



THE GETTY CENTER LIBRARY



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Getty Research Institute

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

VERKÜNDIGUNGSBLATT DES
VERBANDES DEUTSCHER ARCHITEKTEN- UND INGENIEUR-
VEREINE.

REDAKTEURE K. E. O. FRITSCH UND F. W. BÜSING.

NEUNZEHNTER JAHRGANG.

1885.

BERLIN.

KOMMISSIONS-VERLAG VON ERNST TOECHE.

INHALTS-VERZEICHNISS.

(Die mit * bezeichnieten Artikel sind illustriert, die mit „(V.-M.)“ bezeichnieten Notizen (resp. die eingeklammerten Zahlen) sind unter der Rubrik „Vereins-Mittheilungen zu suchen.)

I. Allgemeine Angelegenheiten des Baufaches.

	Seite		Seite
Baurecht, Bauverwaltungsrecht, Bau- u. Gewerbe-Polizei.		Bauverwaltung und Persönliche Verhältnisse der Baubeamten und Bautechniker.	
Ein Fall der Verantwortlichkeit eines Baubeamten wegen Ueberschreitung des Kosten-Anschlages	218. 363	Aus dem Entwurf des Reichshaushalts-Etats für 1886/87	600
Entwurf einer neuen Berliner Bauordnung	69. 81. (90). 94. 100.* 190. 216. 219	Ansätze für bauliche Zwecke im preuß. Staatshaushalts-Etat für 1885/86	47
Baupolizeiliche Vorschriften hinsichtlich der Bauten in der Nähe der Berliner Stadteisenbahn	79	Aus den Verhandlungen des preuß. Abgeordnetenhauses	131
Vorlage von Bauprojekten bei der Berliner Baupolizei	68. 243. 327	Errichtung eines hydrographischen Instituts in Preußen	71. 351
Streitfall zwischen der städtischen Bauverwaltung und der Baupolizei in Berlin, betr. den Markthallen-Bau	52. 203	Entwurf einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten	252. 268
Gegenseitige Stellung der Ortspolizei-Behörde, des Verwaltungsgerichts und der Landespolizei-Behörde	12	Einrichtung von Schiedsgerichten im Verein deutscher Ingen.	580
Münchener Bauordnung	424	Architekten im Parlament	495
Dispensation von baupolizeilichen Bestimmungen	168	Wahl eines Technikers in den sächsischen Landtag	455
Nichtbefolgung baupolizeil. Anordnungen nach bayer. Recht	300	Mängel in der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung 4. 9. 65	214
Rechtliche Last eines Hauses zur Herbeiführung des polizeilichen Baukonsenses	32	Zur Reform des höheren Eisenbahn-Beamtenthums	214
Bauausführung ohne polizeiliche Genehmigung	36	Betriebs-Direktoren der preussischen Staatsbahn-Verwaltung	611
Uebertretung baupolizeilicher Vorschriften	36	Eingaben der etatsmäß. Zeichner der Kgl. Eisenb.-Direktionen zu Berlin und Bromberg	24
Schadenersatz aus der Vernachlässigung einer Polizei-Vorschrift auf Grund des R.-Str.-G.-B.	528	Zur Stellung der preussischen Bahnmeister	65. 128
Baupolizeiliche Beaufsichtigung von Abbruchs-Arbeiten	47	Reorganisation des Garnison-Bauwesens im Königreich Bayern	576
Ermächtigung der Baupolizei zur Beseitigung eines ordnungswidrigen Zustandes	36. 363	Neue Organisation des Wiener Stadtbauamts	91
Ansiedelungs-Genehmigung und Baukonsens	244. 363	Ausdehnung des Submissions-Verfahrens auf die Lieferung von Bauentwürfen	276
Gesetzentwurf gegen die übermäßige Höhe der New-Yorker Miethshäuser	604	Auflösung der Kölner Dombauhütte	287
Polizeiliches Einschreiten, betr. die Verblendung von Fachwerks-Gebäuden	168	Zur Arbeitseinstellung der Maurer in Berlin	388
Errichtung von Erweiterungsbauten von Wohngebäuden an noch nicht fertig hergestellten Strafen	363	Arbeits-Nachweis und Stellen-Vermittlung des Zentral-Vereins deutscher Bauunternehmer	144
Rechtsprechung betr. Gesundheitspolizei	252. 300. 424	Entscheidung der Streitigkeiten zwischen der Gotthardbahn-Gesellschaft und der Bauunternehmung Favre	204
„ „ Feuerpolizei	104. 244. 351. 352	Zirkular-Erlass, betr. die den Reg.-Bmstrn. der Allgem. Bauverwaltung zu gewährenden Remunerationen und sonstigen Kompetenzen	60
„ „ Sicherheitspolizei	48. 144	Fortgewährung der Diäten an die zu Militär-Uebungen einberufenen diätarisch beschäftigten Hilfsarbeiter	568
„ „ Anlage von Feldziegeleien	244. 528	Vermehrung der Anzahl der kommissarisch verwalteten Baubeamten-Stellen	47
Zur Auslegung des Baufluchtlinien-Gesetzes 95. 244. 260. 363	424. 456. 531	Gehalts-Aufbesserungen für Baubeamte	47
Betr. Beschaffung der Materialien und Hilfskräfte beim Bau	168. 291. 424. 443. 504. 528	Ergebniss der Bauführer-Prüfungen in Preußen im Etatsjahr 1884/85	351
Verjährungsfristen	300. 363. 456. 528	Prämien-Ertheilung an preuß. Reg.-Bmstr. u. Bauführer	351. 467.
Baugewerbe-Haftpflicht	32. 244. 315. 363. 456. 504. 528. 624	Ergebniss d. Baumeister-Prüfungen in Preußen i. Jahre 1884/85	444
Unfall-Versicherung	44. 291. 456. 528	Abänderung des Reglements für die öffentlich anzustellenden Landmesser	435
Inkrafttreten neuer Bebauungspläne	144	Aenderung der Amts-Bezeichnung der geprüften preussischen Baumeister	71. 159. 204. 252. 444
Eingriff in das Privateigenthum durch den Bebauungsplan für Berlin	160	Fixirung der Gehälter der bei den Auseinandersetzungs-Behörden beschäftigten Vermessungs-Beamten	256
Entschädigungs-Anspruch beim Hausbau in einer neu anzulegenden Strafe	228	Zulassung von Nicht-Preußen zur preuß. Landmesser-Prüfung	241
Enteignungsrecht	8. 12. 160. 243. 244	Tagegelder der bayer. Staats-Bauassistenten	316
Licht- u. Fensterrecht 32. 144. 244. 252. 291. 363. 424. 456. 528		Prüfungs-Ergebnisse in Bayern	135
Miteigenthum, Scheidemauer, Brandmauer 32. 104. 244. 363. 456	528	Zur Lage der sächsischen Techniker	91
Nachbarrecht, Zaunrecht, Grenzrecht 8. 32. 144. 168. 244. 291	366. 424	desgl. der bayerischen Baupraktikanten	115
Brunnen-Anlagen an der Nachbargrenze	8	Titelwesen im Großherzogthum Hessen	7
Umfang der Verpflichtung des Hauseigenthümers bezüglich des Bürgersteiges	252. 363	Militär-anwärter und akademisch gebildete Ingenieure	504. 515
Feststellung des Ausdrucks: „Auf Verlangen der Gemeinde“	228	Neubesetzung der Stadtbaurath-Stelle für Tiefbau in Berlin	8
Urkundenfälschung des Bauherrn	36	Stadtbaurath-Stelle in Guben	492
Brandentschädig. Summe bei der Versteigerung nach bayer. Recht	456	Kündigungsfristen der Techniker	580
Gebäude-Steuer in Württemberg	144	Welches sind die vorzüglichsten Leistungen der Baukunst Amerika's?	612
Zirkular-Erlass, betr. das Verfahren bei Vorbereitung, Ausführung u. Abrechnung staatlicher Hochbauten in Preußen	399	Petition der Wiener Kunstgenossenschaft an die beiden Häuser des Reichsraths behufs Unterstützung	68
Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen	375. 380. 385. 391. 426	Deutsche Techniker bei den orientalischen Eisenbahnen 116. 616	
Entwurf zu Normal Bedingungen für die Lfrg. von Eisenkonstruktionen	362		
Normativ-Bestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber	290	Technisches Unterrichtswesen und technische Lehranstalten.	
Zurückweisung von verspätet eingelaufenen Offerten bei Submissionen	520	Das techn. Unterrichtswesen als Berathungs-Gegenstand im preuß. Abgeordnetenhaue	146
Stempel zu Bauverdingungs-Verträgen	115	Hygien. Unterricht an den technischen Hochschulen	262
Allgemeine Vertrags-Bedingungen für die Ausführung von Hochbauten	615	Aus dem gewerblichen Unterrichtswesen Preußens	531
		Bemerkungen über das gewerbliche Unterrichtswesen in den Staatsgewerbeschulen Oesterreichs	106
		Aufwendungen des preussischen Staates für das Baugewerkschulwesen	72
		Teilweiser Uebergang des gewerbl. Unterrichtswesens in Preußen an das Handels-Ministerium	47
		Oeffentliche Vorlesungen im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin	20

	Seite
Uebergang des Kunstgewerbe-Museums in Berlin in preuß. Staatsbesitz	68
Meister-Ateliers für Architektur an der kgl. Hochschule für bildende Künste zu Berlin	119
Begründung eines Architektur-Museums an der techn. Hochschule zu Berlin	231
Frequenz der techn. Hochschule zu Berlin	24. 359
„ „ „ „ München	12. 312
„ „ „ „ Stuttgart	312. 423
„ „ „ „ Karlsruhe	12
„ „ „ „ Darmstadt	397
„ „ „ „ Hannover	400
„ „ „ „ Hochschulen in Oesterreich	20. 184
Veränderungen im Lehrpersonal der techn. Hochschule zu Hannover	351
— desgl. an der techn. Hochschule in Braunschweig	384
— desgl. an d. techn. Hochschule zu Berlin	532
Festfeier zum 50jährigen Bestehen der Darmstädter techn. Hochschule	396
Neuwahl von Rektor und Senat in dem Lehrkörper der techn. Hochschule zu Berlin	300
Von der techn. Hochschule in Wien	288
Frequenz der Baugewerkschule zu Holzminden	32
— desgl. der zu Eckernförde	263. 496
— desgl. der Bauschule zu Buxtehude	72
Kgl. Baugewerkschule und der Kgl. Industrieschule zu München	384
Baugewerkschule zu Gotha	492
Kunstgewerbeschule in Düsseldorf	136
Gewerbliche Fachschule der Stadt Köln	472
Techn. Fachschule zu Buxtehude	468
Bauschule zu Dt.-Krone	192
Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Schule in Neustadt i. M.	115. 156. 468
Louis-Boissonnet-Stiftung an der techn. Hochschule zu Berlin	23
Stipendium an der landwirthschaftl. Hochschule zu Berlin für Regierungs-Bmstr.	44
Reisestipendium der Stadt Dresden	616
Festakt zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. d. Kaisers in der techn. Hochschule zu Berlin	148
Baustatistik.	
Bauthätigkeit in Berlin	136
desgl. in Rom	162. 245
desgl. in Budapest	186. 198
Jahresbericht über Hypotheken und Grundbesitz in Berlin	10
Aus dem Etat der Bauverwaltung in Rom	9. 552
Bebauungs- und Wohnverhältnisse Wiens	84. 616
Versteigerung von Grundstücken in der Kölner Neustadt	95
Statistisches von den Berliner Straßen	540
Stadtpläne und Strassen-Anlagen.	
Ueber die monumentale Gestaltung der öffentlichen Plätze Berlins (V.-M.)	57. 107
Bebauungsplan für Hannover (V.-M.)	518
*Die Bauten zur Ausführung des Bremer Zollanschlusses 157. 620	
Ausführung der Hamburger Zollanschluss-Bauten	314
*Neue Straßen-Anlagen in Dresden	319. 331. 420
König-Johann-Straße in Dresden	220
*Zur Freilegung des Doms zu Köln 152. 211. 243. 266. 350. 520. 580	
*Begräbnisplätze in den Vereinigten Staaten von Nordamerika	618
Ausstellungen.	
*Budapester allgemeine Landes-Ausstellung 1885.	485
*Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zu Görlitz	368. 425. 574
Gewerbe-Ausstellung zu Oldenburg	454
Ausstellung farbiger und getonter Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin	556. 569. 578. 581
Internat. Ausstellung in Antwerpen	291
Die Architektur auf der diesjährigen internationalen Kunstausstellung zu Antwerpen	589
— desgl. in Liverpool 1886	508
— desgl. in Edinburgh 1886	568
Internat. Ausstellung von Erfindungen 1885 in London 291. 423	
Deutsch-nationale Gewerbe-Ausstellung 1888 in Berlin 204. 243. 552	
Jubiläums-Ausstellung der bildenden Künste in Berlin 1886	204. 603
Ausstellung von Plänen und Reiseskizzen aus dem Nachlasse Ad. Gnanth in Nürnberg	135
Ausstellung von Entwürfen zu Dekorations-Malereien bei Gelegenheit des 9. deutschen Malertages zu Halle a. S.	520
Schwalbische Industrie-Ausstellung in Augsburg	228
Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen in Nürnberg 228. 315	
Ausstellungen für das Jahr 1887	592
Schaustellungen auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens in Osnabrück	539
Messen und Zeichnen. — Vervielfältigungs-Verfahren.	
*Trau's Apparat zur Bestimmung der Durchbiegung eiserner Brücken-Konstruktionen	30
*Die Wagner-Fennel'schen Tachymeter und ihre Anwendung 409	
Spnr- und Neigungsmesser Patent Mehrtens	135

	Seite
Deflektionsmesser von Askenasy zur Bestimmung der Durchbiegung eiserner Brücken	103
Einführung des metrischen Maafs- und Gewichts-Systems in England	47
Veröffentlichungen über Höhen der Landesaufnahme in Preußen	508
Präzisions-Nivellement in Württemberg	519
Nivellements, insbes. Eisenbahn-Nivellements (V.-M.)	601
Ueber den Umfang der bis zum Jahre 1883 in den verschiedenen europäischen Staaten fertig gestellten Nivellements I. Ordng.	132
*Der Nivelirstab von Lehrke	103
*Der perspektivische Apparat von Prof. Hauck	201
*Vereinfachung des perspektivischen Lineals	228
Prämiirung des Ritter'schen Perspektographen	520
Zur Förderung des photogrammetrischen Aufnahme-Verfahrens 71	
*Universal-Zeichen-Apparat von Kessel & Tanner in Kempten 235	
Neuerung in der Herstellung von Lichtpausen	220
Annahme von Lichtpausen als gültige Kopien bei Behörden	623
Detallir-Papier für Ziegel-Rohbau	227
Patent-Addirstift	576
Baumaterialien.	
Einheitliche Prüfungs-Methoden für Bau- und Konstruktions-Materialien	23. 180. 252. 258. 311
*Ergebnisse vergleichender Versuche über die Leistungen von Eiskellern hergestellt aus verschiedenen Materialien	330
Birkenrinde als Isolierungsmittel	455
Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken 21. 390.* 397. 406.* 416.* 430. 439. 471. 580	
Fahrbahnbelag aus Buchenholz	208
Mittel gegen das Schwinden, Werfen und Reißen des Bauholzes	72
Behne's Patent Parquet-Platten	412
Verwendung von amerikanischem Cypressen-Holze	539
Beziehungen des Hausschwamms zur Fällzeit des Holzes	117
Die Terrakotta von Villeroy & Boch in Merzig a.Saar 181. 229	
Helmstedter Verblendsteine	396. 508
*Parallel-Falzziegel nach E. Kretzner's System	156
Einheitlichkeit in den Falzziegel-Formen	31
*Zur Backstein-Fabrikation im Mittelalter	532
Verhalten gusseiserner, schmiedeeis. und steinerner Säulen im Feuer und bei plötzlicher Abkühlung	343. 359. 432
Bruch einer Säule aus Gusseisen durch Frost	616
Zur Frage der Haltbarkeit von Eisen, welches in Zementbeton eingebettet liegt	591
Beitrag zur Frage der Wetterbeständigkeit von Sandstein 503. 612	
Künstliche Steine aus Abfällen der Glasindustrie	362
Saargemünder Fliesen	299. 339
Fußbodenbelag des Kölner Doms	206. 266
Mosaik-Platten	252
Beobachtungen über rheinische Trachytgesteine	19
Ueber Portlandzement und über den Nachweis von Zusätzen zu demselben	6. 339
Verwendung von Mörtel ohne Sandzusatz bei fiskalischen Bauten	460
Schädlichkeit von Schwefelgehalt im Portland-Zement	587
Stereochromische Bemalung von Zement	351. 556
Benutzung von Coke-Abfällen als Surrogat von Sand bei der Mörtel-Bereitung	180
Magnesia-Kalk	227
Versendung von hydraulischem Kalk in gelöschtem Zustande 72	
Transportweiten des Sandes als Straßenbaumaterial	299
*Neuer Wolf für Werksteine	448
Dauerhaftigkeit von Zinkblech	443
Thätigkeit der Materialprüfungs-Anstalt an Kgl. Polytechnikum in Stuttgart	455
Prüfung von Eisenbahn-Material für die preussischen Staatsbahnen	7
Prüfungsstation für hydrometrische Instrumente	299
Imprägnirte wasserdichte Leinenstoffe für Bedachungen	276
Neues Verfahren, Gipsabgüssen größere Härten zu ertheilen 623	
Rathjen'sche Patentfarbe	340
Carbolineum von Gebr. Avenarius	299. 371
*Patent-Petroleum-Fackel, System Wells	243
„Star-Handgranate“, ein neues Feuerlöschmittel	252
Marmor-Malerei	371
Erfordert das deutsche Klima einen Schutz der Marmor-Statuen während des Winters?	71. 127
Fälschungen bei Schienen-Abnahmen	108
Mathematik; Mechanik; Physik; bauwissenschaftliche Theorie.	
Inanspruchnahme eiserner Eisenbahnbrücken durch das Bremsen der Züge	334. 337.* 346.* 355.* 383
*Theorie gekrümmter Erker- und Balkenträger	607
*Materialmenge der Träger	133
*Einfache Formel zur Bestimmung des Trägheitsmoments flacher Wellbleche	544
*Ueber Berechnung von Dachpfetten und ähnlich beanspruchten Holzhalken	210

	Seite
Ueber die durch partielle Erwärmung bedingten Spannungen eiserner Netz- und Fachwerks-Brücken	223
Zur Berücksichtigung der Windrichtung bei Anlage von Wohnplätzen und Wohnungen	184
Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungsgestaltung	478. 490.* 506.* 538.*
Die Thätigkeit des Zentral-Bureaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogthum Baden während des Jahres 1884	403
Ueber Alters-Entwerthung von Gebäuden	600

Nekrologe und persönliche Notizen.

Regier.- u. Baurath Prof. Schwatlo †	2
Prof. Bohnstedt †	20. 26. 33. 38. 62
Geh. Ober-Hof-Baurath Molthan †	56
Ober-Baurath a. D. Karl Scheppig †	106
Geh. Ober-Hof-Baurath Gottgetreu †	108
Prof. Dr. von Quintus Iclius †	148
Stadt-Baurath Ad. Wolff †	170
Eisenbahn-Baudirektor a. D. von Röckl †	194
Prof. Rudolf von Eitelberger †	208
Prof. Friedrich Heeren †	232
Arch. A. Steinheil †	288
Geh. Ober-Baurath a. D. Fleischinger †	288

Ober-Baurath a. D. Klumpp †	288
Kunsthistoriker Ernst Foerster †	288
Arch. Balln †	288
Geh. Reg.-Rath von Dehn-Rottföls †	322
Technologie Tresca †	364
Ober-Baurath Prof. Sternberg †	372
Arch. Magne †	408
Hof-Baudirektor von Riedel †	424
Gen.-Lieutenant Dr. Baeyer †	480
Stadt-Baurath a. d. Martins †	532
Brth. Theod. Krüger †	536. 552
Ob.-Baurath Schwendenwein von Lanauberg †	552
Reg.- u. Baurath Reitemeier †	552
Baudirektor Gerwig †	599
Jubiläum des Ober-Baurath Prof. von Tritschler in Stuttgart	116
50 jähr. Amts-Jubiläum des Ober-Bau- u. Geh. Reg.-Raths Lohse	128
Ueber das geistige Eigenthum des angeführten Entwurfs zu den Wiener Hofmuseen	44. 59
Prof. Semper's Antheil an den Wiener Monumentalbauten	379
Zur kunstgeschichtlichen Würdigung Gottfr. Sempers	401. 409. 432
Wiener Semper-Erinnerungen	384
Wechsel in der Besetzung der techn. Attaché-Stellen	184
Ehren-Bezeugungen an Techniker 36. 55. 68. 276. 316. 327. 351.	412

II. Hochbau.

Aesthetik.

Die Entwicklung des Barockstils	486. 497. 511
Araceenformen in der Flora des Ornaments	450. 462*
Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs	294. 305
Polychromie in Architektur und Plastik	569. 578. 581. 599

Kunstgeschichte und Archäologie. — Restauration von Baudenkmalern.

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland 354. 373. 385 * 390.* 426.*	434.* 438.* 466.* 470.* 473.* 482*
*Einhard-Basilika bei Michelstadt im Odenwalde	233
Die vorhistorische Baukunst Griechenlands	523
Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte	257. 270. 283
Die Bernwardsthüren an der Westfront des Domes zu Hildesheim	138
Römisches Aehren-Mauerwerk in Deutschland	423
Aufnahmen italienischer Dekorations-Malerei von Grimmer in Berlin	151
Untersuchungen über die deutsche Haus- und Dorfanlage	455
Ausgrabungen auf Assos. (V.-M.)	226
Ausgrabungen in Kempten	563
Ausgrabung römischer Alterthümer zu Einiug	588
Auffindung eines römischen Bauwerks in Regensburg	287
Neue Funde in Griechenland (Dionysos-Tempel zu Pergamon. — Antikes Wohnhaus auf Delos.)	175
Germanisches National-Museum in Nürnberg. (V.-M.)	610
Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler	61. 85. 93
Zur Neu- und Besetzung der Stelle eines Konservators der preufs. Kunstdenkmäler	605
Inventarisirung der Baudenkmäler Thüringens	455
Kunstdenkmäler im Grossherzogthum Hessen	516
Zur Frage der Erhaltung der Burg Dankwarderode	241. 288
Gutachten über den baulichen Zustand des Domes zu Worms	373
Restauration des Doms zu Worms	370. 451
Wiederherstellung der Liebfrauenkirche in Worms (V.-M.)	369
Baugeschichtliche Studien und Notizen. (IV. zur Baugeschichte des Doms von Konstanz.)	414
*Der neue Ausbau der Parochialkirche zu Berlin.	305
Zum Abbruch der Dominikaner-Kirche in Frankfurt a. M.	216
Reparaturplan der Marienkirche zu Zwickau. (V.-M.)	387
Wiederherstellung der Sebalduskirche in Nürnberg.	291. 362
Freistellung der Ostfront des Augsburger Rathhauses	350
Restaurirung von Rathhäusern in Bayern	135
Herstellung der Marienburg	59
*Thorn im Mittelalter	595. 601

Bauausführungen und Projekte.

Hochbau-Ausführungen des preufs. Staates im Jahre 1884	408
Der neue Justiz-Palast in Brüssel	509. 521.* 533*
Hamburger Rathhausbau	95. 97. 109.* (134). 276. 279
*Parlamentshaus in Budapest	16
*Regierungsgebäude in Kamerun	577
*Börse für Amsterdam	582
*Reichs-Museum zu Amsterdam	139. 582
*Neubau des Hoftheaters zu Schwerin	281
*Neues Theater in Fiume	540
*Die Bauten für das VI. deutsche Turnfest in Dresden	220. 401
*Schloss Bernstorff in Mecklenburg-Schwerin	126
Berliner Neubauten:	
Hotel Alexanderplatz	1. 13

*Entwicklung des Stadttheils Moabit und die Bauten auf dem Gelände der Baugesellschaft „Am kleinen Thiergarten“	413
*Das neue Geschäfts-Gebäude für die Zivil-Abtheilungen des Landgerichts und Amtsgerichts Berlin II am Halleschen Ufer 29/31	425
*Englische Kirche im Garten von Schloss Monbijou	557
Neue Packhof's-A-lage in Berlin (V.-M.)	31. 480
Zentral-Markthalle am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin (V.-M.)	371
Jute-Spinnerei- und Weberei zu Stralau bei Berlin (V.-M.)	395
Chemische Fabrik „Kanne“ zu Niederschönweide (V.-M.)	383
Villa Richter in Berlin, Thiergartenstr. 29 (V.-M.)	479
*Geschäfts- und Wohnhaus von E. Kayser „An den vier Winden“ zu Köln	221
*Bau der Peter-Paul-Passage in Liegnitz	617
*Remler'sches Wohnhaus in Heidelberg	85
*Herrenhaus auf Wiebendorf	257
*Landhäuser-Anlagen in der Umgebung Berlins	469
*Wohnhäuser mit getrennt liegenden kleinen Wohnungen	505
Die Wohnungen der arbeitenden Klassen in London	475. 481
Bestrebungen zur Herstellung billiger Wohnungen im eigenen Hause	563
Fiskalische Neubauten in Frankfurt a. M.	45
*Rathhaus zu Boppard	545
Rathhausbau in Wiesbaden	209. 233
*Empfangs-Gebäude auf Bahnhof Flensburg	581
*Städtisches Museum in Hannover	610
Bauliche Anlagen der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zu Görlitz	368. 425. 574*
*Krankenhaus zu Langensalza	245
*Neues Sichenhaus zu Königsberg i. Pr.	25
*Brasilianische Erziehungs-Anstalt „Providencia“ bei Belem	127
Schlachthaus zu Jena	389.
Speicherbauten der Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft (V.-M.)	575
Grundsätze für den Bau und die Errichtung von Zellen-Gefängnissen	614
Silospeicher in Budapest (V.-M.)	279
Bau eines Sommerpalastes für die deutsche Botschaft	360
Vom Kölner Dombau	266
Kosten der Vollendung des Kölner Doms	400
Fensterfläche und Fensterputzkosten im Wiener Rathhause	468
Panorama der Schlacht von Chattanooga	592
Projekte zu Aussichtsthürmen für die nächste Pariser Welt-Ausstellung	580

Denkmäler.

Denkmal für die Brüder Grimm in Hanau	135
Aufruf zur Errichtung eines Semper-Denkmal in Zürich	216
Desgl. zur Errichtung von Moumeuten für Hofrath v. Eitelberger in Wien	276

Beleuchtung, Heizung und Ventilation.

Neue Methode zur Untersuchung der Luft in bewohnten Räumen	220
*Heizungs- und Lüftungs-Anlage für den Neubau einer Volksschule in Frankfurt a. M.	613
*Verbesserte Anlage für Luftheizung nach der Konstruktion von Jungfer	38. 80
Patent-Schnellheizer und Ranchverbrenner für Oefen	460
*Keidel's Schnelltrocker	436
*Neuerung an Feuerungs-Anlagen	493
Zentral-Heizungs-System durch Niederdruckdampf	520

	Seite
Drucklüftung für Aborte und Senkgruben . . .	479. 504. 548
*Keidels Exakt-Deflektor als Funkenfänger . . .	280
Elektrotechnik.	
Ausbreitung des elektrischen Lichts . . .	422
Geschichtliche Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Fernsprechwesens im deutschen Reichs-Postgebiet . . .	57
Elektrische Akkumulatoren (V.-M.) . . .	169
Kraftverbrauch bei elektr. Beleuchtung mit Glühlampen . . .	460
Neue Bogenlampen für Parallelschaltung mit Glühlicht . . .	268
Elektr. Beleuchtung von Eisenbahnzügen (V.-M.) . . .	23. 604
Desgl. der Kgl. Theater zu München . . .	43
Legung unterirdischer Telegraphenleitungen in Amerika . . .	468
Elektrisch betriebener Gießerei-Krahn . . .	624
Neues galvanisches Element, System Lalande . . .	588
Elektr. Beleuchtung des Jagdschlösses zu Lainz . . .	444
Errichtung einer elektrotechn. Versuchsstation für Bayern . . .	400

Baukonstruktionswesen.

Gutachten, betr. den Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen . . .	205. 254
*Verstärkung der Drahtseil-Hängebrücke über die Saane bei Freiburg . . .	289
*Neuerung an gekrümmten Kegelbahnen . . .	310
Eisenkonstruktion des Palais de Justice in Brüssel (V.-M.) . . .	551
Dach-Konstruktion auf dem Ulmer Münster . . .	432
*Kuppel-Konstruktion des Ausstellungs-Gebäudes zu Görlitz 1885 . . .	425
*Eiserner Aussichtsturm bei Pforzheim . . .	541
*Kuppel der Sternwarte zu Nizza . . .	300. 444
*Auswechslung eines durch Hausschwamm zerstörten Gebälks . . .	502
Sicherungsarbeiten am deutschen Botschaftsgebäude in Rom . . .	59
*Baumfälle in Düsseldorf . . .	15
Hauseinsturz in Hamburg . . .	508
Untersuchungen über den baulichen Zustand älterer Häuser in Köln . . .	496
*Neuerung bei Pferdestall-Anlagen . . .	362
*Deckart für Holzzement-Dächer nach System Röhm . . .	301
Verbesserungen des Holzzementdaches . . .	192. 619
*Eindeckung mit verbleitem Falzblech . . .	459
*Ueber Glasbedachung, mit besonderer Berücksichtigung eines patentirten neuen Systems . . .	154
*Patent. Oberlicht-Konstruktion von Sielaff . . .	524
*Neuerung an Fenstern . . .	72

Erd- und Strassenbau.

Mittheilungen über Pflasterung in Bremen . . .	529. 553*
Städtische Strasse in Budapest . . .	77
Zur Frage der vergleichenden Sicherheit der Befahrung von Asphalt- und Steinpflaster . . .	624

Wasserbau.

Ueber die zweckmäfsigste Anlage der Dock- und Tidenäfen im Fluthgebiet . . .	212. 217*
Entstehung der Hochwasser und das Fortschreiten der Fluthwelle (V.-M.) . . .	231
*Wassermenge der Mittel- und Unter-Elbe . . .	421
Zur Frage der Flussregulirung mittels Grundschnellen . . .	466
Leistung von Grundwehren . . .	298
Flusskanalisirungen und neuere bewegliche Wehre . . .	176. 182
*Seebad Cuxhaven . . .	437
Die Häfen von London . . .	569. 593*
Ueber den Hafen von Genua und seine Eisenbahn-Anschlüsse . . .	82
Hafenbauten auf Manila . . .	20
Kaianlagen des neuen Packhofs in Berlin (V.-M.) . . .	31
*Ueber die Befestigung der Seeschiffe an Uferbefestigungen . . .	349
*Durchdämmung des s. g. Slaak (Holland) . . .	493
Die Themse von London Bridge bis zum Tower . . .	14. 28
Projekt zur Korrektur der Unterweser . . .	276. 290
Schiffbarnachung der Oberweser und Fulda . . .	517
Mehrkosten der Weser-Regulirung . . .	71
Strombett-Regulirung des Oberrheins und des Schiffahrts-Kanal Strassburg-Ludwigshafen . . .	353. 365
Rheinkorrektion im Rheingau . . .	340
Wirkungen der Rheinkorrektion nach den Wasserstands-Zusammenstellungen des badischen Zentral-Bureaus für Meteorologie und Hydrographie, sowie über die Folgen gröfserer Regulirungen in der Weser, Elbe und Oder . . .	33
Anlagen zur künstlichen Speisung des Marne-Rhein-Kanals auf französis. Gebiet . . .	499
Regulirungsarbeiten an der Donau zwischen Wien und Pest . . .	340
Von der Gileppe-Thalsperre . . .	384
Bestrebungen zur Kanalisirung der Mosel . . .	495
Nord-Ostsee-Kanal . . .	544
Ausführung des Nicaragua-Schiffahrts-Kanals . . .	68
Die Wasserstraßen Schwedens . . .	3. (5. 43)
Vom Suez-Kanal . . .	7
Vom Panama-Kanal . . .	396
Die Sprengung des Flood Riffs im East River . . .	519
*Neuerung an Zugschützen in Schleusenthoren . . .	255

	Seite
*Ersatz für Ofenklappen . . .	507. 618
Neue Rinnenkonstruktion . . .	564
Dichten der Schwimmbassins in dem Hohenstaufenbad zu Köln . . .	32
Eigenthümliche Konstruktion eines Kirchturms zu Chesterfield in England . . .	423
Schornstein der Mechernicher Bleihütte . . .	492. 556
*Umlegen eines Dampfschornsteins mittels Dynamit . . .	192
Sprengung von Schornsteinen auf dem früheren Fabrik-Grundstück der Firma Kuhnheim & Comp. in Berlin . . .	503
Reparatur von Fabrikschornsteinen . . .	84
Versetzen eines Fabrikschornsteins . . .	615
Schornstein-Röhren in englischen Wohnhäusern . . .	604
Anbringungsweise der Stützen von Telephon- und Telegraphen-Leitungen auf Gebäuden . . .	611
*Thürzuschlags-Hinderer . . .	544
Maschinen-Fundamente . . .	528
Stabfußböden aus Eichenholz . . .	517
*Selbstthätige Feuerlösch-Einrichtung mit Feneralarm-Apparat . . .	262
*Benutzung von Luftdruck bei Feuerlösch-Einrichtungen in Gebäuden . . .	198
Theaterbrand in Szegedin . . .	208
Zur Frage der Leichen-Verbrennung . . .	114

Kunstgewerbliches.

Kunst und Kunstgewerbe auf der Ausstellung zu Antwerpen (V.-M.) . . .	574
Herstellung von Sgraffitten . . .	362
Casein-Malerei . . .	339
Chorgestühl des Pantalone de Marchis in den Kgl. Museen in Berlin . . .	90
*Stilvolle Pianino-Gehäuse . . .	61
Kunstgewerbliche Erzeugnisse aus Glas . . .	254

Volkswirtschaftliches.

Wirtschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens . . .	64. 87.* 98.* 126
Englische Handels- und Zolleinrichtungen (V.-M.) . . .	543
Rückblicke auf den Brüsseler internationalen Kongress für Binnenschifffahrt . . .	512. 526
Der Wasserverkehr Berlins und die Umschlags-Vorrichtungen zwischen Wasser- und Eisenbahngütern . . .	470
Gold- und Doppelwährung (V.-M.) . . .	561
Eine beachtenswerthe Aeuferung zur Wasserstraßenfrage . . .	566

III Ingenieurwesen.

*Donaukähne und Donauflösse . . .	95
Verfahren zur Vorherbestimmung der höchsten Stände eines Flusses für eine zu erwartende Ueberfluthung (V.-M.) . . .	78
Unfall am „Bassin Berigny“ zu Fécamp . . .	11

Be- und Entwässerung. — Meliorationswesen.

*Das Pumpwerk mit Hydranten-Rohrnetz im Opernhause zu Frankfurt a. Main . . .	377
Das Städtische Wasserwerk in Bremerhafen . . .	295
Erweiterung d. Wasserwerke der Stadt Hannover 253. 278 (V.-M.) . . .	295
Erweiterungs-Projekte der Wasserwerke von Frankfurt a. M. . .	58
Projekte zur Weiterführung der Berliner Kanalisation . . .	71
Wasserversorgung der Stadt Trier . . .	266
Wasserwerke zu Neapel . . .	311
Wasserversorgung von Abbazia . . .	359
*Neuheiten aus dem Gebiete des Wasserversorgungswesens . . .	41
Entwässerungs-Anlage bei Markdorf in Baden 473. 497. 521* . . .	41
Einleitung von Abwässern in die öffentlichen Flussläufe . . .	586
Mittheilungen über Kanalisation in Bremen . . .	529. 553*
*Kanalisations-Anlagen von London . . .	121. 137. 145
Projekt zur Reinigung und Entwässerung von Potsdam . . .	118
Abfuhr- oder Schwemm-Kanalisation in Charlottenburg . . .	59
Kanalisations-Entwürfe für Ehrenfeld bei Köln . . .	624
Ueber die Verbesserung der öffentlichen städtischen Badeanlagen Hannovers . . .	81
Ueber Registrirung starker Gewitterregen . . .	316. 340
Bruch eines Entwässerungs-Kanals in London . . .	423
*Neue Wasser-Closet-Einrichtung von Nürten . . .	411
Mietszins für Wassermesser in Stuttgart . . .	564
Besichtigung einer Sammelkanal-Anlage in Chemnitz durch den König von Sachsen . . .	384

Brückenbau.

*Neue Elbebrücken bei Magdeburg . . .	37
*Die Javroz-Brücke bei Bulle im Kanton Freiburg . . .	546
*Viadukt La Tardes bei Evaux . . .	50
*Steinerne Eisenbahnbrücke über den Mississippi zu Minnesota . . .	311
Die Moltkebrücke über die Unterspree in Berlin . . .	525
*Verstärkung der Drahtseil-Hängebrücke über die Saane bei Freiburg . . .	289
Vollendung der neuen Rheinbrücke in Mainz . . .	298
Neue Themse-Brücken . . .	14. 28
Weserbrücke bei Holzminden . . .	7
Beseitigung der Schwankungen an einer Hängebrücke . . .	163
Zerstörung der hölzernen Pregelbrücke bei Tapiau durch Feuer . . .	412

*Montage-Gerüst und -Krahn der Cantilever Niagara-Brücke	238
Untergang einer eisernen Brücke durch Vernachlässigung des Anstrichs	623
Tunnelbau.	
Ueber den Bau des Severn-Eisenbahn-Tunnels. (V.-M.)	103
Fußgänger-Tunnels an Straßsenkreuzungen	468
Ueber Temperatur-Zunahmen beim Durchschlagen großer Tunnels	471
Eisenbahnbau.	
Erweiterungen des preussischen Eisenbahn-Netzes	112
Etat-Ansätze für Bahnhof-Neubauten auf den preuß. Staatsbahnen	80
Normativ-Bestimmungen über die Bewilligung von Unterstützungen zu Sekundärbauten im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin	115
Betriebs-Länge der für Rechnung des preussischen Staats verwalteten Eisenbahnen	80
Betriebs-Längen der Eisenbahnen im Königreich Sachsen	400
Neue Eisenbahn-Anlagen in Bayern	420. 584
Neue Bahnhofs-Anlagen in Straßburg i. E., Mainz u. Frankfurt a. M. (V.-M.)	66
Der Bau der galizischen Transversalbahn 269. 293.* 325.* 361.* 461*	
Mittheilungen über englisches Eisenbahnwesen	323. 326
Bahnhof Stuttgart in Krieg und Frieden. (V.-M.)	395. 398
Entwicklung der ungarischen Staatsbahnen und die Bahnhofs-Anlagen in Budapest. (V.-M.)	623
Rangir-Bahnhof der Eisenb.-Direktion zu Berlin. (V.-M.)	338
Blockfahrten auf eingleisigen Bahnstrecken. (V.-M.)	494
Linksufrige Vierwaldstättersee-Bahn	275
Ueber Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau	188. 193
Vergleichende Projekte zu Eisenbahn-Bauten. (V.-M.)	238
Haarmanns Oberbau-Systeme für Hauptbahnen 110. 129. 280	
Zur Verwendung des Haarmann'schen Schwellen-Schienen-Oberbaues auf dem neuen Berliner Packhofe	496
Eisenbahn-Oberbau in England und Frankreich. (V.-M.)	82
*Normal-Schienenprofil der preussischen Staatsbahnen	482
*Universal-Schienenlager für Eisenbahngleise	535
Bestimmungen über die Form der Entwürfe für Zentral-Weichen- und Signal-Sicherungs-Apparate	580
Konstruktion der Straßenbahn-Gleise. (V.-M.)	239
*Ueber kontinuierliche Bremsen, insbesondere die Bremsen von Sanders und Gebr. Körting	105
Probung der Körting'schen Vakuum-Bremse auf der Gotthard-Bahn	228
*Bewährung der Westinghouse-Bremse	611
Staubverschluss für Achslagen der Eisenbahn-Fahrzeuge. (V.-M.)	289

Bepflanzung der Sicherheitstreifen längs der Eisenbahnen mit Obstbäumen.	351
50jähriges Jubiläum der Nürnberg-Fürther-Eisenbahn	605
Wiener Stadtbahn	496
Pariser Stadtbahn	359
Anschluss der Görlitzer Eisenbahn an die Berliner Stadtbahn	468
Raucher- und Fraucencoups in den Berliner Vorortzügen	472
Abhilfe gegen Belästigung durch das Pfeifen der Lokomotiven	424. 455
Der preussische Staatsbahn-Wagenverband	462
Fortschritte im Bau der Eisenbahnwagen in Amerika. (V.-M.)	22
Eisenbahnbauten in Griechenland	60. 616
Rechtsfahren auf deutschen Eisenbahnen	564
Hilfseinrichtungen bei den Eisenbahnen. (V.-M.)	183
Eisenbahnbau in China	504
Eisenbahn-Unfall auf der Rigi-Bahn	519
Eröffnete Eisenbahnstrecken in Deutschland und Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1883/84	230
Internationale Eisenbahn-Konferenz in Bern	420
Sekundärbahnen im Königreich Sachsen	31
Zahnradbahn Assmannshausen-Jagdschloss Niederwald	580
*Dampfstraßenbahn von Hietzing nach Perchtoldsdorf	433
*Dampfstraßenbahn in Brünn	120
Mittheilungen über Pferdebahnen in Bremen	529. 553*
Straßenbahnen in Köln	520. 591
Breslauer Straßenbahn	84
Anlage einer unterirdischen Straßenbahn in Newyork	351
Betriebs-Mängel der Berliner Stadteisenbahn	339
Gründung eines Eisenbahn-Museums in München	420

Technologie und Maschinenwesen.

Ueber Pneumatik in der Wasserversorgung	222*
Ueber wagerechte Führung hydraulischer Hebevorrichtungen	272. 277.* 286*
*Notizen über die Georgs-Marienhütte und das Osnabrücker Stahlwerk	265
*Ideen zur Ausführung der Touage auf der oberen Donau	248
Kohlenverladungen von Schiff zu Schiff (V.-M.)	143
Kohlenkipper und deren Anlage (V.-M.)	590
Neues über Trägerwellblech-Fabrikation	350
Die Bedeutung der Nebenprodukte der Gasfabrikation	609
Torfverwerthung in dem ärarischen Steinhauser Ried (V.-M.)	303
Ueber Blitzgefahr für Gebäude	95
Feuerlose Lokomotiven	10. 59
Hebung der Stein- und Mörtel-Materialien mittels Maschinenkraft	454
Patent-Universal- Kunst-, Frais- und Holzschnitz-Maschine . . .	95
Torpedoboote (V.-M.)	554

IV. Mittheilungen aus Vereinen.

Verschiedene Bekanntmachungen des Verbands deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine 56. 269. 302. 358. 372. 556	
Arbeitsplan für das Verbandsjahr 1885/86	457
Einladung zur XIV. Abg.-Versammlung zu Breslau	349. 372
Tagesordnung der XIV. Abg.-Versammlung zu Breslau	269
Bericht über die XIV. Abg.-Versammlung zu Breslau	398
Protokoll der XIV. Abg.-Versammlung zu Breslau	445. 449
Statut des Verbandes, neu aufgestellt in der XIV. Abg.-Versammlung des Verbandes zu Breslau	457
Architekten-Verein zu Berlin 19. 30. 43. 57. 67. 83. 90. 107. 115. 127. 142. 168. 179. 196. 207. 219. 227. 336. 338. 371. 383. 395. 448. 479. 502. 528. 550. 563. 568. 590. 599. 603. 615	
— Jahresfest desselben	142
Vereinigung Berliner Architekten	171. 216. 358. 555. 622
Verein für Eisenbahnkunde in Berlin 22. 82. 102. 239. 289. 494. 532. 590. 623	
Arch.- u. Ing.-Verein zu Hannover 42. 66. 78. 84. 135. 183. 194. 203. 219. 278. 514. 518. 561. 574. 578. 601. 615	
Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg 46. 58. 67. 114. 119. 134. 179. 226. 239. 279. 515. 539. 554. 575. 602. 610	
Verein für Baukunde in Stuttgart 35. 46. 148. 231. 302. 395. 398	
Sächsischer Ingenieur- und Architekten Verein	242. 387
Auszug aus dem IV. Jahresbericht des Leipziger Zweigvereins vom Sächsischen Ing.- u. Arch.-Verein	70
Frankfurter Arch.- u. Ing.-Verein	528. 588

Arch.- u. Ing.-Verein für das Herzogthum Braunschweig	90
Architekten-Verein zu Dresden	194. 203
Arch.- u. Ing.-Verein zu Bremen	543. 579. 620
Arch.- u. Ing.-Verein zu Aachen	587
Kongress für die Interessen der Binnen-Schiffahrt	70
Institut der Zivil-Ingenieure in England	423
26. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure	348. 407. 419
XV. Jahresversammlung des deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern	303
Internationaler Eisenbahn-Kongress zu Brüssel	542. 611
Kongress für die Interessen der Binnen-Schiffahrt	240. 512
Hauptversammlung des deutschen Geometer-Vereins zu Stuttgart	395
General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten	55. 155. 167. 178
6. Hauptversammlung des Vereins für Gesundheits-Technik . . .	482
12. Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege	469
Deutscher Techniker-Verband	556
Metzer Dombau-Verein	239
Breisacher Bauhütte. (Zur Vollendung des Hauptthurms am Münster zu Altbreisach.)	412
Heidelberger Schlossverein	239
Verein für Export-Musterlager in Stuttgart	448

V. Aus der Fachliteratur.

Franzius & Sonne, Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften. 3. Bd.	263
Handbuch der Architektur. III. Thl. IV. Bd. Wasserversorgung der Gebäude	264
Neue Veröffentlichung über den Bestand deutscher Bau-denkmäler	222. 360. 595. 601
Öffentliche Neubauten in Budapest	360
„Frankfurt a. Main und seine Bauten“	251
Seibertz u. Elsner. Die Gontard'schen Thürme und ihre Annexbauten auf dem Geusdarmen-Markt in Berlin	160

Lange. Ausgewählte Werke von T. B. Piranesi	327
Gottfried Semper's „Kleine Schriften“	50. 74
Nöthling. Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen Feuchtigkeit	108
Opel. Die Kanalfage	566
Hans. Die Kanalisierung der Maas von Namur bis zur französ. Grenze	136
Uebersichtsplan der Main-Kanalisierung von Frankfurt bis Mainz	360
Keller, H. Anlage der Fischwege	316
Schleich. Ueber Landes-Kultur in Elsass-Lothringen, Belgien, Holland, Bremen, Hannover, Bayern und Hessen-Kassel	243

	Seite
Dr. Zimmermann. Genietete Träger (Tabellen der Trägheits-Momente, Widerstandsmom. u. Gewichte)	160
Schloesser. Anleitung zur stat. Berechn. v. Eisenkonstruktionen	280
Kunstgewerbeblatt	92
Architektonische Rundschau	92
Uebersichtskarte der Eisenbahnen Deutschlands	360
Wieck. Ueber die Wirkungen der Bestimmungen des Entwurfs einer neuen Baupolizei-Ordnung für Berlin	108

	Seite
Dr. Biedermann. Die wichtigsten Bestimmungen der Patent-gesetze aller Länder	108
Sammelmappe hervor ragender Konkurrenz-Entwürfe im Ver-lage von Wasmuth. Berlin	159. 300
Clouth. Sammlung geometrischer Instrumente	136
Architektonische Bilderbogen	92
Litteratur-Verzeichniß	20. 316. 324. 327. 364. 592. 612. 624

VI. Konkurrenzen.

Zur Frage der architektonischen Konkurrenzen	197
Bestrebungen zur Verbesserung des Konkurrenzwesens in Frankreich	290
Reichsgerichtshaus in Leipzig 8. 48. 84. 108. 128. 149. 161.* 173.* 185.* (302) 312	
*Eidgenöss. Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern 329	
Bebauung der Kaiser-Wilhelmstrafse in Berlin	24. 60. 73
Bebauung der Grmdstücke der König-Johann-Strafse in Dresden	256. 292. 352. 367
Schinkelfest-Konkurrenz des Berliner Archit.-Vereins	123. 624
Außerordentl. Preisbewerbung des Arch.-Vereins zu Berlin 208	
	504. 556
Museum in Hannover	48. 60. 304. 313. 360
Naturhistor. Museum in Hamburg	104
Kunstmuseum für Gothenburg	60
*Börsengebäude in Amsterdam	292. 317. 348
Gedächtniskirche in Speyer	18. 44. 49. 80
Pläne für Fortführung der Wiederherstellung des Münsters in Aachen.	268. 328
Entwürfe zu 3 kathol. Kirchen in München	244. 304
*Pfarrkirche St. Anna in München	304
Kirche in Neuenkirchen bei Melle	56. (194)
Bibliothek-Gebäude für die Universität Leipzig	328. 340. 516
*Entwürfe zur Wiederherstellung des Rathhauses zu Aachen 292	
	341*
Rathhaus in Oldenburg	80. 84. 116. 268. 294
Rathhaus für die Kgl. Freistadt Neusatz i. Ung.	104. 352
Clubhaus der „Gesellschaft Harmonie“ in Leipzig 80. 84. 108	
	180. 184
Neubau der Casino-Gesellschaft in Chemnitz 336. 516. 528. 540	
Postgebäude in Luzern	352
Gebäude der Ersparnißbank zu Olten (Schweiz).	12
Redoutensaal-Gebäude für Innsbruck	104 204. 232
Vereinshaus der deutschen Buchhändler in Leipzig	568
Umbau eines Wohnhauses in München	588
Gebäude der Kunstgewerbe- und Baugewerkschule in Leipzig 292. 504	
Entwürfe zu einer Versuchs- und Lehranstalt für die Gährungs-gewerbe und Stärkefabrikation	304
Bürger- und Volks-Knabenschule zu Neuhaßensleben 36. 60. 168	
Schulgebäude in Lüdenscheid	180. 216
Herberge zur Heimath in Essen	196. 408
Preis-Bewerbung für Entwürfe zu frei stehenden Arbeiterhäusern auf dem Lande	60. 304

Modelle zu transportablen Lazareth-Baracken 95. 116. 456. 472	
Denkmal-Hospital zu Godesberg	24. 312
Luther-Denkmal für Berlin	96. 540. 546. 558.
Denkmal für General Lee in Richmond	104
Garibaldi-Denkmal zu Mailand	12
Kriegerdenkmal für Fürstenwalde a. Sp.	480. 576
Krieger- u. Siegesdenkmal in Neuwied	116. 292. 304
Kriegerdenkmal für Stralsund	48
Landesdenkmal für die 1870/71 in Frankreich gefallenen Bayern bei Wörth-Froschweiler	328
Hafenanlagen in Lissabon	496
Kanalisation von Prag	492
Wasserthurm für Mannheim	492. 496. 604
Preisansschreiben des Vereins für Eisenbahnkunde zu Berlin, betr. histor.-kritische Darstellung der Entwicklung des Eisenbahn-Oberbaues in Europa	95
Preisansschreiben des sächs. Ing.- u. Arch.-Vereins, betr. die kritische Darstellung der bisher zur Verhütung der Ver-unreinigung fließender Gewässer angewendeten Klärungs-Verfahren von Abwässern	252
Preisansschreiben des Vereins deutsch. Ing., betr. die Er-mittelung der vortheilhaftesten Dampf-Geschwindigkeit	116
Preisansschreiben des Vereins deutscher Masch.-Ingenieure	232
Preisansschreiben des Vereins zur Beförderung des Gewerb-fleißes in Preußen	180
Preisansschreiben der Schweiz. Gesellschaft für chem. Industrie	552
Preisertheilung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen für Erfindungen u. Verbesserungen auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens	400
Ausschmückung des Berliner Rathhauses mit Wandgemälden 96	
Bronzethüren des Kölner Doms	484
Preisaufgaben der Louis-Boissonnet-Stiftung	455
Kunstgewerbliche Konkurrenzen des Hallischen Kunstgewerbe-Vereins	24. 72
Kunstgewerbe-Vereins zu Altenburg	184. 340. 480
Kunstgewerbe-Vereins zu Dresden	480. 556. 576
Breslauer Gewerbe-Vereins	588
Konkurrenz für ein Nähmaschinen-Gestell	48
„ „ „ Pianino-Gehäuse	61
„ „ „ Einbanddeckel zu K. E. O. Fritsch, Denk-mäler deutscher Renaissance	184. 304
Konkurrenz für einen Einbanddeckel zu Schorer's Familienblatt 528	
Preisansschreiben zu einer künstlerischen Einfassung eines kalenders	312

Personal-Nachrichten.

Besondere Illustrations-Beilagen.

Neue Elbebrücken bei Magdeburg, Perspektiv. Ansichten	einzuschalten zu Seite	37
— — Desgl. desgl. Details	„ „ „	37
Konkurrenz zur Behauung der Kaiser-Wilhelmstrafse zu Berlin, Entwurf von Cremer & Wolfenstein	„ „ „	73
Der neue Entwurf zum Bau des Hamburger Rathhauses (Ansicht der Hauptfront und Querschnitt nach der Hauptaxe)	„ „ „	109
Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig: Perspektiv. Ansichten der Entwürfe von Fr. Thiersch sowie Bruno Schmitz u. Aug. Hartel	„ „ „	173
— — Desgl., desgl., Perspektiv-Ansichten der Entwürfe von A. Busse und von Schmieden, v. Weltzien u. Speer in Berlin	„ „ „	185
Das neue Hoftheater zu Schwerin	„ „ „	281
Der preisgekrönte Entwurf G. Frentzen's zur Wiederherstellung des Rathhauses in Aachen	„ „ „	341
Festhalle für das VI. deutsche Turnfest in Dresden	„ „ „	401
Bauwerke von der Budapester allgemeinen Landes-Ausstellung 1885	„ „ „	485
Der neue Justizpalast in Brüssel, Nord-Ansicht	„ „ „	533
Englische Kirche im Monbijou-Garten zu Berlin	„ „ „	557
Ansicht des neuen Empfangs-Gebäudes auf Bahnhof Flensburg (Bahnseite)	„ „ „	581

Inhalt: Berliner Neubauten: 28. Das Hôtel Alexanderplatz. — Karl Schwallo †. — Ueber die Wasserstraßen Schwedens. — Mängel in der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung. — Ueber Portlandzement und über den Nachweis von fremden Zusätzen? — Vermischtes: Prüfung von Eisenbahn-Ma-

terial für die preussischen Staatsbahnen. — Notiz über den Bau der Weser-Brücke bei Holzminden. — Vom Suez-Kanal. — Aus dem Großherzogthum Hessen. — Neubesetzung der Stadtbaurath-Stelle für Tiefbau in Berlin. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.



Nach einer photogr. Aufnahme von G. J. Junk.

P. Meurer, Xylogr. Anstalt, Berlin.

Berliner Neubauten.

28. Das Hôtel Alexanderplatz.

Architekten: v. Holst & Zaar, Martens.

(Hierzu die auf S. 5 mitgetheilten Grundrisse von Erdgeschoss u. II. Obergeschoss.)

Der große geschäftliche Erfolg, den das im September 1880 eröffnete, neben dem Stadtbahnhof „Friedrichstraße“ erbaute „Zentralhotel“ seit Inbetriebsetzung der Stadtbahn erzielt, legte den Gedanken nahe, dass es ein gewinnbringendes Unternehmen sein müsse, einen Gasthof ähnlicher Art und ähnlichen Umfangs auch in der Nähe des zweiten Hauptbahnhofs der Stadtbahn „Alexanderplatz“ zu errichten. Es empfahl sich dies um so mehr, als der Osten und das Zentrum der deutschen Hauptstadt, welche der Hauptsitz ihres Großhandels und der wichtigsten Zweige ihrer gewerblichen Thätigkeit sind, und wo daher Geschäftsreisende vorzugsweise verkehren müssen, an besseren Gasthöfen bisher entschieden Mangel litten; andererseits war durch diese Verhältnisse die Rücksicht auf eine bestimmte Klasse von Gästen und damit eine gewisse Eigenart für einen an dieser Stelle zu begründenden neuen Gasthof von vorn herein vorgezeichnet.

Die Verwirklichung des Unternehmens wurde i. J. 1882 durch den Maurermeister Herrn Oscar Gregorovius in die Hand genommen. Derselbe erwarb zu diesem Zwecke die an der Einmündung der Neuen Königstraße in den Alexanderplatz zwischen diesem und der alten Schützenstraße gelegenen Grundstücke, auf denen bereits im 17. Jahrhundert eine Gastwirthschaft, der sog. „Stelzenkrug“ und von 1681

ab der älteste Berliner Viehmarkt sich befanden und auf denen — am Alexanderplatz — einige noch aus jener Zeit herrührende „Fleisch-Scharren“ sich erhalten hatten.^{*)} Nachdem ein in der Neuen Königstraße gelegener Streifen zur Verbreiterung dieser Straße abgetreten werden müssen, betragen die Frontlängen des Geländes am Alexanderplatz rd. 44,7 m, an der Neuen Königstraße rd. 58,0 m, an der Alten Schützenstraße rd. 45,8 m.

Der Anordnung des Neubaus wurde zu Grunde gelegt, dass der Gasthof als sogen. „Hotel garni“, also ohne Beköstigung der Reisenden mit Ausnahme des Frühstücks, betrieben werden solle — allerdings in der Weise, dass seitens der Verwaltung gleichzeitig eine große öffentliche Gastwirthschaft innerhalb des Hauses unterhalten werde, in welcher die dort wohnenden Gäste in leichtester, jedoch zwanglosester Weise und zu billigeren als zu den üblichen „Gasthofspreisen“ ihre Verpflegung finden könnten. Für diese Gastwirthschaft, für welche bei der lebhaften Entwicklung und dem gewaltigen Verkehr der östlichen Stadttheile Berlins nicht minder günstige Aussichten gewiss schienen, als für den eigentlichen

^{*)} Es sei hier beiläufig erwähnt, dass es nicht gelungen ist, mit dem Inhaber des einen dieser Scharren rechtzeitig ein Abkommen über die Abtretung desselben zu treffen. Der Scharren hat daher vorläufig in den Neubau mit eingebaut werden müssen und es hängt von dem Ausgange eines noch immer schwebenden Rechtsstreits ab, ob und unter welchen Bedingungen er beseitigt werden kann.

Gasthof, war die Lage im inneren Theile des Erdgeschosses bezw. Untergeschosses von selbst gegeben, während die Straßenseiten selbstverständlich möglichst zu Kaufplätzen auszunutzen waren. Für die Obergeschosse blieb es demnächst Aufgabe, so viele Fremdenzimmer anzulegen, als mit den Rücksichten auf Behaglichkeit und Zweckmäßigkeit des Gasthofs einerseits und mit den zu beobachtenden baupolizeilichen Bestimmungen andererseits zu vereinbaren war.

Der Entwurf des Hauses und die obere Leitung der Bau-Ausführung wurde seitens des Bauherrn den Architekten v. Holst & Zaar in Gemeinschaft mit dem Architekten W. Martens übertragen und zwar in der Art, dass der letztere den konstruktiven und geschäftlichen, erstere den künstlerischen Theil der Aufgabe übernahmen. Die Ausführung begann nach Feststellung und Genehmigung des Entwurfs noch in den letzten Wochen d. J. 1882 und erfolgte mit derartiger Beschleunigung, dass die Eröffnung des Gasthofs und der Gastwirthschaft bereits am 10. Juni des laufenden Jahres stattfinden konnte.

Die Geschoss-Eintheilung des Hauses ist an den beiden mit Läden besetzten Fronten am Alexanderplatz und der Neuen Königstraße so getroffen, dass über einem (einschließlich der Decke) 3,50 m hohen Keller in einer Höhenlage von nur 1 Stufe über der Straße sich das 4,90 m hohe Erdgeschoss erhebt, dem 4 weitere Geschosse von bezw. 4,30 m, 4,25 m, 4,20 m und 3,75 m folgen; das Hauptgesims liegt hier überall 21,50 m über der Straße. In der Alten Schützenstr., die wenig mehr als 10 m breit ist, durfte lediglich der Eckbau zu jener Höhe aufgeführt werden; im übrigen war hier nur eine Bebauung bis zur Höhe des 1. Obergeschosses gestattet. Durch eine Zurücksetzung des oberen Theils der Front ist es jedoch gelungen, auch das zweite Obergeschoss und durch eine mansardenartige Anordnung des dritten Obergeschosses auch noch dieses an der genannten Straße durchzuführen.

Der für die allgemeine Grundriss-Gestaltung maßgebende Gedanke ergibt sich aus dem auf S. 5 mitgetheilten Grundriss des zweiten Obergeschosses. Wie daraus ersichtlich, ist der Hauptkörper des Hauses, unter Festhaltung des von den beiden Fronten am Alexanderplatz und der Neuen Königstr. gebildeten rechten Winkels als ein grosses Rechteck angeordnet worden, das einen Hof von 23,5 m Länge und 16 m Breite umschließt. Die Flügel dieses Rechtecks, denen zur Ausfüllung der unregelmässigen Ecken entsprechende Verlängerungen gegeben worden sind, werden durch 2,25 m breite Mittelkorridore getheilt, welche ihr Licht theils an der Stirn, von der Straße bezw. aus Lichthöfen, theils seitlich von den Treppen und besonderen, zum Aufenthalte der Bedienung bestimmten Vorplätzen her erhalten. An ihnen liegen an einander gereiht die theils ein-, theils zweifensrigen Fremdenzimmer, denen bei einer der Axe von 3,14 bis 3,75 m entsprechenden Breite eine Tiefe von 3,80 bis 5,61 m gegeben

ist. An schicklichen Stellen sind die Toiletten und Abtritte sowie einige Badezimmer vertheilt; auch für eine besondere Kaffeeküche ist gesorgt. Ganz übereinstimmend sind das dritte und — unter Fortfall der nach der Alten Schützenstr. gerichteten Zimmerreihe, bezw. unter Einfügung einiger Loggien in der Hauptfront — das vierte Obergeschoss eingerichtet, während im ersten Obergeschoss, in das die grossen Säle des Erdgeschosses hinein reichen, nur die Zimmerreihen der beiden Hauptfronten und ein Theil der ihnen gegenüber liegenden vom Mittelhof aus beleuchteten Räume für die Zwecke des Gasthofs verwendet sind. Die beiden zunächst der Ecke liegenden Zimmer sind hier mit dem Erker zu einem Konversationszimmer zusammen gezogen worden. Verbunden werden diese Geschosse, die i. g. 206 Fremdenzimmer enthalten, ausser durch die große von der Empfangs-Halle des Gasthofes im Erdgeschoss ausgehende Haupttreppe und die neben derselben angeordnete Diener-treppe, noch durch eine zweite grössere Treppe in dem Flügel an der Neuen Königstraße, sowie durch 2 an der Nachbargrenze angeordnete Nebentreppen. Selbstverständlich sind auch ein Personen- und ein Gepäck-Aufzug vorhanden.

Im Erdgeschoss führt in der Axe der Front am Alexanderplatz der Haupteingang des Gasthofes in die vorher genannte Empfangshalle, aus der man unmittelbar rechts zu den Haupttreppen, links zu den Aufzügen gelangt. Neben letzteren liegt noch ein besonderes Auskunftsbüreau, in der Axe die Kasse des Gasthofes; mit den beiden Haupträumen der Gastwirthschaft sind bequeme Verbindungen vorhanden. Diese Wirthschaft nimmt, wie schon oben erwähnt, den nach innen gelegenen Theil des Hauses ein, und zwar ist in den bezgl. beiden, nach dem offenen Wirthschaftshofe und der Alten Schützenstr. belegenen Flügeln die Anordnung der unteren Geschosse so getroffen, dass dem Keller eine Höhe von 4,75 m, dem Erdgeschoss, das bis zur entsprechenden Höhe des ersten Obergeschosses in den anderen Flügeln reicht, eine solche von 7,95 m gegeben wurde; in den Nebenräumen ist das letztere jedoch durch eine Zwischendecke in 2 Geschosse von bezw. 3,65 m und 3,95 m Höhe getheilt. Entsprechend den 4 großen Haupträumen der Gastwirthschaft sind 4 besondere Eingänge zu derselben angelegt. Der eine derselben führt in der Axe der Front an der Neuen Königstraße in den grossen, auf Höhe des ersten Obergeschosses mit einem Glasdach geschlossenen und als sog. Wintergarten ausgebildeten Mittelhof des Hauses. Der zweite und dritte führen aus dem linken Seitenrisalit am Alexanderplatz, in welchem auch die Durchfahrt nach dem Wirthschaftshofe angeordnet ist, einerseits nach dem grossen Saale zwischen letzterem und dem Wintergarten, andererseits nach dem unterhalb dieses Saales angeordneten Tunnel. Durch den vierten Eingang, der auch für die im Hause wohnenden Fremden benutzbar ist, gelangt man aus der Alten Schützenstr. zu dem an der hinteren Seite des Wintergartens belegenen Festsale,

Karl Schwatlo †

Nur wenige Wochen nach der Einweihung des für die Berliner Technische Hochschule errichteten Neubaus war das Haus, in welchem jene festliche Handlung stattgefunden hatte, der Schauplatz einer Feier von anderem, düsteren Gepräge. Zwischen Lorbeer und Palmen aufgebahrt stand hier am 28. Dezember der Sarg eines verstorbenen Lehrers, um von da zur letzten Ruhestätte übergeführt zu werden. Und ein seltsamer Zufall hat es gefügt, dass gerade derjenige unter den Lehrern der Anstalt, der einst am überzeugtesten und feurigsten für die Vereinigung der Bau- und Gewerbe-Akademie zu einer Technischen Hochschule eingetreten war, es sein musste, dem diese erste Trauerfeier im Hause der letzteren galt!

Karl Schwatlo, als Sohn eines Predigers am 19. Juni 1831 zu Hermsdorf in Ostpreussen geboren, verlebte seine Jugend in Königsberg, von wo er nach bestandener Feldmesser-Prüfung zum Studium des Bauwerks nach Berlin übersiedelte, das er seitdem nicht wieder verlassen hat; 1853 legte er die Bauführer-, 1857 die Baumeister-Prüfung ab. Seit 1855 schon war er als Hilfslehrer an der Gewerbe-Akademie und gleichzeitig durch mehrere Jahre als Gehilfe, sodann als Vorsteher des Hitzig'schen Architektur-Ateliers thätig. Gegen Ende der 50er Jahre, also etwa gleichzeitig mit Gropius, Ende & Böckmann usw. und jedenfalls unter den ersten aus der nach Knoblauch und Hitzig entwickelten Architekten-Generation, begann er seine selbständige, bald ziemlich ausgedehnte und keineswegs auf die Hauptstadt beschränkte Wirksamkeit als Privat-Architekt. Bei derselben fand er indessen noch so viel Zeit, um 1865 als Landbaumeister des General-Postamts eine amtliche Stellung anzutreten und 1866 den Unterricht in der Baukonstruktions-Lehre an der Bau-Akademie zu übernehmen. In jener Stellung wurde er 1867 zum Bauinspektor und 1872, nachdem das preussische Postwesen an das deutsche Reich übergegangen war, zum Regierungs- und Baurathe ernannt.

Als bei der Reorganisation der Bauakademie mit dem bisherigen Branche, wichtige Lehrstellen durch Baubeamte im Nebenamt verwalten zu lassen, gebrochen wurde, stand Schwatlo vor der Frage, ob er seine Lehrstelle niederlegen oder aus dem Reichsdienste scheiden sollte. Er entschied sich für das letztere und übernahm, nachdem er 1877 zum Professor ernannt worden war, den Unterricht in der Baukonstruktionslehre auch an der Gewerbe-Akademie, um sodann in das Lehrer-Kollegium der Technischen Hochschule mit einzutreten. Leider war seine in früheren Jahren scheinbar unverwundliche Kraft mittlerweile gebrochen. Schwere Schicksalsschläge, die ihn fast sein ganzes in rastloser Arbeit erworbenes Vermögen gekostet hatten, ließen ihn seine Arbeit weiter und weiter steigern, bis er unter derselben zusammen brach. Schon seit mehreren Jahren hatte sich bei ihm ein Herzleiden ausgebildet, dem er endlich — nach vorüber gehender Besserung — am letzten Weihnachtsabend erlegen ist.

Die Summe dessen, was Schwatlo in einer fast 30jährigen, den verschiedensten Gebieten zugewandten Thätigkeit geleistet hat, ist eine gewaltige. Auf sein Lehramt, dem er mit Eifer und Treue zugethan war, fällt dabei wohl noch der verhältnissmässig geringste Theil. Ausserordentlich groß ist die Zahl der von ihm entworfenen und nach seinem Entwurf ausgeführten Bauten — in der Mehrheit Wohn- und Geschäftshäuser, unter denen wir das für ihn selbst erbaute und lange Zeit von ihm bewohnte villenartige Gebäude in der Kurfürstenstr., das sogen. Kurfürstenhaus in der Poststr., das Oppenheim'sche Haus in der Jerusalemstraße, den Neubau Potsdamerstr. 119 und die Geschäftshäuser von Cohn und von Heese in der Leipzigerstr. zu Berlin hervorheben wollen. Seine Wirksamkeit als Architekt der Reichs-Postverwaltung fällt in die Zeit vor der grossen Bauhätigkeit der letzteren; sein bezügl. Hauptwerk ist das Gebäude des General-Postamts in der Leipzigerstr. zu Berlin. Auch für die Postgebäude in der Oranienburgerstr. zu Berlin, zu Bremen, Danzig, Merseburg, Mainz u. a. fertigte er die Entwürfe, von denen bei der Aus-

der für gewöhnlich im Zusammenhange mit den Vordersälen (als „Wein-Restaurant“) benutzt wird, aber auch leicht von diesen abzutrennen ist und dann mit seinen, in 2 Geschossen angeordneten Nebenräumen als besondere Feststätte vermietet werden kann. Der Wintergarten und der neben ihm, aber um 1,25 m höher gelegene Saal stehen mit einander durch eine breite Terrasse in Verbindung, zu der eine Freitreppe empor führt. In dem Winkel zwischen dem grossen Saal und dem Festsaal, durch einen Aufzug und eine Kellertreppe mit den darunter befindlichen Küchen- bzw. Vorraths-Räumen in unmittelbare Verbindung gesetzt, liegt das Büffet. — Die Anordnung der Läden an den beiden Hauptfronten bedarf keiner weiteren Erläuterung; bemerkt sei nur, dass der Theil vom Eckrisalit am Alexanderplatz bis zu dem Hauseingange in der Neuen Königstr. von vorn herein zu einem „Wiener Café“ eingerichtet worden ist.

Ein Grundriss des Kellergeschosses ist hier nicht mitgetheilt und bleibt gegebenen Falls einer ausführlichen besonderen Veröffentlichung vorbehalten; an dieser Stelle werden einige allgemeine Andeutungen genügen. Unter dem grossen Saal des Obergeschosses liegt, wie schon erwähnt, ein mittels

Einganges vom Alexanderplatze unmittelbar zugänglicher Tunnel, in dem Flügel an der Alten Schützenstrasse die Wirthschafts-Küche mit ihrem Zubehör. Es ist dafür Sorge getroffen, dass auch besondere Küchenräumlichkeiten beschafft werden können, wenn später einmal der Tunnel von dem Wirthschaftsbetriebe abgezweigt und besonders vermietet werden sollte; als Eingang zu den Küchen usw. dient der im rechten Eckrisalit der Hinterfront angelegte. Der niedrige Keller unterhalb der beiden äusseren Flügel und des Wintergartens, zu dem gleichfalls ein besonderer Eingang aus der Alten Schützenstrasse hinab führt, dient theils zu Vorraths-Räumen der Gastwirthschaft, zu Heizkammern usw., theils kann er den Inhabern der Läden als Lagerraum überlassen werden. Der unter dem Wiener Café belegene Theil ist zu Wirthschafts-Räumen für dieselbe, zu Billard- und Spielzimmern ausgebaut und durch eine aus dem oberen Raume hinter dem Büffet hinab führende Treppe zugänglich gemacht. Auch der an der Nachbargrenze belegene Wirthschaftshof ist unterkellert und zur Aufnahme der Kessel- und Maschinen-Anlagen für die Wasserversorgung, Heizung, Lüftung und elektrische Beleuchtung des Hauses ausgenutzt. (Schluss folgt.)

Ueber die Wasserstraßen Schwedens.

(Vortrag gehalten im Archit.- und Ingen.-Verein zu Frankfurt a. M.* vom Reg.-Bmstr. Düsing).

Schweden ist durch seine physikalischen Verhältnisse vorzugsweise auf die Entwicklung der Wasserstraßen und des Wasserverkehrs angewiesen. Ein Blick auf die Karte zeigt den Reichtum an grossen schiffbaren Seen und an vielen weit in das Land eindringenden seeartigen Buchten. 12 % der Gesamtfläche Schwedens werden von ruhenden und fließenden Gewässern bedeckt.

Durch massige Höhenzüge werden die Wasserläufe und Wasserflächen in 4 natürliche Gruppen eingetheilt, nördlich die Dal-Elf mit dem Siljen und Runsee, östlich der Hjelmar und Mälarsee, südöstlich der Wettersee, westlich der Wenernsee. Dazu kommt im Norden Schwedens eine große Menge lang gestreckter zum Theil schon von Natur schiffbarer Seen.

Diesen von Natur günstigen Verhältnissen stellen sich aber bei der weiteren Ausübung mehrer Schwierigkeiten entgegen. Eine darunter ist der große Höhenunterschied der verschiedenen Gebiete, welcher bis zu 71,4 m beträgt. Ferner treten hie und da in den Weg die meteorologischen Verhältnisse. Während $\frac{1}{3}$ des Jahres herrschen südliche und südwestliche Winde und bringen erhebliche Niederschläge, deren Mittelwerth 554,51 mm gegenüber 559 mm in Norddeutschland beträgt. Am hinderlichsten sind die Temperaturverhältnisse; die mittlere Jahrestemperatur beträgt nur + 3,64° C.

Seit 1870 ist Schweden in 25 Distrikte eingetheilt und es werden genaue Beobachtungen über die Temperatur-Verhältnisse, auf denen die Erscheinungen des Einfrierens, des Aufthauens und der Speisung der Gewässer beruhen, angestellt. Der Frostschluss dauert in Schweden im allgemeinen $\frac{1}{2}$ Jahr, im Bereich der

wichtigeren Wasserstraßen 140—170 Tage, im Süden Schwedens immer noch 90 Tage. Man kann den Frostschluss rechnen vom 15. November bzw. 1. Dezember bis 10. April im Süden und 10. Mai im Norden. Da indessen die Haupt-Transportmassen Rohprodukte sind (Holz, Kohlen, Erz, Getreide, Thone, Erden), so fällt dies nicht allzusehr ins Gewicht.

Doch spielt der Winter im Verkehrsleben insofern eine sehr große Rolle, da er anhaltend und streng ist, auch vielen Schneefall bringt und das ganze Land in eine einzige große Verkehrsstrasse verwandelt. —

Die Industrie hat sich vorzugsweise und zu ihrem großen Vortheile direkt am Wasser angesiedelt, in erster Linie die Holz-, zweitens aber auch die Erzindustrie; dieselbe benutzt das Wasser nicht nur als Zufuhrstrasse sondern auch für motorische Zwecke.

Ein eigenes für den Verkehr sehr bedeutendes Moment liegt für Schweden darin, dass es nur mit den eigenen Bedürfnissen zu rechnen hat und dass kein Durchgangsverkehr stattfindet.

Die Geschichte zeigt, dass schon in den frühesten Zeiten das Bestreben, die Wasserstraßen zu verbinden und besonders eine durchgehende Wasserstrasse von der Nord- nach der Ostsee zu schaffen, geherrscht hat. Gustav Wasa (1523) gründete in diesem Sinne die jetzt blühende Stadt Gothenburg; Gustav Adolph verband den Hjelmar und Mälarsee durch einen Kanal mit 12 Schleusen.

Die Hauptschwierigkeit in der Herstellung einer durchgehenden Verbindung liegt in der den Wenernsee mit dem Kattegat verbindenden Göta-Elf mit den berühmten Trollhätta-Fällen, welche 42 m Gefälle zeigt. Ein vom Ingenieur Polhem bearbeitetes, sehr phantastisches Projekt scheiterte bereits während der Ausführung, indess ein anderes von einem Schüler Polhem's, Daniel

* Unter Benützung der Denkschrift gleichen Titels von M. Maria von Weber.

führung jedoch theilweise abgewichen worden ist. Von seinen auswärtigen Bauten seien das Ständehaus in Königsberg und das Kurhaus in Zoppot, von seinen Konkurrenz-Entwürfen derjenige zur Fassade des Florentiner Doms und zum Berliner Dom genannt. Auch litterarisch war Schwatlo vielfach thätig; abgesehen davon, dass er mehrere Jahre hindurch die Rombergische Zeitschrift für praktische Baukunst redigirt hat, war er Herausgeber des „Handbuchs zur Beurtheilung und Anfertigung von Bauanschlägen“, der „Baupreise“, des „inneren Ausbaues von Privat- und öffentlichen Gebäuden“ und hat er die bekannten Werke Menzel's: „Der Steinbau“ usw. neu bearbeitet. Nicht gering zu schätzen ist endlich seine Wirksamkeit in verschiedenen Vereinen, denen er mit williger Hingebung seine Kraft zur Verfügung stellte, wo immer derselbe gebraucht werden konnte — insbesondere im Architekten-Verein, im Verein der Berliner Westvorstadt und im Wagner-Verein.

Dass aus einem so vielseitigen und umfangreichen und in Folge dessen öfters wohl etwas überhasteten Wirken nicht durchweg künstlerisch vollendete Werke hervor gehen konnten, liegt nahe und es dürfte daher kaum als eine Verletzung der Pietät gegen den Verstorbenen angesehen werden, wenn wir angesichts seines Grabes dem Bedauern Ausdruck geben, dass sein Schaffen sich nicht mehr nach der Tiefe als nach der Breite erstreckt hat. Seine Begabung, die sich — der Eigenart seiner Heimathprovinz entsprechend — freilich mehr in den Aeußerungen eines scharfen Verstandes als in solchen der Phantasie geltend machte, war ohne Frage eine sehr bedeutende, und seine künstlerischen Leistungen behaupteten unter denen seiner Studiengenossen einen hervorragenden Rang. Aber die Rastlosigkeit seines Schaffens hat ihn zu einer eigenartigen Entwicklung seiner künstlerischen Persönlichkeit nicht recht gelangen lassen. Ist es doch bezeichnend, dass Schwatlo, obgleich einer der entschiedensten und wärmsten Anhänger der Lehren Carl Böttcher's, in seinen stets wohl angelegten Bauten diesen Lehren niemals gefolgt

ist, sondern sich an die bequemer zu handhabenden Ueberlieferungen des Hitzig'schen Ateliers gehalten hat. Nur sein eigenes Wohnhaus und jener Entwurf für den Berliner Dom von 1868 machen eine Ausnahme und sind wohl als die interessantesten Entwürfe, die Schwatlo geschaffen hat, anzusehen, wenn sie auch die Grenzen seiner Begabung deutlich erkennen lassen. Von einem ähnlichen Mangel an Vertiefung sind auch Schwatlo's litterarische Werke nicht ganz frei zu sprechen; über die Art und die Erfolge seiner Thätigkeit als Lehrer besitzen wir kein Urtheil. Aber wenn der Verstorbenen auch zuweilen hinter dem, was er hätte leisten können, zurück geblieben ist, so ist doch das, was er trotzdem geleistet hat, in seiner Gesamtheit immer verdienstlich und bedeutend genug — es hat zu der Entwicklung, welche das bauliche Schaffen unseres Vaterlandes in den letzten Jahrzehnten genommen hat, so viel beigetragen, dass seine Fachgenossen und Schüler alle Ursache haben, sein Andenken in Ehren zu halten.

Unvergesslich wird Schwatlo allen denen sein, die ihn in seinen menschlichen Eigenschaften gekannt haben. Ein Mann in des Wortes bester Bedeutung, von rastlosem Thätigkeits-Triebe und unbeugsamer Energie, wusste er jedes Herz zu gewinnen durch die biedere Offenheit und Wahrhaftigkeit, durch die Selbstlosigkeit seines Wesens, dem diplomatische Winkelzüge ebenso fremd waren, wie die unläuteren Gefühle elrgeizigen Neides. Stets nach sachlichen Gesichtspunkten urtheilend und durch einen sachlich begründeten Widerspruch niemals verletzt, ewig heiterer Laune, war er innerhalb des kollegialischen Verkehrs seiner Fachgenossen ein nicht hoch genug zu schätzendes Element — in seinem Hause ein glücklicher und beglückender Familienvater. Bewunderung verdient die Fassung und Kraft, mit der er in letzter Zeit — schon den Tod im Herzen und ein Jahr vor seinem eigenen Hinscheiden noch durch den Verlust eines geliebten Kindes gebeugt — in aufreibender Arbeit ausharrte, um für die Zukunft seiner Familie zu schaffen, was noch zu schaffen möglich war. — Ein letztes Lebewohl dem Treuen!

— F. —

Thunberg, welcher mit der gleichen Kühnheit Polhem's ein überlegenes Wissen und große Thatkraft verband, bearbeitetes Projekt zur Umgehung der Trollhättafälle 1795 ausgeführt wurde. Im Anschluss daran wurde das weitere Projekt Thunberg's zur Verbindung des Wenernsee's mit der Ostsee, nachdem es durch den englischen Ingenieur Telford geprüft und genehmigt war, unter großer Beihilfe der Staatsregierung ausgeführt und im Jahre 1832 diese Kanalanlage feierlich eröffnet.

Neben diesem Kanal haben die Hauptbedeutung der Lödertelje-Kanal, welcher den Mälarsee bei Stockholm mittels einer Schleuse mit der Ostsee verbindet und ferner der Dalsland- und der Kinda-Kanal, welche eine Verbindung der höher gelegenen Seen mit dem Wenernsee herstellen. Der Kinda-Kanal besitzt an seiner Uebergangsstelle über den Katarakt von Hoverud einen in 14 m Höhe über diesem Katarakt erbauten Aquädukt von 36 m Weite in Eisenkonstruktion, eins der schönsten und malerischsten Bauwerke Schwedens im Gebiete des Wasserbaues.

Die Wasserstraßen werden in Schweden allgemein von Privatgesellschaften allerdings mit Unterstützung der Regierung, welche sofort in die Konzessions-Urkunde die von ihr zu gewährende Beihilfe aufnimmt, ausgeführt. Es ist zu bemerken, dass sämtliche Wasserstraßen nicht als Erwerbs-Institute, sondern um den öffentlichen Wohlstand zu fördern, angelegt werden.

Die mit den Bauausführungen betrauten Ingenieure gehören einem militärisch organisierten königlichen Straßen- und Wasserbau-Korps an und werden der Gesellschaft vom Staate zeitweilig überwiesen.

Die Ausbildung der Wasserstrasse konnte in Folge der eigenartigen Verhältnisse eine andere als in andern Ländern sein. Der große Wasserreichtum ermöglicht es sogar, große Wasserflächen durch Drainage trocken zu legen und so bislang etwa 1000 qkm Ackerland zu gewinnen.

Aber ein Punkt erforderte besondere Aufmerksamkeit und besondere nicht unbedeutende Kosten. Die großen zum Theil meerartigen Flächen der Seen (der Wenernsee ist 12 Mal größer als der Bodensee) bedingten, dass man besonders mit Rücksicht auf die kurzen Tage im Herbst die Einfahrten, Hafen und Landplätze vollständig im Sinne der Meeresbeleuchtung mit Lichtern und Seezeichen versah.

Ein Hauptmoment bei der Ausbildung der Wasserstrasse ist, dass man nur kurze Strecken schiffbar zu machen hat, um lang gestreckte Wege und besonders ausgedehnte Uferflächen dem Wasserverkehr zu erschließen. Dies geht schon daraus hervor, dass mit 269 km gebauten Kanalstrecken 5000 km Uferlängen dem Verkehr erschlossen wurden.

Die Wassertiefe der Kanäle beträgt im Durchschnitt 2,50 m, die Breite wechselt zwischen 5 und 14,50 m. Die Schleusen sind 25—45 m lang und 5—9,5 m im Lichten weit. Die Tragfähigkeit der Fahrzeuge wechselt zwischen 22—250 t.

Als Betriebsmaterial dienen Segel- und Schrauben-Dampfschiffe, alle seetüchtig ausgerüstet und seeschiffsmäßig getakelt. Zur Reparatur und zum Bau besitzen die Gesellschaften ihre eigenen Docks und Werkstätten. —

Zwei Mängel in der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung.

1. Ungenügende Zahl fest angestellter Techniker mittleren Ranges.

Von Zeit zu Zeit dringt ein Nothschrei der in der preuss. Staatseisenbahn-Verwaltung beschäftigten Techniker mittleren Ranges in die Öffentlichkeit, welcher im wesentlichen stets darauf hinaus geht, dass die Zahl der etatsmäßigen Stellen dieser Art unzureichend und die Ausnutzung und Beschäftigung der fraglichen Beamten unsachgemäß sei. Wenn beispielsweise in den No. 93 und 95 Jhrg. 84 d. Bl. von Eingaben etatsmäßiger Eisenbahn-Zeichner an den Landtag berichtet wird, so gehören auch diese Schreie zu den hier in Frage stehenden; denn sie entspringen aus der Thatsache, dass diese „Zeichner“ in Wirklichkeit mehr sind als einfache Zeichner; dass die meisten dieser Beamten — weil sie selbständig zu arbeiten vermögen — tatsächlich zu den mittleren und nicht zu den unteren Technikern zu rechnen sind, und dass sie demgemäß auch in Wirklichkeit nicht als gewöhnliche Zeichner, sondern als Techniker mittleren Ranges beschäftigt werden während ihnen Stelle und Gehalt eines solchen in Folge mangelnder Stellenzahl für technische Eisenbahn-Sekretäre vorenthalten wird.

Im allgemeinen sind nun diese Klagen nur zu begründet und die Thatsache, dass sie bisher an maßgebender Stelle erfolglos geblieben, wird im wesentlichen wohl darauf zurück zu führen sein, dass die Bearbeitung der Personalien in Händen liegt, welchen das Verständniss für technische Leistungen und Arbeiten abgeht und welche daher auch nicht in der Lage sind, aus eigener Kenntniss über das wirkliche Bedürfniss an Arbeitskräften zu urtheilen. Bei jeder Etat-Veranschlagung in den Betriebs-Aemtern wie in den Direktionen zeigt sich, dass die Verwaltungs-Beamten die Zahl der mittleren und niederen Techniker zu ermäßigen bestrebt sind, im schroffsten Gegensatze zu den über die notwendige Zahl der eigentlichen Bureau-Beamten zu Tage tretenden Ansichten. Die höheren technischen Beamten, welche ohnehin schon eine unverhältnismäßige Zeit darauf verwenden müssen, den Widerstand zu überwinden, welcher ihnen so häufig von den Verwaltungs-Beamten in Folge mangelnder Fach- und Sachkenntniss entgegen gebracht wird, erlahmen schließlich in ihren Forderungen für die mittleren und unteren Techniker und trösten sich damit, dass durch die Annahme nicht fest angestellter Hilfskräfte geholfen werden kann und geholfen werden muss.

Hieraus erklärt sich die Thatsache, dass in keinem Zweige der Eisenbahn-Verwaltung so regelmäßig eine Ueberschreitung des Personalstats eintritt, wie beim technischen Mittel- und Unterpersonal, dass nirgends das Verhältniss der vorüber gehend und diatarisch beschäftigten zu den fest angestellten Beamten ein so ungünstiges ist, wie bei den hier in Frage stehenden Beamten-gattungen.

Solch ein Zustand ist aber einer großen Staats-Verwaltung unwürdig und er schädigt nicht nur die betroffenen Personen, sondern auch die Sache empfindlich; denn Missmuth und Unlust greifen in betheiligten Kreisen immer weiter um sich, sehr zum Nachtheil der Güte der Leistungen.

Es ist daher endlich an der Zeit, dass die Zahl der fest angestellten mittleren Techniker angemessen vermehrt werde. Dieselben mögen ja immerhin, ihren Leistungen und ihrer Vorbildung entsprechend, in zwei Klassen getheilt werden, ähnlich der Unterscheidung zwischen Eisenbahn- und Betriebs-Sekretären: aber die jetzige Gesamtzahl kann unbedenklich verdoppelt werden, ohne irgend welchen finanziellen Nachtheil für die Verwaltung. Dass neben einer solchen Stellenvermehrung für mittlere Techniker die Zeichnerstellen beizubehalten sind, ist selbstverständlich: nur übertrage man diese Stellen auch den jetzt unter den fest ange-

stellten Eisenbahnbeamten thatsächlich fast gänzlich fehlenden einfachen Zeichnern. Einem Menschen, der zum Betriebs-Sekretär brauchbar und geeignet ist, wird nicht zugemuthet, in die Stelle eines gewöhnlichen Kanzlisten einzurücken; aber bei technischen Beamten ist das ganz was anderes, da zeigt sich überall die Zurücksetzung, von oben bis unten!

Bei dieser Gelegenheit sei noch der Wunsch ausgesprochen, dass die unglückliche Bezeichnung: technischer Eisenbahn-Sekretär baldigst beseitigt werde. Man nenne die Leute doch mit ihrer richtigen Berufsbezeichnung: Feldmesser, Bau-Assistent, oder auch Bauehelfer, oder dergl. mehr.

Aber nicht nur bei den technischen Bureaubeamten, von welchen bisher die Rede war, auch bei dem Strecken-Personal, bei den Aufsichts- und Ausführungs-Beamten, macht sich der Mangel fest angestellter Techniker mittleren Ranges geltend.

Gegenwärtig ist zwischen Bauinspektor und Bahnmeister keine Mittelsperson vorhanden und dies sehr zum Schaden der Sache. In unserm Zeitalter des Papiers, der Tinte und der Journal-Nummern sind alle Behörden und Beamten, auch die genannten, ganz außerordentlich mit Schreibwerk belastet. Der Bahnmeister sowohl als auch der Bauinspektor können daher ihre 15 bis 20, bzw. 100—150 km lange Strecke, welche ersterer täglich, letzterer doch möglichst oft begehen soll, nicht so eingehend überwachen und untersuchen, wie es wünschenswerth ist und das führt zu theurer Unterhaltung. Der Bahnmeister wird zu selbstständig und doch muss er selbst wieder mehr als gut ist seinen Rottenführern überlassen.

Dem Uebel könnte sehr einfach durch Einschiebung von Oberbahnmeistern, welchen 3 bis 4 Bahnmeistereien zu unterstellen wären, abgeholfen werden. Der Verkehr zwischen Bahnmeister und Oberbahnmeister wäre dabei nach Möglichkeit auf einen mündlichen zu beschränken, so dass die Bahnmeister, von Schreiblast befreit, ihrer eigentlichen Aufgabe, der persönlichen und eingehenden Ueberwachung aller Unterhaltungsarbeiten, auch wirklich gerecht werden könnten. Dabei wäre eine Vermehrung der gegenwärtig im ganzen beschäftigten Personen nicht notwendig, da die in den technischen Büreaus jetzt beschäftigte Zahl von Technikern, welche die Berichte und Eingaben der Bahnmeister prüfen und verarbeiten, zum Theil entbehrlich würde und sehr zweckmäßig als Oberbahnmeister zu verwenden wäre.


Unser Vorschlag hat aber, abgesehen von besserer, also auch billigerer Unterhaltung noch einen weiteren, sehr wesentlichen Vortheil. Unter den Bahnmeistern befinden sich zahlreiche Personen, welche sehr wohl geeignet wären, demnächst zu Oberbahnmeistern aufzusteigen und diese Aussicht würde auf die ganze Thätigkeit dieser so überaus wichtigen Beamtenklasse sehr günstig einwirken und ein mächtiger Ansporn zur Weiterbildung sein. Dass demnächst, abgesehen von einer gewissen Uebergangszeit, die Stelle eines Oberbahnmeisters überhaupt nur solchen Personen zu verleihen wäre, welche eine Zeit lang selbst Bahnmeister waren, erscheint ebenso selbstverständlich, wie die Forderung, dass diese neue Beamten-Art ein erheblich weiteres Wissen in allen baulichen Fragen besitzen müsste, als es für die Bahnmeister jetzt verlangt wird.

Wir glauben, dass die Einführung unserer Vorschläge in die preussische Staatseisenbahn-Verwaltung baldigst von den segensreichsten Folgen begleitet wäre. Weite, unentbehrliche Beamtenkreise würden wesentlich gefördert, daher besser und freudiger arbeiten und die Bahnunterhaltung, welche jährlich Unsummen verschlingt, könnte in ihrer technischen und wirthschaftlichen Wirkung viel eingehender überwacht werden, als gegenwärtig möglich ist.

(Schluss folgt.)

Erstes Geschoss.

ALTE SCHÜTZENSTR.




ALEXANDERPLATZ.

- 1) Eingang zum Hotel. 2) Auskunftsbüreau. 3) Haupttreppe. 4) Aufzüge. 5) Kasse. 6) Durchfahrt.
- 7) Eingänge zum Restaurant. 8) dsgl. zum Tunnel. 9) Heiz- und Lüftungsschächte. 10) Bier-Aufzug.
- 11) Keller-Treppe. 12) Nebenräume des Festsals. 13) Toiletten und Abtritte. 14) Nebentreppe zur Verbindung des Hotels mit dem Restaurant. 15) Reservierte Räume. 16)

II. Obergeschoss.

ALTE SCHÜTZENSTR.



ALEXANDERPLATZ.

- 1) Heiz- und Lüftungs-Schächte. 2) Dienertreppe. 3) Aufzüge. 4) Lichthöle. 5) Toilette und Abtritte
- 6) (Im I. Obergeschoss) Konversationsz. 7) Kaffeeküche. 8) Bedienung. 9) Badezimmer.

HOTEL ALEXANDERPLATZ IN BERLIN.

Architekten: v. Holst & Zaar, Martens.

Ueber Portlandzement und über den Nachweis von fremden Zusätzen zu demselben.*

(Aus der Zeitschrift für analytische Chemie von R. & W. Fresenius.)

Die folgenden Auseinandersetzungen haben den Zweck, unseren Standpunkt bezüglich der ganzen Zementmischfrage und speziell der in unserer ersten Abhandlung¹ mitgetheilten Methode zur Entdeckung fremder Körper im Portlandzement darzulegen.

Veranlasst werden wir zu diesen Erklärungen durch verschiedene an uns gerichtete Anfragen aus dem Kreise der Zement-Interessenten und insbesondere durch einen Brief des Hrn. Dr. W. Michaelis in Berlin. Derselbe fragt uns darin, ob wir noch strikt an der Gültigkeit der von uns aufgestellten Grenzwerte fest hielten und weist sodann darauf hin, dass die verschiedenen Zementarten außerordentlich in ihrer Zusammensetzung schwankten, so dass wohl anzunehmen sei, dass die von uns zur Erkennung der Reinheit benutzten Eigenschaften stärker differirten, als wir es gefunden haben.

Weiterhin heisst es in dem Schreiben, dass zwar eigentlich Portlandzement eine gesinterte Schmelzmasse sein solle, dass sich aber im Handel kein einziger Zement finde, der dieser Anforderung entspreche, dass vielmehr durchschnittlich im käuflichen Zement 5–20 % Schwachbrand, wo von Sinterung keine Spur, 2–4 % Cokeasche, 1–2 % Gips, 5–20 % werthloser, zerfallener, überbrannter Zement vorhanden seien.

Hr. Dr. Michaelis wendet sich sodann gegen den von uns gebrauchten Ausdruck „Verfälschungen“, indem er darauf hinweist, dass die Zusatzmittel in vielen Fällen Verbesserungsmittel seien, und ersucht uns schliesslich, unserer ersten Mittheilung recht bald Erläuterungen und Beschränkungen folgen zu lassen.

Wir glauben dieser Aufforderung nicht besser Folge leisten zu können, als indem wir die Beantwortung des Briefes der Oeffentlichkeit übergeben, und hoffen durch unsere Erläuterungen (Beschränkungen haben wir unserer Methode bis jetzt nicht zuzufügen) einen Beitrag zur Klärung der Frage ganz im allgemeinen zu liefern.

Es handelt sich für uns als Chemiker, und hier insbesondere als analytische Chemiker, im vorliegenden Falle um zwei Punkte: 1) Welchen Zweck und welche Berechtigung hat überhaupt eine Methode von der Art wie die von uns ausgearbeitete? und 2) Inwie weit sind die von uns aufgestellten Grenzwerte als zutreffend und allgemein gültig zu bezeichnen?

Der Zweck unserer Arbeit war, Methoden aufzufinden, um zu entscheiden, ob ein vorliegender Portlandzement rein oder mit fremden Stoffen vermischt ist, und es ist deshalb, wenn wir dieser Frage näher treten wollen, zunächst der Begriff Portlandzement zu erörtern.

Darüber sind wohl keinerlei Meinungsverschiedenheiten vorhanden, dass der Name Portlandzement eigentlich nur das bis zur Mehlfeinheit zerkleinerte Produkt bezeichnet, welches durch Brennen einer im wesentlichen aus Kalk und Thon in bestimmten Verhältnissen bestehenden innigen Mischung bis zur Sinterung erhalten wird.

Wenn man dem auf diese Weise hergestellten Portlandzement andere Stoffe zumischt, so ist er nach unserer Ansicht — ganz abgesehen von der Wirkung, welche das Zumischmittel ausübt — nicht statthaft, die entstandene Mischung ebenfalls schlechthin mit dem Namen Portlandzement zu belegen.²

Der Grund, warum eine solche fremde Substanz überhaupt zugesetzt wird, kann ein zweifacher sein. Entweder ist der fremde Körper einfach ein billiges Vermehrungsmittel ohne Einfluss auf die Festigkeit usw., welches dann also bewirkt, dass die

¹ Deutsche Bauzeitung 1884 S. 146 u. 150.

² Wir sehen hier von Zusätzen kleiner Mengen (bis etwa 2%) fremder Körper wie z. B. Gips ab, über deren Zulässigkeit (resp. Nothwendigkeit in gewissen Fällen) keine Zweifel bestehen.

* Indem die Redaktion den gegenwärtigen Beitrag zur Klärung der Zumisch-Frage wiedergibt, glaubt sie Veranlassung zu haben, demselben einige orientirende Bemerkungen beifügen zu müssen.

Die Frage der Zumischmittel hat seit ihrem ersten Auftauchen im Jahre 1882 eine nicht unwesentliche Verschiebung ihrer Basis erlitten. Ursprünglich handelte es sich um einen mehr oder weniger hohen Zusatz von gewöhnlicher fein gemahlener Hohenofenschlacke, einem geringwerthigen Material, dem eine ganz ähnliche Rolle zukam, wie sie in manchen Farbkörpern der Schwerspath spielt: eine einfache und billige Volumen-Vermehrung, welche zu dem viel höheren Preise des wirklichen Zements an den Käufer gebracht wurde. Der lockende hohe Gewinn veranlasste mehrere Fabriken, bzw. Händler, von dieser Zumischung im ausgedehntesten Maasse Gebrauch zu machen und es ist Thatsache, dass dieselbe an manchen Stellen auch bis heute weiter geübt wird.

Da die anfängliche dem Schlackenmehl-Zusatz nachgerühmte „Verbesserung“ des Portlandzements sich nicht bewährt hat, sondern es durch zahlreiche Versuche Uninteressirter erwiesen ist, dass z. B. Quarzsand dieselben Dienste thut als Schlackenmehl, sind in die Rolle des letzteren jetzt „Schlacken-Kompositionen“ eingezeichnet worden, granulirte Hohenofenschlacke mit Zusatz anderer Stoffe, welche vorläufig das „Geheimniss“ des Hrn. Dr. Michaelis-Berlin bilden. Mit solchen Kompositionen sind n. a. auch von Prof. Tetmajer in Zürich Versuche angestellt, welche ein günstiges Ergebniss geliefert haben; es scheint aber,

Mischung in weniger hohem Maasse die schätzbaren Eigenschaften des Zements besitzt als der reine Zement; oder der zumischte Körper ist von solcher Art, dass durch denselben eine Erhöhung der Festigkeit nach dem Erhärten bewirkt, also der Zement verbessert wird.

Im ersten Falle liegt unzweifelhaft eine Verfälschung vor und man kann es nur als berechtigt bezeichnen, wenn die nicht mischenden Fabrikanten verlangen, dass ein solches Gemisch entweder überhaupt nicht, oder doch jedenfalls nicht unter dem Namen Portlandzement verkauft werde.

Auch im zweiten Falle, in welchem der zugesetzte Körper eine Verbesserung bewirkt, müssen wir uns von unparteiischem Standpunkte aus entschieden dagegen aussprechen, dass die wesentliche Mengen fremder Körper enthaltene Mischung Portlandzement genannt wird.

Die betr. Mischung wird ja ein genau eben so berechtigtes hydraulisches Bindemittel sein, wie der Portlandzement; sie ist aber deswegen doch noch nicht mit demselben identisch, so wenig wie es die ja auch so viel gebrauchten Roman- oder Puzzolan-Zemente sind.

Es liegt überdies im Interesse aller Parteien, eine unterscheidende Nomenklatur einzuführen.

Ist nämlich das entstandene Gemisch wirklich besser als Portlandzement, so muss doch dem Verkäufer daran gelegen sein, dass seine gute Waare nicht mit dem schlechteren unvermischten Portlandzement verwechselt werde, und er muss sie dagegen durch einen besonderen Namen schützen.

Von Seiten der Fabrikanten, welche nicht mischen, wird geltend gemacht, dass die Verbesserung noch keineswegs bewiesen sei (auf diesen Punkt werden wir gleich zurück kommen) und dass, auch selbst wenn es Körper giebt, die beim Zumischen den Zement verbessern, diese nicht allgemein bekannt sind, sondern geheim gehalten werden. Man ist deshalb gar nicht in der Lage, etwa nur die Zumischung der verbessernden Körper zu erlauben, die der anderen indifferenten zu verbieten. Es läge somit die Gefahr vor, dass wenn man für die mit einem Verbesserungsmittel gemischten Zemente den Namen Portlandzement beibehalten wollte, keine Grenze gezogen werden könnte zwischen den Mischungen, welchen dieser Name noch zukäme und den wirklich verfälschten Zementen, die nicht als Portlandzement bezeichnet werden dürften. Es würde dann der ganze Begriff Portlandzement so sehr verändert werden, dass sich gar nichts Bestimmtes mehr darunter verstehen liesse. Deshalb verlangen die nicht mischenden Fabrikanten den Namen Portlandzement für ihr Produkt allein.

Ob es überhaupt praktisch verwendbare Substanzen giebt, welche beim Zumischen eine Verbesserung des Zements bewirken, und welche dies event. sind, darüber sind bekanntlich die Meinungen noch in höchstem Maasse getheilt. Diese Frage ist eine rein mechanische und kann auch nur durch mechanische Prüfungen entschieden werden. Sie liegt uns persönlich deshalb gänzlich fern.

Aus dem Grunde aber, dass zur Zeit diese Frage noch nicht definitiv entschieden ist, hat nach unserer Meinung auch das Publikum das Recht zu verlangen, dass es wisse, was es kauft. Wer davon überzeugt ist, dass ein vermischter Zement besser ist, muss auch in der Lage sein, dieses Produkt zu kaufen; und wer durch die bis jetzt vorliegenden Versuche diese Ueberzeugung noch nicht gewinnen kann, der hat das Recht zu verlangen, dass er, wenn er ihn fordert, auch wirklich Portlandzement, dessen Wirkungen bekannt sind, bekommt und nicht eine Mischung, deren Eigenschaften ihm unbekannt sind.

Schliesslich muss man auch vom Standpunkte der Wissenschaft eine verschiedene Benennung für wünschenswerth halten;

dass die Kenntniss der Zusammensetzung dieser Kompositionen auch Hrn. Prof. Tetmajer vorenthalten worden ist.

Dass es „Kompositionen“ giebt, durch deren Zusatz zum Portlandzement die Qualität des letzteren erhöht werden kann, war längst bekannt, als Hr. Dr. Michaelis mit seinen Schlacken-Kompositionen hervor trat; es braucht hierzu nur erinnert zu werden an die in den Jahrg. 1880 u. 1881 auf S. 461 bzw. 21 enthaltenen Mittheilungen des Hrn. Dr. Erdmenger-Gössnitz. Fraglich ist aber, ob die Kompositionen so geartet sind, dass sie eine Benutzung in der Praxis zulassen, oder ob ihre Benutzung auf den Gebrauch zu bloßen Kunststücken, zu Laboratorium-Versuchen, beschränkt ist. In dieser Hinsicht scheint uns ein Beschluss sehr bezeichnend, welchen vor wenigen Tagen der „Schweizerische Zementfabrikanten-Verein“ gefasst hat, der dahin geht, „dass Hr. Prof. Tetmajer zu ersuchen sei, seine Versuche mit Zumischungen fort zu setzen, und fest zu stellen, ob sich das Mischverfahren zur Verbesserung der Produkte der einheimischen Kalk- und Zementindustrie ökonomisch verwerthen lasse.“

Vorstellendes bildet einen knappen Abriss der Geschichte der Mischfrage; wir glauben, dass mit Rücksicht hierauf die Auslassungen der Hrn. R. u. W. Fresenius ein erhöhtes Interesse beanspruchen dürfen, indem sie die Basis schaffen, auf der eine vom Standpunkt der Konsumenten unerlässlich erscheinende Scheidung zwischen den Fabriken, welche ungemischten Portlandzement liefern, und solchen, welche dieses Fabrikat mit Zumischungen versehen abgeben, sich vollziehen kann.

denn es kann ja doch nur dann ein richtiges, auf praktische Erfahrung begründetes Urtheil über den Werth des vermischten (eventuell verbesserten) Zements gegenüber dem unvermischten gewonnen werden, wenn die beiden verschiedenen Materialien mit Bewusstsein zu Bauzwecken angewandt werden.

Um nun eine Durchführung der nach den genannten Gründen in allen Fällen berechtigten Forderung nach einer unterscheidenden Bezeichnung zu ermöglichen, haben wir uns auf Ansuchen des Vorstandes des Vereins deutscher Zementfabrikanten mit dem Nachweis fremder Körper im Portlandzement beschäftigt und als Resultat unserer Arbeit die in unserer ersten Abhandlung³ mitgetheilte Methode und die dabei gelteuden Grenzwerte aufgestellt.

Wie aus dem bisher Erörterten hervor geht, kann diese Methode nur einen Werth haben bei solchen Mischungen, die als Portlandzement ausgegeben werden; denn wenn bereits die Zumischung fremder Körper zugegeben, oder gar als Vortheil hervor gehoben ist, hat ja selbstverständlich die Konstatirung dieser Thatsache keinen Zweck.

Aus diesem Grunde ist auch die Methode wesentlich gegen die wirklichen Verfälschungen gerichtet, da es ja, wie oben ausgeführt, bei Verbesserungen im allseitigen Interesse liegt, die verbesserten Produkte nicht Portlandzement zu nennen.

Die Frage, welche wir uns bei unserer Arbeit stellten, lautete: Wie kann entschieden werden ob eine als Portlandzement bezeichnete Substanz ein unvermischter Zement von dem Charakter der uns übergebenen 12 reinen Sorten ist, oder ob ihm fremde Stoffe zugemischt sind?⁴

Eine Verantwortung dafür, dass die 12 Sorten rein waren und einen richtigen Durchschnitt der verschiedenen Arten von Portlandzement darstellen, können wir nicht übernehmen, sondern wir müssen dieselbe, wie wir auch in unserer ersten Abhandlung ausdrücklich hervorhoben, dem Vorstand des Vereins deutscher Zementfabrikanten überlassen. So wenig wir aber diese Verantwortung tragen können, so wenig Grund haben wir bis jetzt anzunehmen, dass die 12 Sorten nicht als ausreichende Repräsentanten der Portlandzemente zu betrachten sind.⁵

Was die in dem oben angeführten, an uns gerichteten Schreiben des Hrn. Dr. Michaelis ausgesprochene Ansicht betrifft, dass kein Zement des Handels nur aus gesintertem Zement bestehe, sondern daneben 5—20 % Schwachbrand, 5 bis 20 % überbranntes Zement usw. enthalte, so können wir natürlich nicht verbürgen, dass in den 12 untersuchten Proben nur völlig gesintertem Zement vorlag, wir erhielten die Proben als Pulver; aber dass sie derartig waren, wie sie im Handel vor-

kommen, ist auch schon um deswillen klar, als ja doch der Vorstand des Vereins deutscher Zementfabrikanten, wenn er etwas anderes zur Aufstellung von Grenzwerten einlieferte, als aus den Fabriken seiner Mitglieder hervor geht, seine eigenen Fabrikate als etwas anderes wie Portlandzement charakterisirt haben würde.

Die 12 uns übergebenen Zementsorten stellen demnach jedenfalls einen Durchschnitt von dem dar, was der Vorstand des deutschen Zementfabrikanten-Vereins als verkäuflichen Zement bezeichnet wissen will und unsere Methode ist darauf gerichtet, Zusätze zu diesem verkäuflichen Zement nachzuweisen, Zusätze, die also (falls wirklich jeder Handelszement die in dem erwähnten Briefe angegebenen Bestandtheile enthält) noch über das Maass des unter allen Umständen vorhandenen hinausgehen.

Um schliesslich darauf zu kommen, ob wir an den aufgestellten Grenzwerten fest halten, so bemerken wir, dass wir bis jetzt keinen Grund haben, von denselben abzugehen. Es würde dies erst dann eintreten, wenn sich ein Portlandzement fände, welcher ein Verhalten zeigte, das nicht in den Rahmen der Grenzwerte fällt, und welcher doch von den verschiedenen Parteien als unzweifelhafter Portlandzement bezeichnet würde.

Diese letzte Bedingung bildet, wie wir wohl wissen, eine große Schwierigkeit; denn so sicher gewisse Zemente allseitig als Portlandzemente bezeichnet werden und so sicher andere zementartige Produkte existiren, die bestimmt kein Portlandzement sind,⁶ so ist doch bei den zwischen diesen beiden Extremen liegenden Produkten die Grenze nur sehr schwer zu ziehen.

Trotzdem wäre zur Klärung der ganzen Sachlage eine Einigung der Zementfabrikanten, oder wenigstens einer möglichst großen Anzahl derselben darüber, was unter Portlandzement zu verstehen ist, in hohem Grade wünschenswerth. Es würde sich dann, wenn ein genau präzisirter Begriff vorläge, eine Revision unserer Grenzwerte empfehlen.

Bis dahin müssen wir zu unseren Zahlen fest halten, event. mit der Beschränkung, dass sie sich auf Portlandzement im Sinne des Vorstandes des Vereins deutscher Zementfabrikanten beziehen.

⁵ Nach Angabe des Vorstandes des Deutsch. Zem.-Fabrik.-Vereins waren die 12 Zement-Sorten aus folgenden Fabriken bezogen: Stettiner Portlandzement-Fabrik in Züllichow; Portlandzement-Fabrik „Stern“; Toepfer, Grawitz & Co. in Stettin; Portlandzement-Fabrik Wildau bei Eberswalde; Portlandzement-Fabrik vormals Heyn Gebrüder in Lüneburg; Oppelner Portlandzement-Fabriken, vormals F. W. Grundmann in Oppeln; Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein; Zementfabrik in Obercassel bei Bonn; Portlandzement-Fabrik Dyckerhoff u. Söhne, Amöneburg b. Biebrich; langsam bindenden Zement, dergleichen rasch bindenden Zement; Mannheimer Portlandzement-Fabrik, vormals J. F. Espenschied in Mannheim; Portlandzement-Fabrik Robins & Co., London; *Société des Ciments Français et des Portland, Boulogne s. m. et Desores*; Portlandzement-Fabrik *Quillot frères* in Frangey b. Lezimes (Yonne).

Die namentliche Angabe dieser Fabriken lässt erkennen, dass bei der Frensenius'schen Untersuchung Fabrikate sowohl aus den verschiedensten Rohmaterialien, als nach den verschiedensten Fabrikations-Methoden hergestellt vertreten waren, dass also der event. Einwurf, die Resultate jener Arbeiten gewährten ein nur einseitiges Bild, völlig unzutreffend sein würde.

D. Red.

⁶ Dieselben fallen jedenfalls zum Theil nicht in die von uns aufgestellten Grenzen, sondern zeigen ein Verhalten wie eine Mischung eines Portlandzementes (vom Charakter der 12 Sorten) mit einer fremden Substanz.

Vermischtes.

Prüfung von Eisenbahn-Material für die preussischen Staatsbahnen. Nach einer Mittheilung, welche Direktor Brauns-Dortmund in einer Versammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute gemacht hat, ist der gegenwärtige Stand dieser seit einigen Jahren schwebenden Frage im Augenblick folgender:

In einer von dem Minister der öffentl. Arbeiten einberufenen Konferenz von Vertretern der Eisenbahn-Verwaltungen einerseits, von Vertretern der Hüttenwerke andererseits, hat eine Einigung über die geeignetsten Prüfungs-Normen nicht erzielt werden können und mau ist deshalb genöthigt, die Grundlagen für solche Normen zuvor durch praktische Versuche zu gewinnen.

Es soll hierbei in der Weise vorgegangen werden, dass das Verhalten von gebrauchtem Eisenbahnmaterial, welches sich im Betrieb hervor ragend gut oder schlecht erwiesen, durch Zerreiß- und Fallproben fest gestellt und ferner bei einer Zahl neuer Gebrauchsstücke die Beziehungen zwischen Zerreiß- und Dauer-Versuchen ermittelt wird.

Zur Leitung und sachgemäßen Anordnung dieser Versuche ist vom Minister eine engere Kommission, bestehend aus den Hrn. Geh. Bergrath Dr. Wedding-Berlin, den Eisenbahn-Direktoren Wöhlert-Straßburg und Wichert-Berlin und den Hütten-Direktoren Brauns-Dortmund und Miessen-Essen einberufen worden.

Die Versuche sollen in der Berliner königlichen Versuchs-Anstalt vorgenommen werden. Die dabei an Arbeit und Zeit zu bringenden Opfer sind erhebliche. Die auf 50—60 000 M geschätzten Kosten werden je zur Hälfte von den Eisenbahn-Verwaltungen und von dem Verein deutscher Eisen- und Stahlindustriellen, in dessen Auftrage der Verein deutscher Eisenhüttenleute die Frage verfolgt hat, getragen.

Hr. Brauns lieh der Hoffnung Ausdruck, dass die befriedigende Lösung der Frage durch die Durchführung der umfangreichen Untersuchungen herbei geführt werde, ja, dass wegen der darauf zu verwendenden Sorgfalt möglicherweise sogar eine Basis geschaffen werde, welche geeignet sei, mit andern Ländern eine Einigung auf diesem Gebiete herzustellen. N. D. Köln. Z.

Notiz über den Bau der Weser-Brücke bei Holzminden. (Nach einer im Frankfurter Archit.- u. Ingen.-Verein vom Ober-Ingen. Lauter gemachten Mittheilung.) Das Projekt zur Brücke ist aus einer Konkurrenz hervor gegangen, in welcher die Firma Ph. Holzmann & Co. Sieger blieb; dieselbe hat die Ausführung für den Gesamtbetrag von 287 500 M übernommen. Mit dem Bau selbst wurde im Juli d. J. begonnen und es sind mit Hilfe eines ausgiebigen Inventars, sowie eines in dergleichen Arbeiten vortrefflich geschulten Personals die Arbeiten derart gefördert worden, dass noch vor Eintritt des Winters die Pfeiler und Widerlager so weit fertig gestellt werden konnten, dass im kommenden Frühjahr sofort mit der Verlegung des eisernen Oberbaues begonnen werden kann.

Die Brücke hat 3 Oeffnungen zu 38,7 m lichter Weite; die beiden Stropfpfeiler wurden auf pneumatischem Wege auf Caissons bis auf 8 bzw. 9 m unter Wasserspiegel fundirt; dabei dauerte die eigentliche Verseukung der Caissons bis auf diese Tiefe jeweils nur 14 Tage; die Ausbetonirung derselben konnte trotz der nicht unbedeutenden Grundfläche von 32 qm in einem einzigen Tage fertig gestellt werden.

Vom Suez-Kanal. Die langen Verhandlungen darüber, ob ein neuer Kanal hergestellt, oder der bestehende verbreitert werden soll, scheinen endlich einer Entscheidung zu gunsten des Projekts der Erweiterung des alten Kanals entgegen zu reifen.

Zufolge einer von der „*Egyptian Gazette*“ gebrachten offiziellen Nachricht hat die zur Vorbereitung der Entscheidung der Frage eingesetzte Subkommission beschlossen, der Haupt-Kommission die Ausführung des Erweiterungs-Projekts zu empfehlen, wonach der Kanal auf 65 m Sohlenbreite in den geraden und 75 m in den gekrümmten Strecken, sowie auf die Wassertiefe von 8,5—9,0 m gebracht werden soll.

Diese Abmessungen würden gestatten, dass die größten Dampfer ohne Aufenthalt an einander vorbei passiren können und die Dauer der Kanalfahrt sich auf 12 Stunden ermäßigte.

Aus dem Großherzogthum Hessen. In einer im Monat März d. J. in Frankfurt a. M. abgehaltenen Versammlung beschlossen die hessischen Bauaccessisten S. Kgl. Hoheit in einer

Immediat-Eingabe zu ersuchen, den seitherigen Titel „Bauaccessist“ in Regierungs-Baumeister bzw. Regierungs-Bauführer abzuändern, da es wünschenswerth sei, dass die für den Staatsdienst geprüften Techniker, von welchen dieselbe Vorbildung wie in Preußen verlangt wird, auch den daselbst eingeführten Titel erhielten, um so der für ganz Deutschland angestrebten, einheitlichen Titulatur auch in Hessen Folge zu geben.

Daraufhin erschien unterm 6. Dezember d. J. eine Verordnung, lt. welcher „die Kandidaten in den bautechnischen Fächern, welche die allgemeine Staatsprüfung bestanden haben“, vom Ministerium der Finanzen zu „Baumeistern“ ernannt werden sollen. Im übrigen sollten die bisherigen Bestimmungen über die dienstliche Bezeichnung der akademisch gebildeten Aspiranten für die höheren Stellen in den technischen Fächern auch fernerhin in Kraft bleiben.

Hierauf wurde von einem Darmstädter Blatte darauf hingewiesen, dass es nach Einführung der Gewerbefreiheit Jedem freistehe, sich den Titel „Baumeister“ beizulegen und daher dieser Titel unzweckmäßig sei. Dies hatte dann zur Folge, dass nach einer anderen Verordnung es den für den Staatsdienst geprüften Technikern gestattet sein sollte, dem Titel „Baumeister“ das Prädikat „Großherzoglicher“ vorzusetzen.

Selbstverständlich ist hierdurch dem ausgesprochenen Wunsch nach einer einheitlichen Bezeichnung nicht ganz entsprochen und zwar um so weniger, als für diejenigen Kandidaten, welche erst die Schlussprüfung abgelegt haben, der Titel „Bauaccessist“ beibehalten ist.

— *

Neubesetzung der Stadtbaurath-Stelle für Tiefbau in Berlin. Zufolge eines gestern gefassten Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung wird zum Mai d. J. an die Stelle des Stadtbauraths Rossbatt, dessen zwölfjährige Amtsdauer zu jenem Zeitpunkte abläuft, Hr. Baurath Dr. Hohrecht treten.

Wir irren wohl nicht, wenn wir als Hauptmotiv dieser Wahl das ansehen, dass durch dieselbe der vielfach missliche Zustand beseitigt werden soll, dass die Oberleitung der beiden Hauptzweige der Tiefbau-Verwaltung — des Kanalisations-Bauwesens und des Straßensbau-Wesens — in verschiedenen Händen lag.

Indem wir anerkennen, dass durch diese Vereinigung — die wir als selbstverständlich voraus setzen — ein großer sachlicher Nutzen geschaffen wird, scheint es uns eine Verpflichtung, mit wenigen Worten von den hohen Verdiensten ein öffentliches Zeugnis abzulegen, die sich der abgehende Stadtbaurath um das Berliner Gemeinwesen in einer 12jährigen Amtswirksamkeit erworben hat. Sie liegen offen zu Tage für jeden, der den fast verkommenen Zustand der Berliner Straßen der innern Stadt sich vergegenwärtigt, in welchen dieselben unter der früheren staatlichen Verwaltung notorisch versunken waren. Welcher Wechsel hieran seit 10 Jahren — ein Wechsel, der Berlin in Bezug auf die Güte seiner Straßen mit einem Schlage in die Reihe der bestverwalteten größten Gemeinwesen eingerückt hat. Und dies unter Schwierigkeiten, die nicht nur in der Geldfrage lagen, sondern in mancherlei andern Dingen, unter denen wir die gleichzeitige Durchführung der Kanalisation, der Umgestaltung und Erweiterung der Wasserversorgung, der telegraphischen Anlagen, der Gasbeleuchtung, der Ausführung eines Netzes von 120 km Straßenbahnen, der Anlage der Stadteisenbahn, sowie die Einführung des Fluchtlinien-Gesetzes besonders hervor heben.

Wie das Gemeinwesen, dem er gedient, so wird auch der abgehende Stadtbaurath stets mit Stolz auf die nun ablaufende Periode seiner Wirksamkeit zurück blicken können.

Rechtsprechung.

Verkaufswerth einer Baustelle. — Der Verkaufswerth einer Baustelle bestimmt sich nicht nach der augenblicklichen, unrentablen Bebauung, sondern nach dem Nutzen, den sie bei zweckmäßiger Bebauung gewähren kann, gleichviel, ob der gegenwärtige Besitzer einen solchen Bau schon projektiert hat oder nicht. Preuß. Enteign.-Gesetz vom 11. Juni 1874. — (Erk. d. V. Senats des Reichsgerichts vom 20. Febr. 1882.)

Entschädigungs-Anspruch des Enteigneten nach Preussischem Recht. — Der Enteignete hat Anspruch auf Entschädigung für die in Folge des Unternehmens seinem Restgrundstück auferlegten Lasten, wie Herstellung des Bürgersteiges im Falle einer Straßen-Verbreiterung. — Preuß. Enteignungsges. vom 11. Juni 1874. — (Erk. d. V. Sen. des Reichsgerichts vom 24. Mai 1882.)

Anlage von Thüren. — Wenn der Baulustige an einer öffentlichen Straße, deren Areal im Privateigenthum eines Dritten steht, bauen will, so weicht § 148, I 8 Preuß. A. L. R. („Neue Thüren, welche unmittelbar auf des Nachbarn Grund und Boden führen, dürfen wider dessen Willen niemals angelegt werden“) dem § 60, I 8 daselbst (auch die Einrichtung von Keller- und Läden-thüren, welche auf die Straße gehen, darf nur unter Erlaubniss der Polizei-Obrigkeit und nach der von dieser zu ertheilenden Anweisung vorgenommen werden) vollständig und zwar so lange, als die Straße für den öffentlichen Verkehr in Anspruch genommen wird. — (Erk. des II. Hülfsen. des Reichsgerichts vom 4. Mai 1882.)

2) Nur Anlagen dauernder Art können als Oeffnungen im Sinne des Art. 67 u. ff. des *Code civil* angesehen werden; das

zeitweise Oeffnen einer Thür ist aber naturgemäß nicht zu diesen zu rechnen. Das Vorhandensein einer solchen ist durch kein Gesetz verboten, es sei denn, dass man dieselbe nach ihrer Beschaffenheit oder ihrer Bestimmung als eine Licht- oder Luftöffnung oder als ein Aussichts-fenster ansehen müsste. (Erk. des III. Sen. des Ober-Landesger. zu Colmar vom 27. Januar 1882.)

Brunnen-Anlagen. — § 129 I 8 Preuß. A. L. R. s. („Anlagen, durch welche der schon vorhandene Brunnen des Nachbarn verunreinigt oder unbrauchbar gemacht werden würde, sind unzulässig“) setzt eine unmittelbare Nachbarschaft, d. h. das Verhältniss der Eigenthümer zweier an einander grenzenden Grundstücke voraus. — (Erk. d. II. Hülfsenats des Reichsgerichts vom 30. Januar 1882.)

Konkurrenzen.

Zu der Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. Im Briefkasten u. No. 104, Jhrg. 84 gaben wir auf die Anfrage eines Theilnehmers an dieser Bewerbung der Ansicht Raum, dass bei einer Abweichung der im Lageplan eingeschriebenen von den mit dem Zirkel abzugreifenden Maassen der Baustelle ohne Zweifel den ersteren Gültigkeit beizulegen sei. Der betreffende Fachgenosse hat mittlerweile die Angelegenheit weiter verfolgt und von den bezgl. Behörden so überraschende Aufschlüsse erhalten, dass wir nicht umhin können, dieselben öffentlich bekannt zu geben. Unter dem 18. Dezbr. wurde demselben auf eine an das Reichs-Justizamt gerichtete Eingabe vom 25. Novbr. die Mittheilung, dass den in dem Lageplan eingeschriebenen Maassen die Bezeichnung „ca.“ beigelegt und damit angedeutet sei, dass dieselben nur ungefähre seien. Genauere Angaben würden aus dem bei dem Rath der Stadt Leipzig befindlichen Bebauungsplan zu entnehmen sein. — Auf eine demzufolge an den Rath von Leipzig gerichtete Anfrage hat Hr. Oberbürgermeister Georgi geantwortet, dass die in dem bezgl. Lageplan des Programms angegebenen Maasse in der That nicht genau seien. Die Linie *ae* des betreffenden Plans messe 80,54 m + 2,83 m (für die verbrochene Ecke), im ganzen also 83,37 m; die verbrochene Ecke nach der Simsonstr. messe 11,80 m.

Es ist schwer, eine Aeußerung des Unwillens darüber zurück zu halten, dass man die deutschen Architekten zu einem derartigen Wettkampfe aufrufen konnte, ohne sicher zu sein, dass die Grundlagen dieses Kampfes richtige seien. Selbstverständlich könnte sich der Unwillen nicht gegen die der Reichs-Justizverwaltung angehörigen Beamten, die in der bezgl. Angelegenheit thätig waren, sondern lediglich gegen die Techniker richten, der ihnen bei den Vorarbeiten zu der Konkurrenz zur Seite gestanden haben. Die uns von dem betreffenden Hrn. Fachgenossen ausgesprochene Ansicht, dass es sich unter diesen Verhältnissen wohl empfehlen möchte, eine Hinausschiebung des Schlusstermins der Preisbewerbung zu beantragen, vermögen wir indessen nicht beizupflichten. Die Theilnehmer dürften ihre Arbeit wohl sämmtlich schon bis zu einem Punkte geführt haben, an dem sie aus jener Berichtigung einen Nutzen nicht mehr ziehen können; sollte dies gleichwohl der Fall sein, so würden diejenigen, welche noch nicht so weit vorgeschritten sind, vor den andern ungebührlich bevorzugt werden. Man darf es wohl vertrauensvoll der Einsicht der Preisrichter überlassen, dass sie jenem Umstande gebührend Rechnung zu tragen wissen werden.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem bish. Kreis-Bauinsp. Brth. Queisner in Bromberg ist die Bauinspektor-Stelle f. d. Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont in Arolsen und dem bish. techn. Hilfsarbeiter b. d. kgl. Regierung in Bromberg, Bauinsp. Muttray die dortige Kreis-Bauinspektor-Stelle verliehen worden.

Versetzt: Kreis-Bauinsp. Thurmman von Templin nach Wittenberg, Büchling von Montabaur nach Eschwege, Holtgreve von Naugard nach Montabaur.

Ernannt: Reg.-Bfhr. Hermanu Poppersschlag aus Grabow bei Stettin, Paul Ochs aus Magdeburg, Heinrich Schödrey aus Köln, Moritz Musset aus Hadamar, Theodor Mahler aus Krauschwitz (Kr. Weisensfeld) und Karl Schwarz aus Kleiulmen (Kr. Darkehmen) zu Reg.-Baumeistern. — Reg.-Masch.-Bfhr. Fischer aus Pyritz und Rittershausen aus Berlin zu Reg.-Masch.-Bfhrn. Der Kaud. d. Masch.-Baukunst Glanz aus Karlsberg bei Eberswalde zum Reg.-Masch.-Bfhr.

Gestorben: Reg.-Masch.-Mstr. Hugo Budde aus Radevormwald.

Brief- und Fragekasten.

Hru. S. O. in Krakau. Genaueres über die Frage, wie bei Verwendung des Buchenholzes im Bauwesen seiner Neigung zum Werfen und Reißen zu begegnen sei, werden Sie vermuthlich in den in No. 98 Jhrg. 84 angeführten größeren Veröffentlichungen finden. Das Werfen des Holzes dürfte bei einem Fußboden, der geölt ist und nicht „gescheuert“ wird, kaum zu befürchten sein; das Reißen tritt hauptsächlich während des Trocknens und vom Stammende aus ein und es sind als Vorsichts-Maassregeln dagegen das Vornageln von Bretchen, Pappstücken usw. empfohlen worden. Versuche, die nach dieser Richtung hin gemacht werden, dürften sicherlich noch manche schätzenswerthe Fingerzeige liefern.

Inhalt: Mängel in der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung. — Aus Rom. — Mittheilungen aus Vereinen: Wochenblatt für Baukunde. — Vermischtes: Ueber die Benutzung feuerloser Lokomotiven insbes. im Bergwerks- und Hüttenbetrieb. — Hypotheken und Grundbesitz in Berlin. — Unfall am „Bassin Berigny“

zu Fécamp. — An der techn. Hochschule zu Darmstadt. — Frequenz einiger technischer Hochschulen. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.

Zwei Mängel in der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung.

(Schluss.)

2. Ungenügende Regelung der praktischen Ausbildung der höheren Bau- und Betriebs-Beamten.

Während die sachgemäße praktische Ausbildung der Verwaltungs-Beamten wenigstens leidlich geordnet ist, zeigt sich in dem Fehlen ähnlich bündiger Vorschriften beim technischen Personal auch hier wieder der Mangel an Verständniss für technische Fragen und eben solche Bedürfnisse in den Eisenbahnsachen leider immer noch maassgebenden Kreisen der Verwaltungs-Beamten, oder wenn man will, der Unterschied zwischen Beamten erster und zweiter Klasse. Allerdings soll nicht verkannt werden, dass in den letzten Jahren auch in der hier in Rede stehenden Frage manches besser geworden ist, aber trotzdem bleibt immer noch sehr viel zu thun übrig.

Der Reg.-Baumeister wird jetzt wenige Jahre, ja wohl auch erst wenige Monate vor der festen Anstellung als Bauinspektor einem Betriebs-Amt oder auch einer Direktion zur Ausbildung in den verschiedenen Zweigen der Betriebs-Verwaltung überwiesen. Aber darüber, in welcher Weise, in welchem Umfange das geschehen soll, ist so gut wie nichts bestimmt und wenn ein Kollege das Unglück hat, in die Hand eines dem Verwaltungsfach angehörigen Betriebs-Direktors zu kommen, der noch nicht so viel gelernt hat, um einzusehen, dass sein Wissen in praktischen Eisenbahndingen nur schwaches Stückwerk ist, oder in die Hand eines von jenen leider vorhandenen höheren Kollegen, die da glauben, weil sie früher schlecht behandelt wurden, oder weil sich Niemand um ihre Ausbildung gekümmert habe, könnten sie nunmehr dasselbe thun oder unterlassen, so ist der „junge Mann“, der oft genug in demselben Lebensalter steht, wie sein administrativer Chef, nicht viel besser daran, als früher auch. Die Ausbildung wird entweder dem Zufall überlassen oder ganz unsachgemäß und willkürlich betrieben. Dass in einigen Direktionsbezirken, in Folge scharfer Kontrolle von oben her, die Verhältnisse im allgemeinen zufrieden stellende sind, muss allerdings zugegeben werden, ebenso auch dass manche Betriebs-Direktoren und zwar auch solche des Verwaltungsfaches sich ihrer Pflicht in dieser Hinsicht voll bewusst sind. Aber das beweist an sich noch nichts für eine vorhandene ausreichende Ordnung der ganzen Sache, sondern zeigt im Gegentheil, dass der Einwirkung der Person ein viel zu weit gehender Einfluss eingeräumt ist.

Die ganze Angelegenheit muss daher endlich geregelt werden und es erscheint uns eine Ordnung in folgender Weise am sachgemähesten:

Der Reg.-Baumeister wird sofort nach der Einberufung zur Staatseisenbahn-Verwaltung in der Betriebs-Verwaltung und nicht beim Bau beschäftigt und zwar aus nachstehenden Gründen. Bei der Ausbildung in allen Zweigen des Betriebes tritt er vielmehr als noch Lernender auf, als bei Bauausführungen; er muss von Vertretern anderer Berufsarten, dabei auch von Subaltern-Beamten, welche in der allgemeinen Bildung vielfach tief unter ihm stehen, Belehrung erbitten und annehmen; und je eher, mit je jüngeren Jahren er dies thut, desto leichter kommen alle Theile über die nicht zu vermeidenden Schwierigkeiten hinweg.

Alle Kenntnisse, welche er sich im Betriebsdienst aneignet, sind für ihn später, sei es im Bau-Büreau, sei es auf der Baustelle, von unschätzbarem Werthe; sie gehen jetzt fast allen denen, welche bei Neubauten thätig sind, sehr zum Schaden der Sache, ab. Jeder der eine Eisenbahn baut, muss sich unausgesetzt vor Augen halten, dass all sein Thun und Wirken vor allen Dingen den einen Zweck hat: den demnächstigen Betrieb nach Möglichkeit sicher, günstig und leicht zu gestalten, und je vollkommener er in allen Zweigen des Betriebsdienstes ausgebildet ist, desto besser wird er sich dieser seiner vornehmsten Aufgabe bewusst sein, desto betriebsfähiger werden alle baulichen Anlagen werden, welche er zu entwerfen oder auszuführen hat.

Die Selbstständigkeit der noch nicht fest angestellten Kollegen

ist im allgemeinen beim Bau eine grössere als beim Betrieb; auch sind sie bei ersterem weit seltener in der unangenehmen Lage, sich womöglich jüngeren Verwaltungs-Beamten unterordnen zu müssen und zudem kann ihnen beim Bau meist ein höheres Einkommen gewährt werden als beim Betrieb; auch das Alles spricht dafür, die Ausbildung im Betriebe in die jüngeren, die Bau-thätigkeit in die späteren Jahre zu verlegen.

Also zuerst zum Betrieb und dann zum Bau!

Im Betriebsdienst mag das erste halbe Jahr der Ausbildung in der baulichen Unterhaltung gewidmet sein, also der eingehenden Kenntnissnahme der Geschäfte des Bahnmeisters, des Ober-Bahnmeisters, — dessen Amt zeitweise von dem jungen Kollegen selbstständig auszuüben wäre, und schliesslich des Bauinspektors. Nach Ablauf des ersten halben Jahres tritt der Reg.-Baumeister als Assistent des Bauinspektors ein und verbleibt in dieser Stellung ein weiteres halbes Jahr. Demnächst wird er im eigentlichen Betriebs- und Verkehrsdienst ausgebildet, hat sich insbesondere in den äußeren Bahnhofsdienst einzuarbeiten, die Geschäfte des Betriebs-Kontroleurs, besonders die Untersuchung von Unregelmäßigkeiten aller Art zeitweise selbstständig wahrzunehmen und nach Ablauf einer derartigen halbjährigen Ausbildungszeit als Assistent des Betriebsinspektors zu fungiren. In der Zeit, während welcher er als Assistent des Bauinspektors oder des Betriebsinspektors thätig ist, ist er insbesondere auch unter eigener Verantwortung zur selbstständigen Bearbeitung und Erledigung aller vorkommenden Dienstgeschäfte sowie zur Vertretung der genannten Beamten heran zu ziehen.

Tritt demnächst ein so beim Betriebs-Amt ausgebildeter jüngerer Kollege in die technischen Büreaus der Direktion ein, um daselbst als Hilfsarbeiter oder Vertreter der Vorstände derselben Verwendung zu finden, so wird er nach jeder Richtung hin in viel nutzbringender Weise zu arbeiten vermögen, als dies im allgemeinen gegenwärtig der Fall ist, mag sich nun seine Thätigkeit auf bautechnische oder auf betriebstechnische Gebiete erstrecken. Es wäre ja allerdings erwünscht, wenn man jeden demnächst höheren Bau- und Betriebsbeamten auch in der Direktion in der III. und in der II., d. h. in der Bau- und in der Betriebs-Abtheilung arbeiten lassen könnte: bei der grossen Zahl auszubildender Kollegen ist dies aber kaum durchführbar, weil in der II. Abtheilung stets nur eine beschränkte Zahl jüngerer Kräfte Verwendung finden kann, und weil es sachlich unzweckmässig ist, in diesen Kräften zu häufigen Wechsel eintreten zu lassen. In der Direktion wird daher die grössere Masse stets nur in der III. Abtheilung Beschäftigung finden; das ist aber auch ausreichend, wenn vorher eine allseitige und eingehende Ausbildung in allen Zweigen der Betriebsverwaltung beim Betriebs-Amte stattgefunden hat.

Die praktische Bauausführung, soweit sich zur Bethätigung einer solchen bei der immer geringer werdenden Zahl und Länge von Neubautrecken, überhaupt noch Gelegenheit bietet, hätte demgemäß den Anwärter auf die höheren technischen Stellen erst nach der Ausbildung beim Amte und in den Büreaus der Direktion zu beschäftigen, wobei jedoch zu beachten ist, dass zur Leitung von Bauten erhaltender und ergänzender Art schon während der Thätigkeit beim Betriebsamte meistens reichlich Gelegenheit sein wird.

Auf diese Weise würden unzweifelhaft Eisenbahn-Techniker heran gebildet werden, welche in höherem Maasse, als dies jetzt leider nur zu oft der Fall ist, die Bedürfnisse und Schwierigkeiten des Betriebes in allen Lagen zu würdigen wüssten; welche trotz aller etwa vorhandenen Vorliebe für den Bau sich doch immer bewusst wären, dass alles Bauen nur Mittel zum Zwecke ist; und dass jede Thätigkeit bei Eisenbahnbau und -Verwaltung in erster Linie dem einen Zwecke zu dienen hat: einen leichten, billigen und sichern Betrieb zu ermöglichen!

Aus Rom.

In die Bilanz des Jahres 1885 für vorzunehmende, außergewöhnliche Arbeiten eingestellten Summen beweisen zur Genüge, dass unsere rührige Municipal-Verwaltung auch im neuen Jahre das begonnene und nothwendig gewordene Werk der Umgestaltung der Stadt zur Hauptstadt des Reiches und in einer dem Verkehrs-Aufschwung entsprechenden Weise weiter zu führen gedenkt. Diese Spezialbilanz des Finanzjahres 1885 weist mit Bezug auf die grossen im Regulierungsplan vorgesehenen Arbeiten ein Aktivum von 1 423 098 Lire und ein Passivum von 15 771 454 bis 70 Lire auf. Darunter befinden sich 100 000 Lire für die Arbeiten im neuen Quartier an den Gärten des Sallust; 170 000 Lire für den Umbau des Erdgeschosses eines Eckhauses an der *piazza Vittorio Emanuele* in Hallen; 300 000 Lire für den Beginn der Expropriationen zur neuen Straße zwischen der *piazza di Trevi* und der *piazza della Rotonda* (Pantheon); 3 000 000 Lire für die Fortsetzung der *via Nazionale* und 1 500 000 Lire für die Fortsetzung der *via Cavour* und der *via dello Statuto*; 360 000 Lire für

Kanalbauten; 1 000 000 Lire für die zwischen der *piazza Argentina* und der neuen Brücke an der *Regola* zu öffnende Straße; 500 000 Lire für den Anfang der Expropriationen im Ghetto; 600 000 Lire für verschiedene Arbeiten am *Castro Pretorio*, am *Esquilin*, *Celio*, *Quirinale* und *Viminale*; 400 000 Lire für die neuen Parkanlagen und Spazierwege am *Gianicolo* und 300 000 Lire für die vor der *porta del Popolo*; 500 000 Lire für die Uferbauten an der neuen Tiberbrücke der *Lungara*; 1 700 000 Lire für Expropriationen, Kanalbauten und Straßen-Anlagen in den *Prati di Castello*; 50 000 Lire für Zwecke der Wasserleitung; 1 500 000 Lire für Expropriationen für den *lungo Tevere*; 3 000 000 Lire für Expropriationen und Arbeiten für Regierungsbauten in Gemäßheit des Gesetzes vom 14. Mai 1881.

Im Voranschlag des Kommunalbudgets für das Geschäftsjahr 1885 steigt die gewöhnliche Einnahme überhaupt auf 23 314 258 — 81 Lire, die ausserordentliche auf 1 260 483 — 19 Lire, also zusammen auf 24 602 833 — 82 (mit Einschluss eines Aktivbestandes von 28 091 — 82 Lire.

Mittheilungen aus Vereinen.

Wochenblatt für Baukunde. Die bisher von den südwest-deutschen Vereinen heraus gegebene, von Hrn. Prof. Wittmann in München redigirte „Zeitschrift für Baukunde“ hat vom 1. Januar d. J. ab zu erscheinen aufgehört. Sechs der bei dieser Zeitschrift theilhaftig gewesenen Vereine, die Arch.- u. Ing.-Ver. von Bayern, Württemberg, Elsass-Lothringen, Frankfurt a. M., Mittelrhein und Niederrhein-Westfalen, sind überein gekommen, an Stelle derselben fortan ein Wochenblatt heraus zu geben und es ist zwischen ihnen und dem Besitzer des seit 1879 in Berlin erscheinenden „Wochenblatts für Architekten und Ingenieure“ ein Vertrag geschlossen worden, wonach letzteres unter dem Namen „Wochenblatt für Baukunde“ jenen Vereinen als Organ sich zur Verfügung stellt. Zunächst soll das Blatt, dem von dem Vorstande des Verbandes gestattet worden ist, sich auch unter dem neuen Titel als „Veröffentlichungsblatt des Verbandes“ zu bezeichnen, weiter in Berlin redigirt und von dort aus versandt werden; für später ist eine Uebersiedelung desselben nach Frankfurt a. M. in Aussicht genommen. Als Redakteur desselben wird, wie bisher, Hr. Reg.-Bmstr. Kamps thätig sein.

Vermischtes.

Ueber die Benutzung feuerloser Lokomotiven insbesondere im Bergwerks- und Hüttenbetrieb. Zu diesem Thema hat nach einem Berichte der Köln. Z. der Direktor der Lokomotivbau-Aktiengesellschaft in Düsseldorf, Hr. Lentz, übersichtliche Mittheilungen gemacht, denen wir nach der genannten Quelle Folgendes entnehmen:

Im Bergwerks- und Hüttenbetrieb werden für die Zwecke des Rangirdienstes, zum Transport von Halb- und Fertigfabrikaten zwischen den Werkstätten, zum Stollen- und Querschlags-Betrieb usw. Menschen und Pferde noch in vielen Fällen benutzt, in denen die Anwendung mechanischer Mittel von Vortheil sein würde. Als solche kommen hierbei in Frage: die Lokomotive mit eigener Feuerung, der Seilbetrieb und der Betrieb von Motoren mit komprimirter Luft, mit Elektrizität, mit überhitztem Wasser in Verbindung mit andern Körpern, und mit überhitztem Wasser allein.

Die gewöhnliche Lokomotive mit Feuer ist — abgesehen von unterirdischen Betrieben — überall dort zu empfehlen, wo mehr als 6 Mann oder 2 Pferde Dienst finden; es ist bei ihrer Verwendung nur für einen guten Führer und für reines Wasser zu sorgen.

Der Seilbetrieb ist wegen seiner lästigen Anlage und hohen Unterhaltungskosten nur wenig in Anwendung, das System von Hallidy (richtiger wohl Hallidy—Eppelsheimer. D. R.) ist für Rangirdienst und Werkstätten unbrauchbar, wäre aber für Stollen- und Grubenbetrieb da wohl anwendbar, wo die Frequenz der Strecken eine sehr starke ist.

Die Benutzung der Elektrizität ist bis jetzt auf nur geringe Kraftleistungen beschränkt geblieben; dieselbe scheint für den Grubenbetrieb bis jetzt noch die meiste Aussicht zu haben.

Die Anwendung der komprimirten Luft hat den Uebelstand, dass ein großer Theil der zur Kompression verwandten Arbeit sich wieder in Wärme umsetzt, d. h. verloren geht, falls man nicht (nach System Mekarsky) ein Gemisch von Dampf und komprimirter Luft zuführt. Doch rentirt sich auch dieses System, welches bei der Straßbahn in Nantes in größerem Maßstabe zur Ausführung gelangt ist, wegen zu hoher Betriebskosten bei weitem nicht, so dass es im Berg- und Hüttenwesen schwerlich Eingang finden wird, wengleich es zur Ventilation der Gruben vorzüglich beitragen würde.

Unter den Motoren mit Betrieb durch Wasser in Verbindung mit andern Körpern ist die Aetznatron-Maschine von Honigmann am meisten bekannt. So bestehend dieselbe auf den ersten Blick erscheint, so leidet sie unter einem angeborenen Mangel; es ist nämlich die Temperatur-Differenz zwischen der Aetznatron-lauge und dem Dampf erzeugenden Wasser nur 7—8 ° C., während

bei einer kleinen Feuerlokomotive 700—800 ° C. Differenz zwischen Verbrennungsgasen und Wasser herrschen. Da andererseits aber die Wärmeleitungs-Fähigkeit zwischen jenen 2 Flüssigkeiten etwa 20 Mal so groß ist, als zwischen heißer Luft und Wasser, so würde sich der Werth der Heizfläche der Aetznatron-Maschine zu dem von Feuerlokomotiven wie 1:5 bei kleinen und wie 1:3 bis 1:4 bei großen Maschinen stellen; es würde dies zu unverhältnißmäßig großen Dimensionen führen. Die Aetznatron-Maschine kann sowohl im Rangir-, wie im Transportdienst wegen höherer Anlage- oder Betriebskosten mit den gewöhnlichen Maschinen nicht in erfolgreichen Wettbetrieb treten, auch im Grubenbetrieb wird ihre Verbreitung wegen ihres großen Umfanges auf Schwierigkeiten stoßen.

Die mit erhitztem Wasser allein arbeitende Lokomotive nach dem System Lamm-Francq ist von der Maschinenfabrik Hohenzollern bereits in 30 Exemplaren erbaut. Dieselbe besitzt auf gewöhnlichem Untergestell einen geschlossenen zylindrischen, mit Wasser gefüllten Behälter, in den Dampf von einem stationären Kessel geleitet und darin bis zum Ausgleich beider Spannungen kondensirt wird. Die Spannung des Füllkessels war anfangs auf 18 Atmosph. fest gesetzt; als man in der Praxis fand, dass die hohen Spannungen verhältnißmäßig viel geringere Leistungen als die niedrigen ergaben, ging man zum Bau von Maschinen über, zu deren Speisung der gewöhnliche Betriebskesseldampf ausreichte und schaffte auf diese Weise eine für den Rangirdienst ausgezeichnete Lokomotive. Im Vergleich zu Lokomotiven gewöhnlicher Bauart entbehrt sie des Kohlen- und Wasserkastens und besitzt statt des komplizirten Kessels mit Feuerungsanlage usw. einen glatten geschlossenen Blechzylinder, welcher etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt und dann mittels einer 60 mm dicken Leitung an den Betriebskessel des Werkes angeschlossen wird. Die Maschine arbeitet mit einer solchen Füllung bei angestrengtem Dienst 1 Stunde, bei leichterem 1/2 Tag. Bei Stillstand im Freien ist der Druckverlust infolge der sorgfältigen Isolierung außerordentlich gering, nämlich für 24 Stunden 1 Atm.

Für den unterirdischen Bergwerksbetrieb müssen wegen des beschränkten Raumes kleine Kessel mit höherer Spannung, in der Regel 10 Atm. angewandt werden. Der Betrieb wird dabei am besten in der Weise geführt, dass die Maschine behufs Füllung zu Tage geschafft wird.

Hypotheken und Grundbesitz in Berlin. Aus dem Jahresbericht von Heinrich Fränkel, Friedrich-Strasse 104 a.

Das ablaufende Geschäftsjahr (1. Oktober 1883 bis 1. Oktober 1884) hat allzu sanguinische Hoffnungen, welche bezüglich der Erfolge im Berliner Realitäten-Verkehr vielfach gehegt wurden, nicht zu erfüllen vermocht. Der Umsatz in Grundstücken blieb schwach und das Angebot von Kapitalien für zweite und nachfolgende Hypotheken war gering.

Eine fortschreitende Entwicklung zum Besseren erhellt indessen daraus, dass sich das Gesamtertragniss aller Grundstücke merklich erhöhte, theils durch Verminderung leer stehender Wohnungen, theils durch vorsichtig durchgeführte Steigerungen der Mithssätze.

Eine vergleichende, in Prozenten der Gesamtzahl aller vorhandenen Wohnungen dargestellte, Uebersicht der bewohnten und leer gebliebenen Wohnungen in den verschiedenen Preislagen und in den zurück liegenden 15 Jahren gewährt folgendes Bild. Es waren Wohnungen vorhanden:

	Ende 1869	1872	1875	1878	1881	1883
			Im Preise bis 450 M.			
bewohnt	34,42 pCt.	30,70 pCt.	20,69 pCt.	21,98 pCt.	25,02 pCt.	25,73 pCt.
leer	0,69 „	0,17 „	0,35 „	1,94 „	1,13 „	0,77 „
zusam.	35,11 pCt.	30,87 pCt.	21,04 pCt.	23,92 pCt.	26,15 pCt.	26,50 pCt.
			Im Preise von 451 — 1350 M.			
bewohnt	30,01 pCt.	29,06 pCt.	28,95 pCt.	26,44 pCt.	26,00 pCt.	25,99 pCt.
leer	0,44 „	0,17 „	0,47 „	1,23 „	0,96 „	0,86 „
zusam.	30,45 pCt.	29,23 pCt.	29,42 pCt.	27,67 pCt.	26,96 pCt.	26,85 pCt.

Die Ausgaben beziffern sich auf 23 004 534 — 31 Lire, wovon 20 744 257 — 07 obligatorisch und 2260 277 — 24 fakultativ. Die außerordentlichen Ausgaben erreichen 1 598 299 — 21 Lire, (846 350 — 21 + 1 751 919) was zur Ausgleichung des Budgets die Totalsumme von 24 602 833 — 82 ergibt. Im Vergleich mit der Bilanz von 1884 erscheint hier ein Mehrunterschied für 1885 von 1 826 483 — 40 Lire.

Kehren wir zu den baulichen Verhältnissen zurück, so finden wir, dass in der Zeit vom 1. Oktober 1883 bis zum 30. September 1884 oder in der Periode von 12 Monaten in Rom 162 neue Häuser mit zusammen 11 826 Zimmern gebaut wurden. Umbauten, Aufbauten beliefen sich auf 85 + 83 Häuser mit 340 beziehungsweise 664 Zimmern; gewöhnliche Restaurationen kamen 27 vor. Die Totalsumme der zugekommenen *camere nuove* beläuft sich mithin auf 12 880.

Die letzten Wochen haben nun auch einige Entscheidungen gebracht, die allerdings etwas ungewöhnlich lange auf sich warten ließen. Die erste betraf das Cavour-Denkmal, für welches die Preisbewerbung bereits am 20. September schloss; die Ausstellung der eingereichten 11 Skizzen wurde schon am 2. Oktober eröffnet und am 17. traten bereits die Preisrichter zum 1. Male zusammen, doch erst am letzten November kam ein Urtheil, das wohl als ein allgemein zufrieden stellendes angesehen werden kann. Demnach hat der Entwurf Stefano Galletti's die Palme davon getragen und ist vorbehaltlich einiger zu vereinbarenden

Änderungen zur Ausführung bestimmt worden; unter den zum Theil recht mittelmäßigen Arbeiten ragte er unbedingt hervor. Das Monument soll sich bekanntlich in dem *Prati di Castello* erheben vor dem dort gleichfalls erst noch zu errichtenden Justizpalast und zwar vor der nach Nordwest zugekehrten Front in der Axe der *via Reale* und der nach der zu verbreiternden *via Tomacelli* zu verschobenen, neu zu konstruirenden *ponte di Ripetta*. Die Gesamthöhe des bei der ausgeworfenen Kostensumme von 300 000 Lire schon auf einen aufwändigeren Unterbau berechneten Monuments sollte sich zwischen 15 und 18 m bewegen und das Standbild in Bronze hergestellt werden.

Stefano Galletti ist unter den konkurrierenden Künstlern der einzige, der eine entsprechend reichere architektonische Durchgestaltung des Bassamentes angestrebt hat; sein rechteckiger, durch Pilaster an den Ecken gegliederter Sockel erhebt sich auf einem Stufenunterbau, den allegorische Einzelfiguren (*il pensiero* und *l'azione*) schmücken, während die Vorderseite eine Gruppe (Roma und Italia) auszeichnet. Geschickt komponirt, stehen sie auch in einem richtigen und glücklichen Verhältnisse zu der das Ganze krönenden Hauptfigur.

Eine nicht minder gute Wahl hat man unter den für die zweite der Konkurrenzen eingereichten (wenn ich nicht irre 35) Arbeiten getroffen. Sie betraf den Entwurf eines Garibaldi-Denkmales auf dem *monte Gianicolo* (Janiculus). Hier wurde der Entwurf Emilio Gallori's einstimmig des Preises für würdig er-

Im Preise von 1351—4500 M.						
bewohnt	23,27 pCt.	25,22 pCt.	29,59 pCt.	28,11 pCt.	26,39 pCt.	25,96 pCt.
leer	0,24 „	0,16 „	0,56 „	0,71 „	0,77 „	0,64 „
zusam.	23,51 pCt.	25,38 pCt.	30,15 pCt.	28,82 pCt.	27,16 pCt.	26,60 pCt.

Im Preise über 4500 M.						
bewohnt	10,84 pCt.	14,16 pCt.	19,02 pCt.	19,36 pCt.	19,50 pCt.	19,79 pCt.
leer	0,09 „	0,16 „	0,37 „	0,26 „	0,23 „	0,25 „
zusam.	10,93 pCt.	14,32 pCt.	19,39 pCt.	19,62 pCt.	19,73 pCt.	20,04 pCt.

In dieser Zusammenstellung ist namentlich für die leer stehenden Wohnungen das Wachsen der Zahlen bis incl. 1875 und die stetige Abnahme seit 1878 bemerkenswerth. Als positive Zahlen der leer stehenden Wohnungen und Gelasse ergaben sich:

	in 1883:	Gelasse aller Art		in 1884:	Gelasse aller Art
I. Quartal	11 625	367	I. Quartal	10 675	464
II. „	12 307	341	II. „	11 424	461
III. „	11 303	410	III. „	7 310	318
IV. „	11 605	436	IV. „	7 631	344

Der auffallend starke Unterschied zwischen dem II. und III. Quartal des ablaufenden Jahres findet seine Erklärung dadurch, dass zu jener Zeit eine allgemeine Feststellung veranlasst wurde, in wie weit bei den als leer aufgeführten Wohnungen eine Umgestaltung durch die Vereinigung kleinerer Quartiere zu größeren Wohnungen stattgefunden habe. Gleichzeitig wurde auch zur angegebenen Zeit eine allgemeine Abschreibung derjenigen im Bestande leer stehender Wohnungen geführten Gelasse vorgenommen, welche bis dahin im Verlaufe des Jahres durch Abbruch der Häuser verschwunden waren.

Die Miethserhöhungen sind gegenüber den noch zugestandenem Ermäßigungen bereits bedeutend im Uebergewicht. Es haben stattgefunden und wurden an jedem 1. Oktober der nachstehend aufgeführten Jahrgänge vermerkt:

Jahr	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884
Miethserhöhungen	23 472	18 056	6 861	4 571	3 074	2 202	1 799
Miethserhöhungen	930	1 024	1 820	3 642	3 119	4 775	8 452

Die Bauhätigkeit des abgelaufenen Jahres war eine lebhaft. Bis 1. Oktober 1884 sind 322 neue Häuser in den Bestand übernommen worden, im letzten Quartal dürften noch weitere 100 Häuser vollendet werden, so dass innerhalb des Berliner Weichbildes sich Ende 1884 die Gesamtsumme von 19 240 Häusern ergibt. Noch deutlicher sprechen die Zahlen der Versicherungs-Summen:

1. 10. 84. versichert	19 140 Häuser mit	2 217 043 100 M.
1. 10. 83. „	18 818 „	2 132 755 000 „
Zunahme der Versicherungs-Summe:		84 288 100 M.
		82/83: 60 603 500 „

An dem Häuser-Zuwachs des Jahres 1884 ist die innere Stadt in erheblichem Maasse theilhaft. Hier traten die strengeren Bestimmungen der in Aussicht gestellten neuen Bau-Ordnung und die steigende geschäftliche Entwicklung bevorzugter Straßen, wie Leipziger-, Friedrichstr. usw. als treibende Faktoren einer verstärkten Bauhätigkeit auf.

Im Verhältnisse zur Zunahme der Bevölkerung wird, wie die nachfolgende Uebersicht ergibt, das Anwachsen der Häuserzahl vorerst noch in dem Maafstabe des letzten Jahres fortschreiten dürfen, ohne die solide Lage des Grundbesitzes zu erschüttern.

Jahr	Häuser	Zunahme der Bevölkerung	Jahr	Häuser	Zunahme der Bevölkerung
1870	172	11 860	1878	437	30 508
1871	220	50 270	1879	342	34 369
1872	300	39 720	1880	201	34 538
1873	546	36 320	1881	169	32 774
1874	564	32 140	1882	236	34 277
1875	679	31 480	1883	275	34 406
1876	663	31 230	1884	322	32 300
1877	476	28 723			

klärt und mit Stimmenmehrheit ihm die Ausführung übertragen. Unter den Pyramiden und Obelisk, die man dem Volkshelden als Ehren-Denkmal andichten wollte, zeichneten sich offenbar die Arbeiten Ettore Ferrari's und Emilio Gallori's von vorn herein aufs vorthellhafteste aus. Beide haben wiederum ihren allerdings wesentlich verschiedenen Reiter auf ein in mehrere Stylobate zergliederndes und durch Stufenunterbauten hoch gehobenes, rechteckiges Postament gestellt, an dessen durch Pilaster gefassten Seiten allegorische Gruppen und mächtige Hochreliefs die Hauptmomente aus dem Leben Garibaldi's versinnbildlichen und verherrlichen — doch verdiente die Arbeit Gallori's in ihrer einfach edlen und ruhigen Haltung und in dem bis auf wenige Mängel sehr geschickt und stilvoll und mit dem feinen Gefühl des Künstlers durchgebildeten architektonischen Aufbau des Denkmals den ihr zu Theil gewordenen Vorzug vor dem in etwas gemischter Formensprache und in Manchem etwas zu weit gehender Freiheit sich darbietenden Modell Ferrari's. Gallori ist uns von der „Viktor Emanuel-Konkurrenz“ her bekannt, zu der er im Verein mit Ximenes eine freilich recht überschwängliche, phantastische Arbeit brachte, die wir seiner Zeit im Bilde vorgeführt haben; um so freudiger ist der Umschwung in seinem Schaffen zu verzeichnen.

Auch Stefano Galletti wirkte schon für die Konkurrenz zum National-Denkmal mit und holte sich bei dem ersten Ausschreiben für seinen auf die Piazza Venezia gedachten Thurmbau den

Durch freihändige Besitzveränderungen wurden veräußert:

	1877/78	1878/79	1879/80	1880/81	1881/82	1882/83	1883/84
Bebaute Grundstücke	2 038	1 705	1 736	1 606	1 589	1 630	rd. 1 800
Baustellen	252	192	126	126	150	180	190

Dauernd gute Kauflust herrschte für Baustellen in guter Lage und bei nicht allzu hohen Forderungen. Bei fertigen Bauten hinderte der bei der Mehrzahl angebotener Häuser fehlende Nachweis ausreichender Rentabilität die Ausdehnung der Umsätze. Die letzteren beruhen nur auf dem Bedarf für Kapital-Anlage und für gewerbliche Zwecke. Ein spekulatives Vorgehen ist hingegen fast ausschließlich in dem Verkehr mit unbebauten Grundstücken, oder mit alten, zum Abbruch und Neubau sich eignenden, Häusern bemerkbar, wobei einzelne größere Bau-Projekte die Veranlassung boten, dass auch in den bezgl. Umgebungen eine größere Nachfrage sich einstellte. In dieser Hinsicht ist immer noch die Kaiser-Wilhelm-Straße in erster Reihe zu nennen. Größere Grundstücke werden ferner durch die bevor stehende, dem stets wachsenden Fremdenverkehr Rechnung tragende, Errichtung weiterer großer Hotelbauten in Anspruch genommen, welche den Charakter der betr. Straßenviertel vorthellhaft umzugestalten geeignet sind. Die Entwicklung des Stadttheils Moabit macht außerordentliche Fortschritte, obwohl daselbst für manche fertige Bauten noch die Miether fehlen. Jede neue Pferdebahnlinie eröffnet außerdem für die von ihr berührten und benachbarten Straßen neue Aussichten, die von der Spekulation ausgenutzt werden. Die Gegend des Kottbuser Dammes z. B. gewährt jetzt einen gegen früher völlig veränderten Anblick, und der Ausbau in den von der Bahn durchschnittenen Straßenzügen dürfte jetzt in beschleunigter Gangart von statten gehen. Lebhaft Bauhätigkeit, trotz hoher Bodenpreise, herrscht in der zwischen Schöneberg und Charlottenburg, nahe dem Zoologischen Garten, belegenen Gegend, während die Entwässerungsfrage derselben noch immer im Schoße kommissarischer Berathungen der beteiligten Gemeinden ruht. In letzter Zeit trat der Kurfürstendamm auch wieder in den Vordergrund. Ob aber die in Betrieb gesetzte Dampfbahn nach dem Grunewald nun Baulustige herbeiziehen wird, um die leeren Straßenseiten mit Häusern zu versehen, bleibt abzuwarten.

Gegenüber der gestiegenen Bauhätigkeit ist das Verhältniss der Zwangs-Versteigerungen ein günstiges geblieben. Es wurden zwangsweise versteigert:

in	bebaute Grundstücke	Rohbauten	Baustellen	zusammen	Prozentsatz der bebauten Grundstücke
1878	615	68	100	783	3,50 %
1879	579	49	60	688	3,23 „
1880	519	25	38	582	2,86 „
1881	322	11	24	357	1,76 „
1882	223	8	30	261	1,19 „
1883	166	4	9	179	0,88 „
1884	159	15	11	185	0,83 „

Im Hypothekengeschäft haben die Zinssätze für kündbare Stücke das ganze Jahr hindurch nur wenig geschwankt. Eine Beleihung zu 4 % konnte noch immer nur in Ausnahmefällen und meist nur für kleine Abschnitte, erlangt werden. Der Durchschnittssatz für Angebote ersten Ranges ging jedoch von 4 1/2 bis auf 4 1/4 % zurück. Der allgemeine Satz blieb aber 4 3/4 bis 4 1/4 %; in weniger guter Lage bis 5 %. Amortisations-Hypotheken 4 3/4 bis 5 % incl. Amortisation. Baugelder für zahlungsfähige Unternehmer 5—6 % Zinsen und 1—2 % Provision. Die den mittellosen Unternehmern zuweilen auferlegten Bedingungen müssen aus dem Rahmen dieser Berichterstattung ausgeschlossen bleiben. Ländliche Hypotheken wurden an erster Stelle zu 4 1/4—4 3/4 % beliehen.

Unfall am „Bassin Berigny“ zu Fécamp. Ueber einen schweren Unfall, der bisher ohne Vorgänger sein dürfte, entnehmen wir einer französischen Quelle folgende Angaben:

3. Preis, wie er auch das Denkmal Savonarola's für Ferrara im Wege der öffentlichen Bewerbung gewann.

Während bezüglich des Justizpalastes noch keine endgültige Entscheidung getroffen ward, ist man endlich, nach Ablauf eines vollen Jahres, doch wenigstens zu einem negativen Resultat in der Parlamentshaus-Konkurrenz gelangt — ein Resultat, das nun eben nichts Ueberraschendes an sich hat, aber unzweifelhaft mit gleicher Sicherheit schon früher gewonnen werden konnte. (siehe No. 58 vom 19. Juli 1884: die letzten Konkurrenzen). Die Kommission hat keinen der eingereichten 19 Entwürfe eines ersten Preises von 10 000 Lire für würdig erachtet — ob die mit je einem Preise von 3 000 Lire bedachten Entwürfe der Professoren Guglielmo Calderini von Pisa, Luca Beltrami von Mailand und Ernesto Basile von Palermo die richtige Auswahl sind, mag dahin gestellt sein. Sehr zu wünschen wäre es, wenn man sich auch hier etwas mehr bemühte, durch Aufstellung präzise abgefasster, klarer Programms den Bewerbern die nöthigen Anhaltspunkte und Grundlagen an die Hand zu geben. Wir haben dies bisher bei allen hiesigen Konkurrenzen schmerzlich vermisst und auch in diesem Umstande wohl nicht mit Unrecht einem großen Theile der Schuld an den geringen Ergebnissen gesehen. Den italienischen Fachgenossen könnte wahrlich das Studium der für unsere Parlamentshaus-Konkurrenz, wie für das Reichsgericht in Leipzig aufgestellten Programme als mustergültige empfohlen werden.

Fr. Otto Schulze.

Am 6. November v. J., gegen 7 Uhr Abends zerbrachen die Schleusenthore, mit welchen das Bassin Berigny zu Fécamp abgeschlossen ist, unter der Last des Wassers und das Bassin entleerte sich bei der großen Differenz zwischen den Wasserständen binnen- und ausenwärts in sehr geringer Zeit. Die Wasser ergossen sich in einer Kaskade von 10 m (?) Höhe und 16,5 m Breite in den Aufsenhafen und es entstanden hierbei im Bassin so heftige Strömungen und Wirbel, dass die Ankertaue einiger Fahrzeuge zerrissen. Eines derselben wurde von der Strömung mit in die Schleuse gerissen, zerbrach beide Maste an der über die Schleuse führenden, gerade geschlossenen Drehbrücke und stürzte dann in den Aufsenhafen, wobei es weitere Beschädigungen erlitt. Ein anderes Schiff, gleichfalls von der Strömung erfasst, verfehlte die Schleusen-Oeffnung, wurde aber gegen die Mauern derselben gedrückt und erheblich verletzt. Einige andere Fahrzeuge stürzten über einander und erlitten gleichfalls ziemlich schwere Schäden.

Die Ursachen des Bruches der Thore sind vorläufig nicht angebar. Dieselben standen seit dem Jahre 1865 in Benutzung und hatten bisher immer gut funktioniert. Sie waren aus Holz und Eisen konstruirt und im ganzen 18,7 m breit und 10 m hoch. — S. —

An der technischen Hochschule zu Darmstadt hat sich Hr. Major H. von Pfister als Lehrer für technische Militär-Wissenschaften und neuere Sprachen niedergelassen.

Frequenz einiger technischer Hochschulen. Die technische Hochschule in München wird im laufenden Wintersemester von 694 Personen (409 eingeschriebenen Stud., 100 Zuhörern und 185 Hospitanten) besucht, von denen der allgemeinen Abtheilung 225, der Ing.-Abth. 84, der Hochbau-Abth. 81, der mechanisch-techn. Abth. 161, der chemisch-techn. Abth. 161 und der landwirthschaftl. Abth. 15 angehören; davon stammen aus Bayern 422, aus den anderen Staaten des Deutschen Reichs 120, aus dem Auslande 152. Die technische Hochschule zu Karlsruhe zählt 291 Studierende (5 weniger als im Vorjahr); davon stammen aus Baden 113, aus dem übrigen deutschen Reiche 124, aus dem Auslande 54.

Rechtsprechung.

Einschränkung des Eigenthümers beim Bauen. — Der Begriff der „groben Verunstaltung“ des § 71, I 8 Preufs. A. L. R.'s. („In allen Fällen, wo sich findet, dass ein ohne vorher gegangene Anzeige unternommener Bau zur groben Verunstaltung einer Strafe oder eines Platzes gereiche, muss derselbe nach der Anweisung der Obrigkeit geändert werden.“) liegt nicht schon dann vor, wenn nur eine vorhandene Formschönheit verhindert wird oder auch ganz verloren geht. Die künstlerische Anlegung einer Strafe oder eines Platzes kann auf das Niveau des gewöhnlichen herab gesetzt werden, ohne eine Verunstaltung, geschweige denn eine grobe, zu involviren. Auch nicht schon jede Störung der architektonischen Harmonie fällt unter diesen Begriff der (groben) Verunstaltung; vielmehr ist zu demselben im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen die Herbeiführung eines hässlichen, jedes offene Auge verletzenden Zustandes unerlässlich. — (Erk. d. Ober-Verwaltungs-Ger. zu Berlin vom 14. Juni 1882.)

Stellung der um den Baukonsens angegangenen Ortspolizei-Behörde und des nach dortseitiger Versagung angerufenen Verwaltungsrichters zu einer bereits landespolizeilich beanstandeten Bauausführung am Ufer eines öffentlichen Flusses nach Preufs. Recht. — Wenn nicht alle Grenzen der für die Behörden bestehenden Ressort- u. Zuständigkeits-Verhältnisse verwischt werden sollen, kann es der Orts-Polizei-Behörde nicht gestattet sein, bei Erledigung der in ihren Geschäftskreis fallenden Angelegenheiten sich über die einschlagenden, von der Landes-Polizei-Behörde getroffenen Anordnungen hinweg zu setzen und Verfügungen zu erlassen, welche mit jenen Anordnungen in Widerspruch stehen. Es darf also zu einem beabsichtigten Baue, nachdem derselbe von Landespolizeiwegen für unzulässig erklärt worden, der Konsens von der Orts-Polizei-Behörde nicht ertheilt werden, was überdies auch aus dem Grunde unzulässig erscheint, weil eine Baubewilligung die Erklärung der Polizei-Behörde enthält, dass der Ausführung des Baues nach den geltenden Vorschriften des öffentlichen Rechts ein Hinderniss nicht entgegen stehe, ein solcher Ausspruch aber nicht erfolgen kann, wenn die Landes-Polizei-Behörde bereits das Gegentheil fest gestellt hat. — § 109 Bau-Polizei-Ordn. für d. Stadt Berlin v. 21. April 1853; K.-Ordn. v. 24. Febr. 1816, betr. d. Verhütung der Verunreinigung der schiff- u. flößbaren Flüsse u. Kanäle; § 59 Kr.-Ordn. v. 18. Dezbr. 1872 in d. Fassung des Ges. v. 19. März 1881; § 155 Zust.-G. v. 26. Juli 1876 (Erk. d. II. Sen. des Ob.-Verwalt.-Ger. zu Berlin vom 14. März 1882).

Enteignungsrecht. Der Unternehmer ist nicht befugt, die Legitimation des im Administrativ-Verfahren als entschädigungsberechtigt Angenommenen in dem späteren gerichtlichen Verfahren zum Gegenstande der Entscheidung zu machen. — Pr. Enteign.-G. v. 11. Juni 1874 — (Erk. d. II. Hülfsen. d. Reichs-Gerichts vom 20. April 1882).

Konkurrenzen.

Garibaldi-Denkmal. Das Municipium von Mailand hat nun gleichfalls einen Konkurs für ein dort zu errichtendes Garibaldi-Denkmal eröffnet und dazu alle italienischen Künstler eingeladen. Das Denkmal, für welches 153 000 Lire ausgeschrieben sind, soll sich in den Anlagen vor dem Bahnhof, an der *barriera Principe Umberto* erheben. Die Modelle sind zum 31. Juli 1885 einzuliefern; an den drei Preisen von 2000, 1500 und 500 Lire hat der mit der Ausführung betraute Künstler keinen Antheil. F. O. S.

An der Preisbewerbung für ein Gebäude der Ersparniskasse zu Olten (Jahrg. 84 S. 484) haben sich 33 Architekten betheiligt. In die engere Wahl kamen nach dem Berichte der „Schweiz. Bauzeitg.“ 4 Entwürfe mit dem Motto: 1. Dreieck im Kreis. 2. Utile dulci. 3. Finis coronat opus. 4. Tell. Ein erster Preis wurde nicht verliehen, sondern die zur Verfügung stehende Summe von 2500 frs. in 3 Preise von bezw. 700, 500 und 300 frs. getheilt, welche den Verfassern der oben unter 1 bis 3 bezeichneten Entwürfe: 1. Archit. Kappeler & Weidenbach in Leipzig, J. E. Colin in Neuenburg und 3. J. Kunkler von St. Gallen z. Z. in München zugesprochen wurden.

Personal-Nachrichten.

Elsass-Lothringen. Ernann: Der großherzogl. Hess. Bauakzessist Dr. Emil Laubheimer zum Eisenb.-Bauinspektor b. d. Verwalt. d. Reichseisenb. in Elsass-Lothringen; gleichzeitig ist demselben die Stelle des Vertreters des Vorstehers des bauechn. Bür. d. Gen.-Direktion in Straßburg übertragen worden.

Hamburg. Vom Senat der Stadt Hamburg ist der Arch. A. C. Westphalen zum Baupolizei-Inspektor gewählt worden. — Baupolizei-Insp. Luis ist in den Ruhestand getreten.

Preußen. Dem Eisenb.-Masch.-Insp. Bindemann in Breslau ist die Stelle des Vorstehers des Materialien-Bür. der Kgl. Eisenb.-Direktion daselbst übertragen worden.

Versetzt: Geh. Reg.-Rth. Plathner in Berlin als Mitglied an die kgl. Eisenb.-Direkt. in Breslau; Reg.- u. Brth. Koschel in Breslau als Mitglied an das kgl. Eisenbahn-Kommissariat in Berlin; Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Janssen in Breslau als ständ. Hilfsarbeiter an das der kgl. Eisenb.-Direktion (rechtsrhein.) zu Köln unterstellte Betriebs-Amt in Dortmund; die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Inspektoren Francke von M.-Gladbach nach Dirschau und Rich. Schmidt von Hannover nach Burgsteinfurt.

Ernann: Die Reg.-Bfhr. Heine. Biegelstein aus Klein-Vernich (Kreis Euskirchen), Lebr. Fleck aus Ziegenhain, Ernst May aus Elberfeld, Rud. Hermanns aus Neufs, Herm. Vofs aus Güstrow i. Mecklbg., Heine. Wosch aus Karlsruhe i. Schles. und Franz Afinger aus Berlin zu Reg.-Bmstrn. — Reg.-Masch.-Bfhr. Bernh. Salomon aus Aachen zum Reg.-Masch.-Mstr. — Die Kand. d. Baukunst Fritz Eiselen aus Lennep, Walter Oehme aus Berlin, Eugen Adam aus Darkehmen, Gust. Werner aus Göttingen und Karl Kühne aus Stettin zu Reg.-Bauführern.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. H. in S. Wir können Ihre Ansicht, dass Ihnen durch die Kündigung Ihrer Stelle ein formal zu begründendes Unrecht geschehen sei, nicht theilen. Wenn Ihnen beim Antritt Ihrer Stelle gesagt wurde, dass die Beschäftigung voraussichtlich bis zum Mai dauern werde, so sind Ihre Vorgesetzten damit doch keine bindende Verpflichtung eingegangen, Sie unter allen Umständen so lange zu beschäftigen: ja es kann jenen, da der Bauherr die Kosten einer besonderen Bauaufsicht nicht länger bewilligen will, aus Ihrer Entlassung nicht einmal der Vorwurf unbilliger Handlungsweise gemacht werden, zumal die ausbedungene Kündigungsfrist eingehalten worden ist.

Hrn. B. E. in Reval. Bei allen Preisbewerbungen, zu welchen bisher „deutsche Architekten“ aufgefördert wurden, ist dieser Begriff dahin aufgefasst worden, dass sowohl die im deutschen Reich sesshaften Architekten beliebiger Nationalität als auch im Auslande lebende Architekten deutscher Nationalität an der Bewerbung Theil nehmen durften. Sollte die letztere nur auf Reichsangehörige beschränkt werden, so ist der Ausdruck stets enger gefasst worden, etwa „Architekten des deutschen Reiches“ oder dergleichen.

Hrn. F. W. in Stuttgart. Ueber die Verhältnisse in Lüttich sind wir nicht unterrichtet, wir rathen Ihnen, die Vermittelung eines in Aachen wohnhaften Fachgenossen in Anspruch zu nehmen. Als Graveure für Wappen nennen wir Ihnen aus der großen Zahl der Berliner Firmen: Ostermann, Neue Friedrich-Str. 56, Schellhaas, Tauben-Str. 37 u. Voigt (Akad. Künstler) Friedrich-Str. 196, sowie die Gravr- und Präge-Anstalt von Herm. Held in Magdeburg.

Abonnent in Berlin. Die Nachträge und Aufklärungen, welche seitens der Gesellschafts-Direktion zu dem Programm der Kaiser-Wilhelm-Str.-Konkurrenz gegeben worden sind, scheinen uns keineswegs der Art zu sein, dass wir aus Veranlassung derselben eine — jederzeit höchst bedenkliche — Hinausschiebung des Einlieferungs-Zeitpunkts für die Entwürfe befürworten könnten.

Inhalt: Berliner Neubauten. 28. Das Hôtel Alexanderplatz. (Schluss.) — Die Themse von London Bridge bis zum Tower. — Bau-Unfälle in Düsseldorf. — Der Entwurf zum Hause des ungarischen Reichstags in Budapest. — Zur Konkurrenz um die Gedächtniskirche in Speyer. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Beobach-

tungen über rheinische Trachytgesteine. — Hafenbauten auf Manila. — Frequenz der technischen Hochschulen in Oesterreich. — Öffentliche Vorlesungen im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. Ludwig Bohnstedt.

Berliner Neubauten.

28. Das Hôtel Alexanderplatz.

(Schluss.)



on der äußeren Erscheinung des Gebäudes liefert die auf S. 1 mitgetheilte perspektivische Ansicht ein Bild, das trotz seines kleinen Maßstabes hinreichen wird, die künstlerischen Vorzüge der Anlage erkennen zu lassen. Ohne Aufwand außerordentlicher Mittel ist es gelungen, aus dem Hause, das über einem zu Pfeilern und Öffnungen aufgelösten Erdgeschoss in 4 nahezu gleichmäßigen Geschossen sich aufbaut, eine reich gegliederte, malerisch bewegte Baugruppe von eigenartig originellem, organischen Gepräge zu gestalten. Von glücklichster Wirkung sind namentlich die in der Hauptfront am Alexanderplatz angeordneten Loggien, durch welche die den Dachsaum unterbrechenden Giebel bedeutsam hervor gehoben werden. Eine eigentliche Beschreibung der Fassade, deren Detaillirung in einer streng einheitlichen, maassvollen und im besten Sinne modern empfundenen Auffassung der deutschen Renaissance durchgeführt worden ist, dürfte überflüssig sein. Zur Erläuterung ihrer farbigen Erscheinung sei bemerkt, dass die beiden unteren und die architektonische Gliederung der oberen Geschosse in Nachahmung echter Werkstein-Arbeit aus gelblichem Kalkputz hergestellt sind, während die glatten Flächen der 3 obersten Geschosse und der Giebel mit rothen Verblendsteinen von Nieder-Ullersdorf bei Hansdorf bekleidet wurden. Die Gitter der vor den Fenstern des II. Obergeschosses vorspringenden Balkons sind in Eisen geschmiedet und theilweise vergoldet, die Dächer in Schiefer gedeckt.

Wenn man es lebhaft bedauern muss, dass einem so trefflichen Entwurf nicht der Vorzug einer Durchführung in völlig echtem Material zu Theil geworden ist, mit dem heute bei Bauten von sehr untergeordneter künstlerischer Bedeutung vielfach eine wahre Verschwendung getrieben wird, so macht sich ein ähnliches Gefühl noch in stärkerem Maasse geltend, wenn man die Ausgestaltung des Inneren in Augenschein nimmt. Selbstverständlich kommen hier nicht sowohl die Räume des Gasthofes in Betracht, die in einfacher Behaglichkeit — im allgemeinen etwas farbiger und mit Anwendung von weniger Stuck-Ornament als sonst üblich ist — ausgestattet wurden, sondern vielmehr lediglich die großen Säle der Gastwirthschaft und des Kaffeehauses.

Es ist ein staunenswerther Reichthum künstlerischer Erfindung, der hier aufgeboten worden ist; namentlich glauben wir, dass bei der Lösung einer Aufgabe gleicher Art und gleichen Umfangs nicht so leicht eine größere Fülle origineller Gedanken zum Ausdruck gelangt sein möchte. Der Erfolg ist denn auch ein sehr bedeutender gewesen und die bezgl. Räume zählen — alles in allem — nach ihrer dekorativen Erscheinung zu dem Besten, was die neuere Bauthätigkeit Berlins, die auf dem Gebiete der „stilvollen Kneipen-Einrichtung“ bekanntlich eine besonders eifrige ist, in dieser Art hervor gebracht hat. Aber es lässt sich nicht verkennen, dass das Ergebniss denn doch noch ein anderes und wesentlich günstigeres gewesen wäre, wenn die Architekten bei der Durchführung ihrer Absichten nicht auf Schritt und Tritt mit dem Mangel an Mitteln, der bei diesem Bau herrschte, hätten kämpfen müssen und nicht genöthigt gewesen wären, hier und da sogar mit Anordnungen sich zu begnügen, die aus dem Rahmen ihres künstlerischen Gesamt-Entwurfs mehr oder weniger heraus fallen.

Verhältnissmäßig am einfachsten ist der Wintergarten gestaltet, für dessen Wandgliederung im wesentlichen das Gepräge der Aulsenarchitektur beibehalten wurde. Die Fenster des Erdgeschosses sind zu einer Korbbogen-Arkade, diejenigen des I. Obergeschosses zu einem friesartigen Wandstreifen vereinigt, über welchem eine mächtige Voute in das als flaches Klostergewölbe geformte Glasdach überführt; risalitartige Vorsprünge zeichnen die Mitten aus. Das Ganze ist in einem hellen Steinton gehalten, gegen den die braune Holzbrüstung der Terrasse und das Grün der Blattgewächse, welche in dem Raume aufgestellt sind, sich abheben. In den Feldern zwischen den Oberfenstern und den Archivolten der unteren Arkade sind allegorische Figuren-Gruppen bezw. Wappen angeordnet, die der verst. Maler Prof. Ludwig Burger in Grau auf gelbem Grunde gemalt hat.

Für die beiden dem Wintergarten benachbarten Säle ergab sich aus der weiterhin noch zu erwähnenden konstruktiven Anordnung eine dreischiffige Anlage, die sich in einer den Bedürfnissen der Gastwirthschaft sehr entsprechenden Weise zur Bildung abgeschlossener Kojen ausnutzen liefs. Der kleinere Festsaal, dessen Seitenschiffe etwas niedriger als das Mittelschiff gehalten und in einhöftiger Bogenlinie überwölbt sind, ist in reichster Stuckdekoration durchgebildet und in hellen Farben — für Decke und Wandtheilungen elfenbeinfarbiger, für die Wandflächen blaugrüner Grund mit buntem Ornament und Vergoldung — gemalt. Der große, durch breite Pfeiler in 3 Abtheilungen zerlegte Saal zeigt eine malerische Holzarchitektur, zu der freilich die glatten Röhrensäulen, die auch im Festsale eigenthümlich berühren, nicht recht passen wollen. Zu dem leuchtenden Braun des Holzwerks gesellt sich in den Feldern der in tiefem Relief gehaltenen Decke ein helles Blau, an den Wandflächen ein sattes Roth, das Ganze mannichfach belebt und gehoben durch reiche Verwendung von Bronze. Einen besonderen Schmuck des Raumes bilden 4 in das Tafelwerk der großen Pfeiler eingelassene Bilder — Allegorien der 4 Jahreszeiten — sowie ein den Triumph der schaumgeborenen Venus darstellendes größeres Bild über dem Buffet. Es sind meisterliche, in echt dekorativem Sinne gehaltene Leistungen von Prof. Joh. Schaller, der auch bei diesem Bau die gesammte malerische Ausstattung angegeben bezw. überwacht hat.

Während die Kunstformen der 3 bisher erwähnten Räume sich stilistisch der deutschen Renaissance anschließen, ist das Innere des Kaffeehauses in einem Stil durchgebildet, den man im allgemeinen als maurisch bezeichnen wird, der aber bei näherer Betrachtung arabische und indische Motive in höchst interessanter Weise mit solchen der Renaissance verschmolzen zeigt. Die Säulenschäfte sind mit blanken Messinghülsen, Wände und Decken mit flachen Stuck-Reliefs bekleidet, die in zarten Farben — Roth, Blau und Gelbbraun auf hellgrauem Grund und mit schwarzen Tiefen — bemalt einen teppichartigen Eindruck hervor bringen. In die oberen Felder der Längswand sind Bilder von den Hrn. Grätz & Thiele aus Frankfurt a. M. eingefügt, welche in trefflicher Ausführung Szenen aus Tausend und einer Nacht vorführen. Das Ganze in Verbindung mit dem olivenfarbigen Plüsch der Wandsophas, den Spiegeln und Beleuchtungskörpern ein außerordentlich stimmungsvoller Raum, dem unter dem Einfluss der Gas-Beleuchtung sein farbiger Reiz leider wohl nicht allzu lange erhalten bleiben dürfte.

Ob wir ihm unter den Sälen des Gebäudes den Preis zuerkennen würden, ist uns freilich noch zweifelhaft, da ihm der unter dem großen Restaurations-Saal liegende Tunnel den Rang streitig macht. Der in Größe und Anordnung dem oberen Saal entsprechende Raum ist mit 3 flachen Kreuzgewölben überspannt, deren Kämpfer nur 2^m über dem Fußboden liegt; Gurte und Schildbögen, welche seitlich 3 auf gedregenen Rundsäulen ruhende Halbkreisbögen umfassen, zeigen die Korbbogen-Form. Die Einzelheiten sind in höchst glücklicher Weise in derben Barockformen — man liebt es, neuerdings die Richtung als „Schlüter-Stil“ zu bezeichnen — durchgebildet. Ebenso glücklich ist die farbige Ausstattung: weißlich graue, durch Bronze belebte Architektur — in den Gewölbekappen bunte Malereien auf blauem Grund — der obere Theil der bis zum Kämpfer mit Holzzement versehenen Wände, sowie der Grund der Mittelrosetten und Eckstücke roth — über den Bogengruppen der Seitenschilder tieffarbige Wandbilder von Prof. Schaller, die 6 Erdtheile (Nord- und Südamerika selbständig) darstellend — in den hochliegenden Fenstern der linken Seite naturalistisches Blumen- bezw. Pflanzenwerk. Ein Trinkglass von wahrhaft anheimelnder Behaglichkeit.

In konstruktiver Beziehung ist es namentlich die schon oben erwähnte Anordnung der Decken über den beiden Sälen des Erdgeschosses, die Interesse erregt. Ueber diesen Decken ruhen in 3 Geschossen die 1½ Stein starken Umfassungswände des Mittelkorridors der bezgl. Flügel, auf welche im Dachraum noch die Schornsteinkasten aufsetzen. Man hat dieselben in ähnlichen Fällen durch hängewerks-

artige Eisenkonstruktionen, die in den Scheidemauern des zunächst folgenden Geschosses sich bergen, abgefangen, was die Bauausführung sehr behinderte. Auf den Rath des Ingenieurs R. Cramer, der sämtliche für den Bau erforderlichen Eisenkonstruktionen angegeben und berechnet hat, sind statt dessen hier 80^{cm} hohe Blechträger, zwischen denen unter den Korridorwänden 2 I-Träger gestreckt sind, zur Bildung der Decken verwendet worden. Diese Hauptträger ruhen unmittelbar auf den die Seitenschiffe der Säle abtrennenden Eisensäulen, die innerhalb der verschiedenen architektonischen Ummantelungen in 2 Längen bis zum Kellerfußboden hinab geführt sind, wo sie auf besondere entsprechend verbreiterte Fundament-Klötze aufsetzen. Erwähnung verdient auch vielleicht die Anordnung der massiven Mansarde an der Alten Schützenstr., mittels welcher es gelungen ist, im Aeußern die um rd. 1,85^m unter der Zimmerdecke des III. Obergeschosses liegende polizeilich vorgeschriebene Hauptgesims-Linie einzuhalten; es ist einfach in einer Höhe von rd. 2^m über dem Fußboden und in einem Abstand von rd. 1,30^m hinter der Front ein I-Träger über die Scheidemauern gestreckt und nach diesem von jener Gesimslinie als Kämpfer aus ein durch Erkerfenster durchbrochenes Viertelkreis-Gewölbe gespannt worden.

In Betreff der Heizung und Lüftung des Hauses, welche wie die elektrische Beleuchtung desselben durch die Firma M. & H. Magnus in Königsberg eingerichtet worden ist, sei hier nur beiläufig erwähnt, dass die Zimmer des Gasthofes mittels Dampf, die großen Säle usw. mittels erwärmter Luft geheizt werden und dass die Entlüftung der letzteren durch mechanische Kraft bewirkt wird. Leider ist auch in dieser

Beziehung die Ausführung mehrfach hinter dem Entwurf zurück geblieben. Für die elektrische Beleuchtung des Inneren und der Fassade, welche durch 12 Bogen- und 175 Glühlampen erfolgt, ist eine Dampfmaschine von 80 Pferdekraft thätig, mittels welcher zugleich das Haus aus eigenen Brunnen mit Wasser versorgt wird. — Dass zur schnelleren Austrocknung des Mauerwerks der Kosinski'sche Apparat verwendet und damit eine wesentliche Beschleunigung in der Fertigstellung des Baues erzielt worden ist, wurde bereits auf S. 374, Jhrg. 84 d. Bl. berichtet. —

Von den bei der Ausführung beteiligten Firmen bezw. Persönlichkeiten seien, außer den schon angeführten noch folgende genannt. Hr. Maurermeister Gregorovius ist nicht nur als Bauherr sondern auch als Bau-Unternehmer mit voller Hingabe thätig gewesen. Die Eisenkonstruktionen des Glasdachs über dem Wintergarten wurden von Beuchelt & Co. in Grünberg, die gesammten übrigen Eisenkonstruktionen von Freund & Co., die Fahrstühle von Witte geliefert. Die dekorativen Malereien wurden unter Leitung von Prof. Schaller theils von Diller (Säle) theils von Nielson & Hallström (Vestibül und Wintergarten), die Stuck-Arbeiten von Bissing und von Brach, die Beleuchtungskörper von J. Kramme ausgeführt. Die gesammte Dekoration und Einrichtung des Gasthofs-Zimmer war von der Firma N. Ehrenhaus übernommen.

Ueber die Kosten des Baues sind wir nicht im Stande Angaben zu machen. Der Werth des fertigen Hauses, das bald nach der Eröffnung des Gasthofs von einer Aktien-Gesellschaft übernommen wurde, ist auf 5 000 000 M. eingeschätzt worden. — F. —

Die Themse von London Bridge bis zum Tower.

Die Schaffung einer festen und den Ansprüchen des großen Verkehrs genügenden Verbindung der Themse-Ufer unterhalb London Bridge ist eine Frage, welche seit länger als einem halben Jahrhundert auf der Tagesordnung steht. Die Lösung dieses Problems wird zu einer der schwierigsten Aufgaben der Ingenieur-Kunst, weil neben der Herstellung einer den Fluss kreuzenden Verkehrs-Strasse auch die Aufrechthaltung der Seeschifffahrt bis London Bridge gefordert wird.

Die etwa 3^{km} lange Strecke vom Parlamentsgebäude flussabwärts bis London Bridge wird von 5 dem Straßenverkehr dienenden Brücken überspannt. Westminster-, Charing Cross-, Waterloo-, Blackfriars- und Southwark-Bridge gewähren nach einer im Jahre 1882 ausgeführten Zählung täglich etwa 40 000 Wagen und 200 000 Fußgängern den Uebergang. —

Die nur 11^m breite Fahrbahn von London Bridge wird täglich von 22 000 Wagen benutzt, während die Anzahl der Fußgänger, welche die Brücke passieren, 110 000 täglich übersteigt. Wenn man in den Morgen- oder Abendstunden von den Ruhepunkten aus, welche die Verbreiterungen der Fußwege über den Strompfeilern bieten, den ungeheuren Verkehr überblickt, so drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, dass die Leistungsfähigkeit dieses Ueberganges ihre Grenze nahezu erreicht hat.

London Bridge hat eben außer dem eigentlichen Lokalverkehr auch denjenigen der unterhalb gelegenen Uferstrecken aufzunehmen, soweit solcher nicht durch die vorhandenen Verbindungsmittel (Fährbote, Tower Subway für Fußgänger, alter Brunel'scher Tunnel für Eisenbahn-Verkehr) bewältigt werden kann. Alle Welt ist einig darüber, dass diese Verbindungsmittel vollständig unzulänglich sind, und dass namentlich ein Fuhrwerks-Verkehr von Ufer zu Ufer herzustellen ist. In dem östlich von London Bridge gelegenen Theile der Hauptstadt wohnen nördlich der Themse nahezu 1 000 000, südlich mehr als 650 000 Menschen, so dass der Ober-Ingen. Bazalgette in einem seiner Berichte treffend bemerkte, es sei dasselbe, als wenn Manchester und Birmingham zusammen an einer, Liverpool an der anderen Seite eines Flusses lägen und einer direkten Verbindung für den Geschäftsverkehr harren.

Keinem Zweifel kann es unterliegen, dass feste Verbindungen der beiden Flußufer bei Blackwall, bei Greenwich oder bei Woolwich, überhaupt an irgend einem Punkte stromabwärts von den Eingangsschleusen der großen Docks nur auf dem Wege der Untertunnelung zu erreichen sind. Für diese Fluss-Strecke haben auch niemals andere Entwürfe vorgelegen. Wenn bis jetzt noch keine Tunnel-Unterführungen hier ausgeführt sind (auch der bei Woolwich beabsichtigte, in dem von Dr. Ph. Forchheimer heraus gegebenen sehr lesenswerthen Reisebericht über englische Tunnelbauten, erwähnte Tunnel harret noch seiner Verwirklichung) so liefert diese Thatsache nur einen Beweis für die Schwierigkeiten, mit denen die Ausbildung der Zufahrtsrampen eines dem Wagenverkehr dienenden Tunnels überhaupt verknüpft ist.

Anders liegt die Sache für die nur etwa 1^{km} unterhalb London Bridge neben dem Tower gelegene Fluss-Strecke, welche allseitig für den gegebenen Ort eines Ueberganges vom östlichen Theile der City nach den geschäftsreichen Gegenden von Bermondsey und Rotherhithe und weiter nach den Surrey Commer-

cial Docks angesehen wird. Dem Fernerstehenden leuchtet es keinesfalls ein, dass es ein unabänderliches Naturgesetz sei, dass London Bridge für alle Zukunft die Grenze der Seeschifffahrt bleiben müsse und dass einer festen Brücke beim Tower mit derselben lichten Durchfahrthöhe von 8,85^m bei Hochwasser, wie bei der oberhalb gelegenen Brücke, unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen stehen.

Unüberwindlich sind nun diese Schwierigkeiten zwar nicht und es erscheint die Behauptung nicht zu gewagt, dass, wenn nicht unsere Generation so doch die nächstfolgende zu diesem radikalen Auskunftsmittel greifen wird.

Von der gewaltigen Gröfse der Opfer, welche eine feste Brücke beim Tower erfordern würde, kann man sich aber nur dann eine Anschauung machen, wenn man die kurze Fuß-Strecke von diesem Punkte bis London Bridge einem genaueren Studium unterwirft.

Eine Wanderung durch die engen mit himmelhohen Speichern eingefassten Gassen, welche sich hier neben den Ufern der Themse erstrecken, liefert ein klares Bild von der Bedeutung des Geschäftsverkehrs.

Die englischen Bahnen sammeln in den meisten Fällen die in den städtischen Speichern ihnen zuzuführenden Waaren mit eigenen Fuhrwerken ein. Und zwar findet diese Frachtfahrt zumeist in den späten Nachmittags-Stunden statt, da die Güterzüge Abends und Nachts expedirt werden, während für die ankommenden Güter die frühen Morgenstunden zur Verfügung stehen. Man sieht dann in jenen Straßen eine ununterbrochene Reihe von Frachtwagen ihre Ladung empfangen. Da der Fahrweg vielfach nur eine Wagenbreite aufweist, so ist an ein Ausweichen nicht zu denken, vielmehr muss die ganze Wagenreihe, wie sie an einer Seite leer eingefahren ist, am anderen Ende beladen ausfahren.

Die Bewegung der Güter von und nach den Speicherböden geschieht meistens nur noch in althergebrachter Weise durch Handarbeit, doch bildet die Gegend den Kern des für die hydraulische Kraftvertheilung in Aussicht genommenen Gebiets (s. S. 391 Jhrg. 1884 dies. Zeitg.) und es wird diese Einrichtung hier wohl die größten Erfolge liefern.

Die Lagerhäuser an den parallel der Themse laufenden Gassen sind häufig in den oberen Geschossen durch Brücken verbunden, so dass die am Ufer ausgeladenen Waaren bequem den hinterliegenden Speicherblöcken zugeführt werden. Die Waaren-Beförderung aus den auf der Themse löschenden Schiffen in die Speicher am Ufer lässt manches zu wünschen übrig. Die flachen Uferböschungen gestatten nur bei höheren Wasserständen ein direktes Anlegen der Seeschiffe. In einigen Fällen sind Ladebrücken bis zum tieferen Wasser hinaus gebaut; in anderen Fällen liegen 2, 3 und mehr Leichter-Schiffe vor den Speichern, über welche hinweg die Entlössung der Seeschiffe erfolgt. Ein großer Theil der Waaren wird auch von den im Strome ankernden Schiffen in Schuten gelöscht und durch dieselben den Speichern zugeführt.

Trotz dieser Unbequemlichkeiten ist jedoch für viele Schiffe das Entlöschten auf der Themse vorteilhafter als in den Docks. Namentlich vermeiden die Dampfschiffe, welche den regelmäßigen Güterverkehr mit dem Kontinent herstellen und für welche eine

rasche Abfertigung von höchster Wichtigkeit ist, neben den höheren Gebühren der Docks gern den nicht unerheblichen Zeitverlust, welchen das Ein- und Auslaufen durch die Schleusen, das Passiren der Drehbrücken und überhaupt das bedeutend langsamere Manöuvriren in den geschlossenen Bassins verursacht. — So hat z. B. die *General Steam Navigation Company* bei den Verhandlungen des letzten Sommers vor dem Parlaments-Ausschuss angegeben, dass sie 62 Schiffe von zusammen 47 200 t Ladefähigkeit besitze und auf dem in Betracht kommenden Theile der Themse von London Bridge bis zur obersten Einfahrt von London Docks (Hermitage Basin) im letzten Jahre einen Waarenverkehr (Einfuhr und Ausfuhr) von $1\frac{1}{2}$ Millionen t vermittelt habe. Gleichzeitig wurde der gesammte Handelsverkehr dieser Fluss-Strecke auf 3 000 000 t also so groß, wie derjenige Hulls, oder annähernd halb so groß wie der Seeverkehr Antwerpens oder Hamburgs, angegeben. Es stimmt hiernit die folgende Aufzählung der Schiffe, welche am 9. April 1884 von 7^h a. m. bis 6^h p. m. also in 11 Stunden die untere Grenze jener Flusstrecke passirt haben. Es waren 18 Seedampfer, 7 Segelschiffe, 9 beladene Stroschiffe, 332 einzelne und 141 bugsirte Leichterfahrzeuge und Schuten, 4 Dampfleichter, 94 Segel-Ewer, 87 Schleppdampfer und kleine Flussdampfer, 120 kleine Fahrzeuge. — Die 34 zuerst genannten Fahrzeuge würden die Oeffnung einer an dieser Stelle zu erbauenden Drehbrücke erfordert haben. — Nur wenn man diese Zahlen im Auge behält, vermag man sich eine Idee von dem Verkehr zu machen, den man von London Bridge aus oder an Bord der kleinen Fahrdampfer, welche die Themse entlang fahren, beobachtet. Dann erst erscheint es begreiflich, dass nach dem Anschläge Bazalgette's eine bei *Little Tower Hill* zu erbauende feste Brücke mit niedriger Fahrbahn eine an die Uferbesitzer oberhalb dieser Brückenstelle zu zahlende Entschädigung von 45 000 000 M. erfordern würde. Dieser Entschädigungs-Summe gegenüber verschwinden die für Grunderwerb mit nicht ganz 5 000 000 M. und für den Bau selbst mit nicht ganz 10 000 000 M. veranschlagten Kosten.

Es scheint erklärlich, dass man vor der Hand sich noch nicht zu einem Aufwand von im ganzen 60 000 000 M. entschließen will, um eine neue feste Brücke mit niedrig gelegener Fahrbahn zu bauen. Und doch erscheint eine derartige Brücke allein geeignet, dem herrschenden Nothstand in wirklich erfolgreicher Weise abzuheben. Eine einfache Erweiterung von London Bridge, welche zusammen mit den nothwendigen Verbreiterungen der Zufahrtsstraßen auf 24 000 000 M. veranschlagt ist, würde den gewünschten Zweck eben so wenig erreichen, als eine nur 200 m unterhalb London Bridge nahe dem Billingsgate Fischmarkt zu erbauende, mit den Zugängen auf 46 000 000 M. veranschlagte Brücke. Diese Uebergänge würden den aus den östlichen Stadttheilen kommenden Verkehr zu stark nach Westen ablenken und überhaupt das starke Zusammendrängen desselben in den der Brücke benachbarten Straßen nicht beseitigen.

Man ist in Folge dessen in Bezug auf die Lage der neuen Uferverbindung wiederholt auf die Linie nnterhalb des Towers zurück gekommen und hat in der mannichfachsten Weise versucht, den Uebergang hier derartig zu gestalten, dass die Seeschifffahrt nicht behindert würde. Alle diese Versuche sind indessen erfolglos geblieben, weil es nicht hat gelingen wollen, den Anforderungen des Land- und Wasserverkehrs gleichzeitig zu genügen.

Eine freie Durchfahrthöhe von reichlich 30 m würde die Schifffahrt zufrieden stellen; die Zufahrtsrampen einer derartigen Brücke würden indessen nicht allein in so hohem Grade kostspielig werden, sondern auch die Verbindung für Wagen zwischen den niedrig gelegenen Ufern nur auf langen Umwegen gestatten. Vignoles wollte, um diesem Uebelstand zu begegnen, eine spiralförmige Rampe anlegen, welche einen am südlichen Ufer entlang sich erstreckenden Speicher umschließt.

Neuerdings ist vorgeschlagen, die nöthige Durchfahrthöhe nur in der Mitte des Flusses herzustellen und die Brücken-Axe unter einem Winkel von etwa 45° gegen die Uferlinie anzunehmen, um die nöthige Längen-Entwicklung möglichst auf der Brücke selbst zu erhalten.

Aus der großen Zahl der Entwürfe, welche in den letzten Jahren von berufenen und unberufenen Hand für die Themsebrücke am Tower bearbeitet sind, ist ein Theil in der vorigjährigen Mittheilung beschrieben. Viele dieser Vorschläge haben wohl niemals Aussicht gehabt ausgeführt zu werden, sie legen aber in ihrer Gesammtheit Zeugniß ab von dem Streben der Ingenieure, die vorliegenden Hindernisse zu überwinden.

Während die Civil-Ingenieure sich in dieser Weise lebhaft mit der Lösung der Brückenfrage beschäftigten, haben in den letzten Jahren auch die städtischen Behörden derselben in erhöhtem Maasse ihre Aufmerksamkeit geschenkt. —

Schon im Jahre 1866 wies der Ingenieur der Kanalisations-Arbeiten in einem Bericht über den Verkehr der City auf die Nothwendigkeit einer Themse-Brücke in der Nähe des Towers hin, ohne indessen an maßgebender Stelle irgend welche Unterstützung zu finden; die einflussreichsten Besitzer der Uferplätze wussten jeden Gedanken an irgend eine die Schifffahrt hindernde Ueberbrückung vollständig zu unterdrücken.

Zehn Jahre später konnten indessen die stets erneuten Forderungen eines verbesserten Landverkehrs nicht mehr unberücksichtigt bleiben und so legte Bazalgette im Auftrage des *Metropolitan Board of Works* 1878 einen Entwurf vor, nach welchem die 260 m breite Stromstrecke mit einem einzigen Bogen in Stahl-Konstruktion überspannt werden sollte. Die freie Durchfahrthöhe war auf eine Breite von 183 m mit 19,8 m angenommen. Es waren die Schiffe, welche die Brückenlinie während 11 Monaten passirt hatten, gezählt und vermessen und ergab dies folgendes Resultat:

77 Dampf- und 26 Segelschiffe mit 975 bzw. 55 Reisen müssten umgebaut werden, ehe sie überhaupt die Brücke passiren könnten.

77 Dampf- und 575 Segelschiffe mit 400 bzw. 906 Reisen würden passiren können unter Niederlegung des Topmastes.

74 Dampf- und 131 Segelschiffe mit 1119 bzw. 309 Reisen würden die Brücken ohne weiteres passiren können.

Das Parlament verwarf 1879 dieses Projekt in Folge des einmüthigen Widerstandes der Uferbesitzer, welche von einem Niederlegen des Topmastes nichts wissen wollten und 33,55 m Durchfahrthöhe bei Hochwasser forderten. Außerdem wurde die starke Krümmung der südlichen Zufahrtsrampe getadelt.

Im Jahre 1882 hat Bazalgette ein ferneres Projekt für eine Hochbrücke bei *Little Tower Hill* ausgearbeitet, welches eine Durchfahrthöhe von 26 m bei Hochwasser und für den Verkehr der entfernteren Stadttheile bessere Zufahrten in Aussicht nahm. Durch die Vergrößerung der lichten Höhe von reichlich 6 m würde die Anzahl der Schiffe, welche gezwungen wären, den Topmast nieder zu legen, auf den 6. Theil reduziert sein. Der Begleitbericht führt ferner aus, dass manche dieser Schiffe durch geringe Aenderungen der Mast-Konstruktion freie Durchfahrt erlangen würden, zumal es nicht anzunehmen sei, dass alle diese Schiffe gerade zur Hochwasserzeit die Brückenstelle erreichen. —

Vom *Metropolitan Board of Works* ist dieser Entwurf indessen bis jetzt nicht dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt, sondern man ist auf die Idee einer Straßen-Durchführung im Tunnel unterhalb des Flssbettes zurück gekommen. Die Erbauung von Tunneln ist in dem Berichte Bazalgette's von 1882 bereits als das einzige Mittel bezeichnet, eine feste Verbindung der Themse-Ufer an noch weiter unterhalb gelegenen Punkten herzustellen.

(Schluss folgt.)

Bau-Unfälle in Düsseldorf.

Für mehre in Ausführung begriffene Neubauten in und bei Düsseldorf war die zweite Woche des November v. J. sehr verhängnisvoll.

Am 14. Novbr. stürzte ein Neubau an der Bilker Allee vollständig in sich zusammen, als man eben damit beschäftigt war, die dritte Balkenlage aufzulegen. Mit dem Zusammenbruch stürzten 8 Personen hinab, 4 davon erlitten nur leichte Hautabschürfungen, die andern mehr oder weniger ernste Verletzungen; lebensgefährliche Verletzungen sind indess nicht vorgekommen.

Als Grund des Einsturzes dürfte das zu rasche Aufführen des Mauerwerks in der späten Jahreszeit und die widersinnige Anstellung des Aufzugs für die Balkenhölzer anzunehmen sein. —

Am 13. November stürzte an einem Neubau an der Kavallerie-Straße der hintere Ausban ebenfalls vollständig znsammen. Die am zweiten Geschoss arbeitenden Manrer konnten durch den umichtigen Polier noch rechtzeitig gewarnt werden, so dass sie ohne Unfall davon kamen.

Das Projekt zu dem Gebäude von etwa 20 m Straßenfront ist von dem Papier-Fabrikanten und Architekten Schnlte aus Düsseldorf aufgestellt; von demselben sind auch die Polizei-Zeichnungen unterfertigt. Ebenso hatte Schulte die Banleitung in Händen und übte dieselbe nnter Assistenz eines Gehilfen aus.

Die Maurerarbeiten mit den zugehörigen Materialien lieferte

der — amtlich geprüfte — Maurermeister Essmann aus Düsseldorf nnter Ansicht eines zuverlässigen Manrerpoliers nach Angabe der Spezial-Bauleitung. Das Manerwerk ist anschließend nur aus hart gebrannten Feldbrandziegeln in Wasser-Kalkmörtel (Beckumer Kalk und Rheinsand in richtigem Mischnungs-Verhältniss) gefertigt, so dass die Zurückführung des Einsturzes auf die Verwendung fehlerhafter Materialien gänzlich ausgeschlossen ist.

Dem Hrn. Essmann war bei Fundamentirung nur eine Grundrisszeichnung des Keller- und Erdgeschosses eingehändigt worden; später erst wurden ihm auch die Grundriss-Zeichnungen znm 1. und 2. Hauptgeschoss angefolgt. Die von der Baupolizei-Behörde genehmigte Zeichnung hat demselben nicht vorgelegen und es konnte daher Essmann nicht wissen, ob bei der Bauausführung von dieser abgewichen wurde.

Der eingestürzte Gebäudetheil ist in nebenstehenden Skizzen dargestellt. Das Kellergeschoss war von Oberkante des Banktes bis znm Flnr des Erdgeschosses 4,72 m noch, das Erdgeschoss und das erste Hauptgeschoss hatten je 5,10 m Höhe; das zweite Geschoss war zur Zeit des Einsturzes 4 m hoch aufgeführt.

Wie aus dem Grundrisse des Kellergeschosses ersichtlich, war das Mauerwerk der südlichen Langseite des betr. Gebäudetheiles mit einer Isolirschrift in einer Gesamtstärke von 725 mm aufgeführt und zwar in Höhe von etwa 800 mm, d. h. in Höhe der Kellerfenster-Brüstung; in den Pfeilern des Kellermauerwerks

mit derselben Mauerstärke blieb diese Isolirschrift fort, doch ist dieselbe unter den Pfeilern durchgeführt. Die beiden Mittelpfeiler sind mit Zementzusatz aufgemauert und nehmen je einen eisernen Träger für die Kellergewölbe auf. Die erwähnte Isolirschrift konnte fortbleiben, da vor dem Keller-Mauerwerk bis zur Kellersohle reichende ummauerte Lichtkästen angebracht waren.

Das Mauerwerk des Erdgeschosses und des ersten Geschosses ist an dieser Seite ebenfalls mit Isolirschrift in einer Gesamtstärke von 465 mm aufgeführt; im ersten Geschosse befindet sich bei x eine Thüröffnung. In der westl. Hinterfront dieses Ausbaues sind im Erdgeschoss 2 große Thüröffnungen, im ersten Geschosse 2 eben so große Fensteröffnungen (1450 mm breit) und im zweiten Geschosse 2 Fensteröffnungen (1100 mm breit) angelegt, der Mittelpfeiler am Erdgeschoss hat einen Querschnitt von 1912 qcm.


Das Mauerwerk des 2. Geschosses ist nicht mit Isolirschrift, sondern voll mit $1\frac{1}{2}$ Steinen = 400 mm stark aufgeführt. Der Mittelpfeiler am Erdgeschoss der Westfront des Ausbaues, welcher mit Mörtel mit Zementzusatz aufgeführt war, besaß eine hinreichende Tragfähigkeit, zumal die Balken von Süd nach Nord gestreckt lagen.

Ganz anders aber verhält es sich mit der südlichen Langseite; der zeitige Fugendruck an der Sohle der beiden Mittelpfeiler im Kellergeschoss betrug jetzt schon abgesehen von dem späteren Gewicht der Gewölbetheile und der Putzdecken mit

Dem Maurermeister Essmann ist von bauleitender Seite gesagt worden, der Bau solle nur bis zur Höhe der ersten Balkenlage aufgeführt werden; in diesem Falle hätte allerdings die angelegte Stärke der einzelnen Theile dieses Ausbaues genügt. Als aber später angeordnet ward, dass dieser Theil mit den übrigen zu gleicher Höhe aufzuführen sei, will Essmann darauf aufmerksam gemacht haben, dass die Konstruktion zu schwach sei. Diese Warnung ist nicht berücksichtigt, vielmehr der beschäftigte Polier nur beauftragt worden, den Ausbau in allen seinen Theilen näufig zu kontrollieren.

Mit dieser Kontrolle war der Polier nun auch am 13. d. M. Nachmittags gegen 2 Uhr beschäftigt, als er bemerkte, dass an der Außenfläche des Mauerwerks, aus verschiedenen Lagerfugen einige Schichten über dem Fußboden des Erdgeschosses, feine Mörteltheile herab rieselten; bei näherem Untersuchen sah und hörte er gleichzeitig den Bruch eines Ziegelsteins in einer Läufer-schicht. Selbstverständlich beorderte er sofort alle Leute vom Gerüst nach dem vorderen Theil des Baues; er visirte schnell noch die Flucht des Mauerwerks, hat jedoch keinerlei Ausbaurückmeldung wahrgenommen.

Der Einsturz der ganzen Umfassung erfolgte etwa 3 Minuten später. Dabei wurde noch der Pfeiler bei y im ersten Geschoss und natürlich auch der darüber befindliche im zweiten Geschoss deformirt, als Folge der Anbringung der Balkendecke. Im Kellergeschoss ist allerdings ein Mittelpfeiler stehen geblieben, jedoch vollstän-



Erklärungen zu den Grundrissen: Das Mauerwerk bei A ist nur bis Fensterbrüstungshöhe aufgeführt worden. — B, B, B, D, D, D, geben die Lage der Hinterfront an. — E Lage einer Treppe. — C, C Lage einer glasgedeckten Halle. — F Lage einer Thür im Erdgeschoss u. bzw. eines Fensters im 1. Geschoss.

Zwischendecken, Fußböden und zufälligen Belastungen 6,20 kg pro qcm. Es ist hierbei nur die Fläche auf den 2 Stein starken Mauerkörper in Betracht zu ziehen, da der jenseit der Isolirschrift im Inneren liegende Mauerkörper von $\frac{1}{2}$ Stein Stärke auf erhebliche Belastung nicht in Anspruch genommen werden darf, wenngleich er durch einzelne Binder mit dem stärkeren Mauerkörper verbunden war.

Die Isolirung des Erdgeschoss-Mauerwerks ist auf Flurhöhe begonnen und bis etwa 6 Schichten unter der ersten Balkenlage hoch geführt, von hier ab bis zur Oberkante der ersten Balkenlage ist das Mauerwerk in voller Stärke aufgemauert. Innenseitig ist eine Mauerlatte von 12 cm Breite gelegt, worauf die Balken liegen; ebenso ist mit der entsprechenden Mauer im ersten Geschoss und mit der zweiten Balkenlage verfahren.

Die ganze Anordnung war ein grober Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Baukonstruktion. Der Druck der ersten und eines Theils der zweiten Balkenlage, sowie das Gewicht des $\frac{1}{2}$ Stein starken Mauerkörpers am ersten Geschoss musste sich fast vollständig auf den $\frac{1}{2}$ Stein starken Mauerkörper am Erdgeschoss übertragen, während der 1 Stein starke Mauerkörper im ersten Geschoss, das der Mauer im 2. Geschoss, sowie einen Theil der zweiten Balkenlage mit Nutzlast, die dritte Balkenlage mit Nutzlast und das Gewicht des Daches aufzunehmen hatte.

Hierzu war aber die Mauer im Erdgeschoss erheblich zu schwach, da nicht allein die Druckfestigkeit, sondern auch die Knickfestigkeit in Rechnung zu ziehen ist.

dig deformirt, wie ebenso der mit z bezeichnete Eckpfeiler. In den Haupttheilen erfolgte der Einsturz nach Innen. —

Ein dritter Unglücksfall ereignete sich am 9. November auf dem Fabrik-Etablissement der Hrn. Haniel-Lueg an der Grafenbergerstrasse, bei einem im Bau begriffenen Fabrikgebäude. Als Ursache dieses Unfalls ist durch Gutachten Sachverständiger die Verwendung untauglichen Mörtels festgestellt. In dem abgeschlossenen Baukontrakt war die Verwendung hydraulischen Kalks vorgeschrieben. Die Analysen von Mörtelproben ergaben indess, dass der im Mörtel enthaltene Kalk keinerlei Anspruch auf die Bezeichnung hydraul. Kalk habe. Dieselben ergaben weiterhin, dass der Mauer sand von sehr geringer Qualität war und der Mörtel nur 5—8 Prozent Kalkantheil hatte, während 20—25 Prozent mindestens nothwendig sind.

Um schlagend zu zeigen, wie gewissenlos in Bezug auf das Mörtelmaterial in dem fraglichen Falle vorgegangen ward, möge ein bezügl. Passus des Sachverständigen-Gutachtens wörtlich hierher gesetzt werden. Derselbe lautet:

Die Kalk-Analyse ergibt, dass der betr. Wasserkalk gar keine in Säure unlösliche Substanzen enthält, während guter Wasserkalk in min. 10 % davon haben soll. Ferner weist die Analyse 18 $\frac{1}{2}$ % Magnesia nach, während man Kalk mit 12 % als untauglich bezeichnen muss. Demgemäß ist das erwähnte Material weder als Luftkalk noch als Wasserkalk zu gebrauchen.

Düsseldorf, im November 1884.


E. B.

Der Entwurf zum Hause des ungarischen Reichstages in Budapest.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 17.)

Wie man in Deutschland die Errichtung eines monumentalen Reichstageshauses als eines sichtbaren Zeichens und Denkmals der Macht und Stärke des wieder zu einem Staatswesen geeinigten Volkes angestrebt hat und nach langen Vorbereitungen endlich zur Ausführung bringt, so hat man auch in Ungarn schon lange nach einem entsprechenden monumentalen Ausdrucke für das Selbstgefühl der Nation getrachtet und schickt sich nunmehr gleichfalls an, diesen Gedanken zu verwirklichen.


Wie alt derselbe schon ist, erhellt am besten wohl daraus, dass unter den von Wilhelm Stier hinterlassenen Konkurrenz-Entwürfen ein solcher zu einem Reichstageshause in Budapest sich befindet. Irren wir nicht, so ist die bezügl., in den 40er Jahren ausgeschriebene Preisbewerbung später rückgängig gemacht worden: jedenfalls ward der Plan zur Errichtung eines derartigen Hauses unter den durch die Erhebung Ungarns gegen Oesterreich i. J. 1849 eingeleiteten Verhältnissen ins Unbestimmte vertagt und es



Ansicht von der Donau her.

- I. Sitzungssaal des Oberhauses.
- II. desgl. des Unterhauses.
- III. Gemeinschaftliche Halle in Verbindung mit den Foyers und der Haupttreppe.
- 1) Garderoben.
- 2) Vorzimmer.
- 3) Toiletten.
- 4) Abtheilungs- bzw. Berathungssäle.
- 5) Empfangssäle der Mitglieder d. Oberhauses, des Unterhauses und der Minister.
- 6) Gesellschaftssäle.

- 7) Speisesäle.
- 8) Lesesäle.
- 9) Schreibzimmer.
- 10) Geschäftszimmer der Präsidenten.
- 11) desgl. der Quästoren.
- 12) Sekretäre bzw. Gehilfen.
- 13) Telephon.
- 14) Geschäftszimmer der Minister.
- 15) Wartezimmer.
- 16) Krankenzimmer.
- 17) Arzt.



Grundriss vom Hauptgeschoss.

ENTWURF ZUM HAUSE DES UNGARISCHEN REICHSTAGES IN BUDAPEST.

Architekt: Prof. Emerich Steindl.

blieb erst der jüngsten Zeit vorbehalten, ihn wieder anzunehmen. Im Jahre 1880 wurde seitens des Reichstages ein dahin gehender Beschluss gefasst und im April 1882 eine Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichstagshause erlassen. Sie sollte eine internationale sein: da jedoch die Ausschreibung nur in ungarischen Blättern erfolgte und das Programm nebst den zu diesem gehörigen Schriftstücken allein in magyarischer Sprache ausgegeben wurde, so haben sich außer einigen Wiener Architekten, zumeist von ungarischer Abstammung, nur ungarische Baukünstler an derselben betheiligt.

Es waren den Theilnehmern an der Preisbewerbung zwei verschiedene Bauplätze zur Auswahl gestellt, von denen der eine jedoch nur einem einzigen Entwurfe zu Grunde gelegt war. Die 19 übrigen Arbeiten waren sämtlich für den nummehr endgiltig zur Baustelle bestimmten zweiten Platz entworfen, der an der oberen Donauzeile zwischen der Margarethen- und der Kettenbrücke, am hohen Ufer des die Doppelstadt durchfließenden Stroms gelegen, in der That geeignet ist, ein dort errichtetes monumentales Bauwerk zur vollsten Geltung zu bringen.

Das Ergebniss der Konkurrenz, über das wir durch einen längeren Artikel des Architekten Anton Palóczi im Pester Lloyd unterrichtet sind, war kein allzu erfreuliches — wesentlich durch die Schuld des Programms, das (von verschiedenen Widersprüchen abgesehen) Bestimmungen über die Grösse der Einzelräume nicht enthielt, so dass in den verschiedenen Entwürfen die Grundfläche des Hauses zwischen 8 000 — 12 500 qm, diejenige des größeren Sitzungssaales zwischen 450 — 1200 qm schwankte. Preise erhielten die Entwürfe der Hrn. Prof. E. Steindl, Prof. A. Hauszmann, A. Schikedanz und W. Freund in Budapest, O. Wagner mit M. Kallina u. R. Berndt in Wien; angekauft wurden diejenigen der Hrn. Fellner & Helmer und E. v. Förster in Wien. Das Gesamt-Urtheil des erwähnten Artikels geht dahin, dass kein einziger Entwurf zur Ausführung sich empfehle, dass daher die Bewerbung nur als Vorkonkurrenz aufgefasst und eine zweite Konkurrenz auf einem für die Grundriss-Entwicklung geeigneteren Bauplatz und nach einem sorgfältiger durchgearbeiteten Programm ausgeschrieben werden möge.

In den maassgebenden Kreisen war man jedoch nicht geneigt diesen Vorschlägen Gehör zu geben. Hr. Prof. Emerich Steindl, der Verfasser des mit dem 1. Preise gekrönten Entwurfs, der bei einem für die praktische Benützung sehr wenig passenden Grundriss eine reich gruppirte Fassade-Architektur gothischen Stils zeigte, und in dieser Beziehung ein Seitenstück zu dem Londoner *Westminster-Palace* anstrebte, erhielt den Auftrag, sein Projekt für den Zweck der Ausführung neu zu bearbeiten und im Frühjahr 1884 ging dem Reichstage eine Vorlage der Regierung zu, in welcher für die Herstellung des Banes (ohne Einrichtung) die Bewilligung einer Summe von 9,5 Mill. Gulden beantragt wurde. Gleichzeitig wurde ein Grundriss und ein Durchschnitt des neuen Entwurfs nebst einem Gipsmodell der Fassade öffentlich angestellt.

Es gab diese Ausstellung Gelegenheit, den Entwurf nochmals einer Kritik zu unterziehen, eine Aufgabe, welche Hr. Arch. Alex. Uhl, Kustos des Kunstgewerbe-Museums, in dem „Neuen Pester Journal“ mit großem Freimuth auf sich nahm. Getadelt wird in seinem Artikel zunächst die riesige Vergeudung an Raum, die sich daraus ergibt, dass zu gunsten der Fadenwirkung dem Hauptgeschoße eine Höhe von 16 m über dem Trottoir gegeben wurde, so dass unterhalb desselben noch 2 — großentheils überflüssige aber auch zum Theil unbenutzbare — Geschoße angelegt werden mussten; natürlich wird eine derartige Höhenlage des Hauptgeschoßes auch aus praktischen Gründen und unter

Hinweis auf die beim deutschen Reichstagshause gewählte Anordnung getadelt. Weitere Angriffspunkte bieten im Grundriss die Verschwendung an Hallen und Vorräumen, die weite Entfernung der Haupträume von einander, die unwürdige Lage der Präsidenten-Zimmer usw., wie es denn ferner als auffällig bezeichnet wird, dass bei einem frei stehenden Gebäude von derartiger Front-Entwicklung zur Erleuchtung desselben 17 Lichthöfe nothwendig geworden sind. An dem äußeren Anbau werden die isolirte Lage der eines organischen Zusammenhangs mit der sonstigen Baumaasse entbehrenden Kuppel, die zerrissene und inkonsequente Dachbildung, die kleine Anlage der Freitreppen und die verhältnissmäßig dürftige Ausbildung namentlich der seitlichen Fäden gerügt. Die Kosten der Ausführung, welche bereits doppelt so hoch als bei der Konkurrenz angenommen waren, werden auf mindestens das Dreifache der ursprünglich in Aussicht gestellten Summe geschätzt. Die Schlussfolgerung der ganzen Ausführung geht dahin, dass ein derartiger, zumal ganz unvollständiger Entwurf noch nicht geeignet sei, über die Ausführung eines so bedentlichen Baues zu beschließen. —

Einen thatsächlichen Erfolg hat diese Kritik, die vermuthlich auch von anderer Seite unterstützt worden ist, nicht gehabt. In den sehr erregten Verhandlungen, welche die beiden Häuser des Reichstages bezüglich der Bewilligung der verlangten Bausumme geführt haben, sind sachliche Auseinandersetzungen über die praktische Brauchbarkeit eines nach jenem Entwurf ausgeführten Hauses überhaupt gar nicht erfolgt. Die Debatte drehte sich vielmehr lediglich um die Fragen, ob bei der Finanzlage des Staates eine so hohe, wahrscheinlich nicht einmal ausreichende Summe für den Bau des Reichstagshauses bewilligt werden könne, und ob es angemessen sei, dass letztere in gotischem Stil zu errichten. Der letztere zählt, wie es scheint, unter den einflussreichen Magnaten, wie unter den Bischöfen des Landes sehr warme Anhänger. Ausschlag gebend für die Annahme des Regierungs-Vorschlages waren schließlich politische Gründe. „Ungarns Aufblühen, so führte der Minister-Präsident Koloman Tisza aus, hängt von nichts so sehr ab, als dass der verfassungsmässige und autonome Bestand des Staates gesichert sei und von allen Nationen als gesichert betrachtet werde; alles, was als sichtbares Zeichen dieser Befestigung dienen kann, ist nicht blos vom Gesichtspunkte des Gefühls, sondern auch von jenem des berechnenden Verstandes gerechtfertigt.“ —

Prof. Steindl's Entwurf, von dem wir nach ungarischen Veröffentlichungen anbei den Grundriss des Hauptgeschoßes und eine, im architektonischen Detail freilich etwas mangelhafte Perspektive mittheilen, ist also nummehr genehmigt und es dürfte in diesem Jahre die auf 10 Jahre veranschlagte Ausführung desselben beginnen.

Eines eigenen Urtheils über denselben dürfen wir uns enthalten, da wir uns der oben mitgetheilten, noch ziemlich milden Kritik des Hrn. Uhl in allen Punkten anschließen können. Auch einen Vergleich des zur Gewinnung eines Entwurfs für das deutsche Reichstagshaus eingeschlagenen Verfahrens und des damit erzielten Schluss-Ergebnisses mit den entsprechenden Dingen in Ungarn wollen wir nicht näher ausführen, da derselbe leicht etwas pharisaisch klingen könnte. Es sei uns jedoch gestattet, im idealen Interesse einer Förderung der Bankunst, das lebhafteste Bedauern anzusprechen, dass politische Gesichtspunkte dahin geführt haben, sich mit einer so wenig ausgereiften Lösung einer Aufgabe zu begnügen, die ihrer Bedeutung nach werth und geeignet war, eine der höchsten Leistungen des baukünstlerischen Vermögens unserer Zeit hervor zu rufen. — F. —

Zur Konkurrenz um die Gedächtniskirche in Speyer.

Die Besprechung unseres Konkurrenten Hrn. Joh. Vollmer in No. 104 der Deutschen Bauzeitung veranlasst uns zu einer Entgegnung.

In der Einleitung ist bedauert, dass sich ein Theil der besten Architekten von der Konkurrenz fern gehalten hat; wir verstehen hierunter, dass die Preisbewerbung als eine nichts bedeutende hin gestellt werden soll. Wir wollen nicht untersuchen, weshalb dieser bessere Theil fern geblieben ist; wir sahen manche der besten, welche Hr. Vollmer im Auge zu haben scheint, bei geringfügigeren Bewerbungen, wo Preise, Aufgabe und das erzielte Resultat nicht besser waren.

Im Gegensatz zu der im ganzen abfälligen Kritik des Hrn. Vollmer, verweisen wir alle sich für die Sache Interessirenden auf das am 28. d. M. erschienene Zentralblatt der Bauverwaltung, welches dieselbe Angelegenheit im anderen Sinne behandelt. Auf die weitere Besprechung unseres Projekts haben wir zu erwidern, dass die Walmdächer über den Seitenschiffen in unserm Projekte zur Belebung der Dachfläche beitragen, welche Hr. Vollmer bei Profanbauten gewiss häufig anstrebt, ohne sich um die dadurch entstehenden Kehlen zu kümmern, letztere müssen natürlich tadellos, schnee- und regendicht hergestellt werden. Wir geben unserem Dacharrangement den Vorzug, gegenüber der von der Otzen'schen Schule beliebten Abdeckung der Seitenschiffe durch Pultdächer, welche unter dem Hauptgesims des Mittelschiffs anschließen. Bei unserer Abdeckung der Seitenschiffe über dem Hauptgesims des Chors wird erzielt, dass die Architektur der Seitenschiffe und des Chors in gleich hoch liegenden Horizontalen im Aeußern,

wie im Innern systematisch durchgeführt werden kann, was im anderen Falle nicht möglich ist; es entstehen hier verschiedene Höhenlagen der Fenster im Chor und Schiff, was uns ebenso wenig glücklich erscheint, wie die isolirte Durchführung des Mittelschiff-Dachgesimses zwischen zwei Dächern mit verschiedenen Neigungen.

Ueber unsere Gedächtnishalle müssen wir erwähnen, dass die für geschichtliche Malereien bestimmten, 3 großen viereckigen Bildflächen über den innern Portalen so angeordnet sind, dass der in die Thurmhalle Eintretende den oberen Abschluss aller 3 Bilder (14,5 m vom Fußboden) unter einem Winkel von 45° gleichzeitig übersehen kann und dass die Spitze der lediglich für untergeordnete Bilder bestimmten, von den Schildbogen des Sterngewölbes umschlossenen Flächen, nur vom Umgange aus unter 45° gesehen werden.

Die in den Grundriss-Skizzen bemerkten Höhenmaasse für die Gewölbeschlusssteine geben keinen Maassstab für die Höhenentwicklung unserer Halle, welche bei 11 m lichter Weite der Halle, nicht übertrieben genannt werden kann. Eine gleichmässig behandelte Veröffentlichung der Hallen-Grundrisse und Schnitte würde zeigen, dass unsere Halle von allen die günstigsten Verhältnisse zeigt. Wir haben uns bemüht, eine großartige Gesamtwirkung der Gedächtnishalle vom ersten Betreten an zu erzielen und darauf verzichtet, eine unserer Ansicht nach falsch angewandte Behaglichkeit in ein Monumental-Bauwerk hinein zu bringen.

Da die nahezu quadratische Form unserer Vierung für den berichterstattenden Konkurrenten anstößig zu sein scheint, was

wir aus Erwähnung und Eintragung der Maafsdifferenz schließen, so sei bemerkt, dass sie in der Ausführung kaum sichtbar sein und bei Herstellung weiterer Zeichnungen wahrscheinlich verschwinden würde.

Unserer Variante ist in dem Artikel des Hrn. Vollmer nicht gedacht, obwohl sie für die Entscheidung ausschlaggebend war; denn mit dem Fallen derselben, gegenüber unserem Hauptprojekte, müssen logischer Weise auch Vollmer—Lorenzens und noch viel mehr Schmidt's analoge Vierungen und damit im Grunde genommen, deren Projekte fallen. Wir sehen von den, im Beurtheilungsschreiben der Preisrichter später eingeschlichenen Inkonsequenzen, bezüglich der Beurtheilung der beiden erwähnten Projekte, gegenüber unserer Variante ab, weil solche leicht beim Niederschreiben, während der mündlichen Verhandlungen entstehen, namentlich wenn Differenzen in den Ansichten ausgeglichen werden müssen.

Im Anschluss hieran wollen wir erwähnen, dass von den Preisrichtern dem Bauverein, wenn nicht empfohlen, so doch anheim gegeben ist, das unfertige Projekt des Hrn. Schmidt, trotz vieler konstruktiver und ästhetischer Mängel weiter ausarbeiten, was, der Sachlage nach, mit anderen Worten heißt: ein neues Projekt anfertigen zu lassen. Dies Verfahren scheint uns mit den Grundsätzen des Konkurrenzwesens unvereinbar.

Hr. Vollmer bezeichnet am Ende seiner Betrachtungen das Ergebniss der Konkurrenz als ein nicht in jeder Beziehung glückliches und giebt hierdurch — wie durch alles Vorausgesagte — die offenbare Absicht zu erkennen, zum resultatlosen Verlauf der Konkurrenz beizutragen.

Den Vorschlag, die Lösung der Aufgabe durch 2 Thürme und zwischenliegende Vorhalle zu erzielen, halten wir für verfehlt. Ein Blick auf die Grundrisse von H. Schmidt und A. Hartel zeigt, dass nichts gewonnen wird, wenn die in den Axen der Seitenschiffe liegenden Theile der Vorhalle als Thürme ausgebildet werden. Soll die zwischen liegende Gedächtnishalle größer werden, so bleibt nichts übrig, als die Thürme aus den Axen der Seitenschiffe zu rücken und würden dieselben bei einer geräumigen, zwischenliegenden Halle viel zu weit aus einander zu stehen kommen, als dass sich hierdurch eine Lösung erzielen ließe. Unseres Erachtens kann man wohl bei der von uns angenommenen Disposition der Gedächtnishalle unter dem Thurm bleiben; um so mehr, als durch einen mächtigen Thurm, den 4 Dorthürmen gegenüber, entschieden eine bessere Wirkung erzielt wird, als durch 2 kleinere Thürme.

Zum Schlusse müssen wir bedauern, dass die Deutsche Bauzeitung, welche in andern Fällen stets für die Rechte der Architekten und für strikte Durchführung des Kon-

kurrenz-Verfahrens eingetreten ist, namentlich wenn, wie hier, eins der Projekte sogar nach zweiter Konkurrenz durchschlagenden Erfolg erzielt hat und das Konkurrenz-Programm dem Verfasser des mit dem I. Preise prämiirten Projektes die Leitung der Ausführung in Aussicht stellt, in vorliegendem Falle von diesem Verfahren Abstand nimmt. Wir können uns dies nur dadurch erklären, dass die Redaktion sich mit der Angelegenheit nicht eingehend beschäftigt, sondern den qu. Artikel in gutem Glauben angenommen hat. Es scheint uns hier noch bemerkenswerth, bezüglich der skizzirten Grundriss-Darstellungen in der Bauzeitung, die theilweise ungünstige Darstellung unseres Projektes, gegenüber den günstig wirkenden Aenderungen, welche in den Vollmer-Lorenzen'schen, sowie Schmidt'schen Skizzen vorkommen, zu erwähnen und wolle man den im Zentralblatt der Bauverwaltung veröffentlichten Grundriss mit der gedachten Darstellung vergleichen.

Essen, den 31. Dezember 1884.

Flügge & Nordmann.

Nachschrift der Redaktion. Um allen weiteren Angriffen, die in dieser Angelegenheit wider uns gerichtet werden könnten, von vorn herein die Spitze abzuschneiden, haben wir das vorstehende Schriftstück unverkürzt zum Abdruck gebracht, obgleich dasselbe auf Jeden, der die Vollmer'sche Mittheilung in No. 104 Jahrg. 84 u. Bl. gelesen hat, einen etwas befremdlichen Eindruck machen dürfte. Es gehört in der That ein hoher Grad von persönlicher Gereiztheit und Befangenheit dazu, um aus jenem kurzen sachlichen Berichte das heraus zu lesen, was die Hrn. Flügge & Nordmann in ihm gefunden zu haben glauben. Hätte sein Verfasser mit demselben irgend welche Nebenabsicht verfolgt, so würde er denselben wohl schwerlich mit seinem Namen unterzeichnet haben. Die wider Hrn. Vollmer gerichteten Vorwürfe werden jedoch noch überboten durch die Andeutung, dass die Deutsche Bauzeitung verpflichtet gewesen sei, jenem Artikel die Aufnahme zu versagen. Ganz abgesehen davon, dass im Programm u. W. dem Verfasser des zur Ausführung gelangenden Konkurrenz-Entwurfs zwar die Leitung der letzteren in Aussicht gestellt, dagegen (vernünftiger Weise!) keineswegs versprochen worden ist, dass der preisgekrönte Entwurf auch unter allen Umständen zur Ausführung gelangen soll, enthalten die bezgl. Bemerkungen nicht mehr und nicht minder als die Forderung, dass jede kritische Äußerung über das Gesamtergebniss einer Preisbewerbung und eine andere als eine bedingungslos anerkennende Besprechung des an erster Stelle preisgekrönten Entwurfs zu verbieten sei. Eine Forderung, die u. W. bisher weder von uns erfüllt noch von irgend Jemand aufgestellt worden ist und die uns so ungeheuerlich erscheint, dass uns jedes weitere Wort über dieselbe überflüssig dünkt.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am 5. Januar 1883. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 98 Mitglieder und 10 Gäste.

Nach Mittheilung der Eingänge durch den Hrn. Vorsitzenden berichtet Hr. Kyllmann über das zufrieden stellende Ergebniss der Weihnachtsmesse, welches — wie weiterhin durch Hrn. Dr. Hobrecht in der anerkennenswerthesten Weise hervor gehoben wird — zum größten Theile den unablässigen Bemühungen des Hrn. Vortragenden und der denselben in seinen Bestrebungen zur Hebung des Kunstgewerbes rühmlichst unterstützenden anderweitigen Hilfskräfte zu verdanken ist. Es wird bei dieser Gelegenheit wiederholt als wünschenswerth bezeichnet, die eingeschlagenen und bewährt befundenen Bahnen auch ferner zu verfolgen und auf die Förderung der kunstgewerblichen Leistungen in thunlichst noch weiter vervollkommneter Weise im Interesse der Allgemeinheit und auch in dem Interesse des Vereins selbst hinzuwirken.

Es folgen die Wahlen für die Beurtheilungs-Kommissionen der Schinkel-Konkurrenzen, von welchen — wie bereits in No. 104 des vorigen Jahrgangs unser. Blattes mitgetheilt ist — im Hochbau 10, und im Ingenieurfach 9 Entwürfe eingegangen sind.

Hr. Schäfer empfiehlt den Aukauf mehrerer Werke für die Bibliothek, welcher genehmigt wird.

Hr. Wex berichtet über einen vorliegenden Entwurf zu einem Landhause mit Jagd-Rendezvous, welchem trotz mancher Mängel, insbesondere auch — wie ausdrücklich seitens des Hrn. Referenten betont wird — um den neuerdings leider wahrgenommenen, minder lebhaften Eifer an der Betheiligung bei der Bearbeitung der ausgeschriebenen Monats-Konkurrenzen zu beleben, das Vereins-Andenken zuerkannt ist. Als Verfasser der Arbeit wird Hr. A. Knoch ermittelt.

Hr. Tolkmitt spricht über ein neues Verfahren zur Ermittlung der Stabilität von Brücken-Gewölben auf graphischem Wege. Die interessanten und mit Beifall aufgenommenen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, deren ausführlicher Veröffentlichung hoffentlich doch entgegen gesehen werden kann, entziehen sich einer Wiedergabe in gedrängter Form.

In den Verein sind aufgenommen die Hrn. Gerlach, Günter, Krüger, Marten, zur Megede, Mülsigbrodt, Schmalz, A. Schultze, Schwarz und Weber als einheimische Mitglieder und die Hrn. Alsen, Amerlan, Bock, Frenzenz, Füller, Haase, Huber, Schliepmann, Stiehl und Voigt als auswärtige Mitglieder. — e. —

Vermischtes.

Beobachtungen über rheinische Trachytgesteine. Der Umstand, dass verschiedene Werke über Baumaterialien-Lehre als einzige Repräsentanten dieser für die Technik überaus werthvollen Gesteinsgruppen den Trachyt von Drachenfels angeben — wie auch z. B. die Beigabe zum Deutschen Baukalender nur für diese Sorten die Druckfestigkeit enthält — veranlasst mich zu einigen Bemerkungen über dieses Material.

Dadurch, dass nur die mit vielen gläsernen Feldspath-Krystallen durchsetzte Drachenfelder Trachytsorte angeführt und hierbei auf die bedeutende Verwitterung des Südthurmes des Kölner Domes, zu welchem dieses Gestein verwandt worden war, hingewiesen wird, erleidet die ganze Gesteinsgruppe eine Werth-Herabsetzung, welche gar nicht gerechtfertigt, auch in den meisten Fällen unbeabsichtigt ist. Bei den Restaurations-Arbeiten des Kölner Domes mussten dessen ornamentale Theile, wegen der zu stark vorgeschrittenen Verwitterung durch anderes Gestein ersetzt, das glatte Grundmauerwerk jedoch nur auf etwa 2^m Stärke abschärft werden. Der Grund für diese auffällige Erscheinung liegt wahrscheinlich in der Verwendung des äußeren Rinden- oder Tagesgesteins für die ornamentalen Theile und des festen, jedoch schwer zu bearbeitenden Kerngesteins für das glatte Werk.

Der Drachenfelder Trachyt wird gegenwärtig gar nicht mehr verwendet, sondern nur der Stenzelberger, Wolkenburger, Rosenauer und Berkumer Trachyt.*

Der Wolkenburger eignet sich nicht zu äußeren Arbeiten, dagegen ist er vorzüglich zu inneren Treppen zu verwenden. Der Stenzelberger wird in den rheinischen Städten in großen Massen, vorzugsweise zu Sockelverblendungen, Feitreppen und Stützen, allgemein zu Bautheilen, welche starkem Druck und dem Witterungswechsel ausgesetzt sind, verarbeitet. Das Material hat sich an vielen mittelalterlichen Bauten der Rheingegend vorzüglich erhalten; um so auffallender ist die Erscheinung, dass an den während der zwei letzten Decennien ausgeführten Bauten vielfach die Sockelsteine stark verwittert sind. Besondere Bauten hier aufzuführen, erscheint nicht notwendig, da bei einem Rundgang durch rheinische Städte z. B. Köln, Bonn usw. schnell Beläge aufgefunden werden können.

Die heute zum größten Theil beseitigten Ursachen, denen die Verwitterung zuzuschreiben ist, sind folgende:

In den 60er Jahren waren die Steinbrüche am Stenzelberg

* Die mit den drei ersten in Farbe und Güte übereinstimmenden Sorten von anderen Bruchstellen des Siebengebirges werden meist nicht mit dem Namen der Brüche im Handel bezeichnet.

in den Händen mehrerer Pächter, während sie jetzt nur von einer Firma, Bachem & Co. in Königswinter ausgebeutet werden. Bei den früheren Zuständen wurde meist alles, was im Bruch vorkam, verarbeitet, Kern und Rindengestein, gutes und weniger gutes Material. Hierzu kam noch die starke Nachfrage zur Zeit der bedeutenden Bauhätigkeit, welcher es zuzuschreiben ist, dass das Gestein vielfach frisch, ohne erst die Bruchfeuchtigkeit abgegeben zu haben, an den Bauten verwandt wurde.

Heute, wo der Betrieb in einer Hand ist, wird mit der größten Sorgfalt das Rindengestein und das Kerngestein von nicht guter Beschaffenheit ausgeschieden und dafür Sorge getragen, dass nur solches Kerngestein, welches durch längeres Lagern seine Bruchfeuchtigkeit verloren hat, zur Verarbeitung gelangt.

Ferner habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Verwitterung vorzugsweise an den Sockeln sich zeigte, bei denen auch die unterste Sockel-Laufbank aus Trachyt gefertigt war. Der Grund liegt darin, dass diese Schicht von dem Trottoir oder den Gartenanlagen Wasser aufsaugt und zurück behält, wodurch bei eintretendem Frost Zerstörung herbei geführt wird. An den Sockeln, bei welchen die unterste Schicht aus Basaltdava besteht, ist meist die darauf folgende Sockelverblendung und das Sockelgesims vorzüglich erhalten.

(Die zerstörten Sockelgesimse, welche auch hier vorkommen, z. B. an einer gotischen Kirche der Neuzeit, sind aus anderen Brichen des Siebengebirges gewonnen.)

Der Schluss ist wohl gerechtfertigt, dass für die unterste Schicht des Sockels Basaltdava den Vorzug verdient und für alle Stellen, wo das aufgesaugte Wasser schnell verdunsten kann, der Stenzelberger Trachyt vorzüglich zu verwenden ist.

Unter Hinweis auf die Notiz in der Beigabe zum Deutschen Baukalender: Druckfestigkeit des Drachenfelder Trachytes = 200 kg pro qcm Druckfläche dürfte nach dieser Angabe gestattet sein, dass die Druckfestigkeit des Stenzelberger Trachytes 930 kg pro qcm in wassergesättigtem Zustand beträgt und dass mithin dieses Gestein zu schwer belasteten Konstruktionstheilen mit Vortheil angewendet werden kann. M. Frangenheim.

Hafenbauten auf Manila. Die Köln. Zeitg. bringt eine Korrespondenz von Manila, der zufolge die spanische Regierung größere Hafen-Anlagen und zugehörige Einrichtungen auf dieser Insel zu schaffen beabsichtigt.

Zum Studium der Frage ist im Jahre 1880 eine „Junta“ eingesetzt worden, welche einige vorläufige Arbeiten hat ausführen lassen, aber über einen festen Plan noch nicht schlüssig geworden ist; doch stehen für die Ausführung nicht unbeträchtliche Geldmittel zur Verfügung, die sich auf mehrere Millionen Mark belaufen und die durch Hinzutreten der Einkünfte aus Hafentaxen fortwährend anwachsen.

Wie es scheint, geht die betr. Notiz dahin, deutsche Unternehmer auf die bezgl. Arbeiten aufmerksam zu machen und sie zur Bewerbung anzuregen. In diesem Sinne ist dieselbe ihrem wesentlichen Inhalte nach reproduziert worden. Hinzugefügt mag werden, dass es sich anscheinend zumeist um die Beschaffung von Baggern und Baggerarbeiten handelt und dass nähere Auskunft darüber sowohl von dem *Ministerio de Ultramar* in Madrid als der *Junta de las Obras del Puerto* in Manila zu erhalten ist; auch bezügliche Anerbieten werden an diese Stellen zu richten sein.

Frequenz der technischen Hochschulen in Oesterreich. Die technischen Hochschulen Oesterreichs — ausgenommen Ungarn — weisen im Studienjahre 1884/85 folgende Frequenz-Zahlen auf:

	Hörerzahl:
	1882/83 — 1884/85
Technische Hochschule in Wien	1244 — 939
Deutsche techn. Hochschule in Prag . . .	338 — 253
Böhmische „ „ „ „	606 — 486
Technische Hochschule in Brünn	117 — 146
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „	213 — 160
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „	211 — 194
	= 2729 — 2178

Abgesehen von Brünn, wo in Folge des drohenden Untergangs außerordentliche Anstrengungen zur Hebung der Hochschule gemacht worden sind, ist an allen österreichischen Hochschulen ein erheblicher Rückgang in der Frequenz zu verzeichnen, der sich gegen das Jahr 1882/83 auf nicht weniger als 20 Prozent beläuft, bei der Wiener technischen Hochschule 24 Prozent beträgt.

Während bei den technischen Hochschulen Deutschlands der tiefste Stand gegen das Ende des Dezenniums 1870/80 erreicht ward und seitdem bereits wieder eine geringe Hebung sich zeigt, hielt bei den österreichischen Hochschulen der Besuch im Dezennium

1870/80 sich auf der gewohnten Höhe, ist u. W. sogar noch etwas gestiegen. Erst jetzt — d. h. etwa 5 Jahre später — macht sich bei den österreichischen Hochschulen dieselbe Erscheinung, wie bei den deutschen bemerkbar. Indessen hat der in den vorstehenden Bemerkungen gezogene Vergleich doch nur eine beschränkte Gültigkeit, insofern für die österreichischen Hochschulen ein Moment hinzu tritt, welches bei den deutschen fehlt. Einen gewissen Theil der Studirenden bildeten bei den ersteren früher die Kandidaten für ein Lehramt in realistischen Fächern an Mittelschulen; dieser Theil ist neuerlich ausgefallen, in Folge einer Aenderung der Prüfungs-Vorschriften, welcher jenen Lehramts-Kandidaten den Besuch einer Universität vorschreibt. Der Umfang des betr. Ausfalls an Studirenden ist uns nicht bekannt; wir glauben aber, dass derselbe nur mit einem Bruchtheile an dem allgemeinen Frequenz-Rückgange theilhaftig ist, welcher oben nachgewiesen ward.

Oeffentliche Vorlesungen im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Das Kunstgewerbe-Museum veranstaltet vom 10. d. M. ab im Hörsaal des Museumsgebäudes zwei Kurse von 10 bezw. 12 öffentlichen Vorlesungen, zu denen Eintrittskarten (mit Programm) im Bureau ausgegeben werden. Hr. Bibliothekar Lichtwark wird Sonnabends von 6—7 Uhr Abends über die Geschichte des deutschen Ornamentstichs, Hr. Direktorial-Assistent Pabst Mittwochs von 6—7 Uhr über Kunst und Kunstgewerbe in Japan sprechen.

Aus der Fachliteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl. eingegangenen neueren technischen Werke etc.

Seyler, Gust. A., Biblioth. u. Lektor im Kgl. Preufs. Minist. für Handel usw. *Moderne Wappenkunst.* Winke für Staats- u. städt. Behörden usw. Frankfurt a. M. 1885; Wilh. Rommel.

Reichsgesetz, betr. die Unfallversicherung der Arbeiter vom 6. Juli 1884 nebst sämmtl. Ausführungs-Bestimmungen. Neuwied u. Leipzig 1884; Heuser's Verlag (Louis Heuser). — Preis kart. 9,90 M.

Schmitz, J., Redakteur. *Die Invaliden-, Wittwen- und Waisen-Versorgung der Arbeiter nebst Normal-Statuten für Kassen dieser Art.* — Unter Berücksichtigung des Kranken-Versich.-Ges. v. 15. Juni 1883 u. d. Ges., betr. d. Unfall-Vers. d. Arb. vom 6. Juni 1884. Neuwied u. Leipzig 1884; Heuser's Verlag (Louis Heuser). — Preis 1 M.

Tetmajer, L., Ing., Prof. Mittheilungen der Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidgen. Polytechnikum zu Zürich. 2. Heft. *Methoden u. Resultate der Prüfung der schweizer. Bauhölzer.* Zürich 1884. Meyer & Zeller. Preis 1,50 M.

Heusinger v. Waldegg, Edm., Ob.-Ing., etc. *Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften in 4 Bänden.* I. Bd.: *Vorarbeiten; Erd-, Straßens-, Grund- und Tunnelbau.* I. Abthlg.: *Vorarbeiten, Einfluss des Betriebes auf das Aligement, Erd- u. Felsarb., sow. Bauleitung (unter Mitwirkung von R. Koch, E. Mackensen, G. Meyer u. R. Richard bearbeitet.)* Mit 75 Holzschn. u. 16 lithogr. Taf. — II. Abthlg.: *Konstruktion der Stütz- u. Futtermauern, Straßens- u. Grundbau.* (Im Verein mit E. Häsel, F. Laissle u. Gust. Meyer bearbeitet.) Mit 134 Holzschn. u. 30 lithogr. Taf. Leipzig 1884. Wilh. Engelmann.

Dr. Blum, Richard, Prof. am Kgl. Lyceum in Esslingen. *Lehrbuch der Physik und Mechanik für gewerbliche Fortbildungsschulen.* Im Auftrage der Kgl. Kommission für gewerbliche Fortbildungsschulen in Württemberg ausgearbeitet. 3. vermehrte Aufl. Pr. 5 M. Leipzig 1885; C. F. Winter.

Bullinger, Gust., Ing. Formel zur Berechnung der Fahrgeschwindigkeit der Bahnzüge vom Koupé aus mit einer Tabelle für Zuggeschwindigkeiten von 1—70 km pro Stunde und für vier auf den k. b. Staatsbahnen fast ausschließlich verwendete Schienenlängen. München 1881; Lindauer'sche Buchhdlg.

Personal-Nachrichten.

Baden, Ernann: Baumsrt. Heinrich Amersbach unter Verleihung des Titels „Hofbaumeister“ zum zweiten Beamten des Hofbauamts.

Preußen. Gestorben: Baumstr. Rud. Baumbach, Direktor der Baugewerkschule in Wetzlar.

Ludwig Bohnstedt †

Am 3. Januar d. J. ist zu Gotha, wo er seit fast 22 Jahren lebte, Professor Ludwig Bohnstedt seinen langen Leiden erlegen. Wir werden dem Entschlafenen, in dem wir nicht allein den erfindungsreichen, hoch begabten Künstler, sondern auch den ältesten und ersten Mitarbeiter unseres Blattes verehren, in der nächsten Hauptnummer desselben einen ausführlichen Nachruf widmen.

Inhalt: Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. — Vermischtes: Louis-Boissonnet-Stiftung an der Technischen Hochschule zu Berlin. — Münchener Konferenz zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungs-

Methoden für Bau- und Konstruktions-Materialien. — Statistik der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin pro Winter-Semester 1884/85. — Eingaben der etatsmässigen Zeichner der Kgl. Eisenbahn-Direktionen zu Berlin und Bromberg. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragek.

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

Der unter dieser Ueberschrift erschienene, sehr beachtenswerthe Aufsatz in No. 98 Jhrg. 1884 d. Bl. veranlasst mich zu folgenden Mittheilungen:

Buchenriemen liegen als Dielungen in einigen meiner Arbeitssäle seit 24 und 20 Jahren. In diesen Sälen wird feuchte Thonmasse in Gipsformen zu Steingut-Geschirren verarbeitet, wird viel mit Wasser hantirt, viel gegangen, häufig gekehrt und „geschruppt“. Das starke, nägelschlagene Schuhwerk der Arbeiter stellt hohe Anforderungen an die Haltbarkeit der Dielung. Die Abnutzung derselben ist trotz so vielseitiger und starker Inanspruchnahme eine verschwindend geringe. Am deutlichsten zeigte sich dies bei einem im vergangenen Jahre ausgeführten Umbau, bei welchem die bereits seit 20 Jahren im Gebrauch befindlichen Buchenriemen mit neuen zusammen wieder zur Verlegung kamen. Demnach lässt die Haltbarkeit buchener Dielungen für Zimmer und Arbeitsräume nichts zu wünschen übrig. —

Bei der Herstellung der Buchenriemen verfahre ich wie folgt: Die Stämme kommen in den Monaten November, Dezember und Januar zur Fällung. Es folgt darauf unmittelbar, so lange das Holz noch grün und weich ist, das Schneiden und Abhobeln. Buchenholz erfährt an der Luft eine rasche und bedeutende Härtezunahme; durch die sofortige Aufarbeitung im grünen Zustande wird wesentlich an Kraft gespart. Nur das Fugen der Riemen liefs ich, um Nacharbeit zu vermeiden, unmittelbar vor dem Verlegen vornehmen. Ich verwende die Riemen in einer Länge von 1,5—2^m, einer Breite von 10—15 cm und einer Dicke von 2,5 cm. Die Riemen dürfen nur aus gesundem, splintfreiem Holze geschnitten werden. Vor allen aber ist beim Schneiden der Buchenstämme zu beachten, dass, wenn solches nach der gewöhnlichen Schablone geschieht, die Riemen große Neigung zum Werfen, Reißen und Aussplittren zeigen. Je mehr Jahresringe den Querschnitt des Brettes senkrecht schneiden, um so solider ist dasselbe. Dieser Durchschnitt muss also wie Fig. 1 und nicht wie Fig. 2 aussehen. Um




Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.]




Fig. 4.

das zu erreichen ist der Stamm nicht, wie es gewöhnlich geschieht, in einer Richtung zu schneiden, wie Fig. 3 zeigt, sondern ist nach Fig. 4 erst durch Doppel-Kreuzschnitte in 5 Klötze zu zertheilen. Diese Klötze sind dann senkrecht gegen die Jahresringe in der Richtung der Schraffirungen in Riemen zu schneiden. Für den inneren Kernholzklotz sucht und findet man besser eine andere Verwendung, etwa zu Pflasterstöckeln.

Man vergegenwärtige sich nur das Bild eines Stammquerschnitts mit seinen Jahresringen und man wird leicht einsehen, in welcher Richtung die Schnitte am günstigsten zu führen sind, um der Neigung des Buchenholzes zum Werfen und Reißen mit Erfolg zu begegnen. Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, dass die Riemen, vollkommen geschützt, sehr luftig aufgespeichert werden und nur ganz trocken zur Verwendung kommen. Die Verlegung wird im übrigen ebenso ausgeführt wie bei Tannen-dielen; nur sind, falls die Nagellöcher nicht vorgebohrt werden, etwas stärkere Stifte als gewöhnlich zu benutzen.

Die Kosten der Riemen stellen sich, hoch gerechnet, wie folgt: 1,33 Festmeter Stammholz geben 1 cbm Riemen = 40 qm.

Anschaffungspreis einschl. Fuhrlohn von 1 1/3 Festmeter Stammholz zu 17 M.	22,70 M.
Schneidelohn für 1 1/3 Festmeter zu 12 M.	16,00 "
Abhobeln für 40 qm zu 30 M.	12,00 "
	50,70 M.

dazu kommt ein Verlust von 7 % durch Schwindung	3,55 M.
" 5 % " Rissigwerden	2,54 "
	6,09 "

ferner Transport zur Bahn f. d. cbm	5,00 "
Zusammen	61,79 M.

für 1 cbm = 40 qm Riemen, oder Kosten des fertigen Riemen-Materials für 1 qm 1,55 M.

1 qm Tannen- oder Kieferndielen von 2 cm Stärke stellt sich hier auf 1,20 M., in besserer gefugter Waare von 2,5 cm Stärke auf 1,60 bis 1,80 M. Die Dauer eines Fußbodens aus Kieferndielen beträgt in meinen Arbeitssälen höchstens 10 Jahre, die eines solchen aus Buchenriemen gewiss 30 Jahre. Die Kosten der Verlegung bleiben sich bei beiden Sorten ziemlich gleich; bei Buchenriemen muss nur die Behandlung und Ausführung eine vorsichtiger sein.

Als Schlussresultat meiner bezgl. Erfahrungen darf ich es aussprechen: Wer gute Buchenriemen einmal als Dielung versucht hat, geht nicht wieder davon ab. —

Ein noch größerer Verbrauch an Buchenholz, als der zu Dielungen würde sich aber ergeben, wenn das Buchenholz zum Straßensplaster verwendet würde.

Ich brauche nicht näher auf die großen Vortheile der Holzplasterung hinzuweisen — sind sie doch genügend bekannt. Geräuschlosigkeit, sicherer Tritt, geraute Oberflächen-Abnutzung, Elastizität, Widerstandsfähigkeit eines nicht starren, sondern zähen, aber immerhin schwer zusammendrückbaren und ebenso schwierig abzustossenden Materials sind diejenigen Forderungen, welchen Holz als Pflastermaterial nach seinen Eigenschaften am ersten zu entsprechen vermag. Man hat bisher m. W. auf dem Kontinent wie in England bei Holzplasterungen in größerem Maßstabe zumeist nur Nadelhölzer verwendet. Alles europäische weiche Holz zeigt aber außer geringer Festigkeit den Fehler rascher und fasernder Abnutzung. Nach den Ausführungen des Hrn. J. Heintz Kraeft, Wolgast, sollen amerikanische *Yellow-pine* und *Cypress* allein das Wünschenswerthe an Dauerhaftigkeit geleistet haben.

Man hat es aber mit unseren deutschen harten Hölzern noch nicht versucht. Bei Eiche mag der hohe Preis abgeschreckt haben, bei Buche die Erfahrung, dass sie außerordentlich leicht fault. Diesem letzteren Uebelstand lässt sich aber begegnen, und bei der großen Dichtigkeit des Buchenholzes, bei seiner außerordentlichen Härte, bei der bedeutenden Widerstandsfähigkeit des Hirnholzes gegen Zerdrücken wie gegen Abreiben oder Abstoßen lohnt es sich, auch diese eine üble Eigenschaft der Fäulnis-Empfänglichkeit zu bekämpfen. Jeder Schreiner wird bestätigen, dass auf unserem Kontinent in größeren Mengen kein Holz gewonnen wird, das sich an Stoffreichthum und Härte mit der Weißbuche messen kann, und dass auch die Rothbuche darin alle unsere anderen harten Nutzhölzer, soweit sie nach Quantität und Preis in Frage kommen können, immer noch weit übertrifft, auch den fremdländischen Hölzern gewiss nicht nachsteht. Das Buchenholz ist außerordentlich widerstandsfähig, wenn es beständig trocken oder beständig in Wasser liegt. Es fault nur leichter als die meisten anderen Hölzer im Wetter, bei häufigem Wechsel zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit und bei Mangel an Luftzutritt. Das liegt an der Dünne seiner Fasern, an dem geringen Durchmesser der Zellwandungen jeder einzelnen Faser und an der Füllung dieser Fasern. Sobald diese Füllung entfernt oder durch eine andere beständige Füllung ersetzt wird, oder sobald durch Zusammenschrumpfen der Zellen oder durch anderweite Füllung derselben der Möglichkeit vorgebeugt wird, dass die Faser wieder Fäulnis erregende Flüssigkeiten aufnehmen kann, ist diesem Uebelstand abgeholfen.

Diese Abhilfe gründlich zu schaffen, ist sehr schwierig, so lange man es mit Buchenholz-Abschnitten von größerer Längen-ausdehnung in der Faserrichtung zu thun hat. Diese Schwierigkeit schwindet aber bei Pflasterklötzen. Die Höhe solcher Klötze braucht nicht über 10 cm zu sein; was darüber hinaus geht, ist vom Uebel oder ist Material-Verschwendung. Bei den bisher üblichen Pflasterklötzen hält man sich oft an die Abmessungen von 20 cm Länge, 10 cm Breite der Klötze und 10 cm Höhe im Hirnholz. Ich möchte es befürworten, auch diese 20 cm Länge auf eine solche von 10 cm abzumindern, weil sie unnötigen Holzverschleiß beim Schneiden der Klötze bedingt. Aus einer Stammholz-Scheibe werde ich dem reinen Kernholz mehr Quadratfläche in Quadrat-Ausschnitten von 10 cm entnehmen können, als in rechteckigen Ausschnitten von 10 auf 20 cm. Das ist ein sehr einfaches geometrisches Exempel. Die größere Theilbarkeit solchen buchenen Stöckelpflasters, die größere Anzahl der Stöckelfugen ist aber eher ein Vortheil, als ein Nachtheil des Pflasters. Und am Kostenpreise des Materials wird dabei entschieden mehr gespart, als an Arbeitslohn für die Verlegung der doppelten Anzahl Stöckel mehr ausgegeben wird. Ist es doch auf diese Weise möglich, nicht nur Stämme von geringeren Abmessungen, sondern auch Stamm- und sogar Astprügelholz zu buchenen Stöckeln aufzuarbeiten.

Man einige sich nun über die Oberflächen-Abmessungen der Klötze oder Stöckel wie man wolle: für die chemische oder physikalische Behandlung derselben kommt hauptsächlich das Maß von 10 cm Faserlänge, welches allgemein bereits als jedem Bedürfniss vollauf genügend erkannt wurde, in Betracht. Es bietet keine Schwierigkeit, so kurzes Holz irgendwie vollkommen zu extrahieren oder zu imprägnieren. Ich habe eine ganze Reihe von Versuchen nach dieser Richtung angestellt und bediente mich dabei eines Körtling'schen Strahlapparates, welchen ich vor einem starken, auf 10 Atmosphären-Druck geprüften, kleinen Kessel anbrachte. Der Kessel hatte sein bequemes zu dichtendes Maulloch und hatte verschließbare Zuleitungs- wie Ablass-Oeffnungen.

Ich habe zunächst die fertig geschnittenen Pflasterklötze mit Dampf von 5 Atmosphären Druck wiederholt extrahirt, habe nach Ablassen der Brühe den Kessel und die Klötze wieder luftleer

gesogen, habe dann die Imprägnierungs-Flüssigkeit einströmen lassen und auf den vollständig gefüllten Kessel wieder Dampf mit fünf Atmosphären durch mehre Stunden gesetzt. Nach Ablassen der Imprägnierungs-Flüssigkeit habe ich die überschießenden und anhängenden Reste derselben mit Dampf abgeblasen. Wie groß die Aufnahmefähigkeit des durch das vorherige Ausdampfen gelockerten und seiner natürlichen Faserfüllung beraubten Buchenholzes ist, geht daraus hervor, dass ich in mehren Chargen ohne Schwierigkeit die Klötze zwingen konnte, 56 % ihres Eigengewichts an Holztheer aufzunehmen. Als Imprägnierungs-Flüssigkeiten benutzte ich hauptsächlich zwei Typen der anorganischen und der organischen beiden Reihen antiseptisch wirkender Substanzen: Wasserglas und Holztheer.

Es würde zu weit führen, wenn ich die ganze Reihe der Versuche mit ihren vielen Abweichungen betr. grünen und ausgetrockneten Holzes, betr. Konzentration der Flüssigkeiten oder Aufeinanderfolge verschiedener Flüssigkeiten hier anführen wollte. Meine Inanspruchnahme durch sonstige Arbeiten erlaubte mir auch nicht, so systematisch und erschöpfend zu Werke zu gehen, wie ich gerne gewollt hätte. Ich will nur die Ergebnisse anführen, zu denen ich gelangte, Ergebnisse, welche genügen, die Bethelligten — und zu diesen gehören nicht nur die Waldbesitzer, sondern alle Straßensbau-Behörden in den Städten, alle Baumeister einzelner Anwesen und schließlich das gesamte Volk — auf dieses wichtige und außerordentlich dankbare Material aufmerksam zu machen, ein Material, welches nach Preis, vorhandener Menge und Eigenschaften wohl geeignet ist, die seit Jahren in der Schwebel befindliche Frage der Holzpfasterung gedeilich zu lösen.

Ich ließ Pflasterklötze, welche der verschiedensten Behandlung ausgesetzt gewesen waren, in die Fahrbahn meiner sehr stark von schwerem Fuhrwerk benutzten Brückenwage auch in dritte Orte und auch in meinem Pferdestall verlegen. Da zeigte sich nun folgendes:

Ich war anfangs sehr stolz auf den Gedanken gewesen, die Klötze zu dämpfen, der Faser alle natürlichen Fäulniss erregenden oder befördernden Substanzen zu nehmen oder durch das Dämpfen in ihr zu coaguliren, zu zerstören, ehe ich imprägnirte. Gerade dies Dämpfen erwies sich aber später als fehlerhaft. Leider habe ich derartige, überdies mit 56 % des Holzgewichts an Theer voll gepumpte Klötze auch auswärts probeweise verlegt. Sie haben hier bei mir, wie an jener Stelle, wo im Zeitraum von $\frac{3}{4}$ Jahren 849 667 Zentner, d. h. also rd. 23 000 Fuhren im Gewicht von 37 Zentnern die Pflasterung passirt hatten, sich nicht so bewährt wie ich hoffte. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal erwies sich der hohe Theergehalt als ein Uebelstand; im Sonnenbrand schwitzte Theer aus, eine Eigenschaft, welche bei Straßenspflasterungen in den Städten nicht vorkommen darf. Dann aber zeigten einige der Klötze eine Oberflächen-Abnutzung bis zu 1,5 cm. Durch das zu weit getriebene wiederholte Dämpfen unter einem Druck von 5 Atmosph. hatte ich nicht nur die einzelne Fasser ausgeweitet, sondern hatte auch den Zusammenhang der Fasern unter einander

aufgehoben, das ganze dichte Gefüge gelockert, die Härte und Zähigkeit jeder einzelnen Faser wie der ganzen Faserbündel auch dem Abstoßen und Zerdrücken gegenüber wesentlich beeinträchtigt.

Eine Anzahl hier bei mir verlegter Klötze, welche vor dem Imprägniren nur gut ausgetrocknet waren, welche in Folge dessen auch bei weitem nicht so viel Theer aufgenommen hatten, zeigten diese Abnutzung eben so wenig, wie das Ausquellen des Theers im Sonnenbrand. Die Klötze bei mir haben bereits über 2 Jahre gelegen und zwar auf einem Untergrund von Zementbeton. Keiner, der mit Theer imprägnirten Klötze, selbst nicht diejenigen, welche anfänglich ohne Druck mit Theer behandelt worden waren, auch nicht diejenigen, welche im Pferdestall gelegen hatten, zeigten auf der Unterseite auch nur die geringste Spur von Fäulniss. Und damit erscheint der Hauptfeind einer Verwendung des Buchenholzes zu solchen Zwecken besiegt, die Fäulniss-Empfänglichkeit beseitigt. Größere oder geringere Fäulniss an der Auflageseite zeigten aber alle nicht imprägnirten Stöckel, zeigten auch jene, welche mit anderen Substanzen als mit Theer mit oder ohne Druck behandelt worden waren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich ein Imprägnierungs-Mittel, welches die Vortheile organischer und anorganischer Fäulniss verhindernder Substanzen in sich vereinigt, mit Rücksicht auf die Verwendung in offenen Straßensflächen der Städte noch besser bewähren oder eignen als Theer allein. Ich möchte hier Bethelligte ganz besonders aufmerksam machen auf das rohe holzessigsaurer Zinkoxyd, ein Imprägnierungs-Mittel, welches ich bei eingehenden Versuchen über den vergleichenden Werth der verschiedensten antiseptischen Substanzen, angestellt im Anfang der 60er Jahre, bereits als das verhältnissmäßig vorzüglichste und empfehlenswerthe zu erkennen glaubte. Heute bin ich berechtigt, aus meinen wegen der Langwierigkeit der praktischen Erprobung der Pflasterung noch nicht abgeschlossenen Versuchen zu folgern:

Wenn man Buchen-Pflasterklötze von den oben angegebenen Abmessungen aus gutem, splintfreien Holze schneidet, dieselben langsam an der Luft und zuletzt unter Zuhilfenahme künstlicher Wärme gut austrocknet, sie unter Anwendung eines Dampfdrucks von nicht unter 5 Atmosph. heiss mit Theer imprägnirt, wobei 20 % vom Holzgewicht Aufnahme an Theer wohl das Maximum des Nothwendigen und Wünschenswerthen bezeichnen, wenn man solche Klötze mit möglichst wenig Fuge dicht aneinander auf eine solide Zementbeton-Bettung verlegt, so erhält man ein Pflaster, welches allen nicht zu überspannten Anforderungen genügt und welches in jeder Beziehung den bisherigen Pflasterungen aus irgend welchem Material vorzuziehen ist. —

Mögen diese meine kurzen Ausführungen dazu Veranlassung geben, weitere und umfassendere Versuche aufzustellen, unseren Städtebewohnern, unserer Holzindustrie, unserem deutschen Buchenwald zu Nutz und Frommen.

Schlierbach, den 6. Januar 1885.

Max Rösler, Fabrik-Direktor.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde in Bern. Sitzung am 2. Dezember 1884, Vorsitz: Hr. Geh. Ob.-Reg.-Rath Streckert; Schriftf.: Hr. Geh. Brth. Jungnickel.

Hr. Reg.-Rth. Prof. Reuleaux spricht über: die neueren amerikanischen Fortschritte im Bau der Waagen.

Empfindlichkeit und Genauigkeit der gleicharmigen Waagen werden wesentlich beeinflusst durch die Reibung; um dieselbe zu vermindern, hat man die Drehzapfen möglichst dünn gemacht und sie nur theilweise mit Kreisprofil, andertheils mit rechteckigem unten gerundeten Profil hergestellt. Aber auch diese „Halbzapfen“ bieten noch viel Reibung, indem sie bei messbarer Gröfse mit ihren Umfangs-Elementen noch verhältnissmäßig große Wege zurück legen. In einen tauglichen Stand sind die Waagen erst gekommen, nachdem man die Halbzapfen-Flächen schneidenförmig gestaltete. Die Empfindlichkeit der Waagen hat dadurch bedeutend zugenommen und unsere Waagen sind in der That recht empfindlich und sehr genau. Je größer die Last, desto geringer die Empfindlichkeit; je kleiner die Waage, desto geringer treten die Festigkeits-Rücksichten auf und man kann daher für geringe Gewichte außerordentlich feine Waagen herstellen. Feine Waagen sind ausserdem, wie man sagt, unwirsch und ungeduldig gegen zu starke Belastung; bei einer zu starken Belastung einer zu feinen Waage leiden die Schneiden, indem sie einen zu großen Flächendruck erfahren. Bei der in Berlin befindlichen vorzüglichsten Werderschen Festigkeits-Maschine hat man das Möglichste gethan, um den Flächendruck auf die Schneide herab zu ziehen und diese deshalb sehr lang (360 mm) gemacht. Wenn man bei dieser Maschine ein Gewicht von 100 t wirken ließe, so ergäbe sich, unter Annahme einer Auflagerbreite von $\frac{1}{2}$ mm, dass auf den Quadratmillimeter der Schneide 566 kg Druck kommt. Einen solchen Druck kann gehärteter Stahl nicht ertragen, weshalb die Maschine, obgleich sie noch nie so stark belastet worden ist, tiefe Kerben in die flachen Schneidelager eingepresst hat. An demselben Uebel leiden auch unsere großen Brückenwaagen für Lastenwägungen aller Art. Daneben bildet auch die Entlastung der Waagen, während die Last aufgelegt wird, große Schwierigkeit. Als nun Hr.

Emery den Auftrag erhielt, eine noch vielmals stärkere Festigkeits-Maschine, nämlich eine solche für 400 t zu konstruiren, überwand derselbe die bezeichneten großen Schwierigkeiten durch die Anwendung besonders gebauter Gelenke und durch die Art und Weise der Kraftübertragung. Das an die Stelle der Schneiden gesetzte Gelenk, welches man mit dem Vortragenden Blattgelenk nennen kann, verwendet Hr. Emery sowohl für Zug als für Druck. Das für solche Blattgelenke benutzte Blech ist besonders dünn, bis zu $\frac{1}{11}$ mm. Ausser der allgemeinen Form (welche der Vortragende durch Zeichnungen näher erläutert) ist noch besonders die Frage wichtig, wie das senkrecht stehende, mit starkem Druck belastete Stück an Schwankungen verhindert wird. Das Stück muss mit großer Genauigkeit gerade geführt werden. Zu dieser Geradföhrung ist ebenfalls das Blattgelenk benutzt; der senkrechte in senkrechter Richtung gerade zu föhrende Stab ist durch zwei horizontale Stahlblätter, die an ihren Enden am Gestell befestigt sind, an Querschwanungen verhindert und ein zweites Paar Stahlblätter, rechtwinklig zu den vorigen, hindert Schwankungen in der normal zur ersten gerichteten Ebene. Drehungen des Stabes um eine senkrechte Achse sind dadurch verhindert, dass die Führungsblätter paarig angebracht sind. Indem nun diese Einrichtungen auch am unteren Ende des Stabes angebracht sind, wird derselbe gerade geführt und die mit dieser Einrichtung ausgerüstete Waage kann als reibungsfrei bezeichnet werden. Bei der ersten Probe wurden zunächst 100 Pfund Last aufgelegt und mit derselben sehr schnell sieben Wägungen vorgenommen; dabei ergab sich die Genauigkeit, d. h. die Differenz zwischen der Maximalangabe und der

Minimalangabe von $\frac{1}{35}$ gr., d. h. $\frac{1}{35} \cdot 1000 \cdot 50 = 1750000$ während die größte bisher durchschnittlich bei chemischen

Waagen erreichte Genauigkeit $\frac{1}{500000}$ beträgt. Die Kraftübertragung geschieht, indem die Vorrichtung zur Aufnahme der Last getrennt wird von der Wägevorrichtung, welche im Verkehr stehen durch hydrostatischen Druck in einer feinen Rohrleitung

Um nun die bei einer Konstruktion wie derjenigen einer gewöhnlichen hydraulischen Presse auftretenden Ungenauigkeiten in Folge der Reibungen an den Kolbendichtungen zu vermeiden, hat Emery die zur Gradführung angewendete Metall-Membrane auch als Mittel zum Kolbenabschluss benutzt. Der in dem Gefäß steckende, nach unten verbreiterte Kolben von kreisrunder Grundfläche ist mit Membrandichtung an das Gefäß angeschlossen. Zwischen der Bodenfläche dieses Kolbens und der innern Grundfläche des Gefäßes befindet sich das Wasser, welches durch ein auf der einen Seite befindliches Rohr zu- oder abfließt. Am oberen Ende des rohrartig fortgesetzten Gefäßes befindet sich eine zweite ringförmige Membran, welche die Gradführung vollzieht. Der Kolben ist von oben behufs Aufnahme der Last, durch ein glockenförmiges Stück überdeckt und zwischen Kolben und Obertheil, zur Vermeidung stoßartiger Wirkungen, ein Gummibuffer eingeschaltet. Vermittels des 1—1½ mm weiten Leitungsröhrchens steht das Wasser unter dem Lastkolben in Verkehr mit dem Wasserinhalt eines zweiten Gefäßes oder Kolbenraums an der Wägevorrückung; diesen zweiten Kolben nennt man den Messkolben; dessen Druckfläche wird bei Waagen für große Lasten kleiner als die des Lastkolbens gewählt. Behufs Auflegung der Gewichte wird an den Waagebalken eine Stange mit Blattgelenk angehängt und diese Stange mit einer Reihe symmetrischer konsolartiger Vorsprünge versehen, welche die Gewichte aufnehmen; letztere befinden sich auf einer ähnlichen Tragestange, welche mittels Hebewerk an der Gewichtsstange auf- und nieder bewegt werden kann. Die Stufenabstände der zweiten Stange sind so abgemessen, dass beim Senken des Stabes zuerst das oberste Gewicht, dann das zweite usf. bis zum zehnten sich auf die Vorsprünge der Gewichtsstange aufsetzt. Solcher arithmetischen Gewichtsauflager befinden sich bei großen Waagen mehrere, z. B. vier an denselben Balken, an solcher Armlänge angebracht und von solcher Größe, dass sie Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, Zehntausendstel einer Einheit am Messpunkte darstellen. Indem man nun diese Gewichtswirkungen nach einander eintreten lässt, kann man die Wägung auf die erforderliche Zahl von Dezimalstellen ausführen, die Dezimalstellen selbst aber an dem Zeigerwerke der Hebelvorrückung ablesen.

Hr. Reg.- u. Brth. Stock macht Mittheilung von den seitens der Kgl. Eisenbahn-Direktion zu Frankfurt a. M. mit gutem Erfolg angestellten neueren Versuchen für die elektrische Beleuchtung von Eisenbahnzügen auf der Bahnstrecke Fulda-Elm. Die Dynamo-Maschine war in dem Versuchszuge an einer Seite eines bedeckten Güterwagens angebracht, auf der anderen Seite des Wagens die Akkumulatoren. Die von der Firma Möhring in Frankfurt a. M. hergestellte Dynamo-Maschine wird mittels eines Treibriemens von einer Axe des Wagens betrieben; sie er-

zeugt bei 750 Touren eine elektromotorische Kraft von 80 Volts bei 12 Ampères Stromstärke. Beim Anhalten des Zuges oder einer Verminderung der Zuggeschwindigkeit auf 30 km in der Stunde wird die Dynamo-Maschine durch einen Umschalter aus- und werden gleichzeitig die Akkumulatoren eingeschaltet. Beim Anfahren tritt die Umschaltung in umgekehrter Weise ein. Die 26 Akkumulatoren enthalten so viel Elektrizität, um bei Schnellzügen die Beleuchtung während des Aufenthalts auf den Stationen zu übernehmen. Die Einrichtung der Maschine kostet 2 500 M und die Einrichtung eines Personenwagens 65 bis 80 M; der Preis der elektrischen Beleuchtung berechnet sich für Stunde und Lampe auf 0,8 Pfennige.

Hr. Reg.- u. Brth. Dr. zur Nieden macht im Anschluss an seine in voriger Sitzung mitgetheilte Notiz über Durchbohrung einer Bahnschwelle durch eine von einem Eisenbahn-Fahrzeug abgebrochene eiserne Stange des Bremsgehänges Mittheilung von einer ähnlichen durch den fahrenden Zug auf der Berlin-Anhaltischen Bahnstrecke vorgekommenen Durchbohrung eines Brückenbalkens; derselbe erwähnt die für die Befestigung der Verbindungsstangen an den Achshalter in Anwendung befindlichen verschiedenen Konstruktionen und bemängelt, dass die am wenigsten zuverlässig erscheinende Konstruktion sich noch an der Mehrzahl der Eisenbahnwagen vorfinde.

Hr. Geb. Brth. Stamcke bemerkt hierzu, dass die bemängelte Konstruktion schon seit längerer Zeit bei neuen Wagen nicht mehr zur Anwendung komme und bei den älteren Wagen allmählich verschwinden werde.

Im Fragekasten befindet sich die Frage: Um größere Fahrgeschwindigkeit zu ermöglichen, wurde in Amerika vor 2 bis 3 Jahren die Fontaine'sche Lokomotive konstruirt, deren Prinzip darin bestand, dass die Kolbenstange der Zylinder auf die Treibräder nicht direkt, sondern erst mittels eines Friktionsrades zur Wirkung kommt und zwischen dem Treib- und dem Friktionsrade noch eine Umsetzung stattfand. Ist Weiteres darüber bekannt, ob dieses System sich bewährt hat? — Hr. Stamcke bemerkt, dass ein ähnliches bei einem Konkurrenz-Projekt für eine Lokomotive der Rheinischen Eisenbahn vor einigen Jahren zur Anwendung gekommenes Prinzip sich nicht als vorthellhaft erwiesen habe. Hr. Reuleaux erwähnt, dass in Amerika neuerdings wieder Versuche mit einer solchen Lokomotive angestellt würden; das Ergebniss derselben sei noch nicht bekannt.

Der Vorstand des Vereins wird durch Akklamation in seiner bisherigen Zusammensetzung für das Jahr 1885 wiedergewählt.

Durch Abstimmung in üblicher Weise werden aufgenommen: als einheimische Mitglieder die Hrn. Reg.-Bmstr. Brandt, Reg.-Bmstr. Herr, Reg.- u. Brth. F. Müller, als auswärtiges Mitglied: Hr. Geh. Regrth. Wilh. Grapow in Köln.

Vermischtes.

Louis-Boissonnet-Stiftung an der Technischen Hochschule zu Berlin. Nach dem Statut der Louis-Boissonnet-Stiftung für Architekten und Bau-Ingenieure ist für das Jahr 1885 ein Stipendium von 3000 M zum Zweck einer größeren Studienreise und zwar der vorgeschriebenen Reihenfolge gemäß an einen Architekten zu vergeben. Als fachwissenschaftliche Aufgabe ist folgendes, von der Architektur-Abtheilung vorgeschlagene und von dem Senat der technischen Hochschule zu Berlin fest gesetzte Programm genehmigt worden:

„Die für die Baugeschichte des Mittelalters hoch bedeutsame Kirche S. Lorenzo in Mailand soll mit den dazu gehörigen Kapellen S. Sisto, S. Ippolito und S. Aquilino, sowie den Resten des Vorhofes genau aufgemessen und gezeichnet werden, um aus dem gewonnenen Material, sowie nach einer eingehenden bautechnischen Untersuchung aller Bautheile, unter kritischer Würdigung der vorhandenen Litteratur, eine kunstgeschichtliche Monographie zu veröffentlichen.“

Dieselbe soll eben so sehr die kunstarchäologischen wie die konstruktiv technischen Gesichtspunkte zur Darstellung bringen, und als Zielpunkt die ursprüngliche Gestaltung des Aeußeren wie des Inneren zu ermitteln suchen.

Der Text soll eine genaue Beschreibung aller Bautheile, unter Hervorhebung der wichtigsten Strukturen und Details, sowie eine baugeschichtliche Darstellung, der die besten historischen Materialien zu Grunde zu legen sind, umfassen.

An Zeichnungen werden verlangt:

a) 1 Situationsplan, der auch die antike Säulenhalle im Westen zur Darstellung bringen muss, im Maßstabe von 1:500;

b) 4 Grundrisse in den verschiedenen Höhen für S. Lorenzo, 3 Grundrisse für S. Aquilino und je 1 Grundriss für S. Sisto und S. Ippolito; alle diese Grundrisse im Maßstabe von 1:200;

c) 1 Längsschnitt von Norden nach Süden durch S. Sisto, S. Lorenzo und S. Aquilino, 1 desgl. durch S. Ippolito, 1 Diagonalschnitt durch S. Lorenzo;

d) die nothwendigen Fagaden von S. Lorenzo und von jeder der 3 Nebenkapellen, auch in Bezug auf die Struktur des Mauerwerks, sofern die Kenntniss der letzteren als Grundlage für die kunstgeschichtliche Forschung erforderlich ist;

e) die wichtigsten Details in größerem Maßstabe;

f) eine farbige Darstellung der beiden Mosaiken in S. Aquilino, in größerem Maßstabe.“

Die Bewerber um dieses Stipendium haben an den

Rektor (unter der Adresse „Technische Hochschule, Charlottenburg“) eine Beschreibung ihres Lebenslaufs und die über ihren Studiengang und event. über ihre praktische Beschäftigung sprechenden Zeugnisse, Entwürfe usw. bis spätestens zum 31. d. M. einzureichen, außerdem aber noch durch Beibringung der betr. schriftlichen Arbeiten und Zeichnungen nachzuweisen, dass sie die zur Aufnahme monumentaler Bauwerke nöthige Vorübung besitzen. Die Bewerber müssen einen wesentlichen Theil ihrer Ausbildung auf der früheren Bau-Akademie oder auf der Technischen Hochschule zu Berlin (Architektur-Abtheilung) erlangt haben.

Münchener Konferenz zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungs-Methoden für Bau- und Konstruktions-Materialien. Auf dem Wege schriftlicher Abstimmung ist von den Mitgliedern der ständigen Kommission Professor Bauschinger-München zum Vorsitzenden der ständigen Kommission erwählt worden, u. zw. mit 44 von 46 abgegebenen Stimmen.

Hr. Prof. Bauschinger hat nun so eben ein Schreiben an die Mitglieder der ständ. Kommission gerichtet, in welchem bezüglich der Geschäftsführung in der ständ. Komm. einige spezielle Vorschläge gemacht werden. Darnach sind in der ständ. Komm. Subkommissionen für Bearbeitung einzelner Fragen bzw. Gruppen aus solchen zu bilden und hat Prof. Bauschinger für die meisten Subkommissionen (29) die bzgl. Personal-Vorschläge beigefügt; diese Subkommissionen sollen in einer zum 26. und 27. Mai zu berufenden Versammlung der ständ. Komm. Bericht erstatten. Sowohl die Feststellung der Mitgliederliste als der Termin, endlich der Ort der Versammlung sind der schriftlichen Abstimmung der Kommissions-Mitglieder vorbehalten geblieben.

Es scheint uns sehr zweifelhaft, dass die Arbeiten der Subkommissionen den gewünschten raschen Verlauf nehmen werden, weil der Umfang der auf ihre Schultern abgewälzten Aufgaben in der That ein viel zu großer ist, um eine schnelle Lösung zu ermöglichen. Indessen handelt es sich hierbei schlimmsten Falls nur um einen mehr oder weniger größeren Verlust an Zeit, wogegen die sachliche Einbuße, welche die Bedeutung der Beschlüsse der Münchener Konferenz dadurch erlitten hat, dass der Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen es abgelehnt hat, an den Arbeiten der Konferenz sich zu beteiligen, ungleich schwerer wiegt. Wir können nicht umhin, diese ablehnende Stellungnahme zu bedauern, ohne aber uns gegen die Gründe zu verschließen, welche zu derselben Anlass gegeben haben.

Statistik der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin pro Winter-Semester 1884/85. An der Technischen Hochschule zu Berlin bestehen folgende Abtheilungen: Abtheilung I für Architektur; II Bau-Ingenieurwesen; III Maschinen-Ingenieurwesen mit Einschluss des Schiffsbaues; IV Chemie und Hüttenkunde; V Allgemeine Wissenschaften, insbesondere für Mathematik und Naturwissenschaften.

	Abtheilung						Summa
	I.	II.	III.		IV.	V.	
			Masch.-Ing.	Schiffsbau			
I. Lehrkörper.*							
1. Etatsmäßig angestellte Professoren resp. selbständige, aus Staatsmitteln remunerirte Dozenten	18	9	9	4	8	9	57
2. Privatdozenten resp. zur Abhaltung von Sprachstunden berechnigte Lehrer	6	2	2	—	4	10	24
3. Zur Unterstützung der Dozenten bestellte Assistenten	14	5	4	1	8	5	37
			5				
II. Studierende.							
Im 1. Semester	15	7	36	10	21	1	90
" 2. "	10	6	11	—	10	2	39
" 3. "	23	12	33	10	17	—	95
" 4. "	12	11	17	3	7	—	50
" 5. "	17	13	32	8	4	—	74
" 6. "	10	6	8	2	2	1	29
" 7. "	13	16	32	6	3	1	71
" 8. "	14	7	6	—	1	—	28
In höheren Semestern	33	31	27	4	3	—	98
Summa	147	109	202	43	68	5	574
			245				
Für das Winter-Semest. 1884/85 wurden:							
a. Neu immatrikulirt	24	15	48	15	26	1	129
(Für das Winter-Semester 1883/84 wurden neu immatrikulirt)	(34)	(19)	63	(9)	(22)	(1)	(137)
			(52)				
			(61)				
b. Von früher ausgeschiedenen Studierenden wieder immatrikulirt	2	5	7	—	—	—	14
Von den 129 neu immatrikulirten Studierenden sind aufgenommen worden:							
a. Reifezeugnisse von Gymnasien	6	5	11	5	5	—	32
b. " " Realgymnasien	12	4	21	6	5	—	48
c. " " Oberrealschulen	—	3	5	—	3	—	11
d. " " Gewerbeschulen	—	—	3	—	—	—	3
e. " " Realschulen	—	1	—	—	1	—	2
(ad d. u. e. vermöge der Uebergangsbestimmung § 41 d. Verfassungsstatuts)							
f. Reifezeugnisse bezw. Zeugnisse von ausserdeutschen Schulen	5	2	2	1	8	1	19
g. mit ministerieller Genehmigung, auf Grund von Zeugnissen, welche den unter d. bezw. e. genannten als gleichwerthig anerkannt wurden, sind immatrikulirt worden	1	—	6	3	4	—	14
Summa	24	15	48	15	26	1	129
			63				
Von den Studierenden sind aus:							
Belgien	—	—	—	1	1	—	2
Griechenland	—	—	—	1	—	—	1
Italien	1	—	—	—	1	—	2
Norwegen	12	—	—	—	—	—	12
Oesterreich	—	—	4	—	2	—	6
Rumänien	—	—	1	—	—	—	1
Russland	2	6	12	—	12	—	32
Schweden	1	—	—	—	1	—	2
Schweiz	1	—	—	—	—	1	2
Serbien	1	2	—	—	—	—	3
Amerika, Nord-	2	3	4	—	2	—	11
Amerika, Süd-	1	3	1	—	1	—	6
Afrika (Marokko)	1	1	—	—	—	—	2
Summa	22	15	22	2	20	1	82

III. Hospitanten und Personen, welche auf Grund der §§ 35 und 36 des Verfassungs-Statuts zur Annahme von Unterricht berechtigt bezw. zugelassen sind:

- a. Hospitanten, zugelassen nach § 34 des Verfassungs-Statuts 168.
Von diesen hospitanten im Fachgebiet der Abtheilung I. 67, der Abth. II. 8, der Abth. III. 70, der Abth. IV. 21, der Abth. V. 2. Ausländer befinden sich unter denselben 7: (1 aus Nordamerika, 3 aus Oesterreich, 2 aus Russland, 1 aus d. Schweiz).
b. Personen, berechtigt nach § 35 des Verfassungs-Statuts zur Annahme von Unterricht 117 und zwar: Regierungs-Baumeister 1, Regierungs-Bauführer resp. Regierungs-Maschinen-Bauführer 49, Studierende der Friedrich-Wilhelms-Universität (darunter 5 Ausländer: 1 aus Oesterreich, 1 aus Nordamerika, 1 aus Japan, 1 aus Java, 1 aus der Schweiz) 63, Studierende der Bergakademie 4.
c. Personen, denen nach § 36 des Verfassungs-Statuts gestattet ist, dem Unterricht beizuwohnen (darunter 5 kommandirte Offiziere, 4 Maschinen-Unter-Ingenieure der Kaiserl. Marine und 9 Schüler des Kunstgewerbe-Museums) 28.
Summa der Hospitanten 313, hierzu Studierende 574, Gesamtsumme **887**.

Charlottenburg, den 5. Januar 1885.

Der Rektor: G. Hauck.

* Mehrfach aufgeführt: a) bei Abth. I. ein Dozent als Privatdozent; b) bei Abth. II. ein Privatdozent als Assistent; c) bei Abth. III. ein Dozent als Privatdozent und Assistent, ein Dozent als Privatdozent; d) bei Abth. V. ein Privatdozent als Assistent; bei Abth. III. und V. zugleich ein Assistent.

Eingaben der etatsmässigen Zeichner der Kgl. Eisenbahn-Direktionen zu Berlin und Bromberg an das preuß. Abgeordnetenhaus, die uns in jüngster Zeit zur Kenntniss gebracht sind, schliessen sich in ihren Ausführungen und Bitten eng an die auf S. 556 u. 557 Jhrg. 84 u. Bl. erwähnten entsprechenden Schrift-

stücke aus Frankfurt a. M. und Breslau an. Da der Gegenstand dieser Eingaben in u. Bl. — zuletzt noch von unbetheiligter Seite in No. 1 d. lfd. Jhrgs. — wiederholt ausführlich erörtert worden ist, so brauchen wir auf den Inhalt derselben wohl nicht weiter einzugehen, sondern können uns mit dem herzlichen Wunsche begnügen, dass es den wohlbegründeten Bitten der Bittsteller im Abgeordnetenhaus an der nöthigen Unterstützung und weiterhin an dem nöthigen Erfolge nicht fehlen möge.

Konkurrenzen.

Zu der Preisbewerbung um den Entwurf eines Denkmal-Hospitals in Godesberg, die wir auf S. 600 Jhrg. 84 d. Bl. in abmahnenden Sinne besprochen haben, geht uns neuerdings abermals ein Exemplar des Programms zu, auf welchem vermerkt ist, dass der verlangte Kostenanschlag nur summarisch zu sein braucht und dass als sachverständiger Beirath des Kuratoriums bei der Wahl des zur Ausführung zu bringenden Plans Hr. Reg.-Bmstr. Eschweiler zu Bonn aussersehen ist. So gern wir in diesen nachträglichen Bestimmungen den übrigens nie bezweifelten guten Willen anerkennen, so ist doch die Formlosigkeit des ganzen Verfahrens damit nur so wenig gebessert worden, dass wir zu einer Betheiligung an der Preisbewerbung trotzdem nicht rathen können. —

Zu der Preisbewerbung für Entwürfe zur Bebauung der Kaiser-Wilhelm-Straße in Berlin sind am fest gesetzten Schlusstage 41 Arbeiten eingegangen. Die erste Sitzung des Preisgerichts findet bereits am 13. d. M. statt und es lässt sich wohl erwarten, dass die Entscheidung wenn nicht in dieser, so doch spätestens in nächster Woche gefällt wird.

Eine Konkurrenz für Entwürfe zu einer künstlerisch ausgestatteten Mitgliedskarte schreibt der Halle'sche Kunstgewerbe-Verein zum 2. Febr. d. J. aus. Die Karte soll 100 mm Breite und 145 mm Länge haben, in Strichmanier gezeichnet sein und in höchstens 2 Farben auf Tonpapier gedruckt werden. Neben dem Ehren Diplom des Vereins sollen 2 Preise von 50 bezw. 25 M. verliehen werden.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernannt: a) zu Reg.-Bauführern: die Kand. d. Baukunst Max v. Normann aus Franzburg i./Pom., Victor Braeunlich aus Stettin u. Hermann Bovermann aus Krukel, Kr. Dortmund; — b) zu Reg.-Masch.-Bauführern: die Kand. d. Masch.-Baukunst Hermann Träger aus Cöthen, Heinrich Dorn aus Stuttgart, Aug. Pels-Leusden aus Lüdenscheld, Emil Boukies aus Wehlau, Friedr. v. Lemmers-Danforth aus Berlin u. Emil Crépin aus Grabow. —
Gestorben: Kreis-Bauinsp. Stüss in Wanzleben.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. R. in Düsseldorf. Ueber Pferdestall-Anlagen — namentlich für Luxuspferde — finden Sie einige nähere Angaben in unserem „Deutschen Bauhandbuch“, Baukunde des Architekten, II. Hlbbd. Eine Reitbahn ist i. Jhrg. 1882 u. Bl. No. 102/3 veröffentlicht. Wir erbitten Mittheilungen über andere ausführlichere Veröffentlichungen von unserem Leserkreise.

Hrn. A. K. Berlin. Wegen Ablegung einer freiwilligen Prüfung als Maurermeister wollen Sie sich an die Innung der hiesigen Bau-, Maurer- u. Zimmermstr. (im Architektenhause) wenden.

Hrn. G. in Leipzig. Die Neubauten der Kunst-Akademie zu Wien und München sind in den Jhrg. 1876 d. Allgem. Bauztg. u. 1878 d. Ztschrft. f. Baukunde veröffentlicht. Für Ihren Zweck dürfte vermuthlich der Stoff genügen, der in den Abschnitten IV u. VIII unserer Baukunde d. Architekten, II. Hlbb. enthalten ist.

Hrn. P. in S. Wir werden uns bemühen, seinerzeit Ihrem Wunsche zu entsprechen. Bis jetzt ist uns über die Entscheidung der Königgrätzer Stadterweiterung-Konkurrenz noch nichts bekannt geworden.

Hrn. H. in J. Nach der von Ihnen gegebenen Darstellung können Sie u. E. auf einen glücklichen Ausgang einer bezügl. Klage in dem Falle unbedingt rechnen, dass Sie im Stande sind, den Ihnen gewordenen Auftrag unter Beweis zu stellen. Es wird dann einer besonderen Erfahrung des Rechtsanwalts in baulichen Streitfragen kaum bedürfen. Wir empfehlen Ihnen, falls Sie persönliche Beziehungen in Berlin entbehren, den Rechtsanwalt Lisco, W. Friedrichstr. 191 II.

Hrn. B. in München. Ob der Gedanke, das Leipziger Sieges-Denkmal vor dem Reichsgerichtshause aufzustellen, Aussicht auf Verwirklichung hat, lässt sich z. Z. noch in keiner Weise beurtheilen und es wird dies in erster Linie wohl von den bezügl. Vorschlägen, welche in den Entwürfen der demnächst abschließenden Preisbewerbung gemacht werden, abhängen. Eine Abbildung des fraglichen Denkmals, das zu den größten seiner Art gehören wird, ist in einem älteren Jahrgange der Leipziger Illust. Ztg. enthalten, den wir Ihnen z. Z. jedoch leider nicht näher bezeichnen können. — Die bekannteste Firma für Zinkguss-Figuren in Berlin ist A. Castner vorm. M. Geiß, N., Chausseestr. 24.

Inhalt: Das neue Siechenhaus zu Königsberg i. Pr. — Ludwig Bohnstedt † — Die Themse von London Bridge bis zum Tower. (Schluss.) — Frau's Apparat zur Bestimmung der Durchlegung eiserner Brücken-Konstruktionen. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Einheitlichkeit in den Falzriegel-Formen. — Sekundärbahnen

im Königreich Sachsen. — Dichten der Schwimmbassins in dem Hohenstaufenbad zu Köln. — Von der Baugewerkschule zu Holzwinden. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.


Das neue Siechenhaus zu Königsberg i. Pr.

Nachdem das Gebäude seit Jahresfrist in Benutzung genommen ist und die Einrichtungen desselben sich bewährt haben, dürften einige technische Mittheilungen über dieselben von Interesse sein.

Das Gebäude ist auf einem — dem städtischen Waisenhaus-Fonds gehörigen — Grundstück errichtet, welches sich westlich vom k. Waisenhaus und der Provinzial-Taubstummen-Anstalt vom Waisenhaus-Platz bis zum Pregel erstreckt. Dem genannten Fonds wurde das, für die Anstalt erforder-


dasselbe aus einem Kellergeschoss, einem hoch gelegenen Erdgeschoss, einem ersten und zweiten Obergeschoss. Auch der Dachraum ist ausgebaut.

Die Anordnung der Räume ist aus den beigefügten Grundplan-Skizzen ersichtlich. Zu bemerken dürfte nur sein, dass in dem gegen Norden belegenen Treppenhause auch der Fahrstuhl angelegt ist, zu welchem man aus jedem Geschoße gelangen kann. Im Kellergeschoss liegt westlich von demselben der Maschinenraum, in welchem sich die zum Betriebe des




10 5 10 15 20 25 30 m.


Kellergeschoss.



Erdgeschoss.



I. und II. Obergeschoss. (1 1/2 facher Maßstab.)



liche Land (58,6 ^a) mit 12 000 \mathcal{M} entschädigt. Die Lage und der Baugrund konnten für die Ausführung des Baues nicht besser gewünscht werden; die Orientirung der Fronten erfolgte nach Norden und Süden. Das Gebäude liegt ringsum frei; auf der östlichen und südlichen Seite desselben ist ein etwa 26 ^a großer Garten für die Pflinglinge angelegt.

Die allgemeine Anlage des Siechenhauses erfolgte nach dem sogen. Korridor-System; d. h. die sämtlichen Räume liegen zu beiden Seiten eines in der Richtung der Längsaxe des Gebäudes durchgeführten Korridors. Im übrigen besteht

Fahrstuhls erforderliche Gaskraft-Maschine befindet. Neben der Waschküche ist in einem besonderen Raum der Dampfentwickler aufgestellt, der vom Korridor aus bedient wird. Das Erdgeschoss enthält hauptsächlich die Räume für nicht in Armenpflege befindliche Sieche, sowie die Inspektor-Wohnung, welche an der Westseite des Gebäudes einen besonderen Eingang erhalten hat. Das erste Obergeschoss ist nur für Frauen, das zweite nur für Männer bestimmt. Im Mittelbau beider Geschoße, gegen Süden belegen, befindet sich je ein großer Speisesaal, der auch als Aufenthaltsraum

für solche Sieche benutzt wird, welche das Bett verlassen können. Da der Korridor des Dachgeschosses durch Zenithlicht erleuchtet wird, so hat der oberste, sog. Trockenboden eine taghelle Beleuchtung, eine werthvolle Eigenschaft für einen solchen Raum.

Da im Erdgeschoss 12, im ersten und zweiten Obergeschoss je 36 = 72, im Dachgeschoss noch 24 sieche Personen untergebracht werden können, so vermag das Gebäude 108 Leidende aufzunehmen. —

Was die Technik der Ausführung betrifft, so sind sowohl die Fundamente, wie alle übrigen Mauern aus Ziegeln hergestellt. Die Wirtschaftsräume haben einen Fußboden-Belag aus Wesersandstein-Patten, die Keller ein hochkantiges Ziegelpflaster erhalten. Die Decken der Zimmer und Säle sind in Holz konstruirt, die Fußböden gediebt; Korridore und Treppenhaus sind mit Kappen-Gewölben überdeckt. Die gemauerten Treppenstufen sind mit Trittstufen aus Eichenholz belegt. Das Dach ist als Satteldach aus Holz konstruirt und mit Dachpfannen eingedeckt.

Die architektonische Gestaltung des Baues sollte sich auf ein Minimum an Aufwand beschränken. Im einfachsten Ziegelrohbau gehalten — alle Lichtöffnungen sind mit Stichbogen geschlossen, mit Ausnahme der rundbogigen Fenster des Mittelbaues — vermeidet die Ausführung jeden Luxus; nicht einmal Formsteine für die Herstellung der hauptsächlichsten Gliederungen sind angewendet worden und nur einige Sgraffito-Ornamente schmücken die Fenster-Brüstungen des an der Hauptfront angeordneten Mittelbaues. Da die Bausumme, einschließlich Beschaffung des Inventars, in Höhe von 200 000 M nicht überschritten werden durfte, musste die Heranziehung baulicher Momente zur charakteristischen Gestaltung des Bauwerks nothgedrungen unterbleiben.

Es ist selbstverständlich, dass die innere Ausstattung des Siechenhauses dagegen aller derjenigen hygienischen Einrichtungen theilhaftig geworden ist, welche der Kultur-Fortschritt der Stadt ermöglicht und welche die Organisation und Bestimmung der Anstalt erfordern. Dass der Bau einer geeigneten Zentralheizung entbehren muss, könnte bedauert werden, wenn der Einführung derselben nicht berechnete Eigenthümlichkeiten entgegen ständen: die Bedienung der Oefen wird nämlich theilweise durch die Insassen selbst besorgt; — außerdem liefs die dem Wetter ausgesetzte Lage des Gebäudes einen ungestörten Betrieb einer Zentralheizungs-Anlage zweifelhaft erscheinen. Im übrigen sind alle Räume mit einer Lüftungs-Vorrichtung versehen, welche sowohl erwärmte frische Luft denselben zuführt, als auch die verdorbene Luft abführt. Diese Vorrichtung wirkt freilich nur während der Heizperiode; im Sommer erfolgt die Zuführung frischer Luft durch Oeffnen der um eine horizontale Achse drehbaren oberen Fensterflügel. Die Heizkasten der Oefen sind für Koaksfeuerung vollständig aus Chamottsteinen hergestellt und von den Kachelwänden isolirt.

Die Einführung der Wasserleitung in das Gebäude

erfolgt durch ein 26 mm weites Blei-Druckrohr. Dasselbe steigt bis in den Behälter auf dem Dachboden, wo es durch ein selbstthätiges Schwimmventil abgeschlossen werden kann. Zum Anschluss an die Badestuben ist dies Zuleitungsrohr in Höhe von 1,20 m über dem Fußboden mit Löthstützen versehen, an welche die Badezuleitungen sich anschließen.

Der auf dem Dachboden befindliche Behälter (aus Eisenblech mit schwarzem Eisenlack gestrichen) hat 2 000 l Inhalt, so dass also das Haus stets auf 2—3 Tage mit Leitungswasser versehen ist. Vom Behälter führt ein Ueberlaufrohr in das Abflussrohr der Badestuben; es wird aus ihm auch der Dampfkessel der Waschküche, durch ein 50 mm weites Rohr, gespeist.

Außer den Zapfstellen und Ausgussbecken in den Küchen befinden sich auf jedem Korridor 2 Zapfhähne mit Ausgussbecken. (Die Pissoirs sind mit Wasserspülung versehen; Abort-Anlage nach dem Tonnen-System). Im Keller münden sämtliche Abflussrohre in ein 105 mm weites Guss-Abflussrohr, welches unter dem Fußboden der Spülküche entlang in den Hauptabfluss-Kanal vor der Südfront einmündet. —

Das Gebäude wird in allen Räumen durch Gas beleuchtet, wobei zu bemerken ist, dass die Flammen nicht beliebig, sondern mittels eines Hauptschlüssels nur von der damit beauftragten Person geöffnet werden können. — Telegraphen-Leitungen mit der entsprechenden Anzahl von Glocken sind eingerichtet: von den einzelnen Schlafsälen, den Wärter zu rufen; vom Zimmer des Inspektors, die Wärter zu rufen und umgekehrt; endlich vom Thor des Grundstücks den Pfortner zu rufen. — Zu bemerken ist endlich noch, dass das Gebäude durch 6 Blitzableiter gegen Wetterschaden gesichert ist.

Nach Erörterung dieser allgemeinen Anlagen erübrigt noch, einiger besonderen Einrichtungen zu gedenken.

Obwohl für die Badestuben die Anlage eines Warmwasser-Kessels mit Behälter nicht unerhebliche Vortheile geboten hätte, so ist doch aus Ersparnis-Rücksichten für jedes Badezimmer ein besonderer Ofen angenommen worden. Falls eine erhebliche Erweiterung der Anstalt erfolgen sollte und eine einzelne Bedienung der Bade-Oefen lästig fällt, so können die Badewannen unmittelbar an den im Kellergeschoss befindlichen Heißwasser-Kessel, der vorläufig nur für die Zwecke der Waschküche bestimmt ist, angeschlossen werden. Mittels der gewählten Anlage ist es möglich, innerhalb 10 Tagesstunden in jeder der 3 Badestuben zwölf warme Bäder zu 250 l von höchstens + 30 ° C. Wasserwärme zu bereiten. — Da die kupfernen Badeöfen keinen direkten Anschluss an das Wasserleitungs-Hauptrohr haben, sondern von dem Behälter aus gespeist werden, so kann auch nie ein schädlicher Druck auf die Ummantelung derselben ausgeübt werden. Der Fußboden der Badestuben besteht aus Asphalt, über welchem ein Lattenrost liegt. —

Die Einrichtungen der Kochküche sind so bemessen, dass für etwa 130 Personen genügende Mahlzeiten beschafft

Ludwig Bohnstedt †

So hat denn die unheimliche Krankheit, der seit Schinkel schon so viele hervor ragende deutsche Baukünstler erlegen sind, abermals einen von ihnen zum Opfer gefordert. Ludwig Bohnstedt zu Gotha ist, von seinen hoffnungslosen Leiden erlöst, in der Nacht vom 3. zum 4. Januar d. J. zur ewigen Ruhe eingegangen.

Seit der ersten, i. J. 1872 entschiedenen Preisbewerbung um das deutsche Reichstagshaus, in welcher seinem Entwurf der erste Preis zu Theil wurde, ist der Name Bohnstedt's in aller Munde und hat nicht nur in Fachkreisen, sondern im Volke selbst einen Ruf erlangt, wie ihn ein Architekt, dessen Thätigkeit weniger in ausgeführten Bauten als in Entwürfen ihren Schwerpunkt besitzt, wohl nur selten gewinnen kann. Wenige freilich haben den verstorbenen Meister, der ungern in die Oeffentlichkeit trat und sein thüringisches Asyl in den 22 Jahren seines dortigen Aufenthalts nur selten verlassen hat, in seiner menschlichen und künstlerischen Eigenart wirklich gekannt. Um so mehr fühle ich mich zu dem Versuche berufen, an dieser Stelle ein etwas eingehenderes Bild seiner Persönlichkeit zu skizziren. Ein Versuch, bei welchem mich ebenso die tiefe Verehrung leiten soll, welche ich der außerordentlichen Begabung Bohnstedt's und dem idealen Zuge seines künstlerischen Schaffens stets gezollt habe, wie ich andererseits die — von den Verhältnissen seiner Entwicklung, nicht von ihm selbst verschuldeten — Schwächen nicht verschweigen kann, welche seinem Schaffen anhafteten und es bewirkt haben, dass er das höchste Ziel seiner Kunst, auf welches ursprüngliche Begabung und die Gunst der Ereignisse ihn hinwiesen, leider nicht ganz erreichen sollte.

Ludwig Bohnstedt wurde am 27. Oktober 1822 zu St. Petersburg als Sohn deutscher Eltern geboren. Sein Vater, ein be-

güterter Kaufmann, stammte aus Stralsund, seine Mutter aus Bamberg; da der erstere später nach Deutschland zurück kehrte, während die Mutter mit den Kindern in Petersburg blieb, kam es, dass Bohnstedt die Staats-Angehörigkeit seiner Mutter annahm und bis zu seinem Auszuge aus Russland als bayerischer Unterthan angesehen wurde. Nach Abschluss seiner allgemeinen Bildung auf der Hauptschule St. Petri stand er im Sommer 1839 — noch nicht ganz 17 Jahr alt — vor der Wahl eines Berufes und entschied sich für den des Architekten. Einigen Einfluss hierauf scheint der damals in Petersburg weilende hannoversche Architekt Hallmann gehabt zu haben, der später von König Friedrich Wilhelm IV. zum Bau des Domes nach Berlin berufen wurde, aber unter den dortigen bürokratischen Verhältnissen nur kurze Zeit ausdauern konnte. Hallmann war es auch, der Bohnstedt rieth, seine Ausbildung auf der Berliner Bauschule zu suchen und ihn der besonderen Fürsorge von Prof. Wilhelm Stier empfahl.

Im Oktober 1839 traf Bohnstedt in Berlin ein, konnte aber zunächst Aufnahme in der Bauschule noch nicht erlangen; denn die auf Einhaltung fester Jahreskurse begründete Einrichtung derselben gestattete den Eintritt neuer Zöglinge nur zu Beginn des Sommersemesters. Auf den Rath W. Stiers, der dem talentvollen Kunstjünger auf das liebenswürdigste entgegen kam und bald näheres Interesse an ihm gewann, liefs er sich — um in Berlin bleiben zu können — an der Universität einschreiben und hörte daselbst einige zu seinem künstlerischen Beruf in Beziehung stehende Vorlesungen, während er gleichzeitig als von diesem geduldeter Zuhörer an dem Unterricht Stier's Theil nahm. Ostern 1840 erfolgte sodann Bohnstedt's Aufnahme in die Bauschule, an deren regelrechtem Lehrplan er sich jedoch nicht band; vielmehr waren es wiederum fast ausschliesslich die Unterrichts - Stunden Stier's — und zwar sämtliche, die

werden können. Der große Kochheerd steht inmitten der Küche und ist von allen Seiten zugänglich. Der Rauchkanal ist unter dem Küchenpflaster nach dem Schornstein geführt. Besonderes Gewicht ist darauf gelegt, dass der Heerd durch seine Seitenwandungen so wenig Wärme als möglich ausstrahlt und überall sauber erhalten werden kann; dieselben sind daher mit polirten Granitplatten bekleidet. Er ist mit allem Zubehör ausgestattet, auch mit einem kupfernen *Bain marie* versehen, welches dazu dient, Speisen in kochendem Wasserbade dämpfen oder fertig kochen zu können. Mit dem Feuerungsraum ist eine viergängige kupferne Heißwasser-Schlange (33 mm) in Verbindung gebracht, die mit einem Wasserbehälter in ständigem Zusammenhang steht. Durch einen über der Heerplatte angebrachten Schwenkhahn kann das heiße Wasser unmittelbar in die Kochtöpfe gelassen werden; ebenso sind von dem Heißwasser-Behälter Abzweige mit Zapfventilen nach den Abtheilungen des Spültisches angeordnet. Der letzteren sind 3 angeordnet, jede mit besonderem Abfluss-Ventil und herausnehmbarem Siebe versehen. Zur Vermeidung von Staub usw. in den Küchen-Räumen ist an der Korridor-Wand ein Kohlen-Behälter angebracht, der durch einen Schütt-Trichter vom Korridor aus gefüllt wird.

Die Einrichtungen der Waschküche sind dahin getroffen, den Wäschebedarf von 130 Personen zu beschaffen (wöchentlich 500—600 kg). In den Räumen der Waschküche befinden sich: 1 Dampf-Entwickler, 1 Kochfass, 1 Einweichfass, 1 Waschfass, 2 Waschmaschinen, 1 Laugenfass, 1 Spülfaß u. 1 Zentrifuge. Der Dampfkessel hat 65 cm l. D. und 3 m Länge. Die einfachste zylindrische Form ist gewählt worden, weil der Kessel hauptsächlich viel heißes Wasser liefern soll; die Feuerung erfolgt vom Korridor aus. Die Speisung erfolgt theils durch den Anschluss an den Behälter auf dem Bodenraum, theils durch eine Pumpe, die mit dem Brunnen im Garten durch eine Rohrleitung in Verbindung gesetzt ist. Der Rost ist ein sog. Kipprost, damit der Heizer im Nothfall das Feuer sofort in den Aschenfall stürzen kann. Ueber dem Rost, vor der Feuerbrücke münden 2 Rohre ein, welche den Feuergasen, behufs ihrer vollständigen Verbrennung nochmals frische Luft zuführen. Der Kessel hat 3 m feuerberührte Fläche für einen höchsten Ueberdruck von 3 Atm. Von einem Betrieb der Waschmaschinen durch Maschinenkraft wurde Abstand genommen, weil hinreichendes Personal dafür vorhanden ist. — Uebrigens ist es nicht ausgeschlossen, durch Vorgelege und Riemenbetrieb eine oder die andere Maschine an den vorhandenen Gasmotor anzuschließen. — Bei allen Maschinen sind frei liegende Eisentheile nach Möglichkeit vermieden, wo sie mit Wäsche in Berührung kommen, weil sich immer etwas Rost ansetzt, welcher die Wäsche verdirbt. Daher sind auch die frei liegenden Theile des Kessels usw. mit schlecht leitender Schutzmasse bekleidet oder, wie andere Eisentheile mit Minium und schwarzem Eisenlack gestrichen.

Zur Beförderung von schwer kranken Personen, sowie

auch der Leichen ist ein Fahrstuhl eingerichtet, welcher so groß ist, dass eine Bettstelle leicht eingebracht werden kann. Für die Beförderung der Speisen von der im Kellergeschoß befindlichen Küche nach den Speise-Sälen ist ein Aufzug angeordnet. Derselbe wird durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt. Für den Fahrstuhl ist ein mechanischer Aufzug und Betrieb durch einen Gasmotor angenommen, weil die Anlagekosten für einen hydraulischen Aufzug sich im vorliegenden Falle erheblich höher gestellt hätten. Außerdem ist die Betriebs-Sicherheit eines solchen trotz der besten Sicherheits-Vorrichtungen bei unaufmerksamer oder nachlässiger Bedienung durchaus nicht eine so zuverlässige, wie gewöhnlich hervor gehoben wird. Der Fahrkorb besteht aus einem schmiedeisernen Gestell aus Eck- und Flacheisen mit Quer-, Längen- und Diagonalstäben. Fußboden und Seitenwände sind mit Dielen bekleidet. Er wird an seinen 4 äußeren Ecken oben und unten durch gusseiserne Rollen in gehobelten Nuten der 4 Führungs-Hölzer so geführt, dass ein Schwanken nicht stattfinden kann. Die Gegengewichte zum Ausbalancieren der todten Last bestehen aus 2 gusseisernen Platten. Als Ketten sind sogen. Galf'sche Gliederketten gewählt, weil dieselben sich in den Kettenscheiben festhalten, also auch nur durch Drehung derselben in Bewegung gerathen, aber niemals gleiten können. Sollte eine Kette zwischen Gegengewicht und Kettenscheibe reißen, so kippt das letztere um die gegenüber liegende Führungsrolle und hakt sich mit den Stahlklauen in der hölzernen Führungsschiene fest. Die 4 unteren Kettenscheiben werden mit den beiden Wellen durch 2 Schneckenräder mit darunter liegenden Schnecken gedreht, die in entgegen gesetzter Steigung auf einer gemeinschaftlichen Welle sitzen. Durch diese Anordnung wird das gleichmäßige Drehen aller 4 Scheiben ermöglicht. Am Fahrstuhl selbst ist eine Vorrichtung angebracht, durch welche sowohl beim Auf-, als beim Niedergange desselben bei der je nächstfolgenden Station die Bewegung selbstthätig unterbrochen wird, falls nicht bei Annäherung an dieselbe durch den betr. Wärter eine leichte Feder abgebogen wird, so dass der Fahrkorb die Station ohne Anhalten passiert. Die oben erwähnte Fangvorrichtung besteht aus 8 Stahlklauen, welche sich über den oberen 4 Ecken des Fahrkorbes befinden und deren Spitzen, so lange der Korb in den Ketten hängt, durch eine Hebel-Verbindung in 10 mm Abstand von den hölzernen Führungsschienen gehalten werden. Sollte eine Kette reißen, so werden die Klauen in Folge der veränderten Hebelstellung gegen die Führungs-Hölzer gedrängt, in welche sie sich um so fester eindrücken, je schwerer die Last ist, welche am Fallen verhindert werden soll. Der Fahrkorb braucht, um den ganzen Hub von der Kellersohle bis zum Dachboden zu machen, 72,8 Sek. Die Betriebskosten betragen für den vollen Hub etwa 3 Pfg.

Königsberg, den 17. Oktober 1884.

J. Krüger, Stadt-Baurath.

dieser überhaupt an der Bauschule ertheilte — die er suchte. Im Landschaftzeichnen, dessen Vertretung durch den alten Prof. Rösel ihm nicht genügte, ward er Schüler von Prof. E. Biermann. Zu Ostern 1841 ging Bohnstedt von der Bauschule zur Kunstakademie über, wo er namentlich im Aktezeichnen und an Strack's Unterricht im Entwerfen Theil nahm, ohne jedoch die innigen Beziehungen, die ihn an Wilhelm Stier banden, zu lockern. Stier war es nicht nur, der in ihm — wie in so vielen anderen seiner Schüler — durch die Gewalt seiner anregenden Rede das Feuer echter Begeisterung für die Kunst, das unentwegte Streben nach dem Idealen zu entzünden wusste, sondern er hat ohne Frage auch den mächtigsten, bestimmenden Einfluss auf Bohnstedt's ganze künstlerische Richtung ausgeübt, wie ein Vergleich der Entwürfe des letzteren mit den von jenem hinterlassenen Arbeiten unschwer erkennen lässt. Er sprach demnachst das für die weitere Entwicklung seines Schülers entscheidende Wort, indem er ihn im Herbst 1841 veranlasste, das akademische Studium abzuschließen und zur Vollendung seiner Ausbildung nach Italien zu gehen. Ein volles Jahr weilte Bohnstedt dort im eifrigen Studium der klassischen Kunstschatze, um sodann über Frankreich und Deutschland im Winter 1842/43 — ein 20jähriger Jüngling erst, aber künstlerisch schon bis zu bemerkenswerthem Grade ausgeweiht — nach der Heimath zurück zu kehren.

Die Architektur zählt in Russland zu den freien Künsten und Baubeamte für den Hochbau sind nur in französischem, nicht in deutschem Sinne vorhanden. Aber auch die Angehörigen der Kunst sind in das allgemeine Rang- und Klassen-System eingereiht und die Befugniß, als Architekt Gebäude selbständig zu entwerfen und auszuführen, das sogen. „Baurecht“ ist an den Besitz des untersten akademischen Grades, als „freier Künstler“ gebunden. Wer den Ausbildungsgang auf der St. Petersburger Akademie regelrecht durchgemacht und in den Konkurrenzen derselben die

kleine silberne Medaille davon getragen hat, erlangt denselben ohne Weiteres; anderenfalls muss er zu diesem Zwecke einer Prüfung sich unterziehen. Bohnstedt bestand dieselbe i. J. 1843 und begaun nunmehr seine Wirksamkeit als Privat-Architekt — allmählich immer größeres Ansehen und immer zahlreichere Aufträge sich erringend — soweit dies in der damaligen, auch für Russland stillen Zeit möglich war. 1845 bereits wurde ihm der vierte akademische Grad eines „Akademikers“ zu Theil und 1858 erreichte er die höchste in der bezgl. Stufenleiter vorhandene Würde, die des „Professors“ mit dem Rang eines Hofraths. Ob und wie lange er selbst als Lehrer an der Akademie thätig war, ist mir nicht genau bekannt: irre ich nicht, so ist seine Thätigkeit nach dieser Richtung nur eine beiläufige und vorüber gehende gewesen. Einige Jahre hindurch — von 1851 bis 54 — hat Bohnstedt auch eine amtliche Stellung bekleidet u. zw. als Ober-Architekt beim I. Arrondissement des Departements für Wege- und Wasserbau, sowie als Ober-Architekt der Palais der Großfürstin Helene Palowna.

Ein genaues und vollständiges Verzeichniß der Bauten, welche der Meister während seiner Wirksamkeit in Petersburg zur Ausführung gebracht hat, bin ich zu liefern außer Stande, doch dürfte dieser Mangel nicht ins Gewicht fallen. In dem Lebens-Abriß, den er i. J. 1859 bei seiner Meldung zur Aufnahme in den Berliner Architekten-Verein einreichte und dem wir mehrer der vorstehenden Angaben verdanken, findet sich die Angabe, dass er bis dahin den Umbau von 15 und den Neubau von 7 Gebäuden, außerdem 2 größere Fabrik-Anlagen ausgeführt habe. Bis zum Jahre 1863, wo er aus Russland schied, dürften diese Zahlen noch ansehnlich sich vergrößert haben. Hervor zu heben unter jenen Bauten sind einzelne Theile des chinesischen Palais in Oranienbaum, das Nonnenkloster der Auferstehung, das Stadthaus, das Palais des Ministers der Reichs-Domänen und das Palais der Fürsten Yussupow — letzteres in Au-

Die Themse von London Bridge bis zum Tower.

(Schluss.)

Das im Jahre 1884 dem Parlamente zur Genehmigung vorgelegte Tunnelprojekt hat eine etwas unterhalb *Little Tower Hill* gelegene Linie in Aussicht genommen. Die nördliche Zufahrtsrampe fällt mit *Nightingale Lane* zwischen St. Catharine Docks und London Docks zusammen. Die beiden für die Benutzung durch Wagen und durch Fußgänger getrennt herzustellenden Tunnel erstrecken sich sodann unter dem *Hermitage Basin*, kreuzen die Themse rechtwinklig und erreichen das Nordufer stromabwärts von St. Saviour Dock. Die Rampenneigung ist für den Fußgänger-Tunnel 1:15 für den Wagen-Tunnel im Norden 1:25,5, im Süden 1:27 bis 1:40 wechselnd. Für den letzteren ist eine lichte Weite von 11 m, eine Höhe von 5,19 m und eine Dicke des Mauerwerks von 1,53 m in Aussicht genommen. Die Behörde, welcher die Beaufsichtigung des Fahrwassers der Themse obliegt, verlangt, dass der höchste Punkt irgend eines im Flussbett auszuführenden Bauwerks auf eine Breite von 131 m, mindestens 11,6 m unterhalb des Hochwassers gewöhnlicher Springtiden (*Trinity High Water*) liege. Dieser Forderung und den oben mitgetheilten Maassen des Tunnels entsprechend, ist die Sohle desselben auf 18,32 m unter T. H. W. angenommen. Man hat dieses Minimalmaass gewählt, um den durch die Rampe zu überwindenden Höhenunterschied möglichst zu verringern. Da das Flussbett 9—10 m unter T. H. W. liegt, so bleibt über dem Tunnel nur eine etwa 2 m dicke Bodenschicht stehen und es erscheint ausgeschlossen, den Tunnel, ebenso wie den Tower Subway im Trocknen vermittels Durchbohrung der Klaisschicht herzustellen. Letzterer Tunnel erforderte mit seiner gusseisernen Rohrwand eine Aushöhlung von wenig mehr als 2 m Durchmesser, deren höchster Punkt noch 6—7 m unterhalb des Flussbettes lag.

Es wurde deshalb in Aussicht genommen, den neuen Tunnel im offenen Einschnitt zwischen Klopfdämmen und zwar in 4 Abtheilungen mit einer Gesamt-Bauzeit von 40 Monaten herzustellen. Von der ganzen Länge (360 m) sollten in den ersten 12 Monaten 46 m im Norden und 66 m im Süden hergestellt werden. Nach Entfernung der Klopfdämme dieser Strecke sollten in weiteren 10 Monaten 56 m im Norden und 66 m im Süden vollendet werden, die Restlänge von 126 m endlich sollte in zwei Perioden von je 9 Monaten angeschlossen werden. Die Bedenken, welche eine mehr als 3 Jahre dauernde und sich über mehr als $\frac{1}{6}$ der Breite erstreckende Beschränkung des Durchfluss-Profiles eines großen Stromes notwendig mit sich bringt, sind bei der Themse allerdings geringer anzuschlagen, als bei einem Festland-Strom, der große Hochwasser-Mengen gleichzeitig mit schwerem Eisgang bringen kann; immerhin würde aber die Ausführung eine außerordentlich schwierige sein.

Vor der Parlaments-Kommission haben sich neben Bazalgette auch andere gewiegte Vertreter des Ingenieurwesens für die Ausführbarkeit ausgesprochen. Unter Anderen hat der Ingenieur Baker sich in seinem Zeugnisse auf zwei in Chicago zwischen Klopfdämmen ausgeführte Tunnel unter dem Chicago-Fluss bezogen, deren Länge 285 m bzw. 567 m und deren Tiefe unter der Wasseroberfläche 14 m beträgt und welche einen Ersatz für bisher vorhandene Drehbrücken geboten haben.

Die Kosten des von Bazalgette entworfenen Tunnelbaues waren auf 38 000 000 £ veranschlagt, wovon 7,6 000 000 £ auf den Bau unter dem Flusse und 19 000 000 £ auf Grunderwerb zu rechnen sind

Die Parlaments-Kommission hat dasselbe im Juni 1884 verworfen, nicht weil die technische Ausführbarkeit bezweifelt wurde, oder weil man eine zu große Behinderung der Schifffahrt während der Bauzeit befürchtete, sondern weil man zur Ueberzeugung kam, dass die mit so großen Opfern erkaufte Strafe dem Bedürfniss des Verkehrs doch nicht genügen würde. Dieser Beschluss ist nach sehr sorgfältiger Untersuchung der Schwierigkeiten gefasst, welche die langen und zum Theil steilen Rampen dem Wagenverkehr bereiten würden und welche auch durch die Einrichtung hydraulischer Aufzugs-Vorrichtungen in großem Maasse auf beiden Ufern nicht vollständig gehoben würden. Es lässt sich nicht läugnen, dass durch diesen Ausspruch ein wichtiger Beitrag zur Beantwortung der Frage geliefert ist, ob die Untertunnelung der Flüsse, welche, wo es sich um den Eisenbahn-Verkehr handelt, in England mit so großer Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen ist, sich auch für die Vermittelung des Wagen- und Fußgänger-Verkehrs eignet.

Gleichzeitig mit dem vom Bauamt projektirten Tunnel wurde von einer Privatgesellschaft eine Parlamentsakte nachgesucht zu gunsten der unter dem Namen *Duplex Bridge* bekannt gewordenen Konstruktion. Diese bei *Little Tower Hill* in Aussicht genommene Brücke soll eine niedrig gelegene Fahrbahn haben und in der Mitte des Flusses sich in 2 Arme theilen, deren jeder eine Drehöffnung enthält. Für gewöhnlich sollte der Verkehr über beide Arme erfolgen. Kommt dagegen von der Themse-Mündung ein Seeschiff, um die Brückenstelle zu passieren, so sollte der Verkehr zeitweilig allein über den stromaufwärts gelegenen Arm geleitet werden, während die Drehbrücke des unteren Armes geöffnet wird, so dass das Schiff in den Zwischenraum beider Drehbrücken einlaufen kann. Nachdem sodann die untere Drehbrücke geschlossen ist, soll der Landverkehr über dieselbe geleitet werden, dann wird die Drehbrücke des oberen Armes geöffnet, das Seeschiff fährt hier durch und hat damit die Brückenstelle passiert. Die Operation ist eine dem Durchschleusen eines Schiffes ähnliche und verläuft für abwärts fahrende Schiffe in umgekehrter Reihenfolge. Es ist klar, dass bei dieser Einrichtung der Landverkehr in keiner Weise unterbrochen zu werden braucht. Was indessen auf der einen Seite gewonnen ist, wird auf der anderen verloren. Schon die Behinderung des Schiffsverkehrs durch eine gewöhnliche Drehbrücke wird von Seiten des *Board of Works* als eine so erhebliche angesehen, dass in dem Kostenanschlag für eine Brücke mit niedriger Fahrbahn und Drehöffnung eine sehr erhebliche Summe für Entschädigung der Eigenthümer von Uferplätzen oberhalb der Brücke vorgesehen ist. Die Doppelbrücke würde natürlich ein viel größeres Schiffsfahrts-Hinderniss bilden. Allein das Projekt ist, abgesehen hiervon, abseiten der Parlaments-Kommission als unausführbar verworfen, und mit Recht; denn es würde ganz unmöglich sein, ein mit dem Strom fahrendes Schiff sicher durch den geöffneten Arm hindurch zu führen und rechtzeitig vor der geschlossenen Brücke zum Stillstand zu bringen. In einzelnen Fällen würde es unter Benutzung von Schleppankern und unter dem Beistand von Hilfsdampfern wohl möglich sein: das geringste Versehen würde indessen einen Stoß des Schiffes gegen die geschlossene Brücke zur Folge haben und wer sich durch Rechnung oder durch praktische Erfahrung eine Idee von der lebendigen Kraft eines auch nur langsam fah-

schluss an die Formen des französ. Rococo angelegt und dekoriert, wohl das am reichsten ausgestattete und am liebevollsten durchgeführte Werk, das der Künstler überhaupt geschaffen hat. Natürlich war die Zahl dieser Bauten immerhin nicht groß genug, um die Kraft eines so rastlos thätigen und so schnell arbeitenden Meisters wie Bohnstedt völlig in Anspruch zu nehmen und auch die Beschäftigung als Landschaftsmaler, der er sich nebenbei hingab, vermochte seinem Schaffensdrange nicht ganz Genüge zu thun. Mit lebhaftem Interesse und nicht ohne Glück ergriff er daher — durch Anlage und Gewöhnung auf eine derartige Art architektonischen Erfindens vorzugsweise hingewiesen — die Gelegenheit, sich an der Lösung großer monumentaler Aufgaben zu betheiligen, welche zur öffentlichen Bewerbung gestellt wurden.

Mehre derartige Konkurrenzen waren es, die seinen Namen zuerst im Auslande und namentlich in Deutschland bekannt machten. 1854 gewann er einen der beiden zweiten Preise, die für den Entwurf des Hamburgers Rathhauses ausgesetzt waren, während der andere dem in Hamburg thätigen französischen Architekten Meuron und der erste Preis Gilbert Scott zu Theil wurden. 1858 betheiligte er sich bei der Preisbewerbung um den Entwurf des Berliner Rathhauses. Ein äußerlicher Erfolg wurde ihm hierbei zwar nicht zu Theil, aber ich erinnere mich noch des andächtigen Staunens, mit dem wir jungen Bau-Akademiker damals zu dieser flott aufgefassten, in bestechender Darstellung durchgeführten Arbeit empor sahen und der Begier, mit der wir von einem älteren Fachgenossen oder Lehrer über die Persönlichkeit Bohnstedt's uns erzählen ließen und diesen als einen der begabtesten lebenden Architekten schildern hörten, der freilich der strengen Schule entbehre. Als andere Konkurrenz-Arbeiten aus jener „russischen“ Zeit des Meisters nenne ich die Entwürfe zu einem Rathhause für Innsbruck, zu einem Gesellschaftshause des Vereins „Malkasten“ in Düsseldorf, zu einem Museum für Leipzig, zu einem Saalbau für Frankfurt am Main, zu

einem *Foreigne Office and Official Residence* für London, zu einer Kunsthalle für Hamburg — ferner als solche, für welche dem Verfasser erste und zweite Preise zu Theil wurden, die Entwürfe zu einer Mineral-Wasser-Anstalt für Riga, zu einem Gesellschaftshause für Reval, zu einem Ausstellungs-Gebäude für Madrid (im Verein mit Prof. V. Schröter) zu einer Kantonschule für Bern und zu einem Camposanto für Mailand. Auch der erste aus dem Jahre 1860 stammende Entwurf zu dem Stadttheater für Riga, dessen Ausführung erst erfolgte, nachdem Bohnstedt bereits nach Deutschland übergesiedelt war, ist m. W. aus einer Konkurrenz hervorgegangen. Von den beiden Entwürfen zu einem Palais für den Großfürsten Nikolay Nikolaiewitsch und zu einem Palais in Kolomenskoje, deren Kopien der Berliner Architekten-Verein besitzt, ward so viel mir bekannt, der erste in beschränkter Konkurrenz entworfen, während der zweite eine akademische Konkurrenz-Arbeit ist, der sich Bohnstedt zur Erlangung des Professor-Grades unterziehen musste.

Welche Gründe den Künstler, der mittlerweile auch eine Familie begründet hatte und mit einer an Geist und Gemüth ihm ebenbürtigen Gattin in glücklichster Ehe lebte, nach einer Wirksamkeit von 2 Jahrzehnten zur Uebersiedelung von Russland nach dem Vaterlande seiner Eltern veranlassten, kann hier füglich unerörtert bleiben. Scheint dies doch ein Zug zu sein, der auf alle in Russland lebenden Deutschen in gleicher Weise wirkt, sobald sie ein gewisses Alter erreicht und ein gewisses Vermögen sich erworben haben. Dass unter diesen Gründen das Bedürfniss nach einem Leben in ruhiger Behaglichkeit eine Rolle spielte, darf man daraus schließen, dass der Künstler seinen neuen Wohnort nicht in einer größeren Stadt mit lebhafter Bauthätigkeit wählte, die ihm bequeme Gelegenheit zu schöpferischer Wirksamkeit versprochen hätte, sondern sich in eine der im Herzen Deutschlands belegenen, anmuthigen thüringischen Residenzen, nach Gotha, zurück zog.

(Fortsetzung folgt.)

renden Seeschiffs gemacht hat, wird die verderblichen Folgen eines derartigen Stofses ermessen. Vor einigen Jahren stiefs z. B. im Hamburger Hafen ein transatlantisches Dampfschiff, welches seinen Liegeplatz wechselte und dabei in langsamster Fahrt befindlich war, rechtwinklig gegen eine Quaimauer und schnitt dabei eine Ecke derselben in einer Tiefe von mehr wie 1^m glatt weg.

So hat auch die letzte Parlaments-Periode nur einen neuen Misserfolg für die von verschiedenen Seiten unternommenen Bemühungen, eine feste Verbindung der Themse-Ufer in der Nähe des Towers herzustellen, gebracht.

Gleichwohl ist auf anderem Wege die Angelegenheit um einen kleinen Schritt vorwärts gekommen.

Die Verwaltung der City ist bekanntlich noch immer von derjenigen des übrigen Theiles der Hauptstadt getrennt. Der *Metropolitan Board of Works* hängt von den Behörden der City in keiner Weise ab; daher haben denn auch die Bestrebungen dieses Bauamtes keineswegs immer die Unterstützung der City gefunden.

Man scheint in den hier maassgebenden Kreisen indessen eingesehen zu haben, dass man dem allgemeinen Verlangen nach einer besseren Verbindung in irgend einer Weise entgegen kommen müsse und hat deshalb im Anfange des Jahres die Genehmigung für die Herstellung von Wagenfähren unterhalb London Bridge beim Parlament nachgesucht.

Eine Dampffähre für Wagenverkehr wurde bereits im Jahre 1876 durch eine Privatgesellschaft zwischen Wapping und Rotherhithe in der Nähe des Brunel'schen Tunnels eingerichtet. An den Landestellen sind Plattformen erbaut, welche auf hydraulischem Wege gehoben und gesenkt werden können und so bei jedem Wasserstand die Verbindung mit den Fährbooten herstellen. Die 24^m lange, 13,5^m breite Plattform gestattet das gleichzeitige Heben von 8 zweipferd. Wagen. Im Juni 1881 wurden auf diesem Wege 7327 Pferde und 5021 Wagen über die Themse befördert.

Wenn diese Zahlen gegenüber den oben angeführten Verkehrszahlen der Brücken verschwinden, so darf daraus nicht gefolgert werden, dass hier kein Bedürfniss für eine Beförderung in größerem Maassstabe vorliegt. Es zeigt sich vielmehr nur, dass die Entwicklung des Verkehrs hier verhindert wird durch die Umständlichkeit und die Kosten, mit denen die Ueberfahrt verknüpft ist.

Die Strafsen, welche zur Fähre führen, sind stark gekrümmt und eng, haben zum Theil nur die Breite von 2 Wagenspuren und gestatten an einzelnen Stellen überhaupt kein Ausweichen der Wagen. An der Nordseite führen dieselben ausserdem über die Drehbrücken der Dockschleusen, so dass zur Zeit der Einfahrt der Schiffe häufige Verkehrs-Unterbrechungen stattfinden. — Die Betriebskosten der Fähranlage, welche sich wöchentlich auf 2000 *M.* belaufen, fanden durch die Ueberfahrts-Gebühren auf die Dauer keine Deckung. Die Fähre ist deshalb schon seit einiger Zeit außer Benutzung.

Die City-Verwaltung beabsichtigt nun, diese Fähranlage zu erwerben und nach Verbesserung der Zufahrten auf eigene Kosten zu betreiben; ausserdem sollen an anderen Stellen und zwar zunächst bei *Little Tower Hill* ähnliche Anlagen hergestellt werden. — Es ist in Aussicht genommen, für die Ueberfahrt zunächst Fährboote wie das vorhandene zu benützen, später aber Versuche mit Fahren zu machen, welche sich an einer im Flussbett versenkten Kette von einem Ufer zum anderen bewegen.

Als Vortheile dieser Anordnung wird unter anderem die grössere Sicherheit bei den häufig vorkommenden Nebeln, sowie die Zeitersparniss durch Vermeidung des Wendens beim jedesmaligen Anlegen bezeichnet. —

Ob diese Vortheile im Stande sind, die schweren Nachteile aufzuwiegen, welche eine Kettenfähre an einer derartig

verkehrsreichen Stromstrecke mit sich bringt, erscheint mindestens zweifelhaft.

Das Parlament hat die auf die Einrichtung von Wagenfähren gerichteten Pläne der City-Verwaltung genehmigt und damit ist ein erster Anlauf genommen auf dem Wege zur besseren Verbindung der Themse-Ufer.

Niemand bezweifelt indessen, dass derselbe nur einer geringen Abschlagszahlung gleich kommt und die auf die Erbauung einer Tower-Brücke gerichteten Bemühungen werden gegenwärtig so lebhaft betrieben, wie je zuvor.


In den Verhandlungen des letzten Sommers wurde auch der Sekretär der Surrey-Docks-Gesellschaft als Zeuge vernommen. In diesen Docks kommt neben bedeutenden Vorräthen an Getreiden fast die gesamte Holzeinfuhr Londons zur Lagerung, welche hier, wie in den anderen Hanphäfen des fast wälderlosen Inselreiches einen sehr bedeutenden Umfang hat. Innerhalb 3 Monaten haben nun 136 000 beladene Holzwagen nach dem Zeugnisse des Sekretärs das Dock verlassen. Hiervon haben täglich etwa 360 Wagen London Bridge passirt, welche einschliesslich des Gespanns theilweise eine Länge von über 20^m hatten. Dass ein wesentlicher Theil eines solchen Verkehrs durch Fährverbindungen vermittelt werden kann, ist nicht anzunehmen und doch handelt es sich hier nur um einen Zweig der gesammten Transporte, welche zu bewältigen sind. —

Der Parlaments-Ausschuss, welcher im Juni d. J. nach langen Verhandlungen sowohl den Tunnel Bazalgettes als auch die Duplex-Brücke verwarf, hat sich gleichzeitig auch in dieser Richtung ausgesprochen und eine Brücke bei *Little Tower Hill* mit einer Fahrbahn-Höhe wie London Bridge und zwei durch eine Drehbrücke zu überspannenden Oeffnungen von je 30,5^m lichter Weite als das zu erstrebende Ziel hingestellt. Der Ausschuss hat ferner ausgesprochen, dass keine Privat-Gesellschaft, sondern allein die City-Verwaltung als zur Ausführung dieses Bauwerks berufen anzusehen sei, während die Herstellung von weiter stromabwärts gelegenen Tunnel-Verbindungen vom *Metropolitan Board of Works* zu unternehmen sei.

Ob die Angelegenheit damit in ein definitives Stadium eingetreten ist, erscheint insofern fraglich, als die Beispiele nicht selten sind, in denen ein späterer Parlaments-Ausschuss sich in ganz entgegen gesetzter Weise ausgesprochen hat, als

der frühere. Das ist in Sachen des Manchester Schiff-Kanales noch in diesem Jahr der Fall gewesen und könnte sich in Bezug auf die Tower-Brücke um so eher wiederholen, als die Idee einer Drehbrücke weder die Vertreter der Seeschifffahrt noch diejenigen des Landesverkehrs vollständig befriedigen kann.

Zunächst ist indessen zu sagen, dass die Anregung des Ausschusses bei der City-Verwaltung auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Ein Ausschuss derselben hat alsbald eine Studienreise durch England, Schottland, Belgien und Holland angetreten, um die bedeutenderen beweglichen Brücken der Neuzeit durch Augenschein kennen zu lernen. Schon im Oktober hat dieser Ausschuss Bericht über seine Erfahrungen erstattet, an welchen sich Vorschläge des City-Architekten Horace Jones in Betreff der zu erbauenden Tower-Brücke schliessen. Es erscheint befremdlich, dass für ein so hervor ragendes Werk der Ingenieurkunst die Vorschläge von einem Architekten erfolgen. Die City-Verwaltung hat indessen nur für die Kanalisations-Arbeiten einen Ingenieur zur Verfügung. Demselben ist allerdings auch die Aufsicht über die Strafsen zugewiesen und er hat in Verbindung hiernit wie oben erwähnt schon früher die Brücke am Tower in Anregung gebracht, der Bau der Brücke gehört aber in das Ressort des Stadt-Architekten.



L. Bohnstedt

Die im „Engineer“ vom 7. November 1884 durch Skizzen wieder gegebenen Brücken-Entwürfe des Horace Jones zeigen übrigens auch unverkennbar, dass auf den architektonischen Aufbau des Werkes ein überwiegender Werth gelegt ist.

Die Vorschläge, bei denen der durch die jüngsten Ausführungen der unterirdischen Eisenbahn bekannte Ingenieur John Wolf Barry nur in sehr allgemeiner Weise mitgewirkt zu haben scheint, beziehen sich auf eine Drehbrücke und eine Klappbrücke. Beide Entwürfe zeigen in der Mitte dieselbe lichte Durchfahrts-Höhe wie London Bridge (+ 8,85 m T.H.W.) sowie dieselbe Breite von 15,25 m zwischen den Geländern, wovon 11 m auf die Fahrbahn und 4,25 m auf 2 Fußwege zu rechnen sind.

Die Drehbrücke hat 2 Stropfeiler von 18,3 m Breite, welche eine Mittelöffnung von 76,25 m begrenzen und je eine Oeffnung von 38,12 m an der äußeren Seite haben. An den Uferseiten folgen kleine fest überbrückte Oeffnungen. Bei aufgedrehter Brücke bieten die 3 Oeffnungen der Schifffahrt vollständig unbehinderten Durchgang. Gleichzeitig nimmt aber auch jeder der in die Stromrichtung gedrehten Brückenträger eine Länge von $2 \times 38,12 + 18,3 \text{ m} = 94,54 \text{ m}$ oder einschließlich der notwendigen Schutz-Duc-d'Alben eine Länge von rd. 107 m in Anspruch, so dass die Ausnutzung der Uferplätze neben der Brücke nicht unwesent-

lich beschränkt wird. — Durch einstimmigen Beschluss des Gemeinderaths vom 29. Oktober ist hauptsächlich wohl aus diesem Grunde der Klappbrücke der Vorzug gegeben. — Dieselbe hat zwischen den 12,2 m breiten Stropfeilern eine Mittel-Oeffnung von 61 m Weite. Die beiden 91,5 m breiten Seitenöffnungen sind fest überbaut, die Mittelöffnung erhält 2 Klappen, welche von den auf den Stropfeilern errichteten Thürmen aus durch hydraulische Maschinen leicht geöffnet werden können. Diese Thürme sind durch einen 38,1 m über T.H.W. liegenden Träger versteift, welcher der Schifffahrt keinerlei Hinderniss bietet, und noch den Vorzug hat, auch bei geöffneten Klappen einen Fußgänger-Verkehr von Ufer zu Ufer zu gestatten. Die Höhe des mittleren Trägers muss in diesem Fall durch auf den Stropfeilern angebrachte Wendeltreppen oder Aufzüge erstiegen werden. —

Neu ist dieser Gedanke nicht; ob derselbe Anklang findet, bleibt abzuwarten. Im „Engineer“ vom 7. November wird der gewiss richtige Gedanke erörtert: nachdem die Hauptlinien des Entwurfs (Lage, Fahrbahn-Höhe, Pfeilerstellung usw.) fest gestellt sind, und hierfür die Zustimmung des Parlaments erreicht ist, für die Konstruktion der Brücke die Mitwirkung der bedeutendsten Brückenbau-Ingenieure herbei zu führen.

Bubendey.


Trau's Apparat zur Bestimmung der Durchbiegung eiserner Brücken-Konstruktionen.

Die genaue Beobachtung der Einsenkungen eiserner Brücken-Konstruktionen ist in allen den Fällen mit besonderen Schwierigkeiten verbunden, in welchen bei größeren Spannweiten die in Betracht kommenden Brücken über Wasserläufe oder tiefe Schluchten führen.

Nivellir-Instrumente können hierbei, namentlich bei Eisenbahn-Brücken, manchmal nur in über-großen Entfernungen, manchmal auch gar nicht aufgestellt, sonstige Mess-Apparate ebenfalls nur unter äußerst schwierigen Umständen angebracht werden, so dass die erlangten Messungs-Resultate nicht häufig auf große Zuverlässigkeit Anspruch machen können.

Diese Misstände veranlassten den bei der Direktion der pfälzischen Eisenbahnen mit der Ausarbeitung der Pläne zu den eisernen Brücken und Leitung der Ausführung derselben betrauten Ingenieur Trau, den nachstehend näher beschriebenen Apparat zu konstruiren, welcher sich bei den in jüngster Zeit an den Rheinbrücken in Ludwigshafen und Germersheim vorgenommenen Durchbiegungs-Beobachtungen in jeder Beziehung bewährt hat. Der Apparat besteht aus einem eisernen Zylinder *a*, in welchem sich ein Kolben und eine starke Spiralfeder befinden. An dem obern Theile der Kolbenstange ist ein Schreibstift *b*, am untern Ende dagegen eine Spannvorrichtung *c* mit Universalgelenk *d* und Klemmschraube *e* angebracht. Der Zylinder sitzt auf einer eisernen Platte *f*, welche mit Hilfe einer Klemmvorrichtung *g* die Befestigung des Apparats an jedem beliebigen Punkte einer Brückenkonstruktion ermöglicht. Außerdem enthält jeder Apparat seitlich einen Schreibstift, in fester Verbindung mit dem Zylinder eine ebene Fläche *h* zur Anheftung eines Papierstreifens, auf welchem die Durchbiegungen selbstthätig verzeichnet werden.

Bei Vornahme der Beobachtungen wird der Apparat an einer geeigneten Stelle der Brücken-Konstruktion angeschraubt. Hieran wird ein schwerer Gegenstand — einige Eisenbahn-Schienenstücke *i* — auf die Sohle des Strombettes oder der überbrückten Schlucht versenkt und dieser Gegenstand durch einen starken Stahldraht *k* mit der am untern Ende der Kolbenstange befind-



lichen Klemmvorrichtung verbunden. Alsdann wird durch Drehen der Spannvorrichtung der den Kolben mit dem versenkten schweren Gegenstande verbindende Draht derart straff angespannt, dass durch Zusammendrücken der Spiralfeder im Zylinder der Kolben nebst Schreibstift bis zu einer angezeichneten Marke hinunter gegangen ist — so weit, dass bei straffer Anspannung des Drahts der schwere Gegenstand in dem Flussbette immer noch fest auf-

liegt. Hierdurch ist die Entfernung vom Schreibstifte bis zu jenem Gegenstande unverrückbar fixirt.

Findet nun beim Belasten der Brücke eine Einsenkung derselben statt, so wird der Zylinder nebst Schreibfläche der Einsenkung der Brücke folgen, während der Schreibstift durch die Kraft der im Zylinder befindlichen Spiralfeder die vorherige absolute Höhenlage beibehält. Da nun der Schreibstift ebenfalls durch Federkraft an den auf der Schreibfläche befestigten Papierstreifen angedrückt wird, zeichnet sich die beobachtete wirkliche Einsenkung auf dem Papierstreifen selbstthätig mit größtmöglicher Genauigkeit auf. Die durch die Strömung des Wassers oder durch Stürme auf den Draht verursachten Einwirkungen beeinflussen bei der Detail-Konstruktion des Apparates in keiner Weise die Richtigkeit des Beobachtungs-Resultates, wie dies die bei den in Gegenwart von Sachverständigen vorgenommenen Versuche bereits dargethan haben.

Der Apparat scheint bernfen, eine Lücke in der Zahl der notwendigen Messinstrumente in zweckentsprechendster Weise auszufüllen und es kann daher dessen Anwendung in allen durch lokale Verhältnisse erschwerten Fällen zur Beobachtung der Einsenkungen von Brücken-Konstruktionen nur auf das wärmste empfohlen werden. Hr. Trau — Ludwigshafen — ist bereit, auf direkte Anfrage über die Beschaffungs-Kosten und die Details des Apparats näheren Anschluss zu ertheilen.

Ludwigshafen am Rhein, im Dezember 1884.

Jolas.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 12. Januar 1885. Vorsitzender: Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 128 Mitglieder und 5 Gäste.

Der Hr. Vorsitzende macht die betrübende Mittheilung von dem Tode der Vereins-Mitglieder Eisenb.-Betr.-Dir. H. Moeller in Berlin und Prof. L. Bohnstedt in Gotha und widmet denselben einen ehrenden Nachruf. (In Ergänzung unseres Berichts über die Haupt-Versammlung am 5. d. M. bemerken wir, dass in derselben seitens des Hrn. Vorsitzenden dem verstorbenen Mitgliede Reg.- u. Brth. Prof. Schwatlo herzliche Worte der Anerkennung für seine — inzwischen bereits an anderer Stelle von uns gewürdigten — nuermüthlichen Bestrebungen für das Fach, sowie für seine menschlichen Eigenschaften überhaupt gespendet wurden). —

Die für die anderweitige Gestaltung des Schinkelfestes gewählte Kommission hat ihre Berathungen abgeschlossen und unterbreitet ihre Vorschläge durch den Hrn. Vorsitzenden der Versammlung zur Genehmigung. Da die Betheiligung an dem Feste in den letzten Jahren bekanntlich eine ersichtlich schwindende gewesen ist, so wird durch die geplanten Veränderungen vornehmlich beabsichtigt, dieser unerfreulichen Thatsache entgegen zu wirken, das Interesse für die in dem Vereinsleben bedeutungsvolle Feier neu zu beleben und insbesondere auch die jüngeren Mitglieder in größerer Zahl als bisher geschehen, zur Betheiligung heran zu ziehen. Es ist nun die Zerlegung des Festabends in 2 Abschnitte in Aussicht genommen. Der erste, offizielle Theil soll in einer öffentlichen, unentgeltlichen Versammlung bestehen, deren Programm etwa ein Referat über die Konkurrenz-Entwürfe, die Prämien-Vertheilung, die Erstattung des Jahres-Berichts und einen Festvortrag umfassen würde; die Betheiligung der Damen wird hierbei als erwünscht bezeichnet. Den zweiten Theil soll ein, nur für Herren bestimmtes geselliges Zusammensein bilden, für welches eine thunlichste Kosten-Ermäßigung angestrebt wird.

Während Hr. A. Wiebe mancherlei Bedenken gegen die angeordneten Vorschläge äußert und die Vertheilung des Festes in der angegebenen Weise auf zwei Abende zur Erwägung anheim giebt, befürworten die Hrn. Knoblauch, Keller II, Sarrazin, Kieschke und Wallé die in Aussicht genommenen, von der

Kommission allseitig eingehend geprüften und als wohl durchführbar befundenen Veränderungen auf das wärmste und empfehlen dringend, mit denselben zunächst einmal einen Versuch zu machen. Die Versammlung erklärt sich hiermit einverstanden und überträgt der bereits stehenden Kommission die weitere Vorbereitung des Festes. — Hr. Keller II spricht über

„die Kaianlagen des neuen Packhofs in Berlin.“

Die neue Anlage, welche als Zoll-Abfertigungsstelle für sämtliche zu Wasser und einige auf der Eisenbahn eingehende zollpflichtige Güter dienen soll, muss unter Umständen in verhältnissmäßig kurzer Zeit große Massen bewältigen können. Zu diesem Behufe ist eine umfassende Ausrüstung mit zweckmäßigen Hebe-Vorrichtungen erforderlich, deren Zahl und Konstruktion u. a. von dem Umfange des Tagesverkehrs, von der vorhandenen Frontlänge auf der Wasser- und Eisenbahnseite und von der Breite der für die Zoll-Abfertigung zur Verfügung stehenden Räume abhängig ist. Die Kaianlage erstreckt sich von der Moltke-Brücke ab westwärts auf eine Länge von 490 m. Der östliche, 180 m lange Abschnitt ist für die Zoll-Abfertigung der Freilade-Güter bestimmt, der mittlere Theil von 200 m Länge wird durch Gebäude für die Revisions-Räume besetzt und der westliche 110 m lange mit Eisenbahn-Gleisen versehene Abschnitt bleibt zunächst noch größtentheils außerhalb der Zoll-Anlage und soll für den direkten Umschlag der zollfreien Güter benutzt werden, für welchen ein dringendes Bedürfniss vorhanden ist. Die hierfür verfügbare Kaianlage ist zwar nicht sehr groß, sie genügt aber für zwei mittelgroße Spree-Kähne von je etwa 150 t Tragfähigkeit. Den vorliegenden Verhältnissen wird an dieser Stelle durch 2 fahrbare hydraulische Krähne entsprochen, welche in der Stunde bequem 20 Hübe machen können; ein dritter Krahn von 15 t Tragfähigkeit ist für besonders schwere Gegenstände vorgesehen.

Bei der Anordnung der Revisions-Räume, in welchen hauptsächlich die zu Wasser eingehenden Stückgüter abgefertigt werden, ist im Interesse einer klaren Betriebs-Gestaltung die Anlage von Eisenbahn-Gleisen zwischen dem Kai-Rande und den Schuppen vermieden. Die Bodenfläche umfasst 3 000 qm, wobei zu bemerken ist, dass erfahrungsmäßig auf einer Grundfläche von 1 qm ein Gewicht von 0,2 t abgefertigt werden kann. Zur Bedienung der 16 Luken auf der Wasserseite sind 8 feste Krähne angelegt. Die Landseite zeigt nur 14 Luken, deren Axweite mit Rücksicht darauf, dass vor denselben Güterwagen und bespannte Rollfuhrwerke bequem Platz finden müssen, auf 10 m bemessen ist.

Vermischtes.

Einheitlichkeit in den Falzziegel-Formen. Unter allen Materialien zur Dachdeckung sind die gebrannten Ziegel die verbreitetsten und unter diesen wieder haben in den letzten Jahren die sogen. französischen Falzziegel ein immer größeres Feld erobert. Leider sind auch in den Modellen der Falzziegel so große Verschiedenheiten aufgetreten, dass es für den Anfänger, sei er nun Konsument oder Fabrikant unmöglich ist, ein Urtheil darüber zu haben, welche Form die beste ist; wunderbarer Weise geben sich aber die jüngsten Fabrikanten gewöhnlich mit den komplizirtesten „selbstverbesserten“ Formen und verschiedenen Modellen ab, während ältere Fabriken mit einfachen praktischen Formen und wo möglich schon mit einem einzigen Modell auskommen. Dass der Konsument durch die Unzahl der „Facons“ oft irre geführt wird und durch misslungene Versuche das Vertrauen verliert, ist natürlich und zweifellos, auch dass der Fabrikant hierdurch nur unnütze Ausgaben und Verluste haben kann.

Für alle Interessenten wäre es am besten, wenn man sich über ein oder ein paar Normalformate verständigen könnte. Um hierzu maßgebende Vorschläge zu bekommen, genügt es aber nicht, dass die Ziegelei-Besitzer und Maschinen-Fabrikanten einig werden: auch der Konsument, der Architekt, der ausführende Maurermeister und Dachdecker muss ein Wort dabei mitsprechen; die von ihnen gemachten Erfahrungen, ihre Vorschläge, Wünsche und event. Klagen müssen alle so weit wie möglich, berücksichtigt werden.

Die General-Versammlung des deutschen Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaren, Kalk und Zement, die jedes Jahr in Berlin tagt, (und bei welcher Gäste immer willkommen sind) hat seit vielen Jahren regelmäßig die Falzziegel-Frage behandelt und es hat Schreiber dieses seit einer Reihe von Jahren als ständiger Referent in dieser Sache fungirt. Schon früher habe ich vorgeschlagen, dass der Verein durch Versendung von Fragebogen usw. die oben erwähnte Vereinigung herbei führen möchte; der Verein allein ist indess nicht im Stande, diese Aufgabe zu lösen, hat aber zur Milderung der in äußeren Gründen liegenden Schwierigkeiten den Vorschlag gemacht, dass ähnlich wie beim Zement und bei den feuerfesten keramischen Erzeugnissen im Verein sich eine selbständige Sektion von Falzziegel-Fabrikanten bilden möge.

Bei Gelegenheit der für die ganze 3. Februarwoche d. J. bevor stehenden Versammlung sämtlicher keramischen Vereine Deutschlands in Berlin wäre eine solche Gründung am leichtesten durchzuführen. Ich bin bereit, alle bis dahin bei mir eingehenden Vorschläge von Produzenten und Konsumenten zusammen zu stellen, um schon in diesem Frühjahr die Sektion ins Leben zu

Der Spiritushof ist hauptsächlich für die Zoll-Abfertigung solcher Sendungen bestimmt, welche mit dem Anspruche auf Rückvergütung der Maischsteuer ins Ausland gehen. Dieselben kommen meistens auf Rollwagen an, werden in Zukunft aber auch in größerem Umfange aus den östlichen Provinzen auf der Eisenbahn heran geführt werden. Unter der Annahme eines größten zukünftigen Tages-Verkehrs von 800 Fässern sind für die Bewältigung desselben 3 feste Krähne von besonderer Konstruktion, um die Einladung vom Kai in das Schiff mit thunlichster Ersparniss bewirken zu können, vorgesehen.

Die Kai-Mauer ist zwischen Spundwänden auf Beton fundirt, welcher auf verhältnissmäßig feinem Sande ruht. Das aufgehende Mauerwerk ist aus Bruchstein-Mauerwerk in verlängertem Zementmörtel hergestellt und mit horizontal gelegten (sonst gewöhnlich nach hinten geneigten) Granit-Platten abgedeckt. Die Mauer ist mit Vorrichtungen zum Verankern der Schiffe und zur Erleichterung der Verbindung zwischen den Schiffen und dem Kai mit Leitern ausgerüstet. Die an Stelle der letzteren sonst wohl üblichen eingebauten Treppen sind von der Steuer-Verwaltung wegen der durch dieselben gewährten leichteren Möglichkeit von Defraudationen nicht gewünscht. Die Fundirung der 3 Krähne an der Ostseite ist in direkter Verbindung mit der Ufer-Mauer ausgeführt. Auf der Westseite war ein gleiches Verfahren nicht zulässig; das Gleis der fahrbaren Krähne ruht hier auf besonderen Bogen, welche zwischen 6 m von einander entfernten Pfeilern gespannt sind. Vor den Baulichkeiten ist das Ufer-Mauerwerk in einzelue, durch Spannbögen mit einander verbundene Pfeiler aufgelöst.

Die sämtlichen Krähne und Aufzüge werden hydraulisch betrieben, und es wird betont, dass diese maschinellen Einrichtungen jedenfalls zu den besten gehören dürften, welche überhaupt, insbesondere auch bezüglich Leistungsfähigkeit und ihrer Billigkeit, existiren.

Der Hr. Vortragende schließt seinen inhaltreichen, unter Hinweisung auf Zeichnungen trefflich erläuterten Vortrag mit dem lebhaften Wunsche, dass der riesige Aufschwung, welchen Handel, Gewerbe und Fabrikwesen in Berlin seit der Begründung der alten Packhofs-Anlage auf der Museums-Insel genommen habe, sich fortdauernd steigern möge, damit die deutsche Reichshauptstadt, wie sie auf dem europäischen Festlande bereits als die wichtigste Handelsstadt zu bezeichnen sei, auch auf dem Weltmarkte als Siegerin anerkannt werden möge.

Ueber einzelne Punkte des Vortrages entwickelt sich zum Schluss noch eine Auseinandersetzung zwischen Hrn. Schenck und dem Hrn. Redner. — e. —

rufen, die durch Wahl eines Vorstandes aus maßgebenden Bau-leuten und Fabrikanten bestehend, die allgemeine Erfahrung und bessere Beurtheilung der Falzziegel anzustreben hätte.

Cassel, im Januar 1885.

Otto Bock.

Die Redaktion entspricht gern dem von dem Hrn. Verfasser der vorstehenden Zuschrift mitgetheilten Wunsche, derselben einige empfehlende Worte beizufügen, wenngleich sie der Ansicht ist, dass vom Standpunkte der Konsumenten aus die Sache genügend für sich selbst spricht.

Niemand aus diesen Kreisen würde heute die bestehenden Normen über Schablonenschiefer, über Dachpfannen, Biberschwänze, Thonröhren, über Ziegel- u. Verblendstein-Formate, missen wollen. Denn nicht nur, dass durch ihr Bestehen für den Projektirenden ein Gewinn an Zeit- und Arbeitskraft erwächst: es werden dadurch meist auch erhebliche Gewinne an Zeit und an Kosten bei der Bauausführung erzielt. Alle diese Vortheile in gleicher Weise werden erzielbar sein, wenn eine Einigung über die Falzziegel-Formen stattfindet, die wir deshalb aufs wärmste befürworten, mit dem schließlichen Hinzufügen, dass die Spalten dieser Zeitung für etwaige Vorschläge aus Konsumenten-Kreisen offen sind.

Sekundärbahnen im Königreich Sachsen. Als vor etwa 7 Jahren im allgemeinen die Rentabilität der Eisenbahnen sich verminderte, war man auch bei den K. Sächs. Staatseisenbahnen bedacht, durch Betriebs-Vereinfachungen die Einnahmen zu erhöhen und hat nach und nach bis Anfang dieses Jahres auf 405 km als Vollbahnen erbauten und betriebenen Strecken den Sekundärbetrieb eingeführt.

Durch Verminderung der Kosten für Bahnbewachung und Bahnunterhaltung wie auch für Erhaltung der Betriebsmittel bei verringerter Fahrgeschwindigkeit sind allerdings Strecken nutzbringende Anlagen (mit Betriebsüberschuss) geworden, welche früher zum Theil sehr bedeutend an Zuschuss erforderten.

Zu diesen Sekundärstrecken kamen durch Neubau 32 km mit Normalspur und 102 km mit Schmalspur von 0,75 m, so dass von den gesammten sächs. Staatsbahnen mit 2175 km Betriebslänge zur Zeit 549 km Sekundärbetrieb besitzen.

Liegen auch für das verflossene Jahr die Betriebsergebnisse noch nicht vor, so ist doch aus dem Jahre 1883 bereits fest gestellt, dass die 10 km lange Strecke Wilken-Saupersdorf und die 26 km lange Linie Hainsberg-Kipsdorf bei einem Baukapital von 50 000 bez. 35 000 M pro 1 km bez. 4 und 5,5 Proz. Reinertrag ergeben haben. Es darf nicht verschwiegen werden, dass diese Linien Gegenden durchschneiden, in welchen die Industrie hoch entwickelt ist und sehr lebhafter Lokal-Verkehr besteht.

Aus dem verflochtenen Jahre, wo die Schmalspurbahnen in fast 3 facher Länge betrieben wurden, ist wohl erst ein richtiges Durchschnitts-Ergebniss zu erwarten; immerhin ist es aber erfreulich, dass die kilometrischen Baukosten, die, wie in No. 31 d. Bl. vom Jahre 1880 angegeben wurde, zu 57 667 \mathcal{M} angenommen worden waren, trotz des konpirten Bauterrains so gering ausgefallen sind; ein volkswirtschaftlicher Vortheil, dem gegenüber mancher Uebelstand der Schmalspur zurück treten muss.

Dichten der Schwimmbassins in dem Hohenstaufenbad zu Köln. Die Dichtungs-Vorkehrung der gegenwärtig in der Ausführung befindlichen Schwimmbassins ist, so viel dem Einsender bekannt geworden, abweichend von den bis jetzt ausgeführten; sie dürfte für ähnliche Anlagen zu empfehlen sein.

Der Fußboden des Bassins ist durch Gewölbe gebildet, welche auf der Oberseite mit Beton abgeglichen sind. Auf dieser, sowie auf den senkrechten Umfassungsmauern wurden 5 m lange, 1 m breite Asphaltplatten mit Leinwand einlagen gestreckt und an dem obern Ende durch Nägel in den Umfassungsmauern befestigt. An den Zusammenstoß zweier Platten wurden die Ränder auf einseitig asphaltirte Leinenstreifen gelegt und die Fugen durch Asphaltkitt gedichtet. Auf diese Asphaltlage wird eine 15 cm starke Betonschicht ($1\frac{1}{2}$ Zement auf 1 cm^3 Sand und Kies) und hierauf eine 25 cm starker glatter Zementputz (Verhältniss 1:1) gebracht. Falls diese obere Schichten in Folge entstehender Risse wasserdurchlässig werden, verhindert die Asphaltlage ein Eindringen des Wassers in den untern Mauerkörper. M. F.

Von der Baugewerkschule zu Holzminden. Die oft gerügte Vernachlässigung, unter welcher die Baugewerkschulen in Preußen dem Siechthum überlassen bleiben, kommt selbstverständlich den Baugewerkschulen außerhalb der preussischen Grenzpfähle mehr oder weniger zu statten. Eine Schule, bei der dies gewiss der Fall, ist die altbewährte Holzmindener Baugewerkschule, welche bereits auf ein 52jähriges Bestehen zurück blicken kann und immerwährend eines Gedeihens sich erfreut hat, auf welches alle ähnlichen Schulen in Deutschland und Oesterreich nur mit Neid hinblicken können.

Wir gaben im Jahrgang 1882 einen statistischen Nachweis über das fast stetige Wachsen der Frequenz dieser Schule von ihrer Begründung an. Dieses Wachsen erreichte den Höhepunkt im Jahre 1876/77, wo die Holzmindener Schülerzahl 1025 betrug. Von da fand bis zum Jahre 1881/82 eine Minderung der Schülerzahl auf 645 statt. Bis zum gegenwärtigen Jahre hat sich dieselbe wiederum auf 714 Schüler gehoben, d. h. auf etwa dieselbe Höhe, welche in der 2. Hälfte des Dezenniums 1860/70 vorhanden war.

Von dieser Schülerzahl gehören 280 dem Maurer-, 247 dem Zimmerer-, 22 dem Steinhauer-, 38 dem Tischler-, 57 dem Schlosser- und 31 dem Mühlenbauer-Gewerbe an; der kleine Rest vertheilt sich auf einige besondere Berufe.

In der Fachschule für Bauhandwerker beträgt das durchschnittliche Lebensalter der Schüler in Klasse IV 19,41 Jahr, in Kl. III 19,98 Jahr, in Kl. II 20,79 Jahr und in Kl. I 22,14 Jahre. 14 Schüler haben das Alter von nur 15 Jahren, 13 Schüler sind 30 und mehr Jahre alt.

Aufgenommen werden bestimmungsgemäß nur Schüler, welche den Nachweis einer praktischen Thätigkeit liefern können. Dass diese Bestimmung mit Strenge aufrecht erhalten wird, zeigt sich in der Angabe, dass unter der angeführten Gesamtzahl von 714 Schülern nur 27 sich befinden, welche weniger als 1 Jahr lang praktisch thätig gewesen sind.

Rechtsprechung.

Verhaftung des Bauunternehmers für den durch Zusammenbruch des Gerüsts entstehenden Schaden.

— Für den Schaden, welchen den bei einem Bau beschäftigten Arbeitern durch das Zusammenbrechen des Gerüsts erwachsen ist, ist der bauunternehmende Maurermeister verantwortlich. Die Feststellung, dass der Bruch die Folge einer Verachlässigung seiner Pflichten sei, weil solche Gerüste bei gehöriger Aufmerksamkeit und Sorgfalt haltbar herzustellen sind und eine andere Ursache nicht erkennbar ist, kann nicht für rechtsirrtümlich gelten. — § 330 R.-Str.-G.-B. — (Erk. des I. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 29. September 1884.)

Entfernung der Gebäude vom äußeren Rande des Chausseegrabens. — Eine allgemeine baupolizeiliche Vorschrift, dass Gebäude an Chausseen mindestens zehn Fuß vom äußeren Rande des Chausseegrabens gebaut werden müssen, ist nicht rechtungsgültig und das polizeiliche Einschreiten auf Beseitigung des einer solchen Vorschrift zuwider hergestellten Bauwerks ist gerechtfertigt. — (Erk. des II. Senats des Preufs. Ober-Verwaltungsger. vom 27. Juni 1884; Preufs. Verw. -Bl. Bd. VI 1884, S. 28 ff.)

Anbaurecht des Nachbarn an eine gemeinschaftliche Hausmauer. — An eine gemeinschaftliche Hausmauer darf der Nachbar anbauen ohne Beobachtung des im § 139, I. 8. Preufs. A. L.-R. vorgesehenen Zwischenraumes und die Vorschrift des § 142 a. a. O. findet auf eine gemeinschaftliche Zwischenmauer keine Anwendung. Dies folgt aus §§ 133 ff. a. a. O., ist auch für letzteres vom früheren Pr. Ober-Tribunal angenommen

worden. — (Erk. des V. Civilsen. des Reichsgerichts vom 28. Juni 1884. Preufs. Verw. -Bl. Bd. VI, 1884, S. 45.)

Rechtliche Last eines Hauses zur Herbeiführung des polizeilichen Baukonsenses. — Ist das 4. Geschoss eines Hauses dem polizeilichen Baukonsens zuwider zu vier gesonderten Wohnungen abgetheilt, so ist dieser Zustand nicht ein die Sache betreffender natürlicher Fehler (§ 343, I 5. Preufs. A. L.-R.), vielmehr ruht auf dem Hause die rechtliche Last, die fehlerhafte Einrichtung auf Erfordern der Polizei abzuändern. (Erk. des V. Civilsenats des Reichsgerichts vom 18. Oktober 1884.)

Miteigenthum. Scheidemauer. — Die Scheidemauer zweier Wohnhäuser braucht nach französischem Recht nicht in gerader Linie von oben nach unten zu gehen. (Erk. des II. Civilsenats des Reichsgerichts vom 26. September 1884; Puchelt u. Duy, Jurist. Zeitschr. f. Elsass-Lothringen. Bd. IX, S. 485 ff.)


Licht- und Fensterrecht. — Bei Beurtheilung der Frage, ob die Umstände die im § 138 I 8 Preufs. A. L.-R. vorgeschriebene Erhöhung der Fenster (6 Fuß von dem Boden des Zimmers oder Behältnisses) gestatten, darf auch die den einzelnen Räumlichkeiten von dem Bauenden gegebene Bestimmung in Betracht gezogen werden. — (Erk. des II. Hülfssenats des Reichsgerichts vom 28. April 1882.)

Errichtung eines Zaunes. — Die Errichtung eines Zaunes mit Ueberschreitung der festgesetzten Baulinie und ohne baupolizeiliche Genehmigung ist auch dann strafbar, wenn das Holzwerk, aus welchem derselbe gefertigt worden ist, bereits zu einem durch den neuen Zaun ersetzten älteren Zaune verwendet gewesen ist. — § 1, Abs. 1 u. § 6 Abs. 1 Bayr. Verordn. vom 19. Dzbr. 1881, die allgemeine Bauordnung betr. — (Erk. d. Bayr. Ob.-Land.-Ger. zu München vom 28. Febr. 1882.)

Konkurrenzen.

Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. Durch die Güte des Hrn. Oberbürgermeister Dr. Georgi in Leipzig ist uns eine Kopie des seinerzeit von der Tiefbau-Verwaltung aufgenommenen mit der Wirklichkeit genau übereinstimmenden Plans zugegangen, der von der Stadt dem mit dem Reichs-Justizamt abgeschlossenen Verträge über die Erwerbung des bezgl. Platzes beigelegt worden ist. Die richtigen Maasse der Baustelle ergeben sich hiernach, auf den beistehenden Lageplan bezogen, wie folgt:

Wilhelm Seyferth-Strasse.



Simson-Strasse.

Seite $ab = 133,11 \text{ m}$, Seite $bc = 111,00 \text{ m}$, Seite $cd = 103,70 \text{ m}$, Seite $de = 31,05 \text{ m}$, Seite $ea = 83,37 \text{ m}$. Die Linie ef misst $11,80 \text{ m}$, die Linie fd $27,38 \text{ m}$. Die Abschrägung der Ecken bei a , b u. c ist so angenommen, dass die Schrägseite überall $4,0 \text{ m}$ misst, was für die beiden anderen Seiten des abgeschnittenen Dreiecks bei a und b je $2,83 \text{ m}$, bei c $3,02 \text{ m}$ ergibt.

Personal-Nachrichten.

Bremen. Der Bauinspekt. Friedr. Aug. Heinr. Fischer ist auf sein Ansuchen behufs Uebertritt in den Preufs. Staatsdienst aus dem Amte entlassen, der bisherige Ingenieur Riko Friedrich Graepel zum Bauinspektor ernannt.

Württemberg. Durch Entschliessung der Kgl. Ministerien der auswärtigen Angelegen., Abth. f. d. Verkehrs-Anst. u. der Finanzen vom 30. Dez. 1884 wurden in Gemäßheit der Kgl. Verordn. vom 10. Jan. 1884, betr. die Ergänzung der Kgl. Verordn. vom 4. Nov. 1872 u. vom 22. Juni 1876 über die Staatsprüfungen im Baufache, folgende Titel verliehen: a) den Titel Regier.-Bauführ. den Bfhrn. Oskar Albert von Schieberdingen, O.-A. Ludwigsburg, Heinr. Glöckner von Neustadt a. Hardt, Adolf Hofacker von Stuttgart; b) der Titel Regier.-Bmstr. den Bmstrn. Ludwig Eisenlohr von Hardt, O.-A. Nürtingen, Ernst Schiller von Hall.

Brief- und Fragekasten.

Anfrage an den Leserkreis.

Welche Firma liefert englische, feuerfeste Backsteine, Patent Cardowan?

Inhalt: Die Wirkungen der Rheinkorrektion nach den Wasserstands-Zusammenstellungen des badischen Zentral-Büreaus für Meteorologie und Hydrographie, sowie über die Folgen größerer Regulirungen in der Weser, Elbe und Oder. — Ludwig Bohnstedt † (Fortsetzung). — Mittheilungen

aus Vereinen: Württemb. Verein für Baukunde. — Vermischtes: Verleihung von Ordens-Dekorationen an Preussische Techniker. — Die Stadterweiterung Köln. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Die Wirkungen der Rheinkorrektion nach den Wasserstands-Zusammenstellungen des badischen Zentral-Büreaus für Meteorologie und Hydrographie, sowie über die Folgen größerer Regulirungen in der Weser, Elbe und Oder.

(Nach einem Vortrage des Reg.- u. Brth. Sasse im Arch.- u. Ingenieur-Verein zu Hannover am 10. Dezember 1884.)

Aus den im ersten Hefte der „Beiträge zur Hydrographie des Großherzogthums Badens“ veröffentlichten Beobachtungen der wichtigsten Rheinpegel kann man die Wirkungen der Korrektion des Oberrheins erkennen. Die 1801 begonnenen Beobachtungen stellen den höchsten, den mittleren und den niedrigsten Stand eines jeden Monats fest, sodann für die Periode 1852–81 für die Sommerhalbjahre April–September den mittleren und den höchsten, und für das Winterhalbjahr Oktober–März den mittleren und den niedrigsten Stand. Aus diesen Beobachtungen sind dann für Zeiträume von 10 Jahren und auch für die ganze Periode die Mittel gezogen.

Die Beobachtungen sind zweckmäßig in die Gruppen bis 1852 und nach 1852 zu theilen, da die große Korrektion des Oberrheins 1852 beendet wurde. Als besonders maassgebende Pegel können die in Waldshut oberhalb, in Basel am obern Ende, in Alt-Breisach, Kehl und Mannheim innerhalb der Korrekturen angesehen werden; unmittelbar unterhalb sind leider keine ausreichenden Beobachtungen angestellt.

1) Für die Lage des Jahresmittels ergibt sich in der Zeit nach 1852 gegenüber der früheren im Waldshut 0,111 m Senkung, in Basel desgl. 0,249 m, in Alt-Breisach 0,184 m, in Kehl 0,634 m, in Mannheim 0,461 m. Hieraus ist auf eine von oben nach unten zunehmende Vertiefung des Bettes zu schliessen.

2) Bezüglich des durchschnittl. Mittels der Niedrigwasser der 6 Wintermonate stellt sich für Waldshut 0,116 m Senkung, für Basel 0,217 m, Alt-Breisach 0,239 m, Kehl 0,610 m, Mannheim 0,474 m, also fast dasselbe Maafs, wie für das Jahresmittel heraus.

3) Die Verhältnisse des durchschnittlichen Mittels aus den 6 höchsten Ständen der Sommermonate zeigen für Waldshut 0,015 m Hebung, Basel 0,366, Alt-Breisach 0,056 m, Kehl 0,492 m, Mannheim 0,225 m Senkung. Oben ist also eine geringe Hebung, unten eine Senkung entstanden, welche geringer ist, als die Senkung der mittleren und niedrigen Stände. Demnach ist das Hochwasser, wenn auch absolut gesenkt, im Vergleich zu den niedrigen Ständen gestiegen, d. h. die Hochwasser-Welle ist höher geworden. Das Maafs dieser Anschwellung gegen das Jahresmittel ist nach obigen Zahlen 1) und 3) für Waldshut + 0,126 m, für Basel – 0,117 m, Alt-Breisach + 0,128 m, Kehl + 0,142 m, Mannheim + 0,236 m. In Folge der Begradigungen strömt in Basel also das Hochwasser schneller ab; in den untern Strecken staut es sich auf.

4) Das Mittel aus den höchsten Ständen der Jahre zeigt für Waldshut 0,002 m Hebung, Basel 0,232 m Senkung, Alt-Breisach 0,050 m, Kehl 0,352 m, Mannheim 0,225 m. Es hat also auch das mittlere höchste Sommerwasser nach 1) und 4) bei absoluter Senkung in der zweiten Periode nach 1852 eine Schwellung gegenüber dem Mittelwasser erfahren, und zwar in Waldshut + 0,113 m, Basel + 0,017 m, Alt-Breisach + 0,134 m, Kehl + 0,282 m, Mannheim + 0,236 m.

Ludwig Bohnstedt †

(Fortsetzung.)

Was Bohnstedt seit seiner Uebersiedlung nach Gotha überhaupt noch an wirklichen Bau-Ausführungen geschaffen hat, ist in der That weder zahlreich noch bedeutend. An erster Stelle sind einige im Auslande errichtete Bauten zu nennen, die nach seinem Entwurf und den von ihm gelieferten Detailzeichnungen ausgeführt wurden: das schon oben erwähnte Stadttheater in Riga, die Kirche St. Torquato zu Guimaraens in Portugal und das Schloss Trostenetz in Süd-Russland. In Deutschland waren es nur einige Aufgaben mittleren bzw. untergeordneten Ranges, die ihm fast ausschliesslich aus Gotha selbst und der Nachbarschaft zu Theil wurden: 3 oder 4 Geschäftshäuser für die in Gotha sesshaften Banken, einige Villen (u. a. die Villen Petermann, Gelbcke und Henneberg), das Krieger-Denkmal und das Grabdenkmal für den Maler Jacobs daselbst, die Villa Fritz Reuter's in Eisenach, eine Villa in Nordhausen und die Villa Borchardt in Baden-Baden. Die Hauptthätigkeit des Künstlers blieb nach wie vor der Betheiligung an öffentlichen Preisbewerbungen gewidmet; und zwar fallen in die ersten Jahre seines Gothaer Aufenthaltes — dem vielleicht sogar schon einige der früher genannten Arbeiten angehören — u. a. die Entwürfe für das Stadthaus in Mainz, für die Börse in Königsberg und für jene Kirche in Portugal, von denen letzterer mit dem 1. Preise gekrönt wurde. Von den beiden größten und bedeutsamsten Preisbewerbungen der damaligen Zeit, zum Berliner Dom und zum Wiener Rathhaus, hat sich dagegen u. W. Bohnstedt zurück gehalten.

Seit dem Jahre 1867 wurde mir der Vorzug zu Theil, mit ihm in persönlichen — zunächst freilich nur brieflichen — Verkehr zu treten, so dass ich von dieser Zeit an zum Theil aus eigener Erfahrung und Beobachtung berichten kann. Bohnstedt

5) Die Senkung des durchschnittl. Mittels der niedrigsten Stände der 6 Wintermonate (2) gegen das Jahresmittel (1) ist für Waldshut + 0,005 m, Basel – 0,032 m, Alt-Breisach + 0,055 m, Kehl – 0,024 m, Mannheim + 0,013 m. Addirt man diese zur Anschwellung des Mittels aus dem höchsten Sommerwasser, so ergibt sich ein Maafs für die Erhöhung der totalen Wasserwelle des Jahres; und zwar ist diese für Waldshut + 0,113 m, Basel – 0,015 m, Alt-Breisach + 0,189 m, Kehl + 0,258 m, Mannheim + 0,249 m. Während der grösste Wasserstands-Wechsel bei Basel also nahezu der alte blieb, ist er oberhalb etwas, unterhalb stark angewachsen.

Der Grund zu der nachgewiesenen Erhöhung der Hochwasser bei Waldshut kann nur in Veränderungen gesucht werden, welche in Landeskultur und Rheinbett oberhalb vorgekommen sind; sie bedürfen besonderer Klarstellung, zu der hier die Quellen fehlen.

Bei Basel zeigt sich, dass der höchste Stand (4) trotz der dicht oberhalb eingetretenen Erhöhung der alte geblieben, dass die totale Wasserwelle (5) sogar um ein Geringes gefallen ist. Dies findet seine Erklärung in dem schnelleren Abflusse im korrigirten Bette nach unten, welcher die Wirkung der Vermehrung des Wassers aufhebt. Aus letzterem Grunde erklärt sich auch die starke Senkung des Jahresmittels (1) und der niedrigen Stände (2).

In der ganzen übrigen Strecke zeigen die hohen Stände (3) und (4) eine nicht unbeträchtlich geringere Senkung als die mittleren (1) und die niedrigen (2) u. (5). Die Hoch-Wasserwelle ist somit (siehe Ergebnisse aus (3), (4) u. (5) gestiegen; und zwar wirken auf diese Erhöhung einerseits die schon in Waldshut als Folge anderweiter Ursachen erkannte Vermehrung der Hochwasser, andererseits der schnellere Zustrom des Hochwassers durch die begradigte Strecke. Die Hochwasser erreichen jedoch absolut die alte Höhe nicht mehr, also hat die Korrektion in dieser Beziehung trotz Vermehrung der Hochwasserwelle günstig gewirkt. Bezüglich der stromab der Korrektion liegenden Strecke (Mainz) ist aber anzunehmen, dass die schnellere Zuführung des Wassers im unveränderten Bette hier eine Hebung des absolut höchsten Standes zur Folge hat; es würden demnach die besonders ungünstigen Erscheinungen der letzten Jahre bei Mainz z. Th. als Folge der oberen Rheinkorrektion erscheinen, welche nur durch Ausweitung der unterhalb liegenden Engen (Bingerloch) wieder gehoben werden könnte.

Zur Beurtheilung des Einflusses auf den untern Lauf stehen nur die Zahlenangaben in der Untersuchung Hagens zu Gebote, welche für Rhein, Elbe und Weser eine allmähliche Senkung des höchsten Standes jedes Jahres (für den Rhein bei Düsseldorf nach $k' = 21,175 - 0,02540 n$; $n =$ Zahl der Jahre nach 1800) nachweist. Als Grundlage des Nachweises hat Hagen aber stets nur den höchsten Stand jeden Jahres berücksichtigt, folglich einerseits viele Wasserstände berücksichtigt, die gar keine Hochwasser waren, andererseits alle Hochwasser vernachlässigt, die niedriger

war es, wie schon in der auf S. 20 enthaltenen Todesanzeige erwähnt wurde, der dem im Dezember 1866 von Mitgliedern des Berliner Architekten-Vereins begründeten „Wocheublatte“ unter allen um Unterstützung desselben angegangenen Fachgenossen zuerst einen Beitrag sandte, dem im Laufe des Jahres 1867 sowie vereinzelt noch späterhin mehrere andere nachfolgten, während Konkurrenzen und andere öffentliche Angelegenheiten des Fachs ihn zu verschiedenen brieflichen Aeusserungen veranlassten.

Auf der internationalen Kunst-Ausstellung d. J. 1869 zu München hatte ich dann Gelegenheit, die dort von ihm ausgelegte Sammlung seiner Konkurrenz-Entwürfe kennen zu lernen und im eingehenden Studium derselben ein eigenes Urtheil über die Art seines künstlerischen Schaffens mir zu bilden. Ich darf auf die Besprechung, welche ich damals dieser Ausstellung Bohnstedt's zu Theil werden liess, wohl insofern Gewicht legen, weil derselbe in fast allen Lebensabrisseu bzw. Nekrologen, die ihm von anderer Seite gewidmet worden sind, mit der Bemerkung erwähnt ist, dass durch sie zuerst die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf den bis dahin nur wenig — und ausschliesslich unter Fachgenossen — bekannten Künstler gelenkt worden sei. Wenn die Besprechung im übrigen auch keineswegs in unbedingter Anerkennung sich aussprach, sondern neben den Lichtseiten auch die Schattenseiten der bezgl. Entwürfe betonte, so wurde sie von dem Meister, der die Berechtigung des ausgesprochenen Tadels offen anerkannte, doch in liebenswürdigster Weise aufgenommen und es entstammen aus jener Zeit meine durch wiederholtes persönliches Zusammensein und längere vertrauliche Aussprachen befestigten näheren Beziehungen zu ihm.

So kam das Jahr 1872 und mit ihm jene erste internationale Preisbewerbung um das Haus des deutschen Reichstages, an der mehr als 100 Baukünstler von nah und fern sich betheiligten und in welcher Bohnstedt's glänzender Entwurf den Sieg errang — der beste Entwurf, der ihm je gelungen und der höchste

waren, als das höchste desselben Jahres; folglich kann das Resultat kein richtiges Bild der wirklichen Hochwasser-Verhältnisse geben.

Um diese klar zu stellen, darf man nur alle wirklichen Hochwasser, also etwa über 25' bei Düsseldorf, berücksichtigen und solche traten nach Hagen ein: 1800 nicht, 1809: 25,3', 1819: 25,8', 1820: 25' 1824: 25,6', 1844: 26,0', 1845: 27', 1846: 25,5', 1850: 27,7', 1862: 25,6', 1876: 26', 1882: 28,5', 1883: 27,2'

Die Wirkung der Rheinkorrektion ist etwa von 1842 an zu erwarten; trennt man daher die Perioden 1800—1841 und 1842 bis 1883 so traten ein Hochwasser bei Düsseldorf:

	vor 1841	nach 1841
$\geq 20'$	25	22
$\geq 22'$	16	13
$\geq 25'$	4	8
$\geq 26'$	—	6

Hierin sind aber alle Hochwasser nicht enthalten, die das höchste desselben Jahres nicht erreichten; die Tabelle sagt also über die Hochwasser-Häufung nichts aus, dagegen ergibt sie unzweifelhaft ein Steigen der Hochwasser-Höhe. Die Gleichung für die in jedem Jahre nach 1800 zu erwartende Grenze des höchsten Hochwassers entwickelt aus dem Hochwasser $\geq 25'$ bei Düsseldorf ist dem entsprechend $k' = 24,9658 + 0,027875n$ mit den wahrscheinlichen Fehlern von 0,8558 und 0,0006853, welche also die Erhöhung und damit selbstverständlich die Häufung der Hochwasser sehr wahrscheinlich macht. —

Für die Weser stehen dem Vortragenden genauere Daten in den Pegeltabellen zur Verfügung. Hagen leitet hier aus den höchsten Jahresständen von 1846—1879 für Höxter die Gleichung ab: $k' = 15,217 - 0,04005$ mit 0,04183 mittlerem Fehler der Differenz, so dass die Formel einen sicheren Schluss auf allmähliches Fallen nicht gestattet. Wirkliche Hochwasser treten aber erst bei 14' in Höxter ein, und Hagen benutzt 10 niedrigere Stände. Zieht man die Stände 1880: 18', 1881: 16', 1882: 18,7', 1883: 17,1' in Betracht, so entstanden Hochwasser als höchste Stände in den Jahren 1846—64 und 1865—83 (1865 bildet die Mitte der Periode).

	1846—64	1865—83
$\geq 14'$	12	16
$\geq 16'$	6	10
$\geq 18'$	2	2

Da die höchsten Stände in der ersten Gruppe liegen, so ist auch hier ein sicherer Schluss nicht zu ziehen; berücksichtigt man aber alte Hochwasser $\geq 14'$ in Höxter nach den Pegeltabellen, wenn sie auch unter dem höchsten Stande desselben Jahres blieben, so ergeben sich 1846—64: 18 Hochwasser in 48 Tagen, 1865—83: 31 Hochwasser in 118 Tagen. Das Mittel der höchsten Jahresstände 1846—64 ist 4,439 m, 1865—83: 4,889 m, folglich ergibt sich auch hier ein Steigen und zugleich Häufung der Hochwasser. —

In der Elbe fallen nach Hagen bei Torgau von 1818—1879 die höchsten Jahresstände nach $k' = 17,58 - 0,03491n$ und die niedrigsten nach $k' = 3,592 - 0,02374n$; und zwar ist das erstere nach der Größe des wahrscheinlichen Fehlers ziemlich, das letztere sehr wahrscheinlich. Da die Elbe erst in den letzten Jahren in den hier das Bett bildenden Felsen künstlich vertieft ist, so ist zu vermuthen, dass die Kultur- und Regulungsverhältnisse weiter oben die Veranlassung dieser Senkung sind, woraus dann andererseits auf Häufung und Erhöhung zu schließen wäre. Die Hochwasser nach 1879 waren 1881: 20', 1882: 20,1',

Sieg, der ihm je geworden ist. Das deutsche Volk kam dieser Arbeit und ihrem Schöpfer mit einer Begeisterung entgegen, in welcher noch ein Nachhall der Freude über die großen Erfolge d. J. 1870/71 unverkennbar war. Alle Blätter brachten Artikel über ihn — voran das verbreitetste aller deutschen Blätter, die „Gartenlaube“, die ihn mit einem ihrer bezeichnenden Titel als „des Reiches ersten Baumeister“ feierte; die Bürgerschaft Gotha's ehrte ihn am Abend der Urtheils-Verkündung durch einen Fackelzug. Es waren diese ersten Wochen und Monate, die dem Spruch des Preisgerichts folgten, wohl die glücklichsten in Bohnstedts Leben und es dürfte das Gefühl freudiger Genugthuung, das ihn damals erfüllte, kaum durch die offenkundige Thatsache beeinträchtigt worden sein, dass die Fachkreise in den schlechthin begeisterten Ton, mit welchem die Vorzüge des Entwurfs gepriesen wurden, nicht einzustimmen vermochten. Hatten doch auch die im Preisgericht vertretenen Architekten ohne Ausnahme gegen die Ertheilung des ersten Preises an ihn gestimmt. Wenn man jedoch von jener Seite auch die Mängel des Entwurfs betonte und dessen Ausführbarkeit anzweifelte, so geschah das lediglich in dem Wunsche, dass diese größte dem lebenden Geschlecht innerhalb unseres Vaterlandes zu stellende Aufgabe auch eine möglichst vollkommene Lösung finden möge — nicht aus Neid und in der Absicht, an dem großen Erfolge des siegekrönten Meisters zu mäkeln. Der geniale Wurf in Bohnstedts Arbeit ist seitens der deutschen Architekten niemals verkannt, niemals bestritten worden und hätten Reichsregierung und Reichstag ihm damals die weitere Bearbeitung des Entwurfs und die Ausführung desselben übertragen, so wäre dies unter der freudigen Zustimmung und dem Glückwunsche seiner Fachgenossen geschehen.

* Das auf S. 29 mitgetheilte, sprechend ähnliche Portrait, das den Künstler etwa im 50. Lebensjahre zeigt, ist dem bezgl. Artikel der „Gartenlaube“ entlehnt.

1883: 20,7', und es fanden 1819—1850: 6, 1850—1883 8 Hochwasser $\geq 20'$ statt. Nach den Hagen'schen Angaben ergibt sich die Grenze des höchsten Standes für jedes Jahr aus der Gleichung $k' = 21,233,82' - 0,0057826n$, mit 0,011987 als wahrscheinlicher Fehler des 2. Summanden, so dass hieraus ein sicherer Anhalt für die Beurtheilung der künftigen Stände nicht hervor geht.

Es wäre jedoch:

	1819	1879
der kleinste Stand nach Hagen	3,592'	2,168'
„ höchste „ „ obiger Gleichung	21,234'	20,887'
Differenz	17,642'	18,719'

es ist somit immerhin sehr wahrscheinlich, dass sich die Hochwasserwelle bis 1879 und zwar um 1,077' erhöht hat, obwohl der höchste Stand eine absolute Senkung von 0,347' ergibt.

Für die Oder ist die Strecke Oderberg—Ratibor—Cosel—Oppeln von besonderer Bedeutung, wegen der erheblichen Regulierungen seit 1859 in Oberschlesien zwischen Oderberg und Ratibor. Der Vortragende hat schon in seiner Broschüre über Abnahme der Wasserstände 1880 gezeigt, dass hier von 1811—62 der Wasserstandswechsel größer, der Abfluss im April größer, im Oktober kleiner geworden ist, auch dass die Hochwasser $\geq 15'$ in Oppeln ebenso wie die niedrigsten Stände andauernder eingetreten sind. Berücksichtigt man nun die Wasserstände bis 1880 und vergleicht die höchsten Stände mit der mittleren Linie der niedrigsten, so ergeben sich folgende Differenzen in m:

	1831	1847	1854	1880	Den Stand des
Oderberg	4,47	4,46	4,63	4,77	Hochwassers gegen
Ratibor	—	6,53	6,52	6,77	den von 1880 in
Cosel	6,69	6,51	6,29	6,02	den 4 Orten giebt
Oppeln	4,82	4,49	4,65	4,24	folgende Tabelle:

Diese Zahlen zeigen ähnliche Verhältnisse wie am Rhein. Während im untern Theile der Regulierungsstrecke die ältern Hochwasser alle höher waren, als das von 1880, eine Erscheinung, die sich auch in Oderberg vermuthlich in Folge der Flussverhältnisse oberhalb wiederholt, ist bei Ratibor dasselbe Hochwasser absolut höher gestiegen, als die frühern; es hat sich demnach unter Oderberg das Hochwasser so gesammelt, dass trotz der gleichzeitigen erheblichen Senkungen weiter unterhalb das Hochwasser bei Ratibor noch angewachsen ist. Die relative Hebung des Hochwassers in Ratibor tritt in gleicher Weise nach der ersten Tabelle schon in Oderberg auf, und auch das deutet auf die Bewirkung der Ansammlung des Hochwassers in Folge der Aenderungen am Oberlaufe. Es machen diese Einflüsse zusammen mit dem der Durchstiche zwischen Oderberg und Ratibor die relative Hebung an letzterem Orte zu einer absoluten und es ist daher zu fürchten, dass in Zukunft eintretende besonders hohe Wasserstände die bisher beobachtete Hochwasserlinie bei Ratibor übersteigen werden.

Als Beispiel für die Wirkung eines Umflutkanals an Stelle einer Begradigung auf Wasserstände unterhalb führt der Vortragende das Unstrut-Sozietäts-Terrain zwischen Brettleben und Memleben an. Etwa 1 km unterhalb Brettleben zweigt ein Umflutkanal ab, welchem bei einer bestimmten Spiegelhöhe Wasser durch eine Fluthschleuse zugeführt wird; doch kann die Ableitung höchstens bis zu $\frac{1}{3}$ der grössten Hochwassermenge gesteigert werden. Die Unstrut geht über Artern, Rossleben und

Bekanntlich waren es Gründe aufrichtiger Art, die i. J. 1872 eine weitere Förderung der Sache hemmten — zunächst Schwierigkeiten, die sich der Erwerbung der in Aussicht genommenen Baustelle entgegen setzten, sodann die Unmöglichkeit, sich über einen anderen Bauplatz zu einigen. Zehn Jahre hat es gedauert, bis endlich jene Schwierigkeiten beseitigt waren und damit die Möglichkeit vorlag, den Gedanken eines Monumentalbaues für die Zwecke des Reichstags wieder aufzunehmen.

Niemand ist wohl von diesen Hemmnissen unangenehmer berührt worden und hat der Lösung des unentwirrbaren Knotens ungeduldiger entgegen gesehen als Bohnstedt, dem in der Zwischenzeit nichts übrig blieb, als seine bisherige Beschäftigung fort zu setzen. Die Mehrzahl der oben erwähnten Bauausführungen in Deutschland fällt n. W. in diese Jahre. Auch an öffentlichen Preisbewerbungen betheiligte er sich noch mit alter Liebe, wenn auch nicht mehr mit gleicher Regelmässigkeit und gleichem Erfolge. Den bedeutsamsten Konkurrenzen jener Jahre, um die Börse und den Zentral-Bahnhof für Frankfurt a. M., sowie der zweiten Preisbewerbung um das Rathhaus für Hamburg, blieb er fern. Dagegen war er unter den Bewerbern um den Entwurf der finnländischen Bank für Helsingfors (1876), wo er siegte, um das Universitäts-Gebäude zu Leyden (1878), wo sein Entwurf angekauft wurde, und um das Kollegienhaus der Universität Straßburg (1878); aus dem Entwurf für letzteres, der mit dem für Leyden geliefert, die engste Verwandtschaft zeigte, hat die Deutsche Bauzeitung im Jahrg. 1879 die sehr beachtenswerthe Treppenhaus-Anlage mitgetheilt. Der umfangreichste Entwurf, den Bohnstedt in jener Zeit bearbeitete, gehörte einer beschränkten Konkurrenz an und betraf das Opernhaus in Pest; seine letzte größere Arbeit, an welcher der Bildhauer Prof. Zurstrassen betheiligt war, galt dem National-Denkmal für König Victor Emanuel II in Rom. Auch eine Veröffentlichung seiner Entwürfe wurde damals durch ihn

Wendelstein nach Memleben, wo der auf dem rechten Ufer liegende Umfluthkanal 7 km oberhalb Nebra wieder einmündet. Beide Wasserläufe sind eng eingedeicht. Die Wirkung des Kanals zeigt sich deutlich in den Pegeltabellen: 1) von Sachsenburg oberhalb Brettleben, durch 2 Wehre vom Kanale völlig getrennt, 2) von Artern innerhalb der Kanalstrecke und 3) von Nebra, 7 km unterhalb der untern Kanalmündung. Der Kanal ist zwischen 1857 und 1861 ausgeführt. Niedrige Hochwasser ergaben:

Vor 1857			Nach 1861		
Sachsenburg	Artern		Sachsenburg	Artern	
1856	2,12 m	3,58 m.	1868	2,22 m	2,67 m
			1864	2,28 "	3,14 "
			1866	2,33 "	2,77 "
			Mittel	2,28 m	2,86 m

Bei 0,16 m höherem Wasserstande in Sachsenburg war also der Stand in Artern 0,72 m gefallen, in Folge des Grundablasses bei Brettleben.

Für hohe Hochwasser waren die Stände:

	Sachsenburg	Artern
vor 1857: { 1854	2,67 m	3,82 m
{ 1855	2,77 "	3,79 "
nach 1861: 1876	2,62 "	3,80 "

Bei derartigen Hochwassern wird der Kanal also für Artern schon unwirksam. Für Sachsenburg und Nebra haben sich folgende Verhältnisse ergeben:

Niedrige Hochwasser	Sachsenburg	Nebra
vor 1857: 1856	2,12 m	2,43 m
nach 1861: 1868	2,22 "	2,69 "

Mittheilungen aus Vereinen.

Württb. Verein für Baukunde. 13. Versammlung, d. 22. Nov. 1884. Vorsitz. Obbrth. v. Schlierholz.

Nach Begrüßung der der Versammlung anwohrenden Gäste widmet der Vorsitzende dem jüngst verstorbenen Mitgliede des Vereins, Ober-Baurath Gnauth, Direktor der Kunstgewerbeschule in Nürnberg, einen warmen Nachruf, in dem er dem tiefen Bedauern über den frühzeitigen Hingang dieses hervorragenden, vielseitigen, noch in reichstem Wirken stehenden Mannes Ausdruck verleiht. Die Versammlung erhebt sich zu Ehren des Verstorbenen. — Prof. Laiflsle giebt sodann einige Notizen über die neuen Bahnhöfe in Straßburg und Metz. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über Zweck und Kosten der großartigen Bahnhofs-Umbauten der Neuzeit bespricht er zunächst den Bahnhof Straßburg, erläutert an der Hand zahlreicher Zeichnungen die allgemeine Anordnung, sodann der Reihe nach die charakteristischen neuen Einrichtungen für den Personen- und Güterverkehr, den Rangirdienst, die Sicherheits-Vorrichtungen, die elektrische Beleuchtung, die Hallenbedachung usw. und schließt mit der Bemerkung, dass die in No. 80 der Deutschen Bauzeitung in den „Reiseglossen“ enthaltene abfällige Beurtheilung der ganzen Anlage durchaus ungerechtfertigt sei, die letztere vielmehr im wesentlichen als wohl gelungen bezeichnet werden müsse. Weniger ausführlich, doch zu einem anschaulichen Bild vollständig genügend, sind die Mittheilungen des Redners über den Bahnhof Metz. Eine vollständige Wiedergabe des beifällig aufgenommenen

begonnen; es sind davon 8 Hefte im Verlage von G. Knapp in Halle erschienen. In Zeiten der Muse beschäftigte sich Bohnstedt, wie schon früher, auch mit Vorliebe als Portraitmaler. Er hat als solcher eine nicht geringe Anzahl Bilder — meist von Freunden und Bekannten des Hauses — hergestellt; der Berliner Architekten-Verein erhielt von ihm die Oelbilder Schlüter's, Schinkel's, W. Stier's und Rauch's zum Geschenk.

Und als die Angelegenheit des Reichstagshauses gegen Ende des Jahres 1881 nun wieder in Fluss gekommen war, da harrete des Künstlers, der all die Jahre hindurch an dem Glauben fest gehalten hatte, dass er durch jenen Sieg ein nicht zu erschütterndes Anrecht an den Bau sich erworben habe, eine Enttäuschung, die noch schmerzlicher war, als die bisherige Ungewissheit: jenes vermeintliche Anrecht blieb unbeachtet und auf Grund eines neuen Programms wurde eine neue öffentliche Preisbewerbung für die Lösung der Aufgabe ausgeschrieben.

An Anstrengungen, um eine andere Wendung der Dinge herbei zu führen, hat es Bohnstedt damals nicht fehlen lassen — er erbot sich zu jeder geforderten Umarbeitung seines Entwurfs bereit — und ebenso hat es ihm weder bei der Regierung, noch beim Reichstage, noch in der politischen Presse an Unterstützung gefehlt. Aber er hatte diesmal mit dem einmüthigen Widerstande seiner Fachgenossen, der gesammten deutschen — nicht blos, wie von seinen Vertheidigern ausgestreut wurde der Berliner — Architekten zu kämpfen und diese Einmüthigkeit erwies sich als schlechterdings unüberwindlich. Ueber die Gründe, welche diesen Wechsel der Anschauung in den Fachkreisen hervor gebracht hatten, haben wir uns seinerzeit ausführlich verbreitet. Es war in erster Linie der Umstand, dass sich in dem abgelaufenen Jahrzehnt eine vordem kaum geahnte Entwicklung der deutschen Baukunst vollzogen hatte, welche es rathlich erscheinen ließ, bei einer Aufgabe derartigen Ranges

Hohe Hochwasser	Sachsenburg	Nebra
vor 1857: 1853	2,38 m	2,54 m
nach 1861: { 1862	2,35 "	3,11 "
{ 1875	2,46 "	2,99 "

Für niedrige Hochwasser zeigt sich also in Nebra eine geringe Erhebung (0,16 m), für große Hochwasser steigt sie aber bis zu 0,6 m und ist auch weiter unterhalb in Laucha noch etwa zur Hälfte, in Freiburg mit 0,1 m nachzuweisen. Es ergibt sich also auch hier trotz der direkten Abstufung von nur $\frac{1}{3}$ des Hochwassers eine wesentliche Erhöhung der Hochwasser unterhalb des Umfluthkanals, welche erst bis zur Einmündung in die Saale ganz wieder verschwindet, und außerdem ist die Zeit der Fluthbewegung um einen Tag beschleunigt.

Die vorstehenden Betrachtungen ergeben also von den Hauptflüssen, dass Begrädigungen über und in ihrer Erstreckung zwar die Wasserstände sinken, unterhalb aber die Hochwasser anschwellen und damit zugleich auch häufen. Außerdem hat sich ergeben, dass es verkehrt ist, Schlüsse über Hochwasser aus den höchsten Ständen aller Jahre zu ziehen. Da man so Stände in den Bereich der Betrachtung zieht, welche keine Hochwasser und daher das Resultat unzutreffend machen müssen. —

An den Vortrag schließt sich eine kurze Besprechung, in welcher die Hrn du Plat und Garbe bezügl. der Rhein-Hochwasser bei Düsseldorf darauf hinweisen, dass für sie das Zusammentreffen der Hochwasserwellen aus den hauptsächlichlichen Nebenflüssen von erheblich größerem Einflusse sein muss, als die Korrektion im Oberlaufe, und dass die ungewöhnliche Anschwellung der Hochwasser in den letzten Jahren sich theils hieraus, theils aus den ungewöhnlich starken Niederschlägen erklären, welche so stark waren, dass die kleinsten Jahresniederschläge der letzten Zeit die größten der vorhergehenden übertreffen.

Vortrags findet sich im 2. Heft der Mittheilungen des Vereins für Baukunde pro 1884.

14. Versammlung, den 6. Dez. 1884. Vorsitz. Obbrth. v. Schlierholz.

Nachdem die Einläufe behandelt sind, giebt der Vorsitzende von der neuen Fassung des mit dem Besitzer des Berliner Wochenblattes wegen Gründung eines „Wochenblattes für Baukunde“ als Organ der südwestdeutschen Vereine abzuschließenden Vertrages Kenntniss. Derselbe findet die Zustimmung der Versammlung.

Hierauf referirt Dr. Huber kurz über eine Zuschrift der Krankenkasse für Bautechniker in Berlin und des Schimmelpfennig'schen Auskunftsbüreaus.

Sodann führt Reg.-Baumeister Klett seinen in der 11. Versammlung begonnenen Vortrag über Kanalbauten im Bour-tanger Moore und Gewinnung und Verwendung des Torfes in Norddeutschland (vgl. No. 99 d. Bl.) zu Ende. Wer sich für die Details dieses mit Gründlichkeit und Klarheit gegebenen Vortrags interessirt, findet denselben in Heft 2 der Mittheilungen des Vereins pro 1884 wiedergegeben. An die in demselben erwähnte Verwendung der Torfstreu als Desinfektions-Mittel knüpft sich eine kurze Besprechung, aus der hervor geht, dass über dieses Mittel zwar in Württemberg noch keine weitergehenden Erfahrungen vorliegen, dass dasselbe aber gegenwärtig sowohl von Staats- als von städtischen Behörden versuchsweise verwendet wird.

mit jenem Ergebniss sich nicht zu begnügen. Es darf aber auch jetzt ausgesprochen werden, was damals aus Rücksicht auf den allseitig verehrten Künstler nur angedeutet werden konnte: man hatte mittlerweile Bohnstedt nicht nur als entwerfenden, sondern an den erwähnten deutschen Bauten auch als ausführenden Architekten kennen gelernt und konnte nicht darüber im Zweifel sein, dass er in dieser Beziehung einer derartigen Aufgabe nicht ganz gewachsen war.

Hoffentlich ist dem Meister nicht fühlbar geworden, dass ein solches Misstrauen gegen ihn bestand. Aber die Thatsache, dass er bei seinen Fachgenossen ohne Unterstützung blieb und dass über seinen einst so gefeierten Entwurf zur Tagesordnung übergegangen wurde, musste kränkend genug auf ihn wirken. Widerwillig nur betheiligte er sich an der neuen Preisbewerbung mit einer Umarbeitung seines älteren Planes, für die er das bezeichnende Motto: „Lava“ wählte und erlebte es wirklich, dass sie bei den Preisrichtern einen Erfolg nicht zu erzielen vermochte. Dass bei der Mehrzahl der überhaupt eingegangenen Konkurrenz-Entwürfe — auch bei den diesmal preisgekrönten — ein Einfluss der von ihm aufgestellten Grundgedanken nicht zu verkennen war, konnte ihm natürlich keine Entschädigung gewähren.

War es nun dieses Zusammenbrechen lang gehegter Lieblings-Hoffnungen, war es die endlich zu Tage tretende Wirkung der bis aufs äußerste getriebenen Anspannung aller körperlichen und geistigen Kräfte, mit der Bohnstedt an allen wichtigeren, sein Interesse lebhaft in Anspruch nehmenden Entwürfen zu arbeiten pflegte: er hat jedenfalls den niederdrückenden Einfluss, den der Ausgang jener Angelegenheit auf ihn ausübte, nicht wieder überwunden. Nicht lange nachher — so viel mir bekannt ist, schon zu Anfang d. J. 1883 — traf ihn ein Schlaganfall und es entwickelte sich aus diesem allmählich die Gehirn-Krankheit, der er nunmehr erlegen ist. —

(Schluss folgt.)

15. Versammlung, den 20. Dezember 1884. Vorsitzender Oberbrth. v. Schlierholz. Die bevorstehende Generalversammlung des Vereins giebt dem Vorsitzenden Anlass, wiederholt die bestimmte Erklärung abzugeben, dass er eine Wiederwahl zum Vorstände nicht mehr annehmen würde, nachdem er diese Stellung nunmehr 12 Jahre bekleidet habe; er bittet, sich rechtzeitig nach einem Kollegen umzusehen, der an seiner Stelle mit voller Hingabe den Verein zu heben und zu fördern bestrebt sein werde. Die Tagesordnung führt auf ein Referat über die dem Vereins-Vorstände zugegangene Frage:

„Welche Erfahrungen sind im Vereinsgebiet mit eisernen Querschwellen an solchen Bahnstellen gemacht worden, welche durch Frostbeulen einseitig gehoben wurden und welche Gleisregulirungs-Methoden sind angewendet?“

Das von Baurath Bracher verfasste Referat hebt hervor, dass die bei 20 Bahn-Ingenieuren eingezogenen Erkundigungen über diesen Gegenstand viel Positives deshalb nicht zu Tage gebracht haben, weil in der Regel eiserne Schwellen absichtlich an Stellen nicht verlegt werden, welche zu Auftreibungen durch Frost geneigt sind. Nach der persönlichen Anschauung des Referenten ist — so lange eine bessere Methode nicht gefunden wird — bei weniger erheblichen Auftreibungen das Gleis am besten durch Einziehen von Holzunterlagen zwischen Schienen und Schotter zu reguliren und bei stärkeren Hebungen auf die Gefahr hin zum Unterstopfen der Eisenschwellen zu schreiten, dass das Gleis im

folgenden Frühjahr ganz neu regulirt werden muss. An dieses Referat knüpft sich eine kurze Debatte.

Nunmehr erhält Hofbaudirektor v. Egle das Wort, um auf Ersuchen des Vorsitzenden einige Mittheilungen über ein von ihm bearbeitetes Werk — „Baustil- und Bauformenlehre auf geschichtlicher Grundlage“ betitelt — zu machen, von welchem im Laufe des Jahres 1885 der Abschnitt über „romanische Baukunst“ erscheinen soll. Zunächst bittet auch er von einer Wiederwahl seiner Person in den Ausschuss abzusehen, da ihm die Last seiner Berufsgeschäfte nicht mehr gestatte, sich den Vereinsangelegenheiten in dem bisherigen Umfange zu widmen. Was das Werk betrifft, so soll dasselbe hauptsächlich den praktischen Bedürfnissen der Bautechniker entsprechen und demgemäß nicht bloß die äußere Erscheinung, sondern namentlich auch die Konstruktion der betr. Bauten und Bauteile mit der nöthigen Gründlichkeit behandeln. Auch soll es sich aus dem gleichen Grunde auf die griechische, römische, romanische und gothische Baukunst beschränken, später event. auch noch auf die Baukunst der Renaissance sich ausdehnen. Die Tafeln, von welchen eine größere Zahl zur Einsicht aufliegen, sind autographisch behandelt, um das Werk möglichst billig in den Handel bringen zu können. Um ein Bild des Lehrgangs zu geben, bespricht der Verfasser schließlich eine Reihe der Tafeln über romanische Architektur. Mit dem Danke des Vorsitzenden an den Redner schließt hierauf die Sitzung, die er nun 25 Jahre im Ausschusse vertreten habe.

Vermischtes.

Verleihung von Ordens-Dekorationen an Preussische Techniker. Aus Anlass des diesjährigen Krönungs- und Ordensfestes sind dekorirt worden: 1) Mit dem Roth. Adler-Orden II. Kl. mit Eichenlaub: die Geh. Ob.-Bauräthe u. vortr. Räte im Minist. d. öffentl. Arb., Franz und Wiebe in Berlin. 2) Mit dem Roth. Adler-Orden III. Kl. mit der Schleife: Geh. Ob.-Brth. u. Prof., vortr. Rath im Minist. d. öffentl. Arb., Adler; — Geh. Reg.-Rath u. Direkt. d. Reichs-Druckerei, Busse, Geh. Ob.-Brth. u. vortr. Rath im Minist. d. öffentl. Arb. Grüttesien in Berlin. — 3) Mit dem Roth. Adler-Orden IV. Kl.: Landes-Brth. v. d. Beck zu Merseburg; Brth. u. Landes-Bauinsp. v. Binzer zu Ratzeburg (Kreisherrzogth. Lauenburg); Intendantur- u. Brth. d. III. Armee-Corps, Böhke zu Berlin; — Prof. Engelhard, Lehrer an der Techn. Hochschule zu Hannover; — Brth. Fritze zu Magdeburg; — Reg.- u. Brth. Hasse, Direktor des Eisenb.-Betr.-Amts (Dir.-Bez. Köln — rechtsrh.) zu Essen; — Eisenb.-Dir. Heckmann, Mitgl. d. Eisenb.-Dir. zu Frankfurt a. M.; — Brth. Höbel zu Uelzen; Direktor der Handwerkerschule zu Berlin, Jessen; — Reg.- u. Brth. Illing, Dir. d. Eisenb.-Betr.-Amts (Berlin-Lehrte) zu Berlin; — Eisenb.-Masch.-Insp. Jung zu Limburg; — Wasser-Bauinsp. Leiter zu Zölz bei Maldeuten; — Reg.- u. Brth. Rasch, Dir. d. Eisenb.-Betr.-Amts (Dir.-Bez. Bromberg) zu Berlin; — Reg.- u. Brth. v. Schumann in Kassel; — Post-Brth. Skalweit zu Hannover; — Reg.- u. Brth. Stock Direkt d. Eisenb.-Betr.-Amts (Dir.-Bez. Frankfurt a. M.) zu Berlin; — Brth. Dr. Taaks zu Wittmund; — Prof. Ulrich an d. techn. Hochschule zu Hannover; — Landes-Brth. Voiges zu Wiesbaden; — Eisenb.-Bauinsp. Weltin zu Straßburg i. Els. — 4) Mit dem Stern zum Kgl. Kronen-Orden II. Kl. Ob.-Baudirekt. Herrmann im Minist. d. öffentl. Arb. zu Berlin. — 5) Mit dem Kgl. Kronen-Orden IV. Kl. Schiffbau-Ob.-Ing. Gebhardt b. d. Kgl. Werft in Danzig.

Die Stadterweiterung Köln schreibt soeben eine neue Ver- rung von Baugrundstücken aus, deren nähere Details im Inserattheil dieser Nr. angegeben sind.

Rechtsprechung.

Ermächtigung der Polizeibehörde zur Beseitigung eines ordnungswidrigen Zustandes. — Der Strafrichter kann die Polizeibehörde zur Beseitigung des durch eine Uebertretung baupoliz. ilder Vorschriften geschaffenen ordnungswidrigen Zustandes auch dann ermächtigen, wenn die Strafverfolgung der Uebertretung durch Verjährung ausgeschlossen ist. — Art. 18. 105. Bayr. Pol.-Str.-G.-B. — (Erk. des Bayr. Ob.-Land.-Ger. zu München vom 23. Februar 1882.)

Uebertretung baupolizeilicher Vorschriften. — Wenn eine und dieselbe Handlung sowohl den § 367 No. 15 des R.-Str.-G.-B. als den Art. 101 des Bayr. Pol.-Str.-G.-B. verletzt, so hat der Richter die Wahl, ob er bei Festsetzung der Strafe die eine oder die andere Strafbestimmung zur Anwendung bringen will — § 73 d. Str.-G.-B. — (Erk. des Bayr. Ob.-Land.-Ger. zu München vom 31. Januar 1882.)

Bauausführung ohne polizeiliche Genehmigung. Wo Baulinien in Frage kommen, ist zur Herstellung jedes neuen Bauwerks baupolizeiliche Genehmigung nach bayerischem Recht erforderlich.* Schou der Beginn der Bauarbeiten ohne baupolizeiliche Genehmigung bildet in einem solchen Falle den That-

bestand einer strafbaren Bauausführung. — §§ 6. 91 K. Bayr. Verordn. vom 19. September 1881 d. allgem. Bau-Ordn. betr. § 367, Ziff. 15 R.-Str.-G.-B. — Erk. d. Ob.-Land.-Ger. zu München vom 28. März 1882.)

Urkundenfälschung des Bauherrn. Ein Bauherr, welcher auf dem der Baupolizei-Behörde vorgelegten Bauplane, auf welchem die Ortspolizei-Behörde im voraus die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterschriften der Beteiligten bestätigt hat, in rechtswidriger Absicht vor diese Bestätigung die Namen unbetheiligter Personen, fälschlich als Namen der betheiligten Nachbarn eingesetzt hat, ist wegen Fälschung einer öffentlichen Urkunde zu verfolgen — §§ 267, 269 R.-Str.-G.-B.; § 86 Bayr. Verordn. vom 19. Sept. 1881, die allgem. Bau-Ordn. betr. — (Erk. d. Ob.-Land.-Ger. zu München vom 17. Mai 1882.)

Konkurrenzen.

Konkurrenz für den Entwurf einer Bürger- und Volks-Knabenschule in Neuhaudensleben. Nach der im Anzeigen-Theil enthaltenen Ausschreibung des Magistrats zu Neuhaudensleben sind als Preise 500 und 300 M fest gesetzt; daneben ist der kaufweise Erwerb einiger Pläne zum Preise von je 100 M vorgesehen; Termin 16. März d. J., die Zusammensetzung des Preisgerichts entspricht den Normen; weitere Einzelheiten sind aus der Ausschreibung nicht entnehmbar.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Ernann: Ing.-Assist. Franz Schmid b. d. General-Dir. d. kgl. Verkehrs-Anst., Bauabthlg., in provisor. Diensteseigenschaft zum Abth.-Ing. b. dies. Behörde; — Ing.-Assist. Karl Theuerner in Amberg zum Abth.-Ing. in Rosenheim.

Befördert: Betr.-Ing. u. Vorst. d. Eisenb.-Bausektion Hof, Otto Schmid, unt. Belassung in seiner gegenwärt. Funktion zum Bezirks-Ingenieur; — Abth.-Ing. u. Vorst. der Eisenb.-Bausektion Erlangen, Georg Henrich, u. Abth.-Ing. u. Vorst. d. Eisenb.-Bausektion Markt-Redwitz, Karl Wagner, unt. Belassung in ihren gegenwärt. Funktionen zu Betriebs-Ingenieuren; — Abth.-Ing. b. d. Ober-Bahnname München, Albert Jaeger, zum Betr.-Ing. b. d. Gen.-Dir. d. kgl. Verkehrs-Anstalten, Bauabthlg.; — Bez.-Ing. Karl Kreitner in Aschaffenburg zum Ober-Ing. b. d. Ober-Bahnname Ingolstadt; — Betr.-Ing. Joh. Lehner in Buchloe zum Bezirks-Ing. in Treuchtlingen; — Abth.-Ing. Rud. Klingsohr in Rosenheim zum Betr.-Ing. in Buchloe.

Versetzt: Abth.-Ing. Max Thenn in Schwandorf zum Ob.-Bahnname Regensburg; — Bez.-Ing. Leop. Kremer von Treuchtlingen nach Aschaffenburg.

Preußen. Dem bish. techn. Hilfsarb. b. d. Oderstrom-Bauverwaltg., Wasser-Bauinsp. Bretting in Breslau ist die Verwaltg. d. vakanten Wasser-Baubeamten-Stelle in Glogau übertragen worden.


Ernann: a) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Bfrhr. Wilh. Heising aus Byfang, Kr. Essen, Friedr. Rosskothaus aus Rees, Max Matthaei aus Magdeburg, Paul Ehlers aus Wolfenbüttel, Herm. Harms aus Elberfeld u. Theodor Schultess aus Druxberge bei Magdeburg; — zum Reg.-Bauführer: der Kand. d. Baukunst Aegidius Gronewald aus Köln; — c) zu Reg.-Masch.-Bauführern: Die Kand. d. Masch.-Baukunst: Wilh. Beucken-berg aus Werne, Kr. Bochum, Ludwig Thomas aus Essen a./Ruhr u. Max Linke aus Hemsdorf, Regsbez. Liegnitz.

Württemberg. Bei der im November und Dezember v. J. vorgenommenen zweiten Staatsprüfung im Hochbaufach ist der Kandidat Robert Schmid aus Stuttgart zur Anstellung im Staatsdienst für befähigt erkannt worden.

* Diese ist ohne Zweifel auch nach Preuss. Recht notwendig. (§ 11 Bau-Gesetz-Gesetz vom 2. Juli 1875)



Brücke über die Alte Elbe (Lange Brücke).



Brücke über die Zoll-Elbe (Zoll-Brücke).

NEUE ELBBRÜCKEN BEI MAGDEBURG.

Erbaut 1879—1882 von A. Sturmhöfel.

Inhalt: Die neuen Elbbrücken bei Magdeburg. — Die verbesserte Anlage für Luftheizung nach den Konstruktionen von H. R. Jungfer, Stadtrath in Görlitz. — Ludwig Bohnstedt † (Schluss). — Kleine Neuheiten aus dem Gebiete des Wasserversorgungs-Wesens. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten-Verein zu

Berlin. — Vermischtes: Elektrische Beleuchtung der königlichen Theater in München. — Ueber das geistige Eigenthum des ausgeführten Entwurfs zu den Wiener Hofmuseen. — Unfall-Versicherungen. — Stipendium an der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin für Reg.-Baumeister. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Die neuen Elbbrücken bei Magdeburg.

(Hierzu eine Illustrations-Beilage: Neue Elbbrücken bei Magdeburg.)

Die Elbe ist bei Magdeburg in 3 Arme getheilt; die Stromelbe, die Mittelbe und die alte Elbe. Um der Stromelbe, welche längs der eigentlichen Stadt den Hauptverkehr der Schifffahrt vermittelt, selbst bei kleineren Wasserständen die Schiffbarkeit zu erhalten, ist die alte Elbe oberhalb beim Dorfe Krakau durch einen Ueberfall abcoupiert, dessen Rücken auf Höhe des Niedrigwassers liegt. Ebenso ist die Mittelbe durch etwas höhere Coupierungen geschlossen und in ihrem untern Theile, der sog. Zoll-elbe, durch eine Schifffahrtsschleuse mit der Stromelbe verbunden.

Die alte Brücke über die Stromelbe wurde 1862 durch eine eiserne Gitterbrücke mit 3 Oeffnungen auf Steinpfeilern ersetzt, die alte Zollbrücke und die alte Lange Brücke über die beiden anderen Flussarme mussten dem Verkehr zwei weitere Jahrzehnte dienen.

Die Lange Brücke datirt von 1422. Die Stadt lag zu jener Zeit wieder einmal in Fehde mit dem Erzbischof. Den-

noch oder vielleicht grade deshalb beschloss der Magistrat „mit Vollwort der Schöppen und aller Innungen nach langer Erwägung“ das Wagniss eines Brückenbaues ausführen zu lassen u. zwar durch Hans

Schartow. Die Genehmigung des Erzbischofs musste nachträglich mit 700 Gulden erkaufte werden. Muthmaasslich aus derselben Zeit stammt die Gralbrücke, welche aber erst zu Tillys Zeit erwähnt wird. Diese beiden hölzernen Jochbrücken, die Lange Brücke und die Gralbrücke, welche nach Anlage der Schleuse den Namen Zollbrücke erhielt, hatten bei der

Zerstörung Magdeburgs und ferner im 30jährigen Kriege wiederholt durch Feuer und ausserdem auch noch durch Hochwasser zu leiden. Sie wurden indessen stets hergestellt und haben ihr gebrechliches Dasein bis in die neueste Zeit gefristet.

Der Unterzeichnete wies 1872, sofort nach seinem Amtsantritte, auf den in jeder Hinsicht gefährlichen Zustand hin, welcher bei stärkerem Eisgange das Fortreissen ganzer Joche befürchten liess, und legte am 9. Januar 1873 den an Ort und Stelle versammelten Vertretern der königlichen und städtischen Behörden die Skizze für die neuen Brückenanlagen vor. Obwohl seine Vorschläge die einstimmige Billigung aller Anwesenden fanden, haben die Verhandlungen mit den Instanzen doch noch 7 Jahre in Anspruch genommen — eine bange Zeit, während welcher die alten Brücken durch Eisprengungen oberhalb, durch Faschinen, Steinpackungen und Nothhölzer mühsam erhalten wurden — bis mit dem Neubau endlich begonnen werden konnte.

Die Zollbrücke ist im Oktober 1879, die Lange Brücke im Mai 1880 in Angriff genommen, jene im Dezember 1880, diese im Frühjahr 1882 vollendet und beide Brücken sind am 10. Juni 1882 feierlich unter Betheiligung sämtlicher Behörden eröffnet worden. Die ornamentale und figürliche Ausstattung ist indessen erst im Sommer 1884 zum Abschluss gekommen.

Die Brücken sind mit der Strombrücke die einzigen Vermittler des Strassen-Verkehrs zwischen Altstadt-, Werder- und Friedrichstadt-Magdeburg. Die bevor stehende Beseitigung der Zitadelle wird die direkte Verbindung der Strombrücke mit den neuen Brücken ermöglichen.

Die Zollbrücke hat 2 Seitenöffnungen* (Kreisbögen) zu je 10 m und für die Schifffahrt eine Mittelöffnung (Korbbogen) von 17,6 m Spannung, 2 Strompfeiler zu 3 m Stärke, Trottoirs von 2,9 m, eine Fahrbahn von 8 m, im ganzen also 13,8 m nutzbare Breite.

Die Lange Brücke (welche nur eine Fluthbrücke ist) hat 11 Oeffnungen zu 14,81 m Spannung und Segmentbögen von 15 m Radius. Diese Anzahl ist in eine Mittelgruppe von 5 und in 2 Seitengruppen von je 3 Oeffnungen getheilt. Die beiden Gruppenpfeiler (Widerlager) haben 4,5 m, die Zwischenpfeiler 2,4 m Stärke erhalten. Die lichte Breite zwischen den Geländern beträgt 12 m, von denen auf die Fahrbahn 7 m, auf jedes Trottoir 2,5 m entfallen.


Die Fundierung ist bis auf den Fels (Grauwacke) hinab geführt, welcher bei der Zollbrücke bis 4 m, bei der Langen

Brücke durchschnittl. 2 m unter 0 liegt. Zwischen Spundwänden und Fangedämmen wurde felsrein ausgebagert und dann auf eine 1 m starke Betonschale das Fundament-Mauerwerk unter Wasserhaltung aufgeführt. Bei einzelnen Pfeilern war ein direktes Aufmauern ohne Betonirung möglich.

Die Lage der Kämpfer und die Pfeilerhöhen waren einerseits durch die Rücksicht auf Hochwasser und Eisgang, sowie bei der Zollbrücke auf die Schifffahrt, andererseits durch die Anschlüsse an die benachbarten Strassen und Gebäude bedingt.

Die Wölbung wurde über fester Rüstung (mit Sandtöpfen zum Ausrüsten) derart ausgeführt, dass in den zu erwartenden Bruchfugen (bei der Zollbrücke unter 28° bei den kleinen, unter 32° bei den grossen Bögen; bei der Langen

* Einige Konstruktions-Zeichnungen von den beiden Brücken sollen dem der gegenwärtigen Mittheilung beigegebenen Lageplan und den perspektivischen Ansichten in einer der nächsten Nummern folgen.
D. Red.



Brücke an den Widerlagern) nur die erste Steinschicht auf die Schalung gesetzt, darüber aber ein ausgetreppter Schlitz gelassen wurde. Beim Weiterwölben trat dort auch der voraus gesehene feine Riss auf. Nach Schluss der Bögen wurden auch die Schlitzte völlig ausgemauert. Es zeigte sich dann später beim Ausrüsten bei der Zollbrücke gar keine, bei der Langen Brücke über den Widerlagern auf dem Rücken der Uebermauerung (wahrscheinlich des größeren Radius wegen) ein feiner Riss, während sich die Scheitel bei der Zollbrücke am kleinen Bogen um 5 mm, am großen um 10 mm, bei den Bögen der Langen Brücke um durchschn. 12 mm senkten. Die Uebermauerung war nach den Endpunkten der Brücken abgewässert, und wurde mittels einer doppelten Klinkerflachschicht in Zementmörtel, welcher zugleich jene feinen Risse zuschlammte, sowie durch eine Lage starker Asphaltpappe gegen das Eindringen des Tagewassers gesichert. Darüber kam die Kiesbettung für das sehr sorgfältig ausgeführte Reihenpflaster aus Plötzkyer Steinen. — Beide Brücken haben auf Anordnung des Kriegsministeriums in je einem ihrer Pfeiler Aussparungen erhalten müssen, welche im Kriegsfall als Pulverkammern zum Sprengen dienen sollen.

Die Ausführung ist in solidester Weise aus Grönaer Steinen mit einer Verblendung von sächsischem Teichsandstein zu den Quadern, Postelwitzer zu den Gliederungen und Seeherger Sandstein mit Granitdeckplatte zur Ballustrade erfolgt.

Unter den Trottoirs liegen in Kanälen die Wasser-, Gas- und Telegraphenleitungen. Die Trottoirs sind etwas übergekragt und es ist dadurch an nutzbarer Breite, sowie durch das kräftig ausladende Hauptgesims an Schattenwirkung gewonnen, wie sie neben den energisch betonten Pfeilertheilungen für derartige Bauwerke nothwendig erschien. Auch die Behandlung des Ornamentalen, welches sich auf die Köpfe in den Schlusssteinen und die Wappen an den Pfeilern beschränkte, ist in starkem Relief gehalten. Die Wappen sind die der Städte und Landschaften oberhalb und unterhalb an der Elbe; dazwischen sind bei der Langen Brücke auf den Zwischenpfeilern die Reliefs der Jahreszeiten und Monate eingeschaltet (Bildhauer Habs sen. und jun. in Magdeburg).

Die Zollbrücke hat figürlichen Schmuck durch 4 Gruppen in französischem Kalkstein (Handel, Industrie, Schifffahrt und

Ackerbau) erhalten, welche vom Bildhauer Hundrieser in Berlin in schöner Auffassung gefertigt sind.

Noch mehr wäre eine solche Ausstattung bei den vielen Oeffnungen der Langen Brücke wünschenswerth gewesen. Leider war Reg.-Baurath Heidman, dessen Unterstützung dem Unterzeichneten es möglich gemacht hatte, die monumentale Ausführung der Brücken bei der Stadt-Versammlung durchzubringen, dieser Körperschaft inzwischen durch den Tod entrissen und darnach wurden zur Gliederung dieser Brücke nur die Kosten für 4 wappenhaltende Löwen (Hundrieser) über den Landpfeilern und 4 Obeliken von 6 m Höhe über den Gruppenpfeilern zugestanden. An den Sandsteinschäften dieser Obeliken sind ornamentirte Schilder von Serpentin und je 2 Kolossalarme mit Schalen angebracht, aus denen bei festlichen Gelegenheiten Gasfackeln brennen sollen.

Die gewöhnliche Beleuchtung erfolgt durch eine stattliche Zahl Gaskandelaber, welche zur besseren Wirksamkeit auf die Trottoirkante gesetzt sind. —

Die Ausführung ist in General-Entreprise und zwar bei der Zollbrücke durch die Magdeburger Bauhank, bei der Langen Brücke durch Hrn. Reg.-Bmstr. Heim (Berlin) vor sich gegangen. Der Magistrat glaubte der Vorliebe der Stadtverord.-Vers. für diese Ausführungsweise nachgehen zu sollen. (Es gelang nur mit Mühe, den Regiebau für die städtischen Hochbauten beizubehalten.) Die Unternehmer mussten das ganze Risiko der Hochwasser-Verhältnisse tragen; die Ausführung und Abrechnung geschah aber genau wie beim Rechnungsbau nach den Quanten des wirklich Geleisteten. Beide Unternehmer sind übrigens ihren Verpflichtungen in vollem Maasse gerecht geworden.

Die spezielle Leitung auf der Baustelle war Hrn. Reg.-Baumeister R. Beer übertragen, welcher sich dieser Aufgabe in verdienstlicher Weise entledigt hat.

Die Kosten stellten sich:

Für die Zollbrücke auf	273 098 M.
„ „ Langen Brücke auf	605 416 „
„ „ Straßensanschlüsse auf	76 000 „
„ „ Figurengruppen und Obeliken auf	27 733 „
Zusammen	982 247 M.

Durch das Zurückgehen aller Preise ist eine erhebliche Ersparnis gegen den Anschlag eingetreten, der sich auf insgesamt 1 270 000 M. stellte.

Berlin, im November 1884.

A. Sturmhoefel.

Die verbesserte Anlage für Luftheizung nach den Konstruktionen von H. R. Jungfer, Stadtrath in Görlitz.

In der Deutschen Bauzeitung ist das Thema einer gesunden Heizungs-Einrichtung für unsere Wohnräume so häufig besprochen, es ist so oft darauf hingewiesen worden, dass wir unsere Wohnungen

nicht erwärmen und nebenbei „auch“ lüften sollten, sondern dass man zuerst auf die Lüftung und daneben auf die Erwärmung der zugeführten Luft bedacht nehmen soll, dass es mir überflüssig

Ludwig Bohnstedt †

(Schluss.)

Indem ich zu einer Würdigung dessen übergehe, was Bohnstedt als Architekt erstrebt und geschaffen hat, will ich zunächst die Kritik wiederholen, die ich vor 15 Jahren seinen in München ausgestellten Konkurrenz-Entwürfen gewidmet habe. Sie lautet (mit unwesentlichen Kürzungen), wie folgt:


„Eine besondere Stellung unter den Architekten Deutschlands nimmt endlich Ludwig Bohnstedt in Gotha ein. Neben einer Bauhätigkeit in Russland hat der Künstler seine Kräfte mit Vorliebe bei größeren Konkurrenzen geübt, an denen er sich mit einer Beharrlichkeit zu betheiligen pflegt, die fast Leidenschaft genannt werden kann. Es sind wenige der in den letzten 20 Jahren in ganz Europa erlassenen architektonischen Preisausschreiben, die von ihm unberücksichtigt geblieben sind. 12 mächtige Bände, die noch keineswegs alle seine Konkurrenz-Entwürfe, zum mindesten nicht die preisgekrönten enthalten, zeugen auf der Ausstellung von dieser seiner Thätigkeit. Das Gesamtbild, das sich aus ihnen ergibt ist ein mächtiges und staunenerregendes — das Bild einer fast beispiellosen Leichtigkeit und Ergiebigkeit architektonischer Erfindung, das Bild einer so gewaltig sprudelnden künstlerischen Kraft, wie sie vielleicht kein einziger der lebenden Architekten besitzt. Bohnstedt möchte hierin am meisten mit Wilhelm Stier zu vergleichen sein, dessen Schüler er, soviel ich weiß, gewesen ist. Es giebt keine Aufgabe, der er nicht gewachsen wäre; einer jeden weifs er, namentlich in meisterhaften gedankenreichen Grundriss-Dispositionen eine charakteristische Seite abzugewinnen. In allen Stilen, in hellenischer und römischer, in gothischer und russischer Banweise ist er zu Hause, in allen ist er Meister; eine unbegrenzte Fülle von Motiven steht ihm zur Verfügung. Und mag man gegen einzelne Entwürfe und Anordnungen oft genug gerechten Tadel erheben, mag man seinen architektonischen Gestaltungen oft genug Willkürlichkeit und Ungebundenheit vorwerfen können: der Monumentalität, des künstlerischen Geistes entbehren sie nie. Wie darf man auch Vollkommenes erwarten bei einer Flüchtigkeit

der Produktion, die sich häufig nicht Zeit genommen hat, zwischen zwei geringen Variationen desselben Grundgedankens zu wählen, sondern daraus lieber zwei Entwürfe gestaltete.


Die Frage, warum Bohnstedt trotz alledem mit seinen Konkurrenz-Entwürfen nur selten Glück gehabt hat, mag hier unerörtert bleiben, weil dabei zu viele andere Beziehungen mit sprechen. Aber wie kommt es, dass man bei aller Anerkennung, bei aller Bewunderung des Genies, das sich in ihnen ausspricht, doch nicht völlig befriedigt wird von diesen Arbeiten, dass man nicht warm vor ihnen werden kann? — Ist es vielleicht gerade jene ersichtliche Flüchtigkeit der Produktion, die hieran verhindert, weil sie stets den Gedanken erweckt, dass der Künstler noch keineswegs sein Bestes gegeben, dass er so geschaffen hat, weil er so wollte, nicht weil er so musste? Ist es vielleicht die hieraus entspringende Unklarheit, ob uns hier wahres, echtes, ernstes Künstlerthum oder nur staunenswerthe Virtuosität entgegen tritt? Jedenfalls zieht man aus einer Vergleichung aller Bohnstedtschen Entwürfe das Ergebnis, dass kein einziger von ihnen den Höhepunkt seiner Künstlerschaft bezeichnet, den er erreichen könnte, wenn er seine so mannichfach zersplitterte Kraft nachhaltig auf eine seiner würdigen Aufgabe konzentrierte. Und sicher wird sich jeder Architekt im Interesse unserer Kunst, die solcher Meister nur schwer entbehren kann, dem Wunsche anschließen, dass es ihm vergönnt sein möge, eine solche Aufgabe zu finden — — zunächst freilich wohl, dass es ihm belieben möge, nach einer solchen Aufgabe zu trachten!“ —

Ich habe von dem, was ich damals über die Entwürfe an sich sagte, kaum etwas zurück zu nehmen und hätte ich heute unter denselben Voraussetzungen über sie zu berichten, so würde mein Urtheil wahrscheinlich ganz ähnlich lauten. Nur in sofern irte ich, als ich annahm, dass es von der Art der ihm gestellten Aufgabe und dem Belieben des Künstlers abhängt, eine größere Vertiefung in die Einzelheiten seiner Arbeiten und damit eine höhere Vollendung derselben zu erreichen. Meine nähere Bekanntschaft mit ihm hat mich vielmehr davon überzeugt, dass jene geniale Oberflächlichkeit seiner Entwürfe nicht etwa aus der Art der Entstehung dieser Schöpfungen herzuleiten war, sondern



Ansicht.




Querschnitt.




Längenschnitt.






Brücke über die Alte Elbe. (Lange Brücke.)



Querschnitt.



Längenschnitt.



Brücke über die Zoll-Elbe. (Zoll-Brücke.)

NEUE ELBBRÜCKEN BEI MAGDEBURG.

Erbaut 1879—1882 von A. Sturmhöfel.

erscheint, über dies Prinzip noch irgend ein Wort zu verlieren. Jeder Bauende hat sich bei Verfolgung des Streites: die Erwärmung des Raumes bei stagnirender Luft und die Erwärmung des Raumes bei wechselnder Luft sein Urtheil bilden können.

Die Zahl der aufmerksamen Beobachter lässt sich in drei Gruppen theilen. Die, welche zur ersten Gruppe gehören, verwerfen die Luftheizung prinzipiell; die Angehörigen der 2. Gruppe sind überzeugt, dass bei dem jetzigen Stande der Heizungs- oder besser Ventilations-Technik das Ideal einer hygienisch-rationalen Heizung verwirklichungsfähig ist, während diejenigen, welche zur 3. Gruppe zählen, wohl davon überzeugt sind, dass die Erwärmung des Raumes bei wechselnder Luft das Richtige ist, aber der Ausführung derartiger Anlagen noch mit Misstrauen gegenüber steht.

Von einem Vertreter letzterer Ansicht erhielt ich kürzlich eine Anfrage zugleich mit der Bitte, meine Meinung über den Heizofen des Stadtraths Hrn. H. R. Jungfer in Görlitz abzugeben. Ich erbat mir demnach vom Patent-Inhaber eine Beschreibung seiner Konstruktion und erhielt die bezügl. Brochüre zugesandt, an Hand welcher ich die nachstehende eingehende Beleuchtung liefere.

Der Patent-Inhaber schickt der Beschreibung seines Ofens die bekannten Aussetzungen an den eisernen Heizkörpern voraus und folgert aus den Vorzügen seines Systems die vollständige Beseitigung der Mängel eiserner Heizkörper. Diese Aussetzungen sind durch richtig ausgeführte Anlagen bereits so häufig widerlegt worden, dass ein näheres Eingehen darauf unlohnend erscheint.

Der Erfinder beschreibt seinen Ofen unter Beigabe von Skizzen etwa wie folgt:


„Die Neuerungen bestehen:

1. darin, dass an dem Ofen jede Anwendung von eisernen Heizkörpern vermieden ist, und

2. in der Anordnung, dass der Ofen während der Benutzung der Luftheizung nicht mehr gefeuert wird, sondern die in ihm vorher aufgespeicherte Wärme sukzessive an die ihn umströmende Luft abgibt.

Der Ofen besitzt einen trichterförmigen Heerd mit Rost, nach dessen Füllung die Thüren hermetisch geschlossen werden; die zur Verbrennung nöthige Luftmenge wird alsdann ausschließlich durch die Aschenfall-Thür zugeführt.

Außerdem kann durch mit Regulir-Vor-



richtungen versehene Schlitz, welche von außen her in einen den Heerd umgebenden Spalt (b) einmünden, Luft eingelassen werden, die zur vollständigen Verbrennung dient.

Die Feuergase durchstreichen steigende und fallende Züge

in der künstlerischen Eigenart Bohnstedts ihren Grund hatte und dass dieser Besseres als seine Konkurrenz-Entwürfe keineswegs nicht bieten wollte, sondern einfach nicht bieten konnte.

Aus den von ihm selbst gegebenen Mittheilungen über seine Studienjahre wissen wir, dass er eine gründliche Schulung in seinem Fach, wie sie entweder der regelrechte Besuch einer Lehranstalt oder die längere Beschäftigung unter der Anleitung eines älteren Meisters gewährt, niemals genossen hat. Anstatt sich bei den Anfangsgründen der Baukunst aufzuhalten und von den Einzelheiten allmählich zum Ganzen, vom Kleinen zum Großen vorzuschreiten, hat er, durch seine außerordentliche Begabung und seine spielende Fertigkeit in der Darstellung verführt, vermuthlich schon im Beginn seiner Studien an den höchsten Aufgaben sich versucht. Das Gelingen dieser Versuche entfesselte dann mehr und mehr seine gestaltende Phantasie und es lag nahe, dass er zu der Meinung gelangte, man bedürfe durchaus nicht jenes langwierigen und mühseligen Weges, um die Geheimnisse der Kunst sich zu eignen zu machen und zu schöpferischen Leistungen als Architekt fähig zu werden. Die schnellen und glänzenden Erfolge, die seiner künstlerischen Thätigkeit in Russland zu Theil wurden, sowie seine fortgesetzte Beschäftigung mit großen Konkurrenz-Entwürfen konnten ihn in dieser Ansicht nur bestärken. Vor allem aber leistete ihr der ganze Zug der Zeit Vorschub, welcher Bohnstedts Entwicklungsjahre angehören.

Ich will nur beiläufig daran erinnern, dass die Anstalt, auf welcher dieser seine Ausbildung gesucht hatte, nicht nur damals, sondern noch bis vor kurzem ihren Schülern überhaupt keine Gelegenheit gewährte, in der künstlerischen Durchbildung eines architektonischen Entwurfs sich zu üben, sondern sie lediglich mit der Kenntniss der antiken Bauformen und mit einer gewissen Fertigkeit im Entwerfen ganzer Gebäude ausrüstete; ein Mangel, der nur von wenigen Meistern ganz überwunden worden ist, die in der Erkenntniss desselben ernstlich bemüht waren, sich in der Praxis allmählich selbst zu schulen. Es war aber auch die Zeit, von welcher die Rede ist, im allgemeinen um so vieles reicher an architektonischen Entwürfen als an Ausführungen, dass die Mehrzahl der Baukünstler sich völlig daran gewöhnt hatte, weniger

(d, d); die Scheidewände derselben sind in Mauerwerk hergestellt wie die übrigen Theile des Ofens, so dass keine ungleichmäßige Ausdehnung stattfindet, wie sie bei Öfen mit theilweiser Benutzung von Eisen unvermeidlich ist, und dort Undichtheiten usw. nach sich zieht.

Bei der bedeutenden Masse des Mauerwerks nimmt der Ofen eine große Wärmemenge auf. Wenn der Inhalt des Heerdes a vollkommen ins Glühen gerathen ist, so ist bei Schließung der Luftklappe das Mauerwerk schon genügend erwärmt, um der umströmenden Luft während der Dauer eines Tages den nöthigen Wärmegrad zu geben. Die Heizung des Ofens selbst ist also schon in der vorher gehenden Nacht auszuführen.

Der Ofen ist in einem Abstände mit einem Mantel B aus Mauerwerk umgeben. Soll die Heizung in Wirkung treten, so öffnet man Einlasskanäle (i) für die kalte Luft, welche erwärmt durch die Vertheilungs-Kanäle (kk) in die zu heizenden Räumlichkeiten strömt.

Durch Schließen der Kanäle i und der oben — meist im Bodenraume — befindlichen Abzugskanäle für die Zimmerluft ist man im Stande, die warme Luft zurück zu halten, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, dass der Heizer direkt vom Ofen her, und vom Luftaustritt aus, den ganzen Betrieb reguliren kann, ohne dazu erst die geheizten Zimmer betreten zu müssen.“

Als Vorzüge dieses Ofens werden vom Erfinder angegeben:

1) Die Zuführung gesunder, unverdorbener Luft.

Bei Eintritt der Außenluft unter den Thonkörper ist die Luft um nichts besser als bei Eintritt unter eiserne Körper. Das Gespeust des Kohlenoxyd-Gases ist wohl als definitiv verschleudert anzusehen; selbst Hr. Jungfer führt dasselbe nicht gegen die eisernen Heizkörper auf, unterstellt also nur, dass durch die in Folge von ungleichen Ausdehnungen von Mauerwerk und Eisenkonstruktion verursachten Undichtheiten des Rauchzuges der Ventilationsluft bei widrigem Winde Rauch beigemischt werde. Bei Anwendung eines guten Schornstein-Aufsatzes wird nur in dem seltenen Falle einer Luftkompression an der Ausmündung eintreten und werden dann die Gase zum größten Theile den bequemen Weg durch den Feuerrost nehmen. Aber dieser Fall tritt nur momentan ein, wie wir das bei unsern Stubenöfen sehen, die meist in Schornsteine münden, welche keine oder nur schlechte Aufsätze haben. Sollte bei starker Heizung der Jungfer'sche Ofen keine Risse bekommen? Bei geringer Verschiedenheit des Feuerungs-Materials, was in der Praxis nie zu vermeiden ist, sind solche sogar in gutem Chamotte-Mauerwerk mit der Zeit unvermeidbar.

2) Die Luft trocknet am Eisenkörper sehr aus. Dass diese Auffassung eine völlig falsche ist, braucht heute kaum noch dargelegt zu werden.

Wird Luft von -15° auf $+30^{\circ}$ erwärmt, so behält sie, wenn dabei keine Berührung mit Wasser stattfand, die ursprünglich vorhandene, einem mittleren Feuchtigkeits-Zustande von 70 % der Sättigung entsprechende Wassermenge von 1,3 g, die einem relativen Feuchtigkeits-Gehalte (bei 30°) von nur 6 % entspricht, an Stelle welcher 21,1 % entsprechen dem Feuchtigkeits-Zustande von 60 % der Sättigung vorhanden sein müssten. Woher bei der Jungfer'schen Konstruktion die fehlenden 19,8 %

in Wirklichkeit als auf dem Papier zu bauen und in der Entwurfs-Zeichnung, nicht in dem fertigen Werk die eigentliche künstlerische Leistung zu erblicken. Und endlich fällt in diese Zeit jener aus einem Wieder-Aufwallen romantischer Regungen geborene Eklektizismus, der — ohne Verständniss für das Wesen der historischen Stile — mit den Aeußerlichkeiten derselben nach Belieben schalten, sie zu neuen Bildungen vereinigen zu können glaubte und in Folge dessen nothwendig an dem Bedürfniss wie an der Fähigkeit stilvoller Gestaltung überhaupt Einbuße erleiden musste.

Bohnstedt hat im Verfolg der Anregungen, die er durch Wilhelm Stier empfangen hatte, dieser Richtung mit voller Ueberzeugung sich angeschlossen. Neben seinen Entwürfen selbst — wenigstens den älteren — giebt hierfür ein interessantes Schriftstück Zeugnis, das sich im Besitz des Berliner Architektenvereins befindet. Als Bohnstedt im J. 1859 von St. Petersburg aus um Aufnahme in diesen Verein nachsuchte, überreichte er demselben als Gescheuk eine Kopie seines preisgekrönten Rathhaus-Entwurfs für Hamburg und fügte eine Erläuterung bei, welche über die Stilfrage folgende Ausführungen enthält:

„Ich habe mich bestrebt, dem Aeußeren den Charakter eines weltlichen Gebäudes (als Gegensatz zu einem kirchlichen) zu geben, und dabei diejenigen Motive des Spitzbogens zu benutzen, welche sich mit dem Inneren des Gebäudes in Einklang bringen ließen. Wegen der meist flachen Plafonds, der Horizontale, die darin vorwiegen, durfte ich den Spitzbogen ohne Modifikation nicht verwenden, da derselbe mehr der vertikalen Richtung entspricht (ebenso der in England gebräuchliche Spitzbogen, wenn er auch weniger in die Höhe strebt). Ich bin hierbei nicht über den Halbkreis hinaus gegangen, und habe diesen Formen durch horizontale Zwischenglieder noch mehr das Gepräge von dem, was ich auszudrücken wünschte, zu geben mich bestrebt. Die Entscheidung für Motive des Spitzbogens ist aber bei diesem Entwurf lediglich eine Sache des Zufalls gewesen und mehr daher entstandene, weil ich mich in dieser Richtung zu versuchen wünschte, viel weniger aber das Resultat eines Gedankens, als verlange der Gegenstand, Rathhaus, eine solche Behandlung. Mit diesem

genommen werden, ist unersichtlich. Statistische Aufzeichnungen lehren, dass bei Heizung mit Eisen-Körpern (Calorifern) der Feuchtigkeitsgehalt der Luft ein günstigerer ist, als bei Kachel-Ofen- oder Wasserheizung.

3) Erheblich billigerer und einfacherer Betrieb.

Die Bedienung soll deshalb billiger sein, weil der Ofen nur ein Mal nachgesehen, bezw. aufgefüllt zu werden braucht, und man ihn nach dem Ausbrennen zuschraubt. Ließe sich diese Methode in der Praxis aus- und durchführen, so wäre der Vorzug zuzugestehen, doch ist zu bemerken, dass derselbe auch ebenso den eisernen Heizkörpern dann beizulegen ist, wenn man sie als Regulir-Füllöfen konstruirt. An Brennmaterial soll durch Verwendung minderwerthigen Brennstoffs gespart werden. Letzteres setzt aber bekanntlich mehr Ruß als Steinkohle und um so mehr hier, als die 12 auf- und absteigenden Züge des Ofens die Geschwindigkeit verlangsamen, also dem Ruß reichliche Zeit lassen, sich abzulagern. Um eine entsprechende Geschwindigkeit zu erzielen, müssen die Rauchgase wärmer in den Schornstein gelangen, was einen größern Aufwand von Brennmaterial bedingt.

4) „Gleichmäßigere Temperatur in den zu beheizenden Räumen.“ Dieser Satz ist unhaltbar. Hr. Jungfer sagt: „Bei rechtzeitiger Anfeuerung kommen bei der Masse des erwärmten Ziegelmaterials Schwankungen in der Temperatur kaum vor.“ Nehme ich an, dass zum Beheizen eines Gebäudes 100 000 W. E. stündlich erforderlich sind und dass das Gebäude 8 Stunden warm sein soll, so sind 800 000 W. E. erforderlich. Hr. Jungfer sagt an einer Stelle seines Prospekts, dass der Heizer nur einige Stunden zur Bedienung des Ofens nöthig habe; da muss derselbe also für die übrige Zeit im Voraus feuern, also den Ofen in den Nachtstunden mehr erhitzen als eigentlich für 100 000 W. E. stündlich nöthig. Wird nun beim Inbetriebsetzen der Heizung der Frischluft-Schieber geöffnet, so erhitzt sich an den heißen Heizflächen die Luft mehr als nöthig und es müssen daher die Luftzuführungs-Klappen entsprechend geschlossen werden. Woher Hr. Jungfer in dieser Zeit das zur Ventilation erforderliche Luftquantum hernimmt, ist nicht angegeben. Nun kühlt sich die Heizfläche mehr und mehr ab, die Klappen werden dementsprechend regulirt. Da in der ersten Zeit des Betriebes zu viel Wärme entwickelt wurde, ist in der letzten Zeit zu wenig vorhanden. Wo also die Einfachheit der Bedienung bleibt, ist nicht erkennbar.

Besonders hervor gehoben wird, dass der Heizer Abends heizt und morgens die Heizung beendet ist. Vielleicht ist das dann angängig, wenn am Abend dieselbe Außen-Temperatur und dieselbe Windrichtung herrscht, wie am folgenden Morgen. Wie aber, wenn am Morgen gegen den vorigen Abend eine größere Temperatur-Schwankung statt gefunden hat? Da läßt sich das Fehlende bei dem dickwandigen Material des Heizkörpers schlecht nachholen und bei Zuviel muss man wieder zu der Klappenschließung greifen, wobei die Ventilation etwa = 0 wird und das verbrannte Heizmaterial theilweise verloren geht. Die Leistung von Kachelofen-Flächen zu der von eisernen Heizflächen verhält sich wie 4 : 1. Da außerdem der ganze Wärmebedarf für den

Tag am Morgen im Ofen vorhanden sein soll, so bedingt beides außerordentlich große Apparate. Wie schwierig bei solchen Kolossen eine gleichmäßige Erwärmung der Ventilationsluft ist, weiß Jeder, der Luftheizungen rationell berechnet und eingerichtet hat.

5. „Der Ofen ist in der Anlage billiger.“ Dies ist zugegeben aber nicht der einzige Gesichtspunkt, von dem aus Heiz-Anlagen auszuführen oder zu beurtheilen sind.

6. „Geringere Reparatur-Bedürftigkeit.“ Dazu ist zu bemerken, dass die Mauerung des trichterförmigen Herdes mindestens ebenso oft erneuert werden muss, wie die Ausmauerung der Herde der eisernen Heizkörper, ja voraussichtlich öfter, da bei dem Jungfer'schen Ofen eine Abkühlung des Herdes durch Ventilationsluft nicht erfolgte. Dass der hintere Theil des Ofens lange dicht bleiben wird, ist nicht anzunehmen, da der Ofen unten fest auf dem Mauerwerk ruht, sich also hier nicht verschieben kann, wogegen der obere, symmetrisch zur Horizontalen liegende, stark vermauerte Theil sich verschieben und dadurch zu Rissebildungen Anlass geben wird.

Das Material, aus dem der Ofen besteht, ist wegen seiner schlechten Wärmeleitung zu verwerfen, weil diese eine rasche Aenderung des Heizeffekts, welche oft erforderlich sein kann, nicht zulässt. Sodann erfordert das Ummantelungs-Material eine 4mal größere Heizfläche als Eisen; der Ofen nimmt sehr bedeutend mehr Platz weg als eine Anlage mit Eisenheizröhren. Durch die größeren Poren des Thon-Materials wird, da sich die Staubkörperchen in dieselben bequem und unzugänglich einnisten können, ein Reinhalten des Ofens wesentlich erschwert usw.

Der Ofen lässt jede Vorrichtung zum — gerade hier so dringend nöthigen — Reinigen der Züge vermissen.

Die Zungen der Züge absorbiren eine Menge Wärme, die nicht zur Erwärmung der Heizluft, sondern zur Warmhaltung der in den Schornstein entweichenden Gase dient.

Der breite Rücken des Ofens bietet dem Staube eine bequeme Ablagerungsfläche, ein Mangel, den man bei eisernen Heizkörpern durch möglichst vertikale Anordnung der Heizflächen zu vermeiden sucht.

Bei Betrachtung der Abmessungen des Ofens sagt der Erfinder, dass dieselben sich nach der Größe der Räume richten, welche damit beheizt werden sollen; nach den dortigen Erfahrungen genüge 1 qm Ofenheizfläche für 50 cbm zu heizenden Raum. Zur besseren Ausnutzung des — billigen — Feuer-Materials sei es zweckmäßig, die Ofenfläche möglichst groß zu nehmen.

Das ist die ganze Berechnungsweise des Hrn. Jungfer. Sie mag gut für Töpfer sein, ist aber unzureichend für Techniker, welche in die einzelnen Theile einer guten Luftheizungs-Anlage tiefer einzudringen haben.

Hr. Jungfer stellt sich damit auf einen Standpunkt, der mindestens 10 Jahre hinter uns liegt, und Ausführungen nach solchen Berechnungs-Methoden sind nur zu geeignet, die Luftheizung von Neuem zu diskreditiren, wie dies aus anderen Gründen leider früher schon geschehen ist.

Berlin-Friedenau.

J. Keidel.

in Hamburg vielfach zum Ausdruck gelangten Gedanken habe ich mich nicht befremden können, wie ich überhaupt nicht glaube, dass wir gegenwärtig recht thun, streng irgend einen alten Stil zu benutzen, wenn nicht gerade die Aufgabegeber den Willen aussprechen, diesen oder jenen Stil für ihr Bauwerk angewendet zu wissen. — Unser Streben muss sein, aus der Verwandtschaft der verschiedenen Stilarten nur einen klaren Begriff von denselben und ihren Vorzügen zu bilden. Den Geist und das Leben, welche die besseren Arbeiten unserer Vorfahren beseelen, sollen wir uns zu erwerben suchen, um mit diesen Schätzen die Fähigkeiten, die jedem von uns in größerem oder geringerem Maasse gegeben sind, zu bereichern, zu erleuchten; um zu erkennen, in welcher Weise wir zur Beschaffung eines harmonischen Ganzen zu schalten haben. Betrachten wir ganze Nationen, ganze Zeit-Epochen als Individuen, eben wegen des in ihnen ausgeprägten Charakters, so sollen wir uns mit diesen Individuen befreunden, nicht um ihnen blind zu glauben, und uns ihnen widerspruchlos zu ergeben, sondern um von dem, was wir in ihnen achten, zu dem unsrigen hinzu zu thun. Unsere Berechtigung haben wir zu wahren; wir sollen nicht erben, um mit dem Erbtheil die Hände in den Schooß zu legen, sondern um zu schaffen, um selbst zu arbeiten.

Wie das Kind von seinen Eltern Erfahrungen und Lehren sich aneignen soll, um mit Benutzung derselben einst selbst thätig sein zu können, so soll auch der Künstler die Lehren der Vorzeit sich zu erwerben suchen, um sie zu seinem, ihm persönlich gehörigen Antheile, seinen Fähigkeiten in vernünftiger Weise zuzufügen; um sie bei seinem Schaffen mit zu benutzen. Wie der Künstler aber nicht glücklich greift, wenn er sich auf Reproduktion vorzeitlicher Leistungen beschränkt, ebenso thut eine Zeit und ein Staat nicht recht daran, das Vergangene für seine Werke als das einzig Mögliche und Rechte zu reproduziren.“

Es würde zu weit führen und ist auch wohl kaum erforderlich, an dieser Stelle eingehend das Irrige derartiger Anschauungen nachzuweisen, die in der Theorie ungemein bestechend wirken, aber leider unberücksichtigt gelassen haben, dass ein Baustil wie eine Sprache etwas Gewordenes und nicht etwas Gemachtes ist, und dass Um- und Neubildungen auf diesem Gebiete niemals von

einem Einzelnen und willkürlich bewirkt werden, sondern nur im Laufe ganzer Geschlechter mehr unbewusst sich vollziehen können. Ausdrücklich verwahren aber will ich mich dagegen, als ob damit die künstlerische Begabung, geschweige denn der Ernst und die begeisterte Hingabe der Männer, welche jenen Bestrebungen huldigten, herab gesetzt werden sollte. Eine falsche Pietät wäre es, den absoluten Werth ihrer Leistungen verteidigen zu wollen, wie es die Schinkel-Enthusiasten den durchaus auf gleichem Boden stehenden gothischen Entwürfen dieses Meisters gegenüber gethan haben, aber ihr ehrliches Streben nach einem freilich unerreichbaren Ideale soll man in Ehren halten. Man soll nicht vergessen, dass es die von ihnen angeregte Beschäftigung mit den historischen Stilen ist, die — unterstützt durch die Erleichterung des Reisens und das Hilfsmittel der photographischen Aufnahme — uns nach der Arbeit eines halben Jahrhunderts den Stoff zu einer besseren Erkenntnis jener Stile geliefert hat, als sie dereinst ihnen möglich war.


Bohnstedt ist übrigens auf dem Boden des oben mitgetheilten Glaubens-Bekenntnisses in der Folge nicht stehen geblieben, sondern hat für sein Theil jene Wendung zur Renaissance mitgemacht, welche den architektonischen Bestrebungen unserer Zeit den Stempel aufdrückt. Seit 20 Jahren hat er m. W. seine Entwürfe fast ohne Ausnahme in Renaissance-Formen gestaltet und zwar in einer Auffassung, welche für den Kundigen seinen Zusammenhang mit der Berliner Schule unschwer erkennen lässt. Aber eines hat er aus der Zeit des Eklektizismus und den künstlerischen Ueberlieferungen seiner Jugend niemals abstreifen können — eben jene Vernachlässigung einer feineren Durchbildung des Details und die geringe Werthschätzung, die er diesem im Gegensatz zu der allgemeinen Anordnung und Gruppierung des Bauwerks im Grundriss und Aufbau beilegte.

Ungemein bezeichnend für diese seine Auffassung ist eine Aeußerung, die ihm einst im Gespräch mit mir entschlüpfte. Ich hatte meine Verwunderung darüber ausgesprochen, dass er Gotha so selten verlasse, während es ihn doch locken müsse, die vielen bemerkenswerthen Neubauten, die neuerdings in Deutschland entstanden seien, sich anzusehen. Warum sollte ich deshalb reisen?

Kleine Neuheiten aus dem Gebiete des Wasserversorgungs-Wesens.

In der nachstehenden Besprechung werden einige kleine Apparate vorgeführt, welche zum Theil bereits auf der Berliner Hygiene-Ausstellung 1883 in wirklicher Ausführung oder zeichnerischer Darstellung ausgestellt gewesen sind, trotzdem aber wohl noch nicht zu so allgemeiner Kenntniss gelangt sein dürften, dass eine Mittheilung darüber als unnöthig erscheint.

1) Patentirter Wasserfilter von John Wesley Hyatt in Newark, Staat New-Jersey. Bei diesem nebenstehend abgebildeten



Apparat ist der bei Filter-Konstruktionen nur zu oft anzutreffende große Uebelstand vermieden, dass das Filtermaterial schwer zugänglich ist und deshalb eine öftere Reinigung unterbleibt, bezw. dass Vorkehrungen fehlen, vermöge welcher die Reinigung leicht und zu jeder Zeit ausführbar ist. — Ueber dem Boden des Gefäßes G wird ein regelmäßig durchlöcherter Boden F angeordnet, in welchem auf 1 cm etwa 10 Löcher sich befinden; nahe über diesem Zwischenboden liegt ein feines Sieb, welches zur Aufnahme der Filtermassen dient. Das zur Reinigung des Filtermaterials erforderliche Wasser wird durch ein Rohr I eingepresst, gelangt durch die Löcher des Bodens F an das Material und wird durch eine dem Rohr I entgegen gesetzt liegende Ueberlauftrinne wieder abgeleitet. Zur Erhöhung der Wirksamkeit wird der Gesamtquerschnitt der Oeffnungen in dem Boden F kleiner als die Oeffnung des Rohres I gemacht, so dass dem eintretenden Wasser ein Widerstand geboten wird, der es zwingt, durch alle Oeffnungen zu fließen und alle Theile der Filtermasse zu berühren. —


2. Trinkbrunnen mit Sandfiltration. Unter den zahlreichen Einrichtungen, welche den Zwecken der sogenannten peripheren Filtration des Brauch- und Trinkwassers, d. h. der Filtration desselben an der Verbrauchsstelle dienen, gebührt der nebenstehend skizzirten der Hamburger Wasserleitung wegen ihrer großen Einfachheit ein sehr hoher Rang.

Die Einrichtung liegt in einer Säule versteckt, welche auf der Strafe oder öffentlichen Plätzen aufgestellt wird und zugleich als Anschlagsäule dienen kann. Jene ist im Grunde eine verkleinerte Nachahmung einer im großen Maassstab vielfach ausgeführten zentralen Sandfiltration für Fluss- und Süßwasser.

In einem großen Thonrohr, welches am Muffenende dicht verschlossen ist, befindet sich regulär geschichtet das Filtermaterial (Sand). Die Speisung des Filters erfolgt selbstthätig aus dem Vertheilungsrohrnetz der Wasserwerke, die bekanntlich in Hamburg nur abgelagertes (nicht filtrirtes) Elbwasser in die Stadt fördern. Ist der Filter voll gelaufen, so wird das Zuflussventil mit Hilfe einer Schwimmkugel geschlossen. Für den Fall einer nicht sofortigen und genauen Funktionirung der Verschlussvorrichtung ist ein Ueberlaufrohr vorgesehen, durch welches das eventuell überschüssig zufließende Wasser den Abflusskanälen (Sielen) der Stadt zugeführt wird.

Aus dem Filterrohr fließt das gereinigte Wasser durch eine kleine Rohrleitung, deren Mündung im Filter durch Umbiegen

oder in anderer Weise gegen den Eintritt feinen Sandes und vor Verstopfung möglichst gesichert ist, in ein kleines Reinwasser-Reservoir; hier ebenfalls ein kleines am Muffenende geschlossenes Thonrohr, aus welchem die Abzapfung erfolgt. Um



nicht Vergeudungen des Wassers Vorsub zu leisten, ist die Abzapfung etwas unbequem eingerichtet, indem der Abzapfende genöthigt ist, mit der einen Hand ein Ventil niederzudrücken und während der ganzen Zapfzeit niedergedrückt zu erhalten, während er mit der anderen Hand das Gefäß halten muss, da für eine bequem zu benutzende Aufstellung Gelegenheit fehlt.

Durch den in der Skizze angedeuteten Haupthahn in der Nähe des städtischen Hauptzuleitungsrohres kann die Einrichtung behufs Reinigung und Außerbetriebstellung von dem Rohrnetz abgeschnitten werden. Der Apparat, der wegen seiner großen Einfachheit und bei vorhandenen Säulen auch wegen größerer Billigkeit vor vielen anderen den Vorzug verdient, theilt mit allen Einrichtungen der Einzelfiltration den Mangel, dass das Wasser eher wärmer aus der Leitung hervor geht, als es an und für sich schon an der Schöpfstelle (Fluss- etc. Wasser voraus gesetzt) ist, indem es den langsamen Weg der Filtration einmal in kleinen, leicht zu durchwärmenden Mengen und in freistehenden Säulen, welche den Sonnenstrahlen direkt ausgesetzt sind, durchmacht. In kühleren Jahreszeiten ist, wenn dann die Einrichtung überhaupt funktionsfähig ist, das Umgekehrte der Fall. Jedenfalls dürfte eine immerwährende Umhüllung mit schlechten Wärmeleitern gute Dienste thun. —

3) Einrichtung zur Beschaffung frischen Trinkwassers bei Versorgung aus einem auf dem Dachboden aufgestellten Reservoir. Ingenieur Goth in Wien projektirt für diesen Zweck, das durch Hand- oder Maschinenkraft dem Reservoir zugeführte Brunnenwasser durch eine Abflussleitung in einen in den Brunnenkessel eingesetzten metallenen Kessel von entsprechendem Inhalt zurück zu führen und erst von hier aus durch die so gebildete Druckwassersäule den Verbrauchsstellen zuzuführen zu lassen. Die Anlage dürfte etwas theuer werden, immerhin aber bei richtiger Wahl der Verhältnisse in vielen Fällen, wo

erwiderte er mir. Die besseren Neubauten werden über kurz oder lang in irgend welcher Zeitschrift veröffentlicht und man bekommt sie auf diese Weise mit leichterer Mühe zu sehen. — Bezeichnender konnte er kaum andeuten, dass ihn bei einem Bauwerk eben nur das interessire, was in einer Veröffentlichung dargestellt zu werden pflegt, während die Ausgestaltung des Einzelnen für ihn keinen Reiz besitze.

Seine eigenen Bau-Ausführungen liefßen darüber freilich keinen Zweifel. In unserer Zeit hat sich — zum Glück! — die Erkenntniss Bahn gebrochen, dass selbst ein durchgearbeiteter architektonischer Entwurf lediglich ein todes Schema ist, dem Seele und Leben erst durch die Ausführung eingehaucht werden. Nicht bloß in dem Sinne, wie ein Schauspiel und ein Lied der Darstellung bezw. des Vortrags bedürfen, um zu voller Wirkung zu gelangen, sondern derart, dass der Haupttheil der künstlerischen Arbeit — jener Theil, durch welchen das Werk seinen individuellen Reiz erhält — erst mit der Detaillirung anfängt. Jede einzelne Anordnung wird in ihrer Wirkung nicht bloß studirt, sondern nicht selten zunächst auch probirt und nicht bloß einmal, sondern bis zu mehreren Malen, bis der Künstler endlich für das, was ihm als Ideal vorschwebte, den richtigen Ausdruck gefunden hat. — Für Bohnstedt dagegen war, wie für die meisten Architekten seiner Zeit, mit dem Entwurf der Haupttheil der künstlerischen Arbeit abgeschlossen und die Ausführung nicht viel mehr als eine Formalität. In der Regel wurden nach Feststellung des Entwurfs und seiner Genehmigung durch den Bauherrn im unmittelbaren Anschluss sämtliche Details desselben gezeichnet; eine nachträgliche Aenderung daran, die Anfertigung von Modellen usw. kam kaum vor. Es kann demzufolge nicht Wunder nehmen, dass die bezgl. Bauten denn auch als ziemlich untergeordnete Leistungen sich darstellen, die allen denjenigen, welche sie — Verehrung gegen den Meister im Herzen und den großartigen Schwung seiner Konkurrenz-Entwürfe im Gedächtniss — in Augenschein nahmen, eine schmerzliche Enttäuschung bereiten haben — eine Enttäuschung, wie sie übrigens auch bis zu gewissem Grade gegenüber der von ihm veranstalteten Veröffentlichung seiner Entwürfe Platz greift. Ähnliches soll auch für

die russischen Bauten Bohnstedts gelten, die ich nicht aus eigener Anschauung kenne. —

Doch es ist Zeit, dass ich diese Erörterungen schliesse, deren Peinlichkeit ich gewiss in erster Linie empfinde und die ich daher gern vermeiden oder auf einige Andeutungen beschränkt hätte, wenn nicht der verstorbene Meister der letzte und vielleicht bedeutsamste Vertreter einer ganzen, für die Geschichte der deutschen Baukunst im 19. Jahrhundert wichtigen Richtung gewesen wäre, so dass ein Nekrolog, der ihm gewidmet wird — von dem Persönlichen abgesehen — zugleich zu einem Rückblick und Nachruf auf diese nunmehr hinter uns liegenden Bestrebungen sich gestalten musste. Auch musste es mir angesichts der Verdächtigungen, denen das Verhalten der deutschen Architektenschaft bezüglich der Stellung Bohnstedts zur Ausführung des Reichstagshauses ausgesetzt worden ist, am Herzen liegen, die Gründe dieses Verhaltens etwas ausführlicher aus einander zu setzen. —

Von der Besprechung der Mängel, welche der künstlerischen Thätigkeit Bohnstedts anhafteten, sei es mir gestattet noch einmal auf die Vorzüge derselben zurück zu kommen, die in der That groß genug sind, um jene vergessen zu machen, oder vielmehr trotz jener Schwächen den Meister noch immer als eines der bedeutendsten baukünstlerischen Talente erscheinen zu lassen, welche das deutsche Volk jemals hervor gebracht hat. Der Nachdruck, mit welchem er während seiner ganzen künstlerischen Laufbahn all sein Wollen und Können auf dem Felde der sogenannten architektonischen Komposition vereinigte, hat ihn zu Leistungen auf diesem Gebiete befähigt, die Jeden zu berechtigter Bewunderung heraus fordern. Ich kann die Ansicht nur aufrecht erhalten, dass ihm an sprudelnder Erfindungskraft unter den lebenden Vertretern seiner Kunst nur wenige gleichkamen und dass er im Stegreif-Entwerfen wohl Jeden besiegt hätte. Wenn Bohnstedts Entwürfe im Durchschnitt nicht so hoch stehen, wie diejenigen seines Lehrers W. Stier, so ist zu seinen Gunsten anzuführen, dass ihre Zahl gegen jene eine vielleicht 10fach größere ist und dass die Arbeiten Stiers in langer sorgfältiger Durchbildung ausgereift sind, während Bohnstedt seine Konkurrenz-Projekte

eine größere zentrale Wasserversorgung nicht vorhanden ist, eine vortheilhafte Anwendung finden.

Bei großer Ungleichmäßigkeit des Verbrauchs wird allerdings der beabsichtigte gute Zweck nicht immer erreicht werden. Wenn z. B. einer längeren Pause im Verbrauch ein rascher und reichlicher Verbrauch folgt, so dürfte das aus dem Reservoir durch einen zu kleinen Brunnenkessel fließende Wasser kaum Zeit haben, die Brunnen-Temperatur anzunehmen. Es müsste daher zur Vermeidung dieses Uebelstandes der Metallkessel eine dem zeitweisen Maximalverbrauch angemessene Größe erhalten.

4) Patentirter Wasserverlust-Anzeigerv. G. Oesten. Dieser in Fig. 2 in seiner neueren Form abgebildete kleine sinnreiche Apparat wird im Keller des Hauses hinter dem Haupthahn und dem Wassermesser, wenn ein solcher vorhanden ist, in die




Fig. 1.

Fig. 2.

Wasserzuführungs-Leitung des Grundstücks eingeschaltet. Wie aus der Skizze ersichtlich, wird das von seiner geraden Durchflussrichtung abgelenkte strömende Wasser genöthigt, einen in einem kleinen vertikalen zylindrischen Theil ziemlich dicht an-

schließenden Kolben zu heben, um den erforderlichen Durchflussquerschnitt für die augenblicklich statthabende Entnahme aus der Hausleitung zu erhalten.

Die Bewegung des Ventils wird durch einen kleinen, wasserdicht durch das Gehäuse gehenden Stift auf den zwischen 2 Gewichten G , G_1 ruhenden Gummiball B übertragen. Durch die Zusammendrückung dieses Balls wird eine nach jedem beliebigen Punkt des Hauses zu dirigirende pneumatische Leitung // mit dem kleinen Luftreservoir R in Funktion gesetzt und hierdurch eine am Endpunkte in einem Doppelzylinder Z eingeschaltete farbige Flüssigkeit, die nicht leicht gefrieren kann, gehoben. Der innere Theil des Doppelzylinders, welcher mit dem Deckel leicht hervor genommen werden kann, ist undurchsichtig, der äußere Glaszylinder nur so weit verdeckt, als die Flüssigkeit im Zustande der Ruhe, also wenn kein Wasserverbrauch stattfindet, steht.

An dem Gehäuse A wird die Bewegung des Kolbens durch einen an dem Gewicht G angebrachten Zeiger auf einem äußeren Schilde sichtbar gemacht.

Das Gewicht G dient als konstante Belastung des Kolbens und entspricht ungefähr dem Druck einer Wassersäule von 1,5 m Höhe. Zum kleinsten Theil wirkt dasselbe dem auf dem Stiftpunkt ruhenden Wasserdruck entgegen. Durch das Oeffnen einer Zapfstelle vermindert sich der Druck auf dem Kolben und die in der erforderlichen Größe frei gewordene Oeffnung wird im Gleichgewichtszustande mit einem der Kolbenbelastung entsprechenden Druckverlust durchströmt. Das andere Gewicht (G_1) ist beweglich gelagert um allzu heftige und plötzliche Stöße auf den Ball, welcher mit Wasser gefüllt ist, auszugleichen.

Bei gelegentlichen Proben, welche Verfasser anstellte, hat derselbe die Wahrnehmung gemacht, dass durch die Anzeigeflüssigkeit stets eine Anzahl Luftblasen aus der pneumatischen Leitung mit hindurch gingen. Hierdurch muss schließlich eine gewisse Verdünnung der Luft in der Leitung eintreten, wenn auch beim Rückgange der Flüssigkeit wieder ein Theil mit in dieselbe zurück treten sollte.

Eine Verbesserung des Apparates liefse sich wohl noch von einer zweiten Führung des Kolbens in der unteren Auflagerung erwarten, der hierdurch entschieden sicherer senkrecht geführt würde. Auch wäre es vielleicht nicht unzweckmäßig, durch den Zeiger oder die Bewegung der Anzeigeflüssigkeit bei außerordentlich großem oder durch einen Rohrbruch plötzlich stark auftretenden Verlust eine Verbindung mit einem elektrischen Läutewerk herzustellen.

Zur besseren Verdeutlichung des in vielen Fällen gewiss sehr nützlichen Apparats ist demselben in Fig. 5 die ursprüngliche Form desselben hinzu gesetzt.

lr.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover
Hauptversammlung am 7. Januar 1885; Vors.: Hr. Köhler.

Nach einer begrüßenden Ansprache des Hrn. Vorsitzenden zu Beginn der neuen Amtsperiode wird das diesjährige Stiftungsfest auf Sonnabend den 7. Februar festgesetzt.

Im Auftrage des Hrn. Ministers für öffentl. Arbeiten theilt

im hastigen Schaffensdrange meist binnen einigen Wochen aufs Papier geworfen hat. Als i. J. 1867 die anfangs als öffentliche Bewerbung ausgeschriebene Konkurrenz um die Königsberger Börse nach 14 Tagen zurück gezogen wurde, sandte er mir seinen inzwischen bereits fertig gestellten Entwurf zur Ansicht zu, um zu beweisen, dass durch diese Zurücknahme des Preisausschreibens einzelnen Bewerbern vergebliche Arbeit erwachsen sei und sich daher eine rechtliche Einsprache gegen das Verfahren der Königsberger Kaufmannschaft begründen lasse. —

Legt man sich die Frage vor, was Bohnstedt Bleibendes geleistet hat, so dürfte man zu dem Ergebnisse kommen, dass die Frucht seiner Lebensarbeit und der verdienstvolle Antheil, den er an der Förderung der Baukunst unseres Jahrhunderts besitzt, nicht sowohl unmittelbar in dem, was er selbst geschaffen, sondern in der mächtigen Anregung zu suchen ist, die er durch seine Schöpfungen gegeben hat. Wer während der letzten 20 Jahre die großen öffentlichen Preisbewerbungen unseres Fachs in Deutschland aufmerksam verfolgt hat, wird nicht zweifelhaft darüber sein, dass ein wesentlicher Theil des Aufschwungs, den die deutsche Baukunst genommen hat und der sich nicht zum letzten in diesen Preisbewerbungen zeigt, den letzteren selbst zu danken ist und dass die Macht des unmittelbaren Beispiels, welche ein phantasievoller Plan bei solcher Gelegenheit auszuüben vermag, an Einfluss nicht selten der langjährigen Wirksamkeit eines Lehrers gleich kommt. Nach dieser Richtung hin hat Bohnstedt ohne Frage großen Einfluss geäußert und wird denselben noch auf lange hinaus äußern können. Die Fülle dankbarer und eigenartiger Motive, die in seinen Entwürfen enthalten ist, wird dem erfindenden Architekten ein unerschöpflicher Quell fruchtbarer Anregung sein und es wäre daher als im hohen Grade erwünscht anzusehen, wenn in der Veröffentlichung derselben fortgefahren würde; mehr noch als die Herausgabe der vollständigen Entwürfe würde sich freilich eine Auswahl besonders gelungener Einzelheiten aus denselben — wie jener Treppenhaus-Anlage aus dem Plan zum Strafsburger Kollegienhause — empfehlen. In zahlreichen Fällen haben natürlich auch seine Entwürfe — preisgekrönt oder nicht — zur Klärung der bezgl. Aufgaben wesentlich

die Königliche Eisenbahn-Direktion zu Hannover mit, dass das Gesuch des Vereins um unentgeltliche Ueberlassung des fiskalischen Terrains nördlich des Raschplatzes behufs dauernder Erweiterung des letzteren um die Stadt Hannover aus finanziellen Gründen abschlägig beschieden ist.

Die Direktion des Niederländischen Vereins für Lokal- und

beigetragen und die schließliche Lösung derselben vorbereitet — am meisten und offenbarsten beim Bau des Reichstagshauses, mit dessen Geschichte der Name Bohnstedts eng verbunden bleiben wird. Ohne Frage bezeichnet die bezgl. Arbeit Bohnstedts einen Höhepunkt seines Schaffens, wie er ihn weder vorher noch nachher je erreicht hat und es ist seinem Andenken vielleicht günstiger, dass sie in dieser skizzenhaften Form, im Lichte idealer Verklärung auf die Nachwelt übergeht, als wenn der Gedanke des Künstlers durch die Uebersetzung in die Wirklichkeit abgeschwächt worden wäre. Von den ausgeführten Bauten dürfte neben dem Palais Yussupow das — leider i. J. 1883 abgebrannte — Stadttheater zu Riga das glücklichste Werk sein.

Als Mensch war Bohnstedt von den liebenswürdigsten Eigenschaften — eine großherzige, bei aller idealen Anlage dem Praktischen keineswegs abgewendete Natur — im Bewusstsein seines Werths doch bescheiden und anspruchslos — in seinem Urtheile stets mild und sachlich — ein aufrichtiger Freund und ein treuer Familienvater.

Schüler, die seine künstlerische Richtung fortsetzen, konnte Bohnstedt unter den Verhältnissen der Gegenwart nicht wohl hinterlassen. Ob er auf einige der russischen Architekten einen maßgebenden Einfluss ausgeübt hat, ist mir unbekannt; unter den deutschen Baukünstlern können allein die Architekten Eelbo und Weichardt, die durch längere Zeit seinem Atelier in Gotha angehörten, als Schüler von ihm angesehen werden; doch ist der Zusammenhang ihrer Entwürfe mit den seinigen ein mehr äußerlicher und weniger in der Auffassung, als in der Darstellungs-Art begründet. Sein ältester Sohn, Reg.-Bmstr. Alfred Bohnstedt, und seine Neffen, die Architekten Stegmüller, die zeitweise seinen Unterricht genossen haben, sind in ihrer Entwicklung anderen Meistern gefolgt.

Was von der sterblichen Hülle des in rastloser Thätigkeit der Phantasie sich verzehrenden feurigen Künstlergeistes übrig ist, deckt nun die kühle Erde. Möge sie ihm leicht sein! Sein Andenken bei den deutschen Architekten wird fortleben bis in späte Zeiten. —

— F. —

Trambahnen übersendet ein Preisausschreiben betr. Aufstellung einer guten Anweisung zur Kontrolle der Beförderung von Passagieren auf den Straßenbahnen.“

Der einzige ausgeschriebene Preis beträgt 300 fl. holländisch (510 M). Die Einlieferung hat zum 1. Juli 1885 zu erfolgen. Als Preisrichter sind die Hrn. H. F. Guichart, Direktor der Rotterdamer Trambahn-Gesellschaft, E. D. Kits van Heyningen, Inspektor bei der Holländischen Eisenbahn-Gesellschaft und A. B. Wending, Inspektor des Rechnungswesens bei der Gesellschaft für die Verwaltung von Staatseisenbahnen angeführt.

Neu aufgenommen werden die Hrn. F. Bulle, Reg.-Bauführer zu Berlin, A. Bode, Reg.-Bauführer zu Brannschweig, Heymann, Ingenieur zu Hannover und Qnentell, Reg.-Bauführer zu Brake bei Lemgo. —

Hr. Geh. Reg.-Rath Hase berichtet ans der Kommission für die Lotterie zur Erhaltung der Stiftskirche in Idensen, dass der endgültige Abschluss in Folge Ausstehens der Abrechnungen über nach außen abgegebene Loose zwar noch nicht festgestellt sei, dass aber die fehlende Summe von 7500 M. jedenfalls aufgebracht werden würde. Auf die unverkauften Loose sind 33 Gewinne gefallen, welche nun im Kreise der Künstler — und des Architekten- und Ingenieur-Vereins — durch Ausgabe von 500 Loosen zu 1 M. ausgespielt werden sollen. Die so gewonnene Summe soll die Grundlage eines Fonds zur Ausschmückung des Innern der alten Kirche bilden. —

Hr. Geh. Reg.-Rth. Prof. Dr. Rühlmann giebt einige im Sommer 1884 gesammelte

Reisenotizen aus Norwegen und Schweden.

Zur Erläuterung derselben dient eine große Zahl von Plänen, Karten und Photographien. Nachdem der Vortragende seine Reise-route beschrieben, geht er zunächst auf die Wasserstraßen des Landes über. Die wichtigste darunter ist der Kanal, der unter Benutzung der Binnenseen die Nordsee quer durch Schweden mit der Ostsee verbindet. Er zerfällt in den Theil östlich der Seen, den Trollhätta-Kanal 81,56 km lang von Göteborg nach Weenersburg, eröffnet 1840, und den 189,74 km langen Theil zwischen den Seen und der Ostsee, von Weenersburg nach Mem, den Götakanal, eröffnet 1832. Die wirkliche Kanallänge beträgt 271,3 km, wozu noch 114 km Fahrt auf den Binnenseen kommen. Die Höhen über dem Meere sind: Weenersee 45 m, Wiksee 94 m, Wettersee 91 m, Boreensee 74,7 m, Roxsee 33,5 m, Asplångensee 21,35 m.

Die großartigste Strecke ist die zwischen dem Boren- und Roxsee, wo eine Schleusentreppe von 15 Schleusen oft tief in den Felsen eingeschnitten ist. Das Kanalprofil hat 26—29 m obere, 15,5 m untere Breite und 3,3 m Tiefe, dabei seitliche Böschungen mit Winkeln von 26° 34' bis 30°. Die Schleusen haben 35,6 m Länge, 7,10 m Thorbreite und 2,44 m Tiefe; auf der ganzen Linie sind 54 Schleusen vorhanden. Weitere Verhältnisse der beiden Kanalstrecken zeigt nachfolgende Tabelle.

	Wassertiefe	Sohlenbreite	Schleusenzahl	Tragkraft d. Boote
Trollhätta-Kanal	2,97 m	11,9 m	19	80—250 t
Göta-Kanal . . .	2,79 „	14,5 „	35	80 t

Die Schleusen vertheilen sich wie folgt:

Mem-Asplängen	12 Schleusen mit 26 m Gefälle
Asplängen-Ronen	2 „ „ 6 „ „
Ronen-Boreensee	15 „ „ 37 „ „
bis zum Wettersee	5 „ „ 27 „ „
bis Wiken	1 „ „ 33 „ „
bis zum Skagerack	19 „ „ 47 „ „

Die Zahl der jährlich durchfahrenden Schiffe ist 7 000 auf dem Trollhätta und 4600 auf dem Götakanal. Sie laden 80 Personen bzw. 200—250 t. Treidelbetrieb findet sich nur auf wenigen kurzen Strecken, vorwiegend sind die Schiffe mit Dampfmaschinen von 10—60 Pfdkr. und Schrauben ausgerüstet.

Vermischtes.

Elektrische Beleuchtung der königlichen Theater in München.

Gelegentlich der internationalen Elektrizitäts-Ausstellung 1882 in München wurden auf Veranlassung Sr. Exzellenz des General-Intendanten Frhrn. von Perfall vor sämtlichen Intendanten und Direktoren der deutschen Bühnen Beluchtungs-Versuche auf einer hierzu errichteten provisorischen Bühne angeführt. Die Ergebnisse dieser Versuche wie auch die Ergebnisse der während 3/4 Jahren probeweise erfolgten elektr. Beluchtung des Kgl. Residenz-theaters durch die deutsche Edison-Gesellschaft haben die Kgl. Hoftheater-Intendanz veranlasst, der deutschen Edison-Gesellschaft in Berlin die definitive Beluchtungs-Einrichtung für beide Kgl. Theater in München zur Ausführung zu übertragen.

Die nun vollendete Anlage ist — abgesehen von den neuen elektrischen Zentralstationen, welche gegenwärtig von der Gesellschaft in Berlin angeführt werden — die bisher größte Beluchtungs-Einrichtung in Deutschland.

Die Maschinenanlage besteht aus 6 großen Edison-Dynamomaschinen, von denen 5 je 450 Edison-Lampen zu 16 Kerzenstärken und eine 250 Edison-Lampen von gleicher Leuchtkraft wie vor zu betreiben vermögen. Die kleine Maschine ist hauptsächlich für die Tagesbeleuchtung bestimmt.

Diese elektrischen Maschinen werden durch 3 rasch gehende

Die Eisenbahnen haben sich bei der dünnen Bevölkerung langsam entwickelt; ihre Verhältnisse zeigt nachstehende Tabelle:

	Länge km	Loko- mo- tiven	Per- sonen Wagen	Güter Wagen	beför- derte Personen	Frachten t	Anlage- Kosten Mill.
Schweden 1881 . .	6 177	598	1 389	15 385	6 882 000	5 893 000	494,7
Norwegen 1881 . .	1 115	94	370	2 229	1 800 000	676 000	94,5
Summa	7 292	692	1 759	17 614	8 682 000	6 569 000	589,2

Schmale Spur findet sich in Schweden nur noch auf einzelnen untergeordneten Strecken, in Norwegen bildet sie dagegen noch die Regel. Besonders bemerkenswerth ist die durchgeführte Dampfheizung in den Personenwagen nach dem System Lilliehöök (verbessertes System Haag), ausgeführt in den Stockholmer Atlas-Works und in *Kokums-Mekaniska Verkstads Actie-Bolag in Malmö*. Das System beruht auf der Erwärmung der Luft vor Eintritt in die Wagen, und es erzielt auf diese Weise gleichmäßig erwärmte und dunstfreie Luft in den Coupées. Die Dampfrohr-Anlage ist besonders leicht dicht zu halten, und weil der Vorwärmeraum unter dem Wagenboden liegt, ist letzterer gleichfalls stets erwärmt. Die Unterhaltung des Apparats ist billig; namentlich sind die Gummischläuche frei von Kondensationswasser gehalten, und daher dauerhaft. Schließlich ist die Anordnung übersichtlich und daher leicht in Ordnung zu halten.

Die 1. Klasse ist mit guten Schlafenrichtungen ausgestattet, für deren Benutzung ein Zuschlagspreis erhoben wird.

Zum Schluss gibt der Vortragende noch einige kurze Daten über die gewerbliche Thätigkeit in Schweden und Norwegen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 19. Januar 1885. Vorsitzender: Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 82 Mitglieder und 7 Gäste.

Der Hr. Vorsitzende macht auf den, inzwischen in einzelnen technischen Zeitschriften veröffentlichten Aufruf zur Beschaffung von Beiträgen für die Anfertigung einer, in dem Vereinshause aufzustellenden Büste des verstorbenen Oberlandes-Bau-Direktor Dr. Hagen aufmerksam und bemerkt bei dieser Gelegenheit, dass seitens des Vorstandes überhaupt erwogen worden sei, in welcher Weise das Andenken verdienstvoller verstorbener Mitglieder des Vereins und berühmter Fachgenossen dauernd zu ehren sei. Man habe u. a. die Ausschmückung des vorderen großen Saales mit den Porträts derselben in Aussicht genommen, und es werde demnächst vielleicht eine Monats-Konkurrenz ausgeschrieben werden, um bezügliche Entwürfe, welche einer im Laufe der Zeit wohl erforderlichen Erneuerung der inneren Ausstattung des genannten Saales zu Grunde gelegt werden könnten, zu erlangen.

Mit Rücksicht auf eine von der Stadt Innsbruck ausgeschriebenene Konkurrenz für den Entwurf zu einem Redoutenhause daselbst, an welcher nach den bisherigen Wahrnehmungen auch eine beträchtliche Anzahl deutscher und insbesondere Berliner Architekten sich zu betheiligen scheint, hat der Magistrat von Innsbruck den Verein ersucht, nach eigener Wahl ein Mitglied für die Beurtheilungs-Kommission, deren Ernennung bisher noch vorbehalten war, zu bestimmen. Die Versammlung nimmt mit hoher Befriedigung von diesem ehrenvollen und zur Nachahmung zu empfehlenden Anerbieten Kenntniss und erwählt zunächst eine Kommission, welche bis zur nächsten Sitzung bezügliche Vorschläge machen wird.

Hr. Eichhorn hält einen längeren und mit Beifall aufgenommenen Vortrag über die baukünstlerischen Kompositionslehren der Griechen — Eurythmie und Symmetron — welcher sich jedoch einer Wiedergabe im Auszuge entzieht. — e. —

Compound-Dampfmaschinen, welche speziell für elektrische Beleuchtungszwecke konstruirt sind und zusammen rd. 350 Pfdkr. besitzen, in Bewegung gesetzt. Der erforderliche Dampf wird von drei Kesseln mit je 85 qm Heizfläche geliefert. In denselben sollen oberbayerische Kohlen, die für Gasbeleuchtung bisher nicht benutzt werden konnten, zur Verwendung kommen.

Da in den Theatern je nach Bedarf hunderte von Lampen entzündet oder ausgelöscht werden müssen, ohne dass eine vorherige Verständigung mit dem Personal im Maschinenhaus, welches hinter dem Hôtel „Vier Jahreszeiten“ sich befindet, möglich ist, so sind die Einrichtungen in dem Raum, wo die Elektrizität erzeugt wird, ähnlich wie bei elektrischen Zentralstationen getroffen. Es sind Apparate vorhanden, welche entsprechend der jeweilig nöthigen Strommenge das beliebige Ein- und Ausschalten sowohl der Dampf- wie der Dynamo-Maschinen während des vollen Betriebes, ohne dass auch nur das geringste Schwanken des Lichtes dabei eintritt, ermöglichen.

Eine Anzahl verschiedener optischer und akustischer Kontroll-Apparate zeigt den Maschinisten jeder Zeit die Zahl der jeweilig brennenden Lampen, die Menge des von jeder Maschine gelieferten Stromes, die Lichtstärke, mit welcher im Theater die Lampen brennen, etwaige Fehler, die durch Beschädigung in den Leitungen entstehen sollten u. dergl., an.

Der elektr. Strom wird durch acht Kabel von je 315 qmm Kupfer-Querschnitt, welche zuerst mit einer dicken Isolirmasse,

dann mit einem Bleimantel, dann mit getheerter Jute-Umspinnung, dann mit starken Eisendrähten und schliesslich mit einer Asphalt-schicht umhüllt sind und 1 m unter der Erde liegen nach den ca. 280 m entfernten Theatern geleitet.

In den Theatern vertheilt sich der Strom durch ein Leitungsnetz von über 50 km Länge, in welchem zahlreiche Umschaltungen und Sicherheitsschaltungen, die das Erhitzen der Leitungsdrähte unmöglich machen, angebracht sind, nach 2500 Lampen. Eine größere Anzahl Regulirapparate gestattet die Lampen in kleineren oder größeren Gruppen, allmählich oder momentan, dunkel oder hell zu drehen. — Ein damit in Verbindung stehender sogen. Rheostat von ca. 20 km langem Neusilber-Draht bewirkt, dass stets nur die dem benötigten Leuchtgrad entsprechende Elektrizitäts-Menge erzeugt und zu den Lampen geleitet wird.

Der Hauptregulir-Apparat des Hoftheaters befindet sich unter der Bühne neben dem Souffleurkasten, von welchem Platze aus derjenige, welcher den Apparat handhabt, die Bühne übersehen und so die von ihm erzeugten Effekte beobachten kann.

Es können von dem Haupt-Regulirapparate aus die Soffiten, die Coulissen, die Versatz- und Transparent-Stücke, die Mondbeleuchtungen, die Rampe, der Lüster und die Festbeleuchtung entweder einzeln oder zu beliebigen Gruppen geschaltet, regulirt werden, außerdem ist aber auch in jeder Coulissengasse ein besonderer Regulir-Mechanismus angebracht, welcher gestattet, die an der betr. Stelle befindlichen Beleuchtungsobjekte entweder von dieser Stelle oder vom Hauptregulator aus oder von beiden aus gleichzeitig zu reguliren.

Die verschiedenartige Färbung des Lichtes geschieht nicht wie bisher nur an wenigen Stellen der Bühne, sondern nach einem dem Hrn. Obermaschinenmeister Lautenschläger patentirten Systeme in einer völlig neuen und vorzüglichen Weise an sämtlichen Beleuchtungs-Objekten.

Die Entnahme von Strom für Effekt-Beleuchtungen mittels Bogenlicht kann direkt von den Leitungen für Versatz- u. Transparent-Beleuchtung in jeder Coulissengasse erfolgen, so dass hierfür keine getrennte elektrische Maschinenanlage erforderlich ist.

Bisher sind auf dem Kontinent die Theater in Brünn, Prag, Stuttgart, sowie die Scala und das Theater Manzoni in Mailand vollständig mit Edisonglühlicht erleuchtet; für die beiden Kgl. Theater in Berlin ist die Anlage zur elektrischen Beleuchtung nach gleichem Syst. m zur Zeit in Ausführung begriffen.

Ueber das geistige Eigenthum des ausgeführten Entwurfs zu den Wiener Hofmuseen, die bekanntlich nach einem von Freiherrn C. v. Hasenauer aufgestellten Plan von diesem und G. Semper gemeinschaftlich ausgeführt worden sind, wird in Wien noch immer gestritten und zwar scheint man von einzelnen Seiten Hrn. v. Hasenauer jedes Verdienst an dem bezgl. Werke absprechen zu wollen. Derselbe hat nunmehr an die Neue Fr. Pr. eine Zuschrift gerichtet, in welcher er — veranlasst durch die seit einigen Jahren in einem Wiener Blatte unablässig erscheinenden Artikel — um die Veröffentlichung des nachstehenden Schriftstücks bittet.

„Die unterfertigten Mitglieder der in den Jahren 1867 und 1868 mit der Prüfung der Konkursprojekte für den Bau der k. k. Hofmuseen betrauten Kommission erkennen nach Vergleichung der im Jahre 1867 und 1868 vom Freiherrn v. Hasenauer vorgelegten Konkurspläne mit den heutigen Ausführungsplänen wie folgt:

1. Alle entscheidenden Züge der heutigen Ausführungspläne bezüglich ihrer horizontalen und vertikalen Ausdehnung, sowie der gesammten architektonischen Anordnung sind bereits in den Konkursplänen von 1867 und 1868 vorhanden, so insbesondere die programmgemäss geforderte Trennung in zwei senkrecht auf die Ringstrasse gestellte Gebäude, welche damals schon vom Freiherrn v. Hasenauer im Zusammenhange mit grossen Flügelbauten der kaiserlichen Hofburg gedacht wurden, und die grossen Kuppelbauten mit je vier Tabernakeln in ihrer heutigen Stellung.

2. Neu ist hauptsächlich das zweite niedrige Stockwerk mit viereckigen Fenstern, welches aus den von der Kommission im Jahre 1868 aufgestellten Forderungen für die Beleuchtung des kunsthistorischen Museums durch Zenithlicht sich ergab, und die hieraus folgende Erhöhung der Säulenstellung in der Ersten-Stock-Façade.

Der einfachere Anschluss der Façade an den Kuppelbau, der Wegfall der halbkreisförmigen Vorbauten an den Stirnseiten des kunsthistorischen Museums und die veränderte Anlage des Quertraktes in demselben entsprechen mehr den ersten Konkurrenzplänen Hasenauer's vom Jahre 1867.

3. Jede sichtbare Abänderung betrifft nur einzelne Theile des Baues, und keine derselben erlangt maßgebende Bedeutung für die Gesamt-Anlage.

4. Freiherr v. Hasenauer darf daher mit vollem Rechte beanspruchen, als der geistige Urheber dieser Bauwerke — sowohl in Betreff der Gesamt-Anordnung, wie der künstlerischen Gestaltung derselben — angesehen zu werden.

Wien, am 28. März 1882.

Eduard Ritter v. Engerth, Regierungsrath, Direktor der kaiserlichen Gemälde-Galerie im Belvedere. Ferdinand Kirschner,

Regierungsrath, Burghauptmann. Joseph Hlavka, Baurath, Reichsraths-Abgeordneter. Franz Ritter v. Neumann, Ober-Baurath, Gemeinderath. Dr. Eduard Freiherr v. Sacken, Regierungsrath, Direktor des kaiserlichen Münz- und Antiken-Kabinetts. Friedrich Schmidt, Ober-Baurath, Dombaumeister. Dr. Eduard Suess, Universitäts-Professor, Reichsraths-Abgeordneter.“

In Fachkreisen sind u. W. die vorstehend angeführten That-sachen niemals in Frage gestellt worden. Dagegen herrscht in denselben die eben so entschiedene Ansicht, dass die künstlerische Durchbildung der bezgl. Werke im Aeusseren durchaus den Stempel der Semper'schen Kunstweise trage.

Unfall-Versicherungen. Mit dem Heranrücken des Zeitpunktes, am welchem das Reichsunfall-Versicherungs-Gesetz vom 6. Juli 1884 in Kraft treten wird, versuchen wie es scheint, einige bestehende Versicherungs-Gesellschaften, sich schon im Voraus einen Vortheil zu verschaffen, in solchen Fällen, in welchen mit denselben mehrjährige Versicherungs-Verträge geschlossen sind. Zwei Berliner Architekten hatten mit einer Rheinischen Versicherungs-Gesellschaft vor einigen Jahren eine bis zum Jahre 1887 reichende Police abgeschlossen, inhaltlich welcher sie ihr auf dem Bau etc. beschäftigtes Personal gegen Unfälle versichert hatte. Bei Gelegenheit einer jetzt fälligen Prämienzahlung versuchte der Berliner General-Agent den Versicherten an Stelle der üblichen Prämien - Quittung einen autographirten Nachtrag einzuhandigen, inhaltlich dessen die Versicherungs-Gesellschaft sich bedingt, dass die Versicherung mit dem Tage des Inkrafttretens des Reichsunfall-Versicherungs-Gesetzes aufhört, dass die Versicherten dann aber ihr 25 % der bis zum Ablauf der Police noch fällig werdenden Prämien als Entschädigung zu zahlen haben! Zum Glück haben die Versicherten den Inhalt des von dem General-Agenten als ganz unverfänglich bezeichneten Nachtrags sich vorher angesehen und gegen dessen Annahme protestirt.

Unsere Fachgenossen verfehlen wir nicht vor ähnlichen Akten von „Geschäftsklugheit“ zu warnen.

Stipendium an der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin für Regier.-Baumeister. Im Anzeigetheil der vorliegenden Nummer findet sich eine Bekanntmachung des Hrn. Ministers der öffentl. Arbeiten, betr. Vergebung eines Stipendiums von 1500 M. an solche Regier.-Baumeister, welche in der Richtung des Ingenieurwesens geprüft sind und den Wunsch haben, später bei Besetzung von Meliorations-Bauinspektorstellen oder bei Betrauung mit kulturtechnischen Aufgaben vorzugsweise berücksichtigt zu werden. Genauer ist in der Bekanntmachung selbst nachzulesen.

Konkurrenzen.

In der Angelegenheit der Konkurrenz um die Gedächtniskirche in Speyer sehen sich die Unterzeichneten zu einer nochmaligen kurzen Erklärung veranlasst.

Die Redaktion der Deutschen Bauzeitung hat unsere, in deren No. 3 zum Abdruck gelangten Bemerkungen mit einer Nachschrift begleitet, in welcher wir zu unserem Bedauern so verstanden werden, als hätten wir dem Blatte jede kritische Aeußerung über das Ergebniss der Preisbewerbung untersagen wollen. Wir haben an die Möglichkeit einer solchen Deutung unserer Worte keineswegs gedacht, sondern haben nur unserem Befremden darüber Ausdruck verleihen wollen, dass ein Architekt, welcher bei der betreffenden Bewerbung theilhaftig war, nach zwei bereits stattgehabten Konkurrenzen eine Kritik des Konkurrenz-Programmes liefert, welche geeignet ist, den objektiven Werth der gewonnenen Entwürfe zweifelhaft erscheinen zu lassen und leicht als Empfehlung einer nochmaligen, dritten Konkurrenz ausgelegt werden kann. Dies musste uns auffallend erscheinen, weil das Ergebniss der zweiten Bewerbung in weiteren Kreisen als ein günstiges, die Angelegenheit abschliessendes angesehen worden ist. Die Absicht, die Entschliessungen der Deutschen Bauzeitung in irgend einer Weise beeinflussen zu wollen, hat uns selbstverständlich gänzlich fern gelegen.

Essen, den 16. Januar 1885.

Flügge & Nordmann.

Brief- und Fragekasten.

Abonnent in Bremen. Mit dem in Aussicht genommenen Berichte über die Amsterdamer Börsen-Konkurrenz haben wir leider Unglück gehabt, da der betr. Mitarbeiter, welcher zu diesem Zwecke in Amsterdam war, an der rechtzeitigen Abfassung desselben durch zwingende persönliche Gründe behindert worden ist. Den Bericht jetzt noch zu bringen dürfte sich um so weniger empfehlen, als in nächster Zeit die Preisbewerbung für das Reichsgerichtshaus zur Entscheidung gelangt. Wir werden denselben daher bis zum Mai d. J. vertagen, wo die engere Preisbewerbung unter den Verfassern der 5 preisgekrönten Pläne abläuft und dann sofort mit auf diese erstrecken.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Die neuen Elbbrücken bei Magdeburg.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Für die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.

Inhalt: Die öffentl. Bauten in und bei Frankfurt a. M. im Jahre 1884. — Mittheilungen aus Vereinen: Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hamburg. — Württemb. Verein für Baukunde. — Vermischtes: Ansätze für bauliche Zwecke im preuss. Staatshaushalts-Etat für 1885/86. — Beabsichtigte Vermehrung der Anzahl der kommissarisch — durch Regierungs-Baumeister — zu verwaltenden Baubeamten-Stellen. — Beabsichtigte Gehalts-Aufbesserungen

für Baubeamte. — Baupolizeiliche Beaufsichtigung von Abruchs-Arbeiten in Berlin. — Theilweiser Uebergang des gewerblichen Unterrichtswesens vom Unterrichts-Ministerium an das Handels-Ministerium. — Zur Einführung des metrischen Maass- u. Gewichts-Systems in England. — Ueber die Befestigung von Stucktheilen am Aufsern von Gebäuden. — Die Redaktion der Zeitschrift f. Bauwesen. — Konkurrenzen. — Pers.-Nachr. — Brief u. Fragek.

Die öffentlichen Bauten in und bei Frankfurt a. M. im Jahre 1884.



nschliessend an die früheren Mittheilungen dieser Zeitung (Jahrg. 1883 S. 49 und 1884 S. 127) geben wir im Folgenden einen kurzen Bericht über die Fortschritte der auf Kosten des Staates und der Stadt in und bei Frankfurt a. M. in Ausführung begriffenen grossen Bauten im Jahre 1884.

Was zuerst den grössten und am längsten dauernden Bau, den des Zentralbahnhofs betrifft, so werden dessen Fortschritte im vorigen Jahre von den betheiligten Kollegen als sehr zufriedenstellende bezeichnet, so dass die Eröffnung des Bahnhofes wohl sicher zum beabsichtigten Termin, im Frühjahr 1887 zu erwarten sein wird.

Am 10. Mai wurde die etwa 2 km lange Anschluss-Strecke der Homburger Bahn an die Main-Weser Bahn in Bahnhof Bockenheim dem Betriebe übergeben und dadurch das Gelände des Rangir-Güterbahnhofs zum Beschütten frei, welche Arbeit dann auch im Laufe des Sommers und Herbstes vollendet wurde.

Am 10. Juli eröffnete die Hessische Ludwigsbahn ihren getrennt von denjenigen der Staatsbahnen errichteten Güterbahnhof und die Anschluss-Strecke Griesheim-Frankfurt und schaffte sich dadurch eine Güterstation für ihre jüngsten Linien nach Limburg und Mannheim, welche in die beschränkten alten Westbahnhöfe nicht mehr aufgenommen werden konnten und deshalb auf den Ostbahnhof und Sachsenhausen angewiesen waren. Wenn auch der Verkehr auf dem neuen Güterbahnhofs noch ein mässiger ist, so befriedigt derselbe doch in einer anderen Richtung offenbar ein dringendes Bedürfniss. Denn seit der Eröffnung hat sich bereits die Bauthätigkeit in seiner Nachbarschaft belebt, indem verschiedene industrielle Etablissements zur Gewinnung von direkten Gleisanschlüssen dahin verlegt werden, so die Krystalleis-Fabrik, das Magfarth'sche Lager landwirtschaftlicher Maschinen usw.

Weniger weit ist bisher der Bau des Zentral-Güterbahnhofs der Staatsbahnen fortgeschritten. Zwar sind sämtliche Unterführungen im Laufe des Sommers mit den eisernen Ueberbauten versehen und das gewaltige Gelände ist nahezu vollständig beschüttet und in weiten Flächen mit gesiebtem Kiese bedeckt; auch sind die Gleise für eine die alten Bahnhöfe entlastende provisorische Rangirstation mit Anschlüssen an die Taunusbahn am Hofe Rebstock halbwegs Höchst, an die Main-Weser-Bahn in Bockenheim und an die Main-Neckar-Bahn in Station Louisa theils bereits verlegt, theils in Verlegung begriffen. Aber von den Hochbauten ist noch so gut wie nichts zu sehen; wie wir hören, sind die Verhandlungen der Eisenbahn-Direktion mit den städtischen Behörden über Alignement, Entwässerung usw. nunmehr zum Abschluss gelangt, so dass der endgültigen Entwurf-Aufstellung der Schuppen, Expeditions- und sonstigen Dienstgebäude nichts mehr entgegen steht und sich im kommenden Sommer auch an dieser Stelle eine rege Bauthätigkeit entwickeln wird.

Sehr flott empor gewachsen ist das Bahnhofs-Hauptgebäude; dasselbe ist bis zum Hauptgesims der Seitenflügel und dem gleich hohen Kämpfer des grossen Vestibülbogens gediehen und zeigt sich in Folge des durch Auffüllung um etwa 2,5 m erhöhten Standpunktes bereits nach allen Seiten hin in seiner imposanten Ausdehnung. Eine Axe des an der Vorderwand des Gebäudes entlang laufenden Korridors ist als Probe im Werkstein mit den Bekrönungen vollständig fertig gestellt und lässt die ganz aussergewöhnlichen Verhältnisse des Baues erkennen. An dieser Stelle herrschte während der letzten Bauperiode eine äusserst interessante rege Thätigkeit, zumal da über 2500 cbm Werksteine, welche zur Versetzung kamen, meist roh beschlagen angeliefert und am Platze bearbeitet wurden. Material und Arbeit machen dem Lieferanten wie den Aufsichtsbeamten Ehre, sie sind musterhaft. Wie bereits im vorjährigen Bericht gesagt, werden die drei Straßenseiten mit gelbgrauem Heilbronner Sandstein verkleidet, während die Quader der Hallenseite aus dem Alsenz-Thale in der Rheinpfalz stammen und graugrünlich sind. Das Vestibül und die daran anschliessenden beiden grossen nach den Wartesälen führenden Korridore sollen eine etwa 2 m hohe Verkleidung aus schwarzem und grauem Marmor des Lahnthales erhalten; eine angebrachte Probe erweist sich als sehr gediegen und geschmackvoll.

Die Perronhallen, deren Fundamentmanern bereits in der vorletzten Bauperiode hergestellt wurden, sind der Gutehoffnungshütte in Oberhausen übertragen worden und in der Fabrik in Arbeit. Von den einen Theil der Hallen flankirenden Verwaltungsgebäuden und den daran anschliessenden Hallenwänden sind bislang nur die Fundamente ausgeführt worden. Ueber eine von der Stadt Frankfurt nachträglich gewünschte, ausserhalb der Hallen unter dem Bahnhofe hindurch zu führende Straße ist, wie wir hören, eine Einigung dahin erzielt, dass sich Staat, Stadt und Ludwigsbahn zu gleichen Beträgen in die erheblichen Kosten für die Brücke theilen. —

Bei einer Besichtigung der Zentralbahnhofs-Anlagen begegnen wir einem anderen interessanten Bau, nämlich den Arbeiten zur Verbesserung der Schifffahrt auf dem Main der Art, dass in Zukunft die grössten Rheinschiffe werden bis Frankfurt fahren

können. Diese Anlagen schliessen sich unmittelbar ober- und unterhalb an die Staatseisenbahn- vulgo „Zentralbrücke“ an. Oberhalb sind es die an Stelle des alten Winterhafens liegenden Hafenbauten, welche erst im vorigen Jahre begonnen wurden, so dass nur die Erdarbeiten wesentlich gefördert sind, während von der Kaimauer nur ein Theil fundirt worden ist. Diese Anlage wird auf Kosten der Stadt Frankfurt ausgeführt und es haben die städtischen Ingenieure ein ausgedehntes Projekt für ein Hafenbassin mit Niederlagen, Kais- und Gleisen zur Aufnahme des Warenverkehrs auf dem rechten Flussufer und für Lagerplätze und Auslademittel für den Wasserverkehr am linken Ufer aufgestellt und das Ganze auf über 6 000 000 M veranschlagt; es wird wohl fürs Erste nur ein Theil zur Ausführung gelangen.

Unmittelbar unterhalb der Eisenbahn-Brücke gelangen wir zur Baustelle des Wehres und der Schleuse; ersteres ein Nadelwehr mit 2,70 m grösstem Stau ist in Stein zu etwa Zweidrittel fertig, von dem eisernen Wehroberbau ist nur ein Modell in ganzer Grösse, aus zwei Böcken bestehend, aufgestellt. Die bereits fundirten und aufgemauerten Theile des Wehrrückens, welche sich an die beiden Ufer anschliessen, sind um etwa 60 cm über die Flussole erhöht, während der mittlere, noch auszuführende Theil mit der natürlichen Sohle gleich zu liegen kommt und die Durchfahrtsstelle für die Schiffe bei mittleren Wasserständen, wenn das Wehr umgelegt ist, bilden soll. Am rechten Ufer ist ein durch einen Steindamm vom Flusse geschiedener Flossdurchlass hergestellt, dessen Sohle durch Pfahlwände und schwere Pflasterung gegen Ausspülung geschützt ist. Die 10 m weite und etwa 100 m lange Schleuse, welche die grössten Rheinschiffe von 20 000 z Tragfähigkeit aufnehmen kann, ist im Mauerwerke vollendet; dieselbe wurde in so festem, dichten blauen Thone fundirt, dass die Spundwände weggelassen und das Betonbett wesentlich schwächer ausgeführt werden konnten.

Die Wendenischen sind aus Niedermendiger Basaltlava hergestellt, im übrigen ist die Schleuse mit rothem Pfälzer Sandstein verkleidet, die Thore sollen aus Holz konstruirt werden. Beim Ausbaggern einer tieferen Rinne zum Anschluss an den Unterkanal der Schleuse stiess man auf einen das Flussbett quer durchschneidenden Basaltrücken von solchem Zusammenhange, dass die Beseitigung mit dem Bagger nicht angängig; man beschloss deshalb den Fluss stückweise durch eingebaute Fangedämme abzusammeln und die Steine im Trockenen auszubrechen; der grösste Theil dieser Arbeit ist rasch und gut vollendet, dieselbe wurde durch den ausserordentlich günstigen Wasserstand im Herbst sehr erleichtert und nur kurze Zeit durch höheres Wasser unterbrochen. Es erübrigt schliesslich noch, den unter dem mittleren, während der beiden Arbeitsperioden benutzten Fangedämme stehenden gebliebenen Steinrücken durch Sprengen unter Wasser zu entfernen. —

Dehnen wir unseren Spaziergang noch einige hundert Meter weiter flussabwärts aus, so gelangen wir jenseits der Ludwigsbahn-Brücke, am linken Ufer zu den Klärbecke-Anlagen, welche die Stadt Frankfurt zur Reinigung ihrer Sielwasser ausführt. Es sind dies eine Reihe grosser Kammern, in welchen das Sielwasser theils in Folge ganz langsamer Bewegung, theils durch Zusatz von Chemikalien seine festen Bestandtheile so weit ablagern soll, dass es dann ohne Schaden in den Main abgelassen werden kann. Beim Ausheben der sehr tiefen weiten Grube traf man unter einer mehr Meter starken reinen Kieslage auf sehr starke Holzablagerungen, sehr verschiedenartige Tannenzapfen und sonstige Früchte, Rinden-schuppen usw. Das Holz war so wenig zersetzt, dass es zwar allmählich an der Luft aufblätherte, aber noch vollkommen die Struktur zeigte und zum Heizen benutzt werden konnte. Bei der Fundirung verlegte man auf der Sohle der mit starken Pumpen leer gehaltenen Baugrube ein Netz von Drainageröhren zum Sammeln des Wassers und betonirte darüber bequem im Trockenen. Diese Arbeit und Disposition hat sich sehr bewährt; einestheils bedarf man weit weniger Bindemittel und anderentheils erhärtet der Beton sehr gut. Die Fundation ist vollendet und ein beträchtlicher Theil der Seitenwände der Kammern aufgemauert worden. Ausserdem wurde der große Zuleitungskanal von der Stadt nach den Klärbecken am rechten Ufer ganz, am linken etwa zur Hälfte vollendet. Da die Becken am linken Ufer liegen, musste der rechtsseitige Zuführungskanal den Main unterschneiden. Dies geschieht mittels eines aus zwei schmiedeiserne 90 cm weiten Rohren bestehenden Dükers, welcher am 10. Juli vorigen Jahres mittels Lokomotivwinden von einer hölzernen Jochbrücke aus in die ausgebagerte Rinne herab gelassen wurde. Da die Schifffahrt nur kurze Zeit unterbrochen werden durfte, musste der mittlere Theil der Brücke und der Rohre erst unmittelbar vor der Versenkung hergestellt werden. Die Arbeit ging glatt und sicher von Statten; es hatte sich eine sehr grosse Menge Zuschauer eingefunden, so dass man ein Volksfest mit allem Zubehör an Staub, Fahnen, fliegenden Restaurationen usw. zu sehen glaubte.

Die weiteren 4 Wehr- und Schleusenbaustellen mainabwärts bis zum Rheine wollen wir nur kurz erwähnen, da sie wohl nicht

mehr unter die Frankfurter Bauten gerechnet werden können; wir kehren vielmehr von unserer Exkursion zur Stadt zurück, um über die daselbst ausgeführten oder begonnenen großen öffentlichen Hochbauten kurz zu berichten. Das neue Hospital für ansteckende Krankheiten am Sandhofe (vergl. den Bericht pro 1883) ist vollendet und bezogen; im Laufe des vorigen Sommers wurde noch ein großer Pavillon aufgeführt. Ebenso ist der Viehhof oberhalb Sachsenhausen vollendet und in Betrieb genommen; das unmittelbar daneben gelegene neue Schlachthaus wurde nahezu vollendet. Diese Bauten wurden kurz vor ihrer Inbetriebnahme von dem Architekten- und Ingenieur-Vereine besichtigt und ernteten wegen ihrer soliden und zweckmäßigen Ausführung allseitiges Lob. Die Stadt Frankfurt hat weiter im vergangenen Herbst einen großen Neubau begonnen, nämlich das Polizei-Präsidial-Gebäude an der Zeilverlängerung mit einem Polizei-Gefängnis dahinter; beide Gebäude sind fundirt. In etwa gleichem Stadium befindet sich das vom Staate zu errichtende Gerichtsgebäude, welches in unmittelbarer Nähe des Polizei-Präsidiums,

jedoch in weniger vorteilhafter Lage erbaut wird; es ist dies eine sehr große Anlage, welche zu über 1½ Mill. \mathcal{M} veranschlagt ist und 3 bis 4 Jahre Bauzeit erfordern wird. Der Staat hat weiter einem dringendem Bedürfnisse nachkommend, ein zweites Gymnasium zu bauen begonnen (alle bisher bestehenden Schulen sind städtisch) dasselbe wird am Zoologischen Garten errichtet und ist ebenfalls erst begonnen. Etwas weiter vorgeschritten ist das Zellen-Gefängnis für die Provinz Hessen-Nassau bei Preungesheim unweit Frankfurt.

Diese 4 Bauten erfordern einen Aufwand von ungefähr 4 Mill. Mark und werden bis zum Verbandstage der Architekten- und Ingenieur-Vereine im Sommer 1886 theils fertig, theils im interessantesten Baustadium begriffen sein. Bis dahin geht wie oben bereits gesagt, auch der Zentral-Bahnhof seiner Vollendung entgegen, während die Kanalisation des Maines und die Klärbecken-Anlage gerade fertig gestellt sein werden. Wir unterlassen es nicht, schon jetzt hierauf die Kollegenschaft aufmerksam zu machen. Frankfurt a. M., den 20. Januar 1885. L.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. 7. Januar 1885. Vorsitzender Hr. Haller, später Hr. F. Andreas Meyer. Anwesend 74 Mitglieder.

In den Verein aufgenommen sind die Hrn. C. F. H. Heylmann und C. Schütz.

Hr. Bubendey erstattet den Bericht über das verflossene Vereinsjahr; nach demselben ist die Mitgliederzahl Anfang 1885 auf 341 gestiegen.

Es folgen hierauf die Vorstandswahlen. Der stellvertretende Vorsitzende Hr. F. Andreas Meyer und der 1. Schriftführer Hr. Bargum scheiden der regelmäßigen Reihenfolge nach aus. Außerdem sind Neuwahlen nothwendig für den Vorsitzenden Hrn. Haller und für den 2. stellvertr. Vorsitzenden Hrn. Kümmel, welche den Wunsch ausgesprochen haben, ihr Amt nieder zu legen.

Nach den Vorschlägen der Kommission zur Vorbereitung der Wahlen, welchen sich die Versammlung mit großer Mehrheit anschließt, wird der Vorstand zusammen gesetzt aus den folgenden Hrn.: F. Andreas Meyer, Vorsitzender; Bargum, 1. Stellvertreter; Semper, 2. Stellvertreter; Bubendey, Krutisch und Classen Schriftführer; Roosen, Kassenführer.

Nachdem Hr. Haller den Vorsitz an Hrn. F. Andreas Meyer übergeben, dankt letzterer der Versammlung für die auf ihn gefallene Wahl. Obgleich seine Zeit gerade jetzt amtlich sehr in Anspruch genommen sei, übernehme er in Hinblick auf seine langjährige Theilnahme an den vom Verein verfolgten Aufgaben und in der Hoffnung auf ein gedeihliches Zusammenwirken der im neuen Vorstände und in den Kommissionen vereinigten Kräfte gerne die Pflichten des Amtes.

Hr. Meyer sprach im Anschluss hieran sein lebhaftes Bedauern aus, dass mit dem heutigen Tage die lange und segensreiche Thätigkeit, welche Hr. Haller an der Spitze des Vereins entwickelt habe, beendet sei und forderte die Anwesenden auf, dem abtretenden Vorsitzenden ihren Dank und ihre Anerkennung in der ehrensten Form, welche der Versammlung in gegenwärtiger Stunde zu Gebote stehe, auszusprechen. Die Anwesenden erheben sich der Aufforderung Folge leistend und bringen Hrn. Haller ein dreifaches Hoch.

Die Wahlen für die ständigen Kommissionen werden hierauf den Vorschlägen der Vorbereitungs-Kommission entsprechend vollzogen.

Hr. Hauers berichtet Namens des Preisgerichts über die Vereins-Konkurrenzen XVII und XVIII. Die eingesandten Entwürfe sind ausgestellt; für eine Gartenvase sind 2 Entwürfe eingeleistet; das Preisgericht kann keinen der beiden des ausgesetzten Preises würdig erachten, empfiehlt aber den mit dem Motto (Stern) bezeichneten zum Ankauf. Als Verfasser desselben ergibt sich Hr. Julius Westphal.

Zur Preisaufgabe XVIII (Jardinière) sind ebenfalls 2 Entwürfe eingegangen.

Der Preis ist demjenigen mit dem Motto (Stern), Verfasser Hr. Julius Westphal, zuerkannt, während der mit dem Motto Flora versehene, Verfasser Hr. L. Lamprecht, zum Ankauf empfohlen wird. — Die „Kunstgewerbliche Werkstatt“ hat sich mit dem empfohlenen Ankauf einverstanden erklärt. —

Hr. Carl Pieper ladet hierauf die Versammlung ein, die Reihe der diesjährigen Exkursionen am nächsten Sonntag durch einen Besuch auf der Holstenbrauerei in Altona zu eröffnen. Es sind daselbst den älteren Anlagen eine Eis- und Kühlmaschine nach dem System Linde-Wiesbaden und eine Mälzerei nach den Plänen von Lipps-Dresden hinzu gefügt. Die Ausführung der letzteren ward vom Vortragenden geleitet. — In der Linde'schen Kühlmaschine wird Ammoniak-Gas mittels einer Pumpe verdichtet, unter Entziehung der in dem flüssig gewordenen Ammoniak entstandenen Wärme in einem Kondensator; bei der Wiederausdehnung des Ammoniaks wird alsdann aus der Umgebung der Ammoniakrohre Wärme entnommen.

Der Kondensator enthält 8 Ammoniak-Spiralen. Das Kühlwasser tritt unten mit ungefähr 12° C. ein und fließt oben mit etwa 22° wieder ab, noch kalt genug, um als Kondensationswasser für die die Pumpen treibende Dampfmaschine benutzt werden zu können. Die Temperatur des Ammoniaks bleibt um ungefähr

10° höher als die mittlere Temperatur des Kühlwassers. Je kälter letzteres, um so geringere Arbeit hat die Druckpumpe zu leisten, da das Ammoniak bei 28° einen Druck von 11 Atm., bei 20° von 8 und bei 0° von 3½ Atm. ausübt. Aus dem Kondensator tritt die Ammoniakleitung in den mit Salzwasser gefüllten Generator und den Süßwasser-Kühlapparat ein. In ersterem kühlt sie den Inhalt bis unter 0°, in letzterem auf etwas über 0° ab; in beiden Apparaten wird der Wasserinhalt durch Rührwerke in beständiger Bewegung erhalten. Das abgekühlte Salzwasser dient zur Erzeugung von Eis in Tafeln und zur Speisung der die Keller abkühlenden Salzwasserleitung. Das kalte Süßwasser dient zur Kühlung der Rohre, welche mit der gekochten Würze und der Flüssigkeit in den Gährbottichen in direkte Berührung kommen; Salzwasser ist hier nicht verwendbar wegen etwaiger Undichtigkeiten der Rohre. —

Aus den Kühlapparaten saugt die Ammoniak-Pumpe das Gas wieder an, um es wieder zusammen zu drücken und der Kreislauf beginnt von neuem.

Besondere Zirkulations-Pumpen treiben Salzwasser und Süßwasser aus den betr. Kühlapparaten durch die Rohrleitungen und wieder in die Apparate hinein. Die in der Holsten Brauerei zur Verwendung gekommene Maschine, die zweitgrößte Nummer (VI), welche die Linde'sche Gesellschaft bauen lässt, ist im Stande 24 t Eis in 24 Stunden zu liefern und dient im Betriebe zum Ersatz für den Verbrauch von ungefähr 40 t Eis täglich. Sie bedarf für ihre sämtlichen Pumpen einer Dampfmaschine von ungefähr 35 Pfdkr.

In dem Neubau der Mälzerei ist die Konstruktion der Darre besonderer Aufmerksamkeit zu empfehlen. Dieselbe besitzt 3 Horden, von denen die obere als Vordarre dient, um den Darrprozess gleichmäßiger zu machen.

In der Vordarre soll die Temperatur 25—30° nicht übersteigen und wird letztere hergestellt durch Mischung der warmen Luft aus der sogen. Sau mit von unten zugeführter kalter Luft. Die beiden unteren Horden sind nach dem Patent Weinig & Sohn, Hanau mit mechanischen Wendern versehen, deren Konstruktion der Vortragende erklärt.

Die Mälzerei ist für die Produktion von 1350 t Malz jährlich eingerichtet, während der Bedarf der Brauerei 1700 t für die Erzeugung von 60 000 h Bier erfordert. Sie besitzt 6 Keller-tennen und 6 oberirdische Tennen, jede 22 m lang und 6,5 m breit.

Der Gerstenboden der Mälzerei fasst 500 t Gerste, der Silo 40 t Malz.

Zum Schluss berichtet Hr. Roosen, dass die Vereinskasse Ende 1884 mit einem Ueberschuss von 1862,95 \mathcal{M} abschließt, gegen 6462,09 Ende 1883. Derselbe giebt eine Uebersicht über die Ausgaben im Gesamtbetrage von 11 683,80 \mathcal{M} . Das 25-jährige Stiftungsfest hat einen Zuschuss aus der Vereinskasse von 4895,83 \mathcal{M} erfordert, gegen einen Voranschlag von 5000 \mathcal{M} . — y. —

Württembergischer Verein für Baukunde. 1. Versammlung (Generalversammlung), den 10. Jan. 1885. Vorsitzender: Ober-Baurath v. Schlierholz.

Nach Eröffnung der Versammlung trägt zunächst der Vorsitzende den Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr vor. Aus demselben ist zu erwähnen, dass der Verein am Anfang des Jahres 1884 110 ortsanwesende und 148 auswärtige, zusammen 258 Mitglieder zählte, während der Stand am Ende des Jahres 267 beträgt. Die Vereinsthätigkeit war mit Rücksicht auf die in Stuttgart abgehaltene VI. General-Versammlung des Verbandes eine sehr rege. Sie fand, abgesehen von der Wirksamkeit der Mitglieder des Verbands-Vorstandes, Ausdruck in 15 ordentlichen Versammlungen, 10 Ausschuss- und 19 Kommissions-Sitzungen. Die Zahl der im Laufe des Jahres gehaltenen Vorträge beträgt 8, diejenige der Referate 10. Konkurse waren 4 veranstaltet.

Hierauf erstattet der Kassirer seinen Jahresbericht. Nach demselben ist der Stand der Kasse ein günstiger zu nennen. — Nachdem noch der Bibliothekar über die Bibliothek-Verhältnisse berichtet hat, wird zu der statutenmäßigen Neuwahl des Ausschusses geschritten. Vor Eintritt in die Wahl bringt Ober-Baurath v. Schlierholz wiederholt die von ihm schon mehrfach

gestellte Bitte zum Ausdruck, von seiner Wiederwahl absehen zu wollen.

Das Resultat der Neuwahl des Ausschusses ist folgendes: Prof. Göller, Ob.-Baurath v. Hänel, Dr. Huber, Brth. Kaiser, Ing.-Ass. Laistner, Ob.-Brth. Leibbrand, Brth. Rheinhard, Prof. Walter und Prof. Dr. Weyrauch.

An die General-Versammlung schließt sich in hergebrachter Weise ein gemeinsames Abendessen an, nach dessen Beendigung

Vermischtes.

Die Ansätze für bauliche Zwecke im preussischen Staatshaushalts-Etat für 1885/86 betragen — abgesehen von den laufenden Ausgaben für Unterhaltung der Bauten, Besoldungen usw. — an einmaligen und außerordentlichen Ausgaben 29 396 415 *M.*

Die Eisenbahn-Verwaltung ist dabei mit 8 289 000 *M.* betheilt, von denen 2 200 000 *M.* als fernere Raten zur Herstellung von Zentral-Weichen und Zentral-Apparaten sowie zur besseren Einrichtung der Betriebsmittel zur Verwendung gelangen sollen, während der Rest vorwiegend zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten von Bahnhöfen bestimmt ist. Als die größten Ausführungen dieser Art (nach den veranschlagten Gesamtkosten) sind der neue Zentralbahnhof in Frankfurt a. M., sowie die Bahnhofsbauten in Stolberg, Königszell, Karthaus, Ruhrort, Magdeburg, Bielefeld, Soest und Minden zu nennen, welche sämmtlich auf mehr als 600 000 *M.* (Frankfurt nahezu 25 Millionen *M.*) veranschlagt sind. Zum Umbau der Elbbrücke bei Rossau sind 600 000 *M.* ausgeworfen.

Für die Bauausführungen der Bauverwaltung sind 13 641 250 *M.* angesetzt. Den Löwen-Antheil davon beansprucht die Wasserbau-Verwaltung für Regulirung der Wasserstraßen und Förderung der Binnen-Schifffahrt einestheils, für Seehäfen und Seeschiffahrts-Verbindungen andererseits. Für die Regulirung der 5 großen Hauptströme sollen 4 720 000 *M.*, für diejenigen der schiffbaren Flüsse 2. Ranges 2 360 900 *M.* zur Verwendung kommen, wobei jedoch die Kanalisierung der unteren Spree und des Mains besonders berechnet sind; für Kanalbauten (an den bestehenden Kanälen) ebenso für Hafenbauten, sind verhältnissmäßig geringe Summen bestimmt. An Brückenbauten soll nur eine neue Oderbrücke bei Kosel zur Ausführung gelangen; Dienstgebäude für Regierungszwecke sind — von Erweiterungsbauten usw. abgesehen — zu Danzig, Breslau, Stade und Aurich im Bau.

Die Justizverwaltung beansprucht für Gerichts- und Gefängnis-Gebäude eine Summe von 1 621 820 *M.* Die größten Ausführungen der ersten Art sind zu Frankfurt a. M., Breslau, Köln, Aachen, Saarbrücken, der zweiten Art zu Frankfurt a. M., Oppeln, Bartenstein und Neuwid im Gange. Für den Bau einer *Morgue* in Berlin und einige Bauten an den vom Ministerium des Innern abhängigen Strafanstalten sind 701 750 *M.* — für die Bau-Ausführungen des landwirthschaftlichen Ministeriums (größtentheils Uferschutz-Werke und Meliorationen) 1 083 610 *M.* angesetzt.

Unter den Bauten des Kultusministeriums, welche insgesamt 3 541 035 *M.* beanspruchen, stehen, wie seit geraumer Zeit, diejenigen für Universitätszwecke an der Spitze. An größeren Bauten dieser Art sind im Gange bzw. sollen begonnen werden: in Königsberg ein chemisches Laboratorium und ein physikalisches Institut, in Berlin das naturhistorische Museum sowie ein Um- und Erweiterungsbau der Anatomie, in Marburg die medizinische Klinik und das physiologische Institut, in Greifswald eine Augenklinik. Größere Gymnasialbauten sind in Stettin, Aachen-Burtscheid, Kassel und Frankfurt a. M., Lehrerinnen-Seminare zu Berlin, Paderborn und Saargau auszuführen. Von den für sonstige Kunst- und wissenschaftliche Zwecke erforderlichen Bauten beanspruchen nur der Umbau der Dächer des Berliner Neuen Museums und die (unter Beihilfe des Staats ausgeführten) Provinzialmuseen in Bonn und Trier größere Summen.

Der Rest des oben genannten Gesamt-Betrages soll für Bauten der Gestütverwaltung, für den im Etat des Kriegsministeriums eingestellten Umbau des Berliner Zeughauses und für Bauten in dem zur Bergverwaltung gehörigen Soolbade Oeynhausen verwendet werden.

Ueber eine beabsichtigte Vermehrung der Anzahl der kommissarisch — durch Regierungs-Baumeister — zu verwaltenden Baubeamten-Stellen findet sich im Entwurf zum Staatshaushalts-Etat für 1885/86 folgende bemerkenswerthe Angabe.

„Die zuerst durch den Staatshaushalts-Etat für 1875 getroffene Einrichtung, wonach eine Anzahl etatsmäßiger Baubeamten-Stellen für die bei Neubauten oder als technische Hilfsarbeiter beschäftigten Bautechniker eingestellt sind, hat sich wohl bewährt; doch genügt nach den inzwischen gemachten Erfahrungen die Zahl der Stellen nicht, um die Erreichung des Zwecks derselben: den Wechsel in der Person des bauleitenden Beamten während der Bauausführung — bzw. des technischen Hilfsarbeiters sicher zu stellen. Es ist vielmehr zu diesem Zwecke die Vermehrung dieser aus den Bau-fonds dotirten Stellen auf 30 erforderlich.“

Da nach unserm Wissen die Anzahl der bezgl. kommissarisch verwalteten Stellen nur etwa 10 beträgt, so eröffnen sich durch

eine Anzahl jüngerer Mitglieder dem Humor und der Satyre durch zahlreiche kleinere Aufführungen, Deklamationen, Gesänge usw. den ihnen gebührenden Platz in der Tischgesellschaft zu verschaffen trachtet.

Dass ihnen dies gelungen ist, beweist die allgemeine herrschende heitere Stimmung und der ganz ungewohnt lange „Zusammenhalt“, der sich bis weit über die Mitternachtsstunde erstreckt.

die vorgeschlagene Maafsregel für eine größere Anzahl älterer Regierungs-Baumeister allerdings erfreuliche Aussichten.

Gleichzeitig werden durch eine weitere Auslassung im Etat: „dass I. die finanzielle Lage der betr. Beamten mit unabwiesbarer Dringlichkeit darauf hinweist, ihr Dienst Einkommen nicht unter dem etatsmäßigen Durchschnittssatz — von 3000 *M.* — sinken zu lassen;“ auch den etatsmäßigen angestellten Bauinspektoren einige Aussichten eröffnet und es sind zufolge als Durchschnittsgehalt für diese (unter Zurechnung der 30 kommissarisch zu besetzenden, erheblich niedriger zu dotirenden Stellen) als Durchschnittsgehalt 3000 *M.* im Etat angesetzt.

Beabsichtigte Gehalts-Aufbesserungen für Baubeamte.

Im Entwurf des Staatshaushalts-Etat pro 1885/86 sind folgende Gehalts-Aufbesserungen vorgesehen:

Für 47 Stellen technischer Hilfsarbeiter bei den Regierungen (Landbau-Inspektionen) eine, nicht pensionsfähige, Funktions-Zulage von je 600 *M.*;

für 20 Bau-Inspektoren in Berlin (in den technischen Büreaus der Ministerien usw.) je 450 *M.*, die ebenfalls in der Form einer nicht pensionsfähigen Funktions-Zulage gewährt werden soll.

Bezüglich der Landbau-Inspektoren wird die Erhöhung mit der neuerlichen Aenderung der dienstlichen Stellung dieser Beamten begründet (vergl. S. 518, Jhrg. 1884 dies. Zeitg.) Bezüglich der Bauinspektoren in Berlin wird die Erhöhung als eine natürliche Konsequenz ihrer dienstlichen Stellung bei der Zentralstelle bezeichnet. Dieser Grund ist jedenfalls ebenso zutreffend wie alt.

BaupolizeilicheBeaufsichtigung von Abbruchs-Arbeiten in Berlin.

Das Polizei-Präsidium hat eine Vorschrift erlassen, nach welcher Abbruchs-Arbeiten bei Gebäuden hinfür nur unter Kontrolle der Baubeamten des Polizei-Präsidiums ausgeführt werden sollen. Die Maafsregel richtet sich insbesondere gegen solche Geschäfte, welche Abbruchs-Arbeiten berufsmäßig ausführen oder ausführen lassen, um mit dem gewonnenen Material Handel zu treiben. Hier sollen die Arbeiten oft zu wenig sachgemäß und mit zu geringer Rücksicht auf die Sicherheit der Arbeiter und die öffentliche Sicherheit ausgeführt worden sein.

Theilweiser Uebergang des gewerblichen Unterrichtswesens vom Unterrichts-Ministerium an das Handels-Ministerium.

Diese bereits früher gemeldete abermalige Aenderung in der obersten Leitung des gewerblichen Unterrichtswesens in dem Zeitraum von 7 Jahren die zweite — soll nach dem Entwurf zum Staatshaushalts-Etat pro 1885/86 in der Weise zur Ausführung kommen, dass am 1. April d. J. in die Verwaltung des Ministers für Handel und Gewerbe übergehen die Angelegenheiten:

- der Baugewerkschulwesen;
- „ Fortbildungsschulwesen;
- „ Zeichenakademie zu Hanau;
- „ Provinzial-Kunst- u. Handwerkerschulen zu Königsberg, Danzig und Magdeburg;
- „ gewerblichen Zeichenschulen und andern gewerblichen Fachschulen.

Ferner sollen an das genannte Ressort übergehen die Verwaltung des Fonds zur Ausbildung von Kunst- und andern Handwerkern, wie des Fonds zur Förderung des gewerblichen Unterrichts, gemeinnütziger gewerblicher Unternehmungen, technischer Sammlungen, Herausgabe technischer Werke und Zeitschriften usw.; endlich soll auch die Verwaltung der kgl. Porzellan-Manufaktur fortan dem Handelsminister unterstellt sein.

Der Verwaltung des Unterrichts-Ministeriums verbleibt wie bisher:

- a. das höhere technische Bildungswesen mit den Annexen an Prüfungs- und Versuchs-Stationen;
- b. die mit einzelnen Ober-Real- und Realschulen verbundenen Fachschulen;
- c. die Kunstschule zu Berlin, die Provinzial-Kunst- und Kunstgewerbeschule zu Breslau und das Kunstgewerbe-Museum zu Berlin, wie desgl. ein Dispositionsfonds für technische Sammlungen, zur Herausgabe technischer Werke und Zeitschriften, wie überhaupt für Förderung technisch-wissenschaftlicher Zwecke.

Die neue Eintheilung, wie sie hier dargelegt, erscheint uns in formeller Beziehung wenig klar. Ihre sachlichen Wirkungen werden abzuwarten sein; besondere Hoffnungen lassen sich an dieselbe zunächst nicht knüpfen.

Zur Einführung des metrischen Maafs- u. Gewichts-Systems in England. In der Versammlung der „Institution of Civil-Engineers“ am 20. d. M. wurde von dem Mitgliede A. Hamilton-Smythe ein Vortrag gehalten, in welchem de

Redner die Vorzüge des bestehenden Maafssystems gegen das metrische mit Bezug auf die Verschiedenheit der Benutzungs-Zwecke einer umfassenden Vergleichung unterzog, welche durchaus zu gunsten des metrischen Systems ausfiel. Etwas ernster Bedenken brachte der Redner nur bezüglich des Maschinenbaues vor, der in festen, auf das alte System bezogenen Maafsen es zu großer Exaktheit gebracht habe und dessen Maafse auch den Arbeitern in Fleisch und Blut übergegangen seien; hier würde ein Wechsel nicht unbeträchtliche Geldopfer, Gefahren und Unbequemlichkeiten mit sich bringen. Für den Bauingenieur und den Architekten sei das metrische System nach allen Richtungen hin das bessere. Der größte Nutzen könne von der Einführung aber nur erwartet werden, wenn man damit eine Uebertragung der metrischen Theilung auf die Landesmünze verbinde.

Der notwendigen Einführung auf dem Wege des Gesetzes möge die am meisten theilhabende Technik durch freiwillige Annahme möglichst fördern. Besonders günstige Gelegenheit dazu würde dann gegeben sein, wenn es gestattet wäre, die dem Parlament vorzulegenden Projekte zu öffentlichen Anlagen und Bauten auf das metrische System zu beziehen.

Ueber die Befestigung von Stucktheilen am Aeußern von Gebäuden erlässt das Polizei-Präsidium folgende Bekanntmachung: Das neuerdings häufiger vorgekommene Abfallen einzelner Stucktheile von den Fagaden der Gebäude macht es dem Polizei-Präsidium zur Pflicht, Maafnahmen gegen eine Wiederholung derartiger, die Sicherheit des Publikums gefährdender Vorkommnisse zu treffen.

In Zukunft wird daher bei jeder von den Hausbesitzern vorzunehmenden baulichen Veränderung, mit welcher eine Reparatur an der äußeren Fagade eines Hauses verbunden ist, die Forderung gestellt werden, dass die an der letzteren vorhandenen Stucktheile durch einen Sachverständigen auf ihre gute Beschaffenheit und sichere Befestigung untersucht und die schadhaften Theile durch neue ersetzt, beziehungsweise die lose gewordenen von Neuem sicher befestigt werden, über diese Untersuchung und deren Ergebniss aber ein Attest des Sachverständigen dem Polizei-Präsidium vorgelegt wird.

An allen Häusern, wo Stucktheile abfallen, wird eine solche Untersuchung bezw. Herstellung unverzüglich angeordnet werden. Berlin, den 21. Januar 1885.

Königliches Polizei-Präsidium.
v. Madai.

Die Redaktion der Zeitschrift für Bauwesen, welche im ersten Jahre nach ihrer Begründung von dem Bauinspektor Hoffmann, demnächst durch nahe 1 Viertel-Jahrhundert von Brth. Erbkam geführt worden ist, war nach dessen Tode dem jedesmaligen Vorsteher des technischen Büreaus der Bauabtheilung im Ministerium der öffentl. Arbeiten (zunächst dem dam. Reg.- und Brth. Endell, später Reg.- und Brth. v. Tiedemann) übertragen worden. Vom 1. April d. J. soll sie mit derjenigen des „Zentralbl. d. Bauverw.“ vereinigt, also von den Redakteuren des letzteren Bauinsp. O. Sarrazin und Professor O. Schäfer mit übernommen werden, eine Anordnung, welche im Interesse des Blattes gewiss als eine dankenswerthe zu begrüßen ist. Wie aus einer Bemerkung zu dem gegenwärtig dem Landtage vorliegenden Etat der Bauverwaltung ersichtlich ist, soll — um die Redaktion durch einen tüchtigen und erfahrenen älteren Beamten führen lassen zu können und dem jetzt unvermeidlichen häufigen Personenwechsel vorzubeugen — die eine der 3 Bauinspektor-Stellen des technischen Ministerial-Büreaus in eine Regierungs- und Baurath-Stelle verwandelt werden.

Konkurrenzen.

Eine Preisbewerbung für Entwürfe zu einem städtischen Museum in Hannover ist zum 1. Juni d. J. ausgeschrieben worden. Baukosten 236 000 M. Preise 2000 M. und 1000 M. Preisrichter, neben einem Vertreter der Stadt und zwei Malern, die Architekten Hase, Mithoff und Stadth. Bokelberg-Hannover, Ende-Berlin.

Eine außerordentliche Konkurrenz des Architekten-Vereins zu Berlin, die zum 28. Februar d. J. abläuft, betrifft den Entwurf eines Kriegerdenkmals für Stralsund, das an einer hervorragenden Stelle (am Knieper Teich) aus Granit und Sandstein errichtet werden soll und für welches eine Bau-Summe von 18 000 M. zur Verfügung steht. Für 1 oder mehrere Preise soll eine Summe von 500 M. Verwendung finden.

In der von der Nähmaschinen-Fabrik vormals Frister & Rossmann, Aktien-Ges. in Berlin ausgeschriebene Konkurrenz für ein Nähmaschinen-Gestell sind von den eingegangenen 62 Entwürfen diejenigen mit dem Motto: „Sonder Rast und Ruh“ (Verf. Arch. Jac. Mittelsdorf, Lehrer an der kgl. Zeichenakademie zu Hanau); „Magnet“ (Verf. Arch. Paul Gründling in Leipzig); „a. b. c.“ (Verf. Modelleur Moritz Weidlich in Berlin mit je 300 M. prämiert worden, während die Entwürfe von 5 Verf. käuflich erworben wurden. Die Ausstellung der Konkurrenz-Arbeiten findet vom 27. d. Mts. bis incl. 1. Febr. im hiesigen Kunstgewerbe-Museum statt.

Personal-Nachrichten.

Baden. Ernann. Die provisor. Lehrer an der Baugewerkschule zu Karlsruhe Ing. F. Henneberg u. Arch. Th. Krauth zu Professoren an der gen. Anstalt.

Bayern. Ing.-Assist. Eugen Frhr. v. Schacky ist zum Vorstand der neu errichteten Eisenb.-Bausekt. in Landsberg f. d. Ausführung der Bahn lokaler Bedeutung Landsberg-Schongau berufen worden.

Preußen. Dem Deichinspektor Scheck in Freienwalde a. O. ist der Charakter als Baurath verliehen worden.

Ernann. a) zum Bauinspektor der Reg.-Bmstr. Kosbab in Köln, gleichzeitig ist demselben die techn. Hilfsarbeiterstelle bei der dort. Reg. verliehen worden; — b) zu Reg.-Bmstrn. die Reg.-Bfhr. Wilh. Maackler aus Koblenz, Otto Molz aus Gemünden Moritz Reifsbrod aus Trossin, Joh. Jansen aus Berlin, William Richter aus Hannover u. Max Diesel aus Pöfneck i. Sachs.-Meinig; — c) zum Reg.-Bauführer der Kand. d. Baukunst Herm. Gebhard aus Leipzig; — d) zu Reg.-Masch.-Mstrn. die Reg.-Bfhr. Georg Simon aus Berlin u. Masch.-Bfhr. Karl Fitz aus Kaiserslautern.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. F. in München. Es wird uns aus Leipzig mitgetheilt, dass die Abschragung der Ecken an dem für das Reichsgerichtshaus ausgewählten Bauplatz allerdings in den städtischen Bauabtheilungen aufgenommen und mithin obligatorisch sei. Da jedoch bereits in 2 ähnlichen Fällen gestattet worden ist, von dem Bebauungsplan abzugehen, und derartige Ecken voll auszubauen, so ist es wahrscheinlich — wenn auch nicht gewiss — dass man zu gunsten eines Monumentalbaues, wie das Reichsgerichtshaus eine gleiche Ausnahme machen würde, falls der entwerfende Architekt besonderen Werth darauf legt.

Hrn. Reg.-Bmstr. Schulte, früher in Berlin, bitten wir um gefl. Angabe seiner Adresse.

Hrn. Arch. A. St. in D. Franzius & Sonne, Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften Bd. 3, Abthlg. 1; 2. Aufl. Leipzig, Engelmann und in: Baumeister, Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung; Berlin, Ernst & Korn, enthalten das Bezügliche.

Hrn. Arch. L. F. in Fr. Alle von Ihnen in Bezug auf die verschiedene Auslegung des neuen Stempelgesetzes vom 6. Juni 1884 erhobenen Klagen sind in diesem Blatte bereits von uns kurz nach dem Erlass des Gesetzes ausführlich behandelt worden; insbesondere machen wir Sie dazu aufmerksam auf S. 241 u. 322 Jahrg. 1884 der Deutschen Bauzeitung. Es ist aber nach der Fassung des Gesetzes zweifellos, dass Schlosserarbeiten zur Stempelabgabe mit dem vollen Preise der fertigen Stücke, Tischlerarbeiten mit dem Preise anzusetzen sind, welchen sie in dem Augenblicke haben, wo sie im Bau angebracht werden sollen. Bei Berechnung des Stempels zu Verträgen über Eisenkonstruktionen ist nur der für die Montage an Ort und Stelle entfallende Preis vom Gesamtpreise in Abrechnung zu bringen. In derlei Fällen lässt das Gesetz kaum Zweifel, bringt aber offenbar unter Umständen große Härten mit sich, die der Gesetzgeber nicht gewollt hat und die auch in den Berathungen des Landtags zum Ausdruck gekommen sind. Dies gilt z. B. für den Fall, dass Tischlerarbeiten mit Bildhauerarbeiten verbunden sind, da es nicht in der Absicht des Gesetzes liegt den Arbeitswerth der letzteren zu besteuern. Ähnliche Fragen und andere — wichtigere — wozu wir Sie speziell auf die Mittheilung S. 322 Jahrg. 1884 d. Zeitg. verweisen, werden nur im Wege der Rechtsprechung entschieden werden können, da die Finanzverwaltung es bisher unterlassen hat, Ausführungs-Vorschriften zu treffen, welche für die betr. Beamten normgebend sein würden.

Hrn. H. in Porta. Die Frage gehört zu den sogen. „Doktorfragen“ und dürfte von den Sachverständigen, die in einem Prozesse ohne Frage werden gehört werden müssen, verschieden beantwortet werden, je nachdem sie auf einen abstrakten Standpunkt sich stellen oder die näheren Umstände des Falls ins Auge fassen. An sich ist es unzweifelhaft, dass eine Mauer, in der sich Oeffnungen von mäfsiger Ausdehnung befinden, nicht aufhört eine „Mauer“ zu sein; andererseits ist wohl voraus zu setzen, dass bei einer Verabredung zwischen zwei Nachbarn, ihre Grundstücke durch eine „Mauer“ zu trennen, nicht an eine Mauer mit Oeffnungen, sondern an eine volle Mauer gedacht worden ist.

Konkurrent N. N. in Berlin. Für das Reichsgerichtshaus in Leipzig dürfte nach unserem persönlichen Dafürhalten ein Preis von 25 M. pro cbm um so mehr als ausreichend erscheinen, als das Gebäude — wenn auch im Aeußeren und in den Haupträumen des Inneren reich ausgestattet — in seiner Hauptmasse doch aus Geschäftsräumen einfacher Art besteht. Wir bemerken, dass der neue Wiener Justizpalast, der es an Monumentalität gewiss nicht fehlen lässt, mit einem Aufwande von nur 22,50 M. pro cbm errichtet worden ist.

Hrn. E. in R. Wir können Sie nur auf den Abschnitt „Oeffentliche Badeanstalten“ von J. Stübgen in unserem Deutschen Bauhandbuch, Baukunde des Architekten II verweisen, in welchem die Einrichtungen der Flussbäder eine sehr eingehende Darstellung erfahren haben und zugleich die bezgl. Quellen sich angegeben finden.

Inhalt: Zu den Entwürfen für die Gedächtniskirche in Speyer. — Viadukt La Tardes. — Gottfried Sempers „Kleine Schriften“. — Ein Streitfall zwischen der städtischen Bauverwaltung und der Baupolizei-Behörde in Berlin. — Mittheilungen aus Vereinen: Die diesjährige General-Versammlung

des Vereins Deutscher Zement-Fabrikanten. — Vermischtes: Jubiläumsfeier an der techn. Hochschule hier. — Beitrag für monumentale Wandmalereien aus der v. Biel-Kalkhorst'schen Stiftung. — Todtenschau. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten. — Verband deutscher Arch.- u. Ingen.-Vereine.

Zu den Entwürfen für die Gedächtniskirche in Speyer.

In No. 104, Jahrg. 1884 u. Bl. enthaltene kurze Bericht über die Entwürfe der engeren Preisbewerbung um die Gedächtniskirche in Speyer hat die Verfasser der preisgekrönten Arbeit, die sich durch jede das Ergebniss der Konkurrenz abschwächende Kritik in ihren Aussichten auf die einstige Ausführung des Baues heeinträchtigt glauben, bekanntlich zu einer etwas gereizten Abwehr dieser Kritik veranlasst. Es war unsererseits nicht Absicht, an einer weiteren sachlichen Erörterung der Angelegenheit Theil zu nehmen, zumal wir von den 5 Entwürfen der engeren Preisbewerbung leider nichts kennen gelernt haben, als die von Hrn. Vollmer gegebenen Grundriss-Skizzen und die Photographieen des preisgekrönten Entwurfs, welche die Hrn. Flüge & Nordmann uns zu übersendenden die Güte hatten.* Eine uns neuerdings zugegangene, in Nr. 7 u. Bl. abgedruckte Aeufserung dieser Architekten, in welcher sie einem bei der Preisbewerbung theilhabenden Fachgenossen sogar das Recht streitig machen wollen, am Schlusse derselben noch eine Meinung über den Werth des Programms, bezw. des demselben zu Grunde liegenden Hauptgedankens abzugeben, zwingt uns jedoch, mit einigen offenen Bemerkungen hervor zu treten.

Ueber jene Aeufserung selbst sind nicht viel Worte nöthig. Sie entspringt, wie die entsprechenden Bemerkungen des früheren Artikels, in welchen über verschiedene Antastungen der Grundsätze des Konkurrenzwesens geklagt wurde, der noch bei einzelnen Fachgenossen verbreiteten persönlichen Auffassung, dass öffentliche Preishewerungen wesentlich im Interesse der Architekten veranstaltet würden. Wenn man, wie dies unsererseits stets geschehen und von der großen Mehrheit der Fachkreise längst als richtig anerkannt ist, von der Anschauung ausgeht, dass solche Preisbewerbungen zunächst dem Interesse der Aufgabe dienen sollen, so wird man es sicherlich nur dankenswerth finden, wenn ein Bewerber, der durch seine lange und eifrige Beschäftigung mit der Sache zu einem Urtheil hierüber doch wohl in erster Linie befähigt und berufen ist, der von ihm gewonnenen Ueberzeugung über gewisse, eine vollkommen befriedigende Lösung der Aufgabe ausschliessende Mängel des Programms Ausdruck giebt.

Im vorliegenden Falle aber scheinen uns die von Hrn. Vollmer angeregten Bedenken so schwer wiegend, dass man



* Bei der Bedeutung dieser Konkurrenz, zu der doch wohl durchweg hervor ragende Arbeiten eingeleistet worden sind, sei es uns gestattet, den Wunsch auszusprechen, dass noch eine öffentliche Ausstellung der Entwürfe an einem anderen Orte — etwa im Hause des Berliner Architekten-Vereins — veranstaltet werden möge.

einer ernstlichen Erwägung derselben — selbst auf die Gefahr hin, dass die bisher gewonnenen tatsächlichen Ergebnisse in Frage gestellt werden könnten — sich nicht entziehen darf. Er hat unserer Ansicht nach den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er es als einen unlösbaren Widerspruch bezeichnet, eine verhältnissmässig kleine Kirche, wie sie unter den örtlichen Verhältnissen Speyers und mit Rücksicht auf die in Aussicht genommene Bausumme allein Berechtigung hat, mit einer Gedächtnishalle organisch vereinigen zu sollen, die ihrem Zweck und ihrer Bedeutung nach ansehnlicher Abmessungen nicht entbehren kann. Mag er immerhin darin

geirrt haben, dass er die Möglichkeit einer besseren Lösung in der Annahme einer zweithürmigen Kirche erblickte — die Widerlegung dieses Vorschlags durch die Hrn. Flüge & Nordmann scheint uns durchaus zutreffend — so bleibt doch an der Thatsache nichts geändert, dass die Unterbringung der Gedächtnishalle im Unterbau des Thurmes, wie sie den Entwürfen sämtlicher 5 Bewerber gemeinsam und bei Festhaltung der bestimmten Bausumme jedenfalls unvermeidlich ist, eine freie und großartige Entwicklung dieser Halle im höchsten Grade hindert, wenn nicht ausschließt. Eines allgemeinen Beweises dafür wird es nicht bedürfen, wenn man einen Blick auf die hier dargestellte Anordnung der Gedächtnishalle in dem Flüge & Nordmann'schen Projekt wirft, die von den Preisrichtern als eine besonders glückliche gerühmt wird. Mag man das Geschick der Lösung, den malerischen Reiz der Anlage usw. noch so willig und hoch schätzen, so wird man andererseits eben so wenig verkennen dürfen, dass ein so geschaffener, nach 3 Seiten offener und durch hohe Treppen zugänglicher Raum keineswegs zum Verweilen einladen kann und die Stimmung erzeugen wird, welcher man in einer Gedächtnishalle sich hinzugeben wünscht. Während er nach der Absicht der Stifter des Bauwerks die Hauptsache desselben hilden oder doch mindestens eine der Kirche gleichwerthige Gestaltung erhalten sollte, musste er sich den aus der allgemeinen

Anordnung der Anlage hervor gegangenen Rücksichten unterordnen. Er ist nicht selbständig aus den Bedingungen seines inneren Wesens heraus erfunden, sondern — wenn auch mit großem Geschick — einem aus anderen Bedingungen entstandenen Bauwerk eingefügt. Dass dies eine dem Ideal einer Gedächtnishalle nahe kommende Lösung sei, wird aber schwerlich Jemand behaupten wollen.

So wünschenswerth es gewesen wäre, wenn ähnliche Gesichtspunkte schon bei oder noch vor Erlass der ersten allgemeinen Preishewerbung, mindestens aber nach Abschluss



Gedächtnishalle für Speyer nach dem Entwurf von Flüge & Nordmann in Essen.

derselben geltend gemacht worden wären, so kann es natürlich doch nie zu spät sein, auf einen solchen Mangel in dem Grundgedanken des ganzen in Aussicht genommenen Denkmalbaues hinzuweisen.

Zu einer Vermeidung desselben giebt es zwei Wege. Der eine derselben, welcher in einer ansehnlichen, die Möglichkeit anderer Lösungen eröffnenden Vermehrung der aufzuwendenden Baukosten bestehen würde, ist freilich von vorn herein ausgeschlossen; denn u. W. ist selbst die für den Bau nach den bisherigen Entwürfen bestimmte Summe von 1 Million M. erst zu einem so geringen Theile vorhanden, dass an die Ausführung desselben in absehbarer Zeit vorläufig noch gar nicht zu denken ist. Der zweite Weg würde darin bestehen, dass man auf den Gedanken einer Gedächtniss-Kirche überhaupt verzichtete, und sich damit begnügte, lediglich eine Gedächtnishalle — diese aber auf der historischen Stätte der Protestation von 1529, auf den Trümmern des „Retscher“ — zu errichten.

Wahrscheinlich ist dieser Vorschlag seiner Zeit in erster Linie in Frage gekommen und es ist wohl lediglich dem Einfluss der Kreise, von welchen die Bestrebungen zur Errichtung des Protestations-Denkmal ausgingen, zuzuschreiben, dass man denselben zu gunsten eines Baues von kirchlichem Gepräge aufgegeben hat. Aber wie die Protestation der Reichsstände von 1529 keineswegs ein kirchlicher sondern ein politischer Akt war, so scheint es uns auch mit dem Wesen des Protestantismus nicht ganz im Einklange zu stehen, eine Kirche zu bauen, ohne dass das Bedürfniss einer Gemeinde eine solche erfordert. Ein solches Bedürfniss ist in Speyer nicht vorhanden — die Dreifaltigkeits-Kirche ist für die vorhandene Gemeinde mehr als ausreichend — und

es ist bei den Verkehrs-Verhältnissen der Stadt, die ihrer Entwicklung enge Grenzen ziehen, durchaus unwahrscheinlich, dass dasselbe jemals entstehen wird. Sollte es unter diesen Umständen nicht angemessen sein, auf jenen so nahe liegenden Ausweg zurück zu kommen und jener historischen Stätte, die zudem noch unmittelbar neben der evangelischen Dreifaltigkeits-Kirche liegt und zu dieser leicht in architektonische Beziehung gesetzt werden könnte, ihr Recht zu Theil werden zu lassen? Die Mittel zu einem Bau dieses Zwecks und dieser Ausdehnung würden, wenn sie nicht überhaupt schon vorhanden sind, bald zu beschaffen sein und es bräuchten alsdann die Männer, welche den Gedanken eines Protestations-Denkmal in Speyer angeregt und für ihn mit Hingebung gewirkt haben, die Verwirklichung desselben nicht kommenden Geschlechtern zu überlassen. —

Dass uns zu diesen Ausführungen lediglich der Wunsch, zur Förderung der Sache beizutragen, veranlasst hat und dass uns jede Absicht, die künstlerischen Leistungen der an der letzten Preisbewerbung beteiligten Architekten zu verkleinern, fern liegt, würden wir zu versichern nicht für nothwendig halten, wenn wir in diesem Falle nicht mit der besonderen Empfindlichkeit der Sieger in jener Konkurrenz zu rechnen hätten. Wir wollen daher noch ausdrücklich hinzu fügen, dass wir auch unsererseits die Vorzüge des bezgl. Entwurfs — namentlich so weit die allgemeine Anordnung des Bauwerks und die Kirche in Frage kommen — als hervor ragende bereitwilligst anerkennen und es lebhaft bedauern, dass der im Programm enthaltene Zwiespalt es den Verfassern unmöglich gemacht hat, zu einer gleich befriedigenden Lösung der Gedächtnishallen-Anlage zu gelangen.

— F. —

Viadukt La Tardes.

Die Bahn von Montluçon nach Eygurande überschreitet in der Nähe von Evaux das Thal des La Tardes - Flusses in einer Höhe von 92 m. Bei dieser bedeutenden Höhe hat es sich als vorthellhaft heraus gestellt, das Thal durch einen kontinuierlichen Träger mit 3 Oeffnungen zu überbrücken. Die Lichtweite der mittleren Oeffnung ist hierbei auf 100,05 m fest gesetzt, während die beiden Seiten-Oeffnungen 69,45 m Lichtweite haben.

Die Mittelpfeiler haben in ihrem oberen Theile 4,5 m Breite und 8 m Tiefe. Ihre Stärke wächst von oben nach unten auf 10 zu 10 m. Die Landpfeiler bestehen aus einem Mauerwerkskörper von 14,5 m u. 9,4 m bei einer Höhe von 17,30 m. Im Innern dieses Mauerklotzes ist durch ein halbkreisförmiges Gewölbe von 8 m Weite ein Lagerraum geschaffen für die zur Unterhaltung der Brückenträger nöthigen Materialien und Werkzeuge.

Das Mauerwerk der Pfeiler wurde aus dem festen Granitgestein, welches die Thalwände bildet, hergestellt. Auf diese Weise war es möglich, mit leichten Dienstbrücken, getragen von einfachen Gerüsten, welche man dem Fortschreiten der Pfeilerbauten entsprechend erhöhte, die Pfeiler aufzuführen.

Die oben liegende Fahrbahn wird von 2 kontinuierlichen Hauptträgern getragen, welche mit einander durch Querkonstruk-

tionen und horizontale und vertikale Versteifungen zu einem steifen Kastenträger verbunden sind. Jede Gurtung dieser beiden Hauptträger wird durch zwei 0,4 m breite Horizontalbleche von unveränderlicher Stärke und durch 2 vertikale Stehbleche von 0,8 m Höhe u. 12 mm Dicke gebildet. Diese vertikale Stehbleche stehen 0,42 m von einander und sind mit den horizontalen Gurtungsplatten durch vier L-Eisen von 100 . 100 . 12 verbunden.

Die Axen der beiden Hauptträger liegen 5,5 m von einander entfernt und haben eine Höhe von 8,3 m, also ungefähr $\frac{1}{12}$ der Spannweite der mittleren Oeffnung. Die Gurtungen jedes einzelnen Trägers werden durch 2 Reihen von Gitterstäben, welche unter 45° geneigt sind, mit einander verbunden. Die inneren L-förmigen Gitterstäbe bestehen aus einer Blechplatte von 0,394 m Breite und 2 säumenden Winkeleisen. Letztere sind mit den Stehblechen der Gurtungen vernietet. Die außen liegenden Zugstäbe sind paarweise angeordnet und bestehen aus Winkeleisen, welche ebenfalls mit den Stehblechen der Gurtungen vernietet sind. Die Träger ruhen überall auf beweglichen Rollenauflegern auf, nur auf dem rechtsufrigen Mittelpfeiler sind feste Auflager angebracht.

Wegen der beträchtlichen Höhe des Viadukts wurde die

Gottfried Sempers „Kleine Schriften.“*

Während die im Jahre 1881 begonnene Herausgabe des künstlerischen Nachlasses von Gottfried Semper, seiner Entwürfe, leider nicht die erwartete Theilnahme gefunden zu haben scheint und ins Stocken gerathen ist, haben seine Söhne nunmehr die Veröffentlichung seines litterarischen Nachlasses in die Hand genommen und zunächst die zu einem starken Bande vereinigte Sammlung seiner „Kleinen Schriften“ erscheinen lassen — Aufsätze, die zwar großentheils schon früher veröffentlicht wurden, aber entweder in ausländischen Zeitschriften abgedruckt oder überhaupt weniger allgemein bekannt waren. Diese Aufsätze sind entweder Vorarbeiten zu Sempers großem Stilwerk und als solche unter die Abschnitte A. Kunstgewerbliches, C. Urelemente der Architektur und Polychromie gebracht, oder sie betreffen B. die Archäologie der Architektur, oder endlich sind sie D. Reisebriefe, Berichte und dergleichen. Am interessantesten unter diesen Schriften sind diejenigen, welche in das Gebiet des dritten Bandes von Sempers Stil, in die „Vergleichende Baulehre“ hinüber streifen, die, wenn auch als Bruchstück, nebst einer eingehenden Biographie Sempers in den nächsten Jahren zur Ausgabe gelangen soll. Einige ursprünglich in fremden Sprachen geschriebene Arbeiten sind hier in deutscher Uebersetzung gegeben. So bildet diese ganze Sammlung eine sehr dankenswerthe Erinnerungsgabe.

Die kunstgewerblichen und archäologischen Abschnitte des Buches, welche etwa die Hälfte desselben ausmachen, übergehend, wollen wir unsere Aufmerksamkeit ganz auf die im Abschnitt C enthaltenen Aufsätze, namentlich auf den Entwurf eines Systems

der vergleichenden Stil-Lehre richten. Im allgemeinen kann man über sie wohl sagen, dass Vieles, was jetzt Gemeingut ist, zwar in diesen Schriften nicht zum ersten mal ausgesprochen, aber anderswo nicht in so eingehender Weise behandelt ist; in einem Punkt aber ist Semper, dank seinem Studium der kunstgewerblichen Sammlungen und Ausstellungen in London umfassender, als seine Vorgänger: nämlich in der Hereinziehung des Orients und seiner kunstgewerblichen Erzeugnisse in den Rahmen der ästhetischen Betrachtung und Würdigung. So weit konnte Semper allerdings seinerzeit noch nicht gehen, dass er die gesammte Völkerkunde berücksichtigte, die ebenso wie die Urgeschichte der Menschheit und die vergleichende Sprachwissenschaft erst von der Neuzeit in das Forschungsgebiet hinein gezogen wurden. So sind denn auch Sempers „erste Elemente der Kultur“ nicht ganz allgemein gültig.

In seinem Aufsatz I. „Entwurf eines Systems der vergleichenden Stil-Lehre“, der einen 1853 in London gehaltenen Vortrag wiedergibt, erkennt Semper sehr richtig, dass „jedes Kunstwerk ein Resultat“, oder besser gesagt „eine Funktion einer beliebigen Anzahl von Agentien oder Kräften ist, welche die variablen Koeffizienten ihrer Verkörperung sind“.

$$Y = F(x, y, z \text{ etc.})$$

„In dieser Formel steht Y für das Gesamt-Resultat und x, y, z etc. stellen eben so viele Agentien dar, welche in irgend welcher Richtung zusammen oder auf einander wirken, oder von einander abhängig sind. Die Art dieser gegenseitigen Beeinflussung oder Abhängigkeit ist hier durch das Zeichen F (Funktion) ausgedrückt.“ Dieser sehr wichtige Satz wird zunächst im einzelnen weiter erklärt und daraus eine Art Programm aufgestellt und entwickelt, das Semper in seinem großen Stilwerk später ausführte. Hier treffen wir die ganze Klarheit an, welche bei der Entwicklung einer Kunst-Theorie nöthig ist, aber bei Semper in

* Kleine Schriften von Gottfried Semper. Herausgegeben von Manfred und Hans Semper. Berlin und Stuttgart, W. Spemann. 1884.

Anlage eines festen Montage-Gerüsts als zu kostspielig verworfen und das Ueberschieben des montirten Trägerkastens in Aussicht genommen. An die Strecke, in welcher die Bahn das La Tardes-Thal überschreitet, schloßen auf beiden Seiten scharfe Kurven an, so dass man nicht in der Lage war, den Träger in seiner Gesamtlänge auf ein Mal herzustellen, trotzdem man an einem Ufer den Einschnitt erweitert hatte.

Eine Spannung, grösser als die mittlere des Viadukt La Tardes ist wohl nie durch Ueberschieben der Konstruktion überbrückt worden. Um die Auskragung des Trägers und dessen Gewicht so viel als möglich zu verringern, brachte man einen schnabelartigen Vorsprung von 30 m Länge an und kragte an dem Pfeiler des linken Ufers eine Rüstung von 10 m Vorsprung aus.

Der schnabelförmige Vorsprung wurde aus dem Theil des Trägers gebildet, welcher auf dem linksseitigen Landpfeiler zu liegen kommen sollte. Für das Hinüberschieben wurde dieser Theil fertig montirt. Man suchte jedoch durch Weglassen der Hälfte der Gurtungen und anderer Eisentheile diesen Vorsprung so leicht als möglich zu machen. Die vorderste Spitze wurde durch Holzstücke angestiftet.

Sobald besagter Vorsprung und ein Theil der Brücke montirt waren, liefs man das Ganze auf den Ueberschiebe-Apparaten vorrücken. — Letztere bestehen aus Rahmen mit doppelten Wandungen, welche aus Blechen und Winkelleisen zusammen genietet sind. Die Rahmen ruhen auf Axen, um welche sie schwingen können. In jedem Rahmen befinden sich 2 Rollen von 0,50 m Durchmesser. Die Rollen zweier neben einander liegender Rahmen sind 0,42 m von einander entfernt, liegen also direkt unter den Stehblechen der Gurtungen.


Wegen der bedeutenden Spannweite sind sechs Rollenpaare angebracht. Der ganze Apparat setzt sich zusammen aus 2 mal 2 Rollenpaaren, gleich den oben beschriebenen. Die Rahmen der Rollenpaare lagern auf grofsen Rahmen, welche ihrerseits wieder, wie die kleinen Rahmen, um Axen schwingen. Die beiden andern Rahmen mit ihren Rollenpaaren ruhen auf einem Hauptrahmen, welcher durch ein Gegengewicht derartig abbalancirt ist, dass die Rollen stets mit der Gurtung in Verbindung bleiben. Die unteren Axen der grofsen Rahmen haben ihre Auflager auf eisernen genieteten Längsträgern, welche letztere den auf sie fallenden Druck durch unter ihnen liegende eichene und kieferne Schwellen auf das Pfeiler-Mauerwerk übertragen. Vier Drahtseile dienen zum Hinüberziehen des Trägers.

Mittels dieser Vorrichtungen hatte man den Träger so weit hinüber geschoben, dass derselbe (siehe Figur 2) um 53 m auskragte, und die vordere Spitze also nur noch 37 m vorschreiten musste um die ausgekragte Rüstung des linksseitigen Mittelpfeilers zu erreichen.

Die Gegend von Evaux wird häufiger von Stürmen heimgesucht und hatte sich auch im Januar 1884 ein orkanartiger Wind eingestellt. Den Angriff dieses Orkans am 23. und 24. Januar hatte der Brückenträger in dieser sehr exponirten Lage ausgehalten, ohne dass man irgend welche Veränderung in seiner Gestalt oder an den Vorrichtungen zum Hinüberschieben hatte beobachten können. In der Nacht vom 26. zum 27. Januar wuchs aber die Kraft des Orkans und der Träger, wurde in die Schlucht hinab geschleudert.

Die Länge des herab geschleuderten Trägers betrug 132 m bei einem Gewicht von 450 t, die Trümmer lagen ungefähr 14 m von der Axe des Pfeilers entfernt. Es hatte ein Bruch des Trägers auf dem Landpfeiler stattgefunden, da der etwa 60 m lange zurück gebliebene Trägertheil zwischen den Felsen stark

eingepresst lag und so fest gehalten wurde. Die Trümmer des stromaufwärts liegenden Balkens bedeckten die des stromabwärts liegenden. Der ganze Träger ruhte nur auf den Rollen; keine seitliche Verankerung war angebracht, nm ein Gleiten in der Querrichtung zu verhindern. Unter den fortgesetzten, einander verstärkenden Stößen des Windes ist der Brückenträger



in Folge der bedeutenden ausgekragten Länge in pendelartige Schwingungen gerathen. Nachdem durch diese Schwingungen eine Verschiebung eingetreten war, so weit, dass die Rollen nur noch die Lamellen der Gurtung, aber nicht mehr das Stehblech unterstützten, wurden die Gurtungen durchgebogen und es trat Gleiten ein. Vorstehende Skizze verdeutlicht die Verhältnisse vor dem Eintritt des Unfalls.

Das Gewicht des vollständig montirten Trägers betrug pro m 3800 kg, das Gesamtgewicht des schnabelartigen Vorsprungs 40 000 kg. Die Länge des herab gestürzten Trägerstumpfs einschl. Vorsprung betrug 132 m; sein Gesamtgewicht etwa 430 000 kg.

Das von den ausgekragten Brücken auf den Pfeiler ausgeübte Moment ist:

$$3800 \frac{23^2}{2} + 40\,000 \cdot 36 = 2445\,100$$

Da über die Absteifungs-Art des Trägers im Einschnitt nichts Genanes bekannt ist, ist das Moment auf dem Landpfeiler = 0 angenommen. Unter diesen Voraussetzungen erhält man den Druck auf die Pfeiler:

$$\frac{71,70 \cdot 3800}{2} + \frac{2\,445\,100}{71,70} + 23 \cdot 3800 + 40\,000 = 297\,730\text{ kg.}$$

Für die Berechnung der seitlichen Belastungen der Brücke durch den Wind ist die Annahme gemacht, dass die hintere Wand der Brücke nur halb so stark gedrückt wird, wie die vordere. Hiernach berechnet sich die Oberfläche folgendermaßen:

2 vordere Stehbleche	1,60 qm
2 „ Gurtungsbleche	0,05 „
2 „ Gitterstäbe	0,85 „
oberes Geländer	0,16 „
unteres Geländer *	0,15 „
volle Füllungen nsw.	0,24 „
	3,010 qm

Hälfte dieser Zahl für den hinter liegenden Träger . 1,505 qm
obere horizontale Versteifung 0,085 „
vertikale Versteifung 0,050 „

Oberfläche für den m . 4,650 qm

Es sei p' die Kraft, welche der Wind auf der ganzen Länge der Brücke pro m Länge ausübt, so wird das Moment auf den Pfeiler sein:

$$p' \frac{49^2}{2} = 1200,5 p'.$$

* Geländer des Fussweges, welches zur stetigen Beaufsichtigung der Brücken-Konstruktion dient und zwischen den beiden Hauptträgern liegt.

seinem „Stil“ unter dem Ballast der Ausführung im Einzelnen etwas verdunkelt wird.

Die vier ersten Elemente der Kultur, auf welche Semper Seite 285 zu sprechen kommt und die nach ihm als die „konstituierenden Theile architektonischer Konstruktion“ zu betrachten seien, sind 1) der Feuerplatz als der Mittelpunkt, 2) das schützende Dach, 3) die Umzäunung, 4) die Substruktion. Nun muss nicht überall auf der Erde der Heerd der Ausgangspunkt der Kultur gewesen sein und er war es auch thatsächlich nicht, obwohl das Feuer einen der wichtigsten Kulturträger der Urgeschichte bezeichnete und die beliebige Ansnützung von Licht und Wärme, sowie Schutz gegen sie und Kälte in den verschiedenen Klimaten meistens die Grundbedingungen waren, um den Feuerplatz als Mittelpunkt, das schützende Dach, die Umzäunung und die Substruktion als die konstituierenden Theile architektonischer Konstruktion hervor zu rufen. Es ist Sache der Anthropologie der prähistorischen, der nicht historischen und historischen Völker, genau fest zu stellen, wie die ersten Knstregungen der Völker unter den verschiedensten Bedingungen sich äusserten. Oskar Peschel entwirft in seiner Völkerkunde in dieser Hinsicht ein sehr eigenthümliches Bild; dass als Ausgangspunkt für alles Weitere treffender erscheint, als die von historischen Völkern abgeleitete Theorie, die als Einzelnes nicht dem Ganzen einge-reiht werden kann.

Der „Heerd oder sein höchster Andruck, der Altar“ spielt allerdings in der Kultur eine sehr wichtige Rolle, und die „Vertheidiger des Heerdes“, welche so zu sagen die schützenden Negationen der drei Natrelemente bilden, die der Flamme des Heerdes feindlich sind, nicht minder: aber diese Elemente der Kultur sind schon überhaupt diejenigen einer sehr entwickelten Kultur, und die Urgeschichte der Menschheit lehrt uns, dass der Urmensch ein Höhlenbewohner von thierischer Wildheit war, der

mit den Thieren der Diluvialzeit zusammen lebte und sie auf der Jagd erlegte. In der Urzeit des Menschen äusserten sich schon die ersten Kunstvorgänge desselben in den ersten Abbildungen nach der Natur, in den ersten Spuren des Schmuckes, der Töpfer-Arbeiten, des Ornamentes, der Textilindustrie und des Males zum Andenken an einen Vorfall.

Bei den Wilden oder nichthistorischen, wie bei den prähistorischen Völkern beginnt der erste Umschwung in der Kultur mit der künstlichen Feuererzeugung. Die Bekleidung leitete sich fast überall aus dem Bastmatten-Geflecht ab und ist jünger als der Schmuck. Felle von Thieren werden meist von Jäger- und Hirtenvölkern, geflochtene und gewebte Stoffe mehr von sesshaften Ackerbau-Völkern getragen. Die Wohnungen sind fast überall auf der Erde natürliche Höhlen, Zelte und Hütten aus Laubwerk, Baumrinde und Thierhäuten, Stroh und Binsen, seltener aus Lehm. Freie Steindenkmäler werden auf der ganzen Erde verhältniss-mässig erst spät errichtet; sie nehmen fast überall die Form von Stufenpyramiden an.

Diese und andere Ergebnisse der Anthropologie kannte man freilich 1853 noch nicht, wenigstens nicht in ihrer ganzen Bestimmtheit, und so konnte Semper wohl die Ausgangspunkte der Architektur anders auffassen, als wir dies heute thun würden. Denn offenbar sind diese Ausgangspunkte die folgenden:

1. Das Mal, die Markirung einer Stelle, die der Mensch auszeichnen will, sei es durch einen Stein, einen Erdhügel oder Aehnliches, sei es durch Auswahl eines besonderen Baumes im Walde, namentlich eines hohen, der vielleicht vom Blitz zerschmettert, erst zur Feuerstelle und in Folge dessen zur Weihe-stätte, zum Opferplatz wurde.

2. Die Einhegung eines Platzes, sei es durch Steinkreise, wie sie jetzt noch häufig in gebirgigen Gegenden (Karst) angelegt werden, oder durch Erdwälle, durch Pfahlreihen, durch Um-

Die horizontale Reaktion am Pfeiler wird also sein:

$$p' \frac{71,70}{2} + p' \cdot 49 + \frac{1200,5 \cdot p'}{71,70} = 101,60 \cdot p'.$$

Die Wirkung der horizontalen Einspannung muss, weil nichts Näheres darüber bekannt, vernachlässigt werden. Die Brücke ruhte auf den Rollen der Schiebeapparate, es rieb also Eisen auf Eisen.

Nach Poncelet kann man den Reibungs-Koeffizienten für Eisen auf Eisen zu 0,20 annehmen. Da nach obiger Berechnung der Druck auf den Pfeiler 297 730 kg beträgt, so war die Kraft, welche nothwendig war, um eine seitliche Verschiebung des Trägers auf den Rollen hervor zu bringen: $0,20 \cdot 297 730 = 59 546$ kg. Demnach ist also $59 546 = 101,60 p'$ und $p' = 585$ kg.

Die Oberfläche der Brücke betrug nach obiger Rechnung

4,65 qm pro m Länge; es wird also die vom Winde auf den qm ausgeübte Kraft: $p = \frac{585}{4,65} = 126$ kg sein.

Nimmt man das Maximum des Reibungs-Koeffizienten, welches nach Poncelet zulässig ist, $f = 0,24$ an, so erhält man den Winddruck $p = 151$ kg pro qm.

Daher hat nach der gemachten Voraussetzung der Träger auf dem Ueberschiebungs-Apparat anfangen müssen zu gleiten, sobald der Winddruck 126—151 kg pro qm Oberfläche erreicht hatte.

In einem gleichen Falle wird man also Vorsichtsmaassregeln treffen müssen, um ein ähnliches Gleiten zu verhindern, besonders dann, wenn man, wie beim Viadukt La Tardes, den Träger einige Zeit in einer so beträchtlicher Auskragung zu belassen gezwungen ist.

(Nach *Génie civil*, August 1884.) K.

Ein Streitfall zwischen der städtischen Bauverwaltung und der Baupolizei in Berlin.

Durch die Berichte der politischen Zeitungen — insbesondere gelegentlich einer der letzten Sitzungen der Berliner Stadtverordneten-Versammlung, werden viele Leser u. Bl. bereits erfahren haben, dass zwischen der Stadt Berlin und dem kgl. Polizei-Präsidium in Bezug auf die Anlage der neuen Markthallen-Bauten ein Zwiespalt entstanden ist, der vorläufig zur Einstellung der bezgl. Ausführungen geführt hat und durch den die Eröffnung dieser für die deutsche Hauptstadt so wichtigen und erwünschten Anlagen, die bereits für den 1. April d. J. in Aussicht genommen war, bis auf weiteres vertagt worden ist. Auf Wunsch der Stadtverordneten-Versammlung hat der Magistrat derselben den ganzen über jene Angelegenheit zwischen ihm und dem kgl. Polizei-Präsidium geführten Schriftwechsel zugänglich gemacht und es sind die betreffenden Aktenstücke nunmehr in No. 3 des „Kommunalblattes“ vom 18. d. M. zum Abdruck gelangt. Der Streitfall, um den es sich handelt, ist so interessant und beansprucht in Bezug auf die grundsätzliche Frage, in wie weit die Baupolizei in ihren zur Verhütung eines möglichen Unheils getroffenen Verfügungen überhaupt gehen darf, eine so allgemeine Bedeutung, dass ein Bericht darüber auch an dieser Stelle angezeigt erscheint.

Nachdem in einer gemeinschaftlichen Berathung zwischen Kommissarien des kgl. Polizei-Präsidiums und des Magistrats am 31. März 1883 die Grundzüge des von der Stadtgemeinde Berlin geplanten Unternehmens von Markthallen-Anlagen vereinbart und die für dieselben in Aussicht genommenen Baustellen besprochen worden waren und nachdem sodann die erforderlichen Grundstück-Ankäufe stattgefunden hatten, bezw. vorbereitet worden waren, begann noch im Herbst 1883 der Bau der großen, etwa 11 000 qm bedeckenden Zentral-Markthalle an der Neuen Friedrichstraße, der einschl. des Grunderwerbs auf etwa 5 Millionen M. sich stellen wird und gegenwärtig bis nahe zur Vollendung gelangt ist. Weitere Markthallen-Bauten wurden zunächst für die zu diesem Zwecke, mit einem Gesamtkosten-Aufwande von 4 400 000 M. erworbenen Grundstücke in der Dorotheenstr. (6800 qm), zwischen Mauer- und Zimmerstr. (6930 qm) und zwischen Linden- und Friedrichstr. (11 200 qm) in Aussicht genommen und von der Stadtverordneten-Versammlung genehmigt. Da auch beim Polizei-Präsidium, dem die Lagepläne mit den wesentlichsten Punkten

der Grundriss-Anordnung mitgeteilt worden waren, Bedenken nicht hervor getreten waren, so wurde im Frühjahr 1884 der Abbruch der auf den bezgl. Baustellen stehenden Häuser bewirkt und gleichzeitig die Ausarbeitung der für die Ausführung bestimmten Baupläne in Angriff genommen. In Bezug auf alle 3 Anlagen war im Interesse einer möglichst vorthellhaften Verwerthung des kostbaren Baugrundes von vorn herein angenommen worden, dass die eigentliche Markthalle auf dem im Inneren des Bauviertels belegenen sog. Hinterlande zu errichten sei, während an den Straßenfronten selbstständige Vorderhäuser erbaut werden sollten, die theils für städtische Zwecke Verwendung finden, theils durch Vermietung nutzbar gemacht werden können. Von den bezgl. Entwürfen wurde zunächst am 19. Juni 1884 derjenige zu dem Vordergebäude an der Mauerstraße dem kgl. Polizei-Präsidium eingereicht und von diesem genehmigt. Vom 29. Juli bis 11. Oktober wurden sodann nach und nach die Entwürfe zu den 3 eigentlichen Markthallen und den übrigen Vordergebäuden (bis auf einen) eingereicht, welche jedoch zunächst keine Genehmigung fanden, da noch eine nähere sanitäts- und sicherheits-polizeiliche Prüfung derselben für nothwendig erklärt wurde. Eine solche glaubte der Magistrat am besten durch eine kommissarische Besprechung fördern zu können, welche auf sein Ersuchen auch am 4. Oktober 1884 stattfand und anscheinend zu einer vollkommenen Verständigung führte, so dass man von städtischer Seite nur noch eine schriftliche Festsetzung der getroffenen Vereinbarungen für erforderlich hielt, welche verabredeter Maassen durch eine nachträgliche nähere Erläuterung zu den bereits vorliegenden Entwürfen gegeben werden sollte.

Mit dieser von Hrn. Stadtrth. Blankenstein verfassten Erläuterung, die am 8. Oktober 1884 dem kgl. Polizei-Präsidium überreicht wurde, beginnt der auf die Ursachen des in Rede stehenden Streitfalls bezügliche Schriftwechsel.

Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die für Anlage der Markthallen auf Hinterland maßgebend gewesenen (oben kurz erwähnten) Gesichtspunkte wird bezüglich der Verkehrseinrichtungen in den Hallen hervor gehoben, dass dieselben übereinstimmend von 2 Straßen aus zugänglich gemacht seien und zwar durch eine für Wagen bestimmte Durchfahrt — eine Einrichtung, deren sich die entsprechenden Markthallen

pflanzung eines Platzes mit Bäumen (z. B. einer Quelle mit 8, 12 Erlen oder Weiden; ein heutigen Tags noch an verschiedenen Orten üblicher Gebrauch).

Das Mal ist als Steinpfeiler bekanntlich seit der prähistorischen Zeit bis zur Gegenwart im Gebrauch, und aus seiner Grundidee entwickeln sich alle Denkmäler der Welt.

Die Einhegung als Steinkreis (im indischen prähistorischen Zeitalter auch als leicht ausführbare Ellipse) ist wohl überhaupt älter, als jede Umzäunung, als der Zaun, der die Einhegung in anderer Weise voraus setzt. Die Einhegung, das Gehäge, der Haag ist die Abschließung eines Platzes mit natürlichem verwachsenen Gestrüpp, oder künstlichen Anpflanzungen oder mit Pfählen, daher im Holländischen „bestimmt“ „bepaalt“ heißt, d. h. „bestimmt“ — das, was eine Stimme hat, oder dem wir einen Namen gegeben haben — ist begrifflich in der holländischen Sprache gleichbedeutend mit „durch Pfähle abgegrenzt“, (im Italienischen „fiscato“ = angeheftet). Also hier spielte wieder der Begriff des Males hinein.

Die Einhegung wird auch vielfach in alten Sagen als der Platz bezeichnet, der mit einem aus dem Ochsenfell geschnittenen Riemen umsäumt ist. Aus der Einhegung entsteht die Wand als bloßer Raumabschluss, aus dem Erd- oder Steinwall die Mauer.

Das Dach, *tectum*, Decke (*testa*: Kopf, *tenda*: Zelt) entsteht wohl aus der Kopfbedeckung.

Jede rechtwinklige Umzäunung ist viel schwerer herzustellen, als eine kreisrunde; denn sie setzt geometrische Grundbegriffe voraus, die einer höheren Kulturstufe entsprechen und ist auf unregelmäßiger Grundlage viel schwerer abzustecken, als eine kreisrunde Platzabgrenzung. Daher ist es nicht auffällig, bei den prähistorischen Völkern eher dem Rundplan, als dem rechtwinkligen zu begegnen. Selbst die Ellipse ist mit Hilfe einer Schnur oder eines Riemens leichter abzustecken, als ein Rechteck.

Dem entsprechend darf man wohl annehmen, dass jedes Volk vom kreisrunden Gehege oder Zelt zur rechtwinkligen Hütte oder dem Haus einen Fortschritt machte, der in seinem Kulturleben

einen wichtigen Punkt bezeichnet. Ein kleines vierseitiges Zelt zu errichten, ist zwar nicht schwer; es genügen als Stützen vier Stangen. Einen größeren Platz aber regelmäßig rechtwinklig abzustecken, ist in der Vorgeschichte der Menschheit eine hervor ragende That. Das wurde seither viel zu wenig berücksichtigt.

Dass das Verhältniss von 3:4:5 einem rechtwinkligen Dreieck absolut entspricht, wusste man sicherlich schon längst vor der Entdeckung des Pythagoräischen Lehrsatzes, und die Erbauer der ersten ägyptischen Pyramiden haben diese Handwerksregel vielleicht auch schon gekannt.

Abgesehen von diesen Punkten, in welchen mir eine Abweichung von Sempers Ansichten über die Grundlage aller Architektur berechtigt erscheint, ist die ganze Durchführung derselben äußerst klar und geistig anregend. Schon damals, 1853, hob Semper das Bekleidungs-Prinzip als das ihm in der architektonischen Gestaltung am wichtigsten erscheinende scharf hervor.

Hatte Semper in dem genannten Aufsätze hauptsächlich die in der oben angeführten Gleichung vorkommende variable GröÙe x , d. h. die Materialien und die Prozesse ihrer Verarbeitung beleuchtet, so wendete er sich in einem anderen, 1853 zu London gehaltenen Vortrag hauptsächlich dem y , den lokalen und ethnologischen Einflüssen auf künstlerische Gestaltungen, also den Einwirkungen des Klimas, religiöser und politischer Einrichtungen zu. Dieser Vortrag (Seite 351) ist betitelt: II) „Ueber den Zusammenhang der architektonischen Systeme mit allgemeinen Kulturzuständen.“ Ein dritter Vortrag in London, datirt 1853—1854, führte den im erst genannten aufgestellten Grundsatz, dass das Bekleidungs-Prinzip für die Außen-Architektur der Antike maßgebend war, weiter aus; dieser Aufsatz ist betitelt: III) Entwicklung der Wand- und Mauerkonstruktion bei den antiken Völkern.

In dem zweiten, sehr anziehend geschriebenen Aufsatz weist Semper an einigen Baustilen des Alterthums nach, wie sehr dieselben in innigstem Zusammenhang mit dem despotischen Regierungssystem stehen, dessen Ausdruck sie bildeten.

Fig. 1. Ansicht.





Fig. 2.

Zustand während der Montage
beim Eintreten des Bruches.

Fig. 3, 4. Vorrichtungen zum
Ueberschieben.

VIADUKT LA TARDES BEI EVAUX.

So in China. Der ganze Baustil ist durch Polizei-Verordnungen bestimmt, von welchen niemand abweichen darf, und alle Formen des Palastbaues sind Reminiszenzen des Palastes des Kaisers Yao, des eigentlichen Gründers des chinesischen Reiches, der erwähnt wurde, um das durch furchtbare Ueberschwemmungen zerstörte Land zu entwässern. Die Beschreibung seines Palastes lässt erkennen, dass der Typus, der schon 2500 vor Christus fest gestellt war, bis auf den heutigen Tag seine Gültigkeit behielt.

Wie hier in China das Werk der Zivilisation nur durch großartige nationale Unternehmungen durchgeführt werden konnte, die eine despotische Staatsgliederung nötig machten, so waren auch in Assyrien, dessen älteste Ueberlieferungen ebenfalls von einer großen Ueberschwemmung ausgehen, despotische Regierungsformen mit einer kriegerisch feudalen Verfassung nötig. Wie in China der Gedanke des Stadtplanes, ja der Eintheilung des ganzen Reiches darin lag, dass um den quadratischen Kaiserpalast in mehreren in einander geschachtelten konzentrischen Quadraten ein Rangstufen-System der Bevölkerung gewonnen wurde, so ist dasselbe Subordinations-Prinzip in den assyrischen Palästen und Städten durchgeführt. Dies nachzuweisen, war der Zweck des geistvollen Vortrages.

In dem dritten Vortrag schildert Semper zunächst die Konstruktion des chinesischen Hauses, das mit der Karibien-Hütte die größte Verwandtschaft hat, und wieder lehrreiche Aufschlüsse über Architektur und Dekoration bei den antiken Völkern giebt. Er geht dann auf die Verwandtschaft der Konstruktion der israelitischen Stiftshütte ein, die wieder dem Tempel Salomons zum Vorbild diente und weist nach, wie in allen antiken Architekturen die Wand stets nur im Sinne des abschließenden, trennenden Teppichs betrachtet wurde, selbst wenn sie von Stein konstruiert war und wie zunächst die Steinkonstruktion sich nur an dem Terrassenbau entwickelte, der Stil der mit Metallblech überzogenen Holzpfosten aber später auf den Stein übertragen wurde.

Sehr geistvoll wird das Bekleidungs-Prinzip an den ägyptischen

Monumenten nachgewiesen, die stets Nachbilder provisorischer Holzkonstruktionen und Zelte waren, ähnlich wie bei dem Salomonischen Tempel.

Im Gegensatz zu den Vorgängern hätten dagegen die Griechen die Dekoration nicht als bloße Applikation behandelt, sondern bei ihnen sei Konstruktion und Dekoration eins gewesen und von einander untrennbar. „Die griechischen Ornamente sind Emanationen der konstruktiven Formen und zugleich die Symbole der dynamischen Funktionen der Theile, zu denen sie gehören.“ Mit Recht hebt Semper hervor, dass die griechischen Monumente als Skulpturen, nicht als Bauwerke zu betrachten seien, im Gegensatz zu den Römern, den ersten Erfindern der Architektur als einer selbständigen Kunst, die zu ihrer Existenz keiner anderen Kunst bedarf.

Wir sehen in diesem Vortrage, wie in manchen anderen Aufsätzen, wie weit sich Semper den Bötticher'schen Auffassungen nähert, wie entschieden er aber als echter Künstler von Bötticher abweicht, der mit seiner Trennung der Kunstform von der Kernform den Griechen Abstraktionen unterschiebt, die ihnen sicherlich absolut fern lagen. Die ganze Auffassung der Kunst des Alterthums bei Semper ist durchaus gesund und wird wohl für alle Zukunft maßgebend bleiben als die der historischen Wahrheit am nächsten kommende, nur nicht als die einzig gültige für die Baukunst der Zukunft. Darin hatte wieder Bötticher viel eher das Wesen der Zukunfts-Architektur richtig erfasst, wenn er die Konstruktion als ihren Ausgangspunkt bezeichnet, der der Dekoration zu Grunde liegen müsse; nur hat sich Bötticher doch wohl darin geirrt, dass er glaubte, wir müssten dabei ausschließlich auf die griechischen Formen zurück greifen, und dass er in seinem Hang zu doktrinären und schematisirenden Feststellungen ähnlich wie Hübsch und Viollet-le-Duc vermeinte, die Architektur-Probleme der Zukunft mit ein paar Formeln abmachen zu können.

(Schluss folgt.)

anderer Länder nicht rühmen könnten. Die bezgl. Fahrstraßen sind im Innern der Markthallen auf 9 m Breite bemessen, so dass auf jeder Seite ein Wagen halten und ein dritter frei sich hindurch bewegen kann; die Einfahrten in den Vorderhäusern, in welchen — bei der Regelung des Wagenverkehrs nach bestimmten Richtungen für Ein- und Ausfahrt — ein Begegnen der Wagen niemals stattfinden kann, sollen 5 m, die Portale 3,8 m bis 4,0 m Breite erhalten. — In Bezug auf die Ventilation der Hallen wird bemerkt, dass durch die Seitenfenster der höher geführten Durchfahrten bzw. Zwischen-Galerien, sowie durch die Fenster der Sagedächer frische Luft im überreichlichen Maasse zugeführt werden könne, dass aber auch noch durch Kanäle für Luftzuführung von unten her gesorgt werden solle um ein Stagnieren der Luft über dem Fußboden unmöglich zu machen. — Die Feuersicherheit der Hallen wird durch ihre ganze Bauart in Stein und Eisen für gewährleistet erachtet. Brandstoff sei in denselben nur sehr wenig enthalten und Holz komme nur in den Sparren und der Schalung der doppellagig auszuführenden Pappdächer vor. Letztere durch Wellblech-Dächer zu ersetzen — was an und für sich billiger wäre — gehe nicht an, weil unter solchen die Temperatur im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß werde. Feuerungen seien nur in den Nebenräumen, eine Heizung der für den Großhandel mit Blumen bestimmten Halle mittels Dampf beabsichtigt; für die Abend-Beleuchtung sei elektrisches Licht in Aussicht genommen. — Für die baupolizeiliche Gesamt-Beurtheilung der ganzen Anlagen komme in Betracht, dass sie nach Anordnung und Bauweise überhaupt nicht als Gebäude im gewöhnlichen Sinne angesehen werden könnten, sondern in der Hauptsache nur bedeckte Höfe bildeten. —

Auf Grund der getroffenen Verabredungen hielt sich die städtische Bauverwaltung nunmehr für berechtigt, die Bau-Ausführung mit vollen Kräften in Angriff zu nehmen, stiefs jedoch dabei auf den Einspruch eines Bezirks-Baubeamten. Auf die Erklärung, dass die Stadt bereit sei, Anlagen, welche nicht die Genehmigung finden sollten, später wieder zu beseitigen, wurde die Wieder-Aufnahme der Arbeit an den eigentlichen Markthallen mit Ausschluss der Vorderhäuser zwar gestattet: am 20. Oktober aber traf ein Schreiben des kgl. Polizei-Präsidiums ein, das der ganzen Angelegenheit eine andere Wendung gab.

In demselben werden zwar die früher erhobenen Bedenken wegen Zugänglichkeit und Ventilation der Hallen durch die gegebenen Erläuterungen für erledigt erklärt, dagegen in feuer- und sicherheitspolizeilicher Hinsicht mehrere neue Bedenken erhoben bezw. Forderungen gestellt. 1) Die Ueberdeckung der Höfe zwischen Vorderhäusern und Markthallen wird für unzulässig erklärt, weil im Fall eines Brandes in den Vorderhäusern die Zufahrt zu den Hallen durch Rauch unpassierbar gemacht und die Anwendung von Lösch- und Rettungsgeräthen in den Höfen ausgeschlossen werde. Gefordert werden ferner: 2) für die Höfe neben den Markthallen Zufahrten, 3) für die Dachflächen Aufstiege, möglichst in den Lichthöfen, 4) besondere Löschvorkehrungen in den Hallen (Durchführung eines mind. 100 mm weiten Wasserrohrs) und 5) telegraphische Verbindung der Hallen mit Polizei und Feuerwehr. 6) Die aus Holzsparren und Holzschalung hergestellten Dachflächen dürfen keine zusammen hängenden Abtheilungen von mehr als 1600 qm Größe bilden und sind anderenfalls durch Streifen von mindestens 4 m Breite zu trennen, die ganz aus unbrennlichem Material bestehen müssen. 7) Die Verbindungen des Haupt-Verkehrsganges innerhalb der Hallen mit den angrenzenden öffentlichen Straßen sind so anzulegen, dass die lichte Weite derselben (bzw. die Summe der Oeffnungen) an keiner Stelle unter 9 m beträgt. Die letztere Forderung wird in ausführlicher Weise dadurch begründet, dass innerhalb der Hallen — abgesehen von den hölzernen Dachtheilen — immerhin eine gewisse Menge brennbarer Stoffe (Verpackungs-Material usw.) aufgespeichert sein werde, so dass die Gefahr eines Brandes und damit einer Panik keineswegs ausgeschlossen sei. Von dem plötzlichen Zuströmen der angesammelten Menschen zu den Ausgängen seien dann die schwersten Unfälle zu befürchten, wenn ihnen hier nur Gänge und Portale von 5 m bzw. 3,5 m Breite zur Verfügung ständen, zumal wenn eine solche Panik zur Nachtzeit entstände, wo die Verkehrsstraße mit Wagen besetzt ist. In den Beratungen über die Vorkehrungen zur Sicherung von Personen in Versammlungs-Räumen usw., welche vor kurzem zwischen Kommissarien der Ministerien und des Polizei-Präsidiums unter Zuziehung anderer hervor ragender Techniker stattgefunden hätten, sei es als einer der wichtigsten Grundsätze anerkannt worden, dass es durchaus unzulässig sei, die einem Menschenstrom zugewiesene Wegbreite in der Stromrichtung zu verengern. Nach dem Entwurf, der aus diesen Beratungen hervor gegangen sei, könne die für den vorliegenden Fall angenommene Breite von 9 m zwar nur für 900 Personen als ausreichend erachtet werden und sei also eigentlich nicht genügend, jedoch mit Rücksicht auf die eigenartigen Verkehrs-Verhältnisse der Markthallen als ausreichend anerkannt worden. Das Polizei-Präsidium, das seine Bereitwilligkeit zur Förderung der städtischen Interessen betont, spricht zum Schluss die Hoffnung aus, dass der Magistrat sich dem Gewichte der geltend gemachten, ohne unüberwindliche Schwierigkeiten zu hebenden, Bedenken nicht entziehen werde und erklärt sich bereit, zur Beschleunigung der Lösung in jeder Weise, auch im Wege fernerer mündlicher Verhandlungen mitzuwirken.

Der Magistrat, der auf Grund dieses Schreibens sofort die Arbeiten an sämtlichen Markthallen hatte einstellen lassen, ging

zunächst auf die vorgeschlagene abermalige mündliche Verhandlung ein, welche am 15. November erfolgte und fasste sodann seine Erklärungen in einem weiteren, vom 2. Dezember 1884 datirten Schreiben zusammen. Den oben unter 1—5 angeführten Forderungen solle entsprochen werden — der ersten jedoch unter der Voraussetzung, dass wenigstens die Herstellung schmäler, bedeckter Perrons zur Verbindung der Einfahrten mit den Hallen genehmigt würden. Die Forderung unter 6 erledige sich dadurch, dass zusammen hängende Dachflächen von mehr als 1600 qm überhaupt kaum vorkämen, weil die Dächer durch höher empor ragende Theile und die Sagedächer durch eiserne Rinnen unterbrochen würden. Dagegen sei die Stadt nicht in der Lage, die Einfahrten in den Vorderhäusern durchweg auf 9 m lichte Weite zu bingen, bzw. (wie für diesen einzelnen Fall gefordert worden war) einen Theil des an der Zimmerstraße gelegenen Grundstücks, der zur Veräußerung bestimmt war, als Einfahrt frei zu lassen. Der Magistrat bestreitet vielmehr ebenso die Berechtigung der Baupolizei, eine solche (wie angeführt wird, nachträglich erst von dem Direktor der Feuerwehr angeregte) Bedingung überhaupt zu stellen, wie er die Forderung an sich für unbegründet und überflüssig erachtet. Dies wird ausführlich begründet.

Einschränkende Anordnungen der Polizei dürften sich lediglich auf den Durchschnitt der Erfahrungen des täglichen Lebens stützen und müssen jederzeit eine Ausnahme nicht aber die Regel bilden. In Folge der rein subjektiven, durch keinen Vorgang bei ähnlichen Bauten begründeten Annahme, dass durch ein Zusammenreffen wenig wahrscheinlicher Zufälle ein Unglück entstehen kann, dürften seitens der Baupolizei einem Bauherrn nicht wohl Opfer auferlegt werden, die nach Hunderttausenden von Mark sich beziffern — Opfer zumal, die auf kein geschriebenes Recht sich stützen und bisher noch nirgends verlangt worden sind. Es dem subjektiven Belieben einer Verwaltungs-Stelle überlassen, noch im letzten Stadium der Vorprüfung eines Entwurfs derartige Forderungen zu stellen, heiße einfach, alle größern Bau-Unternehmungen verhindern, weil das Kapital sich unmöglich derartigen nicht vorher zu sehenden Vorkommnissen aussetzen könne. — Im vorliegenden Falle sei aber eine Panik so unwahrscheinlich wie möglich. Zu einer wirklichen Panik könne es nur in unübersichtlichen Gebäuden und nur dann kommen, wenn eine bereits eingetretene Gefahr sich nicht in ihrem ganzen Umfange übersehen lässt; die Anstauung von Menschen finde jedoch dann im entlegenen Innern, nicht an den Haupt-Ausgängen statt, deren Breite dabei gar keine Rolle spiele. In den hohen, von allen Stellen übersichtlichen Markthallen, sei davon kaum etwas zu fürchten; sollten die darin enthaltenen brennbaren Stoffe jemals Feuer fangen, so werde letzteres bei dem ununterbrochenen Betrieb der Hallen jedenfalls sofort bemerkt und im Entstehen gelöscht werden. Rauchausammlung sei bei der kräftigen Ventilation ausgeschlossen. Vor allem aber seien die Vorstellungen von den großen Menschen-Ansammlungen in den Hallen übertrieben; des Nachts zumal würde eine so kleine Anzahl von Personen darin verweilen, dass von einer Panik nicht wohl die Rede sein könne. — Ausgenommen aber, es sei eine solche doch nicht ganz unmöglich, so sei doch eine Gefahr, der durch Verbreiterung der Einfahrten sich vorbeugen lasse, völlig ausgeschlossen. Denn wenn Feuer in der Markthalle selbst entstände, so sei die Menge schon geborgen, sobald sie nur die beiden Höfe zwischen der Halle und den Vordergebäuden erreicht habe; brenne dagegen eines der letzteren, so behielte das Publikum vollkommen Zeit, die Halle durch den entgegen gesetzten Ausgang zu verlassen.

Das Schreiben des Magistrats tritt sodann der Ansicht, dass 1 m Ausgangsbreite immer nur für 100 Personen ausreiche, „was bei Kirchen, Theatern, Schulen usw. zu den wunderbarsten Konsequenzen führen würde“ entgegen und bleibt bei der Annahme stehen, dass durch einen 4 m breiten Ausgang in der Minute sehr bequem 500, zur Noth auch 1000 Fußgänger passieren können. Die Theorie, dass der Ausgang aus einem zur Ansammlung von Menschen bestimmten Raume sich nicht verengen dürfe, würde zur Folge haben, dass der Ausgang aus einem Saale an allen Stellen so breit wie die eine Seite des Saals gemacht werden müsse und sei daher unhaltbar; auch würde nach derselben der Mittelgang der Markthalle eine Breite erhalten müssen, welche aus der Breite aller in diesen mündenden Seitengänge sich zusammen setzt. Um ein Zugeständnis an die Auffassung des Polizei-Präsidiums zu machen, erklärt sich der Magistrat jedoch bereit, bei der Markthalle an der Zimmerstr. noch einen und bei der an der Lindenstr. noch zwei Fußgängerwege von je 1,5 m Breite neben dem Hauptportale anzulegen. — Den Schluss des Schreibens bildet eine lebhaft Klage über die großen Verluste, denen die Gemeinde bereits durch die Verzögerung in der Fertigstellung der Markthallen ausgesetzt sei und die Hindeutung, dass für die städtischen Behörden vielleicht sogar ein Verzicht auf das ganze von der Polizei dereinst mit so viel Nachdruck empfohlene Unternehmen ernstlich in Frage kommen könne, falls es nicht gelinge, die von der letzteren gestellten Forderungen zu beseitigen.

Das vom 16. Dezember datirte Antwort-Schreiben des kgl. Polizei-Präsidiums stellt zunächst fest, dass die 6 ersten der früher von ihm geltend gemachten Bedenken durch die bisherigen Verhandlungen und Erklärungen im wesentlichen als erledigt anzusehen seien, um sodann ausführlich auf den letzten und wichtigsten Punkt des Zwiespals einzugehen. Mit voller Entschiedenheit und in würdevoller Form werden die Aeußerungen des Magistrats, dass das Polizei-Präsidium zu der von ihm ge-

stellten Forderung nicht berechtigt gewesen sei und dass es sich dabei um eine Handlung subjektiven Beliebens handle, zurück gewiesen; es wird dargelegt, dass es die einfache Pflicht ebenso wie das Recht der bezgl. Behörde sei, bei einem Unternehmen von so weit reichender Bedeutung, wie die Errichtung von Markthallen, zur Wahrung des öffentlichen Interesses in jedem Stadium der polizeilichen Prüfung diejeuigen Forderungen zu stellen, welche es nach reiflicher Ueberlegung für nothwendig hält. Im vorliegenden Falle sei durch eine übermäßige Ausnutzung des für den Bau von Markthallen erworbenen Geländes dieses öffentliche Interesse gegenüber dem städtischen Finanz-Interesse zurück gesetzt und auch die letzten Vorschläge des Magistrats bezgl. der Anlage einiger weiterer Fußgänger-Wege seien als genügend nicht anzusehen. Wo es sich um den Schutz des Publikums vor schwerer Lebensgefahr handle, dürfte für die polizeiliche Beurtheilung eines Bauplans nicht blos der Durchschnitt der Erfahrungen des täglichen Lebens zu Grunde gelegt werden sondern es seien alle nach vernünftigen Ermessen möglichen Vorkommnisse in Berücksichtigung zu ziehen, wobei es selbstverständlich keine Rolle spielen könne, dass zufällig noch kein derartiges Unglück sich zugetragen habe und dass man im Auslande entsprechende Forderungen nicht gestellt habe. Eine Panik bei Ausbruch eines Brandes in der Markthalle sei nicht so unwahrscheinlich, da gerade die Klassen, welche bei dem Marktverkehr vorzugsweise betheilt sind, eine Feuersgefahr erheblich zu überschätzen und Besonnenheit am wenigsten zu wahren pflegen. Bekannt sei es, dass beim Vorhandensein von feuchtem Holz und Stroh selbst eine geringe Menge von Brennstoff einen Rauch zu entwickeln vermag, der nicht nur offene Höfe, sondern sogar Straßen derart erfüllt, dass es unmöglich ist, bis auf einige Schritte deutlich zu sehen. Unglücksfälle bei einer Panik, deren Ausbruch sich keineswegs an bestimmte, irgendwie in Berechnung zu ziehende Voraussetzungen knüpft, entstanden aber niemals durch Drängen in den Räumen, sondern hauptsächlich durch Verstopfung der Ausgänge; im vorliegenden Falle seien sie unausbleiblich, wenn ein 9 m breiter Menschenstrom sich plötzlich durch einen etwa um die Hälfte engeren Ausgang zwingen muss, um ins Freie zu gelangen. Aus allen diesen Gründen glaubt das Polizei-Präsidium an seiner Forderung im allgemeinen fest halten zu müssen und nur bezgl. der besonders schwierigen Anlage zwischen Zimmer- und Mauerstraße ein Zugeständniss dahin machen zu können, dass es bei einer 4 m breiten Durchfahrt nach letzterer Str. sein Bewenden behalten könne, wenn neben dem 9 m breiten Hauptzugänge an der Zimmerstr., an der Ostgrenze des bezgl. Grundstücks noch ein mind. 5,40 m breiter Fußgänger-Weg angelegt werde. Zum Schluss verwahrt sich das Polizei-Präsidium dagegen, durch sein Verhalten in der ganzen Angelegenheit einen Mangel an Entgegenkommen bewiesen und eine Verzögerung der Ausführung seinerseits verschuldet zu haben. Alle jetzt eingetretenen Schwierigkeiten hätten sich vermeiden lassen, wenn seitens der Stadt der Versuch gemacht worden wäre, über die Grundzüge und Hauptpunkte der Entwürfe, zu welchem die Durch- und Zugänge zweifellos gehören, vor Feststellung jener, bezw. sogar vor Ankauf der Grundstücke eine Verständigung zwischen den städtischen Behörden und dem Polizei-Präsidium herbei zu führen. —

Der Magistrat hat auf Grund dieses abweisenden Bescheides an die nächst höhere Instanz sich gewendet und unter dem 29. v. M. eine Klage wider das Kgl. Polizei-Präsidium beim Bezirks-Ausschuss eingereicht, welche das letzte der im Kommunalblatt abgedruckten Schriftstücke ist.

Nach einer längeren, den Verlauf der Verhandlungen zwischen den beiden einander entgegen stehenden Behörden schildernden Einleitung geht die Klage in ausführlicher Begründung auf die beiden streitigen Punkte ein; denn auch die verlangte Theilung der über 1600 qm großen Dachflächen hat entgegen dem früheren „Erachten“ des Magistrats eine tatsächliche Bedeutung wieder gewonnen, da in der Markthalle an der Zimmerstraße eine Dachfläche von 1844 qm und in der Markthalle an der Lindenstraße zwei solche von bezw. 1925 qm und 1767 qm sich finden.

Der Magistrat führt in dieser Beziehung aus, dass allgemeine gesetzliche Vollmachten, welche die Polizei zur Stellung der bezgl. Forderung berechtigten, ebenso wenig vorhanden seien,

wie sich eine Begründung derselben aus der für Berlin gültigen Baupolizei-Ordnung ableiten lasse. Die analogen Bestimmungen der letzteren bezögen sich auf Brandmauern und gingen dahin, dass in ausgedehnten Gebäuden auf je 31,4 m (100') Brandmauern bis über Dach zu errichten seien — eine Entfernung, die bei obwaltender besonderer Feuergefährlichkeit seitens der Baupolizei verringert, in Gebäuden, deren Bestimmung einen grösseren freien ungetheilten Bewegungsraum erfordert, vergrößert werden kann. Aber abgesehen davon, dass die bezgl. Anordnungen sich auf Gebäude im gewöhnlichen Sinne mit zur Ablagerung brennbarer Stoffe dienenden Bodenräumen beziehen, während die Markthallen als bedeckte Höfe zu betrachten sind, könnte für die letzteren jedenfalls auch jene Vergünstigung gefordert werden, zumal ihre Konstruktion eine völlig feuersichere ist. Auch könne bei Sagedächeru, die unter einander nicht blos durch die eisernen Rinnen sondern auch durch die 2,0—2,5 m hohen Fensterwände aus Glas und Eisen getrennt würden, von zusammen hängenden Dachflächen nicht wohl die Rede sein.

Am ausführlichsten ist die Begründung der Klage natürlich in Bezug auf die von dem Kgl. Polizei-Präsidium verlangte Erweiterung der Eingänge — eine Forderung, welche die Rechte der Stadt einerseits durch Nichtanwendung und unrichtige Anwendung des bestehenden Rechtes, andererseits dadurch verletzt haben soll, dass sie sich auf tatsächlich nicht vorhandene Voraussetzungen stützt. Die juristischen Ausführungen des ersten Punktes gipfeln darin, dass weder eine Ortspolizei-Vorschrift vorliege, die zu jener Forderung berechige, noch dass der von dem Kgl. Polizei-Präsidium angezogene, die allgemeine Gewalt der Polizei betreffende Paragraph des Allgem. Landrechts hier Anwendung finden könne, da in demselben nur von einer bevorstehenden Gefahr nicht aber von der hypothetischen Möglichkeit einer solchen die Rede sei. Konferenz-Beschlüsse unbekannter Personen und von solchen aufgestellte Lehrsätze, wie diejenigen, auf welche das Kgl. Polizei-Präsidium sich berufe, könnten natürlich keinerlei gesetzliche Gültigkeit beanspruchen. In Bezug auf den zweiten Punkt wird unter Berufung auf das nach Ermessen einzufordernde Gutachten von Sachverständigen ausgeführt, dass Markthallen jede Gefahr einer in ihnen entstehenden Panik besser als jedes andere Gebäude beseitigen, weil die in ihnen vorhandenen Standreihen das (verhältnissmässig niemals besonders zahlreiche) Publikum theilen und die plötzliche Anstauung eines nach den Ausgängen strömenden Menschenhaufens von vorn herein unmöglich machen; die Annahme einer Panik entspringe daher lediglich der Phantasie und habe in der Welt der wirklichen und wahrscheinlichen Dinge keinen Platz. Aber wenn selbst diese Annahme einmal zutreffen sollte, so genügen doch die im Entwurf vorgesehenen Ausgänge zur Entleerung der Markthallen binnen kurzer Zeit. Wenn die ausgehenden Menschen sich in Abständen von je 1 m folgen und der Breite nach zu je 3 das Maass von 2 m einnehmen, so könnten bei der Annahme einer Geschwindigkeit von 12 Minuten a. d. Kilometer durch eine Oeffnung von 4 m Breite in der Minute 500 Personen passiren; da aber diese Geschwindigkeit erheblich sich steigern, die Abstände sich verringern lassen, so könne im Nothfall eine doppelt so große Zahl den Ausgang gewinnen und es sei beim Vorhandensein von zwei derartigen Ausgängen für jede Markthalle jede Besorgniss einer Gefährdung von Menschen, soweit Menschen überhaupt durch Menschenwerk geschützt werden könnten, ausgeschlossen. In Bezug auf die bezgl. Verhältnisse anderer Länder wird auf bestimmte Beispiele in Paris, Brüssel und London hingewiesen und schliesslich auch über diese Frage die Anhörung von Sachverständigen anheim gestellt.

Mit Berufung auf die verfassungsmässige Unverletzlichkeit des Eigenthums, das in diesem Falle mit einer den Interessen der Stadtgemeinde empfindlich schädigenden Einschränkung bedroht worden sei, wird demnach die Aufhebung der bestrittenen Forderungen des kgl. Polizei-Präsidiums und die Genehmigung der in den eingereichten Entwürfen enthaltenen bezgl. Anordnungen und Konstruktionen beantragt. —

Wir glauben fürs erste, aus mit diesem Bericht über die vorliegenden Thatfachen und die beiderseitigen Ausführungen der Gegner begnügen, auf eine selbstständige Erörterung des Streitfalls aber verzichten zu können.

Mittheilungen aus Vereinen.

Die diesjährige General-Versammlung des Vereins Deutscher Zement-Fabrikanten wird im Hause des Berliner Architekten-Vereins am 19. und 20. Februar abgehalten werden.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Gegenstände: 1. Das Submissionswesen; Referent Hr. Kommerzienrath Dr. Delbrück. — 2. Ueber neue Konstruktionen von Oefen zum Brennen für Zement und Kalk; Referent Hr. Bernouilly. — 3. Ueber Apparate zum Trocknen von Ziegelsteinen (Cohrs, Hamburg); Referent Hr. R. Dyckerhoff. — 4. Ueber grössere Arbeiten in Zement und Beton, die neuerdings ausgeführt worden; Referent Hr. E. Dyckerhoff. — 5. Bericht des Vorstandes über Schritte, welche gethan sind: a) in Bezug auf die Mischungsfrage; b) zur Feststellung weiterer Untersuchungs-Methoden zur Beurtheilung von Portland-Zement und zur Entdeckung von Beimischungen; c) zur Revision der Normen. — 6. Antrag des Vorstandes auf Erlass einer Erklärung der Mitglieder des Verein in der Mischungs-Frage. — 7. Referat über die Konferenz zur Vereinbarung einheitlicher

Untersuchungs-Methoden bei der Prüfung von Bau- und Konstruktions-Materialien auf ihre mechanischen Eigenschaften, abgehalten in München vom 22.—24. September 1884; Referent Hr. Eduard Toepffer. — 8. Ueber Apparate und Methoden zur gleichartigen Anfertigung von Probekörpern bei der Prüfung von Portland-Zement. — 9. Berathung über die revidirten Normen. — 10. Welche weiteren Erfahrungen liegen vor über die Einwirkung verschiedener Zuzusammittel auf die Erhärtung von Portland-Zement? Referent Hr. Rud. Dyckerhoff. — 11. Neue Erfahrungen über Zement-Kalkmörtel. — 12. Ueber neue Konstruktionen von Coke- und Trockenöfen.

Wie immer sind auch diesmal die Anwesenheit von Gästen bei den Vereins-Berathungen willkommen.

Vermischtes.

Jubiläumsfeier an der technischen Hochschule hier. Zu Ehren von 4 Mitgliedern des Lehrerkollegs, der Hrn. Geh. Ober-Baurath Prof. Adler, Prof. Brandt, Prof. Dr. Hertzer

und Prof. Dr. Weber, welche allesammt 25 Jahre und theilweise etwas darüber dem Lehrkörper der Hochschule angehören, hatten die Studierenden am 26. d. M. einen Kommerzveranstaltet, welcher sich einer sehr starken Betheiligung erfreute. Der große Saal im Zoologischen Garten fasste die Erschienenen, die Jubilare, unter denen, zeitweiser Abwesenheit von Berlin wegen, Prof. Dr. Weber leider fehlte, das Lehrerkolleg, zahlreiche Gäste, unter denen auch das schöne Geschlecht reich vertreten war, und die Veranstalter der Festlichkeit kaum.

Die ersten paar Stunden verstrichen unter Beglückwünschungs- und Dankreden, später trat die Fidelität in ihr Recht, welche glaubhaftem Vernehmen nach einen Theil der Gesellschaft bis zum anbrechenden Morgen zusammen gehalten haben soll. Der Verlauf des Festes war ein in jeder Richtung befriedigender.

Der Beitrag für monumentale Wandmalereien aus der v. Biel-Kalkhorst'schen Stiftung wird im laufenden Jahre wiederum von der Berliner Kunstakademie verliehen und soll für ein in den Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen, Schlesien, Holstein, Lauenburg, Lübeck oder Hamburg herzustellendes Gemälde zur Verwendung kommen. Hausbesitzer, welche geneigt sind, sich um den Beitrag (3000 M.) zu bewerben, werden aufgefordert, sich bis zum 1. März d. J. schriftlich zu melden. Ueber die Wünsche, welche in Beziehung auf Gattung und Gegenstand des Bildes bestehen, über Größe, Gestalt und Lage des Raumes bezw. der Wandfläche, welche dasselbe aufnehmen sollen sowie über die Höhe der Summe, welche der Bewerber bei einer größeren Ausdehnung der Arbeit seinerseits aufzuwenden bereit ist (außer den Nebenkosten der Ausführung) sind genaue Angaben zu machen. Die Auswahl unter den Bewerbern trifft die Akademie, welche sodann einen ihrer Schüler mit der Herstellung des Bildes beauftragt. — Die Leser u. Bl. werden vielfach Gelegenheit haben, ihre Bauherren zu einer Theilnahme an dieser Bewerbung anzuregen; wir erinnern daran, dass der erste Beitrag aus der bezgl. Stiftung zur Ausführung der Wandmalereien im Festsale des Berliner Architekten-Vereins mit Verwendung gefunden hat.

Todtenschan.

Geh. Oberhofbaurath Justus Molthan zu Hannover ist daselbst am 20. Jan. d. J. im 80. Lebensjahre entschlafen. Er war u. W. der letzte der hannoverschen Architekten, welche schon vor Entstehung der dortigen mittelalterlichen Schule schöpferisch thätig waren und auch während der Alleinherrschaft dieser Schule in Hannover die Kunstweise der Renaissance vertraten. Unter der Leitung des Ober-Hofbaudirektors Laves gebildet, hat er demselben als Amtsgenosse durch lange Jahre zur Seite gestanden und an dessen Bau-Ausführungen mitgewirkt. Dass er schon bei der i. J. 1817 bewirkten Umgestaltung des Residenz-Schlusses — also im Alter von 12 Jahren — der künstlerische Gehilfe von Laves gewesen sei, wie Hannover'sche Blätter melden, ist schwer zu glauben; dagegen steht fest, dass er namentlich an der größten Schöpfung seines Meisters, dem Theaterbau, hervorragenden Antheil genommen hat. Zu eigenen größeren Bauten gab die amtliche Wirksamkeit Molthan's — auch nach Laves Tode i. J. 1864 — wenig Anlass und ein Antheil am Privatbau war für Architekten der Renaissance-Richtung in Hannover bis vor verhältnissmäßig kurzer Zeit schwer zu gewinnen; als eine dahin gehörige Arbeit des Verstorbenen ist uns nur der Theatersaal des Thalia-Vereins (später von O. Götze zum Residenz-Theater umgewandelt) bekannt. Besondere Verdienste hat Molthan, der als Mensch eine Persönlichkeit von hoher Lebenswürdigkeit war und allgemeinste Verehrung genoss, um die Förderung des Kunstgewerbes sich erworben. In der kunstgewerblichen Zeitschrift, welche früher als Beilage zu der Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-V. in Hannover erschien, sind mehrere Arbeiten von ihm veröffentlicht.

Konkurrenzen.

Urtheil des Preisgerichts in Angelegenheit der Kirchenbau-Konkurrenz zu Neuenkirchen bei Melle. Die Preisrichter traten am 24. d. M. in Neuenkirchen in der vorbezeichneten Angelegenheit zusammen und fanden 52 übersichtlich geordnete Projekte vor. Unter denselben zeichnete sich eine große Zahl mit rühmlichem Fleiße bearbeiteter, wohl durchdachter und zum Theil künstlerisch werthvoller Arbeiten aus. Nach eingehender Prüfung wurde eine Zahl von fünf Projekten auf die engere Wahl gesetzt, und zwar: No. 8, Motto: zwei sich durchschneidende Kreise. No. 18, Motto: ein sechseckiger schwarzer Stern. No. 27b, Motto: Deo, und Kreis mit Kreuz darin. No. 42, Motto: deftig. No. 43, Motto: Glückauf 1885.

Nach weiterer sorgfältiger Prüfung, bei welcher nicht allein der künstlerische Werth, die praktische Brauchbarkeit und die Bedingungen des Programms, sondern auch die nach gleichem Einheitspreise berechneten Baukosten zu einem gegenseitigen Vergleiche in Erwägung gezogen wurden, musste man sich in der Mehrheit dahin entscheiden, dem Projekte No. 43, mit dem Motto: Glückauf 1885, den ersten, und dem Projekte No. 8, mit dem Motto: zwei sich durchschneidende Kreise, den zweiten Preis zu ertheilen. Es wird dazu bemerkt, dass die zwei, dem Preisgerichte angehörenden Mitglieder des Kirchen-Vorstandes hinsichtlich der Rangordnung der vorbezeichneten Projekte sich umgekehrt entschieden.

Die in Gegenwart des gesammten Kirchenvorstandes stattgefundene Eröffnung der beiden betreffenden Couverts ergaben die Namen; für den ersten Preis Hartel & Bruno Schmitz in Leipzig und für den zweiten Preis Trappen in Bielefeld. Neuenkirchen, den 27. Januar 1885.

Die Preisrichter.

gez: C. W. Hase. L. Debo. Grahn.
Feldmanu. Meyerstrafse.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Landbaumstr. R. Sp. in A. Ueber Funkenfänger für Lokomobilen, deren nachträgliche Anbringung, sowie Bezugsquellen wollen Sie betr. Mittheilungen in den Jahrg. 1877, 1882 und 1884 vergleichen.

Hrn. Architekt B. in H. Sie finden eine längere theoretische Abhandlung über die Wandstärke kreisförmiger Bassins in einem früheren Jahrgang des Journals für Gasbeleuchtung u. Wasserversorgung. Doch würden wir glauben, dass Sie gut thun, für den Ihnen vorliegenden Fall die Hülfe eines Theoretikers in Anspruch zu nehmen, wenngleich die Aufgabe anscheinend nicht gerade komplizirt ist.

Hrn. J. H. S. in Innsbruck. Wir stellen auheim, in direkten Verkehr mit der Firma N. Ehrenhaus, Hofflieferant, Berlin S. W. Leipzigerstr. 47 treten zu wollen.

Hrn. M. W. u. A. Für die gef. Mittheilungen und Wünsche betr. den Deutschen Baukalender danken wir bestens. Wir hoffen, Alles beim nächsten Jahrgange berücksichtigen zu können.

Abonn. in Pardubitz. Wir legen Ihre Anfrage, betr. den Bezug eines für Lötharbeiten auf Dächern gut geeigneten Schmelzofens, hiermit dem Leserkreise vor, da wir aus eigener Kenntniss außer Stande sind, Ihnen mit bestimmten Angaben zu Hand zu gehen.

Hrn. H. K. in Charlottenburg. Sie finden, wie uns von anderer Seite mitgetheilt wird, über die Verwendung des Kautschuck in der Galvanoplastik ausführliche Auskunft in: Kasc-lowsky, Handb. d. Galvanoplastik, 3. Aufl.

Hrn. W. G. in H. Spezialschriften über die Leistungen von Gasmotoren sind uns nicht bekannt. Sie dürften alles Erforderliche hierzu wie auch darüber, ob Gasmotoren für den Betrieb einer Meierei geeignet sind, durch direkte Anfragen bei den betr. Fabriken: der Gasmotoren-Fabrik in Deutz und Gebr. Körting in Hannover leicht in Erfahrung bringen können.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Einzelvereine.

Unter Bezugnahme auf das Schreiben des interimistischen Verbands-Vorstandes vom 18. October 1884 wird hierdurch den Einzelvereinen ergebenst mitgetheilt, dass gemäß § 28 des Statuts der hiesige Architekten- und Ingenieur-Verein die Unterzeichneten

Fr. Andreas Meyer, Martin Haller, L. Bargum.

für die nächsten 2 Jahre zum Vorstand des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine gewählt hat, von welchen der Erstgenannte die Geschäfte des Vorsitzenden führen wird.

Zugleich machen wir Ihnen hierdurch die Anzeige, dass in Gemäßheit der zu No. 31 der Tages-Ordnung der 11. Abgeordneten-Versammlung zu Hannover gefassten Beschlüsse (s. Protokoll von 1882 pag. 12) das Vorstands-Mitglied des hiesigen Architekten- und Ingenieur-Vereins, Hr. Ingenieur J. F. Bubendey, von uns zum Verbands-Sekretair ernannt wurde.

Wir bitten die Einzelvereine, alle den Verband betreffenden Zuschriften an den Vorsitzenden, Ober-Ingenieur Franz Andreas Meyer, Verwaltungs-Gebäude, zu richten, und nur die jährlichen Verbands-Geldbeiträge an den mit der Führung der Kassengeschäfte von uns beauftragten Verbands-Sekretair, Herrn Ingenieur J. F. Bubendey (Sandthorquai 18) einzusenden.

Hamburg, den 26. Januar 1885.

Der Vorstand des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

F. Andreas Meyer.

Martin Haller.

Bargum.

Inhalt: Die geschichtliche Entwicklung und der gegenwärtige Stand des Fernsprechwesens im deutschen Reichs-Postgebiet. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Vermischtes: Erweiterungs-Projekte der Wasserwerke von Frankfurt a. M. — Herstellung der Marienburg. — Sicherungsbauten am deutschen Botschaftsgebäude in Rom. — Ueber das geistige Eigen-

thum an den Wiener Hofmuseen. — Ueber feuerlose Lokomotiven. — Abfuhr oder Schwemmkanalisation in Charlottenburg. — Weiterführung der Eisenbahn-Bauten in Griechenland. — Bei der Kgl. Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin. — Zirkular-Erl., betr. die den Reg.-Bmstrn. der Allgem. Bauverwltg. zu gewährenden Remunerationen und sonstigen Kompetenzen. — Konkurrenzen. — Person.-Nachr. — Brief- u. Fragek.

Die geschichtliche Entwicklung und der gegenwärtige Stand des Fernsprechwesens im deutschen Reichs-Postgebiet.

Kein anderes Verkehrsmittel hat eine gleich rasche Entwicklung wie das Fernsprechwesen aufzuweisen. Vor etwa 8 Jahren war dasselbe in Deutschland kaum mehr als dem Namen nach bekannt und bis heute ist dasselbe bereits zu einer Entwicklung gediehen, hat so wesentlich auf die Art der geschäftlichen und geselligen Verhältnisse der „Angeschlossenen“ eingewirkt, dass ein plötzliches Fehlen desselben für diese sehr fühlbar und gleichbedeutend mit dem Einreißen einer Lücke höchst störender Art sein würde. Rückwirkungen auch auf häusliche und Wohnungs-Einrichtungen können nicht ausbleiben und bei dieser theils schon gegebenen, theils noch zu erwartenden Bedeutung des neuen Verkehrsmittels wird eine zusammenfassende Mittheilung über die geschichtliche Entwicklung und den bis gegenwärtig erwähnten Stand des Fernsprechwesens in Deutschland nicht uninteressant sein. Die Quelle dafür bietet das neueste Heft des amtlichen Archivs für Post und Telegraphie, dem wir folgende Angaben entlehnen:

1. **Fernsprech-Anlagen im Telegraphen-Betriebe.** Die ersten Fernsprech-Versuche in Deutschland fanden (mit Bell'schen Apparaten) am 25. Oktober 1877 in den Geschäftsräumen des Berliner Telegraphen-Amtes statt. Ihnen folgte binnen wenigen Wochen die Einrichtung des ersten Fernsprech-Dienstes zwischen zwei postalischen Grundstücken in Berlin (in der Leipziger und in der Französischen Straße) und dieser ausschließlich für den Dienstgebrauch gemachten Anlage schloss sich schon am 12. November 1877 die Eröffnung der ersten Telegraphen-Anstalt für Fernsprech-Betrieb in Friedrichsberg bei Berlin an.

Die weitere Entwicklung gleichartiger Anlagen vollzog sich rasch, indem am 1. Januar 1878 bereits 16 Telegr.-Anstalten für Fernsprech-Betrieb eingerichtet waren. Diese Zahl vermehrte sich in 1878 auf 287, in 1879 auf 788 und in den weiteren 5 Jahren, bis zum 31. Oktober 1884 auf 2170.

Um auch den Bewohnern von Orten mit so geringem postalischen Verkehr, dass die Einrichtung einer Postanstalt daselbst nicht gerechtfertigt sein würde, ein schnelles Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen, ist die K. Telegr. Verwaltg. im Jahre 1883 zur Errichtung von Telegraphen-Hilfsstellen mit Fernsprech-Betrieb an solchen Orten übergegangen. Da derartige Hilfsstellen bis zum 31. Oktober 1884 in der Zahl von 342 eingerichtet worden sind, so stellt sich für das genannte Datum die Gesamtzahl der für Fernsprechiendienst eingerichteten Telegraphen-Anstalten auf $2170 + 342 = 2512$.

Da zu dem gleichen Zeitpunkte die Anzahl aller Telegraphen-Stationen im Reichspostgebiet $4948 + 2512 = 7460$ betrug, so ergibt sich die Thatsache, dass von den am 31. Oktober 1884 in Betrieb gestandenen Telegraphen-Anstalten reichlich 30 Prozent mittels Fernsprecher betrieben wurden, ein Verhältniss, welches in der Zukunft sich noch steigern dürfte.

2. **Stadt-Fernsprech-Einrichtungen.** Während der Fernsprech-Betrieb im Telegraphendienst in Deutschland relativ sehr früh zu einer hohen Entwicklung gelangt ist, hat das Bedürfniss zu Stadt-Fernsprech-Einrichtungen sich erst vergleichs-

weise spät geltend gemacht. In Folge einer am 14. Juni 1880 erlassenen Bekanntmachung erfolgten in Berlin alsbald 94 Anmeldungen für 193 Fernsprech-Stellen. Ein Theil der hierzu erforderlichen Anlagen wurde am 12. Januar 1881, die gesammte Anlage am 1. April 1881 dem Betriebe übergeben. Gleichartige Anlagen wurden am 24. Januar 1881 in Mülhausen i. E. und am 16. April 1881 in Hamburg eröffnet.

Es folgte nummehr eine ähnlich rasche Entwicklung wie bei den Einrichtungen ad 1 oben, welche dazu führte, dass am 31. Oktober 1884 49 Städte im Reichs-Postgebiet mit Fernsprech-Anlagen ausgestattet waren, welche 7813 Fernsprech-Stellen hatten, darunter als größte Berlin mit 2207 und Hamburg mit 1225 Fernsprech-Stellen. Unter diesen Anlagen verdient Hervorhebung die Anlage für den oberschlesischen Industrie-Bezirk (Beuthen), welche am 11. Dezember 1883 eröffnet ward und zur Verbindung der Gruben, Hütten und industriellen Werke unter einander dient.

Für die genannten 49 Stadt-Fernsprech-Anlagen sind $1727,37 \text{ km}$ Linien-Länge (darunter $732,37$ auf hölzernen und $995,86 \text{ km}$ auf eisernem Gestänge) und $13\,649,90 \text{ km}$ Leitungslänge hergestellt worden.

Verbindungs-Anlagen zwischen 2 verschiedenen Stadt-Fernsprech-Anlagen sind bis 31. Oktober 1884 im ganzen 20 zur Ausführung gekommen mit einer Gesamtlänge der Verbindungs-Leitungen von $1051,13 \text{ km}$. Die längste Anlage dieser Art ist diejenige, durch welche die Stadt-Fernsprech-Anlagen von Berlin und Magdeburg mit einander verbunden werden; sie misst $167,6 \text{ km}$. Die in der Länge nächstfolgende ist Bremen-Bremerhaven mit $68,72 \text{ km}$. Die kürzeste Verbindungs-Leitung ist Mannheim-Ludwigshafen von $1,37 \text{ km}$ Länge.

Ueber die Intensität der Benutzung der Stadt-Fernsprech-Anlagen in einzelnen Städten enthält die genannte Quelle folgende näheren Angaben. Es entfallen auf 1 Tag und 1 Stelle an Verbindungen: in Berlin 13,0, in Krefeld 10,0, in Uerdingen 9, in Hamburg 8,2, in Bremerhaven 7,54, in Bremen 6,57, in Stettin 6,5, in Mainz 6,4, in Rheydt 6,0, in Altona 5,3, in Deutz 5,09 und in Köpenick, Düsseldorf und Harburg je 5,0; in allen anderen Städten bleibt die Anzahl der täglichen Verbindungen unter 5.

3. **Besondere Telegraphen-Anlagen.** Unter dieser Bezeichnung fasst die Telegraphen-Verwaltung eine Anzahl von Anlagen zusammen, welche bestimmt sind, entweder 2 Inhaber (Private) oder mehrere Stellen eines und desselben Inhabers in unmittelbaren Verkehr zu bringen, oder auch die Verbindung eines Privaten mit einer Telegraphen-Anstalt zu bewirken, für den Zweck Telegramme an diese Anstalt abzugeben, oder solche von derselben in Empfang zu nehmen.

Derartige Anlagen werden von der Reichs-Telegraphen-Verwaltung auf eigene Kosten ausgeführt und unterhalten, und den Privaten zu eigenen ausschließlichen Gebrauch miethweise überlassen. Sie kommen selbstverständlich zumeist in den größeren Plätzen vor; doch ist eine kleine Anzahl auch außerhalb derselben hergestellt.

Der Bestand an derartigen Anlagen belief sich am 31. Oktober 1884 auf 710 Sprechstellen und $2\,049 \text{ km}$ Leitungen.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 26. Januar 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 124 Mitglieder und 10 Gäste.

Der Hr. Vorsitzende macht unter anderen geschäftlichen Mittheilungen auf die in der Bibliothek für einige Zeit ausgestellten interessanten italienischen Reiseskizzen des Vereins-Mitgliedes J. Andree aufmerksam. Hr. Seibertz spricht darauf:

„über die monumentale Gestaltung der öffentlichen Plätze Berlins.“

Die Gestaltung der Straßen und öffentlichen Plätze alter Städte ist im allgemeinen durch Zufälligkeiten bedingt worden und hat sich unabhängig von den Rücksichten auf Regelmäßigkeit, Schönheit, Gesundheitspflege usw. heraus gebildet, wie es gerade das jedesmal auftretende Bedürfniss erforderte. Ein entsprechender Entwicklungsgang ist auch bei den Schwesterstädten Berlin und Köln nachweisbar und aus vorhandenen Plänen zu verfolgen. Eine neue Aera beginnt für dieselben in baulicher Beziehung mit der Erstarkung des souveränen Fürstenthums, und der erste regelmässige Bebauungsplan für die Residenz wurde im Jahre 1688 durch den prunkliebenden König Friedrich I. in Gemeinschaft mit dem Oberbau-Direktor Nehring aufgestellt. Die folgenden Herrscher unterließen es nicht, auf die weitere bauliche Entwicklung der Stadt fördernd einzuwirken, wobei allerdings der monumentalen Gestaltung der öffentlichen Plätze zunächst keine sonderliche Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Es ist das Verdienst Friedrichs des Großen, der letzteren Frage mit der ihm eigenthümlichen Energie näher getreten zu sein, und als der Glanzpunkt seiner

Bestrebungen bietet sich der auch heute noch als der schönste und originellste Platz Berlins zu bezeichnende Gensdarmen-Markt mit seinen Pracht-Monumenten dem Auge dar. Die Ausbildung desselben ist jedoch noch keineswegs in der wünschenswerthen und möglichen Vollendung abgeschlossen; noch fehlt mancher künstlerische und gärtnerische Schmuck. Insbesondere aber ist es der nüchterne Bau der französischen Kirche, welcher, namentlich von der Rückseite gesehen, im Vergleich zu dem Gontard'schen Thurm erstaunlich ungünstig wirkt. Schon Schinkel und andere bedeutende Architekten hatten sich mit der Frage beschäftigt, wie die ärmlichen Langhäuser der beiden Kirchen des Platzes mit den hervor ragend monumentalen Thurmbauten in Einklang zu bringen seien; und als endlich zu nächst der Umbau der Neuen Kirche der Verwirklichung näher rückte, da entstand in den beteiligten Kreisen eine lebhafte Bewegung über die zu wählende architektonische Gestaltung des Inneren und Aeußeren. Verschiedene Projekte tauchten auf, bei deren Bearbeitung u. a. auch der Hr. Vortragende beteiligt war. Inzwischen ist jedoch bekanntlich der Umbau der Kirche nach dem Entwürfe des Architekten v. d. Hude ausgeführt und die Streitfrage über die derselben etwa zu gebende Form ihrer Bedeutung entkleidet worden; auch muss anerkannt werden, dass das vorhandene Bauwerk zwar nicht den höchsten Anforderungen, immerhin aber doch einem angemessenen Grade der Monumentalität entspricht. Dagegen tritt jetzt mit zwingender Gewalt der baldige Umbau der französischen Kirche in den Vordergrund der Erörterung und vor allen Dingen

drängt hierbei die Frage, ob es nothwendig ist, eine der Neuen Kirche entsprechende Gestaltung anzustreben, oder ob es zulässig erscheint, eine abweichende Form nach Maafsgabe des räumlichen und architektonischen Bedürfnisses zu wählen, zu einer Entscheidung. Es bedarf keiner Auseinandersetzung, dass letztere unter den vorliegenden Verhältnissen nicht leicht ist, zumal jede der beiden angedeuteten Auffassungen von namhaften Persönlichkeiten und mit zahlreichen beachtenswerthen Gründen verfochten wird. Der Hr. Vortragende glaubt jedenfalls sich dahin aussprechen zu können, dass eine völlige Gleichheit beider Bauwerke als ein Bedürfniss nicht anzuerkennen sei, zumal auf dem ganzen Gensdarmen-Markt nur ein einziger Punkt vorhanden ist, von welchem aus man beide Kirchen gleichzeitig übersehen kann. Wichtiger erscheint daher die Frage, ob und in welchem Umfange denselben eine gewisse Aehnlichkeit zu geben sei. Ein geschichtliches Interesse, die französische Kirche in ihrer jetzigen Gestalt auch ferner zu erhalten, liegt nicht vor, da die Richtigkeit der alten Ueberlieferung, dass dieselbe seinerzeit einer Hugenotten-Kirche in Charenton nachgebildet sei, aus glaubwürdigen Gründen bestritten werden muss.

Der Hr. Redner erläutert schliesslich unter Vorlage von Skizzen mehre, unter seiner Mitwirkung entstandene Umbau-Projekte und empfiehlt die Ausschreibung einer Konkurrenz, in welcher den Bewerbern nicht zu enge Grenzen zu ziehen seien, zur Gewinnung des erforderlichen Materiales für die Beurtheilung und gedeihliche Lösung der besprochenen Frage. Er bricht damit unter dem Vorbehalte, in einer der folgenden Sitzungen über mehre andere Plätze Berlins Mittheilungen zu machen, seine Ausführungen ab.

Hr. Schmülling bedauert, dass der eigentliche Gegenstand des Vortrages in der Ankündigung der Tagesordnung nicht zum Ausdruck gekommen sei, da anderenfalls wohl zu hoffen gewesen wäre, dass die von Hr. Seibert fast ausschliesslich erörterte Frage über die weitere Gestaltung des Gensdarmen-Marktes auch andere, für dieselbe interessirte, leider nicht anwesende Fachgenossen veranlasst haben würde, in der Sitzung zu erscheinen, um ihre, von den Auffassungen des Hrn. Redners bekanntlich vielfach abweichenden Ansichten zu vertreten.

Hr. Wieck berichtet sodann auf Grund der in No. 9 uns. Bl. besprochenen amtlichen Schriftstücke über die Entwicklung und den zeitigen Stand der Berliner Markthallen-Frage. Er empfiehlt dem Architekten-Verein die sorgfältige Prüfung dieses interessanten Streitfalles einer Kommission zu überweisen, von deren Erhebungen und Beschlüssen es demnächst abhängig zu machen sei, ob und in welcher Form der Verein etwa zur sachgemässen Erledigung der Angelegenheit beizutragen im Stande sein möchte. Dass sich der Verein der näheren Beschäftigung mit der Frage nicht wohl entziehen könne, wurde von verschiedenen Seiten, u. a. von den Hrn. Dr. Hobrecht, Häsecke und Hanke, anerkannt; es wurde jedoch als wichtig bezeichnet, zunächst — wenn irgend möglich — dem Wortlaute nach fest zu stellen, zu welchen Ergebnissen die in den Verhandlungen der stehenden Parteien erwähnte Kommission von Beamten der Ministerien und des Polizei-Präsidiums, sowie von hervorragenden Technikern bei der Berathung der zu treffenden Sicherheits-Maassregeln gelangt sei. Es wurde daher beschlossen, vorerst den Versuch zu machen, die bezüglichen Protokolle zu beschaffen und alsdann die etwaigen weiteren Schritte zu berathen.

Eine kurze Erörterung knüpfte sich weiterhin noch u. a. an eine dem Fragekasten entnommene Frage, ob es nicht zulässig

sei, das bekannte, von der Landespolizei-Behörde stets geforderte Maafs von 4,4^m lichter Höhe für Strafsen-Unterführungen unter Umständen angemessen zu verringern. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Ursprung dieses Maafses mit Sicherheit nicht mehr ermittelt werden könne. In der Regel sei zur Begründung desselben angeführt, dass ein Postwagen mit dem, den Federbusch tragenden Postillon die Strafsen-Unterführung ungehindert müsse passieren können; thatsächlich genüge hierzu aber eine erheblich geringere Höhe. Anders liege die Sache beispielsweise in solchen Fällen, in welchen es sich um die Durchführung von Pferdebahnen, deren obere Plattform von Personen besetzt werde, handle. Von verschiedenen Seiten wurde der Meinung Ausdruck gegeben, dass die allgemeine Forderung des Höhen-Maafses von 4,4^m nicht hinlänglich berechtigt erscheine und eine Abänderung dieser unter Umständen sehr harten Bestimmung wünschenswerth sei.

In den Verein ist Hr. Reichelt als einheimisches Mitglied aufgenommen.

Als Mitglied für die in unserem Berichte über die vorige Sitzung (No. 7 d. Bl.) erwähnte Kommission zur Beurtheilung der von der Stadt Innsbruck eingeforderten Konkurrenz-Entwürfe für ein Redoutenhaus ist Hr. Schmieden gewählt.

— e. —

Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 3. Dezember 1884. Vorsitzender Hr. Haller, anwesend 58 Personen.

Ausgestellt sind: 1) die zweite Serie der Koopmann'schen Photographien der im Abbruch begriffenen Stadttheile Hamburg's; 2) die Projekte zum Bau der Hamburger Filiale der Deutschen Bank und zum Bau eines Herrenhauses in Wiebendorf, nebst Modell, von den Hrn. Haller & Lamprecht.

Nachdem der Antrag des Hrn. Kümmel angenommen worden, bei ausgeschriebenen Konkurrenzen die betr. Programme vereinsseitig zu beziehen, erhält Hr. Gleim das Wort zu Mittheilungen über die Gefrier-Methode beim Schachtabteufen und bei Fundierungen von Poetsch. Hr. Haller erläutert hierauf eingehend die ausgestellten Pläne der beiden Bauten, die vor kurzem fertig gestellt und der Benutzung übergeben wurden.

Versammlung am 17. Dezbr. 84; Vorsitzender Hr. Haller; anwesend 42 Personen. Ausgestellt sind Photographien vom Schloss Brühl bei Köln.

Nach Erledigung einiger geschäftlicher Fragen unterzieht Hr. Bäumgen den Abschnitt „Grundzüge des Baurechts und des Bauverwaltungsrechts“ für die demnächst erscheinende 2. Auflage des „Deutschen Bauhandbuchs“ einer eingehenden Beurtheilung und hebt hervor, dass dem Werke durch diese nützliche und dankenswerthe Arbeit eine erhebliche Bereicherung zu Theil geworden sei.*

Hr. Gleim spricht für Einführung eines Normalformats für kleine Ziegel und stellt nach umfassenden Erörterungen diese Frage zur Diskussion.

Der Verein erwählt eine Kommission bestehend aus den Hrn. Gleim, Ehlers sen., Peiffer, F. Andr. Meyer und Reichardt, welchen die Frage der Einführung eines Normalformats für kleine Ziegel zu weiterer Behandlung übergeben wird.

P. K.

* Es erscheint angezeigt, bei dieser Gelegenheit k. H. die Mittheilung zu machen, dass Band I der 2. Auflage des Deutschen Bauhandbuchs so weit fertig gestellt ist, dass die Ausgabe desselben zum 1. Juli d. J. mit Sicherheit erwartet werden kann.

D. Red.

Vermischtes.

Erweiterungs-Projekte der Wasserwerke von Frankfurt a. M.

Die Hochquellen-Wasserleitung von Frankfurt a. M. theilt mit der Wiener Anlage ähnlicher Art das Schicksal schon nach wenigen Jahren des Bestehens unzulänglich geworden zu sein; dies theils aus dem Grunde, dass der Wasserverbrauch in höherem Maasse als erwartet zugenommen hat, theils aus dem andern, dass die Ergiebigkeit der Quellen hinter den ursprünglichen Annahmen zurück geblieben ist. Die Quellen am Vogelsberg haben im vorigen Sommer von der erwarteten Mindestergiebigkeit zu 11 500 cbm nur etwa $\frac{3}{4}$ wirklich geliefert.

Die ungünstigen Verhältnisse und die verschiedenen Vorschläge zur Abhilfe sind in einem vom Stadtrth. Hrn. Lindley dem Magistrat kürzlich erstatteten umfassenden Bericht klar gelegt, dem wir folgende Angaben, welche ein allgemeineres Interesse bieten, entnehmen:

Hr. Lindley will so lange die Benutzung von filtrirtem Mainwasser vermieden wissen, als überhaupt noch andere Bezugsquellen sich bieten. Eine neue Quellen-Aufschliessung am Vogelsberge, für welche ein Entwurf bereits vorlag, dessen Ausführung in bestimmte Absicht genommen war, stellten sich in dem Kostenpunkte so erhebliche Schwierigkeiten entgegen, dass man von der Verwirklichung desselben nothwendig Abstand nehmen muss. Insbesondere sind es die Höhe der Enteignungskosten wie die Grösse der Entschädigungssummen, welche für entzogene Wassermengen anderen Nutzungen-Berechtigten zu zahlen sein würden, welche hierzu zwingen.

Ein abgeänderter Entwurf, durch welches die erwähnten Kosten wesentlich abgemindert werden können, ist zwar verfolgbar,

indessen nicht so rasch durchzuführen, dass der Nothlage, in welcher die Stadt sich bereits befindet, frühzeitig genug abgeholfen werden könnte. Wenn dieses daher zunächst ausscheidet, ohne aber, dass man von seiner Verwirklichung in naher Zeit ganz Abstand nimmt, so bleibt nur die Aufsuchung von Grundwasser im Mainthale und Zuführung desselben zur Stadt als eine zur Verwirklichung mit der nöthigen Raschheit geeignete Lösung der Aufgabe übrig. Nach umfassenden Erhebungen, welche über den Grundwasserstrom im Mainthal angestellt sind, leidet es keinen Zweifel, dass dort Wasser sowohl in hinreichender Menge als in guter Beschaffenheit zu gewinnen sein wird u. zw. an zwei Stellen, deren eine nahe bei der Stadt, deren andere in grösserer Entfernung liegt. Ein Entwurf, welcher den ferner 14 km weit von der Stadt gelegenen Punkt als Schöpfstelle annimmt, würde bei einer Lieferung von täglich 10000 cbm Wasser 1 300 000 M. Baukosten und 70 000 M. Betriebskosten pro Jahr erfordern und damit zu einem Selbstkostenpreis von 5,4—6,1 $\frac{1}{2}$ pro cbm führen, je nach den verschiedenen Annahmen, welche über den Wasserverbrauch gemacht werden können.

Die zweite ins Auge zu fassende geeignete Schöpfstelle findet sich in nur 7 km Entfernung von der Stadt. Diese Stelle bietet die Möglichkeit mit wesentlich geringeren Kosten und rasch zu einer vorläufigen Abhilfe des Wassermangels zu gelangen. Ihre Benutzung empfiehlt sich um so mehr, als man später ohne wesentliche Kosten zur Ausführung des erst besprochenen Projekts übergehen könnte, da es nur einer Weiterführung des Rohrnetzes und der Uebertragung der Maschinen nach der neuen Schöpfstelle bedürfen würde. In dem Bericht des Hrn. Lindley wird nachgewiesen, dass dies vorläufige Projekt in einem Zeitraum von 5 Monaten ausgeführt werden könnte; ein Termin, der wohl zweifelsfrei erscheint, weil kein Reservoirbau und keine Verände-

rung an bestehenden Leitungen notwendig ist, da das im Brunnen zu fassende und durch Dampfmaschine zu hebende Wasser dem bestehenden Hochreservoir zugeleitet und daher vermisch mit dem Quellwasser vom Vogelsberge in das Stadt-Rohrnetz geführt werden soll.

Für die Herstellung der Marienburg hat der Hr. Abgeordnete Dr. A. Reichensperger in der Sitzung des preuß. Abgeordnetenhauses vom 27. Jan. d. J. mit Entschiedenheit eine Lanze eingelegt. Veranlasst war die bezgl. Anregung durch die auffällige Thatsache, dass im diesjährigen Etat für jenen Zweck kein Beitrag ausgeworfen ist, nachdem seit einer Reihe von Jahren fast regelmässig Geldbewilligungen dafür erfolgt sind und in beiden Häusern des Landtags stets die allgemeinste und wärmste Theilnahme für das ehrwürdige — zur Hauptsache von der preuß. Regierung zerstörte — Baudenkmal zum Ausdruck gelangt ist. Hr. Dr. Reichensperger sprach die Besorgniss aus, dass eine Einstellung der so glücklich eingeleiteten Bestrebungen zur Herstellung des Bauwerks beabsichtigt sei, was zunächst zur Folge haben würde, den durch seine bisherige Thätigkeit an der Marienburg mit der Aufgabe besonders vertrauten und für dieselbe in hohem Grade befähigten Reg.-Bmstr. Steinbrecht dem Werke zu entziehen. (Zum Glück ist diese Befürchtung grundlos, da Hr. Steinbrecht zunächst im Auftrag des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten seine Studien für die Herstellung der Marienburg fortsetzen wird.) Der Hr. Finanzminister, der sein warmes Interesse für die Angelegenheit betheuerte, begründete die Fortlassung eines besonderen Etatspostens für jenen Zweck mit der allgemeinen Finanzlage des Staates, die zur Vermeidung aller nicht unbedingt erforderlichen Ausgaben zwingt und deutete auf den — von verschiedenen Rednern dankbar begrüßten — Ausweg hin, die zur Herstellung der Marienburg erforderlichen Kosten, ähnlich wie beim Bau des Kölner Domes durch eine Lotterie aufzubringen.

Aus dem Herzen der deutschen Architekten, mit denen er sonst bekanntlich nicht immer in Uebereinstimmung steht, hat Hr. Dr. A. Reichensperger diesmal gesprochen, wenn er auf den grellen Widerspruch hinwies, welcher sich geltend macht zwischen der Sparsamkeit der Regierung in Bezug auf die Aufwendungen für die Baudenkmale des Landes und ihrer Freigebigkeit in Bezug auf die Bereicherung der Berliner Museen durch kostbare Werke der Malerei. Indem er ausführte, dass die letzteren im wesentlichen bereits in das Gebiet des Luxus gehörten, trat er für die Ansicht ein, dass das tiefere Kunstverständnis des Volkes durch nichts mehr gefördert würde, als durch die Bankunst. „In der Mitte aller bildenden Künste ihrem Wesen nach steht die Architektur; sie ist die Königin aller Künste, von ihr sind von jeher die anderen Kunstzweige heraus gewachsen; von ihr muss das höhere Leben auf dem Kunstgebiete wieder ausgehen wenn dessen Hervorbringungen wirklich vor der Nachwelt aus von bleibendem Werthe, als wahrhaft mustergültig sich darstellen sollen.“ — Worte, für welche die Angehörigen der Bankunst dem Redner nur dankbar sein können und ob derer sie ihm gern manche aus einseitiger Schwärmerei für das Mittelalter hervor gegangene Ausfälle gegen ihre Bestrebungen und Leistungen verzeihen werden.

Sicherungsbauten am deutschen Botschaftsgebäude in Rom. In der Reichstags-Sitzung vom 26. d. M. ist eine im Etat angesetzte Summe von 107 200 M. genehmigt worden, welche für Arbeiten zur Sicherung der Fundirung des *Palazzo Caffarelli* in Rom ausgegeben werden sollen, bezw. zum Theil schon ausgegeben sein dürften. Wie aus den Erläuterungen des Bundeskommissars und einer dem Reichstage vorgelegten Denkschrift hervor geht, sind seit 2 Jahren an der Nordwest-Ecke des genannten Bauwerks sehr erhebliche Risse und Senkungen hervor getreten, welche nach der Untersuchung des Architekten Settini auf die unterhalb dieser Stelle im Tuffsteinfelsen des kapitolinischen Hügels ausgehöhlten Grotten — wahrscheinlich Steinbrüche des 14. Jahrh. — zurück zu führen sind. Nach dem von Hrn. Settini aufgestellten, von dem zu diesem Zweck nach Rom gesandten deutschen Techniker durchaus gebilligtem Entwurfe sollen die zwischen 3—6 m starken Decken dieser Grotten durch Anlage von 22 Pfeilern gesichert werden — Arbeiten, wie sie ähnlich in den bereits früher bekannten Grotten unter anderen Theilen des Palastes bereits mit bestem Erfolge zur Ausführung gelangt sind. —

Ueber das geistige Eigenthum an den Wiener Hofmuseen. In der Notiz in No. 7 der Deutschen Bauzeitung über obiges Thema möchte ich anführen, dass ich mit Rücksicht auf das berechnete Interesse, welches in Fachkreisen an der Sache genommen wird, sofort nach Erscheinen in der N. F. P. an die Redaktion der letzteren nachstehende Zuschrift gerichtet habe:

Hr. von Hasenauer veröffentlicht in No. 7321 der Neuen freien Presse ein Zeugniß von einer Anzahl bekannter Persönlichkeiten, darunter einigen ehemaligen persönlichen Freunden Sempers, datirt vom 22. März 1882, über die Urheberschaft an den Plänen der k. Hofmuseen in Wien, in welchem bestätigt wird, dass dieselben den Konkurrenzplänen von 1867/68 von Hasenauer entsprechen, der letztere demnach als Autor derselben anzusehen sein würde.

Ich kenne zwar die Journalartikel nicht, welche nach Hasenauer der Anlass zu obiger Veröffentlichung gegeben haben sollen,

jedoch dürfte ich kaum einen Widerspruch erfahren, wenn ich fest stelle, dass so lange Semper am Leben war, die Hofmuseen dem künstlerischen Werthe nach als Semper'sche Schöpfung allgemein gegolten haben, mit Ausnahme der beim Bau vorgenommenen Abänderungen und es würde vor dem Tode Sempers wohl auch Niemand den Muth gehabt haben, ihm die diesbezügliche Autorschaft an den Hofmuseen und der neuen Burg abzusprechen.

Da auffälliger Weise der Verdienste Sempers in obiger Erklärung mit keinem Worte gedacht ist, Semper selbst aber seine Rechte leider nicht mehr wahrnehmen kann, so ist es vielleicht nicht überflüssig zu betonen, dass Semper auf die Urheberschaft an diesen Bauten nie verzichtet hat. Er selbst schrieb noch einige Wochen vor seiner Uebersiedlung nach Rom an mich nach Berlin unter anderem: „Ich beschäftige mich zur Zeit nur noch mit literarischen Arbeiten und habe, da ich pensionirt wurde, mit dem Bau der Hofmuseen, welche Hr. v. Hasenauer nach meinen Entwürfen ausführt, nichts mehr zu thun.“ Ich glaube, es genügt das, die Auffassung Sempers in dieser Angelegenheit zu konstatiren und ich bedauere lebhaft, dass — nicht aus Pietät — sondern nach Recht und Billigkeit der Name Sempers in obiger Erklärung nicht einmal angeführt wurde.“

Ich behalte mir vor, auf die Angelegenheit später nochmals zurück zu kommen.

München, den 24. Januar 1885.

M. A. Turner.

Ueber feuerlose Lokomotiven ist in dies. Ztg. Jhrg. 1883, S. 358 u. 589 für 1884 eine Mittheilung des Hrn. Direktor Lenz-Düsseldorfer auszusweise reproduziert worden, in welcher bei einem Vergleich der verschiedenen Systeme ein ungünstiges Urtheil über die Honigmann'sche Natron-Lokomotive gefällt ward.

Hr. Honigmann hat Veranlassung genommen, die Lenz'schen Ausführungen in der letzten Versammlung des Aachener-Bezirks-Vereins richtig zu stellen. Wir nehmen Veranlassung aus dem Bericht über die Versammlung Folgendes Thatsächliche anzuführen:

Vorliegende Beispiele bei Natron-Lokomotiven für die Aachener Tramway bezw. den Betrieb der Aachen-Jülicher Eisenbahn beweisen, dass die Angaben, welche Hr. Lenz über das Erforderniss an Heizfläche bei diesen Lokomotiven machte, sehr übertriebene sind und dass die Unrichtigkeit wahrscheinlich ihren Grund in falschen Annahmen hat, welche Hr. Lenz über die Differenz der Temperaturen zwischen Heizgasen und Wasser in gewöhnlichen Lokomotiv-Kesseln macht. Ein fernerer Grund wird in der falschen Annahme liegen, zu der Hr. Lenz über das Wärmeleitungsvermögen bei dem Natronkessel gelangt, indem er von Hypothesen ausgeht, die für Wärmeüberleitung zwischen Gasen und Flüssigkeiten, bezw. zwischen Flüssigkeiten und anderen Flüssigkeiten als gültig angenommen werden, aber bei dem Natronkessel keine Anwendung finden können, wie durch die Erfahrung bewiesen wird.

Auf das Zahlen-Material, welches im Bericht enthalten ist, einzugehen, verbietet sich von selbst. Wir verweisen hierzu auf unsere Quelle, in der noch mancherlei Anderes mitgetheilt ist, was den Beweis liefert, dass in den Natron-Lokomotiven ein Motor geschaffen ist, der für manche Zwecke eine Zukunft besitzt.

Abfuhr oder Schwemmkanalisation in Charlottenburg.

Auch für die Stadt Charlottenburg ist seit einigen Jahren die Frage der zweckmäßigsten Fortschaffung der Abwasser- und Auswurfstoffe eine brennende; die um so mehr zu einer durchgreifenden Lösung drängt, je inniger die Beziehungen werden, in welche durch die auf beiden Seiten fortschreitende Bebauung und die neuere große Entwicklung der Verkehrsmittel die beiden Nachbarstädte zu einander gerathen und je größer namentlich das Wachstum Charlottenburgs ist.

Vor einigen Jahren unternommene Schritte haben den Erfolg gehabt, dass der Stadt die in Aussicht genommene Einführung der Schwemmkanalisation regierungsseitig verboten, vielmehr Einrichtung von Abfuhr mittels Tonnen-system und Abführung der Tage- und Hauswasser durch unterirdische Leitung aufgegeben worden ist. Für das Liernur'sche System hat man sich, trotz beträchtlicher Agitationen, nicht entscheiden können, weil man vor den hohen Kosten desselben zurück schreckte und die maßgebenden Persönlichkeiten für die gerühmten vielen Vorzüge desselben ein Verständniß nicht zu gewinnen vermochten.

Zu der obrigkeitlich angeordneten Einführung des Tonnen-Systems ist aber in Charlottenburg keine ausreichende Neigung vorhanden. Mit Recht wirft man demselben die allgemein gültigen Uebelstände vor, dass nachgewiesenermaßen die Abwässer durch den Zutritt der Fäkalien nur sehr unwesentlich in ihrer Zusammensetzung bezw. gesundheitlichen Schädlichkeit geändert werden zu und dass die abgesonderte Behandlung der Fäkalien deshalb nur einer unnöthigen und außerdem großen Kosten-Vermehrung beitragen würde. Außerdem weist man darauf hin, dass vermöge der innigen Wechselwirkung, die in den Wohnverhältnissen zwischen Charlottenburg und Berlin schon heute besteht, das Prosperiren Charlottenburg wesentlich davon abhängig sei, dass dessen sanitäre Einrichtungen mit denjenigen von Berlin möglichst nahe übereinstimmen. Hierzu komme, dass für größere Theile des Charlottenburger Gebiets, welche schon heute mit Berlin unmittelbar verbunden sind, eine abgesonderte Lösung der bezgl. Fragen geradezu ausgeschlossen sei und man, wohl oder übel, zu Einrichtungen, wie Berlin sie bereits besitzt, sich verstehen müsse.

Von solchen und anderen Erwägungen ausgehend, hat vor wenigen Tagen die Stadtverordn.-Versammlung von Charlottenburg den Beschluss gefasst, eine angemessene Summe zur Bearbeitung eines Schwemmkanales-Projekts und betr. Vor-Versuche bereit zu stellen.

Wir stehen nicht an, diesen vorläufigen Beschluss als einen nach Lage der Sache durchaus gerechtfertigten zu erklären und nehmen als selbstverständlich an, dass die etwaigen Schwierigkeiten, welche in der oben erwähnten polizeilichen Anordnung geschaffen sind, leicht werden zu beseitigen sein, nachdem die in den höhern Kreisen der Verwaltung früher bestandene, der Schwemmkanalesation abgeneigte Auffassung inzwischen wohl schon wieder gewichen ist — sei es, dass man sich besser informiert hat, sei es, dass man durch die günstigen Erfolge, welche mit der Berliner Kanalisation schon heute zweifellos erreicht worden sind, überführt worden ist.

Weiterführung der Eisenbahn-Bauten in Griechenland.

In Griechenland wird der Eisenbahnbau mit Privatmitteln unter Staatsunterstützung betrieben; letztere beträgt 20 000 Drachmen (nominell gleich 20 000 Frs.) pro 1 km Bahn.

Zur Ausführung von 400 km Eisenbahn, wovon 67 km bereits im Betriebe sich befinden und 33 km noch im 1. Halbjahr 1885 zur Eröffnung kommen, benötigt die Gesellschaft ein Aktienkapital von 46 000 000 Frs.

Die noch zur Ausführung bestimmten Linien sind folgende 3:

1. Korinth - Mykenä - Argos - Nauplia, 2. Korinth - Patras und 3. Patras - Achaia-Pyrgos.

Bei der Kgl. Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin bestand bisher das sehr eigenartige Verhältniss, dass dem Vorsteher derselben die Einnahmen der Anstalt, abzüglich der persönlichen und sachlichen Ausgaben als Remuneration zufielen.

Diese Art der Besoldung des Vorstehers, welche in der Entstehungsweise der Anstalt ihre Begründung findet, erschien neuerdings wenig angemessen und soll daher, wie aus dem Entwurfe zum Staatshaushalts-Etat für 1885/86 hervor geht, zum 8. April d. J. aufhören. Fortan wird der Staat die Einnahmen einziehen und selbstverständlich dagegen die Ausgaben aller Art übernehmen; letztere bleiben allerdings hinter den Einnahmen zurück.

Zirkular-Erlass, betr. die den Regierungs-Baumeistern der Allgemeinen Bauverwaltung zu gewährenden Remunerationen und sonstigen Kompetenzen.

Berlin, den 13. Januar 1885.

Im Anschluss an den Zirkular-Erlass vom 13. Juli 1877 III. 12 252 bestimme ich hinsichtlich der den Regierungs-Baumeistern der allgem. Bauverwltg. zu gewährenden Remunerationen und sonstigen Kompetenzen, was folgt:

1. In den ersten drei Jahren, von ihrer Ernennung an gerechnet, erhalten die Regierungs-Baumeister für die Zeit der Beschäftigung in der allgem. Bauverwltg. Tagegelder von 9 M.; vom vierten Jahre an werden denselben Monats-Remunerationen im Betrage von 300 M. gewährt. Die Zahlung der letzteren erfolgt an die dauernd übernommenen Regierungs-Baumeister (Zirk.-Erl. v. 11. März v. J. III. 3851 [Zentr.-Bl. d. Bauverwltg. 1884, S. 111]) im voraus, im übrigen postnumerando.

Erhöhungen der vorbezeichneten Sätze finden nicht statt.

Die Festsetzung der danach den fraglichen Beamten zu zahlenden Tagegelder bzw. Remunerationen hat in jedem Falle seitens Ew. Hochwohlgeboren (der Kgl. Regierung usw.) zu erfolgen. Die Kompetenzen der bereits beschäftigten Regierungs-Baumeister sind vom 1. April d. J. ab in vorstehender Weise zu reguliren, so weit nicht im einzelnen Falle besonders erhebliche, event. mir vorzutragende Bedenken bestehen.

2. In Fällen vorwiegend auswärtiger Thätigkeit und für die Dauer derselben werden Feldzulagen (Reisekosten, Pauschquanta) gewährt. Die Festsetzung innerhalb des Höchstbetrages von monatlich 100 M. erfolgt durch Ew. Hochwohlgeboren (die Kgl. Regierung usw.); sollte ausnahmsweise eine höhere Entschädigung für erforderlich erachtet werden, so ist motivirter Antrag bei mir zu stellen. Dasselbe ist erforderlich, wenn bei etwaigen Reisen über den Dienstbezirk hinaus neben der Feldzulage Reisekosten und Tagegelder-Zuschüsse (s. unter No. 3) bewilligt werden sollen.

3. Ist von der Festsetzung einer Feldzulage abgesehen, so werden bei Dienstreisen, außer den im Zirkular-Erlass vom 13. Juli 1877 bestimmten Reisekosten, Tagegelder-Zuschüsse gezahlt. Dieselben sollen im allgemeinen ohne diesseitige Genehmigung den Betrag von 6 M. nicht übersteigen; sie können indess für die in den Büreaus der Regierungen und Landdrosteien sowie der Strombau-Verwaltungen als Hilfsarbeiter beschäftigten Regierungs-Baumeister geeignetenfalls seitens Ew. Hochwohlgeboren (der Kgl. Regierung usw.) bis auf 12 M. erhöht werden.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

III. 19 502.

gez. Maybach.

Konkurrenzen.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zur Bebauung der Kaiser Wilhelm-Straße in Berlin ist das Urtheil am

30. Januar d. J. gefällt worden. Wie aus der Bekanntmachung im Anzeigetheil u. Bl. erhellt, ist der 1. Preis (4000 M.) dem Entwurfe der Architekten Cremer & Wolffenstein und sind die beiden 2. Preise (je 2000 M.) den Entwürfen der Architekten v. Holst & Zaar und H. Guth sämtlich in Berlin — zugefallen. Angekauft werden sollen noch die Arbeiten des Hrn. Erdmann u. Spindler in Berlin, Endell u. Kern in Breslau, Ad. Borchard in Berlin und E. Giesenberg in Berlin. Die öffentliche Ausstellung der Entwürfe, auf welche wir in einem kurzen Artikel noch zurück kommen werden, findet bis einschl. den 11. d. M. im Gebäude der kgl. Kunstakademie statt.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Kunstmuseum für Gothenburg (m. vergl. S. 480 Jhr. 84 dies. Bl.) erhielten für einen Entwurf mit ungefährem Kostenanschlag von 540 000 M. den ersten Preis von 540 M. Architekt E. Strokirk in Berlin (im Bureau des Reichstags-Architekten P. Wallot), den zweiten Preis von 270 M. Architekt C. Fahlström in Gothenburg. — Für einen Entwurf mit ungefährem Kostenanschlag von 324 000 M. erhielten den ersten Preis die Architekten Krüger und Frank in Gothenburg, den zweiten Preis Architekt M. Bischof in Leipzig.

Eine Preisbewerbung für Entwürfe zu frei stehenden Arbeiterhäusern auf dem Lande ist von einem in London lebenden Schweizer, Hrn. S. Schindler zu dem Zwecke ausgeschrieben worden: die besten und mustergiltigsten der eingegangenen Entwürfe zu veröffentlichen und damit denjenigen, welche den Bau derartiger Häuser unternehmen bzw. fördern wollen, zugänglich zu machen — ein Weg, auf dem in Oesterreich, namentlich aber in Nordamerika überraschende Erfolge für die in sozialer Hinsicht so hochwichtigen Bestrebungen, den ländlichen Arbeiter sesshaft zu machen, gewonnen worden sind. Die bezgl. Häuser, welche 1 Keller von 12 qm, 1 Wohnzimmer von 15 qm, 3 Schlafkammern und 1 Küche von je 9 qm, 1 Stallraum und 1 Kloset enthalten müssen, sollen bei vollkommen solider Bauart höchstens 4 000 frs. Kosten verursachen. Die Möglichkeit dieser Aufgabe ist durch einen bezgl. Entwurf dargethan, der — von einer Broschüre begleitet — dem Preisausschreiben beigelegt ist; selbstverständlich kommt es bei dem Entwurf auf einen genauen Kostennachweis eben so sehr an, wie auf Einzelvorschläge in Bezug auf zweckmäßige Konstruktionen und Einrichtungen. Gute Gesamt-Entwürfe sollen mit Preisen nicht unter 200 frs., bemerkenswerthe Einzelvorschläge mit solchen nicht unter 100 frs. ausgezeichnet werden. Die Gesamtsumme, welche den Preisrichtern (Hrn. Prof. Landolt, Prof. Bluntschli, Prof. Lasius, Bmstr. Baur und Hr. Schindler-Escher — sämtlich in Zürich) zur Verfügung steht, beträgt 4000 frs.; doch besteht keine Verpflichtung, dieselbe aufzubringen, falls nicht genügende Arbeiten in entsprechender Zahl vorhanden sind. Nähere Auskunft ertheilt auf Verlangen Hr. Schindler-Escher, Augustinerhof in Zürich. Sowohl des Zwecks wie der dankbaren Bedingungen wegen können wir unsern Lesern eine Betheiligung an der Konkurrenz nur aufs wärmste empfehlen.

Zu den Preisbewerbungen für Entwürfe zu einem Kestner-Museum für Hannover und einer Doppelschule in Neuahaldensleben tragen wir den kurzen auf S. 48 bezw. 36 erstatteten Anzeigen nach, dass wir nach näherer Einsicht in die Programme die Betheiligung an beiden, sorgfältig vorbereiteten und den Grundsätzen der deutschen Architektenschaft angeschlossenen Preisbewerbungen nur empfehlen können. Für den erst genannten, auf der Agidienmasch gegenüber der Friedrichstraße zu errichtenden Bau sind Renaissance-Formen und echtes Material, für den zweiten ist Backstein-Rohbau vorgeschrieben. Zu bedauern ist, dass mau in Neuahaldensleben auf einen Kostenanschlag mit Massenberechnung nicht geglaubt hat verzichten zu können. —

Personal-Nachrichten.

Baden. Priv.-Doz. Dr. Herz ist zum ordentl. Prof. d. Physik an der Polytechn. Schule zu Karlsruhe ernannt worden.

Preussen. Ernannt: Reg.- u. Brth. Müller in Berlin zum Mtgl. d. kgl. Direktion der Berlin-Hamburger Eisenb. das. — Die Reg.-Bfhr. Josef Kathol aus Berlar und Josef Breuer aus Kerpen zu Reg.-Baumeistern; der Kand. d. Baukunst Gustav Jacobi aus Altona zum Reg.-Bauführer. — Die Kand. d. Masch.-Baukunst: Salo Epstein aus Loslau, Kr. Rybnik, Hans Dittmann aus Berlin, Gerhard Plehn aus Morroscyn, Kr. Pr. Stargard u. Karl v. Potworowski aus Wreschen, Reg.-Bez. Posen. Dem Arch. Cremer in Berlin, Lehrer an der kgl. Kunstschule sowie an dem Kunstgewerbe-Museum das. ist das Prädikat „Professor“ verliehen worden.

Versetzt: Eisenb.-Bau- u. Betriebs-Ing. Mappes von Neustettin nach Ostrowo.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. X. in M. Auch durch spezielle Nachfragen ist es nicht gelungen, eine direkte Bezugsquelle für feuerfeste Steine nach Cardowans Patent in Erfahrung zu bringen.

Inhalt: Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler. — Stilvolle Piano-Gehäuse. — Zum Lebensbilde Ludwig Bohnstedt's. — Wirthschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens. — Zur Stellung der preussischen Bahnmeister. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Eine Eingabe der Wiener Kunstgenossenschaft an die beiden Häuser des Reichsraths. — Ueber die Beschaffenheit der bei der Baupolizei in Berlin zur Vorlage zu bringenden Situations-Zeichnungen. — Ernennungen zu Mitgliedern der Kgl. Akademie der bildenden Künste in Berlin. — Uebergang des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin in den Staats-Besitz. — Die Ausführung des Nicaragua-Schiffahrts-Kanals. — Personal-Nachrichten.

Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler.

I.
offentlich als Vorläufer für den Entwurf einer gesetzlichen Organisation dieser Angelegenheit, welchen die preussische Staatsregierung schon seit einigen Jahren vorbereitet, hat der Geh. Ober-Reg.-Rath A. v. Wussow im Auftrage des

Hrn. Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten nach amtlichen Quellen ein zweibändiges Werk über die Erhaltung der Denkmäler* erscheinen lassen, das unsere ganze Aufmerksamkeit verdient. Der erste Band umfaßt die Darstellung der Sache selbst, der zweite Anlageband enthält die auf sie bezüglichen Verordnungen und Gesetze der Kulturstaaten.

Der Begriff eines Denkmals ist schwer zu bestimmen. Streng genommen ist jedes Werk der Vergangenheit, welches über deren Kulturzustände Aufschluss giebt, ein Denkmal zu nennen. Daher stellt v. Wussow für jeden konkreten Fall der Anwendung der Definition die 3 Fragen:

1. Welche Wahrzeichen sind charakteristisch?
2. Welche Vorgänge in der Vergangenheit sind von hervorragendem historischen Interesse?
3. Welche Gegenstände haben für die Erinnerung an die Vorgänge dieser Art eine besondere Bedeutung?

Gegenstände von hervorragendem absoluten und unbestrittenem Kunstwerk nennen wir Kunstdenkmäler; dieselben können für die Gesamt-Entwicklung des Kulturlebens der Völker, oder für das Vaterland eines Künstlers, ferner für

* Die Erhaltung der Denkmäler in den Kulturstaaten der Gegenwart. Berlin, Carl Heymanns Verlag. 1885.

Stilvolle Piano-Gehäuse.

Wie den Lesern d. Bl. zum Theil noch erinnerlich sein wird, erlies die K. K. Hof-Pianoforte-Fabrik von Rud. Ibach Sohn in Barmen-Cöln im März 1883 eine Preisbewerbung für die besten Entwürfe zu stilvollen Piano-Gehäusen in deutscher Renaissance. Die Betheiligung war eine außerordentlich lebhaft. Es gingen nicht weniger als 135 Arbeiten ein und wenn die Preisrichter wegen Nicht-Einhaltung der fest gesetzten Ausführungssumme die ausgesetzten Geldpreise auch nicht zu ertheilen vermochten, so erwarb die Firma durch Ankauf seitens der Verfasser doch eine größere Anzahl geschmackvoller und origineller Zeichnungen, um dieselben allmählich ausführen zu lassen. Als die gelungenste Arbeit wurde ein Entwurf von Architekt Bruno Schmitz in Düsseldorf (jetzt in Leipzig) anerkannt, der nach einigen Umänderungen und Vereinfachungen zunächst zur Ausführung bestimmt wurde.

Die beigefügte Abbildung zeigt ein nach demselben gebautes Instrument, dessen glückliche Originalität gewiss der Aufmerksamkeit werth ist, und dessen Veröffentlichung an dieser Stelle bei der nahen Beziehung der Architekten zum Kunstgewerbe viel seitige Theilnahme erregen dürfte. Der Künstler hat, der Tradition entgegen, den die Saiten und den Resonanzboden ent-

diesen selbst bedeutend sein oder endlich mit einem historischen Ereigniss oder einer historischen Person in enger Verbindung stehen.

Die Denkmäler können aber auch einen rein historischen Werth haben: dann bezeichnen wir sie als Geschichts-Denkmäler. Zwischen beiden stehen die Werke des Kunstgewerbes, die wir kunstgewerbliche Denkmäler nennen. Scharfe Grenzen dieser 3 Kategorien lassen sich nicht ziehen; denn es kann ein Gegenstand unter bloß einem oder mehreren der genannten Gesichtspunkte bedeutsam sein. Eben so wenig lässt sich eine scharfe Grenze ziehen zwischen den Begriffen bewegliches und unbewegliches Denkmal.

Die Denkmäler können ferner nach den Eigenthumsverhältnissen, nach der Gleichartigkeit ihrer äußeren Erscheinung oder ihrer Zweckbestimmung einer Betrachtung unterworfen werden.


Soll nun der Staat befugt sein, den Denkmälern einen gesetzlichen Schutz angedeihen zu lassen, so muss er bestimmen, welche Gegenstände er als Denkmal behandelt sehen will, welche nicht: mit anderen Worten, er muss ein Inventar der Denkmäler aufstellen, das, um der rechtlichen Folgen willen veröffentlicht werden muss.

Der Inventarisirung der Denkmäler folgt als staatliche Aufgabe ihre Erhaltung, d. h. bei den unbeweglichen Denkmälern die Sicherung derselben vor Verfall und Zerstörung, bei den beweglichen auch der Schutz gegen Verschleppung durch Verkauf.

Die Erhaltung der Denkmäler schließt die Unterhaltung derselben, d. h. die Vorbeugung gegen mögliche Schädigungen

haltenden Kasten unabhängig von der Klaviatur behandelt, welche letztere, beträchtlich schmaler als der Kasten, diesem gleichsam als Konsoltisch vorgebaut ist. Der durch diese Anordnung hervorgerufene Eindruck des Eigenartigen wird noch erhöht durch das sehr geschickt verwendete Motiv der Risalit-Nischen, in welchen besondere, hier als Obelisk gestaltete (nach Wunsch auch anders auszubildende) Leuchterträger Aufstellung gefunden haben. Bezeichnen diese über den Konsolfüßen der Klaviatur angeordneten Risalite mit dem stark ausladenden Deckel-Gesims das konstruktive Gerüst des eben so kräftig wie elegant wirkenden Möbels, so ist dagegen der Zwischenraum in ausgesprochener, den thatsächlichen Bedingungen vortrefflich entsprechender Weise als eine einheitliche durchbrochene Füllung gestaltet; die früher unvermeidlichen 3 Füllungen der oberen Front sind damit beseitigt.

Dieses erste glückliche Ergebniss wird jedenfalls weitere Versuche auf dem neuen Wege veranlassen und uns hoffentlich bald eine Fülle frischer und ansprechender Gebilde vor Augen führen; aber wie beim Anfange, so auch in der Folge, müssen Künstler und Fabrikant als ebenbürtige Kräfte, Einer den Andern ergänzend, einmüthig zusammen wirken, wenn gutes Neues geschaffen werden soll. Auf diesem Wege hat das Haus Rud. Ibach Sohn einen aner kennenswerthen Schritt vorwärts gethan.



Piano-Gehäuse.

Entworfen von Bruno Schmitz, ausgeführt in der K. K. Hof-Pianoforte-Fabrik von Rud. Ibach Sohn in Barmen-Cöln.



und die Ausgleichung bereits eingetretener durch Restaurationen begrifflich zwar, aber nicht rechtlich in sich.

Die Erforschung und Erhaltung der Denkmäler ist also Aufgabe eines geordneten Kulturstaaes; ihr Zweck der, dass das lebendige Bewusstsein der Verbindung eines Volkes mit seiner Herkunft und Vergangenheit nicht erlischt. Zur Erfüllung dieser Forderungen setzt jeder grössere Staat das Amt eines Konservators der Denkmäler ein.

Dies ist der kurz skizzierte Gedankengang der Einleitung von v. Wussow's Buch.

Folgen wir demselben weiter, so ergibt sich von selbst aus der Forderung der Erforschung und Erhaltung der Denkmäler ihre Zugänglichmachung — für die unbeweglichen also die dauernde Möglichkeit der Beschauung und Durchforschung, für die beweglichen ihre Aufbewahrung und Schätzung gegen schädliche Einflüsse. Für die letzteren werden daher Sammlungen aller Art nöthig, welche ihre besonderen Inventare in Form von Katalogen haben.

Alle Erfolge der Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler sind von der Aufwendung von Geldmitteln abhängig, welche vom Staat, von Vereinen oder Privatpersonen zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Der Verfasser bespricht nun im Folgenden die Maassnahmen zur Erhaltung der Denkmäler in Preussen, im übrigen Deutschland, in Europa und den außereuropäischen Ländern.

Auf die preussischen Verhältnisse ist dabei aus leicht verständlichen Gründen am ausführlichsten Bedacht genommen. Wir wollen den im Anschluss an die Ausführungen der Einleitung in 10 Kapitel vertheilten Stoff hier kurz betrachten und dabei auch Einiges aus anderen Abschnitten und Kapiteln des Autors hier überlegen, das für uns in selbstgewählter Reihenfolge passend erscheinen könnte.

1. Die Maassnahmen zum Zweck der Erhaltung der Denkmäler im Allgemeinen.

Mit Uebergebung des rein historischen Theiles über die Erhaltung der Denkmäler, der in diesen Kapiteln berücksichtigt ist, sei nur zunächst erwähnt, dass Schinkel es war, der in Preussen schon 1815 auf die Verwahrlosung der Denkmäler in den Rheinlanden aufmerksam machte. König Friedrich Wilhelm IV. widmete seit 1841 den Denkmälern seine besondere Fürsorge. Der verstorbene Konservator Ferd. v. Quast bezeichnet schon 1851 Unwissenheit, Gewinn-sucht und eine falsche Verschönerungssucht als die Feinde der Kunstdenkmäler und behauptet im Besonderen, dass die Kommunen und geistlichen Körperschaften vorzüglich bemüht sind, sich, zum Schaden der Erhaltung der Denkmäler, dem Einfluss der Behörden zu entziehen. Auch von anderer Seite mehrten sich die Klagen über Vernachlässigung der Kunstdenkmäler, namentlich über den Mangel an richtigem Urtheil über den Werth der Bauwerke, so dass eine Reihe von Erlassen und Verfügungen seitens der Regierung nöthig wurde, um gegen Zerstörung und Verschleppung von Kunstdenkmälern Schutz zu bieten. Schliesslich hat das Strafgesetzbuch vom 15. Mai 1871 § 304 bestimmt:

„Wer vorsätzlich und rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staate bestehenden Religionsgesellschaft oder Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet sind, oder Grabmäler, öffentliche Denkmäler, Gegenstände der Kunst, der Wissenschaft oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden, oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffent-

licher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, beschädigt oder zerstört, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu Fünfhundert Thalern bestraft. Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Der Versuch ist strafbar.“

2. Das Amt des Konservators der Denkmäler.

Preussen hatte schon seit 1843 in Hrn. von Quast seinen Konservator der Denkmäler. Seine Aufgaben waren:

a) Bereisungen der Provinzen der Monarchie zum Zweck der Erwerbung möglichst genauer Kenntniss von den der Erhaltung würdigen und bedürftigen Kunstdenkmälern;

b) Prüfung und Begutachtung von Vorschlägen und Plänen zur Restauration der Kunstdenkmäler, sowie Vorrevision dieser Pläne vor Vorlegung derselben bei der Ober-Baubehörde zur Superrevision;

c) Revision bereits begonnener Restaurations-Bauten bei Gelegenheit der Anwesenheit oder im besonderen Auftrage.

Der Konservator ist ein dem Kultusministerium direkt untergeordneter Beamter; ausgeschlossen ist nicht, dass derselbe sich mit Behörden, Vereinen oder Privatpersonen für die Zwecke seines Amtes in Verbindung setzt. Ferner hat der Konservator das Interesse für die Denkmäler der Kunst und des Alterthums in der Monarchie zu beleben und zu dem Zweck sich mit Vereinen und Privatpersonen in geeignete Verbindung zu setzen. Lokal- und Unterbehörden sind angewiesen, den Konservator bei Lösung der ihm gestellten Aufgaben zu unterstützen. Die General-Direktion der königlichen Museen wurde zur Theilnahme an den Geschäften der Konservierung von Werken der Bildnerei und Malerei berufen.

Seit 1882 fungirt Hr. v. Dehn-Rotfelser als Konservator und vortragender Rath im Kultus-Ministerium. Es ist durch diese letztere Funktion das Ansehen des Amtes gestärkt und gleichzeitig der Geschäftsgang wesentlich vereinfacht worden.

Für Hannover, Schleswig-Holstein und den Regierungsbezirk Wiesbaden bestehen seit 1867 besondere Konservatoren, unabhängig von dem General-Konservator.

3. Die Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler.

Auch in Preussen war seiner Zeit eine Kommission zu obigem Zweck ernannt worden; sie kam aber nach 2 Sitzungen in Folge mangelnder Fonds zu keiner weiteren Thätigkeit.

4. Die Vereinsthätigkeit für die Erhaltung der Denkmäler.

In Preussen wird der Konservator durch nicht weniger als 122 Vereine unterstützt, unter denen viele im Besitz von Museen, Sammlungen usw. von Alterthümern sind. Diese Vereine geniessen theilweise Staatsunterstützung, besonders bei Publikationen, durch welche Interesse und Verständniss der Denkmäler ins Volk getragen werden.

5. Das Inventar der Denkmäler.

Die Inventare kommen niemals zu einem endgiltigen Abschluss, da sie von Zeit zu Zeit der Ergänzung und Berichtigung bedürfen. Die Inventarisirung der unbeweglichen Denkmäler ist weniger schwierig durchzuführen, als die der beweglichen, da die letzteren häufig im Privatbesitz sich befinden. Mitunter sind diese Gegenstände von solchem wissenschaftlichen oder Kunstwerth, dass der Staat alles aufbieten wird, um sie durch Ankauf seinen Sammlungen und seinem Inventar einzuverleiben. Die übrigen im Privatbesitz befindlichen

Zum Lebensbilde Ludwig Bohnstedt's.*

Dem Unterzeichneten sei es gestattet, dem L. Bohnstedt in der Deutschen Bauzeitung gedruckten Nachrufe einige Worte hinzu fügen zu dürfen, welche sowohl die Art und Weise, wie der Meister arbeitete, erläutern, als dazu beitragen mögen, einige in jenem Nachrufe enthaltenen, auf das Wollen und Können Bohnstedts bezügliche Stellen zu mildern.

Als ich im Sommer 1872, also unmittelbar nach der Entscheidung der ersten Reichshaus-Konkurrenz in das Bohnstedt'sche Atelier trat, voller Begeisterung für den grossen Meister, und nach und nach den Inhalt der umfangreichen Mappen kennen lernte, in welchen Bohnstedt mit peinlicher Genauigkeit seine zahlreichen Arbeiten aufbewahrte, und dann (mit der Leitung der

Ausführung einiger Bankbauten beschäftigt) die für dieselben angefertigten Detail-Zeichnungen kennen lernte, da musste ich mich doch voller Staunen fragen, ob alle Ausführungen Bohnstedts so eigenthümlich gestaltete Einzelformen erhalten hätten. Wenig erfreut gewährte ich auch ähnliche Formen auf dem viel bewunderten „Mittelbau“-Blatt des Entwurfs für das Reichshaus.

Im allgemeinen der „Renaissance“ nachgebildet, wurden da Formen zu Papier gebracht und in kürzester Frist in Stein ausgeführt, welche, ohne jeden Zusammenhang mit der historisch überlieferten Formensprache, weder an eine Schule noch an ein ausgeführtes Bauwerk erinnerten.

Bald lernte ich auch andere Bauausführungen Bohnstedts kennen, so in Gotha, in Baden-Baden, und überall, wenn auch nicht in dem Maasse, wie bei den vorerwähnten, eine ganz eigene, willkürliche Detailgestaltung.

Darauf bezügliche Bemerkungen liess Bohnstedt nicht aufkommen; man musste es eben so nehmen, wie er es gab. — Dass er es nicht anders geben konnte, dass er nicht im Stande gewesen wäre, in dieser Hinsicht eine andere Behandlung einzutreten zu lassen — besonders bei einer Ausführung, für die er, seitdem ihm der erste Preis zuertheilt war, einzig und allein noch Interesse hatte: das zu behaupten, scheint mir zu weit gegangen. Die dringend wünschenswerthe weitere Veröffentlichung seiner

* Die Redaktion begrüsst es mit lebhafter Freude, dass ein Fachgenosse, der dem verstorbenen Meister in seinem künstlerischen Schaffen nahe gestanden hat, es unternimmt zu dem in u. Bl. erschienenen Nachrufe einige schmerzliche zu äussern. Der Verfasser des letzteren erlaubt sich zur Wahrung des von ihm vertretenen Standpunktes nur geltend zu machen, dass die Aeusserung, B. habe Besseres als seine Konkurrenz-Entwürfe nicht leisten können, selbstverständlich nicht dahin zu verstehen ist, dass es dem Künstler an der Befähigung dazu gemangelt habe, sondern lediglich besagen wollte, dass die eigenartige künstlerische Richtung desselben seinem Schaffen unwillkürlich eine gewisse Grenze setzte. Eine weitere Erörterung dieser Frage scheint uns aus nahe liegenden Gründen ausgeschlossen.

beweglichen Denkmäler können nur nebenbei dem Inventar eingereiht werden.

Die Inventarisirung der Baudenkmäler in Preußen war 1815 von Schinkel angestrebt worden, aber erst 1870 kam das erste derartige Provinzial-Inventar vom Regierungsbezirk Kassel zu Stande, welches von dem jetzigen Konservator v. Dehn-Rotfelser und dem verstorbenen Dr. Lotz in muster-giltiger Form zusammen gestellt wurde. Ausser diesem ist das Inventar der Provinz Hannover 1871—1880 von Mithoff in 7 Quartbänden vollendet. Die Inventare der übrigen preussischen Provinzen sind größtentheils im Druck befindlich, bruchstückweise auch schon erschienen.

6. Besondere Vorschriften für die Erhaltung der Denkmäler.

In diesem Kapitel berichtet Hr. v. Wussow über eine Reihe von Verfügungen und Erlassen zum Schutze der Denkmäler in Preußen, von 1819 bis auf unsere Zeit. Es würde uns zu weit führen, wollten wir ausführlicher auf diese Verfügungen zurück kommen; es genüge daher die Bemerkung, dass dieselben in umfassendster Weise sich auf alle Arten der Denkmäler beziehen, von den prähistorischen an bis an die Grenze unseres Jahrhunderts und sowohl auf Hünen-gräber, alte Verschanzungen und Landwehre, Mauern, Thore, Thürme und andere unbewegliche Denkmäler, als auch auf die beweglichen aller Art, einschl. der Urkunden, Codices und Manuskripte. Ein wichtiges Kapitel bilden

7. Die den Kirchen angehörigen Denkmäler.

Schon 1823 bestimmte eine Cirkular-Verfügung, dass die kirchlichen Korporationen verpflichtet sind, ihr Eigenthum an beweglichen und unbeweglichen Denkmälern unter den Schutz der Regierungen zu stellen gegen Vernachlässigungen und Zerstörungen; 1830 wird diese Verfügung mit besonderem Hinweis auf die Glasmalereien erneuert, 1837 die Reinigung oder Restauration der Kirchengemälde, Glasfenster usw. ohne Genehmigung der Regierung verboten. Ein Erlass von 1841 richtet sich gegen die Verschleppung von Denkmälern, eine Reihe weiterer Verfügungen bis 1863 fasst die Erhaltung der unter den Begriff der beweglichen Kunstdenkmäler fallenden Glasmalereien, der Holzschnitzwerke, die Verunstaltung der Kirchen durch den Anbau von Spritzenhäusern und dgl., die Erhaltung alter Leichensteine, Taufsteine und Glocken ins Auge; auch alte kupferne Särge fallen unter diesen Begriff.

8. Die Erhaltung der alten Mauern, Thore usw. der Städte.

Es hat lange gedauert, bis die Erhaltung derartiger Bauwerke im Interesse der Kulturgeschichte als nothwendig erkannt wurde. v. Wussow führt eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen an, die in Preußen zu gunsten dieser Denkmäler erlassen worden sind, kommt aber schliesslich zu dem Endergebniss, dass, trotzdem den Städten jeder Eingriff in den Bestand ihrer alten Mauern, Thürme usw. ohne Genehmigung des Ministeriums verboten ist, bei der Manie der Städte, derartige Werke nieder zu legen, in verschiedenen Fällen eine Umgehung dieser Gesetze und Verordnungen durch Berufung auf andere Paragraphen angestrebt wird, welche eine Aufsergeltungsetzung der ersteren zu rechtfertigen scheinen. „Das Unzutreffende dieser Anschauung ist jedoch anerkannt.“ Mit diesen Worten beschliesst der Verfasser sein Kapitel.

9. Das Archiv der Denkmäler.

Das Archiv der Denkmäler hat den Zweck, alles auf diesem Gebiete Bestehende einerseits der forschenden Wissenschaft und der Ausbildung der angehenden Sachverständigen nutzbar zu machen, andererseits eine genaue Kenntniss von den betreffenden Gegenständen auch nach ihrem etwaigen Untergang zu sichern. Das Archiv ist demnach halbwegs ein Museum, halbwegs eine Bibliothek, eine Sammlung von Plänen, Schriftstücken, Bildern, Abgüssen, Originalen, Büchern usw. Auch hier war es wieder Schinkel, der schon 1815 die Anlegung eines derartigen Archivs empfahl; ihm folgte Kugler, der 1846 ähnliche Anregungen gab. Bei diesen Bemühungen blieb es aber auch trotz vieler Zirkular-Verfügungen; ein eigentliches Archiv besteht nicht, obwohl die bis jetzt gesammelten Zeichnungen usw., die zur Anlegung des Archivs geeignet sind, im Bureau des Kultus-Ministeriums aufbewahrt werden.

10. Die Erfolge der Bestrebungen zur Erhaltung der Denkmäler nebst den hierauf verwendeten Geldmitteln.

Die Erfolge der genannten Bestrebungen entsprechen nicht ganz den gehegten Erwartungen, weil zwar die Erhaltung, nicht aber die Unterhaltung der Denkmäler durch gesetzliche Bestimmungen genügend bestimmt ist. Ein Zwang zur Unterhaltung der Denkmäler ist bis jetzt kaum durchzuführen gewesen, falls dieselben nicht durch ihren mangelhaften Zustand der Fürsorge der Baupolizei anheim fallen. Was Staatseigenthum ist, wird vom Staat unterhalten, auch ohne besondere Gesetze; was nicht Staatseigenthum ist, unterliegt meistens dem guten Willen der Eigenthümer, ist von Zufällen, Staatszuschüssen, Geldbewilligungen der Gemeinden usw. abhängig.

Der preussische Staat hat für die Erhaltung seiner unbeweglichen Kunstdenkmäler in den letzter verflorenen 14 Jahren durchschnittlich jährlich rund 263 800 Mark ausgegeben, somit sich seiner hohen Aufgabe stets würdig erwiesen, ja er hat aufser der Fürsorge für seine Sammlungen auch den Kunstdenkmälern universellen Charakters, wie Pergamon und Olympia sein lebhaftes Interesse und bedeutende Geldsummen zugewendet. Auch für die Erhaltung der beweglichen Denkmäler, die nicht Privateigenthum sind, ist in Preußen durch eine Anzahl reich dotirter Museen genügend Sorge getragen, seien es königliche oder Provinzialmuseen, Archive, Bibliotheken usw. Die Staatsregierung ist dabei bestrebt, die Zentralisation der vorhandenen beweglichen Denkmäler in den königlichen Museen in Berlin nicht weiter zu begünstigen, als es im Interesse wissenschaftlicher Uebersicht über die Alterthümer usw. unumgänglich nothwendig und selbstverständlich ausführbar ist, im übrigen aber die entdeckten oder aufgefundenen Alterthümer den lokalen Sammlungen zu erhalten und jedes lokale Interesse an der Vermehrung derselben nach Möglichkeit zu schützen.

Man kann also unsern Autor nur zustimmen, dass alle diese Sammlungen ein Zeugnis von dem in der Nation verbreiteten und erstarkten Sinn für die Kunst und für die Wissenschaft, im besonderen aber für die Geschichte des Vaterlands ablegen. Wünschenswerth bleibt es aber immer, dass die Unterhaltung der Denkmäler, selbst der im Privatbesitz befindlichen gesetzlich verlangt werde, nöthigenfalls durch Expropriations-Gesetze oder andere Zwangsmittel.

(Fortsetzung folgt.)

Entwürfe, insbes. die korrekte Wiedergabe einer Reihe vorhandener Detailblätter würde darthun, dass Bohnstedt sich in jeder Stilart bis ins Kleinste zurecht fand — und streng stilgerecht zu detailliren verstand.

Mag man für die Formgebung des prämiirten Entwurfs von 72 nach Gründen suchen: die in dem Nachrufe mitgetheilte Absicht Bohnstedts die gothischen Formen gelegentlich des Entwurfs für das Hamburger Rathhaus in den Rundbogen einzuzwängen, ist ebenso zu verstehen, wie die Vermischung von gothischen und Renaissanceformen, wie solche z. B. in Wien gegenwärtig an einem sehr hervor ragendem Baue sich vollzogen hat. Das aber wolle beachtet werden: die kleinen Aufgaben, denen Bohnstedt unmittelbar nachdem er zum ersten Baumeister des Reichs proklamirt war, sich unterzog, können keinen Maafsstab abgeben für die Beurtheilung seiner Fähigkeit zum „ausführenden“ Architekten. Er brachte diesen Aufgaben kein Interesse entgegen; sie mussten ihn, der nur noch für das Reichshaus lebte, kalt lassen.

Als ausführender Architekt des letzteren würde er sich sicher mit derselben Liebe und mit demselben Verständnisse der Einzelgestaltung seines Werkes hingegeben haben, wie er dies bei der Herstellung der vorerwähnten Detailblätter für Konkurrenzen gethan hat. An der zur Ausführung nöthigen Praxis fehlte es Bohnstedt wahrlich nicht; das bezeugt jeder, der

Gelegenheit hatte, mit ihm geschäftlich in Verkehr zu treten und sehen konnte, wie er in den Werkstätten auf jede Einzelheit einging. —

Im Atelier bekundete er eine oft verblüffende Erfindungsgabe; besonders die alltäglich wiederkehrenden kleinen Bureauarbeiten suchte er durch allerhand Vorrichtungen möglichst einzuschränken. So war der für die Villa „Petermann“ aufgestellte Entwurf als zu theuer befunden worden. Jeder Andere hätte eine Vereinfachung angestrebt, oder eine Umarbeitung des Planes vorgenommen; anders Bohnstedt. Den Maafsstab aus den Zeichnungen heraus zu wischen und einen andern einzuzichnen, wonach der Quadrat- und Kubikinhalt des Gebäudes und darnach auch die Kosten entsprechend geringer wurden, war das Werk einiger Minuten; die Rechnung stimmte und Bauherr und Unternehmer waren zufrieden. —

In dem Nachrufe wird gesagt, Bohnstedt habe sich seit 1872 nicht mehr so regelmässig und erfolgreich an großen Konkurrenzen betheiligt.

Er betheiligte sich eben nur dann, wenn er aus dem betr. Programm und den sonstigen Unterlagen einer Konkurrenz einen günstigen Erfolg heraus lesen konnte; denn schon beim Durchlesen des Programmes gestaltete sich bei ihm die Hauptform des verlangten Bauwerkes. Passte ihm hierzu der zur Verfügung

Wirthschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens.*

Von Dr. J. Lehr, Professor der Volkswirtschafts-Lehre am Grossherzogl. Bad. Polytechnikum in Karlsruhe.

Unter dieser Ueberschrift hat Prof. Launhardt im Zentralblatt d. Bauverwaltung 1883** eine interessante und dankenswerthe Abhandlung veröffentlicht, welche sowohl durch die elegante Behandlung des Stoffs, als auch durch die Ergebnisse zu denen der Verfasser gelangt, unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Launhardt bespricht zunächst die Frage, welchen volkswirtschaftlichen Gewinn eine Verbesserung des Transportwesens und eine dem entsprechende Herabsetzung des Frachtsatzes bringt, giebt dann allgemeine Winke über Ermittlung der zweckmässigsten Dichtigkeit des Eisenbahnwesens, sowie der Bauwürdigkeit projektirter Eisenbahnen und wendet sich schliesslich der Erörterung des Tarifwesens, der zweckmässigsten Gestaltung desselben, seines Einflusses auf die Absatzdichtigkeit usw. zu.

In einigen Punkten erscheinen mir nun die Ausführungen Launhardts als einer Ergänzung bedürftig, auf Grund deren ich denn auch zu etwas andern Schlussfolgerungen gelange. Da nun grade einige der wichtigeren Sätze, welche Launhardt aus seinen Darlegungen abgeleitet hat, eine grosse praktische Tragweite haben, insbesondere aber in Kreisen, welche der mathematischen Behandlungsweise des Gegenstandes etwas fern stehen, leicht ohne weiteres als zutreffend hingenommen werden könnten, so erlaube ich mir nachstehend die Bedenken, welche ich gegen dieselben hege, unter Verzichtleistung auf eingehendere volkswirtschaftliche Erörterungen aller hierbei berührten Fragen mitzutheilen.

Launhardt bemerkt a. a. O.: „Man hat wohl die für das Tonne-Kilometer oder bezw. für das Personen-Kilometer erreichte Transportkosten-Ersparung für den gesammten, durch die Eisenbahn bewältigten Verkehr als wirthschaftlichen Gewinn von Transport-Verbesserungen in Rechnung gestellt.“

Dieser Anschauung vermag er nicht beizutreten, weil mit derselben die Ergebnisse von Launhardts eigenen Untersuchungen nicht überein stimmen. Trotzdem halte ich den angeführten Satz nicht gerade für unzutreffend. Denn derselbe gilt nur unter der Voraussetzung, dass für eine Vergleichung auch sonst gleiche Bedingungen unterstellt werden, im vorliegenden Falle also die Zahl der Tonnen- bezw. Personen-Kilometer sich nicht ändert. Dieser Voraussetzung wird aber gerade in den Fällen, in welchen Launhardt eine Abweichung findet, nicht genügt.

Wurden bei einem Frachtsatze = t_1 seither m_1 Tonnen-Kilometer geleistet und steigt diese Zahl bei einem Frachtsatze von t_2 auf m_2 , so ist, wenn wir die Kosten des Transports in beiden Fällen als gleich annehmen oder = 0 setzen, der Gewinn, welcher der Eisenbahn aus der von ihr vorgenommenen Aenderung anwuchs: $m_2 t_2 - m_1 t_1$. Ist die Entfernung, welche in

beiden Fällen zurück gelegt wurde, = a (km) so entfällt durchschnittlich auf 1 km ein Gewinn = $\frac{m_2 t_2 - m_1 t_1}{a}$.

Dagegen können wir von einem Gewinn pro 1 km eigentlich nicht sprechen, weil keine bestimmte Zahl gegeben ist, auf welche jener Gewinn zu vertheilen wäre. Legen wir die Menge m_1 der Berechnung der zu ermittelnden Durchschnitts-Grösse zu Grunde, so bezieht sich der Gewinn pro tkm auf: $\frac{m_2}{m_1} (t_2 - t_1)$. Unterstellen

wir dagegen die Menge m_2 , so erhalten wir: $t_2 - \frac{m_1}{m_2} t_1$. Keine von beiden Zahlen kann vor der anderen einen Anspruch auf Richtigkeit erheben.

Nicht anders liegt die Sache, wenn wir den volkswirtschaftlichen, in Zahlen überhaupt ausdrückbaren Vortheil ermitteln, welcher als Folge von Verbesserungen des Transportwesens zu betrachten ist.

Waren die Selbstkosten für je 1 tkm bisher φ_1 und sinken dieselben fortan auf φ_0 , so ist, wenn die Zahl der tkm sich nicht ändert, der im Durchschnitt auf 1 tkm entfallende volkswirtschaftliche Gewinn = $\varphi_1 - \varphi_0$. Andere Vortheile und die etwaigen Verluste, welche mit der Verbesserung verbunden waren, kommen hier nicht in Betracht, oder es wird angenommen, dass sie einander vollständig beglichen. Blieb die Menge der Transportleistungen gleich, so hätte sich eben auch der Tarif nicht geändert. Für diejenigen, welche die Dienste der Eisenbahn in Anspruch nehmen, ist die Lage nach Einführung der Verbesserung die gleiche, wie sie vorher war. Dagegen hat der Eigenthümer der Bahn, welcher bei einer Leistung von m tkm einen Frachtsatz = t erhebt, eine Mehreinnahme = $m(t - \varphi_0) - m(t - \varphi_1)$ oder = $m(\varphi_1 - \varphi_0)$ und für 1 tkm durchschn. $\varphi_1 - \varphi_0$.

Hat nun aber die Verbesserung zu einer Erniedrigung des Frachtsatzes und diese wieder zu einer Vermehrung des Verkehrs geführt, so entsteht die Frage, ob der erzielte Gewinn auf die frühere, oder ob er auf die jetzige Menge zu vertheilen sei. Würden vorher m_0 tkm mit einem Aufwande von je φ_0 bewältigt, so waren die Gesamtkosten = $m_0 \varphi_0$. Sinkt der Transportaufwand auf φ_1 und werden jetzt m_1 tkm geleistet, so stellt sich der Gesamtaufwand auf $m_1 \varphi_1$. Wir können hier nicht ohne weiteres den volkswirtschaftlichen Gewinn der Verbesserung = $m_0 \varphi_0 - m_1 \varphi_1$ setzen, sondern dürfen, wenn dies für bestimmte Zwecke, insbesondere für Vergleichen geschieht, eine gewisse Vorsicht nicht außer Acht lassen, wie dies aus der unten folgenden Darstellung zur Genüge hervor gehen wird. Noch weniger aber dürften wir den durchschnittlich auf 1 tkm erzielten Gewinn

= $\varphi_0 - \frac{m_1}{m_0} \varphi_1$ oder = $\frac{m_0 \varphi_0}{m_1} - \varphi_1$ setzen. Könnte ja doch, wie dies in Wirklichkeit oft der Fall sein wird, $m_1 \varphi_1$ grösser als $m_0 \varphi_0$ sein!

Wir können hier nur sagen, dass für die frühere Zahl tkm ursprünglich $m_0 \varphi_0$, heute nur $m_1 \varphi_1$ aufgewandt wird und dass auf jedes derselben ein Gewinn von $\varphi_0 - \varphi_1$ entfällt.

Hierzu käme dann noch ein weiterer Vortheil, welcher darin besteht, dass infolge der durch die Verbesserung ermöglichten Tarifermässigung, mehr Güter zum Transport gelangten, bezw. theuere Leistungen durch billigere ersetzt, vorhandene Kräfte und Mittel besser und vollständiger ausgenutzt werden konnten.

Behalten wir die obigen Bezeichnungen bei, so war der Gewinn, den der Besitzer des Transportmittels seither gezogen hatte, = $m_0(t_0 - \varphi_0)$; in Zukunft wird er sich belaufen auf $m_1(t_1 - \varphi_1)$. Der Vortheil der Verbesserung und der Tarifänderung war demnach für ihn = $m_1(t_1 - \varphi_1) - m_0(t_0 - \varphi_0)$.

Nehmen wir im Interesse der Einfachheit an, die Preise der Güter seien überall gleich den Kosten der Erzeugung, sie seien

* Obige Mittheilung war zuerst an die Redaktion des Zentralbl. d. Bauverwaltung eingesandt worden, von welcher mir dieselbe jedoch mit der Bemerkung wieder zugestellt ward, dass die genannte Redaktion schon seit längerer Zeit mit theils amtlichen, theils ausseramtlichen Stoffe überladen sei und dass daher auf eine Veröffentlichung in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden könne. Die Redaktion einer anderen technischen Zeitschrift lehnte die Aufnahme mit der Begründung ab, dass wirthschaftliche Fragen ihrem Blatte ziemlich ferne lägen.

Gleichen Schwierigkeiten begegnete ich bei meinen Fachgenossen (National-Oekonomen), welche, wie mir u. a. geschrieben wurde, ihren Lesern eine Methode der Untersuchung nicht glauben bieten zu dürfen, die nur Mathematikern, Physikern und Technologen geläufig sei. — Darüber, ob die Mathematik im Gebiete der Volkswirtschafts-Lehre überhaupt mit Vortheil zu verwerthen sei, will ich mich hier nicht weiter verbreiten. Dagegen möchte ich nicht unterlassen hervor zu heben, dass die Art, wie ihre Anwendung von mehreren National-Oekonomen bekämpft wird, doch verfehlt ist. Statt uns in hochphilosophische aprioristische Erörterungen über die Frage der Anwendbarkeit einzulassen, sollten wir, so meine ich, mehr dem bekannten Gedankengange Galilei's folgen und die Sache in allen den Fällen, wo es uns möglich erscheint, nur einmal probiren. Die kritische Prüfung wird dann finden, ob wir zu einem brauchbaren Ergebnisse gelangt sind oder nicht.

** Eine auszugsweise Mittheilung erschien seitdem auch in diesem Bl. 1884, S. 615.

stehende Bauplatz nicht, so wollte er von einer Betheiligung nichts wissen, so wenig er sich für einen zweiten Entwurf, sei es für das Rathhaus in Hamburg, sei es für das Reichshaus, begeistern konnte.

Ich wollte Bohnstedt im Jahre 1873 zu der Betheiligung an der Konkurrenz für die Börse in Frankfurt a. M. gewinnen; ich liefs für ihn das Programm usw. kommen, das er eifrig studirte. Aber ohne vorerst einen Strich zu zeichnen, erklärte er mir: aus der Sache liefs sich nichts Rechtes machen; erstaunt frug ich, ob er es denn nicht mit einer Skizze versuchen wolle, worauf er mir die Gesamt-Idee seiner im Kopfe fertigen Börse als mit dem Bauplatze nicht vereinbar erklärte. —

Bohnstedt war rasch in all seinem Arbeiten, verlangte demgemäss auch von Andern rasches, entschiedenes Handeln; mit Ungeduld, oft ungestüm konnte er die Fertigstellung einer Arbeit verlangen. Dass dies unentschlossene zaghafte Naturen abstiefs, lässt sich begreifen: um so mehr konnten Andere gewinnen; denn an Hinweisen auf Alles, was dem Lernenden noth that, liefs es Bohnstedt nie fehlen, nicht im Atelier und nicht im sonstigen Verkehr, den Bohnstedt mit seinen Jüngern mit Vorliebe pflegte.

Einst wurde der Meister gebeten, die Geheimnisse der Perspektive kund zu geben. Mit dem Kleinen anzufangen, war aber seine Sache nicht. So wurde der Lernende gleich an eine grössere Arbeit gesetzt; während der Ausführung derselben kamen dann

alle auf das Wesen der Perspektive bezüglichen Einzelheiten eingehend zur Erörterung, und mit der Arbeit war auch der Unterricht zu Ende. Dem Einen nützt dies Verfahren, der Andere zieht vor an dem „Leitfaden“ in die Höhe zu klettern.

Gründe persönlicher Natur führten mich von Gotha fort. Da, als ich inzwischen anderweite Verpflichtungen eingegangen, erhielt ich von Bohnstedt die Nachricht, er habe Auftrag zu Entwurf und Ausführung eines grösseren gewerblichen Etablissements erhalten, dem Bauherrn jedoch mich empfohlen; ich möge mit demselben direkt in Verbindung treten. Ein Beispiel von Uneigennützigkeit, welchem manches andere angereicht werden könnte.

Das geräuschvolle Leben einer Grossstadt sagte ihm nicht zu. Von dem geschäftlichen Treiben in einer solchen und dem Hasten nach Erwerb wollte Bohnstedt nichts wissen; davon hatte er seit Petersburg genug.

Gotha war und blieb für ihn der geeignetste Platz. Im Kreise seiner Familie, seiner zahlreichen Freunde und Verehrer, oder mit Lust und spielender Leichtigkeit der Arbeit sich ergebend, oder endlich auf dem Spielplatze das von ihm leidenschaftlich betriebene Ballspiel dirigierend: wem es vergönnt gewesen, in Bohnstedts Nähe zu kommen, der vergisst den Meister nimmer.

Karlsruhe, den 25. Januar 1885.

Fr. Bauer, Architekt.

an einem Orte gewesen = k für 1 t, während sie sich am anderen um e^{km} von jenem entfernten Platze sich belieben auf $k_0 = k + e t_0$, so werden sie in Zukunft zu stehen kommen dort, wie seither, auf k , hier dagegen auf $k_1 = k + e t_1$. Die theurere Produktion, welche einen Aufwand von k_0 erforderte, wird durch die billigere verdrängt, da die Kosten der letzteren mit Einschluss des Transport-Aufwandes niedriger sind als k_1 . Der auf diese Weise dem Käufer zufließende Vortheil würde sich beziffern auf $e(t_0 - t_1)$. Derselbe wäre für die gesammte Anzahl der transportirten Tonnen zu berechnen und dem oben erwähnten Gewinn, welchen der Eisenbahn-Eigenthümer zieht, zuzuschlagen. Die Summe würde dann den volkswirtschaftlichen Vortheil darstellen, welchen die Verbesserung des Transportwesens im Gefolge hatte. Hierbei wird unterstellt, dass die Ersetzung der einen Industrie oder der einen Unternehmung durch eine andere lediglich mit einer Kostenersparung, nicht aber auch mit Verlusten verknüpft sei. In Wirklichkeit ist dies freilich nicht der Fall, weil nicht alle Kapitalien und Kräfte frei übertragbar und jederzeit anderweit mit gleichem Vortheil verwendbar sind. Ueberhaupt sind mit allen wirtschaftlichen Neuerungen und Verschiebungen, auch wenn dieselben an und für sich noch so vorteilhaft sind, für einzelne Personen oder Klassen Opfer verknüpft, welche unter Umständen gerade in moralischer Beziehung von ganz erheblicher Bedeutung sein können. Dies übersehen zu haben, ist schon oft der sogen. Freihandelschule zum Vorwurfe gemacht worden und zwar auch von Leuten, welche heute leicht dem entgegen gesetzten Fehler verfallen, indem sie jene Verluste, die doch nur vorübergehender Natur sind, und welche oft ohne Schwierigkeit abgeköpft und gemildert werden können, als dauernde annehmen und ihnen gegenüber die Vortheile wirtschaftlicher Verbesserungen unterschätzen.

Bei unseren Betrachtungen sehen wir von allen diesen Wirkungen, insbesondere aber von denen moralischer Art ab, mögen dieselben nun in einer Untergrabung echt wirtschaftlicher Gesinnung oder im Sporn zu einer an Früchten reicheren Thätigkeit und zu gesunder Verwendung des Erworbenen bestehen. Und darnach bemessen wir dann den Vortheil von Transport-Verbesserungen einfach nach Maafgabe der relativen und absoluten Ersparungen an volkswirtschaftlichen Aufwendungen, welche durch dieselben ermöglicht wurde.

In den meisten Fällen lässt sich nun der im Durchschnitt auf 1 t^{km} entfallende Gewinn aus dem oben erwähnten Grunde nicht berechnen. Wo dies aber angängig ist, da werden wir als Gewinn einfach den Unterschied der Selbstkosten ermitteln.

Launhardt findet in seiner Arbeit mehrmals eine andere Summe. Dies beruht zum Theil darauf, dass er in den zu vergleichenden Fällen ungleiche Transport-Leistungen unterstellt, zum Theil aber auch darauf, dass er den volkswirtschaftlichen Gewinn zu hoch veranschlagt, so dass wir auch selbst dann, wenn die Zahl der t^{km} sich nicht ändert, nicht den einfachen Unterschied der Selbstkosten als „Gewinn pro t^{km}“ finden könnten.

Launhardt setzt nämlich den volkswirtschaftlichen Gewinn zusammen aus dem Vortheil, welcher den Käufern zufließt, die neue Waaren und Leistungen billiger entstehen als seither, und aus dem Betriebs-Ueberschusse, welchen die Bahnverwaltung fortan erzielt. Von dieser Summe ist aber noch der Ueberschuss in Abzug zu bringen, dessen sich die Verwaltung seither bereits erfreute. Stellte er sich bislang auf g_1 , ist er fortan = g_2 , so ist nur der Mehrertrag $g_2 - g_1$ auf Rechnung der Transport-Verbesserung zu setzen.

Für unsere Betrachtungen unterstelle ich, wie dies auch Launhardt mit gutem Erfolge gethan hat, eine kreisförmige Fläche. Dann nehme ich zunächst an, die Absatzdichtigkeit sei auf der ganzen Fläche überall gleich groß; d. h. es mögen auf jedem Punkte der Fläche gleich viel Güter begehrt und auch gebraucht werden. Der Einfachheit halber setze ich die

Dichtigkeit = 1. Im Mittelpunkt des Kreises $r_1^2 \pi$ bestehe eine zentralisirte, etwa auf Anwendung vorteilhafter Maschinen und ausgedehnter Arbeitstheilung gestützte Produktion, welche die Gütermenge = 1 zu den Kosten = k herstelle und auch an Ort und Stelle zu einem gleich hohen Preise verkaufe. Im ganzen übrigen Gebiete seien die Kosten der Ergänzung gleich k_1 . Stellt sich nun der Frachtsatz für 1 t^{km} auf φ , so können die billigeren Güter vom Mittelpunkte des Kreises aus bis in eine solche Entfernung verbracht werden, dass die Aufwendungen für Herstellung und Fracht zusammen gerade = k_1 sind. Ein weiterer Transport wird unvorteilhaft sein, weil dann die an Ort und Stelle erzeugten Güter billiger zu stehen kämen, als diejenigen, welche vom Mittelpunkte aus bezogen werden. Ist nun $k_1 = k + \varphi r$, so wird die Fläche $r^2 \pi$ durch Zufuhr aus dem Mittelpunkte versorgt, während der Bedarf der Bewohner des Kreisrings durch örtliche auf der ganzen Fläche zerstreute Produktion gedeckt wird. Die zur Befriedigung aller Bedürfnisse erforderlichen Aufwendungen beziffern sich:

1. im Kreisringe auf $k_1 (r_1^2 - r^2) \pi$.

Für einen Punkt der inneren Kreisfläche ($r^2 \pi$), welcher um x (km) vom Mittelpunkt entfernt ist, stellt sich, wenn die Selbstkosten von 1 t^{km} = a sind, der Aufwand auf $k + ax$, für den ganzen, den Halbmesser x entsprechenden Kreisumfang ist er = $(k + ax) 2 \pi x$. Hiernach ist der gesammte Aufwand:

2. im inneren Kreise = $2 \pi \int_0^r (k + ax) x dx$,

wo die obere Grenze r durch die Gleich. $k_1 = k + ax$ bestimmt ist.

Sinken nun die Transportkosten von a auf a_1 und wird in Folge dessen der Frachtsatz φ auf φ_1 herab gesetzt, so dass $k_1 = k + \varphi_1 r_1$, so wird in Zukunft der Bedarf der ganzen Fläche $r_1^2 \pi$ gedeckt mit einem Gesamtaufwand von:

$$2 \pi \int_0^{r_1} (k + a_1 x) x dx.$$

Der gesammte volkswirtschaftliche Vortheil, welcher durch Verminderung des Transport-Aufwandes und durch Aenderung in der Tarification bedingt ist, bezieht sich demnach auf:

$$\pi k_1 (r_1^2 - r^2) + 2 \pi \int_0^r (k + ax) x dx - 2 \pi \int_0^{r_1} (k + a_1 x) x dx = \pi (k_1 - k) (r_1^2 - r^2) + \frac{2 \pi}{3} a r^3 - \frac{2 \pi}{3} a_1 r_1^3 = \pi (k_1 - k)^3 \left\{ \frac{1}{\varphi_1^2} - \frac{1}{\varphi^2} + \frac{2a}{3\varphi^3} - \frac{2a_1}{3\varphi_1^3} \right\} = f \dots (I)$$

Ist $r = 0$, d. h. fanden seither vom Mittelpunkte aus keine Transporte statt und wurde der Bedarf des ganzen Gebietes πr_1^2 überall durch örtliche Produktion gedeckt, so berechnet sich der durch die Verbesserung (Wegebau, Bahnbau) erzielte Gewinn auf:

$$\pi (k_1 - k) r_1^2 - \frac{2 \pi}{3} a_1 r_1^3 = \pi (k_1 - k)^3 \left\{ \frac{1}{\varphi_1^2} - \frac{2a_1}{3\varphi_1^3} \right\} = g \dots (Ia)$$

Dieser Gewinn erreicht hier wie dort ein Maximum für $\varphi_1 = a_1$, d. h. wenn der Tarifsatz bis auf die Selbstkosten ermäßigt wird. Es erklärt sich dies einfach daraus, dass der volkswirtschaftliche Gewinn um so größer sein wird, je mehr theuere Produktionen durch billigere ersetzt werden. Im vorliegenden Falle würde

diese Verdrängung vorteilhaft sein bis zur Grenze $r_1 = \frac{k_1 - k}{a_1}$.

Würde man den Tarifsatz noch weiter ermäßigen, also Güter zu einem unter den Selbstkosten stehenden Preise befördern, etwa zu φ_2 , so dass $\frac{k_1 - k}{\varphi_2} = r_2$, so würde der Bedarf im Kreisringe

$(r_2^2 - r_1^2) \pi$ in Zukunft thatsächlich mit höheren Kosten gedeckt als seither.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Stellung der preussischen Bahnmeister.*

Auf den in No. 1 d. Bl. enthaltenen Artikel „Zwei Mängel in der preuss. Staats-Eisenbahn-Verwaltung“ — insbesondere auf den Vorschlag zwischen Bauinspektor und Bahnmeister noch „Ober-Bahnmeister“ einzuschieben — erlaubt sich ein Bahnmeister Folgendes zu erwidern:

Infolge der fortschreitenden Anforderungen, die zur Zeit an die Eisenbahnen gestellt werden, ist es notwendig geworden, dass die Bahnmeister nach einem bestimmt vorgeschriebenen Plane eine ordnungsmässige Registratur führen; u. zw. kommen kleinere Bahnmeisterien im Laufe eines Geschäftsjahres auf mindestens 1500 Journal-Nummern, während größere Bahnmeisterien mit umfangreichen Bahnhöfen deren mehr als 4000 aufzuweisen haben. In diesen Zahlen sind die von den Bahnmeistern aufzustellenden Tagelohns- u. Handwerker-Rechnungen, sowie die Begleitscheine usw. noch nicht mit einbegriffen, die bei größeren

Bahnmeisterien die Anzahl von 1000 noch übersteigen. Ausserdem haben die Bahnmeister noch größere oder kleinere Materialien-Depots zu verwalten u. hierüber die erforderlichen Bücher und Nachweise zu führen.

Es dürfte hieraus wohl genügend hervor gehen, dass das Schreibwerk der Bahnmeister ein sehr umfangreiches ist. Und dieses Schreibwerk müssen sie neben der Verrichtung des äusseren Dienstes, Kontrolle der Arbeiter und Revision der Strecke, erledigen, welche letzteren Dienst-Verrichtungen oft den größten Theil des Tages in Anspruch nehmen. Es folgt hieraus, dass fast jeder Bahnmeister schon jetzt eine Stellung inne hat, wie sie in jenem Artikel einem Ober-Bahnmeister zugedacht ist. Auch lässt sich ermessen, was für Bureau-Einrichtungen für einen Ober-Bahnmeister erforderlich werden würden, wenn dieser die angegebenen schriftlichen Arbeiten von 3—4 Bahnmeistern erledigen sollte.

Zunächst dürfte aber noch die Frage aufzuwerfen sein, welche Arbeiten dem Ober-Bahnmeister überhaupt zu übertragen und welche dem Bahnmeister zur Verringerung seiner Selbstständigkeit zu nehmen sein würden. Soll der Ober-Bahnmeister die schriftlichen Arbeiten von 3—4 Bahnmeistern, wie oben angegeben, erledigen, so würde er vollständig an den Schreibtisch gefesselt und somit nur ein erster Sekretär des Bau-Inspektors sein. Das

* Es sind uns in Folge des Artikels in No. 1 einige Erwidernungen aus dem Kreise der Bahnmeister zugegangen, von denen einige im gereizten Tone über die ganz unrichtige Auffassung ihrer dienstlichen Stellung durch den Verfasser desselben Klage führen und ihm nichts weniger als die Absicht unterschieben, die Bahnmeister zu Technikern untern Ranges zu stempeln. Wir wählen zum Abdruck einen Aufsatz, der im bessern Verständniss der Absichten, in welchen jener Artikel geschrieben war, auf die Sache selbst eingeht. Zur weiteren Erörterung derartiger Organisations-Fragen fehlt uns natürlich der Raum.
D. Red.

Schreibwerk würde dadurch nicht vermindert, sondern wie jetzt überhaupt üblich, wieder vermehrt werden.

Soll der Ober-Bahnmeister aber täglich eine etwa 60 km lange Strecke (3—4 Bahnmeistereien) auch nur zum Theil zu Fns und eingehend revidiren, so kann er andererseits wieder keine schriftlichen Arbeiten erledigen. Es können ihm die schriftlichen Arbeiten und die Verrichtung der äußeren Dienstgeschäfte zusammen nicht übertragen werden. Wird ihm aber nur das Eine oder das Andere aufgegeben, so wird er nur ein halber Vorgesetzter der Bahnmeister. Erledigen die letzteren ihre schriftlichen Arbeiten wie bisher und reichen sie dieselben direkt der Bauinspektion ein, so wird die Stellung der Ober-Bahnmeister zu einer Zwitterstellung; gehen diese Berichte usw. erst durch die Hand des Ober-Bahnmeisters ein, so wird neben der Vermehrung des Schreibwerks nur eine Verzögerung in der Erledigung der Arbeit erzielt.

Dass bei dem in Rede stehenden Dienstzweige der preuß. Staats-Eisenbahn-Verwaltung noch Mängel bestehen, muss zugestanden werden; dieser Uebelstand lässt sich aber nur beseitigen, wenn aus den jetzigen Rottenführern und Vorarbeitern auf den Bahnmeistereien eine Beamtenklasse geschaffen wird, welche persönlich für die ordnungsmäßige Ausführung der ihnen übertragenen Arbeiten haften und welche den Bahnwärtern und Weichenstellern vorgesetzt sind. Vielleicht könnten dieselben mit dem Titel „Bahnaufseher“ im Range und Gehalte der Rangirmeister stehen. Auch dürfte es sich empfehlen, die Bauinspektoren überwiesenen Strecken, die jetzt fast durchweg zu lang sind, so kurz zu machen, dass die Bauinspektoren mehr als bisher im Stande sind, sich persönlich eingehend von dem Zustande ihrer Strecke zu überzeugen; denn sie sind und bleiben die allein zuständigen Beamten hierfür.

Zur Begründung der Zweckmäßigkeit einer Einführung von „Bahnaufsehern“ sei noch Folgendes angeführt:

Bei den gewöhnlichen laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Gleisen und Weichen kommt es häufig vor, dass die Vorarbeiter, welche doch nur eine kurze Zeit des Tages von dem Bahnmeister beaufsichtigt werden können, eigenmächtig Handlungen vornehmen und Arbeiten ausführen, welche den Betrieb gefährden können und Unglück herbei zu führen geeignet sind. Hierzu gehört das Nachageln der Gleise, wobei sämtliche Nägel einer Schiene heraus gezogen werden, ferner das Anheben der Gleise behufs Erzielung der richtigen Höhenlage usw. Eine Beaufsichtigung derartiger Arbeiten durch die Bahnwärter, wie dies angeordnet, ist sehr selten möglich, da diese mit ihren eigenen

Dienst-Verrichtungen zu thun haben und auch von der Arbeitsstelle häufig weit entfernt postirt sind.

Für einem im Beamtenverhältnisse stehenden „Bahnaufseher“ erscheint es unbedenklich und sogar wünschenswerth, dass derselbe kleinere Arbeiten an den Gleisen wie oben angegeben selbständig unter seiner Verantwortung ausführen darf, welche der Bahnmeister nicht leiten kann, weil ihm durchschnittlich 2—4 Vorarbeiter bzw. Bahnaufseher unterstellt sind und er doch höchstens an einer Arbeitsstelle sein kann.

Als ein weiterer Fall ist anzuführen, dass auf einer etwa 15 km langen Strecke, welche ihrer Lage wegen besonders Schnee-Verwehungen ausgesetzt ist, der Bahnmeister bei etwaigen eintretenden Schneeverwehungen, jetzt zu den auf den umliegenden Dörfern wohnenden Vorarbeitern schicken muss, um sie anzuweisen, die erforderlichen Leute zusammen zu holen und mit denselben den Schnee zu beseitigen. Ist der jetzige Vorarbeiter aber Beamter, so ist es seine Pflicht, von selbst die geeigneten Schritte zur Beseitigung solcher Fahrhindernisse zu thun und der Schnee würde auf der ihm zugetheilten bedeutend kürzeren Strecke schneller beseitigt sein.

Ein solcher im Beamten-Verhältnisse stehender „Bahnaufseher“ hätte doch wohl überhaupt ein anderes Streben und Pflichtgefühl als die jetzigen Rottenführer oder Vorarbeiter, welche wie die Streckenarbeiter im Arbeiter-Verhältnisse stehen. Ein „Bahnaufseher“ hätte auch eine größere Autorität über die Arbeiter, was für die Verwaltung höchst nützlich sein würde.

Nicht unwichtig ist es auch, dass durch die Anstellung von „Bahnaufsehern“ in dem angedeuteten Sinne eine Vermehrung des jetzt beschäftigten Personals nicht eintreten würde, welche bei Einführung von „Ober-Bahnmeistern“ dagegen in solchem Maße nothwendig wäre, dass die dadurch entstehenden Kosten in keinem Verhältnisse zu den etwa gedachten Vortheilen stehen würden.

Endlich sei angeführt, dass bei vielen Privatbahnen schon „Ober-Bahnmeister“ eingeführt waren, dass sich diese Einrichtung jedoch dort nicht bewährt hat, zumal diese besser dotirten Stellen oft mit Bürobeamten besetzt wurden, denen genügende praktische Erfahrung und technische Bildung abging. Nicht viel bessere Ergebnisse würden erzielt werden, wenn man Techniker aus den Büreaus zu solchen Stellen heranzöge; es sei denn, dass sie die Bahnmeister-Laufbahn vorher vollständig durchgemacht hätten. Ähnliches würde auch gelten, wenn man etwa Reg.-Baumeister oder Bauführer zu Ober-Bahnmeistern berufen wollte.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Wochenversammlung den 14. Jan. 1885. Vorsitzender Hr. Knoche.

Hr. Reg.-Bmstr. Wende hat eine große Zahl Zeichnungen, betr. die neuen Bahnhofsanlagen in Straßburg, Mainz und Frankfurt ausgestellt, welche er erläutert, indem er zum Hinweise auf die Veröffentlichungen „Organ 1884, pag. 188 und 150, Centralblatt der Bauverw. 1883, pag. 293 und 360, Deutsche Bauzeitung 1883, noch folgendes hinzu fügt:

Straßburg.

Da die verwendbare Länge durch die Festungswerke eng begrenzt wurde, so war es nicht möglich, die Anlagen für den Güterverkehr und den Betrieb der Länge nach an den Personenbahnhof zu reihen, sondern man musste den Rangir-, Güter- und Produkten-Bahnhof, sowie die Betriebs-Anlagen der Breite nach westlich neben der Station entwickeln. Hieraus entstanden erhebliche Schwierigkeiten, deren Lösung trotz der bemerkenswerthen Geschicklichkeit in der Ausnutzung des Raumes nicht vollkommen zu bewirken war. Es zeigt sich dies besonders in den Krümmungs- und Steigungs-Verhältnissen der Güter- und Rangirgleise und darin, dass die Erweiterung einzelner Theile nahezu unmöglich ist. Die Höhen-Verhältnisse werden besonders durch die Ueberführung einer Kreispassage ungünstig beeinflusst, welche die ganze Anlage südlich vom Personen-Bahnhof durchsetzt. Dem Vernehmen nach sind bereits Abänderungen, welche aus der Ungunst der Lage hervor gehen, ins Auge gefasst.

In der später folgenden Besprechung theilt Hr. Dolezalek folgende Eindrücke mit, die er beim Besuche des Straßburger Bahnhofes im letzten Sommer empfangen hat. Zunächst zeigen die Wartesaal-Anlagen auf den Perrons den Nachtheil, dass in Folge großer Breite derselben der Verkehr zwischen dem Zuge und dem Gebäude sehr beeinträchtigt ist. Dieser Mangel wird noch durch die Anordnung der Saalthüren in den Längswänden verschärft. Die ausgedehnten Bauten beeinträchtigen die Uebersichtlichkeit der Halle wesentlich, deren Freihaltung für die Wartesaale gerade als Zweck der Straßburger Anordnung hingestellt ist. Der Betrieb wird bedeutend erschwert durch die die sämtlichen Hauptgleise an den Bahnhofsenden durchschneidenden Verbindungen der Linien mit dem Rangir-Bahnhofe. Es werden hierdurch zahlreiche Zugbehinderungen beim Ein- und Auslaufen gegeben und die volle Ausnutzung des Bahnhofes wesentlich beeinträchtigt. — Sodann weist Hr. Dolezalek darauf hin, dass in Straßburg zum ersten Mal in Deutschland eine elektrische Beleuchtungs-Anlage in großem Stile ohne gleichzeitige Einrichtung von Gasbeleuchtung ausgeführt sei, dass sowohl Glühlichter wie Bogenlichter sich vorzüglich bewährten und auch in finanzieller Beziehung die besten Erfolge erzielten.

Dem gegenüber heben jedoch die Hrn. Knoche, Barkhausen, Rieth und Taaks hervor, dass das elektrische Licht in lediglich finanzieller Beziehung nicht mit der Gasbeleuchtung konkurriren kann. In den vergleichenden Berechnungen ist das Gas mit den Preisen angesetzt, welche an die Gasgesellschaften in den Städten gewöhnlich bezahlt werden, und welche etwa von 15 Pf. bis 25 Pf. auf 1 cbm schwanken, bei Massenverbrauch etwa auf ein Minimum von 13 Pf. sinken. Es ergibt sich dann eine nicht unerhebliche Ueberlegenheit der elektrischen Beleuchtung. In diesen Preisen steckt aber ein ganz erheblicher Geschäftsgewinn, wie sich daraus ergibt, dass die Eisenbahn-Direktion Hannover ihr Gas einschließlich Verzinsung und Amortisation für 4 1/2 Pf. pro cbm erzeugt, dass die Stadt Köln nach Uebernahme der Gaswerke trotz beträchtlicher Verminderung der Gaspreise jährlich erhebliche Summen aus dem Gasverkauf erzielt, und dass nach den Preisen des neuesten Vertrages der Edison-Gesellschaft mit der Stadt Berlin die Erzeugungskosten des Gases 12 1/2 Pf. betragen dürften, um die beiden Beleuchtungsarten gleich theuer zu machen. Hr. Knoche giebt noch an, dass die Preisfrage in Hannover nicht als Hinderniss der Beibehaltung der bestehenden Bogenlicht-Anlage und Neueinrichtung einer Glühlicht-Anlage angesehen werden, da die anderweiten Vorzüge, besonders der Glühlichter, wesentlich ins Gewicht fallen.

Hr. Wende berichtet ferner über den neuen Bahnhof der hessischen Ludwigsbahn in Mainz, eröffnet am 15. Okt. 1884.

Es laufen hier 6 Linien von 2 Seiten (Frankfurt, Darmstadt und Worms von Süden, Alzey, Bingen und die projektirte Wiesbaden von Norden) ein, auf denen 152 Züge mit 34 Schnellzügen und 62 Personenzügen aus und eingehen. Die Neuanlage ist von dem alten Platze zwischen Rhein und Stadt an das Westende der letzteren verlegt und konnte hier, da die Grundfläche der Länge nach nicht, wie in Straßburg beschränkt ist, in klarer Längs-Anordnung durchgeführt werden. Die Breite in der Personenstation beträgt nur 90 m, in der Güterstation etwa 200 m. Die Züge der drei südlichen Linien müssen in einem unter den Festungswerken durchgeführten 1200 m langen Tunnel die Stadt um- bzw. unterfahren, welcher erst unmittelbar am Süden des Personen-Bahnhofes endet. Die Anlagen enthalten bei 32 km Gleislänge drei Gruppen mit zentraler Weichenstellung, welche durch elektr. Blockirung unter einander und mit dem Stationsgebäude verbunden sind. Letzteres liegt an der Ostseite mit Wartesaalen in Höhe der Gleise, die beiden Zwischen-Perrons sind gleichwohl durch Tunnel zugänglich, welche also stets, wie z. B. in Karlsruhe, Rosenheim und vielen andern umgebauten Stationen, abwärts und aufwärts bestiegen werden müssen; für eine Neuanlage erscheint diese Anordnung gegenüber dem Straßburger und Hannover-

schen Prinzip nicht günstig. Verkehrs-Erschwerungen liegen für den Bahnhof in der unvermeidlichen Zusammenziehung aller Gleise in die zwei Tunnelgleise unmittelbar am Süden der Station, welche eine mit allen Zügen der Frankfurter, Darmstädter und Wormser Linien belastete Strecke bilden, und somit viele Zugbehinderungen geben. Am Nordende werden alle Hauptgleise durch eine Weichenstrasse für die Güterzüge durchschnitten. Die Station ist groß genug, um auch die projektierte Linie nach Wiesbaden an ihren Perrons noch aufnehmen zu können. Auf letzteren sind keine Billetschalter angeordnet, und deshalb ist für den Uebergangsverkehr der Schnellzüge ein Niveau-Uebergang für Personen und Gepäck nach dem Hauptgebäude eingerichtet, der für gewöhnlich verschlossen ist. Die Eingangshalle des Hauptgebäudes hat zur Rechten und Linken des Eingangs die Billetschalter, an der Rückwand statt der Ausgänge nach den Perrons die Gepäckexpedition.

Der Verkehr mit den Perrons wird durch einen neben der Halle angeordneten Durchgang vermittelt, welche Einrichtung zur Vermeidung von Zugluft in der Halle getroffen ist. Die mit gegliederten statisch unbestimmten Bögen mit angehobener Zugstange und Gerber'schen Gelenkknoten auf fest mit den Bögen verbundenen gegliederten Füßen überdeckte Halle macht den Eindruck großer Helligkeit und Leichtigkeit. Sie ist mit 300 m Länge bei 42 m Breite die längste Bahnhofshalle Europas. Der ganze Personen-Bahnhof wird durch 24 Bogenlampen, davon 16 in der Halle, erleuchtet.

In der spätern Besprechung erklären die Hrn. Du Plat und Dolezalek die Gründe für die Wahl der unzweckmäßig erscheinenden Anordnung der Personen-Station, in der man entweder die Gleise senken und die Wartesäle heben, also die Perrons durch Brücken zugänglich machen, oder die Gleise heben und durch Tunnels vom gesenkten Gebäude aus unterschreiten konnte. Die Gründe liegen in der Beschränkung der Baukosten durch den Umstand, dass die hessische Ludwigsbahn von dem schon 18 Millionen kostenden Neubau nicht den mindesten Vortheil hat, ferner in der Unmöglichkeit die Gleise zu heben oder zu senken, einerseits weil schon in der jetzigen Höhenlage die dünne Tunneldecke gefährdet ist, andererseits weil der in 20 m tiefem Einschnitte dicht vor dem Bahnhof endende Tunnel sonst in denselben hinein gerückt wäre, auch das Durchschneiden der Festungswerke auf der Nordseite eine wesentliche Veränderung der Höhenlage nicht gestattete. Es konnte aber auch das Gebäude wegen der schon recht unbequemen Steigung von der Stadt aus nicht höher, und wegen der großen Vermehrung der Erdarbeiten nicht tiefer gelegt werden.

Zuletzt giebt Hr. Wende noch einige Notizen über den Stand der Arbeiten am Zentral-Bahnhof zu

Frankfurt am Main,

dessen nähere Beschreibung in der Zeitschr. des Hannov. Arch.-u. Ing.-Vereins 1881, S. 53 zu finden ist. Der Vortragende beschreibt die Anordnung des Windverbandes in den Ueberführungen der Main-Weser und Main-Neckar Bahn über die Hessische Ludwigsbahn und Taunusbahn, welche sehr schief und in starker Kurve liegen. Sie haben zwei Öffnungen, welche durch nicht kontinuierliche Trapezträger in der Mitte auf Pendelsäulen überbrückt sind. Um nun aber die Mittelstützen von der Einwirkung der erheblichen Zentrifugalkraft völlig frei zu machen, ist der horizontale Verband von Endauflager zu Endauflager kontinuierlich durchgeführt und an den Enden in die Flügelmauern verankert. Die Kontinuität der Gurtung des Horizontal-Verbandes über den Mittelstützen ist durch große horizontale Knotenbleche und durch Federverbindungen der Stechbleche nach Art der Bogen gelenke der Berliner Stadtbahn hergestellt. Den Schluss der Mittheilungen bildet eine kurze Beschreibung des Bahnhofes Bockenheim, wo eine doppelte Pulthalle auf einer Reihe von Mittelstützen besonders bemerkenswerth ist.

Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 14. Januar 1885. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 54 Mitglieder.

Hr. Roeper erstattet den Bericht der Kommission betreffend Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisen-Konstruktionen.

Der Vortragende giebt einen Rückblick über die bisherige Entwicklung dieser Frage und führt als leitenden Gesichtspunkt bei der Kommissions-Arbeit das Bestreben an, in kurzer, einfacher Form eine wirklich brauchbare Sammlung der jedem Kontrakte beizufügenden allgemeinen Lieferungs-Bedingungen für Eisen-Konstruktionen zu schaffen.

Die Kommission, bestehend aus den Hrrn. Roeper, Gallois, Gleim, Kohfahl, Schröder u. Hennicke, hat die von ihr vorgeschlagenen Aenderungen nebst Motiven in ein Exemplar des 2. Entwurfes des Sächs. Ingen.- u. Arch.-Vereins vom 30. Juli 1884 eingetragen u. überreicht ihre Arbeit mit dem Antrage, dieselbe den Einzel-Vereinen zu übersenden. Sie knüpft hieran den fernerer Antrag, bezüglich der Frage der Qualitätsbestimmung des Eisens den Verbands-Vorstand zu ersuchen, eine Darlegung der von anderen Vereinigungen gethanen Schritte auf gleichem Gebiete u. ihres bisherigen Erfolges zu veranlassen und zur Kenntniss der Einzelvereine zu bringen, damit der nächsten Abgeordneten-Vers. des Verbandes eine Grundlage für die definitive Feststellung der Normalbedingungen geboten werde.

Die Anträge der Kommission werden angenommen, nachdem

noch Hr. Gleim auf den bisher bestehenden Gegensatz zwischen den von den Produzenten und den Konsumenten aufgestellten Bedingungen für die Qualität des Eisens hingewiesen.

Hr. Groothoff macht hierauf unter Ausstellung von Photographien

Reisemittheilungen aus Mecklenburg.

Einige Bemerkungen über einen im letzten Frühjahr ausgeführten Besuch der Ausstellung hessischer Alterthümer in Kassel voraus schickend, giebt Redner eine Schilderung der mannichfachen Kunstschatze Wismars, welche in Sammlungen kunstsünniger Bürger, wie in Baudenkmälern bestehen; unter den letzteren wird als Perle der Fürstehof oder das Tribunal bezeichnet, ein im wesentlichen unter der Regierung Johann Albrechts I. von Mecklenburg (1552—1572) entstandener Bau, welcher in den Jahren 1877/78 eine Restauration erfahren hat. Mit letzterer kann Redner sich bei Vergleichung der Abbildungen der älteren mit den restaurirten Architekturtheilen nicht durchweg einverstanden erklären.

Versammlung am 21. Januar 1885. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer; anwesend 84 Mitglieder.

Au Stelle des die Wiederwahl in die Vortrags- und Ausstellungs-Kommission definitiv ablehnenden Hrn. Roeper sind durch Kooptation die Hrn. Semper und Berendt eingetreten.

Der Hannoversche Arch.- u. Ing.-Verein ersucht um Einsendung der diesseitigen Beiträge zur Sammlung typischer Wohnhausformen. Nachdem Hr. Bargum in dieser Beziehung referirt, dass ein werthvoller Anfang hierzu bereits vorliege, welcher zu vervollständigen und zu sichten sei, wird auf Antrag des Vorstandes die Sache einer Kommission, bestehend aus den Hrn. Bargum, Haller, und Faulwasser überwiesen.

Folgender Antrag des Vorstandes ist den Mitgliedern gedruckt zugegangen:

Der Arch.- u. Ing.-V. ernannt sein langjähriges Mitglied und Vorstandsmitglied, Hrn. Architekten Martin Haller, welcher in den letzten 9 Jahren den Vorsitz geführt hat, bei seinem freiwilligen Ausscheiden aus diesem Amte, in Anerkennung seiner ausgezeichneten Amtsführung zum Ehren-Mitgliede.

Der Vorsitzende verzichtet bei dem Bewusstsein, mit diesem Antrage die allseitige Billigung zu finden, auf eine weitere Motivirung und es wird der Antrag hierauf einstimmig angenommen.

Auf einen fernerer Antrag des Vorstandes wählt der Verein als Vorort des Verbandes deutscher Arch.- u. Ing.-Vereine, zum Verbands-Vorstand die Hrn. F. Andreas Meyer, Martin Haller und Bargum; hierzu bemerkt der Vors., dass Hr. Bubendey sich bereit erklärt habe, das Amt des Verbands-Sekretärs zu übernehmen.

Hr. Gallois hält den angekündigten Vortrag über elektrische Maafseinheiten, Kraftübertragung, Akkumulatoren und Elektrochemie.

Einige Bemerkungen über absolutes Maaf und Maafszeichnungen in der Mechanik voraus schickend erläutert Redner die Beziehungen des mechanischen Maafsystems zum elektrotechnischen, geht dann auf die Wärme-Entwicklung des elektrischen Stromes über, auf Kraftübertragung und auf die Verwandlung der elektrischen Energie in chemische Arbeit. Eine Wiedergabe des interessanten Vortrages ist ohne Beigabe des umfangreichen Zahlen- und Formeln-Materials, welches Redner theils auf Wandblättern dargestellt hatte, theils an der Tafel vorführte, nicht möglich.

Cl.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am 2. Februar 1885. Vorsitzender: Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 96 Mitglieder.

Unter den Eingängen liegt eine Einladung des Vereins von Studierenden der technischen Hochschule „Motiv“ zur Theilnahme an dem am 8. d. M. statt findenden Winterfeste derselben vor.

Hr. Ernst berichtet über den in Einnahme und Ausgabe mit rd. 58 837 M sich ausgleichenden Rechnungs-Abschluss der Haus-Verwaltung für 1884 und legt den auf 57 306 M in Einnahme und Ausgabe veranschlagten Etat derselben für 1885 vor. Hr. Housselle macht die entsprechenden Angaben bezügl. der Vereinskasse, welche für 1884 mit 51 719 M abschließt und für 1885 auf 47 545 M veranschlagt ist. Abgesondert hiervon wird ein Fonds verwaltet, welcher für die plastische Ausschmückung des Vereinshauses — und zwar zunächst für die Beschaffung einer Büste des verstorbenen Martin Gropius — bestimmt ist. Die Ergebnisse der Bau-Ausstellung, Weihachtsmesse und kunstgewerblichen Lotterie, welche noch nicht ziffermäßig genau feststehen, werden von Hrn. Kyllmann als sehr erfreuliche bezeichnet, da die Gesamt-Einnahme etwa 3 000 M mehr betragen wird, als im Jahre 1883. Aus dieser Summe ist die Weihnachtsmesse mit etwa 2 000 M theilhaft.

Hr. Schäfer bespricht 2 Entwürfe für eine Feldkapelle. Wenngleich der nach dem Programm beabsichtigte einfache Charakter derselben bei beiden Arbeiten nicht erreicht, vielmehr ein den Verhältnissen nicht entsprechender architektonischer Aufwand getrieben ist, so hat die Kommission denselben doch mit Rücksicht auf die, abgesehen von dieser prinzipiellen Bemängelung, wohl gelungenen Leistungen das Vereins-Andeuten zuerkannt. Als Verfasser werden die Hrrn. Wieczorek und Dilm ermittelt.

Da die auf der Tagesordnung stehenden, statutenmäßigen Geschäfts-Erledigungen, Neuwahl des Vorstandes, der Bibliothek-

kare usw., wegen Unbeschlussfähigkeit der Versammlung vertagt werden mussten, übernahm es Hr. Blankenstein in dankenswerther Weise über die kürzlich zum Abschluss gelangte Konkurrenz zur Bebauung der Kaiser-Wilhelmstraße einige Mittheilungen zu machen, deren Resultat bereits in No. 10 u. Bl. Erwähnung gefunden hat.

Das durchschnittliche Gesamt-Ergebniss der eingegangenen 42 Entwürfe, welche zur Zeit im Uhrensaal der Kunst-Akademie öffentlich ausgestellt sind, ist als ein ungewöhnlich erfreuliches zu bezeichnen: 17 Arbeiten konnten zur engeren Wahl gelangen, von welchen demnächst außer den 3 prämiirten noch 4 zum Ankauf empfohlen wurden. Es ist rühmend anzuerkennen, dass die Bau-Gesellschaft den letzteren Vorschlag sofort genehmigt hat, obwohl die preisgekrönten Entwürfe wohl ein genügendes Material zur weiteren Bearbeitung gewähren. Die zur Lösung gestellte Aufgabe erhielt besondere Schwierigkeiten durch die sehr unregelmäßige Gestaltung der an beiden Seiten der 26 m breiten und

72 m langen Straße liegenden und zu bebauenden Grundstücke, für deren Eintheilung in dem Programm bestimmte Vorschriften vorgesehen waren. Der durch den ersten Preis ausgezeichnete Entwurf von Cremer und Wolffenstein zeigt eine ganz besonders geschickte Eintheilung der Räume und eine mit Rücksicht auf die Nähe des Schlosses gewählte wirkungsvolle und mit anerkennenswerther Sicherheit behandelte Architektur in der Schlüter'schen Formen-Gestaltung. Im übrigen sind die meisten Bewerber u. a. auch die Gewinner des zweiten Preises, von Holst & Zaar — bei der Fagaden-Ausbildung der zur Zeit herrschenden Renaissance-Strömung gefolgt; als eine überaus reizvolle Architektur-Leistung ist der angekaufte Entwurf von Endell & Kern in Breslau zu bezeichnen. Zu erwähnen ist schliesslich noch, dass die Basis der Konkurrenz inzwischen dadurch geändert worden ist, dass die Bau-Gesellschaft sich zu dem Ankauf noch weiterer Grundstücke entschlossen hat, wodurch eine anderweitige Rebauung derselben bedingt wird. — e. —

Vermischtes.

Eine Eingabe der Wiener Kunstgenossenschaft an die beiden Häuser des Reichsraths gewährt einen wenig erfreulichen Einblick in die z. Z. dort herrschenden Kunstverhältnisse. Indem auf die rühmlichen Erfolge hingewiesen wird, welche der Aufschwung der bildenden Künste in Oestreich erzielt habe, wird demselben die traurige Nothlage entgegen gestellt, in welcher sich beim Mangel bezgl. Aufträge z. Z. die Mehrzahl der Wiener Künstler befindet. Der Reichsrath wird gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass in das zur Berathung stehende Jahres-Budget für 1885, welches keinen einzigen zur Förderung der Kunst bestimmten Posten enthält, ein — wenn möglich regelmäßig und dauernd zu verwendender — Betrag von mindestens 200 000 fl. eingesetzt werde, welcher die Ausführung großer Aufgaben auf dem Gebiete monumentaler Malerei und Plastik ermöglichen würde und vorzugsweise zur künstlerischen Ausstattung der großen Monumentalbauten des Staates zu dienen hätte. Mit Recht wird in dieser Beziehung das Beispiel anderer Kulturstaaten — England, Frankreich, Preussen und Italien — angeführt. — Verweigere der Staat der Kunst seine mächtige Unterstützung, so sei ein Niedergang derselben in Oestreich unausweichlich und es sei für ihre Angehörigen die Zeit gekommen, massenhaft in die Fremde zu gehen. — Leider herrschen in dieser Beziehung z. Z. auch dort Zustände, die wenig besser sind und mit Ausnahme der Meister ersten Ranges, die jederzeit und überall sich behaupten werden, dürften die österreichischen Künstler bei einer derartigen Auswanderung ihr Loos schwerlich verbessern. Es sind eben die Folgen der aus einem augenblicklichen Bedarf entstandenen Ueberschneidung von Künstlern, die sich jetzt fühlbar machen und erst allmählich überwunden werden können.

Ueber die Beschaffenheit der bei der Baupolizei in Berlin zur Vorlage zu bringenden Situations-Zeichnungen erlässt das K. Polizei-Präsidium folgende Bekanntmachung:

Nach § 5 der Bau-Polizei-Ordnung vom 21. April 1853 bezw. der Bekanntmachung des Polizei-Präsidiums und der Straßenbaupolizei vom 4. November 1879 (No. 266 des Berliner Intelligenzblattes) sind den Baugesuchen die zur Erläuterung und Prüfung derselben erforderlichen Zeichnungen und Situationspläne in drei Exemplaren beizufügen.

Von diesen Vorlagen genügen häufig die Situationspläne nicht, um die bei der betreffenden Bauausführung in Betracht kommenden öffentlichen Interessen genügend wahrnehmen zu können.

Zur Vermeidung der hieraus erwachsenden Unzuträglichkeiten und Weiterungen wird daher Folgendes hierdurch bestimmt:

Die einzureichenden Situationspläne müssen im Maafsstabe 1:500 gefertigt sein, und die Lage des betreffenden Grundstücks zu öffentlichen Straßen und Nachbargrundstücken unter Einzeichnung der fest gesetzten Bauflucht, sowie die Entfernung des beabsichtigten Baues von vorhandenen Gebäuden auf demselben Grundstück, von Straßen und von Nachbargrenzen genau erkennen lassen; auch sind die Namen der Besitzer der anliegenden Grundstücke auf den Plänen anzugeben. Dieselben sind ferner in einer die Uebersichtlichkeit erleichternden Weise zu koloriren, und auf Verlangen durch einen vereidigten Feldmesser zu beglaubigen.

Entsprechen die eingehenden Situationspläne den vorstehenden Anforderungen nicht, so werden sie den Baulustigen zur Vervollständigung bezw. Abänderung zurück gegeben werden, und haben dieselben die hierdurch entstehenden Verzögerungen sich selbst zuzuschreiben.

Berlin, den 30. Januar 1885.

Königliches Polizei-Präsidium.
v. Madai.

Zu Mitgliedern der Kgl. Akademie der bildenden Künste in Berlin sind aus der Berliner Architektenschaft vor kurzem der Architekt des Reichshauses Paul Wallot und der Reg.-Bmstr. Franz Schwechten gewählt worden.

Uebergang des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin in den Staats-Besitz. Nach dem Entwurf des Staatshaushalts-Etats für 1885/86 soll vom 1. April d. J. an das Kunstgewerbe-Museum in den Staatsbesitz übergehen, nachdem die betr. Formalitäten zwischen der Gesellschaft und der Staatsverwaltung bereits im Jahre 1883 erledigt worden sind (vergl. d. Mittheilg. auf S. 408 Jahrg. 1883 dies. Zeitg.).

Darnach sind an persönlichen und sachlichen laufenden Ausgaben im Etat verschiedene Beträge zur Summe von überhaupt 392 176 M. eingesetzt. Aus der Zergliederung dieser Ansätze geht hervor, dass die Uebnahme als Beamte in den Staatsdienst zunächst auf den 1. Direktor nebst den beiden anderen Direktoren und das Hilfspersonal der Verwaltung beschränkt worden ist, das Lehrpersonal also vorläufig in bloß remunirten Stellen verbleibt. Man darf aber wohl annehmen, dass wenigstens für eine Anzahl von Lehrkräften der spätere Uebergang in den Staatsdienst vorbehalten geblieben ist.

Die Ausführung des Nicaragua-Schiffahrts-Kanals, über welche die Vereinigten Staaten mit dem Staate Nicaragua gegen Ende des Jahres 1884 einen Staats-Vertrag abgeschlossen hatten, nach welchem Nicaragua unentgeltlich das Terrain geben und die Vereinigten Staaten den Bau mit eigenen Mitteln ausführen sollten, scheint vorläufig wieder auf Schwierigkeiten stoßen zu sollen, indem der Senat zu Washington, dem der Vertrag zur Genehmigung vorgelegt war, denselben verworfen hat.

Näheres über die Umstände, unter denen die Ablehnung stattgefunden hat, ist noch nicht bekannt, daher unbestimmt, von welcher Tragweite der vorliegende Senats-Beschluss sein wird.

Im übrigen mag hier beiläufig hinzu gefügt werden, dass das Nicaragua-Kanal-Unternehmen dasjenige ist, welches dem Panama-Kanal-Unternehmen von vorn herein die größte Konkurrenz bereitet hat; bei der internationalen Konferenz von 1879 wurde dasselbe von den Vertretern der Verein. Staaten mit großer Hartnäckigkeit verteidigt. Es fiel damals, weil der Kanal Schleusen u. zw. in größerer Zahl erhalten muss, während der Panama-Kanal, abgesehen von den Enden, schleusenfrei ist.

Die Amerikaner haben auf Vorarbeiten für den Nicaragua-Kanal in den letzten Jahren viel Mühe und Geld verwendet, wovon in den „Transactions“ der American Society of Civil-Engineers und anderswo die Beweise zu finden sind. Hiernach sowohl, als nach der für die Verein. Staaten vergleichsweise sehr viel günstigeren Lage des Nicaragua-Kanals als der des Panama-Kanals und bei der nationalen Eifersucht, die ein hervor stechendes Moment in der Frage bildet, darf man erwarten, dass das Projekt die vorläufig eingetretenen Hindernisse bald überwinden wird, während das 2. Konkurrenz-Unternehmen zum Panama-Kanal, die Eads'sche Schiffseisenbahn von Tehuantepek, wohl noch auf lange Zeit „Zukunfts-Musik“ bleiben wird.

Personal-Nachrichten.

Sachsen. Den Finanz-Räthen Nowotny u. Karl Hermann Kell ist Titel u. Rang von „Ober-Finanzräthen“ verliehen worden.
Sachsen-Weimar. Ernann: Ob.-Baurath Franz Wilh. Jul. Bormann in Weimar zum Ober-Baudirektor.

Württemberg. Durch Entschliessung der K. Ministerien der auswärt. Angel.; Abth. f. d. Verkehrsanst., u. d. Innern v. 30. Dez. 1884 wurde in Gemäßheit der K. Verordng. von 10. Jan. 1884, betr. die Ergänzung der K. Verordngn. vom 4. Nov. 1872 u. v. 22. Juni 1876 über die Staatsprüfungen im Baufache, der Titel „Regierungs-Baumeister“ verliehen: den Baumeistern Arthur Bühler, von Ulm, Paul Engel, von Stuttgart, Richard Graner, von Biberach, August Guir, von Stuttgart, Louis Heuss, von Heilbronn, Robert Hochstetter, von Bittenfeld, OA. Waiblingen, Hermann John, von Herrenberg, Hugo Felix Mederle, von Riedlingen, Richard Reger, von Künzelsau, Christian Rieker, von Lustnau, OA. Tübingen, Emil Roth, von Ulm, Hugo Sautter, von Stuttgart, Gustav Bernhard Schemmel, von Waldsee, Friedrich Schuster, von Nattheim, OA. Heidenheim, August Stäbler, von Stuttgart.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Konkurrenz zur Bebauung der Kaiser-Wilhelm-Straße in Berlin.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Für die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.

Inhalt: Der Entwurf einer neuen Berliner Bauordnung. — Mittheilungen aus Vereinen: Jahresbericht des polytechn. Vereins zu Metz pro 1884. — Auszug a. d. IV. Jahresbericht des Leipziger Zweig-Vereins vom Sächs. Ingen.- u. Arch.-Verein. — Vermischtes: Neue Amts-Bezeichnung der für den Staatsdienst geprüften preuß. Baumeister. — Zur Förderung des photographischen Aufnahme-Verfahrens. — Errichtung eines hydrographischen Instituts in Preußen. — Projekte zur Weiterführung der Berliner Kanalisation.

— Mehrkosten der Weser-Regulirung. — Erfordert das deutsche Klima einen Schutz der Marmor-Statuen während des Winters. — Neuerung an Fenstern. — Verwendung von hydraulischem Kalk in gelöschtem Zustande. — Mittel gegen das Schwinden, Werfen und Reißen des Bauholzes. — Aufwendungen des preuß. Staats für das Baugewerkschulwesen. — Die Bauschule zu Buxtehude. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Der Entwurf einer neuen Berliner Bauordnung.



iederum und nunmehr zum 4. Male in einer kurzen Reihe von Jahren haben wir einen Anlauf zu verzeichnen, welcher unternommen wird, um in die mehr und mehr der Regellosigkeit anheim fallenden, baulich-polizeilichen Vorschriften für Berlin eine durchgreifende Ordnung zu bringen.

Ueber den letzten Entwurf einer neuen Bauordnung, der im Jahre 1880 zu Tage trat, sind im Kreise der städtischen Verwaltung lange Verhandlungen gepflogen worden; sie endeten mit der Formulirung einer Anzahl von Abänderungs-Vorschlägen, deren Inhalt indess nicht in die Oeffentlichkeit getreten ist. Ebenfalls hat man nichts Genaueres darüber erfahren, welche Stellung diesen Abänderungs-Vorschlägen gegenüber die staatlichen Behörden genommen haben. Die Fama hat — und anscheinend nicht ohne Grund — behauptet, dass jener 1880er Entwurf bei seiner Wanderung durch die verschiedenen Bureaus irgendwo „verloren gegangen“ sei und es deshalb erforderlich sein werde, die Arbeit von vorn zu beginnen.

Letztere Muthmaßung hat sich bewahrheitet. Der jetzt dem Magistrat wieder zugegangene und bereits in Berathung gezogene Entwurf charakterisirt sich äußerlich als ein neuer, selbständiger Nachfolger seiner früher dagewesenen Vorläufer. In sachlicher Hinsicht zeigt er verschiedene Abweichungen von dem 1880er Entwurf, die am besten an der Hand einer wörtlichen Wiedergabe der betr. Bestimmungen hervor treten. Unter Hinweis auf die Mittheilung der entsprechenden Bestimmungen des 1880er Entwurfs auf S. 275, Jahrg. 1880 dies. Zeitg. lassen wir die wesentlichsten Bestimmungen des neuen Entwurfs hier folgen.

§ 2. Zulässige Bebauung der Grundstücke. Hofraum.

Bisher nicht bebauete Grundstücke dürfen höchstens bis auf zwei Drittel, bereits bebauete Grundstücke höchstens bis auf drei Viertel ihrer Grundfläche bebaut, bezw. wieder bebaut werden, während das letzte Drittel, bezw. Viertel, unbebaut als Hof oder Garten liegen bleibt.

Das zu errichtende Gebäude muss — so weit nicht besondere Umstände Ausnahmen begründen — auf höchstens 18 m Tiefe durch einen freien, auch nicht in den Stockwerken durch Vorbauten, Umgänge, Galerien usw. beschränkten Hofraum von mindesten 60 qm Grundfläche unterbrochen werden, dessen kleinste Abmessung mindestens 6 m beträgt. Bei Berechnung der 60 qm, bezw. des Viertels oder Drittels, werden Gesimsvorsprünge nur bis zu einer Ausladung von 30 cm nicht berücksichtigt.

Wird durch Anordnung von einem oder mehreren Höfen von je 60 qm Grundfläche das unbebaut zu lassende Drittel oder Viertel der Gesamtfläche des Grundstückes nicht erreicht, so ist entweder jener Hof, bezw. sind jene Höfe entsprechend zu vergrößern oder weitere Höfe von der vorgedachten Art anzulegen.

Für bereits bebauete Grundstücke von weniger als 240 qm Grundfläche kann im Falle der Neubebauung ausnahmsweise eine entsprechend geringere Hofgröße zugelassen werden. Jedoch darf ein schon vorhandener Hof niemals unter das oben angegebene Maass von 60 qm verkleinert werden; auch sind Ausnahmen für Grundstücke nicht zulässig, welche erst nach dem Inkrafttreten dieser Bauordnung bis auf den oben angegebenen Flächeninhalt verkleinert worden sind, ohne dass letzteres im Wege der Enteignung geschehen ist.

Auf Eckgrundstücken, deren Fronten sich nach mehreren Straßen hin annähernd gleichmäßig ausdehnen, ist für den vordersten Hof eine Ermäßigung bis auf 40 qm Inhalt bei mindestens 6 m Breite zulässig; hierbei gilt jedoch wiederum die Einschränkung, dass ein vorhandener Hof nicht unter das oben angegebene Maass von 60 qm verkleinert werden darf.

Die Fronten aller hinteren Gebäude und Seitenflügel, sowie die mit Fenstern versehenen Rückseiten der Vordergebäude müssen an einem den bestehenden Bestimmungen entsprechenden Hofraume oder Garten liegen.

§ 3. Höhe.

In den Fronten dürfen Gebäude stets 12 m hoch und nicht höher als 22 m errichtet werden.

Innerhalb dieser Grenzen gelten folgende Bestimmungen:

a) Gebäude an Straßen dürfen so hoch sein, als die Strafe zwischen den Baufluchten breit ist. Ueberschreitet die Ausladung des Dach- bezw. Hauptgesimses 50 cm, so wird das Uebermaass bei der Ermittlung der zulässigen Höhe in Abzug gebracht. In Ermangelung einer gegenüber liegenden Bauflucht darf die Höhe dieser Gebäude bis zu 22 m betragen. Ist die Straßbreite ungleich oder liegt ein Gebäude an mehreren Straßen, so wird nach der Höhe, welche jedem einzelnen Gebäudetheile zukäme und nach Maassgabe der Längenausdehnung der einzelnen Gebäudetheile ein mittleres Höhenmaass für das ganze Gebäude fest gestellt. Für Vordergebäude, welche ganz oder mit einzelnen Theilen hinter der Bauflucht zurück bleiben, kann ein entsprechend gesteigertes Höhenmaass zugelassen werden.

b) Hintere Gebäude und Seitenflügel dürfen in der Höhe die

Ausdehnung des Hofraums vor ihnen um nicht mehr als 6 m überschreiten. Ist der Hofraum ungleich gestaltet, so tritt Durchschnitts-Berechnung ein.

Baulichkeiten, welche bis zur obersten Dachkante die Höhe von 5 m nicht übersteigen und eine Grundfläche von nicht mehr als 40 qm haben, bleiben bei der Berechnung der zulässigen Höhe der Fronten der hinteren Gebäude und Seitenflügel, nicht aber bei Feststellung der auf jedem Grundstück unbebaut zu lassenden Fläche außer Betracht.

c) Wird die Bebauung von Grundstücken zugelassen, welche nur durch Zufahrten mit der Strafe in Verbindung sind (vergl. § 1), so bleibt vorbehalten, dass Höhenmaass der Gebäude jedesmal den Umständen nach besonders fest zu stellen.

An Stelle bestehender Gebäude, welche über die vorbezeichneten Höhenmaasse hinaus gehen, ist die Errichtung neuer Gebäude bis zur Höhe von 12 m ohne weiteres statthaft; es kann jedoch unter besonderen Umständen ausnahmsweise ihre Errichtung auch bis zur früheren Höhe nachgelassen werden. Außerdem bleiben Ausnahmen zu gunsten öffentlicher Gebäude vorbehalten.

Unter Höhe der Gebäude wird in den vorstehenden Bestimmungen das Maass von Oberkante Bürgersteig, bezw. Oberkante Hofpflaster, dicht am Gebäude gemessen, bis zur Oberkante des Hauptgesimses, und wo eine Attika vorhanden ist, bis zu deren Oberkante mit der Maassgabe verstanden, dass bei geneigter Oberfläche des Bürgersteiges, bezw. des Hofes, in der Längsrichtung der betreffenden Frontwand die mittlere Höhenlage der ersteren in Rechnung zu stellen ist.

Ueber der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer nicht steiler als 45° angelegt werden und ebenso wenig Dachtheile über eine in einen Winkel von 45° zu der Front gedachte Luftlinie hinaus gehen. Ausnahmen können lediglich eintreten, so weit die Erreichung ästhetischer Zwecke in Frage kommt. Das steilere Vortreten einzelner Dachfenster und durchbrochener Aufsätze auf Dächern kann auch über der zulässigen Fronthöhe gestattet werden, wenn deren Längen-Ausdehnung zusammen nicht mehr als ein Drittel der Fronthöhe des Gebäudes ausmacht, und wenn die betreffende Strafe mehr als 12 m breit ist.

§ 19. Konstruktion und Material.

Gebäude sind in allen Theilen in sicherer Konstruktion und in gutem, zweckentsprechenden Materiale auszuführen.

In Bezug auf die Beschaffenheit und zulässige Beanspruchung der bei Ausführung von Bauten zur Verwendung kommenden Materialien, sowie hinsichtlich der Belastung des Baugrundes und bezüglich aller bei der Ausführung sonst noch zu beachtenden konstruktiven Anordnungen wird, so weit erforderlich, das Nähere bestimmt werden.

§ 37. Zum Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume.

a) Dauernd benutzte Räume. In einem Gebäude dürfen niemals mehr als fünf zu dauerndem Aufenthalte von Menschen bestimmte Geschosse angelegt werden; auch darf der Fußboden des höchsten Geschosses dieser Art nie mehr als 17,50 m über dem Bürgersteige liegen.

Alle zu dauerndem Aufenthalte von Menschen bestimmten Räume in Gebäuden müssen trocken sein und durch Fenster von ausreichender Größe und zweckentsprechender Lage unmittelbar Luft und Licht zugeführt erhalten. Soweit sie nicht an den Straßenfronten liegen, dürfen ihre Fenster Licht und Luft nur von Hofräumen usw. empfangen, welche den Bestimmungen des § 2 entsprechen.

Räume, deren Lage und Zweckbestimmung eine Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt, dürfen ausnahmsweise durch Deckenlicht erhellt werden, wenn einen ausreichenden Luftwechsel sicher stellende Vorkehrungen für dieselben vorgesehen sind.

Ferner müssen zu dauerndem Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume eine — bei ungleicher Decke oder ungleichem Boden im Durchschnitt zu berechnende — Höhe von mindestens 2,50 m haben und nirgends tiefer als 0,50 m unter dem umgebenden Erdboden liegen.

Das letztere Maass kann auf 1,00 m erhöht werden, wenn an der zu den betreffenden Räumen gehörigen Frontwand ein durchgehender Lichtgraben hergestellt wird, dessen Breite mindestens 1 m beträgt und dessen gut zu entwässernde Sohle um 15 cm tiefer als der Fußboden der anstossenden Räume angeordnet ist.

Zu dauerndem Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume, deren Fußboden in den Erdboden eingesenkt werden soll, dürfen an Höfen nur angelegt werden, wenn die Längen- bezw. Breiten-Abmessung des Hofes nicht kleiner ist als die zugehörigen Fronten der umgebenden Gebäude hoch sind.

Der Fußboden jedes zum dauernden Aufenthalte von Menschen bestimmten Raumes muss mindestens 0,40 m über dem höchsten bekannten Grundwasserstande angeordnet und gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit bezw. Erddünste durch Herstellung einer dichten Sohle unter dem hohl zu legenden, sowie in geeigneter Weise zu isolirenden und zu lüftenden Fußboden geschützt werden. Ebenso sind auch die Umfassungswände solcher Räume

gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit durch Isolirschichten zu sichern. Liegen die Fußböden derartiger Räume gegen den umgebenden Erdboden versenkt, so sind ihre Umfassungswände, — sofern nicht ein Lichtgraben vor denselben angelegt ist, — auch gegen das Eindringen seitlicher Erdfeuchtigkeit durch bewährte Mittel zu verwahren.

Dachräume dürfen zu dauerndem Aufenthalte für Menschen dienen, wenn sie den Bestimmungen der Absätze 1 bis einschließ-lich 3 entsprechen und außerdem unmittelbar über dem obersten Stockwerke belegen, auch von den angrenzenden Theilen des Dachbodens durch massive Wände geschieden sind.

Jeder als Wohnung oder sonst zu dauerndem Aufenthalte von Menschen gesondert benutzte Gebäudetheil muss unmittelbaren feuersicheren Zugang zu zwei Treppen oder zu einer feuerfesten Treppe haben.

§ 39. Besondere Kontrol-Vorschriften. Gebrauchs-abnahme.

Gebäude bzw. Gebäudetheile, welche zu dauerndem Aufenthalte von Menschen oder zu Zwecken der in § 38 angegebenen Art benutzt werden sollen, dürfen, — insoweit nicht nach Maafsgabe der Gewerbe-Ordnung besondere anderweite Bestimmungen Platz greifen, — nicht in Gebrauch genommen werden, bevor nach Vollendung der baulichen Einrichtung eine besondere baupolizeiliche Prüfung vorgenommen und auf Grund derselben ein Gebrauchsabnahme-Schein erteilt ist.

Letzterer darf nicht früher als 6 Monate nach Ertheilung des Rohbauabnahme-Scheins nachgesucht werden.

Im übrigen finden bezüglich der Anmeldung zur Gebrauchs-abnahme und des dabei statthabenden Verfahrens die in § 33 wegen Rohbauabnahmegetroffenen Bestimmungen sinngemäße Anwendung. § 40. Anwendungen der vorstehenden Bestimmungen auf schon vorhandene Gebäude.

Veränderungen und Reparaturen der bei Erlass dieser Baupolizei-Ordnung bereits vorhandenen baulichen Anlagen sind in der Regel nach Maafsgabe der nunmehr geltenden Vorschriften zu bewirken.

Sollten vorhandene Gebäude oder Gebäudetheile in Veränderung der seitherigen Nutzungsweise zu dauerndem Aufenthalte von Menschen oder zu Zwecken der in § 38 angegebenen Art in Gebrauch genommen werden, so kommen die Bestimmungen des § 39 zur Anwendung.

Bei erheblichen Veränderungsbauten bleibt vorbehalten, die baupolizeiliche Genehmigung auch davon abhängig zu machen, dass gleichzeitig die durch den Entwurf an sich nicht berührten älteren Gebäudetheile, soweit sie den Vorschriften dieser Baupolizei-Ordnung widersprechen, mit denselben in Uebereinstimmung gebracht werden.

Außerdem werden die Vorschriften dieser Baupolizei-Ordnung schon bestehenden baulichen Anlagen gegenüber nur insoweit zur Anwendung gebracht werden, als überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit es unerlässlich und unaufschieblich machen. —

Nur einige wenige Bemerkungen seien den hier mitgetheilten Bestimmungen hinzugefügt.

§ 2 bringt, indem er die Bebauungsfläche in ein festes Verhältniss zur Grundstücksfläche setzt, einige Erschwerungen; im

übrigen sind die neuen Vorschriften etwa identisch mit den früher vorgeschlagenen; doch zeichnen sie sich vor diesen durch schärfere Präzisierungen aus.

§ 3 ist für die Grundstücksbesitzer theils günstiger, theils ungünstiger als früher formulirt. Günstiger insofern, als die Maximalhöhe des Vordergebäudes um 1^m vermehrt, hingegen ungünstiger insofern, als die zulässige Höhe der Hintergebäude um 1^m vermindert und für deren Höhe auch noch insoweit eine Beschränkung geschaffen, als die früher statuierte Erleichterung, wonach event. der auf einem Nachbar-Grundstück vorhandene Hofraum bei Bemessung der Höhe der umschließenden Gebäude berücksichtigt werden konnte, jetzt in Wegfall gekommen ist.

Die allgemeinen Bestimmungen im § 19 scheinen uns gegenüber den analogen im Entwurf von 1884 bei weitem vorzuziehen. Freilich soll dies nur in der Voraussetzung ausgesprochen sein, dass durch zu erlassende Ausführungs-Vorschriften der sonst im Einzelfalle zu fürchtenden Willkür ein gewisser Riegel vorgeschoben werde.

§ 37 enthält Vorschriften, welche uns als untere Grenze derjenigen Forderungen gelten müssen, die in gesundheitlichem Interesse an Wohnräume zu stellen sind.

Hinwiederum dürfte der nahe verwandte Inhalt von § 39 wohl über das gebotene Maafs hinaus gehen, da es in sehr vielen Fällen unnöthig erscheint, dem Bauherrn die lange Frist von 6 Monaten bis zur Benutzbarkeit seines Gebäudes aufzuerlegen. Je nach der Jahreszeit oder nach der Ausführung künstlicher Trocknung werden hier Einschränkungen ohne Schädigung berechtigter Interessen zulässig sein.

Dass sich gegen den Inhalt von § 40 besonders gegen Abs. 3 einige Opposition erheben wird, sehen wir voraus; wir glauben indess, dass der Baupolizei die betr. Befugnisse nicht wohl wird verweigert werden können, wenn man derselben die Möglichkeit lassen will, gegen unberechtigte Praktiken beim Umbau bestehender Häuser wirksam einzuschreiten.

Mit diesen wenigen Bemerkungen dürfte es vorläufig um so mehr genug sein, als ohnehin von Seiten der Grundbesitzer gegen einzelne Bestimmungen des neuen Entwurfs mehr oder weniger energisch Stellung genommen werden dürfte und deshalb Anlass zu fernerer Behandlung der Frage weiterhin noch ausreichend gegeben sein wird.

Leider, so müssen wir hinzu setzen, ist durch das zu lange Fortbestehen der alten Bauordnung schon so viel Schaden geschehen, dass Viele der Ansicht sich zuneigen beginnen, dass es für durchgreifende Verbesserungen bereits zu spät geworden sei, und darnach in ihrem Eifer für die Einführung einer neuen Baupolizei-Ordnung etwas erlahmt sind. Andererseits — und dies scheint uns eine viel schlimmere Folge der langen Verzögerung zu sein, welche die Sache erlitten — ist in demselben Maasse in welchem das Interesse Einzelner gesunken, der Widerstand der Grundstücks-Besitzer gegen Neuerungen, durch welche ihnen direkt Opfer auferlegt, bzw. die Aussicht auf späteren Gewinn entzogen wird, wesentlich verstärkt.

Unter solchen Umständen vermögen wir uns auf einen nunmehrigen raschen Wechsel der Dinge und auf den baldigen Erlass der neuen Bauordnung auch nach dem jetzigen Entwurf kaum Hoffnung zu machen.

— B. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Jahresbericht des polytechn. Vereins zu Metz pro 1884.

Der Verein hat durch Versetzungen an Mitgliederzahl im Jahre 1884 bedeutend abgenommen. Dieselbe beträgt nur noch 43. An den Verbandsarbeiten hat sich der Verein nur mit einem Gutachten über den Entwurf der Normal-Bestimmungen für Lieferung von Eisenkonstruktionen betheiligt.

An Vorträgen wurden im Wintersemester folgende gehalten: von Hrn. Maschinen-Ing. Schad über Geschwindigkeits-Messungen an Eisenbahnzügen; von Hrn. Geom. Helmer über den Wagnerschen Tachygraphometer; von Hrn. Ing. Buch über den Schwarzkopfschen Kontrolsicherheit-Apparat für Dampfkessel, begleitet von Experimenten an einem Modellapparat; von Hrn. Reg.-Bmstr. Haack über den Rabitz'schen feuersicheren Decken- u. Wandputz; von Hrn. Kreising. Heidegger über den Bau des Suezkanals; Vorlesung und Diskussion über den Vortrag des Hrn. Stadtbaumstr. Stübgen in Köln über das technische Unterrichtswesen; von Hrn. Garaisson-Bauinsp. Rettig, Vortrag über sein Projekt zu einem Mausoleum für die im Krieg 1870/71 gefallenen Krieger, zu errichten auf der sogenannten *Butte Charles Quint* bei Metz. —

Im Sommer-Semester wurden wie gewöhnlich einige Ausflüge veranstaltet. Es wurden besichtigt: die Ruinen der alten Tempelkapelle auf der Citadelle zu Metz, der Zentral-Weichenstell-Apparat in Sablon bei Metz, die Cäsar'sche Eisfabrik in Metz, die Thonwaren-Porzellanfabrik zu Mettlach. —

Am Verbandsfest in Stuttgart haben sich 5 Mitglieder des hiesigen Vereins betheiligt.

Auszug a. d. IV. Jahresbericht des Leipziger Zweigvereins vom Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Verein. Die Zahl der Vereinsmitglieder betrug am Ende des verflorenen Geschäftsjahres 41. In Folge Wechsels des Domizils oder des Wirkungskreises schieden 6 Mitglieder aus dem Verein, 7 neue Mitglieder traten ein.

Als Vorstand fungirte im vergangenen Geschäftsjahre: Betriebs-Oberinspektor Frhr. von Oër als Vorsitzender, Straßen- und Wasserbau-Inspektor Michael als Stellvertreter, Straßen- und Wasserbau-Inspektor Grosch als Schriftführer, Landbauinspektor Canzler als Stellvertreter desselben, Betriebs-Inspektor Krause als Kassirer.

Im Laufe des Jahres fanden 15 Sitzungen des Vereins statt, welche durchschnittlich von 20 Mitgliedern und Gästen besucht waren. In denselben wurden wissenschaftliche Vorträge gehalten von den Herren Prasse, Grosch, Dr. Häpe (als Gast), Küchler, Dr. Berend, Frhr. von Oër, Morgenstern, Wunder usw. und zwar über folgende Themata: Ueber die Resultate der elektrotechnischen Ausstellung in München; Ueber die Verwendung von Betonblöcken zu Turbinen-Wasserbauten usw. Ueber die Honigmann'sche Lokomotive ohne Feuer; Ueber die Konstruktion des Gasometerdaches der II. Gasanstalt in Leipzig; Ueber das Krankenkassen-Gesetz; Ueber Dampfkessel-Explosionen usw. Außerdem wurden zahlreiche kleinere Mittheilungen technischer Natur, theilweise an den Fragekasten anknüpfend, gemacht.

Im Laufe des Jahres wurden 9 Ausflüge vorgenommen und zwar nach Riesa, behufs Besichtigung des Röhren-Walzwerkes Lauchhammer und des Bewegungs-Mechanismus der Elbbrücke daseibst, Besichtigung des neuen Konzerthauses hier (zwei Mal), des im Bau befindlichen Oeschützthal-Viadukts bei Weida, der Thonziegel-Fabrik von Kretschmann in Borsdorf, der Betonbauten in Bühlen bei Grimma, der Papier- und der Maschinenfabrik und der Mühle in Golzern, der Teppich-Weberei von Kistner und der Fontainenfabrik von Lochmann in Gohlis, der neuen Gasanstalt in Leipzig und der Akkumulatoren-Fabrik von Epstein in Plagwitz.

Mannichfache Anregungen sind dem Verein durch diese Ausflüge zu Theil geworden. Auch dem vom Verband deutscher Ingenieur- und Architekten-Vereine aufgestellten Arbeitsplan hat unser Verein ein reges Interesse entgegen gebracht und insbesondere zur Berathung einzelner vom Verband und dem Haupt-

Verein gestellten Fragen verschiedene Kommissionen gewählt, welche alle die ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen auf das eifrigste bestrebt waren; derartige Fragen betrafen beispielsweise die Aufstellung einheitlicher Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen, die Begutachtung von Normativ-Bestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber, die Einführung der Zeitschrift „Der Civilingenieur“ als Vereinsorgan usw.

Vermischtes.

Neue Amts-Bezeichnung der für den Staatsdienst geprüften preussischen Baumeister. Nachdem erst vor wenigen Jahren den für den Staatsdienst geprüften preussischen Baumeistern die Bezeichnung „Regierungs-Baumeister“ und in Folge dessen den Bauführern der Titel „Regierungs-Bauführer“ beigelegt worden ist, sollen diese Bezeichnungen, wie verlautet, binnen kurzen abermals geändert werden und zwar sollen an Stelle derselben die Titel „Bau-Assessor“ und „Bau-Referendar“ treten. Dass eine dahin gehende Entscheidung bereits gefallen ist, darf man daraus schließen, dass in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 30. d. M. der Hr. Abgeordnete Berger, dessen nahe Fühlung mit den maafsgebenden Spitzen der preussischen Bauverwaltung bekannt ist, von einer derartigen, für die Zukunft beschlossenen Maafsregel wie von einer unvermeidlichen Thatsache sprach. In seiner mit gewohnter Wärme und Herzlichkeit für die Interessen der Baubeamten durchdrängten Rede, empfahl Hr. Berger zunächst die seitens der Regierung vorgeschlagene höhere Besoldung der bei den Regierungen usw. als Hilfsarbeiter beschäftigten Bauinspektoren, demnächst aber eine allgemeine Erhöhung der „elenden Besoldung“, welche die Baubeamten empfangen. Weiterhin aber kam derselbe auch auf die noch immer bestehende Ungerechtigkeit zu reden, dass die Anciennetät der Baubeamten erst vom Tage ihrer Anstellung, bei den Assessoren aber vom Tage ihrer Staatsprüfung an gerechnet wird — und bemerkte, dass ein Weg zur Beseitigung dieser Ungerechtigkeit gefunden sein werde, „wenn wir in Zukunft neben den Regierungs-, Gerichts-, Berg- und anderen Assessoren auch Bau-Assessoren haben werden“. Und nach einer Mittheilung des bekannten technisch-offiziösen Mitarbeiters der „Köln. Ztg.“ welcher einer Einführung dieses Titels sehr sympathisch gegenüber steht, soll der im Hause anwesende Hr. Minister der öffentlichen Arbeiten die Berger'schen Ausführungen mit lebhaftem Kopfnicken und anderen nicht misszuverstehenden Zeichen der Zustimmung begleitet haben.

Soweit wir Gelegenheit hatten, die Stimmung in den beteiligten Fachkreisen kennen zu lernen, ist man von der in Aussicht stehenden Maafsregel insofern nicht gerade entzückt, als man auf den von Alters her gewohnten, schönen und bezeichnenden Namen „Baumeister“ nur ungern verzichten würde. Trotz aller Bemühungen, eine Gleichstellung mit den Verwaltungs-Beamten zu erlangen, fühlen sich die preussischen Staats-Baubeamten — zum Glück! — doch ganz überwiegend als Techniker und wollen als solche gelten, während die große Masse des Publikums sie als „Bau-Assessoren“ ohne Frage mehr zu den Verwaltungs-Beamten als zu den Technikern rechnen würde. Indessen sind diese Empfindungen doch wohl nicht stark genug, um sie nicht den unerwünschten Titel gern in den Kauf nehmen zu lassen, wenn ihnen daraus eine volle Gleichstellung mit den übrigen „Assessoren“ der Staats-Verwaltung erwächst. Als selbstverständliche Folge einer bezgl. Maafsregel glauben wir annehmen zu können, dass die Beziehung der „Bau-Assessoren“ zur Regierung zu einer ebenso engen wie bei anderen Assessoren gestaltet werden würde, so dass dieselben — um einer Beschäftigung außerhalb des Staatsdienstes sich widmen zu können — fortan des „Urlaubs“ bedürfen würden. Am meisten aber würde es u. E. dem Staats-Interesse entsprechen, wenn man in Aussicht nähme, dem neuen — streng genommen doch nur für Mitglieder einer aus mehreren Personen zusammen gesetzten Behörde passenden — Titel, dadurch zu einer wirklichen Berechtigung zu verhelfen, dass man zur Wahrnehmung der Geschäfte der Bauverwaltung Bauämter einsetzte.

Zur Förderung des photogrammetrischen Aufnahme-Verfahrens. Der Entwurf zum Staatshaushalts-Etat für 1885/86 enthält hierzu unter den „einmaligen und außerordentlichen Ausgaben“ einen Ansatz von 10000 M., zu dessen Begründung an betr. Stelle gesagt wird: dass die praktische Verwendung des genannten Verfahrens, besonders im Interesse der Denkmalpflege und die weitere Ausbildung dieser auch für sonstige Zwecke des Aufnahmedienstes entwickelfähigen Methode durch einen bautechnischen Hilfsarbeiter ins Werk gesetzt werden solle.

Es ist dringend zu wünschen, dass der Posten die Genehmigung des Landtags finde, da in der That das Gebiet der Photogrammetrie noch sehr entwicklungsfähig erscheint und die weitere Ausbildung des Verfahrens für den Staat auch höchst nutzbringend zu werden verspricht, in der Weise, dass durch Benutzung desselben mancherlei Aufnahme-Arbeiten wesentlich kürzer, besser und mit geringeren Kosten ausführbar sein werden.

Zur Errichtung eines hydrographischen Instituts in Preußen. Auf den bekannten Antrag Thilenius, welcher am 27. Februar v. J. vom Abgeordnetenhaus gefasst wurde, hat

Schließlich sei noch erwähnt, dass der Zweigverein größere Beiträge bewilligte zu den Sammlungen für Errichtung von Denkmälern für Semper in Dresden und für Schinkel in Neuruppin. Auch die Geselligkeit hat innerhalb des Vereins eine erfreuliche Pflege gefunden; insbesondere war die letzte Weihnachtsbescherung glänzend angeordnet und ist fröhlich verlaufen.

die Staatsregierung jetzt eine Erklärung gegeben, welche folgenden Wesentliche enthält:

Für die Reorganisation des meteorologischen Dienstes sei ein umfassender Plan ausgearbeitet, dessen Durchführung an laufenden Ausgaben etwa 121 000 M. jährlich und an einmaligen Ausgaben etwa 170 000 M. erfordern würde. Es sei von der weiteren Verfolgung dieses Antrages schon im nächsten Etatsjahre theils aus finanziellen Rücksichten, theils auch deshalb Abstand genommen worden, weil die Angelegenheit dadurch am besten gefördert werden wird, dass man eine wissenschaftliche Kraft gewinnt, welche an der endgültigen Feststellung des Reorganisations-Planes Theil nimmt. Zu letzterem Zweck sei im Entwurfe des Staatshaushalts-Etats für 1885/86 die Bewilligung von Mitteln zur Errichtung eines neuen Lehrstuhles der Meteorologie in Antrag gebracht.

Projekte zur Weiterführung der Berliner Kanalisation.

Nachdem die Kanalisation Berlins in den Radial-Systemen I—V, welche das innere Stadtgebiet umfassen, bis auf eine Anzahl von Hausanschlüssen fertig gestellt ist und auch in den südlich des Landwehrkanals liegenden Gebieten der Radial-Systeme VI u. VII der Ausbau der Strafsenkanäle und der Pumpstationen bereits einen sehr vorgeschrittenen Stand erreicht hat, beabsichtigt die städtische Verwaltung über den Rahmen des ursprünglichen Projektes hinaus gehend, eins der Außengebiete in den Kanalisationsplan einzubeziehen.

Es ist dazu die Gegend im Norden der Stadt vor dem Schönhauser Thore ausersehen, welche das Radial-System X bildet; sie enthält noch große unbebaute Gebietstheile und es wird daher der Ausbau des Systems nur nach und nach zu erfolgen brauchen.

Vorläufig handelt es sich um einen Ausgabe-Betrag von 2100 000 M., dessen Bereitstellung der Magistrat bei der Stadtverordneten-Versammlung beantragen will. Die Abwasser sollen nach dem zur Berieselung erworbenen Gute Blankenfelde-Rosenthal geschafft werden.

Eine fernerweite in Aussicht genommene Ausdehnung der Kanalisation bezieht sich auf das am weitesten östlich liegende Radial-System XII, welches den neuen städtischen Viehhof enthält. Auch hier soll mit der Ausführung schrittweise vorgegangen werden. Die zunächst beabsichtigten Ausführungen werden etwa 4 000 000 M. Kosten erfordern, welcher Summe für den Erwerb und die Errichtung von Rieselfeldern noch etwa 2 000 000 M. hinzu treten werden. —

Mehrkosten der Weser-Regulirung. Nach der im Jahre 1879 aufgestellten und dem Abgeordnetenhaus vorgelegten Denkschrift über die Regulirung der grössern preussischen Ströme sollte die Errichtung bestimmt vorgeschriebener Wassertiefen auf der Strecke von Bremen aufwärts einen Gesamtkosten-Aufwand von 1 800 000 M. erfordern.

Die Restsumme dieses Betrages von 200 000 M. ist bereits durch den Staatshaushalts-Etat für 1884/85 bereit gestellt; es hat sich indessen heraus gestellt, dass mit den aufgewendeten Mitteln der angestrebte Zweck nicht erreicht werden kann. Ausser ungenügenden Tiefen sind noch viele Strecken mit theils zu schmalen, theils zu stark gekrümmten, theils veränderlichem Strombett, nebst anderweiten Unregelmäßigkeiten vorhanden; insbesondere bedürfen auf der untersten Strecke auch die Buhnenköpfe erheblicher Verstärkungen.


Eine neue Ermittlung des Kostenbedarfs hat ergeben, dass zur Vollendung des Regulirungswerks ausser der oben mitgetheilten Summe ein Betrag von 1 400 000 M. erforderlich sein wird. Von diesem ist als 1. Rate in dem Staatshaushalts-Etat für 1885/86 die Summe von 300 000 M. eingestellt.

Erfordert das deutsche Klima einen Schutz der Marmor-Statuen während des Winters? Diese Frage ist neuerdings wiederum in München aufgeworfen worden, wo man in der Presse eine Ummantelung der Liebig-Statue gefordert hat, wird jedoch von Hrn. M. v. P. (ettenkofer) in No. 34 der Allgem. Ztg. schlechthin verneint. An dem Beispiel der zahlreichen Marmorstatuen im kgl. Hofgarten zu Nymphenburg, die im Lauf der Jahrhunderte allerdings eine graue, schwarze und grüne Färbung angenommen hatten, nach ihrer vor einigen Jahren erfolgten Reinigung sich aber völlig unverseht erwiesen haben und nunmehr wieder in alter Frische glänzen sollen, folgert Hr. v. P., dass Regen und Schnee dem Marmor nichts anzuhaben vermögen. Was sein Ansehen schädige, seien also lediglich der aus Staub und Russ gebildete Schmutz, sowie gewisse Gebilde des niederen Pflanzenreiches, die sich in den Poren seiner Oberfläche fest setzen und welche letzteren nach Tausenden von Jahren durch Bildung von oxalsaurem Kalk allerdings ein Anfressen der Oberfläche bewirken können. Da diese — lediglich durch öfteres Ab-

waschen der Statue mittels Seife und Borstenpinsel zu beseitigenden — Einflüsse sich im Sommer viel stärker geltend machen, als im Winter, so sei eine Einhüllung derartiger Marmorwerke während des Winters völlig zwecklos. Wenn man dem gegenüber darauf hinweise, dass sich die im Winter ummantelten Marmor-Statuen in Dresden und Wien (auch in Berlin, wo die im Thiergarten stehenden Standbilder Friedrich Wilhelms III., der Königin Luise und Goethe's in Futterale gehüllt werden) thatsächlich besser und reiner erhielten, als die nicht ummantelten, so sei dies an sich zwar richtig, es finde jedoch eine Täuschung bezüglich der Ursachen statt, welche diese Wirkung hervor gebracht haben. Beim Aufschlagen des Gerüsts für den Mantel finde nämlich regelmäÙig eine Säuberung der Statuen von dem über Sommer auf ihnen abgelagerten Schmutz statt, während den nicht ummantelten Figuren in ihrer unnahbaren Stellung eine solche Säuberung nicht oder doch nur selten zu Theil werde. Wenn für die Sicherung der Marmorstatuen etwas geschehen könne, so sei es außer jener regelmäÙigen Reinigung lediglich eine beim Liebig-Denkmal angewendete Imprägnirung ihrer Oberfläche mit einer Substanz, welche das Ansetzen von Pilzen verhindere, weil sie organischen Bildungen keinerlei Nährboden darbietet. — Es stehen diese interessanten Ausführungen mit dem, was man bisher angenommen hat, in so großem Widerspruch, dass es dringend wünschenswerth erscheint, wenn noch andere Sachverständige, welche die Beschaffenheit alter im Freien aufgestellter Marmor-Figuren genau untersucht haben, ihre Erfahrungen und Ansichten der Öffentlichkeit mittheilen wollten. Hätte Hr. v. P. Recht, so ist kaum daran zu zweifeln, dass man bei uns in vielen Fällen wiederum dem Standbilde aus Marmor vor dem aus Bronze den Vorzug geben würde.

Eine Neuerung an Fenstern, welche bezweckt, die Oberflügel bis auf die Brüstungshöhe zu senken, um sie dadurch in bequemer und sicherer Weise reinigungsfähig zu machen, ist dem Glasermeister Hrn. A. Böhme in Leipzig, Hohestr. 5 durch Reichspatent geschützt worden. Gegenüber bereits bekannten Konstruktionen zeichnet die Böhme'sche sich dadurch aus, dass die architektonische Ausgestaltung der Fensterkonstruktion in keiner Weise beeinträchtigt wird und auch die Dichtheit des Fensters nicht leidet.

Die Konstruktion ist nicht ohne eine größere Anzahl von Zeichnungen klar zu legen, wir beschränken uns deshalb neben



der Mittheilung von ein paar Abbildungen, welche dazu ausreichend sind, die erreichbaren verschiedenen Stellungen des Oberflügels zu zeigen, auf vorstehende kurze Andeutung — nur noch hervor hebend, dass zum Verschluss sowohl der übliche Baskül-Verschluss als auch Vorreiber usw. anwendbar sind. Der Preis des neuen Fensters soll den des gewöhnlichen nicht übersteigen; der Erfinder sendet auf Wunsch Detailzeichnungen und ertheilt weiter erforderliche Auskunft.

Versendung von hydraulischem Kalk in gelöschtem Zustande. Neben hydraulischem Kalk aus Westfalen hat in den letzten Jahren in Berlin und nächster Umgebung für Hochbauzwecke der Kalk aus Teplitz — von schwach hydraulischen Eigenschaften — einen ziemlich umfassenden Eingang gefunden, dank den geringen Produktionskosten und der niedrig stehenden Bahnfrachten.

Bisher wurde der Teplitzer Kalk als sogen. Stückkalk geliefert; der Fabrikant (R. Großmann in Teplitz) beabsichtigt indess laut eines in diesen Tagen versendeten Zirkulars anstatt des Stückkalks fortan sein Fabrikat auch in gelöschtem (pulverförmigem) Zustande abzugeben, wünscht aber, ehe er die entsprechenden Betriebs-Einrichtungen trifft, hierüber möglichst vielseitige Aeußerungen aus Konsumenten-Kreisen zu vernehmen.

Zweck dieser Zeilen ist es, Anregung zu solchen Aeußerungen zu geben. Um die Sache auch ihrer ökonomischen Bedeutung nach würdigen zu können sei hinzu gefügt, dass der Preis für 10 000 kg Stückkalk für Berlin sich zur Zeit auf 86 M. stellt, dass dagegen der in Säcken oder Fässern zu verpackende gelöschte (und gesiebte) Kalk sich auf etwa 20 M. pro cbm = 560—600 kg stellen würde.

Als Mittel gegen das Schwinden, Werfen und Reißen des Bauholzes wird neuerdings mehrfach Tränkung in einer

übersättigten Lösung von Kochsalz empfohlen; die betr. Stücke müssen in einer solchen Lösung mehrere Tage hindurch belassen werden. Dies Mittel soll in Oberitalien in vielfacher Anwendung stehen.

Wir veröffentlichen dasselbe hier, weil ihm durchaus nichts Unwahrscheinliches anhaftet und Versuche von Jedem mit größter Leichtigkeit und ohne hohe Kosten anzustellen sind. Eine unbedingt zu erfüllende Voraussetzung scheint uns aber, wenn man gute Erfolge erwarten will, die zu sein, dass die der Tränkung zu unterwerfenden Hölzer schon einen gewissen Zustand der Trockenheit erreicht haben. Diese Anforderung dürfte aber für einige Holzarten den Werth des Mittels etwas herab setzen.

Aufwendungen des preussischen Staats für das Baugewerkschulwesen. Nach dem Entwurfe zum Staatshaushalts-Etat für 1885/86 macht der Staat für die Baugewerkschulen zu Deutsch-Crone, Berlin, Breslau, Eckernförde, Hörter und Idstein, also für 6 Schulen an Aufwendungen in Form von Subventionen im ganzen 45 208,50 M., also für jede der 6 genannten Schulen im Durchschnitt etwa 7500 M.

Für die staatliche Baugewerkschule in Nienburg a. W. werden an persönlichen und sachlichen Ausgaben im ganzen etwa 50 000 M. geleistet oder, nach Abzug der hier eingehenden Unterrichts-Gelder im Betrage von 12 500 M., rd. 38 000 M.

Diese Ausgabe der obigen Subventions-Summe hinzu gerechnet, ergibt als gesammte Leistung des preussischen Staats für Zwecke des Baugewerkschulwesens den Betrag von rund 83 000 M. Dass dabei dieser wichtige Zweig des gewerblichen Unterrichtswesens nothwendig verkümmern muss und dass bezüglich dieser Leistung Preußen von allen mittleren deutschen Staaten übertroffen wird, mag hier — nach unserem Gefühl zum Ueberflusse — abermals hervor gehoben werden!

Die Bauschule zu Buxtehude (Provinz Hannover) wird in diesem Wintersemester von 315 Schülern besucht. Von diesen sind aus Preußen 253, aus den übrigen deutschen Staaten 56, vom Auslande 6.

Vom Errichtungsjahre 1875 an besuchten 3237 Schüler die bezeichnete Anstalt. Davon waren 2394 Preußen, 715 Deutsche, 128 Ausländer. Die Anstalt ist eine städtische.

Konkurrenzen.

In der Konkurrenz für Entwürfe zu der Möblirung eines Herrenzimmers, ausgeschrieben vom Halleschen Kunstgewerbe-Verein ist der 1. Preis dem Architekten F. Lukas aus Köln zugefallen, während die Architekten A. & E. Giese aus Halle und der Bildhauer Hornung aus Halle je mit dem 2. Preise bedacht wurden. Außerdem wurden 6 Diplome verliehen.

Personal-Nachrichten.

Baden. Dem Prof. Dr. Jul. Lehr in Karlsruhe ist die nachgesuchte Entlassung aus dem bad. Staatsdienste ertheilt worden.

Oldenburg. Ernann: Reg.-Bmstr. Garlichs, z. Z. in Kiel, zum Baukondukteur; gleichzeitig ist derselbe mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Baubeamten b. d. Reg. in Birkenfeld beauftragt worden.

Preußen. Ernann: a) zu Eisenb.-Bau- u. Betr.-Inspekt.: die Reg.-Bmstr. Seeliger in Duisburg und Gantzer in Greiffenberg i. Schles. — b) zu Eisenb.-Masch.-Inspekt.: der Werkstätten-Vorsteher Schwahn in Tempelhof bei Berlin und Masch.-Ing. Kirsten in Stralsund. — c) zu Reg.-Bmstrn.: die Reg.-Bfhr. Hans Rösner aus Labischin und Friedr. Laske aus Königsberg i. Pr. — d) zum Reg.-Masch.-Mstr.: der Reg.-Masch.-Bfhr. Conrad aus Sandkrug, Kr. Parchim in Mecklenb.-Schwerin. — e) zum Reg.-Masch.-Bfhr. der Kand. d. Masch.-Baukunst Rudolph aus Kassel.

Der Stadtbaurath Blankenstein in Berlin ist auf seinen Antrag von der Funktion als Mltgl. der kgl. techn. Oberprüfungs-Kommission entbunden worden.


Gestorben: Landes-Bauinspektor Winkler in Bunzlau und Reg.-Bmstr. Friedr. Jacobi in Breslau.

Württemberg. Infolge der in den Tagen vom 29. Septbr. bis 13. Oktbr. v. J. nach Maßgabe der K. Verordnung vom 20. Dezbr. 1873 vorgenommenen Feldmesser-Prüfung haben folgende Kandidaten die Ermächtigung erlangt, als öffentliche Feldmesser beidigt und bestellt zu werden: Eugen Fischer von Möhringen, A.-O.-A. Stuttgart, Johannes Haug von Altenrieth, O.-A. Nürtingen, Franz Mathes von Massenbachhausen, O.-A. Brackenheim, Eugen Meyer von Oedheim, O.-A. Neckarsulm, Adam Schmid von Oberjesingen, O.-A. Herrenberg, Wilhelm Wagner von Heimerdingen, O.-A. Leonberg. Wilhelm Wohlfarth von Weikersheim, O.-A. Mergentheim.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. H. S. in Berlin. Eingehendere Veröffentlichungen über die bezgl. Bibliothek-Bauten, als sie die Baukunde des Architekten giebt, liegen z. Z. noch nicht vor, da die dort gegebenen Zeichnungen uns zur Mehrzahl von den bezgl. Architekten unmittelbar zur Verfügung gestellt wurden. Ein Neubau für die Straßburger Universitäts-Bibliothek ist noch nicht ausgeführt und u. W. bisher nicht einmal entworfen.

Grundriss der Obergeschosse. (Wohnungen.)




Kaiser Wilhelm - Strasse.




Grundriss des Erd- (u. Zwischen-) Geschosses. (Kaufläden.)

Heilige


Geist - Strafse.



Kaiser Wilhelm - Strasse.




Burg -



Strafse.


KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUR BEBAUUNG DER KAISER-WILHELMSTRASSE IN BERLIN.

Entwurf von Cremer & Wolfenstein in Berlin. Erster Preis.



Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Kaiser-Wilhelm Strafe in Berlin. — Gottfried Sempers „Kleine Schriften“. — Städtische Strafen in Budapest. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Vermischtes: Die baupolizeilichen Vorschriften hinsichtlich der Bauten in der Nähe der Berliner Stadteisen-

bahn. — Für Bahnhofs-Umbauten auf den preussischen Staatseisenbahnen. — Betriebs-Länge. — Spezielle Zwecke der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung. — Zur Patentfähigkeit der Jungfer'schen Luftheizungs-Oefen. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.



P. Bertram gez.

P. Meurer X. A. Berlin.

Entwurf von Cremer & Wolfenstein in Berlin. Erster Preis.
Ansicht der Strafe von Westen her.

Die Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Kaiser-Wilhelm Strafe in Berlin.

(Hierzu die mit No. 11 voraus gesehlete Illustrations-Beilage: Grundrisse des Entwurfs von Cremer & Wolfenstein.)

egenüber der massenhaften Betheiligung, welche in den letzten Jahren so manche Preisbewerbungen von minderer Bedeutung gefunden haben, ist das Interesse, welches die deutsche Architektenschaft der in Rede stehenden, durch den Reiz der zu lösenden Aufgabe wie durch günstige Bedingungen ausgezeichneten Konkurrenz zugewendet hat, verhältnissmässig nur schwach gewesen. Es sind allerdings 42 Entwürfe eingegangen; doch stammen dieselben in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit lediglich aus Berlin und die Zahl derjenigen Arbeiten, denen neben ihren praktischen Vorzügen auch ein höherer künstlerischer Werth nachgerühmt werden kann, ist leider nur eine kleine. Unter diesen Umständen und angesichts der Verpflichtungen, die uns vermuthlich aus der so eben zum Abschluss gelangenden Konkurrenz um den Entwurf des Leipziger Reichsgerichtshauses erwachsen werden, wollen wir unsern Bericht auf ein knapperes Maaß einschränken, als uns sonst mit Rücksicht auf die bedeutsame Aufgabe wünschenswerth erschienen wäre.

Die allgemeinen Verhältnisse der neuen Kaiser-Wilhelm-Strafe in Berlin sind unseren Lesern aus dem Artikel auf S. 320, die wesentlichsten Programm-Bestimmungen der Konkurrenz, welche im Oktober vorigen Jahres für Entwürfe zur Bebauung des ersten westlichen Abschnitts derselben ausgeschrieben wurde, aus der Besprechung auf S. 496 Jhrg. 84 d. Bl. bekannt. Bezüglich einzelner Abänderungen bezw. Nachträge zu diesem Programm und der Auslegung einiger Punkte desselben hat mittlerweile ein ununterbrochener Verkehr zwischen den Konkurrenten und der preisausschreibenden Gesellschaft bezw. dem von dieser eingesetzten Preisgericht stattgefunden — ein Umstand, den wir um deswillen

erwähnen, weil hierdurch einem erst kürzlich in der Architektenschaft geäußerten Wunsche (m. vergl. S. 580 Jhrg. 84 d. Bl.) — u. W. zum ersten Male — genügt worden ist. Die Direktion der Kaiser-Wilhelm-Str.-Gesellschaft, die sich verpflichtet fühlte, auf jede von einem einzelnen Bewerber gestellte Anfrage zu antworten und diese Antwort allen denen mitzutheilen, von denen ein Programm verlangt worden war, hat damit ein Beispiel gegeben, für das wir ihr an dieser Stelle ausdrücklich danken wollen und das hoffentlich nicht ohne Nachahmung bleiben wird. —

Eben so reizvoll, wie die gestellte Aufgabe war, so schwierig war sie auch zu lösen: ja es waren zur Hauptsache gerade diese zum Theil aus praktischen, zum Theil aus ästhetischen Momenten entspringenden Schwierigkeiten, welche jenen Reiz bedingten.

In praktischer Beziehung handelte es sich im Interesse der Gesellschaft um eine möglichst vortheilhafte Verwerthung der zu bebauenden Grundstücke, die jedoch nicht allein darauf hinaus gehen durfte, die Ertragsfähigkeit der bezügl. Häuser soweit als thunlich zu steigern, sondern auch die leichte Verkäuflichkeit derselben ins Auge fassen musste. Während es einerseits darauf ankam, neben einer an sich geschickten und zweckmäßigen Anordnung des Grundrisses in Anlage und Abmessung der Geschäftsräume und Wohnungen das nach örtlicher Lage der Häuser Richtige zu treffen, war es andererseits die glückliche Eintheilung des Gesamt-Baugeländes in einzelne Baustellen, welche in erster Linie über den Werth eines Entwurfes entschied.

Das Gutachten der Preisrichter, welches sich in dankenswerther Weise über die ihrem Urtheile zu Grunde liegenden allgemeinen Gesichtspunkte ausspricht, hebt in letzter Be-

ziehung mit Recht hervor, dass vor allem eine Eintheilung der Bauflächen in eine größere Anzahl von kleinen Grundstücken erwünscht war, weil das Bedürfniss an dieser Stelle — zumal bei der verhältnissmässig hohen Lage der Wohnräume — nicht sowohl große, schwer theilbare, als vielmehr Wohnungen mittleren Umfanges erfordert. Es sind leider nicht allzu viele Entwürfe, bei denen hierauf entsprechender Werth gelegt ist. Eine große Zahl von Bewerbern hat sich mit der vom Programm vorgeschriebenen untersten Grenze von 3 Grundstücken auf der Nordseite und 2 Grundstücken auf der Südseite begnügt. Eine Theilung der letzteren in 3 Häuser haben überhaupt nur die Minderzahl und eine solche in 4 Häuser u. W. nur die Verfasser des an erster Stelle gekrönten Planes versucht. Eine Theilung der Nordseite in 4 Abschnitte ist dagegen häufiger und in einem der angekauften Pläne sind sogar nicht ohne Glück 5 einzelne Häuser auf derselben gewonnen worden.

Für die Grundriss-Anordnung im einzelnen musste es in erster Linie von Werth sein, unbeschadet einer möglichst ausgiebigen Zuführung von Luft und Licht in das Innere der Grundstücke, von der kostbaren Baufläche derselben doch so wenig wie möglich unausgenutzt zu lassen. Es lag nahe, in dieser Beziehung die Erfahrungen des in Wien und anderen Orten so beliebten, unter den eigenartigen Berliner Bau-Verhältnissen aber nur selten angewandten sogen. „Gruppenbaues“ sich zu nutze zu machen und die Höfe der Nachbar-Grundstücke möglichst zu größeren offenen Plätzen zu vereinigen. Das ist denn auch in mehreren Entwürfen in zum Theil trefflicher Weise gelungen; es finden sich vereinzelt sogar 3 Höfe zusammen gelegt. In anderen Arbeiten ist dies geschehen, um überhaupt einen offenen Hof da anwenden zu können, wo ohne die Vereinigung mit dem Nachbarhof nur ein glasbedeckter Lichthof zulässig gewesen wäre. Die Berliner Baupolizei-Behörde gestattet z. Z. ein solches Verfahren, wenn darüber zwischen den Nachbarn ein im Grundbuch eingetragenes Abkommen getroffen worden ist; da jedoch derartige Belastungen für die Veräußerlichkeit der Grundstücke unvortheilhaft sind, so bezeichnen die Preisrichter eine solche Anordnung mit Recht als nicht wünschenswerth. Die größten Schwierigkeiten betreffs der Hof-Anlagen waren natürlich bei dem schmalen auf der Südhälfte gelegenen Streifen zu überwinden und es liegt in dieser Beziehung eine große Zahl sinnreicher, freilich auch zuweilen gekünstelter Lösungen vor, die nunmehr überflüssig geworden sind, da es der Gesellschaft — wesentlich in Folge der Konkurrenz — neuerdings gelungen ist, das anstossende Grundstück in der Heiligen Geist-Straße zu erwerben, und damit eine größere Bautiefe zu gewinnen.

Dass Eingänge, Durchfahrten und Treppen so anzuordnen waren, dass sie von den für Geschäftsräume vorzugsweise nutzbaren Vorderflächen der Grundstücke möglichst wenig in Anspruch nehmen und dass die von der Straße entfernteren Geschäfts-Gelasse mit den Vorderräumen in möglichst bequeme

Verbindung zu bringen waren, sind 2 weitere Gesichtspunkte, die das mehrfach erwähnte Gutachten betont. Auch in dieser Beziehung und ebenso in Betreff einer Anordnung der Geschäftsräume, welche eine mehrseitige Verwerthung derselben zulässt, liegen viele höchst gelungene Lösungen vor, die für die Fortschritte, welche die Architektenwelt in der geschickten und durchdachten Anlage von Geschäftshäusern gemacht hat, ein günstiges Zeugnis ablegen. Ueberwiegend und wohl mit Recht sind die Bewerber davon ausgegangen, dass an dieser Stelle der Stadt, an welcher vorzugsweise der Großhandel seinen Sitz hat, Geschäftsräume mittleren Umfangs mit Comtoirs und Lagerräumen reichlich ausgestattet, mehr gesucht sein würden, als zusammen hängende Riesenläden, wie sie in den westlicher gelegenen Stadtvierteln immer zahlreicher ausgeführt werden. — Ebenso macht sich in der Ausbildung, welche den Wohnungs-Anlagen geworden ist, ein sehr erfreuliches Bestreben geltend, von der Schablone der herkömmlichen Berliner Miethswohnung frei zu werden und einzelne wünschenswerthe Verbesserungen derselben zu erzielen. Namentlich ist es die Anlage direkt beleuchteter Vorzimmer und die Herstellung einer direkten Verbindung zwischen Küche und Wohnungs-Eingang, welche viele Bewerber zu erreichen sich bemüht haben. Der Umfang der Wohnungen ist meist auf 5—7 Zimmer bemessen; freilich finden sich in den Entwürfen, welche die Baufläche nur in wenige größere Grundstücke getheilt haben, mehrfach auch eine größere, an dieser Stelle nicht zweckmäßige Zimmerzahl bezw. eine Mehrzahl großer Zimmer, für welche eine entsprechende Verwerthung kaum zu erzielen wäre. —

Ist die Lösung dieser praktischen Fragen in den weitaus meisten Arbeiten eine glückliche und das Gesamt-Ergebniss der Preisbewerbung in dieser Beziehung ein ungewöhnlich gutes zu nennen, so steht dagegen, wie schon eingangs angedeutet wurde, die Mehrzahl der eingesandten Entwürfe künstlerisch auf keiner sehr hohen Stufe. Es lässt dies diejenigen unter ihnen, die auch nach dieser Richtung hin sich auszeichnen, nur um so mehr hervor ragen.

Das Programm hatte neben einer möglichst vortheilhaften und praktischen Verwerthung der Häuser ausdrücklich eine ihrer bevorzugten Lage entsprechende, wenn auch in maassvollen Grenzen gehaltene künstlerische Ausbildung derselben zur Bedingung gemacht und damit ausgesprochen, dass man für die äußere Erscheinung der Gebäude eine aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraus tretende Gestaltung beanspruche. Die besonderen Verhältnisse gerade dieses dem Lustgarten zunächst liegenden Theiles der neuen Straße ließen ein derartiges Verlangen auch als natürlich erscheinen und die Mehrzahl der Bewerber hat sich bemüht, demselben Rechnung zu tragen. Entsprechend dem Zuge unserer gegenwärtig herrschenden Architektur-Bestrebungen hat man dabei auf eine reich bewegte, malerische Erscheinung des Straßensbildes den Hauptwerth gelegt. Insbesondere sind es die beiden vorderen Ecken an der Burgstraße, die für den von

Gottfried Sempers „Kleine Schriften.“

(Schluss.)

Im Jahre 1854 gehören einige zu London gehaltene Vorträge an, welche die früheren Ideen erweitern und ergänzen. Sie sind in dem Buche in folgender Reihe angeführt.

IV. Ueber architektonische Symbole.

V. Ueber das Verhältniss der dekorativen Kunst zur Architektur.

VI. Ueber den Ursprung einiger Architektur-Stile.

In dem erst genannten Vortrag aus dem Jahre 1854 führt Semper in einer Einleitung die wichtigsten Thatsachen der Stil-Entwicklung in der Architektur-Geschichte vor. Dann stellt er fest, dass es dreierlei Arten von Symbolen in der Architektur giebt; die ältesten seien Symbole, welche erzählen, für welchen Zweck das Gebäude errichtet war: theils gemalte, theils skulptirte Formen, eine symbolische Sprache, welche in der vorher schon vollständig entwickelten Kunst-Industrie vorbereitet gefunden wurde und theilweise Naturformen entlehnt war.

Eine zweite Symbolen-Gruppe bestand aus „Reminiszenzen aus den ersten Stadien der Gesellschaft und der sozialen Ordnung, oder von alten traditionellen Konstruktions-Typen, oder endlich von industriellen Erzeugnissen, die in den vorarchitektonischen Zeiten mit dem Haushalt und dem Hausrath in Zusammenhang standen waren.“

Die dritte Gruppe von Symbolen bezog sich nur auf die besondere Bestimmung des Gebäudes, auf den Gott des Tempels und dessen Gründer.“ Sehr gut werden an einzelnen Beispielen diese Grundgedanken ausgeführt und der Unterschiede bei verschiedenen Völkern gedacht. Bei der Berücksichtigung der griechischen Baukunst nähert sich Semper sehr der Bötticher'schen Auffassung des Tempels als Zelt der Gottheit, ohne aber dessen

spitzfindig ausgeklügelte Gedanken über das Detail der griechischen Baukunst zu theilen. So stimmt Semper in Bezug auf das Kyma und seine Deutung vollständig mit Bötticher überein, wenn er auch ausdrücklich in einem, aus seinem Nachlass hervor gezogener Fragment einer Kritik über Bötticher's Tektonik ausspricht: „Ich gebe zu, dass die einzelnen dekorativen Symbole nicht statisch wirklich fungiren, aber es ist unrichtig, daraus zu folgern, dass sie angelegt und von außen angefügt erscheinen. Es ist merkwürdig, wie Bötticher alles darauf anzulegen scheint, die Griechen herunter zu setzen. Die ägyptische Kunst hat dies in stärkerem Maasse gethan“ (was Bötticher der griechischen unterschiebt). Seite 300, Anmerkung.

Der fünfte Vortrag bildet ebenfalls einen Vorläufer von Sempers großem Stilwerk, wie die meisten in dieser Sammlung vereinigen. Auch hier wird besonders betont, wie im assyrischen, ägyptischen und früh-griechischen Alterthum die Urformen der Architektur das entwickelte Kunstgewerbe, besonders die textile Kunst voraus setzen und darauf hingewiesen, dass die moderne Baukunst erst dann eine wirkliche Selbstständigkeit erlangen könne, wenn das Kunstgewerbe durch die Architekten gefördert werde.

Sempers Wunsch ist ja unterdessen in Erfüllung gegangen: das Kunstgewerbe blüht überall durch den Einfluss der Architekten. Aber, muss man fragen, ist deshalb unsere Architektur original geworden? Und hat Semper in seinen eigenen Bauten — bei aller Anerkennung des Vortrefflichen, was ihnen eigen ist — den Weg gewiesen, wie wir es machen müssen, um original zu werden? Doch wohl nicht.

Mit all unserer Blüthe des Kunstgewerbes haben wir es noch nicht weiter gebracht, als dass wir in irgend welcher fremden Stilsprache geläufig reden können; zum Dichten sind wir noch nicht gekommen. Und in seinen eigenen Werken hat Semper

den Linden her Kommenden künftig gleichsam das Thor der Altstadt bilden werden, die in fast allen Entwürfen durch gröfsere oder kleinere Thurbauten ausgezeichnet worden sind. Entsprechende, häufig gleichwerthige Thurbauten sind an den Ecken der Heiligen Geist-Straße angenommen worden, während die Zwischenfronten durch Giebelrisalite, kleinere Thüren, Dachgauben und Erker reich belebt sind. Einzelne Entwürfe, wie z. B. der mit dem Motto „Στέφανος“ bezeichnete, haben in dieser Beziehung die Grenze des „Maafsvollen“ weit überschritten und ergeben sich in völlig phantastischen Bildungen; andere freilich sind noch hinter jener Grenze zurück geblieben und zeigen eine nüchtern langweilige Schablonen-Architektur. Stilistisch gehört die Mehrzahl der beachtenswerthen Entwürfe, wie zu erwarten war, der deutschen Renaissance an, die ja an jener Stelle um so mehr eine gewisse Berechtigung hat, als einige Schlosstheile am gegenüber liegenden Spree-Ufer — die alte Schlosskapelle, welche einst wohl ihren Thurm-Aufbau zurück erhalten dürfte, „der Herzogin Haus“ und die Schloss-Apotheke — diesen Stil zeigen. Andere Bewerber haben sich mit Rücksicht auf den Gesamt-Charakter des Schlosses mehr dem Barockstil angeschlossen. — Nord- und Südfront der Kaiser Wilhelm-Straße sind dabei überwiegend symmetrisch gestaltet worden und auch da, wo dies wegen der verschiedenen Grundstücktheilung nicht anging, oder wo in einer abweichenden Gestaltung der Fronten absichtlich ein mannichfaltigeres Strafsenbild angestrebt wurde, ist wenigstens eine gewisse Gleichartigkeit des Aufbaues gewahrt worden. Als ein empfindlicher Fehler ist bei mehreren, sonst verdienstvollen Arbeiten zu rügen, dass die architektonische Gruppierung der Strafsenfronten sich mit der Eintheilung derselben in Einzelhäuser nicht deckt.

Neben der künstlerischen Aufgabe, welche in dieser Gesamt-Anordnung der Façaden zu lösen war, darf wohl eine andere mehr der Detail-Gestaltung angehörige besonders hervor gehoben werden, welche sich aus der Bestimmung ergab, dass die bezgl. Häuser in den beiden unteren Geschossen Kaufläden bzw. Geschäftsräume enthalten sollten. Es verdient Anerkennung, dass eine namhafte Anzahl der Bewerber darauf Bedacht genommen hat, eine möglichst befriedigende Vermittelung des ästhetischen Zwiespaltes zu finden, der sich bei einer derartigen Anlage zwischen den nur mit Wohnzimmer-Fenstern durchbrochenen Ober-Geschossen und den im wesentlichen zu Glasflächen zwischen einem dünnen Rahmenwerk aufgelösten Untergeschossen ergibt. Dank den ausdauernden Bemühungen der Architekten haben sich die Ansprüche der Bauherren in Bezug auf diese Auflösung der Untergeschosse und die Gröfse der Schaufenster-Flächen allerdings schon etwas gemäfsigt, so dass Lösungen vorgeschlagen werden konnten, die vor wenigen Jahren noch keine Aussicht auf Annahme gehabt hätten. Es sind im wesentlichen die schon bekannten Mittel, welche auch hier mit mehr oder weniger Glück zur Anwendung gelangten: Theilung der Front durch breite die

Hausthüren usw. enthaltende Steinpfeiler, Ersatz der eisernen Stützen durch Steinpfeiler bzw. Granitsäulen, Theilung der allzubreiten Oeffnungen durch Zwischenstützen usw. Mit besonderer Vorliebe und bestem Erfolge ist in den hervorragendsten Entwürfen auch das u. a. dem Grisebach'schen „Faberhause“ zu Grunde liegende Motiv angewendet worden, die beiden unteren Geschosse als eine mit Korbbogen überröhlte, in der Höhe der Erdgeschoss-Decke durch einen Architrav getheilte Arkade zu gestalten. In dem mit dem Motto „1885“ bezeichneten Entwurf von A. Messel findet sich statt dessen sogar eine Rundbogen-Arkade auf Pfeilern von der Breite der Oeffnungen, welche die Ladhthür und darüber ein kleineres Fenster enthalten — eine Anordnung, welche der ganzen Façade unleugbar ein höchst monumentales Gepräge giebt, die Gröfse der Schaufenster-Flächen aber freilich weiter herab setzt, als mit den berechtigten Anforderungen der Geschäftsleute zu vereinigen ist. — Nicht sehr glücklich ist in vielen Entwürfen das Höhen-Verhältniss der beiden unteren Geschosse zu einander gewählt worden; für die Gesamtwirkung der Façade ist es unbedingt erwünscht und vom geschäftlichen Standpunkte auch wohl zulässig, das erste Ober- (bzw. Zwischen-) Geschoss dem Erdgeschoss nicht zu gleichwerthig, sondern in etwas geringerer Höhe zu halten. Auch die Gesamthöhe der beiden Ober- bzw. unteren Geschosse ist in vielen Entwürfen zum Nachtheil der Wirkung zu gleichartig angenommen worden. —

Mag es mit diesen allgemeinen Betrachtungen, die wir, wenn es der Raum zuliesse, gern noch ausgesponnen und auf weitere Einzelheiten der Grundriss- und Façaden-Anordnung erstreckt hätten, nunmehr genug sein. Denn es liegt uns nunmehr auch die Verpflichtung ob, wenigstens die hervorragendsten der einzelnen Konkurrenz-Entwürfe mit kurzen Worten zu charakterisiren.

Der durch den ersten Preis ausgezeichnete Entwurf von Cremer & Wolfenstein in Berlin, von dem wir den Grundriss des Erd- und II. Obergeschosses, sowie eine von der Westseite her genommene perspektivische Ansicht vorführen, verdankt diesen Erfolg eben so wohl seinen praktischen wie seinen künstlerischen Vorzügen. Nicht nur die Eintheilung des Baugeländes in je 4 Grundstücke, von denen je 3 an der Kaiser-Wilhelmstr., je 1 an der Burg- bzw. der Heiligen Geist-Str. liegen, sondern auch die Grundriss-Anordnung im einzelnen entspricht so sehr allen Forderungen, welche gerade für den vorliegenden Zweck gestellt werden können, dass die ganze Anlage den überzeugenden Eindruck des Natürlichkeit macht. Als ein besonderer Vorzug ist derselben zu eigen, dass in den beiden gröfseren Eckgrundstücken an der Burgstr. die Geschäftsräume des I. Obergeschosses durch eigene Treppen von dort aus zugänglich gemacht sind; auch die Verwerthung des Hinterlandes auf dem Grundstück der Heiligen Geist-Str. zu einem grofsen, in allen Geschossen gleichmäfsig benutzten Warenhause erscheint durchaus zweckmäfsig. Werthvoll ist es ferner,

trotz all seines guten Strebens denselben Fehler gemacht, den er so oft der Spätgothik vorwirft, dass er konstruktive Formen rein dekorativ verwendete. Das thaten aber die Römer in der Blüthezeit ihrer Baukunst ebenso wenig, als es die gute Zeit der Renaissance that, die erst in Verfall gerieth, als sie den Sinn für Konstruktion verlor. Es ist hier nicht der Ort, Semper's Neubanten einer Kritik zu unterziehen, aber das muss jedem einleuchten, der sie zu prüfen Gelegenheit hatte, dass ihre Mängel auf dem Mangel an konstruktivem Sinne ihres Autors und darauf beruhen, dass Semper blofs auf eine gewisse Gröfsartigkeit des Effektes hinarbeitet, ohne die äufsere Erscheinung aus dem innersten Wesen der Aufgabe abzuleiten. —

In dem Aufsatz über den Ursprung einiger Baustile geht Semper wieder von dem Heerd als des ältesten und höchsten Symbols der Zivilisation und der menschlichen Gesittung aus, an welches sich als weitere Elemente der Baukunst das Dach, die Mauer und die Terrasse (früher Seite 285 sagt er: „die Umzäunung“ und „die Substruktion“) anschließen. Von der Anlage des niedersächsischen Bauernhauses sucht er die nordischen Holzkirchen, wie die Burgen und Festen des Nordens abzuleiten. Dann geht er auf die ägyptische und asiatische Bauweise über, die er mit der chinesischen vergleicht. Bei dieser Gelegenheit hebt Semper hervor, dass gerade den Chinesen die Feuerstelle in ihrer höheren Bedeutung als Altar vollständig fehlt und damit der Mittelpunkt der Beziehungen zwischen den einzelnen Theilen der Baukunst, für welche das Lager der Tartaren den Typus lieferte. Sehr schön entwickelt Semper den ägyptischen Tempel mit all seinem Zubehör aus dem heiligen Käfig, Sekos, der ursprünglich mit einer einfachen Umwallung am Ufer des Niles stand. So wurde in dem abgeschlossenen Aegypten die Wallfahrtskapelle, in dem ewig den Einfällen der Feinde ausgesetzten Assyrien das Feldlager zum Ausgangs-Prinzip der Baukunst. Der

Terrassenbau Assyriens war durch die Ebene und die sumpfigen Niederungen bedingt, die Befestigung aller Städte durch die Gefahr feindlicher Einfälle.

1855 kam Semper bekanntlich nach Zürich und 1860—1864 erschien sein grofses Stilwerk. Ein Vorläufer desselben war noch der, 1856 zuerst erschienene Aufsatz über die formelle Gesetzmäfsigkeit des Schmuckes und dessen Bedeutung als Kunstsymbol, ein Nachtrag der Vortrag über Baustile, 1869 in Zürich gedruckt. Beide Aufsätze finden wir unserem Buche einverleibt.

Der zweite, den wir als Abschluss der früheren Vorträge hier zunächst betrachten wollen, beginnt mit einer Philippika gegen das Stilerfindungs-Fieber und die Stillosigkeit, die in den 50er und 60er Jahren fast allgemein herrschten, war nun der Stil von oben herunter diktiert, wie der münchener Maximilian-Stil, oder die Privat-Liebhabe der Stil-Erfinder, „die in allen Gröfs- und Klein-Residenzen, an Eisenbahn-Stationen und überall ihren billigen Erfindungsgeist lenchten lassen,“ oder das Ergebniss der „reisigen Architekten, die jeden Herbst von ihren Ausflügen in entlegene Länder einen neuen Stil nach Hause tragen und an den Mann zu bringen suchen,“ oder suchten endlich die Architekten einfach in der „Rückkehr zu den mittelalterlichen sogen. gothischen Baustilen die Zukunft der nationalen Architektur und ihre eigene,“ in Bezug auf welche sie „sich selten verrechneten.“

Von der zweiten Kategorie, den Stil-Erfindern, zu denen er wohl Häubsch, Bötticher und Viollet-le-Duc zählt, sagt Semper, „sie gehen zumeist von der irrthümlichen Voraussetzung aus, die Stilfrage sei eine vorzugsweise Konstruktionsfrage und erkennen die ererbten Ueberlieferungen der Kunstsymbolik nicht an.“ Semper wendet sich ferner gegen eine Gruppe von Kunsthistorikern, welche die Darwinische Theorie auf die Entwicklungsgeschichte der Architektur in Anwendung bringen möchten.

dass in dem Entwurf auf den etwaigen Ankauf der an die Südhälfte angrenzenden Grundstücke der Burg- und Heiligen Geist-Str. bereits Rücksicht genommen ist; die erforderlichen Umgestaltungen lassen sich mit leichter Mühe bewirken. — Die Fassade, die auf eine Ausführung in Werkstein (an der Heilig. Geist-Str. vielleicht nur in Putz) berechnet ist und die Grundstück-Eintheilung zum trefflichen Ausdruck bringt, zeigt treffliche Verhältnisse und hält in Bezug auf monumentale Ausgestaltung u. E. eine sehr glückliche Grenze ein; selbst die westlichen Eckthürme, welche den Preisrichtern etwas zu aufwandvoll erschienen sind, möchten wir mit Rücksicht auf die Bedeutung des durch sie bezeichneten Portals vertheidigen, ohne dabei verkennen zu wollen, dass sich in den Einzelheiten bei näherer Durchbildung noch manche Vereinfachungen werden treffen lassen. Viel Beifall hat auch die stilistische Haltung des Entwurfs gefunden, in welcher Motive des von Schlüter gepflegten italienischen Barockstils mit den Barockformen der deutschen Renaissance sich verschmelzen. Alles in allem ist die Arbeit ohne Frage eine reife Meisterleistung, die der Ausführung im höchsten Grade würdig ist und deren Gewinnung allein hinreichen würde, um das Ergebniss der Konkurrenz für die Gesellschaft als ein äußerst lohnendes erscheinen zu lassen.

Nicht allzu weit steht hinter ihr der mit einem zweiten Preise gekrönte Entwurf von v. Holst & Zaar in Berlin zurück. Auf der nördlichen Fläche sind hier 4, auf der südlichen 3 Grundstücke abgetheilt, deren Höfe mehrfach in glücklichster Weise zusammen gezogen wurden; die Anlage der Läden und Wohnungen ist gleichfalls vortrefflich den bestehenden Verhältnissen angepasst. Die Fassaden sind in einer sehr ansprechenden einfachen Auffassung der deutschen Renaissance, theilweise unter Verwendung von Backstein-Verblendung für die Flächen, derart durchgeführt, dass die Grundstücke in der Kaiser-Wilhelmstr. selbständige Fronten, wenn auch einheitlichen Charakters, erhalten haben. Die Ecken an der Burg- wie diejenigen an der Heiligen Geist-Str. sind mit Thürmen geschmückt, die Laden-Oeffnungen des I. Obergeschosses mit Korbbögen geschlossen; doch ist das Verhältniss dieser Oeffnungen nicht durchweg so günstig wie in dem vorher besprochenen Entwurf.

Eine tüchtige, obschon der ihr gleich gestellten nicht ganz ebenbürtige Arbeit ist auch der mit dem anderen zweiten Preise gekrönte Entwurf von H. Guth in Berlin. Er zeigt im Norden 4, im Süden 2 Grundstücke — bis auf den schmalen Südstreifen sämtlich mit rings umbauten Höfen — und enthält ein charakteristisches Moment in der diagonalen Anordnung, welche für die Treppen der beiden nördlichen Eckgrundstücke gewählt worden ist. Die in Werkstein mit Backsteinflächen durchgeführten Fassaden mit Eckthürmen und reichem Erker- und Giebelschmuck sind gleichfalls in den Formen deutscher Renaissance gestaltet und zeigen bei verhältnissmässig kleinen Axen recht gute Verhältnisse.

Von den 4 angekauften Entwürfen zeigt der von Erd-

mann und Spindler in Berlin nördlich 3, südlich 2 Grundstücke; die in niederländischer Renaissance, in Werkstein- und Backstein gestalteten Fassaden, bei denen die Laden-Oeffnungen horizontal überdeckt sind, zeichnen sich durch maassvolle Haltung aus, ignoriren aber leider die Grundstück-Theilung. — Die Arbeit von Endell u. Kern in Breslau erfreut besonders durch eine sehr gelungene und einheitliche für Werkstein-Ausführung berechnete Architektur in deutscher Spät-Renaissance, die von den Preisrichtern allerdings für zu reich und kostspielig erklärt wird, ist aber auch in der Grundriss-Ausbildung, die auf einer Theilung des Nordlandes in 4, des Südlandes in 2 Grundstücke fußt, eine sehr tüchtige Leistung. — Der Entwurf von A. Borchard in Berlin hat seine Auszeichnung dagegen wohl lediglich der geschickten Grundriss-Gestaltung zu verdanken; es ist ihm gelungen, auf der Nordseite nicht weniger als 5 Grundstücke (mit zusammen gelegten Höfen) abzutheilen, während auf der Südseite deren 3 angenommen sind. Das Hinterland an der Heiligen Geist-Straße — hier von der Kaiser Wilhelm-Straße aus zugänglich — ist zur Anlage einer grossen Saal-Restauration ausgenutzt. — Edgar Giesenberg in Berlin hat nördlich 3, südlich 2 Grundstücke abgetheilt, die durchweg von der Kaiser Wilhelm-Str. aus zugänglich sind; die Verwerthung des so eben erwähnten Hinterlandes für Wohnzwecke konnte sich dabei nicht sehr glücklich gestalten. Die von hohen Dächern bekrönten Fassaden sind in deutscher Renaissance zum Theil mit Architrav- zum Theil mit Bogenschluss der oberen Läden sehr ansprechend durchgebildet; nur gegen die Eckthürme, die in der Perspektive doch etwas zu isolirt erscheinen würden, möchten wir Bedenken erheben.

Mit den preisgekrönten und den angekauften Arbeiten waren bei der öffentlichen Ausstellung im Uhrraal des Kunst-Akademie-Gebäudes noch die 10 Entwürfe vereinigt, die mit diesen von den Preisrichtern zur engeren Wahl gestellt worden waren. Sie tragen die Motto's: 1) „Sonst und jetzt.“ 2) „K. W. S. I.“ 3) „So.“ 4) „1885.“ 5) „Blick auf.“ 6) „?“ 7) „Kaiser - Wilhelm - Strafe 1885.“ 8) „§ 5.“ 9) „Metropole II.“ 10) „Berlin C“ und als Verfasser der unter 1, 4, 7 u. 9 angeführten hatten sich nachträglich die Hrn. Krengel, A. Messel und Rinke in Berlin sowie Hr. Bertsch in Frankfurt a. M. genannt. In künstlerischer Beziehung interessirte uns unter denselben besonders der Messel'sche Entwurf, dessen wir schon oben erwähnten; trotz aller reizvollen Einzelheiten entbehrt die in deutscher Renaissance durchgeführte Architektur allerdings etwas zu sehr eines einheitlichen Zuges. In Bezug auf Grundrissbildung erschien uns vor allen der Entwurf von Bertsch verdienstvoll; als einen einzelnen Vorzug desselben wollen wir des Geschicks erwähnen, mit welchen durch eine zur Front parallele Stellung der Treppen die Treppenhäuser durchweg noch als ergiebige Lichtquellen für die nach einem einheitlichen Korridor-System gestalteten Wohnungen ausgenutzt worden sind. — Von den übrigen Entwürfen mag allein der mit dem Motto „Mercaturae“ be-

Nach diesen abwehrenden Bemerkungen stellt Semper mit Recht und mit klarem Blick den freien Willen des schöpferischen Menschengenies in den Vordergrund als wichtigsten Faktor bei der Frage des Entstehens der Baustile, welcher freie Wille zwar „bei seinem Schaffen sich innerhalb gewisser höherer Gesetze des Ueberlieferten, des Erforderlichen und der Nothwendigkeit bewegen muss, aber sich diese durch freie, objektive Auffassung und Verwerthung aneignet und gleichsam dienstbar macht.“

Stets geht Semper in grossartiger Auffassung seiner Aufgabe über die gewöhnlichen, eng gefassten Begriffe hinaus, so auch in seiner Definition des Wortes „Stil“ und in der Ergreifung des Problems, das er sich gestellt hat. Mit Recht hebt er dann als erstes Privilegium des Menschen und als den bedeutendsten Schritt zur Kunst den Schmuck hervor; „im Schmucke und seiner Gesetzmässigkeit ist der vollständige Kodex der formalen Aesthetik enthalten.“

Der Schmuck ist, wie wir aus der Völkerkunde wissen, älter als die Kleidung; die Tätowirung der Haut ebenfalls, in ihr treffen sich die Begriffe von Schmuck und Kleidung. Wie früher erwähnt, geht aber dem häuslichen Heerd, der sich zum Heiligtum entwickelt, ein älterer kulturhistorischer Faktor zuvor, die Abbildung eines Objektes, sei sie als Zeichnung oder plastisch ausgeführt. Die plastische Abbildung als vierter Faktor in der Entstehung der Kunst ist so alt, wie der älteste Topfscherben, den wir besitzen, und mit Recht hat daher Semper schon in seinen Aussätzen über Keramik darauf hingewiesen. Der Schmuck, das Mal, die Platzbegrenzung, die Abbildung und die Artefakte aus Thon sind daher die Ausgangspunkte aller bildenden Künste, soweit wir nach dem heutigen Standpunkt der Urgeschichte der Menschheit urtheilen können.

Besonders hebt nun Semper ferner hervor, wie dem indivi-

duellen, separatistischen Streben des Menschen, das sich im Schmuck äussert, der Hang nach zentralisirender Geselligkeit entgegen wirkt, der sich bei den Chinesen und Assyriern auf die Bewältigung furchtbarer Naturgewalten zurück führen lässt, bei den Aegyptern als Glauben an die Autochtonie erscheint und das aristokratisch-priesterliche Regime zur Folge hat, bei wieder andern Völkern zunächst in dem kriegerischen Sinn und Geist sich äussert, der die kriegerisch konstituirten Staaten mit ihrer Sklaverei, Leibeigenschaft, Kasteneintheilung und dem absoluten Königthum hervor ruft. Bei diesen kriegerischen Staaten ist das Lager, die Burg das Grundmotiv der monumentalen Kunst, das Modell für Tempel, Paläste, Privathäuser, ja für ganze Städte-Anlagen. Dies Prinzip ist im ganzen asiatischen Alterthum vorherrschend gewesen und theilweise noch jetzt in Gültigkeit. Das führt Semper an dem Beispiel Mesopotamiens aus, dem Persien, China und Indien darin verwandt sind. „Ein befestigtes Lager ist vollständig fertig aus der herrschenden Heeresordnung hervor gegangen; es ist weder erweiterungsfähig, noch lässt es eine innere Entwicklung zu: es ist ein Trutzbau, in sich abgeschlossen, die Außenwelt verneinend. Wenn zwei römische konsularische Heere gemeinsam operirten, so schlug jedes sein besonderes Lager neben dem andern auf. Dieses Agglutinations-Prinzip ist das Wachsthumsgesetz aller auf Grund des befestigten Lagers beruhenden Baustile.“

Das zweite wichtige Prinzip der Befestigungskunst ist das Anlehnen an eine dominirende Position, bei den chaldäisch-assyrischen Trutzbauten eine künstliche, der babylonische Terrassenthurm, bei den Persern und Medern eine natürliche, die Bergterrasse.

Semper giebt dann ausführliche Hinblicke auf China, die schon in früheren Aufsätzen kurz angedeutet waren, hier weiter ausgeführt sind; er berührt flüchtig Indien, dessen älteste Kultur jedenfalls gründlichere Würdigung verdient hätte, als die spätere

zeichnete, wegen seiner aus dem Gesamt-Charakter der übrigen Arbeiten heraus fallenden architektonischen Gestaltung in den Formen des italienischen Barockstils genannt werden. —

Das Unternehmen der Kaiser Wilhelm-Straße hat durch diese Konkurrenz ohne Zweifel eine wirksame Förderung erfahren und sich in den Augen des Publikums, das der Ausstellung eine ungewöhnliche lebhafte Theilnahme geschenkt

hat, aufs günstigste eingeführt. Möge dem „Rathen“ das „Thaten“ möglichst schnell folgen und auf den mittlerweile frei gelegten Baustellen recht bald eine lebhafte Thätigkeit sich entwickeln. Die Architektenwelt hat nach den bisherigen Vorgängen die beruhigende Zuversicht, dass die Werke, welche dort entstehen sollen, ihr wie der deutschen Hauptstadt zur Ehre gereichen werden.

— F. —

Städtische Straßen in Budapest.

Die Straßen der Stadt Budapest haben einen Flächeninhalt von etwa 24 ha, welche etwa zur Hälfte nicht gepflastert sind. Soweit eine gute Befestigung der Fahrbahn vorhanden ist, vertheilt sie sich, wie folgt:

An Randsteinen sind vorhanden etwa 55 000 m.
Die Befestigung der Fahrbahn geschah:
mit Asphalt bei 202 a
„ Granitwürfel bei 1 602 „




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 5.




Fig. 4.




Fig. 9.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 7.



Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.

Asphalt.

Steinwürfel auf Chausseurung.

Steinwürfel auf Kies.

Steinwürfel auf Beton.

Holzpflaster auf Brettern.

Keramik-Pflaster.

Detail zu Fig. 1.

Die Befestigung der Trottoirs erfolgte:

mit Guss - Asphalt bei 1 030 a
mit Steinpflaster bei 256 a
zus. 1 286 a

mit Trachytwürfel „ 1 256 „
„ Holzpflaster „ 409 „
„ Keramik „ 39 „
„ Macadam „ 489 „
zus. 3 997 a

Buddha- und Brahmanismus, kommt dann auf Aegypten zu sprechen, dessen Entwicklung ihm ebenfalls ans einer kriegerischen Konstituierung der Gesellschaft hervor zu gehen scheint und geht endlich auf Griechenland über, welches das „Menschthum, die freie Kunst“ vertritt. Wohlthuend ist es, bei Semper die ganze Bedeutung der römischen Baukunst energisch hervor gehoben zu sehen, die der griechischen gegenüber wie „symphonisches Instrumental-Konzert zum lyrabegleitenden Hymnus“ sich verhält und „als in Stein ansgedrückter Weltherrschafts - Gedanke“ die „kosmopolitische Zukunfts-Architektur“ enthält. Geistreich ist der Gedanke ansgedrückt, dass die ägyptische Basilika und der asiatische Zentralbau in der christlichen Kirche fortleben, im gothischen Dom wie in der Peterskirche zu Rom, der die „mittlerweile eingetretene Jesuitenherrschaft“ eine barocke Basilika vorgeschoben habe.

Wenn Semper die Theatiner- und Jesuiten-Architektur „prunkvoll überladen, opulent aber zugleich ideenleer, wohl berechnet, um durch gedankenloses Schwelgen in weiten Räumen, bunten Formen und Pracht die Sinne der Menge gefangen zu halten“ nennt, so bezeichnet er ziemlich treffend den Eindruck, den sie auf uns macht. Wenn er aber weiter sagt: „Dieselben Jesuiten sind es, im Frack und in der Sontane, die heutzutage die ecclesia militans des 19. Jahrhunderts wieder mit gothischem Konstruktions-Gerüst panzern, daraus einen Monitor machen, um den alten niemals endenden Kampf gegen den Fortschritt des Geistes und der Wissenschaft mit zeitgemäßer Anrüstung von neuem anzunehmen. Sie appellirten diesmal nicht mehr an die naive Sinnlichkeit, sondern an den überwiegend technischen Materialismus der Menge.“ so schießt er weit neben's Ziel. Semper vergißt dabei, dass eine sehr respektable Schule der Gothiker von dem Protestanten Ungewitter ausgeht, dass die Schule eines Schmidt weder mit Jesuitismus etwas zu thun hat, noch „technischem Materialismus“ huldigt. Er ist überhaupt stets unge-

recht gegen die Gothik, die er nie begriffen hat und läßt seinen Aerger über die modernen Gothiker an der alten Gothik aus. Er schließt seinen Vortrag mit der „Kritik eines einzigen besondern Falles, der das große Ereigniss des Tages für die Architektenwelt“ sei, der „bevor stehende Bau eines protestantischen St. Petersdomes im gothischen Stile zu Berlin.“ Semper's Kritik war bis jetzt ebenso unnöthig wie seine Vermuthung, unser Reichskanzler würde, wenn er sich um das Baudepartement kümmerte, sich lieber durch die Bauunternehmungen des kaiserlichen Fürsten-Depossidirs Tschin-Tschu-Huan-Ti, oder den labyrinthischen Bundespalast der ägyptischen Dodekarchie inspiriren lassen als beim hl. Petrus anfragen, was sein Ideal eines Nationalmonumentes sein solle.

Es hätte etwas Verlockendes, Semper's Kritik zu kritisiren, doch würde uns das zu weit führen, und wir wollen zum Schlusse dieser Besprechung der kleinen Schriften Semper's auf seinen Aufsatz über den Schmuck zurück kommen. Dieser vor einem Damenpublikum gehaltene Vortrag zeigt uns Semper nicht bloß als geistvollen Menschen, als den wir ihn ja längst kennen, sondern auch als lebenswürdigen und humoristischen Erzähler, der seine Zuhörer durch eine Menge pikanter Hinweise auf die Kosmetik bei den geschichtslosen wilden, wie bei den historischen antiken Völkerstämmen für den eigentlichen, wissenschaftlichen Kern seines Gegenstandes vorzubereiten weiß.

Interessant ist es und spricht eben für Semper's tiefen Geist, dass er schon 1856 zu ziemlich denselben Anschauungen über die Beziehungen zwischen Tätowirung, Schmuck, Kleidung, Färbung gekommen ist, wie später auf ganz anderem Wege der Forschung Lazarus Geiger und Oskar Peschel.

Semper theilt nun den Schmuck in drei Gruppen, den Behang, den Ring und den Richtungsschmuck; mit solcher dreitheiliger Gruppierung geräth man nun freilich in das Dilemma, dass man

Die einzelnen Pflastersorten werden wie folgt hergestellt:

Steinwürfel-Pflaster wird fundirt auf Chaussirung (Fig. 6), welche aus einer 22 cm hohen Schlägelschotter-Schicht besteht, die von einer 8–10 cm starken Donaukies-Decke überlagert wird.

Dieser Steinbau wird nun mit Wasser tüchtig eingeschlammmt und sodann durch die Walze gedichtet. Hierauf wird das Pflaster in Sand versetzt, stark mit Wasser begossen und nun mittels Handrammen gestossen. Zum Schlusse erhalten die Fugen einen Ausguss von Portlandzement-Mörtel vom Mischungs-Verhältniss 1:4. Die fertige Pflasterung bleibt nun womöglich 2–5 Tage dem Verkehr entzogen. Da die Würfel 18 cm Seitenlänge haben, berechnet sich die gesammte Stärke der Fahrbahn-Konstruktion auf etwa 50 cm.

In sehr belebten Straßen, z. B. auf dem „Inneren Ring“ wird statt der Chaussirung ein 15 cm starkes Beton-Fundament (Fig. 7) eingebracht, auf welches nun gleichfalls eine Kieslage, 8–10 cm stark, kommt während im übrigen die Fahrbahn in gleicher Weise hergestellt wird. Die Gesamtstärke beträgt etwa 41–43 cm.

In den Straßen mit geringerem Verkehr begnügt man sich damit, das Pflaster auf eine 15 cm hohe Kiesschicht (Fig. 8) zu setzen, so dass als Totalstärke etwa 33–35 cm sich ergeben. Hier werden vielfach die umgewendeten Würfel, welche früher in Hauptstraßen lagen, verlegt.

Ganz rauhes Bruchstein-Pflaster kommt in Straßen mit sehr geringem Verkehr vor, falls daselbst nicht Macadam ausgeführt werden will.

Asphaltstraßen (Fig. 9) werden aus Stampf-Asphalt in üblicher Weise hergestellt, so dass eine 5 cm starke Asphaltdecke auf 18 cm Beton ruht. Doch kommen auch Straßen mit Doppellage von Gussasphalt vor, welcher in 2 Schichten aufgebracht wird, die zusammen 5 cm messen. Zu letzteren Straßen wird ungarischer Asphalt verwendet. Die Erfahrungen, welche man damit gemacht hat, sind keine sehr günstigen.

Holzpfaster (Fig. 10) wird aus Klötzen hergestellt, welche 16 cm hoch, 8 cm stark und 15–25 cm lang sind. Es ist namentlich Föhren-, Lärche- u. Kiefernholz zur Verwendung gekommen.

Die Klötze werden imprägnirt und unimprägnirt eingesetzt. Als Unterbau dient eine gekreuzte Lage getheilter Bretter. Die Klötze werden so verlegt, dass die Reihen in 8 cm Stärke normal zur Straßenrichtung verlaufen und keine offenen Stosfugen zeigen, wogegen zwischen den einzelnen Reihen 20 mm weite Fugen gelassen sind. Dieselben werden mit Sand gefüllt und gemeinsam mit der ganzen Straßenfläche getheert.

Auch nach System „Stütze“ wird Holzpfasterung ausgeführt, dabei kommt eine doppelte Bretterlage auf Lagerhölzern, welche in 1 m Abstand liegen und $\frac{5}{16}$ cm stark sind, zur Verwendung. Die Bretter werden auf die Lager fest genagelt. Auf den Brettern stehen die Klötze mit 10 mm weiten Fugen.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Wochen-Versammlung am 21. Januar 1885. Vors. Hr. Köhler.

Hr. Reg.-u. Brth. Sasse erläutert ein Verfahren der Vorherbestimmung der höchsten Stände eines Flusses für eine zu erwartende Ueberfluthung.

wie Semper, der die Krinoline zum Ringschmuck zählt, nicht recht weiß, ob man die Fracks zum Richtungsschmuck, zum dislocirten Pendelschmuck rechnen, oder sie als Missgeburt von beiden ansehen soll (S. 312). So geistreich viele Ausführungen Sempers hier sind, so hat dasselbe Thema doch Lotze in seinem Mikrokosmos (II. 203 ff.) weit tiefer erfasst und klar gelegt.

Auch gebührt Bötticher das Verdienst, viel früher als Semper manches Grundlegende in Bezug auf Theorie des Schmuckes in seiner Tektonik der Hellenen und in seinen anderen kleinen Schriften und Aufsätzen ausgesprochen zu haben.

Die Eintheilung Sempers, welche er seinem Aufsatz über Schmuck zu Grunde legt, ist nicht ganz treffend, weil zu eng gefasst. Aller Schmuck, zu dem wir auch mit Semper das Kostümwesen zählen müssen, setzt allgemeine Vorstellungen voraus, die theils rein geometrische Anschauungen sind, theils menschlicher Auffassungen von Werthen entsprechen.

Die ersten umfassen alles Schmücken parallel zu einer Axe, sei es die Hauptaxe des menschlichen (auch thierischen) Körpers, oder auch nur eines Theiles, z. B. die Fäلتelung parallel mit einem Arm, wobei also stets eine Richtung angegeben ist; dann aber normal zur Axe, was also bei Semper Ringschmuck genannt wird. Das „Peripherische“ versteht sich dabei von selbst weil es anders gar nicht möglich ist. Die Schwere wirkt ebenso selbstverständlich dabei mit und die Werthschätzung spielt dabei stets von selbst mit hinein, so dass die Kette oder Perlschuur, die um den Hals getragen wird, zum Ringschmuck, Behang und Richtungsschmuck nicht minder wird, als Frack und Zylinder.

Semper bleibt in diesem Aufsatz immer das Verdienst unbestritten, dass er der erste unter den Männern von Geist und vielseitiger Bildung war, der über die Bedeutung des Schmuckes eine zusammenfassende Arbeit lieferte, die dabei voll geistreicher Bemerkungen, sinniger Vergleiche und Aussprüche von bleibendem Werth ist.

Wo dagegen Semper Vergleiche zwischen den Natur- und Kunstprodukten zieht, wie am Schlusse dieses Aufsatzes, um

Dass auch bei dem Holzpfaster mangels einer festen Unterbauung üble Erfahrungen nicht ausblieben, ist nahe liegend.

Das Keramit-Pflaster (Fig. 11) ruht auf einer Ziegelrollschicht, die mit Beton (1 Zement, 2 Sand, 4 feinem Kies) ausgegossen ist. Es werden nun darauf die Keramit-Stücke, welche $\frac{10}{30/20}$ cm groß sind, in Beton (1:2:3) so gelegt, dass unter den flach liegenden Ziegeln eine 1 cm starke Mörtelschicht bleibt. Die Fugen sind 10–15 mm weit und werden mit Beton vom Mischungsverhältniss 1:2:2 ausgegossen. Nach 8–10 Tagen wird die Fahrbahn dem Verkehr eröffnet. Das Wagengerassel ist auf diesem Pflaster geringer als auf Steinpfaster; dagegen tönt der Hufschlag stärker, so dass zusammen kaum weniger Lärm entsteht, als bei Steinpfaster.

Das Pflaster zeigte bald Mängel verschiedeuster Art und es bleibt abzuwarten, ob durch Aenderungen in der Herstellungsweise den Misständen vorgebeugt werden kann, was zu hoffen ist.

Chaussirung (Fig. 12) wird in der Art erstellt, dass auf eine 20 cm hohe Vorlage 16 cm Schotter und 3 cm Kiesdecke gebracht werden, so dass eine Gesamtstärke von 39 cm für den Steinkörper sich ergibt.

Wo Macadam in Straßen vorläufig hergestellt wird, legt man die Oberfläche der Fahrbahn so tief, dass später das Pflaster ohne Aufgraben darauf gesetzt werden kann.

Der Höhen-Unterschied der provisorischen Fahrbahn-Oberfläche gegen das Trottoir wird durch einen etwa 1 m breiten gepflasterten Kanten ausgeglichen, wie dies die Fig. 5 zeigt, welche das Profil der 15 m breiten Innengebiets-Straße darstellt. Die 3 m breiten Trottoirs dieser Straße sind mit 14 cm großen Würfeln gepflastert.

Die aus einer öffentlichen Konkurrenz für die Beschaffung eines Stadtregulierungs-Planes im Jahre 1871 hervor gegangenen Anlagen zeigen manches Bemerkenswerthe.

Wir geben in Fig. 1–5 einige der zur Ausführung gelangten Straßen-Querprofile.

Fig. 3 und 4 geben Theile der Radialstraße, welche Holzpfasterung besitzt.

Der Theil Fig. 4 ist boulevardartig angelegt. Ausser den aus Gussasphalt (auf 10 cm Beton) bestehenden Trottoirs sind noch 2 Gehalleen vorhanden, welche Kieswege sind, deren Untergrund eine 10 cm starke Schotterlage bildet. Auch die Fahrbahn ist in 3 Theile getheilt. Die beiden äußeren Theile, welche einseitiges Gefälle zeigen, sind mit 18 cm großen Würfeln gepflastert, welche auf 5 + 16 cm starkem Unterbau ruhen. Der mittlere Theil der Straße besitzt eine Holzpfaster-Fahrbahn. Ueber alle übrigen Verhältnisse, die Unterbringung der Laternen usw. geben die Figuren Aufschluss; es sei nur noch bemerkt, dass die Pferdebahn auf dem Kerepschen Boulevard (Fig. 2) einen auf Querschwellen liegenden Längsschwellen-Oberbau aus Holz hat.

Definitive Chaussirungs-Anlagen zeigt die Straße im Außengebiet, worüber die Details (Fig. 12) Näheres ergeben.

Um den Anwohnern eines Flussunterlaufes aus den von oben her gemeldeten Pegelständen vorher angeben zu können, welchen Wasserstand sie zu erwarten haben, hat der Vortragende die „Pegel-Differenzlinie“ eingeführt, welche die Beziehung zwischen zwei bestimmten Pegeln darstellt. Dieselbe beruht auf den

ästhetische Gesetze ausfindig zu machen, wird er unklar und gesucht im Ausdruck. So setzt er an Stelle der Vitruvischen Kunstformen Symmetrie, Eurythmie, Harmonie, die er verwirft, Schlagwörter wie makrokosmische, mikrokosmische und Bewegungs-Einheit, die doch wohl nicht mehr werth sind, als die Vitruvischen, obwohl Semper ebensowohl wie jener etwas ganz Bestimmtes damit meint.

Das, um zum Schlusse zu kommen, was eben Semper niemals einleuchtete, dass unsere Zeit in ihrem vervollkommenen konstruktiven Sinne, den einerseits das Interesse an der gothischen Architektur, andererseits die Ingenieurbaukunst förderte, einen Fortschritt gemacht hat, der nicht bloß als ein technischer Materialismus zu betrachten ist, wie Semper sich ausdrückt, sondern ein echt künstlerisches, poetisches Element enthält, hat Lotze ausgesprochen, der an Semper spurlos vorüber gegangen zu sein scheint.

Man kann diese in Lotze's Mikrokosmos (III. Aufl., Bd. III, S. 328) enthaltenen Worte nicht genug beherzigen; sie klingen wie ein Trostwort zu uns: „Nun eben, ein mathematisches Element der Genauigkeit, der Reinlichkeit, der kompeudösen Nettigkeit und Einfachheit, der Bescheidung alles unnützen Ueberflusses, der gelenken Beweglichkeit, scheint mir der zurück gebliebene gute Genius unserer Zeit zu sein. Gegenüber der Umständlichkeit und dem Ungeschick unzähliger früherer Lebens-Einrichtungen welche Vorliebe für die Eleganz der kürzesten Auflösung jeder Schwierigkeit! In dem Bau der Maschine welche kuaupere saubere Einfachheit, wie große Effekte durch geistreiche Kombination weniger Mittel! Auch darin ist unzweifelhaft Schönheit, und auch an dem nicht mehr antik drapirten, nicht mehr träumerisch lang gelockten, sondern kurzgeschornen, kurz angebundenen Geist der Gegenwart kann man sich herzlich erfreuen und ihm wünschen, dass er aus diesem kleinen Keime einen großen Baum originaler Lebensschönheit aufziehen möge.“

E. E. E.

Wassermengen-Parabeln, welche sich ergeben, wenn man für die Pegelprofile die Wassertiefen t als vertikale Abszissen über der Flusssohle und von diesen aus die zugehörigen Wassermengen Q für die Sekunde als horizontale Ordinaten aufträgt; die Gleichungen solcher Linien für zwei Pegelprofile sind $t^2 = p Q$ u. $t_1^2 = p_1 Q_1$.

Um nun Grundlagen für die Bestimmung der Beziehung zwischen den Pegeln zu erhalten, darf man nur der Höhe nach einander entsprechende Ablesungen benutzen, also solche zunächst, welche sich bei lange Zeit konstantem Wasserstande ergeben. Solche Verhältnisse treten aber nur bei mittleren Ständen auf und die kommen hier nicht in Betracht, weil es sich ja nur um Ueberfluthungen handelt; die bezügl. Parabeln sind dem entsprechend auch nur aus den Wassermengen fest zu legen, welche Ueberfluthungen ergeben. Es bleiben somit nur solche Beobachtungen als Grundlage der Betrachtung über, welche im Scheitel der Ueberfluthungs-Menge liegen, d. h. die Scheidung zwischen Steigen und Fallen an den fraglichen Pegeln geben. Es handelt sich also hier stets um nicht gleichzeitige Beobachtungen; die obere muss früher erfolgen, als die untere. Sowohl, wenn man gleichzeitige Ablesungen der Pegel benutzt, welche im Steigen oder Sinken liegen, wie auch wenn man die mittleren Flussverhältnisse als Grundlage benützt, wird man zu verkehrten Ergebnissen für die Vorherbestimmung gelangen.

Es handelt sich somit in den obigen Gleichungen um Wassermengen Q und Q_1 , welche im Durchgange des Fluthwellen-Scheitels durch die Pegel eintreten und diese sind für nicht zu entfernten Pegel, zwischen denen keine Zuflüsse liegen, einander gleich, woraus

$$\text{sich } Q = Q_1, \text{ also } \frac{t^2}{p} = \frac{t_1^2}{p_1}, t_1 = t \sqrt{\frac{p_1}{p}} \text{ und } p \text{ sind aber}$$

Konstante, also ist die Tiefe am unteren Pegel der am oberen proportional und gleich, wenn bei kongruenten Mengenparabeln $p = p_1$ ist. Treten inzwischen Zuflüsse ein, so bilde man die linke Seite der Gleichung aus der Summe der Ausdrücke, welche sich aus den in den Zuflüssen beobachteten Tiefen nebst den aus den einzelnen Mengenparabeln folgenden Werthen Q ergeben.

Die Tiefen, deren Verhältniss so fest gestellt ist, entsprechen nun aber nicht ohne weiteres den Pegelständen, weil die Pegelnullpunkte nicht mit denen der Mengen-Parabeln zusammen fallen. Sind die Differenzen der Nullpunkte $+\delta$ und $+\delta_1$, die bestimmten zusammen gehörigen Tiefen t und t_1 entsprechenden Pegelabmessungen w und w_1 , so ist $t = w + \delta$; $t_1 = w_1 + \delta_1$, also

$$w_1 + \delta_1 = (w + \delta) \sqrt{\frac{p_1}{p}} \text{ und die gesuchte Pegel-Differenz}$$

$$w_1 - w = w \left(\sqrt{\frac{p_1}{p}} - 1 \right) + \delta \sqrt{\frac{p_1}{p}} - \delta_1. \text{ Darin sind die}$$

letzten Summanden, wie der Faktor von w konstant, die Pegeldifferenz $w_1 - w$ ist also bezüglich des Standes w am Oberpegel durch eine Gerade dargestellt, und man trägt diese am besten so auf, dass man die Stände des Oberpegels w als vertikale Abszissen, die zugehörigen Differenzen als horizontale Ordinaten, $+$ nach rechts $-$ nach links, aufträgt. Die entstehende Differenzlinie schneidet den Oberpegel als

$$\delta \sqrt{\frac{p_1}{p}} - \delta_1$$

Abszissenaxe in dem Punkte $w_0 = \frac{\delta \sqrt{\frac{p_1}{p}} - \delta_1}{1 - \sqrt{\frac{p_1}{p}}}$, für welchen

Stand am Oberpegel die Ablesungen beider Pegel gleich werden. Sind die Mengen-Parabeln für $p = p_1$ kongruent, so ist die Differenz konstant $= w_1 - w = \delta - \delta_1$ und die Differenzlinie erscheint als Parallele zur Abszissenaxe rechts oder links im Abstände $\delta - \delta_1$ je nach dem Vorzeichen, wie sich auch aus $w_0 = \infty$ ergibt. Hat man für zwei zu verbindende Pegel diese Differenzlinie aufgesucht, und in einem bestimmten Falle die Meldung des oberen Pegels erhalten, so braucht man die neben diesem Stande verzeichnete Differenz-Ordinate nur ihrem Vorzeichen entsprechend mit jenem additiv zu verbinden, um den voraus zu sehenden Stand des Unterpegels zu erhalten.

Die Ermittlung solcher Differenzlinien aus vorliegenden Beobachtungen giebt nun aber keine scharfe gerade Linie, sondern ein in der Mitte am dichtesten mit Beobachtungen besetztes Band, in welchem sich die gewöhnlichen Verhältnisse des Flusses durch häufigstes Vorkommen auszeichnen, und in welchem man die wahrscheinlichste Lage der Differenzlinie nach der Methode der kleinsten Quadrate fest legen kann. Die Breite des Bandes giebt die Intensität der Ursachen an, welche auf Schwankungen der Wasserverhältnisse wirken, und giebt zugleich ein Maass für die zu erwartenden Fehler der Vorherbestimmungen.

Vermischtes.

Die baupolizeilichen Vorschriften hinsichtlich der Bauten in der Nähe der Berliner Stadteisenbahn sind, wie aus Anfragen, welche an uns gerichtet wurden, nicht allgemein bekannt und werden anscheinend auch nicht überall gleichmäÙig zur Anwendung gebracht. Daher erschien es angezeigt, den Inhalt der zur Zeit gültigen Bestimmungen zu ermitteln und dem Leserkreise bekannt zu geben.

Es sind hinsichtlich der Errichtung von neuen Gebäuden in der Nähe von Eisenbahnen zufolge Ministerial-Verfügung vom

Diese Ursachen ergeben sich aus folgenden Betrachtungen. Geht eine Hochwasserwelle ungestört nieder, so hat sie nach unten größere Profile zu füllen, sie speist das Grundwasser, und sie besitzt auf dem vorderen Hange größere Geschwindigkeit als auf dem hinteren; alle diese Gründe wirken auf Senkung des Scheitels, und es geht also beim Durchgange des Scheitels durch den Unterpegel nicht genau die Menge durch, welche durch den Oberpegel ging. Diese Differenz kann selbst bei ungestörter Fluthwelle nicht konstant sein, weil die Ursachen nicht alle konstant sind. Tritt nun aber zwischen den Pegeln noch eine Störung durch Seiten-Zuflüsse, durch örtliche Regengüsse oder durch Eisbildungen ein, so müssen die Schwankungen noch wachsen. Da nun aber jeder Fluss innerhalb gewisser Grenzen konstante Verhältnisse besitzt, so werden auch die Pegeldifferenz-Schwankungen gewisse durch die Bandbreite erkennbare Grenzen nicht überschreiten. Eine Korrektur der Vorherbestimmung mit Rücksicht auf diese Schwankungen ist möglich, wenn man einen Zwischenpegel in Betracht zieht; denn da die Ursachen der Schwankungen zum größten Theile an Intensität proportional der Flusslänge sind, und an denselben Stellen meist in derselben Weise wirken, so werden die Schwankungen verschiedener Pegel ziemlich konstante Verhältnisse zeigen, und man kann also die zu erwartende Schwankung am Unterpegel aus diesem fest gelegten Verhältnisse bestimmen, wenn die am Mittelpegel faktisch eingetretene Schwankung bekannt ist.

Da auch die Notirung des nähern Zwischenpegels für den untern offenbar höhern Werth hat, als der entferntere, so kann man die Schwankung auch in der Weise bestimmen, dass man den unten zu erwartenden Stand aus den Differenzlinien für mehrere obere Pegel berechnet und die Resultate in der Weise ermittelt, dass man ihnen den Entfernungen der Oberpegel umgekehrt proportionale Gewichte beilegt.

Für die Weser ergeben sich folgende Verhältnisse, in denen y die gesuchte Differenz, x die zugehörige Ablesung am Oberpegel ist.

$$1) \text{ Münden-Höxter } y = (5,6 - x) 0,5;$$

$$2) \text{ Münden-Hamel } y = (4 - x) 1/6;$$

$$3) \text{ Höxter-Hamel } y = -0,63;$$

$$4) \text{ Münden-Nienburg } y = (5,25 - x) 1/5;$$

$$5) \text{ Hameln-Nienburg } y = (5,35 - x) 2/3.$$

Bildet man also $y + x$, so erhält man direkt die zu erwartende untere Pegelhöhe w .

$$1) \text{ in Höxter berechnet von Münden her: } w = 0,5 x + 2,8 \text{ m,}$$

$$2) \text{ „ Hameln „ „ „ „ } w = 5/6 x + 2/3 \text{ m,}$$

$$3) \text{ „ „ „ Höxter „ } w = x - 0,63 \text{ m,}$$

$$4) \text{ „ Nienburg „ „ Münden „ } w = x/5 + 4,2 \text{ m,}$$

$$5) \text{ „ „ „ Hameln „ } w = x/3 + 3,567 \text{ m,}$$

1876 wurde beobachtet vom 11.—13. März in Münden 4,39 m, Höxter 5,26 m, Hameln 4,5 m. Die obigen Formeln geben:

$$\text{in Höxter berechnet von Münden her } 4,995 \text{ m,}$$

$$\text{„ Hameln „ „ „ } 4,325 \text{ m,}$$

$$\text{„ „ „ Höxter „ } 4,63 \text{ m.}$$

Eingetretene Zuflüsse hatten also in Höxter den Stand schon um $26 1/2 \text{ cm}$ erhöht. Legt man nun der Berechnung für Hameln von Höxter her das doppelte Gewicht der von Münden her bei, weil Höxter etwa mitten zwischen Münden und Hameln liegt, so ergibt sich für Hameln $\frac{4,325 + 2 \cdot 4,63}{3} = 4,528 \text{ m}$; 4,5 m wurde beobachtet.

Andere Beispiele zeigt die folgende Tabelle:

Jahr	Beobachtet			Berechnet	
	Münden	Hamel	Nienburg	Münden	Hamel
1841 . . .	7,01	6,28	5,70	5,6	5,66
1846 . . .	6,32	5,74	5,40	5,46	5,48
1852 . . .	5,09	4,67	5,14	5,22	5,12
1882 . . .	5,36	5,10	5,24	5,27	5,27

Im Anschluss an den Vortrag vom 10. Dez. 1884, über die Folgen der Korrektur des Oberrheins weist der Vortragende darauf hin, dass es zwar schwer sei, aus den vorliegenden Daten die Erhöhung der Hochwasser durch die Korrektur der Oberläufe unserer Flüsse unzweifelhaft nachzuweisen; dagegen sei die Beschleunigung der Hochwasser ganz sicher fest gestellt, welche für den Rhein von Basel bis Mannheim 6 Tage, für die Unstrut von Bretleben zur Saale 1 Tag beträgt. Diese Beschleunigung führt aber bei ausgedehnten Niederschlägen die Hochwasserwelle des Hauptflusses näher an jene der unteren Nebenflüsse, welche letztere früher mehr Zeit zu vorgängigem Ablaufe hatte, und dieses Zusammenrücken muss eine Erhöhung der Gesamtwelle zur Folge haben.

7. Januar 1875 von den einzelnen Bezirks-Regierungen eingehende Bestimmungen erlassen worden, deren Geltung auf die einzelnen Verwaltungs-Bezirke beschränkt ist. Für die Polizeibezirke der Städte Berlin-Charlottenburg sind jene allgemeinen Vorschriften unterm 16. Dezember 1880 bzw. 2. Februar 1881 aufgehoben und durch nachstehende besondere Vorschriften ersetzt worden, so dass für Berlin und Charlottenburg nur diese besonderen Bestimmungen anwendbar sind und auf die allgemeinen Anforderungen polizeilicherseits nicht zurück gegangen werden darf:

1) Von Eisenbahnen müssen eine — von der Mitte des nächst belegenen Schienengleises zu berechnende — Entfernung von mindestens 4 m alle Gebäude und Gebäudetheile innehalten, welche weder von unverbrennlichem Material hergestellt, noch durch Rohrputz oder in sonstiger gleich wirksamer Weise gegen Entzündung durch Funken gesichert sind, sowie ferner alle Oeffnungen in Gebäuden, welche nicht durch mindestens 1 cm starkes nach allen Seiten hin fest eingemauertes Glas abgeschlossen sind.

2) Sogar 5 m muss die Entfernung betragen, für Gebäudetheile und Oeffnungen, welche unterhalb der Schienen-Oberkante liegen.

3) Den vorstehenden Beschränkungen sind jedoch nicht unterworfen, Gebäudetheile und Oeffnungen, welche mehr als 7 m oberhalb der Schienen-Oberkante liegen.

4) Ueber die unter 1 und 2 gedachten Grenzen hinaus ist jedoch die Errichtung von Gebäuden und Gebäudetheilen, sowie die Anlage von Oeffnungen statthaft, sobald nach Lage der Verhältnisse auch bei geringerer Entfernung von der Mitte des nächsten Schienengleises die Feuersgefahr für ausgeschlossen zu erachten ist.

5) Die Abänderung von Gebäuden und Oeffnungen, welche bei der Anlage der Eisenbahn bereits bestanden, nach Maßgabe der Bestimmungen unter 1 und 2, kann bloß ausnahmsweise für den Fall gefordert werden, dass überwiegende Gründe der Sicherheit diese Aenderung erheischen.

Völlig unanwendbar bleiben die vorstehenden Beschränkungen auf die zum Betriebe der Eisenbahn erforderlichen Baulichkeiten.

Dr. C. H—e.

Für Bahnhofs-Umbauten auf den preussischen Staats-eisenbahnen enthält der Entwurf zum Staatshaushalts-Etat pro 1885/86 folgende größere Ansätze:

Für Vereinigung des besonderen Bahnhofs Cottbus der Cottbus-Großenhainer Bahn mit dem gemeinschaftl. Bahnhofs der Halle-Sorau-Gubener und Berlin-Görlitzer Bahn . . .	269 000 „
Für Vereinigung des Bahnhofs Stettin der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Bahn mit den Bahnhöfen der Berlin-Stettiner Bahn daselbst, als 1. Rate	350 000 „
Für Erweiterung des Bahnhofs Soest als 1. Rate . . .	120 000 „
Für den Bau eines definitiven Empfangs-Gebäudes auf dem Bahnhofs Göttingen als 1. Rate	120 000 „
Für den mit einer Verlegung verbundenen Neubau des Bahnhofs Geisenheim als 1. Rate . . .	100 000 „
Für Erweiterung des Bahnhofs Karthaus als 1. Rate . . .	200 000 „
Für Erweiterung des Bahnhofs Coblenz (Rh.) insbesondere des Gleisanlagen desselben als 1. Rate	200 000 „
Für Umbau des Bahnhofs Bingerbrück als 1. Rate . . .	150 000 „
Für Umbau des Bahnhofs Stolberg als 1. Rate	200 000 „
Für Erweiterung der Gleisanlagen auf dem Güterbahnhofe Osnabrück als 1. Rate . . .	120 000 „
Für Zusammenfassung der getrennten Bahnhofs-Anlagen in Ruhrort zu einer gemeinschaftlichen Anlage als 1. Rate . . .	300 000 „
Für Erweiterung des Bahnhofs Altenhunden als 1. Rate . . .	175 000 „
Für Erweiterung des Bahnhofs Letmathe als 1. Rate . . .	100 000 „
Für Erweiterung des Bahnhofs Creuzthal als 1. Rate . . .	80 000 „
Für den Umbau des Personen-Bahnhofs Steele zu dem Zweck, um die bisherigen Gleis-Ueberschreitungen aufzuheben . . .	150 000 „
Für den Neubau des Hauptgebäudes auf dem Bahnhofs Eisenach als 1. Rate . . .	100 000 „

In der vorstehenden Zusammenstellung sind nur diejenigen Ansätze berücksichtigt worden, welche erst in Angriff zu nehmende Ausführungen betreffen; zahlreiche andere Ansätze, welche sich auf die Fortführung bereits begonnener Bahnhofs-Umbauten beziehen, sind dagegen unberücksichtigt geblieben.

Die Betriebs-Länge der für Rechnung des preussischen Staats verwalteten Eisenbahnen ist im mittleren Jahresdurchschnitt für 1885/86 vorgesehen zu 20 434,12 km, worunter 3586,18 km Sekundär-Betrieb haben. Außerdem werden von fremden Verwaltungen 58,70 km Bahnlänge betrieben, welche Eigenthum des preussischen Staates sind.

Für den Betrieb der angegebenen 20 434,12 km Bahnlänge bestehen zur Zeit 11 Direktionen und 72 Betriebsämter.

Die größte Betriebslänge mit 3414,72 km kommt auf die Eisenbahn-Direktion Bromberg, die kleinste mit 996,96 km auf die Eisenbahn-Direktion zu Altona.

Die Zahl der Betriebsämter ist mit je 10 in den Direktions-Bezirken Berlin und Breslau am größten, mit je 4 in den Direktions-Bezirken Frankfurt a. M. und Altona am kleinsten.

In Berlin allein bestehen gegenwärtig 7 Betriebsämter.

Für spezielle Zwecke der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung enthält der Entwurf zum Staatshaushalts-Etat für 1885/86 folgende Ansätze:

1. Zur weiteren Durchführung von zentralisirten Weichen- und Signal-Anlagen (zu den bisher bewilligten Summen von insgesamt 2 700 000 M) als 8. Rate . . .	800 000 „
2. Für die weitere Einführung von elektrischen Kontakt-Apparaten zur Kontrolle der Fahrgeschwindigkeit der Züge (zu der bisher bewilligten Summe von 200 000 M) als 2. Rate . . .	200 000 „
3. Für die Einführung kontinuierlicher Bremsen bei den Betriebsmitteln (zu der bisher bewilligten Summe von 600 000 M) als 2. Rate . . .	600 000 „
4. Für die weitere Einführung der Gasbeleuchtung bei den Personenzügen (zu der bisher bewilligten Summe von 500 000 M) als 2. Rate . . .	600 000 „
	2 200 000 M

Zur Patentfähigkeit der Jungfer'schen Luftheizungs-Oefen. In No. 7 d. Bl. sind die Luftheizungs-Oefen nach dem Patent von H. R. Jungfer in Görlitz durch Hrn. J. Keidel besprochen. Ich erlaube mir noch Folgendes hinzu zu fügen: Mein Amtsvorgänger, der Stadt-Bmstr. Lübke, hat solche Oefen vor 30 Jahren hier mehrfach ausgeführt; zwei derselben sind in der Zeitschrift für Bauwesen beschrieben und zwar Jahrg. 1854, S. 407 und Jahrg. 1857, S. 524; Abbildungen sind beigelegt. Die von Hrn. Jungfer behaupteten Neuerungen sind keine solchen, vielmehr schon in den genannten, hier ausgeführten Oefen enthalten. Auf mannichfache Anfragen habe ich seither Auskunft ertheilen können; die beschriebenen Oefen sind noch jetzt im Betrieb. Hrn. Keidels sonstigem Urtheil kann ich übrigens nur zustimmen.

Stralsund, den 31. Januar 1885.

v. Haselberg, Stadt-Bmstr.

Konkurrenzen.

Gedächtniskirche in Speyer. Nach einer Mittheilung des „Pfälzer Kuriers“ hat am 7. d. M. eine General-Versammlung des Vereins zur Erbauung einer protestantischen Gedächtniskirche behufs Aeußerung der Mitglieder über die vorliegenden Baupläne stattgefunden. Wie bekannt ist, hatten die Preisrichter der jüngst abgelaufenen engeren Konkurrenz, dem Plane von Prof. H. Schmid in München, dem sie wegen seiner Unvollständigkeit allerdings keinen Preis ertheilen konnten den Vorzug gegeben und denselben zur weiteren Durcharbeitung und Ausführung dem Vereine empfohlen. Der letztere hat auf diese Empfehlung jedoch keine Rücksicht genommen, sondern — nachdem mehr Redner den preisgekrönten Entwurf von Flügge & Nordmann als den einfachsten, klarsten und großartigsten warm empfohlen hatten — sich einstimmig für letzteren entschieden; ein künstlerischer Erfolg, auf den die Architekten stolz zu sein das Recht haben. Zunächst sollen die Sammlungen zur Aufbringung der Baukosten fortgesetzt werden.

Eine Konkurrenz zu einem Rathhause in der Residenzstadt Oldenburg schreibt der dortige Magistrat im Inseratentheile uns. heut. No. aus. Es sind 3 Preise von bezw. 800, 400 und 300 M. ausgesetzt. Ablieferungs-Termin 1. Mai cr. Konkurrenz-Bedingungen sind gegen 50 Pf. von dem Stadtmagistrat das. zu beziehen.

Ferner schreibt die „Gesellschaft Harmonie“ in Leipzig eine Konkurrenz aus zur Erlangung von Plänen für ein Clubhaus. Ablieferungs-Termin: 31. März cr. — 2 Preise von bezw. 2000 und 1000 M. Konkurrenz-Bedingungen etc. sind vom Bureau der Immobilien-Gesellschaft in Leipzig zu beziehen.

Näheres behalten wir uns bis nach Einsichtnahme der bezgl. Programms vor.

Brief- und Fragekasten.

Abonnent in St. Eine Anfrage nach Neuholdensleben würde Ihnen bessere Aufklärung verschaffen, als wir Sie Ihnen zu geben im Stande sind, zumal wir in dem Programm eine auf Erweiterungsfähigkeit der Gebäude bezgl. Stelle nicht haben entdecken können. Wahrscheinlich dünkt es uns, dass das Bedürfniss nach einer Erweiterung der Anlage sich lediglich in Bezug auf die Zahl der Schulzimmer geltend machen dürfte.

Hrn. Stadtbmstr. N. in W. Wir empfehlen Ihnen zum näheren Studium der „Rauchfrage“ die Schrift von Siemens, Bericht über die Londoner Smoke Abatement Exhibition, die in deutscher Uebersetzung bei Julius Springer in Berlin erschienen ist.

Anfrage an den Leserkreis.

Sind Gas-Heizanlagen in größeren Gebäuden (nicht Kirchen) neuerdings ausgeführt und mit welchem Erfolge?

Inhalt: Ueber die Verbesserung der öffentlichen städtischen Badeanlagen Hannovers. — Zum Entwurf einer neuen Berliner Bauordnung. — Ueber den Hafen von Genua und seine Eisenbahn-Anschlüsse. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. — Architekten-Verein zu Berlin. — Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hannover. — Vermischtes Ueber die Bebauungs- und Wohnverhältnisse Wiens. — Breslauer Straßenbahn. — Zur Reparatur von Fabrikschornsteinen. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Ueber die Verbesserung der öffentlichen städtischen Badeanlagen Hannovers.

(Mittheilung nach einem Vortrage des Hrn. Stadtrth. Bokelberg, gehalten im Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hannover.)

IDie beiden Leinearme enthalten in der Stadt Wehre für Mühlen, deren Unterwasser man behufs Freihaltung der alten Kropfräder früher sehr starkes Gefälle gegeben hat. Um die Südseite der Stadt zieht sich ein 4 km langer Umfluthkanal für Hochwasser im ausgeweiteten Bette eines Baches, der Ihme, welcher dicht unter seiner Abzweigung oberhalb der Stadt gleichfalls ein festes Ueberfall-Wehr, den „Schnellen Graben“ enthält. 2 km unter der Wiedervereinigung der Leine mit dem Kanal liegt das Herrenhäuser Schützenwehr, „die Kunst“, zur Gewinnung der Wasserkraft für die Herrenhäuser Fontainen, welches gleichzeitig benutzt wird, um den Schiffern der unteren Leine zur Ueberwindung der Untiefen bei Neustadt und Bordenau Wasserwellen zu senden, sogen. „Schüttwasser“. Um in Neustadt 34 cm Wasser zu geben, muss die „Kunst“ von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr morgens geöffnet und der Ober Spiegel 2,5 m gesenkt werden, während die Welle für Bordenau Oeffnen von 12 bis 6 Uhr erheischt. Hierbei entleert sich der im Sommer von oben kein Wasser erhaltende Ihmeschlauch fast ganz; wird also das Wehr wieder geschlossen, so wird das aus der Leine kommende Wasser in die Ihme zurück gestaut, und nimmt die sehr schmutzigen Abwässer der an letzterer liegenden zahlreichen Lindener Fabriken mit nach oben. Die in der oberen Hälfte der Ihme liegenden öffentlichen Badeplätze werden so oft für längere Zeit unbenutzbar gemacht. Die schon 1862 den Fabriken gemachte Auflage der Reinigung der Abwässer wurde aus Furcht vor ernstlicher Schädigung der Industrie wieder aufgehoben, und auch die neueren Reinigungs-Verfahren haben durchschlagenden Erfolg nicht gehabt. Deu Stau in Herrenhausen der Zeit nach so zu legen, dass er oben keine Abwässer trifft, verbieten die Interessen der Schifffahrt.

Unter den Abhilfe-Vorschlägen ist der erste: die Einführung von Speisewasser von oben in die Ihme, welches die Stauung von unten von den Badeplätzen fern hält. Solches kann ohne Schädigung des Leine-Oberwassers gewonnen werden, wenn man von dem noch 90 cm über dem Ihme-Stauspiegel liegenden Unterwasser der städtischen Leine-Mühlen einen Kanal für 4 cbm in der Sekunde (Kosten 170 000 M.) nach der oberen Ihme baut, oder wenn man unter Beschränkung dieses Oberwassers einen Umlauf um den „Schnellen Graben“ für 50 000 — 60 000 M. erbaut, dessen Gefälle dann zur Gewinnung von Betriebskraft für die in der Nähe liegenden Pumpen der städtischen Wasserwerke benutzt werden könnte. Das Speisewasser von den städtischen Mühlen rückwärts über den „Schnellen Graben“ stauen zu lassen, ist nicht ausführbar, weil dann die Leine in der Stadt trocken liefe und nun den Rückstau der Lindener Fabrikwässer selbst aufnehmen müsste. Dieses Mittel der Speisung von oben hebt trotz der hohen Kosten den zweiten Uebelstand nicht, dass bei Oeffnung der „Kunst“ in Herrnhausen die Badeplätze fast ganz trocken laufen. Um ein tiefes Bassin im obern Ihmeschlauche zu schaffen, ist ein zweites Wehr, 20 m breit als Grundablass, 13 m fest (Kosten 38 000 — 40 000 M.) konstruirt, in der Mitte der Kanal-länge vorgeschlagen, um oben den Stauspiegel zu halten. Dieses Bassin würde aber vom Kondensationswasser des städtischen Pumpwerkes immer noch durch Fett verunreinigt sein, fast stagnirendes Wasser enthalten und den Ihmeschlauch so verkürzen, dass den Schiffen nach unten wahrscheinlich nicht mehr genügende Wellen geschickt werden könnten. Es ist auch zu fürchten, dass der feste Wehrtheil durch den sehr starken Kiesgang der Leine bei Hochwasser verlandete. Mittels Klappenwehr könnte man aber auch lediglich die alte freie Badestelle umschließen (Kosten 50 000 M.), und das Bassin so aus der Leine speisen, dass Erneuerung in 8 Stunden erfolgte, man würde so aber immer noch kein Schwimmbassin für das zahlende Publikum erreichen, desseu Anlage mittels Ringwehr bei 3,5 m Stauhöhe sehr schwere Kon-

struktion und 70 000 M. Kostenaufwand bedingen würde, wozu dann die Mühlenentschädigung für die Spülung kommt. Ausbaggerung von Bassins verbietet der Kiesgang.

Da diese Vorschläge trotz bedeutender Kosten den Ansprüchen nicht genügen, so sind zwei Projekte für vollständige Badebassins am rechten Leinenfer in den Marschwiesen aufgestellt, welche sich nur dem Umfange nach unterscheiden. Das größere ergibt bei 300 000 M. Baukosten folgende Leistungs-Fähigkeit:

	Frauen		Männer	
	qm	Plätze	qm	Plätze
Freibad . . .	1365	348	2615	663
Schwimmbad	2388	298	4138	517
Vollbad . . .	1250	312	2437	609
		958		1789

breite Gänge, um die Verbindungen auferhalb der Auskleidezellen anlegen zu können.

Das zweite Projekt giebt das Frauenbad auf, ist dem ersten in der Anlage ähnlich und enthält:

	qm	Plätze
Freibad . . .	2375	594
Schwimmbad	4755	594
Vollbad . . .	1112	278
		1466

Es reicht mit 2747 Plätzen für 1 3/4 % der Bevölkerung aus. Das Freibad ist bezüglich des Verkehrs, wie der Wasserversorgung ganz von den übrigen getrennt, zwischen den Bassins liegen hinreichend

Versorgt würden damit 2 % der männlichen Bevölkerung. Bei 150 000 M. Kosten würde durch 2600 Abonnements zu 5 M. wahrscheinlich genügende Verzinsung erzielt. Um den Schlick, den das Leinewasser in starkem Maasse absetzt, zu beseitigen, sind in beiden Entwürfen

Entleerungs-Leitungen nach dem Unterwasser der Ihme vorgesehen, die auch zu dauernder Spülung des Bodens dienen können.

Soweit der wesentliche Inhalt des von Hrn. Stadtrth. Bokelberg gehaltenen Vortrags. Au der ausschließenden Besprechung theilteu sich die Hrn. Bokelberg, Garbe, Hagen u. A. hagen; in derselben wurden noch folgende Punkte berührt. Da das sehr schlammige Leinewasser ein wirklich befriedigendes Bad nicht in Aussicht stellt, so sind die hohen Kosten der neuen Projekte wenig gerechtfertigt; es sollte daher zunächst versucht werden, die an sich sehr geeignete Badestelle in der Ihme zu verbessern. Das ist zu erreichen durch Verbesserung der Verhältnisse der unteren Leine, welche das starke Senken des Spiegels in Herrenhausen unnöthig macht. Zu den Kosten würden interessirte Müller an der Unterleine wahrscheinlich beitragen. Wird dann am „Schnellen Graben“ eine Turbinenanlage als billiger Ersatz des jetzigen Dampfpumpwerkes zum Betriebe der städtischen Wasserwerke erbaut, welche nicht viel mehr kostet, als das kleinere der vorliegenden Entwürfe, so sind Badeplätze in deren oberem und unterem Kolk leicht und billig einzulegen. Die Hebung des Niedrigwassers in der Ihme schwächt den schon fühlbar gewordenen Wassermangel für die in den Kiesbänken des Ihmenfers liegenden Sammelrohre der städtischen Wasserwerke ab und die Entschädigung der städtischen Mühlenpächter kann vermieden werden, wenn man statt der alten mit sehr geringem Nutzeffekt arbeitenden Kropfräder neue gute Motoren einlegt. Hr. Stadt-Brth. Bokelberg trat dagegen warm für die Anlage neuer Bäder an der Leine ein, und wies darauf hin, dass eine die gleiche Frage beratende Kommission schon vor 4 Jahren zu demselben Vorschla gekommen sei. Er vermiste in den Entwürfen nur sogenannte mit Douchen ausgestattete Reinigungsbäder für Badegäste, welche ein Vollbad nicht vertragen. Werde die Anlage an der Leine beibehalten, so erscheine es besser, wenigstens zum Theil die Bassins in Leinebett zu legen, da die Erweiterung des letzteren bei Einschneldung aller Bassins in das Ufer in Folge verminderter Geschwindigkeit erhöhten Schlammabsatz fürchten lässt.

Zum Entwurf einer neuen Berliner Bauordnung.

Während wir die Erschwerungen, welche § 2 des Entwurfs bezüglich der zulässigen Bebauung der Grundstücke und Hofräume schaffen will, keineswegs für unberechtigt hielten (man vergl. No. 12, S. 70 dies Zeitg.), hat der Ausschuss der Stadtverordneten-Versammlung den Entwurf des § 2 als völlig unannehmbar bezeichnet und gestrichen.

Ob die Staatsbehörden sich bei diesem ausserhalb des Zuständigkeits-Bereichs der Stadtverordn.-Versammlung liegenden Beschluss beruhigen, ob sie namentlich, falls der Magistrat Anlass nimmt, solchen zu dem seignen zu machen, nachgeben oder die mangelnde Zustimmung des Magistrats durch die Genehmigung des Hrn. Ministers des Innern ersetzen werden, wird wesentlich davon abhängen, ob dem öffentlichen Gesundheits-Interesse der Einwohnerschaft oder dem Sonder-Vermögens-Interesse der Grundstücks-Besitzer der Vorzug zu geben ist, und die fragliche Entwurfssatzung thatsächlich mehr Gutes, als Nachtheiliges bietet.

Es fragt sich: Ist die Einschränkung der bebaubaren Fläche auf 3/4 bzw. 2/3 des Grundstücks thatsächlich etwas Absonderliches und Ungeheuerliches? Zuzugeben ist, dass § 27 der alten Baupolizei-Ordnung freie Hofräume von nur 5,34 m Länge und Breite verlangt, während schon § 10 der Baupolizei-Ordnung für die Städte der Regierungsbez. Potsdam und Frankfurt a. O. vom 26 Januar, bzw. 18. Februar 1872 mindestens 6 m Länge und Breite fordert.

Dagegen verlangen andere Staaten, z. B. Anhalt (Ges. vom 26. Mai 1882, § 27, Abs. 2), Braunschweig (Ban-Ordnung vom 15. Juni 1876, § 26, Abs. 4), Sachsen-Gotha (Ges. vom 23. Januar 1882, § 73, Abs. 2), dass mindestens der vierte Theil der Grundfläche unbebaut zu lassen sei, während z. B. Bayern (Ges. v. 19. September 1881, § 59), Hessen (Ges. v. 30. April 1881, Art. 87), Hamburg (Ges. v. 23. Juni 1882, § 41, Abs. 4), Sachsen (Baupolizei-Ordn. v. 27. Februar 1869, § 15 bzw. § 12),

zwar kein bestimmtes Verhältniss zwischen bebauter und unbebauter Grundfläche fest setzen, dagegen für die Hofräume verlangen, dass den umgebenden Gebäuden genügender Licht- und Luft-Zutritt gesichert sei, weshalb sie (z. B. Hamburg) in den Vororten mindestens diejenige Breite, die der Höhe der betr. Gebäude gleichkommt und in der Stadt $\frac{2}{3}$ derselben beanspruchen.

Mithin ist es keineswegs absonderlich, dass der vorliegende Entwurf mit den alten Satzungen bricht. Was in den beregten Staaten durchführbar war, wird und muss es auch für Berlin sein.

Wir verkennen aber nicht, dass, wenn die Baupolizei-Ordnung auf Berlin beschränkt bleibt, der Nutzen für die Bevölkerung ein geringer ist, weil dann die Bau-Spekulation sich der Grundstücke in den Vororten bemächtigen und dort diejenigen Zustände schaffen wird, welchen die Bau-Ordnung künftig für Berlin vorbeugen will. Es wäre deshalb anscheinend weit zweckmäßiger, dass der Stadtverordneten-Ausschuss dieser Gefahr durch geeignete Vorstellungen vorbeugt, als einen Beschluss gefasst hätte, welcher, sobald die Staatsbehörden anderer Ansicht sind, nicht mehr Bedeutung als ein Schlag ins Wasser hat.

Dem Einwurfe, dass so lange die beabsichtigte Neuerung auf Berlin beschränkt, sie unannehmbar sei, würde die Erwägung gegenüber stehen, dass Berlin ja den kostspieligen Schlachtzwang, die Schwemm-Kanalisation und die Markthallen-Einrichtung bereits ins Leben gerufen hat, ohne sich vorzusehen, dass nicht die Nachbarorte alle diejenigen Schäden in weit größerem Maassstabe erzeugen würden, welche man für Berlin durch die Neueinrichtung vermeiden wollte. Mithin wäre statt einer wahrscheinlichen wirkungslosen Opposition gegen Einrichtungen, welche der die Gesundheit der ärmeren Bevölkerung gefährdenden Ausbeutung der Grundflächen vorbeugen sollen, weit rathsamer, die Staatsbehörden zu ersuchen, gleichzeitig die nämlichen Verbesserungen auf sämtliche zur projektirten Provinz Berlin zu ziehenden Orte auszudehnen, dadurch aber die Möglichkeit abzuschneiden, dass zum Nachtheile Berlins die Bau-thätigkeit der Vororte künstlich belebt und so das Schaffen ungesunder Vorortstadttheile geradezu begünstigt werde.

Dr. C. H—e.

Ueber den Hafen von Genua und seine Eisenbahn-Anschlüsse.

(Nach einem Vortrage des Hrn. Cauer, gehalten im Archit.-Verein zu Berlin.)

Die Stadt Genua lagert sich terrassenförmig um eine, auf beiden Seiten von vortretenden Vorgebirgen begrenzte, einspringende Bucht des mittelländischen Meeres. Die Strafsen, von welchen die Haupt-Verkehrs-Aderu ihrer Richtung nach im allgemeinen der Uferlinie folgen, meist eng und winklig, haben vielfach erhebliche Steigungen zu überwinden und sind zur Erleichterung des Verkehrs häufig mit Treppenstufen versehen.

Bis in die neueste Zeit wurde der Hafen nur durch 2 Molen, auf der Ostseite durch den Molo vecchio, auf der Westseite durch den Molo nuovo, geschützt. Dieselben erwiesen sich trotz wiederholter Verlängerungen und Verbesserungen als unzureichend für die Anforderungen des Verkehrs, so dass die Frage einer anderweitigen Gestaltung der Hafen-Anlagen insbesondere seit dem Anfang dieses Jahrhunderts fortdauernd durch die verschiedenartigsten Vorschläge und Erörterungen verfolgt worden ist.

Entscheidend für den endlichen Beginn der jetzt in der Ausführung begriffenen Arbeiten wurde der Umstand, dass ein hervorragender Bürger Genuas der Stadt zu den auf 36 Mill. Lires veranschlagten Gesamtkosten unter bestimmten Bedingungen einen Betrag von 20 Mill. Lires überwies. Im Jahre 1877 waren die Vorbereitungen so weit getroffen, dass die Arbeiten zur Ausschreibung gelangen konnten, und es war in der That die höchste Zeit, den Verkehrs-Bedürfnissen der Stadt aufzuhelfen, da dieselbe durch die in Folge der Ausführung des Mont Cenis- und des St. Gotthard-Tunnels gefährliche Konkurrenz von Marseille stark bedroht erscheinen musste.

Zur Sicherung des inneren Beckens gegen Wellenschlag und zur Erleichterung der Einfahrt in den Hafen sind weitere Molenbauten zur Ausführung gelangt. Und zwar schließt sich an den Molo nuovo in einer gebrochenen Linie der im ganzen 1468 m lange Molo occidentale, während auf der gegenüber liegenden Uferseite gleichfalls in einer gebrochenen Linie der gegen 900 m von dem Molo vecchio entfernte und der Richtung nach demselben annähernd parallele, etwa 650 m lange Molo orientale angeordnet ist. Auf den sämtlichen Molenköpfen befinden sich Leuchthürme. Die innere Hafenbucht wird von einer, mit Eisenbahn-Gleisen ausgestatteten Kai-Anlage begrenzt, aus welcher eine Reihe von Piers in das Wasserbecken tritt. Zwei derselben dienen ausschließlich dem Personen-Verkehr; einer ist für den Kohlen- und Stein-Verkehr bestimmt und mit Gleisanschlüssen versehen. Alle übrigen Piers haben Gleise und Magazine erhalten und sind mit fahrbaren hydraul. Krähnen ausgerüstet. Den Verkehrs-Bedürfnissen entsprechend ist u. a. auch ein neues Zollamts-Gebäude errichtet.

Die konstruktive Gestaltung des Molo occidentale und orientale ist sehr ähnlich bewirkt; doch zeigt der Querschnitt des ersteren erheblich stärkere Abmessungen als derjenige des letzteren.

Der innere Kern besteht aus einer nach beiden Seiten abgebochten Schüttung von Steinen verschiedener Stärke, welche nach außen in den unteren Theilen durch vorgelagerte Steine von beträchtlicher Größe und in den oberen Abschnitten durch mächtige Betonblöcke geschützt wird. Auf dem eigentlichen Molenkörper erhebt sich eine, bezw. 10 u. 9 m über M. W. hohe, aus Bruchstein-Mauerwerk mit Ziegel-Verblendung hergestellte Brüstungs-Mauer. Auch die Kai-Mauern bestehen aus einer unter Steinschüttung aus mehreren, fast bis zur Höhe des Mittelwassers reichenden Schichten von Betonblöcken und schliesslich aus einem mit Ziegeln verblendeten Mauerwerkskörper aus Bruchstein. Selbstverständlich sind die erforderlichen Vorrichtungen für den Schiffs-Verkehr, Haltepfähle, Treppen-Anlagen usw. vorhanden.

Die gesammten Arbeiten sind nach der in Italien üblichen Gewohnheit in General-Entreprise an eine einheimische Unternehmung vergeben, welcher nach Maßgabe des am 8. August 1877 abgeschlossenen Vertrages eine 11jährige Baufrist zur Verfügung gestellt ist. Die Unternehmer hoffen dieselbe indessen um 2 Jahre abkürzen zu können.

Die Eisenbahn-Anlagen von Genua haben mit Rücksicht auf die schwierigen lokalen Verhältnisse manche ungewöhnliche Gestaltung erfordert. Die von der Westseite her der Stadt sich nähernde Eisenbahn durchbricht zunächst das westliche Vorgebirge durch den Tunnel von S. Lazaro, verfolgt alsdann eine grade Richtung parallel der Via Milano und tritt im weiteren Verlaufe in einen unter der Stadt geführten, 2292 m langen Tunnel, um ihre Fortsetzung nach Spezia zu finden. Für die Bedürfnisse des städtischen Verkehrs zweigt sich von der Hauptlinie an der Nordecke des Palazzo Doria eine Gleisgruppe ab, welche die gleichzeitig dem Personen- und Güter-Verkehr dienende Stazione Piazza Principe bildet. Diese Anordnung hat den, unter den vorliegenden Verhältnissen allerdings unvermeidlichen Uebelstand, dass die in den genannten Bahnhof vom Westen her eingefahrenen Züge bei der Fortsetzung der Fahrt stets erst wieder bis zu dem durchgehenden Gleise zurück setzen müssen, während die von Osten kommenden Züge diesen verlorenen Weg bei der Einfahrt zurück legen müssen. Bei dem erwähnten Tunnel von S. Lazaro zweigt sich von der Hauptlinie ein, das westliche Vorgebirge vermittelst des sogenannten neuen Tunnels von S. Lazaro durchbrechendes Nebengleis ab, welches zu den Kai-Anlagen und zu dem dortselbst angelegten Hafen-Bahnhof führt. Die Gleise des letzteren verzweigen sich längs der ganzen inneren Hafen-Einfassung und, wie bereits angedeutet war, auch auf die Piers. Den Eisenbahn-Anlagen Genuas stehen noch manche Aenderungen bevor.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. Sitzung vom 13. Januar 1885.

Hr. Eisenbahn-Bauinspektor Claus spricht über den:

Eisenbahn-Oberbau in England und Frankreich.

Die englischen Eisenbahnen haben fast ausnahmslos Oberbau auf hölzernen Querschwellen. Eiserner Oberbau ist bis jetzt nur versuchsweise vereinzelt in Anwendung gekommen. Ebenso ist fast ganz allgemein das Stuhlsystem und die Doppelkopfschiene in Anwendung. Die beiden Köpfe der Schiene werden indessen, seitdem die Verwendung des Stahls den Vortheil der Umwendbarkeit der Schiene illusorisch gemacht hat, meist nicht mehr symmetrisch gestaltet. Die gewöhnliche Form ist vielmehr jetzt die sogen. „bullheaded“, die Ochsenkopf-Form, bei welcher der obere mit den Rädern der Fahrzeuge direkt in Berührung kommende Kopf wesentlich stärker konstruirt ist, als der untere nur zur Befestigung der Schienen in dem Stuhle dienende Theil. — Das Material der Schienen ist in neuerer Zeit ausnahmslos Stahl. Die Länge der einzelnen Schienen schwankt zwischen 6,40 m und

9,14 m und es scheint die letztere Länge (30 Fuß engl.) immer gemeiner zu werden. Das Gewicht der Schienen schwankt zwischen 39 und 43 kg für 1 m. Unterstüttzter Stofs kommt nur bei der Great-Northern und der North-Eastern-Eisenbahn vor, alle übrigen Gesellschaften haben schwebenden Stofs. Flache Laschen sind nur auf einzelnen Linien in Anwendung, meist sind die Laschen nach unten verstärkt. Das Gewicht eines Laschenpaares beträgt bis 20 kg. Zur Laschenbefestigung sind meistens 4 Bolzen von gewöhnlicher Form angewandt. Vorrichtungen gegen das Losrütteln der Muttern sind nur ausnahmsweise in Anwendung. Das Gewicht eines Schienenstuhls schwankt auf den verschiedenen Bahnen zwischen 14,5 und 23,5 kg; der Holzkeil, mit welchem die Schienen in den Stühlen befestigt werden, wiegt durchschnittlich 0,4 kg. Die Befestigung der Stühle auf den Schwellen erfolgt theils durch Bolzen, welche durch Löcher in den Auflagerplatten der Stühle und in den Schwellen gesteckt und an der Unterseite der Schwellen durch Muttern angezogen werden, theils durch Nägel. Die Schwellen sind von regelmässig vierkantiger Form aus

Nadelholz, welches meist aus den Ostseeländern stammt und kreosotirt wird. Die Länge beträgt 2,71–2,74 m, übertrifft also die bei uns übliche um 21–24 cm. Die Breite beträgt 25–30 cm, die Dicke 12,6–15 cm. Die Entfernung der Schwellen von Mitte zu Mitte beträgt an den Stößen zwischen 66 und 71,6 cm, bei den Mittelschwellen zwischen 81 und 94 cm. Das Gesamtgewicht des Oberbaues für 1 m beträgt überall mehr als 200 kg, es erhebt sich auf 272 kg bei der Metropolitan-Railway. Vorkehrungen gegen Verschiebungen in der Längsrichtung sollen nirgends in Anwendung kommen, da ein Bedürfniss dafür bei der soliden Konstruktion des Gleises nicht vorliegt. Der englische Oberbau macht im ganzen den Eindruck einer grossen Solidität. Er fährt sich, wie u. a. auch Hr. Reg.- und Baurath Taeger in seinen englischen Reisetudien mittheilt, sehr gut und erfordert verhältnissmässig wenig Personal für die Unterhaltung.

Die in Deutschland zur Zeit in Anwendung befindlichen Oberbau-Konstruktionen haben ein bedeutend geringeres Gewicht, so z. B. der Hilfsche Oberbau der Rheinischen Eisenbahn 139,50 kg, der Haarmann'sche Langschwellen-Oberbau älterer Konstruktion 120,36 kg, neuerer Konstruktion 122–124 kg, der Querschwellen-Oberbau 136 kg; Oberbau mit hölzernen Querschwellen wiegt 140–160 kg. Die englischen Ingenieure sollen auf das Gewicht des Oberbaues besonderen Werth legen, weil das Gleis gewissen Einwirkungen nur durch seine Masse widersteht. Es sind besonders die vor dem ersten Rade entstehenden von unten nach oben wirkenden Kräfte, welchen nur das Eigengewicht der Konstruktion entgegen wirkt. Ist dieses Eigengewicht nicht genügend gross, so geben diese Einwirkungen Veranlassung zur Lockerung der Gleis-Lage. Ein weiterer Grund dafür, dass die englischen Ingenieure so allgemein an ihrem Oberbau fest halten und denselben für besser als alle anderwärts in Anwendung gekommenen Systeme halten, scheint darin zu liegen, dass die Anordnung der Stühle eine grössere Höhe zwischen Schienenoberkante und Schwelle herstellt, also letztere eine starke Ueberdeckung durch Bettungsmaterial erhalten kann. Hierdurch wird sowohl die Stabilität des Gleises als auch die Dauer der Schwellen erhöht. — Hinsichtlich der Einführung des eisernen Oberbaues in England ist noch zu erwähnen, dass nach einer Mittheilung der Railroad-Gazette im Jahre 1884 auf der Northwestern-Railway 20 000 Stahlschwellen verlegt worden sind. Diese Schwellen haben die Vautherin-Form und wiegen pro Stück etwa 45 kg. Die pro m 42 kg schweren *bull-headed*-Schienen liegen in zwei halben Stühlen, welche auf Schwellen genietet sind. Durch eine Unterlage von kreosotirtem Papier wird das Geräusch gemildert.

In Frankreich wird als Material für die Schienen jetzt ebenfalls allgemein Stahl angewandt. Eiserner Oberbau ist hier, ebenfalls wie in England, nur vereinzelt versuchsweise in Anwendung gekommen. Die Regel ist Oberbau auf hölzernen Querschwellen. Hinsichtlich der Schienenform ist zu bemerken, dass die Ost-, die Nord- und die Paris-Lyon-Mittelmeer Bahn ausschliesslich Vignoles-Schienen, hingegen die Süd- und Westbahn Doppelkopfschienen haben. Für die neuen Linien der Westbahn mit schwachem Verkehr kommen dabei Vignoles-Schienen von 30 kg Gewicht pro m in Anwendung. Im übrigen schwankt das Gewicht der Schienen zwischen 30 kg und 38,75 kg, die Länge zwischen 5,5 m und 8 m; in neuerer Zeit steigt dieselbe bis auf 9 m und sogar bis 11 m. Der Stofs ist meistens schwebend, nur bei der Nordbahn findet sich noch fester Stofs. Die Entfernung der Stofsschwellen beträgt meist 0,60 m, der Mittelschwellen 0,70 m bis 0,98 m. Das Gewicht für 1 m Gleis schwankt zwischen 147 und 214 kg. In Frankreich ist die Frage, ob die Vignoles-Schiene der Doppelkopf-Schiene vorzuziehen sei, in den Jahren 1880/81 durch eine vom Minister der öffentl. Arbeiten eingesetzte Kommission untersucht worden. Diese Kommission gelangte nach eingehender Erörterung des Gegenstandes zu dem Ergebniss, dass keines der beiden Systeme dem andern unbedingt vorzuziehen sei, sondern dass beide Systeme ein gutes Gleise liefern könnten, wenn die Schiene genügend stark konstruirt und unterstützt werde und ein gutes Bettungsmaterial zur Anwendung komme. Die Kommission rieth daher von einem besonderen gleichartig zu gestaltenden Oberbau-System ab, befürwortete vielmehr, den Oberbau der neuen Linien entsprechend den der anschliessenden Hauptlinie zu gestalten und nur dann zu einer neuen leichteren Konstruktion überzugehen, wenn der Oberbau der anschliessenden Hauptlinie zu theuer erscheine.

In der an den Vortrag sich anschliessenden Besprechung, an welcher sich ausser dem Vorsitzenden und dem Vortragenden die Hrn. Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rath Kinel, Geh. Reg.-Rath Bensen und Grapow, Fabrikant Rütgers, Bauinspektor Sarrazin, Oberst Golz, Reg.-u. Brth. Dr. zur Nieden, Ob.-Brth. Krancke theilnehmen, behielt die Ansicht die Oberhand, dass der Oberbau in England ein den dortigen Verhältnissen angepasster und den daselbst zu machenden Ansprüchen entsprechender sei, dass dagegen aber auch die Bestrebungen der deutschen Ingenieure hinsichtlich der Verbesserung des eisernen Oberbaues als richtige anzuerkennen seien. Der eiserne Langschwellen-Oberbau sei allerdings in solchen Gegenden, in welchen der Untergrund aus schwerem und undurchlässigem Boden bestehe und wo kein ganz vorzügliches Bettungsmaterial zur Verfügung stehe, weniger empfehlenswerth, weil derselbe dort wegen der schweren Entwässerung in seiner normalen Lage nicht zu halten sei. —

Durch Abstimmung in üblicher Weise werden als einheimische

ordentliche Mitglieder in den Verein aufgenommen die Hrn. Reg.-Bmstr. Carl Moeller und Geh. Ob.-Postrath Wittko.

Architekten-Verein zu Berlin. Ausserordentliche Hauptversammlung am 9. Februar 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 102 Mitglieder.

Unter den Eingängen liegt ein Antrag des Hrn. Wieck vor, betreffend die Wahl einer Kommission, welche die zum Schutze von Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen anzuordnenden Maassregeln berathen und dem Vereine unterbreiten soll. Zur Begründung des Antrages wird ausgeführt, dass die angeregte Frage um so mehr auf allgemeines Interesse Anspruch erheben dürfe, als bisher bestimmte Vorschriften der angegebenen Art nicht erlassen sind, und auch der bekanntlich neuerdings der hiesigen Stadtverordneten-Versammlung zur weiteren Beschlussfassung zugegangene Entwurf einer neuen Bauordnung für Berlin keine bezüglich Bestimmungen enthält, sondern die Wahrung der Sicherheit des Publikums dem Ermissen der Polizei-Behörde überlässt. Gleichzeitig erbietet sich der Hr. Antragsteller, in einer der nächsten Sitzungen den erwähnten Entwurf der B.-P.-O. einer Besprechung zu unterziehen, welche sich jeder Kritik enthalten und in lediglich sachlicher Weise die zu gewärtigenden Einwirkungen der neuen Vorschriften auf das Bauwesen Berlins behandeln soll.

Hr. Kyllmann hält es nicht für richtig, gerade jetzt, während der Entwurf der neuen B.-P.-O. der Stadtverord.-Versammlung vorliegt, die Behandlung der Sache auf eine Berathung über die eine von Hrn. Wieck beantragte Frage zu beschränken, sondern empfiehlt, der event. zu wählenden Kommission eine kritische Erörterung der ganzen neuen B.-P.-O. aufzugeben. Die in dieselbe aufgenommenen Vorschriften seien zum Theil von der einschneidendsten Bedeutung für die fernere bauliche Thätigkeit und Entwicklung, so dass die Meinungs-Aeusserung von Fachkreisen dringend wünschenswerth sei.

Hr. Wallé glaubt im Gegensatz zu dem Vorredner schon den von Hrn. Wieck gestellten Antrag für zu weit gehend halten zu sollen. Der Begriff „öffentliche Versammlungs-Räume“ erscheine viel zu allgemein, um eine ersprießliche Erledigung der angeregten Frage erwarten zu lassen, und es empfehle sich vielmehr dieselbe zunächst nur auf die bekannte Berliner Markthallen-Angelegenheit einzuschränken.

Hr. Haesecke schlägt vor, durch eine Kommission die zweckmässige Fassung baupolizeil. Vorschriften zur Erörterung in dem Verande vorbereiten zu lassen.

Hr. C. Hesse vermag diesen Vorschlag nicht zu befürworten, da eine gemeinsame B.-P.-O. für Deutschland nicht zu Stande gebracht werden dürfte, und empfiehlt überhaupt, von der Wahl einer Kommission zu einem der beantragten Zwecke Abstand zu nehmen. Insbesondere erscheine es nicht rathsam, die zwischen der hiesigen Stadt-Verwaltung und der Polizeibehörde entstandene Streitfrage über die Markthallen vorläufig zum Gegenstande weiterer Erörterungen zu machen, da dieselbe thatsächlich das technische Gebiet, auf welchem der Verein ein zu beachtendes Urtheil beanspruchen dürfe, nicht einmal streife, sondern ausschliesslich eine Betriebs-Angelegenheit betreffe. Dagegen sei das Anerbieten des Hrn. Wieck, die voraussichtlichen Wirkungen der neuen B.-P.-O. zu besprechen, dankbar anzunehmen.

Hr. Gottheiner schließt sich den Ausführungen des Hrn. Vorredners an und bemerkt noch, dass der von dem letzteren gegen eine weitere Verfolgung der Markthallen-Angelegenheit erhobene Eiuwand in gleicher Weise auch gegen den Antrag des Hrn. Wieck geltend gemacht werden müsse. Auch hier handle es sich lediglich um eine Betriebsfrage, und es sei zweckmässig, von einer Erörterung derselben Abstand zu nehmen.

Nachdem noch Hr. Haesecke bemerkt hatte, dass sein Antrag keineswegs die Feststellung einer gemeinsamen B.-P.-O. für Deutschland, sondern nur die Gewinnung allgemeiner Grundsätze für B.-P.-O. bezweckt habe,* zu welchem Behufe eine bezügliche Berathung im Verande sehr wohl geeignet erscheine, wird auf den Vorschlag des Hrn. Dr. Hobrecht die etwaige Wahl einer Kommission vertagt, bis der zur Zeit nicht anwesende Hr. Wieck den angekündigten Vortrag gehalten bezw. seinen Antrag persönlich begründet haben wird.

Hr. Wernekinck giebt demnächst noch einen kurzen Abriss über die von ihm im Auftrage des Nuth-Schau-Verbandes zur Ausführung gebrachten Meliorationsbauten in dem Thale der Nuth und ladet zu einer Besichtigung derselben ein.

Während der Vorträge finden die durch die Tagesordnung angemeldeten Neuwahlen statt. Es sind gewählt zum Vorsitzenden Hr. Dr. Hobrecht; zum stellvertretenden Vorsitzenden Hr. Streckert; zum Säckelmeister Hr. Housselle; zu Vorstandsmitgliedern die Hrn. Blankenstein, Böckmann, Gebauer, Gottheiner, Hagen, Kyllmann, Mellin, Schmieden und Wiebe; zu Mitgliedern der Haus-Verwaltung die Hrn. Ernst, Gebauer, Kleinwächter, Knoblauch, Küll, Reimarus und Skubovius; zu Ober-Bibliothekaren die Hrn. Keller und Schäfer; zu Mitgliedern der Decharge-Kommission die Hrn. Bessel, Boethke, Faulhaber, Fischer-Dick, Heidecke,

* Solche Grundsätze liegen in dem von Prof. Baumeister verfassten Schrift: Normale Bauordnung etc.; Wiesbaden, Kreidel, welche auf Veranlassung und unter Betheiligung des Verbandes deutscher Architt.- u. Ing.-Vereine entstanden ist, seit mehreren Jahren vor.

Henneberg, Jellinghaus, Keller I, Rintelen, Sckerl, Tschow und Wallé.

Als einheimische Mitglieder sind in den Verein aufgenommen die Hrn. Aries, Bischoff, Frensdorff, R. Goering, W. Hesse, Krebs, O. Lange, Munk, E. Schmid, Fr. Schmitt und Weifstein.

Das Vereins-Mitglied, Reg.-Bmstr. Fr. Jacobi in Breslau ist gestorben. —

Wie wir noch besonders hervor heben, ist seitens des Hrn. A. Wiebe im Auftrage der Kommission zur Beurtheilung der Schinkel-Konkurrenz-Entwürfe aus dem Gebiete des Ingenieurwesens mitgetheilt worden, dass bei der Arbeit mit dem Motto „Anker“ die Zeichnung Blatt 4 nicht vorgefunden ist.

Vermischtes.

Ueber die Bebauungs- u. Wohnverhältnisse Wiens bringt die N. Fr. Pr. nach dem „statist. Jahrbuch“ eine Mittheilung, aus der wir folgende Angaben wiedergeben, welche zeigen, dass die bezüglichen Verhältnisse Wiens und Berlins sich etwa gleich stehen, mindestens keine wesentlichen Unterschiede bei den wichtigeren Zahlenreihen vorhanden sind.

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes der 10 Bezirke beläuft sich auf 5 539,98 ha. Hiervon entfallen auf Häuser und Hofräume 1 136,78 (20,53 %), auf Haus-, Obst- und Gemüsegärten 520,54 (9,39 %), auf Lagerplätze für Baumaterialien, Holz usw. 400,94 (7,24 %), auf Begräbnisplätze 18,30 (0,3 %), auf öffentliche Anlagen 931,62 (16,82 %), auf landwirthschaftliche Areale 1 078,56 (19,46 %), auf Strafsen und Wege 703,62 (12,7 %), auf Wasserstraßen 477,98 (8,63 %), auf Eisenbahnterrains 271,59 (4,0 %) ha.

Wohnungsdichtigkeit. Es entfallen in den einzelnen Bezirken Personen:

	Auf 1 Gebäude	1 Wohnung	1 Zimmer		Auf 1 Gebäude	1 Wohnung	1 Zimmer
I. Bzk.	51,45	5,28	1,8	VI. Bzk.	58,66	4,84	3,1
II. „	60,93	5,58	3,7	VII. „	59,84	4,67	2,9
III. „	53,99	4,84	3,2	VIII. „	59,38	4,54	3,0
IV. „	62,36	4,69	2,8	IX. „	62,24	5,11	3,2
V. „	60,30	4,90	3,9	X. „	75,25	4,92	4,9

Da die Größe der Gebäude und Wohnungen eine äußerst verschiedene ist, muss die letzte Ziffernreihe als eigentlicher Maafstab für die Wohnungs-Dichtigkeit angesehen werden.

Die Zahl der Häuser betrug Ende 1880 12 273. Diese Zahl hat sich bis 1. Januar 1884 auf 12 464 erhöht.

Wenn die Stockwerks-Zahl in Betracht gezogen wird, so zählt Wien nach dem Stande des Jahres 1883 1462 Parterre-, 2896 1 stöckige, 2591 2 stöckige, 3717 3 stöckige, 1245 4 stöckige, 301 5 stöckige und 6 noch mehr Stockwerke aufweisende Wohnhäuser. Die Summe der bewohnten Wohnungen beträgt 164 475, die Summe der Wohngelasse 534 080. Hiervon entfallen auf in mehreren Stockwerken gelegene Wohnungen 20 987, auf Kellerräume 1875, das Erdgeschoss 129 753, Mezzanin 10 970, 1. Stockwerk 152 319, 2. Stockwerk 115 913, 3. Stockwerk 79 941, 4. Stockwerk 21 032, 5. Stockwerk 1240, 6. Stockwerk 11, auf Dachräume 539 Wohngelasse.

Breslauer Strafsenbahn. Der Geschäftsbericht pro 1884 theilt mit, dass die Betriebs-Länge der Bahn von 20 741 km auf 25 776 km gewachsen ist und die Gleislänge entsprechend von 25 441 km auf 31 917 km. Der Pferdebestand wuchs von 200 auf 234 Stück.

Der von den Pferden zurück gelegte Weg betrug im ganzen 1 576 267 km und die Zahl der geleisteten Pferdetage (eingerechnet die Kranken- und Schonungstage) 85 068; sonach entfällt auf 1 Pferdetag eine Durchschnittsleistung von 20,36 km — gegen 20,87 in 1883. — An Wagen waren am 1. Januar 1885 vorhanden 52 geschlossene und 10 offene.

Die Zahl der beförderten Personen betrug in 1884 insgesamt 5 769 511 gegen 5 195 673 im Vorjahre. In den verschiedenen Wochen schwankte die Frequenz zwischen 87 524 und 150 305 Personen, also um fast 50 Prozent; relativ klein war hingegen die Schwankung der Frequenz bezüglich der einzelnen Wochentage, indem letztere zwischen 13 470 und 21 523 sich bewegte.

Zur Reparatur von Fabrikschornsteinen benutzt die Firma W. Eckardt in Dortmund einen Apparat, der im wesentlichen aus je 2 Paar gegenüber stehenden Winkelhebeln besteht welche, jedes für sich, um horizontale Axen spielen. Die herab hängenden Schenkel umfassen backenartig von jeder Seite halb ein Seil, und pressen sich, wenn die horizontalen Schenkel belastet werden, mittels der in den innern Flächen der Backen anbrachten Verzahnung fest gegen das Seil. Das untere Paar Winkelhebel trägt rechts und links Platten zum Aufsetzen der Füße des Arbeiters, während das obere Paar auf zweckmäßig angeordnetem Riemenzeug auf Brustkasten und Schultern des Arbeiters einwirkt, bezw. ihm einen im Riemenzeuge angebrachten Sitz gewährt.

Das eigene Gewicht des Arbeiters spannt bei der Umlegung entweder beide Paare oder ein einzelnes Paar der Klemmbacken gegen das Seil, welches von der Höhe des Schornsteins herab hängt. Dieses Seil muss allerdings vorher oben befestigt werden, wobei der Schornstein mittels der eingemauerten Steigisen oder,

Die schleunige Einlieferung desselben wird als erwünscht bezeichnet, wenngleich der Entwurf auch ohne dasselbe von der Konkurrenz nicht ausgeschlossen sein wird. — e. —

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Wochen-Versammlung Mittwoch, 21. Januar. Vors. Hr. Köhler. Zu einer Kommission mehrerer Vereine von 12 Mitgliedern zur Besprechung eines anderweiten Vorschlages für die Wahl der Baustelle des neuen städtischen Krankenhauses werden die Hrn. Hagen, Schuster u. Bolenius abgeordnet. Die weiteren Verhandlungs-Gegenstände sind an anderer Stelle dieses Bl. mitgetheilt.

selbst bei ungestörtem Betriebe von Aufsen mittels Klammern erklettert werden muss, welche sich der Arbeiter, immer höher steigend, einschlägt.

Beim Aufsteigen mittels des Apparats zieht der Arbeiter zuerst die Beine an sich, indem der Oberkörper seinen Halt auf dem Sitz des Riemenwerks findet, wodurch die obere Klemmbacken zum Eingriff an das Seil kommen und die unteren sich lösen: alsdann hebt er sich zu aufrechter Stellung auf, wobei sich die oberen Backen lösen und die unteren mittels des durch die Füße übertragenen Eigengewichts des Arbeiters belastet, zum Eingriff an das Seil kommen; beim Herabsteigen vollzieht sich die Operation umgekehrt. Bei jeder Doppelbewegung überwindet der Arbeiter ungefähr 35–40 cm und da er bequem 80 mal in der Minute diese Bewegung machen kann, so steigt oder sinkt er etwa 30 m in der Minute; die Hände sind zum Arbeiten vollständig frei.

Die vorstehende Notiz, welche wir nach der Zeitschr. d. Ver. deutscher Ingen. geben, ist a. a. O. eine kurze Mittheilung über die Reparatur eines 71 m hohen, unten 7,2, oben 3,8 m dicken Schornsteins auf der Zeche Nordstern in Horst bei Altenessen beigefügt. Dieser Schornstein war von einem Blitzstrahl getroffen, wobei derselbe einen 40 m langen klaffenden Riss erhalten hatte. Die Firma Eckardt in Dortmund führte die erforderliche Reparatur mittels des beschriebenen Apparats in der Zeit von neun Wochen aus. Zur Beurtheilung der Leistung ist hinzu zu fügen, dass dabei u. a. 30 eiserne Bänder im Gewicht von rd. 3000 kg um den Schornstein gelegt werden mussten und dass dieselbe ausgeführt ward, ohne den Schornstein auch nur einen Moment außer Betrieb zu setzen.

Konkurrenzen.

Die Preisbewerbungen für Entwürfe zu einem Rathause in Oldenburg und zu einem Klubhause der Gesellschaft „Harmonie“ in Leipzig. Nach Einsicht der Programme zu den vorstehend genannten, im Anzeigetheil u. No. 13 aus- geschriebenen Preisbewerbungen können wir die Theilnahme an denselben unseren Fachgenossen nur empfehlen. Die bei beiden Aufgaben zu überwindenden Schwierigkeiten verleihen denselben einen eigenartigen Reiz. In Oldenburg handelt es sich um Bebauung eines frei liegenden dreieckigen Bauplatzes von nur 30,9 m, 31,4 m und 44 m Seitenlänge. Der Schwerpunkt liegt hier in der geschickten Grundriss-Lösung, für die der Plan, welcher dem Programm beiliegt, allerdings nicht wohl als Vorbild dienen kann; doch wird auch auf die Einfügung der äußeren Erscheinung des Baues in das Bild des Marktplatzes Rücksicht zu nehmen sein. In Leipzig wird es namentlich darauf ankommen, das am Rossmarkt neben dem neuen, von Prof. Herrmann in Dresden erbauten Panorama zu errichtende Gebäude diesem mächtigen Nachbar gegenüber zur Geltung zu bringen. Es liegt daher wohl der Wunsch nahe, dass die Veranstalter beider Preisbewerbungen, insbesondere aber diejenigen der Leipziger Konkurrenz, den Bewerbern noch eine photographische Aufnahme der Umgebungen des bezgl. Bauplatzes zugänglich machen möchten.

Zur Konkurrenz für das Reichsgerichtshaus in Leipzig, welche am 15. d. Mts. ablieft, sind bis zum 16. cr. 117 Projekte eingelaufen; zu denen noch einige bereits angemeldete Entwürfe, die der Revision des Zollamtes bedürfen, hinzu treten dürften. Die Vorprüfung der Entwürfe hat mit dem heutigen Tage begonnen. Wie wir hören, soll die Ausstellung s. Z. im Gebäude des Reichs-Justiz-Amtes stattfinden.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Reg.-Bmstr. Anderson ist als Hafen-Bauinsp. in Kolbergermünde angestellt worden. —

Ernannt: Reg.-Bmstr. Plüddemann zum Landbauinspektor demselben ist eine techn. Hilfsarbeiter-Stelle b. d. kgl. Regierung in Potsdam verliehen worden. — Die Reg.-Bfhr. Franz Knauer aus Russ i. Ostpr., Herrmann Lohse aus Dörnten (Kr. Liebenburg), Anton Adams aus Saarburg und Jul. Jost aus Berlin zu Reg.-Bmstrn. — Die Kand. d. Masch.-Bankunst: Albert Kühne aus Schönebeck, Prov. Sachsen, Max Rosenthal aus Berlin und Herm. Eschweiler aus Niddeggen, Kr. Düren, zu Reg.-Masch.-Bauführern. —

Kreis-Bauinsp. Steffen in Hannover tritt zum 1. April cr. in den Ruhestand; über die Wiederbesetzung dieser Stelle ist bereits verfügt.

Inhalt: Wohnhaus in Heidelberg. — Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler (Forts.). — Wirthschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens (Forts.). — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- u. Ingenieur-Verein für das Herzogthum Braunschweig. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Neue Organisation des Wiener Stadtbauamts. — Zur Lage der sächsischen Techniker. — Aus der Fachlitteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Wohnhaus in Heidelberg.

(Hierzu die Abbildung der Fagade auf S. 89.)

Der in einem Grundrisse und der Hauptfagade dargestellte Entwurf wurde vom Unterzeichneten im Auftrage des Baumeisters Hrn. J. Remler dahier aufgestellt.

Die Baustelle, in der Nähe der neuen Neckarbrücke, gegenüber den Park-Anlagen des Bismarckplatzes, durfte nur auf eine Länge von 18^m Strafsenfront überbaut werden, um zwischen dem Neubau und dem nördlich angrenzenden Hause einen größeren Zwischenraum zu erhalten. Bedingung für den Käufer der Baustelle war ausserdem eine mindestens dreigeschossige Anlage.

Das Gebäude enthält in jedem Geschosse 6 Zimmer, Bad, Küche, Speisekammer, Kloset, Haupt- und Diensttreppe, ferner gemeinschaftliche Waschküche im Keller und die für jede der 3 Wohnungen nöthigen Kammern im Dachgeschosse. In letzterem soll eine weitere Wohnung von 3 Zimmern und Zugehör besonders vermietet werden.

Für die Haupttreppe und die Beleuchtung des Vorplatzes ist die Treppenhaus-Mauer auf die ganze Breite des Treppenhauses zu Fensteröffnungen ausgenutzt; der Zugang und Vorplatz zu jeder Wohnung wird von den Diensträumen durch einen abschließbaren Korridor getrennt. Für die Klosets ist im Kellergeschoss ein Tonnenraum vorgesehen, der von ausen unmittelbar zugänglich ist.

Für das Aeußere wurde eine von den hier üblichen einfacheren Wohnhaus-Façaden abweichende Gestaltung mit einem Aussicht auf die Brücke gewährenden Erker, Giebel usw. im Stile der deutschen Renaissance gewünscht, für welche

in der Folge, ausser den Schlossbauten dahier, hauptsächlich die Fagade des Gasthauses „zum Ritter“ mit ihren zierlichen Detail-Formen maßgebend war.

Die Ausführung des gegenwärtig im Rohbau nahezu vollendeten Gebäudes erfolgte nach jeder Hinsicht in solidester Weise durch den Bauherrn selbst, welcher auch auf die weitere dem Aeußeren entsprechende stilgemäße und solide Ausgestaltung der hauptsächlichsten Innenräume größten Werth legt. Für die Façaden und Treppen wurden die Steinmetz-Arbeiten von der Firma Sorge & Läpple in rothem Maulbronner Sandstein in mustergiltiger Weise, die Verblendziegel (Lederfarbe) von Holzmann & Cie in Frankfurt a. M. geliefert.

Die Baukosten berechnen sich einschließlich der Zementbeton-Sohle auf rd. 85 000 *M*

Die Kosten des Bauplatzes betragen . 15 000 „

Die Gesamtkosten stellten sich also auf 100 000 *M*


Das voraussichtliche Miethsertragniss ist nach Maafgabe der bei ähnlichen Nachbarwohnungen erzielten Verzinsung für die Wohnung im Durchschnitt auf jährlich 2200 *M*, für die drei Geschosse mit der Dachgeschosswohnung auf

zus. 7000 *M* zu berechnen. Die bebaute Fläche misst rd. 310 ^{qm}, der Kubikinhalt des Gebäudes vom Strafsenboden bis Oberkante Hauptgesims 4350 ^{cbm}. Es stellen sich also die Kosten pro ^{qm} auf 275 *M* und pro ^{cbm} auf 19,50 *M*.

Heidelberg, im September 1881.

Fr. Bauer, Architekt.

Grundriss vom Erdgeschoss.



Remler'sches Haus in Heidelberg.

Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler.

(Fortsetzung.)

II.

Ueberblicken wir die Bestrebungen der übrigen deutschen Staaten zum Schutze der Denkmäler, so finden wir in einzelnen derselben schon seit Ende des vorigen Jahrhunderts die Anfänge fürsorglicher Bemühungen, aber selten eine erfolgreichere Wirksamkeit, die auf Grund einer guten Organisation sich ergeben hätte. Die politische Zersplitterung in Deutschland hat wie in vielen Dingen, so auch in dieser Hinsicht, schädlich gewirkt. Es kann nicht unsere Absicht sein, jeden einzelnen Staat ausführlich zu berücksichtigen; es wird genügen, wenn wir auf einzelne hervor ragendere Einrichtungen und Bestimmungen aufmerksam machen.

Die älteste Verordnung, die wir in Deutschland zum Schutze der Denkmäler überhaupt finden, stammt aus Bayreuth vom 10. April 1780. Die Verordnung des Markgrafen Alexander bietet unter diesem Datum den Denkmälern Schutz gegen „Zerschlagung, Durchlöcherung und Uebertünchung“. Den Jagd- und Forstbeamten wird zur Pflicht gemacht, für die Erhaltung der „Steine, Kreuze, Tafeln, Bäume, Marter- und anderer Säulen, welche die Landesgrenze bezeichnen, und die auch als öffentliche Monumente zu betrachten sind“, Sorge zu tragen. Den Schreibern, Schlossern, Zimmerleuten, Maurern wird bei schwerer Strafe verboten, ein Monument, es sei von Stein, Metall oder Holz, woran Wappen oder Inschriften befindlich sind, zu verletzen. (v. Wussow I, Seite 77—78.)

Interessant ist es, zu sehen, dass in dieser vorzugsweise praktisch gedachten Verordnung selbst Bäume berücksichtigt werden und dass Beschädigungen der erwähnten Denkmäler nicht mit allgemeinen Phrasen bezeichnet, sondern spezifizirt werden. Eine spätere Bestimmung in Bayern zielt dahin, dass das Verhehlen der Funde von Geldwerth, Münzen und

anderen Seltenheiten, Waffen, Geräthen usw. nach Verordnung vom 23. März 1808 strafbar ist. (W. I. 81.) Ein Ausfuhrverbot ist nicht erlassen worden. In Bayern wurden ferner allerlei Organisations-Versuche gemacht, aber ohne großen Erfolg, weil im Staatshaushalts-Etat ein bestimmter Ausgabe-posten für die Erhaltung der Alterthümer fehlt.

Sachsen und Württemberg gewähren den Denkmälern keinen gesetzlichen Schutz, haben aber auf dem Verwaltungswege vieles zu ihrer Erhaltung gethan. In Baden datiren die Bemühungen zu gunsten der „Antiquitäten“ schon seit 1749, auch ist in Wirklichkeit möglichst viel dahin Bezügliches geschehen: aber wie in manchen anderen Ländern blieb es bis auf die neueste Zeit bei Organisationen auf dem Papier, da für die Verwirklichung derselben erstens das Geld, und zweitens die Leute fehlten, welche sich der Sache ganz widmen konnten und vor allem die Zeit dazu hatten. Erst seit 1883 wurde das Amt des Konservators erweitert und eine Gesetzes-Vorlage für die Kammer geplant, so dass eine tatsächliche Fürsorge für die Denkmäler zu erwarten steht.

Unter den vielen übrigen Staaten und Stäätchen Deutschlands, welche sich mehr oder weniger um die Denkmäler kümmern, finden sich wichtigere praktische Bestimmungen namentlich in zwei Erlassen der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont.

Der erste ist die Verfügung des Konsistoriums in Arolsen vom 21. Februar 1853. Nach derselben haben die Geistlichen dahin zu wirken, dass die kirchlichen Kunstdenkmäler vor Verderbung und Zerstörung geschützt und alle Kunstgegenstände oder historischen Erinnerungs-Zeichen in den Kirchen und Kapellen bei Neubauten oder Reparaturen vor jeder Beschädigung bewahrt, bezw. an passenden Stellen wieder auf-

gestellt werden. Um die Ausführung dieser Bestimmung durch die Geistlichen thunlichst zu sichern, ist die Prüfung der Kandidaten der Theologie in der Archäologie vorgeschrieben. (v. Wussow I. 109.)

Dies ist die einzige irgendwo bestehende Maafsnahme, welche berücksichtigt, dass man die wünschenswerthe Kenntniss des Wesens und der Erhaltungsmittel der Bandenkmalen nicht aus sich selbst haben kann, sondern durch Unterricht sich erwerben und durch eine Prüfung dokumentiren muss. Hätten nur alle Kandidaten der Theologie Gelegenheit zu einem solchen Unterricht und einer derartigen Prüfung, wären nur alle Juristen und Kameralisten, denen es später einmal zur Pflicht gemacht wird, die Fürsorge über die Denkmäler zu übernehmen, zu einem archäologischen Examen genöthigt worden: es stände manches im deutschen Reich anders, und, anstatt dass diese Bestrebungen um die Denkmäler in den Kinderschuhen lägen, hätten wir längst Gesetze und könnten ernten anstatt erst säen zu müssen.

Und die zweite Bestimmung aus diesem kleinen Ländchen zeugt von ebenso viel gutem Willen als klarem Verständniss für die Sache. Die Zirkular-Verfügung vom 11. Mai 1872 in Waldeck-Pyrmont weist nämlich die Amtmänner usw. zur Unterstützung der deutschen anthropologischen Gesellschaft bei ihren Bestrebungen an; die Berichterstattung über etwaige Entdeckungen von alten Steindenkmälern, Grabstätten, Höhlen usw., sowie über gemachte Funde, z. B. Knochenreste, alte Waffen, Werkzeuge usw. ist an die Zentralstelle aufzugeben. An Geistliche und Forstbeamte sind ähnliche Anweisungen erlassen (v. W. I. 109).

Eine andere praktische Idee, welche bei der Gesetzgebung zu gunsten der Denkmäler zu berücksichtigen wäre, finden wir in Lübeck ausgeführt. Lübeck besitzt nämlich eine Verordnung vom 28. Oktober 1818, dass „die Vorsteher sämmtlicher Kirchen, milder Stiftungen und Testamente“ bei der Veräußerung oder Vernichtung anvertrauter Denkmäler des Alterthums und der Kunst an die Genehmigung von Rath und Bürgerschaft gebunden sind. (v. W. I. 113.)

Hier ist also auf testamentarische Verfügungen Rücksicht genommen, die im Interesse der Denkmäler durch das Urtheil der Behörden eine Beschränkung erleiden können. Umfassendere Bestimmungen sind allerdings in beschränkteren Landesgebieten leichter fest zu setzen, als in großen Reichen. Aber gerade jene geben nicht selten überraschende Beweise einsichtsvoller Gesetzgebung und praktischer Gedanken. So auch in Hamburg. Dort weist eine Bekanntmachung des Senats vom 27. Mai 1872 die Behörden usw. an, von jeder Entdeckung alter Steindenkmäler, Grabfelder usw. den Vorständen der Alterthumsvereine Anzeige zu machen und die Entfernung, Abtragung oder Ausbeutung solcher Fundstätten ohne Mitwirkung der Gesellschaft thunlichst zu verhindern. Dieselbe Aufforderung ist an die Eisenbahn-Verwaltungen, Bau- und sonstigen Aktiengesellschaften gerichtet, während zugleich alle Behörden angewiesen wurden, die von der Gesellschaft eingesetzte Kommission für die topographische und kartographische Feststellung der vorhistorischen Ansiedelungen, Befestigungen, Pfahlbauten, Gräber usw. in Deutschland möglichst zu unterstützen. (v. W. I. Seite 116.)

In den Reichslanden, Elsass-Lothringen, mit denen der Abschnitt über Deutschland seinen Schluss findet, gelten noch die früheren französischen Gesetze und Bestimmungen zu gunsten der Denkmäler; jedoch hat die Regierung des deutschen Reiches sich des Schmerzenskindes, wie in vielen Dingen, so auch in dieser Hinsicht warm angenommen und namentlich die sehr umfangreiche und schwierige Arbeit der Inventarisirung der Denkmäler (durch Hrn. Professor Dr. F. X. Kraus) in opulenter Ausstattung einem nahe bevorstehenden Ende zugeführt; die lokalen archäologischen Gesellschaften unterstützen dabei die Regierung nach Kräften.

III.

Ist somit in Deutschland recht Vieles zum Zweck der Erforschung und Erhaltung der Denkmäler geschehen, so finden wir doch nicht im gleichen Maasse wie außerhalb unseres Vaterlandes eine genügende Gesetzgebung zu diesem Ziel.

Die Gründe dieser Thatsache sind weniger in Mangel an Einsicht und gutem Willen, als, abgesehen von der politischen Zersplitterung Deutschlands, in den eigenthümlichen Rechtsbegriffen der außerdeutschen Länder und in den mehr oder weniger erheblichen Geldmitteln zu suchen, welche diese Staaten zur Verfügung stellen konnten. Hinsichtlich der Rechtsbegriffe handelt es sich hier namentlich um das Recht des Staates mehr oder weniger das Eigenthumsrecht des

Einzelnen zu beschränken, wenn es sich um Erhaltung von Denkmälern handelt. Hierin gehen wohl am weitesten Griechenland und die Türkei mit Aegypten, welche ihren Denkmälern ihre ganze Sorgfalt widmen und die Geltendmachung eines Rechtes auf Privateigenthum nur in sehr beschränkter Weise gestatten.

England und Holland dagegen kennen gesetzlich höchstens die Bestrafung von Beschädigungen öffentlicher Monumente, die Privaten und Kommunen aber sowie die Kirchen sind in Holland durch keine Vorschrift an der Zerstörung oder Veränderung ihrer unbeweglichen Denkmäler gehindert, in England wenigstens nicht die Privatbesitzer von Profanbauten; nur die Gräber der Adeligen in Kirchen und Kirchhöfen erfreuten sich früher eines besonderen Schutzes. Erst seit 1882 ist in England ein beschränkter Schutz von 68 bestimmt angegebenen Denkmälern gesetzlich bestimmt, doch wird dieser Schutz von dem Willen der Eigenthümer abhängig gemacht und von schon bestehenden Kollegien und Beamtenstellen ausgeübt.

Spanien, die Schweiz, Portugal und Russland, sowie die aufereuropäischen Staaten sind in Beziehung auf Bestrebungen zur Erhaltung ihrer Denkmäler ebenso wie England und Holland gegen andere Länder sehr zurück geblieben, unter denen Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Belgien oben an stehen, Schweden und Norwegen, Dänemark, Italien sich würdig anreihen.

Frankreich hat schon seit 1834 sein *Comité des arts et monuments*, seit 1837 seine Kommission des *monuments historiques*, welche Gesellschaften bis auf die Jetztzeit, unterstützt durch bedeutende Staatszuschüsse, die sich von ursprünglich 80 000 Frs. allmählich auf über 1½ Millionen Frs. jährlich erhöhten, eine sehr fruchtbringende Thätigkeit entwickelten. Die Erhaltung der Kathedralen und Diözesan-Gebäude im Eigenthum des Staats kostet alljährlich etatsmäsig 2½ Mill. Frs. Die Kommunen und Departemental-Verbände haben für die Erhaltung der Pfarrkirchen und die Restauration anderer Denkmäler zu sorgen, wobei sie vom Staat ergänzende Zuschüsse erhalten. Museen und Archive sorgen in reichem Maasse für Unterbringung beweglicher Denkmäler, der Pläne und Aufnahmen von unbeweglichen, der Restaurations-Pläne, Inventarien, Wandmalereien und ihrer Kopieen, der Denkmalskarten des Landes usw. Durch alle diese Bestrebungen wird nicht nur der Sinn für Kunst und Wissenschaft gehoben, sondern auch durch die Restaurationen das handwerkliche und kunstgewerbliche Geschick in den Provinzen mächtig gefördert. Für die Ausführung der Restaurationen gelten die besten Vorschriften. In Bezug auf die beweglichen Kunstschatze im Privatbesitz mangelt sowohl ein Vorkaufrecht des Staats als auch die Möglichkeit zur Geltendmachung eines Enteignungs-Rechts. In neuerer Zeit hat sich daher auch in Frankreich das Bedürfniss nach gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Denkmäler geltend gemacht.

Auch Belgien hat schon sehr früh seinen Denkmälern einen Schutz angedeihen lassen; dort ist die *Commission royale des monuments* schon seit 1835 bestrebt, im Interesse der Denkmäler zu wirken. Diese Kommission besteht gegenwärtig aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, neun wirklichen Mitgliedern einschliesslich des Sekretärs und aus 69 korrespondirenden Mitgliedern. Die Kommission hat ein sehr komplizirtes und umständliches Reglement, das für andere Staaten nicht empfehlenswerth sein dürfte, sich aber in Belgien bewährt zu haben scheint. Die zur Erhaltung der Denkmäler jährlich aufgewendeten Geldsummen steigerten sich von 3 200 Frs. an bis auf 56 000 Franks.

Bemerkenswerth ist in Belgien die Zirkular-Verfügung vom 12. August 1859, wonach zum Schutze der Denkmäler die Anbringung von Blitzableitern empfohlen wird.

Oesterreich-Ungarn hat schon Ende des vorigen Jahrhunderts begonnen, an eine Fürsorge für seine Denkmäler zu denken, zunächst der Münzen und dann der beweglichen Denkmäler überhaupt. Erst mit der Gründung der k. k. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmäler i. J. 1850, die 1873 eine Erweiterung und Reorganisation erfuhr, wurde aber diese Fürsorge für die Denkmäler eine energischere und umfassendere. Ihre Organisation ist eine sehr zweckentsprechende und klare, obwohl die Geschäftsordnung bei dem großen Umfang der österreichisch-ungarischen Monarchie keine einfache sein kann. Die Zentral-Kommission zerfällt in drei Sektionen, welchen 1) die Gegenstände der prähistorischen Zeit und der antiken Künste, 4) die Gegenstände der bildenden Künste aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance bis zum

Schlusse des 18. Jahrhunderts, 3) die historischen Denkmäler, also besonders Handschriften und Dokumente aller Art von den ältesten Zeiten bis Ende des 18. Jahrhunderts zur Fürsorge überwiesen sind. Eine Einwirkung der Beamten dieser Kommission zu gunsten von Denkmälern, welche im Privatbesitz sich befinden, ist „nach Kräften“, „nach Thunlichkeit“ geboten.

Die Zentral-Kommission hat einen besonderen Etat von etwa 12 000 Gulden zu Verwaltungs - Geschäften aller Art; erheblichere Bewilligungen für Erhaltung und Wiederherstellungen von Denkmälern werden auf Antrag der Kommission bei dem Unterrichts-Minister je nach dessen Gutbefinden von ihm auf verfassungsmäßigem Wege bewirkt.

Lokalmuseen bestehen an verschiedenen Orten; die Inventarisierung der Denkmäler ist weit vorgeschritten, die

Statistik der Archive in vollem Gang und für einzelne Provinzen abgeschlossen.

Privateigentümer von Denkmälern sind zu deren Erhaltung verpflichtet und dürfen Restaurations-Arbeiten nur mit Erlaubniss des Ministers und nach von ihm ertheilten Anweisungen vornehmen, widrigenfalls das Enteignungs-Verfahren in Anwendung kommt.

Gemeinden, Kirchen und Stadtverwaltungen sind ebenfalls zur Restauration der in ihrem Besitz befindlichen Denkmäler verpflichtet, und auch auf sie wird nöthigenfalls das Enteignungs-Gesetz ausgedehnt. Das laufende Jahres-Budget zur Erhaltung der Baudenkmäler belief sich auf 20 000 Gulden im letzten Jahr; in Ungarn werden ausserdem zur stiltgerechten Restaurirung gröfserer Kirchen - Bauten jährlich 100 000 — 150 000 Gulden verausgabt.

(Schluss folgt.)

Wirthschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens.

(Fortsetzung.)

Die Gl., zu welcher Launhardt gelangte, weicht von der vorher entwickelten Gl. (I) etwas ab. Man kommt aber genau auf die letztere, sobald man von der ersten den Betriebs-Ueberschuss in Abzug bringt, welchen die Eisenbahn-Verwaltung seither schon erzielt hatte.

Korrekturen der genannten Art wären auch überall da anzubringen, wo Launhardt als durchschnittlichen Gewinn für 1 tkm jeweilig findet: $\varphi_1 - a_1$, d. h. „Frachtsatz abzüglich der Selbstkosten des Transportes“. Es muss in diesen Fällen, in welchen die Zahl der tkm unverändert geblieben ist, heifsen: $a - a_1$; d. h. der durchschnittlich auf 1 tkm entfallende Gewinn ist = dem Unterschiede der Selbstkosten.

Auch die Formel, welche Launhardt für den Fall berechnet, dass eine zentralisirte Produktion sich im Wettkampfe mit benachbarten Produktions-Zentren befindet, bedarf einer Ergänzung. Liegt die erstere im Mittelpunkt des Flächengebiets $a^2\pi$, so können wir uns die letzteren, ohne dass dadurch unsere Betrachtung irgendwie gestört wird, am Rande desselben zerstreut denken. Es werden alsdann Transporte vom Mittelpunkte aus und in entgegen gesetzter Richtung vom Rande her stattfinden, und zwar bis zu einer solchen Entfernung, dass die Aufwendungen für Erzeugung und Transport auf beiden Seiten einander gerade gleich werden. Sind die Kosten der Herstellung = k und k_1 und bezieht sich der Frachtsatz für 1 tkm auf φ , so ist, wie bereits Launhardt angegeben hat, die Grenze des Marktgebietes bestimmt durch die Formel:

$$k + \varphi r = k_1 + \varphi (a - r).$$

Der kilometr. Preisunterschied ist: $\beta = \frac{k_1 - k}{a}$, woraus sich ergibt: $r = \frac{a}{2} \left(1 + \frac{\beta}{\varphi} \right)$

Nun trete eine Verbesserung des Transportwesens ein, so dass der Frachtsatz von φ auf φ_1 ermässigt werden kann. Kommt diese Verbesserung sowohl der billigeren als auch der theureren Unternehmung zu gute, wie dies auch Launhardt annimmt, so erhalten wir:

$$r_1 = \frac{a}{2} \left(1 + \frac{\beta}{\varphi_1} \right)$$

In diesem Falle gewinnen:

- 1) die Bewohner (Käufer) der Fläche $r^2\pi$,
- 2) die des Kreisringes $(r_1^2 - r^2)\pi$,
- 3) die des Ringes $(a^2 - r_1^2)\pi$,
- 4) die Eisenbahn-Verwaltung. Der Gewinn der letzteren besteht aus dem Unterschied zwischen:
 - a) dem jetzigen Gewinn, welcher sich zusammen setzt aus demjenigen, der gezogen wird,
 - α . durch Verfrachtung vom Mittelpunkt bis zum Kreisumfang $2r_1\pi$,
 - β . und aus dem, welchen der Transport von dem Kreisumfang $2a\pi$ aus nach $2r_1\pi$ hinab wirft,
 - b) und zwischen dem früheren Gewinne, welcher floss
 - α . aus dem Transport der billigeren Produkte bis nach der Grenze $2r\pi$ hin
 - β . und aus dem der theureren bis gegen die gleiche Grenze.

Launhardt hat in seiner Formel die Sätze ad 3 und 4, α , β , sowie 4 b (α und β) nicht berücksichtigt, während er doch bei Bestimmung von r und r_1 unterstellte, dass nicht allein bei den Transportkosten, die vom Mittelpunkte des Kreises ausgehen, sondern auch bei denjenigen, welche in entgegen gesetzter Richtung stattfinden, eine Verbesserung eingetreten sei.

Zieht nun lediglich die billigere Unternehmung des Kreismittelpunkts von der Verbesserung einen Vortheil, während für die übrigen die Transport-Aufwendungen, bezw. der Frachtsatz sich nicht ändern, so wird die Grenze des Marktgebietes in Zukunft bestimmt durch die Formel:

$$k + \varphi_1 r_1 = k_1 + \varphi (a - r_1).$$

In diesem Falle gewinnen die Bewohner der Fläche $r_1^2\pi$, ebenso die Bahnverwaltung; doch ist zu beachten, dass dem Gewinne, welcher der einen Verwaltung in dem Ringe $\pi (r_1^2 - r^2)$ zufließt, ein Verlust gegenüber steht, welcher daraus erwächst, dass die Transporte von dem Kreisumfang $2a\pi$ aus eingeschränkt werden.

Waren früher die Transport-Aufwendungen für 1 tkm = a , sind sie jetzt = a_1 , so waren im ersten der gedachten Fälle früher die gesammten Aufwendungen:

$$2\pi \int_0^r (k + ax) x dx + 2\pi \int_r^a \{k_1 + a(a - x)\} x dx,$$

während sie sich jetzt beziffern auf:

$$2\pi \int_0^{r_1} (k + a_1 x) x dx + 2\pi \int_{r_1}^a \{k_1 + a_1(a - x)\} x dx.$$

Der Unterschied zwischen diesen Aufwendungen, d. h. der aus der Verbesserung und Tarifiermässigung gezogene volkswirtschaftliche Gewinn beläuft sich auf:

$$h = \pi a \left(\frac{4}{3} r^3 + \frac{a^3}{3} - a r^2 \right) + \pi (k_1 - k) (r_1^2 - r^2) - \pi a_1 \left(\frac{4}{3} r_1^3 + \frac{a^3}{3} - a r_1^2 \right)$$

Denken wir uns r_1 und φ_1 als variabel, so erreicht h seinen höchsten Betrag für

$$(k_1 - k) 2 r_1 + 4 a_1 r_1^2 + 2 a_1 a r_1 = 0.$$

Hieraus ergibt sich $\varphi_1 = a_1$, und demnach ist der volkswirtschaftliche Nutzen am grössten, wenn der Frachtsatz bis auf die Selbstkosten ermässigt wird, ohne dass gerade hierfür, wie dies Launhardt aus seiner Formel findet, die Bedingung besteht, dass die konkurrierenden Produkte gleichen Preis am Produktionsorte haben.

Die Anzahl der geleisteten Tonnenkilometer war früher $= \pi \left(\frac{4}{3} r^3 + \frac{a^3}{3} - a r^2 \right)$; sie ist jetzt $= \pi \left(\frac{4}{3} r_1^3 + \frac{a^3}{3} - a r_1^2 \right)$.

Dividiren wir mit der letzteren Summe in den berechneten Gewinn, so erhalten wir den auf 1 tkm entfallenden Gewinn. Derselbe wird nur dann = $a - a_1$, wenn, wie oben erwähnt, die Zahl der tkm sich nicht ändert. Dieser Bedingung wird genügt, sobald

$$\beta = 0. \text{ Dann wird } r = \frac{a}{2} = r_1 \text{ und } k_1 = k.$$

Da Launhardt ein Maximum für $\beta = 0$ findet, so schließt er folgerichtig weiter: „Je gröfser der kilometrische Preisunterschied β der beiden Produkte ist, um so kleiner ist bei einer Transport-Vervollkommenung der auf 1 tkm entfallende Gewinn.“

Dieser Satz klingt paradox. Denn es liegt doch die Annahme nahe, dass der Nutzen von Transport - Verbesserungen um so gröfser ist, je mehr dieselben es ermöglichen, sehr theuere Produktionen durch sehr billige zu verdrängen, wie ja auch solche Verbesserungen bekanntlich den schweren Massengütern in höherem Mafse zu gute kommen, als den leichten Waren, welche schon vorher einen gröfseren Markt hatten. So ist denn auch in der That der in den obigen Formeln I und Ia berechnete Gewinn um so gröfser, je gröfser der Unterschied zwischen k und k_1 ist.

Und doch ist Launhardts Rechnung vollständig richtig. Er erhält auf dem oben angedeuteten Wege die freilich nicht ganz vollständige Formel:

$$n = \left\{ 3 \left(\frac{\beta + \varphi}{\beta + \varphi_1} \right) - \left(\frac{\beta + \varphi}{\beta + \varphi_1} \right)^3 \frac{\varphi_1^2}{\varphi_1} - \frac{\varphi}{\varphi_1} \right\} \varphi_1 - a_1$$

In derselben erreicht allerdings n ein Maximum für $\beta = 0$, also wenn $k_1 = k$. Es wird dann $n = \varphi - a_1$, d. h. = dem Unterschiede zwischen dem früheren Frachtsatze und den jetzigen Selbstkosten, während wir eigentlich finden müssten: $n = a - a_1$.

Nun entsteht aber in unserem Falle die bereits oben erwähnte Verlegenheit, welche darin liegt, dass die Zahl der tkm sich geändert hat.

Aus diesem Grunde erachte ich es für zweckmäßiger, direkt die obige Formel II einer Betrachtung zu unterziehen.

Setzen wir in derselben $k_1 - k = B$ und differenziren wir nach B , so erhalten wir:

$$B (\varphi_1 - \varphi) [B (\varphi_1 + \varphi) + 2 a \varphi_1 \varphi] = 0.$$

Dieser Gleich. wird genügt einmal durch $B = 0$, dann durch

$$B = - \frac{2 \varphi_1 \varphi}{\varphi + \varphi_1}. \text{ Letztere Bedingung können wir als unpraktisch aufser Betracht lassen.}$$

Nun ist aber für $B = 0$

$$\frac{d^2 h}{dB^2} = a \left(\frac{a}{2\varphi^2} + \frac{1}{\varphi_1} - \frac{1}{\varphi} - \frac{a_1}{2\varphi_1^2} \right)$$

Diese GröÙe ist stets positiv, also auch für den Fall, dass $a = \varphi$ und $a_1 = \varphi_1$, d. h. dass die Frachtsätze jeweilig nach den Selbstkosten bestimmt werden. Hieraus ergibt sich, dass h für $B = 0$ ein Minimum wird, d. h. der volkswirtschaftliche Gewinn ist in dem von uns betrachteten Falle am kleinsten, wenn alle Unternehmungen mit gleich hohen Kosten arbeiten, er wird um so größer, je größer der Unterschied in den Produktionskosten oder — da wir hier immer unterstellen, dass der Preis überall gleich den Kosten der Herstellung und Verbringung und da die Entfernung a eine konstante — je größer der kilometrische Preisunterschied ist.

Im zweiten der oben gedachten Fälle stellt sich der Gewinn auf:

$$k = 2\pi \int_0^r (k + ax) x dx + 2\pi \int_r^{r_1} [k_1 + a(a - x)] x dx - 2\pi \int_0^{r_1} (k + a_1 x) x dx$$

$$\text{oder } k = (k_1 - k + aa)(r_1^2 - r^2) + \frac{4}{3} ar^3 - \frac{2}{3} r_1^3 (a + a_1).$$

Derselbe erreicht ebenfalls ein Maximum für $\varphi_1 = a_1$. Setzen wir auch $\varphi = a$, so wird $\frac{dk}{dB} = r_1^2 - r^2$. Da diese GröÙe positiv ist, so wird unser Gewinn um so größer, je größer B oder der Unterschied der der Betrachtung unterstellten Kosten.

Wird nun die theurere Produktion in Folge der Verbesserung des Transportwesens durch die billigere ganz verdrängt, so ist der Aufwand der früheren Zeit:

$$2\pi \int_0^r (k + ax) x dx + 2\pi \int_r^{r_1} [k_1 + (a - x)a] x dx,$$

während er sich jetzt bezieht auf: $2\pi \int_0^{r_1} (k + a_1 x) x dx$.

Der volkswirtschaftliche Gewinn stellt sich auf:


$$(k_1 - k)(a^2 - r^2) + \frac{aa^3}{3} - aa r^2 + \frac{4ar^3}{3} - \frac{2a_1 a^3}{3}.$$

Diese Formel nach φ zu differenzieren, um zu finden, für welchen Frachtsatz der Gewinn am größten ist, hätte keinen Sinn, da a und r konstant sind. Wäre $k_1 - k > a$ und würde die Eisenbahn-Verwaltung einen Frachtsatz $a_2 = \frac{k_1 - k}{a}$ erheben, so würden zwar die Käufer im ganzen Gebiete $a^2 \pi$ mehr zahlen. Doch würde sich dieser Mehraufwand durch eine entsprechende Mehreinnahme der Bahnverwaltung begleichen, ohne dass gerade die volkswirtschaftlichen Kosten der Erzeugung und Verfrachtung sich ändern.

Der Betriebs-Ueberschuss, welchen die Eisenbahn erzielt, ist keineswegs bei demjenigen Frachtsatze am größten, bei welchem wir für die obigen Formeln ein Maximum gefunden haben. Ist die Absatzdichtigkeit bei dem Preise k_1 gleich γ_0 , so können wir sie bei dem Preise $k + \varphi x$ setzen: $= \gamma = \gamma_0 + \gamma_0 \left(1 - \frac{k + \varphi x}{k_1}\right)^n$.

Für $x = 0$ würde sie dann sein: $\gamma_1 = \left(\frac{k_1 - k}{k_1}\right) \gamma_0 + \gamma_0$ und für $x = \frac{k_1 - k}{\varphi}$ würde sie $= \gamma_0$ werden.

Die Gestaltung der Absatzdichtigkeit veranschaulicht nachstehende Fig. 1. Für $n > 1$ erhalten wir ein der Fläche $daefg$ entsprechendes Bild, für $n < 1$ ein Bild von der Art wie die Fläche $dbefg$. Wäre anzunehmen, dass die Absatzdichtigkeit bei dem



Preise k mehr als doppelt so groß ist als bei dem Preise k_1 , so brauchten wir nur zu setzen:

$$\left(m - \frac{k + \varphi x}{k_1}\right)^n \text{ statt: } \left(1 - \frac{k + \varphi x}{k_1}\right)^n.$$

Bei vielen Gütern wird freilich der Gang der Absatzdichtigkeit nicht die Form der

Kurven a und b haben, sondern die der Kurve c , bei welcher früher oder später ein Wendepunkt eintritt. Eine solche Abweichung würde jedoch unsere Betrachtung nicht weiter stören und wir können deshalb obige Formel beibehalten.

Eine weitere Vereinfachung lässt sich noch dadurch erzielen, dass wir den konstanten Theil der Formel $\gamma_0 + \gamma_0 \left(1 - \frac{k + \varphi x}{k_1}\right)^n$ vernachlässigen und außerdem $\gamma_0 = 1$ setzen.

Der Betriebs-Ueberschuss berechnet sich, wenn φ den Fracht-

satz und a die Selbstkosten darstellt und wenn wir $k_1 - k = B$ setzen, auf:

$$U = (\varphi - a) \frac{2\pi}{k_1^n} \int_0^r (B - \varphi x)^n x^2 dx$$

Unter der Voraussetzung, dass $B = \varphi r$, d. h., dass die Eisenbahn ihre Transporte beliebig weit auszuweiten vermag, so dass jedenfalls $k_1 - k - \varphi r = 0$ werden kann, erreicht, wie dies bereits Launhardt gezeigt hat, U ein Maximum für $\varphi = \frac{2}{3} a$.

Der Umstand nun, dass der volkswirtschaftliche Gewinn und der Betriebs-Ueberschuss nicht gleichzeitig ihren höchsten Betrag erreichen, veranlasst Launhardt zu dem Ausspruch: „Diese Rechnungen kennzeichnen auf das Schlagendste die Eisenbahnen als eine volkswirtschaftliche Anlage, welche niemals der Privat-Unternehmung überlassen werden sollte.“

Dieser Schlussfolgerung vermag ich nicht ohne weiteres zustimmen. Denn was Launhardt für die Eisenbahnen findet, das gilt für jede wirtschaftliche Verbesserung, aus welcher derjenige, der sie erfindet oder einführt, einen Gewinn zieht. Ist letzterer hoch, so steht der Preis über den Kosten. Wird der Preis erniedrigt, so können theure Produktionen verdrängt werden, während gleichzeitig der Gewinn abnehmen kann.

Würden wir eine Rechnung von der Art, wie die obigen, anstellen, so würde uns dieselbe zeigen, dass der volkswirtschaftliche Gewinn dann am größten ist, wenn alle theuren Produktionen, die überhaupt nur in Frage kommen können, verdrängt sind. Eine weitere Preiserabsetzung würde nicht erforderlich sein, wie wir denn auch ein Mehr aus unseren obigen Formeln (fest begrenztes Absatzgebiet, bezw. gegebene Absatzdichtigkeit) für die Eisenbahnen nicht gefunden haben.

Wäre Launhardts Schluss zutreffend, so dürfte der Staat kein Patent mehr verleihen; er müsste vielmehr jede Verbesserung in die eigene Hand nehmen, um die auf Grund derselben gewonnenen Produkte zu den Selbstkosten verkaufen zu können.

Von einem solchen sozialistischen Staateengebilde sind wir aber dormalen noch weit entfernt. Der Gewinn ist als Reizmittel zur Erstrebung von Verbesserungen zur Zeit für uns noch unentbehrlich. Ob er jemals durch eine andere Triebfeder vollständig ersetzt werden kann, dürfen wir hier ganz unerörtert lassen, denn eine solche Möglichkeit liegt außer dem Bereiche menschlichen Ermessens.

Nun erwarten wir freilich, dass die Verbesserungen im Laufe der Zeit mehr und mehr Gemeingut werden, d. h. dass der Preis sich mehr und mehr den Kosten der Herstellung nähert. Dazu, dieses Ziel zu erreichen, verhilft uns in den weitaus meisten Fällen des praktischen Lebens die Konkurrenz, ein Begriff, welcher in der rein individualistischen Schule der Volkswirthe allerdings eine allzu große Rolle spielte, der aber auf der andern Seite heute von vielen Gegnern der Freihändler allzu sehr verkürzt wird. Der volkswirtschaftliche Gewinn, wie wir ihn oben berechnet, ist doch immer nur ein ideeller, so lange die Verbesserung noch nicht ins Leben gerufen ist. Unerlässliche Bedingung hierfür ist meist der Vortheil, welchen ein Einzelner oder Einzelne aus der Verbesserung ziehen. Schon in der ersten Zeit wird der Gesamtheit aus der Neuerung ein Nutzen erwachsen, da dieselbe ohne Preisermäßigung doch nicht verwertbar sein würde. Tritt nun die Konkurrenz allmählich in ausreichendem Maße in Wirksamkeit, so darf die Gesamtheit wohl zufrieden sein. Der Widerspruch zwischen dem Interesse des Ganzen und des Privaten löst sich insofern, als wir annehmen dürfen, dass die Gesamtheit ohne den Privatgewinn in der Regel einfach den *status quo ante* behauptet haben würde.

Die Eisenbahn nimmt nun freilich in der gedachten Beziehung eine eigenartige Stellung ein. Die Konkurrenz erweist sich bei ihr nicht überall als so mächtig, dass die Preise bis gegen die Selbstkosten herab gedrückt werden. Doch können wir immerhin auch eine große Zahl von Fällen konstatieren, in welchen von der Vertheilung einer die gewöhnliche Verzinsung, wie sie jeder Geschäftsmann beansprucht, übersteigenden Dividende noch keine Rede gewesen ist, während auf der anderen Seite wieder recht viele, insbesondere auch Roh- und Hilfsstoffe liefernde Unternehmungen eine lange Reihe von Jahren hindurch einen ansehnlichen Gewinn abwerfen, ohne dass derselbe durch die Konkurrenz herab gemindert zu werden vermag. Dann werden auch überall da dauernd Renten erzielt, wo von einem Monopolpreise im üblichen Sinne des Worts nicht gesprochen wird, sondern bei verschiedenen Herstellungskosten der Preis nur so hoch ist, dass die theuersten zur Deckung des Bedarfs unentbehrlichen Unternehmungen eben noch bestehen können.



Ich bin allerdings weit entfernt davon, der Eisenbahn den Charakter der öffentlichen Anlage abzusprechen; doch halte ich die oben angeführten Rechnungen noch nicht für ausreichend, um ein staatliches Einschreiten bei Bau und Betrieb von Privatbahnen oder eine Uebernahme aller Eisenbahnen in Staatsverwaltung zu rechtfertigen. Insbesondere aber möchte ich der Ansicht, dass die Eisenbahn niemals der Privat-Unternehmung überlassen werden sollte, in keiner Weise beipflichten. Hätte man derselben seither überall gehuldigt, so würde noch in manchen Fällen auf die Initiative des Staates zu warten sein, wo durch die Privat-Unternehmung bereits ein lebhafter Verkehr geschaffen worden ist; oder es wäre doch vielfach der Staat ein wenig hinterher gehinkt.

Launhardt berechnet, dass die deutschen Eisenbahnen das

auf dieselben verwandte Anlagekapital zu 12 % verzinsen. Auf diese Zahl gelangen wir bei der Unterstellung, dass theurere Produktionen durch billigere verdrängt werden. Nun ist aber der Gewinn, wie ihn Launhardt berechnet und auf Grund dessen er den genannten Prozentsatz findet, nur ein rechnungsmäßig ideeller, nicht ein thatsächlicher, wie dies folgende einfache Betrachtung zeigen möge.

Wurden früher auf der Fläche $r^2\pi$ im ganzen $\pi^2\pi m$ Produkt-Einheiten mit den Kosten k erzeugt und zum Preise k_1 verkauft

Unsere Rechnung verliert damit jedoch durchaus nicht ihren Werth. Denn sie ist nicht allein recht geeignet, uns die hohe Bedeutung einer eingeführten Verbesserung — hier der Eisenbahnen — zu veranschaulichen, sondern man kann auch, wie dies Launhardt zeigt, auf Grund derselben zu brauchbaren Schlussfolgerungen gelangen. Dagegen will ich es nicht unterlassen, zu betonen, dass die Rechnung nur mit Vorsicht aufgefasst und für die praktische Nutzenanwendung verworther werden darf. Denn für Denjenigen, welcher ihre Bedeutung nicht voll



Fr. Bauer erf. u. gez.

P. Meurer X. A., Berlin.

REMLER'SCHES HAUS IN HEIDELBERG.

und stehen jetzt Preis und Kosten auf k , so macht dies für das ganze Gebiet einen Gewinn aus von $(k_1 - k) r^2\pi m$. Auf die Produkteinheit entfällt $k_1 - k$. Werden nun heute A solcher Einheiten erzeugt, so finden wir durch Multiplikation: $A (k_1 - k)$. Wir dürfen hierbei jedoch nicht übersehen, dass dieser Formel eine Bedingung unterlegt ist, welche in Wirklichkeit nicht zutrifft. Wir sagen nämlich: „Wenn die heutige Produktenmenge zu den früheren Kosten hergestellt würde, so wäre der Gesamtaufwand $= A k_1$, während er sich gegenwärtig stellt auf $A k$.“

zu würdigen vermag, könnte sie leicht zur Quelle thörichter und schädlicher Maafsregeln werden.

So könnte der Unkundige sich durch dieselbe leicht zu der Ansicht verleiten lassen, der Staat brauche auf eine Verzinsung überhaupt nicht zu sehen, er könne vielmehr ohne Schaden eine Zubulße bis zu 7 % rechnen, weil ihm dann immer noch ein volkswirtschaftlicher Gewinn von mindestens 5 % verbleibe. Wer da weiss, wie oft unter dem Deckmantel des höchst willkommenen Begriffes der volkswirtschaftlichen Nützlichkeit die

unbescheidensten Anforderungen an den Staat gestellt werden, der wird meine Warnung, möge sie auch noch so naiv klingen, nicht für unangemessen halten.

Von der Forderung, dass auch bei Staatsbahnen im allgemeinen die Einnahmen wenigstens die Kosten decken sollen und dass demgemäß diejenigen, welchen die Eisenbahn zu gute kommt, für Deckung dieser Kosten aufzukommen haben, dürfen wir überhaupt noch nicht abstehen, wenn ja auch damit noch keineswegs alle *à fonds perdu* gewährten Zuschüsse als ungerechtfertigt erscheinen. Unsere Frage, also die des Eisenbahnbaues und der Tarifrung, darf eben nicht allein nach der möglichen volkswirtschaftlichen Rentabilität, wie wir sie in unserer Formel ganz summarisch ermitteln, beurtheilt werden, sondern sie ist auch als eine Frage gerechter Vertheilung von Vortheilen und Lasten aufzufassen. Gerade von diesem Standpunkte aus möchte

ich mich noch nicht einmal ohne weiteres dagegen aussprechen, dass die Einnahmen von Staatsbahnen nicht allein die Kosten des Betriebs, der Unterhaltung, Verzinsung und Kapitaltilgung decken, sondern auch noch Ueberschüsse in die Staatskasse abliefern.

Uebrigens brauchen wir uns über die oben genannte hohe Zahl von 12 Prozent nicht gerade zu verwundern. Die Industrie hat seit einem Jahrhundert eine Reihe von Verbesserungen aufzuweisen, bei denen wir eine ebenso hohe, zum Theil noch höhere Verzinsung des Anlagekapitals finden, sobald wir die heutigen Anwendungen mit denjenigen vergleichen, welche erforderlich sein würden, wenn wir die jetzigen Leistungen mit den früheren unvollkommenen Werkzeugen und Maschinen auszuführen unternehmen wollten.

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein für das Herzogthum Braunschweig. Sitzung am 27. Januar 1885. Anwesend 26 Mitglieder und 2 Gäste. Vors. Hr. Prof. Hässler.

Hr. Baurath Wiehe spricht über das Chorgestühl des *Pantaleone de Marchis*, in den Königlichen Museen zu Berlin, in Lichtdruck heraus gegeben von dem Museums-Direktor Dr. Wilh. Bode daselbst. Dieses Chorgestühl mit Intarsia-Getäfel und geschnitzten Lehnen, vom Ausgange des Quattrocento, ist durch den Reichtum in der Zeichnung der Intarsien, sowie durch die vollendete Arbeit der Schnitzereien von hoher künstlerischer und kunsthistorischer Bedeutung. Die Art der Wiedergabe der Intarsien durch die Braun'sche photographische Anstalt in Dornach ist nicht allein durch die Schärfe des photographischen Druckes, sondern auch durch das angewendete neue Verfahren bemerkenswerth, welches ermöglicht, auch die Farben des Originals nach ihrem relativen Werthe zur Geltung zu bringen. Die Grösse der Wiedergabe der einzelnen Tafeln beträgt $\frac{3}{4}$ der Originalgrösse. Auch die von der Reichsdruckerei in Berlin hergestellten Lichtdrucke der Schnitzereien sind von der höchsten Schärfe und geben die Originale in einer Vollendung und Treue wieder, die Bewunderung erregt.

Redner gab zuerst an der Hand der dem Werke von Dr. Bode beigegebenen ausgezeichneten Abhandlung eine kurze Uebersicht über die Entwicklung der Intarsia in Italien und leitete daraus die Schlüsse auf Zeit und Ort der Entstehung des Chorgestühls ab. Die Intarsia, die in der Antike nur untergeordnet, in der Gothik in Folge der in diesem Stile scharf ausgesprochenen tektonischen Bildung des Möbels nur eingeschränkt vorkommt, entwickelte sich erst zur Zeit des Aufblühens der Renaissance zu selbstständiger Bedeutung und gewann dann schnell eine so große Verbreitung, dass sie lange Zeit die Möbeltischlerei in Italien vollständig beherrschte.

Im Möbelwesen der italienischen Renaissance des Quattrocento und auch das Cinquecento nimmt das Chorgestühl den ersten Platz ein. Die Intarsien haben deshalb an den Chorstühlen jener Zeit eine derartig verschiedenfache Ausbildung erfahren, dass deren Reste für die moderne Kunstschlerei ein stetes, in einzelnen Beispielen unerreichtes Vorbild bleiben werden. Zählen doch unter die Hauptmeister der Intarsia gerade zur Zeit ihrer Blüthe, die ein volles Jahrhundert umfasst, die hervorragendsten Architekten, wie die Brüder Giuliano und Benedetto da Majano, Giuliano da Sangallo u. a.

Für die erste Zeit der Blüthe der Intarsia ist Florenz, die Wiege der Renaissance, der Ausgangspunkt und zugleich der Mittelpunkt der Kunstschlerei, insbesondere auch für die Anfertigung der Chorstühle. Die Intarsia ist anfänglich durchweg als Flächen-Dekoration behandelt, ohne das Bestreben plastischer Wirkung, und die Motive sind theils figürliche Darstellungen, größtentheils aber rein ornamentale, während die spätere Zeit mit Vorliebe perspektivische Darstellungen, Architekturen, Landschaften, Stilleben, kurz ganze Gemälde wählt.

Das in Rede stehende Chorgestühl gehört der früheren Zeit an. Es befand sich ehemals in der Villa Monastivolo bei Mailand im Besitze des Principe Castelbarco, dessen Vorfahren es aus einer Kirche an der Adda erworben hatten. Da sich in dem Thale der Adda, dem Veltlin, nur eine einzige Kirche von hervorragender Bedeutung vorfindet, die von Bramante erbaut ist, und da in dieser Kirche noch Reste von Chorstühlen sind, die den vom Berliner Museum erworbenen außerordentlich gleichen, so spricht die größte Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Berliner Reste aus jener Kirche entstammen und dass sie unter den Augen und der Leitung des großen Bramante entstanden sind. Der Name des Verfertigers Pantaleone de Marchis ist der einer bekannten oberitalienischen Künstlerfamilie und findet sich in dem Gestühle eingegraben.

Von den hervorragend künstlerischen Vorzügen der Intarsien gaben die ausgestellten Lichtdrucke ein beredtes Zeugniß.

Hierauf hielt Hr. Krshnstr. Müller aus Wolfenbüttel einen humoristischen Vortrag, betitelt: „Eine Frage, harmloser Beitrag zur Förderung der Kunstgeschichte“, der so sehr die Lachmuskeln der Anwesenden in Bewegung setzte, dass auf allseitigen Wunsch beschlossen wurde, den Vortrag auf Kosten der Vereinskasse durch Druck zu vervielfältigen und jedem Mitgliede ein Exemplar zuzustellen.

A. Bbg.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 16. Februar 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 158 Mitglieder und 1 Gast.

Hr. Wieck spricht

„über den Einfluss der neuen Bauordnung auf die bauliche Gestaltung Berlins“.

Der Hr. Redner betont zunächst, dass seine Erörterungen, in welchen sich die baulichen Gesichtspunkte von den wirtschaftlichen und sozialen nicht völlig trennen lassen würden, lediglich den „Entwurf“ der neuen Baupolizei-Ordnung betreffen, welcher der Berliner Stadtverordneten-Versammlung zur Berathung zugegangen ist, und erläutert vorerst das Wesen der Baupolizei-Ordnung im allgemeinen. Eine solche wird erlassen, um die Baufreiheit des Einzelnen im Interesse der Gesamtheit angemessen zu beschränken, und fußt auf einigen bezüglichen Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts. Die Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaft ist bei der durch Polizei-Verordnung fest gesetzten Bau-Ordnung ausgeschlossen. Letztere hat vornehmlich die Forderungen der Feuersicherheit, der Gesundheitspflege, der Verkehrsbeziehungen und der nachbarlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen; insbesondere aber sind die beiden erst genannten Forderungen in einen gebührenden Einklang mit der Beschränkung der wirtschaftlichen Freiheiten zu bringen. Ausnahme-Bestimmungen sollten thunlichst vermieden werden. — Die jetzige Berliner Bau-Ordnung entstammt dem Jahre 1853; da sich aber bald heraus stellte, dass dieselbe hinter der Entwicklung der städtischen Verhältnisse zurück geblieben war, wurde bereits vor Jahren ein neuer Entwurf vorbereitet, welcher allerdings erst im Jahre 1880 zu einem Abschluss gebracht wurde, aber damals wegen zahlreich auftretender Schwierigkeiten nicht zur Einführung gelangte. Der jetzt vorgelegte Entwurf stützt sich seinem wesentlichen Inhalt nach auf den jetzt genannten.

Gemäß § 1 des Entwurfs dürfen Wohngebäude nur innerhalb der ersten 50 m hinter der Bauflucht errichtet werden. Während die gegenwärtige Bauordnung Abweichungen von dieser Vorschrift unter Genehmigung des Magistrats und der örtlichen Straßenbau-Polizei gestattete, werden solche Ausnahmen fortan nicht mehr zulässig sein. Man wird also unter Umständen Villen hinten in einem tieferen Garten nicht errichten können. Zu bemerken ist auch, dass die günstigste Tiefe einer Baustelle für Wohnhäuser nach den bisherigen hiesigen Erfahrungen auf 56 m, die günstigste Häuserblocktiefe mithin auf 2.56 = 112 m zu bemessen ist. Letztere wird in Folge der Vorschrift des Entwurfs beschränkt werden, was vielleicht im Interesse der Wohnungen vorteilhaft sein, dagegen aber bewirken kann, dass tiefere Grundstücke in höherem Grade als bisher zur Errichtung von Fabrik- und Werkstatt-Gebäuden verwerthet werden. Es erscheint zweifelhaft, ob letzteres wünschenswerth sein werde.

Im § 2 des Entwurfs ist angeordnet, dass bisher nicht bebaute Grundstücke höchstens bis auf $\frac{2}{3}$, bereits bebaute Grundstücke höchstens bis auf $\frac{3}{4}$ ihrer Grundfläche bebaut bzw. wieder bebaut werden dürfen; auch soll in der Regel auf höchstens 18 m Tiefe ein freier Hofraum von mindestens 60 qm Grundfläche folgen. Nach § 3 des Entwurfs darf die Höhe eines Gebäudes in den Fronten nicht mehr als 22 m betragen, wobei Gebäude an einer StraÙe so hoch sein können, als dieselbe zwischen den Baufluchten breit ist. Liegt das Gebäude an mehreren StraÙen, so wird ein mittleres Höhenmaaf festgestellt. Hinter- und Seiten-Gebäude dürfen in der Höhe die Ausdehnung des Hofraumes vor ihnen um nicht mehr als 6 m überschreiten. — Die vorstehenden, den §§ 2 u. 3 entnommenen Bestimmungen bedeuten eine wesentliche Einschränkung der bisherigen Baufreiheit; eine Folge davon wird die geringere Anzahl von Wohnungen und Menschen und eine geringere Rente pro Baustelle sein. Es wird u. a. nachgewiesen, dass auf einem Grundstücke von 20 m Frontlänge und 56 m Tiefe bei äußerster Ausnutzung desselben nach der bisherigen Bauordnung rd. 325, nach dem Entwurfe vom Jahre 1880 rd. 188 und nach dem neuen Entwurfe rd. 167 Personen unterzubringen sind; auf ein Grundstück von 14 m Frontlänge und 40 m Tiefe würden bei mittlerer Ausnutzung nach der jetzigen Bauordnung 117 und bei größter Ausnutzung nach dem neuen Entwurfe 73 Personen zu rechnen sein. Im Durchschnitt darf angenommen werden, dass nach Einführung des letzteren für jedes Grundstück $\frac{1}{3}$ Personen weniger als bisher zu zählen sein werden. Die natürliche Folge hiervon

ist, dass die räumliche Ausdehnung der Stadt und des Straßennetzes schneller zunehmen muss und die gesammten hierdurch bedingten Unterhaltungs-, Beleuchtungs- usw.-Kosten sich vermehren, während die verhältnismässige Menschenzahl vermindert ist; d. h. die Steuern müssen wachsen. Die Werth-Vermindering der Grundstücke wird nach dem neuen Entwurfe bei dem ersten angeführten Beispiele 50 %, bei dem zweiten etwas weniger, aber immerhin noch einen erheblichen Betrag ergeben. Am deutlichsten wird dieselbe in solchen Vierteln wahrnehmbar sein, in welchen bisher die stärkste Ausnutzung stattfand, also im Inneren der Stadt, während sie nach der Peripherie abnehmen muss. Auch die Miethspreise werden im Inneren der Stadt zunächst fallen, dagegen in den äußeren Quartieren, welchen sich die Bevölkerung mehr zuwenden wird, steigen. Bei dieser voraussichtlich schnellen Erweiterung der Stadt ist der rechtzeitige Ausbau des Straßennetzes zu berücksichtigen, damit nicht durch eine Verzögerung desselben eine Wohnungsnoth herbei geführt wird.

Die neuen Vorschriften über die Höhe der Gebäude werden ihren Einfluss auch auf die Grundriss-Gestaltung der Häuser ausüben, da bei kleinen Grundstücksbreiten verschiedene Stockwerks- bzw. Fußboden-Höhen unvermeidlich sind. Da nun nach § 37 jeder als Wohnung oder sonst zu dauerndem Aufenthalte von Menschen gesondert genutzte Gebäudetheil mindestens eine feuerfeste Treppe haben muss, wird oft eine unwirtschaftliche Häufung von Treppen erforderlich sein. Eine in ästhetischer Beziehung zu beklagende Einschränkung ist es, dass nach § 11 über das Hauptgesims, Dachkonstruktionen, Attiken oder dergl. nur in Ausnahmefällen statthaft sein sollen, wodurch die Straßenschilder sich einförmiger, als es in neuerer Zeit üblich ist, gestalten dürften. Die Hauptgesimse selbst können fortan nicht mehr wie jetzt in der Regel, sondern nur ausnahmsweise aus Holz hergestellt werden. Die Bestimmung des § 34, dass Gebäude, welche ganz oder theilweise zu dauerndem Aufenthalte von Menschen dienen sollen, nicht früher als 8 Wochen nach Vollendung des Rohbaues geputzt werden dürfen, ist an sich als eine Verbesserung zu bezeichnen, veranlasst aber eine längere Bauzeit und vertheuert den Bau, letzteres ist um so bedeutungsvoller, als der Straßen-Adjazent in der Folgezeit ohnehin einen verhältnismässigen größeren Beitrag als bisher für allgemeine, durch den Besitz des Grundstückes ihm zufallende Lasten zu tragen hat, während der Ertrag desselben vermindert ist. Die im Interesse der Gesundheit getroffenen Vorschriften über Beleuchtung und Ventilation (§ 37) sind als zweckmässig anzuerkennen. Dagegen giebt die Anordnung, dass in einem Gebäude niemals mehr als 5 zu dauerndem Aufenthalte von Menschen bestimmte Geschosse angelegt werden sollen, zu Bedenken Veranlassung, da hiernach eine übermäßige Ausnutzung von Stockwerken für Geschäftsräume usw. befürchtet werden kann. Richtiger wäre es wohl gewesen, die Maximalzahl der Geschosse überhaupt fest zu setzen. Als sehr unerwünscht ist es auch zu bezeichnen, dass für gewerbliche Betriebsstätten, stark frequentirte Gebäude

und Lagerstätten nach § 38 der Erlass besonderer polizeilicher Vorschriften vorbehalten ist, für welche sichere Grundlagen fehlen und es erscheint dringlich, darauf hinzuwirken, dass letztere thunlichst sogleich mit der neuen Bauordnung bekannt gegeben werden. Die Vorberathung bezüglich der Vorschläge empfiehlt der Hr. Vortragende der Kommission zu übertragen, deren Wahl in der vorigen Sitzung (siehe No. 14 u. Bl.) von ihm beantragt worden ist.

Hr. Orth ergänzt die mit lebhaftem Beifalle aufgenommenen, klaren Ausführungen des Hrn. Vorredners durch eine Hinweisung auf mancherlei Unzuträglichkeiten, welche die neue Bauordnung für verschiedene Arten von Gebäuden im Gefolge haben müssten, insbesondere für gewisse Palastbauten, Villen, Bank- und Kaufhäuser usw., und empfiehlt, die Vorschriften mehr einzelnen Gruppen von Bau-Ausführungen anzupassen. Im übrigen bemängelt er das ungenügende Verfahren zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Bauherren und der Polizeibehörde. Erstere unterlassen es mit Vorliebe, sich über die von letzterer getroffenen Anordnungen zu beschweren, da sie die Umständlichkeit des geschäftlichen Verfahrens und die dadurch bedingten Zeit- und Zins-Verluste scheuen; es erscheint daher wünschenswerth, in solchen Fällen die unter Zuziehung von Technikern zu treffenden Entscheidungen möglichst zu beschleunigen. Weiterhin macht der Hr. Redner darauf aufmerksam, dass die im § 14 des Entwurfs vorgesehene Bestimmung, wonach von jedem Punkte eines Gebäudes aus eine Treppe auf höchstens 20 m Entfernung erreichbar sein muss, unter Umständen eine bedenkliche und überflüssige Erschwerung für die zweckmässige Grundriss-Gestaltung sei.

In der weiteren Erörterung glaubt Hr. Afsmann die von Hrn. Wieck befürchteten Nachtheile zum Theil wohl als übertrieben bezeichnen zu dürfen, da bei jeder durchgreifenden Neuerung einzelne Interessen geschädigt würden, und Hr. Häsecke kommt auf seinen bereits in der vorigen Sitzung gemachten Vorschlag zurück, den Verband mit der Feststellung gemeinsamer Grundsätze für Baupolizei-Ordnungen zu beauftragen. Hiergegen erklären sich Hr. Hanke und Hr. Dr. Hobrecht in der bestimmtesten Weise, wobei ersterer u. a. hervor hebt, dass — wie Hr. Häsecke irthümlicherweise anzunehmen scheint — eine Bauordnung im Gegensatze zu dem Ortsstatute niemals gesetzliche Kraft besitze, sondern im Verwaltungs-Streitverfahren jederzeit anfechtbar sei, während der letztere nochmals ausführlich auf die prinzipielle Grundlage und Tragweite einer Bauordnung eingeht, und schließlich die Annahme des von Hrn. Wieck gestellten Antrages, betreffend die Wahl einer Kommission, welche die zum Schutze von Personen in öffentlichen Versammlungsräumen anzuordnenden Maafsregeln berathen soll, befürwortet. — Die Versammlung genehmigt den Antrag mit großer Mehrheit und überlässt es der bekannten Wahl-Kommission, geeignete Mitglieder für die von Hrn. Wieck empfohlene Kommission in Vorschlag zu bringen.

— e. —

Vermischtes.

Neue Organisation des Wiener Stadtbauamts. Mit dem 1. Januar d. J. ist eine neue Organisation des Wiener Stadtbauamts in Kraft getreten, über welche wir einer längeren Mittheilung in der Wochenschr. d. österr. Ingen.- u. Arch.-Vereins Folgendes entnehmen:

Das Bauamt ist ein dem Magistrat untergeordnetes „Hilfsamt“ mit einer „Baudirektion“ an der Spitze; dasselbe hat den technischen Dienst in allen Verwaltungszweigen der Gemeinde mit Einschluss der Mitwirkung bei der Handhabung der Bauordnung zu versehen.

Das Bauamt gliedert sich in 4 Abtheilungen:

a. für Hochbau — mit 4 Unterabtheilungen: 1. Schul- und Zinshäuser, 2. Humanitäts-Anstalten, 3. Bauten zu Amts- und Marktzwecken, 4. Baugewerbe und Gartenanlagen.

b. für Straßsen-, Brücken- u. Kanal(isations)-Bauten.

c. für Wasserbau, Wasserversorgung u. Beleuchtung (3 Unterabtheilungen).

d. für Baupolizei und allgemeine Bau-Angelegenheiten, (3 Unterabtheilungen). Die früher mit dem Bauamte verbunden gewesene Feuerwehr ist zu einem selbstständigen Dienstzweige ausgestaltet worden.

An der Spitze jeder der 4 Bauabtheilungen steht ein „Baurath“, an der Spitze des Bauamts der „Baudirektor“, welcher letzterem die Leitung und Kontrolle aller dem Bauamte obliegenden Arbeiten zusteht, eingeschlossen die Bearbeitung der Personalien; bei Vorschlägen über Besetzung ist das Einvernehmen der Bauräthe erforderlich. Dem Baudirektor ist ferner das Materialien-Depot unmittelbar unterstellt, wie ihm die Bearbeitung wichtiger Projekte und die Behandlung prinzipieller Fragen vorbehalten ist.

Der Baudirektor kann verlangen zu solchen Sitzungen des Magistrats zugezogen zu werden, in welchen Sachen zur Berathung gelangen, bei deren Bearbeitung das Bauamt mitgewirkt hat. Er kann sich in dieser Funktion auch vertreten lassen; ein Stimmrecht steht ihm jedoch nicht zu.

Ueber wichtige Angelegenheiten sind nach dem Ermessen des Baudirektors im Bauamte Berathungen zu pflegen, zu welchen die Bauräthe und der spezielle Bearbeiter der betr. Sache zuge-

zogen werden. Derartige Berathungen sind auch anzuordnen, wenn ein Abtheilungs-Vorsteher es verlangt; sie haben nur einen informatischen Charakter; es steht aber jedem Abtheilungs-Vorstande das Recht zu, seine Ansicht schriftlich zu formuliren und dem Protokolle beizufügen.

In der Regel erledigt jede Bauamts-Abtheilung ihre Angelegenheiten selbständig und stehen die Abtheilungen auch in direktem Verkehr mit den bezüglichen Abtheilungen des Magistrats. An die Zustimmung des Baudirektors sind nur Akte wichtiger Natur gebunden, welche von jenen als solche speziell bezeichnet werden.

Der Personen-Status des Bauamts umfasst: 1 Baudirektor, 4 Bauräthe, 12 Oberingenieure, 24 Ingenieure, 19 Ingenieur-Adjunkten, 12 Ingenieur-Assistenten und 9 Praktikanten.

Wie man aus den vorstehend mitgetheilten Grundzügen erkennt, ist die Stellung des Baudirektors in Wien eine wesentlich andere, als die der Stadtbauräthe in Berlin. Der Unterschied ist darin gegeben, dass jene „Beamte“ des Magistrats ohne Stimmrecht, diese mit Stimmrecht ausgestattete „Mitglieder“ desselben sind. Den technischen Beamten gegenüber dürfte in beiden genannten Städten die Stellung des Baudirektors bzw. der Stadtbauräthe etwa übereinstimmend sein. Mit Rücksicht auf die Art der Geschäfte ist der Wirkungskreis des Wiener Baudirektors ein größerer, als der der Berliner Stadtbauräthe, schon deshalb, weil wesentliche Theile der Bauverwaltungs-Thätigkeit in Berlin in der Pflege der staatlichen Behörden sich befinden.

Im übrigen verlaute, dass auch für Berlin die Schaffung der Stelle eines „Baudirektors“ im Werke ist, womit selbstverständlich Neuorganisationen wesentlicher Art verknüpft sein würden. Der Anstoß dazu ist wahrscheinlich in dem jüngst gemeldeten Abgange des Stadtbauraths Hrn. Rospatt zu sehen.

Zur Lage der sächsischen Techniker. Als Seitenstück zu der in No. 10 d. Bl. durch den Zirkular-Erlass vom 13. Januar d. J. dargelegten pekuniären Lage der preuss. Regierungs-Baumeister dürfte eine kurze Beschreibung der entsprechenden sächsischen Verhältnisse nicht ohne Interesse sein, um so mehr, als dieselbe sicherlich dazu beitragen wird, in ersteren das Gefühl der Zufriedenheit über die ihnen an maßgebender Stelle mehr und mehr zu Theil werdende Anerkennung neu zu beleben.

Die sächs. Baumeister, denen es bislang noch nicht geglückt ist, auf Grund der abgelegten Staatsprüfung einen der Neuzeit angemessenen, praktisch anwendbaren Titel zu erhalten, denen vielmehr in Gemäßheit der Prüfungs-Ordnung vom Jahre 1851, soweit sie im Hochbaufache geprüft sind, der Titel „geprüfter Baumeister“ und für das Ingenieurfach der Titel „geprüfter Zivil-Ingenieur“ verliehen wird, stehen in ihren Besoldungen den preussischen Baumeistern bei weitem nach.

In Betracht kommen hier einestheils die noch nicht mit Staatsdiener-Eigenschaft versehenen, nur als kündbare pensionsberechtigten Beamten gegen Remuneration angestellten Ingenieur-Assistenten der Staatsbahn, die Assistenten der Strafsen- und Wasserbau-Verwaltung sowie der Landbauämter, anderentheils die noch als Hilfsarbeiter oder Hilfsingenieure diätarisch beschäftigten gepr. Zivil-Ingenieure bezw. gepr. Baumeister; letztere werden gegen 3 bis i. max. 5 Mark Diäten angenommen, während die Assistenten eine jährliche Remuneration von 1800—2700 M. beziehen.

Berücksichtigt man, dass z. Z. der bei weitem größte Theil der Assistenten mit 2100 M. besoldet ist und diese Gehaltsstufe etwa erst gegen Ende des dritten Lebens-Dezenniums überschreitet, während ihm die Staatsdiener-Stellung noch in unabwehrbarer Ferne liegt, so erscheint der Vortheil, welcher in der Beamten-Eigenschaft und der damit verbundenen Pensions-Berechtigung beruht, ohne praktischen Werth. Es wird wohl kaum Jemandem gleichgültig sein können, ob für eine so lange Reihe von Jahren, wie sie bis zur festen Anstellung vergeht, ein Einkommen in oben erwähnter Höhe, oder ob, wie dies bei den preussischen Regierungen-Baumeistern der Fall ist, das 1½ fache, also ein solches Einkommen gewährt wird, welches einerseits im Verhältnisse zu dem durch das Studium aufgewendeten Anlagekapitale steht, andererseits aber den Betreffenden in die Lage setzt, in einer seiner Bildung und seinem Stande entsprechenden Weise zu leben.

Die den Assistenten innerhalb ihres Dienstbezirks zustehenden Tagelöhner entbehren einer einheitlichen Regelung, sind vielmehr in den einzelnen Dienstzweigen so verschieden, dass eine Aufzählung derselben zu weit führen würde. Es möge hier nur als Maassstab für dieselben erwähnt werden, dass den bei Eisenbahn-Neubauten beschäftigten Ingenieur-Assistenten aufser der jährlichen Remuneration von in max. 2100 M. als Dienstaufwands-Erschädigung ein Pauschquantum von 15 M. für den Monat gewährt wird, während ihre Kollegen in Preußen auf Grund des Erlasses vom 16. Oktober 1877 als Minimum den vierfachen Betrag zu beanspruchen haben.

Es dürften diese kurzen Mittheilungen genügen, um den Missmuth, welcher sich der jüngeren sächsischen Techniker nicht allein angesichts der trüben Aussichten, sondern auch infolge der traurigen pekuniären Lage bemächtigen muss, begreiflich zu finden. — N. N.

Aus der Fachliteratur.

Neue Zeitschriften und Sammelwerke.

1. Architektonische Rundschau. Skizzenblätter aus allen Gebieten der Baukunst, herausgegeben von Ludwig Eisenlohr und Carl Weigle, Architekten in Stuttgart. Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart.

2. Architektonische Bilderbogen. Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben von Wilhelm Wicke. Verlag von W. Wicke in Groß-Lichterfelde bei Berlin.

3. Kunstgewerbe-Blatt, herausgegeben von Arthur Pabst. Beiblatt der „Zeitschrift für bildende Kunst.“ Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Während man noch vor 10 Jahren über die Unfruchtbarkeit klagen konnte, die auf dem Gebiete der künstlerischen und kunstgewerblichen Veröffentlichung in Deutschland herrschte, ist heute ein um so rüstigeres Schaffen auf demselben eingeleitet. Zu dem, was die seit längerer Zeit bestehenden Zeitschriften und Sammelwerke bieten und was in Form einzelner abgeschlossener Werke dargebracht wird, tritt eine Masse von Stoff in neuen periodischen Veröffentlichungen, deren fast jedes Jahr mehrere entstehen. Und noch ist die Fülle des überhaupt vorhandenen, einer Veröffentlichung würdigen Stoffes — dank der gewaltigen Ausdehnung, die das künstlerische Schaffen unserer Zeit gewonnen hat — eine so große, dass sie von allen diesen Schriften und Werken kaum bewältigt werden kann und dass für ein neues Unternehmen derselben Art sich immer noch ein Feld der Thätigkeit offen findet. — Wir besprechen hier in Kürze 3 seit Ende vorigen Jahres erscheinende Unternehmungen, die sich auf einen Wirkungskreis von weiterer Ausdehnung erstrecken.

Die von den bekannten Herausgebern der „Gewerbehalle“, den Architekten Eisenlohr & Weigle geleitete „Architektonische Rundschau“ ist in ihrer Eigenart am nächsten dem im Verlage von Ernst & Korn in Berlin erscheinenden „Architektonischen Skizzenbuche“ verwandt, dem sie eine nicht ungefährliche Konkurrenz in den dürftigen. Monatlich erscheint 1 Heft von 8 Tafeln im Formate von 294 zu 388 mm mit einer Tafel kurzer Erläuterungen. Die Abbildungen — vorwiegend Perspektiven, zum Theil aber auch geometrische Ansichten, zumeist mit Grundrissen — werden sämtlich als Federzeichnungen größeren Maassstabes hergestellt und dann in photographischer Verkleine-

rung von Meisenbach in München in Zink geätzt; ein Verfahren, bei dem der Reiz der künstlerischen Original-Zeichnung erhalten bleibt und eine große Schärfe der architektonischen Einzelformen erzielt wird, wenn auch natürlich ein gewisser Einfluss der Manier der einzelnen Zeichner nicht abzuwenden ist. In den bis jetzt erschienenen 4 Heften rühren einzelne der ausnahmslos vortrefflich gezeichneten Blätter von den Erfindern der bezgl. Bauwerke selbst, die meisten jedoch von den Hrn. Eisenlohr & Weigle, sowie von den Hrn. Lambert & Stahl in Stuttgart her. Die Auswahl der Bauwerke, welche nicht nur die verschiedensten Gebiete Deutschlands, sondern auch das Ausland umfasst, ist eine sehr geschickte. Bis jetzt sind Cremer & Wolfenstein, H. Griesebach, Kayser & v. Großheim, P. Wallot und A. Wegner in Berlin, L. Theyer in Bozen, Giese & Weidner und R. Heyn in Dresden, F. v. Hoven und H. T. Schmidt in Frankfurt a. M., A. Rossbach in Leipzig, Brochier und Hauberisser in München, † Duban und Ch. Garnier in Paris, Eisenlohr & Weigle, Lambert und C. Walter in Stuttgart, König in Wien und Gladbach in Zürich mit Werken vertreten; neben einzelnen Monumentalbauten sind es vorzugsweise Privathäuser, auf die sich die Veröffentlichung erstreckt und weiterhin erstrecken soll. Da der Preis des Werkes — 1,50 M. für das Heft oder noch nicht 20 Pfg. für die Tafel — ein außerordentlich billiger ist, so wird dasselbe ohne Zweifel schnell eine so weite Verbreitung finden, wie es sie seinem Inhalte nach verdient. —

Ein gleiches können wir von den „Architektonischen Bilderbogen“ leider nicht sagen. Ein Blick auf das Titelblatt genügt, um den untergeordneten Rang des Unternehmens zu kennzeichnen, das in photographischem Lichtdruck Ansichten ausgeführter Bauten und Konkurrenz-Entwürfe bringen soll. In den 3 bisher erschienenen Heften, welche je 10 Tafeln enthalten und für 2 Mark verkauft werden, sind fast lediglich Bauten aus Berlin und der Umgegend Berlins zur Veröffentlichung gelangt; darunter selbst so bekannte, wie das Alte Museum Schinkel's. Die Aufnahmen sind zum Theil recht geschickte, während der photographische Druck leider viel zu wünschen übrig lässt. Entrüstung in den Fachkreisen hatte es mit Recht erregt, dass die einzelnen Blätter der beiden ersten Hefte zwar den Photographen, Drucker und Verleger, nicht aber den Architekten des Werkes namhaft machten; im dritten Heft ist diesem Mangel, der den Standpunkt des Herausgebers deutlich genug verrieth, allerdings abgeholfen worden. Dass das Unternehmen trotz seiner „Billigkeit“ eine Zukunft haben sollte, können wir nicht wohl annehmen. —

Des von dem trefflichen Verleger der „Zeitschrift für bildende Kunst“ ins Leben gerufenen dritten Unternehmens, des „Kunstgewerbe-Blattes“, das die Interessen unseres Leserkreises weniger nahe berührt, wollen wir nur beiläufig gedenken. Der Wunsch, dem immer grössere Wichtigkeit erlangenden kunstgewerblichen Gebiete in der genannten Zeitschrift noch umfassendere Berücksichtigung angedeihen zu lassen und das schon lange empfundene Bedürfniss, neben den bisherigen fast durchweg in Süddeutschland erscheinenden kunstgewerblichen Blättern auch ein entsprechendes norddeutsches Unternehmen ins Leben zu rufen, haben dazu geführt, das letztere in der Form eines Beiblattes zur „Zeitschrift für bildende Kunst“ erscheinen zu lassen. Durch die Wahl des Redakteurs Dr. Pabst, der bekanntlich als Direktorial-Assistent am Berliner Kunstgewerbe-Museum thätig ist, wurde zugleich ein naher Anschluss an die grösste und in lebhaftester Entwicklung begriffene Anstalt dieser Art in Deutschland erreicht. Die bisher erschienenen 4 Nummern des neuen Blattes stehen, was Vorzüglichkeit der Illustrationen und des Textes anbelangt, durchaus auf der Höhe des Tages. Wie voraus zu sehen war, beschäftigt sich dasselbe jedoch vorläufig ausschließlich mit dem Kunstgewerbe der Vergangenheit; ob später eine engere Fühlung mit dem kunstgewerblichen Schaffen unserer Gegenwart gesucht und gefunden werden wird, muss abgewartet werden. — F. —

Personal-Nachrichten.

Baden. Ernann: Prof. Dr. Engler a. d. Polytechn. Schule zu Karlsruhe zum Hofrath.

Württemberg. Ernann: Oberbrth. a. D. Dr. v. Ehmann zum Ehrenmitgliede der Domainendirektion. Gestorben: Bmstr. A. Hohenstein, Betr.-Insp.-Assistent in Crailsheim.

Brief- und Fragekasten.

Warnung. Von Hrn. Kommunal-Arch. Grimm zu Mühlhausen i. E. werden wir ersucht, die deutschen Fachgenossen vor einem Manne zu warnen, der unter dem Namen Nicolaus Klycharisch (auch Ritter v. K.) und als angeblicher Vertreter von Wiener Fachblättern allerlei Schwindeleien verübt. Die „Wiener Bau-Industrie-Zeitung“, in deren Namen er besonders aufzutreten liebt, hat wider ihn eine sehr energisch abgefasste Warnung erlassen, in der sie Jeden, der mit dieser steckbrieflich verfolgten Persönlichkeit in Berührung kommt, bittet, ihre sofortige Verhaftung zu veranlassen.

Hrn. M. in Berlin. Fast alle grösseren Tagesblätter haben den Entwurf der neuen Baupolizei-Ordnung zum Abdruck gebracht. Im Sonderabdruck ist derselbe (zum Preise von 50 M.) im Verlage von Carl Heymann hieselbst erschienen.

Inhalt: Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler. (Schluss.) — Zum Entwurf einer neuen Bauordnung in Berlin. — Vermischtes: Donaukähne und Donauflöße. — Patent-Universal-Kunst-Frais- und Holzschnitt-Maschine. — Ueber die Blitzgefahr für Gebäude. —

— Die letzte Versteigerung von Grundstücken der Kölner Neustadt. — Zur Auslegung des preuss. Baufluchtlinien-Gesetzes. — Hamburger Rathhausbau — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Staatliche Fürsorge zur Erhaltung der Denkmäler.

(Schluss.)



Italien hat durch seine politischen Umwandlungen auch in Bezug auf die Konservierung seiner Kunstschätze mannichfache Umänderungen eingeführt. Dort treffen wir schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts päpstliche Bestimmungen zum Schutze der Denkmäler. Ueber die bistorischen Wechselfälle der einzelnen Provinzen und die daraus sich ergebenden Aenderungen in der Konservierung der Denkmäler möge man bei v. Wussow (I. 169) nachlesen; uns interessiren hier vor allem die Bestrebungen, die sich in dem Königreich Italien in der Gegenwart bemerklich machen. Als Ergebniss derselben steht da in erster Linie der 1878 vom Senat des Königreichs Italien genehmigte Gesetzentwurf, der den Kammern vorgelegt werden soll. Derselbe sucht aufs eingehendste die Rechtsfrage betreffs der im Privatbesitz befindlichen Denkmäler zu lösen und wird daher bei allen weiteren Gesetzgebungsvorschlägen, welche in anderen Ländern gemacht werden, zu berücksichtigen sein. (Siehe v. Wussow S. 185 ff.) Derselbe beschränkt ferner das Verkaufsrecht von Denkmälern, die im Privatbesitz sind und wahrt dem Staate das Vorkaufsrecht sowie in Ausnahmefällen, falls der Verkauf gestattet wird, das Recht, Kopieen aller Art von dem Werk zu nehmen. Die Ausfuhr von Denkmälern ist mit einem Zoll von 25 % belastet. Weiter auf diese Gesetzesvorschläge einzugehen, verbietet uns hier der Raum. Wer spezielles Interesse daran hat, findet sie in dem v. Wussow'schen Buch. Hervor zu heben wären höchstens aus dem genannten Gesetzentwurf von 1878 die Bestimmung:

Die öffentlichen Verwaltungen, die Kirchen und die anderen moralischen Personen dürfen ohne Genehmigung des Ministers oder der von ihm eingesetzten Autoritäten weder für das Inland noch zur Ausfuhr verkaufen oder verpfänden: die Gegenstände des Alterthums, die Werke bereits verstorbener Künstler, Codices Diplome, sowie Sammlungen von Münzen oder anderer für Kunst- und archäologische Museen geeigneter Gegenstände.

Hier ist demnach besondere Sorge getragen, dass die Werke verstorbener Künstler, also auch derjenigen unseres Jahrhunderts unter das projektirte Gesetz fallen.

Auch Dänemark hat seit einigen Jahrhunderten seinen Denkmälern eine reichliche Fürsorge zu Theil werden lassen. Ein General-Konservator, der zugleich Direktor verschiedener Museen ist, steht jetzt an der Spitze dieser Bestrebungen zur Erhaltung der Denkmäler; für Restaurations-Zwecke, insbesondere für einige wichtige Kirchen wurden Summen bis zu 850 000 M. verausgabt. Aus allen Erlassen und Verfügungen Dänemarks zu gunsten seiner Denkmäler bis auf unsere Zeit sprechen eine große Sorgfalt, Sachkenntniss und Opferwilligkeit, die den besten Eindruck von der Höhe seiner Kultur machen.

Musterhaft geordnet sind die hierher gehörigen Verhältnisse auch in Schweden; dort ist der Staat gesetzlich als Eigenthümer aller unbeweglichen alten Monumente und Denkmäler, sowie auch der beweglichen gefundenen Denkmäler zu betrachten. Ein Reichs-Antiquar, der der Akademie für schöne Wissenschaften, Geschichte und Alterthums-kunde angehört, ist Direktor der archäologischen Staatssammlung und des königl. Münzkabinetts. Der Reichs-Antiquar, zwei unter ihm stehende Konservatoren und zwei Gehilfen bei der Bibliothek, dem Archiv und den Sammlungen sind vom Staate besoldete Beamte. Die jährlichen Ausgaben der Akademie betragen etwa 20 000 Kronen; diese Akademie hat eine sehr segensreiche Wirksamkeit hinter sich, und die schwedischen Einrichtungen können für abgegrenzte, nicht zu große Gebiete als Muster dienen, wie man seine Einrichtungen zu organisiren hat.

Italien und die nordischen Königreiche dachten unter allen Staaten zuerst daran, ihre Denkmäler zu schützen; Italien hatte dabei wesentlich die Absicht, die beweglichen Kunstschätze, vor allem die Bilder und die in der Erde verborgenen Denkmäler vor Verschleppung und Zerstörung zu bewahren; die nordischen Königreiche suchten zunächst die in der Erde verborgenen Schätze ihren Landesherrn zu erhalten, wobei sie anfänglich mehr auf den Metallwerth, als auf den Kunst und historischen Werth sahen. Erst allmählich trat diese ideale Bedeutung der Denkmäler bei allen Kultur-

völkern mehr in den Vordergrund, sogar in den ursprünglich mehr auf die Schatzgräberei bedachten Staaten, Griechenland, der Türkei und Aegypten, welche die Freiheit des Privat-Eigenthums fast gar nicht berücksichtigten, um ihre Denkmäler zu schützen. Ueberall, bei allen Kulturvölkern der Erde herrscht zur Zeit ein übereinstimmender Drang nach Erhaltung ihrer Denkmäler, der sich in mehr oder minder vollkommenen Einrichtungen, und selbst da, wo solche gar nicht bestehen, in den Bestrebungen äußert, welche auf einen gesetzlichen Schutz der Denkmäler hinzielen.

Da der preussische Staat und das deutsche Reich Einrichtungen und Gesetze zu gunsten der Denkmäler einzuführen gedenken, so dürfte es hier nicht unpassend erscheinen, wenn wir abgesehen von dem Referat über den Inhalt des v. Wussow'schen Buchs, dessen Anlageband II bei jeder beabsichtigten Gesetzgebung gründlich studirt werden wird, auf einige Punkte aufmerksam machen, deren weder der Verfasser gedenkt, noch die bei den einzelnen Staaten berücksichtigt zu werden pflegen.

IV.

Beginnt irgend welcher Staat, Einrichtungen zu gunsten der Denkmäler zu treffen, so liegt ihm am nächsten, sich der Organisation eines benachbarten oder desjenigen Staates anzuschließen, dessen Einrichtungen ihm als Ideal vorschweben. Es wird dabei nur zu leicht eines übersehen: dass nämlich die beste Organisation, die sich nur denken lässt, zwecklos ist und daher bloß auf dem Papier stehen bleibt, wenn nicht mit derselben zugleich die Kraft ihrer Durchführung verbunden ist, d. h. wenn nicht die pekuniären Mittel zu ihrer Verwirklichung da sind, wenn nicht die ausübenden Persönlichkeiten sich finden lassen, und wenn nicht hinter den gesetzlichen Bestimmungen auch die Strafgewalt steht. So war, wie wir sahen, 1846 in Preußen eine Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler in Vorschlag gebracht worden, die 1853 auch ernannt wurde, in der ersten Sitzung (Februar 1853) zusammen trat, um ein vortreffliches Programm zu entwerfen, in der zweiten Sitzung (Dezember 1853) nach Vorlegung dieses Programms ihre Thätigkeit aber faktisch abschloss.

So war es in Bayern, wo die, 1868 eingesetzte Kommission für Denkmäler der Geschichte und Kunst sammt dem beigegebenen General-Konservator der Alterthümer zwar sehr schöne und praktische Vorschriften bekam, was und wie sie es thun solle, nur kein Geld. Ihre Thätigkeit war daher zum voraus unmöglich. So war es, wie bemerkt, in vielen anderen Staaten, wo man die Inventarisierung als die wichtigste Vorarbeit an die Spitze aller Bestrebungen zu gunsten der Denkmäler hinstellte, ohne Leute zu ernennen, welche Zeit hatten, sich der Aufgabe zu widmen, und ohne einen Posten für diese Arbeit ins Budget aufzunehmen.

Ein anderer Fehler wird nicht selten darin gemacht, dass man die Organisation unrichtig entwirft. Bei allen Organisationen kommt es vor allem darauf an, dass nicht nur etwas gewollt, sondern auch gemacht wird. Man muss nicht zu einer Organisation, die in der Luft schwebt, erst die Exekutoren suchen, sondern zuerst die Personen haben, die thätig sein, etwas leisten können, ehe man organisirt. Und diese letzteren müssen die Organisation formuliren helfen, weil sie allein im Stande sind, das Was und Wie zu beurtheilen, um das es sich handelt. So steht z. B. in allen Organisationen die Aufgabe der Inventarisierung, der Aufnahme von Baudenkmalern auf dem Programm: aber wie man ein Inventar macht, wie man ein Baudenkmal aufnimmt, davon haben die meisten, welche solche Programme aufstellen, kaum eine direkte Vorstellung. Organisationen an sich sind dürre Skelette, ohne Geist, Fleisch und Blut. Die beste Organisation ist keinen Schuss Pulver werth, wenn sie in Händen von ungeeigneten Kräften liegt, die mangelhafteste erträglich, wenn sie durch tüchtige Leute vertreten wird.

Organisationen werden meistens von Juristen gemacht mit Hinzuziehung von Sachverständigen, wobei die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass der Jurist zugleich Sachverständiger sein kann. In der Regel wird aber dabei nur vergessen, dass der Jurist eigentlich nur die formgebende Per-

sönlichkeit sein kann, dass der Sachverständige den Inhalt bestimmen muss, dem die Form zu geben ist.

Schlechter noch als mangelhafte, sind aber halbe Organisationen. Für alles hier Gesagte haben wir das schlagendste Beispiel an dem Schicksal der mit so großer „verve“ in Szene gesetzten und so kläglich nach kurzer Blüthezeit zu Grunde gegangenen Kommission der *Ryksadviseurs* in Holland, deren Hr. v. Wussow mit keinem Wort gedenkt. Bekanntlich war diese Einrichtung das Verdienst des Hrn. Victor de Stuers, der die Sache ins Leben rief und nachdem er in einer Reihe von Broschüren die unglaubliche Verwüstung und Vernachlässigung der Denkmäler Hollands der schärfsten Kritik unterzogen hatte, vom damaligen Minister beauftragt wurde, Vorschläge zur Abhilfe dieser Uebelstände zu machen. 1874 wurde nun diese Kommission der *Ryksadviseurs* halb nach belgischem, halb nach französischem Muster in einer Weise zusammen gesetzt, dass der spätere Minister des Innern, der sie wieder abschaffte, mit Recht in der Kammer (13. Dez. 1878) erklären durfte, diese Organisation taue überhaupt nichts, lasse sich daher auch nicht reorganisiren. Mit der Aufhebung jener Kommission war nun freilich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ehe man noch daran gedacht hatte, ein Inventar der Denkmäler aufzustellen, behauptete der Minister, alle Monumente seien bekannt und weiter zu forschen sei nicht wünschenswerth. Wer sich für diese Angelegenheit interessirt, kann sie im „*nieuwe Amsterdamsche Courant*“ Jahrg. 1878, No. 15084—15086 nachlesen.

Die bezgl. Organisation war nicht nur eine verfehlt, sondern auch eine halbe. Man hatte ohne weiteres belgisch-französische Einrichtungen, die dort passend gewesen sein mögen, auf absolut entgegen gesetzte Verhältnisse übertragen und dazu noch in ungenügender Weise und dann probirt, wie weit die Sache ginge. Der Begründer dieser Kommission, Victor de Stuers, war ja auch in vieler Beziehung ganz der Mann, der die Sache hätte zu einem guten Ende führen können, aber mit seiner Ernennung zum vortragenden Rath im Ministerium konnte er sich derselben nicht mehr in dem erforderlichen Maasse hingeben, und so war sie durch Partei-Intriguen allmählich in ein falsches Gleis gekommen.

Kommissionen von unbezahlten Ehrenmitgliedern mit einem Präsidenten, der nur pro forma an der Spitze steht, sind überhaupt nicht zweckmäßig, wenn es sich um Anderes handelt, als bloße Besprechungen und Bestimmungen. Wollten die Mitglieder wirklich etwas leisten, so mussten sie nicht geringe Opfer bringen, für welche nur die Architekten in der Kommission Entschädigung fanden, welchen die Ausführungen derjenigen Restaurationen oder anderer Bauten übertragen wurden, über die sie selbst ihre Beschlüsse gefasst hatten. Das führte zu allerlei Unzuträglichkeiten.

In Holland giebt es keine Architekten im Staatsdienst,

denn „Kunst muss frei sein“, so meint man. Da war man denn stets auf die wenigen Privat-Architekten angewiesen, die dort leben, und von denen die besten entweder selbst der Kommission der *Ryksadviseurs* angehörten, oder außerhalb derselben standen. War dadurch einerseits eine störende bürokratische Behandlung vermieden, die in Sachen der Erhaltung und Restaurirung von Denkmälern überall sich leicht geltend macht, wo das Baubeamtenthum ohne die nöthigen Vorkenntnisse an solche Aufgaben heran tritt, so waren andererseits der Willkür Thür und Thor geöffnet, und die Baudenkmäler hingen ganz von dem zufälligen Verständniss ihrer Restauratoren und deren gutem Willen ab.

Will man überhaupt den Baudenkmälern irgend eines Landes und den Denkmälern überhaupt seine Fürsorge widmen, so muss man sich die Kräfte, denen man sie anvertraut, heran bilden und weder alles dem Zufall überlassen, noch glauben, die Aufgabe ließe sich auf einfach bürokratischem Wege lösen. Und das Heranbilden von Kräften ist eben nicht möglich, ohne dass auf den technischen Hochschulen ein besonderer Unterricht gepflegt wird, sei es auch nur in einem Anhangskurs, in welchem diejenigen Architekten, welche sich später der Erhaltung der Denkmäler widmen wollen, Spezialstudien betreiben können. Ein solcher Unterricht würde vor Allem eingehendere Stilstudien des Mittelalters und der Renaissance erfordern mit besonderer Berücksichtigung der deutschen, insbesondere der Denkmäler des Landes oder der Provinz, in welcher er betrieben wird; an diese Stilstudien müssten sich Exkursionen zum Zweck der gründlichen Aufnahme von Baudenkmälern und ihrer Untersuchung in technischer wie baugeschichtlicher Beziehung anreihen, ohne die jeder bloße Schulunterricht nur ein lebloses Surrogat wäre. Eine Berücksichtigung der römischen und vorgeschichtlichen Alterthümer wäre dabei je nach Umständen und Bedürfnissen nicht ausgeschlossen, und es würden die Museen und Bibliotheken an den verschiedensten Orten reichliche Gelegenheit zu solchen Sonderstudien bieten.

Nicht minder aber wäre der allgemeine kunstgeschichtliche Unterricht an Universitäten zu pflegen, namentlich für Theologen der Unterricht in der christlichen Kunstarchäologie. Will man es mit der staatlichen Fürsorge für Erhaltung der Denkmäler ernst nehmen, so muss man auf die verschiedenste Weise gleichzeitig ihre Vernachlässigung bekämpfen, und das geschieht am wirksamsten, wenn man schon im Unterricht ein gutes Fundament legt, auf das später fort gebaut werden kann.

Möchten diese Auffassungen der Aufgabe, die Denkmäler zu schützen, Beifall finden und möchten alle Gründe derselben an der Lösung dieses Problems nach Kräften mitwirken.

Rudolf Redtenbacher.

Zum Entwurf einer neuen Bauordnung für Berlin.

In No. 14 S. 81 dies. Zeitg. spricht der Verfasser eines unter gleicher Ueberschrift wie vor abgedruckten Artikels die Ansicht aus, dass es seitens des zur Berathung obigen Entwurfs von der Stadtverordneten-Versammlung eingesetzten Ausschusses zweckmäßiger gewesen sei, sich mit der Frage der Ausdehnung der Baupolizeiordnung für Berlin auf die zur künftigen Provinz Berlin zu ziehenden Orte zu beschäftigen, als durch einen Beschluss über die Unannehmbarkeit und Streichung von § 2 des Entwurfs seine Zuständigkeit zu überschreiten und einen Schlag ins Wasser zu thun.

Dem gegenüber ist zu bemerken, dass die Zeitungsnotizen, auf welche allein der Verfasser obige Ansicht stützen kann, den in Rede stehenden Beschluss des Ausschusses der Stadtverordneten-Versammlung unrichtig wieder geben. Der bezgl. Ausschuss, dem der Unterzeichnete angehört, ist sich völlig klar darüber, dass das Resultat seiner Berathungen nur eine Grundlage für die Berathungen des Plenums der Stadtverordneten-Versammlung über denselben Gegenstand bilden könne — er weiß auch, dass selbst die Beschlüsse der Stadtverordneten-Versammlung in dieser Sache einen direkt entscheidenden Einfluss nicht ausüben würden. Wohl aber ist es Pflicht der Stadtverordneten-Versammlung, den Entwurf bezüglich seiner Wirkung auf die gesammten wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Stadt zu prüfen und sich darüber klar zu werden, ob die Rücksicht auf diese, durch zu starke Betonung der sanitären, bzw. feuerpolizeilichen Interessen nicht etwa zu sehr zurück gesetzt ist, erforderlichen Falls aber das Ergebniss einer solchen Prüfung durch Vermittlung des Magistrats den Staatsbehörden in geeigneter Weise zur Kenntniss zu bringen.

Von diesem Grundsatz ausgehend, ist der Ausschuss der Stadtverordneten-Versammlung allerdings der Ueberzeugung gelangt, dass die Bestimmungen der §§ 1, 2 und 3 des Entwurfs einen sehr weit gehenden Einfluss auf die wirtschaftlichen und

sozialen Verhältnisse ausüben werden und zwar einen Einfluss, der die Abänderung dieser Bestimmungen dringend wünschenswerth macht. — Für diese Ueberzeugung ist durchaus nicht nur die Rücksicht auf das Sonder-Vermögens-Interesse der Grundbesitzer maßgebend gewesen, sondern die Rücksicht auf viel allgemeinere Interessen der Gesamt-Bevölkerung.

Demnach ist auch nicht die einfache Streichung des § 2 beschlossen, sondern die Berathung über denselben ist nur vorläufig ausgesetzt worden und es sollen in späteren Sitzungen die von verschiedenen Mitgliedern des Ausschusses in Aussicht gestellten Abänderungs-Vorschläge berathen werden.

Was die übrigen Auslassungen in dem in Rede stehenden Artikel betrifft, welche sich besonders auf die Bestimmungen der Bauordnung anderer Städte beziehen, so behält sich der Unterzeichnete vor, noch darauf zurück zu kommen. Hier soll nur kurz bemerkt werden, dass eine so allgemein gehaltene Bestimmung wie die, wonach den einen Hof umgebenden Gebäuden genügender Licht- und Luftzutritt gesichert werden muss, als mustergiltig nicht angesehen werden kann; im übrigen bei Beurtheilung der Tragweite derselben auch die typischen Verhältnisse des Wohnhausbaues, wie sie sich in den größeren Städten entwickelt haben, in Betracht gezogen werden müssen. Dies gilt insbesondere auch mit Bezug auf die Eigenart des Hamburger Wohnhausbaues, welche gewürdigt sein will, wenn man Vergleiche über die Tragweite anstellt, welche Einzelbestimmungen der Hamburger, bzw. Berliner Bauordnung besitzen.

Was schließlich die Frage der Ausdehnung der neuen Baupolizei-Ordnung auf die Vororte betrifft, so ist auch diese bereits im Ausschuss der Stadtverordneten zur Sprache gekommen und wird im weiteren Verlaufe der Berathungen auch noch eingehend behandelt werden.

Berlin, den 18. Februar 1885.

B. Wieck.


Vermischtes.

Donaukähne und Donauflösse. Entlang dem Donaukanal in Wien befinden sich umfangreiche Lagerplätze für Steine, Bau- und Brennholz usw.

Bei einem Besuch des Kanals und dieser Lagerplätze fallen dem Fremden insbesondere die Donaukähne auf, von denen es verschiedene Arten giebt, welche sich in zwei Gattungen gruppieren lassen.

Die erste Gattung zeigt schlanke, an den Enden stark aufgeschweifte Fahrzeuge, deren kleinste Sorte die sogen. Simmering sind, welche etwa 36 m lang und 3,5 m breit sind und bei einer Maximaltragkraft von 100 000 kg nahezu 1,3 m Tiefgang aufweisen. Diese Fahrzeuge sind solid gezimmert und halten etwa 4—5 Jahr lang die Benutzung aus.

Fig. 1. Anseht eines Simmerings.



Die Anschaffungskosten belaufen sich auf etwa 800 fl., was bei heutigem Kurs ungefähr 1 400 M entspricht. Größere Breitenbemessungen zeigen schon die Gemen, welche bei 34 m Länge 5,4 m Breite besitzen und einen Tiefgang von 1,6 m haben, wobei sie mit 170 000 kg beladen werden können. Der Ankaufspreis dieser gleichfalls etwa 4 bis 5 Jahre dauernden Schiffe steigt schon auf 1800 fl. Die größten, jedoch selten vorkommenden hierher gehörigen Kähne werden Köhammer (?) genannt. Ihre Dauer überschreitet gleichfalls 5 Jahre selten; sie vermögen bis zu 280 000 kg zu tragen, haben dabei 1,9 m Tiefgang und messen in der Länge 42 m, in der Breite 6,1 m. Die Kosten eines solchen Fahrzeuges belaufen sich auf 2800 fl. —

Fig. 3. Ansicht.




Fig. 2. Grundriss.




Fig. 4. Flossruder.

baut, und ohne jeden Anstrich oder dergl. gelassen. Sie bleiben meist nur über die Dauer eines Jahres brauchbar. Dem entsprechend ist auch ihr Preis ein sehr geringer, nämlich 225 — 245 M.

Die stärksten Exemplare dieser „Tiroler Platten“ vermögen 170 000—225 000 kg zu tragen; sie sind bis zu 28,5 m lang und 11,4 m breit und haben 1,6 m Tiefgang, während die mittleren Gröößen eine Länge von 26,7 m eine Breite von 7,6 m und 1,3 m Tiefgang besitzen und dabei für den Transport von etwa 140 000 kg geeignet sind. Diese Platten verkehren auf der Donau von Passau (Innmündung) bis Fünfkirchen. Sie werden theils mit Pferden theils mit Dampfkraft gezogen. Vielfach findet bis Nussdorf bei Wien Pferdezug Anwendung, während weiter abwärts die Schleppdampfer vorwiegen.

Der Transport der Granitpflastersteine Wiens von Manthausen bei Linz bis Wien erfolgt zum größten Theil in solchen Platten.

Außer diesen Kähnen dienen noch die Flöße zum Transport, namentlich für Schnittwaaren und Bauholz. Ein gewöhnliches Donaufloss ist 45—46 m lang, 11,4 m breit und enthält etwa 110—130 cbm Holz, wobei ihm so beträchtliche Belastung aufgebürdet wird, dass meistens die Flossstämme unter ihrer Last fast ganz eingetaucht sind. Die Flöße werden mittels langer Ruder, deren gewöhnlich je 4 am vorderen und hinteren Flossende angebracht sind, (s. Fig. 4) geleitet.

Patent - Universal - Kunst - Frais - und Holzschnitt-Maschine. Dies die etwas langathmige Bezeichnung einer vom Ingenieur A. H. Schumann erfundenen Holzbearbeitungs-Maschine, über welche uns Hr. Albin Fischer in Leipzig, Carolinenstr., einen von mehreren großen Lichtdruck-Blättern begleiteten Prospekt zusendet, aus welchem hervor geht, dass es sich um eine Maschine von ganz besonderer Vielseitigkeit in der Benutzung handelt, ohne dass dem Anscheine nach dieselbe in irgend einer Hinsicht so kompliziert ist, dass für die regelmässige Gebrauchsfähigkeit oder auch bezüglich der Kosten Befürchtungen gehegt werden müssten.

Als normaler Kraftbedarf werden 1,5 Pfdkr. angegeben. Haupttheile der Maschine sind ein vertikal gehender Schlitten, in welchen die zu bearbeitenden Stücke eingespannt werden, und ein verstellbarer Support, in dem die Messerwelle gelagert ist, welche 3000—4000 Umdrehungen pro Minute macht. Aus der Verschiedenheit der Geschwindigkeiten, mit welchen Support und Schlitten sich bewegen, gehen insbesondere die Verschiedenheiten der erzeugten Formen hervor, welche sehr mannichfaltig und keineswegs auf Kombinationen von Kreislinien mit geraden Linien beschränkt sind. Die uns vorliegenden Musterblätter zeigen einen ziemlich Reichthum an Formen, unter denen krystallartige Formen allerdings vorwiegen.

Wenn die Maschine befriedigend auch nur einen Theil der Aufgaben löst, welche ihr zugewiesen sind, wird sie für die gewöhnliche sowohl als die feinere Bautischlerei als von grosser Bedeutung sich erweisen.

Ueber die Blitzgefahr für Gebäude finden sich nach einer die 5 Jahre 1879—1883 umfassenden Statistik der Provinz Schleswig-Holstein im Januarheft der Elektrotechn. Zeitschrift eingehende Mittheilungen, denen wir folgendes entnehmen:

Die Zahl der beobachteten Gewitter betrug im ganzen 404; getroffen wurden dadurch 338 Gebäude. Hierunter waren 238 ländliche, 50 städtische, 31 Windmühlen, 15 Kirchen, 4 Schornsteine. Wird der Quotient, der sich ergibt, wenn man die Anzahl der auf Gebäude gefallenen Blitze durch die Anzahl der überhaupt vorhandenen Gebäude gleicher Art dividirt, als die „Blitzgefährdung“ definiert, so beträgt diese in Schleswig-Holstein pro Jahr und pro 100 000 Gebäude:

Für ländliche Gebäude 23, für städtische desgl. 13, für Windmühlen 1442, für Kirchen 452. Da von den getroffenen 338 Gebäuden, 66 durch Bäume, Schornsteine oder andere Gebäude, die in der Entfernung bis zu 10 m sich befanden, überragt wurden, so ergibt sich — die auch schon anderweit konstatierte — Unzulänglichkeit des Schutzes durch benachbart stehende höhere Gegenstände.

Den Weg des Blitzes beeinflussen vorzugsweise Schornsteine, größere Metall-Konstruktionen, Dachrinnen, Gipsdecken-Drähte.

Der Einfluss des Deckmaterials zeigt die Angabe, dass in den 338 Fällen die Bedachung 220 Mal eine sogen. weiche, 105 Mal eine harte, 8 Mal gemischte (5 Mal nicht angegeben) war. Bei Strohdächern mit Befestigung des Strohes durch Draht hat sich eine besondere Gefährdung durch die Anwendung des Drahtes nicht konstatiren lassen.

Von den 338 getroffenen Gebäuden waren 19 mit Blitzableitern versehen; in 3 Fällen blieben die Gebäude unverletzt und wiesen nur die Ableiter Blitzspuren auf.

Zündung erfolgte 150 Mal bei weich gedeckten Gebäuden, 12 Mal bei hart gedeckten und 8 Mal bei gemischter Bedachung.

Die letzte Versteigerung von Grundstücken der Kölner Neustadt, deren wir auf S. 36 erwähnten, hat bei einem Gesamt-Erlöse von 522 000 M. rd. 40 000 M. mehr ergeben, als die Taxe betrug. Der Preis pro qm schwankte für die Grundstücke am Karolinger- und Sachsen-Ring zwischen 30,50 und 33,50 M. und die Baustelle stellte sich durchschnittlich auf 12 000 M. Am Barbarossaplatz kam die theuerste Baustelle auf 57 M. pro qm. — Im mittleren Neustadt-Gebiet ist übrigens in den letzten Jahren schon ein Preis von 80—90 M. pro qm erzielt worden.

Zur Auslegung des preussischen Baufluchtlinien-Gesetzes. In einem zu Elberfeld vorgekommenen Streitfalle haben die Hrn. Minister d. Innern u. d. öffentlichen Arbeiten neuerdings wiederum entschieden, dass eine Gemeinde zwar berechtigt, aber keineswegs verpflichtet sei, die vor einer fest gesetzten Baufluchtlinie belegene Grundstück-Theile zu erwerben.

Hamburger Rathhausbau. Nach einer langen Pause im Fortgange dieser die Theilnahme der gesammten deutschen Architektenschaft bewegenden Angelegenheit, ist endlich wieder ein bemerkenswerther Schritt in derselben erfolgt. Der Senat hat unter dem 16. Februar d. J. der Bürgerschaft den 5. Bericht der Rathhaus-Baukommission in Abdruck zugehen lassen, in dem diese auf Grund eines einstimmig gefassten Beschlusses empfiehlt, den mittlerweile wiederholt umgearbeiteten gemeinschaftlichen Plan der Architekten Grotjan, Haller, Hanssen, Hauers, Lamprecht, Meerwein, Stammann und Zinnow zur Ausführung zu bringen. Wir behalten uns eine ausführlichere Mittheilung für die nächste Hauptnummer vor.

Konkurrenzen.

Eine Preisbewerbung für Modelle zu transportablen Lazareth-Baracken wird von den verbundenen Vereinen zum Rothen Kreuz ausgeschrieben, denen zu diesem Zwecke seitens I. M. der deutschen Kaiserin als Preis eine Summe von 5000 M. nebst einer goldenen Medaille zur Verfügung gestellt wurde. Die Bewerbung um den Preis muss mittels einer bezgl. Baracke selbst oder eines Modells erfolgen, die bis zum 1. September nach Antwerpen einzusenden sind; Pläne sind nicht ausgeschlossen, haben jedoch nur Anspruch auf eine ehrende Erwähnung. Näheres in dem Programme, das vom Zentral-Komitee der deutschen Vereine vom Rothen Kreuz, Berlin W., Wilhelmstrasse 73 zu beziehen ist.

Eine litterarische Preisfrage des Vereins für Eisenbahnkunde zu Berlin, die in nächster Zeit zur Ausschreibung gelangen wird, betrifft eine „historisch kritische Darstellung der Entwicklung des Eisenbahn-Oberbaues in Europa“. Als Preis für die beste der bis zum 31. Dezember d. J. einzuliefernden Arbeiten ist die Summe von 400 M. ausgesetzt.

Zwei größere in Berlin ausgeschriebene Preisbewerbungen für deutsche Maler und Bildhauer, die wir an dieser Stelle wenigstens flüchtig erwähnen wollen, betreffen die Ausschmückung des Rathhauses mit monumentalen Wandgemälden und die Errichtung eines Luther-Standbildes. Im Rathhause waren — einerseits im Treppenhaus, andererseits in den Vorräumen des Magistrats-Saales — von vorn herein Wandflächen im Gesamt-Umfange von rd. 258 qm zu Bildern bestimmt worden und es sind lediglich die bekannten, einer Einigung innerhalb deutscher Körperschaften entgegenstehenden Schwierigkeiten gewesen, welche bisher einen Entschluss über den Gegenstand der bezgl. Malereien und damit die Ausführung derselben gehindert haben. Endlich ist man dazu gelangt, die Wieder-Errichtung des deutschen Reiches und die Erhebung Berlins zur Reichs-Hauptstadt sowie eine Reihe von Szenen aus der Geschichte Berlins als Vorwurf anzunehmen und es ist nunmehr mit jenem Preisausschreiben der erste Schritt zur Verwirklichung des 20 Jahre alten Planes geschehen. Die Skizzen zu den in Kasein-Farben herzustellenden Bildern sind bis zum 1. Dezember d. J. einzuliefern; zur Vertheilung gelangen sollen 3 Preise von bezw. 15 000, 10 000 und 5 000 M. — Für die gelegentlich der Säkularfeier von 1883 beschlossene Errichtung eines Luther-Standbildes ist als Standort der Neue Markt, als Material Bronze und harter Stein in Aussicht genommen. Die Einreichung der Entwürfe muss bis zum 1. Oktober d. J. erfolgen; die Preise betragen 5000, 3000, 2000, 1000 und 1000 M.

Personal-Nachrichten.

Preussen Reg.-Bmstr. Spanke in Krotoschin ist als Kreis-Bauinspekt. daselbst angestellt worden, Kreis-Bauinsp. Lauth in Angerburg in gleicher Amtseigenschaft nach Biedenkopf, Reg.-Bez. Wiesbaden, versetzt.

Ernannt: Reg.-Bfhr. Paul Roloff aus Eisleben, Emil Senger aus Köigsberg i. Ostpr., Herm. Broustin aus Siegen u. Paul Kavel aus Berlin zu Reg.-Baumeistern; — die Kand. d. Baukunst Rich. Maschke und Ernst Ottmann aus Berlin zu Reg.-Bauführern.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. K. in Hanau. Falls es sich um ein Bauwerk in Ihrem Wohnorte handelt, kommt das gemeine Recht zur Anwendung. Danach haben auch mündliche Bauverdingungs-Verträge Gültigkeit und sind klagbar. Insofern Sie sich zur Herstellung des Bauwerkes gegen eine runde Summe (Pauschale) verpflichtet haben, stand Ihnen, sobald Sie erkannten, dass der Baugrund schlecht sei und die Untermanerung deshalb mehr Aufwendungen erforderte, das Recht zu, auf Grund der veränderten Umstände die Bauausführung abzulehnen und vom Vertrage zurück zu treten. Haben sie dies zu thun versäumt, und den Bauherrn nicht einmal von dem Erforderniss der Mehrarbeiten und Mehraufwendungen Kenntniss gegeben, so sind Sie an das Pauschale gebunden und ist er zu Mehrzahlungen nicht verpflichtet. Solches entspricht auch der Billigkeit, da Sie dem Bauherrn durch Verschweigen des Umstandes, dass der Baugrund schlecht sei, die Möglichkeit benommen haben, das Bauvorhaben aufzugeben, oder dergestalt zu verändern, dass er der Mehraufwendungen ungeachtet auf seine Rechnung kommen oder die Mehraufwendungen durch Aenderung des Projekts vermeiden konnte. — Uebrigens würde gleiches für das Gebiet des preuss. allg. Landrechts mit der Abweichung gelten, dass dort Schriftform für den Vertrag erforderlich gewesen wäre. Auch nach französischem, österreichischem und sächsischem Recht würde die Frage im Prinzip gleiche Beantwortung finden müssen.

Hrn. K. in L. Für die Zwecke einer öffentlichen Konkurrenz werden Ihnen die auszugsweisen Mittheilungen aus den amtlichen Vorschriften über Schulbauten, welche unsere Baukunde des Architekten enthält, jedenfalls vollkommen genügen. Das bezgl. Gutachten der technischen Baudeputation ist ohne Zweifel im Zentralbl. der Unterrichts-Verwaltung zum Abdruck gelangt. — Dass der in der Baukunde des Architekten enthaltene Grundriss des Leipziger Museums mit der Wirklichkeit nicht ganz übereinstimmt, hat seinen Grund darin, dass jener dem von Lange veröffentlichten Entwurf entnommen ist.

Hrn. Reg.-Bauf. N. in R. Zu dem Titel Vorfluth- und Uferdeckungs-Anlagen zählen alle Ausführungen bei der Eisenbahn, welche im Interesse der Wiederherstellung, Aenderung oder Schaffung von Anlagen zur ordnungsmässigen Abführung der Tagewasser oder der Wassermengen von Bächen usw., die den Bahnkörper kreuzen, erforderlich sind. Derartige Anlagen können sich unter Umständen sowohl weit oberhalb als unterhalb des Bahnkörpers erstrecken und von sehr verschiedener Art sein.

Hrn. E. Z. in M. Wir bezweifeln, dass Sie mit Ihrer Forderung durchdringen werden, bemerken dabei aber, dass der Inhalt Ihres Briefes unzureichend ist, um das Sachverhältniss auch nur einigermaßen genau übersehen zu können. — Es steht nichts entgegen, dass ein Architekt, der die Diplomprüfung einer Hochschule abgelegt hat, sich „geprüfter Architekt“ nennt; doch würde es auch einem von einer Fachschule abgegangenen Techniker unversehrt sein, sich die Bezeichnung geprüfter Architekt beizulegen, falls er an einer solchen Anstalt eine Prüfung abgelegt

hat. Derartige selbst vorgenommene Titel-Verbesserungen sind so ange harmlos, als sie nicht als Mittel verwerthet werden, bei Dritten den Glauben an eine „besondere“ fachliche Tüchtigkeit hervor zu rufen, um sich Vermögens-Vorthelle zu erringen. In solchen Fällen könnte die Medaille event. auch eine unangenehme Kehreseite gewinnen.

Hrn. M. W. in Arad. Folgende Werke einschlägigen Inhalts können wir Ihnen namhaft machen: Dr. W. Michaelis, Die hydraul. Mörtel, insbes. der Portlandzement, Leipzig. Knapp, Lehrbuch der chem. Technologie. Klose, der Portlandzement u. seine Fabrikation, Wiesbaden. Böhmer & Neumann, Kalk. Gips u. Zement, Weimar.

Abon. W. F. in G. Wir wissen Ihnen kein anderes Mittel als Trockenlegung der unmittelbaren Umgebung des Hauses durch Drainirung anzugeben.

Abonn. K. Z. Darüber ziehen Sie die beste Auskunft bei irgend einer der vielen „Annoncen-Expeditionen“ ein.

Hrn. Ing. E. G. in W. Sie finden eine nähere Beschreibung des Kosinskischen Apparats S. 410 Jahrg. 1883 dies. Ztg. Mehrere Einzelheiten desselben sind patentirt. Sie werden sich deshalb behuf Beschaffung oder Gebrauch des Apparats mit dem Erfinder selbst — welcher in Berlin W., Lützowstr. 49 wohnt — in Verbindung setzen müssen. Zu Ihrer zweiten Anfrage vermögen wir Auskunft leider nicht zu erteilen.

Hrn. Archt. S. in M. Wenn ein gültiger Vertrag abgeschlossen wurde, ist keine der Parteien befugt, einseitig von Bestimmungen desselben zurück zu treten, am wenigsten dann, wenn durch diesen Rücktritt der anderen Seite Geldopfer auferlegt werden. Wird daher von Ihnen verlangt, den Anstrich eines Hauses über den kontraktlichen Vollendungs-Termin des Baues hinaus zu verschieben, so haben Sie zweifellos einen Anspruch auf Ersatz von Mehrkosten, die Ihnen diese Hinausschiebung verursacht.

Hrn. Archt. H. in H. Uns ist bisher von lebenden Organismen, welche Mauerwerk und Putz zerstören, nichts bekannt geworden; jedenfalls müsste eine Zerstörung der Struktur des Steins schon voraus gegangen sein, damit der vermeintliche „Steinwurm“ seine Wohnung in demselben aufschlagen und das Zerstörungswerk fortsetzen könnte. So lange, als uns nicht genauere Aufklärungen werden, müssen wir daher das Vorkommen des bezgl. Insekts in den Mauern von Gebäuden auf der Insel Norderney als mythisch ansehen.

Abonn. B. in H. Ueber die Art der Herstellung von Terrazo-Platten liegen bisher in der Litteratur keine Mittheilungen vor, was erklärlich ist, da es bisher nur ein paar Fabriken sind, welche derartige Erzeugnisse liefern. Wie über der Herstellung der rohen Stücke, so schwebt auch über dem Verfahren zur Herstellung der Politur von solchen Platten noch das Fabrikgeheimniss, wenigstens über denjenigen Stoffen, welche vor oder nach dem Schleifen der Platten zu Hilfe genommen worden, um auf Politur und Farben verbessernd zu wirken.

Hrn. R. in Düsseldorf. Auf anderweitig ausgesprochenen Wunsch und dank dem Hinweis mehrerer Fachgenossen auf einzelne Werke machen wir Ihnen noch die folgenden Angaben bezüglich der Litteratur über Pferdeställe. Allgemeines über Stallgebäude geben u. a. folgende Werke:

1) Romstorfer. Die Stallgebäude in ihrer sanitären Anlage etc. Leipzig 8°. Karl Scholze.

2) Dr. F. C. Schubert. Handbuch der landwirthschaftl. Baukunde. 3. Aufl. Berlin 72. Wiegandt & Hempel. (Pferdest. S. 181 u. ff.)

3) v. Tiedemann. Das landwirthschaftl. Bauwesen: (Ueber Pferdeställe: S. 310 u. ff.) Halle 82. Hofstetter.

Ueber die Anlage von Pferdeställen im Besonderen handeln:

1) William Milis, Der Pferdestall. Aus dem Englischen übersetzt. Frankfurt a. M. Carl Hügel 1862.

2) Engel, Friedr. Der Pferdestall, sein Bau und seine Einrichtung. Berlin 76. Wiegandt & Hempel. Mit Abbildungen.

3) Dr. v. Rüeff. Bau und Einrichtung der Stallungen und Aufenthaltsorte unserer nutzbaren Hausthiere. (Mit besond. Berücksichtigung der Pferdeställe.) Mit 84 Holzschn. Stuttgart 75. Schlickhart & Ebner.

4) Jähn, Der Pferdestall. Leipzig. Karl Scholtze.

Außerdem machen wir Sie bezüglich größerer Stallanlagen auf die Veröffentlichung des Herzogl. Marstalls in Gotha von Eberhard, Berlin, bei Ernst & Korn, auf diejenige der ehem. Kaiserl. Marställe zu Paris in der *Revue de l'architecture*, sowie endlich auf diejenige der Stallanlagen der Gr. Berliner Pferdebahn in Heft III 1884 d. Zeitschr. f. d. gesammte Verkehr- und Straßsenbahnwesen aufmerksam. Einzelheiten der Stalleinrichtung namentlich für Luxuspferde finden Sie auch in den Musterbüchern der bezgl. Spezialgeschäfte, z. B. G. Kuhn in Stuttgart-Berg sowie Rudolph & Kühne in Berlin.

Hrn. W. in Berlin. Bis zu welchem Zeitpunkt noch Entwürfe eingereicht werden können, auf welche die Bestimmungen der neuen Bauordnung noch nicht Geltung finden, wird vor Erlass derselben ohne Zweifel ausdrücklich bekannt gegeben werden.

Hrn. M. in Stuttgart. Genaue und sichere Mittheilungen über den Zeitpunkt der Entscheidung in der Leipziger Reichsgerichtshaus-Konkurrenz sind z. Z. noch unmöglich.

Inhalt: Der neue Entwurf zum Bau des Hamburger Rathhauses. — Wirtschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens. (Schluss). — Ein Beitrag zur Beurtheilung der neuen Berliner Baupolizei-Ordnung mit besonderem Bezug auf GröÙe der Höfe und Parzellirung größerer Grundstück-Komplexe im

Stadttinnern. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. — Vermischtes: Durchbiegung eiserner Brücken. — Der Nivellirstab. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Der neue Entwurf zum Bau des Hamburger Rathhauses.

(Hierzu die Grundrisse auf S. 101.)



Seitdem das ehrwürdige alte Rathhaus Hamburgs in dem Stadtbrande von 1842 untergegangen ist, haben bekanntlich die Bestrebungen nicht geruht, zum Ersatz für dasselbe einen neuen, der gegenwärtigen Bedeutung der Stadt würdigen Monumental-Bau auszuführen. Zur Erlangung eines geeigneten Entwurfs sind zwei Mal — in den Jahren 1854 und 1876 — öffentliche Preisbewerbungen veranstaltet worden; zahlreiche und sehr mannichfache Lösungen der interessanten Aufgabe wurden nebenher von verschiedenen Architekten aus eigenem Antriebe versucht. Noch niemals ist jedoch bisher einem der bezügl. Vorschläge vergönnt gewesen, das Ziel zu erreichen, zu welchem gegenwärtig der von 8 Hamburger Architekten, den Hrn. Grotjan, Haller, Hanfsen, Hauers, Lamprecht, Meerwein, Stammann und Zinnow gemeinschaftlich bearbeitete Entwurf gelangt ist. Der von Senat und Bürgerschaft nieder gesetzte Ausschuss hat ihn diesen beiden Körperschaften einstimmig zur Ausführung empfohlen. Noch niemals sind demzufolge jene Bestrebungen der Verwirklichung näher gewesen.

Bei der Aufmerksamkeit, mit der wir die Angelegenheit des Hamburger Rathhausbaues von jeher verfolgt haben, dürfen wir darauf verzichten, den in seinen Anfängen beinahe schon der Geschichte angehörigen Verlauf derselben, den der uns vorliegende gedruckte Bericht des genannten Ausschusses übersichtlich zusammen fasst, hier nochmals in allen Einzelheiten vorzuführen. Nur auf die Mittheilungen über die zwischen der Entscheidung der letzten Preisbewerbung und der Gegenwart liegenden Vorgänge wollen wir in Kürze eingehen, weil dieselben zum ersten Male in zuverlässiger Weise den Standpunkt klar stellen, von welchem die Vertreter des Hamburger Staates bei der bisherigen Behandlung der Sache ausgegangen sind.

Obwohl das Preis-Ausschreiben von 1876 den Verfassern des preisgekrönten Entwurfs keineswegs den Auftrag zur Erbauung des Rathhauses zugesichert hatte, und obwohl schon gelegentlich der Preisbewerbung gewichtige Einwände gegen die Zweckmäßigkeit des ihr zu Grunde liegenden Programms und Vorschläge zur Abänderung desselben zum Ausdruck gelangt waren, so hielt doch der Ausschuss zunächst an seiner Absicht fest, den siegreichen Plan von Mylius & Bluntschli der Verwirklichung entgegen zu führen und trat daher mit diesen Architekten — zunächst wegen Anfertigung neuer Fagaden-Zeichnungen — in Verhandlung. Wir erfahren aus dem Bericht, dass seitens der Hrn. Mylius & Bluntschli noch im Herbst 1876, sodann im Frühjahr und zu einer mündlichen Verhandlung am 31. Mai 1877 entsprechende neue Skizzen vorgelegt worden sind, die jedoch sämmtlich den Wünschen des Ausschusses nicht entsprachen. Aus den weiterhin eingelieferten Zeichnungen wurde demnächst eine gefälliger als der ursprüngliche Entwurf erscheinende Skizze ausgewählt, die jedoch eine Veränderung des Grundrisses und in Folge dessen eine Neubearbeitung des ganzen Plans bedingte; eine solche wurde seitens der Architekten im Herbst 1877 eingeliefert.¹ Während der Ausschuss hoffte, in diesem neuen Entwurf eine für die Ausführung des Baues geeignete Grundlage gewonnen zu haben, sprach sich jedoch der zu einem Gutachten aufgeforderte Baudirektor Hr. Zimmermann gegen denselben aus, indem er namentlich die mit Rücksicht auf die Fagaden bewirkten Aenderungen des Grundrisses und der Innen-Architektur als nicht glückliche bezeichnete. Da die Hrn. Mylius & Bluntschli in den wesentlichsten Punkten bei ihrer Ansicht verharren, so war es Absicht, ein weiteres Gutachten eines oder mehrerer hervor ragenden deutschen Architekten einzuziehen, als im Dezember 1880 — bis dahin hatten die bezgl. Verhandlungen sich ausgedehnt — 9 angesehene Hamburger Architekten einen von ihnen auf völlig neuer Grundlage bearbeiteten Plan vorlegten, der seitens des Senats und der Bürgerschaft dem Ausschuss zur Prüfung und Berichterstattung übergeben wurde.² Es wurde beschlossen,

gleichzeitig ein Gutachten über diesen Entwurf zu erbitten und zwar wurden als Sachverständige hierzu die Hrn. Oberbrth. v. Egle in Stuttgart (einer der Preisrichter in der Konkurrenz von 1876) und Hr. Prof. Brth. Ende in Berlin ausersehen.

Ihr — nach einer im November 1881 in Gemeinschaft mit dem Ausschuss abgehaltenen Sitzung in voller Uebereinstimmung erstattetes — Gutachten lautete in Betreff des Entwurfs von Mylius & Bluntschli dahin, dass derselbe dem älteren preisgekrönten Plane der beiden Architekten nicht gleichwerthig sei und zur Ausführung sich nicht eigne. Die wesentlichste Schuld daran trage das Programm, das die Unterbringung von zu viel Behörden in einem Hause verlange; die hierdurch bedingte GröÙe des Gebäudes stehe namentlich in ungünstigem Verhältniss zu seiner Umgebung und beeinträchtige auch die Möglichkeit genügender Lichtzuführung in dasselbe. Dem Plane der 9 Hamburger Architekten wurde in allen diesen Beziehungen ein entschiedener Vorzug zugestanden und dem Gedanken der Grundrissbildung desselben großes Lob ertheilt, während dagegen gegen die Fagade gleichfalls mehr Bedenken erhoben wurden. Das Gesamt-Urtheil ging dahin, dass der Entwurf nach einer — leicht zu bewirkenden Umarbeitung zur Ausführung sich wohl empfehle. In Folge dieses Gutachtens entschloss sich der Ausschuss — wenn auch nur schwer — auf die in dem Entwurfe von Mylius & Bluntschli³ gegebene Grundlage ganz zu verzichten und mit den Verfassern des neuen Plans in Verhandlung zu treten. Bei dem alles übrige in den Hintergrund drängenden Interesse, das die gesetzgebenden Körperschaften Hamburgs in den folgenden Jahren dem Zollanschlusse ihres Staats an das Reich schenken mussten, wurde die bezgl. Angelegenheit allerdings nur langsam gefördert. Auf Grund wiederholter eingehender Prüfung des Entwurfs, bei welcher der Ausschuss durch den Beirath des Hrn. Prof. Brth. Ende in Berlin auf das wirksamste unterstützt wurde, haben die Verfasser denselben einer zweimaligen Umarbeitung unterzogen, bis er nunmehr in seiner jetzigen Gestalt sowohl den Beifall des genannten Sachverständigen, wie die Billigung des Ausschusses in so hohem Maasse gefunden hat, dass der letztere sich zu jenem entscheidenden Schritte veranlasst gesehen hat.

Und der Entwurf der 8 Hamburger Architekten, von dem wir hier vorläufig die beiden Haupt-Grundrisse mittheilen, während wir die Skizzen der Haupt-Fagade und eines Querschnitts demnächst folgen lassen werden, verdient eine solche Auszeichnung allerdings in entschiedener Weise.

Auf die Frage des Bauplatzes einzugehen, verlohnt an dieser Stelle kaum, obgleich dieselbe in Hamburg selbst noch einmal von allen denen weitläufig erörtert werden dürfte, die bisher mit anderen Vorschlägen hervor getreten sind. Es lässt sich ja auch nicht leugnen, dass für verschiedene dieser Vorschläge beachtenswerthe Gründe sich anführen lassen: aber für die von alters her für das neue Rathhaus bestimmte Stelle spricht nicht allein das historische Recht und der Umstand, dass alle bisherigen — anderenfalls werthlosen — Vorarbeiten sich auf sie beziehen, sondern vor allem die That-sache, dass man in den entscheidenden Kreisen nach wie vor daran fest hält, „dass das Hamburger Rathhaus nur an einem freien Platze in der inneren Stadt, inmitten des städtischen Verkehrs und in unmittelbarer Nähe der Börse liegen dürfe.“ Demnach dürften alle anderen Vorschläge von vorn herein als aussichtslos zu bezeichnen sein. Dass der Platz am Rathhaus-Markt an sich zur Errichtung eines großen Monumental-Baues vortrefflich geeignet sei, ist u. W. noch niemals von irgend welcher Seite bestritten worden und kann um so weniger bestritten werden, je mehr der Umfang eines solchen Baues eingeschränkt wird. Wie wir schon bei Besprechung der älteren Arbeit von 1880 mittheilten, ist die Tiefe des Hauses gegen das Programm von 1876 um nicht weniger als 20 m vermindert und es tritt dasselbe so weit nach SW. zurück, dass nicht bloß der Verkehr von der Schleusenbrücke nach der Kl. Johannisstr. und der Rathhausstr. sich voll entfalten

¹ Es ist dies vermuthlich derselbe Plan, der i. J. 1879 an der Internationalen Kunstausstellung zu München Theil nahm und damals (S. 517 hrg. 79 u. Bl.) von uns kurz besprochen wurde.

² Eine Besprechung des Entwurfs, der die beiden Haupt-Grundrisse desselben beigegeben sind, findet sich in No. 101 Jahrg. 80 u. Bl. — Von den Verfassern des damaligen Plans ist mittlerweile der Architekt Henry Robertson verstorben.

³ Es wird in dem Berichte betont, dass zu diesem Entschlusse die kurz vorher erfolgte Auflösung der Gemeinschaft zwischen den Hrn. Mylius & Bluntschli nicht unwesentlich beigetragen habe. Hr. Mylius ist inzwischen im Jahre 1883 verstorben.

kann, sondern dass auch die Hauptfront von der Ecke des Alten Jungfernstiegs und der Alster-Arkaden fast in ganzer Ausdehnung übersehen werden kann. Auf die Garten-Anlagen des Rathhaus-Marktes müsste allerdings Verzicht geleistet werden, da der jetzige Kindergarten als Halteplatz für die Pferdebahnwagen und anderes Fuhrwerk zu verwenden wäre.

Das dem Entwurf zu Grunde liegende Programm ist im wesentlichen das schon i. J. 1880 angenommene geblieben. Es ist demnach in dem Gebäude für die Unterbringung der beiden gesetzgebenden Körperschaften des Staats, des Senats und der Bürgerschaft, mit ihren Kanzleien, der Finanz-Verwaltung und etwa noch einer anderen Behörde, des Archivs und eines Raths-Weinkellers Bedacht genommen worden; doch ist nunmehr dafür gesorgt, dass auch die kleineren vom Senat unmittelbar abhängigen Dienstzweige, wie z. B. die Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten, darin Raum finden. Die Vorzüge einer derartigen Anordnung, welche voraus setzt, dass die Geschäftsräume der übrigen städtischen Behörden in abgesonderte Verwaltungs-Gebäude verlegt werden, sind — wie an dieser Stelle schon oft genug erörtert wurde — nicht hoch genug zu schätzen. Indem sich einerseits der Umfang des repräsentativen Hauptgebäudes ermäßigt, wird an den Baukosten desselben erheblich gespart und es ist möglich, seinen hervor ragenden Räumen — die nach dem Programm von 1876 bis in das II. Obergeschoss hinauf rücken mussten — eine weniger hohe Lage anzuweisen; andererseits aber lassen sich die im Laufe der Zeit je nach der wachsenden GröÙe der Stadt oder nach dem wechselnden Bedürfnisse veränderter Verwaltungs-Einrichtungen unvermeidlichen Veränderungen und Vergrößerungen der für die verschiedenen Dienstzweige erforderlichen Räume ins Werk setzen, ohne dass dabei das

in seiner monumentalen Gestaltung nur schwer veränderliche Hauptgebäude angetastet zu werden braucht. Dass die Architekten Hamburgs diese allein sachgemäÙe Lösung der Rathhaus-Frage so entschieden vertreten* und nunmehr, wie zu hoffen ist, glücklich durchgesetzt haben, ist ein Verdienst, das nicht nur ihrer Vaterstadt, sondern allen gröÙeren Städten Deutschlands zu gute kommen wird, die künftig vor einer ähnlichen Entscheidung stehen. Berlin und Wien haben zu ihrem Schaden leider noch an dem veralteten Gedanken, möglichst alle Zweige der städtischen Verwaltung unter einem Dache zu vereinigen, fest gehalten, während derselbe in Leipzig — wesentlich wohl in Folge der von Hamburg gegebenen Anregung — nicht mehr durchzudringen vermocht hat. Auch in Hamburg haben die maafsgibenden Kreise sich nur allmählich mit der vorgeschlagenen Dezentralisation der Verwaltung befreundet und ohne den äußerlichen Umstand, dass durch die Verlegung der Post die bisher von dieser benutzten, in unmittelbarer Nähe des Rathhauses belegenen Baulichkeiten frei werden, würde dieselbe vielleicht noch heute so manchen Gegner finden. Um so freudiger ist es zu begrüÙen, dass an der wichtigsten Stelle — innerhalb der Rathhaus-Baukommission — in dieser Beziehung ein so entschiedener Umschwung der Ansichten stattgefunden hat, wie er sich in dem vorliegenden Berichte dieses Ausschusses im Gegensatze zu seinem letzten im April 1878 erstatteten Bericht ausspricht.

* Wir verweisen insbesondere auch auf die im Mai 1878 seitens des Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hamburg einstimmig beschlossene Erklärung, die auf S. 215 Jhrg. 1878 d. Bl. zum Abdruck gelangt ist.

(Schluss folgt.)

Wirtschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens.

(Schluss.)

Ein weiteres Ergebniss der Launhardt'schen Abhandlung, welchem ich nicht zustimmen vermag, ist das folgende:

Indem Launhardt eine von der Preishöhe abhängige Absatzdichtigkeit unterstellt, findet er, dass „der günstigste volkswirtschaftliche Werth des Frachtsatzes wegen der Abhängigkeit der Absatzdichtigkeit von den Frachtkosten selbst noch etwas unter den Selbstkosten des Betriebes liegt.“

Behalten wir die oben angewandten Bezeichnungen bei, so ist in einer Entfernung x vom Produktionsorte (Kreismittelpunkt) der Preis $= k + \varphi x$. Sind die Selbstkosten des Transportes $= ax$, so bezieht sich der Gewinn der Bahn auf $(\varphi - a)x$, während die Käufer gegen früher eine Ersparniss erzielen von $k_1 - k - \varphi x$. Der volkswirtschaftliche Gewinn würde sich berechnen auf: $k_1 - k - \varphi x + (\varphi - a)x = k_1 - k - ax$, das heißt: er ist gleich dem Unterschied zwischen den Aufwendungen, welche die Deckung des heutigen Bedarfs bei der früheren Produktionsweise gekostet haben würde, und denjenigen, welche gegenwärtig erforderlich sind. Für den Kreisumfang $2\pi x$ erhalten wir eine Absatzmenge von $\left(1 - \frac{k + \varphi x}{k_1}\right)^n 2\pi x$, der Gewinn stellt sich für dieselbe auf:

$$\frac{2\pi}{k_1^n} (k_1 - k - \varphi x)^n (k_1 - k - ax)x$$

und für die Fläche $r^2\pi$ erhalten wir, indem wir $k_1 - k = B$ setzen:

$$f = 2\pi \int_0^r (B - \varphi x)^n (B - ax) x dx \dots \text{IV.}$$

Wäre die Absatzdichtigkeit bei dem Preise k_1 nicht $= 0$, sondern $= 1$, so würde der Gewinns sich berechnen auf:

$$\frac{2\pi}{k_1^n} \int_0^r (B - \varphi x)^n (B - ax) x dx + 2\pi \int_0^r (B - ax) x dx$$

Doch genügt, wie oben erwähnt, die Formel IV vollständig für unsere Betrachtungen.

Die Formel birgt, streng genommen, einen Widerspruch in sich. Denn wir unterstellen in ihr, dass die Absatzdichtigkeit bei dem Preise k_1 gleich Null sei, während wir gleichzeitig annehmen, es sei früher bei dem konstanten Preise k_1 die variable Menge $\left(1 - \frac{k - \varphi x}{k_1}\right)^n$ verkauft worden. Die genannte Tatsache braucht jedoch unsere Betrachtungen nicht weiter zu stören. Es genügt, wenn wir sie überhaupt nur nicht übersehen.

Ist $B = \varphi r$, d. h. wird der Tarifsatz so bemessen, dass die theureren Produktionen bis zur Entfernung r verdrängt werden, so erreicht allerdings f ein Maximum für $\varphi = \frac{3}{n+3} a$.

Nun wurde jenseits der durch den Kreisumfang $2\pi r_0 = \frac{2\pi(k_1 - k)}{a}$ bezeichneten Grenze seither zu den Kosten k_1 produziert.


Wird der Frachtsatz $= \frac{3}{n+3} a$, so finden in Zukunft bis zur Ent-

fernung $r = \frac{(n+3)B}{3}$ Transporte statt. Die Kosten bis zur

Entfernung $r_0 + x$ stellen sich auf $k + a(r_0 + x)$. Es ist aber $k_1 < k + ar_0 + xa$. Hiernach würden dadurch, dass man den Frachtsatz bis unter die Frachtkosten ermäßigt, so dass die Industrie des Kreismittelpunktes in der Lage ist, den gesammten Bedarf des Kreisinges $(r^2 - r_0^2)\pi$ zu decken, thatsächlich volkswirtschaftliche Verluste erwachsen.

Wenn Launhardt trotzdem ein Maximum findet, so rührt dies daher, dass seine Formel im Kreise $r_0^2\pi$ einen Gewinnzuwachs ergibt, welcher bis zu einer gewissen Grenze hin gröÙer ist, als jener Verlust. Folgende beiden

Fig. 2.




Figuren 2 u. 3 mögen dies verdeutlichen. In Figur 2 wurde $n=3$ gesetzt. Der Frachtsatz wäre gleich $a/2$ und $r = 2r_0$. Die Erniedrigung des Frachtsatzes von a auf $a/2$ hätte im Kreise $r_0^2\pi$ eine Vermehrung des Absatzes zur Folge. Dieselbe entspricht einem Umdrehungskörper,

welcher dadurch entsteht, dass die Fläche bcr_0 sich um die Linie ab als Axe dreht. Die Absatzmenge des Kreisinges $(r^2 - r_0^2)\pi$ wird dargestellt durch Rotation der Fläche cr_0r um die gleiche Axe. Der durch Versorgung dieses Gebietes vom Mittelpunkt a aus erwachsende Verlust wird durch den erwähnten Gewinn überwogen.

In Figur 3 ist $n=1/2$, $\varphi = 2/3 a$, $r = 1/6 r_0$. Der Verlust, welcher durch Transport der Menge entsteht, die durch Umdrehung der Fläche r_0cr um die Axe ab dargestellt wird, wird gerade noch durch den Gewinn überwogen, welchen die durch Rotation der Fläche bcr_0 dargestellte Menge bringt. Bei einer noch gröÙeren Ausdehnung der Transporte infolge einer weiteren

Fig. 3.



Herabsetzung des Frachtsatzes z. B. bis zu r_1 würde dagegen der erzielte Mehrgewinn kleiner sein als der gleichzeitig erwachsende weitere Verlust.

Nun können wir uns billiger Weise fragen, ob denn jener Verlust unbedingt getragen werden muss. Denn der Gesamtgewinn wäre doch jedenfalls gröÙer, wenn über den Kreisumfang $2\pi r_0$ hinaus überhaupt keine weiteren Transporte mehr stattfinden. Als obere Grenze des Integrals hätten wir sonach statt der veränderlichen GröÙe r die konstante GröÙe r_0 zu setzen. Wir erhalten somit:

$$f = \frac{2\pi}{k_1^n} \int_0^{r_0} (B - \varphi x)^n (B - ax) x dx = \frac{\pi}{\varphi^2 (n+1) (n+2) k_1^n}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n+2 \\ B - (B - \varphi r_0)^{n+1} (B + n \varphi r_0 + \varphi^2 r_0^2) \end{array} \right\} - \frac{a\pi}{\varphi^3 (n+1) (n+2) (n+3) k_1^n}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n+3 \\ 2B - (B - \varphi r_0)^{n+1} [2B^2 + 2B \varphi r_0 (n+1) + \varphi^2 r_0^2 (n+1) (n+2)] \end{array} \right\}$$

Diese Formel ist mathematisch nicht uninteressant. Denken wir uns in derselben φ als veränderlich, so hat f , je nach der Größe von n , verschiedene Maxima und Minima. Ist $n=0$, also die Absatzdichtigkeit konstant, so kommen wir auf die bereits oben besprochene Form. Setzen wir $n=1$, so wird $\frac{df}{d\varphi}$ negativ,

d. h. f wird um so kleiner, je größer φ wird und umgekehrt. Für $\varphi = \frac{2}{3}a$ würde die Absatzmenge durch einen Körper dargestellt werden, welcher (Fig. 4) durch Drehung des Dreiecks $ab h$ um die Axe ab gebildet wird, abzüglich des Körpers, welchen das Dreieck $h d g$ durch Drehung um die Axe ab erzeugt. Für $n=2$ wird f ein Minimum, sobald $\varphi = \frac{5}{3}a$ wird. Dann würde die Absatzmenge durch den Körper dargestellt, welcher durch Drehung der Flächen $ab i h$ und $h e d$ entsteht. Setzen wir $n=3$, so wird

$\frac{df}{d\varphi} = 0$ für $\varphi = \frac{a}{2} (3 \pm i)$. Wir kommen hier, wie wir sehen, auf eine Reihe von Fällen, welche praktisch unmöglich sind. Dieselben haben wir deswegen ganz außer Betracht zu lassen. Danach bleiben für $\varphi > a$ nur die Fälle zu untersuchen, in welchen der Halbmesser des Absatzgebietes $= \frac{B}{\varphi}$ ist. Für dieselben erhalten wir die einfachere Formel:

$$\Psi(\varphi) = \frac{\pi B^{n+2}}{\varphi^2 (n+1) (n+2) k_1^n} - \frac{2a\pi B^{n+2}}{\varphi^3 (n+1) (n+2) (n+3) k_1^n}$$

($\varphi=0$ bis a)

Wir wissen nun schon, dass f der Formel IV ein Maximum erreicht für $\varphi < a$, außerdem aber für alle anderen endlichen Werthe von φ weder ein Maximum noch ein Minimum. Demnach ist auch $\Psi(a)$ größer als $\Psi(a+x)$.

Somit bleibt nur noch übrig, die Fälle in Betracht zu ziehen, in welchen $\varphi < a$ ist.

Durch Verminderung von φ wird die Absatzdichtigkeit im Kreise $r_0^2 \pi$ vergrößert. Sie wird für das ganze Gebiet konstant für $\varphi = 0$, und zwar wird sie dann $= \left(\frac{k_1 - k}{k_1}\right)^n$. Wird nun φ negativ, d. h. gewährt die Eisenbahn für jedes tkm, statt eine Frachtgebühr zu erheben, eine Vergütung, so wird die Absatzdichtigkeit um so größer, je weiter wir uns vom Kreismittelpunkt entfernen, wie dies z. B. durch die Linie $b'f$ in Fig. IV angedeutet wird. Der in unserer Formel rechnermäßig festgestellte Gewinn würde seinen höchsten Betrag erreichen für $\varphi = -\infty$. Die Absatzdichtigkeit würde dann im Kreise $r_0^2 \pi$ überall unendlich groß werden.

So erscheint denn in unserer Formel eine jede Vermehrung des Absatzes als ein Gewinn und zwar deswegen, weil jeweilig die Minderung der Einnahmen der Eisenbahn durch eine entsprechende Verringerung der Ausgaben der Konsumenten oder durch eine entsprechende Zunahme ihrer Einnahmen beglichen und gleichzeitig unterstellt wird, für jede Vermehrung des Verbrauchs sei früher ein Aufwand von k_1 nötig gewesen, während heute nur $k + ax$ erforderlich ist.

Somit sind wir denn vor die Frage gestellt, ob die gedachte Annahme, dass jede Vergrößerung des Absatzes als Gewinn betrachtet werden müsse, dann auch wirklich richtig ist. Ursprünglich wurde überall mit einem Aufwande $= k_1$ produziert, im Flächengebiete $r^2 \pi$ mit einem Gesamtaufwande von $k_1 r^2 \pi$. Durch Verbesserung des Transportwesens (Eisenbahnbau) wurde dieser Aufwand für die gegebene Produktenmenge auf $k r^2 \pi + \frac{2}{3} r^3 \pi a$ herab gemindert. Zu diesem Vortheil trat noch ein weiterer hinzu. Innerhalb des Kreises $r^2 \pi$ konnten infolge der Preiserniedrigung mehr Produkte erzeugt und wirtschaftlich verwendet werden und zwar ist, wenn wir von dem, allerdings nur vorüber gehenden Nachtheil absehen, welcher mit den hi-rdurch hervorgerufenen wirtschaftlichen Verschiebungen und der Verdrängung schwächerer Kräfte verknüpft war, die Möglichkeit einer Erweiterung des Verbrauchs im allgemeinen als ein Gewinn anzusehen, sobald letztere für den Konsumenten nur wirtschaftlich zu rechtfertigen war. Dagegen sind Verzehrungen oder Erwerbungen zu einem Preise, durch welchen die Kosten der Herstellung nicht gedeckt und durch welche Lasten in ungerechter Weise auf andere Schultern übergewälzt werden, zu verwerfen. Soll der Preis nicht über, so darf er auch nicht unter den Kosten stehen.

Somit kommen wir denn zu dem Ergebniss, dass unsere Formel, sobald wir sie nur innerhalb der zulässigen Grenzen

betrachten, nämlich zwischen den Grenzen 0 bis a mit der Bedingungsgleichung $k_1 - k = \varphi r$, nichts Anderes besagt, als was wir schon oben bei Unterstellung einer konstanten Absatzdichtigkeit gefunden haben, dass der volkswirtschaftliche Gewinn der Transportverbesserung dann seinen höchsten Betrag erreicht, wenn der Tarif nach den Selbstkosten bemessen wird.

Nun hatte Launhardt freilich besonders hervor gehoben, eine Tarifrung, bei welcher der Frachtsatz niedriger als die Selbstkosten bemessen werde, könne nicht in Frage kommen; doch vermag er hierfür nur als Grund anzugeben, es müsse sonst nicht allein die Verzinsung des Anlagekapitals, sondern auch das Defizit des Betriebes durch Steuern aufgebracht werden. Und dieser Grund verliert durch den Zusatz erheblich an Kraft, dass eine solche Besteuerung eigentlich rechnungsmäßig durch den erreichten großen wirtschaftlichen Nutzen der Eisenbahnen gerechtfertigt sei.

Dieser Zusatz möge noch zur besonderen Rechtfertigung meiner eigenen kleinen Arbeit dienen. Wenn er in Launhardt's vorzüglicher Abhandlung ausgesprochen werden konnte, so werden gar manche Leser sofort bereit sein, für denselben mit bestem Danke zu quittiren. Sie würden mit Freuden die Möglichkeit begrüßen, an der Hand der Mathematik beweisen zu können, dass es volkswirtschaftlich oder, wie man sich heute gern auszudrücken pflegt, „gemeinwirtschaftlich“ von größtem Vortheil sei, wenn aus dem allgemeinen Steuersäckel ein Theil der Aufwendungen bestritten würde, für welche sie eigentlich selber aufkommen sollten. Und diese Gefahr ist nicht gering. Denn die Begehrlichkeit des Menschen ist allen Reizungen gegenüber unheimlich empfindlich. Einmal angestachelt, wird sie leicht zu einem der Geister, die man immer, sobald sie einmal gerufen worden sind, nicht leicht wieder los werden kann. Die praktische Zoll- und Steuerpolitik liefert hierfür zahlreiche Belege. Hinter ihr steht aber die Eisenbahnpolitik, welche so tief in die Interessen aller Klassen der Gesellschaft eingreift, keineswegs zurück. Aus diesem Grunde meine ich, müssen wir uns sehr davor hüten, jener Begehrlichkeit allzuviel Nahrung zu geben, auf Grund deren sie, auch wenn sie durchaus unangemessen ist, sich doch einen Schein der Berechtigung verschafft.

Zum Schlusse gestatte ich mir noch, eine weitere Ergänzung zu Launhardt's Arbeit zu bringen.

Indem Launhardt den Einfluss untersucht, welchen die Höhe der Expeditions-Gebühr auf den zu erzielenden Betriebs-Ueberschuss und auf die Höhe des günstigsten kilometr. Frachtsatzes ausübt, findet er bei der Unterstellung, dass die Absatzdichtigkeit in der bereits oben dargelegten Weise durch die Höhe der Versandkosten bedingt wird, dass jener Ueberschuss dann am größten ist, wenn der kilometr. Frachtsatz niedriger als die kilometr. Selbstkosten des Betriebes, die Expeditions-Gebühr dagegen zu einem Betrag angenommen wird, welcher die Selbstkosten erheblich überschreitet. Der Frachtsatz würde sich zu beziffern haben auf

$\varphi = \frac{n}{n+1} a$. Diese Art der Tarifbildung ist, wie Launhardt betont, dem in der Postverwaltung eingeführten System der Fracht- und Porto-Ansätze ähnlich.

Für die Postverwaltung, wie sie zur Zeit eingerichtet ist, liegt die Sache allerdings etwas anders wie für die Eisenbahnverwaltung. Die Fahrkosten können für dieselbe praktisch als konstant betrachtet werden. Dies gilt wenigstens für Briefe, Postkarten und Drucksachen, selbst in den Fällen, in welchen die Postverwaltung eigene Wagen und Boten stellt.

Bezeichnen wir die Expeditionsgebühr, welche für die Einheit an Briefen oder Karten (Stückzahl, Gewicht) erhoben wird, mit y , die Selbstkosten der Expedition mit a , den zu erhebenden Frachtsatz mit φ , die Verkehrsdichtigkeit für den Fall, dass die Versendung gar nichts kostet, mit r , und wird dieselbe $= 0$, sobald $y + \varphi x$ die Höhe k erreicht, so belaufen sich die Reineinnahmen der Post auf:

$$\frac{2\gamma\pi}{k_1} \int_0^r (k - y - \varphi x)^n (y - a + \varphi x) x dx = H.$$

Besteht für r die Bedingung $k - y = \varphi r$, d. h. werden die Poststücke bis zu der Grenze verbracht, bei welcher die Absatzdichtigkeit gerade $= 0$ wird, so erreicht H ein Maximum für $\varphi = 0$ und $y = \frac{a(n+2) - k}{n+1}$. Für diesen Fall wird $r = \infty$.

Nun ist aber das Gebiet der Postverwaltung ein fest begrenztes. Es umspannt die ganze bewohnte Erde. Wir haben demnach r als konstant anzunehmen. Alsdann wird H zu einem Maximum für die Bedingung: $\varphi = 0$ und $y = \frac{na + k}{n+1}$.

Hiermit erhalten wir auch von dem bei unserer Post keineswegs abzuweisenden Standpunkte der Rentabilität aus eine theoretische Rechtfertigung für ein praktisch bereits eingebürgertes Verfahren. Die Größen k und n müssten erfahrungsmäßig bestimmt werden, wie überhaupt die ganze Frage der Abhängigkeit der Verkehrsdichtigkeit von den Versandkosten nur auf diesem Wege genau beantwortet werden kann. Immerhin spricht unsere Formel dafür, dass die Portoermäßigung der Hill'schen Reform zu stark gewesen ist, um sich als einträglich erweisen zu können. Auch in der deutschen Postverwaltung würden Portoherabsetzungen zur Zeit sich nicht rechtfertigen lassen, selbst wenn sie dem von der Theorie vielfach ohne zureichende Begründung geforderten Gebühren-Prinzip entsprechen sollten.

Ein Beitrag zur Beurtheilung der neuen Berliner Baupolizei-Ordnung mit besonderem Bezug auf GröÙe der Höfe und Parzellirung größerer Grundstück-Komplexe im Stadtinnern.

Die eingreifende Bedeutung der im Entwurf vorliegenden neuen Bau-Polizei-Ordnung für Berlin wird sich voll und ganz erst dann beurtheilen lassen, wenn man auf Grund derselben für die Ausführung bestimmte Entwürfe auszuarbeiten veranlasst ist. In dieser Lage befanden sich die Unterzeichneten und so dürfte es von Interesse sein, wenn wir die Ergebnisse dieser Arbeit im Nachstehenden den Lesern der Deutschen Bauzeitung vorführen.

Es handelt sich um das Viertel, welches von der Neuen Friedrich-, Kloster- und der Kaiser-Wilhelm-Straße begrenzt wird und es lagen Gründe vor, genau zu wissen, welchen Einfluss die neue Bauordnung auf den Werth dieses Grundstück-Dreiecks haben würde, wenn man unter der Herrschaft derselben das Grundstück zu bebauen in die Lage käme, im Vergleich zu dem Falle, dass diese Bebauung noch nach der alten derzeit geltenden Bauordnung ausgeführt würde. Zu diesem Zwecke wurden zunächst die hier mitgetheilten 3 verschiedenen Parzellirungs-Pläne aufgestellt.

In Fig. 1 ist dargestellt, wie ein Theil des fraglichen Viertels derzeit eingetheilt, bezw. mit Gebäuden besetzt ist.

stellen jenes Viertels in der Vergangenheit, der Gegenwart und — (vielleicht?) — der Zukunft.

Im Besonderen dürfte sich aus den Plänen Folgendes ergeben: Um die Parzellen im zweiten Plan (Fig. 3) entsprechend den Vorschriften der neuen Bauordnung zu bebauen, müsste fast durchgängig eine außergewöhnlich geringe Tiefe der Vorderhäuser angenommen werden. Namentlich trifft dies bei den Eckhäusern zu; die letzteren könnten stellenweise nur 8 bezw. 9 m tief genommen werden, während die übliche Tiefe für Vorderhäuser, welche in der Regel zwei Stubentiefen nebst Korridor enthalten sollen, 13—16 m zu betragen pflegt. Beiläufig sei hier erwähnt, dass die Eckgrundstücke nicht minder hart getroffen werden durch die Bestimmung des § 3, dass deren Höhe sich aus den verschiedenen Straßenbreiten und nach Maafsgabe der Längenausdehnung in derselben ergeben soll. Ein Gebäude mit 10 m an einer 22 m breiten Straße und mit 30 m an einer 12 m

breiten gelegen, würde darnach $\frac{3 \times 12 + 22}{4} = \text{nur } 14,50 \text{ m}$ hoch

werden dürfen. Es steht in Frage ob auch bedacht worden ist,

Fig. 1. Gegenwärtige Bebauung.




Fig. 2. Parzellirung und Bebauung nach der alten Bauordnung.

I. Grdstck.	570	Hf.	60	Beb. Fl.	510
II.	275	"	40	"	235
III.	325	"	40	"	285
IV.	360	"	40	"	320
V.	620	"	72	"	548
VI.	230	"	29	"	201
VII.	426	"	44	"	382
VIII.	500	"	80	"	420
IX.	500	"	80	"	420

Fig. 3. Parzellirung wie in Fig. 2 nach der alten, Bebauung nach der neuen Bauordnung.

I. Grdstck.	570	Hf.	142	Beb. Fl.	428
II.	275	"	69	"	206
III.	325	"	81	"	244
IV.	360	"	90	"	270
V.	620	"	155	"	465
VI.	230	"	60	"	170
VII.	426	"	106	"	320
VIII.	500	"	125	"	375
IX.	500	"	125	"	375

Fig. 2.



Fig. 4. Parzellirung und Bebauung nach der neuen Bauordnung.

I. Grdst.	845	Hf.	211	Beb. Fl.	634
II.	685	"	171	"	514
III.	620	"	155	"	465
IV.	1166	"	289	"	867
V.	1170	"	292	"	878
VI.	735	"	184	"	551
VII.	700	"	175	"	525
VIII.	360	"	90	"	270

Fig. 3.





Fig. 4.



X. Grdstck.	366	Hf.	410	Beb. Fl.	44
XI.	223	"	260	"	37
XII.	306	"	360	"	54
XIII.	325	"	375	"	50
XIV.	333	"	375	"	42
XV.	293	"	325	"	32
XVI.	315	"	360	"	45

X. Grdstck.	410	Hf.	102	Beb. Fl.	308
XI.	260	"	65	"	195
XII.	360	"	90	"	270
XIII.	375	"	94	"	281
XIV.	375	"	94	"	281
XV.	325	"	81	"	244
XVI.	360	"	90	"	270

(Die angegebenen Ziffern theilen den Flächeninhalt der Grundstücke, Höfe und bebauten Flächen in qm mit.)

Fig. 2 zeigt eine Parzellirung und Bebauung des Bauviertels, wie sie den bisher üblichen Anforderungen an Licht und Luft entsprechen würde. Absichtlich wurde hier stellenweise nahe an die Grenze des bekannten Minimalhofs für einzelne Grundstücke heran gegangen, jedoch wurden durch Zusammenlegung von 3 bis 4 Höfen Gesamthöfe geschaffen, welche das in Berlin übliche und erforderliche Maaf reichlich ergaben. D. h. die GröÙe dieser Gesamthöfe dürfte nicht unter das Maaf herunter gehen, welches man in den besten neueren Stattheilen, etwa der Friedrichstadt, anzutreffen pflegt.

Fig. 3 stellt die Bebauung dar, zu welcher die neue Bauordnung verpflichten würde, wenn die Eintheilung der Grundstücke nach dem ersten Plan erfolgt wäre und beibehalten werden müsste. Es ist hier die nach der neuen Bauordnung gröÙtmögliche Bebauung dargestellt, also die äußerste Ausnutzung der einzelnen Parzellen.

Fig. 4 giebt eine Parzellirung und Bebauung des Viertels, wie sie sich nach der neuen Bauordnung als praktisch oder vielmehr als nothwendig heraus stellen dürfte.

In diesen nach gleichem Maafsstabe gezeichneten Plänen ist also graphisch dargestellt die Ausnutzungsfähigkeit der Bau-


dass hierdurch eine Verunstaltung der Straße hervor gerufen werden müsste, indem die Nebengebäude in der 22 m breiten Straße mit ihren Fronten und ihren Giebelwänden um 7,50 m über das Eckhaus empor ragen würden.

Die Seitenflügel anbetreffend, so könnten diese meist nicht die als Minimum (für Korridor und Zimmertiefe) erforderliche Tiefe von 7 m erhalten, sondern müssten stellenweise auf 4 m eingeschränkt werden. Allerdings wäre es möglich, kürzere Seitenflügel von größerer Tiefe anzuordnen, wie dies in den Parzellen II, V, XII, XIII und XV in punktierten Linien dargestellt ist, allein es würde dadurch der hinterste Theil der betreffenden Parzelle als absolut verlorener Theil abgeschnitten werden, da man nach dahin, sofern dieser Theil nicht mindestens 6 m Tiefe hat, keine Fenster legen darf. Dadurch ist man zu der im Plane dargestellten Anordnung der ungewöhnlich schmalen Flügel gezwungen. Es zeigt sich hierbei besonders einleuchtend die Härte,


* Im § 2 scheint es beim ersten Durchlesen, als ob für Eckgrundstücke die Bestimmung, dass bei denselben für Hofraum $\frac{1}{3}$ bzw. $\frac{1}{4}$ frei bleiben muss, gemildert werden solle; streng dem Wortlaut folgend ist dies jedoch nicht der Fall, sondern es ist nur für einen der Höfe, den vordersten die Erleichterung gewährt, dass dieser nur 40 qm gross zu sein braucht.

die darin liegt, dass man den § 31 alinea 4 der alten Bauordnung in der neuen hat wegfallen lassen, der das hypothekarische Zusammenlegen von Höfen gestattete. Die so beliebten Wohnhäuser mit einem Seitenflügel werden dadurch allmählich in Wegfall kommen zu gunsten der zweiflügeligen, wie dies aus der Betrachtung

Ans dem vorstehend Gesagten dürfte hervor gehen, dass man bei Parzellen der üblichen Abmessungen von der altgewohnten Grundriss-Bildung für Wohnungen wird abgehen und zu neuen Typen wird gelangen müssen, bei denen allerdings dem sogenannten „Berliner Zimmer“ seine Existenz garantirt ist; auch



Grundriss vom Hauptgeschoss: 1) Großer Rathhaus-Saal. 2) Vestibüle bzw. Gehege. 3) Garderobe. 4) Vorzimmer. 5) Sprechzimmer. 6) Rath-Stube (Sitzungssaal des Senats). 7) Bürgermeister. 8) Rath-Kanzlei. 9) Sprech- und Arbeitszimmer d. Rath. 10) Konferenz-Zimmer. 11) Sitzungssaal der Bürgerschaft. 12) Kleiner Saal d. B. 13) Foyer d. B. 14) Bürger-Ausschuss. 15) Präses d. B. 16) Kanzlei d. B. 17) Ausschuss. a. Vorhandene b. Zukünftig zu gewinnende Räume der Börse, welche für Erweiterung des Rathhauses zur Verfügung stehen.



Grundriss vom Erdgeschoss: 1) Große Halle. 2) Vestibüle. 3) Portiers. 4) Vorzimmer. 5) Haupt-Staats-Kasse. 6) Staats-Schulden-Verwaltung. 7) Kassenzimmer (Einnahme). 8) Deputation für Handel und Schifffahrt. 9) Registratur und Domainen-Verwaltung. 10) Sitzungssaal d. Finanz-Deputation. 11) Sekretariat. 12) Präses d. Finanz-Deputation. 13) Militärwache. 14) Feuerwache. a. Börse.

DER NEUE ENTWURF ZUM BAU DES HAMBURGER RATHHAUSES.

Architekten: Grotjan, Haller, Hanssen, Hauers, Lamprecht, Meerwein, Stammann, Zinnow.

ung der Parzellen XIII und XII hervor geht. Dieselben mussten unbedingt zu einem Grundstück znsammen gelegt werden, da man sonst auch auf den Fronten a' und a'' keine Fenster anbringen dürfte. Im vorliegenden Falle hilft man sich vielleicht mit der (gezwungenen) Lichtgewinnung aus den Fronten b' und b''.

der verlossene Seitenflügel ohne Korridor würde wieder zu Ehren kommen müssen. In Fällen, wie dem vorliegenden, wo man über ein größeres Gelände verfügt, wird man daher zu einer anderen Parzellen-Eintheilung kommen und eine solche ist im dritten Plane (Fig. 4) versucht.

Die Anzahl der Parzellen ist hier auf die Hälfte eingeschränkt und es wurde dadurch ermöglicht, dass die üblichen Tiefen für Vorderhäuser und Seitenflügel zur Anwendung kommen. Durch Zusammenlegen sind Höfe entstanden, auf die allerdings mancher Palast und manches Minister-Hôtel neidisch sein könnte, und dem Architekten möchte wohl das Herz im Leibe lachen bei der Vorstellung dieser sonnendurchflutheten Höfe in der Königstadt, wenn ihm nicht der Zweifel plagte, ob so etwas jemals daselbst zu erreichen sei.

Die Rentabilitäts-Berechnung ergab für das vorliegende Unternehmen eine bedeutende Verminderung des Bodenwerthes. Je nach den zu Grunde gelegten Grundsätzen und Annahmen ergaben die sorgfältig angestellten Ermittlungen eine Entwerthung von 22,5 und 38 %.

Hieraus dürfte zu schließen sein, dass Umgestaltungen wie die vorliegenden, wenn die neue Bauordnung in Kraft getreten ist, wohl kaum jemals aus freiem Antriebe der Beteiligten oder gar von Spekulantent hervor gehen würden. Die gegenwärtige dichte Bebauung in der Königstadt rentirt trotz der in diesen Stadtgegenden herrschenden Stagnation noch ungewöhnlich hoch, nach eigener umfangreicher Ermittlung seitens der Verfasser auf 8 bis 10 000 *M.* für die alte Quadrat-Ruthe. Die Besitzer werden also in der Folge jeden Neubau-Gedanken aufgeben und alles Mögliche thun, ihren Besitz so zu erhalten wie er ist.

Es dürfte wohl interessieren, im Vergleich mit dem vorliegenden Beispiele einige Grundstücke ersten Ranges, bei denen der Gedanke ausgeschlossen ist, dass bei ihrer Erbauung eine unrationelle größtmögliche Ausnutzung stattgefunden habe, einer Betrachtung zu unterziehen. (Vergl. die nachstehende Tabelle.)

Endlich sei hier noch das Straßenviertel in Vergleich gezogen, welches von den Linden, der Charlotten-Straße, der Behren-Straße und dem Opernplatz begrenzt ist und welches jedenfalls zu den besten und vornehmsten Berlins zählt. Dasselbe ist ausschließlich der Vorgärten am Opernplatz, jedoch einschließlich

Bezeichnung.	Grundstückgröße in q ^m	bebaute Fläche in q ^m	in Pro- zenten
1. Auswärtiges Amt, am Wilhelmplatz	1 390	1 100	79
2. Abgeordnetenhaus, am Dönhofsplatz	2 950	2 490	84
3. Gerson'sches Wohnhaus, (spitze) Ecke der Bellevue- und Thiergarten-Straße . .	830	747	90
4. Norddeutsche Grundkreditbank, Ecke der Behren- und Mauerstraße	770	700	91
Erlaubte Bebauung nach der neuen Bauordnung			
a) auf freier Baustelle . .	—	—	66 $\frac{2}{3}$
b) bei bereits vorhandener Bebauung	—	—	75

der Lindengasse, der gemeinschaftlichen Einfahrtsstraße zwischen dem Königl. Palais und dem ehemaligen Niederländischen Palais, sowie des Gartens der letzteren rd. 18 600 q^m groß. Davon sind bebaut 14 230 q^m oder 76 %.

Also würde nach der neuen Bauordnung um 9 $\frac{1}{3}$ % zu dicht bei der ersten Bebauung oder um 1 % zu dicht bei Wiederbebauung verfahren worden sein.

Als Ergebniss der vorstehenden Ermittlung glauben wir aufstellen zu sollen:

Die Bestimmungen des § 2 über die zulässige Bebauung der Grundstücke gehen in gewissen Fällen unnöthig weit in der Beschränkung und würden namentlich verhindern, dass sich alte Stadttheile aus freiem Antriebe der Häuserbesitzer umgestalten. Besonders hart werden von diesen Bestimmungen die Eckgrundstücke, in erster Linie wenn ihr Winkel ein spitzer ist, betroffen.

E. & B.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. Versammlung am 10. Februar 1885.

Der Schriftführer verliest ein Schreiben des Hrn. Bau-direktor Hohenegger in Wien vom 5. Februar d. J., worin derselbe sich gegen die von dem Hrn. Eisenb.-Bauinspekt. Claus und dem Ingenieur der Buschthorader Eisenbahn Hrn. Seidl geübte abfällige Beurtheilung des von ihm empfohlenen Blythe'schen Schwellen-Imprägnirungs-Verfahren wendet, namentlich gegen die Behauptung, dass bei diesem Verfahren die Bestandtheile des Theers nur die durch das voran gehende Dämpfen von Eiweißstoffen entleerten Holzzellen der äußersten Schwellenschichten ausfüllen, dass dadurch eine undurchlässige Hülle gebildet werde, welche das nachträgliche Verdunsten des im Innern der Schwelle eingeschlossenen Wassers verhindern und dass diese Umstände mit der Zeit die Zerstörung der Holzfasern im Inneren herbei führen müssen, während die mit Kreosot-Oel getränkten äußeren Schichten der Schwelle noch völlig gesund erscheinen. Hr. Hohenegger theilt mit, dass er, hierdurch angeregt, an drei Stellen der österr. Nordwestbahn, wo die meisten nach Blythe's Verfahren imprägnirten Schwellen zur Auswechslung gelangt sind, das ausgewechselte 5—6 Jahre in der Bahn gelegene Schwellenmaterial habe untersucht und zu diesem Behufe habe zerschnitten lassen; das Ergebniss der Untersuchung sei gewesen, dass bei keiner der untersuchten Schwellen Kernfäule gefunden worden sei, die Fäule sich vielmehr nur auf den Splint erstreckt habe.

Hr. Eisenb.-Bauinspekt. Claus bemerkt hierzu, dass die Aufmerksamkeit, welche Hr. Hohenegger der weiteren Erforschung bezüglich der Bewährung des Blythe'schen Verfahrens widme, im Interesse der Sache sehr anerkennenswerth sei. Zur weiteren Aufklärung werde auch beitragen, dass zur Zeit im Bereiche der Preussischen Staatsbahnen Versuche mit dem Blythe'schen Verfahren in größerem Umfange angestellt werden.

Hr. Oberst Golz berichtet Namens der Kommission für die Stellung einer Preisaufgabe für das Jahr 1885 über die in der Kommission zur Besprechung gelangten Vorschläge und unterbreitet der Versammlung zwei dieser Vorschläge zur Auswahl. Die Versammlung entscheidet sich mit großer Mehrheit für die Aufgabe: „Historisch-kritische Darstellung der Entwicklung des Eisenbahn-Oberbaues in Europa.“ Das Programm ist durch das Sekretariat des Vereins, Wilhelmstraße 92/93 zu beziehen.

Hr. Maschinen-Insp. Aug. Meyer referirt über ein Schreiben des Hrn. Ing. Romberg in Bromberg, worin dieser dem Verein Mittheilung über einen von ihm erfundenen und patentirten Universal-Funkenfänger für Lokomotiven macht. Der Romberg'sche Funkenfänger besteht aus einem kegelförmigen Siebe, welches den Raum zwischen dem Exhaustorkopf und dem Schornstein abschließt. Um den Funkenfänger zeitweilig außer Funktion setzen zu können, ist er so angeordnet, dass er nach unten verschoben werden kann, was mittels einer vom Führerstande aus zu bewegendem Zugstange geschieht. Dieser Funkenfänger ist bei mehreren Lokomotiven des Betriebsamts Berlin-Magdeburg angebracht und hat sich gut bewährt. Die durch die Siederöhren in die Rauchkammer gerissenen brennenden Kohlenstückchen treffen auf ihrem Wege zum Schornstein gegen die Drahtstäbe

des Siebes, wodurch die Mehrzahl derselben gegen die Wände der Rauchkammer zurück geworfen wird, und auf den Boden derselben fällt, während die wenigen, welche nach dem Anprall durch die Maschen des Drahtsiebes in den Schornstein gelangen, durch den Rost so zerkleinert sind, dass sie, bevor sie zünden können, bereits erloschen sind. Seitdem die bereits erwähnten Lokomotiven des Betriebsamts Berlin-Magdeburg mit diesem Funkenfänger ausgerüstet sind, kommen Zündungen durch dieselben nicht mehr vor, während in derselben Zeit durch andere mit andern Funkenfängern ausgerüstete Maschinen mehrfach Zündungen auf der Strecke veranlasst wurden. Es muss noch erwähnt werden, dass die Romberg'schen Funkenfänger bei den Lokomotiven des Betriebsamts Berlin-Magdeburg nicht beweglich hergestellt wurden. Redner hält die Beweglichkeit derselben nicht für zweckmäßig, weil sich der Lokomotivführer, wenn er aus irgend einem Grunde Dampf-mangel hat, sehr leicht verleiten lassen wird, den Funkenfänger auch an solchen Stellen außer Funktion zu setzen, wo er es in Folge der Nachbarschaft eigentlich nicht thun sollte. Beim Anheizen der Lokomotiven setzen sich die Drahtmaschen leicht mit Russ zu. Es muss dieser deshalb durch Abfegen mit einem Besen ab und zu entfernt werden. Während der Fahrt ist das Zusetzen der Drahtmaschen nicht bemerkt worden.

Ueber den von Hrn. Romberg konstruirten Apparat zur Verhinderung des Wasserauswurfs aus den Schornsteinen der Lokomotiven kann Redner nicht so günstig urtheilen wie über seinen Funkenfänger. Ich habe ihn allerdings im Betriebe nicht beobachtet, glaube aber annehmen zu können, dass durch die Anbringung der gebogenen Platte über dem Exhaustorkopf dem ausströmenden Dampf der freie Weg derartig versperrt wird, dass ein nicht unbedeutender Rückdruck auf die Kolben stattfinden muss, so dass dadurch der leichte Gang der Lokomotiven beeinflusst werden wird.

Hr. Reg.-Baumeister Bassel spricht über:

die Ausführung des Severn-Eisenbahn-Tunnels.

Zur Verbindung der durch den Severn gekreuzten Eisenbahnen zwischen England und Süd-Wales wird seit 1873 seitens der Great-Western-Eisenbahn-Gesellschaft an der Herstellung eines unter dem hier 3,6 km breiten Meeresarme hindurch gehenden Eisenbahn-Tunnel gearbeitet. Ein Richtstollen war schon bis auf 80 m Länge fertig, als am 16. Oktober 1879 eine Ersäufung durch eine starke Quelle eintrat. Die Leitung der Ausführung wurde nun in die Hände von John Hawkshaw gelegt, welcher einen Unternehmer-Vertrag mit Walker abschloss. Der Unterschied zwischen Ebbe- und Fluthhöhe beträgt 12 m, wodurch zu gewisser Zeit die Geschw. des Wassers sich bis zu 6 m steigert. Das Flussbett liegt bei Ebbe über zwei Drittel der Breite trocken, besteht fast durchweg aus Felsen und hat drei tiefere Einkerbungen. Der Tunnel geht zum größten Theil durch Trias in fast wagerechten Schichten von vielfach zerklüftetem Mergel; der obere Theil des Tunnels liegt auf einer kurzen Strecke in Kies, der dem Mergel aufliegt, geht dann durch den Mergel und erreicht dann Kohlenbänke in einem festen feinkörnigen Sandstein; der übrige Theil unter dem Flussbett durchfährt Kohleschiefer und Sandstein. Durch Verlängerung des Voreinschnittes auf der Walliser Seite und durch Tieferlegung der Gradienten des

Tunnels um 4,5 m wurde die Anfangs auf 7240 m angenommene Länge desselben auf 7 km gebracht. Die geringste Dicke des Erdreichs über dem Tunnel beträgt 13,5 m; derselbe ist hier auf 241,44 m horizontal und steigt nach der englischen Seite mit 1:100, nach der Walliser Seite 1:80. Der Tunnel wird zweigleisig hergestellt und ganz in Ziegeln ausgemauert; das Gewölbe wird 0,68 m, an einigen Stellen 0,91 m stark gemacht. Die bis zur Verglasung gebrannten und mit einer hydraulischen Presse gepressten Ziegel werden größtentheils an Ort und Stelle aus dem von dem Tunnel durchfahrenen Kohlenthon gefertigt. Der verwendete Mörtel besteht aus 1 Theil Portlandzement und 2 Theilen Sand.

Die Hauptschwierigkeit bei der Ausführung bildete die Wasserbewältigung. Bei Wiederaufnahme der Arbeit i. J. 1879 durch Walker wurden eichene Schilder durch das Wasser herab gelassen und durch Taucher unten im Schacht an den Seiten vor die Mundlöcher der Richtstollen befestigt. Um den Wasserzufluss weiter zu behindern, wurde versucht, eine Thür in dem ersäufte Richtstollen unter dem Flusse zu schließen, die ungefähr 300 m von dem Schachte entfernt lag; nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang diese schwierige Arbeit einem Taucher Lambert, welcher mit einem neuen Apparat versehen, ohne jede Verbindung nach oben 1 St. 25 Min. unter Wasser blieb. Bald nach diesem Thürschluss erhielten die umliegenden Brunnen und Quellen, welche nach dem Wassereinbruch fast gänzlich versiegt waren, wieder ihren früheren Wasserstand, die aufgestellten Pumpen förderten 27 000 l in der Minute und legten den Stollen wieder wasserfrei. Die Einbrüche erwiesen sich aber so bedeutend, dass man sich entschloss, einen neuen Richtstollen unter dem alten vorzutreiben. Es erfolgte nochmals eine Ersäufung und wieder eine Abschießung des Wassers in einzelnen Theilen durch Schließung von Thüren. Die zur Zeit arbeitenden Pumpen schaffen 120 000 l in der Minute. Auch mehrere Stollenbrüche und fernere partielle Wassereinbrüche hemmten den weiteren Fortgang der Arbeiten erheblich.

Der größte Theil der Tunnelstrecke führte durch so hartes Gestein, dass dasselbe gesprengt werden musste. Die Bohrlöcher wurden theils durch Handarbeit, theils durch Maschinen mit

gedrückter Luft hergestellt. Von den dabei angewendeten Maschinen bewährte sich besonders die Durlington-Maschine, weil sie fast keine Reparaturen erforderte. Als Sprengmaterial wurde vorzugsweise Torrit angewendet, dessen Verbrennungsgase weniger schädlich sind als diejenigen des Dynamits. Die größte Ausbruchmasse in einer Woche betrug 4 500 cbm. Auf dem Tunnel befinden sich 7 in Ziegelmauerwerk hergestellte 3,1 bis 5,6 m weite Schächte, zwei an den Mundlöchern und fünf im mittleren Theile. Während des Stollenvortriebs erfolgte die Lüftung durch gedrückte Luft der Bohrmaschine. Elektrisches Licht wurde in ausgedehntem Maße zur Beleuchtung verwendet.

Im Fragekasten fand sich eine Frage vor: „Sind in Deutschland bereits Compound-Lokomotiven in Benutzung und wo? — Hr. Geh. Baurath Stamke beantwortete dieselbe dahin, dass bei den Preussischen Staatsbahnen und zwar in den Bezirken der Kgl. Direktionen zu Hannover und Bromberg mehrere derartige Lokomotiven in Benutzung seien. Im Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure seien durch Hrn. Reg.-Maschinenmeister v. Borries mehrere Vorträge über die Konstruktion und das Verhalten derartiger Lokomotiven gehalten worden; näheres darüber finde sich in Glaser's Annalen mitgeteilt. Redner führt noch an, dass bei den Compound-Maschinen der Dampf nach einander in zwei Dampfzylindern zur Arbeit gelange; es sei deshalb ein kleiner Hochdruck-Zylinder und ein größerer Niederdruck-Zylinder vorhanden, die durch eine Zwischenkammer (Receiver) verbunden seien. Nachdem die Konstruktion einfacher gestaltet werden konnte, habe das System auch bei Lokomotiven, mit 8—10 % Brennstoffmaterial-Ersparnis, Verwendung gefunden. Die bisherigen Erfahrungen mit derartigen Lokomotiven (mehreren Tender-, zwei großen Güterzug- und vier Expresszug-Lokomotiven) seien im allgemeinen günstig. Als Nachtheil habe sich heraus gestellt, dass diese Maschinen nicht so leicht anziehen wie gewöhnliche Lokomotiven. Die Kohlen-Ersparnis würde noch erheblich größer sein, wenn man wie bei Schiffsmaschinen Kondensation zur Anwendung bringen könnte.

Durch Abstimmung in üblicher Weise wurden als einheimische ordentliche Mitglieder angenommen: die Hrn. Geh. Posträthe Griesbach, Kraetke, Triebel.

Vermischtes.

Durchbiegung eiserner Brücken. Die Wichtigkeit, welche in letzter Zeit den in regelmäßigen Zwischenräumen vorzunehmenden Untersuchungen an eisernen Brücken beigelegt wird, hat zu einer ausgedehnteren Anwendung der verschiedenen zu diesem Zweck konstruirten Apparate geführt.

Die Apparate, welche sich auf die Messung der Ausdehnung und Zusammenziehung der einzelnen Konstruktionstheile beziehen sind zuerst vom Ober-Ingenieur Dupuy in Lyon in Vorschlag gebracht und von ihm in den *Annales des Ponts et Chaussées* (Jahrg. 1877 pag. 381) beschrieben worden, dieselben haben sich jedoch in der Praxis trotz zahlreicher Nachbildungen wenig Eingang verschafft, insbesondere weil ihre Anwendung zu schwierig und zu zeitraubend ist. Die gemessenen Ausdehnungen lassen, falls das Einkörnen der festen Punkte nicht schon vor der Montage geschieht, lediglich diejenige Spannung erkennen, welche durch die Belastung, zu der durch das Eigengewicht bereits vorhandenen hinzu tritt; die sekundären Spannungen der Stäbe, bezw. die durch dieselben hervor gebrachten Ausbiegungen machen das Beobachtungs-Resultat unzuverlässig, ja in einzelnen Fällen, wenn nämlich eine Ausbauchung eintritt, ergaben die Apparate eine Verkürzung statt der wirklich vorhandenen Ausdehnung. Die Stellen der größten Kraftübertragung, d. s. die Verbindungspunkte der einzelnen Konstruktionstheile, entziehen sich gänzlich der Untersuchung.

Die Darstellung der Durchbiegung der ganzen Brücke in Form einer kontinuierlichen Kurve, welche die dem Fortschreiten der Last entsprechende Durchbiegung, sowie die bleibende Durchbiegung des Trägers genau erkennen lässt, wurde zuerst (Dezember 1874) dem Ingenieur Askenasy (in Frankfurt) patentirt, dessen Apparate unter dem Namen Deflektionsmesser seither bei vielen Eisenbahn-Verwaltungen* in regelmäßigem Gebrauch sind. Eine Beschreibung derselben nebst einer theoretischen Herleitung der Durchbiegungs-Kurven für Gitterträger findet sich in der Deutsch. Bauzeitg. No. 90 pro 1877.

In Oesterreich scheinen diese Apparate jedoch bisher wenig bekannt zu sein, wie daraus geschlossen werden könnte, dass No. 5 cr. der Zeitschr. des Oesterr. Ingen.- u. Arch.-Vereins die Bestimmung derartiger Durchbiegungs-Kurven als etwas ganz Neues in Vorschlag bringt.


Der Hauptwerth der Deflektionsmesser liegt in der Möglichkeit der Vergleichung der Durchbiegungs-Kurven der verschiedenen Jahre bezw. der Veränderungen, welche diese Kurven im Laufe der Jahre zeigen, da dieselben ein deutliches Bild der Aenderungen geben, welche die Träger selbst erleiden. Selbstverständlich müssen zu den Versuchen immer die gleichartigen Lokomotiven in gleicher Zugzusammensetzung benutzt werden.

* Instruktion für die Revision usw. der eisernen Brücken der kgl. Eisenb.-Direktion Berlin (S. 9); Anweisung usw. kgl. Eisenb.-Direktion Frankfurt a. M. für Brücken über 25 m (S. 8); kgl. Eisenb.-Direktion Magdeburg, Breslau, Köln r. u. l., Reichs-Eisenbahnen usw.

Der Nivellirstab. Um die Anzahl der im Felde bei der Ausführung von Längenmessungen nöthigen Instrumente zu be-

schränken, habe ich den Höhen-Winkelmesser, dessen Mitführung und Verwahrung ziemliche Sorgfalt erfordert, und außerdem bei Anwendung eines 50—100 m langen Stahldraht-Kabels gewöhnlich zweifelhafte Resultate liefert, durch einen einfachen bunten Visirstab ersetzt. Derselbe wird gleich den Pikettstäben, von denen er sich im zusammen gelegten Zustande kaum unterscheidet, für gewöhnlich als verlängerter Absteckstab und bei Hängen von größerer Steilheit als 3° zur Ermittlung des Höhenwinkels für je eine Kabel-länge verwendet.

Die durchgehende eine Hälfte des Nivellir-Stabes enthält eine 0,003 starke Nute *de*, über welche von der Flügelschraube *a* bis *f* ein halbrunder Deckel aufgelegt ist. Die dadurch



gebildete Scheide dient zur Aufnahme des etwa 80 cm langen Lineals *i k*, welches mittels einer Schlinge *c* heraus gezogen wird. In dem 0,6 m langen Halbstab *av* mit Rille *vv*, eingearbeitet, in welchen Visirvorrichtungen liegen — welche zugleich das Eindringen fremder Körper in denselben verhindern — unten Blech mit einem kleinen Loche, oben Glasverschluss mit gezogenem Kreuze. In gleichem Abstände, den *a* vor der Visirlinie hat 0,5 m von *a* entfernt befindet sich bei *b* ein drehbarer Nonius *nn*, der in eine parallel zu *a b* vorhandene Vertiefung so einge drückt werden kann, dass das Anklappen des Schenkels *ab* an den Schenkel *a c* ermöglicht wird.

Der Halbstab *ae* enthält ferner den Sockel *gh*, unter den ein Papierstreif geklebt ist, auf welchen eine, für den praktischen Gebrauch ausreichende Tabelle, für α , (50 —

50 cos α) und (10 — 10 cos α) verzeichnet steht. — Bei c, [$ab = c$], befindet sich ein Loch, das einen Stift aufnimmt, welcher das Lineal ik in seinem Nullpunkte fasst. Das letztere enthält von c ab eine Centimeter-Theilung. Die Entfernung cb (in mm) wird am Nonius abgelesen.

Beim Gebrauche wird der Stab mittels des Senkels neben den unteren Kettenstab vertikal gestellt, vv_1 in die Verlängerung der mit der Terrain-Neigung parallelen Linie ab gebracht und die Flügelschraube angezogen. Hierauf wird die Länge $cb = G$ abgelesen, für die man in einer Tabelle den zugehörigen Winkel α , sowie den Werth (50 — 50 cos α) findet.

Da das Dreieck abc gleichschenkelig, so ist $\sin \frac{1}{2} \beta = \frac{G}{2ac} = \frac{G}{2 \cdot 0,5} = \frac{G}{1,0}$. Der Höhenwinkel α ist $= (R - \beta)$. β lässt sich außerdem mit Zuhülfenahme einer Sehnentafel direkt ermitteln, z. B. $G = 504 mm$; $2G = 1008 mm$; $\beta = 60^\circ 30'$; $\alpha = 29^\circ 30'$; $as = al$ cos $\alpha = 50 \cos 29^\circ 30' = 43,52 m$. Ist $G = 707 mm$, so ist $\alpha = 0$ und $v_1 v$ horizontal.

Um mit dem Instrumente nivelliren zu können, empfiehlt es sich in den drehbaren Schenkel eine Röhre einzulassen.

Der Nivellirstab dient nach vorstehendem hauptsächlich als Hilfsmittel bei Längenmessungen; er lässt sich aber auch zur Absteckung von Gefällen bei Bestimmung von Horizontalkurven — zur Absteckung nach Prozentsätzen — gebrauchen.

Eine von mir früher angewandte Konstruktion, bei welcher die Grundlinie auf einen von b über c laufenden Bandmaasse (in dem Kanal jc durch ein Gewicht angezogen) an c abgelesen wurde, gab weniger scharfe Resultate, weil ein Nonius nicht anzubringen war.

Den neuen Stab wird in Ermangelung eines am Platz vorhandenen Mechanikers, jeder Schreiner anfertigen können. Prüfung und Einschreibung bleibt natürlich in diesem Falle dem Techniker vorbehalten. Die Tabelle lässt sich nach einem Schema und Koordinaten bezw. einer Logarithmen-Tafel rasch entwerfen.

Hofgeismar, Oktober 1884.

Lehrke,
Feldmesser.

Rechtsprechung.

Baupolizeiliche Vorschriften, inhalts deren Wände als Brandmauern (ohne Oeffnungen) herzustellen sind, bei welchen es an der darin vorgesehenen Entfernung von der gegenüber liegenden Grenze eines Nachbargrundstücks fehlt. — Die streitige Anlage erscheint gegen einen Angriff auf Grund der Baupolizei-Ordnung vom 13./19. Oktober 1883 nur dann gesichert, wenn sie ihrer Zeit auf Grund polizeilicher Genehmigung dieser gemäß ausgeführt werden, ihre Entstehung also eine legale war. Forderte dagegen schon das im Frühjahr 1883 (als die Wand zu einer solchen an der Nachbargrenze wurde) geltende Recht die Herstellung als Brandmauer, so war deren gegenwärtige Beschaffenheit von vorn herein eine dem Gesetze nicht entsprechende und es steht den Klägern kein Recht zu, diesen Zustand aufrecht zu erhalten, vielmehr dem Beklagten der Anspruch zur Seite, die ungesetzliche Anlage konform dem zur Zeit des Erlasses der angefochtenen Verfügung geltenden Rechte umgestaltet zu sehen. Die Polizei-Verordnung vom 1. April 1874, als geltendes Recht, besagt nun, dass Wände der darin bezeichneten Art als „Brandmauern“ gelten, d. h. dass sie mit Oeffnungen nicht versehen sein und keine Holztheile enthalten dürfen und eine derartige Beschaffenheit ergibt sich ohne weiteres aus dem Begriffe der Brandmauer als solcher. (Erk. des II. Sen. des Preuss. Ob.-Verwalt.-Gerichts vom 20. Oktober 1884; Pr. Verwalt.-Bl. Bd. VI, 1884, S. 45.)

Unterhaltung von Feuerstätten der Häuser. — Die Vorschriften der Ziffer 3 u. 4 des § 368 R.-Str.-G.-Bs. ergänzen sich einander zu dem Zwecke, dass alle Feuerstätten der Häuser, neu errichtete, wie bereits bestehende, immer und unter allen Umständen im brandsicheren Zustande hergestellt und erhalten werden. Unter der vom § 368 Ziff. 4 gesonderten „Unterhaltung“ ist daher nicht blos die Reparatur, sondern überhaupt die Unterhaltung des vorgeschriebenen Zustandes bei Vornahme von Aenderungen jeder Art zu verstehen. — (Erk. des I. Strafsenats des Reichsger. vom 26. Juni 1882.)

Verbot der Einrichtung oder Beibehaltung von Ofen-Verschluss-Vorrichtungen (Klappen usw.) mittels Polizei-Verordnung; insbesondere das Verhältniss einer solchen Verordnung zu der Frage der den Eigenthümern etwa zukommenden Entschädigung. — Die in der Polizei-Verordnung für Berlin vom 29. November 1877 aufgestellte Forderung einer Beseitigung der Ofenklappen (Schieber) in Wohn- und Schlafräumen ist aus Rücksichten für die Gesundheit und das Leben der in diesen wohnenden Personen hervor gegangen und soll zur Abwendung der diesen Personen drohenden Gefahr dienen. Die Verordnung führt also eine neue, nicht schon an sich in dem Eigenthum liegende Beschränkung der davon betroffenen Grundstücks-Eigenthümer keineswegs ein, sondern verlangt von den Hausbesitzern nur ein Verhalten, zu welchem sie bereits nach der bestehenden Rechtsordnung verpflichtet sind. Maassregeln der Verwaltungs-Behörden, welche den Eigenthümer in die rechtlich bestehenden Schranken zurück weisen, fallen nicht unter den Begriff der Beschränkungen des Eigenthums im Sinne des Art. 9 der preussischen Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar

1850 („Das Eigenthum ist unverletzlich; es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles gegen vorgängige Entschädigung nach Maafgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden“), hierzu gehören vielmehr nur solche Anordnungen, welche von dem Eigenthümer ein Mehreres verlangen, als wozu ihn in seiner Eigenschaft als Eigenthümer die bestehende Rechtsordnung schon an und für sich verpflichtet; es kann also aus einer solchen Verordnung die Forderung einer Entschädigung nicht hergeleitet werden. — §§ 29 Einl.; §§ 29 ff.; 37 ff.; 66 ff., I. 8; § 10, II. 17. Pr. A. L.-R.; Art. 9. Pr. Verf.-Urk. v. 31. Jan. 1850; §§ 6, 17. Pr. Ges. über d. Polizeiverwltg. v. 11. März 1850. — (Erk. d. Ob.-Verwltg.-Ger. zu Berlin vom 5. Dezbr. 1881).

Konkurrenzen.

Ein Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Denkmal des Generals Lee in Richmond fordert zur Einsendung von Entwürfen (Modell von mind. 1^m Höhe, vollständige Zeichnungen in 1:25, Beschreibung und Kostenüberschlag) bis zum 1. Januar 1886 auf. Es scheint, dass sich am zweckmässigsten ein Bildhauer und ein Architekt gemeinsam an dieser Bewerbung betheiligen würden. Bei einer Herstellungssumme von 150 000 Dollars betragen die ausgesetzten beiden Preise 2000 und 1000 Dollars. Nähere Mittheilungen giebt Miss Sarah Nicholas Randolph in Richmond, Virginia U. S. A.

Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Rathhause der kgl. Freistadt Neusatz in Ungarn. Schluss der Bewerbung 30. April. Bausumme 100 000 Fl. ö. W. 3 Preise von bezw. 800, 400 und 200 Fl. Das Programm ist von dem städtischen Ingenieur-Amt in N. zu beziehen.

In der engeren Konkurrenz für Entwürfe zu einem Naturhistorischen Museum für Hamburg, an welcher bekanntlich die Hrn. Semper & Krutisch, Kirchenpauer & Philippi, Schmidt & Neckelmann in Hamburg, H. Müller in Bremen und Mahrenholz & Thronicker in Berlin Theil genommen haben, soll dem Vernehmen nach der Entwurf der Hrn. Semper & Krutisch den Sieg davon getragen haben.

In der Konkurrenz für Entwürfe zu einem neuen Redoutensaal-Gebäude in Innsbruck (man vergl. S. 604 Jgdr. 1884 d. Ztg.) sind zu Preisrichtern die Hrn. k. k. Ober-Baurath Dombmstr. Fr. Schmidt in Wien, Brth. Schmieden in Berlin, k. k. Ministerial-Rath Ober-Ing. und Arch. A. Beer, Arch. J. Deininger, Direktor der k. k. Staatsgewerbeschule, Statthalterei-Ingenieur u. Arch. H. Ritter von Schragel in Innsbruck als Sachverständige, ferner als Beiräthe die Hrn. Ober-Bürgermstr. C. Adam, Präsident d. Handelskammer R. Rhomburg, k. k. Statthalterei-Sekr. D. G. v. Gasteiger sowie Bürgermstr. Dr. Falk in Innsbruck gewählt worden.

Personal-Nachrichten.

Baden. Dem Ing. I. Kl. G. Manz in Ueberlingen ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste ertheilt worden.

Hessen. An der Großherzogtl. techn. Hochschule zu Darmstadt hat sich Dr. Alfred Einhorn als Privat-Dozent für Chemie habilitirt.

Preussen. Die Feldmesser-Prüfung haben in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezbr. 1884 bestanden: Adrian Albrecht u. Oskar Schäfer in Kassel; Karl Becker u. Ferd. Thewald in Wiesbaden; Albert Becker, Adolf Böhrer, Josef Büchel u. Wilh. Marten in Trier; Karl v. Berckefeldt in Hannover; Gustav Bischoff, Kurt Kosswig u. Heinr. Pulch in Potsdam; Joh. Heinr. Bomers, Theod. Terhaerst in Düsseldorf; Aug. Däumer, Paul Dominikus Ernst Hillscher, Joh. Lotz, Franz Xaver Partouns u. Aug. Reyher in Arnberg; Ferd. v. Eichmann u. Karl Alb. Max Schnabel in Stettin; Ernst Karl Ludw. Gerner in Minden; Konrad Hadamczik, Alexander Stephan, Wilh. Thau u. Max Karl Alb. Wach in Oppeln; Friedr. Ernst Klinkmüller in Magdeburg; Victor Kukutsch u. Ernst Langenmays in Frankfurt a. O.; Max Liebscher, Erich Wadelm u. Hugo Arthur Ferd. Wannack in Danzig, Jul. Franz Wilh. Mülle u. Friedr. Hubert Müller aus Merseburg; Karl Aug. Herrmann Pöhlens aus Schleswig; Joh. Heinr. Müller u. Bauführer Joh. Simons in Köln; Friedr. Wilh. Strohmeier in Münster, Josef Tallari u. August Waldemar Alexander Guido Thiel in Breslau; Herm. Trips in Coblenz, Louis Ulmitz aus Posen u. Theophil Wysocki in Marienwerder.

Brief- und Fragekasten.

Abonnent 3. Wir können Sie nur auf das Verzeichniss der Fachliteratur über Theaterbauten verweisen, das am Eingange des bezgl. Abschnittes in unserer „Baukunde des Architekten“ mitgetheilt ist.

Hrn. H. in Worms. Wir bitten Sie den Briefkasten der No. 46 Jhrg. 84 u. Bl. einsehen zu wollen, wo die in u. Bl. enthaltenen Angaben über Mittel zur Vertheilung des Holzwurms sich zusammen gestellt finden. Andere Verfahrungsweisen sind bisher nicht zu unserer Kenntniss gelangt.

Inhalt: Ueber kontinuierliche Bremsen, insbesondere die Bremsen von Sanders und Gebr. Körting. — Bemerkungen über das gewerbliche Unternehmensein in den Staatsgewerbeschulen Oesterreichs. — Karl Scheppig. † — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Fälschungen bei Schienen-Abnahmen. — Todtenschau. — Aus der Fachliteratur. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Ueber kontinuierliche Bremsen, insbesondere die Bremsen von Sanders und Gebr. Körting.

(Nach einem Vortrage des Hrn. Ingen. Bartling im Arch.- u. Ingen.-Verein zu Hannover am 11. Februar 1885.)

Bei der Konkurrenz für die Einführung der kontinuierlichen Bremsen auf der preuss. Staatsbahn hatte die Firma Gebr. Körting in Hannover das vorher angekaufte Patent Sanders verwendet. Wegen im Betriebe hervortretender Mängel wurde jedoch diese Bremse trotz vorzüglicher Brems-Ergebnisse s. Z. nicht gewählt.

Die Bremse (Fig. 1) wirkt in der Weise, dass der Bremszylinder am Wagen hinter dem Kolben durch die Hauptleitung mittels Luftpumpe (Sanders) oder Dampfstrahl-Ejektor (Körting) auf der Lokomotive entleert wird. Die Gummi-Manschette des Kolbens lässt dabei die Luft aus dem vordern Zylinder theile entweichen, so dass dieser sammt dem angeschlossenen Reservoir gleichfalls entleert wird, wobei jedoch die Kolbenstange zunächst ganz in den Zylinder geht und die Bremse löst.




Fig. 1. (Sanders alt.)

Sobald die Haupttheilung geöffnet oder zerissen wird, strömt hinten Luft ein, drückt die Manschette an die Zylinderwand und somit den Kolben nach dem entleerten Vordertheile, die Bremsen anziehend. Das ganz am vordern Zylinderende angeschlossene Reservoir hat den Zweck, auch dann noch Bremskraft zu halten, wenn der Kolben an der Vorderwand angelangt ist.

Wird die Luftleitung wieder entleert, so geht der Rückgang durch den äußern Atmosphärendruck auf die Kolbenstange vor sich. Es ergibt sich bei diesem Vorgange folgende Bremskraft: Ist P die Spannung der Luft von dem Bremsen im Zylinder und Reservoir, p diejenige beim Bremsen, V Inhalt von Zylinder und Reservoir, v das Volumen des Kolbenhubes, so ist nach Mariotte

$$p = \frac{V}{V-v} P.$$

Sanders stellte nun ein Vakuum von 50 cm Quecksilbersäule her (76 cm = absolutes Vakuum), folglich ist $P = 26$ cm, V war 81 567 cc und v bei 14 cm Hub = 20 163 cc, also

$$p = \frac{81\,567}{61\,404} 26 = 34,5 \text{ cm, und das Bremsen erfolgte mit } 76 - 34,5 = 41,5 \text{ cm Quecksilbersäule, oder bei } 1452 \text{ cm Kolbenfläche}$$

$$\text{mit } 1452 \frac{41,5}{76} 1 = 793 \text{ kg Kraft an der Kolbenstange. Ob}$$

die Bremse funktioniert, kann der Führer jederzeit, auch vor dem Momente des Bremsens am Vakuum-Meter unzweifelhaft erkennen. Bei diesem Apparate zeigten sich im Betriebe folgende Mängel:


1) Die Hebel-Übersetzungen von der Kolbenstange zur Bremse äußern erhebliche Seitendrucke auf erstere; bei Austreten der Stange wurde dadurch die Stopfbuchsen-Packung verletzt und undicht; beim Rückgange wurde die Reibung zu groß, um von dem Aufsendrucke (25 kg) auf die Kolbenstange überwinden werden zu können; diese Bremsen ließen also nicht los. Sanders hatte bei den bezogenen Probe-Exemplaren in den Kolben ein kleines Loch (angeblich *leakage hole*) gebohrt; dadurch strömte langsam Luft durch den Kolben in das Reservoir, das Losbremsen erleichtert, gleichzeitig aber die Bremskraft zerstörend.

2) Die ganz zylindrische Manschette wurde mit der Zeit und im Froste hart, legte sich beim Einströmen der Luft hinten nicht ganz an den Zylinder, so dass wieder Luft in das Reservoir gelangte.

Körting's Bremse hilft diesen Uebelständen durch drei Verbesserungen ab: 1) durch vertikale Montage des Zylinders, wobei das Kolbengewicht (20 kg) dem Lösen zu Gute kommt, indem die Kolbenstange auf die Seite des Kolbens gesetzt ist, auf welcher die Hauptleitung mündet; den Austritt der Stange löst die Bremse. 2) dadurch, dass die Manschette von vorn herein die gekrümmte Querschnittsform (Fig. 2) erhält, welche durch gutes Anliegen an die Zylinderwand bedingt ist.

3) Durch Einschließen der am Kolben mittels Kugeln gelenk befestigten Kolbenstange in ein Führungsrohr, welches die Dichtung in der Stopfbuchse herstellt, die Kolbenstange frei beweglich macht und somit den nachtheiligen Einfluss von Seitendruck auf letztere beseitigt. Durch den Biegungs-Widerstand der neuen Manschettenform wird das Leersaugen des hinteren Zylindertheiles erschwert; es bleiben hier etwa 5 cm Ueberdruck, welchen die Lösung der Bremse, abgesehen vom Kolbengewichte mit $1452 \frac{5}{76} = 96$ kg Kraft bewirkt, die überschüssig große Bremskraft freilich um den gleichen Betrag vermindert. Dieser Ueberdruck sucht beim Lösen die Manschette von der Wandung abzurücken, so dass der Niedergang fast reibungslos erfolgt. Der Betrieb dieser Bremse erfordert fortwauernde Haltung des Vakuums in der Hauptleitung; es ist hierzu auf der Maschine ein großer Ejektor angebracht, der in $2\frac{1}{2}$ Sek. 60 cm Quecksilber-Vakuum erzielt, letzteres wird dann durch einen kleinen Ejektor von 3 mm Düse auf 65 cm erhalten. Zwei in der Luftleitung liegende Rückschlag-Ventile verhindern, dass die Luft durch den nicht im Betrieb befindlichen Ejektor eindringt. Die Firma Körting hat einen Apparat hergestellt, welcher beide Ejektoren, die Luftklappe, die Dampfzuleitung mit beiden Dampfventilen und die Mündung der Luftleitung mit beiden Rückschlagventilen enthält; derselbe ist auf der Moskau-Kursk Eisenbahn in Thätigkeit.

Fig. 2.



Die Rohr-Kuppelungen sind nach Sanders und Clayton Klauen-Kuppelungen, welche durch das Gewicht und die Steifigkeit der tief durchhängenden Gummischläuche luftdicht zusammen gedrückt werden. Da letztere in Russland in gekrümmter Form steif froren, und dadurch die Kraft des Schlusses verloren ging, so führte Körting eine unter allen Umständen schließende Feder-Kuppelung ein.

Beim Loskuppeln eines Wagens ziehen in Folge der Leitungstrennung die Bremsen an; am Reservoir befindet sich deshalb ein Luftbahn, mittels dessen man die Bremskraft vernichten kann. Wird dieser vor dem Loskuppeln geöffnet, so zieht die Hauptleitung alle Bremsen los. Wird das Öffnen aber übersehen, so sitzen bei Sanders auch nach nachträglichem Öffnen des Hahnes die Bremsen so fest, dass sie mit Brecheisen gelöst werden müssen, während der Kolben bei Körting nach Öffnen des Hahnes sofort unter seinem Eigengewicht nieder sinkt.

Ueber ein bestimmtes fest gesetztes Maass kann die Bremskraft der Vakuumbremse nicht gesteigert werden; jedoch lässt sich dieselbe durch ein kleines Einlasshähnchen auf der Luftklappe der Hauptleitung reguliren, indem man dieses öffnet und zugleich den kleinen Ejektor anstellt. Auf der Gotthardbahn wird z. B. eine ganze Stunde von Göschenen bis Erstfeld mit 15 bis 20 cm Vakuum gebremst, wobei der Ejektor 39 kg Dampf verbraucht, während die bis jetzt dort eingeführte Hardy-Bremse für gleichen Zweck 580 kg erfordert und in den vielen Tunnels ein unerträgliches Geräusch verursacht.

Bei den Versuchen der preussischen Staatsbahnen ergab sich bezüglich der Strecke, welche von voller Fahrt bis zum Momente der Ruhe mit angezogener Bremse noch durchfahren wurde mit den längsten Strecken anfangend, folgende Reihenfolge der Bremsen: Steel, Häberlein, Hardy, Westinghouse, Carpenter, Sanders (203 m), so dass schon damals letztere in dieser Beziehung als die beste erschien.

Die Hardy-Bremse wirkt erst durch Entleerung der Leitung, es kann also der Führer Fehler erst im Momente des Bremsens entdecken. Dadurch entstehen große Gefahren und auf der Gotthardbahn sind mehre von Hardy ausgestattete Züge nach Versagen des Apparates nur durch die noch vorhandenen Handbremsen gerettet worden. Bei Vakuum-Bremsen sind dadurch Unfälle eingetreten, dass ein Zug in Folge Verletzung eines Theils der Leitung unfreiwillig festgelegt, und dann von einem zweiten übergerannt ward. Bei der Körting'schen Anlage kann in solchen Fällen der Fehler sofort am Vakuum-Meter erkannt und durch volle Arbeit des großen Saugers überwunden werden. Es sind Versuche mit einem Gefässe von 210 l Inhalt (= 5 Bremsstöpsen einschl. Leitung) angestellt, in welchem bei verschiedenen Durchbohrungen noch die folgenden Vakua gehalten wurden.

Undichtigkeit	6 mm	8 mm	10 mm
Vakuum	64 cm	60 cm	57 cm

Die Undichtigkeit kann also schon sehr erheblich werden, ehe die Bremse gegen den großen Sauer unwirksam wird.

Versuche an einem Zuge von 187 895 kg Gewicht, von dem 20 % gebremst wurden, ergaben im März 1883 vor einer Kommission auf der Moskau-Kursk-Eisenbahn Folgendes:

No.	Steigung	Geschwindigkeit km pro Stunde	Dauer bis Stillstand Sek.	Weg m
1	8/1000	66	33	239
2	6/1000	66	50	373
3	7/1000	64	27	267
4	8/1000	58	37	384
6	horiz.	26,5	10	75
7	horiz.	45,0	22	186

Einen Vergleich zwischen Hardy und Körting für Wirkung des Saugers geben folgende Zahlen:

	Dampf	Erzeugtes Vakuum cm	Zeit um ein 210 l Gefäß zu entleeren Sek.
1. Hardy Ejektor . .	8	45	3
2. „ „ . .	5	55 (Man.)	4
3. Körting „ . .	8	60	3,5
4. „ „ . .	8	55	2,5
5. „ „ . .	8	68 (Man.)	—

Dabei verbrauchte Hardy 60 % Dampf mehr.

Die Körting'sche Bremse ist seit 1884 angebracht: auf den schwedischen Staatsbahnen an 45 Lokomotiven und 140 Wagen, in Russland an 61 Lokomotiven und 206 Wagen, auf der Berlin-Hamburger Bahn an allen Kurier- und Schnellzügen, auf der Hannover'schen Staatsbahn an 5 Zügen, auf der Gotthardbahn an 7 Lokomotiven und 6 Wagen, auf den rumänischen Staatsbahnen an 3 Lokomotiven und 11 Wagen.

Die Kosten der Bremse belaufen sich auf 600—700 M für die Einrichtung einer Lokomotive und 250 M für die eines Wagens.

Bemerkungen über das gewerbliche Unterrichtswesen in den Staatsgewerbeschulen Oesterreichs.

Eine erfreuliche Erscheinung auf dem Gebiete des gewerblichen Unterrichtswesens Oesterreichs ist das im Auftrage des K. K. Ministeriums für Kultus und Unterricht erscheinende Zentralblatt für das praktische Unterrichtswesen, von welchem jetzt der 2. Band abgeschlossen ist.

Die Publikation trägt einen offiziellen Charakter und enthält Gesetze, Verordnungen und Regulative, Sitzungsberichte der Zentral-Kommission für Angelegenheiten des gewerblichen Unterrichts, Schulnachrichten und Personalien. Die Hauptaufgabe des Zentralblattes sollte sein, das Verständniss für das Wirken der Regierung auf dem Gebiete des gewerblichen Unterrichtswesens durch die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung in weite Bevölkerungsschichten zu tragen und dadurch vielfache irrige Ansichten, welche jede einschlägige Maßregel der Verwaltung ungemein erschwerten, zu klären. In der kurzen Zeit des Bestehens hat sich der Erfolg gezeigt, da das Blatt im In- und Auslande weit verbreitet ist und dadurch, wie aus Eingaben von Gemeinden, Korporationen, Handelskammern usw. bestimmt zu entnehmen ist, die Bevölkerung mit der Organisation des gewerblichen Unterrichtswesens vertraut gemacht wurde.

Seit dem Anfang dieses Jahres erscheint zu dem Zentralblatt ein Supplement, ein Organ, welches fachmännische Meinungsäußerungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen aus dem Leben der Schule zur Kenntniss der Zentralstelle und der Lehrkörper bringen soll. Ferner sollen durch die Mitwirkung tüchtiger Fachmänner des In- und Auslandes die Verhältnisse des gewerblichen Unterrichts auswärtiger Kulturstaaen geschildert werden, über welche bisher eine umfassende Information nicht erlangt werden konnte, da kein vermittelndes Organ vorhanden war.

Für jeden, der dem gewerblichen Unterrichtswesen näher steht, ist es von größtem Interesse sich mit dem Inhalt der Publikation vertraut zu machen, sei es auch nur um Vergleiche zwischen dem österreichischen und preussischen Unterrichtswesen anzustellen. Dort ein reges Organisiren und Ueberführen in feste Bahnen, eine warme Fürsorge für das Wohl der Lehrer und Schüler, eine reiche Unterstützung der Lehrer zum Zwecke der weiteren Ausbildung und das Bestreben der Verwaltung, die Bevölkerung mit den Zwecken und Zielen des gewerblichen Unterrichtes ausreichend bekannt zu machen — hier ein immerwährendes Probiren und alsbaldiges Wiederzerstören der neu geschaffenen Einrichtungen, damit zusammen hängend die Gründung unsicherer Stellungen für die Lehrer und die rücksichtslose Untergrabung der Existenzen selbst solcher Lehrer, welche, nach einem früheren Artikel dieser Zeitg. zu schließen, seit langen Jahren in Diensten der Unterrichts-Verwaltung stehen, die Ueberbürdung der Lehrer mit Stunden, so dass dieselben in den seltensten Fällen mit der Praxis Fühlung behalten können, — keine oder sehr geringe Gewährung von Stipendien an die Lehrer zum Besuch von Ausstellungen, verwandten Lehranstalten und gewerblichen Etablissements, — hohe Schulgeldsätze und endlich das Fehlen eines Organs auf dem Gebiete des gewerblichen Unterrichtswesens.

Der 2. Band des Zentralblattes enthält eine geschichtliche Entwicklung der Staatsgewerbeschule, welche in vielen Beziehungen von Interesse ist. Vor 10 Jahren, in der Zeit des volkswirtschaftlichen Niedergangs und der finanziellen Bedrängnis des österreichischen Staates wurde der Anfang der Organisationsarbeit mit einem Budget von 70 000 Gulden gemacht, in den 10 Jahren des Bestehens der Staatsgewerbeschulen wurden aus Staatsmitteln 2 420 000 Gulden aufgewendet; heute sind 11 solcher Anstalten fest und vollständig eingerichtet, für welche im Jahre 1883 die Summe von 440 000 Gulden erforderlich war;

das zweite Jahrzehnt beginnt sogar mit einem Budget von 1/2 Million Gulden.

Die Durchführung des großartigen, zielbewussten Organisations-Gedankens geschah stetig und konsequent, indem nach dem entstehenden Bedürfniss eine Klasse nach der andern, eine Fachabtheilung nach der anderen eingerichtet und dem entsprechend die Lehrkörper vermehrt wurden.

Durch gute Besoldung und feste Anstellung der Lehrer nach kurzer Probezeit wird die Existenz derselben sicher gestellt und dadurch gleichzeitig die volle Hingabe an das schwierige, verantwortungsreiche Lehramt erreicht. In der richtigen Erkenntniss, dass den Fachlehrern Gelegenheit gegeben werden muss, die Kenntnisse in den Spezialfächern zu erweitern und die Einrichtungen verwandter Anstalten kennen zu lernen, gewährt die Behörde den Lehrern gut bemessene Reise-Stipendien. Im Jahre 1883 sind den Lehrern von 10 Staatsgewerbeschulen 45 Stipendien und denjenigen von 11 Fachschulen 14 Stipendien zu Studienreisen bewilligt worden. Der Gesamtaufwand für diese 59 Stipendien betrug 8044 fl. (also etwa so viel wie Preußen zur jährlichen Unterhaltung von zwei Baugewerkschulen beiträgt). Da für jede Reise das Ziel und das Programm, außerdem die Erstattung eines eingehenden Berichtes vorgeschrieben war, ist wohl ohne weitere Erklärung einzusehen, dass durch diese Reisen eine Summe von Resultaten zusammen getragen wird, welche für Schule und Industrie nutzbringend verwerthet werden kann.

Aus einem anderen Artikel des Zentralblattes ersehen wir, welche Arbeiten von den Lehrern in der außeramtlichen Thätigkeit geliefert wurden, woraus wir den Schluss ziehen dürfen, dass die Unterrichts-Verwaltung nicht allein die praktische Thätigkeit gestattet, sondern geradezu begünstigt.

Durch die eingehende Schilderung der Leistungen der Lehrer in Kunstgewerben und in der Architektur, in den mechanischen und chemisch-technischen Disziplinen, sowie in der Litteratur wird beabsichtigt, den Einfluss der Staatsgewerbeschule auf die gewerbliche Praxis nachzuweisen, um bei dem Publikum die bei der Beurtheilung gewerblicher Lehranstalten häufig gehörten irrigen Ansichten zu zerstreuen, als seien die Lehrer dieser Schulen zumeist nur Theoretiker, welche das Bedürfniss des Lebens weniger in den Kreis ihrer Arbeiten ziehen.

Im Interesse der Schule sind die Lehrer zur Ertheilung einer nur mäßigen Stundenzahl verpflichtet, damit dieselben, wie sehr auch die Schülerzahl anschwellen möge, niemals die Fühlung mit der Praxis ganz verlieren, wodurch der wohlthätige Einfluss der Staatsgewerbeschule in immer weiteren Kreisen bekannt wird. Dieses Vorgehen der Unterrichts-Verwaltung war nothwendig, um die von vielen Bevölkerungsklassen und Korporationen der neuen Schulgattung entgegen gebrachten Anfeindungen auf ihren wahren Werth zurück zu führen, um die Industriellen für die Schulen zu interessieren und dadurch Schüler zu gewinnen.

Der Schulbesuch ist durch geringes Schulgeld sehr erleichtert und der großen Masse durch eine sorgsame Pflege des Stipendienwesens ermöglicht. Trotz der grofsen finanziellen Schwierigkeiten wurde nach vielen Anstrengungen der Gesamtbetrag jährlicher Staatsstipendien für die Staatsgewerbeschüler auf 14 950 fl. gebracht; es erschien der Verwaltung als verschwenderische Sparsamkeit, den kostspieligen Apparat dieser Schulen längere Zeit für einzelne wenige zu erhalten und ruhig zu warten, bis er dereinst voll ausgenutzt würde.

Fragen wir nun nach den Konsequenzen der zehnjährigen Arbeit, ob solche schon hervor getreten sind, und ob sie auch bedeutend genug sind, um so grofse Opfer und Anstrengungen zu rechtfertigen, so werden wir darüber belehrt, dass die Grün-

Karl Scheppig †



Is im vorigen Jahrgange d. Bl. (S. 402 u. flgd.) einige Mittheilungen über die einstigen Schüler und Gehilfen Schinkels veröffentlicht wurden, ward unter denen, die dem Meister besonders nahe gestanden hatten, als einzig noch Lebender der Oberbaurath a. D. Scheppig zu Sondershausen genannt. Nun ist auch er — 5 Jahre nach seinem Freunde und einstigen Atelier-Genossen Heint. Strack — dahin geschieden.

Karl Scheppig, am 18. Januar 1803 zu Berlin geboren, trat nach bestandener Feldmesser-Prüfung und kurzer Beschäftigung bei der Ministerial-Baukommission auf Empfehlung des damaligen Bauinspektors W. Berger, des Schwagers von Schinkel, in das Atelier des letzteren ein und ist in diesem — mit kurzen Unterbrechungen — bis zum Jahre 1832 beschäftigt gewesen. Seine Thätigkeit erstreckte sich auf die Mitarbeit an fast allen, während dieser Jahre entstandenen Entwürfe Schinkels und auf die Herstellung einer namhaften Anzahl der für die Veröffentlichung derselben bestimmten Stichzeichnungen; als ausführender Architekt hatte er — neben einer vorüber gehenden Beschäftigung an dem von Stüler geleiteten Umbau des Palais für den Prinzen Karl — während der Jahre 1829–31 den Bau des Gräfl. Redern'schen Palais in Berlin zu leiten. Würde die Thatsache, dass Schinkel, dem die Wahl unter sämtlichen jungen Architekten seiner Zeit frei stand, ihn so lange an sich fesselte, schon genügen um das künstlerische Können Scheppig's als ein bedeutendes erscheinen zu lassen, so spricht dafür noch mehr der Sieg, den dieser i. J. 1831 in der ersten von der Berliner Kunstakademie veranstalteten Kon-

kurrenz für Architekten gegen Strack, Ark († als Stdtbrth. v. Aachen) und Fleischinger errang. Nachdem Scheppig, ohne die Arbeiten im Atelier Schinkels zu unterbrechen, im folgenden Jahre noch die Baumeister-Prüfung u. zw. in vorzüglicher Weise abgelegt hatte, unternahm er im Juli 1832 die Studienreise nach Italien, zu der ihm jener Sieg die Mittel gewährt hatte. Statt der vorgeschriebenen 2 Jahre verweilte er jedoch volle 3 Jahre in dem gelobten Lande der Kunst, in dessen Schätze er sich lernbegierigen Sinnes vertiefte. Im Oktober 1835 nach der Heimath zurück gekehrt, nahm Scheppig wiederum — jedoch ohne dem Atelier anzugehören — an einigen Entwürfen Schinkel's Theil und leitete im darauf folgenden Jahre den damaligen Restaurations-Bau der Jerusalem's-Kirche, als er den Ruf erhielt, an die Spitze des Fürstlich Schwarzburg-Sondershausen'schen Bauwesens zu treten. Die Berufung erfolgte in erster Linie mit Rücksicht auf einen in Aussicht genommenen Um- und Ausbau des Sondershausener Schlosses und Schinkel, an den sich der Fürst in dieser Angelegenheit gewandt hatte, wusste für die Aufgabe keinen Besseren zu empfehlen, als seinen treuen, mittlerweile zu künstlerischer Selbständigkeit gereiften Schüler Scheppig.

So begann denn dieser mit dem Titel eines fürstlichen Bau-raths und einem Gehalt von 600 Thlr. noch i. J. 1836 seine neue Wirksamkeit. Der von ihm entworfen und zur Ausführung gebrachte Ausbau des Schlosses in Sondershausen war eine ausgezeichnete Leistung, die der Empfehlung Schinkels volle Ehre machte und trotz ihres verhältnissmäßig bescheidenen Umfangs zu ihrer Zeit in der Fachwelt eines eben so großen Rufs genoss, wie heute nur irgend ein stolzer, mit fürstlichen Mitteln ausge-

dung der Staatsgewerbeschule in zweifacher Art zu einem wichtigen Entwicklungs Moment der österr. Volkswohlfahrt geworden ist, indem der mittelbaren Förderung des Gewerbewesens durch den Unterricht der Söhne, ein unmittelbarer durch die Unterstützung der Väter durch die Lehrer zur Seite trat. Die ganze Entwicklung des gewerblichen Unterrichtswesens in Oesterreich zeigt ferner, mit welcher Zähigkeit der geniale Organisator Frei-

herr v. Dumreicher sein ursprüngliches Programm durchführt und wie richtig der leitende Gedanke der Organisation war: an einzelnen Hauptpunkten große, nach jeder Richtung musterhaft ausgestattete Gewerbe-Bildungsstätten zu errichten, von denen aus seinerzeit mit Erfolg die kleinen gewerblichen Anstalten in den umliegenden Gebieten organisirt bezw. reformirt werden könnten.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Vers. am 23. Febr. 1885. Anwesend 134 Mitgl. u. 8 Gäste, Vors. Hr. Dr. Hobrecht.

Hr. Seibertz spricht in Fortsetzung seines früheren Vortrages (S. 57 d. Bl.) über die

monumentale Gestaltung öffentlicher Plätze Berlins.

Redner zieht hierbei in den Bereich seiner Besprechung den Hausvogteiplatz, den Lustgarten, den Magdeburger Platz und den Lützowplatz, und erwähnt nebenher die Gestaltung der Schlossfreiheit und des Platzes am Potsdamer Thor. Der Hausvogteiplatz ist an Stelle eines Bastions der alten Festungswerke Berlins entstanden. Bei Anlage der Friedrichstadt und der Dorotheenstadt wurden die Festungswerke leider nicht niedergelegt und zur Herstellung einer breiten Boulevard-Straße ausgenutzt, sondern es wurden nur nothdürftige Verbindungen zwischen Altstadt und Neustadt hergestellt. Bis heutigen Tages besteht in dem sog. „Bullenwinkel“ noch eine dieser Verbindungen in Gestalt eines schmalen Durchganges im Zuge der Taubenstraße. Das Bedürfniss, hier eine ausreichende Straßens-Anlage zu schaffen, veranlasste die Deutsche Baugesellschaft, verschiedene Entwürfe für die Neugestaltung aufzustellen. Das Ergebniss langer Verhandlungen sei nun, dass eine 17^m breite Straße in der Mitte der Westseite des Platzes zum Durchbruch komme, welche die Richtung der Taubenstraße aber nicht einhält, sondern nach Süden herum schwenkt. Mit Rücksicht auf die Neugestaltung des Platzes hat an demselben schon eine rege Bauhätigkeit begonnen. Sollte es möglich sein, durch Niederlegung des schmalen Hauses an der Mohrenstraße den Eingang zur Jerusalem-Straße freier zu gestalten, so wird in Zukunft der Hausvogteiplatz zu den schönsten und verkehrsreichsten Plätzen Berlins gehören.

Bei Besprechung der zukünftigen Gestaltung des Lustgartens wies der Vortragende auf den engen Zusammenhang der Schlossfreiheit mit dem Lustgarten hin. Der zunehmende Verkehr zwischen den östlichen und westlichen Stadttheilen einerseits und die Rücksicht auf den Andrang außergewöhnlicher Menschenmassen bei Hoffestlichkeiten andererseits erheischen dringend die Niederlegung der Schlossfreiheit, abgesehen davon, dass der Anblick von der Spreeseite ein der Residenz durchaus unwürdiger ist. Natürlich muss bei etwaigen Neubauten der kostbare Baugrund entsprechender ausgenutzt werden. Ein Entwurf der Hrn. Ebe & Benda (Kunstausstellung 1881) erfüllt alle Forderungen, welche gestellt werden können. Durch Anlage einer Uferstraße ist eine günstige Ausnutzung des Terrains durch Läden nach zwei Seiten erfolgt, wodurch die Verzinsung eines Kapitals von 6 000 000 \mathcal{M} ermöglicht wird. Der Stil der zweigeschossigen Anlage schließt sich der Schlüter'schen Richtung des Schlossbaues harmonisch an, aber auch eine Bebauung in der entgegen gesetzten Stilrichtung des Cafés, das durch die Hrn. Ende & Böckmann auf der Stelle der alten Werderschen Mühlen errichtet ist, scheint durchaus zulässig. Jedenfalls muss, da die Ertragsfähigkeit des Unternehmens nachgewiesen ist, die Frage weiter erörtert und Staat und Stadt für die Sache gewonnen werden. Zum Lustgarten selbst übergehend bedauert der Hr. Vortragende, dass in der Nachbarschaft so bedeutender Bauwerke wie Schloss, Museum usw. noch immer der dürftige Dombau stehe, dessen

monotone Massen selbst die Schinkelsche Restauration nicht wesentlich belebt hat; hier müsste ein würdiger Repräsentations-Bau des preussischen Protestantismus stehen, um so mehr als der jetzige Dom in seinem verkommenen Zustande einen geradezu abschreckenden Eindruck mache. Es sei zu hoffen, dass mit Herstellung der neuen Kaiser-Wilhelm-Straße die Frage des Dombaues mehr in Fluss kommt und zwar mit besserem Erfolge als in den letzten Jahrzehnten.

Bevor der Hr. Vortragende sich über die Neugestaltung des Lützowplatzes auslässt, erwähnt er des Obeliskens zur Erinnerung an die glückliche Genesung des Kaisers im Jahre 1878. Der Obelisk sollte bekanntlich auf dem Platze vor dem Potsdamer Thor seine Aufstellung erhalten; indess scheine die Aussicht hierfür vollständig geschwunden, da der Magistrat sich der Aufstellung an dieser Stelle aus Verkehrs-Rücksichten widersetze. Es würde sich nun auf dem Lützowplatze, den jetzt noch wüste Holz- und Materialien-Plätze verunstalten, ein geeigneter Ort für Aufstellung des Obeliskens darbieten; denn der Lützowplatz bleibe auf jeden Fall frei und würde nicht, wie einmal verlautete, mit einem Theater bebaut.

Zum Schluss seines Vortrages sprach der Hr. Vortragende noch über die Neugestaltung des Magdeburger Platzes. Die auf diesem Platze zu erbauende Markthalle sei von den Anliegern nicht freudig begrüßt; sie haben deshalb Widerspruch gegen die Anlage eingelegt. Doch seien die Gründe, welche in Bezug auf Verunzierung des Platzes durch die Markthalle und in Bezug auf gesundheitliche Nachtheile vorgebracht wären, durchaus hinfällig, auch sei durch den nahen Lützowplatz ein Ersatz geboten. Die Gemeinde habe das Interesse der Steuerzahler zu wahren und nicht Grundstücke theuer zu erwerben, wenn sie geeignete Bauflächen selbst besitzt.

Im Anschluss an diesen Vortrag theilt Hr. Hoffmann mit, dass auch er vor mehreren Jahren eine Lösung zur Bebauung der Schlossfreiheit gefunden habe; er werde sich erlauben, in der nächsten Sitzung an der Hand von Zeichnungen darüber zu berichten.

Hr. Cramer spricht sodann über hydraulische Kraftvertheilung in London, wir können hierzu auf S. 391, Jhrg. 1884 verweisen.

Hr. Haesecke spricht hierauf über:

„Die rechtliche Grundlage von Bauordnungen“ oder, wie der Vortragende selbst präzisirt — von Baubeschränkungen. Das Landrecht gebe keine rechtliche Bestimmungen für Baubeschränkungen, sondern nur die Möglichkeit der Einschränkung. Die Bauordnung sei andererseits nicht Gesetz und könne zu Willkürlichkeit führen: es sei deshalb erforderlich, rechtliche Bestimmungen, wo möglich für den ganzen Staat zu schaffen. Unwesentlich seien die Vorschriften, welche für Feuersicherheit und Verkehrs-Rücksichten gelten; diese greifen nicht tief in die Eigentumsrechte ein. Anders ist es mit den Beschränkungen, welche gesundheitlicher Natur sind, und die Zuführung von Luft und Licht sichern wollen. Hier sollte die Forderung gelten, dass die Produkte aus bebauter Grundfläche und Höhe des Gebäudes gleiche Resultate geben. Auch die Forderung, Höhe des Ge-

führter Bau der baukünstlerischen Berühmtheiten unserer Tage. Sie hatte nicht minder der größten Zufriedenheit des fürstlichen Bauherrn sich zu erfreuen, der es sich nach Kräften angelegen sein liefs, den viel versprechenden jungen Baumeister sich und seinem Lande zu erhalten. Und Scheppig, der in der reizvollen kleinen Residenzstadt, wo ihm allseitig Vertrauen und Anerkennung entgegen gebracht wurde, in den angenehmsten persönlichen Verhältnissen lebte, liefs sich in der That bewegen, in einer Stellung auszuharren, die ihm zur Entfaltung seiner künstlerischen Fähigkeiten nur geringe Gelegenheit bieten konnte. Wohl hat er in seinem amtlichen Wirkungskreise noch manchen trefflich angelegten und ansprechenden Bau ausgeführt; aber die Art der Aufgaben, die ihm gestellt wurden und die Mittel des kleinen Landes waren zu begrenzt, als dass der bescheidene Meister in einer dieser Schöpfungen zu jener Höhe sich hätte erheben können, auf welche seine ursprüngliche hohe Begabung und sein im rastlosen Fleiße erworbenes technisches und künstlerisches Wissen und Können ihn hinwies. Musste er doch den wesentlichsten Theil seiner amtlichen Wirksamkeit in der Anlage von Kunststraßen entfalten.

Im Jahre 1857 zum „Oberbaurath“ ernannt, trat Scheppig nach 40jähriger Dienstzeit als fürstlich Schwarzburgischer Baubeamter im August 1876 in den Ruhestand — fortan lediglich seiner Familie lebend, aber nach wie vor mit regem Interesse und feinem Verständniss alle Ereignisse und Erscheinungen in der Fach- und Kunstwelt verfolgend. Mit seinen alten Freunden und Studiengenossen in der Heimath hatte er fortdauernd einen herzlichen Verkehr unterhalten und neidlos freute er sich der

künstlerischen Erfolge, die sie und so viele jüngere, zum großen Theil minder Begabte — vom Glück in einen weiteren Wirkungskreis versetzt — errungen hatten. Liebevoll pflegte er noch in den letzten Jahren seines Lebens alle Erinnerungen an jene Zeit, da auch er, ein Jüngling voll künstlerischen Dranges, der vertraute Gehilfe des ersten Architekten seiner Zeit, reich an Ideen und an Hoffnungen in die Zukunft geschaut hatte. Tief bewegt von diesen, bei solcher Gelegenheit mächtig auf ihn einströmenden Erinnerungen, aber doch freudigen Herzens nahm er — noch in frischer Gesundheit — im März 1881 an der Feier Theil, welche seine Vaterstadt zum Gedenktage des hundertsten Geburtstages Schinkels veranstaltete; manchem Leser dieser Zeilen wird seine ehrwürdige Greisen-Gestalt von daher im Gedächtniss sein. In den letzten Jahren fing er an zu kränkeln und am 22. Februar d. J. ist er sanft entschlafen.

Hat Scheppig auch als Künstler seine Gaben nicht voll entfalten können und hinterlässt er als solcher kein Werk, das seinen Namen auf die Nachwelt überliefern wird, so ist sein Wirken doch immerhin ein reich gesegnetes gewesen, das an der Stätte desselben nicht so leicht in Vergessenheit gerathen dürfte. Seine trefflichsten Eigenschaften entfaltete er vielleicht als Mensch. Eine ebenso vornehme wie liebenswürdige Natur, für alles Schöne und Gute begeistert, voll strengstem Pflichtgefühls gegen sich selbst, in seinem Verhalten gegen Andere dagegen die verkörperte Milde — so lebt er fort in den Herzen derer, die ihn kannten!

bäudes sei gleich der Straßenbreite, könne als Rechtsgrundsatz gelten, es sei dann nicht erforderlich, unter Annahme von höchstens 5 bewohnbaren Geschossen eine Maximalhöhe fest zu stellen. Ähnliche Verhältnisse wären für die Höfe anzunehmen. Die Bestimmung der neuen Berliner Bauordnung bezgl. Umbauung der Höfe enthalte höchst unzumuthbare Beschränkungen in der Ausnutzung der Grundstücke. Durch Tafelskizzen erläutert der Hr. Vortragende eine günstigere Ausnutzung unter Berücksichti-

gung ausreichender Luft- und Lichtzuführung, sowie unter Anschluss an bestehende Verhältnisse. Wenn die Höhe der Wohngebäude Beschränkungen unterworfen wäre, so müsste dies in viel höherem Maße aus gesundheitlichen Rücksichten bei Fabrikgebäuden der Fall sein. Der Redner schließt damit, dass der Staat die Aufsicht über die gesundheitlichen Vorschriften übernehmen müsste, während die Mafsregeln des Feuerlösch- und Verkehrswesens von der Gemeinde getroffen werden könnten.

Vermischtes.

Fälschungen bei Schienen-Abnahmen. Ueber einen Vorgang, welcher bisher wohl glücklicherweise einzig dasteht, berichten Wiener Blätter anscheinend authentisch wie folgt:

Auf dem Walzwerke Graz der österreichischen Südbahn-Gesellschaft entstand vor einiger Zeit zwischen der Direktion und den Arbeitern ein Streit über die Lohnhöhe. Die Arbeiter drohten, dass sie im Falle von Lohn-Ermäßigungen bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen gewisser Unrechthaltungen bei der Schienen-Ablieferung erstatten würden und machten diese Drohung auch zur Wahrheit, als die Lohn-Ermäßigung seitens der Direktion verfügt ward.

Die Anzeige hatte zunächst die Inhaftnahme eines Ingenieurs des Werks zur Folge, die aber alsbald wieder aufgehoben ward; daran schlossen sich Beschlagnahmen der Geschäftsbücher und noch andere entsprechende Mafsregeln.

Die eingeleitete Untersuchung hat nun die regelmässige Uebung von betrügerischen Handlungen in zweierlei Formen ergeben:

1. wurden die Schienen u. zw. sowohl diejenigen, welche an die eigene Gesellschaft, als auch diejenigen, welche an fremde Bahnen geliefert wurden mit falschen Gewichten gewogen;
2. wurden ausgeworfene Schienen mit einem nachgemachten Abnahmestempel versehen und alsdann den lieferungsfähig befundenen Schienen beigelegt.

Der Ingenieur des Grazer Werks hat auf Befragung nach den Gründen dieses Verfahrens nur angegeben, „dass er dasselbe nicht selbständig verfügt habe“. Der anderweit geltend gemachte Grund, dass man gestrebt habe, die Leistung des Werks in ein glänzendes Licht zu setzen, ohne dass ein materieller Vortheil erstrebt worden sei, will uns wenig glaubhaft erscheinen. Viel eher möchte man den Schlüssel an einer anderen Stelle suchen: der Direktor und der Ingenieur des Walzwerks bezogen eine Tantieme, deren Meisthöhe allerdings auf 10 000 Gulden beschränkt war. Ob es etwas verschlägt, wenn geltend gemacht wird, dass jener Meistbetrag auch bei ganz ehrlicher Führung des Betriebes erreicht worden wäre, sei der eigenen Beurtheilung des Lesers überlassen.

Unsererseits kann nur ein tiefes Bedauern über die Frivolität, welche sich hier gezeigt hat, und der Wunsch nach exemplarischer Bestrafung der Schuldigen ausgesprochen werden. Es ist die vornehmste Aufgabe der Eisenbahn-Techniker, ihr unablässiges Streben, die Gefahren des Bahntransports in die engsten Grenzen zu bannen, die Anforderungen an die Qualität des Materials auf das Höchste zu steigern, Prüfungs-Methoden zu ersinnen, welche wo möglich jeden Zweifel an der Güte des verwendeten Stücks verschneiden: in welchem Lichte erscheint solchen Thatsachen gegenüber eine Schienen-Fabrik, die nicht nur Schienen mit Untergewicht, sondern auch solche, die aus anderen Gründen als ungeeignet verworfen waren, zur Ablieferung bringt? Man müsste wünschen, dass das Gesetz eine Bestrafung der Schuldigen nicht nur wegen Betrugs, sondern auch wegen „Gefährdung von Eisenbahn-Transporten“ zuliefse.

Welche Ausdehnung der Betrug in Graz vielleicht erreicht hat, lässt sich daraus entnehmen, dass die Jahresproduktion des Werks etwa 17 000^t Schienen erreicht, wovon 6000^t für fremde Bahnen, 11 000^t für die eigene Bahn geliefert werden.

Todtenschau.

Geh. Ober-Hofbaurath Gottgetreu zu Potsdam ist daselbst am 26. Februar — dem Tage, an welchem seine Beförderung zu der letzten von ihm erreichten Rangstufe veröffentlicht wurde — nach längerer Krankheit verstorben. Der Entschlafene, welcher ein Alter von 72 Jahren erreicht hat, war einer Architekten-Familie entsprungen; die Hrn. Geh. Reg.-Rath Gottgetreu zu Köln und Prof. R. Gottgetreu an der Technischen Hochschule zu München sind seine Brüder. Unter Persius und Stüler an den Bau-Anführungen König Friedrich Wilhelms IV. beschäftigt, ist er frühzeitig in den Dienst des preussischen Hofbaumeisters eingetreten; seit langer Zeit waren die Kgl. Schlösser in und bei Potsdam seiner Obhut anvertraut.

Aus der Fachliteratur.

E. Nöthling, Der Schutz unserer Wohnhäuser gegen die Feuchtigkeit; Weimar 1884. B. F. Voigt.

Die nur 2 1/2 Druckbogen umfassende kleine Schrift führt sich als „Handbuch für praktische Bautechniker“ ein, wonach man auf eine halbwegs erschöpfende und vor allem kritische Behandlung des Gegenstandes sich Rechnung zu machen geneigt sein könnte. In Wirklichkeit bildet die Schrift ihrem ganz überwiegenden Theile nach nur eine einfache Aneinanderreihung der

in den letzten 4—5 Jahren in einigen technischen Zeitschriften enthaltenen Notizen und Mittheilungen betr. Inhalts, lässt also zahlreiche Lücken offen und Zweifeln Raum. Immerhin ist die Schrift für den mit einiger Erfahrung ausgestatteten und daher urtheilfähigen Praktiker insofern von Werth, als sie ihm in knappster Form einen Ueberblick über die meisten der zu seiner Verfügung stehenden Hilfsmittel bietet und ihn auf die zugehörigen Original-Quellen verweist. Für den Preis von 1,20 M. wird darum Jedergern ein Exemplar davon seiner Büchersammlung einverleiben.

Dr. R. Biedermann. Die wichtigsten Bestimmungen der Patentgesetze aller Länder. 2. Aufl.; Berlin 1885; J. Springer.

Für den Preis von nur 1 M. bietet die Verlagshandlung in Tabellenform angeordnet: Angaben bezw. über Dauer der Patente von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände; Patentgebühren; Form der Patentgebühr; Ursachen der Nichtigkeit und des Verfalls der Patente; Veröffentlichung derselben; denen das deutsche Patentgesetz im Wortlaut nebst verschiedenen Vorschriften über Förmlichkeiten bei Patentgesuchen hinzu gefügt ist.

Wenn bei der nothwendigen Kürze der tabellarisch geordneten Angaben, letztere nur das Wesentliche enthalten und fremde Hilfe nicht überflüssig machen können, so wird die kleine Schrift doch Vielen, die nur eine nothdürftige Kenntniss des Patentwesens besitzen, ein willkommenes Orientirungs-Mittel sein.

B. Wieck; Ueber die Wirkungen der Bestimmungen des Entwurfs einer neuen Baupolizei-Ordnung für Berlin auf die wirthschaftlichen sozialen u. baulichen Interessen der Stadt Berlin 1885. Jul. Bohne.

Die kleine Schrift bemüht sich, alle darin niedergelegten, auf umfassender Erwägung der Verhältnisse beruhenden Anschauungen dem Leser wo möglich in Ziffernform vor Augen zu bringen. Sind die dazu benutzten Beispiele auch vielleicht ein wenig krass, so hindert uns das nicht, der Sachlichkeit des Verfassers und seiner grundsätzlichen Vermeidung von sogen. Schlagworten Anerkennung zu sollen. Die Schrift beweist, welche ungeheuren Fehler die Baupolizei dadurch begangen, dass sie die bisherigen Bestimmungen bis heute bestehen liefs und wie sie sich selbst, den Weg zu einer neuen Bauordnung zu gelangen, so sehr erschwert hat.

Der Schrift, welche zum Preise von 1,50 M. zu beziehen ist, ist der Entwurf der neuen Berliner Bauordnung beigelegt.

— B. —

Konkurrenzen.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Reichsgerichtshause für Leipzig hat die Thätigkeit des Preisgerichts, dem neben den 6 im Programm benannten Architekten (Herrmann, Endell, Jacobsthal-Berlin, Canzler-Dresden, Siebert-München u. v. Leins-Stuttgart) der Präsident und 2 Mitglieder des Reichsgerichts sowie 2 Beamte des Reichs-Justizamts angehören, am Montag den 2. März in Leipzig ihren Anfang genommen. Auch die öffentliche Ausstellung der Entwürfe wird nach Entscheidung der Konkurrenz, die vermuthlich nicht über diese Woche hinaus sich verzögern dürfte, in Leipzig stattfinden, während man von der im Programm in Aussicht genommenen Ausstellung in Berlin — aus uns unbekannten Gründen — Abstand genommen hat.

Zu der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Klubhause der Gesellschaft „Harmonie“ in Leipzig verweisen wir im Anschluss an unsere Bemerkung auf S. 84 d. Bl. auf das Anzeigblatt unserer letzten No., in welcher mehr Bezugsquellen für eine photographische Ansicht der Umgebungen des Bauplatzes nachgewiesen werden.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernann: Kreis-Bauinsp. Lässig in Demmin zum Reg.- u. Brth., ders. ist vom 1. April cr. ab der Kgl. Reg. zu Oppeln zugetheilt worden. — Reg.-Bmstr. Hamel in Brieg zum Wasser-Bauinsp.; demselben ist die techn. Hilfsarbeiter-Stelle b. d. Kgl. Oderstrom-Bauverwaltung, in Breslau verliehen worden. — Die Reg.-Masch.-Bfhr. Maximilian Leske aus Grünberg i. Schles. u. Franz Kucherti aus Letzkau, Kr. Danzig, zu Reg.-Masch.-Meistern. — Die Kand. d. Baukunst: Egon Rosenbaum aus Altenburg u. Reinhold Paesler aus Wüste-Waltersdorf in Schles. zu Reg.-Bauführern. — Die Kand. d. Masch.-Baukunst: Richard Tettenborn aus Quedlinburg u. Albert Kohlhardt aus Berlin zu Reg.-Masch.-Bauführern.

Der Geh. Reg.-Rath Lüttich in Stade tritt am 1. April cr. in den Ruhestand.

Gestorben: Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Nicolassen in Stolp.

Inhalt: Der neue Entwurf zum Bau des Hamburger Rathhauses. — Haarmann's Oberbau-Systeme für Hauptbahnen. — Erweiterungen des preussischen Eisenbahn-Netzes. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Die Stellung des bayer. Staats-Baupraktikanten. — Stempel zu Bauverwaltungs-Verträgen. — Normativ-Bestimmungen über die Bewilligung von Unterstützungen zu Sekundärbahn-Bauten im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin. — Baugewerk-Maschinen- und Mühlenbau-Schule in Neustadt i. M. — Jubiläum des Oberbauraths Prof. v. Tritschler in Stuttgart. — Das Panorama-Gebäude in Leipzig. — Berufung eines deutschen Technikers nach der Türkei. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Der neue Entwurf zum Bau des Hamburger Rathhauses.

(Schluss.)

(Hierzu eine Illustrations-Beilage: Ansicht und Durchschnitt des Entwurfs.)

Eine enge Verbindung des Rathhauses mit der Börse, wie sie in dem Entwurf angenommen ist, entspricht aufs glücklichste den eigenartigen Verhältnissen Hamburgs, wo die Börse bekanntlich nicht bloss von den Vertretern gewisser kaufmännischer Geschäftszweige besucht wird, sondern den Mittelpunkt des gesammten öffentlichen und Geschäftslebens — das Forum der Stadt — bildet. Diese Verbindung ist in der z. Z. vorliegenden neuen Bearbeitung des Entwurfs eine noch bei weitem engere als ursprünglich beabsichtigt war. Während früher nur niedrige Zwischenbauten zur Abgrenzung des Hofes vorgeschlagen waren, die zu dem Organismus der Börse, wie zu dem des Rathhauses außer Beziehung standen, ist jetzt eine organische Vereinigung beider Bauten durch 2 in der vollen Höhe der Börse durchgeführte Flügel in Aussicht genommen. Es wird dabei nicht nur eine Reihe von trefflich nutzbaren Räumen in diesen Flügeln selbst, sondern auch die Möglichkeit gewonnen, eine beliebige Anzahl der im Obergeschoss der Börse gelegenen Räume für die Zwecke des Rathhauses heran zu ziehen. Der nunmehr völlig vom Geräusch der Strafe abgeschlossene große Rathhaus-Hof ließe sich andererseits sehr bequem als Sommerbörse benutzen. Dass die bisher nach dem Rathhaus-Markt gerichtete für die Abmessungen dieses Platzes viel zu unbedeutende Front der Börse von außen nicht mehr sichtbar wäre, kann als Verlust nicht wohl betrachtet werden. Ebenso darf eine größere Gefährdung der beiden so in Zusammenhang gebrachten Gebäude im Falle eines Brandes bei der allseitigen Zugänglichkeit derselben kaum befürchtet werden.

Bevor wir auf einige Einzelheiten der Grundriss-Anordnung eingehen, sei zuvörderst in Betreff der allgemeinen Geschoss-Eintheilung bemerkt, dass über einem Untergeschoss, welches in seinen tiefsten Theilen 4,25 m unter der Straßengleiche liegt, ein Erdgeschoss, ein Hauptgeschoss und ein durchgehendes Obergeschoss angenommen sind. Der Fußboden des Erdgeschosses liegt innerhalb der großen Halle 0,6 m, im übrigen 1,65 m, derjenige des Hauptgeschosses 8,40 m über der Straßengleiche und in einer Gleiche mit dem Obergeschoss der Börse. Für das Untergeschoss ergaben sich demnach 3,3 m bis 5,0 m, für das Erdgeschoss 6,75 m bis 7,80 m Höhe einschließlich der Decken — Maasse, mit denen man sich, ähnlich wie beim Reichshause, begnügt hat, um die Höhenlage des Hauptgeschosses nach Möglichkeit zu ermäßigen. Dem letzteren ist — abgesehen von den großen, noch durch das II. Obergeschoss reichenden Sälen — in den Haupträumen eine Höhe von 8,60 m gegeben worden, die jedoch in den Nebenräumen in 2 Geschosse von bezw. 5,30 m und 3,30 m zerlegt wurde; das II. Obergeschoss hat 4,70 m Höhe erhalten. Im Untergeschoss liegen außer den Heizkammern, Dienstwohnungen der Hausbeamten usw., der Raths-Weinkeller mit den (auch zum Gebrauch für größere, in den Sälen des Hauptgeschosses stattfindende Festlichkeiten genügenden) Wirtschaftsräumen und das Archiv. Das Erdgeschoss enthält die große, einerseits als Haupt-Vestibül des Hauses, andererseits als öffentlicher Zusammenkunfts-Ort und Sprechsaal der Bürger dienende Halle und die Geschäftsräume der Finanz-Verwaltung. Im Hauptgeschoss liegen die Sitzungssäle des Senats und der Bürgerschaft mit den unmittelbar zugehörigen Räumen, sowie zwischen denselben der große Rathhaus-Saal, der neben seiner täglichen Benutzung als Durchgangs- und Erholungs-Raum für die Mitglieder jener beiden Körperschaften zu den gemeinschaftlichen Sitzungen derselben sowie, in Vereinigung mit den an der Hauptfront angeordneten Konferenz-Zimmern usw., als die Stätte größerer, vom Staate Hamburg zu feiernder Festlichkeiten dienen soll. Im II. Obergeschoss sollen die Kanzleien sowie die Geschäftsräume der unmittelbar vom Senat abhängigen Verwaltungen und erforderlichen Falls noch ein Theil des Archivs Platz finden.

Im einzelnen interessiren insbesondere jene Punkte, in denen sich die neuen Grundrisse sehr zu ihrem Vortheile, von denen des ursprünglichen Entwurfs unterscheiden. Es ist vor allem die Anlage der Treppen, welche eine durchgreifende Aenderung erfahren hat. Während die beiden aus der unteren Halle zu den Sitzungssälen des Senats und der

Bürgerschaft empor führenden Haupttreppen früher in der Axe der Halle lagen, sind dieselben mehr nach hinten verschoben und senkrecht zu jener Axe angeordnet worden. Man verliert dadurch den Einblick aus der Halle in die Treppen, hat aber dafür vor den letzteren bezw. den oberen Sälen großartig entwickelte und schön beleuchtete Vorräume in trefflicher Verbindung mit dem großen Rathhaus-Saale gewonnen; auch ist es ermöglicht worden, jene Treppen, von denen die rechts belegene zugleich als Haupt-Aufgang bei Festlichkeiten dienen soll, zugleich von den in den Seitenflügeln befindlichen Durchfahrten her zugänglich zu machen. Von den in großer Zahl vorgesehenen Nebentreppen — auch die Treppen der Börse sind zu diesen zu zählen — sind die beiden am Hofe belegenen, äußerlich als Thürme ausgebildeten Wendeltreppen, welche die Lichtzuführung ins Erdgeschoss stark beeinträchtigten, aus den Ecken fortgerückt und verkleinert worden; dafür haben die beiden Nebentreppen des Senats und der Bürgerschaft eine günstigere Lage und ansehnlichere Abmessungen erhalten. — Andere Abänderungen beziehen sich auf die Eintheilung der Geschäftsräume des Erdgeschosses und auf die Anlage des für die Sitzungen der Bürgerschaft bestimmten Saales, für den die Kreisform gewählt ist. Dass die Sitzreihen desselben den Fenstern zugekehrt sind, könnte auffallen; doch ist offenbar beabsichtigt, diese Fenster — vielleicht durch Glasgemälde — zu schließen und den Saal durch Oberlicht zu erhellen. Von letzterem ist im übrigen sehr sparsam — nur für die Vorräume der Säle und die Haupttreppen — Gebrauch gemacht, während es, dank der eigenartigen Anordnung des Grundrisses, gelungen ist, trotz der außergewöhnlichen Tiefe des Hauses allen sonstigen Räumen desselben, genügendes Licht unmittelbar zuzuführen.

Diese Eigenart aber ist es, die wir noch in anderem Sinne als den Hauptvorzug der in ihrer gegenwärtigen Form der organischen Vollendung wesentlich entgegen gereiften Lösung betrachten müssen. Indem die Verfasser des Entwurfs auf die Absonderung eines eigenen Festlokales verzichteten und ihren Bau so gestalteten, dass die zu Festlichkeiten bestimmten stattlichen Säle, Vor- und Nebenräume zugleich für die Zwecke des täglichen Geschäfts-Verkehrs Verwendung finden, haben sie eine Anlage geschaffen, die sich dem ursprünglichen Charakter des deutschen Rathhauses mehr nähert als irgend ein anderer, in den letzten beiden Jahrhunderten entstandener Bau gleicher Bestimmung, wenn sie nicht ohne weiteres als eine Umbildung desselben in modernem Sinne zu bezeichnen ist. Wir glauben nicht falsch zu prophezeien, wenn wir vermuthen, dass dieses Vorgehen der 8 Hamburger Architekten von nachhaltigstem Einflusse sein und dass das von ihnen erfundene Rathhaus das Vorbild abgeben dürfte, an welches sich die Gestaltung dieser Gattung von Gebäuden fortan in erster Linie anlehnen wird. Und wir halten jene Lösung in ihrer überzeugenden Einfachheit und Klarheit für eine baukünstlerische That, welche der höchsten Anerkennung werth ist und für sich allein den Wunsch rechtfertigen würde, das Gebäude recht bald zur Wirklichkeit erstehen zu sehen.

Von der architektonischen Gestaltung des Entwurfs im Aeußern und Innern liefern die dem Berichte der Rathhausbau-Kommission beigegebenen Lichtdruck-Darstellungen kleinen Maassstabs, die wir in einer Holzschnitt-Nachbildung veröffentlichen, selbstverständlich nur ein skizzenhaftes Bild, doch genügen sie immerhin, um die Umarbeitung des Entwurfs auch in dieser Beziehung als eine entschiedene Verbesserung erscheinen zu lassen.

Der Facade ist durch Hinzufügung des friesartig behandelten Obergeschosses eine Höhe gegeben worden, welche, durch das steile, in einen Altan auslaufende Kupferdach noch gesteigert, genügen wird, um das Gebäude aus den „Etagenhäusern“ seiner Umgebung bedeutsam hervor zu heben. Andererseits ist der Maassstab desselben in Grenzen gehalten worden, welche immer noch eine gewisse Beziehung zwischen dem Rathhause und jenen Bürgerhäusern erkennen lassen. Ein 95 m hoher Uhr- und Glockenthurm, für den — mit Rücksicht auf die Regelmäßigkeit der ganzen Anlage und im Gegensatz zu der 1876 seitens der Preisrichter geäußerten

Ansicht — die Stellung inmitten der Vorderfront fest gehalten worden ist, reicher Giebelschmuck an den Risalit-Vorsprüngen, eine stattliche Portal-Architektur mit einer Loggia und dem zum Hervortreten gefeierter Persönlichkeiten geeigneten Balkon im Hauptgeschoss sind die wesentlichsten Elemente, welche mit Glück zur Charakterisirung des Gebäudes heran gezogen worden sind. In seinen Formen und Motiven lehnt sich das letztere mehr als ursprünglich der Fall war, an die für eine solche Aufgabe ja besonders berechnete Stilweise der deutschen Renaissance an, ohne jedoch in Bezug auf malerische Gestaltung des Ganzen ein gewisses, schon durch die Rücksicht auf die Börse gebotenes Maass zu überschreiten; der Hof ist im Anschluss an die Börsen-Façade in italienischer Arkaden-Architektur gestaltet worden. — In Bezug auf Einzelheiten werden noch manche Wünsche sich geltend machen lassen — uns z. B. will das Verhältniss zwischen den Fenstern des Obergeschosses und der das Dach besäumenden Erkerreihe nicht recht gefallen und die Formgestaltung noch nicht einheitlich genug erscheinen — aber die Durcharbeitung des Entwurfs ist nach dieser Richtung hin auch noch lange nicht abgeschlossen. Seinem Hauptgedanken nach ist ohne Frage auch das Aeußere des Baues ein Werk, das in der Ausführung der Stadt Hamburg zur hohen Zier zu gereichen verspricht.

Das Gleiche gilt für das Innere des Baues, dessen Räume in der Skizze zur Hauptsache italienische Renaissance-Formen zeigen. Während die Gestaltung des Aeußeren im wesentlichen doch wohl einem einzigen der 8 verbundenen Architekten wird überlassen werden müssen, dem hierbei nur der Beirath seiner Genossen zur Seite stehen wird, dürfte es gerade die Ausbildung der Innenräume sein, bei welcher die eigenartige Begabung und Richtung der einzelnen Künstler in fröhlichem Wettstreit sich entfalten würde, so dass in dieser Beziehung nicht nur Ausgezeichnetes, sondern daneben auch der Reiz einer individuellen Mannichfaltigkeit zu erwarten ist, wie sie in einer aus einheitlicher Zeit herrührenden Anlage selten zu finden ist. In der Raumgestaltung, wie sie durch den Entwurf fest gestellt wurde, ist einstweilen eine treffliche Grundlage für die bezügl. künstlerischen Leistungen gegeben.

Die Kosten des Baues sind unter Zugrundelegung eines Einheitspreises von 1000 \mathcal{M} für das q^m des Hauptbaues und von 500 \mathcal{M} für das q^m der beiden Flügel auf 4 600 000 \mathcal{M} berechnet. Hierin sind das Honorar der Architekten und sämtliche Kosten der Bauleitung einbegriffen, während für den künstlerischen Schmuck durch monumentale Malerei und Skulptur, sowie für die Einrichtung des Hauses noch besondere Aufwendungen zu machen wären. Die Ausführung des Baues soll nach dem Vorschlage des Ausschusses unter der oberen Kontrolle des letzteren, welcher den Bauherren zu vertreten und namentlich über alle weiterhin noch erforderlichen Abänderungen des Entwurfs zu entscheiden hätte, derartig erfolgen, dass die Baudeputation die Geschäfte der Verwaltung und einer ihrer Beamten die eigentliche Aufsicht führen würde, während den Verfassern des Entwurfs die Leitung des Baues übertragen werden soll — eine Theilung der Arbeit, wie sie neuerdings in ähnlicher Weise bei mehreren großen öffentlichen Monumental-Bauten (u. a. beim deutschen Reichsausschuss) durchgeführt worden ist. Die 8 verbundenen Architekten würden einen oder mehrere aus ihrer Mitte mit ihrer Vertretung in allen Verhandlungen mit dem Bau-Ausschuss bezw. mit der Baudeputation zu beauftragen haben. —

Dass wir den Entschliessungen, welche die beiden gesetzgebenden Körperschaften Hamburgs über den Antrag des von ihnen niedergesetzten Ausschusses fassen werden, mit den wärmsten Wünschen zu gunsten des vorliegenden Entwurfs entgegen sehen, brauchen wir nach dem bisher Ausgeführten kaum noch näher zu entwickeln. Bereits hat sich, wie das von vorn herein nicht anders zu erwarten war, in der für derartige öffentliche Angelegenheiten jeder einzelnen Ansicht offenen Hamburger Presse eine sehr lebhaft erörterte Entsonnen, in welcher vorläufig die Frage des

Bauplatzes noch allein eine Rolle spielt. Es wird gegen die Bebauung des Rathhausmarktes, als des einzigen mit Gartenanlagen geschmückten Platzes im Inneren der Stadt und zu gunsten aller möglichen anderen Plätze nach Kräften geeifert. Unsererseits haben wir keine Veranlassung, an den Verhandlungen über diese mehr örtliche Frage uns zu betheiligen, zumal uns ausreichende Gelegenheit fehlt, auf diejenigen einzuwirken, welche bei ihrer Entscheidung den Ausschlag geben werden. Wohl aber halten wir uns für berufen, ein Wort der Mahnung an unsere dem Entwurf persönlich fern stehenden Hamburger Fachgenossen zu richten.

Dass einer unter ihnen den Verfassern desselben ihren Erfolg missgönnte, und den Plan aus eigennütigen Ansichten zu Fall bringen möchte, halten wir bei dem schönen Verhältnisse, das unter den Hamburger Technikern besteht, für ebenso ausgeschlossen, wie den Fall, dass jener Entwurf bekämpft werden sollte, weil man ihn in architektonischer Beziehung für verfehlt und der Ausführung für unwürdig erachtet. Aber nicht wenige unter den Hamburger Technikern sind s. Z. mit eigenen Ansichten über die Wahl eines anderen Bauplatzes hervor getreten — wie ja auch mehre unter den Verfassern des Entwurfs früher ähnliche, mehr oder minder beachtenswerthe Vorschläge gemacht haben — und es liegt die Gefahr nahe, dass auch sie sich verleiten lassen, jetzt wiederum für ihren alten Gedanken einzutreten. Wir nennen es eine Gefahr, weil wir — so weit uns ein Ueberblick der Hamburger Verhältnisse eigen ist — zwar die Möglichkeit voraus sehen, einen Rathhausbau auf dem seit 1842 dafür bestimmten Platze zu hintertreiben, nimmermehr aber die Möglichkeit, eine Einigung der widerstrebenden Meinungen zu gunsten eines anderen Bauplatzes herbei zu führen. Wird die jetzt in dem Antrage der Rathhausbau-Kommission vorliegende günstige Gelegenheit, die Ausführung des Baues zu sichern, nicht benutzt, so ist es höchst wahrscheinlich, dass der letztere wiederum auf unabsehbare Zeit, wenn nicht für immer vertagt wird. Es scheint uns aber ungleich wichtiger, ja für die Hamburger Architekten geradezu eine Lebensfrage zu sein, dass überhaupt ein monumentales Rathhaus gebaut wird, als dass dasselbe den einen oder den anderen Platz einnimmt. Hamburgs Bauwesen steht — ohne Schuld aber sehr zum Schaden der dortigen Architekten — bisher noch nicht auf der Höhe, die es nach Grösse und Reichthum der Stadt behaupten könnte und die mancher, bei weitem nicht so bedeutende Ort, wie z. B. Frankfurt a. M., sich errungen hat. Es fehlt der Bevölkerung noch zu sehr der Sinn für eine monumentale Richtung in der Architektur, vor allem für die Verwendung edler Materialien und es kann dieser Sinn — nach der ganzen Lage der Verhältnisse und nach den anderwärts gemachten Erfahrungen — nur erweckt werden durch Ausführung eines grossen, als Vorbild für die Ausgestaltung der Privatbauten wirkenden öffentlichen Baues, an dem die Baugewerbe sich schulen können und der für eine Zeit lang den Mittelpunkt der ganzen baulichen Thätigkeit der Stadt abgiebt. Wohl ist in dieser Hinsicht auch in Hamburg schon manches geschehen, aber eine Bau-Ausführung von der Bedeutung, welche sie zu einer solchen Rolle befähigte, kann eben nur in dem vornehmsten Monumentalbau der Stadt, in ihrem Rathhause, erstehen. Den Rathhausbau mit allen Mitteln und unter Verzicht auf alle untergeordneten persönlichen Ansichten und Wünsche zu fördern, halten wir daher für eine Pflicht, welche die Architekten Hamburgs nicht nur ihrer Stadt, sondern auch ihrer Kunst und nicht minder sich selbst schulden.

Es würde uns zu grosser Genugthuung gereichen, wenn die im Vorstehenden entwickelten Ansichten mit der in der dortigen Fachgenossenschaft herrschenden Stimmung sich deckten und wenn diese durch ihr Verhalten in der zur Entscheidung stehenden Frage den fast schon sprichwörtlich gewordenen Glauben von der „Uneinigkeit unter den deutschen Technikern“ zu Schanden machte.

— F. —

Haarmann's Oberbau-Systeme für Hauptbahnen.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 113.)

Zwischen den ersten Versuchen des englischen Ingenieurs J. Reynolds¹ mit seinem eintheiligen gusseisernen Langschwellen-Oberbau im Dezember 1835 auf der Hauptbahn Liverpool-Manchester und dem Bekanntwerden der jüngsten Erfindung Haarmanns, der eintheiligen Schwellenschiene, liegt fast ein halbes Jahrhundert. Von dieser grossen Spanne Zeit kommt aber auf die Entwicklung der eisernen Quer- und

Langschwellen eigentlich nur die letzte Hälfte. Denn Reynolds, dessen Idee den Kern des heutigen Langschwellen-Systems schon in sich trug, fand sobald keine Nachahmer und es wurde weiterhin in den Jahren 1844—60 von Belgiern, Engländern und Franzosen nur das System der Einzel-Unterlagen ausgebildet.

Nachdem Le Crenier, Langlois, Marcinelle, Couillet und Vautherin (1860—64) in Belgien, Frankreich und Holland die eisernen Querschwellen eingeführt und William Barlow, Mac Donnel und Heusinger v. Waldegg (1849—55) die

¹ Crelle's Journal für Baukunst. 1837.


Langschwelen-Idee im Prinzip und mit Glück wieder aufgenommen hatten, begann sich allmählich der interessante Kampf zwischen Quer- und Langschwelen zu gestalten, der dem strebenden Eisenbahn-Techniker auch heutigen Tags noch so viel zu denken giebt.

Im Jahre 1861 erschienen die beiden ziemlich gleichartigen dreitheiligen Langschwelen-Systeme von Köstlin & Battig und Scheffler, 1865 das Hartwich'sche eintheilige, und 1867 das Hilf'sche zweitheilige Langschwelen-System.

Hartwich und Hilf, die sich durch die Einführung ihrer Systeme ein dauerndes Andenken geschaffen haben, wurden zu ihren Versuchen mit eisernem Oberbau durch die Ueberzeugung gedrängt, dass der jährlich gesteigerte Bedarf an hölzernen Schwellen den Bau und die Unterhaltung der Bahnen wesentlich vertheuern müsste.

Nachdem eine vieljährige Praxis die Lebensfähigkeit der eisernen Systeme im allgemeinen erwiesen hatte, war Deutschland bald anderen Ländern in der weiteren praktischen Erprobung derselben um einen Schritt voraus; es hatte bereits im Jahre 1874 etwa 30 km eisernen Oberbau (System Vautherin) und etwa 350 km Langschwelen-Oberbau verschiedener Systeme auf seinen Bahnen liegen.

Wie sich seit der Zeit bis zum Ende des Jahres 1882 die Längen der beiden mit einander wetteifernden Systeme — speziell auf den preussischen Privat- und Staatsbahnen — vermehrten, veranschaulicht die beistehende bildliche Darstellung (Fig. 1). Die starke Linie zeigt das Anwachsen des Langschwelen-Oberbaues, während die schwächere Linie



das Zunehmen des Querschwellen-Oberbaues darstellt. Die punktirte Linie giebt die erlangte Ausdehnung des Hartwich'schen Systems an.

In Frankreich liefs man sich durch die ersten mit dem Querschwellenbau erzielten ungünstigen Resultate bald von weiterem Vorgehen wieder abdrängen, so dass dort etwa seit 1878 keine Fortschritte auf diesem Gebiete mehr zu verzeichnen sind.

Ähnliche Verhältnisse liegen in England vor. Ausser den Querschwellen-Systemen von Wood auf der North-Eastern und von Webb auf der North-Western Bahn hört man dort, im Lande des Eisens und der Eisenindustrie, in allen Tonarten nur den Oberbau mit Holz-Querschwellen loben. Vom eisernen Langschwelen-Bau wollen die Engländer nicht viel wissen. Sie, die es sich sonst, was die Technik anbetrifft, nicht nehmen liefsen, alle Zeit voran zu marschiren, überlassen es, wenigstens auf dem Gebiete des eisernen Oberbaues, jetzt Deutschland, die Kastanien aus dem Feuer zu holen.

In Deutschland, wo die ersten mit Vautherin'schen Querschwellen angestellten Versuche, ebenso wie in Frankreich, zu ungünstigen Ergebnissen führten, liefs man sich, nachdem man im Prinzip einmal die Zweckmäßigkeit des Querschwellen-Systems anerkannt hatte, nicht, wie dort, vom weiteren Vorgehen abschrecken. Besonders die Bergisch-Märkische Bahnverwaltung ist seit 1874 bestrebt gewesen, das System durch immerwährende Verbesserungen mehr in Gunst zu setzen, worin sie durch die Rheinische Eisenbahn thatkräftig unterstützt wurde. Die letztere hatte schon im Jahre 1877 beschlossen, keine Holzschwelle mehr zu beschaffen (auch nicht für Weichen) und Ende des Jahres 1879 bereits 340 000 eiserne Querschwellen im Betriebe liegen. Die Rheinische Bahn hat auch zuerst erkannt, dass das Schliesen der Köpfe der Querschwellen eine Nothwendigkeit sei, um durch den Abschluss des eingeschlossenen Kiesrückens die zur sicheren Lage der Schwellen unerlässliche Reibung von Kies auf Kies in genügendem Maafse zu erzeugen.

Der erste Haarmann'sche Langschwelen-Oberbau entstand im Jahre 1878. Zur selben Zeit sprach sich Haarmann in einer kleinen Broschüre dahin aus, dass das unnatürliche Biegen der Querschwellen zum Zwecke der Erzielung der Schienenneigung unterbleiben müsse und trat dann im folgenden Jahre (1879) mit seinem eisernen Querschwellen-Oberbau hervor, bei welchem die Querschwelle gerade bleibt und die Schienen-Neigung durch Einfügung eines gusseisernen Sattelstückes zwischen Schiene und Schwelle hergestellt wird. (Fig. 2.)

Sein System ist 1879, allerdings nur in geringen Längen, zuerst in Holland, dann in Russland und etwas später auch in Deutschland versuchsweise eingeführt worden. Es hätte wahrscheinlich bessere Erfolge zu verzeichnen gehabt, wenn sich nicht im Jahre 1880 auf der mit diesem System verlegten Strecke

der Köln-Mindener Eisenbahn das Unglück bei Courl ereignet hätte, das der Köln-Mindener Verwaltung Veranlassung gab, die bereits verlegten 5 km eisernen Querschwellen-Oberbau aus den Hauptgleisen zu entfernen und zum Theil in Nebengleisen wieder einzubauen, obgleich nach dem durch die Untersuchung fest gestellten Thatbestande es keinem Zweifel unterliegen kann, dass jener Unfall nicht in Folge von Mängeln des in Rede stehenden Oberbaues herbei geführt worden ist.²

Die Berlin-Görlitzer Eisenbahn-Verwaltung hatte deshalb auch nach reiflicher Prüfung der Sache keinen Anstand genommen, auf ihrer Gebirgsbahn-Strecke Görlitz-Zittau im Jahre 1881 an den schlimmsten Stellen eines in Gefällen von 1:100 und in Kurven von 300—400 m Halbm. liegenden Holzquerschwellen-Oberbaues, der trotz starker Einbettung in vorzüglichem Kies und trotz Anwendung aller sonstigen Hilfsmittel nur schwer und mit großen Kosten in richtiger Lage zu erhalten war, das Haarmann'sche System einzulegen.

Seitdem ist das starke Vorurtheil gegen das thatsächlich rationelle System, dessen Hauptvorzug darin beruht, dass die Querschwellen eine sehr tiefe Lage in der Bettung erhalten, etwas gemildert worden. Aber obgleich das System neuerdings, namentlich bei Wege-Ueberführungen im Pflaster in Folge Vorgehens der Rheinischen Eisenbahn wieder in Aufnahme gekommen ist, so wird man doch der Anwendung der gusseisernen Sattelstücke nicht mehr das Wort reden. Denn ebenso wie bei eisernen Brücken, sollte man auch beim eisernen Oberbau das Gusseisen als Material für tragende Theile, deren Bruch eine Gefährdung von Menschenleben herbei führen kann, ausschließen.

Haarmann hat daher auch an Stelle der gusseisernen Sattelstücke ein anderes passenderes Unterlagsmittel eingeführt, dessen Material als ein unzweifelhaft sicheres anerkannt werden musste. Das ist die flusseiserne Hakenplatte, deren Fabrikation ihm zu Anfang nicht wenig Schwierigkeiten bereitet hat.

Das Querschwellen-System mit flusseisernen Hakenplatten (Fig. 3) datirt aus dem Jahre 1882. Auch bei diesem System bleibt die Schwelle gerade und es wird die Schienen-Neigung durch die schräge Gestaltung der Oberfläche der Hakenplatte erzielt, deren Ansätze in die entsprechend gelochten Querschwellen derart eingreifen, dass eine Verschiebung der Platte nicht stattfinden kann. Für Spurerweiterungen bei gleich gelochten Schwellen sind die Ansätze verschieden breit. Die Befestigung der Schienen wird an der Außenseite des Fahrgleises durch den über den Schienenfuß greifenden hakenförmigen, oberen Ansatz der Unterlagsplatte bewirkt, während an der inneren Seite des Fahrgleises der Fuß durch eine Klemmplatte mittels Schraubenbolzen fest gehalten wird.

Die Vorzüge dieses Haarmann'schen Querschwellen-Oberbaues beruhen wesentlich in der zweckentsprechenden Form der dabei in Anwendung kommenden Unterlags- und Befestigungs-Mittel. Dagegen werden gegen die Form der Querschwelle, deren Profil von der Haarmann'schen Langschwelle übernommen worden ist, von verschiedenen Seiten Einwände erhoben, die eine nähere Beachtung verdienen.

Es wird hervor gehoben, dass von Profilen mit mehr oder weniger breiten Fußflanschen, wie das Vautherin'sche und auch das Haarmann'sche im allgemeinen eine weniger gleichmäßige Lagerung auf dem Kiesbette zu erwarten steht, als von dem Hilf'schen oder diesem ähnlichen Profilen, da solche Flanschen dem Eindringen der Schwelle in das Kiesbett und dadurch einer vollen Auflagerung entgegen wirken. Es steht daher zu befürchten, dass häufig nur die Flanschen die Druckübertragung vermitteln werden, wodurch bedeutende Belastungen des Kieses und, als Folge davon, in den Schwellen bedenkliche Spannungen, Querbiegungen, ja selbst Risse nach der Längsaxe eintreten können. Die eintretenden Biegungen gestatten außerdem das Entweichen des eingeschlossenen feineren Stopfmateri als, so dass dadurch die Erhaltung der Gleislage erschwert wird.

Obgleich anerkannt werden muss, dass besonders das Haarmann'sche Profil eine große Widerstandsfähigkeit gegen Längsbiegungen besitzt, so will man doch in dem Umstande, dass der den Kieskörper fassende Kasten etwas klein und in Folge scharfer Ecken ungünstig geformt ist, einen Nachtheil finden und bemängelt ferner noch, dass wegen des weiten Abstandes der Schwellenränder vom Kasten das Unterstopfen erschwert werde.

Diese Uebelstände der Profile mit unteren Flanschen sind bei vielen Verwaltungen in größerem oder geringerem Maafse empfunden worden, und haben zu den verschiedenen in den Fig. ad 4 dargestellten Abänderungen der Profil-Typen Anlass gegeben.

Im allgemeinen wird ein dem Hilf'schen ähnliches Profil ohne Fußflanschen mit wenig abgestumpften oder abgerundeten Ecken den Vorzug verdienen. Die Höhe soll nicht unter 8—10 cm betragen, damit möglichst tiefe Schichten des Kiesbettes zur Druckübernahme heran gezogen werden, wodurch das Massenmoment des eingeschlossenen Kieskörpers und zugleich auch die Tragfähigkeit der Schwelle vergrößert wird.

Die Breite sollte mindestens 25 cm, aber mit Rücksicht auf Querspannungen und sicheres Unterstopfen auch nicht wesentlich mehr betragen. Ein solches Profil ist das Heindl'sche.³

Die Haarmann'sche, auch von Heindl und anderen geübte Methode der Herstellung der Schienen-Neigung durch Einlegen

² Vergl. Zentralbl. d. Bauverwaltung 1881, S. 273.
³ Heindl: Der Oberbau mit eisernen Querschwellen. Wien 1884.

entsprechend geformter Unterlagsplatten ist anderen Methoden, zum Beispiel, der sogen. Hoesch-Licht'schen Methode, bei welcher die Neigung in warmem Zustande der Schwelle eingepresst, oder dem Verfahren in Hoerde, wo die Neigung eingewalzt wird, vorzuziehen, besonders aber auch deshalb, weil die Kopfplatte der Querschwellen durch die Unterlagsplatte vor der Gefahr des Einschleifens geschützt wird. In welchem Maße ein solches Einschleifen durch das immerwährende Reiben der Unterfläche des Schienenfußes unter Mitwirkung von Staub und Nässe in Folge des Wanderns der Schienen und durch Temperatureinflüsse gerade bei Querschwellen stattfinden kann, konnte man an einer Sammlung von Schwellenstücken und Klemmplatten sehen, welche Haarmann bei der Ausstellung, Ende September 1884 den Besuchern in Osnabrück vorführte; darunter waren Stücke, die nur 4 Jahre im Gleise gelegen hatten. Auch an Schienenstücken, welche 10 Jahre im Betriebe gelegen hatten, konnte man Einschleifungen bis zu 4 mm Tiefe messen, während die ausgestellten Laschen außer Einschleifungen auch noch starke Verbiegungen aufzuweisen hatten.

Das Einschleifen erfolgt natürlich um so stärker, je lockerer die Befestigungstheile sind; ganz kann es aber auf die Dauer nie vermieden werden, wenn auch die Verbindungen von Schienen und Schwellen noch so fest bleiben. Auch bei Langschwellen kann unter Umständen ebenfalls eine Einschleifung stattfinden, wenn z. B. eine Schwellenlaschung fehlt.

Der bekannte Hilfsche Langschwellen-Oberbau hatte bereits 12 mit Glück bestandene Probejahre hinter sich, als die Hannoversche Staatsbahn (im Jahre 1878) den ersten Haarmann'schen Langschwellen-Oberbau versuchte. Seitdem hat die ältere Konstruktion verschiedene Verbesserungen erfahren, die sich im Laufe der Zeit in Folge praktischer Erfahrungen, namentlich auf der Berliner Stadtbahn als nothwendig heraus gestellt haben.

Diese Verbesserungen beziehen sich im wesentlichen auf die Form der Laschen, Schwellen und Querverbindungen. Die Langschwelle soll möglichst an jeder Stelle auf die Flächeneinheit der Bettung einen gleichen Druck übertragen und deshalb die Widerstandsfähigkeit der Verlaschung an den Stößen der Schienen und Schwellen derartig bemessen werden, dass das gesammte Gestänge als ein kontinuierlicher Träger mit konstantem Widerstands-Moment angesehen werden kann. Diese vornehmste Bedingung für einen ruhigen Gang der Fahrzeuge ist bei dem Haarmann'schen System durch die von dem Geh. Ober-Baurath Schwedler angeordneten starken Winkellaschen erreicht worden.

Die Versetzung des Schienenstoßes gegen den Schwellenstoß gestattet eine bequeme Verlaschung der Langschwellen, wie sie neuerdings auch bei dem älteren Hilfschen System versucht worden ist, obgleich die Mittelrippe der Hilfschen Langschwelle nur die Anbringung zweier Halblaschen gestattet. Die Länge der Versetzung der Schienen gegen den Schwellenstoß, die bei der älteren Konstruktion nur 540 mm betrug, wurde bei dem Stadtbahn-Oberbau, auf 615 mm gebracht und ist neuerdings

bei der Hannoverschen Bahn (um das dort beobachtete starke Niedergehen der Schienenstöße möglichst zu vermeiden) noch mehr vergrößert worden.

Die Querverbindungen, welche zur Erhaltung der Schienenneigung und der Spur nicht entbehrt werden können, hatten anfänglich dasselbe Profil, wie die Langschwelle, wurden aber in umgekehrter Lage verlegt; es stellte sich aber bald heraus, dass die zu große tragende Fläche derselben die Kontinuität des Gleises merklich unterbrach.

Auf der Hannoverschen Staatsbahn, der Berliner Stadtbahn und der Ostbahn wählte man deshalb ein Winkelleisen-Profil (Fig. 5). Die Königl. Eisenbahn-Direktion Hannover hat die Winkelleisen auch bis heute beibehalten, aber eine besondere Schwellenlaschen-Verbindung eingeführt, bei welcher die Querverbindungen an beiden Seiten der Schwelle durch Klemmplatten-Bolzen oder Klemmplatten gehalten werden, so dass der noch bei der Berliner Stadtbahn angewendete unkontrollirbare mittlere Spurbolzen fort-fallen konnte.

Die Königl. Eisenbahn-Direktion Berlin hat die L-Eisen-Querverbindungen nach dem Vorschlage des Hrn. Reg.- u. Bauraths Rock durch einen Γ -förmigen Fischbauchträger (Fig. 6) ersetzt, dessen tragende Flächen möglichst ausgespart sind, und der dabei derart geformt und versteift ist, dass er nicht allein eine kräftige Verstärkung gegen verschiebende Kräfte in der Queraxe bildet, sondern zugleich wegen seiner tiefen Lage in der Bettung auch gegen die Wanderung des ganzen Gestänges in der Längsaxe Widerstand leistet.

Ganz neuerdings hat Haarmann einen Versuch gemacht, die Querverbindungen zwischen den Schienen anzubringen, anstatt wie bisher, sie unter der Schwelle zu legen.

Ein Modell dieser neuesten Anordnung war in Osnabrück ausgestellt (Fig. 7). Eine ins Gewicht fallende Verbesserung scheint durch dieselbe nicht erreicht zu werden. Unter der Schwelle liegende Querverbindungen sind zwar, abgesehen davon, dass sie auch die Kontinuität des Gestänges unterbrechen, viel stärkeren Stößen ausgesetzt, als solche, die zwischen den Schienen angebracht sind, so dass man annehmen könnte, die Spurerhaltung werde aus diesem Grunde bei der letzteren Anordnung eine sichere sein. Dagegen fallen aber eben so schwer die Nachtheile und Gefahren ins Gewicht, welche die Schwächung der Schiene durch die erforderlichen Verbindungslöcher und ein zufälliges Festhaken von Wagenketten oder dergl. an der oben liegenden Verbindung mit sich bringen können. Auch muss bei oben liegender Verbindung das Wandern des Gestänges noch durch ein besonderes Mittel verhindert werden.

Haarmann will zu diesem Zwecke dreieckig geformte hohle Rohrstücke unter den Schwellen befestigen, welche gleichzeitig für die Entwässerung dienen sollen. Das Tagewasser müsste dann durch Rügolen entsprechend geleitet werden.

(Schluss folgt.)

Erweiterungen des preussischen Eisenbahn-Netzes.

Die Staatsregierung hat dem Abgeordnetenhaus einen Gesetzesentwurf vorgelegt, durch welchen für besondere Zwecke der Eisenbahn-Verwaltung eine Geldbewilligung von zusammen 60 700 000 M. beantragt wird.

Davon sind 5 516 000 M. für Herstellung des 2. Gleises auf verschiedenen Bahnstrecken, 1 450 000 M. als 2. Rate zum Bau eines Dienstgebäudes für die Eisenbahn-Direktion in Bromberg, 750 000 M. für den Neubau eines definitiven Hauptgebäudes auf Bahnhof Kreiensen und 3 500 000 M. für die Umgestaltung der Bahnhofs-Anlagen zu Münster i. W. vorgesehen, während der Rest von insges. 49 484 000 M. zum Bau neuer Bahnlinien bestimmt ist, über welche folgende Einzelheiten aus der Begründung des Gesetzentwurfs mitgetheilt werden mögen.

1) Hildesheim-Braunschweig. Dieser lange geplante und wohl größtentheils in Folge der inzwischen eingetretenen Verstaatlichungen mehrfach beiseite geschobene — sogar schon einmal begonnene — Bau, der eine Länge von 34,5 km umfasst, erfordert einen Kostenaufwand von 3 500 000 M.; die Bahn wird als Vollbahn ausgeführt.

2) Hannover-Visselhörnde. Die Linie ist als ein Ueberbleibsel der 1873 geplanten, damals rasch wieder aufgegebenen direkten Bahn Hannover-Harburg anzusehen; von diesen unterscheidet sie sich indessen durch eine etwas nach Westen gerichtete Lage. Es ist eine baldige Fortführung derselben bis Rotenburg in Aussicht genommen, wo die Linie Hamburg-Bremen erreicht wird. Das gegenwärtig geplante Theilstück hat die Länge von 73,1 km. Die Interessenten tragen die Grunderwerbs-Kosten (mit 440 000 M.); die dem Staat zur Leistung verbleibenden Baukosten betragen dann noch 5 100 000 M.

3) Warburg-Arolsen. Meliorations-Sackbahn von 252 km Länge, welche das neben der Main-Weser- und Ruhr-Siegbahn belegene Gebiet aufschließen soll und wovon etwa $\frac{2}{3}$ auf preussischem, $\frac{1}{3}$ auf waldeckischem Gebiete liegt. Die Interessenten leisten außer den Grunderwerbs-Kosten einen baaren Zuschuss von 60 000 M.; wonach vom Staate zu bewilligen bleiben 2 490 000 M.

4) Wissen-Moosbach. Sackbahn von nur 11,3 km Länge zur Aufschließung der rheinischen Kreise Altenkirchen und Wald-

broel. Die Interessenten tragen die Grunderwerbs-Kosten im Betrage von 53 000 M.; die Baukosten stellen sich excl. derselben auf 858 000 M.

5) Schee-Silschede. Flügelbahn von nur 9,2 km Länge der rheinischen Linie Wichlinghausen-Hattingen. Außer den Grunderwerbs-Kosten von 20 000 M. leisten die Interessenten einen Baarzuschuss von 100 000 M. Die vom Staate bereit zu stellende Summe beläuft sich darnach auf 950 000 M.

5) Fulda-Gersfeld. Meliorations-Sackbahn in das Rhöngebiet 22,7 km lang ist. Die Grunderwerbs-Kosten von 140 000 M. werden von den Interessenten getragen; die Baukosten, welche der Staat leistet, betragen außerdem 1 280 000 M.

7) Hochneukirch-Grevenbroich. Von Osten nach Westen gehende Verbindungsbahn zwischen den beiden Bahnen M. Gladbach-Jülich und Neuss-Düren, zur Erschließung des Kreises Grevenbroich bestimmt. Die als Vollbahn zu bauende Linie ist nur 10,2 km lang. Der Staat leistet für dieselbe auch die Grunderwerbs-Kosten im Betrage von 289 000 M. Diese eingeschlossen beträgt das Baukapital 1 150 000 M.

Die bisher genannten 7 Linien mit zusammen 186,2 km Länge gehören den westlichen Provinzen des Staates an; weiter vorgesehene 7 liegen in den östlichen Provinzen. Es sind dies:

8) Neustadt a. D. — Meyenburg — Landesgrenze. Die 65 km lange Bahn bildet eine von Süden nach Norden gerichtete Verbindung zwischen der Berlin-Hamburger Eisenbahn und der mecklenburgischen Bahn Güstrow-Plau. Zwischenpunkte sind: Wusterhausen a. D., Kyritz, Pritzwalk (Treffpunkt mit der in Bau begriffenen Bahn Perleberg-Wittstock) und Meyenburg. Der Bahnbau war ursprünglich als ein unter Beihilfe der Berlin-Hamburger Eisenbahn zu verwirklichendes Privatunternehmen gedacht, und ist erst nach der erfolgten Verstaatlichung der Berlin-Hamburger Bahn von der Regierung in die Hand genommen. Die Interessenten leisten die Grunderwerbs-Kosten im Betrage von 260 000 M.; die eigentlichen Baukosten sind auf 3 800 000 M. veranschlagt.

9) Löwenberg-Templin. Von der Station Löwenberg der Berliner Nordbahn nach Templin sich abzweigende Stichbahn von 32,9 km Länge, welche insbesondere zur Hebung der Land-





Fig. 2a.



Berg-Märkische Bahn (alt). Berg-Märkische Bahn (neu).

Zu Fig. 4.





Fig. 5.



Main-Neckar- und Rheinische Bahn.

Zu Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 3a.




Fig. 3.






Fig. 7a.



Zu Fig. 4.



Helndl.




Fig. 6.




Fig. 6a.




Fig. 7.

wirtschaft in der durchschnittlichen Gegend bestimmt ist, und deren Bau nöthig erscheint, obwohl die Gegend gute Wasser-Verbindungen besitzt. Die Kosten sind, abzüglich der von den Interessenten zu tragenden 120 000 *M* Grunderwerbs-Kosten zu 2 115 000 *M* vorgesehen.

10) Stralsund-Rostock. Der staatsseitige Bau dieser schon seit mehr als 20 Jahren geplanten Bahn ist erst ermöglicht worden durch die erfolgte Verstaatlichung des Berlin-Stettiner Eisenbahn-Unternehmens. Die Bahn verfolgt eine Richtung ziemlich parallel der Küste, berührt die größeren Orte Dammgarten und Ribnitz und entsendet von Velgast aus eine 11,2 km lange nördlich gerichtete Stichbahn zur Stadt Barth. Anscheinend ist die Führung der Hauptbahn über Barth unterlassen worden zu gunsten militärischer Interessen, die bei dieser Linie eine bedeutende Rolle spielen, weil sie ein Schlusstück der ostseeischen Küstenbahn bildet. Die Hauptbahn hat 71,8 km Länge, die Länge der Stichbahn zugerechnet handelt es sich also um 83 km Bahnlänge, wovon 51,9 km auf preussischem und 31,1 km auf mecklenburgischem Gebiete liegen; doch wird auch letzterem Theil kraft eines abgeschlossenen Staatsvertrages von der preussischen Regierung ausgeführt und bleibt Eigentum dieser, so lange nicht die mecklenburgische Regierung von einem derselben unter gewissen Bedingungen zugestandenen Rückkaufs-Rechte Gebrauch macht. Die Gesamtkosten sind zu 5 116 000 *M* vorgesehen. Dazu leistet der preussische Kreis Franzburg einen Bauzuschuss von 160 000 *M* und die mecklenburgische Regierung einen solchen von 350 000 *M* und die Kosten des Grunderwerbs auf mecklenburgischem Gebiet.

11) Deutsch Crone-Callies. Diese 45,1 km lange Bahnstrecke bildet eine ziemlich genau von Osten nach Westen gerichtete Verlängerung der erst vor wenigen Jahren erbauten Stichbahn Schneidemühl-Dtsch. Crone. Es ist vorgesehen, demnächst eine abermalige Verlängerung bis Stargard oder bis zur Station Arnswalde der Stargard-Kreuz-Posener Eisenbahn auszuführen und so die Stichbahn zu einer wichtigen Durchgangslinie zu machen. Die Grunderwerbs-Kosten im Betrage von 272 000 *M* werden von den Interessenten getragen; die eigentlichen Baukosten werden sich auf 3 160 000 *M* belaufen.

12) Rogasen-Inowrazlaw. Die neue Bahn bildet eine west-östlich gerichtete Verbindung zwischen den Bahnen Schneidemühl-Posen und Thorn-Posen, ist 95,6 km lang und erfordert an

Gesamtkosten 7 610 000 *M*. Davon werden von den Interessenten 520 000 *M* Grunderwerbs-Kosten und außerdem 240 000 *M* als Baarzuschuss getragen.

13) Glatz-Rückers. Eine von Glatz aus in der Richtung auf die österreichische Grenze zu führende Stichbahn, deren eventuelle spätere Fortsetzung zum Anschluss an das österreichische Bahnnetz bei Nachod vorgesehen ist. Die Bahnlänge ist nur 19,1 km. Die Baukosten sind bei dem gebirgigen Charakter der Gegend hoch; sie betragen, abgesehen von den sich auf 101 000 *M* belaufenden, von den Interessenten zu leistenden Grunderwerbs-Kosten 1 580 000 *M*.

14) Oppeln-Namslau. 60,5 km langes Verbindungsglied zwischen den Bahnen Breslau-Oderberg und Breslau-Kreuzburg, dessen Baukosten auf 3 400 000 *M* veranschlagt sind. Die außerdem erforderlichen Grunderwerbs-Kosten im Betrage von 178 000 *M* werden von den Interessenten geleistet.

Nachstehende Tabelle enthält das Zahlenmaterial bezüglich der jetzt projektirten Erweiterung des Staatseisenbahn-Netzes in einer übersichtlichen Zusammenstellung:

No.	Bezeichnung der Bahnen	Länge	Kosten			Leistung der Interessenten in Baarzuschuss
			Grunderwerb	Baukosten insges.	pro km rd.	des Staats
			<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
1	Braunschwg.-Hildesheim (Vollb.)	34,5	3 500 000	—	—	—
2	Hannover-Visselhöfde	73,1	440 000	5 100 000	69 800	5 100 000
3	Warburg-Arolsen	25,2	300 000	2 550 000	101 200	2 490 000
4	Wissen-Moosbach	11,3	53 300	858 000	75 900	858 000
5	Schee-Silschede	9,2	200 000	1 050 000	114 100	950 000
6	Fulda-Gersfeld . .	22,7	140 000	1 280 000	56 400	1 280 000
7	Hochneukch.-Grenzbach (Vollb.)	10,2	289 000	861 000	84 400	1 150 000
8	Neust.a.D.-Meyenburg-Landestr.	65	260 000	3 800 000	58 500	3 800 000
9	Löwenb.-Templin	32,9	120 000	2 115 000	64 300	2 115 000
10	Stralsund-Rostock	83,0	5 116 000	—	—	—
11	Dt.Crone-Callies	45,1	272 000	3 160 000	70 000	3 100 000
12	Rogasen-Inowrazlaw	95,6	520 000	6 850 000	71 600	6 610 000
13	Glatz-Rückers . .	19,1	101 000	1 580 000	82 700	1 580 000
14	Oppeln-Namslau	60,5	178 000	3 400 000	56 200	3 400 000
	=	587,4				

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. 18. Februar. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer; anw. 42 Mitgl.

Zu Beginn der Sitzung theilt der Vorsitzende den nach kurzer Krankheit eingetretenen Tod des Hrn. Senator Dr. Cropp mit, indem er hervor hob, dass der Verstorbene durch seine lebhaft und erfolgreiche Bethheiligung an der Hamburgischen Baugesetzgebung sich auch in den Kreisen der Architekten und Ingenieure rühmliche Anerkennung erworben habe.

Es waren im Saale die Pläne verschiedener in den letzten Jahren in Hamburg ausgeführter Gebäude für milde Stiftungen ausgestellt und zwar: das Hiobs-Hospital von Hrn. Semper & Krutisch, das Robert Adickes-Stift von Hrn. Brekelbaum, das deutsch-israelitische Waisenhaus und das Altenhaus der deutsch-israelitischen Gemeinde von Hrn. Seelig, das Mathias-Stift von Hrn. Wallenstein, das Gertruden-Stift von Hrn. von der Heyde, das Armsen-Stift von Hrn. Martin Haller, sowie das von Hrn. Rosengarten erbaute Alida Schmidt-Stift.

Hr. Semper theilte mit Bezug auf das Hiobs-Hospital mit, dass das an Stelle des alten an der Spitalerstraße gelegenen Hospitals in den Jahren 1883/84 an der Bürgerweide neu erbaute Gebäude für 135 mittellose Frauen über 60 Jahre bestimmt sei. Man habe zuerst die Herstellung von Wohnungen mit Stube Kammer und Küche beabsichtigt; die zur Verfügung stehenden Gelder haben hierfür indessen nicht ausgereicht und man habe den Wohnungen deshalb nur 2 Räume mit einem Kochofen in einem derselben gegeben. Die ganze Bausumme war 200 000 *M*.

Hr. Brekelbaum erläuterte hierauf die Pläne des Robert Adickes-Stiftes, welches von Hrn. Georg Adickes zur Erinnerung an dessen früh verstorbenen Sohn Robert erbaut ist. Zur Unterbringung von Arbeitern der Gewerke der Tischler, Tapezierer, Drechsler, Instrumentenmacher bestimmt, hat dasselbe zum Theil Wohnungen für 3—4 Personen mit kleiner Werkstelle, zum Theil Wohnungen nur für Wittwen. An der Straßenseite liegen außer der Wohnung des Oekonomen nur Verwaltungs-Räume. Alle anderen Wohnungen liegen am Garten. Die Kosten stellten sich einschließlic Gartenanlagen und Einfriedigungen auf 180 000 *M* oder für den qm bebauter Fläche auf 55 *M* pro Geschoss. 54 Wohnungen sind vorhanden.

Nach den hierauf folgenden Angaben des Hrn. Seelig sind die Kosten des israelitischen Waisenhauses für Knaben 80 000 *M* oder 240 *M* pro qm. Die Schlafsäle haben eine Fläche von 3 qm pro Bett. Das israelitische Altenhaus hat bei 375 qm Fläche ebenfalls 80 000 *M* gekostet, also 214 *M* pro qm; dasselbe hat eine geringere Geschosshöhe. Beide Gebäude enthalten eine kleine Synagoge.

Hr. Classen machte sodann Mittheilungen über: die Frage der Leichenverbrennung.

Unter Vorausschickung einiger Daten über die neuere Be-

wegung für Einführung der Leichenverbrennung gelangt Redner zu dem Resultat, dass trotz der seit 10 Jahren lebhaft betriebenen Agitation noch außerordentlich wenig Greifbares erreicht sei. Dies habe seinen Grund darin, dass ein wirkliches Bedürfniss, von der bestehenden Beerdigung abzugeben, nicht vorhanden sei. Namentlich die für die Einführung der Leichenverbrennung geltend gemachten gesundheitlichen Gesichtspunkte würden von objektiven Hygienikern nicht anerkannt, indem einerseits die den Kirchhöfen beigelegten gesundheitsschädlichen Einflüsse bei rationeller Anlage und entsprechendem Betrieb nicht zugegeben werden, andererseits aber hervor gehoben wird, dass an diesen Verhältnissen durch die fakultative Leichenverbrennung gar nichts geändert werde, indem wegen der größeren Kosten gegenüber dem Erdbegräbniss nur ein kleiner Theil der Bevölkerung sich ihr zuwenden werde; an obligatorische Einführung der Leichenverbrennung denke aber Niemand.

Ein größeres Gewicht legt Redner dem für die Leichenverbrennung geltend gemachten Grunde bei, dass die bedeutende und unvermeidliche Entfernung der Kirchhöfe von den großen Städten den Verkehr, das Trauergelage und die Leichenfeier außerordentlich erschweren, während ein Crematorium in größerer Nähe der Stadt denkbar sei. Hier lasse sich aber auch durch Verbesserung der Verkehrsmittel, Eisenbahn-Verbindung mit den Kirchhöfen Hülfe schaffen. Hr. Classen beschreibt die im Jahre 1877 besichtigte Anlage des *Woking cemetery* bei London, der etwa 39 km von Waterloo-Station entfernt, durch eine besondere, nur dem Friedhofs-Verkehr dienende Necropolis-Station unweit Westminster-Bridge mit der South-Western-Railway verbunden ist. Aus der Necropolis-Station fahren die besonderen Leichenzüge ohne anzuhalten in 50 Minuten in den *Woking cemetery*; die Einrichtung und Anlage habe den günstigsten Eindruck gemacht.

Zur Zeit bestehe die Leichenverbrennung außer in Gotha nur in einigen italienischen Städten. Auch aus Amerika werde bisher nur vereinzelt von Verbrennungen berichtet. Die Anlage in Gotha wird auf Grundlage einer Schrift von Friedrich Siemens beschrieben und Frequenzahlen und Kosten werden mitgetheilt; $\frac{2}{3}$ der verbrannten Leichen sind nicht in Gotha ortsangehörig. Der Redner knüpft hieran den Wunsch, dass bei eventueller weiterer Einführung der Leichenverbrennung die Benutzung der Anlagen thunlichst auf die ortsangehörigen Leichen beschränkt werden möge, um nicht weitere Leichen-Transporte zu begünstigen. Im übrigen sei nach den übereinstimmenden Berichten über die Gothaer Anlage anzuerkennen, dass die Ausführung der Feuerbestattung unter Wahrung aller Anforderungen der Pietät, des Gefühls und der öffentlichen Gesundheitspflege geschähe und dass nach dieser Richtung Bedenken gegen die Erfüllung eines lebhaften und weit verbreiteten Wunsches kaum erwachsen.

Hr. F. Andreas Meyer fügt, die Mittheilungen des Redners

bestätigend, hinzu, dass man neuerdings vom Standpunkte der Gesundheitspflege darüber einig sei, dass durch eine vernünftige Anordnung der Friedhöfe alle gesundheitsschädlichen Einflüsse derselben beseitigt würden. Dazu gehöre vor allem das Verbot der schachtartigen Gräber, in denen Sarg auf Sarg gestellt sei. Es sei nicht allein zu vermeiden, dass die Särge in den Bereich des Grundwassers gelangen, auch eine zu tiefe Lage im trocknen Erdreich sei der Verwesung hinderlich, weil der Sauerstoff der Luft nicht zutreten könne. Redner bezog sich dabei auf eine auf den St. Jakobi-Begräbnissplatz ausgeführte Untersuchung dreier im Sandboden über einander stehenden Särge, von denen der unterste 25 Jahre, der oberste 10 Jahre Ruhezeit gehabt habe. Der oberste Sarg war vollständig verschwunden, von der Leiche nur das Gerippe vorhanden. Von dem mittleren Sarge fand man noch Holztheile und war die Leiche noch nicht vollständig verwest. In dem untersten und ältesten Sarge dagegen, der mit dem Beile geöffnet werden musste, war die Leiche noch fast unversehrt.

— y. —

Architekten-Verein zu Berlin. Hauptversammlung vom 2. März 1885. Vors.: Hr. Streckert, anwesend 224 Mitgl. und 6 Gäste.

Nach Mittheilung der Eingänge und einige brieflichen Mittheilungen setzt der Vorsitzende die Versammlung von dem Ableben des langjährigen Mitgliedes Fürstl. Oberbaurath a. D. Scheppig in Sondershausen in Kenntniss.

In die Kommission zur Berathung des Antrag Wieck, betr. Anordnung von Maassregeln zum Schutze von Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen, werden gewählt die Hrn. Assmann, Albrecht Becker, Giesenberg, Gottheiner, Haeger, Hanke, Heim, Kieschke, Marteus, Orth, Raschdorff I., Wieck, Wolfenstein und Fröbel. Hierauf erfolgt der Vortrag der schriftlichen Berichte

Vermischtes.

Die Stellung der bayerischen Staats-Baupraktikanten. Im Anschluss an die Mittheilungen über die Lage der preussischen „Regierung-Baumeister“ und der sächsischen „gepr. Baumeister und Zivil-Ingenieure“ in der No. 10, 12 u. 15 d. Bl. mag über die Lage ihrer bayerischen Kollegen bei der Staats-Bauverwaltung Folgendes Erwähnung finden:

In Bayern wird den Staatsdienst-Aspiranten, welche nach mindestens zweijähriger Praxis die letzte Prüfung für den Staatsbaudienst bestanden haben, der Titel „Staats-Baupraktikanten“ zuerkannt. Als solche werden sie den Landbau-, bezw. Strafsen- und Flussbauämtern und den Kreisbau-Büreaus bei den Regierungen nach Bedarf zugetheilt.

Nach der Allerh. Verordnung vom 18. Februar 1872 sollen die Baupraktikanten bei den Regierungen einen Funktionsbezug von jährlich 800 fl., diejenigen der Bauämter bei Verwendung zur Bureauarbeiten ein Tagegeld von 2 fl., bei der Verwendung für Bauführungen ein Tagegeld von 3 fl. 30 kr. und als Vergütung für den Aufwand bei Geschäftsreisen eine Tagesdiät von 3 fl., durch Allerh. Verordnung vom 11. Februar 1875 auf 6 M normirt, sowie Vergütung der Reiseauslagen beziehen.

Das bayerische Staatsministerium des Innern hat durch Entschliessung vom 4. Nov. 1875, bezw. 18. März 1876 die Bezüge der Praktikanten an den Bauämtern dahin fest gesetzt, dass bei Verwendung auf dem Bureau ein Tagegeld von 4 M, bei Bauführungen, auswärtigen Geschäften oder Dienstreisen ein solches von 6 M bezahlt wird, wozu in letzteren Falle nur noch die Vergütung für die Reiseauslagen (Fahrtkosten) hinzu kommt. Nach neueren Entschliessungen werden selbst diese Bezüge nur in so lange gewährt, als die etatsmäßigen Mittel hierzu ausreichen.

Wird noch erwähnt, 1) dass derzeit für die Landbauämter 35, für die Strafsen- und Flussbauämter 80 Baupraktikanten vorhanden sind, nach der Erfahrung aber durchschnittlich in beiden Branchen nur je 2 zur Anstellung als Bauamts-Assessoren kommen, 2) dass das oben erwähnte Ministerium auf eine vor mehreren Jahren eingerichtete Kollektiv-Eingabe der Staats-Baupraktikanten um Verbesserung ihrer Lage nicht einmal eine Antwort hatte, so wird denselben auch von Seite ihrer preussischen und sächsischen Kollegen stilles Beileid nicht versagt werden können.

Stempel zu Bauverdingungs-Verträgen. Bauverdingungs-Verträge, ohne Unterschied ob die Ausführung gegen Anschlagspreise oder gegen ein Pauschale übernommen wird, sind in Preussen nach dem Gesetz vom 6. Juni 1884 § 2 so zu versteuern, als wenn ein Lieferungsvertrag über die zur Verwendung kommenden Gegenstände und ein Arbeitsvertrag, also zwei selbständige Rechtsgeschäfte in ihnen vereint würden. Der Werthstempel zu dem Arbeitsvertrage beträgt ohne Rücksicht auf den Werth der Arbeit 1,50 M, derjenige des Lieferungsgeschäftes 1/3 % der Werthsumme. Es ist nun üblich gewesen und noch üblich, am Schlusse der Verdingungsverträge zu beziffern, welcher Betrag des zur Zahlung kommenden Preises als Entgelt für die Arbeit und welcher für die Zuthaten entfällt. Es geschieht dies meist durch die Redewendung:

Im Stempelberechnungs-Interesse wird der Werth der Arbeitsleistung auf M und derjenige der Materialien auf M beziffert.

Auf Grund einer General-Verfügung der Steuer-Direktion

über den Ausfall der Schinkel-Konkurrenzen und zwar für die Aufgabe im Ingenieurwesen durch Hrn. Wiebe, für die des Hochbaues durch Hrn. Hellwig. Einen ausführlicheren Bericht hierüber werden wir in der nächsten Nummer d. Bl. bringen. Von den 9 eingegangenen Bearbeitungen der Ingenieur-Aufgabe betr. den Entwurf der Aulagen zur Verbindung des Rhein-Ems-Kanals mit dem Seehafen zu Emdeu sind 5, die mit den Mottos „Schwarze Diamanten“, „Stella“, „Amisia“, „Labore et constantia“ und „Αριστον μὲν ὁδὸς mit der Schinkel-Medaille ausgezeichnet und ist der zuletzt genannten Arbeit der Staatspreis zuerkannt worden. Als Verfasser dieser Entwürfe ergaben sich in derselben Reihenfolge die Hrn. Reg.-Bfhr. Latowsky, Offermann, Frahm, Kieseritzky und Cauer. Von der Ober-Prüfungs-Kommission sind 7 Arbeiten unbedingt und der Entwurf mit dem Motto „Nach Schluss der Büreaustunden“ bedingungsweise als Probe-Aufgabe für die Baumeister-Prüfung angenommen, der Entwurf mit dem Motto „Anker“ ist dagegen abgelehnt. Die Aufgabe aus dem Gebiete des Hochbaues, der Entwurf einer Textilbörse für Berlin, hat 10 Bearbeitungen gefunden; davon sind 4 mit der Schinkel-Medaille ausgezeichnet und zwar die Arbeiten mit den Mottos „Messe“, „Köje“, „von Innen heraus“ und „dem Handel“; letzterem ist ausserdem der Staatspreis verliehen. Als Verfasser dieser Entwürfe werden ermittelt die Hrn. Reg.-Bfhr. Solf, Wichards, Menken und Rehorst. In Bezug auf die Arbeit des Hrn. Menken mit dem Motto „von Innen heraus“ wird der Vorstand des Architekten-Vereins ersucht, beim Hrn. Minister der öffentlichen Arbeiten die Verleihung eines außerordentlichen 2. Staatspreises zu beantragen. Seitens der Ober-Prüfungs-Kommission sind der Entwurf mit dem Motto „dem Handel“ unbedingt, die übrigen 9 Arbeiten bedingungsweise als Probearbeit für die Baumeister-Prüfung angenommen. Aufgenommen in den Verein wurden die Hrn. Jos. Müller, Naumann, Wanckel, Döge, Worms.

vom 22. September 1884 lehnen neuerdings die Steuerämter die Verwendung des niederen Stempels zu Verträgen ab, welche die Preisscheidung in der vorbedachten oder einer ähnlichen Fassung enthalten, indem sie vielmehr für die ungetrennte Summe 1/3 % Stempel beanspruchen und lassen die gesetzliche Stempel-Ermässigung nur eintreten, wenn die Preisscheidung wortgetreu folgende Fassung enthält:

„Der Preis der zu liefernden beweglichen Gegenstände in dem Zustande, in welchem sie mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden, beträgt . . . M. und die Vergütung für die alsdann noch mit derselben auszuführenden Arbeit . . . M.“

Gegen die Rechtmässigkeit dieses Vorgehens bezw. Verlaugens lassen sich zwar erhebliche Bedenken geltend machen, wie solche bereits geäußert sind; auch kann der zu viel erhobene Betrag unstreitig im Rechtswege zurück gefordert werden. Dagegen haben sowohl Beschwerden wie Klage zeitraubende Weitläufigkeiten im Gefolge. Es empfiehlt sich deshalb aus Bequemlichkeits-Rücksichten eine der Steuerbehörde genehme Wortfassung im Verträge, welche wir hiermit um so mehr mittheilen zu sollen meinen, als die Steuerbehörde befremdlicher Weise ihr Verlangen bisher weiteren Kreisen nicht zugänglich gemacht hatte.

Dr. C. H—e.

Normativ-Bestimmungen über die Bewilligung von Unterstützungen zu Sekundärbahn-Bauten im Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin. Unter dem 8. Januar 1883 sind abgeänderte Bestimmungen in Kraft getreten, welche folgendes Wesentliche enthalten:

Die Bewilligung staatlicher Beihilfen, welche nicht à fonds perdu erfolgt, sondern deren besondere Bedingungen in jedem Einzelfalle fest gesetzt werden, ist an die Erfüllung folgender besonderen Voraussetzungen gebunden:

1) Dass die projektirte Bahn den Lokalverkehr mit einer bestehenden Hauptbahn vermittelt, oder mehre Hauptbahnen mit einander verbindet.

2) dass der zu erwartende Verkehr für ausreichend befunden wird, um die Kosten des Betriebes und der Bahnerhaltung zu decken, desgl. Zinsen und Amortisationen für solche Baumittel, die außer der Landes-Beihilfe — durch verziusliche Anleihen beschafft werden.

Bei normalspurigen Sekundärbahnen soll die Landes-Beihilfe für eine Länge bis zu 25 km den Betrag von 20 000 M pro km nicht übersteigen. Bei größerer Bahnlänge mindert sich der Höchstbetrag auf 10 000 M für je 1 km.

Für schmalspurige Sekundärbahnen werden in gleicher Weise 15 000 M für 1 km für die erste 25 km der Bahnlänge und 7500 M für jeden folgenden km als Landes-Beihilfe in Aussicht gestellt.

Baugewerk-Maschinen- und Mühlenbau-Schule in Neustadt i. M. Zum Besuche des Wintersemesters 1884/85 hatten sich mehr als 70 Schüler gemeldet, von denen nur einige ausgeblieben sind. Für das bevor stehende Sommer-Semester wird eine Schülerzahl von 20—30 erwartet. An der Schule sind jetzt 5 Fachlehrer dauernd angestellt. Das Sommer-Semester beginnt am 4. Mai, der Vorunterricht am 14. April; Programm und Lehrpläne sind vom Direktor zu beziehen.

Jubiläum des Oberbauraths Prof. v. Tritschler in Stuttgart. Hr. Oberbrth. Prof. Alex. von Tritschler (geb. 1828), der Erbauer des Hauptpost-Gebäudes, des neuen Flügels am Polytechnikum, des Gebäudes der Württemberg. Hypothekenbank und zahlreicher Privat-Bauten, hat am 28. Februar d. J. das Jubiläum seiner 25 jährigen Lehrthätigkeit an der Technischen Hochschule gefeiert, wo er früher das Fach der Baukonstruktions-Lehre und der Hochbaukunde, neuerdings außer dem letzteren noch das der Baumaterialien-Lehre vertreten hat bezw. vertritt und den ersten Kursus der Uebungen im Entwerfen leitet. Seit 1862 ist er zugleich Kommandant der Stuttgarter freiwilligen Feuerwehr und seit 1883 bautechnisches Mitglied des Lehrerkollegiums der Kunstschule sowie Mitglied des städtischen Gemeinderathes.

Das Panorama-Gebäude in Leipzig, als dessen Architekt in No. 13 d. Bl. Hr. Professor E. Herrmann genannt wurde, ist, wie dieser uns mittheilt, nicht dessen alleiniges Werk, sondern aus dem gemeinsamen Atelier der Architekten Herrmann & Martin in Dresden hervor gegangen.

Berufung eines deutschen Technikers nach der Türkei. Zur Vorbereitung einer Sicherung der türkischen Staatsgebäude gegen Blitzgefahr ist Hr. Reg.-Baumeister R. Koss in Berlin (in weiten Kreisen durch seine poetischen Arbeiten für die Feste der Berliner Fachwelt bekannt) nach Konstantinopel berufen worden. Seine Freunde und der „Motiv“ haben dem Scheidenden Abschiedsfeiern veranstaltet.

Konkurrenzen.

Preisauusschreiben, betr. die Ermittlung der vortheilhaftesten Dampf-Geschwindigkeit. Der Verein deutscher Ingenieure hat einen Preis von 3000 M für die beste Lösung folgender Aufgabe ausgesetzt:

Es sind über die vortheilhafteste Dampf-Geschwindigkeit in Dampfleitungs-Röhren bei guter Umkleidung derselben exakte und ausführliche Versuche anzustellen.

1. Die Versuche, welche sich auf die Einflüsse der Bewegungs-Widerstände und der Wärmeverluste durch die umkleidete Röhrenwand zu richten haben werden, können in rechnerisch zu verwertenden Einzelversuchen zu möglichst gesonderter Feststellung der Gesetze dieser Einflüsse oder in Gesamt-Versuchen bestehen.

2. Mit Rücksicht darauf, dass die vortheilhafteste Geschwindigkeit des Dampfes in Leitungsröhren von vielen Umständen abhängt, wird Werth gelegt auf alle exakten Versuche, seien sie angestellt mit gusseisernen oder schmiedeisernen Röhren, in horizontalen oder vertikalen Leitungen (mit Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Dampfes) zum Betriebe von Dampfmaschinen oder zu anderen Zwecken. Die Versuche sind unter praktisch wichtigen Umständen anzustellen, und es sind die wichtigen einschlägigen Größen in den Tabellen als Beobachtungs-Resultate anzugeben.

3. Die einzusendenden Arbeiten müssen enthalten:

- a) eine auf die wesentlichen Einzelheiten eingehende Darstellung der Versuche durch Zeichnung und Beschreibung sowohl hinsichtlich der Einrichtungen und der äußeren Umstände, als auch bezüglich der Durchführung;
- b) die beobachteten Originalzahlen;
- c) die Folgerungen, welche im Sinne der Aufgabe liegen, mit Beachtung der Genauigkeitsgrade der Versuche und der entsprechenden Gültigkeitsgrenzen.

4. Die Preisbewerbung ist unbeschränkt, insbesondere weder durch die Bedingung der Mitgliedschaft des Vereines deutscher Ingenieure noch auch der deutschen Nationalität des Bewerbers eingeschränkt.

5. und 6. Die Einsendungen müssen in deutscher Sprache an den General-Sekretär des Vereines bis zum 1. Februar 1887 erfolgen, versehen mit einem Motto und einem versiegelten Briefumschlag, der außen dasselbe Motto, und innen die Adresse des Einsenders enthält.

7. Durch die Preiserteilung erwirbt der Verein das Recht zur Veröffentlichung der betr. Arbeit.

8. Jede Einsendung, welcher ein Preis nicht zuerkannt worden ist, wird auf Verlangen zurück gesendet.

Als Preisrichter fungiren die Hrn. C. Bach, Prof. am kgl. Polytechnikum in Stuttgart; H. Fischer, Prof. an der kgl. techn. Hochschule in Hannover; C. Kley, Zivil-Ingenieur in Bonn; Dr. H. Precht in Neu-Stassfurt bei Stassfurt; M. Westphal, Ingenieur in Berlin N., Gartenstr. 9.

Das Urtheil der Preisrichter ist bindend für den Verein.

Zu der Preisbewerbung für eine transportable Lazareth-Baracke sei im Anschluss an die vorläufige kurze Mittheilung in No. 16 d. Bl. noch folgendes Nähere erwähnt: Die Baracke soll für schleunige Improvisationen dienen und zwar sowohl auf dem Kriegsschauplatze, wie auch im Innern des Landes, wenn Epidemien ausbrechen. Sie soll so konstruirt sein, dass man sie leicht abbrechen, nach einem andern Ort (auf Landstraßen wie auf Eisenbahnen) transportiren und dort schnell

zusammen setzen und einrichten kann; dabei soll sie einen festen Bau bilden, der den Unbilden des Klima, insbesondere auch dem Sturm wirksam widersteht. Sie soll ihrer Zusammensetzung nach sich für Sommer- und Winterbenutzung eignen, oder für letztere nachträglich leicht eine geeignete Ergänzung erhalten können. Wie dies geschehen soll, muss der beizufügende Erläuterungsbericht angeben. Aus den speziellen Bedingungen des Programms ist Folgendes hervor zu heben:

Das Material muss undurchlässig gegen Regen und, soweit möglich, feuersicher sein; bei Wänden und Fußböden soll es das Desinfiziren gestatten. Im übrigen bleibt den Konkurrenten die Wahl des Materials überlassen.

Die Größe ist auf mindestens 12 Betten zu bemessen, für jedes Bett sind 12 cbm Luftraum zu rechnen; jede Baracke muss einen Anbau für die Abortanlage erhalten.

Abbruch und Aufbau sollen auch durch wenig geübte Arbeiter ausgeführt werden können.

Der Fußboden soll aus gehobelten Brettern bestehen und nicht direkt auf dem Erdboden aufliegen; er soll nicht vibriren, wenn jemand darüber hinschreitet.

Die Lüftung muss so angebracht sein, dass sie auch im Winter, wenn Fenster und Thüren geschlossen sind, eine genügende bleibt.

Die Heizungs-Einrichtungen müssen im Winter 15° Reaumur in der Baracke erzeugen können, sie sollen, wenn möglich, mit der Lüftung in Verbindung gebracht werden.

Kosten und Gewicht der Baracke soll möglichst gering sein.

Verlangt werden: Grundriss, Längen- und Querschnitt, im Maßstab 1/25, Spezialzeichnungen für die einzelnen Theile der Konstruktion, für Heizung, Lüftung, Abort usw. im Maßstab 1/5 oder 1/10 oder auch in natürlicher Größe, wenn die Dimensionen des Gegenstandes dies erfordern, ein Kostenanschlag und eine Gewichtsberechnung, ein Modell der Baracke im Maßstab 1/5 oder eine Baracke in natürlicher Größe.

Konkurrenten, welche nur Zeichnungen liefern, sind von der Gewährung des Preises ausgeschlossen; sie können indess eine ehrenvolle Erwähnung erlangen.

Die Ausstellung der Entwürfe findet in Antwerpen zwischen dem 10. und 20. Sept. d. J. statt. (Der Ausstellungsort ist frei.) Einlieferungs-Termin ist der 1. Sept. d. J.

Unter 9 Preisrichtern sind 7 Aerzte (von Langenbeck, v. Coler für Deutschland, von Mundy für Oesterreich usw.) ein Ingenieur Albert Ellissen (Franzose) und ein Privatmann (Schweizer).

Programme in französischer Sprache vertheilt das Central-Comité der deutschen Vereine vom Rothen Kreuz, Berlin W., Wilhelmstraße 73.

Zur Rathhaus-Konkurrenz in Oldenburg theilt man uns von dort mit, dass die auf dem Marktplatz in der Nähe des Rathhauses liegende Lamberti-Kirche in diesem Sommer einer Restauration unterworfen werde. Die ursprünglich gothische, jetzt aber mit Renaissance-Gliederung und als Putzbau, ohne Chorabschluss erscheinende Kirche wird als Backstein-Rohbau in gothischem Stile und mit polygonalem Chorabschluss hergestellt; die vier Ecken erhalten Treppenthürme von rd. 45 m Höhe. Eine Photographie der bezgl. perspektivischen Entwurfs-Zeichnung kann von den Theilnehmern an der Preisbewerbung gegen Einsendung von 0,50 M vom Magistrat zu Oldenburg bezogen werden.

Eine Preisbewerbung für ein Krieger- und Siegesdenkmal in Neuwied finden uns. Leser im Anzeigenthail uns. heut. Nummer. Bei architekton. Entwürfen genügt eine Zeichnung, bei Standbildern ist ein Modell einzusenden, dessen Maßstab so zu wählen ist, dass die Figur mindestens 50 cm misst. Preise sind 200 und 100 M. Schlusstermin: 1. Mai cr. Nähere Auskunft ertheilt Hr. Josef Ganzer in Neuwied.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Versetzt: Die Kreis-Bauinspektoren: Jacob von Neuhaldensleben nach Demmin u. Heller von Wehlau nach Neuhaldensleben; über die Kreis-Baubeamten - Stelle in Wehlau ist bereits anderweitig verfügt.

Württemberg. Dem Prof. Dr. v. Lübke am Polytechnikum u. an der Kunstschule zu Stuttgart ist die nachgesuchte Dienstentlassung bewilligt und die hierdurch an den gedachten Anstalten erledigte ordentl. Professur für Kunstgeschichte dem ordentl. Prof. Dr. Lemcke an der techn. Hochschule in Aachen übertragen worden.

Gestorben: Ernst Grünwald, Prof. an der Kgl. Bau-gewerkschule zu München. — Ing. G. Abel zu Ludwigsburg.

Brief- und Fragekasten.


Hrn. W. S. in Rottweil. Die sogen. Climax oder Kaiser-Kessel, geschweißte — nicht genietete — schmiedeiserne Kessel für Warmwasser-Heizungen werden von der Firma Pommée & Nicolay in Ottensen bei Altona fabrizirt. Die Firma hat davon bereits mehr als 100 Stück geliefert.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: „Der neue Entwurf zum Bau des Hamburger Rathhauses.“

Inhalt: Ueber die Beziehungen des Hausschwamms zur Fällzeit des Holzes. — Projekt zur Reinigung und Entwässerung von Potsdam. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Vermischtes: Die beiden Meister-Ateliers für Architektur an der kgl.

Hochschule für bildende Künste zu Berlin. — Verein Leipziger Architekten. — Die Dampfstraßenbahn in Brünn. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Ueber die Beziehungen des Hausschwamms zur Fällzeit des Holzes.

s ist bekannt, dass die vor etwa 5 Jahren vom Verband deutscher Arch.- u. Ingen.-Vereine in die Hand genommenen Arbeiten zur Frage der Entstehung des Hausschwamms, welche insbesondere darauf hinaus liefen, den vermuteten Zusammenhang zwischen jenem und der Fällzeit des Holzes aufzuklären, zu keinem greifbaren Resultate geführt haben. Ergebnisslos in dieser Richtung waren auch die Ermittlungen forstlicher Stationen — wie der Forst-Akademien zu Eberswalde und Tharand — worüber Jahrg. 1882, S. 435 dies. Zeitg. verglichen werden mag.

Anscheinend sind die damaligen Ermittlungen in etwas einseitiger Weise — ausschließlich vom Standpunkte des Botanikers ausgeführt worden und es hat die Chemie nur in ganz beiläufiger Weise Hilfe dabei geleistet. Dem Prof. Dr. Poleck in Breslau gebührt das Verdienst die Untersuchungen nach der chemischen Seite hin vertieft zu haben; er ist dadurch zu einem Ergebnisse gekommen, welches die „Schwammfrage“ ruckweise um ein erhebliches Stück weiter gebracht hat und das als eine folgenschwere Entdeckung auf diesem Gebiete betrachtet werden muss. Prof. Dr. Poleck hat durch eine ausgeführte „Reinzüchtung“ des Hausschwamms den Beweis erbracht, dass der Fällzeit des Holzes und der Neigung zur Schwamm-Bildung in demselben ein ursächlicher Zusammenhang stattfindet und er hat über seine bezgl. Arbeiten in einer am 11. Januar d. J. abgehaltenen Sitzung der Naturwissenschaftlichen Sektion der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur ausführlich berichtet. Der über die Verhandlungen aufgenommene Bericht — welchen uns Hr. Landesbrth. Keil freundlichst zur Verfügung gestellt hat — dient dem nachfolgenden Referat als Unterlage.

In Uebereinstimmung mit einer häufig vorkommenden Erscheinung liegt auch das schwierige Problem der Forschungen über Natur und Entwicklungs-Geschichte des Hausschwamms auf dem Grenzgebiete zweier Wissenschaften, einerseits der Botanik, andererseits der Chemie.

Das Umsichgreifen des Hausschwamms in dem neu erbauten Museum für bildende Künste, sowie seine Verheerungen in einigen anderen öffentlichen und vielen Privatgebäuden gestaltete sich in Breslau zu einer Kalamität, welche zunächst den verewigten Geh. Rath Prof. Dr. Göppert veranlasste, der Sache aufs neue näher zu treten. Dabei wurde zunächst eine chemische Untersuchung des Pilzes und des von ihm zerstörten Holzes ins Auge gefasst und diese von dem Vortragenden im Verein mit Hrn. Apotheker Thümmel im chemischen Laboratorium des pharmazeutischen Instituts der Universität in Angriff genommen.

Die ursprüngliche Heimath des Hausschwamms ist unbekannt; er hat nach der betreffenden Bemerkung von Göppert, wie viele unserer Kulturpflanzen, seinen Heimathschein verloren. Er entwickelt sich nicht auf lebendigem Holze und kommt daher nicht im Walde vor, auch nicht auf abgestorbenen Bäumen; er ist daher nicht die Veranlassung der Zerstörungen, welche lebende Bäume in ihrem Innern erfahren haben, wenn sie anscheinend gesund, plötzlich zusammen brechen. Er vegetirt vorzugsweise auf Koniferenholz; ob er sich auch auf dem Holz unserer Laubbäume entwickelt, ist noch streitig. Er entwickelt sich wie alle anderen Pilze aus Sporen, welche bei einem Durchmesser von nur 0,01 mm und von zimtbrauner Farbe bei der Reife der Sporangien (Fruchtbehälter) mit großer Energie auf weite Entfernungen fortgeschleudert werden.

Aus diesen Sporen entwickelt sich bei Ausschluss des Lichtes auf feuchtem Holz zuerst das aus zarten zylindrischen Zellen bestehende Pilzgewebe, das Mycelium. Es wächst rasch, indem es in langen, spinnwebartigen Fasern die Holz- und Mauerflächen oft mit fächerförmiger Ausbreitung überzieht. Ehe aber dasselbe an die Oberfläche tritt, haben seine Fäden bereits ihre Zerstörung im Holze begonnen, wobei sie die Gefäße und Zellen durchbohren und hier die chemischen Prozesse einleiten, durch welche das Holz in eine leichte brüchige Masse verwandelt wird. In rascher Entwicklung klettert dieses Mycel in dem Mauerwerk in die Höhe bis zur nächsten Balkenlage, um hier das Zerstörungswerk oft bis in den Dachstuhl fortzusetzen. In Breslau sind Mycelfäden von 5—6 m Länge und darüber beobachtet worden. Das Mycelium entwickelt sich nur im Dunkeln, es bedarf reichlicher Feuchtigkeit. Austrocknen tötet es, beim Wiederaufweichen hat es seine Fähigkeit, weiter zu wachsen, verloren.

Im Stadium der Fruchtbildung sucht das Mycelium das Licht. Es drängt sich zwischen dem Holz- und Mauerwerk durch und bildet anfangs warzenartige, saftige, erbsen- bis markstückgroße Fruchtlager, Sporangien, welche in Form von netzförmigen Adern sich in der Mitte gelb färben und schon Sporen entleeren. Gewöhnlich aber bilden sich weit dickere, schüsselförmige Fruchtlager, welche mit wulstigen, faltigen Rändern unter Andeutung von konzentrischen Ringen versehen sind, deren Farbe anfangs rosenroth, durch Weinroth in ein schmutziges Braun übergeht, wobei gleichzeitig Tropfen einer farblosen Flüssigkeit ausgesondert werden, welche die Veranlassung zur Benennung des Pilzes, (*Merulius lacrimans*) gegeben haben. Nach dem Ausstreuen der

in außerordentlicher Menge vorhandenen Sporen wird das Sporangium schwarz und stirbt ab.

Die chemische Untersuchung des Hausschwamms lehrte analoge Bestandtheile kennen, wie sie bereits in anderen Pilzen aufgefunden worden waren; aber in Beziehung auf ihr relatives Verhältniss traten doch unerwartete Ergebnisse hervor. Der *Merulius lacrimans* gehört zu den an Stickstoff, Fett, Phosphorsäure und Kalium reichsten Pilzen; er zeigt in dieser Beziehung die größte Analogie mit der Trüffel. Er enthält in der bei 100° getrockneten Substanz 4,9 % Stickstoff, 15 % Fett und 9,66 % mineralische Bestandtheile, ferner mehrere Säuren, einen Bitterstoff und Spuren eines Alkaloids.

Die chemische Untersuchung der erstgenannten Bestandtheile des Pilzes ist noch nicht beendet, während die Analyse seiner mineralischen Bestandtheile und die Aschen-Analysen des von ihm zerstörten Holzes ihren relativen Abschluss gefunden haben.

Prof. Dr. Poleck war im hohen Grade überrascht, in der Asche des Pilz-Mycels sowohl wie seiner Sporangien überaus große Quantitäten von phosphorsäuren Salzen, namentlich phosphors. Kalium zu finden. Die unverbrennlichen Bestandtheile eines großen Sporen-lagers betrugen 9,66 %; davon waren 88,6 % lösliche Salze, und unter diesen nicht weniger als 74,7 % phosphors. Kalium, neben 5,7 % schwefels. und 3,3 % Chlorkalium; Natrium und Kalksalze waren nur in sehr geringer Menge vorhanden.

Auffallend mit dieser Zusammensetzung kontrastirte jene der mineralischen Bestandtheile des Mycels ohne Sporangien, welches sich bei Abschluss des Lichts an der Unterseite einer Diehung entwickelt hatte. Es gab nur 6,3 % Asche. Von dieser löste sich nur 17,4 % in Wasser, dagegen war sie noch reicher als jene an Phosphorsäure, 48,5 %. Diese war aber an Kalk und Eisen zu in Wasser unlöslichen phosphors. Salzen gebunden; phosphors. Kalium war nur 4,5 %, dagegen 10,5 % schwefels. Kalium vorhanden. Das auf der Außenseite dieser Diehung zum Durchbruch gelangte Mycel, welches schon Sporangien enthielt, gab 8,3 % Mineralstoffe und in diesen 45,6 % phosphors. und 17,9 % schwefels. Kalium neben 9,3 % Chlorkalium, ferner 6,7 % phosphors. Kalk und 7,9 % phosphors. Eisen.

Bei einem so außergewöhnlichen Bedarf an phosphors. Salzen und speziell an phosphors. Kalium lagen die Beziehungen der Entwicklung der Hausschwamms zu seinem Nährboden auf der Hand; er konnte zweifellos diesen Bedarf an Phosphorsäure und Kalium nur aus dem Holz ziehen.

Zur Klarlegung dieser Beziehungen wurde die Zusammensetzung der mineralischen Bestandtheile einer im Winter gefällten, und ferner jene einer Ende April 1884 gefällten Kiefer ohne Rinde durch die Analyse fest gestellt. Die erstere gab 0,19 %, die zweite 0,22 % Asche, welche in beiden Fällen keine Spur von löslichen phosphors. Salzen, sondern die Phosphorsäure nur an Kalk gebunden und kohlen. Kalk überhaupt in überwiegender Menge enthielten. Sehr bemerkenswerth war jedoch, dass das im April gefällte Holz etwa 5 Mal mehr Kalium, 11,5 %, und 8 Mal mehr Phosphorsäure, 5,9 %, als das im Winter gefällte Holz enthielt, dessen Kaliumgehalt 2,67 % und dessen Phosphorsäure nur 0,76 % betrug.

Wenn nun der Hausschwamm in derselben Weise auf Kosten der Holzsubstanz lebt, wie alle Parasiten sich von ihrem Substrat ernähren, so kann man unter Erwägung der vorstehenden Ergebnisse zu der Vorstellung kommen, dass seine Wirkung auf das Holz in erster Linie darin bestehe, dass er diesem die zu seinem Aufbau nothwendigen mineralischen Bestandtheile entzieht, dadurch dessen Struktur auflockert und der weiteren Zersetzung zugänglich gemacht. Bei seinem Reichthum an Stickstoff, Fett und anderen kohlenstoffreichen Verbindungen, sowie an Phosphorsäure und Kalium und seinem rapiden Wachstum einerseits, und andererseits bei der Armuth des Koniferen-Holzes an diesen Substanzen bedarf der Pilz zu seiner Ernährung verhältnissmäßig großer Quantitäten Holzsubstanz, welche er in noch nicht gekannter Weise verändert und dann jedenfalls direkt assimiliert. Der Pilz wandert weiter, wenn er die im Holz vorhandenen Mineral-Substanzen verbraucht hat. Je reicher nun das Holz an Phosphorsäure und Kalium, sowie an Stickstoff ist, um so rascher wird die Entwicklung des Pilzes stattfinden. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass ein solches Holz bei Gegenwart von Feuchtigkeit und bei Ausschluss des Lichtes der geeignetste Nährboden für die Keimung der Sporen und ihrer weiteren Entwicklung sein wird.

Das Holz der im Saft gefällten Koniferen enthält aber 5 Mal mehr Kalium und 8 Mal mehr Phosphorsäure und ist reicher an Stickstoff, als das im Winter gefällte Holz; seine Verwendung zu Bauten wird daher verhängnissvoll, wenn bei vorhandener Feuchtigkeit gleichzeitig Sporen des Hausschwamms in den Neubau gelangen. Nach dem Vorstehenden schon konnte die Annahme als nicht zu gewagt erscheinen, dass in normaler Winterzeit gefälltes Holz unter gleichen Bedingungen der Infektion durch den Hausschwamm kaum zu-

gänglich sein würde, weil es der Spore einen ungleich weniger günstigen Keim- und Nährboden bietet. Es ist aber gelungen, diese Annahme durch einen experimentellen Beweis sicher zu stellen.

Unmittelbar nach Feststellung der Zusammensetzung der mineralischen Bestandtheile des Hausschwamms wurde der Versuch ihn durch Sporen zu kultiviren, in Angriff genommen. Ein Querschnitt eines notorisch im Winter gefällten Holzes von bereits mitgetheiltem Gehalt an mineralischen Bestandtheilen wurde in ein Gefäß gebracht, auf dessen Boden sich eine Wasserschicht von einigen mm Höhe befand. Auf die oben mit Wasser angefeuchtete Seite dieses Querschnitts wurden Sporen des Hausschwamms in reichlicher Menge ausgesät und dann das Gefäß wohl bedeckt in einem vollständig dunklen Raume, dessen Temperatur Sommer und Winter gleichmäßig blieb, aufbewahrt. In derselben Weise wurde ein etwa 15 cm hoher Querschnitt von 21 cm Durchmesser des im April 1884 gefällten Holzes von ebenfalls bekanntem Gehalt seiner mineralischen Bestandtheile in einen bedeckten Glaszylinder gebracht, auch seine Schnittfläche mit Sporen reichlich besät und, mit einer Glasplatte bedeckt, an demselben dunklen Orte aufbewahrt. Dies geschah am 25. April 1884.

Das Stück vom Winterholz hat sich nun bis heute vollständig unverändert erhalten. Es waren weder auf, noch in dem Holz keimende Sporen oder Pilzfäden nachzuweisen; wohl aber waren erstere durch ihre Form und Farbe gut erkennbar, noch in unverändertem Zustande vorhanden.

Ganz anders gestalten sich dagegen die Verhältnisse auf dem Querschnitt des im April 1884 gefällten Baumes. Während bis Ende des vorigen Jahres nur vereinzelte Kolonien von Schimmelpilzen sichtbar geworden waren, machte sich im Anfang 1885 stellenweise ein weißlicher Ueberzug bemerkbar, welcher zunächst an einer Stelle deutlich von einem Ausgangspunkt aus das charakteristische blendend weiße Mycel des Hausschwamms in der bekannten fächerförmigen Ausbreitung erkennen ließ und bereits Tröpfchen absonderte. Gleichzeitig bildete sich am Ursprung desselben eine warzenförmige Erhöhung von gelbbraunlicher Färbung. Es wurde nun das Holz selbst untersucht und zwar an Stellen, an welchen das Mycel noch nicht auf der Oberfläche des Holzes deutlich sichtbar war. Ueberall fand sich das Holz von Pilzfäden durchzogen, welche seine Gefäße an vielen Stellen in charakteristischer Weise durchbohrten. An diesen Stellen war das Holz zum Theil auch gelbbraun und zerreiblich geworden. Es gelang aber auch, auf der Oberfläche des Holzes noch keimende Sporen, welche durch ihre eigenthümliche Gestalt, die doppelten Konturen, die schwach gelbliche Färbung charakterisirt waren, in allen Stadien ihrer Entwicklung im Zusammenhang mit einfachen und bereits sich verästelnden Keimschläuchen zu entdecken. Auch eine Anzahl Sporenhäute waren noch vor-

handen, welche nach Entwicklung ihrer Keimschläuche sich von diesen getrennt und zusammen gefallen waren.

Es sind dies überhaupt die ersten gelungenen Versuche, die Sporen des Hausschwamms auf ihrem natürlichen Nährboden zum Keimen zu bringen.

So war der strikte Beweis geliefert, dass nur das im Saft gefällte Holz als ein geeigneter Nährboden für die Keimung und weitere Entwicklung des Hausschwamms gelten könne. Es waren hier zum ersten Male Sporen zur vollen Entwicklung gelangt unter Verhältnissen, wie sie auch bei der natürlichen Verbreitung des Hausschwamms stattfinden.

Der ganze Verlauf des Versuches lehrte, dass die Sporen des Hausschwamms eine gewisse Zeit zu ihrer Keimung gebrauchen, dann aber auch, dass die auf die Oberfläche des Holzes fallenden Sporen zuerst ihre Schläuche in das Holz senden und dass hier schon eine bedeutende Infektion stattgefunden hat, das Holz bis in ziemliche Tiefe von den Pilzfäden durchzogen ist, ehe das Mycel auf der Oberfläche des Holzes erscheint, wo es dann allerdings rasch fortwächst. Die Sporen gelangen nur unter gewissen günstigen Bedingungen zur Keimung und diese sind in dem im Saft gefällten Holze vorhanden, wenn gleichzeitig genügende Feuchtigkeit und Ausschluss des Luftwechsels und des Lichts mitwirken. Hat sich einmal das Mycel des Pilzes in solchem Holze entwickelt, dann ergreift es von da aus auch jedes andere Holzwerk ohne Unterschied an und setzt sein Zerstörungswerk auch an Tapeten, Leinwand, Oelgemälden und Mauerwerk fort.

Zur Verhinderung der Einschleppung und Entwicklung des Hausschwamms in den Häusern würde in erster Linie die richtige Auswahl des Bauholzes und die Rückkehr zur früheren Praxis seiner Fällung zu stellen sein, dann Fernhalten von Feuchtigkeit und eine geeignete Luftzirkulation, wo sich diese nur irgend anbringen lässt, und endlich Vermeidung alles dessen, wodurch Sporen oder Mycelfäden in die Gebäude gelangen können, also keine Verwendung von altem Holz oder Bauschutt aus vom Schwamm infizirten Häusern.

Zur Vertilgung bereits vorhandenen Schwammes steht in erster Linie Beseitigung alles infizirten Holzes und Mauerwerks, sowie des Bauschuttes und der Erde und Einrichtung einer kräftigen Ventilation in geeigneter Weise zwischen Balkenlagen und Dielung. Was die Anwendung der viel gepriesenen chemischen Mittel zu seiner Vertilgung anlangt, so liegen exakte Versuche in dieser Beziehung noch nicht vor. Erst unter Benutzung der hier mitgetheilten, auf die Keimung der Sporen bezüglichen neuen Thatsachen wird sich heraus stellen, ob diese chemischen Mittel die in allen Fällen wirksame Trockenheit und Ventilation zu ersetzen im Stande sind.

Projekt zur Reinigung und Entwässerung von Potsdam.

Die Sorge für die öffentliche Gesundheitspflege hat bekanntlich zu dem ministeriellen Verbote geführt, neue Entwässerungs-Anlagen herzustellen, durch welche den öffentlichen Wasserläufen große Mengen von Schmutzwasser zugeführt würden. Eine Anzahl preussischer Städte, unter denen sich auch Potsdam befindet, ist durch dieses Verbot in eine schwere Nothlage versetzt worden. Potsdam insbesondere hat eine zur Ausführung von Entwässerungs-Anlagen so ungünstige Höhenlage und Terraingestaltung, dass die Entwässerung der Stadt auch schon ohne die Stellung so erschwerender Bedingungen eine ungemein schwierige Aufgabe ist.

Die Kommunal-Behörden stauden daher der Forderung, eine Entwässerungs-Anlage auszuführen, welche das Schmutzwasser nach einem unterhalb des Stadtgebietes belegenen Punkt schafft und daselbst das Wasser, ehe es in die Havel tritt, zu reinigen, zunächst als einem unter den hiesigen, örtlichen und finanziellen Verhältnissen unlöslichen Probleme rathlos gegenüber. Im Laufe der Zeit hat jedoch die Aufgabe greifbare Gestalt gewonnen und es liegt jetzt den Kommunal-Behörden von Potsdam ein von dem Vertreter des Shone-Systems, Hrn. Baumstr. Knauff in Pankow aufgestellter Entwurf nebst Erläuterungs-Bericht vor, welcher die schwierige Aufgabe in einer der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt entsprechenden Weise technisch löst. Die Entwässerungs-Systeme, welche bei Erörterung der Angelegenheit überhaupt in Frage gekommen, sind folgende:

1. Das jetzt vorhandene: Abfuhr der menschlichen und thierischen Auswurfstoffe und Ableitung des vereinigten Tage- und Wirtschaftswassers durch offene Rinne und verdeckte Kanäle nach dem nächsten Punkte der Havel oder des „Stadt-Kanals“, eines die Stadt durchziehenden schiffbaren Kanals. Diesem System war ja allerdings durch das ministerielle Verbot das Todesurtheil gesprochen, aber viele Vertreter der Kommune waren der Ansicht, dass Thatsachen stärker sein würden, als Menschen und dass das System sich auch fernerhin als lebensfähig erweisen würde.

2. Das Liernur'sche System: Abführung der menschlichen Auswurfstoffe in Rohrleitungen durch Ansaugung mittels Vakuums und Ableitung des Schmutz- und Tagewassers unterirdisch wie bei 1.

3. Das Schwemm-System: Ableitung der menschlichen Auswurfstoffe, des Schmutz- und Tagewassers in einem Kanalsysteme vereinigt, nach Rieselfeldern.

4. Das Shone-System: Ableitung der menschlichen Auswurf-

stoffe mit dem übrigen Schmutzwasser in einem neuen Rohrsysteme vereinigt und des Tagewassers allein durch die bereits bestehenden Entwässerungs-Anlagen.

Das Schwemm-System ad 3 wäre ja, wie die Musteranlagen von Berlin zeigen, in technischer Beziehung vollständig geeignet, die vorliegende Aufgabe zu lösen, aber die Einführung desselben hätte es nothwendig gemacht, die mit großen Kosten hergestellten, bestehenden Entwässerungs-Anlagen aufzugeben und durch neue Kanäle zu ersetzen; hierdurch wäre die Stadt zu Geldopfern genöthigt worden, welche ihre Leistungsfähigkeit übersteigen.

Auf die Systeme 1 und 2 braucht hier kaum eingegangen zu werden, da die Ableitung des Schmutzwassers nach den zunächst gelegenen Punkten der Havel und des Stadt-Kanals, welche bei diesen Systemen stattfinden soll, ja gerade den Gegenstand des ministeriellen Verbotes bildet und die großen Schwierigkeiten, welche zu bewältigen waren, erzeugt hat.

Das Shone-System (4) dagegen entspricht den ministeriellen Forderungen in vollstem Maaße. Die zu entwässernde Fläche des Stadtgebiets von etwa 325 ha ist in 18 Entwässerungs-Bezirke von durchschnittlich 18 ha Flächeninhalt getheilt; in jedem Bezirke ist ein in genügender Tiefe belegener, eiserner Sammel-Kessel (Ejektor) angeordnet, in welchen die glasirten Thonröhren, welche zur Abführung der Abtrittsstoffe und des Wirtschaftswassers dienen, münden.

Die Ejektoren stehen einerseits mit einem Rohre zur Leitung komprimirter Luft, andererseits mit einem eisernen Rohre zur Fortführung der Jauche nach der Mündungsstelle in Verbindung. Die Ejektoren arbeiten mit Hilfe eines Schwimmers automatisch. Ist der Ejektor nahezu mit Jauche gefüllt, so rückt der Schwimmer einen Schieber derartig ein, dass die komprimirte Luft in den Ejektor-Kessel eintritt und die Jauche in das Ableitungsrohr drückt, während das Stammende der Zuleitungsrohre durch ein Ventil geschlossen wird. Ist der Ejektor leer gedrückt, so zieht der Schwimmer den Schieber zu, der Eintritt komprimirter Luft hört auf, die komprimirte Luft entweicht aus dem Ejektor, die Verbindung des Ejektors mit dem Ableitungsrohre schließt sich durch ein Kugelventil und der Ejektor-Kessel ist dann wieder frei für den Zufluss der Jauche aus den Bezirksröhren.

Die großen Vorzüge des Shone-Systems, welche in Städten

* Abbildung und Beschreibung siehe Deutsche Bauzeitung 1882, S. 181.

von so tiefer Lage, mit so geringem natürlichen Gefälle, wie Potsdam, ganz besonders ins Gewicht fallen, bestehen in Folgendem: Durch die Theilung des Entwässerungs-Gebiets in kleinere Bezirke und Anlage der tief liegenden Ejektoren, denen das Schmutzwasser zufließt, wird es möglich, den Leitungen sehr günstige Gefälle zu geben, dieselben also zur Fortschwemmung aller Sinkstoffe geeignet zu machen.

Der Umstand, dass die Rohrleitungen nur Abtrittsjauche und Verbrauchswasser aufnehmen, von Tagewasser dagegen vollständig frei bleiben, verhindert, dass die Füllung derselben so bedeutenden Schwankungen unterworfen ist, wie die aller zur Abführung von Tagewasser bestimmten Rohrleitungen und Kanäle. Die durch die Rohre täglich abzuführende Wassermenge ist ziemlich konstant und nur stundenweise größeren Schwankungen unterworfen. Unter den angegebenen günstigen Umständen genügen verhältnissmäßig sehr kleine Rohr-Querschnitte, für Potsdam z. B. durchweg glasierte Rohre von 15 cm Durchm., als Bezirksrohre.

Der Umstand, dass die Tagewasser-Leitungen von Schmutzwasser frei gehalten werden, wird es in der Regel ermöglichen, die bereits vorhandenen Kanäle zur Ableitung des Tagewassers unverändert beizubehalten, da der mangelhafteste Schmutzwasser-Kanal immerhin noch geeignet sein dürfte, zur Abführung von Tagewasser benutzt zu werden. Ebenso wird es kaum verboten werden können, eine solche Tagewasser-Leitung an irgend einer Stelle eines öffentlichen Gewässers münden zu lassen.

Der Umstand, dass die täglich abzuführende Schmutzwasser-Menge nahezu unverändert bleibt, erleichtert die beim Austritte der Jauche aus dem Druckrohr zur Klärung bezw. nützlichen Verwendung derselben vorzunehmenden Operationen wesentlich.

Für die Behandlung der aus dem Druckrohre tretenden Jauche sind in dem Entwurf und Erläuterungs-Bericht folgende Methoden vorgeschlagen und beschrieben: das Berieselungs-Ver-

fahren, die intermittirende Abwärts-Filtration durch natürlich gelagerten Sandboden, die mechanische und chemische Klärung der Jauche in großen Gruben und ein neues, als „atmosphärische Oxydation“ bezeichnetes Verfahren, dessen Beschreibung hier zu weit führen würde.

Bei Potsdams örtlichen und finanziellen Verhältnissen dürfte zunächst die Bodenfiltration die meiste Aussicht auf Anwendung haben. Später würden die Fortschritte der Land- und Gartenwirtschaft in der Verwerthung von Jauche wohl dazu führen, dass die Landwirthe und Gärtner, deren Grundstücke in der Nähe des Druckrohres liegen, Jauche zur Düngung ihrer Ländereien gegen Entschädigung abnehmen; doch entziehen sich derartige Verhältnisse sicherer Vorausbeurtheilung.

Die Kosten der Anlagen sind wie folgt berechnet:

Entwässerungs-Anlage	1 408 000 M.
Reinigung der Spüljauche durch Filtration	120 000 „
Desinfektion	135 000 „
Oxydation	190 000 „

Diese Kosten-Berechnung hat insofern einen hervor ragend thatsächlichen Werth, als die Hrrn. Hughes & Lancaster in Chester sich verpflichten, die Anlagen zu den angegebenen Preisen auszuführen und für die vollkommene Wirksamkeit der Werke jede Garantie zu gewähren.

Die hiesigen Kommunal-Behörden haben über die zukünftige Gestaltung der Reinigung und Entwässerung der Stadt noch nicht Beschluss gefasst; doch dürfte die Entscheidung nahe bevor stehen.

Der Entwurf und Erläuterungs-Bericht des Hrn. Knauff sind im Buchhandel, Berlin, Polytechnische Buchhandlung von A. Seydel, erschienen; dieselben werden gewiss das Interesse der Fachgenossen in Anspruch nehmen.

Potsdam, Februar 1885.

Vogdt.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 28. Januar 1885. Vorsitz. Hr. F. Andreas Meyer; anwesend 56 Personen. Ausgestellt sind: Photographien des Herrenhauses in Wiebendorf durch Hrn. Martin Haller.

Nach einer Mittheilung über die erfolgte Konstituierung des Verbands-Vorstandes (man vergl. S. 56 d. Bl.) folgt der Vortrag des Hrn. Dr. Brinckmann über die:

„Verzierung von Metallarbeiten durch Inkrustation“.

Der Ursprung dieser alten Kunsttechnik ist im Morgenlande zu suchen, von wo sie sich dem Abendlande mittheilte. Während die betreffenden Arbeiten dort schon in frühester Zeit Zeugnis von großer Geschicklichkeit in Verwendung der verschiedenen Materialien und stilgemäßer Behandlung des Ornaments ablegen, zeigen dieselben hier freilich — im Mittelalter sowohl wie in der früheren Zeitepoche — eine gewisse Rohheit der Behandlung. Das ursprüngliche Verfahren der Metall-Inkrustation besteht darin, dass Gold- oder Silberfäden bezw. Plättchen zu verschiedenem ornamentalen Schmuck in ausgegrabene Vertiefungen oder auf aufgeraute Metallflächen durch Einklopfen mit hölzernem Hammer befestigt werden. In neuerer Zeit hat man versucht, sich hierzu des galvanoplastischen Weges, sowie des auf einem Verdunstungs-Prozesse beruhenden sogen. Wiener Verfahrens zu bedienen, ohne jedoch die Feinheit des Reliefs zu erzielen, welches die indischen und ganz besonders die japanischen in der ursprünglichen Weise hergestellten Arbeiten auszeichnet.

An einer großen, dem hiesigen Kunstgewerbe-Museum entnommenen Anzahl von Gegenständen erklärt Hr. Dr. Brinckmann die verschiedenen Herstellungsweisen, um wiederholt auf das ursprüngliche Verfahren hinzuweisen, welches sich in großer Vollkommenheit besonders aus einer gleichfalls zur Ausstellung gebrachten Sammlung japanischer Schwertstichblätter erkennen lässt. Diese Stichblätter zeigen die verschiedensten historischen wie symbolischen Darstellungen, welche den Hrn. Vortragenden veranlassen, die Bedeutung des Schwertes in Japan zu erklären; dasselbe dient dort nicht allein als Waffe, sondern kennzeichnet gleichzeitig auch mit mehr oder minder reich verziertem Stichlatte die Höhe der gesellschaftlichen Stellung des betreffenden Inhabers.

Die Kunst verschiedene Metallfarben zu verwenden, war unter dem Namen *or à quatre couleurs* schon zur Zeit Ludwig XVI. bekannt. In Japan verstand man es in dieser Zeitepoche bereits, — 8 Metallfarben in Anwendung zu bringen, darunter das schöne schwarze emailglänzende Shakudo, sowie durch Korallen und andere Einlagen und durch Herstellung eines versenkten Reliefs

eine noch reichere Wirkung und noch höhere Vollkommenheit zu erzielen. Angesichts dieser hohen Vollkommenheit, welche die Japaner in ihren Arbeiten zu erreichen wussten, unterlässt es Hr. Dr. Brinckmann nicht, zum Schlusse seines fesselnden Vortrages darauf hinzuweisen, dass trotz des anerkennenswerthen Aufschwunges, welchen das Kunstgewerbe in neuerer Zeit bei uns genommen, auf diesem speziellen Gebiete noch viel zu erlernen übrig sei. —

Versammlung am 4. Februar 1885. Vorsitz. Hr. F. Andreas Meyer; anwesend 74 Personen. Ausgestellt sind Photographien aus Italien. Aufgenommen in den Verein sind die Hrn. W. O. A. Behuneck, Fernando Lorensen und C. J. M. Hottelet.

Nach Erledigung einiger Vereins-Angelegenheiten macht zunächst Hr. Ohrt einige Mittheilungen über ein bei den Zollbauten am kleinen Fleth gefundenes Fahrzeug. Dasselbe hat eine Länge von 11,0 m, eine Breite von 2,90 m und liegt mit seinem Boden in einer Tiefe von + 2,3, es ist noch gut erhalten, hat einen hochgehenden Bug und scheint ein Flachboot gewesen zu sein, welches hinten kielförmig ausläuft und mit einem Spiegel abschließt. Aus verschiedenen Umständen zieht Hr. Ohrt den Schluss, dass das Boot bei einer Hochfluth im 15. Jahrhundert gesunken, nicht wieder gehoben und später bei der Stadterweiterung mit zugeschüttet worden ist.

Anknüpfend an die früheren Mittheilungen über seine Reise durch Griechenland schildert sodann Hr. Winkler die Fortsetzung derselben durch Sizilien und Italien. Bei Besprechung der vielen Kunstwerke, die dem Vortragenden auf seiner Reise von Stadt zu Stadt reichlichsten Stoff zu Studien boten, unterlässt es derselbe nicht, auch mancherlei Reise-Erlebnisse zu schildern und besonders des lustigen Cervarra-Festes in der Campagna bei Rom zu gedenken, dem er beizuwohnen Gelegenheit nehmen konnte.

P. K.

Versammlung am 11. Februar 1885. Vors. Hr. Bargum, anwesend 42 Mitglieder. Wieder aufgenommen nach längerer Abwesenheit Hr. L. Eyring.

Hr. Möller hält den angekündigten Vortrag über Entdeckung des ursächlich theoretischen Zusammenhanges verschiedener Witterungs-Erscheinungen. Nach der von dem Hrn. Vortragenden entwickelten Theorie ist, im Gegensatz zu den üblichen Annahmen, die Ursache der periodischen, regelmäßig obwaltenden Witterungs-Vorgänge und Strömungen nicht allein in den Temperatur-Differenzen der atm. Luft, sondern zumal auch in Bewegungs-Kräften zu finden. Cl.

Vermischtes.

Die beiden Meister-Ateliers für Architektur an der gl. Hochschule für bildende Künste zu Berlin, für welche der Landtag auf Antrag der Regierung bereits seit 3 Jahren die Mittel bereit gestellt hat, dürften nunmehr mit dem Beginn des Winter-Semesters 1885/86 ins Leben treten. Der Senat der Akademie hat unter Zustimmung des Hrn. Unterrichts-Ministers beschlossen, dass das eine dieser Ateliers einem Meister anvertraut werden soll, dessen künstlerische Richtung den auf der Antike stehenden Stilweisen angehört, während das andere einem Meister

mittelalterlicher Richtung zu übergeben wäre. Die demnächst veranstaltete Wahl ist auf Prof. Brth. Ende und Prof. Otzen, bisher an der Technischen Hochschule zu Berlin gefallen.

Wie die Einrichtung der bezgl. Ateliers u. W. wesentlich deshalb so lange sich verzögert hat, weil man nicht auf allen Seiten von der Nothwendigkeit eines derartigen Architektur-Unterrichts neben dem auf der Technischen Hochschule erteilten sich überzeugen konnte, so dürfte derselben auch noch fernerhin in dem gleichen Sinne entgegen getreten werden. Wir sind dagegen der Meinung, dass es nur eines mehrjährigen Bestehens der bezgl. Ateliers bedürfen wird, um der Einrichtung, die sich anderwärts

trefflich bewährt hat, auch bei uns allseitige Anerkennung zu verschaffen. Um die Bedeutung derselben zu würdigen, wolle man einfach bedenken, dass — gewisse allgemeine Vorbedingungen voraus gesetzt — in ein Meister-Atelier nur Derjenige aufgenommen wird, der sich durch ersichtliche künstlerische Begabung als hierzu befähigt ausweist, während an dem bezgl. Unterrichte der Technischen Hochschule Jeder theilnehmen kann, der das fest gesetzte Kollegiengeld bezahlt. Bei dem Andrang, der an einer Hochschule wie der Berliner erfahrungsmäßig zu dem Unterricht im Entwerfen stattfindet, sieht sich der Lehrer — selbst wenn er zum Schaden seiner Person und der Sache seine Kräfte bis aufs äußerste anspannt — nicht in der Lage, seinen Schülern diejenige Berücksichtigung angedeihen zu lassen, welche der Einzelne beanspruchen kann. Widmet er sich vorzugsweise den minder Begabten bezw. richtet er seinen Unterricht im Hinblick auf diese ein, so wird er die fähigen Schüler nicht so fördern, wie er wohl möchte und auch könnte; widmet er sich vorzugsweise den letzteren, so ist sein Unterricht für jene mehr oder weniger fruchtlos. Auf die Eigenart jedes Einzelnen einzugehen, ist vollends eine Unmöglichkeit. Wir brauchen nicht hervor zu heben, wie anders in jeder dieser Beziehungen die Verhältnisse in einem, wohl stets nur von einer beschränkten Schülerzahl besuchten Meister-Atelier sich gestalten werden, zumal wenn der Lehrer, der selbstverständlich stets ein inmitten einer großen künstlerischen Praxis stehender Architekt sein muss, die Aufgaben, welche diese ihm stellt, mit zur Belehrung seiner Schüler verwerthet. Dass eine genügend große Anzahl jüngerer Architekten sich finden wird, die nach vollendetem Studium und einer ersten praktischen Schulung gern noch dieses letzten Mittels, um zu künstlerischer Reife zu gelangen, sich bedienen werden, scheint uns aufer Frage zu stehen, wenn es auch unmöglich sein dürfte, vorher zu sagen, wie groß diese Zahl sein wird. — Wir begrüßen daher das bevor stehende Inslebentreten der neuen Einrichtung mit warmer Theilnahme und den besten Hoffnungen.

Da die Leitung eines solchen Meisterateliers mit dem Unterrichte an der Technischen Hochschule sich nicht wohl vereinigen lässt, so dürften die Hrn. Ende u. Otzen ihre bisherigen Professuren aufgeben und es wären demnach 2 der wichtigsten Lehrstühle in der Architektur-Abtheilung der Technischen Hochschule neu zu besetzen. Möge es gelingen, die rechten Männer hierfür zu finden!


Verein Leipziger Architekten. Es ist zu erwarten, dass in den Tagen der Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe für das Reichsgerichtshaus eine große Anzahl Architekten aus allen Theilen des deutschen Reichs Leipzig besuchen werden.

Der Verein Leipziger Architekten erlaubt sich hiermit allen bei dieser Gelegenheit in Leipzig anwesenden Kollegen zur geselligen Vereinigung in den Abendstunden die Restauration von Baarmann (Besitzer F. O. Eckardt), Markt 6 und Katharinen-Straße 28 vorzuschlagen, woselbst täglich nach dem Schlusse der Ausstellung im kleinen Oberlichtsaale einige Mitglieder des Leipziger Vereins anwesend sein werden.

Die Dampfstraßenbahn in Brünn. Die Bahn wurde im Sommer des vergangenen Jahres erbaut und obwohl sie zunächst nur dem Personen-Verkehr zu dienen bestimmt war, doch so angelegt, dass auch die Güterwaggons der Eisenbahn die Gleise benutzen können; deshalb haben diese durchgehends die normale Spurweite der Eisenbahnen erhalten.

Der schnell wachsende Personen-Verkehr wird gegenwärtig durch 6 zweiachsige Dampfmaschinen (Firma Krauss in München) von 12^t vermittelt, welchen je nach Bedarf 2 bis 3 Waggons angehängt werden.

Die Hauptstrecken Schreibwald-Altbrunn-Karthus ist 7,98 km lang, die Gleislänge beträgt 11,38 km. Die jüngst eröffnete Linie Altbrunn-Zentralfriedhof hat 2,20 km Länge. Die Bahn führt



durch die frequentesten Straßen der Stadt ohne den sonstigen äußerst lebhaften Wagenverkehr, wie es die 4 Monate des Betriebes glänzend bewiesen haben, im geringsten zu behindern, noch viel weniger zu gefährden.

Der Oberbau besteht, wie aus beiliegender Skizze zu sehen ist, aus einer Steinbettung, worauf die Schienen ruhen; dieselben sind durch Querstangen in der normalen Spurweite ge-

halten und sind deren in der geraden Strecke 2, in den Kurven 3 von Schienenstößen zu Schienenstößen angeordnet. An den Stößen der Schienen wurde aufer der Laschenbefestigung ein 40 cm langes und 8 cm hohes T-Eisen (aus der Skizze ersichtlich) unterlegt und durch Hackennägel mit dem Schienenfuß verbunden. Der Raum zwischen den Schienen und der Steinbettung wurde mit Schotter und Sand ausgefüllt.

In den Schotterstraßen wurden alte Eisenbahnschienen, in den Pflasterstraßen Schienen mit hohem Steg (Hartwich-Schienen) verwendet und die Querstangen durch Flacheisen ersetzt, wodurch es möglich ist, die Fugen der Pflasterung nicht unnöthig zu erweitern.

Die Kosten pro 1^m Gleis belaufen sich ausgeschlossen die Pflasterung bei Lage in durchwegs gepflasterten Straßen auf 10 bis 11 Fl. 6. W.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Der Kand. der Baukunst: Heinr. Werwer aus Sevinghausen ist zum Reg.-Bfhr. ernannt.

Gestorben: Wegebauinspektor Ferd. Bauer zu Lissa i. P.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. B. u. W. S. in H. Zu 100 cbm Beton in der Mischung von 1 Th. Zement, 3 Th. Sand und 5 Th. geschlagenen Ziegeln (alles in Raumtheilen) werden erforderlich sein: 17 cbm Zement, 50 cbm Sand und 84 cbm Ziegelschlag. Dies sind mittlere Werthe, von denen je nach der Beschaffenheit insbes. des Ziegelschlags kleine Abweichungen nach unten und nach oben sich ergeben können.

Abbon. hier. Ueber Caséin-Farben, deren Technik etc. werden Sie zuverlässige Auskunft von Hrn. Dr. E. Jacobsen, Berlin N., Müllerstr. 161 einziehen können.

Hrn. v. H. in H. Es stehen selbst in dem Falle, dass der Schornsteinsockel erhitzt wird, der Ausführung desselben in Zementbeton keine Bedenken entgegen; Sie können in der Belastung desselben eben so weit gehen wie bei Ausführung in Ziegelschlag. Immerhin ist die Arbeit mit Sorgfalt auszuführen und unter Verwendung guten Materials, d. h. ungemischten Portlandzements, da es mehrfach beobachtet ist, dass die neuerdings im Handel vorkommenden, mit Schlackemehl gemischten Zemente sowohl in der Hitze an Festigkeit einbüßen, als in ihrem Widerstande gegen Frost höchst zweifelhaft sind. Portlandzement leistet dagegen solchen Einflüssen zuverlässig Widerstand.

Hrn. H. F. P. R. in K. Dass der Wärme-Durchgang bei einer Deckenkonstruktion durch Zerlegung einer vorhandenen Luftschicht in zwei durch ein festes Zwischenmittel getrennte Luftschichten gemindert wird, ist eine mit der Theorie sowohl als der Erfahrung in Einklang stehende Thatsache.

Wie viel diese Verringerung in einem Spezialfalle beträgt, ist anschaulich nur darzustellen, wenn die Deckenkonstruktion nach Material und Art der Ausführung genau bekannt ist. Wir bitten um Sendung dieser Angaben und werden die betr. Berechnung alsdann vornehmen!

Hrn. A. in E. Sie dürfen sich von einer Behandlung des Pariser Kalksteins mit Wasserglas kaum einen günstigen Erfolg versprechen. Mindestens würde es rathlich sein, zunächst durch Probe-Versuche sich über die Wirkung des Mittels zu vergewissern; solche Versuche sind aber nicht in einigen Wochen zu Ende zu führen. Zur Begründung dieser Ansicht dürfen wir Bezug nehmen auf eine im Jahrg. 1875 des Ztg. S. 73 enthaltene ausführliche Mittheilung, deren Inhalt durch keine neueren Erfahrungen modifizirt worden ist.

Abbon. in N. Abgesehen von dem einen Umstande, dass die Balken leicht ein unzureichendes Auflager erhalten und so die Stabilität des Baues Schaden nimmt, sprechen alle Gründe dafür, die Luftisolirung einer Mauer möglichst der Innen- und nicht der Außenseite derselben zu nähern.

Hrn. C. M. in Duisburg. Uns ist von einer Benutzung von Cokes-Abfällen als Surrogat für Sand bei der Mörtel-Bereitung bisher nichts bekannt geworden. Wir bezweifeln aus mehreren Gründen auch, dass dieselben für den angegebenen Zweck entsprechende Dienste leisten. Denn das Surrogat erfüllt die wesentliche Anforderung, eine erhebliche Festigkeit zu besitzen, nicht, und es ist fernerweit auch nicht indifferent gegen Witterungswechsel sondern bekanntlich stark hygroskopisch.


Hrn. Bmstr. C. H. in W. Es scheint uns für die gesundheitliche Seite der Sache ziemlich gleichgültig zu sein, welcher Art von in Frage kommenden Stoffen (Torf, Sagespähnen, Kiefern nadeln, Braunkohle) dem Thon beigemischt werden, wenn es sich um die Anfertigung poröser Ziegel handelt; wenigstens sind unsere Ergebnisse spezieller Beobachtungen bisher nicht bekannt geworden. — Mit der Menge der Zumischungen geht man bis zu 50 Prozent des Stein-Volumens — um so weiter, je weniger hohe Festigkeits-Anforderungen zu stellen sind; es hängt übrigens die Festigkeit außer von der Menge auch von dem Feinheitszustand der beigemischten Körper und von der Schärfe des Brandes ab. Die Berliner Baupolizei gestattet Druck-Beanspruchungen poröser Ziegel von 3 kg für leicht, 6 kg (pro qcm) für scharf gebrannte Steine, event. ist Nachweis durch Druckprobe zu führen.

Inhalt: Die Kanalisations-Anlagen von London. — Die Preisaufgaben zum diesjährigen Schinkelfest des Architekten-Vereins zu Berlin. — Zu den wirthschaftlichen Fragen des Eisenbahnwesens. — Schloss Bernstorff in Mecklenburg-Schwerin. — Eine brasilianische Erziehungs-Anstalt. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Erfordert das deutsche Klima einen Schutz der Marmor-Statuen während des Winters? — Zur Frage der Stellung der Bahnmeister. — Ehren-Bezeugungen für Techniker. — Ein Bismarck-Kommers der Kgl. Technischen Hochschule und Bergakademie zu Berlin. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Kanalisations-Anlagen von London.

Manchem Besucher Englands wird gleich uns die dort verhältnissmäfsig geringe Verbreitung des Rieselbetriebes mit Kanalwasser aufgefallen sein, obwohl man dieses Reinigungs-Verfahren in England für vollständig eingebürgert halten sollte. Namentlich überrascht die Thatsache, dass fast keine einzige große Stadt Rieselfelder besitzt, während in Deutschland bereits Danzig, Breslau und Berlin damit versehen sind und andere gröfsere Städte im Begriff stehen, gleiche Anlagen auszuführen. Zwar werden in zahlreichen englischen Orten verschiedene Arten von Klär-Methoden zur Anwendung gebracht; doch kommt keine derselben an Wirksamkeit der Berieselung gleich. In den meisten Fällen aber läuft das Wasser ungereinigt in die Flüsse ab, trotz des Gesetzes zur Verhinderung der Flussverunreinigung vom Jahre 1876. In Folge dessen sind die Flüsse namentlich der dicht bevölkerten und mit Fabrikbetrieben versehenen Gegenden so schmutzig,

ben der Zustimmung unserer Leser gewiss zu sein, wenn wir diese Vorschläge hier mittheilen, und zur besseren Erläuterung derselben eine kurze Schilderung der in vielfacher Beziehung interessanten Kanalisations-Anlagen der Stadt London — theils auf Grund des ersten Ausschuss-Berichtes, theils auf Grund eigener Anschauungen — voraus schicken. London besitzt bereits seit Jahrhunderten unterirdische Abzugskanäle, wofür beglaubigte geschichtliche Zeugnisse in der Form verschiedener königlicher Verordnungen — u. a. in Heinrich VIII. „Bill of sewers“ — vorliegen. Wie in anderen Städten, so bestanden auch hier die Kanäle zunächst aus überdeckten oder überwölbten natürlichen Bächen und Rinnsalen, welche zur Vermittlung der Vorfluth dienten und mit der zunehmenden Bebauung zu gröfseren Kanälen für Regen- und Wirthschaftswasser ausgebildet wurden. Die Einleitung der menschlichen Auswurfstoffe war strenge verboten; dieselben mussten vielmehr, wie noch vor wenigen Jahren in



lass z. B. das Vorkommen von Fischen sehr selten geworden ist, weil ihnen die Lebens-Bedingungen entzogen sind. Eine Ausnahme in dieser Beziehung macht auch die Themse unterhalb London nicht. Vielmehr fließt derselben das Kanalwasser von fast 4 000 000 Menschen völlig ungeeignet zu und verwandelt sie auf eine weite Strecke in einen übel riechenden Strom, der von den Mannschaften der zahlreichen Schiffe nur mit Widerwillen durchfahren wird. Die aus dieser Verunreinigung der Themse hervor gegangenen Uebelstände haben im Laufe der letzten Jahre zu vielfachen Beschwerden Veranlassung gegeben, so dass schliesslich das Parlament einen Ausschuss ernannte, welchem die Aufgabe gestellt war, jene Beschwerden zu prüfen und die Wirkung des Londoner Kanalwassers auf die Themse eingehend zu untersuchen. Der Parlaments-Ausschuss ging mit rofser Gründlichkeit ans Werk und erstattete im Januar 1884 einen Bericht, der nicht weniger als 866 eng gedruckte Seiten umfasst. Als Ergebniss desselben ist die Feststellung zahlreicher, durch die Einführung des Kanalwassers in die Themse erasener Misstände zu bezeichnen: Vorschläge zur Abhülfe wurden jedoch nicht gemacht; vielmehr hoffte man, dass die eingehenden Darlegungen des Berichtes die technischen Kreise des Landes zu betr. Vorschlägen anregen würden. Inzwischen ist die Angelegenheit nicht allein in den englischen Fachblättern und Vereinen, sondern auch in der Tagespresse eingehend erörtert worden. Eine bestimmte Meinung at sich aber nicht heraus gebildet; es scheint vielmehr, als sehe man dem Ergiesfen der großen Massen schmutzigen Wassers in die Themse einigermaafsen rathlos gegenüber. Um gröfsere Beachtung verdient der vor kurzem erschienene weite (und letzte) Bericht des Ausschusses, da er zugleich Vorschläge zur Abhülfe des Uebelstandes enthält. Wir glau-

Berlin, in Abtrittsgruben gesammelt werden. Nachdem jedoch im Jahre 1810 das Spülkloset erfunden war und sich immer weitere Ausdehnung verschaffte, gestattete man nothgedrungen die Verbindung der Senkgruben mit den Kanälen, welche den mit Wasser vermischten Unrath auf dem kürzesten Wege der Themse zuführten. Obgleich sich dadurch verschiedene Nachtheile bei niedrigem Ebbestand bemerkbar machten, so duldete man doch allmählich sogar den unmittelbaren Anschluss der Spülklosets an die Kanäle und ging später noch weiter, indem die Anlagen von Abtrittsgruben geradezu verboten wurden. In Folge dieses Verbots mussten gegen Ende der vierziger Jahre nach und nach über 200 000 solcher Gruben beseitigt werden; die Verunreinigung der Themse aber, welche die Abgänge einer inzwischen auf 2 000 000 angewachsenen Bevölkerung aufzunehmen hatte, stieg mehr und mehr und gab zu immer stärkeren Beschwerden Veranlassung. Es wurden die verschiedensten Vorschläge zur Abhilfe gemacht und eingehende Untersuchungen vorgenommen, welche mehrere Jahre in Anspruch nahmen. 1854 erhielt der Ingenieur Bazalgette den Auftrag, in Gemeinschaft mit dem Ingenieur Haywood aus den gemachten Vorschlägen einen selbständigen Entwurf auszuarbeiten und am 16. August 1855 wurde durch Parlaments-Beschluss ein hauptstädtisches Oberbauamt (*Metropolitan Board of Works*) eingerichtet und mit weit gehenden Befugnissen ausgestattet. Seine Wirksamkeit erstreckte sich auf ein neu geschaffenes Weichbild von etwa 2659 qkm Ausdehnung (siehe den Uebersichtsplan) und umfasste namentlich auch die Regelung seiner Entwässerungs-Verhältnisse. Nachdem die Ausarbeitung der Pläne erfolgt war, beschloss das Oberbauamt die Ausführung derselben und übertrug Bazalgette die Oberleitung der Arbeiten. Jener Plan hatte der Hauptsache nach die Anlage von

Abfang-Kanälen (*intercepting sewers*) ins Auge gefasst, welche den Inhalt der innerhalb des Weichbildes in die Themse tretenden Entwässerungs-Leitungen aufnehmen und ihn so weit stromabwärts führen sollten, dass ein Zurücktreiben nach London auch während der höchsten Fluth gänzlich ausgeschlossen wäre. In größerer Entfernung von den beiden Themse-Ufern lagen diese Abfangekanäle an den Abhängen der bis zu 90^m aufsteigenden Thalränder, um den Abfluss mit natürlichem Gefälle zu ermöglichen. Das Wasser der niedriger gelegenen Stadttheile, — einzelne Gebiete der Südseite sind eingedeicht und liegen bis 2^m unter dem Fluthstande der Themse — wurde durch tiefe, am Flusse oder in der Nähe desselben liegende Kanäle abgefangen und durch Pumpen in die höher liegenden Sammler geführt, in denen es gemeinschaftlich mit dem Wasser der oberen Stadttheile den Ausmündungs-Stellen unterhalb London zufließt.

Die Wahl dieser Ausmündungs-Stellen war natürlich von der größten Bedeutung für das Gelingen des Unternehmens. Das Oberbauamt hatte für den Nordkanal die Einlaufstelle eines Flüsschens bei Barking in Vorschlag gebracht (siehe den Uebersichtsplan); für den Südkanal war ein gegenüber liegender Punkt in der Nähe von Crossness vorgesehen. Das Einlassen des Kanalwassers sollte aber nicht unmittelbar durch die Kanäle, sondern unter Vermittlung ausreichend großer und hoch gelegener Behälter erfolgen. Während der Fluthstrom nach der Stadt hinauf ging, sollten dieselben geschlossen bleiben und erst einige Zeit vor Eintritt des Hochwassers geöffnet werden; die Dauer des Ausflusses sollte 3 bis höchstens 4 Stunden betragen. Es wurde die bestimmte Erwartung ausgesprochen, der Ebbestrom werde das ausgelassene Wasser alsdann so weit flussabwärts mitführen, dass selbst die höchsten Springfluthen nicht im Stande sein würden, es nach der Stadt zurück zu bringen. Auf jeder Seite waren Doppel-Behälter vorgesehen, um die abgelagerten Sinkstoffe abwechselnd ausräumen zu können.

Diese Anordnung bedingte freilich eine verhältnissmäßige hohe Lage der Ausfluss-Stellen, welche auf der Südseite nur durch 6,5^m hohes Aufpumpen des Kanalwassers erzielt werden konnte. Nichtsdestoweniger stellte sie sich wesentlich wohlfeiler heraus, als die Weiterführung der Kanäle bis zu einem so weit abwärts liegenden Punkte, dass auch bei kleinem Wasser das Ablassen ohne die Gefahr des Zurücktreibens möglich war.

Die Fertigstellung der Pläne auf dieser Grundlage wurde mit so viel Eifer betrieben, dass dieselben bereits im Januar 1856 — d. h. nur $\frac{1}{2}$ Jahr nach Bildung des Oberbauamts — der Regierung vorgelegt werden konnten. Dieselbe erklärte sich im wesentlichen mit den Vorschlägen einverstanden, veranlasste aber im Einverständniss mit der Admiralität die Ausführung von Schwimm-Versuchen, um die Zulässigkeit der geplanten Ausmündungen völlig außer Zweifel zu stellen. Die Ergebnisse dieser Versuche stimmten mit denjenigen des Jahres 1851, welche Bazalgette und Hawksley als Richtschnur für ihre Arbeiten gedient hatten, überein; trotzdem aber wurde den Plänen die Genehmigung versagt, weil die Ausmündung der Kanäle noch innerhalb der neuen Weichbild-Grenze lag, was gegen das Gesetz vom Jahre 1855 verstieße. Das Oberbauamt reichte deshalb im November 1856 einen neuen Plan ein, in welchem die Kanal-mündungen 3,2 bzw. 4,8 ^{km} weiter unterhalb angenommen waren; doch wurde auch diese Verlegung nicht für ausreichend erachtet, sondern die noch etwas weiter stromabwärts belegene Bucht bei Erith als Mündungsstelle vorgeschrieben. Nachdem das Oberbauamt die Pläne hiernach verändert und im Dezember 1856 wieder vorgelegt hatte, beschloss die Regierung, sämtliche Entwürfe nochmals von drei unabhängigen Sachkundigen begutachten zu lassen.

Die Ingenieure Simpson, Blackwell und der Kapitain Galton, denen diese Aufgabe zufiel, entledigten sich derselben durch Erstattung eines umfassenden Gutachtens vom 31. Juli 1859 an dessen Schluss sie die Weiterführung der Abfangekanäle bis unterhalb Gravesend in Vorschlag brachten (siehe den Plan), so dass hiernach die Mündungspunkte 27 bzw. 32 ^{km} stromabwärts von Barking und 44 bzw. 49 ^{km} unterhalb von London Brücke zu liegen gekommen sein würden.

Als Grund für diese weit gehende Abänderung wurde geltend gemacht, dass eine vollständige Mitnahme aller Theile des Kanalwassers durch die abwärts ziehende Fluth nicht zu erwarten sei; ein Theil werde sich an den Flussufern niederschlagen und dort entweder Schlamm-bänke bilden, oder von der nächsten Fluth wieder nach aufwärts gerissen werden und zwar weit über die durch Schwimmkörper ermittelte Grenze

hinaus. Die Einmündung an den vorgeschlagenen Stellen unterhalb Gravesend habe neben der Nähe der See den großen Vortheil, dass die Vermischung sogleich mit einer viel größeren Wassermasse erfolge, dass der Ebbestrom am nördlichen, der Fluthstrom am südlichen Ufer liege, wodurch etwa eingetretene Schlamm-Ablagerungen fortgespült würden und dass die Ufer weithin abwärts unbewohnt seien. Die Zu-leitung selbst sollte von der Weichbild-Grenze ab in offenen, nur in der Nähe bewohnter Ortschaften zu überdeckenden Gräben von 12^m mittlere Breite und 5^m Tiefe erfolgen und in Höhe des gewöhnlichen Niedrigwassers ausmünden. Ferner war die abzuführende Regenmenge auf 21^{mm} in 24 Stunden bemessen, gegen 6,5 bzw. 3,25^{mm} in dem Entwurfe des Oberbauamts, welche nach Ansicht der Hrn. Simpson und Blackwell eine zu häufige Thätigkeit der Nothauslässe zur Folge haben würden. Die Kostensumme war mit 113 000 000 [£] veranschlagt und auf die Möglichkeit der Nutzbarmachung des Kanalwassers besonders aufmerksam gemacht.

In Folge dieses Gutachtens entwickelte sich ein lebhafter Meinungs-austausch zwischen den Sachverständigen der Stadt und denjenigen der Regierung. Es möge aus demselben hier nur hervor gehoben werden, dass das Oberbauamt die Vorschläge der Regierung als zu weit gehend und kostspielig bezeichnete, die Befürchtungen über die Verunreinigung der Themse zu widerlegen suchte und die offenen Gräben wegen ihrer Ausdünstungen als ein viel schlimmeres Uebel bezeichneten als dasjenige, welches durch sie beseitigt werden sollte. Gleichzeitig nahm es auf die durch Letheby und Odling nachgewiesene günstige Wirkung des Sauerstoffs im frischen Wasser und in der atmosphärischen Luft Bezug und wies auf die mit der Berieselung verbundenen Misstände hin, sofern sandiger Boden nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehe; auch wurden die entstehenden Kosten auf mindestens 180 000 000 [£] veranschlagt. Von den Einwendungen der anderen Seite ist der Hinweis auf die voraussichtlich eintretende Verunreinigung der Themse durch die Nothauslässe innerhalb der Stadt deshalb bemerkenswerth, weil diese Art der Verunreinigung später häufig eingetreten ist und zu Klagen Veranlassung gegeben hat.

Während dieser Erörterungen war das besonders heisse Jahr 1858 heran gekommen, in welchem sich die immer stärker gewordene Verunreinigung der Themse als höchst unangenehm erwies. Klagen über Klagen liefen bei dem Parlamente ein, zu demselben Hause die dicht vorbei fließende Themse ihre üblen Gerüche empor sandte. In den Parlaments-Sitzungen fielen deshalb auch die schärfsten Ausdrücke über den unerträglichen Zustand und das Oberbauamt musste, um nur etwas zu thun, dem Kanalwasser vor seinem Ausflusse große Massen von Chlorkalk beimischen, wodurch längere Zeit beträchtliche Ausgaben entstanden. Unter dem Druck dieser Verhältnisse wurde auch die etwas verzögerte Angelegenheit wieder kräftiger gefördert und dazu kam, dass der inzwischen erfolgte Ministerwechsel (der Earl of Derby war an die Stelle des Lord Palmerston getreten) der Hoffnung Raum gab, es werde die strenge Auffassung der Regierung einer milderen weichen. Diese Hoffnung ging auch in Erfüllung und zwar in größerem Umfange, als man vielleicht erwartet hatte; denn am 2. August 1858 fasste das Parlament nach mehrfachen stürmischen Verhandlungen den Beschluss, dass die Pläne des Oberbauamtes der Genehmigung durch die Regierung fernerhin nicht mehr bedürfen sollten.

Dieser für die Stadt London günstige Ausgang war namentlich dem neuen Kanzler Disraeli zu verdanken, der darauf hingewiesen hatte, dass die Hauptstadt allein die Mittel für die neuen Anlagen aufbringe und deshalb in der Art der Ausführung nicht unnötig beschränkt werden dürfe. Auch könne man später noch immer eine weitere Verlängerung vornehmen, abgesehen davon, dass für den Sommer noch das Mittel der Geruchlosmachung übrig bleibe.

Das Oberbauamt ging nun rüstig ans Werk und führte dasselbe im wesentlichen nach den ursprünglichen Plänen unter der Leitung Bazalgette's aus. 1863 konnte bereits ein Theil der Abfangekanäle am linken Themse-Ufer bei Barking ausgelassen werden und 1864 war auch die südliche Ausmündungs-Stelle fertig, so dass am 4. April 1865 die feierliche „Eröffnung“ der Anlagen durch den Prinzen von Wales erfolgen konnte. Ein Theil der Abfangekanäle innerhalb der Stadt ließ sich indess erst später fertig stellen, weil ihre Anlage mit dem Ausbau der Themse-Ufer zusammen hing. Auch die Vollendung einzelner Pumpstationen verzögerte sich, so dass erst 1875 das Werk in allen Theilen vollendet war.

(Fortsetzung folgt.)

Die Preisaufgaben zum diesjährigen Schinkelfest des Architekten-Vereins zu Berlin.

Ungewöhnlich zahlreiche waren die Lösungen der Preisaufgaben zum diesjährigen Schinkelfest eingelaufen. Auf dem Gebiete des Ingenieurwesens handelte es sich um einen Entwurf der Anlagen zur Verbindung des Rhein-Ems-Kanals mit dem Seehafen zu Emden, für das Gebiet des Hochbaues war ein Entwurf eines Börsengebäudes in Berlin für die Zwecke der Textilindustrie als Aufgabe gestellt. Hierauf sind 9 bzw. 10 Entwürfe eingegangen. Nicht in letzter Linie ist dieses erfreuliche Ergebniss der Eigenart der Aufgaben, welche der Wirklichkeit entnommen sind, zuzuschreiben. Wir geben im Nachstehenden einen Auszug aus dem Berichte der Beurtheilungs-Kommissionen.

Die Aufgabe aus dem Gebiete des Ingenieurwesens zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus; sie besteht aus 3 von einander nahezu unabhängigen, die verschiedensten Gebiete des Ingenieurwesens berührenden Theilen, nämlich: a) dem Entwurfe des Verbindungs-Kanals von Oldersum nach dem Emdener Hafenbassin; b) dem Entwurfe der Erweiterung des Emdener Hafens; c) dem Entwurf der Vorrichtungen zur Umladung von Kohlen aus den Kanalschiffe in die Seeschiffe.

a) Verbindungs-Kanal von Oldersum nach dem Emdener Hafenbassin. Alle Entwürfe stimmen darin überein, dass nicht ein Ausbau der vorhandenen kleinen Wasserstraßen zu wählen, sondern ein neuer Kanal anzulegen ist. Die Führung des Kanals in der Nähe der Eisenbahn verdient den Vorzug. Von den Vorschlägen für die Kreuzung des Kanals mit dem Petkumer Tief sind diejenigen als glücklich zu bezeichnen, welche größere Unterbrechungen des Verkehrs im Hauptkanal vermeiden. Bei den obwaltenden örtlichen Verhältnissen ist eine Trennung des äußeren Vorhafens der Schleuse zu Oldersum von dem Vorhafen des gleichnamigen Siels anderen Anordnungen vorzuziehen. Die unbedingt notwendige Erweiterung des Kanals im Anschlusse an die Schleuse ist nur in einem Theil der Entwürfe vorgesehen worden. Die Entwürfe zur Schleuse Oldersum beachten nicht alle die Vorschrift des Programms, dass der Kanal bei allen Wasserständen den Schiffen den Einlauf gestatten soll.

b) Erweiterung des Emdener Hafens. Nur bei wenigen Entwürfen ist darauf Rücksicht genommen, dass die für die Stadt Emden und dem Ems-Jade-Kanal bestimmten Kanalschiffe den Ueberlade-Verkehr nicht beeinträchtigen dürfen. Von den verschiedenen Vorschlägen für die Hafenanlage dürfte derjenige, welcher die Trennung des neuen Hafens vom Binnenfahrwasser durch Schleusenthore in Aussicht nimmt, um so mehr den Vorzug verdienen, als sich hiermit eine gut geschlossene Gesamt-Anlage und eine zweckmäßige Sonderung der verschiedenen Verkehrsarten erreichen lässt. Die Frage, ob die Kanalschiffe von den Seeschiffen getrennt liegen sollen oder nicht, dürfte in denjenigen Entwürfen am treffendsten beantwortet sein, welche eine Umladung von Bord zu Bord vorsehen, da hierbei die mechanischen Vorrichtungen eine Vereinfachung erfahren. Die günstigste Anordnung der Schiffs-Liegeplätze ist jedenfalls die staffelförmige oder sägeartige, da diese Anordnung die Bewegung der einzelnen Fahrzeuge wesentlich erleichtert. Die Ballastplätze sind möglichst nahe zur Hafeneinfahrt anzulegen. Nicht bei allen Entwürfen ist dafür Sorge getragen, dass zur Zeit der Kanalsperre, namentlich im Winter, ganze, mit Kohlen beladene Eisenbahnzüge anfahren und entladen werden können. Natürlich ist eine ausreichende nach allen Hafeneinfassungen führende Gleisverbindung vorzusehen, die jedoch nicht, wie in einigen Entwürfen geschehen, selbst über das zukünftige Bedürfniss hinaus gehen darf.

c) Vorrichtungen zur Umladung von Kohlen. In den meisten Arbeiten ist angenommen, dass für den Kohlen-Transport nach Emden ausschließlich ein Transport-System zur Anwendung kommt. Die Kohle gelangt aber entweder locker verladen in Kanalschiffen in den Seehafen oder in Kästen, welche in Kanalschiffe gestellt werden; oder endlich die Kanalschiffe bestehen aus einzelnen selbständig schwimmenden Theilen, welche gefüllt sind. Je nach Qualität und Bestimmung der Kohle ist das eine oder andere System zur Anwendung zu bringen und es sind danach die Einrichtungen zu treffen. Für feste wie für bewegliche Krähne finden sich in den Entwürfen Beispiele; in allen ist zweckmäßig als bewegende Kraft der hydraulische Druck angenommen; doch bieten die beweglichen Krähne für den Betrieb unverkennbare Vortheile und verdienen daher den Vorzug. Die nach Art der Bagger in einigen Entwürfen vorgeschlagenen Elevatoren können für die meist sehr weiche westfälische Kohle weniger in Frage kommen. — So weit die allgemeine Betrachtung der Entwürfe.

1. Der Entwurf mit dem Motto „Anker“ zeigt eine keineswegs günstig gelegte Kanallinie. Bei der Anordnung des Vorhafens in Oldersum ist der Verfasser von nicht zulässigen Annahmen ausgegangen, auch der Bedingung ist nicht entsprochen, dass der Kanal bis zum Hochwasser bei Springfluth zugänglich sein soll. Der Entwurf zur Erweiterung des Emdener Hafens entspricht nicht überall den nächst liegenden Anforderungen. Die Eisenbahn-Anlagen sind einseitig behandelt. Der Verfasser hat nicht die nöthige Mühe gehabt, um zu einer befriedigenden Lösung der Aufgabe zu gelangen.

2. Der Entwurf mit dem Motto „Glück auf“ hat den Kanalzug südlich neben der Eisenbahn gut gewählt; im übrigen sind jedoch dem Entwurfe bezgl. der Kanal-Anlage viele Vorwürfe zu machen. Die Berechnung der Einzeltheile der Schleuse zu

Oldersum hätte sorgfältiger und ausführlicher geschehen müssen. Der Emdener Hafen ist viel zu geräumig bemessen, ein Petroleumhafen und eine Werft-Anlage fehlen dagegen. Für den Eisenbahnverkehr ist in viel zu ausgiebiger Weise gesorgt; die ganze Anlage muss als wenig ökonomisch bezeichnet werden. Lobend ist anzuerkennen, dass das Umladen der Kohlen durch Transport in eisernen Kasten vermieden werden soll. Der Entwurf erfüllt vielfach nicht die formalen Bedingungen des Programms.

3. Der Entwurf mit dem Motto „Mit Wind und Wasser“ weist im allgemeinen eine zweckmäßige Lage des Kanals von Oldersum nach Emden auf. Die Schleuse hat der Verfasser in bemerkenswerth selbständiger Weise mit Grundläufen entworfen; die bauliche Anordnung der Schleuse lässt dagegen zu wünschen übrig. Die maschinellen Einrichtungen zum Verholen der Schiffe, Öffnen und Schließen der Thore usw. sind mit besonderem Geschick entworfen. Der Hafen zu Emden ist nicht un Zweckmäßig angeordnet, doch ist der Hafenverkehr durch die Lage des Petroleumhafens und den Verkehr des Ems-Jade-Kanals sehr beeinträchtigt. Die Eisenbahn-Anlage ist in umfangreicher, aber nicht in durchaus zweckmäßiger Weise getroffen. Die ausschließliche Verwendung von Holz für die Uferbefestigungen usw. ist nicht zu empfehlen. Auch an den Vorrichtungen zum Verladen der Kohle von Schiff zu Schiff zeigt der Verfasser Selbständigkeit im Entwerfen. Die Arbeit bietet namentlich in maschinen-technischer Hinsicht manches Interessante, wogegen die Leistungen des Verfassers als Bau-Ingenieur wesentlich zurück stehen.

4. Der Entwurf mit dem Motto „nach Schluss der Büreau-stunden“ zeigt weit über das Bedürfniss hinaus gehende Anlagen. Die Lage der Kanallinie in der Mitte zwischen der Eisenbahn und dem Deiche durchschneidet die Grundstücke mehr als nöthig. Für den Lokalverkehr und einen freien durchgehenden Verkehr auf dem Kanale ist in ausreichender Weise gesorgt. Die Oldersumer Schleuse weist eine außerordentliche Leistungsfähigkeit auf; da indess jede Darstellung der maschinellen Einrichtungen für die Schleuseu-Bedienung fehlt, so bleiben Bedenken hiergegen bestehen. Die Hafenanlage zeichnet sich trotz übermäßigen Umfanges durch klare und gute Anordnung aus, vorthellhaft ist die Möglichkeit, Bassins mit verschiedenen Tiefen herzustellen. Auch die Anlagen zum Heranfahren und Verladen der Kohle gehen über das Bedürfniss hinaus. Der Erläuterungs-Bericht zeichnet sich durch Klarheit und Schärfe aus. Dem Verfasser wäre volle Anerkennung zu theil geworden, wenn er sich auf das wirklich Ausführbare in abschließender Weise beschränkt hätte.

5. Der Entwurf mit dem Motto „*Labore et constantia*“ weist im allgemeinen eine sachgemäße und den örtlichen Verhältnissen entsprechende Lage des Kanals auf. Der spezielle Entwurf der Schleuse ist trotz einzelner Mängel sachgemäß behandelt. Die Hafenanlage ist in ihrer Gesamt-Anordnung als eine sehr gute zu bezeichnen, wenn auch daraus ein Vorwurf hergeleitet werden kann, dass die für den Ems-Jade-Kanal bestimmten Schiffe den Hafenverkehr kreuzen. Die Eisenbahn-Anlagen sind zwar einfach aber durchaus entsprechend angeordnet und zum Theil gut durchdacht. Bezüglich der Umladung der Kohle tritt der Verfasser in klarer Darstellung für die Anwendung kleiner Hubkästen ein; im allgemeinen verdient die Anordnung des Umlade-Verkehrs volles Lob; dagegen hat der Verfasser es an ausreichender Durcharbeitung der Einzelheiten fehlen lassen. Zeichnet sich die Arbeit auch weniger durch neue Gedanken aus, so lässt sie doch einen praktischen und geschickten Ingenieur vermuthen.

6. Der Entwurf mit dem Motto „*Amisia*“ zeigt im grofsen und ganzen eine zweckmäßige Kanalanlage. Die Schleuse ist mit motivirten Aenderungen in Anlehnung an ausgeführte Bauwerke sachgemäß konstruirt. Die Hafenanlage dagegen giebt zu vielen Ausstellungen Veranlassung. Die Vorschläge für die Einrichtungen der Umlade-Bedürfnisse basiren auf reichem Studiematerial. Der Vorzug der interessanten Arbeit besteht darin, dass auf Grund eingehender, in eigner Anschauung erworbener Sachkenntniss die Trennung des Kohlenverkehrs je nach der Qualität und Bestimmung der Kohle in Vorschlag gebracht wird und dem entsprechend die Umladung in ebenso praktischer wie theoretisch zutreffender Weise entworfen wurde.

7. Der Entwurf mit dem Motto „*Stella*“ ist zwar in der Wahl der Kanallinie, etwa in der Mitte zwischen der Eisenbahn und dem Hauptpolder-Deich, nicht besonders glücklich gewesen, doch zeigt die Kanalanlage vielfach werthvolle Eigenthümlichkeiten. Der Vereinigung des äußeren Vorhafens der Schleuse zu Oldersum mit dem Vorhafen des gleichnamigen Siels ist bei den obwaltenden Verhältnissen nicht zweckmäßig. Die Einrichtung der Schleuse, bei der zu gewissen Zeiten nicht geschleust werden kann, widerspricht den Bestimmungen des Programms. Sonst zeigt die Konstruktion der Schleuse in der Anwendung des Wellblechs interessante Eigenthümlichkeiten. Abgesehen von der ungünstigen Lage der Ballastplätze, dem Fehlen von Lagerplätzen für die Kohle und der ungenügenden Verbindung des Kanals mit dem Ems-Jade-Kanal, verdient die Hafenanlage unbedingtes Lob. Die Hafenbauwerke sind mit anerkeunenswerther Ausführlichkeit behandelt und mit geringen Ausnahmen fehlerfrei entworfen. Für die Umladung der Kohle hat der Verfasser eingehende Studien gemacht, die ihn zu einem neuen und origiellen Vorschlag führen. Da hiermit indess ein mehrmaliges Stürzen der Kohle

verbunden ist, so entschied er sich doch schliesslich für den Entwurf eines Theilschiffes. Die Theilschiffe werden mittels eines Hebethurms gehoben und geben ihren Inhalt an eine Schüttrinne ab. Diese Einrichtung bleibt in ihren Einzelheiten zwar nicht ganz einwandfrei, ist aber durchaus originell und verdient wegen ihrer sorgfältigen und vollständigen Durchführung volles Lob. Der Erläuterungs-Bericht lässt an Klarheit und Uebersichtlichkeit zu wünschen übrig, die zeichnerische Darstellung ist dagegen meisterhaft.

8. Der Entwurf mit dem Motto „Schwarze Diamanten“ wählt eine passende Kanallinie, doch muss als Mangel bezeichnet werden, dass auf eine hafenartige Verbreiterung des Kanals an der Schleuse nicht Rücksicht genommen ist. Die Oldersumer Schleuse liegt gut, die gewählten Konstruktionen sind wohl überlegt. Für einen Abschluss des Kanals gegen Ueberfluthungen ist gesorgt. Die Hafenanlage ist klar und übersichtlich und kann als eine wohlgeordnete bezeichnet werden, doch hätte noch auf Schiffs-Reparatur-Anstalten Rücksicht genommen werden müssen. Die Einrichtungen für das Umladen der Kohle sind einfach, aber wohl überlegt gewählt und es ist dabei in zweckmäßiger Weise auf die geringe Festigkeit der westfälischen Kohle Rücksicht genommen. Die Anordnung hydraulischer Portalkrahne für das Ueberheben der mit Kohlen gefüllten Kästen muss in den meisten Fällen als durchaus vortheilhaft bezeichnet werden. Der Verfasser hat die Aufgabe von durchaus praktischen Gesichtspunkten behandelt und die Lösung mit anerkennenswerthem Geschick durchgeführt.

9. Der Entwurf mit dem Motto „Ἀριστον μὲν ὕδωρ“ entwickelt die Anlagen von der Kohlen-Verladung aus und zeigt das Bestreben, mit den geringsten Mitteln die grösstmögliche Wirkung zu erzielen. Eigenthümlich und vom praktischen Standpunkt aus als unzulässig zu bezeichnen ist die Führung des Kanals durch die Ortschaften; der Vorhafen der Schleuse in Oldersum hat zu grosse Abmessungen erhalten, sonst aber entspricht die Situation den Bedürfnissen in vollkommener Weise. Die 2 Schleusen-Anlagen für den Durchgang der Schiffe sind sehr sorgsam durchdacht, zumal der Verfasser annimmt, dass Fahrzeuge, welche schnell befördert werden müssen, bei jedem Wasserstande die Schiffsahrt-schleuse benutzen können. Eigenthümlich ist die Einrichtung für Füllung und Entleerung der Kammern; diese Einrichtung ist zwar nicht ganz einwurfsfrei, doch ist sie mit Fleiss und Ueberlegung zur Darstellung gekommen. Die Hafenanlage nimmt zweckmässig auf einen unveränderten Wasserstand im Hafen Rücksicht, das Vorbecken des Hafens ist geräumig genug, um die unvermeidliche Kreuzung der Seeschiffe mit den nach dem Ems-Jade Kanal gehenden Fahrzeugen ohne Nachtheile vollziehen zu können. Die Anordnung der Kais ist ausserordentlich vortheilhaft dadurch, dass über den Kai hinweg von Schiff zu Schiff verladen werden kann. Die Gesamt-Anordnung des Hafens erfüllt die gestellten Anforderungen nach jeder Richtung. Die Eisenbahn-Anlage ist einfach und wohl überlegt, wenn schon der Rangir-Bahnhof besser vor als in dem Hafengelände liegen würde. Bei den Einrichtungen für die Verladung ist auf sorgsamste Schonung der Kohle Rücksicht genommen. Der kurz und bestimmt gefasste Erläuterungs-Bericht, die präzisen Berechnungen und die sorgfältig ausgeführten Zeichnungen verdienen volle Anerkennung.

Von den vorstehend besprochenen Arbeiten konnten die mit dem Motto „Anker“, „Glückauf“ und „Mit Wasser und Wind“ in Bezug auf die Ertheilung von Anerkennungen nicht in Frage kommen. Der Entwurf mit dem Motto „nach Schluss der Büreaustunden“ enthält reiches, vortrefflich durchgearbeitetes Material, ist aber leider unfertig. „*Labore et constantia*“ nimmt in Bezug auf Anlage des Kanals und Hafens einen verhältnissmässig hohen Rang ein, leidet aber an Unvollständigkeit. Die 4 Arbeiten „Amisia“, „Stella“, „Schwarze Diamanten“ und „Ἀριστον μὲν ὕδωρ“ sind nahezu gleichwerthig; „Amisia“ zeichnet sich durch die sorgfältige Bearbeitung der Hafenbauwerke und der Einrichtung für den Kohlen-Verkehr aus, „Stella“ durch eine Fülle neuer und origineller Gedanken. Die Entwürfe mit dem Motto „Schwarze Diamanten“ und „Ἀριστον μὲν ὕδωρ“ sind fast in allen Theilen gut, in manchen vorzüglich; den Ausschlag zu gunsten des Entwurfs „Ἀριστον μὲν ὕδωρ“ hat die vortreffliche Anordnung der Schiffsahrt-Anlagen und der Umlade-Vorrichtungen gegeben. Den 5 zuletzt genannten Entwürfen wurde die Schinkel-Medaille und dem Entwurf „Ἀριστον μὲν ὕδωρ“ der Schinkelpreis zuerkannt.

Die Verfasser der prämiirten Arbeiten sind die Hrn. Reg.-Bauführer Kieseritzky (*Labore et constantia*), Frahm (Amisia), Offermann (Stella), Latowsky (Schwarze Diamanten) und Cauer (Ἀριστον μὲν ὕδωρ). —

Die Aufgabe aus dem Gebiete des Hochbaues, Entwurf zu einem Börsengebäude in Berlin für die Zwecke der Textil-Industrie, ist in 10 Entwürfen mit zusammen 106 Blatt Zeichnungen bearbeitet worden.

1. Der Entwurf mit dem Motto: „*Nunquam retrorsum*“ leidet an vielen formalen Mängeln; doch ist die Kommission in die Beurtheilung des im übrigen mit Fleiss und nicht ohne Geschick behandelten Entwurfs eingetreten. Die Grundriss-Anordnung und die Vertheilung der im Programm geforderten Räume ist im allgemeinen sachgemäss erfolgt, doch sind die Räume meistens zu gross angenommen; auch in der Höhen-Entwicklung des Gebäudes sind Uebertreibungen zu bemerken, wozu der Verfasser sich vielleicht durch die Wahl des gothischen Stiles hat verleiten lassen. Die Anordnung der Kojen und die Verbindung derselben mit dem Börsensaal, dieser wichtigste Theil der Aufgabe, ist nicht in befriedigender Weise erfolgt. Die gewählten

Formen sind nicht ungeschickt behandelt und die Darstellung der Blätter zum Theil wohl gelungen.

2. Der Entwurf mit dem Motto: „Koje“ zeigt in der allgemeinen Disposition anscheinend akademische Regelmässigkeit, doch fehlt an vielen Stellen die nöthige Geschlossenheit und zusammen gehörige Räume liegen weit von einander getrennt. Die Vorräume mit dem Eingang an der Burgstrasse nehmen fast die ganze Front an der letzteren ein; durch eine derartige Raumverschwendung mussten alsdann wichtige Nebenräume wie Kurszimmer, Post- und Telegraphenamt an entlegener und schwer auffindbarer Stelle untergebracht werden. Der Programm-Forderung, die Kojen in innigste Verbindung mit dem Saal zu bringen, ist der Verfasser dadurch nachgekommen, dass er die Kojen unmittelbar an den Saalwänden in 3 Geschossen über einander angebracht hat. Zugang und Grösse der Kojen sind indess unzureichend, auch ihre Beleuchtung vom Saal her, der selbst fast dunkel ist, genügt in keiner Weise. Die architektonische Durchbildung des Aeusseren wie des Inneren macht in ihren glücklich abgestimmten Verhältnissen einen harmonischen Eindruck. Die konstruktive Durcharbeitung des Entwurfs ist leider nicht erfolgt. Dasselbe gilt von der Darstellung der Heizungsanlage; die in Aussicht genommene Umlaufsluft-Heizung dürfte bei den stark durchbrochenen Saalwänden nicht ausführbar sein. Die Darstellung des ganzen Projektes verdient alles Lob.

3. Der Entwurf mit dem Motto „*Nunquam odiosus*“ erfüllt zwar in formaler Beziehung die Bedingungen des Programms, zeigt aber in der Gesamt-Anordnung des Grundrisses eine unzweckmässige Weitläufigkeit. Die Anordnung des grossen, von breiten Umgängen umgebenen, Börsensaales ist im allgemeinen richtig verstanden. Die in 2 Geschossen über einander vertheilten Kojen sind gut beleuchtet und vom Saal aus leicht zu erreichen, doch ist zu tadeln die Anordnung der Kojen in der Apsis des Saales und das Fehlen der Kojen nebst Verbindungsgalerien an der dem Haupteingange zunächst liegenden Seite des Saales. Im Aufbau ist der Mangel eines organischen Zusammenhanges der allzu hohen mittleren Gebäudemasse mit den niedrigen Bauten an der Strasse fühlbar. Die Darstellung zeigt zwar Gewandtheit und Kenntniss architektonischer Formen, doch macht sich der Mangel eines feineren künstlerischen Empfindens bemerkbar. In konstruktiver Beziehung sind der Arbeit viele Vorwürfe zu machen.

4. Dem Entwurf mit dem Motto „*Crescite eundo*“ kann nachgerühmt werden, dass er in der Grundriss-Anordnung klar und übersichtlich ist, doch ist vom Verfasser eine befriedigende Lösung für die wichtige Anlage des grossen Börsensaales und der Kojen nicht gefunden. Für Verbindungsgänge und Treppen zwischen Saal und Kojen ist unverhältnissmässig viel freie Grundfläche in Anspruch genommen und durch diese Weitläufigkeit die Lage wichtiger Nebenräume geschädigt. Façaden und Durchschnitte zeigen in ihrer Gesamt-Anlage nicht glückliche Verhältnisse, auch die Darstellung lässt zu wünschen übrig. Die Heizungs-Anlage ist mit gutem Verständniss durchgearbeitet.

5. Der Entwurf mit dem Motto „*Labore et constantia*“ zeigt im allgemeinen eine richtig entwickelte Grundriss-Anlage mit einer Hauptaxe von S. nach N. und der zweckmässigen Anordnung des Haupteinganges an der Kaiser-Wilhelm-Strasse, die Anordnung von 3 Nebeneingängen an der Burgstrasse ist dagegen zu tadeln. Die Anlage der Kojen muss als verfehlt und programmwidrig bezeichnet werden, da ihnen die innige Verbindung mit dem Börsensaal fehlt. Im allgemeinen fehlt der Grundriss-Anordnung die nöthige Gedrängtheit und Uebersichtlichkeit, auch ist die willkürliche Abänderung des Programms nicht zu billigen. Im architektonischen Aufbau wird der Sinn für harmonische Massen-Entwicklung vermisst; die Darstellung lässt zu wünschen übrig.

6. Der Entwurf mit dem Motto: „dem Handel“ genügt in formaler Beziehung dem Programm. Der Verfasser hat sich bei dem Entwurfe streng an die Grenzen des gegebenen Bauplatzes gehalten und die Schiefwinklichkeiten geschickt ausgeglichen. Die Grundriss-Anordnung zeigt neben manchen guten Anordnungen doch viele Mängel, namentlich in der Anordnung wichtiger Nebenräume, wie Kurszimmer, Maklerzimmer, Räume für Post und Telegraphie. Bei der Anlage des Hauptraumes mit den Kojen hat sich der Verfasser in praktischer Beziehung leider zu wenig an die Bestimmungen des Programms über die Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und gute Beleuchtung der Kojen gehalten und somit den schwierigsten Theil der Aufgabe nicht gelöst. Die Durchbildung der Architektur ist eine gelungene und zeugt von der Reife des Verfassers, die Gruppierung der Massen des äusseren Aufbaues ist dagegen weniger glücklich. Die Darstellung der Blätter ist mit Ausnahme des Figürlichen vortrefflich. Die Heizungs-Anlage ist wohl durchdacht ausgearbeitet, die konstruktive Durcharbeitung des Entwurfs verdient besonderes Lob.


7. Der Entwurf mit dem Motto: „Johannistrieb“ erfüllt zwar die formalen Bedingungen nicht, doch ist derselbe der Beurtheilung wegen des guten Gedankens unterzogen, welcher der Anordnung des Hauptsalles zu Grunde gelegen hat. Die Kojen sind zum Theil direkt vom Saal aus zugänglich, zum Theil von erhöhten Umgängen, sie sind vom Saal aus sichtbar und verhältnissmässig bequem zu erreichen. Die ganze Anordnung nähert sich einer dem Wesen der Sache entsprechenden Lösung; in dieser Beziehung ist die Arbeit zu loben. Dagegen ist die sonstige Grundriss-Anordnung ebenso wenig glücklich wie der Versuch, den Aufbau aus dem Innern

heraus zu gestalten. Die Formengebung des Aeußern ist zwar nicht ungeschickt, lässt jedoch noch die volle Reife vermissen, von der Innen-Architektur gilt dasselbe. Die Heizungs-Anlage ist nur flüchtig bearbeitet.

8. Der Entwurf mit dem Motto „Von Innen heraus“ zeigt im allgemeinen eine gute Grundriss-Anordnung. Die Vergrößerung der Saalfläche ist zwar eine erhebliche Abweichung

Kojen im Börsensaal reihenweis an; durch diese missverständene Auffassung der betr. Programm-Bestimmungen ist die Gesamt-Entwicklung des Grundrisses sehr ungünstig beeinflusst. Die Nebenräume haben dadurch zum Theil eine ungünstige Anordnung und unzweckmäßige Abmessung erhalten müssen. Durchaus verfehlt sind die 4 in den Ecken angeordneten Nebeneingänge. Die Höhen-Entwicklung der Räume ist vielfach übertrieben, während



Erziehungs-Anstalt Providencia
bei Belem, Prov. Pará
in Brasilien.



Nach der
Originalzeichnung des
Architekten Ludwig Schreiner
in Berlin.
Holzschnitt v. P. Meurer, X. A., Berlin.


vom Programm, doch ist es dem Verfasser hierbei gelungen, durch amphitheatralische Anordnung der Kojen einen sehr beachtenswerthen Gedanken zu entwickeln. Im Aeußeren zeigt sich ein interessanter, leider aber nur zum Theil wohl gelungener Versuch, die Grundriss-Gestaltung zum Ausdruck zu bringen, indess zeugen die glücklich abgestimmten Verhältnisse von tüchtigem Können. Im Innern macht sich vielfach ein Mangel an Harmonie geltend.

der Massenwirkung des äußern Aufbaues eine ruhige Geschlossenheit nachzurufen ist. Die Darstellung befriedigt wenig. — Bei Beurtheilung der Entwürfe hat die Kommission sich nicht verhehlt, dass die architektonische Gestaltung des Börsensaals und seiner Kojen eine aussergewöhnlich schwierige ist. Keinem Bewerber ist es gelungen, in dieser Beziehung der Aufgabe vollkommen gerecht zu werden. Mit Rücksicht auf die Schwie-



Die Darstellung zeigt zum Theil große Gewandtheit.

9. Der Entwurf mit dem Motto „Messe“ zeigt im allgemeinen eine übersichtliche und gut geordnete Anlage, doch hat die für den Börsensaal in Anspruch genommene, unverhältnissmäßig große Fläche die Anordnung und Abmessung anderer Räume wesentlich beeinträchtigt. Die Anordnung des Börsensaales und die Unterbringung der Kojen entspricht nicht ganz dem Programm. In der Architektur des Aeußern ist ein künstlerisches Gepräge nicht zu erkennen, doch macht sich eine gewisse Eintönigkeit unangenehm geltend, auch ist die Umrisslinie nicht interessant genug. Die Ausbildung des Innern ist war gut zu nennen, doch ist es dem Verfasser nicht geglückt, dem Börsensaal den Charakter eines großen Geschäftsraumes zu verleihen. Die Dachkonstruktionen würden zu Bedenken Veranlassung geben. Die Darstellung der meist nur in einfachen Linien ausgeführten Zeichnungen zeigt große Gewandtheit.



Schloss Bernstorff in Mecklenburg.
Architekt Daniel.

rigkeit der Aufgabe aber ist der Grad der im allgemeinen bewiesenen künstlerischen Befähigung beider Beurtheilung maassgebend gewesen und dem entsprechend den Entwürfen mit den Mottos „dem Handel“, „von Innen heraus“, „Kojen“ und „Messe“ die vom Verein gestiftete Schinkelmedaille zugesprochen worden. Zur Ertheilung des Preises kamen die beiden Entwürfe mit den Mottos „dem Handel“ und „von Innen heraus“ in die engere Wahl, von denen dem ersteren mit 1 Stimme Mehrheit der Preis zuerkannt wurde. Mit Rücksicht

auf den nahezu gleichen Werth der beiden hervor ragendsten Arbeiten ist bei dem Hrn. Minister der öffentl. Arbeiten die Verleihung eines 2. Preises an den Verfasser des Entwurfs mit dem Motto „von Innen heraus“ beantragt und von diesem auch bewilligt worden. Verfasser des Entwurfs mit dem Motto „dem Handel“ ist der Reg.-Bfhr. Rehorst, des Entwurfs mit dem Motto „von Innen heraus“ Reg.-Bfhr. Menken; Verfasser der Entwürfe mit den Mottos „Kojen“ und „Messe“ sind die Reg.-Bfhr. Richards und Solf.

Zu den „wirthschaftlichen Fragen des Eisenbahnwesens.“

Unter der Ueberschrift: „Wirthschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens“ habe ich im Zentralblatt der Bau-Verwaltg. 1883 eine Abhandlung veröffentlicht, welche Hr. Prof. Dr. Lehr in Karlsruhe zu einer in den No. 11, 15 u. 17 dies. Zeitg. unter der gleichen Ueberschrift enthaltenen Mittheilung veranlasst hat, durch welche Ergänzungen zu meinen Untersuchungen gegeben werden sollen und in welcher gegen einige der von mir gezogenen Schlussfolgerungen Bedenken erhoben werden.

Es ist mir bei meiner entschiedenen Vorliebe für die mathematische Behandlung wirthschaftlicher Fragen — gegen welche sich die volkswirtschaftlichen Schriftsteller meistens noch so ablehnend verhalten — sehr erfreulich, dass ein Professor der Volkswirtschafts-Lehre meine Abhandlung so gründlich studirt hat, wie dies der Aufsatz des Hrn. Lehr zeigt, und um so mehr, da die in Bezug auf einige meiner Schlussfolgerungen ihm verbliebenen Bedenken sich unschwer werden beschwichtigen lassen.

Der erste Theil meiner Abhandlung erstreckt sich auf die Ermittlung des volkswirtschaftlichen Nutzens der Eisenbahnen, wobei ich es als fehlerhaft bezeichne „die für das Tonnen-Kilometer bezw. für das Personen-Kilometer erreichte Transportkosten-Ersparung für den gesamten durch die Eisenbahnen bewilligten Verkehr als volkswirtschaftlichen Gewinn in Rechnung zu stellen.“ Hr. Lehr hält nun diese von mir als fehlerhaft bezeichnete Rechnungsweise nicht für unzutreffend, so lange die Zahl der Verkehrseinheiten durch die Transport-Verbesserung nicht geändert wird. — Nun gewiss, so lange die Verkehrsmenge sich nicht ändert wird Jedermann dem zustimmen, aber Jedermann wird auch darüber klar sein, dass die Voraussetzung einer ungeändert bleibenden Verkehrsmenge nicht fest gehalten werden kann und darf, wo es sich, wie in dem von mir abschliesslich behandelten Falle, um eine Vergleichung des gesamten, durch die Eisenbahnen bewältigten, und des früher auf den Straßen vorhandenen Verkehrs handelt. Hr. Lehr kann daher nur von irgend welcher missverständlichen Auffassung ausgegangen sein, wenn er meint, der von mir aufgestellten, völlig unbestreitbaren Behauptung nicht beistimmen zu können.

Hr. Lehr wiederholt dann die von mir zur Ermittlung des volkswirtschaftlichen Nutzens der Eisenbahnen entwickelten Rechnungen, die ja unnöthig oder gar unrichtig sein würden, wenn nach Hrn. Lehr's Meinung der volkswirtschaftliche Nutzen einfach = der Transportkosten-Ersparung für jede Verkehrseinheit wäre. Bei diesen Rechnungen hält Hr. Lehr es aber für nöthig, von dem Nutzen der Eisenbahnen noch den früher gewonnenen Betriebs-Ueberschuss in Abzug zu bringen. — Das habe ich aus gutem Grunde nicht gethan, weil vor Einführung der Eisenbahnen von einem Betriebs-Ueberschuss nicht die Rede sein kann, weil der Betriebs-Ueberschuss oder richtiger der Unternehmergewinn der Fuhrleute beim Straßenverkehr in Folge des freien Wettbewerbes verschwindend klein ist. Bei der Berechnung des wirthschaftlichen Nutzens der Eisenbahnen wird man kaum eine Genauigkeit bis auf $\frac{1}{10}$ des wahren Werthes erreichen können, lässt dabei also gewiss mit vollem Recht den Unternehmer-Gewinn der Fuhrleute auf den vor Einführung der Eisenbahnen benutzten Straßen unberücksichtigt, durch welchen das Endergebniss kaum um $\frac{1}{1000}$ geändert werden würde. Hrn. Lehr's „Ergänzung“ meiner Formel passt nur für den Fall der Vergleichung einer vollkommeneren mit einer weniger guten Eisenbahn, nicht aber auf den für meine Zwecke allein in Betracht kommenden Fall der Vergleichung des Eisenbahn-Verkehrs mit dem früher vorhandenen Straßen-Verkehr.

Hr. Lehr glaubt dann ferner, dass meine Rechnungen über den Wettkampf einer zentralisirten Produktion mit benachbarten Produktions-Zentren einer Ergänzung bedürfen. — Den von mir entwickelten Satz: „Je größer der Preisunterschied der im Wettkampfe befindlichen Güter ist, um so kleiner ist der bei einer Transport-Vervollkommnung auf jedes km entfallende wirthschaftliche Gewinn“ hält Hr. Lehr für paradox, fügt freilich hinzu: „und doch ist Launhardt's Rechnung vollständig richtig.“ — Das

ist sie gewiss, und der entwickelte Satz ist auch keineswegs paradox. Er erscheint Hrn. Lehr nur so, weil er den entstehenden Gesamtgewinn und den auf die Verkehrseinheit entfallenden Gewinn-Antheil nicht auseinander hält. Der volkswirtschaftliche Gesamtgewinn wird bei einer Transport-Verbesserung um so beträchtlicher, je größer der Preisunterschied der im Wettkampfe befindlichen Güter ist, weil dann das billigere Gut das theurere in um so größerem Maasse verdrängt. Allein mit der Erweiterung des Absatzgebietes für das billigere Gut wächst die Anzahl der zurück zu legenden km rascher als der volkswirtschaftliche Gesamtgewinn, so dass der auf das km entfallende Theil des Gewinns kleiner werden muss. Es bedarf wohl nur dieses kurzen Hinweis, um Hrn. Lehr's Bedenken in Bezug auf diesen Punkt vollständig zu beseitigen.

Hr. Lehr wiederholt dann meine Rechnungen, durch welche ich die wichtigen Sätze nachwies, dass der höchste Betriebs-Ueberschuss erreicht wird, wenn der Frachtsatz auf das $1\frac{1}{2}$ fache der Selbstkosten des Betriebes bemessen wird, dass aber der grösste volkswirtschaftliche Gewinn stattfindet, wenn der Frachtsatz gleich den Betriebs-Selbstkosten fest gesetzt wird.

Die aus diesen Sätzen von mir gezogene Schlussfolgerung, „dass sich die Eisenbahnen dadurch als eine wirthschaftliche Anlage kennzeichnen, welche niemals der Privat-Unternehmung überlassen werden sollte“, vermag Hr. Lehr nicht ohne weiteres beizustimmen. — Nun, für und wider das Staatsbahn-Prinzip lässt sich bekanntlich vieles anführen. Ich finde in dem von mir mit mathematischer Schärfe geführten Nachweise, dass bei Feststellung der Frachtsätze das Interesse des Eisenbahn-Unternehmers durchaus von den volkswirtschaftlich günstigsten Bedingungen abweicht, in Verbindung mit dem Umstande, dass die Eisenbahn-Unternehmung den Einwirkungen der freien Konkurrenz welche auf andern wirthschaftlichen Gebieten das Eingreifen des Staats entbehrlieh macht, gar nicht oder doch nur in geringem Maasse unterworfen ist, den vollgültigsten Beweis für die Richtigkeit des Staatsbahn-Prinzips. Dabei will ich gern zugeben, dass bei der ersten Einführung der Eisenbahnen die durch das Reizmittel des Gewinns zur Thätigkeit angetriebene Privatunternehmung gute Dienste geleistet haben.

Schliesslich wendet sich Hr. Lehr zu dem von mir gefundenen Ergebniss, „dass der volkswirtschaftlich günstigste Frachtsatz wegen der Abhängigkeit der Absatzdichtigkeit von den Frachtkosten selbst noch etwas unter den Selbstkosten des Betriebes liegt.“ — Ich habe diesem Satze unmittelbar die Bemerkung folgen lassen: „Es bedarf keiner Auseinandersetzung, dass es nicht in Frage kommen kann, in solcher Weise den Tarif wirklich fest zu stellen.“ Diese Bedenken, welche nach meiner Meinung keiner Auseinandersetzung bedürften, hat Hr. Lehr hervor gehoben und ich stimme demselben vollständig bei. Der von mir entwickelte Satz ist richtig, so lange an dem von vorn herein gewiss von niemand anzufechtenden Satze festgehalten wird, dass die Eisenbahnverwaltung zu einem konstanten kilometrischen Frachtsatze bis auf jede gewünschte Entfernung transportirt. Meine Rechnungen zeigen, dass diese an sich unbedenklich erscheinende Voraussetzung doch nicht für alle Fälle fest gehalten werden kann, weil sie vom volkswirtschaftlichen Standpunkt zu der praktisch wie theoretisch durchaus unhaltbaren Forderung führt, den Frachtsatz niedriger als die Selbstkosten zu bemessen. In diesem Punkte besteht keine Meinungs-Verschiedenheit zwischen Hrn. Lehr und mir. Ich glaube auch, dass durch diese kurze Darlegung alle von Hrn. Lehr geäußerten Bedenken, die ja überhaupt nirgends den Kern meiner Untersuchungen berühren, vollständig zerstreut sein werden und dass auch Hr. Lehr in allen Punkten — vielleicht mit Ausnahme der Frage, ob die Eisenbahnen ausschliesslich dem Staate überlassen bleiben sollen, worüber die Meinungen ja auseinander gehen können — jetzt meinen Untersuchungen zustimmen wird.

Hannover, März 1885.

Launhardt.

Schloss Bernstorff in Mecklenburg-Schwerin.

(Hierzu die Grundrisse auf S. 125).

Das dem Grafen von Bernstorff auf Wedendorf gehörige Gut Bernstorff, das bisher von einem Inspektor verwaltet wurde und nur ein einfaches Gutshaus hatte, ist vor einigen Jahren von dem Sohne des Besitzers übernommen worden, zu dessen Gebrauch nunmehr ein größeres schlossartiges Wohngebäude nach dem Entwurf des Bauraths Daniel in Schwerin errichtet wird. Als Bausumme war der in keinem Fall zu überschreitende Betrag von 130 000 \mathcal{M} fest gesetzt worden und es musste daher angesichts der nicht unbedeutenden räumlichen Anforderungen sowohl von einer aufwendigen Ausgestaltung der in einfachen Formen deutscher Renaissance gegliederten Fäçaden, wie von einer reicheren künstlerischen Durchbildung des Inneren Abstand genommen werden. Eine Mittheilung über den Bau dürfte sich unter diesen Umständen auf die Wiedergabe der Grundrisse und einige kurze Bemerkungen bezüglich der hauptsächlichsten konstruktiven und dekorativen Anordnungen beschränken können.

Von den 3 Geschossen des Gebäudes haben das Kellergeschoss 2,70 m, das Erdgeschoss 4 m und das Obergeschoss 3,70 m

Höhe erhalten. Die Fundamente und das äussere Mauerwerk des Kellergeschosses bis zum Sockelgesims werden aus gesprengten Feldsteinen hergestellt, die in der Fäçade im Zyklopen-Verbande geordnet sind; Fenster- und Thürreiken, Sohlbänke und Schwellen dieses Fäçadentheils, der an der Innenseite eine Mauerstein-Verblendung mit Luft-Isolirschicht erhält, werden jedoch in behauenen Granit gearbeitet. Alle übrigen Mauertheile werden aus Ziegeln, die horizontalen Gesimse, Eckquadern und Giebelabdeckungen der Fäçade aus Mehler Sandstein hergestellt; zu den glatten Flächen der Fäçade werden rothe, zu den Fenster-Einfassungen, Pilaster-Vorlagen und Friesen graue Backsteine verwendet. Das durch grofse und kleine Gauben belebte hohe Dach wird mit Schiefer eingedeckt. Die Fussböden in den Räumen des Kellergeschosses (mit Ausnahme der Mädchenstuben) werden mit Mauersteinen und das Badezimmer mit Klinkern geflästert; das Damenzimmer erhält Parquet-Fussboden und eine Anzahl anderer Zimmer des Erd- und Obergeschosses Friesboden aus Eichen- und Tannenholz; alle übrigen Räume erhalten gewöhn-

liche Dielung. Das Damenzimmer und das ihm benachbarte Pflanzenhaus werden auch mit einem bis zur Fensterbrüstung reichenden, einfachen Pannell versehen. Sämmtliche Decken werden (in den untergeordneten Räumen auf Windelboden) verputzt und einfach bemalt, die Wände in den Zimmern tapeziert. Die Klosets sind als Spül-Klosets angenommen.

Vielleicht interessirt es, zur Beurtheilung der in Mecklenburg herrschenden Preisverhältnisse die Haupt-Positionen des Kosten-Anschlags kennen zu lernen:

A. Materialienwerth.	
1) Holzmaterial incl. Bereitelohn	7 500 M
2) Mauermaterial incl. Bereitelohn	28 159 "
B. Führen	
	11 200 "

C. Arbeitslöhne.	
1) Zimmerarbeiten incl. Nägel	46 859 M
2) Maurerarbeiten incl. Rüsten und Erdarbeiten	4 600 "
3) Dachdeckerarbeiten incl. Material	13 950 "
4) Tischlerarbeiten incl. Material und Aufstellen	5 925 "
5) Schmiede-, Schlosserarbeiten und Eisenguss	19 000 "
6) Glaserarbeiten	6 500 "
7) Töpferarbeiten	1 470 "
8) Maler- und Tapezierarbeiten	3 570 "
9) Steinmetz- und Bildhauerarbeiten	4 550 "
	15 950 "
D. Insgemein	
	2 226 "
Für Anfertigung des Entwurfs nebst Ausführung	5 400 "
Gesamt-Baukosten	130 000 M

Eine brasilianische Erziehungs - Anstalt.

(Hierzu die Abbildung auf S. 125.)

Die in der beigefügten perspektivischen Ansicht dargestellte Anstalt „Providencia“ etwa 1½ deutsche Meilen von Belem, der Hauptstadt der brasilianischen Provinz Pará gelegen, wurde von dem Bischof von Pará, Don Antonio de Macedo Costa gegründet und hat zum Zweck, 500 Knaben der Provinz, darunter vielen Indianern, Unterricht und gewerbliche Ausbildung zu gewähren.

Die Anstalt, welche nach den Plänen des Architekten Ludwig Schreiner aus Berlin gebaut wird, zerfällt in zwei Haupt-Abtheilungen, die in gleichen Abständen von der Mittelaxe, in welcher die Kirche liegt, angeordnet wurden. Die (in der Perspektive nicht mit aufgenommene) links von der Kirche belegene Abtheilung enthält Werkstätten. Hier finden wir eine mit den neuesten Maschinen ausgestattete Tischlerwerkstatt, Schlosser- und Gürtlerwerkstätten, Giessereien, eine großartige Dampfsägerei, in der die herrlichen Hölzer des zur Anstalt gehörigen 13 Quadratmeilen großen Urwaldes gesägt werden, um als Nutzholz nach Europa verschifft zu werden. Eine großartige Ziegelei liefert die Ziegel für den Bau und die Eisenbahn hat, laut Konzessions-Bedingung, alle Transporte für die Anstalt unentgeltlich zu leisten. Die auf der Zeichnung dargestellte, rechts von der Kirche belegene Gebäudegruppe enthält im Hauptgebäude Verwaltungsräume, Hörsäle, ein Museum und die Bibliothek, im hinteren Flügel das Refektorium, den Musik- und einen Schlafsaal. Die beiden T-förmigen Seitengebäude enthalten Wohn- und Schlafsäle für je 100 Schüler und im Erdgeschoss Schulräume. Der quadratische Thurm im Centrum enthält in seinem obersten Geschoss den großen Wasser-Behälter, von dem aus die ganze Anlage mit Wasser gespeist wird. Zwischen Thurm und Hauptgebäude liegen

Küche und Wirthschafts-Räume und zu beiden Seiten des Thurmes Aufbewahrungs-Räume für Lebensmittel und Utensilien. Die 4 isolirt stehenden Gebäude bieten jedes Wohnungs-, Arbeits- und Schlaf-räume für 60 Schüler und die entsprechenden Lehrer. Das im Hintergrund sichtbare Krankenhaus enthält Raum für 50 Betten, Wohnungen für den Arzt und die Wärter, die Apotheke, die Küche, den Baderaum usw. Zu beiden Seiten des Krankenhauses liegen die Gemüsegärten, welche in eben so viel Beete getheilt sind als Schüler vorhanden sind, der Art, dass jeder Schüler ein Beet zu bestellen hat.

Das größte Interesse bei den Lesern der Dtsch. Bauztg. dürfte die architektonische Ausbildung der ganzen Anlage erwecken, die sich an die für ähnliche Bauten in Preußen üblichen Vorbilder des Berliner „Rundbogenstils“ so unmittelbar anschließt, dass man dem Original des Bildes ohne die Staffage des tropischen Pflanzenwuchses und einige flache Dachformen seine Stelle anfraglich in der Nähe der deutschen Hauptstadt anweisen würde; die Kirche stellt sich im wesentlichen als eine Wiederholung des neuesten Orth'schen Kirchenbaues, der Dankeskirche auf dem Berliner Weddingplatz dar. Es mag dahin gestellt sein, ob eine derartige Bauweise mit den Bedingungen des tropischen Klimas sich völlig vereinigen lässt und ob jener Stil zu Ansprüchen auf eine universale Bedeutung berechtigt ist. Immerhin dürfen wir in der Thatsache, dass ein so unverfälschtes Stück heimatlicher Ueberlieferung und in solcher Ausdehnung nach Brasilien verpflanzt werden konnte, eine Bestätigung des wachsenden Einflusses der Deutschen im Auslande erblicken und uns ihrer von Herzen erfreuen.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versamml. am 9. März 1885. Vors. Hr. Dr. Hobrecht; anwes. 134 Mitgl. und 6 Gäste.

Der Arch.- u. Ing.-Verein zu Frankfurt a. M. hat ein Schreiben abschriftlich eingesandt, worin er dem Hr. Abg. Berger für dessen dem Baubeamtenthum wohlwollendes Auftreten im Abgeordneten-hause seinen Dank ausspricht. — Der Vorsitzende fordert zu zahlreicher Betheiligung am Schinkelfeste (13. d. M.) auf. — Vom Ministerium der öffentl. Arbeiten ist ein Schreiben eingegangen, in dem der Hr. Minister anzeigt, dass auf Antrag Sr. Majestät der König genehmigt haben, den Verfassern der preisgekrönten Entwürfe der Schinkel-Konkurrenz, Reg.-Bfhr. Rehorst und Cauer den Staatspreis zu gewähren; dem Reg.-Bfhr. Menken ist ein 2. außerordentlicher Staatspreis in Höhe von 1200 M bewilligt worden.

Hr. Hagen theilt mit, dass Hr. Mohr die auf heut angekündigten Erläuterungen neuer Flussbauten bei Charlottenburg am Sonnabend (d. 14. d. M. Nachmittags 4 Uhr) bei gleichzeitiger Besichtigung der Anlagen an Ort und Stelle (Schleusenbau-Stelle) geben wird und ladet hierzu ein.

Hr. Opel hält nunmehr seinen angekündigten Vortrag über: „Hydrotechnisches Allerlei“.

Anknüpfend an die neueren Bestrebungen auf meteorologischem und hydrologischem Gebiete stellt der Vortragende die Forderungen für rationelle Wasserwirtschaft auf. Dieselbe ist zu erreichen: 1) bei der Wahl rationeller Durchschnitts-Profile nach dem vom Reg.- u. Brth. Sasse in Hannover aufgestellten Gesetz der parabolischen Profilbildung aller Flüsse und 2) durch Feststellung der Wassermengen. Seine Ausführungen erläutert der Vortragende an der Hand zahlreicher der Praxis entnommenen Beispiele. Im übrigen kann auf die zahlreichen Publikationen der Deutsch. Bauzeitung, der Zeitschrift für Bauwesen usw. verwiesen werden.

Wegen vorgerückter Zeit muss der sehr beifällig aufgenommene Vortrag abgebrochen werden, doch stellt Hr. Opel die Fortsetzung desselben in Aussicht; ebenso wird die Diskussion über den Vortrag vertagt. Nach Beantwortung einiger Fragen seitens der Hrn. Dr. Hobrecht, Haesecke und Schlichting schließt die Versammlung.

Vermischtes.

Erfordert das deutsche Klima einen Schutz der Mar-mor-Statuen während des Winters? Die Ausführungen Hrn. v. Pettenkofer's, über die wir unter dieser Ueberschrift auf S. 71

berichteten, sind in München selbst nicht ohne Widerspruch geblieben. In No. 38 der Allgem. Zeitg. versucht Hr. Fr. Pecht dieselben als auf einer Illusion beruhend, zurück zu weisen, indem er sich seinerseits gerade auf den schlechten Zustand der (von Hrn. v. P. als Beispiele des Gegentheils heran gezogenen) Nymphen-burger Marmor-Figuren beruft; dabei beständen letztere aus hartem Tiroler Marmor, das Liebig-Standbild aber aus Carrara-Marmor II. Kl. Durch das die Oberfläche zerreißende Frieren des in den porösen Stein eingedrungenen Wassers sei die Oberfläche jener Figuren (mit Ausnahme der steilen nach unten gerichteten Flächen) in einen Zustand versetzt, als ob sie die Blattern gehabt hätten; in den horizontalen Flächen, wo der Schnee haften konnte, sei der Marmor oft bereits in 1000 kleine Stückchen zerrissen; Ränder und Kanten der Gewänder seien oft wie ausgefranst und fast keine Figur sei ohne Risse und Sprünge. Aehnlich sei es mit den Figuren auf dem Wilhelmsplatze in Berlin gegangen, die zuletzt kaum noch kenntlich gewesen seien, während die viel älteren, im Winter zugedeckten Figuren des großen Gartens in Dresden sich vortrefflich gehalten hätten. Habe doch selbst in dem milden Klima Venedigs der harte istrische Marmor der dortigen Paläste an der Nordseite seinen spiegelnden Glanz verloren und sei auffallend rauh und undurchsichtig geworden. Von einer Imprägnirung des Marmors sei wenig zu erwarten, da selbst Wasserglas sich nicht als widerstandsfähig erwiesen hat und weder Glas, noch Email, noch polirter Granit in unserem Klima ihre Oberfläche wahren können.

Hr. v. Pettenkofer hat sich veranlasst gesehen, in No. 42 der Allgem. Ztg. hierauf nochmals zu antworten. Er bestreitet, dass man die an den Nymphenburger Figuren vorhandenen Schäden dem Einfluss des Winters zuschreiben dürfe. Wenn sie nicht von verwerflichen Reinigungs- und Restaurations-Versuchen herrührten, so sei es doch mindestens sehr schwer, die Schuld unter die 4 Jahreszeiten zu vertheilen. Nässe und Frost könnten dem Marmor, wenn er nicht schon Risse und Sprünge habe, wenig schaden und seien auch durch einen Mantel nicht ganz abzuhalten, da auch unter demselben die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit sich an dem Stein niederschlagen und Rauhfröste bilden werde. Viel eher als Regen, Schnee und Frost könne die durch Verbrennen schwefelkieshaltiger Stein- und Braunkohlen der Atmosphäre beigemischte schweflige Säure dem Marmor schaden, da dieselbe im Stande sei, den kohlensauren Kalk anfangs in schwefligsauren und später in schwefelsauren, im Wasser löslichen Kalk (Gips) umzubilden; aber derartige Luft dringe auch unter den Mantel ein. Wahrscheinlich sei diese Ursache Schuld daran, dass die Standbilder des Berliner Wilhelmsplatzes und manche andere in

Städten aufgestellten Marmorwerke gelitten hätten. Eine Imprägnierung mit einer in Luft und Säure unempfindlichen Substanz, wie sie beim Liebig-Denkmal angewendet sei, gewähre hingegen auch wider dieses Uebel, gleichwie gegen das Eindringen von Nässe und das Ansetzen von Pilzen vollkommenen Schutz.

Soweit die Ausführungen der beiden Gegner über eine Frage, die — wie wir schon in unserer früheren Mittheilung ausführten — dringend dazu auffordert, dass noch von anderer Seite die Ergebnisse bezgl. Erfahrungen mitgetheilt würden. Soweit wir selbst Gelegenheit hatten, seither selbst entsprechende Beobachtungen zu machen, sind diese durchaus im Sinne der von Hrn. v. Pettenkofer geäußerten Ansicht ausgefallen. Die inmitten der Stadt Berlin aufgestellten ungeschützten Marmor-Standbilder — die Schlossbrücken-Gruppen und die Schiller-Figur — haben allerdings ihre Transparenz verloren, sind aber noch unversehrt. Es scheint uns sehr glaublich, dass sie lediglich unter der Einwirkung der schwefigen Säure gelitten haben, die der Luft des Thiergartens, wo die anderen im Winter ummantelten und besser erhaltenen Figuren stehen, jedenfalls in geringerem Grade beigemischt ist. Die ehemals auf dem Wilhelmsplatz jetzt im Kadettenhause zu Lichtenfelde aufgestellten Feldherrn-Statuen, deren Zustand übrigens bei weitem nicht so schlimm ist, wie ihn Hr. Fr. Peckart darstellt, mögen neben jenem Uebel wohl am meisten von früheren Reinigungen durch scharfe Mittel angegriffen worden sein. Für die Widerstandsfähigkeit des Marmors gegen das winterliche Klima an sich spricht aber in anschaulichster Weise der Zustand der aus weissem Marmor gefertigten Figuren, Büsten usw., mit denen Friedrich der Große den Park von Sanssouci geschmückt hat und die wir aus Veranlassung des in Rede stehenden Streites etwas näher zu untersuchen Gelegenheit nahmen. Die 12 großen um die Hauptfontaine aufgestellten Gruppen werden allerdings gleichfalls durch einen Wintermantel geschützt, aber erst seit 20—30 Jahren; alle anderen — und ihre Zahl dürfte größer sein als in irgend einem anderen fürstlichen Parke Deutschlands — sind dagegen noch niemals geschützt und anscheinend auch noch niemals gereinigt worden. Dennoch haben wir keine darunter entdecken können, an der Spuren von Verwitterung erkennbar gewesen wären, während der zu Postamenten usw. benutzte bunte Marmor ihr dagegen ausnahmslos anheim gefallen ist. Wohl sind einzelne Theile jener Bildwerke mit grauem oder grünem Moose bedeckt; die davon freien Theile aber zeigen meist noch die volle Frische, Durchsichtigkeit und Leuchtkraft des edlen Materials, aus dem sie gefertigt sind und haben ihre Politur sich erhalten. Dieselbe Beobachtung machten wir an einem Grabdenkmal der Familie v. Wülknitz auf Lanken bei Berlin v. J. 1798; auch hier sind die weiße Marmorvase, welche das Denkmal krönt, und die entsprechenden Tafeln an dem Körper desselben, von der Moosbildung abgesehen, vollständig unversehrt, während der zu den übrigen Theilen verwendete schwarze Marmor blind, vielfach angefressen und durch zahlreiche Risse und Sprünge zerklüftet ist.

Als Ergebniss der durch Hrn. v. Pettenkofer angestellten verdienstlichen Erörterungen möchten wir es — vorbehaltlich weiterer Feststellungen — ansehen, dass es unbedenklich ist, Marmorfiguren ungeschützt auch im deutschen Klima aufzustellen, falls man den Standort nur etwas entfernt von Orten wählt, die der Einwirkung der in Fabriken, Gasanstalten usw. entwickelten Verbrennungs-Gase unmittelbar ausgesetzt sind. Ob die beim Liebig-Denkmal versuchte Imprägnierung sich bewähren wird, dürfte wohl erst durch die Zeit fest zu stellen sein: Hr. v. Pettenkofer würde sich aber gewiss den Dank weiter Kreise verdienen, wenn er das dort angewendete Verfahren möglichst bald allgemein bekannt machte.

Zur Frage der Stellung der Bahnmeister, die in d. Bl. mehrfach behandelt wurde, geht uns noch ein Vorschlag zu, dem wir wegen seines Werthes Aufnahme gewähren wollen, obgleich uns zur Erörterung derartiger, das technische Gebiet nur streifender Organisations-Fragen, die wohl besser den eigentlichen Eisenbahn-Fachblättern überlassen bleiben, nur wenig Raum zur Verfügung steht.

Die Wichtigkeit der den Bahnmeistern gestellten Aufgaben ist allseitig anerkannt und es läge durchaus im Interesse der Verwaltung, wenn es gelänge, diesem Amte möglichst viele besser gebildete und strebsame Elemente zuzuführen, wie sie jetzt schon in namhafter Zahl sich ihm zugewendet haben. Dies bedingt aber, dass den Bahnmeistern Aussichten auf weitere Beförderung eröffnet werden, wie es nach dem auf S. 4 enthaltenen auf S. 65 jedoch mit Recht bekämpften Vorschlage durch die Schaffung von Ober-Bahnmeister-Stellen geschehen sollte. Ein einfacheres und wirksameres Auskunftsmittel würde es sein, wenn man den Bahnmeistern einen Uebertritt in die Bureau-Karriere, d. h. eine Beförderung zu Betriebs-Sekretären und demnächst zu technischen Eisenbahn-Sekretären ermöglichte. Da das höchste Gehalt der Bahnmeister nur 2100 M., das der beiden anderen Beamten-Klassen aber 2400 M. bzw. 3600 M. beträgt, so stände jenen damit eine sehr erhebliche Verbesserung ihrer Stellung in Aussicht, ohne dass der Verwaltung daraus irgend welche Mehrkosten erwachsen. Wohl aber würden ihr sehr wesentliche Vortheile zugeführt; denn Betriebs-Sekretäre, welche eine Vorbildung im praktischen Bahnmeister-Dienste genossen hätten, würden ihren Obliegenheiten, welche ein technisches Verständniss erfordern, ungleich besser

entsprechen können als die jetzigen Inhaber dieser Stellen, welche häufig die Berichte der Bahnmeister eben so wenig verstehen, wie diesen die von den Bureaubeamten aufgesetzten Verfügungen klar sind. Für die betriebsleitenden Beamten, welche sich z. Z. auf die Arbeit der technisch nicht gebildeten Betriebs-Sekretäre häufig nur wenig verlassen können und daher von ihnen verhältnissmäßig geringe Unterstützung erhalten, würde somit eine wesentliche Erleichterung geschaffen. Den bestehenden Bestimmungen über die Vorbildung zur Laufbahn eines Bahnmeisters bzw. eines technischen Eisenbahn-Sekretärs entspricht der bezgl. Vorschlag insofern nicht, als von letzterem die Befähigung für den einjährig-freiw. Dienst und die Absolvierung einer Bauwerksschule, bzw. die Prüfung als Maurer- oder Zimmermeister verlangt wird. Doch steht die Vorbildung, welche die Mehrzahl der Bahnmeister heute schon besitzt, diesen Anforderungen so nahe, dass es kaum Bedenken erregen würde, dieselben auch für Bahnmeister einzuführen. Zum mindesten würde man denjenigen Bahnmeistern, welche sie erfüllen, jene Aussicht auf Beförderung eröffnen und es zur Regel machen können, dass den Bauinspektionen je 1, den Betriebs-Aemtern und Materialien-Büreaus aber je 2 technisch vorgebildete Betriebs-Sekretäre überwiesen würden.

Ehren-Bezeugungen für Techniker. Am 4. März wurde zu Köln das 50jährige Amts-Jubiläum des Ober-Bau- und Geh. Regierungs-Raths Lohse, Abtheilungs-Dirigent bei der linksrheinischen Eisenbahn-Direktion festlich begangen, insbesondere durch ein Festmahl, an dem sich die Mitglieder der beiden Direktionen zu Köln, der Direktion Elberfeld nebst zahlreichen Technikern aus der Nähe theiligten; gleichfalls war die Regierung zu Köln, sowie die Stadt bei der Feier vertreten.

Der Jubilar, begann seine technische Laufbahn als preussischer Wasserbaumeister in den Rheinlanden, um später zur Eisenbahn-Verwaltung über zu treten, als die Ausführung der ersten großen Gitterbrücken in Deutschland der Weichselbrücke bei Dirschau und der Nogat-Brücke bei Marienburg (1850—1857) in seine Hände gelegt ward. Diesem ersten großen Werke schloss sich unmittelbar (1856—1860) das nicht minder große, der Erbauung der Kölner Rheinbrücke an, für welche gleichfalls das System der Gitterbrücken gewählt ward, während das dritte große Brücken-Bauwerk Lohse's, die Elbbrücke bei Hamburg, nach einem besonderen von Lohse erfundenen Typus errichtet worden ist, für welchen sich bekanntlich eine kurze treffende Bezeichnung bisher nicht heraus gebildet, wie auch abgesehen von der zur Zeit in der Ausführung begriffenen zweiten Brücke über die Elbe bei Hamburg eine abermalige Anwendung desselben sich nicht ergeben hat.

Ein Bismarck-Kommers der Kgl. Technischen Hochschule und Bergakademie zu Berlin findet Montag den 16. März im Wintergarten des Centralhotels statt. Ehemalige Studierende beider Anstalten sind zur Theilnahme eingeladen.

Konkurrenzen.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig ist nach 1½ wöchentlicher Arbeit der Preistricher am 11. d. M. entschieden worden. Den I. Preis (8000 M.) haben die Hrn. Ludwig Hoffmann-Darmstadt und Dywbad-Berlin, die beiden II. Preise (je 4000 M.) die Hrn. Lender-Straßburg und Eisenlohr & Weigle-Stuttgart, die beiden III. Preise (je 2000 M.) die Hrn. Vischer & Fueter-Basel und Giese & Weidner-Dresden erhalten. Die öffentliche Ausstellung der Entwürfe (wochentlich von 10—4, Sonntags von 11—5 Uhr) beginnt am 14. und schließt am 28. d. M.

Personal-Nachrichten.

Württemberg. Ob.-Brth. Dimler b. d. Gen.-Direkt. d. Staatseisenb. ist das Ritterkreuz I. Kl. d. Ordens der Württemb. Krone mit der Krone; dem Betriebs-Bauinsp. v. Watter in Ravensburg und dem Straßen-Bauinsp. Graner in Biberach sind das Ritterkreuz I. Kl. des Friedrichsordens, dem Betriebs-Oberinsp. Buck in Stuttgart ist Titel und Rang eines Bauraths verliehen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. E. V. iu D. Wir verweisen Sie auf das Werk: Grothe die Brennmaterialien und die Feuerungs-Anlagen, Weimar Voigt. Ueber eine angenäherte Bestimmung von Schornstein-Stärken wollen Sie u. a. den deutschen Baukalender Jahrg. 1885 vergleichen. Handelt es sich indess um größere Anlagen, so werden genaue statische Ermittlungen nicht unterbleiben dürfen.

Hrn. Bmstr. O. H. hier. Wir nehmen von Ihrer Mittheilung bezüglich der Thatsache, dass mit dem Strom schwimmende Schiffsgefäße eine in der Regel die Stromgeschwindigkeit übertreffende Geschwindigkeit erlangen, hier Notiz, hinzu fugend, dass es in dem betr. Falle sich nicht um ein frei schwimmendes Fahrzeug, sondern um einen sogen. Tauer handelt. Dass bei einem solchen sich „zwangläufig“ bewegenden Fahrzeuge die gleiche Erscheinung wie bei dem frei schwimmenden sich zeigen sollte, ist uns sehr unwahrscheinlich.

Inhalt: Haarmann's Oberbau-Systeme für Hauptbahnen. (Schluss.) — Aus den Verhandlungen des preussischen Abgeordnetenhauses. — Ueber den Umfang der bis zum Jahre 1883 in den verschiedenen europäischen Staaten fertig gestellten Nivellements 1. Ordnung. — Materialmenge der Träger. — Mittheilungen aus Vereinen: Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hamburg. — Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hannover. — Vermischtes: Ein Denkmal für die Brüder Grimm in Hanau. — Eine Ausstellung von Plänen und Reise- skizzen aus dem Nachlasse von Adolf Gnauth. — Die Restaurirung der Rath- häuser. — Spur- und Neigungsmesser, Patent Mehrtens. — Zeichen der Zeit. — Kunstgewerbeschule zu Düsseldorf. — Die Bauhätigkeit von Berlin i. J. 1884. — Geburtstags-Feier Sr. Majestät des Kaisers. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Haarmann's Oberbau-Systeme für Hauptbahnen.


(Schluss.)

Ueber das Profil der Haarmann'schen Langschwelle gilt im allgemeinen das bereits bei der Besprechung der Querschwellen Gesagte. Die von Schwedler vorgenom- menen Verbesserungen ihrer Form sind im wesent- lichen: Vergrößerung der ursprünglichen Breite von 260 mm auf 320 mm behufs Erzielung einer gesicherten Lagerung; Verminderung der Flügelstärken (von 8 mm auf 6 mm), um eine mehr elastische Durchbiegung derselben herbei zn führen und Schaffung einer geeigneten schwach konvexen Lagerfläche für den Schienenfuß, damit derselbe bei Querbiegungen der Schwellen nicht allein an den Kanten anliegt, durch welchen Umstand (wie dies auf der Berliner Stadtbahn mehrfach vorgekommen ist) in Folge von Längsrissen im Fulse leicht Schienenbrüche entstehen können.

Die anfängliche — auch bei Besprechung der Form der Querschwellen bereits erwähnte — Befürchtung, dass die Lang- schwelle sich nicht gut stopfen und ihr Kasten sich nicht ganz füllen werde, hat sich als nicht zntreffend erwiesen.

Die Schwelle wird, wie die Erfahrung gelehrt hat, dnrrch Kies vollständig ausgefüllt, und der eingeschlossene Kieskörper ist auch groß genug, um die erforderliche Reibung von Kies auf Kies zu erzeugen. Die elastisch biegsamen horizontalen Ränder der Schwelle, welche an den Enden eingebogen sind und 10 mm

Benennung des Konstruktionstheils.	Ältere Kon- struk- tion	Kon- struktion der Berliner Stadt- bahn	Kon- struktion der Eisen- bahn- Direktion Hannover (Fig. 5)	Kon- struktion der Eisen- bahn- Direktion zu Berlin (Fig. 6)	Kon- struktion mit neuesten Quer- verbin- dungen. (Fig. 7)
1. Schienen. Höhe in cm	11	12,5	12,0	12,5	12,0
Widerstandsmoment in cm	87	112	105	109	105
2. Schienenlasehe. Widerstandsmoment von 2 Stück in cm . .	32	94	110	110	110
3. Schwelle. Breite in cm	26	32	32	32	32
Widerstandsmoment in cm	38	35	38,4	38,4	38,4
Gewicht in kg pro m . .	22,9	24,1	25,1	25,4	25,4
4. Schwellenlasehe. Widerstandsmoment in cm	38	27	75,7	55	39,5
5. Gewicht von 1 m Ge- leis in kg	113,3	126,21	128,90	136,3	127,58



tief vertikal in die Bettung eingreifen, um das Austreten des eingeschlossenen Kieses möglichst zu verhindern, übertragen dabei einen großen Druck, während die breit und tief angelegten Tragflächen der Schwelle sie gegen Kanten in hohem Maasse schützen. Die Kurven-Langschwellen werden auf dem Werke, sobald sie das Fertig-Kaliber verlassen haben, noch rothglühend in entsprechend geformten Schablonen gebogen.

Die eben besprochenen, mit der älteren Konstruktion des Haarmann'schen Langschwellen-Oberbaues im Laufe der Zeit — von 1878 bis 1884 — vorgegangenen Abänderungen sind in der folgenden Tabelle durch Gegenüberstellung der Zahlenwerthe für Dimensionen, Festigkeit und Gewicht nochmals erläutert:

Der Haarmann'sche Langschwellen-Oberbau hat während der kurzen Zeit seines Bestehens Erfolge erzielt, wie kaum ein anderer. Es sind in diesem System seit 1878 bei deutschen und anßer-deutschen Hauptbahnen weit über 600 km verlegt worden.

Haarmann giebt sich mit diesen Erfolgen aber noch nicht zufrieden, er sinnt immer wieder auf Nenes. Ein sprechender Beweis dafür sind die von ihm seit etwa 3 Jahren angestellten Versuche, ein Langschwellen-Oberbau-System zu konstruiren, bei welchem der nach so verschiedenen Richtungen hin sich geltend machende schädliche Einfluss des Schienenstoßes mög- lichst beseitigt wird. Durch eine wirksame Beseitigung dieses schädlichen Einflusses würden nicht allein die durch den Ver- schleiß des Oberbaues und des rollenden Materials fortwährend entstehenden Betriebskosten wesentlich verringert, sondern auch die Betriebs-Sicherheit des Oberbaues erhöht werden, weil voraus- sichtlich mit der Abnahme der durch die Stöße auf die Fahrzeuge ausgeübten Schläge, z. B. die Zahl der Radreifenbrüche eine kleinere wird.

Anfänglich versuchte Haarmann bei den Langschwellen eine getheilte Schiene zu verwenden, ließ diese Idee aber bald wieder fallen, weil ihm bei dieser Anordnung Schwierigkeiten in der sachgemäßen Vertheilung des Materials und in der Fabrikation entgegen traten.

Dann machte er, angeregt durch die mit seinem Straßenbahn- Oberbauzielten Erfolge, den Versuch, zwei Straßenbahn-Schienen von 180 mm Höhe derart mit einander zn verbinden, dass die Stöße versetzt waren.

Von der Brauchbarkeit einer solchen Verbindung dnrrch ver- schiedene Proben überzeugt, führten ihn seine Versuche vor etwa 2½ Jahren endlich zur Konstruktion des von der Berliner Hygiene-

Ausstellung her bekannt gewordenen Schwellenschienen-Oberbaus mit Zwischenstücken und versetzten Stößen.

Die Herstellung der Schwellenschienen war anfänglich mit großen Schwierigkeiten und demgemäß für das Osnabrücker Werk auch mit erheblichen materiellen Opfern verbunden.

Nach vielen vergeblichen Mühen wurden im Jahre 1882 auf der Verbindungsbahn der rechtsrheinischen Eisenbahn mit dem Osnabrücker Stahlwerk, und später im August 1883 auf der Anschlusslinie Georgs-Marien-Hütte—Hasbergen die ersten, einige hundert Meter langen Versuchsstrecken, zum Theil in Kurven von 180 und 250 m und Steigungen von 1:40 und 1:60 verlegt.

Die guten Erfahrungen, die Haarmann beim Betriebe dieser Versuchsstrecken sammelte, hätten ihn gewiss nicht veranlasst, die erste Form der Schwellenschiene, deren beide Hälften einander kongruent waren, abzuändern, wenn ihn nicht unerwartete Schwierigkeiten bei der Fabrikation dazu gezwungen hätten. Es stellte sich nämlich bald heraus, dass die Schwellenschienen-Hälften und die Zwischenstücke nicht in dem Maasse genau gewalzt werden konnten, wie es die Eigenart und der Zusammenhang des neuen Systems verlangte.

Deshalb verwarf Haarmann die mit großen Kosten hergestellten Walzen für die Schwellenschienen, Laschen, Querverbindungen usw. der älteren Konstruktion und ließ neue Walzen mit geeigneteren Kalibern anfertigen, die es ermöglichten, die Schwellenschienen-Theile ebenso leicht und genau herzustellen wie gewöhnliche Langschwellen.*

So entstand der neueste Schwellenschienen-Oberbau (Fig. 8) der seit etwa 6 Monaten in der Länge von 1 km auf der Anschlusslinie Georgs-Marien-Hütte—Hasbergen im Betriebe ist und zwar auf einer Strecke, die theilweise im Einschnitt belegen ist und dabei Kurven bis 220 m Halbmesser und eine Steigung von 1:60 aufweist.

Auf dieser Strecke werden täglich mit 22 fahrplanmäßigen Zügen durchschnittlich etwa 8000 t Nutzlast befördert und die dort verkehrenden zweischigen Zugmaschinen haben bei kurzem Radstand ein Radgewicht von 7,5 t, wonach sie zum Nicken und Schlingeln sehr geneigt sind.

Die genaue Prüfung dieser Versuchsstrecke durch die Theilnehmer der vom Werke gebotenen Veranstaltungen (D. Bztg. 1884, S. 483) ergab nach eingehender Besichtigung bei wiederholtem Befahren mit schweren Güterzug-Maschinen ein sehr befriedigendes Resultat. Die Gleise lagen sowohl in den geraden Strecken als auch in den scharfen Kurven vorzüglich; beim Befahren wurde man die Wirkung der Stöße kaum gewahr. —

Es ist nicht überraschend, die Wahrnehmung zu machen, dass die technische Welt der neuesten Erfindung Haarmanns mit getheilten Empfindungen und Ansichten gegenüber tritt. Wenn es auch keinem denkenden Techniker einfallen wird, im Prinzip gegen die Idee der einheitlichen Schwellenschiene etwas einzuwenden, so gehen doch die Ansichten darüber, auf welchem Wege man sich diesem Ideal durch Zusammensetzung mehrerer Theile am besten nähern könne, weit auseinander.

Wenn es die zu Gebote stehenden hütten technischen Mittel erlaubten, so würde man ein aus einem Stücke gewalztes Schienen- und Schwellen-Profil allen anderen Zusammensetzungen vorziehen.



Die Hartwich-Schiene konnte auf die Dauernicht ausreichen; es fehlte ihr die gehörige Druckfläche des Schienenfußes und die zur Sicherung des Gleises gegen seitliche Verschiebung erforderliche Gestalt, so dass keine genügende Reibung von Kies auf Kies erzeugt wurde.

Der Uebergang zum mehrtheiligen System war daher eine Nothwendigkeit und wenn die Engländer uns aus der Vieltheiligkeit unserer Systeme einen Vorwurf machen, so haben sie eben nicht bedacht, dass sich anders ein System in Eisen überhaupt nicht konstruiren lässt.

Das dreitheilige System findet allerdings heut zu Tage nur wenige Verfechter, weil sein Hauptmotiv, die der Zerstörung besonders ausgesetzten Fahrsehienen so zu gestalten, dass bei der nothwendigen Auswechslung möglichst wenig Material entwerthet wird, seine Berechtigung um ein Bedeutendes eingebüßt hat, nachdem Schienen aus homogenem Material in beliebiger Qualität hergestellt werden können.

Das zweitheilige System hat sich aus diesem Grunde bis heute die Führerschaft nicht nehmen lassen und zu diesem gehört auch der Haarmann'sche Schwellenschienen-Oberbau.

In diesem System sind zwei an und für sich nicht neue Gedanken, die Zweitheilung der Schiene zum Zwecke der gegenseitigen Stofsdeckung und die gleichzeitige Verbindung von Schiene und Schwelle zu einem einzigen Konstruktionstheile in glücklicher Weise verkörpert.

Die Schwellenschiene (Fig. 8) besteht aus zwei Hälften, deren gebogene Füße in die Bettung eingreifen, während die Stege in kurzen Entfernungen durch je zwei senkrecht über einander liegende Niete oder Schrauben so mit einander verbunden sind, dass eine Schienenhälfte immer den Stofs zweier anderen Hälften deckt. Um die Handhabung und Montage nicht zu sehr zu erschweren, ist die Größe der Stofsversetzung von Haarmann bis auf 0,5 m beschränkt worden, was vollkommen ausreichend ist. Zu den Querverbindungen werden die  Eisen der Haarmann'schen Langschwelle oder  Stäbe verwendet, die an den Enden angeschweifte Winkel erhalten, durch welche gleichzeitig die Schienen-Neigung bestimmt wird. Wenn diese Querverbindungen

fest in der Bettung gelagert werden, verhindern sie das Wandern der Fahrstränge in der Längsrichtung. Gegen seitliche Verschiebungen wirken die hohen Schwellenschienen mit ihren umgebogenen Füßen, die Querverbindungen und die Bettung zusammen.

Nachdem Haarmann die sich ihm anfänglich entgegenstellenden Schwierigkeiten in der Fabrikation der Schwellenschienen überwunden und nunmehr auch die Anfertigung von Spezialmaschinen für das Richten und Montiren des neuen Oberbaues in Aussicht genommen hat, steht einer praktischen Erprobung des Systems im großen Umfange nichts mehr im Wege.

Als ein Beweisstück für die Durchführbarkeit desselben, gegenüber den schwer wiegenden Bedenken, welche von verschiedenen Seiten in Betreff der Haltbarkeit der Vernietung der beiden Schienenhälften geltend gemacht worden sind, kann der dreitheilige Oberbau dienen. Denn der seit 17 Jahren auf den Braunschweigischen Bahnen im Betriebe liegende Langschwellen-Oberbau-System Scheffler, bei welchem die Unterschien und Querverbindungen durch Nieten, die Oberschienen auf den Unterschienen dagegen durch Schraubenbolzen verbunden sind, hat zu irgend welchen erheblichen Ausstellungen keine Veranlassung gegeben.* Allerdings ist an den Querverbindungen in den letzten Jahren mehrfach ein Lockerwerden der Niete beobachtet. Diese Misstände werden aber sofort durch Nachtreiben in kaltem Zustande beseitigt. Scheffler ist der Ansicht, dass die Anwendung von Nieten an Stellen, wo keine häufige Auswechslung nöthig ist, also namentlich an den in der Bettung liegenden Theilen, welche nicht stark erschüttert und angegriffen werden, nicht zu verwerfen ist; er zieht aber im allgemeinen Schraubenbolzen vor, weil sie sich bequemer einziehen lassen. Dagegen ist das erforderliche öftere Nachziehen unbequem.

Haarmann hält die Nietverbindung bei seiner Schwellenschiene für besser als die Schraubenverbindung und hat mehrfach Versuche nach dieser Richtung hin angestellt. Es wurden dabei sowohl genietete als auch geschraubte Schwellenschienen-Abschnitte von 1,5 m Länge, 1 m frei liegend, unter einem 250 kg schweren Hammer aus einer Fallhöhe von 0,5 m durch je 500 kurz auf einander folgende Schläge beansprucht, wobei sich zeigte, dass an den Schlagstellen weder die Köpfe noch die Stege der beiden Hälften auseinander gebogen wurden.

Ein sicheres Urtheil über die Dauer der Haltbarkeit der Niete kann nur nach langer Befahrung des Oberbaues im Betriebe abgegeben werden; dabei wird es sich zeigen, ob in Folge des Raddruckes, der bei einer der beiden Schwellenschienen-Hälften unzweifelhaft immer größer sein wird, als bei der andern, in kürzerer oder längerer Frist eine bedenkliche Beanspruchung der Niete auf Abscherung oder eine Lockerung beider Hälften eintritt. Um beobachten zu können, ob und wie weit wohl ein Auseinandergehen oder Spalten der beiden Schwellenschienen-Hälften im Laufe der Zeit zu befürchten stehe, hat Haarmann kürzlich einen hydraulischen Versuchs-Apparat in Benutzung genommen, mit dessen Hilfe auf den Kopf der einen Hälfte der der horizontal liegenden, schlängelnd hin und her geführten Schwellenschiene, ein Druck in der Größe des Raddruckes einer Lokomotive ausgeübt wird. Die dabei erzielten, für die Schwellenschienen günstigen Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht.

Ein anderer Vorwurf, welcher dem System der Schwellenschienen gemacht worden ist, betrifft die Frage der Auswechslung. Es ist gesagt worden, der neue Oberbau werde voraussichtlich dadurch zu theuer, dass bei der Auswechslung einer Schiene gleich das ganze Gleisstück mit entfernt werden müßte, und dann nur noch den Altwerth habe. Es muss zugegeben werden, dass eine Auswechslung einer halben Schwellenschiene nicht möglich ist, wenn nicht die Verbindung beider Hälften durch Schraubenbolzen bewirkt wird.

Man darf aber annehmen, weil der das Gleis passierende Radreifen an allen Längspunkten eine ununterbrochene Unterstützung erfährt, dass die Schwellenschiene in Folge der mindern Einwirkung der durch die Fahrzeuge erzeugten Schläge auch einer verhältnismäßig geringen Abnutzung an den Stößen unterworfen sein wird. Deshalb, außerdem aber auch, weil sowohl die neue als auch die abgefahrene Schwellenschiene im Vergleich zur einfachen Schiene nur eine geringe Beanspruchung erleidet, wird aller Voraussicht nach die Dauer der Schwellenschiene diejenige der einfachen Schienen, welche in der Regel zuerst an den Stößen schlecht werden, übertreffen.

In der nachstehenden Tabelle (nach Haarmann) sind Beanspruchungen usw. verschiedener Langschwellen-Systeme einander gegenüber gestellt. Wenn darin die Dauer einer Schwellenschiene zu 50 Jahren berechnet ist, so ist das so zu verstehen:

Eine 120 mm hohe einfache Schiene neuern Systems kann um 9,4 qcm abgefahren werden, ehe der Kopf bis auf 10 mm Höhe verschliffen ist, wobei ihre Inanspruchnahme von rd. 800 kg auf rd. 1000 kg pro qcm wächst.

Wird die Dauer dieser Schiene auf 30 Jahre geschätzt, so hält, entsprechend ihrer größern Ablauflächen, die Schwellenschiene nach dem sogen. Normal-Staatsbahnprofil 33 Jahre, die 125 mm hohe Langschwellen-Schiene der Königl. Eisenbahn-Direktion Berlin (Profil IXc) 39 Jahre, während die Schwellenschiene unter gleichen Annahmen 50 Jahre aushalten würde.

* Ueber die Fabrikation der Schwellenschienen folgen in einem späteren Aufsatze des Verfassers noch einige Einzelheiten.

* Scheffler; Der eiserne Oberbau auf den Braunschweigischen Bahnen. Organ 1882, S. 201.

Diese Berechnung wird unter der Voraussetzung einer entsprechenden Qualität des Materials der Schwellenschiene als wohl zutreffend bezeichnet werden können.

Um nachzuweisen, dass Frost und Hitze, überhaupt jeder Wechsel der Temperatur auf den Schwellenschienen-Oberbau keinen nachtheiligeren Einfluss ausübt, als bei andern bekannten eisernen Systemen, hat Haarmann verschiedene Versuche und Messungen angestellt.

Zuerst wurde bei einer verlegten Schwellenschiene älterer Konstruktion von 9^m Länge, Abends bei 3° Kälte, der Hohlraum durch Wasser vollständig ausgefüllt. Als darauf im Laufe der Nacht die Temperatur auf — 15° R. gefallen war, zeigte es sich, dass durch das Gefrieren des Wassers die Schwellenschiene in keiner Weise nachtheilig beeinflusst worden war.

Auch bei Temperaturwechseln hat sich ein Werfen des Gleises nicht gezeigt. Es ist vielmehr beobachtet worden, dass die dem Stoss der Schwellenschienen-Theile gegebene Dilatations-Möglichkeit und die etwas ovale Lochung der Schwellenschienen-Enden in dieser Hinsicht ihren Zweck vollständig erfüllen. Die Art und Weise der Einbettung des Gleises spielt aber dabei eine bedeutende Rolle; denn es steht fest, dass die eingebettete Schiene geringere Längenänderungen zu erleiden hat, als die frei liegende. Dies erklärt sich naturgemäß dadurch, dass die eingebettete Schiene mit von der Temperatur des sie zum Theil

fahren, da die Art und Weise der Ausführung der Montage mit dem zu erwartenden Erfolg des Systems im innigsten Zusammenhange steht.

Haarmann ist der Ansicht, dass eine Bewährung seines Systems nur zu erwarten stehe, wenn das ausführende Werk nicht allein alle Stücke zu liefern, sondern dieselben auch, sei es in der Werkstatt oder auf der Strecke, zusammen zu setzen und zu verlegen habe. Er meint u. a., wenn man so weit gehen wolle, die einzelnen Konstruktionstheile beispw. von verschiedenen Werken zu beziehen und die Montirung der einzelnen Theile erst auf der Strecke vorzunehmen, so würde man einen gerade so großen Fehler begehen, als derjenige Techniker, welcher die gesammten einzelnen Theile einer Dampf- oder Werkzeugmaschine von verschiedenen Lieferanten entnähme und sich dann daran abquälte, sie zusammen zu stellen.

Er erinnert dabei auch an die beherzigenswerthe Anlassung des Hrn. Geh. Oberbau-Rath Grüttefien auf dem Iron- und Steel-Meeting in Düsseldorf, dass man sich „daran gewöhnen müsse, auf die Konstruktion des Oberbaues einen Theil jener Intelligenz übertragen zu sehen, welche beispw. bei der Konstruktion der Brücken schon längst voraus gesetzt wird, um damit die Anlage und Unterhaltung des Oberbaues zum Nutzen der Oekonomie und der Betriebsfähigkeit auf eine höhere Stufe zu heben.“

Haarmann's Ansicht muss als begründet anerkannt werden.

Vergleichende Tabelle über die Widerstandsfähigkeit verschiedener Oberbau-Systeme bei neuem und bei abgefahretem Schienenprofil.

Bezeichnung des Systemes	Schiene			Zwei Schienenlaschen			Schwelle			Schwellenlasche			Druck auf die Bettung	Größte Beanspruchung der		Gewicht pr. lfd. m Gleise	Ablaufe-fläche	Ab-nutzung der Schiene in Jahren		
	Höhe	J	W	Gewicht pr. 1 m	J	W	Gewicht	Breite	J	W	Gewicht pr. 1 m	J		W	Gewicht				Schiene	Schwelle
		kg u. cm	kg u. cm		kg	kg u. cm			kg u. cm	kg		cm		kg u. cm					kg u. cm	kg
	cm	kg u. cm	kg u. cm	kg	kg u. cm	kg u. cm	kg	cm	kg u. cm	kg u. cm	kg	kg u. cm	kg u. cm	kg	kg pr. qcm	kg pr. qcm	kg		qcm	
Hartwich	23,6	4540	370	43,3	1664	170	25,4	13,5	—	—	—	—	—	—	4,353	300,13	104	—	—	
Hilf'sche Langschwelle	12,40	670	105	27,1	358	65	18,2	30,0	109	28	30,0	—	—	—	2,005	849,19	553,07	132	—	
Haarmann'sche Querschelle [Normalschienenprofil.]	13,405	992	152	31,3	812	113	25,8	25,0	110	30	18,7	—	—	—	1,857 [2,128]	923,56 [1528,02]	1603,65 [1837,99]	131,2	10,25	33
Haarmann'sche Langschwelle [Neueres Schwellenprofil. Schiene 120.]	12,40	670	105	27,1	771	110	24,5	32,0	160	38,4	25,5	103	36	17,7	1,878 [1,977]	796,84 [1002,29]	516,78 [755,43]	129,0	9,40	30
Haarmann'sche Langschwelle [Berliner Stadtbahn.]	12,5	750	109	31,13	771	110	24,5	32,0	163	40	27,6	86	27	10,2	1,863	785,53	438,63	126,3	—	—
Haarmann'sche Langschwelle [Neueres Schwellenprofil. Schiene 125.]	12,5	750	109	31,15	771	110	24,5	32,0	160	38,4	25,5	103	36	17,7	1,861 [1,863]	778,55 [930,32]	475,34 [723,99]	136,3	12,15	39
Haarmann'sche Schwellenschienen [Neueste Konstruktion.]	20,40	3679	335	28,7	1496	172	25,7	30,0	—	—	—	—	—	—	1,834 [1,880]	329,28 [635,22]	—	135,4	15,75	50
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Die in Parenthese aufgeführten Zahlen beziehen sich auf das bis auf 10^{mm} Kopfhöhe abgefahrene Schienenprofil.
Der Druck auf die Bettung und die Spannungen (Col. 15, 16 u. 17) sind nach den Winkler'schen Formeln berechnet (vergl. Winkler: Der Eisenbahn-Oberbau. Prag 1875. §§ 194 u. 195) mit Ausnahme der Zahlen für den Querschwellen-Oberbau, welche nach Lehwald (vergl. Lehwald: Der eiserne Oberbau. Berlin 1881. S. 44 u. 45) berechnet wurden.
Radlast 7500 kg; Radstand 140 cm für Col. 15, 180 cm für Col. 16 u. 17; die vom Bettungsmaterial abhängige Konstante C = 12,3.

umgebenden Bodens beeinflusst wird, welcher als schlechter Wärmeleiter den Temperatur-Schwankungen der Luft weniger unterworfen ist, als die frei liegende Schiene.

Drückt man nun die Längsschwankungen der eingebetteten Schiene in Prozenten der gleichzeitig beobachteten Schwankungen der frei liegenden aus, so betragen dieselben (nach Haarmann) während der Beobachtungsperioden im März-April 40—55 %, im Juli-August 80—100 %.

Günstigere Resultate ergaben die Messungen bei der Schwellenschienen, bei welcher Beobachtungen leider nur im Juli-August, also in ungünstiger Jahreszeit, angestellt wurden. Hier betrugen die Schwankungen der eingebetteten Schiene 54—84 % von den gleichzeitig konstatierten der frei liegenden. Hiernach bleiben selbst in dieser der eingebetteten Schwellenschienen ungünstigen Beobachtungsperiode die Längen-Differenzen derselben um mindestens 16 % hinter denen der frei liegenden zurück.

Sollte der Schwellenschienen-Oberbau in nächster Zeit auf deutschen Bahnen zur Verlegung kommen, so wird auch die Frage der zweckmäßigsten Montage eingehende Erörterung er-

Mindestens sollte das Richten und Zusammennieten des neuen Oberbaues, das in vollkommener Weise nur unter Anwendung von Spezialmaschinen geschehen kann, dem ausführenden Werke übertragen werden.

Ob aber die Eisenbahn-Verwaltungen sich dazu verstehen werden, dem Werke auch das Verlegen des Oberbaues zu überlassen, mag vorläufig noch eine offene Frage bleiben.

Wünschenswerth wäre es aber, dass die deutschen Eisenbahn-Verwaltungen, die in erster Linie dazu berufen sind, sich zu Versuchen mit dem neuen Oberbau bald bereit finden möchten.

Die zum Theil noch nicht erschöpfend beantworteten Fragen über Haltbarkeit der Niete, Spalten der Schienenhälften, Auswechselung und Dauer der Schwellen-Schiene, Einflüsse der Temperatur, praktische Möglichkeit einer genaueren Montage mit verhältnissmäßig nicht zu hohen Kosten und so weiter, werden dann bald durch die Erfahrung, dieser einzigen Grundlage aller Wissenschaft, beantwortet werden.

Frankfurt a. O., im November 1884. Mehrteus.

Aus den Verhandlungen des preussischen Abgeordnetenhauses.

Erhaltung der Baudenkmäler. Anwendung des photographischen Aufnahme-Verfahrens zur Herstellung eines Denkmäler-Inventars.

Wiederherstellung der Marienburg. Das erfreuliche Interesse, welches zahlreiche Mitglieder des Abgeordnetenhauses der Sache unserer vaterländischen Baudenkmäler widmen, hat sich in den letzten Wochen wiederum mehrfach bethätigt. In erster Reihe handelte es sich hierbei um das hervor ragendste Deukmal des deutschen Ostens, das Ordensschloss Marienburg, über dessen Wiederherstellung auf Anregung des Hrn. Abg. Dr. A. Reichensperger schon einmal in dieser Sitzungsperiode des Landtags ausführlich verhandelt worden war. (S. S. 59 d. Bl.) Die westpreussischen Hrn. Abg. Dr. Wehr und Spahn haben

den Antrag gestellt, bei der dritten Lesung des diesjährigen Etats nachträglich einen Betrag von 10 000 M. zu bewilligen, um wenigstens die Arbeiten an der Schlosskirche durch Herstellung der Sänger-Empore zum Abschluss bringen zu können und das Haus hat diesen Antrag trotz der vom Hrn. Vertreter des Finanzministers geäußerten Bedenken an die Budget-Kommission überwiesen. Der letztere hatte mitgetheilt, dass die Anträge wegen Einleitung einer Lotterie zum Ausbau der Marienburg bereits den betheiligten Ressorts vorlägen, im übrigen aber geeignet, dass sein Chef sich in der früheren Sitzung gegen die Sache „kühl bis ans Herz hinauf“ verhalten habe; denn es seien die Ausgaben für Herstellung jenes Bauwerks doch immerhin solche, bei denen man sich nach der Decke strecken und das Dringende

vor dem weniger Dringenden zurück stellen müsse. Eine Aeußerung, die Hrn. Dr. A. Reichensperger zu der Bemerkung Veranlassung gab, dass die bezgl. Decke bei andern Gelegenheiten — z. B. als es sich um den Ausbau der Wittenberger Schlosskirche handelte — sich doch als ungewöhnlich groß erwiesen habe. Sehr bemerkenswerth waren die Aeußerungen des Hrn. Kultusministers Dr. v. Gossler, der in Bezug auf die vorliegende Finanzfrage selbstverständlich nur seine persönliche Sympathie für das Bauwerk betonen konnte, dabei aber einige erfreuliche Andeutungen über die weiteren Absichten der Regierung gab. Nachdem Hr. Reg.-Bmstr. Steinbrecht bekanntlich schon früher als Stipendiat der Louis-Boissonnet-Stiftung mit Spezial-Studien über die Bauten des deutschen Ordens sich beschäftigt hat, sind ihm neuerdings — anscheinend um seine ausgezeichnete Kraft auch während des Stillstandes der Arbeiten an der Marienburg der Sache zu erhalten — aus den verfügbaren Mitteln des Kultusministeriums die Gelder bewilligt worden, um die Reste der Ordensburg Rheden aufzudecken und zu untersuchen. Es sind dabei höchst bemerkenswerthe Anhaltspunkte für die Wiederherstellung der Marienburg, außerdem aber so werthvolle einzelne Architektur-Reste gefunden worden, dass der Gedanke nahe liegt, derartige Untersuchungen auch an anderen Ordensburgbauten aufzunehmen und aus den Fundstücken allmählich ein Museum der Ordenszeit zusammen zu stellen, für welches in der Marienburg der natürliche Aufstellungsort sich darbieten würde. Auch hat man mit Recht daran gedacht, die noch erhaltenen Reste der von den verschiedenen Ritterorden im Orient — namentlich auf Rhodus — ausgeführten Bauten, welche für die Ordensburgbauten in Preußen in manchem Sinne die Grundlage gebildet haben dürften, mit in den Kreis der Untersuchung zu ziehen. — Unerwähnt darf schliesslich die warme Anerkennung nicht bleiben, welche Hr. Abg. Spahn den bei den bisherigen Wiederherstellungs-Arbeiten beteiligten Persönlichkeiten — voran den Reg.-Bmstrn. Matz und Steinbrecht für ihre ausgezeichneten Leistungen zollte.

Mittelalterliche Bauten an der Umgebung der Marburger Elisabeth-Kirche. Um einen Bauplatz für den Neubau des pathologisch-anatomischen Instituts der Universität Marburg zu gewinnen, soll ein südlich von der Elisabethkirche belegen Gebäude nieder gelegt werden, welches ursprünglich ein Hospital zum heiligen Geist (nach Art der bekannten Lübecker Anlage), seit längerer Zeit aber zu einem zweigeschossigen Wohnhause eingerichtet war. Hr. Abg. Dr. A. Reichensperger legte — auf das Gutachten von Architekten gestützt — gegen die Absicht Einsprache ein und befürwortete Herstellung des interessanten, sehr wohl zu einem Museum geeigneten Baues in alter Gestalt, indem er zugleich bedauerte, dass man vor einigen Jahren einen anderen östlich von der Kirche belegen mittelalterlichen Bau, das alte Thorhaus, abgebrochen habe. Hr. Abg. Dr. Ennecerus (Prof. in Marburg) betonte dem gegenüber die völlige Werthlosigkeit sowohl des abgebrochenen wie des nunmehr zum Abbruch bestimmten Gebäudes, von welchem letzteren höchstens der Keller ein gewisses Interesse gewähre und vielleicht erhalten werden könne. Ein bestimmter Antrag war seitens des Hrn. Abg. Dr. Reichensperger nicht gestellt worden und es lässt sich daher annehmen, dass mit Bewilligung der Kosten für jenen Neubau das Schicksal des alten Hospitals besiegelt ist, wenn nicht etwa die Architekten, welche sich für dieses, in weiteren Fachkreisen bisher gänzlich unbekannte mittelalterliche Werk interessiren, Veranlassung

nehmen, unter eingehender Darlegung des Thatbestandes für seine Erhaltung an anderer Stelle einzutreten.

Photogrammetrische Aufnahme der Baudenkmäler. Ohne Widerspruch erfolgte die von der Staatsregierung beantragte Bewilligung der Mittel, um dem Erfinder der Photogrammetrie, Hrn. Kreisbauinspektor Meydenbauer zu Marburg Gelegenheit zu bieten, sein Verfahren weiter ausbilden und zur allmählichen Herstellung eines Denkmäler-Archivs nutzbar machen zu können. Hr. Abg. Goldschmidt äußerte beiläufig nur den Wunsch, dass auch die Versuche zur Verwendung des Verfahrens für Terrain-Aufnahmen fortgesetzt werden möchten * und Hr. Abg. Dr. A. Reichensperger, der mit Wärme dafür eintrat, dass die betreffende Ausgabe recht bald in das Ordinarium des Etats aufgenommen werden möge, befürwortete im Voraus, dass man neben dem Archiv auch für eine volksthümliche Veröffentlichung der Baudenkmäler sorgen möge, welche wesentlich dazu beitragen würde, das jetzt leider noch so sehr fehlende Verständniss für den Werth derselben in weitere Kreise hinaus zu tragen. Der Hr. Kultusminister, der in letzter Beziehung die volle Zustimmung der Regierung aussprach, machte einige interessante Angaben über die Proben, welchen die Zuverlässigkeit des durch Hrn. Meydenbauer mittels Photogrammetrie hergestellten Aufnahmen der Nicolai-Kirche und der Gensdarmenmarkt-Thürme in Berlin und der Elisabethkirche in Marburg unterworfen worden ist. Die Thurmhöhe der letzteren ist von einem Geometer ohne Kenntniss der Meydenbauer'schen Ermittlungen trigonometrisch gemessen worden und es hat sich dabei zwischen den beiderseitigen Ergebnissen ein — möglicherweise lediglich auf die Refraktion zurück zu führender — Unterschied von nur 8 cm heraus gestellt. Bei den beiden anderen Bauwerken ergaben sich zunächst größere Unterschiede mit den vorhandenen Aufnahmen, welche jedoch nach einer sorgfältigen Kontrolle des letzteren zu gunsten der Meydenbauer'schen Messungen sich aufklärten, indem in der Zeichnung der Nicolai-Thürme eine während der Bau-Ausführung vorgekommene Aenderung nicht berücksichtigt war, während die Höhe der Kuppellauben auf den Gensdarmenmarkt-Thürmen früher offenbar niemals exakt gemessen, sondern nur geschätzt worden war.

Die Vorbereitung eines Gesetzes zum Schutze der Baudenkmale wurde bei den zuletzt erwähnten Verhandlungen leider nur flüchtig gestreift, während es gewiss von Interesse gewesen wäre, die Regierung zu einer Aeußerung über den Zeitpunkt zu veranlassen, zu welchem eine bezgl. Vorlage etwa zu erwarten ist. Die seitens des Hrn. Abg. Dr. Frhr. v. Heereman ausgesprochenen Wünsche, dass ein solches Gesetz von jedem im Interesse der Baudenkmäler zu treffenden Zwange gegen Privat-Eigenthümer absehen möge, wurde von Hrn. Abgeordneten Dr. A. Reichensperger entgegen gesetzt, dass es ohne einen gewissen „süßen Zwang“ gegenüber manchen Gemeinwesen schwerlich abgehen werde — eine Ansicht, der wir uns nur aus vollster Ueberzeugung anschließen können.

(Schluss folgt.)

* Bekanntlich sind derartige Terrain-Aufnahmen mit trefflichem Erfolge von Hrn. Meydenbauer selbst im Unstrut-Thale und am Gotthard-Tunnel sowie vom Generalstabe bei Saarlouis ausgeführt worden. Dass ein entsprechender, 1870 von letzterem bei Straßburg unternommener Versuch weniger geglückt ist, wurde seitens des Hrn. Kultusministers darauf zurück geführt, dass der Erfinder der Methode, dessen Mitwirkung im augenblicklichen Stadium ihrer Ausbildung noch nicht zu entbehren sei, dabei nicht betheiligt war.

Ueber den Umfang der bis zum Jahre 1883 in den verschiedenen europäischen Staaten fertig gestellten Nivellements 1. Ordnung.

Nach dem letzten Bericht über den Stand der Arbeiten der europäischen Gradmessung betrug die Länge der nivellirten Linien am Schluss des Jahres 1883:

Namen der Staaten.	Länge der Nivelle- mentslinien in km	Anzahl der Höhenmarken		Gesamt- summe der Höhen- marken	mittlere Ent- fernung der Höhen- marken in km
		1. Ordnung	2. Ordnung		
1. in Bayern	3 439	81	1 745	1 826	1,8
2. „Hessen	825	75	—	75	11,0
3. „Preußen	5 054*	1 720	—	1 720	2,5
4. „Sachsen	2 800	—	1 120	1 120	2,5
5. „Württemberg . .	1 854	60	700	760	2,4
6. „Oesterreich . . .	10 600	1 900	5 000	6 900	2,5
7. „Belgien	12 600	5 230	3 268	8 498	1,5
8. „Spanien	7 054	1 461	5 525	6 986	1,0
9. „Italien	946	190	756	946	1,0
10. „Portugal	59	21	26	47	1,3
11. „Russland	4 741	559	21	580	8,2
12. „Schweiz	4 476	239	2 021	2 260	1,4
13. „Frankreich . . .	22 299	20 887	4 576	25 463	0,6
14. „Niederland . . .	1 485	158	244	402	4,1
Sa. . . .	78 123	32 581	25 002	57 583	1,4 im Mittel

Gegen das Jahr 1880 ist ein Fortschritt in den Nivellements von rd. 14 000 km zu verzeichnen. In Bayern, Hessen, Württemberg, Belgien und der Schweiz sind die Nivellements beendet, in den Niederlanden und in Sachsen der Vollendung nahe, während

* Hierzu kommen noch die Nivellements der Königl. Landesaufnahme mit einer Gesamtlänge von etwa 13 000 km, 1 000 Höhenmarken 1. und 6 700 Höhenmarken 2. Ordnung.

in den meisten der übrigen Staaten über den Umfang derselben noch keine genaue Bestimmung getroffen ist.

Unter Hinweis auf die Mittheilungen über Ursache und Zweck dieser Arbeiten im Jahrg. 1884 S. 22 der Deutschen Bauzeitung, mögen hier einige Angaben über die bei den Präzisions-Nivellements zur Anwendung gekommenen Nivelirapparate und Messungsmethoden Platz finden.

Die Nivelir-Instrumente, in den hervor ragendsten mechanischen Werkstätten hergestellt, sind mit umlegbaren Fernrohren versehen von 30—35 maliger Vergrößerung. Die Libellen zeigen eine Empfindlichkeit von 3—5 Sekunden pro Theilstrich.

Als Nivelirplatten dienen sog. Reversionslatten in Kastenform von 3—4 Meter Länge, welche auf beiden Seiten getheilt sind und zwar derart, dass die Bezifferung auf der Vorderseite von unten nach oben, und auf der Rückseite von oben nach unten geht.¹ Um bei der Theilung der Latte eine Maasseinheit zu bekommen, welche gestattet, noch halbe Millimeter ablesen zu können, ist der Meter gleich einem halben Meter bzw. 2 Centimeter = 1 Centimeter gesetzt, so dass alle Höhenzahlen durch 2 dividirt werden müssen. Die Lattenheilung erfolgt auf der Theilmaschine, hierauf werden die Ränder der Theilfelder mit der Ziehfeder nachgezogen und sodann die Theilfelder mit dem Pinsel ausgefüllt. Die hierbei vorgekommenen größten Fehler werden zu 1/10 Millimeter angegeben. Die Latten sind mit einer Vorrichtung versehen, welche gestattet, die durch die Temperatur-Unterschiede herbei geführte Aenderung in der Länge der Latte mit Leichtigkeit täglich bis auf einige hundertstel Millimeter

¹ Die Latten der Königlichen Landesaufnahme sind nur auf einer Seite getheilt, die Theilung liegt in der Mitte und ist mit doppelten Ziffern versehen, die von unten nach oben und umgekehrt zählen.

prüfen zu können. Als Urmaafs für alle Nivellements gilt der Berner Normalmeter. Zum Aufsetzen der Latte dienen schwere eiserne Unterlagsplatten in Tellerform. Die Vertikalstellung der Latte wird mittels Libelle bewirkt. — Die Festlegung der Nivellements geschieht durch starke Bolzen aus Messing oder Eisen, welche horizontal in das massive Mauerwerk der öffentlichen Gebäude eingelassen und mit Blei oder Zement befestigt sind. —

Nivellirt wird nur während der Sommermonate, etwa von Mitte Mai bis Ende Sept. und zwar der Tageszeit nach in den Morgen- und Abendstunden. In der Zeit von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags wird nur ausnahmsweise bei sehr günstiger Witterung — Windstille und bedecktem Himmel — gearbeitet. Das Nivelliren erfolgt stets aus der Mitte u. zw. mit Zielweiten, welche nach den jeweiligen Terrain- und Witterungs-Verhältnissen zwischen 10 und 50 m variiren. Von den in erster Zeit genommenen langen Zielweiten von 100 m ist man in neuerer Zeit zurück gekommen, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass man mit einer geringeren Zielweite von in *maximo* 50 m, eine ungleich größere Genauigkeit erzielt. Die Ablesung geschieht in der Regel in 2 Fernrohrlagen, in letzter Zeit gewöhnlich nur am Mittelfaden, während zu Anfang meist an 3 Horizontalfäden abgelesen wurde. Die Ablesung an der Latte geschieht nicht bei einspielender Libelle, sondern die letztere wird nur grob horizontal gestellt und, während der Nivelleur an der Latte abliest, liest ein Gehülfe den

Ausschlag an beiden Enden der Libelle ab. Die Reduktion auf den Horizont erfolgt später mittels einer kleinen Reduktions-tabelle. Die bei einer Aufstellung vorzunehmenden Operationen sind darnach etwa folgende:

Nachdem das Nivellir-Instrument horizontirt und gleiche Zielweiten entweder abgeschnitten, oder mittels eines mit dem Nivellirapparat verbundenen Distanzmesser festgestellt sind, erfolgt in der ersten Fernrohrlage die Ablesung an der Vorderseite der Latten rück- und vorwärts sowie an der Libelle, hierauf werden die Latten umgekehrt und die Ablesungen an der Rückseite der Latten sowohl wie an der Libelle wiederholt, alsdann wird das Fernrohr in seinen Lagern umgelegt und dieselben Operationen in umgekehrter Reihenfolge nochmals vorgenommen. Jede Hauptlinie wird in der angegebenen Art doppelt und zwar hin und zurück nivellirt; in Frankreich werden die Hauptlinien sogar dreifach nivellirt. Die Ausgleichung erfolgt unter Berücksichtigung der Lattenlängen-Korrektur und der Lothablenkung bei Ueberwindung größerer Höhenunterschiede, nach der Methode der kleinsten Quadrate. — Die endgültigen Höhen werden in Fixpunkt-Verzeichnissen zusammen gestellt und veröffentlicht.

S.

2 Wie wichtig die tägliche Prüfung der Lattenlänge mittels eines Normal-meters namentlich bei Ueberwindung großer Höhenunterschiede ist, (beispielsweise zwischen Chiavenna und St. Moritz 1540 m) geht daraus hervor, dass bei den Nivellements der Königlichen Landesaufnahme ein Aenderung in der Lattenlänge bis zu 0,51 mm pro Meter konstatiert worden ist.

Materialmenge der Träger.

Die folgende Notiz soll nicht den Zweck haben, die für die wissenschaftliche Behandlung der Konstruktionen so außerordentlich wichtige Frage der für eine Konstruktion erforderlichen Materialmenge zu lösen, sondern lediglich einen einfachen Satz vorzuführen, welcher bei der Lösung der genannten Frage Dienste zu leisten vermag, an und für sich von Interesse ist, und ein Beispiel der Anwendung des in letzter Zeit vielfach zur Verwendung gekommenen Prinzips der virtuellen Arbeit bildet.

Wir denken uns einen Balkenträger, d. h. einen nur von vertikalen äußeren Kräften beanspruchten Träger, welcher aus einem beliebigen Stabsystem besteht. Wir denken uns ferner die Längen der einzelnen Stäbe durch irgend eine Ursache, z. B. durch gleiche Veränderung der Temperatur sämtlicher Stäbe, proportional verändert, so dass die Länge λ eines Stabes in die Länge $\lambda + \alpha \lambda$ übergeht, wobei α ein für alle Stäbe konstanter Faktor ist. Irgend ein Knotenpunkt C verschiebe sich hierbei um y in vertikaler Richtung (nach unten positiv gerechnet). Um y zu bestimmen, denken wir uns in C eine Last G ; dieselbe erzeuge in dem beliebigen Stabe mit der Länge λ die Spannung S . Alsdann ist nach dem Prinzip der virtuellen Arbeit $Gy = \sum S \cdot \alpha \lambda = \alpha \sum S \lambda$. Wenn wir uns nun in sämtlichen Knotenpunkten beliebige Lasten G wirkend denken und wenn durch diese Belastung im Stabe mit der Länge λ die Spannung S entsteht, so wird ebenso:

$$\sum G y = \alpha \sum S \lambda.$$

Da nun aber der Annahme zufolge die neuen Längen der Stäbe den früheren proportional sind, so ist der Träger in seiner neuen Form dem in der früheren Form ähnlich. Demnach werden sich auch die vertikalen Abstände h der einzelnen Knotenpunkte von den Geraden AB , welche die beiden Auflagerpunkte A und B verbindet, in demselben Verhältnisse ändern; es ist demnach $y = \alpha h$ (h nach unten positiv genommen). Die vorige Gleichung geht hierdurch über in

$$\sum G h = \sum S \lambda.$$

Macht man nun den Querschnitt F eines Stabes proportional seiner Spannung S , so wird bei der spezifischen Spannung K , die wir für alle Stäbe, gleichgültig, ob gezogen oder gedrückt, konstant annehmen: $S = K F$, mithin:

$$\sum F \lambda = \frac{1}{K} \sum G h.$$

$\sum F \lambda$ ist aber das Volumen des Trägers, algebraisch aufgefasst, d. h. gezogene und gedrückte Stäbe in entgegen gesetztem Sinne genommen, in Wirklichkeit also die Differenz der Volumina der gezogenen und gedrückten Stäbe. Es gilt diese Regel sowohl für statisch bestimmte, als auch statisch unbestimmte Systeme.

Liegen sämtliche belastete Knotenpunkte in der Geraden AB selbst, so wird für jeden dieser Punkte $h = 0$, mithin

$$\sum F \lambda = 0.$$

Wenn also die Lastpunkte in der Geraden AB liegen, welche die Auflagerpunkte verbindet, so wird das Volumen der gezogenen Stäbe gleich dem der gedrückten Stäbe, natürlich unter der gemachten Voraussetzung eines konstanten K . Dieser Satz war allerdings schon bekannt, indessen wohl nicht in so bestimmter Form ausgesprochen und bewiesen.


Wenn die Lastpunkte über der Geraden AB liegen, so wird das Volumen der gedrückten Stäbe größer, als das der gezogenen; liegen die Lastpunkte unterhalb der Geraden AB , so tritt das Umgekehrte ein. Im allgemeinen ist indess die Differenz nur klein, so dass obiger Satz von der Gleichheit der Volumina annäherungsweise allgemein gilt.

In einigen einfachen Fällen, in denen die Materialmenge der gezogenen oder gedrückten Stäbe leicht zu bestimmen ist, kann dieser Satz zur Bestimmung des ganzen Volumens selbst führen.

Denken wir uns z. B. einen Parabelträger mit geradem Ober-

gurt (Fig. 1) mit konstanter


Fig. 1.



Entfernung a der Vertikalen und gleichen Lasten an den oberen Knotenpunkten. Die Last pro Längeneinheit, d. i. $\frac{G}{a}$ sei $= q$, die Stützweite $= l$, die Höhe der Parabel in der Mitte $= h$. Die Spannungen der Diagonalen, wenn solche vorhanden wären, würden Null werden. Das Volumen des Obergurtes, welcher eine konstante Spannung hat, ergibt sich leicht zu $\frac{q l^3}{8 K h_1}$; das Volumen aller Vertikalen, welche die konstante Spannung $- q a$ haben, ergibt sich leicht zu $\frac{2 q l h_1}{3 K} \left(1 - \frac{a^2}{l^2}\right)$. Das Volumen des Untergurtes ist nach obigem Satze gleich der Summe dieser beiden Volumina. Das Gesamt-Volumen ist somit:

$$V = \frac{q l^2}{K} \left[\frac{l}{4 h_1} + \frac{4 h_1}{3 l} \left(1 - \frac{a^2}{l^2}\right) \right]$$

Fig. 2.




Ein Pfeiler von der symmetrischen Form Fig. 2 sei symmetrisch, sonst beliebig belastet. Die Säulen und Horizontalen werden gedrückt; die Spannung etwaiger Diagonalen würde auch hier Null. Gezogen wird nur der Stab AB u. zw., wenn α den Neigungswinkel der unteren Säulenstücke gegen die Vertikale bedeuten, mit der Spannung $\frac{1}{2} \tan \alpha \sum G$. Ist $AB = l$, so ist also das Volumen des Stabes $AB = l \tan \alpha \sum G$. Ist V das gesamte Volumen, so ist die Differenz der Volumina

der gedrückten und gezogenen Theile offenbar $= V - 2 \frac{l \tan \alpha \sum G}{2 K}$,

welche nach obiger Regel $= \frac{1}{K} \sum G h$ sein muss. Somit wird:

$$V = \frac{1}{K} [\sum G h + l \tan \alpha \sum G].$$

Fig. 3.



Bei einem schlaffen Hängewerk (Fig. 3) werden Kette und Vertikalen gezogen; die Spannung der unteren Horizontalen ist Null. Um das Volumen V zu bestimmen, denken wir uns zunächst einen Spannriegel AB . Die Spannung desselben wird bei der Last q pro

Längeneinheit und der Höhe h_1 der parabolischen Kette $= \frac{q l^2}{8 h_1}$,

das Volumen also $= \frac{q l^2}{8 K h_1}$. Nach obiger Formel wird somit

$V - \frac{q l^2}{8 K h_1} = \frac{1}{K} \sum G h$, d. i. unter der Annahme, dass nur die

horizontale Bahn belastet gedacht wird, $= \frac{q l}{K} h$, wenn h die Höhe der Aufhängepunkte A und B über der Bahn bezeichnet. Somit wird:

$$V = \frac{q l}{K} \left(\frac{l}{8 h_1} + h \right).$$

E. Winkler.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg.

Versammlung, den 25. Februar 1885. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 74 Personen. Ausgestellt sind Ansichten aus Süd-Georgien durch Hrn. Mosthaff. Aufgenommen in den Verein ist Hr. Paul Hertz.

Nachdem in Betreff des Stiftungsfestes und einer Vereinskonzurrenz Beschlüsse gefasst worden, erhält Hr. Ing. Mosthaff das Wort zu Mittheilungen über die Expedition nach Süd-Georgien.

Mit dem im Jahre 1875 abgeschlossenen Uebereinkommen einer allgemeinen internationalen Betheiligung war die Erforschung der Polargegenden in ein neues Stadium getreten und es konnten von den verschiedenen Regierungen 15 Expeditionen ausgerüstet werden, die im Jahre 1882 an ihre Bestimmungsorte abgingen.

Nachdem sich die Mitglieder der von Deutschland ausgerüsteten Expedition in Hamburg zusammen gefunden hatten, begaben sich dieselben zunächst nach Montevideo, um von hier mit der Panzerkorvette „Moltke“ am 23. Juli die Weiterreise nach Süd-Georgien anzutreten. Am 12. August kam zuerst Land in Sicht, am 20. gelang es nach verschiedenen vergeblichen Landungs-Versuchen den Stationsplatz an der Royal-Bay aufzuschlagen, am 3. September verließ die Korvette das Eiland, am 15. konnten die Arbeiten beginnen. Dieselben bestanden in atmosphärischen, astronomischen, magnetischen Untersuchungen usw., in zoologischen und botanischen Studien und in der Beobachtung des Venns-Durchganges. Neben den wissenschaftlichen Untersuchungen, die einen ununterbrochenen Fortgang nahmen, schildert der Vortragende die unternommenen Versuche zur Erforschung des Innern, welchen sich, in Folge des Klimas oft unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg stellten, um sodann ein weit gehendes Bild der Lebensweise der aus 7 Herren und 4 Arbeitsleuten bestehenden Expedition zu entwerfen, welches Zeugniß davon ablegt, mit wie vielerlei Gefahren und Entbehrungen die Mitglieder derselben zu kämpfen hatten. Am 1. September 1883 erschien die Korvette Marie, um die Expedition nach ihrer einjährigen Thätigkeit wieder der Heimath zuzuführen.

Das gesammte von der Expedition gelieferte Material befindet sich zur Zeit in Händen namhafter Gelehrter und es steht zu erwarten, dass das Resultat dieser Bearbeitung schon in kurzer Zeit bekannt gegeben wird. P. K.

Versammlung am 4. März. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 105 Personen.

Der Vorsitzende theilt in Beantwortung einer Anfrage in letzter Sitzung mit, dass eingezogener Erkundigung zufolge der Hamburger Techniker-Verein sich dem Deutschen Techniker-Verbande, welcher seinen Sitz in Berlin hat, anschließt. Statuten dieses Vereins nebst Mitglieder-Verzeichniß werden vorgelegt. — Es wird sodann der Versammlung Kenntniß gegeben von der namens des Vereins abseiten des Vorstandes erfolgten Absendung eines Glückwunsch-Telegramms an das frühere Vereinsmitglied Hrn. Ob.-Brth. u. Geh. Reg.-Rath Lohse in Köln, welcher an dem Tage die Feier seines 50jährigen Amtsjubiläums begeht.

Zum einzigen Gegenstand der Tagesordnung übergehend weist hierauf der Vorsitzende auf die angestellten Entwürfe der Hrn. Grotjan und Genossen zum Hamburger Rathhaus hin und spricht den Architekten den Dank für die Bereitwilligkeit aus, diese interessante die Stadt gegenwärtig aufs Lebhafteste beschäftigende Baufrage im Kreise der Fachgenossen zu erörtern. Auch den Behörden, welche die Pläne zur Verfügung gestellt haben, gebühre der Dank des Vereins.

Hr. Haller ergreift hierauf das Wort, indem er voraus schickt, dass er erst kürzlich von einer Reise zurück gekehrt und für diese Mittheilungen nicht anders vorbereitet sei, als durch das Interesse, welches er seit 30 Jahren dem Gegenstande gewidmet habe und durch die Arbeit, zu welcher er seit 5 Jahren mit seinen Kollegen verbunden war. Der neue Entwurf sei auf Wunsch des Vorstandes heute dem Vereine vorgelegt und zwar in derselben Absicht wie abseiten der Verfasser vor 4 Jahren der erste Entwurf ausgestellt sei: nicht um eine Resolution des Vereins herbei zu führen, sondern um die Arbeit demselben zur Kenntniß zu bringen, als eine trotz aller aufgewandten Mühe noch vieler Verbesserungen fähige Skizze.

Die Frage, ob das Rathhaus überhaupt zu bauen sei, und ob der in dem Entwurf gewählte Bauplatz der richtige sei, möchte Redner unerörtert lassen, bis von anderer Seite eine Anregung in diesem Sinne erfolge. Außer dem neuen jetzt den Behörden zur Berathung vorliegenden Entwurf ist derjenige vom Jahre 1880 in Saale ausgestellt. Von dem letzteren ist neben den Uebersichtsplänen auch eine große Zahl von eingehender bearbeiteten Einzel-Darstellungen vorhanden. Die Veränderungen, welche der Entwurf erfahren hat, werden vom Redner zunächst erörtert.

1880 war das Rathhaus, wenn auch der Börse sehr benachbart, doch als ein gesonderter Bau angenommen. Die Verbindung beider Gebäude war nur angedeutet und das Rathhaus war in Bezug auf die Geschosshöhen vollständig unabhängig gedacht. Der Hauptpunkt des damaligen Programms, die Beschränkung des Raumbedürfnisses gegenüber den bei der letzten Konkurrenz gestellten Anforderungen ist beibehalten, da auch jetzt neben den Geschäfts- und Repräsentations-Räumen des Senats und der Bürgerschaft im wesentlichen nur auf die Unterbringung des Staats-Archivs und der Finanz-Deputation im Rathhause gerechnet ist.

Dagegen sind die Verbindungs-Trakte zwischen Rathhaus und Börse im Hauptgeschoss jetzt vollständig durchgeführt, der nur

mittels Durchfahrten mit der Strafe verbundene Hof ist vergrößert und es ist demgemäß auch die Vorderfront des Gebäudes etwas vorgeückt. In Bezug auf die innere Eintheilung sind ferner die von den Hrn. v. Egle und Ende gegen die Anordnung der Treppen gemachten Einwände berücksichtigt und es ist hierdurch eine zweckmäßige Verbindung des Vorsaals der Rathsstube mit dem großen Rathhausaale hergestellt.

Es ist auch eine bessere Ausnutzung des Raumes für den Senat und die Bürgerschaft gewährleistet und es konnten viele Wünsche befriedigt werden, welche erst nachträglich dem Programm hinzugefügt sind und namentlich auf die Herstellung einer größeren Anzahl von Bureauzimmern für diejenigen Senatsmitglieder beziehen, welche dem Justizwesen, dem Eisenbahnwesen, den auswärtigen Angelegenheiten und ähnlichen Verwaltungszweigen vorstehen, die nicht angedehnte aber mit dem Sitzungssaale des Senats möglichst eng verbundene Räume erfordern.

Dem gegenwärtigen Bedürfniss ist in dieser Beziehung vollständig genügt. Es ist indessen nicht zu übersehen, welche vermehrte Anforderungen die Zukunft gerade nach dieser Richtung stellen wird. Um für solche Fälle eine Benutzung der im Obergeschoße der Börse zur Verfügung stehenden Räume zu erleichtern, ist in dem Rathhaus-Entwurf die Gleiche des Hauptgeschosses mit derjenigen des Obergeschosses der Börse in Uebereinstimmung gebracht. Diese Veränderung hatte eine Verringerung der Höhe des Erdgeschosses im Rathhause zur Folge, welche die monumentale Gestaltung der großen Eingangshalle des Rathhauses allerdings erschwert, dafür aber eine größere Bequemlichkeit in der Benutzung der im Hauptgeschoss belegenen Geschäftsräume des Senats und der Bürgerschaft, sowie der Festräume mit sich bringt. Redner erinnert an die bei der Konkurrenz des Reichshauses gemachten Erfahrungen, welche ebenfalls zu einer möglichst verringerten Höhenlage des Hauptgeschosses führten.

Hr. Haller ging hierauf zu einer Beschreibung der einzelnen Theile des Entwurfes über und hob hierbei hervor, dass der Charakter des zwischen Rathhaus und Börse entstehenden Hofraumes in ähnlicher Weise wie derjenige des Berliner Schlosses gedacht sei. Derselbe solle bei Tage dem Fußverkehr freien Durchgang bieten und gleichzeitig als Anfahrth für die nach dem Rathhaus bestimmten Wagen dienen. Eine Rampenbildung vor der Fronte des Gebäudes wurde hierbei als entbehrlich und nicht zum Wesen eines Rathhauses gehörig bezeichnet.

Auch wurde auf die seit 1876 erfolgte Klärung des Rathhaus-Begriffes hingewiesen, welcher keine vom Geschäftsverkehr abgesonderten Festräume mit nur in einzelnen Fällen benutzter Prachttreppe erfordere und in dieser Hinsicht an das Vorbild der Rathhäuser zu Bremen, Augsburg und Florenz erinnert.

An die Erläuterung der inneren Raumvertheilung schloss Redner die Besprechung der äußeren Architektur des Gebäudes und bezeichnete hierbei den deutschen Renaissance-Stil als einen nicht freiwillig gewählten. Derselbe habe sich vielmehr unmittelbar daraus ergeben, dass der Thurm mit schlanker Spitze, das Zeichen der unabhängigen Stadtverwaltung, als das Hauptmotiv in die künstlerische Gestaltung der Rathhaus-Façade aufzunehmen war. Ein solcher Thurm erschien sowohl bei der Wahl einer italienischen Renaissance-Façade, als auch bei einer römischen Bogen-Architektur undenkbar. Bei der Symmetrie des Platzes und des mit dem Rathhaus zu verbindenden Börsengebäudes, erschien die Stellung des Thurmes in der Mitte der Front geboten, wenn auch die Lage des Platzes zur Alster die Möglichkeit einer Thurmbildung an der nordwestlichen Ecke des Rathhauses nicht ausschloss.

Hr. Haller erwähnte der von einem hervor ragenden Mitgliede des Vereins ausgesprochenen Ansicht, dass bei der beabsichtigten engen Verbindung des Rathhauses mit der Börse die Wahl des deutschen Renaissance-Stils für das erstere nicht als glücklich zu bezeichnen sei und führte dem gegenüber aus, dass eine unmittelbare Wiederholung der Bogen-Architektur der Börse beim Rathhause unthunlich erschienen sei. Die erwungene Uebereinstimmung würde unnatürlich sein und außerdem die Selbständigkeit des Rathhauses aufheben. Nur im Rathhaushofe seien die Façaden der Seitentrakte mit der Architektur der Börse in Harmonie zu bringen. Hr. Haller wies im übrigen auf die durch die Verhältnisse gebotenen Bemühungen hin, allzu unruhige Motive von der Façaden-Architektur fern zu halten, welche dazu geführt hätten, in der Einzelbildung Annäherung an die italien. Renaissance zu suchen.

In Betreff der Zulässigkeit der Verbindung von Rathhaus und Börse wies Redner zum Schluss darauf hin, dass dieselbe wohl in keiner Stadt mehr begründet sei, als in Hamburg, wo die Börse nicht allein dem kaufmännischen Geschäft diene, sondern im weiteren Sinne einen dem Forum Roms vergleichbaren Mittelpunkt des Verkehrslebens bilde.

Hr. Haller machte noch auf ein ausgestellttes Blatt aufmerksam, auf welchem neben dem Rathhausmarkt in gleichem Maßstabe der Marcus-Platz in Venedig, der Platz vor dem Capitol in Rom, sowie die Marktplätze in Bremen und Lübeck zur Anschauung gebracht waren. Es sei aus dieser Darstellung zu entnehmen, dass nach der Bebanung des Rathhausmarktes, wie sie in dem Entwurfe der 8 Architekten in Aussicht genommen sei, ein Platz übrig bleibe, welcher den übrigen genannten Plätzen entschieden überlegen sei. — y. —

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.
Wochen-Versammlung am 18. Februar 1885. Vorsitzender: Hr. Köhler.

Hr. Reg.-Bmstr. Danckwerts übersendet Abschriften von Reklamationen und den ergangenen Bescheiden über Gewährung von Sachverständigen-Gebühren im Betrage von zunächst nur 1 M., dann 1,50 M. für die Stunde, entgegen dem beanspruchten und anderwärts technischen Beamten gewährten Maximalsatzes. Die Sache wird auf die nächste Tagesordnung gesetzt.

Hr. Reg.- u. Brth. Cuno aus Hildesheim hält sodann einen Vortrag über die Bernwardsthüren in der Westfront des Domes zu Hildesheim, der durch die Ausstellung einer großen Zahl bildlicher Darstellungen von Erzthüren unterstützt wird. Es wird über denselben an anderer Stelle d. Bl. selbständig berichtet werden.

Wochen-Versammlung am 25. Februar 1885. Vorsitzender Hr. Köhler.

Der Vorsitzende legt im Namen der Kommission für Revision der neuen Bauordnung der Stadt Hannover deren Abänderungs-Vorschläge vor, welche sich in der Hauptsache auf schärfere Prüfung der Eisenkonstruktionen, die Größe der Höfe und das Verhältniss der Höhe der Gebäude zu den Straßen und Hofbreiten beziehen. Die Vorschläge liegen bis zum 4. März in der Bibliothek zur Einsichtnahme aus; die Kommission ersucht etwaige Gegenvorschläge bis zu diesem Termin schriftlich zuzustellen. Die Abstimmung über die Vorschläge wird in der Hauptversammlung am 4. März stattfinden.

Hierauf folgt auf Anregung des Reg.-Bmstr. Danckwerts eine Diskussion über die den Beamten gewährten Gebühren für Leistung als Sachverständige bei Gerichten. In Hannover wird nach übereinstimmenden Mittheilungen allen Technikern eine Vergütung von 2 M. pro Stunde, nebst Erstattung der Unkosten gewährt. Da jedoch nach Mittheilung verschiedener Fälle für die Sachverständigen bei anderen Gerichten große Ungleichmässigkeiten bestehen, so wird beschlossen, das Schreiben des Hrn. Danckwerts dem Verbands-Vorstand mit dem Ersuchen zuzustellen, für Regelung dieser Angelegenheit einzutreten.

Hr. Brth. Prof. Garbe hält hierauf einen Vortrag über: Fluss-Kanalisirungen und Regulirungen, über den gleichfalls selbständig berichtet werden soll.

Vermischtes.

Ein Denkmal für die Brüder Grimm in Hanau, ihrer Geburtsstadt, ist bekanntlich in Vorbereitung begriffen und es lässt sich erwarten, dass nach Erlangung der erforderlichen Geldsumme, an welcher allerwärts in Deutschland rüstig gesammelt wird, demnächst an die Wirklichkeit des Planes Hand angelegt wird. Ein fester Entschluss über die dem Denkmal zu gebende Form ist z. Z. noch nicht gefasst, aber man scheint in gewissen Kreisen für ein Doppel-Standbild ähnlich dem in Weimar für Göthe und Schiller errichteten eingenommen zu sein. Gegen diesen Gedanken hat sich in der Hanauer Zeitung Hr. Dr. A. Reichensperger mit einem Vorschlage gewendet, der so beachtenswerth ist, dass wir seiner auch an dieser Stelle erwähnen wollen. Er hält ein derartiges, wie er annimmt „antikisirendes“ Denkmal für nicht empfehlenswerth, einmal weil die Persönlichkeiten der Brüder Grimm, wenn auch idealisirt, sich zur Darstellung in ganzer Figur nicht eben eigneten, zweitens aber weil ein solches Denkmal nicht wohl vermöge, den Geist und das Wirken der zu feiernden in einer dem Volksgemüthe verständlichen Weise zu versinnlichen. Viel besser würde diesem Zweck die Form eines mit figürlichen Darstellungen und Inschriften geschmückten Laufbrunnens entsprechen, wie sie aus alter Zeit namentlich in Süddeutschland und der Schweiz noch so vielfach sich erhalten haben. Es könnte auf diese Weise namentlich das „Märchenhafte“ und „Lustige“, was die Brüder Grimm aus der Tiefe der deutschen Volksseele wieder belebt und der Nation zurück gegeben haben, in trefflicher Weise verkörpert und ein wahrhaft volksthümliches Werk geschaffen werden, was bei einer Doppelfigur der geplanten Art schwerlich zu erwarten sei. — Hoffentlich findet dieser sehr gesunde Vorschlag allgemeinen Anklang; denn was könnte — abgesehen von allen Beziehungen, die sich bei einem solchen Denkmal ausdrücken lassen — für das Gedächtniss der Männer, welche allein vorau den Born deutscher Sprache und echten deutschen Empfindens neu eröffnet haben, passender sein, als ein von lebendig rauschendem Wasser belebter Brunnen? Selbstverständlich denkt sich Hr. Dr. Reichensperger denselben im altdeutschen d. h. gothischen Stil ausgeführt, während wir — ohne ein Werk in diesem Stile ausschließen zu wollen — für eine gewisse Freiheit in der Wahl der Formen für den architektonischen Rahmen des Denkmals schon um deswillen eintreten möchten, weil die Zahl derjenigen Meister, die ein eigenartig erfundenes, der Stufe der Vollendung angenähertes Werk in jenem Stil zu schaffen im Stande wären, vorläufig noch eine gar zu beschränkte ist.

Eine Ausstellung von Plänen und Reiseskizzen aus dem Nachlasse Adolf Gnauth's fand in Nürnberg in der zweiten Hälfte des vorigen Monats statt, welche ein interessantes Bild von dem vielseitigen Schaffen des genialen Künstlers bot. Leider war dasselbe kein vollständiges, da die Entwürfe, welche Gnauth in den allerletzten Lebensjahren beschäftigten, die Pläne für die

Hauptversammlung am 4. März 1885; Vors. Hr. Köhler. Hr. Schuster berichtet Namens der Kommission für nochmalige Berathung der Wahl des Bauplatzes für das neue städtische Krankenhaus, dass dieselbe vorschläge: einen öffentlichen Aufruf an die Bürger Hannovers zu erlassen, mit der Aufforderung, sich dem Gutachten der Kommission, welches die Nachteile der gewählten und die Vortheile anderer Baustellen beleuchtet, durch ihre Namens-Unterschrift anzuschließen und dasselbe dem Magistrate vorzulegen. Der Verein lehnt die Betheiligung an einer öffentlichen Agitation ab, will jedoch das Gutachten in Gemeinschaft mit dem ärztlichen Verein, dem Verein für öffentliche Gesundheitspflege und dem Bezirksverein deutscher Ingenieure durch die Unterschrift seines Vorstandes bestätigen und dem Magistrate überreichen. Für Revision der Abrechnung des Jahres 1884 wird ein Ausschuss gewählt, bestehend aus den Hrn.: Bolenius, Schuster und Ob.-Bauinsp. Frauck. — Hr. Schwing legt für den Ausschuss der Verbandsfrage „Lieferungs-Bedingungen für Eisen-Konstruktionen“ die Bemerkungen vor, welche die Kommission dem zweiten Entwurf des referirenden sächsischen Vereins gegenüber noch machen zu müssen glaubte. Die nicht bedeutenden Abänderungs-Vorschläge werden bis zum 11. März ausgelegt.

Als neue Mitglieder des Vereins werden aufgenommen die Hrn. Beyerhaus, Reg.-Bauführer zu Berlin, Braunlich, Reg.-Bauführer zu Stettin und Rudloff, Reg.-Baumeister zu Wilhelmshaven.

Die Abänderungs-Vorschläge für die neue Bauordnung der Stadt Hannover sind seit dem 25. Februar ausgelegt und waren Eiuwände nur von Hrn. Schwing erhoben, über die jedoch in besonderer Sitzung bereits Einigung erzielt worden ist. Hr. Dolezalek beantragt entgegen der auf Anregung des Hrn. Schwing von der Kommission vorgeschlagenen Festung die Rohbau-Abnahme auch bei fiskalischen Bauten der städt. Baubehörde zu übertragen. Der Antrag der Kommission wird angenommen.

Vom Bürgerverein ist eine Einladung zur Betheiligung an der Errichtung eines Bauvereines für die Herstellung billiger kleiner Wohnungen eingegangen. Der Verein lehnt jedoch die Betheiligung an diesem geschäftlichen Unternehmen ab, ersucht jedoch den Vorstand, einen Abgeordneten zur Sitzung des Bürgervereins-Ausschusses behufs Verfolgung der Vorgänge zu entsenden.

junere Ausschmückung des v. Cramer-Clett'schen Palais in München, sowie für den Bau eines Palais in Newyork nicht vertreten waren. Was die erstere Aufgabe betrifft, so soll dieselbe der künstlerischen Phantasie Gnauths besonders reiche Gelegenheit zur Entfaltung geboten haben. In der Vollenbung der letzteren Aufgabe haben zwei im Atelier Gnauths beschäftigte Architekten mit Einverständnis des Bauherrn das Erbe angetreten. Bekanntlich hatte Gnauth zu Anfang des Jahres 1884 aus Anlass jenes ihm von einem Amerikaner, der seine Bekanntschaft während der Nürnberger Landes-Ausstellung gemacht haben soll, erhaltenen Auftrages eine Reise nach Newyork unternommen.

Die von ihm inne gehabte Stelle eines Direktors der Kunstgewerbeschule in Nürnberg wurde vor kurzem wieder besetzt und zwar mit dem Professor Carl Hammer, bisher an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe, welcher bereits früher in Nürnberg die Stelle eines Kustos am dortigen Gewerbemuseum inne hatte.

Die Restaurirung der Rathhäuser scheint in Bayern auf der Tagesordnung zu stehen. In München wird der große Saal im alten Rathhause einer Restaurirung unterzogen. Die Augsburger Rathhausfrage beschäftigt noch immer die theilnehmenden Kreise; in Nürnberg wird ein Theil des Rathhauses eben umgebaut, während die Städte Ludau und Passau den Umbau ihrer Rathhäuser in Bälde betheiligen wollen, wofür von Prof. Fr. Thiersch in München, bezw. von Stadt-Brth. Seidl in Passau Entwürfe ausgearbeitet wurden.

Spur- und Neigungsmesser, Patent Mehrtens. Das auf S. 429 Jhr. 1884 dies. Zeitg. beschriebene und abgebildete Instrument wird jetzt in 2 Qualitäten angefertigt: für höhere technische Beamte (Preis 75 M.) und für Bahnmeister bestimmt (Preis 55 M.).

Bei den Bahnmeister-Instrumenten erfolgt die Bewegung des Schiebers, der die Libelle trägt, einfach mit der Hand, während diese Bewegung bei den feineren Instrumenten mit Hilfe einer Zahnstange und eines Triebes bewirkt wird. Das für die Instrumente verwendete Rohr ist ein gezogenes Stahlrohr von großer Leichtigkeit und Festigkeit, wie es zur Zeit nur aus England bezogen werden kann. Diese etwas umständliche Beschaffung ist auch Veranlassung geworden, dass viele Besteller auf die ersten Instrumente lange haben warten müssen.

Zeichen der Zeit. Die mit Ende der Siebziger Jahre — leider zu spät — eingetretene Reaktion gegen den massenhaften Zudrang zum Studium des Bauwesens macht sich — in Bayern wenigstens — in ihren Folgen bemerkbar. Zu der in diesem Monat zu München stattfindenden praktischen Prüfung für den Staats-Baudienst und Staatseisenbahn-Baudienst hat sich kein Bewerber des Ingenieurfaches gemeldet, seit einer Reihe von Jahren der erste Fall. Noch vor 5 Jahren betrug die Zahl der Bewerber an die dreissig. Aus dem Hochbaufach nahmen 9 Kandidaten an der Prüfung Theil.

Kunstgewerbeschule zu Düsseldorf. Der für Schreiner, Schlosser, Schmiede, Töpfer, Dekorateurs, Gold- u. Silberarbeiter, Bronze-, Eisen- u. Zinngießer, Dekorationsmaler, Glasmaler, Musterzeichner, Lithographen, Holzschnitzer, Bildhauer, Stuckateure, Vergolder und Steinmetze in erster Linie bestimmte Unterricht umfasst Zeichnen, Modelliren und figurales Holzschnitzen. Dieser Unterricht wird von 2 Architekten, 2 Malern, 2 Dekorationsmalern, einem Bildhauer und einem Zeichenlehrer erteilt. Im Sommerhalbjahr 1884/85 wohnten demselben 164, im Winter 175 Schüler bei.

Das Schulgeld beträgt 40 *M.* für die eingerichteten Vor- klassen, 20 *M.* für die Abendklassen und 60 *M.* für die Fachklassen.

Die Bauhätigkeit von Berlin i. J. 1884 stellt sich in dem Gesamt-Ergebniss, dass 2776 Bau-Erlaubniss-Scheine erteilt wurden und 2066 polizeiliche Rohbau-Abnahmen stattfanden, wiederum als eine sehr erhebliche und gegen das Vorjahr gesteigerte dar; denn für 1883 betrugen die bezgl. Zahlen nur 2346 und 1537. Der Hauptgrund für diese Steigerung ist wohl darin zu suchen, dass man noch die Erleichterungen, welche die bestehende Bauordnung gewährt, sich zu nutze machen will.

Geburtstags-Feier Sr. Majestät des Kaisers. Die Technische Hochschule in Berlin wird das Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers und Königs am 21. März cr., Abends 6 Uhr in der Aula durch eine Feier begen.

Der Zutritt zu derselben erfolgt mit Einladungskarten, welche im Bureau der Technischen Hochschule bis Freitag Mittags 12 Uhr ausgehändigt werden.
Der Rektor: G. Hauck.

Aus der Fachliteratur.

Die Kanalisierung der Maas von Namur bis zur französischen Grenze, von M. Martial Hans, belgischer Ingenieur. Autorisirte Uebersetzung von E. Düsing, Abtheil.-Baumeister der Main-Kanalisierung. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1885. 8°. 74 Seiten und 6 Tafeln. Preis 7 *M.*

Die Frage, in welcher Weise für einen bestimmten Fall ein bewegliches Wehr am besten zu konstruiren sein wird, lässt sich nur zum Theil vom theoretischen Standpunkte aus entscheiden. Wichtiger ist es, sich zunächst über die praktischen Erfahrungen zu unterrichten, welche bei ähnlichen Fällen an anderen Orten gesammelt worden sind, um das theuere Lehrgeld zu vermeiden, das eine theoretisch richtige, aber praktisch ungenügende Konstruktion erfordern würde. Jede Veröffentlichung über bewegliche Wehr-Anlagen, welche mit gründlicher Sachkenntniss eine ausgeführte Konstruktion beschreibt und ihre Bewährung beurtheilt, verdient Empfehlung.

Ganz besonders muss die Hans'sche Veröffentlichung über die Kanalisierung der belgischen Maas empfohlen werden, aus der sich eine Fülle von Erfahrungsregeln über die Konstruktion beweglicher Wehre, besonders von Nadel- und Klappenwehren, gewinnen lässt. Gleichzeitig bietet dieselbe sehr gute Beispiele der bezeichneten Anlagen, durch klare Erläuterungen, übersichtliche Berechnungen und sorgfältige Zeichnungen vortrefflich dargestellt. Diese Vorzüge haben Veranlassung dazu gegeben, dass das ursprünglich in französischer Sprache erschienene Werk sehr rasch vergriffen worden ist. Die mit lobenswerthem Geschick bewirkte deutsche Uebersetzung verdient daher volle Anerkennung, um so mehr als dieselbe mit beachtenswerthen Zusätzen versehen und vom Verleger in jeder Beziehung gut ausgestattet ist. Möge die deutsche Bearbeitung eine ebenso rasche Verbreitung finden, wie die französische Veröffentlichung sie gefunden hat. Wir können uns in einem Vorworte des Hrn. Geh. Oberbauraths Baensch ausgesprochenen Ueberzeugung nur anschließen, „dass diese Uebersetzung den mit gleichartigen Aufgaben Betrauten als eine willkommene Gabe auf ihrem Arbeitstische erscheinen wird.“

— x. —

Sammlung geometrischer Instrumente. Als Beigabe zum Kalender für Messkunde, herausgegeben von Max Clouth, Geometer in Trier.

Hr. Clouth hat sich der Mühe unterzogen, die illustrierten Preisverzeichnisse der bedeutenderen deutschen mechanischen Werkstätten, welche sich mit der Anfertigung geometrischer Präzisions-Instrumente befassen, zu einem Hauptverzeichniss zusammen zu stellen. Es lässt sich nicht verkennen, dass eine derartige Zusammenstellung, welche neben den Illustrationen die erforderlichen Angaben über konstruktive Gröfse und Preis usw. der verschiedenartigsten geometrischen Instrumente enthält, für alle diejenigen sich angenehm und nützlich erweisen dürfte, welche sich bei Beschaffung der genannten Apparate über die besten Bezugsquellen unterrichten wollen. Wir wollen daher nicht unterlassen die Aufmerksamkeit unserer Leser auf das Clouth'sche Unternehmen zu lenken.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernann: Die Reg.-Bfhr. Georg Peters aus Hannover, Friedr. Krause aus Ugegnen i. Ostpr., Josef Jönens aus Köln u. Friedr. Schultze aus Hildesheim zu Regierungs-Baumeistern; — die Kand. d. Baukunst: Richard Clauss aus

Gr.-Tettau in Oberfranken, Aug. Paulsdorff aus Bergen a. R., Paul Nöthling aus Erfurt u. Otto Wellroff aus Gotha zu Reg.-Aufsehern; — die Kand. d. Masch.-Baukunst: Otto Scheer aus Treuenbrietzen, Friedr. Hausknecht aus Völklingen, Christfried Weber aus Breslau, Max Weidmann aus Dortmund, Karl Hemletzky aus Pleschen u. Herm. Blindow aus Skurz, Kreis Pr. Stargardt, zu Reg.-Masch.-Bauführern.

Kreis-Bauinsp. Thon in Neuwied tritt am 1. April d. J. in den Ruhestand. — Die Baubeamten-Stelle daselbst wird nicht wieder besetzt.

Gestorben: Reg.-Bmstr. Walber Bode in Halle a. S.

Württemberg. Dem als Lehrer an der kgl. Baugewerkschule in Stuttgart verwendeten Reg.-Bmstr. Günzenhauser ist der Titel „Professor“ beigelegt worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. L. R. in Berlin. Wenn Sie auch gesetzlich ein Recht haben, ein derartiges Werk, sobald es ausgeführt ist, aufzunehmen, und zu publiziren, so sollte Ihnen, wie wir meinen, doch einfach der natürliche Takt verbieten, dies ohne Erlaubniss bezw. gegen den Willen des Erfinders zu thun, zumal, nachdem Sie vorher seinem Atelier angehört haben. Welche Gründe dieselben dazu bewogen haben können, Ihnen seine Zustimmung zur Veröffentlichung des bezgl. Blatts zu verweigern, entzieht sich unserer Beurtheilung; dass er Ihnen ganz allgemein die Erlaubniss zur Verwerthung eines Blattes erteilt hat, kann ihn natürlich nicht für den einzelnen Fall verpflichten, wenn vorher keine Verständigung stattgefunden hat. Haben Sie die Zeichnung nicht auf Grund eigener Aufnahme, sondern mit Benutzung des im Atelier vorhandenen Materials hergestellt, so steht Ihnen selbstverständlich in keinem Falle die Befugniss zur selbständigen Veröffentlichung desselben zu.

Hrn O. M. hier. Das Taschen-Nivellir-Instrument von Brandt in Potsdam ist uns bislang nicht bekannt geworden. Wir können Sie daher nur auf das anscheinend ganz gleichartig eingerichtete Instrument von Bohne — gegenwärtig in Berlin O., Schillingstr. 3. II. — aufmerksam machen, welches u. W. eine ziemlich weite Verbreitung erlangt hat und dessen Brauchbarkeit für nicht zu weit gesteckte Zwecke damit bewiesen sein dürfte.

Hrn J. H. hier. Die grösste bekannte Klärbecken-Aulage wird z. Z. in Frankfurt a. M. ausgeführt; einige Angaben darüber finden Sie auf S. 188, Jahrg. 1884 dies. Zeitg.

Hrn. J. U. in Kopenhagen. Zeichnung und Beschreibung der Schwellen-Imprägnir-Anstalt der bayer. Staatsbahn-Verwaltung zu Kirchseon — vielleicht der grössten aller bestehenden — finden Sie in Gottgetreu, physische und chem. Beschaffenheit der Baumaterialien, 1. Aufl., Bd. I. Berlin, Springer.

Hrn. W. in K. Es ist etwas viel verlangt, dass wir wissen sollen, wie Sie zu einer Karte Ihres Wohnorts gelangen können. Wenn das kgl. Katasteramt nicht im Besitz derselben ist, dürfte eine solche wohl überhaupt nicht vorhanden sein.

Hrn. P. in S. Wir sind ohne jede Nachricht über den Stand der Königgrätzer Stadterweiterungs-Konkurrenz und auch nicht in der Lage unsererseits mit Erfolg auf eine Beschleunigung der Entscheidung hinwirken zu können. Vielleicht nehmen sich die österreichischen Fachblätter der Sache an.

Hrn. J. H. in Innsbruck. Bei strenger Winterkälte sind Holzzementdächer der gewöhnlichen Konstruktion nicht herstellbar, wengleich im Nothfalle durch künstliche Wärme-Zuführung die Ausführung kleinerer Arbeiten allerdings möglich ist. Doch geschieht dies immer nur mit grosser Gefahr für die Güte der Dachdeckung.

Hrn. A. E. in S. Leider ist eine Vorrichtung, durch welche ein dichter selbstthätiger Abschluss des untern Endes eines Klosterröhres erzielt wird, ohne dass die sichere Funktionirung des Rohres selbst gefährdet wird, noch nicht gefunden, und so lange dies nicht der Fall ist, werden wirksame Lüftungs-Vorrichtungen der Grube immer ihren grossen Werth behalten. Die Thätigkeit der Apparate von J. Römhild, von Hill & Hey, von Alex. Huber beruht weniger auf dem sehr geringen Höhen-Unterschied der obern Endigungen der beiden Röhre als auf der schon in dem alten einfachen Muir'schen Apparat benutzten Thatsache, dass in 2 neben einander liegenden vertikalen Röhren häufig Luftströmungen von entgegen gesetzter Richtung stattfinden. Bei den genannten Apparaten wird der Eintritt dieser Erscheinung sowohl durch den oben berührten Höhen-Unterschied, als durch die Abhaltung schädlicher Windstörungen begünstigt.

Anfragen an den Leserkreis.

Welche Firma liefert zu entsprechenden Preisen die zweckmässigsten Lehrmittel für Unterrichtszwecke einer Baugewerkschule? Welche Firma würde es übernehmen, nach den Vorschriften einer Baugewerkschule Modelle zu Stein- und Holzkonstruktionen herzustellen.

Welche Firmen beschäftigen sich mit galvanoplastischer Vergoldung gröfserer Thurmkreuze (2,30 m hoch, 1,10 m stark)? Welche Erfahrungen liegen vor bezüglich der etwaigen gröfseren Haltbarkeit dieser Vergoldungsart bezw. der Vergoldung im Feuer gegenüber der Vergoldung mit gutem Blattgold und wie hoch stellen sich etwa die Kosten pro qm Oberfläche galvanisch zu vergolden und im Feuer zu vergolden?

M.

Inhalt: Die Kanalisations-Anlagen von London. (Fortsetzung.) — Die Bernwardsthüren an der Westfront des Domes zu Hildesheim. — Das neue Reichsmuseum zu Amsterdam. — Mittheilungen aus Vereinen: Archi-

tekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Arbeits-Nachweis und Stellen-Vermittelung des Zentral-Vereins deutscher Bauunternehmer. — Rechtsprechung. — Brief- und Fragekasten.

Die Kanalisations-Anlagen von London.

(Fortsetzung.)

Die Länge der Kanäle auf der Nordseite, welche in drei verschiedenen Höhenzonen liegen, beträgt zusammen 75 km, welche etwa 13 000 ha entwässern. Das Gefälle bewegt sich zwischen 1:1320 und 1:2640, der Querschnitt zwischen 0,7 und 8,3 m, das Wasser der beiden oberen Kanäle bedarf keiner künstlichen Hebung; das des unteren, an der Themse liegenden Abfangekanals wird bei Pimlico nur 5,5 m, bei Abhey-Mills nur 11,0 m mittels Maschinen von 480 bzw. 1140 Pfdkr. aufgepumpt. Unterhalb Abhey-Mills laufen die drei Leitungen neben einander her, können aber unter einander in Verbindung gebracht werden.

Auf der Südseite, welche 13 400 ha umfasst, sind die Höhen-Verhältnisse weniger günstig. Die ganze Fläche ist in zwei Zonen getheilt, von denen die obere zwar mit natürlichem Gefälle nach der Mündung bei Crossness entwässert, dort aber zur Beförderung in den Abflussbehälter einer Hebung von 3 bis 8 m bedarf, je nach der Füllhöhe der Behälter. Zu diesem Zwecke sind Maschinen von 1 000 Pfdkr. vorhanden, welche auch das von der unteren Zone herbeiführte Wasser zu pumpen haben. Ein Theil des letzteren wird außerdem bei Deptford um 5,5 m mittels Maschinen von 500 Pfdkr. gehoben. Außerdem sind noch bei Effra und Falcon Brook Maschinen von je 200 Pfdkr. aufgestellt, welche das Wasser der tief liegenden Nothauslässe 1,0—5,5 m hoch unmittelbar in die Themse befördern. Das Gefälle der Kanäle der Südseite liegt zwischen 1:2112 und 1:2640, der Querschnitt wächst von 0,4—9,7 m.

Die Behälter bei Barking, wo der mittlere Fluthwechsel der Themse etwa 6 m beträgt, haben 159 000, diejenigen bei Crossness 113 000 cbm Inhalt. Sie sind aus Ziegel-Mauerwerk hergestellt, 4,1 bzw. 4,9 m tief und überwölbt, sowie zur Vermeidung der Ueberfüllung mit Ueberläufen versehen; ihre Sohle ist in 0,37 m Höhe über Mittelwasser angeordnet. Neuerdings hat das Oberbauamt beschlossen, die Behälter um die Hälfte zu vergrößern, damit die Ueberläufe weniger oft zur Thätigkeit zu gelangen brauchen.

Die Gesamtkosten der Anlagen betragen rd. 92 000 000 M.; die außerdem aufgewendeten Kosten von 40 000 000 M. zur Regulirung des linken Themse-Ufers (die Schaffung des *Thames Embankment*) am Victoria-Ufer mögen deshalb hier erwähnt werden, weil diese auch in anderer Beziehung wichtige und nutzbringende Anlage vorzugsweise dem tiefst gelegenen der nördlichen Abfangekanäle ihre Entstehung verdankt. Die Ausführung desselben war nämlich mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil die Straßen in der Nähe der Themse, in denen der Kanal seine Lage hätte erhalten müssen, sehr eng und mit hohen Häusern und Speichern dicht bebaut sind. Es wurde daher beschlossen, den Kanal in der Themse selbst unterzuhängen und in weiterer Aushildung dieser Idee eine prächtige 1 000 m lange und 32 m breite Uferstraße zwischen Westminster- und Blackfriars-Brücke angelegt. In dem Körper derselben befindet sich aber nicht allein der Abfangekanal, sondern auch ein Tunnel für die Gas-, Wasser- und Telegraphen-Leitungen, sowie die unterirdische Stadtbahn. Die hinter der Straße liegenden aufgehöhten Flächen des ehemaligen Themsebetts sind theils zu Anlagen umgewandelt, theils zur Aufstellung von Denkmälern und als Baustelle für das Neue Opernhaus benutzt — ferner sah sich das Oberbauamt genöthigt, in den letzten Jahren (seit 1881) noch nachträglich eine Anzahl von Regen-Auslässen in der Stadt selbst anzulegen, welche den Zweck haben, das Regenwasser der oberen Stadtheile von den Kanälen der Unterstadt fern zu halten und es unmittelbar in die Themse zu leiten, um den häufigen Ueberschwemmungen der Keller in den unteren Stadtheilen ein Ziel zu setzen. Die Kosten dieser Ergänzungen einschließlich derjenigen für die Vergrößerung der Behälter werden sich auf etwa 33 000 000 M. belaufen, so dass die Gesamtsumme der seit 1858 auf den Ausbau des Londoner Kanalnetzes verwendeten Mittel rund 125 000 000 M. beträgt.

Kurz nach Beginn der Arbeiten an den Hauptkanälen wurde die Frage über die Möglichkeit einer Nutzbar-machung des Londoner Kanalwassers aufgenommen. Nach mehrfachen Verhandlungen fand sich 1865 eine mit

42 000 000 M. ausgerüstete Gesellschaft bereit, innerhalb 4 Jahren auf ihre Kosten eine etwa 70 km lange Leitung für das Hauswasser der Nordseite nach den „Maplin Sands“ an der Küste von Essex herzurichten und daselbst große Landflächen zu herieseln. Sie verstand sich auch zu der Bedingung, dass der Gewinn zwischen der Gesellschaft und der Stadt getheilt werden sollte. In demselben Jahre noch wurde mit dem Bau der Leitung begonnen und 1866 — um für den späteren Betrieb Erfahrungen zu sammeln — eine größere Rieselanlage probeweise bei Barking angelegt, deren Erfolge sehr heftigend waren. Der Fortgang der Arbeiten verzögerte sich jedoch und der Gesellschaft wurde auf ihren Antrag eine Frist bis zum Jahre 1876 gewährt. Als nun bis 1871 nichts weiter geschehen war, suchte das Oberbauamt beim Parlamente um die Genehmigung nach, den Vertrag aufheben zu dürfen, während die Gesellschaft um die Erlaubniss zur Aenderung des ursprünglichen Planes bat. Beide Anträge wurden abgelehnt und seitdem ist in der Sache nichts weiter geschehen.

Auf der Südseite stellte die *Native-Guano-Company* zu Leamington im Jahre 1872 auf ihre Kosten drei Monate lang mittels Anwendung des sogen. A-B-C-Prozesses Versuche an. Es wurde etwa $\frac{1}{343}$ des Kanalwassers gereinigt; doch stellte sich der Werth des gewonnenen Düngers so gering heraus, dass von weiteren Versuchen dieser Art Abstand genommen wurde.

Die ersten Klagen über gesundheitsschädliche Verunreinigung der Themse in der Nähe der Mündungs-Stellen erhoben sich bereits 1865, bald nach der feierlichen Eröffnung der Anlagen. Sie wurden später so groß, dass 1869 ein parlamentarischer Ausschuss unter Rawlinson's sachverständigem Beirath eingesetzt wurde, durch dessen Untersuchungen sich jedoch heraus stellte, dass die Klagen größtentheils grundlos oder doch wenigstens übertrieben waren. Auch dem Stromamt, welches zuerst 1870 und dann in verstärktem Maasse 1874 sich über die Bildung von Schlamm-bänken und Verschlechterung des Fahrwassers beklagte, gelang es nicht, Maalsregeln gegen die Stadt London durchzusetzen, da die Sachverständigen derselben mit Erfolg bestritten, dass der Schifffahrt ein Nachtheil erwachsen sei.

Inzwischen nahm sich die Tagespresse der Sache an und erörterte die immer zahlreicher werdenden Beschwerden der Uferanwohner, Schiffer, Fischer usw. im Verein mit der Fachpresse eingehend und mit dem Erfolge, dass abermals ein parlamentarischer Ausschuss mit der Untersuchung der Angelegenheit beauftragt wurde. Das Ergebniss dieser Untersuchung, welches bereits oben kurz mitgetheilt ist, gründet sich auf zahlreiche Zeugen-Vernehmungen und auf das Gutachten der hervorragendsten Ingenieure, Aerzte und Chemiker. Nicht weniger als 16 920 Aussagen von theilweise erheblichem Umfange sind in dem Ausschussbericht mitgetheilt; außerdem liegen ihm zahlreiche Tabellen und Nachweisungen über die Wassermengen der Themse, die Abflussmengen des Kanalwassers, Regenhöhen, Sterblichkeits-Listen, Untersuchungen über die chemische Beschaffenheit und über den Sinkstoffgehalt des Kanal- und Themsewassers usw. bei.

Wir entnehmen diesen Schriftstücken, dass die Bevölkerungszahl des Entwässerungs-Gebiets auf der Nordseite im Jahre 1882 auf 2 585 000, auf der Südseite auf 1 309 000 angewachsen war und somit das Hauswasser von 3 894 000 Menschen nach Barking und Crossness abgeführt wurde. Innerhalb der Grenzen des hauptstädtischen Polizeibezirks wohnen zwar 4 850 000 Einwohner; doch entwässert etwa 1 Million nicht in die Abfangekanäle, sondern in kleine Nebenflüsse der Themse und verunreinigt diese mittelbar schon oberhalb der Mündungsstellen. Vollständig klar gestellt ist dieser Punkt in den Verhandlungen des Ausschusses nicht, weil er nur heiläufig behandelt werden konnte; er ist aber von Bedeutung für die Wasserversorgung der Stadt, da diese 55 % ihres Bedarfs durch filtrirtes Themsewasser deckt. (Der Rest wird den Flüssen New River und Lea, sowie dem Untergrunde entnommen).

Bekanntlich findet in London ein reichlicher Wasserverbrauch statt, der täglich rd. 140¹ auf den Kopf der Bevölkerung beträgt. Die an trockenen Tagen in Barking und

Crossness ausgeführten Messungen haben ergeben, dass auf der Nordseite eine Wassermenge zum Abfluss gelangt, welche der von den Wasserwerken gelieferten fast genau entspricht. Auf der Südseite dagegen ist der Abfluss viel größer und beträgt 220—230¹ pro Kopf und Tag.

Als Grund dieser wiederholt fest gestellten Thatsache wird von Latham angegeben, dass die Kanäle der Südseite bei ihrer tiefen Lage (bis zu 18^m) große Mengen von Grundwasser durchlassen und den Pumpstationen zuführen. Bei dem Bau des südlichsten der beiden Abfangekanäle war allerdings der Grundwasser-Zudrang sehr stark, so dass z. B. bei der Baustelle am Deptford-Bach Maschinen von 150 Pfdkr. zur Bewältigung desselben aufgestellt werden mussten. Die Ausführung des Mauerwerks ist aber nach übereinstimmenden Berichten eine so vorzügliche, dass man annehmen muss, dass es vorzugsweise die alten tief liegenden Kanäle sind, welche das Grundwasser durchlassen.

Jedenfalls gelangen täglich etwa 650 000^{cbm} Kanal- und Grundwasser bei Barking und Crossness unter Vermittlung der Auslass-Behälter in die Themse. Da die Behälter zusammen nur 272 000^{cbm} fassen, so erhält ohne weiteres, dass dieselben mehr als zwei mal täglich gefüllt werden und dass, da nur zwei mal abgelassen werden kann, die Ueberläufe derselben häufig in Thätigkeit sein müssen.

Nun hat die Themse an den Ausmündungs-Punkten zwar einen großen Fluthquerschnitt (etwa 2600^{qm} bei mittlerer Ebbe und 6500^{qm} bei mittlerer Fluth), aber der Zufluss von frischem Wasser von oben her ist verhältnissmäßig gering. Er beträgt durchschnittlich 57^{cbm} in der Sek. und geht bei kleinem Wasser auf 23^{cbm} oder nicht ganz 2 000 000^{cbm} täglich zurück, was etwa der dreifachen Menge von Kanalwasser entspricht. Das Abfließen nach der See erfolgt deshalb mit sehr geringer Geschwindigkeit, die sich, wenn man die Kanal-Wassermenge selbst unberücksichtigt lässt, zu 0,022^m bei Ebbe und zu 0,0088^m bei Fluth berechnet.

Durch Versuche von Forster, dem Vorgänger von Bazalgette, wurde ermittelt, dass dies Vorrücken eines schwimmenden Körpers in der Nähe der Mündungspunkte durchschnittlich $\frac{1}{3}$ engl. Meile oder 535^m täglich beträgt, während Bazalgette dafür 750^m angenommen zu haben scheint. Weiter unterhalb wird die Geschwindigkeit des Vorrückens natürlich immer geringer und dürfte, nach der Größe der Profile zu urtheilen, bei Gravesend noch nicht die Hälfte der oben berechneten Werthe erreichen. Sieht man das von oben zufließende Wasser allein als maassgebend an, so verstreichen nach den angestellten Berechnungen durchschnittlich 150 Tage, bis das Kanalwasser den Weg von den Auslass-Stellen bis zur See zurück gelegt hat.

Wäre die Themse den Einwirkungen der Ebbe und Fluth nicht unterworfen, so würde sich bei niedrigstem Pegelstande unterhalb der Mündungs-Stellen ein Mischungs-

Verhältniss von 3 : 1 zwischen Themsewasser und Kanalinhalt heraus stellen. Da aber jede Fluthwelle etwas frisches Seewasser mitbringt, so ist das wirkliche Verhältniss günstiger und zwar stellt sich dasselbe bei kleinstem Wasser auf etwa 6 : 1, was durch Vergleichung des Chlor- bzw. Kochsalzgehalts der 3 verschiedenen Wassersorten mit demjenigen der Mischung gefunden wurde. Ebenso ist durch Ermittlung des Chlorgehalts im Themsewasser oberhalb London fest gestellt, dass die Einwirkung der Fluth sich in der Regel bis nach Chiswick und bei kleinem Oberwasser sogar bis nach Teddington (siehe den Uebersichtsplan), d. i. 46^{km} oberhalb der Ausmündungs-Stellen erstreckt.

An ein so weites Hinaufgehen der Fluth hatte man bis dahin nicht geglaubt, weil das Zurücktreiben schwimmender Körper bis zu dieser Grenze nie beobachtet worden war. Die Lösung zwischen diesem scheinbaren Widerspruch dürfte darin zu suchen sein, dass die Fluthströmung sich erst nach dem Beginn der Fluth bemerkbar macht und dass in der Nähe der Fluthgrenze der Zeitunterschied zwischen beiden Erscheinungen mehrere Stunden betragen kann.*

Da das Seewasser auf seinem Wege nach aufwärts vielfach mit Kanalwasser in Berührung gekommen ist, so hat es auch verschiedene aus demselben stammende Stoffe in sich aufgenommen, von denen die mechanisch vertheilten Sinkstoffe während der beim Stromwechsel eintretenden Ruhe des Wassers sich auf den flacheren Stellen des Flusses ablagern. Oberhalb Greenwich ist diese Ablagerung bis jetzt nur unbedeutend gewesen und hat sich nur bei heissem Wetter und kleinem Oberwasser bemerklich gemacht; auch unterhalb Greenhithe, etwa 10^{km} von den Mündungen entfernt, ist der Strom noch nicht in bedeutendem Maasse verunreinigt. Zwischen den beiden genannten Punkten jedoch, in etwa 20^{km} Länge, befinden sich große Mengen von fauligem Schlamm im Flussbett, die bei heissem Wetter, beim Aufführen durch vorüber fahrende Dampfer usw. einen unerträglichen Geruch entwickeln und namentlich in der Nähe der Mündungen die Luft verderben, so dass, wie die Erhebungen ergeben haben, die auf dem Strome dauernd verkehrenden Schiffsmannschaften, Fischer, Lootsen usw. durch häufige Fieberanfälle, Athmungs-Beschwerden und Uebelsein ernstlichen Schaden an ihrer Gesundheit erleiden und den Uferanwohnern die fernere Benutzung ihrer Wohnungen immer mehr erswerth wird.

Die täglich zugeführte Wassermenge von 140¹ für jeden Kopf der Bevölkerung kommt nicht gleichmäßig zur Verwendung, vielmehr werden an einzelnen Tagesstunden bis zu 8% derselben verbraucht. Der stündliche Abfluss in den Hauptkanälen übersteigt aber erfahrungsmäßig nur selten 6%, weil wegen der verschiedenen Zuflusszeiten des Wassers aus

* Siehe „Die Fluthwelle der Tideströme“ von Löhmann in der Zeitschrift des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover. Bd. XXVI. Jahrgang 1880, Heft 4.

Die Bernwardsthüren an der Westfront des Domes zu Hildesheim.

(Nach einem Vortrage des Hrn. Reg.- u. Brth. Cuno im Arch.- u. Ing.-Verein zu Hannover.)

Nach Auffassung des Mittelalters wallen die Völker beim Eintritt in die Kirche der aufgehenden Sonne, dem Bilde Christi, entgegen: Der reich geschmückte Eingang, wie auch die Vorhalle für die in die Kirche Aufzunehmenden wurden daher in die Westfront gelegt, welche auch die den Fernherkommenden leitenden Wahrzeichen der Thürme trägt. Nach Einführung der Kindertaufe trat das Paradies, als Aufenthalt der Büßenden, zugleich mit Asylrechten ausgestattet, an die Stelle der Katechumenen-Halle. Seine Ausschmückung und Stellung ist der Kirche untergeordnet, es stellt daher nicht das durch Vermittelung der Kirche zu erreichende himmlische Paradies dar, seine Anlage am Kirchen-Eingange versinnbildlicht vielmehr die Wiedervereinigung der durch den Sündenfall aus der Gemeinschaft Gottes verstreuten Menschheit durch den Eintritt in die christliche Kirche; der Sündenfall und das Opfer Christi bilden daher fast ausnahmslos den Gegenstand des bildlichen Schmuckes der Thüren. Es bildet dies Paradies für die Büßer den Durchgang zum himmlischen Jerusalem, das Bernward in der Kirche selbst in seinem Kronleuchter darstellte; da also dieses Paradies nicht das Ziel des Büßers sein sollte, so finden wir den der Kirche vorbehaltenen Abschluss des Erlösungswerkes nicht auf der Thür dargestellt.

Dem Materiale nach sollten die Thüren den höchsten Gütern gleichen Schutz gewähren, wie der übrige feste Kirchenbau. Bis in die gesicherteren Zeiten des späteren Mittelalters finden wir daher mit Vorliebe Bronce- oder doch mit Bronze bedeckte Holzthüren. Wir finden solche Thüren nach Eusebius in Tyrus, aus dem 4. Jahrhundert in Bethlechem, in Europa etwa 60 davon, 36 in Italien, 6 in Deutschland, 6 in Russland, 1 in Frankreich,

5 in Spanien usw. Die wichtigsten deutschen sind die in Hildesheim 1015, zu Mainz 975—1011 von Willigis, am Dome unserer lieben Frau zu Augsburg 1088 von Bischof Heinrich I., zu Petershausen gestiftet von Gebhard II. zu Constanz, die am Dome zu Aachen und am Straßburger Münster. Unter den russischen ist die korssynische (niedersächsischen Ursprungs aus dem 13. Jahrhundert), unter den italienischen die Porta antica am Dome zu Pisa und das Thürpaar am Baptisterium zu Florenz besonders zu erwähnen.

Die im Alterthum hoch entwickelte Kunst des Broncegusses war auch in der einzigen Pflegestätte der Kunst, Byzanz, im frühen Mittelalter schon deshalb tief gesunken, weil neben dem zerstörenden Einflusse der einfallenden Barbaren der Abscheu des ersten Christenthums vor den antiken Götterbildern die guten Vorbilder beseitigt hatte, und somit auch bei Beginn einer freieren Denkungsart — um 350 wurde zu Nicäa die Darstellung des *Logos*, des Weltheilands und der Heiligen gestattet — die Aufgabe der Schaffung ganz neuer Kunstformen vorlag. Noch auf der Thür in Bethlechem finden wir nur symbolische Zeichen der Zeit und Ewigkeit, Kreuz und Kreis; die Scheu vor der Darstellung Gottes schwand erst im späten Mittelalter. Byzanz blieb lange der alleinige Sitz der Kunstpfege, bis die Germanen hinreichend erzogen waren, um thätig einzugreifen und sich von fremdem Einflusse allmählich frei zu machen. Im nördlichen Deutschland nahm das Kunstgewerbe, namentlich in Magdeburg und Hildesheim schnellen Aufschwung, als unter den Ottonen die Mineralschätze des Harzes gehoben wurden, und wir finden hier eine unabhängige Entwicklung des Broncegusses, welche auf Bernwards Thüren Darstellungen in lebhafter Bewegung hervorrief, während die byzantinischen Arbeiten sich von den symbolischen Ornamenten höchstens zu leblosen Zeichnungen in Linien von eingelegten Silberfäden (Domthüren zu Venedig) erhoben. Dabei sind Bernwards Hauptfiguren von dem in *Bas relief* dargestellten Hintergrunde fast ganz körperlich abgehoben.

Ueber die Technik des Erzgusses jener Zeit sind uns leider

den Nebenkälen eine Ausgleichung stattfindet. Hiernach betrug z. Z. der Fertigstellung der Abfangekanäle im J. 1871, wo der amtlichen Zählung zufolge eine Bevölkerungszahl von 3 265 005 vorhanden war (gegen 2 803 034 im J. 1861 und 2 362 236 i. J. 1851) die sekundl. Hauswassermenge 7,6 ^{cbm}; dieselbe war 1881 — einer Einwohner-Ziffer von 3 832 441 entsprechend — auf 8,9 ^{cbm} gestiegen und ist für 1891 auf 10,6 ^{cbm} für 1901 auf 12,6 ^{cbm} zu veranschlagen; außerdem ist noch das auf der Südseite in die Kanäle gelangende Grundwasser mit 1,3 ^{cbm} in der Sek. in Rechnung zu bringen.

Nun vermag der Kanal auf der Nordseite 15,4, derjenige der Südseite 6,4 ^{cbm} nach den Mündungs-Stellen abzuführen; es bleibt deshalb für das Regenwasser nicht viel Raum in den Kanälen, namentlich nicht in denjenigen auf der Südseite und dieser Uebelstand wird sich mit dem Wachsthum der Stadt immer mehr bemerklich machen. Schon jetzt ist die Südseite während des vollen Hauswasser-Zuflusses nur auf die Abführung von 2 ^{cbm} Regenwasser in der Sekunde nach Crossness eingerichtet; jeder Regen, der mehr Wasser liefert, muss den Weg durch die oberhalb gelegenen Nothauslässe in die Themse nehmen. Jene 2 ^{cbm} in der Sek. entsprechen aber

bei dem Abwässerungsgebiet von 13 400 ^{ha} nur einer Regenhöhe von 1,3 ^{mm} in 24 Stunden; und wenn auch durch den bedeutenden räumlichen Inhalt des Kanalnetzes örtlich beschränkte und kürzere Zeit während Regenfälle, welche jenes Maafs übertreffen, ohne Mitwirkung der Nothauslässe vorüber gehen können, so hat doch die Erfahrung gelehrt, dass an zahlreichen Tagen, an denen nur mäfsig starke, aber anhaltende und ausgedehnte Regen nieder gegangen sind, der Themse durch die Nothauslässe grofse Mengen schmutzigen Kanalwassers von sehr dunkler Färbung zugeführt worden sind.

Auf der Nordseite liegt die Sache insofern günstiger, als die Möglichkeit vorhanden ist, neben dem Hauswasser zur Zeit noch 9 ^{cbm} Regenwasser in der Sek. nach Barking abzuführen, was einer in die Kanäle gelangenden Regenböhe von 6 ^{mm} in 24 Stunden entspricht. Immerhin ist dies nur die Hälfte von dem, was die Pumpwerke der Berliner Kanalisation an Regenwasser nach den Rieselfeldern zu schaffen vermögen (11,7 ^{mm} in 24 Stunden), obwohl der sandige Boden Berlins in viel höherem Grade zur Aufsaugung des nieder gefallenen Regens fähig ist, als der thonhaltige Boden von London.

(Schluss folgt.)

Das neue Reichsmuseum zu Amsterdam.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 140 u. 141.)

Das neue Reichsmuseum zu Amsterdam liegt im Süden der Stadt, noch außerhalb der zweiten vormaligen Befestigungslinie, der Neuen- oder Aufsen-Singel, wo sich gegenwärtig neue Viertel bilden. Das Grundstück, welches die Stadt Amsterdam dem Reich geschenkt hat, nimmt eine Fläche von 3 ^{ha} ein, von denen rund 11 000 ^{qm} bebaut sind, während der übrige Theil, durch ein schmiedeisernes Gitter von den Straßen abgeschlossen, zu Gärten verwendet wird, die in den verschiedenen Geschmacks-Richtungen des XVI., XVII., XVIII. Jahrhunderts angelegt und mit Ueberresten niederländischer Bauwerke verziert werden sollen. Da die Haupt-Mittel-Axe des Grundstücks in ihrer Verlängerung in eine Strafe fällt, die nach der inneren Stadt führt und das hinter dem Museum liegende Land bereits parzellirt ist, so musste eine Verbindung mitten über die zu bebauende Fläche hergestellt werden. Deswegen ist in der Hauptaxe des Gebäudes eine 19,50 ^m breite überwölbte Durchfahrt (A—A) mit Fußgängersteigen angeordnet, die, 1445 ^{qm} Fläche einnehmend, die Räume des Erdgeschosses in 2 vollkommen von einander getrennte Abtheilungen scheidet.

An der zur Stadt gekehrten (nördlichen) Haupt-Façade liegen zu beiden Seiten der Durchfahrt zwei Treppenhäuser (B und C), die hoch hinaus geführt durch thurmartige Aufbauten ausgezeichnet sind. In diese Treppenhäuser kann man sowohl von der Strafe aus, unter einer mit Glas gedeckten Unterfahrt als auch von der Durchfahrt aus eintreten.

Von diesen (bei b, c) sowie von der Durchfahrt aus (bei d, d, e, e) gelangt man im Erdgeschoss in zwei grofse überdeckte Höfe (D, E) von je 1170 ^{qm} Grundfläche. In D kommen Gipsabgüsse nach berühmten Werken der niederländischen Bau-

kunst und der dekorativen Bildnerei zur Anstellung, wie die Renaissance-Chorschränken vor Enkhuizen, Chorgestühle, ein Giebel vom Stadthaus im Haag usw. E ist für Gegenstände bestimmt, die auf Krieg, Schifffahrt und Kolonien Bezug haben, wie auch für nationale Kleidertrachten.

Die um den Osthof E gruppierten Räume, die eine Grundfläche von 1861 ^{qm} einnehmen, sollen einen Ueberblick über die Geschichte der niederländischen Kunst und Kunstindustrie von der karolingischen Zeit bis zum Anfang dieses Jahrhunderts geben: und zwar enthalten 1—9 charakteristische Nachbildungen von Innen-Architekturen meist nach kirchlichen Vorbildern der verschiedenen Jahrhunderte, welche in 9 mit der Westerkerk zu Amsterdam (von Hendrik de Kayzer um 1620—31 erbaut) abschließen, 10 u. 11 zwei einfache Holzdecken, 13 alte Zimmereinrichtungen, die auch auf der letzten Amsterdamer Ausstellung sich befanden.

Die Räume um den Westhof D haben folgende Bestimmung: 15 (447 ^{qm}) moderne Kunst und Kunstindustrie; 16—18 Kupferstich-Sammlung und zwar speziell 16 (118 ^{qm}) Portraits, 17 (376 ^{qm}) die übrigen Stiche, von denen ein grofser Theil abwechselnd ausgestellt wird; 18 (98 ^{qm}) für grofse Stiche und Prachtwerke, 19 ist ein Verwaltungs-Zimmer; in 20—21 befindet sich die Museums-Bibliothek und zwar ist der Raum 20 (172 ^{qm}) ein durch alle Geschosse reichendes Magazin mit auf eisernen Stützen stehenden und durch eine eiserne Wendeltreppe verbundene Gallerien, 21 (78 ^{qm}) der Lesesaal. Einen besonderen Zugang zur Bibliothek gewährt der Treppenthurm k. 22 (216 ^{qm}) ist für Kunstausstellungen bestimmt, 23 für Alterthümer der Stadt Amsterdam (mit besonderem Zugang im Süden durch i).

nur rezeptartige Angaben in der *Schedula diversarum artium* des Presbyter Theophilus erhalten. Danach wurde auf einem Wachsmoell durch Umpacken mit einem Gemenge von Thon und Kuhdung und Ausschmelzen des Waxes eine „verlorene Form“ hergestellt, welche nach der Füllung mit Bronze zerschlagen wurde. Die Ziselirung erfolgte dann mit Feilen. Dass Bernward diese Kunst eigenhändig ausübte, bezeugt sein Biograph Taucmar.


Als zweite Reihe von Hilfsmitteln, welche von Bernward, dem Lehrer eines Kaisers und Kanzler des deutschen Reiches, bei der Bildung seiner didaktischen Kunstwerke zweifellos auf das ausgiebigste benutzt wurden, sind die Litteratur-Erzeugnisse zu beachten, welche ihm zur Verfügung standen. Neben dem Einflusse des Studiums der Antike auf den Reisen nach Rom, welches ihn von dem hergebrachten Schema befreite, finden wir in seinen Werken die Ideen der Kirchenväter eines Beda, Alcuin, Rhabanus Maurus verkörpert; dann erkennen wir aber auch die Einwirkung des Studiums der heiligen Schrift und der philosophischen Werke seiner Zeit nebst den Anfängen deutscher Litteratur, wie Otfrieds und des Heliand; selbst das Studium der Alten, namentlich der auch von der christlichen Kirche hoch gestellten Philosophen Plato und Aristoteles, welche sich im *Hortus Deliciarum* der Aebtissin Herrad v. Landsberg freilich außerhalb des Kreises der Heiligen, aufgenommen finden, leuchtet aus seinen Bildern hervor. Besonders auffallend und ein Zeichen des Beginns des ritterlichen Frauendienstes ist die eingehende Behandlung der Erschaffung des Weibes, in welcher wir die Ideen Platos und des christlichen Theosophen Johannes Erigena Scotus wieder finden. Auch der Erforschung der Räthsel der Daimonologie und Engellehre nach Areopagites und Augustinus hat sich Bernward gewidmet, und zuletzt sind seine Werke von dem tiefen Bußgeföhle durchdrungen, welches die Christenheit am Schlusse des ersten Jahrtausends und dem vermeintlichen Beginne des tausendjährigen Reiches durchzog. Es entspricht der Bedeutung Bernwards, wenn wir annehmen, dass er alles, was durch diese Einflüsse in ihm ge-

weckt wurde, in eherner Schrift der Gemeinde darstellen wollte, und es ist daher wohl begründet, wenn man in Auswahl und Zusammenstellung seiner Bilder tiefere Bezüge sucht, wenn auch viele der andern Thüren nur ein wirres Gemenge von selbst im Einzelnen schwer zu erklärenden Darstellungen aufweisen.

Die beiden 4,71 ^m hohen, 1,12 ^m breiten und 3,65 ^{cm} dicken Flügel bewegen sich mit angegossenen Zapfen in Pfannen, und wurden mittels Thorbalken verschlossen; das Schloss ist später angebracht. Die einzelnen Bildertafeln sind gesondert hergestellt und nachträglich zusammen geschmolzen. Jeder Flügel besteht aus 8 solchen Theilen, welche sich links (nördlich) von oben nach unten, rechts von unten nach oben reihen. Die Zusammenstellung der Bilder ist die nachstehende:

A.		B.	
I.	1. Erschaffung des Weibes.	8. <i>Noli me tangere.</i>	I.
II.	2. Zuführung der Eva zu Adam.	7. Gang d. drei Frauen zum Grabe.	II.
III.	3. Der Sündenfall.	6. Kreuzigung.	III.
IV.	4. Das Verhör im Garten.	5. Verhör Christi.	IV.
V.	5. Der Antrieß aus d. Paradiese.	4. Darstellung im Tempel.	V.
VI.	6. Arbeit und Mühen der ersten Menschen.	3. Anbetung der heiligen drei Könige.	VI.
VII.	7. Kain's und Abel's Opfer.	2. Christi Geburt.	VII.
VIII.	8. Der erste Mord.	1. Die Verkündigung.	VIII.

Die Staffage besteht auf A aus Pflanzen, meist Blütenbäumen, auf B aus architektonischen Aufbauten; nur in A 5 wendet sich Adam einem hohen Gebäude, dem Gebilde der Menschenhand zu, und in A 6 sitzt Eva den Kain stehend vor einer Hütte. Die Menschengestalten sind in den drei ersten Bildern geschlechtslos dargestellt; als Darstellung Gottes ist der *lóyos* gewählt, welcher in A 2 durch ein Buch gekennzeichnet ist. Uebrigens entzieht sich Gott den Menschen immer mehr, während bis A 4 der *lóyos* nach selbst erscheint, tritt in A 5 u. 6 ein Engel auf, welcher in 5 die Ausweisung vollzieht, in 6 den



Fluch „im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen“ einzuprägen, durch ein Kreuz aber zugleich auf die Erlösung hinzuweisen scheint. In A 7 wendet sich noch eine Hand im Strahlenkranze dem Abel segnend zu und in A 8 erscheint dieselbe Hand ohne Nimbus in einer Neben-Darstellung dem Kain vor der That in den Wolken, als Symbol des warnenden Gewissens. Auf dem rechten Flügel ist besonders auffallend nur die zurückweisende Stellung des erstandenen Christus in B 8, in welcher er vor der vor ihm knieenden Frauengestalt zu fliehen scheint. In den Nebeneinanderstellungen I bis VIII haben wir die in der alten Kirchenlehre so beliebte Lehre von tiefsinnigen Bezügen des alten zum neuen Testamente zu suchen. Ausser den 16 Bildern tragen die beiden Flügel noch zwei Löwenköpfe mit Ringen, deren Berührung wahrscheinlich Asylrechte verlieh.

Die Gegenstände der einzelnen Darstellungen sind ganz unzweifelhaft klar; die Erklärung des Zusammenhangs durch die Schilderung des Sündenfalles links, der Erlösung rechts, stößt aber auf Bedenken. Weshalb ist die Reihenfolge rechts verkehrt, was hat die Zuführung der Eva (A 2) mit dem Sündenfalle, was der Gang zum Grabe (B 7) und das *noli me tangere* (B 8) mit der Erlösung zu thun? Diese Fragen lösen sich nur aus dem Sinne der Nebeneinanderstellungen. Bezüglich dieser ist ohne weiteres die Reihe III klar nach dem alten Kirchenspruche *ἀπὸ τοῦ ἑλλοῦ ὁ θάνατος ἀπὸ ἑλλοῦ ἢ ζῆς*, dann der Gegensatz zwischen dem Verhöre der schuldigen Menschen vor Gott und des unschuldigen Christus vor den Menschen in IV, auch der Vergleich V zwischen

dem Verluste des irdischen und der Gewinnung des himmlischen Paradieses durch die Darstellung im Tempel. In VI wird die von Adam begonnene Kulturarbeit der Menschen durch die Huldigung der drei Könige und die Darbringung der Geschenke in den Dienst des Königs des Himmels gestellt. Ebenso klar ist der Bezug zwischen dem Opfer Kain und Abels zu der Geburt Christi, dem Beginn des Opfers Gottes für die Menschen in VII, wie der zwischen dem Abschlusse des Sündenfalles im ersten Morde und der Verkündigung der Erlösung in VIII.

Die Reihen I und II sind nicht so klar, aber im Sinne der Auffassung damaliger Zeit auf Grund der oben angeführten Bildungs-Grundlagen Bernwards zu erklären, wenn man die Frauengestalten in B 7 und 8 als Darstellerinnen der christlichen Kirche ansieht. In I steht dem alten Adam der neue, der Mutter des Menschen-Geschlechtes die Kirche als Mutter der Kinder des Himmelreiches gegenüber. Die Frauengestalt in B 8 soll wohl die Maria von Magdala als Verkörperung der Buße darstellen, welche dem Eintritt in die Kirche voran gehen muss. Dass gerade diese von Christus Zurückgewiesene den Abschluss bildet, erklärt sich aus dem Satze des Rhabanus, Maurus und Alcuin, dass zur Gemeinschaft mit Christo außer der Buße noch seine Auerkennung als wahrer Gott, d. h. der Glauben gehört; erst danach ist der Eintritt in die Gemeinde der Christen möglich. Es zeigt sich hier das feine Gefühl Bernwards mit welchem er die Steigerung in den Darstellungen nicht bis zu dem in der Kirche zu vollziehenden Abschlusse des Erlösungswerkes treibt,

In das Hauptgeschoss, das ausschließlich der Gemäldegallerie vorbehalten ist, gelangt man durch die beiden Treppenhäuser *B* und *C*. Man tritt zunächst in einen sog. Empfangssaal (*F*) von 453 qm. Er wird durch 5 Fenster in gebranntem farbigen Glas erleuchtet und dadurch für Ausstellungszwecke untauglich gemacht. Diese Fenster werden — in Folge einer beschränkten Konkurrenz unter 6 Firmen — von W. F. Dixon in London ausgeführt. An diesen Saal schließt sich, über der

vorigen Jahrhundert aufnehmen, während die Kabinete 41—45 im N. für Bilder kleinen Formats angelegt sind. Westlich vom Empfangssaal sind zum selben Zwecke eine Reihe Kabinete (46 bis 50) angeordnet. Im Saal 51 wird das Museum van der Hoop ein würdigeres Heim finden; 52—55 sind für Ausländer und 56 für die Neuzeit bestimmt. Alle diese Räume, mit Ausnahme der an der Nord-Front liegenden Kabinets und des Empfangssaals sind durch Oberlicht erleuchtet.



DAS NEUE REICHSMUSEUM ZU AMSTERDAM.

Architekt P. J. H. Cuypers.

Durchfahrt, die Ehrengallerie (*G*) mit 8 seitlichen Abtheilungen (24—31) von je rd. 50 qm Fläche, worin die großen Gilden- und Schützenstücke aufgestellt werden, während 32 (287 qm) allein für Rembrandt vorbehalten bleibt.

Vom Rembrandt-Saale aus sollen die folgenden Säle in O., (34—39) in historischer Folge die größeren Malerwerke bis zum

sondern durch Abbrechen vor dem letzten Schritte auch bildlich zum Eintritte in die Kirche auffordert. Der Trennung des Weibes vom Manne steht in der Büsserin also die Anbahnung der Wiedervereinigung der Menschen mit Christo durch die Kirche gegenüber. Dass die Erschaffung des Weibes in die Schilderung des Sündenfalles eingezogen ist, erklärt sich aus dem Ausspruche Platos im Symposion, dass die Trennung der Geschlechter eine Strafe für die Menschheit sei und aus der Lehre des Erigena Scotus, nach welcher Adams Fall schon vor dem ersten Schläfe bei der Benennung der Thiere, im Wunsche nach bis dahin nur diesen eigenen niedern Eigenschaften beginnt. Diese Lehre geht davon aus, dass Gott nur nach Erschaffung des Menschen etwas „nicht Gutes“ erkannte, welches dann in dem durch die Ausscheidung der Eva entstandenen Dualismus die Entstehung des Sündenfalles einleitete.

In der II. Reihe sehen wir links Mann und Weib der Vereinigung entgegen jauchzen, rechts in den 3 trauernden Weibern, welche durch gläubiges Suchen der Grundlage des Christenthums die gläubige Gemeinde vertreten, die vertrauensvolle Kirche, welche sucht und nicht findet, nicht sieht und doch glaubt. Beide Stimmungen sind in den Gestalten deutlich erkennbar dargestellt.

Ein äußerer Beweis für die Zulässigkeit des Aufsuchens solcher tieferen Bezüge liegt auch darin, dass derselbe Kreis von Bildern auch in anderen Ländern auf Kirchenthüren vielfach wiederkehrt, wie aus den ausgestellten Zeichnungen hervor geht, jedoch ist die Bernward'sche Konzeption die klarste von allen;

An den Ostflügel schließt sich als besonderes Gebäude, symmetrisch mit der Bibliothek die Wohnung des ersten Museums-Direktors an, deren Anordnung aus den Grundrissen ohne nähere Beschreibung klar werden wird. Sie besteht aus einem hohen Untergeschoss mit dem Eingang und aus 3 Obergeschossen.

Zur Raum-Anordnung ist noch zu bemerken, dass im Unter-

bei manchen anderen herrscht solche Unklarheit, dass die an sich schwer verständlichen Schilderungen keinen gemeinsamen Rahmen zu haben scheinen, so in Nowgorod und Augsburg. An den Baptisterien bewegen sich die Bilder naturgemäß in ganz anderem Gedankengange, so am Dom zu Florenz. In Loretto finden wir nur Bilder des alten Testaments, die aber denen Bernwards vollkommen entsprechen und deutlich nachweisbare Bezüge auf das neue darstellen, in Pisa dagegen nur solche aus dem neuen Testamente, wieder in mehrfacher Uebereinstimmung mit Bernward, welche jedoch mit minder feinem Gefühle mit dem Schlusse des Erlösungswerkes, nämlich der Krönung Mariä als dem Aufgehen der Menschheit in Gott, abgeschlossen sind. Ganz vollständige Uebereinstimmung bis in die Einzelheiten mit den Bernwardsthüren zeigten die schönen *Basreliefs* der Thür am Dome zu Orvieto.

Auch diese Thüren geben uns eine Bestätigung des Ausspruches eines Forsches der Hildesheimer Alterthümer: „Bernward, der 13. Bischof von Hildesheim, verdient mit Recht als Gelehrter und als Künstler den ersten Rang unter allen seinen Vorgängern und Nachfolgern einzunehmen. Er darf als der grösste deutsche Künstler des 10. und 11. Jahrhunderts hingestellt werden. Es ist daher billig, wenn die Stadt, wo er wirkte und schaffte, jetzt bemüht ist, dem Andenken des thatkräftigen deutschen Mannes durch die Errichtung eines würdigen Denkmals Ausdruck zu verleihen.

geschoss außer Wohnungen für Aufseher, an der Nordseite Räume für Gipsgießerei, Heizungs- und Ventilations-Anlagen, für Feuermaterialien usw., an der Südseite Ausstellungs-Räume für Gipsabgüsse, Baumaterialien u. dergl. von einer Grundfläche von 1368 qm angeordnet sind. Zu letzteren kann man von den überdeckten Höfen aus durch die Treppen *m* und *n* gelangen, während die Verbindung der Räume unter einander durch Gänge unter der Durchfahrt hergestellt wird.

Der gesammte Bodenraum wird durch die Oberlicht-Einrichtungen in Anspruch genommen, mit Ausnahme der thurmartigen Ausbauten, in denen Magazine und der Nordfront, wo die „Reichs-Normalschule für Zeichenlehrer“ Unterkunft gefunden haben.

Verbindungs-Treppen sind rings um das Gebäude angelegt, *f*, *g*, *h*, *i*, *k*, *l* in besonderen Thürmchen und in den Haupttreppenhäusern *B* und *C* je eine steinerne Wendeltreppe bei *b* und *c*, denen entsprechend die symmetrischen Schlote für Heizungsrohre u. dergl. verwendet sind. Bei den andern Nebentreppen liegen dieselben im innern Kern neben den Klossets. —

Man rühmt in Holland an dem Erbauer des Museums, dem Architekten Hrn. P. J. H. Cuypers, dass „er einer der Bahnbrecher für die jetzt noch bescheidene Renaissance sei“: „er sucht konstruktive Schönheit mit all dem Ernst eines wahren Künstlers, so dass er Achtung abzwingt auch da, wo er nach Anderer Ansicht einen minder glücklichen Wurf gethan hat“. Es ist wahr, der Baumeister lässt möglichst die Konstruktionen sehen: im Aeußeren sind es Flächen in gewöhnlichen Ziegeln mit Hausteinstein-Profilen, ebenso auch im Innern in der Durchfahrt und den überdeckten Höfen; bei ersterer wird eine farbige Wirkung durch gelbe und rothe Ziegeln hervorgerufen, während andre grün und gelb gefärbt sind, aber leider nicht im Stein, sondern durch Anstrich. Auch Ornamentierungen sind in Anstrich auf die rohen Ziegel aufgesetzt. Wo eiserne Decken angewendet sind, zeigen dieselben die ganze Konstruktion: die eisernen Träger; ihre Querverbindungen liegen mit den Untertheilen offen zu Tage und sind durch Anstrich mit allem andern in Harmonie gebracht. Im übrigen ist im Innern alles Putzarbeit — mit Ausnahme von wenigen Details in den Haupträumen, wie den Treppenhäusern und dem Empfangssaal, die in Haustein ausgeführt sind — Putzarbeit mit Leimfarben gestrichen und ornamentirt, und hin und wieder durch Vergoldung gehoben. In den Ornamenten ist nach möglichster Mannichfaltigkeit gestrebt und hier im Kleinen findet man eine große Fülle wirklich schöner Motive, meist naturalistisches Blattwerk, zu dem der benachbarte Vondelpark die Vorbilder geliefert hat. Aber trotz seiner Vorliebe für das Zeigen der Konstruktion hat sich der Erbauer nicht gescheut, stellenweise Steinverband auf die geputzte Fläche aufmaleu zu lassen.

Die unteren Räume werden, wenn erst die meist sehr dunklen, Licht verschluckenden Ausstellungs-Gegenstände darin Platz gefunden haben, etwas an Lichtmangel leiden: die Fenster sind in Vergleich zu den Wandflächen und der Tiefe der Räume etwas gering, und außerdem erhalten sie an der einen Seite sekundäres Licht. Im Hauptgeschoss sind die Oberlichtsäle schön beleuchtet. Großartig ist hier der Durchblick in der Mittelaxe vom Empfangssaal aus bis in den Rembrandt-Saal — eine Länge von 67 m — wo gerade in der Mitte Rembrandts Hauptwerk „die Nachtwache“ aufgestellt finden wird. Hoffentlich wird diese Wirkung nicht durch Zwischenvorhänge getrübt werden.

Die Fußböden sind durchweg in Terrazzo, theilweis musivisch mit Mustern, allegorischen Darstellungen u. dgl. ausgestattet. Von Interesse ist vielleicht noch, dass ausser den vielen Künstler-Namen, die in allen Räumen prangen, und der langen,

die ganze Lebensgeschichte des Meisters erzählenden Inschriften im Rembrandt-Saal die übrigen Inschriften aus Bibelsprüchen bestehen.

Auch die Vorliebe der Holländer für Allegorien hat sich am ganzen Gebäude Luft gemacht. Und ausser diesen vielfach auf Kunst bezüglichen Allegorien sind im Empfangssaal an den farbigen Fenstern u. a. dargestellt: als Typen für die verschiedenen Malerschulen: Apelles, Willem van Herle, Lucas van Leyden, und Rembrandt, für die Bildhauer-Schulen: Phidias, Hans Sluter (sic), Jahn van Terwen u. H. de Keyser usw. An den Gewölben desselben Saals aber sind wiederum die Künste durch berühmte Persönlichkeiten dargestellt und zwar treten auf als Dichter: David, Homer, Dante, Shakspeare, Racine, Göthe — als Architekten: Eginhard, Pierre de Montereau, Keldermans — als Maler: Memlinc, Rafaël Sanzio, Frans Hals — als Bildhauer: Michel Angelo Buonarroti, Lucca della Robbia, Quelinus — als Dekorations-Künstler: Albrecht Dürer, Jan de Maeght, Gebr. Crabeth — als Musiker: Gregorius, Palestrina, Roland de Lattiere, Olbrecht, Bach u. Richard Wagner — als Glockengießer: Joannes de Trajecto, Willem u. Jan van Vechel, Geert van Wouw, Willem u. Jan van Moer, Hendrik van Trier, François u. Petrus Hemony. (Die Fülle von Glockengießern ist für Holland charakteristisch.)

Diese Angaben mögen genügen, um eine Vorstellung von der Auswahl zu geben. Die vielen Allegorien und Darstellungen zu beschreiben, die an den Fagaden des Gebäudes angebracht sind und werden — würde allein eine ganze Nummer der Bauzeitung füllen. Nur sei erwähnt, dass, um die großen fensterlosen Flächen des Hauptgeschosses zu füllen, mächtige Bilder Triumphzüge u. dgl. in glasirten, farbigen Fliesen angebracht werden sollen. Nach den wenigen Proben, die bis jetzt in einzelnen Figuren vorhanden sind, zu schließen, ist große Buntheit bei dem rothen daneben stehenden Ziegel-Mauerwerk zu befürchten.*

Statistische Angaben über Kosten u. a. sind zur Zeit noch nicht zu bringen, da zu vielen Stellen noch gearbeitet wird, so namentlich durchweg an der inneren Ausstattung und der Malerei, die Abrechnungen also noch nicht begonnen haben. Nur möge noch eine kurze Aufzeichnung der Lieferanten und Unternehmer für die verschiedenen Materialien und Arbeiten hier Platz finden. Es sind J. Schoonenburg u. C. J. Maks, Amsterdam, für die hölzernen Fundirungen und das Grundmauerwerk; A. Bolder & Cie. zu Mannheim für das Liefern und Bearbeiten des weissen Steins; Louis Goffin & Cie. zu Luik für das Liefern und Bearbeiten des blauen Hartsteins; H. C. van der Houven van Oordt zu Apeldoorn für Lieferung der Backsteine; Jh. Paris, Civil-Ingenieur zu Marchiennes für Eisen-, Glas-, Blei-, Zink- und fernere Bedeckungs-Arbeiten, Geneste Herscher & Cie. zu Paris für Heizungs- und Ventilations-Anlagen, Johanne Odorico zu Frankfurt a. M. für Terrazzo-Fußböden usw.; François Vermeulen zu Leuven und Bart van Hove, Amsterdam, für dekorative Bildhauer-Arbeiten; H. Burgers zu Deventer für schmiedeeiserne Gitter u. a. G. J. de Haas & Zoon und S. L. Napjus zu Amsterdam, so wie T. Reijenge Tzn. zu Groningen für Malereien, W. F. Dixon zu London für gebranntes Glas; H. Cromvel, Amsterdam und la Construction Industrielle zu Brüssel für Bauschlerei; H. F. Jansen & Zonen, Amsterdam für Stoffe u. dgl.

Amsterdam, im November 1884.

Paul F. Kuochenbauer, Architekt.

* Wen Näheres interessiert, der möge die lange Beschreibung im „Allgemeinen Handelsblatt“ des „Nieuwe Amsterdamse Courant“, vom Sonntag, den 31. August und 17132, Jahrgang 1884 nachlesen, dem hier Vieles entnommen ist, und dessen Verfasser auch für die Rechtschreibung der Namen verantwortlich gemacht wird.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin.

Das Jahresfest des Berliner Architekten-Vereins. „Bewegung, Fortschritt predigt das Jahrhundert“ — und dieses Wort eines modernen Dichters hat auch der Berliner Architekten-Verein an der seit langer Zeit sorgfältig gepflegten Feier des Schinkel-Festes erfahren.

Aus den Berichten über den Verlauf desselben in den letzten Jahren ist den Lesern bekannt geworden, dass sich allmählich die Ueberzeugung Bahn gebrochen hat, dass die strenge Verehrung, welche insbesondere am 13. März, dem Geburtstage Schinkels, dem Andenken und dem Wirken des unvergesslichen Meisters gezollt wurde, trotz der hierbei bewiesenen rühmlichen Treue zu einer gewissen Einförmigkeit in den Gepflogenheiten dieser alljährlich wiederkehrenden Huldigungsfeier geführt hatte, für welche dem jüngeren Geschlechte das richtige Verständniß zu fehlen begann. Es war unverkennbar, dass das Interesse an dem Feste erkaltete, und gebieterisch drängte sich die Pflicht auf, demselben durch eine der Zeitströmung entsprechende Umwandlung neue Lebenskraft einzuhauchen, wenn überhaupt ein Rest der alten Gewohnheit für die Zukunft gerettet werden sollte.

Schon in den letzten Jahren hatte man den Versuch gemacht, das bisherige Fahrwasser zu wechseln und den geistigen Schwerpunkt des Festes auf andere, den Fachkreisen nahe liegende Fragen zu verlegen. Die Aenderung war nicht ganz erfolgreich ausgefallen, anscheinend, weil man dem umgestalteten Inhalte die frühere etwas steife und vielleicht übertrieben ernste Form belassen hatte. Man entschied sich daher in diesem Jahre für

einen weiteren energischen Bruch mit der Vergangenheit und streifte nunmehr auch die alte Form ab.

Zu einer öffentlichen Festsitzung hatte der Vorstand des Architekten-Vereins diesmal entboten und so füllte am Abend des 13. März eine zahlreiche Versammlung, welche durch Zwanglosigkeit und durch die ausdrücklich erbetene Betheiligung der Damen einen an den Schinkelfesten bisher ungewohnten Anblick gewährte, den bekannten Festsaal des Hauses. Beim Eintreten in denselben wurde das Auge sofort durch den mit künstlerischem Geschmack ausgeführten Schmuck gefesselt, welcher der in gewohnter Weise auf der Fensterwandseite aufgestellten Redner-Tribüne als wirkungsvoller Hintergrund und seitliche Umrahmung diente. In der Mittelaxe erhob sich dort ein altarförmiger in einzelnen Stufen aufstrebender, roth bekleideter Aufbau, welcher von einer mächtigen goldenen Kaiserkrone überragt wurde. An dem oberen Absatz war das von reicher Einfassung umgebene Wappenschild Berlins und unter demselben ein Eichenblattkranz angebracht; weiter unten auf einer Verbreiterung des Stufenbaues dehnte ein Adler seine Schwingen aus, zu dessen beiden Seiten zwei weibliche Idealfiguren aus einer Umgebung grüner Baumgruppen hervor ragten; Festons zierten den Sockel des Baues. Zu beiden Seiten der Redner-Tribüne und anschließend an den mittleren Aufbau waren die durch Lorbeerkränze geschmückten und mit den Namen der Sieger bezeichneten wichtigsten Blätter der Schinkel-Konkurrenz-Entwürfe aufgestellt.

Die Ausführung des künstlerischen Saalschmuckes, welcher durch die bewährten Vereinsmitglieder Messel und Jaffé entworfen war, hatte Hr. Hoftapezier Bernau übernommen.

Hr. Brth. Dr. Hobrecht eröffnete die Festsitzung mit begrüßenden Worten und mit einem kurzen erläuternden Hinweise auf die bereits angedeuteten Gründe für die Umgestaltung der fortan als Jahresfest des Architekten-Vereins zu bezeichnenden bisherigen Schinkelfeier. Insbesondere hob derselbe hervor, dass die mit dem Namen Schinkels verbundenen Fach-Konkurrenzen einen Anspruch darauf hätten, vor das Forum der Öffentlichkeit gezogen zu werden, nicht allein zur Aufmunterung der Bewerber, sondern auch zum Schutze derselben gegen etwaige einseitige Beurtheilung der Fachgenossen im engeren Sinne. Gerade in unserer jetzigen mächtig vorwärts strebenden Zeit gelte mehr denn je das Wort: „Der Lebende hat Recht,“ und das aufblühende Talent, die frei schaltende Phantasie dürfe sich unabhängig von dem Schulgeiste der Vergangenheit entwickeln, um durch neu geschaffene Formen die Anerkennung der Zeitgenossen zu erstreben. Weiterhin erstattete der Hr. Vorsitzende den üblichen Bericht über das Vereinsleben des vergangenen Jahres.

Hr. Baurath Ende berichtet alsdann über das Ergebniss der diesjährigen Hochbau-Schinkel-Konkurrenzen. Mit Rücksicht auf die Zusammensetzung der den Verhältnissen zum Theil fern stehenden Versammlung giebt der Hr. Redner zunächst einen Ueberblick über die Entstehung dieser Wettkämpfe. Dieselben sind durch die bekannten, in je dreijährigen Zwischenräumen auch für die Architekten bestimmten Konkurrenzen der Akademie der Künste veranlasst, für welche der Staat ein Reise-Stipendium von 4500 M. zur Verfügung gestellt hatte. In voller Erkenntniss des wichtigen Einflusses, welchen solche Wettbewerben auf die jungen Künstler ausüben musste, stellte der Architekten-Verein im Jahre 1856 bei dem damaligen Minister für Handel, Gew. u. öffentl. Arb. einen Antrag auf Bewilligung eines Staats-Stipendiums für Architekten, welchem durch Verleihung einer Summe von 300 Friedrichsd'ors pro Jahr bereitwilligst entsprochen wurde. Bereits im folgenden Jahre wurde ein gleicher Betrag für den Sieger in den Konkurrenzen um Aufgaben des Ingenieurwesens zur Verfügung gestellt. Der Erfolg hat bewiesen, welcher ein mächtiger Hebel für die Entwicklung unserer jungen Fachgenossen diese dankenswerthe Freigebigkeit des Staates gewesen ist. Während sich die Hochbau-Konkurrenzen anfänglich fast ausschließlich auf rein idealem Gebiete bewegten, hat man in neuerer Zeit mit Vorliebe solche Aufgaben gewählt, deren praktische Ausführung eine Frage der Gegenwart bildet — ein vermehrter Reiz für den schaffenden Künstler. Auch die diesmalige Aufgabe, der Entwurf zu einer Textilbörse für Berlin, ist eine solche, welche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung entgegen sehen darf. Der Hr. Vortragende erläutert alsdann das bezügliche Programm, insbesondere die Schwierigkeiten desselben und giebt eine gedrängte Uebersicht über das Ergebniss der eingeleiteten Arbeiten.

Das Referat über die vorliegenden Entwürfe aus dem Gebiete des Ingenieurwesens hatte Hr. Geh.-Ober-Baurath Wiebe übernommen. Derselbe wies zunächst in beredten Worten auf die zum Theil unscheinbaren, in ihrer Bedeutung für die heutigen Kultur-Verhältnisse unschätzbaren, wenn gleich kaum allgemein hinlänglich gewürdigten Leistungen der Ingenieur-Bankust hin, welchen ein achtsames Auge fast auf Schritt und Tritt begegnet. Die Vielseitigkeit der Thätigkeit, welche in dieser Fachrichtung gefordert wird, erscheint geradezu unbegrenzt; und dieser Umstand erschwert die Wahl passender Aufgaben für die Schinkel-Konkurrenz ungemein, zumal es dem Ingenieur zweifellos mehr als dem Architekten Bedürfniss ist, sich mit solchen Arbeiten zu beschäftigen, welche auf dem Boden der Praxis wurzeln. Es folgte dann die in ihren Grundzügen bereits aus No. 21 bekannte Beurtheilung der eingelaufenen Lösungen.

Im Namen des Hrn. Ministers der öffentl. Arbeiten überreichte sodann Hr. Ministerial-Direktor Schneider mit warmen Worten der Anerkennung die silbernen Schinkel-Medaillen an die Sieger, worauf auch Hr. Dr. Hobrecht dieselben namens des Vereins mit herzlichen und schwungvollen Worten über das würdigste Ziel der Menschen, die gemeinnützige Thätigkeit, beglückwünschte.

Hr. Baurath Kyllmann ergriff alsdann das Wort zu dem Festvortrag des Abends über die architektonische und technische Entwicklung Berlins von 1861 bis 1885. Wir müssen uns den Versuch versagen, von der Fülle des Materials, welches vor dem Zuhörerkreise entrollt wurde, auch nur ein knappes Bild zu geben. Mit Staunen und dem Gefühle stolzer Bewunderung lauschte das Ohr den Mittheilungen über die vielseitigen Schöpfungen, welche dem neuerstarkten Selbstbewusstsein der preussischen Hauptstadt, der Residenz des ersten deutschen Kaisers, ihre Entstehung verdanken und an deren gedeihlicher Entwicklung in gleicher Weise und mit gleichem unermüdeten Eifer die Privathätigkeit, die städtischen und die Staats-Behörden betheiligt sind. Wohl bleiben der Zukunft noch manche wichtige Aufgaben zu lösen, aber das, was bisher erreicht ist, giebt unserer Hauptstadt ein Anrecht auf eine hervorragende Stellung unter den Weltstädten. Mit begeistertem Ausdrucke der Verehrung für den Kaiser Wilhelm, unter dessen starker, segensreicher Regierung auch Berlin einen ungeahnten Aufschwung erhalten hat, schloss der Hr. Redner seinen, mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag.

Der Einladung des Hrn. Vorsitzenden folgend, begab sich die Versammlung nunmehr in die Räume der Bau-Ausstellung, woselbst die ausgelegten von dem Maler Grimmer gefertigten trefflichen Kopien italienischer Dekorationen aus der Zeit der

Renaissance einen besonderen Anziehungspunkt bildeten. Inzwischen wurden in dem großen Saale die Tafeln für das gemeinsame Abendessen, für welches jedoch die Betheiligung der Damen nicht in Aussicht genommen war, angeordnet, die gesellige Feier, für welche eine besondere, von dem Vereins-Mitgliede O. Rieth entworfene künstlerische Festgabe vertheilt wurde, verlief in gewohnter Weise, gewürzt durch mannichfache, stimmungsvolle Reden, durch Einzel-, Quartett- und Chorgesang und durch humorvolle Aufführungen.

Die Kommission, welche die Mühen für die Gestaltung des Festes übernommen hatte, darf mit dem erzielten Resultate wohl zufrieden sein, und gern sprechen wir derselben unseren Dank für die Vielseitigkeit des Gebotenen aus. Wenn wir hierbei nicht verschweigen wollen, dass das — so zu sagen, beiläufige — Verschwinden der an der öffentlichen Sitzung betheiligten Damen nach Schluss derselben und während des Aufenthalts in der Bau-Ausstellung nicht völlig in die sonstige Harmonie der Anordnungen hinein passte, so soll durch diese Bemerkung das Verdienst der Fest-Kommission keineswegs geschmälert werden. Wir sind uns der Schwierigkeit, unter den vorliegenden Verhältnissen eine bessere Lösung dieses kleinen Uebelstandes zu finden, wohl bewusst. Und wenn derselbe nicht sollte behoben werden können, so dürfen wir hoffen, dass die Damen den Umständen Rechnung tragen und sich auch für die Folge nicht abschrecken lassen werden, die auf neuer Grundlage aufgebauten Jahresfeste des Architekten-Vereins durch zahlreichen Besuch zu verschönern und mit dem durch den belehrenden Theil des Festes gebotenen Genuss vorlieb zu nehmen. — e. —

Versammlung am 16. März 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 109 Mitgl. und 4 Gäste.

Unter den Eingängen, von welchen der Hr. Vorsitzende Mittheilung macht, liegt ein Schreiben des Magistrats in Emden vor, in welchem um die Uebersendung der letzten Schinkel-Konkurrenz-Entwürfe aus dem Gebiete des Ingenieurwesens behufs deren öffentliche Ausstellung mit Rücksicht auf das für die bearbeitete Aufgabe vorhandene örtliche Interesse gebeten wird. Die Hrn. Konkurrenten werden ersucht werden, dem ehrenvollen Antrage Folge zu leisten. — Die von dem Hrn. Vorsitzenden angeregte Erörterung darüber, ob es zweckmäßig erscheine, die bei dem letzten Jahresfeste versuchte Gestaltung desselben in Zukunft beizubehalten oder welche Aenderungen etwa als wünschenswerth zu bezeichnen sein möchte, wird auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen gesetzt werden.

Hr. Thür berichtet über die eingegangenen Konkurrenz-Entwürfe für ein Krieger-Denkmal in Stralsund. Von den 14 Arbeiten sind denjenigen der Hrn. Ad. Hartung und O. Rieth Geldpreise und denjenigen der Hrn. Wichardts und Schupmann Vereins-Andenken zuerkannt, außerdem die beiden letzteren Entwürfe den Auftraggebern zum Ankauf empfohlen.

Hr. Gerhardt spricht über

„Kohlenverladungen von Schiff zu Schiff.“

Die letzten Schinkel-Konkurrenzen aus dem Gebiete des Ingenieurwesens, an welche der Hr. Vortragende zunächst anknüpft, boten für die vorliegende, noch keineswegs genügend geklärte Frage ein interessantes Material, da in denselben im wesentlichen Alles zusammen getragen ist, was in dieser Hinsicht bisher im In- und Auslande erfunden worden ist. Diese Einrichtungen sind im allgemeinen in 3 Gruppen zu theilen: 1) in Umladekasten und Riggs Excavatoren; 2) in Glieder- und Waggonschiffe; 3) in Transportkasten, welche der Hr. Redner im einzelnen und im Vergleiche zu einander einer sorgfältigen und durch Ermittlung von Zahlen-Verhältnissen überaus anschaulich gestalteten Kritik unterzieht. Hierbei wurden insbes. folgende Gesichtspunkte erörtert: 1) die Schonung der Kohle mit Rücksicht auf die Gesamthöhe des freien Falles, welchen dieselbe überhaupt während des ganzen Transports zu erleiden hat, und mit Rücksicht auf den etwa erforderlichen wiederholten Lagerungswechsel; 2) die Anlagekosten bezüglich der toten Last zur Nutzlast und pro 1000 t; 3) die Zeit der Leistung der einzelnen Verlade-Vorrichtungen, der Beladung eines Seeschiffs und unter Berücksichtigung der Ladefähigkeit die Leistung in Kanalschiffen; 4) das Verhältniss der Betriebskosten in Bezug auf den Transport und die Lösungs-Mannschaften; 5) die Verwendbarkeit der Verlade-Vorrichtungen beim Bahntransport und zum Magazinieren der Kohle; 6) der Uebergang der Kohle vom Kaval auf die Bahn und umgekehrt; 7) die Rückfracht der entleerten Schiffe. Nach den Untersuchungen des Hrn. Redners sind unter Zugrundelegung der westphälischen Kohlen-Verhältnisse Riggs Elevatoren mit Ausnahme der bei denselben für die Lösungs-Mannschaften aufzuwendenden Kosten unvorteilhafter als Umladekasten. Dagegen sind Gliederschiffe den letzteren vorzuziehen, so lange die Transportkosten nicht hoch werden, d. h. so lange die Zechen dem Hafen nahe liegen. Waggonschiffe und Transportkasten sind in gleicher Weise für die Schouung der Kohle günstig; in allen übrigen Beziehungen sind die ersteren den letzteren überlegen. Der Hr. Vortragende, dessen klare Ausführungen mit augenscheinlichem Interesse aufgenommen wurden, bemerkt schliesslich, dass die denselben zu Grunde gelegten Annahmen vielleicht berichtigt werden könnten, dass aber die ermittelten Ergebnisse im allgemeinen wohl der Wirklichkeit entsprechen möchten.

Hr. Opel beendigt den in der vorigen Sitzung (siehe Nr. 21 d. Bl.) abgebrochenen Vortrag über:

„hydrotechnisches Allerlei,“ indem er sich insbesondere noch über die Methoden zur Messung der Wassermengen verbreitet, demnächst den wesentlichen Gedankengang seiner Erörterungen zusammen faßt und schließlich warm für eine umfassendere Veröffentlichung der gemachten bzw. zu machenden hydrotechnischen Beobachtungen und Erfahrungen, als bisher geschehen sei, eintritt.

Hr. Schlichting kann sich mit den Forderungen des Hrn. Opel zum Theil wohl einverstanden erklären, muss aber in manchen Punkten die Richtigkeit derselben bestreiten. Die von Sasse ermittelte parabolische Profilbildung der Flüsse sei ein lediglich theoretisches, als arithmetisches Mittel aus einer größeren Anzahl von Profilen gewonnenes Produkt, welches durch die Praxis nicht bestätigt werde. Viel richtiger und der Wirklichkeit mehr entsprechend erscheine die Behauptung Sternbergs, dass das theoretische Profil eine Kettenlinie bilde; aber Sternberg selbst halte dasselbe mit Rücksicht auf die durch die Bewegung des

Wassers herbei geführten Einwirkungen auf das Profil für unübertragbar in die Praxis. Die von Hrn. Opel aufgestellte Forderung, dass die Stromrinne stets in die Mitte des Profils zu legen sei, habe eine prinzipielle Berechtigung sei aber wegen der unvermeidlichen Serpentin-Bildung undurchführbar. Bezüglich der von dem Hrn. Vorredner erwähnten Regulirungs-Werke sei zu bemerken, dass nach den zur Zeit in maßgebenden Kreisen fast allgemein herrschenden Auffassungen jede Art derselben zweckmäßig erscheine, voraus gesetzt, dass sie am richtigen Orte angewendet werde. Namentlich empfehle es sich aber, auf die Einschränkung des Profils, durch welche neuerdings große Erfolge erzielt worden seien, noch mehr als bisher hinzuwirken.

Nach einer kurzen weiteren Erörterung zwischen Hrn. Opel und Hrn. Schlichting, in welcher der erstere einige missverständlich aufgefasste Punkte seines Vortrages berichtigt, im übrigen aber seine Ausführungen als nicht widerlegt erachtet, wird die Versammlung zu sehr vorgerückter Stunde geschlossen.

— e. —

Vermischtes.

Arbeits-Nachweis und Stellen-Vermittlung des Zentral-Vereins deutscher Bauunternehmer. Zum 15. März d. J. tritt ein Institut ins Leben, welches bezweckt, dem Arbeitgeber Arbeitskräfte zu besorgen und dem Arbeiter Arbeit nachzuweisen.

Einerseits ist es Aufgabe, die Anhäufung zu vieler Arbeitskräfte in einer Gegend zu verhindern und zu vermeiden, dass die Arbeiter selbst den Lohn herunterdrücken, andererseits soll es dem Unternehmer durch Beschaffung genügender Arbeitskräfte ermöglicht werden, seinen übernommenen Verpflichtungen in Bezug auf rechtzeitige Fertigstellung großer Arbeiten nachzukommen. Im Vorstehenden sind auch schon die Gründe enthalten, welche den Zentral-Verein deutscher Bauunternehmer bewogen haben, die Initiative zur Begründung dieses Instituts ins Leben zu rufen, und dessen humanitäre Bestrebungen Millionen von Arbeitern nützlich zu machen.

Dasselbe umfasst alle Branchen des gesamten Bau- und Maschinen-Wesens, also: Techniker der Hoch-, Tief-, Wasserbau- und Maschinenbranche, Zeichner, Bauführer, Polier, Buchhalter, Werkmeister, Aufseher etc., sodann: Maurer, Steinhauer, Zimmerer, Erdarbeiter, Tagelöhner, Schreiner, Schlosser, Klempner, Glaser, Dachdecker, Maschinenisten, Heizer usw. Stellensuchende haben eine kleine Einschreibe-Gebühr zu entrichten; die Vermittlung für Arbeitgeber erfolgt kostenfrei. Hand in Hand mit dem Institut für Arbeits-Nachweis und Stellen-Vermittlung wird demnächst eine Versicherung für Arbeitslosigkeit errichtet, welches dem Arbeiter gegen kleinen wöchentlichen Beitrag ermöglichen soll, bei Eintritt von Arbeitslosigkeit von dem Verein wenigstens so viel zu erhalten, dass er sich und seine Familie vor Hunger schützen kann.

Weitere Bekanntmachungen hierüber erfolgen demnächst in der Zeitschrift: „Der Deutsche Bauunternehmer“, Frankfurt a. M.

Die obere Leitung des Unternehmens ist zwei General-Direktionen anvertraut: der durch Hrn. G. Kosub, Berlin, Wallnertheater-Strasse 44 verwalteten und die in Frankfurt a. M., welche von Hrn. Th. Weber, Römerberg 7, verwaltet wird.

Rechtsprechung.

Licht- und Fensterrecht. Die Gerechtigkeit zu Luft und Licht ist in dem Rechte, gegen das Nachbareigenthum unvergitterte Fenster oder in dem Rechte, Fensterläden zu haben, nicht von selbst inbegriffen — § 59 Württemb. Bau-Ordnung von 1872 — (Erk. des Württemb. Ober-Landesgerichts vom 12. Nov. 1884; Preufs. Verwalt.-Bl. 1884 Bd. VI S. 80.)

Veränderungen an einem Zaune als Neu- oder insbes. Umbau. — Der Begriff eines Baues ist auch auf einen Zaun anwendbar. Unter einem „Umbau“ aber ist nicht bloß die Umgestaltung eines Bauwerks behufs einer von der bisherigen Benutzungsart abweichenden Verwendung zu verstehen; die Absicht, dem Bauwerke mittelst der Veränderung eine andere Zweckbestimmung zu geben, wird freilich die baulichen Maßnahmen regelmäßig als einen Umbau erscheinen lassen; entscheidend ist indes eine solche Absicht nicht, der Schwerpunkt liegt vielmehr darin, ob das Bauwerk einer dasselbe theilweise umgestaltenden Veränderung der Substanz unterzogen werden soll. Diese Voraussetzung trifft für den Zaun zu, auch wenn die Stützen desselben (die Granitsäulen und die Streben — Riegel —) völlig unverändert bleiben. — (Erk. des II. Senats des Preufs. Ober-Verwalt.-Ger. vom 13. November 1884; Preufs. Verwalt.-Bl. 1884 Bd. VI S. 77.)

Einsturz eines Gebäudes schon durch bloßes Aufbrechen des Straßenpflasters. — Schon das bloße Aufbrechen des Straßenpflasters reicht zur Herbeiführung des Einsturzes eines Gebäudes hin, wenn derselbe durch den schadhafte Zustand des letzteren, insbesondere durch seine ungenügende Fundamentirung mitbedingt gewesen ist. (Erk. des V. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 12. November 1884.)

Gebäudesteuer in Württemberg. — Ein auf der Grund-

fläche eines völlig abgebrochenen altsteuerbar gewesenem Gebäudes errichtetes neues Gebäude tritt in steuerlicher Hinsicht nicht an die Stelle des abgebrochenen Gebäudes. Auch der Umstand, dass das neue Gebäude auf altsteuerbarem Grund und Boden steht rechtfertigt es nicht, dasselbe der jetzigen Gebäudesteuer zu unterwerfen. — Art. 1. 2 W. Ges. über Bestimmungsrechte der Amtskörperschaften etc. v. 23. Juli 1877; Art. 81 W. Staatssteuerges. v. 28. April 1873. — (Erk. des Württ. Verwaltungsgerichtshofes vom 16. November 1882; v. Kübel u. v. Sarwey, W. Archiv für Recht etc. Bd. XXIII, S. 297 ff.)

Art. 4 Abs. 4 der neuen allgemeinen Bauordn. für Württemberg vom 6. Oktober 1872. — Bezüglich des Absatzes 4 a. a. O. ist davon auszugehen, dass, während der vorangestellte Abs. 1 nur den allgemeinen Grundsatz ausspricht, dass den dort bezeichneten Behörden die planmäßige Normirung des Straßenbauwesens je nach den hervor tretenden Bedürfnissen zukomme, hier (durch eine Spezialbestimmung) die Feststellung einer Baulinie in dem Falle eigens vorgeschrieben, d. h. den Behörden zur Pflicht gemacht wird, wenn ein Gebäude in der Nähe einer Ortsstrasse errichtet werden soll. Für diesen Fall ist somit das Bedürfniss solcher Feststellung, welches übrigens keineswegs zusammen fällt mit denjenigen der (sofortigen) Anlage einer Ortsstrasse (Art. 13 der Bauordn.), von dem Gesetzgeber selbst vorweg anerkannt. — (Erk. des Württ. Verwaltungsgerichtshofes vom 5. Dezember 1883; v. Kübel u. v. Sarwey, Württ. Archiv f. Recht etc. Bd. XXIII, S. 550 ff.)

Bebauungsplan. — 1) Die für die Städte u. ländlichen Ortschaften angeordneten Bebauungspläne treten erst mit der amtlichen Veröffentlichung, nicht schon mit der behördlichen Feststellung in Wirksamkeit. — Preufs. G. v. 2. Juli 1875. — (Erk. des V. Civilsen. des Reichsgerichts vom 14. Januar 1882.)

2) Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Grund des § 13 des Preussischen Gesetzes vom 2. Juli 1875 Parzellen, welche bebauungsfähig u. an einer öffentlichen Strasse gelegen sind, sofort zu erwerben, sobald dieselben innerhalb einer neu projektirten Strasse liegen. — (Erk. des Reichsgerichts vom 28. Juni 1882.)

Brief- und Fragekasten.

Hrn. N. N. in Berlin. In der Sache haben Sie vollkommen Recht: die dreieckliche Fassade, welche z. Z. den linken Flügel der zum Kgl. Marstall gehörigen Gebäudefront in der Breiten-Str. zu Berlin bildet, ist in der That kein Originalwerk deutscher Renaissance, sondern hat ihre gesammten Architektur-Formen erst durch einen i. J. 1865/66 ausgeführten Umbau nach dem Entwurf des Herrn Hof-Baumeisters Bohm erhalten, bei dem die (in Zink hergestellten) Erkergiebel den echten Sandsteingiebeln des auf der rechten Seite des Marstalls liegenden ehem. v. Ribbeck'schen Hauses (v. 1624) nachgebildet wurden. Ebenso rührt das schöne lebensvolle Relief in dem Giebel der mittleren Front nicht von dem Smid'schen Baue von 1665 her — vor Skulpturen war von solchen Skulpturen in Berlin keine Rede — sondern ist wahrscheinlich erst unter König Friedrich II und auf Knobelsdorff's Veranlassung eingesetzt worden; nach der Aehnlichkeit mit den Reliefs an dem „Reitstall“ des Potsdamer Lustgartens zu schließen, dürfte es wie diese, eine Arbeit des Bildhauers Glume sein. Von dem ursprünglichen Zustande der bezgl. Gebäude giebt der bekannte Schultz'sche Prospekt von 1688, auf dem natürlich die rechts neben dem Ribbeck'schen Hause belegene erst 1802 erbaute sogen. Ritterakademie noch fehlt, eine ausreichende Vorstellung. — Wenn Sie jedoch aus diesen Thatsachen das Recht zu einem Angriffe gegen Lübke's Geschichte der Renaissance in Deutschland ableiten wollen, in der (II. Aufl. S. 223 d. 2. Bandes) jene Bohm'sche Fassade abgebildet sich findet, so können wir Ihnen in keiner Weise beipflichten. Es ist aufs äußerste kleinlich, den Werth eines derartigen grundlegenden Werkes von nebensächlichen Einzelheiten abhängig machen, die der Verfasser doch unmöglich alle selbst kontrolliren konnte. Der Schuldige ist in diesem Falle der Bearbeiter des bezgl. Hefts in Ortweins deutscher Renaissance, aus der Lübke jene Abbildung entlehnt hat.

Inhalt: Die Kanalisations-Anlagen von London. (Schluss.) — Aus den Verhandlungen des preussischen Abgeordnetenhauses. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Württembergischer Verein für Baukunde. —

Vermischtes: Der Festakt zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Kaisers. — Todtenschau. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Kanalisations-Anlagen von London.

(Schluss.)



us den vorliegenden Verhandlungen, welche sich vorzugsweise mit den zu Tage getretenen Uebelständen beschäftigen, ist nicht klar zu ersehen, aus welchen Gründen s. Z. für die beiden Uferhälften der Stadt eine so verschiedenartige Behandlung bezüglich der in die Kanäle gelangenden Regenmenge Platz gegriffen hat. Vielleicht hat man für die Südseite weniger gerechnet (ursprünglich ist, wie oben bemerkt, eine Regenhöhe von $\frac{1}{4}$ Zoll engl. in Ansatz gebracht, von welcher die Hälfte, also $\frac{1}{8}$ Zoll oder 3,25 mm als in die Hauptkanäle gelangend angenommen wurde), weil dieselbe namentlich in dem nach der Themse zu belegenen Theile flacher gestaltet ist, als die Nordseite. Auch war wohl der Umstand maassgebend, dass das Wasser bei Crossness sämmtlich gehoben werden muss, während das Wasser bei Barking mit natürlichem Gefälle ausfließt.

Jedenfalls ist es Thatsache, dass der Südkanal schon jetzt nicht mehr im Stande ist, auch die gewöhnlichen stärkeren Regenfälle des ihm zugewiesenen Bezirks mit Sicherheit abzuführen. Dazu kommt, dass eine bedeutende Vergrößerung dieses Bezirks nicht lange mehr hinaus geschoben werden kann, weil gegen die bisherige Art der Entwässerung großer inzwischen bebauter Flächen schon zahlreiche Beschwerden laut geworden sind. Zwar hat, wie bereits erwähnt, das Oberbauamt neuerdings mit großen Kosten mehrere unter Druck wirkende Regenauslässe mit dichten Wandungen von den höher gelegenen Gegenden der Südseite aus durch die Uferbezirke in die Themse geführt, um den Abfangekanal und die Pumpwerke zu entlasten; nichts desto weniger wird sich aber eine wirksamere Entlastung oder anderen Falls die Vergrößerung der Leistungsfähigkeit der Sammelkanäle kaum umgehen lassen.

Diese Arbeit bildet aber nur einen Theil derjenigen, welche der Stadt London innerhalb der nächsten Jahre bevor steht. Denn der Zustand, in welchem die Themse gelegentlich einer Besichtigung durch 6 Ausschuss-Mitglieder am 9. Juli 1884 vorgefunden wurde, übertraf die schlimmsten Erwartungen; in dem Berichte des Lord Bramwell heisst es z. B.*, dass der Fluss in einem solchen Zustande war, dass man ihn eine Schande (*disgrace*) für die Hauptstadt und für die Zivilisation nennen musste.

4 Mitglieder des Ausschusses erkrankten in der Nacht darauf an den Folgen der üblen Ausdünstungen; diese verminderten sich auch nicht trotz Verwendung großer Mengen Chlorkalk zur Reinigung des Kanalwassers. Die ärztlichen Mitglieder des Ausschusses schwebten deshalb in großer Sorge, es möge auf irgend einem der zahlreichen nach London gehenden Schiffe die Cholera ausbrechen und dadurch die Hauptstadt wieder wie in den Jahren 1848/49 und 1853/54 in Gefahr gerathen. Denn der Verlauf dieser Krankheit in Marseille, Toulon und Neapel hatte gezeigt, wie leicht dieselbe gerade an solchen Plätzen ausbricht und sich verbreitet, in deren Nähe sich Gase aus faulenden organischen Stoffen entwickeln.

In London kommen in dieser Beziehung zunächst die im Osten der Stadt liegenden Docks mit den daran stolsenden Vierteln der ärmeren Bevölkerung in Betracht, welche in Folge der mangelhaften Wohnungen und bei der herrschenden Unsauberkeit schon an und für sich einen günstigen Boden für ansteckende Krankheiten bilden. In dem kürzlich erschienenen 2. Bericht des Ausschusses ist dieser Gegenstand näher erörtert und das Ergebniss, zu welchem derselbe gelangt, ist folgendes:

„In unserer Meinung über die im 1. Bericht geschilderten Uebelstände, welche durch das gegenwärtige Verfahren, durch welches der Kanalinhalt vom Oberbauamt in die Themse gelassen wird, hervor gerufen werden, sind wir sehr bestärkt worden und wir glauben, dass diese Uebelstände eine unverzügliche Abhülfe fordern. Wir sind der Meinung, es sei weder nöthig noch zu rechtfertigen, dass das ungereinigte Kanalwasser der Hauptstadt an irgend einer Stelle der Themse zugeführt wird. Wir sind vielmehr der Ansicht, dass irgend ein Verfahren der Ablagerung oder der

Klärung angewandt werden muss, um die festen von den flüssigen Substanzen des Kanalwassers zu trennen. Ein solches Verfahren mag zweckmässig und schnell an den beiden gegenwärtigen Hauptauslässen erfolgen. Die festen Bestandtheile, welche sich als Schlamm ablageren, können zur Auffüllung niedrig gelegener Ländereien verwandt oder verbrannt oder im Boden vergraben oder hinaus in die See befördert werden. Das ganze Niederschlags-Verfahren und die Behandlung des Schlammes kann und muss ohne wesentliche Belästigung der Nachbarschaft vorgenommen werden. Die verbleibenden flüssigen Theile können vorläufig und vorüber gehend in den Fluss abgelassen werden. Diese Ableitung derselben muss genau auf die Zeit zwischen Nachfluth und halber Ebbe beschränkt werden. Wir glauben jedoch, dass diese Flüssigkeit nicht genügend von schädlichen Stoffen befreit ist, um ihr den Eintritt durch die jetzigen Auslässe auf die Dauer gestatten zu können. Es wäre hierzu weitere Reinigung nöthig und diese kann nach den bisherigen Erfahrungen in wirksamer Weise nur durch ihre Verwendung auf dem Lande erreicht werden. In diesem Falle wäre die beste Art, die Flüssigkeit auf dem Lande zu verwerthen, in der Absicht, sie zu reinigen, die „intermittirende Filtration.“ Wir haben Ursache zu glauben, dass genügende Landflächen in einer sich hierzu eignenden Beschaffenheit in einer annehmbaren Entfernung vom nördlichen Auslass vorhanden sind. Das Wasser müsste auf diese Ländereien von der Trennungsanlage ausgepumpt und nach der Filtration in den Fluss geleitet werden. Wir wissen nicht, ob geeigneter Boden in genügender Menge sich in passender Lage nahe am südlichen Auslass findet. Wenn nicht, so wäre das Wasser nach der Nordseite durch eine Fluss-Unterführung hinüber zu leiten. Wenn geeignetes Land in genügender Menge und für einen annehmbaren Preis in der Nähe der jetzigen Auslässe nicht zu beschaffen ist, so empfehlen wir, das Kanalwasser nach der Trennung von den festen Bestandtheilen nach einem weiter stromab liegenden Punkte des Flusses, mindestens bis Hole Haven zu führen, wo es dann abgelassen werden dürfte. In diesem Falle wäre es auch zu empfehlen, die Flüssigkeit vom südlichen Ufer durch den Fluss zu führen und die gesammte Menge an dem Nordufer abwärts zu leiten. Es kann sich heraus stellen, dass das Niederschlags-Verfahren sich bequemer an den neuen, als an den gegenwärtigen Auslässen ausführen lässt; dies wird von vergleichenden Kosten-Berechnungen abhängen. Wenn die Auslässe weiter stromab verlegt werden sollen, so kann die Hauptleitung, wenn dies erwünscht ist, in genügender Weite ausgeführt werden, um die gewöhnliche Kanalwassermenge der sämmtlichen Bezirke um London mit aufnehmen zu können, wie dies durch Sir Joseph Bazalgette und Mr. Baldwin Latham empfohlen wurde. In neuen Entwässerungs-Anlagen sollte das Hauswasser so weit als möglich vom Regenwasser getrennt werden.“

Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieses Gutachten in weiten Kreisen mit Befriedigung aufgenommen werden wird, insofern es den ersten entscheidenden Schritt zur Besserung der gegenwärtigen Zustände darstellt. Einigermassen gespannt darf man aber auf die weitere Entwicklung der Angelegenheit und namentlich darauf sein, ob die in Vorschlag gebrachte Art der Reinigung ungetheilten Beifall findet; denn auch die einfachste Art der Klärung unter Verwendung irgend welcher Zusätze erfordert bei den großen Mengen von Kanalwasser, um welche es sich hier handelt, sehr beträchtliche Anlage- und Betriebskosten. Am billigsten stellt sich noch der einfache Zusatz von ungelöschtem Kalk in Pulverform heraus, der einen Theil der organischen Bestandtheile des Kanalwassers aufnimmt und sich mit ihnen als Schlamm zu Boden setzt. Das nach längerer Ruhe abfließende Wasser ist ziemlich klar, fast ohne Geruch und wird in Bradford, Leeds, Salford, Tottenham und auch an einigen kleineren Orten oberhalb London unmittelbar in den Fluss gelassen; in Birmingham wird es zeitweise zur Berieselung benutzt. Die chemischen Untersuchungen weisen manchmal eine ganz gute, häufig aber nur eine sehr mittelmässige Reinigung nach. Der Schlamm ist ziemlich werthlos und seine Unterbringung verursacht meist beträchtliche Kosten.

* Siehe auch Hobrecht: Die Kanalisation von Berlin, Berlin 1884. S. 304.

Durchschnittlich kommt nach den vorliegenden Betriebs-Ergebnissen die tägliche Reinigung von 1000 ^{cbm} Kanalwasser auf 6000 *M* jährlich zu stehen (einschliesslich der Verzinsung der Anlagekosten), so dass sich für die 650 000 ^{cbm} der Stadt London ein Jahresaufwand von rund 4 000 000 *M* ergeben würde.

Wenn es nun doch nothwendig wird, zur vollständigen Reinigung des von den Sedimenten befreiten Kanalwassers im Rieselfeldverfahren anzuwenden, so liegt die Frage ziemlich nahe, ob es nicht zweckmässig sein würde, einen Theil jener 4 000 000 zu kapitalisiren, das Kapital zur Vergrößerung der Rieselfelder zu benutzen und von dem Niederschlagsverfahren überhaupt Abstand zu nehmen. Die Ergebnisse der Musterfarm bei Barking waren keineswegs ungünstig und die in der Nähe von London liegenden Rieselfelder von Aldershot, Croydon und Tunbridge-Wells zeigen eine sehr gute Reinigung des aufgebrachten Kanalwassers. Insbesondere besitzen die Anlagen von Croydon in Carpenter, der daselbst Arzt ist, einen warmen Fürsprecher, der gelegentlich des Gesundheits-Kongresses in Dublin (September und Oktober 1884) die Berieselung auch für London empfahl und sie auf Grund seiner Ortskenntnis unter Hinweis auf die öden Heideflächen in Surrey, Hampshire und Berks sehr wohl für ausführbar hält. Die jährlichen Kosten des Rieselbetriebes in Croydon betragen für 1000 ^{cbm} Tageswasser 6350 *M*, sind also nicht höher, als die Reinigung durch Kalk. Die Rieselfelder haben 212 ^{ha} Fläche, auf denen das Abwasser von 57 000 Menschen gereinigt wird, so dass nach diesem Maassstabe für London nur 14 200 ^{ha} erforderlich werden würden. Fast die nämliche Zahl ergibt sich auch, wenn man den Durchschnitt der von Robinson* näher angeführten 22 englischen Rieselanlagen zu Grunde legt. Diese halten zusammen 2550 ^{ha}, auf denen täglich 123 000 ^{cbm} Kanal- und Fabrikwasser von zusammen 690 000 Einwohnern mit einem jährlichen Kostenaufwand von 1 200 000 *M* (Verzinsung des Anlagekapitals, Betriebskosten, einschliesslich derjenigen der Pumpenanlagen nach Abzug des Ertrages der Felder) gereinigt werden.

Dass das Rieselland für London mit höhern, als den üblichen Erwerbspreisen bezahlt werden muss, ist nach den in vielen anderen Städten gemachten Erfahrungen als ganz sicher anzunehmen, namentlich wenn die Rieselfelder in der Nähe der jetzigen Mündungsstellen liegen sollen. Vielleicht

* *Sewage disposal by Henry Robinson, London 1880.* Einzelne Angaben sind, soweit sie sich nicht bei Robinson finden, dem „*Report of the several modes of treating town sewage*“ entnommen.

lässt sich aber dem Gedanken näher treten, von den Pumpstationen der Stadt Druckrohre nach auswärts gelegenen Plätzen zu führen und dort Rieselfelder anzulegen, oder das Wasser noch weiter oberhalb abzufangen und es auf Rieselfelder zu pumpen. Man würde dann das nöthige Land nicht ausschliesslich in der Nähe der jetzigen Auslässe suchen müssen und die kostspielige Vergrößerung oder Ergänzung der Hauptkanäle sparen können.

Hoffentlich lässt sich die Stadt London durch die vorhandenen Schwierigkeiten nicht von der Einrichtung von Rieselfeldern abschrecken, auch wenn die Rechnung ergeben sollte, dass die Anwendung eines Niederschlag-Verfahrens billiger ist. Denn ein so großes Gewicht man der Geldfrage auch einräumen mag, so sollte doch der volkswirtschaftliche Gesichtspunkt nicht außer Acht gelassen werden. Von diesem Gesichtspunkte aus verdient aber die Berieselung schon deshalb den Vorzug, weil durch sie Nutzbarmachung der in dem Kanalwasser enthaltenen Dungstoffe in viel wirksamerer Weise erfolgt, als durch irgend welche andere Methode. Berücksichtigt man, dass es sich nicht nur um die größte, sondern auch um die reichste Stadt der Erde und um die Hauptstadt eines mächtigen Kulturstaates handelt, so muss man es gewissermaßen als eine öffentliche Pflicht bezeichnen, dass London seine Kanalwasser nicht allein reinigt, sondern sie auch nutzbar macht.

Wir können diesen Artikel nicht schliessen, ohne der günstigen Lösung zu gedenken, welche die Frage der Unterbringung des Kanalwassers in Berlin gefunden hat. Hier haben die städtischen Behörden stets den Standpunkt vertreten, dass die Anlage von Rieselfeldern die nothwendige Ergänzung der Kanalisation bilde und diesen Standpunkt auch, dank der Beharrlichkeit und der Energie des Bauraths Dr. Hobrecht, trotz aller Schwierigkeiten und Vorurtheile, durchzuführen verstanden. Berlin besitzt jetzt im Norden und Süden eine Anzahl von Rieselgütern von mehr als 5000 ^{ha} Fläche, auf welche die Abwässer der Stadt geschafft werden und deren Betriebs-Ergebniss bezüglich der Reinigung des Kanalwassers als ein vollkommener Erfolg angesehen werden muss. Dabei sind die Kosten der Berieselung verhältnissmässig niedrig und jedenfalls viel geringer, als diejenigen irgend eines anderen Verfahrens, abgesehen davon, dass bis heute noch keines gefunden ist, welches in seiner Wirksamkeit der Berieselung an die Seite gestellt werden könnte.

Königsberg i. Pr., im Januar 1885.

A. Frühling, Stadtbaurath.

Aus den Verhandlungen des preussischen Abgeordnetenhauses.

(Schluss.)

Technisches Unterrichtswesen.

Die Einrichtung von Meister-Ateliers für Architektur an der Berliner Akademie der bildenden Künste, welche — wie unsere Leser aus der Mittheilung auf S. 199 d. Bl. wissen — nunmehr zum Oktober d. J. ins Leben treten soll, fand in Hrn. Abg. Dr. A. Reichensperger einen warmen Fürsprecher — allerdings nur in dem Sinne, dass er einzig ein Meister-Atelier zur Pflege des gothischen Stils eingerichtet wissen wollte. Hr. Minist.-Direktor Greiff konnte ihm die nahe Erfüllung seines Wunsches, wenn auch nicht in jener Einseitigkeit in Aussicht stellen.

Errichtung eines juristischen Lehrstuhls und Einführung von Vorträgen über Gewerbe-Hygiene an der Technischen Hochschule zu Berlin. An der Technischen Hochschule zu Berlin, für welche der Referent der Budget-Kommission Hr. Abg. Dr. Virchow ohne die Einsprache des Hrn. Unterrichtsministers beinahe die amtliche Bezeichnung Techn. Hochschule „zu Charlottenburg“ durchgesetzt hätte, finden seit einigen Jahren bekanntlich Vorträge über Baurecht, Baupolizei-Recht, Gewerberecht usw. statt, welche Hr. Syndikus Dr. C. Hilse abhält, und welche stets von mindestens 20, in einzelnen Fällen sogar von 84 Personen besucht worden sind. Da zu befürchten ist, dass diese Einrichtung, welche lediglich durch das bereitwillige Entgegenkommen des genannten Dozenten ermöglicht worden ist — wenn dieser seine Thätigkeit einstellt — aufgegeben werden könnte, so regte Hr. Abg. Dr. Westenburg an, eine ordentliche Professur für jene Lehrgegenstände zu begründen; er stützte seinen Wunsch darauf, dass es für Bautechniker und künftige Baubeamte im hohen Grade nützlich sei, einige Kenntnisse in der Rechtskunde zu besitzen, dass aber die Möglichkeit zu diesem Zwecke die Vorlesungen der Universität zu benutzen, für die Studirenden der technischen Hochschule dadurch ausgeschlossen sei, dass einmal die betreffenden Universitäts-Kollegien in die durch Zeichenübungen beanspruchte Zeit fallen, und dass andererseits der Gegenstand für Techniker und für Juristen selbstverständlich in ganz verschiedener Weise behandelt werden müsse. In ähn-

licher Weise bildeten juristische Vorlesungen, für die ja allenfalls ein besonderer Lehrstuhl auch entbehrt werden könnte, wenn geeignete Fachleute im Nebenamte zu denselben heran gezogen würden, bereits einen festen Theil im Lehrplan der Forst- und Berg-Akademie. — Unterstützung fand diese Anregung nur bei dem Hrn. Abg. v. Bismarck-Flatow und auch hier nur in der zuletzt angedeuteten Beschränkung. Bekämpft wurde sie von dem Vertreter der Staatsregierung Hrn. Geh. Ob.-Reg.-Rath Dr. Wehrenpfennig und von den Hrn. Abg. Dr. A. Reichensperger und Dr. Windthorst. Der erstere wies darauf hin, dass der umfassende Studienplan der technischen Hochschulen durchaus eine Beschränkung auf das Nothwendige erheische und dass die bezgl. Vorlesungen, welche z. Z. an der Technischen Hochschule zu Berlin gehalten werden, nach der jetzigen schärferen Abgrenzung schwerlich gestattet worden wären, wenn sie nicht eben schon seit 10 Jahren stattfänden. Hr. Abg. Dr. Reichensperger, dem sein Fraktions-Genosse hierin völlig zustimmte, erklärte es für dringend wünschenswerth, von jenen Instituten oberflächliche Kenntniss der Juristerei fern zu halten, um so mehr als man erforderlichen Falls das Nöthige sehr bequem in gedruckten Broschüren finde. — Die von den Hrn. Abg. Vopelius und Hitze gegebene Anregung zur Einführung gewerbe-hygienischer Vorlesungen, wie sie bereits an der Technischen Hochschule zu Aachen stattfinden, wurde von dem Hrn. Reg.-Kommissar mit der Einschränkung angenommen, dass aus diesem Lehrgegenstande, dem in Aachen wöchentlich 2 Stunden gewidmet sind, selbstverständlich keine etatsmäßige Professur gemacht werden könne.

Die Errichtung eines Lehrstuhls für deutsche Renaissance an der Technischen Hochschule in Hannover, die von dem Hrn. Abg. v. Minnigerode unter der Begründung in Anregung gebracht wurde, dass in Berlin und Aachen bereits besondere Lehrstühle für diese Architektur-Richtung beständen, wurde von dem Hrn. Reg.-Kommissar abgelehnt, weil bereits an allen 3 Hochschulen Lehrstühle für die Renaissance (an keiner allein für die deutsche R.) vorhanden seien und ein Bedürfniss für eine neue Professur in Hannover nicht nachgewiesen werden könne. Selbstverständlich liefs sich Hr. Abgeordn.

Dr. A. Reichensperger die Gelegenheit nicht entgehen, sich über die Renaissance im allgemeinen zu ergehen, die er lediglich als „Modeartikel“ bezeichnete und innerhalb welcher er der sog. deutschen Renaissance nur insofern eine gewisse Berechtigung zuerkannte, als sie — einst aus dem Mittelalter heraus entstanden — vielleicht wieder eine Brücke für die vollständige Rückkehr zur Gothik werden könnte. Wir halten uns für verpflichtet, ausdrücklich anzuerkennen, dass seine bezgl. Ausführungen — wie schon seit einiger Zeit — im Gegensatz zu seiner früheren Polemik bei aller Entschiedenheit der Ueberzeugung doch durch eine erfreuliche Milde der Ausdrucksweise sich auszeichneten. Einen Vertheidiger fand die Kunstweise der Renaissance in dem Hrn. Abg. v. Bismarck-Flatow.

Die Ober-Real-schulen. Dass es — wie seit 1879 noch in jeder Sitzungsperiode — nicht an einem Angriffe auf die Ober-Real-schulen, insbesondere in ihrer Stellung als Vorbildungs-Anstalten für die Laufbahn der Staats-Baubeamten fehlen würde, konnte voraus gesetzt werden. An demselben beteiligten sich diesmal die Hrn. Abg. v. Minnigerode und Dr. Windhorst im Sinne prinzipieller Gegnerschaft wider diese Schulen, während die Hrn. Abg. Westenburg und Dr. Graf mehr für eine Erweiterung der ihnen verliehenen Berechtigungen eintraten. Neue Gesichtspunkte sind von keiner Seite entwickelt worden und auch der Hr. Kultusminister Dr. v. Gossler, der diesmal die Beantwortung der bezgl. Reden persönlich übernahm, konnte solche nicht beibringen. Es ist aus der Rede desselben kaum etwas anderes Thatsächliches zu entnehmen, als dass man sich seitens des Unterrichts-Ministeriums noch immer vergeblich bemüht, die Berechtigung der Ober-Real-schulen zu erweitern, dass man aber den Zeitraum ihrer bisherigen Erprobung noch für zu kurz hält, um ihnen die gegenwärtigen Berechtigungen wieder zu nehmen. Den statistischen Angaben des Hrn. Ministers entnehmen wir, dass z. Z. 11-Ober-Real-schulen bestehen und dass binnen kurzem noch 2 in der Entwicklung begriffene derartige Anstalten in Frankfurt und Wiesbaden hinzu treten werden; die frühere Ober-Real-schule in Koblenz ist in der Umwandlung zu einem Real-Gymnasium begriffen und auch der Bestand der Brieger Schule ist gefährdet. Letztere zählt z. Z. 103 Schüler, während die Anstalt zu Halberstadt von 168, diejenigen zu Gleiwitz, Potsdam und Kiel von 200—300, zu Köln von 300—400, zu Elberfeld und Breslau von 400—500, die beiden Ober-Real-schulen zu Berlin von 500—600 und die Magdeburger Schule von mehr als 600 Schülern besucht werden.

Gewerbliches und kunstgewerbliches Unterrichtswesen. Nach dem Entwurfe des Staatshaushalts-Etats soll das mittlere und niedere technische Unterrichtswesen zum 1. April d. J. aus der Verwaltung des Kultus-Ministeriums in diejenige des Ministeriums für Handel und Gewerbe übergehen. Ausgenommen von dem Uebergange sind nur die mit einigen der Oberrealschulen verbundenen Fachklassen, die Kunstschulen in Berlin und Breslau, wie endlich die Unterrichts-Anstalt des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin.

Die Staatsregierung hatte den betr. Etats-Vorschlägen eine Denkschrift beigelegt, in welcher vor allem dasjenige von Interesse ist, was über den Verbleib einerseits der technischen Hochschulen, andererseits der oben speziell genannten gewerblichen Schulen in der Verwaltung des Kultus-Ministeriums gesagt wird: Hinsichtlich der technischen Hochschulen ist es die Gemeinsamkeit einer Reihe wichtiger Fächer, theils mit den für die Kunst bestehenden höheren Unterrichts-Anstalten, theils mit den Universitäten, welcher ins Gewicht fällt. — Die Verbindung von Fachklassen mit den Oberrealschulen wird als „ein möglichst bald zu beseitigender Uebergangs-Zustand“ hingestellt. — Die Kunstschulen in Breslau dienen nicht nur kunstgewerblichen Zwecken, sondern auch der vorbereitenden Ausbildung in der höheren Kunst; der Kunstschule in Berlin liege gleichzeitig die Ausbildung von Zeichenlehrern an allgemeinen Unterrichts-Anstalten ob. — Bei der Unterrichts-Anstalt des Berliner Kunstgewerbe-Museums endlich sei es der enge Zusammenhang mit dem eigenen Museum und den übrigen Museen, der zu einer Beibehaltung des bisherigen Zustandes veranlasse. — Man kann diese Gründe vollat billigen und dennoch ein gewisses „aber“ gegen die Unklarheit der gezogenen Abgrenzung geltend machen; und auf diesem Boden hat sich bei der 2. Berathung im Abgeordnetenhaus die lange Debatte denn auch zumeist bewegt.

Der Berichterstatter Abg. Graf Limburg-Stürum konstatierte, dass in der stattgefundenen Kommissions-Berathung die Gründe der Regierung im großen und ganzen Anerkennung gefunden hätten, dass zwar Stimmen laut geworden wären für eine Belassung des gewerblichen Bildungswesens an der Stelle, wo das allgemeine Unterrichtswesen gepflegt wird, dass aber von einer anderen Seite aus der Gedanke entwickelt worden sei, dass der philologische Geist, der in der Leitung des Unterrichts herrsche, wohl gut sei für die höheren und höchsten Schulen, nicht jedoch für die Fachschulen, dass man bei diesen vielmehr spezialisiren und der vorgeschlagenen Zuweisung an die Verwaltung für Handel und Gewerbe zustimmen müsse, weil sie die nothwendige Spezialisirung erleichtere. Hinsichtlich der Fortbildungsschulen speziell seien in der Kommission Bedenken laut geworden, da man diese weniger als Anstalten zur Förderung des Könnens als des Wissens ansehe; es hätten sich indessen auch Vertreter entgegen gesetzter Ansicht vernehmen lassen. Bezüglich der Unterrichts-Anstalt des Kunstgewerbe-Museums sei in der Kommission entschieden auf die in dem Zwecke der Pflege des Kunstgewerbes liegende Erwerbs-Tendenz und die daraus folgende Gleichartigkeit mit den übrigen

Fachschulen hingewiesen worden, doch habe die Mehrheit sich den Motiven der Regierung gefügt. Endlich sei in der Kommission der Wunsch ausgesprochen worden, dass auch die technischen Hochschulen an das Ministerium für Handel und Gewerbe übertragen werden möchten. Es sei nicht zu behaupten, dass die von den Vertretern der Regierung geltend gemachten Gegengründe sehr durchschlagend gewirkt hätten; im großen und ganzen wäre aber die Kommission der Ansicht gewesen, dass es sich um Erwägungen praktischer Natur handle und man der Regierung das Hauptvotum in der Sache werde lassen müssen.

Die Verhandlung griff trotz einer großen Breite nur wenig über das hinaus, was bereits in der Kommissions-Berathung zu Tage gefördert war. Der Hr. Abgeordnete Goldschmidt wollte an dem seit 1879 bestehenden Zustande nichts geändert wissen, sondern alle gewerblichen Unterrichts-Anstalten dem Ressort des Kultus-Ministeriums belassen, dies aus dem Grunde, dass dasselbe in seinen bisherigen Bemühungen um das gewerbliche Schulwesen sehr erfolgreich gewesen sei. Besondere Verdienste legte der Redner der Kultus-Verwaltung um die Baugewerkschulen bei! Die Fortbildungs-Schulen müssten jedenfalls bei diesem Ministerium bleiben. Der Hr. Redner prophezeite zum Schluss, dass für den Fall der Annahme der Regierungs-Vorschläge in der nächsten Session eine weitere Vorlage erwartet werden müsse, wonach in Konsequenz des heute zu fassenden Beschlusses auch die technischen Hochschulen dem Handels-Ministerium zuzuweisen seien. Diese Prophezeiung scheint uns, zumal bei der Sympathie, welche einem derartigen Vorgehen von Seiten anderer Redner (v. Minnigerode, Dr. Reichensperger) zum voraus entgegen gebracht ward, keineswegs aussichtslos; die technischen Kreise dürften gut thun, dieselbe im Auge zu behalten.

Gegen die vorgeschlagene Aenderung — wenngleich mehr von politischen, speziell von wirtschafts-politischen Gesichtspunkten aus — nahm der Hr. Abgeordnete Büchtemann Stellung; desgleichen der Hr. Abgeordnete Seyffarth, der sich insbesondere ablehnend gegen eine Aenderung in der Ressort-Angehörigkeit der Fortbildungs-Schulen aussprach.

Zustimmung fand die Regierung bei dem Hrn. Abgeordn. Dr. A. Reichensperger und Dr. Eneccerus. Hr. Dr. Reichensperger wusste, wie gewöhnlich, Vierterlei in seinen Vortrag einzubeziehen. Nachdem er einen gelinden Zweifel daran geäußert, „dass die Studirenden technischer Fächer dadurch etwas wesentliches profitieren, dass sie sich einige Jahre immatrikuliren lassen und das bekannte Universitätsleben durchmachen“, ging er auf den — von anderer Seite geltend gemachten, von ihm verneinten — Unterschied zwischen höherer Kunst und Kunstgewerbe ein, sprach sich darnach für die möglichst unmittelbare Verbindung von Kunst, Kunstgewerbe und Technik und gegen die sog. „Intelligenzmacherei“ aus, die er auf allen Vorbereitungs-Anstalten, die Gymnasien eingeschlossen, viel zu stark vertreten finde, im Gegensatz zu der mangelnden Pflege des „Könnens“. Den Schluss der Auseinandersetzungen bildete eine Klage über die mangelnde Leistungsfähigkeit der Königl. Glasmalerei-Anstalt, die Hr. Dr. Reichensperger wegen mancherlei Sünden am liebsten schließen möchte — wie man überhaupt alle diejenigen Gebiete, auf welchen die „freie“ Kunstausübung sich bereits bewährt habe, am besten der Privatthätigkeit überlassen müsste.

Mehrfachen Widerspruch gegen Hrn. Dr. Reichenspergers Auslassungen erhob Hr. Dr. Eneccerus; insbesondere legte derselbe für das Verbleiben der technischen Hochschulen bei der allgemeinen Unterrichts-Verwaltung einige warm empfundene und von sachlich-richtiger Auffassung der Verhältnisse zeugende Worte ein. Er bestritt, dass diese Hochschulen bloß Lehrer für das praktische Leben seien, ausschließlich ihre Richtung auf die Praxis nehmen sollen; wären sie nur das, so würde unsere Gewerbtätigkeit wahrscheinlich verflachen. Weil diese Schulen an ihre Aufgaben einerseits mit dem höchsten wissenschaftlichen, andererseits mit dem höchsten künstlerischen Standpunkte heran treten müssten, gehörten sie selbstverständlich zu demjenigen Ressort, dem die Pflege der höchsten wissenschaftlichen und künstlerischen Interessen als Hauptaufgabe vorgesetzt sei. Auf gleicher Höhe mit diesen Bemerkungen standen andere, in welchen der Hr. Redner den innigen Zusammenhang bezüglich der Pflege der mathematischen und gewisser Zweigen der Naturwissenschaften zwischen den Universitäten und den technischen Hochschulen speziell darlegte.

Das Ende der langen und im allgemeinen mit erfreulich viel Sachkenntniss geführten Verhandlung war die Annahme des Vorschlags der Regierung „mit großer Majorität.“

Ein kleines Nachspiel fand diese Verhandlung weiterhin noch bei Verhandlung eines Antrags, den der Hr. Abg. v. Schenkendorff gestellt hatte und der dahin geht: die Staatsregierung möge ersucht werden, in einer Denkschrift folgende Fragen zu behandeln:

1. Welche Bedürfnisse liegen im Lande im Hinblick auf die gewerbliche Erziehung vor?
2. Welche Aufgaben stellt sich die Staatsregierung zur Befriedigung dieser Bedürfnisse und wo glaubt sie gegenwärtig und für die nächste Zeit am kräftigsten ansetzen zu können?
3. Nach welchen Grundsätzen sollen die Kosten für diese Bedürfnisse aufgebracht werden, insbesondere welcher Kosten-Vertheilungs-Modus soll zwischen Staat einerseits und Gemeinde, Kreis, Provinz und Gewerbe andererseits Platz greifen?

Der Hr. Antragsteller, der sich bei früheren Gelegenheiten bereits als ein tieferer Kenner der wirklichen Verhältnisse er-

wiesen hat, führt die hohen Lobspprüche, welche der heutige Stand des preussischen gewerblichen Bildungswesens in der vorher besprochenen Verhandlung von einzelnen Seiten gefunden hatte, auf ihren richtigen Werth zurück; er fand noch außerordentlich viel zu thun, ehe Selbstlob ihm angebracht erschien und er sah das wesentlichste Mittel zum Besserwerden in einem planmäßigen Vorgehen der Staatsregierung, welches bisher leider vermisst wird, wie einzelne Fälle aus der Neuzeit direkt beweisen. Hr. v. Schenkendorff wies, was Planmäßigkeit des Vorgehens betrifft, auf Oesterreich* hin und sprach ferner die

* Vergl. hierzu den Aufsatz in No. 18: Bemerkungen über das gewerbliche Unterrichtswesen in den Staatsgewerbeschulen Oesterreichs.

Mittheilungen aus Vereinen.

Württembergischer Verein für Baukunde. Versammlung am 24. Januar 1885. (1. ordentliche Versammlung im laufenden Vereinsjahr.) Vorsitzender: Oberbaurath v. Hänel.

Nach Eröffnung der Sitzung spricht der Vorsitzende dem Verein seinen Dank aus für die nahezu einmüthige Wahl seiner Person in den Vereins-Ausschuss und knüpft daran die Mittheilung, dass der Ausschuss ihn zum Vorstände, Ober-Baurath Leibbrand zu dessen Stellvertreter, Ob.-Brth. v. Bock zum Kassirer, Brth. Kaiser zum Bibliothekar, die Hrn. Prof. Göller, Ing.-Assist. Leistner und Prof. Dr. Weyrauch zu Schriftführern und Handelskammer-Sekret. Dr. Huber zum stellvertret. Beamten gewählt habe, so dass nur Prof. Walter Ausschuss-Mitglied ohne besonderes Amt geblieben sei. Er seinerseits wisse die ihm widerfahrne Ehre zu würdigen, verkenne aber auch die Pflichten nicht, die ihm aus seinem neuen Amte erwachsen. Schwer werde es ihm sein, in der Vereinsleitung den Erfolgen seines Vorgängers auch nur nahe zu kommen, dem es in seiner 12jährigen Amtsführung durch Umsicht und unermüdete Thätigkeit gelungen sei, den Verein zu hoher Blüthe zu bringen; doch trete er mit bestem Willen an seine Aufgabe heran und bitte die Mitglieder auch ihrerseits durch thatkräftige Unterstützung die Weiterentwicklung des Vereins zu fördern.

Der seitherige Vorstand, Ob.-Brth. v. Schlierholz dankt wiederholt für die freundliche Unterstützung, die ihm von allen Seiten während seiner Thätigkeit als Vorstand geworden ist und für die Anerkennung seiner Leistungen seitens des Vorredners. Er wünscht dem Verein weiteres fröhliches Gedeihen und zu dem Zweck rege Theilnahme aller Mitglieder.

Hierauf werden die Hrn. Reg.-Bmstr. Blum und Bmstr. Reichert, ersterer als ortsanwesendes, letzterer als auswärtiges Mitglied in den Verein aufgenommen.

Nach Erledigung einiger weiterer geschäftlichen Angelegenheiten, hält Prof. Göller einen Vortrag über:

„die Glasbedachung mit Erklärung eines patentirten neuen Systems“ über den in selbständiger Form berichtet werden soll.

Versammlung am 7. Februar 1885. Vorsitzender Ober-Brth. v. Hänel. — Hr. Prof. Hammer vom hiesigen Polytechnikum wird als ortsanwesendes Mitglied in den Verein aufgenommen.

Hr. Oberbrth. v. Leins macht einige Mittheilungen über die Anwendung des Zements bei schadhafte Bauten. Er berichtet, wie bei dem Kirchthurm in Stadelfingen ein mehrer breiter Riss, der sich fast auf die ganze Höhe der Vorderseite des Thurmes erstreckte, mit Portland-Zement wieder geschlossen wurde und damit der Gemeinde, welche schon zum Umbau entschlossen war, grosse Ausgaben erspart geblieben seien. Des weiteren theilte er mit wie bei dem Kirchthurm in Gaildorf der Portland-Zement zur Erbreiterung eines Mauer-Querschnitts diene. Beim Brande des hölzernen Thurmhelms waren im achtseitigen Thurmgeschoss Hohlräume im Mauerwerk entstanden, auch hatten die Mauern durch Verkalkung und Abspringen der innern Oberfläche der Steine eine erhebliche Verminderung ihrer Stärke erlitten. Durch die Auffüllung der Hohlräume mit Portland-Zement war es möglich, das Oktogon wieder soweit zu verstärken, dass es einen steinernen Thurmhelm anstatt des abgebrannten hölzernen aufnehmen konnte.

Hr. Dr. Dietrich spricht sodann über elektrische Akkumulatoren. Auch der Bericht über diesen mit großem Interesse und lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag, soll in selbständiger Form gegeben werden. Auf Anfrage des Hrn. Vorsitzenden erklärt sich Hr. Prof. Dietrich bereit, in nächster Versammlung eine Anzahl von Versuchen aus dem Gebiete der Elektrotechnik vorzuführen.

3. Versammlung am 21. Februar 1885. Vorsitz. Hr. Oberbrth. v. Hänel. Die zahlreich besuchte Versammlung, an der auch Damen Theil nahmen, findet mit Rücksicht auf den Gegenstand des Vortrags im Physiksaal des K. Polytechnikums statt. Hr. Prof. Dietrich verbreitet sich in nahezu 2stündiger Rede über Wesen, Entstehung, äußere Erscheinung und die verschiedenen Wirkungen der elektrischen Ströme, über deren Verwendung auf dem Gebiet der Chemie, der Heilkunde, namentlich aber der Technik. Besonderes Interesse erregen hierbei die Ausführungen und Experimente, betr. die elektrische Beleuchtung. U. A. werden Glühlampen durch immer stärkeren Strom zu blendendem Weißglühen und endlicher Zerstörung gebracht, auch

gewiss begründete Ansicht aus, dass bei uns sowohl durch höhere Bewilligungen für das gewerbliche Schulwesen, als durch anderweitige Vertheilung der zur Verfügung stehenden Mittel geholfen werden könne. Eine warme Vertretung seinerseits fanden schließlich die Baugewerkschulen.

Wie bei früheren Gelegenheiten trat auch diesmal die Regierung dem Antrage v. Schenkendorff entgegen, indem sie ihn — durch den Mund des Unter-Staatssekretärs Hrn. v. Möller — mindestens als überflüssig (!) erklärte. Die betr. Ausführungen wurden indessen vom Hause nicht getheilt, da bei der Abstimmung der Antrag die Majorität erhielt. Ob und wann die Regierung demselben Folge giebt, wird abzuwarten sein; besondere Hoffnungen erscheinen kaum berechtigt. —

die Verzeherung der Kohlenspitzen beim „Bogenlicht“ in kolossalem Maasstab auf eine weisse Ebene projizirt, und dadurch dieser sonst schwer zu beobachtende Vorgang im ganzen Saale bequem sichtbar gemacht.

Diesem Vortrage folgten lebhafte Beifalls- und Dankesbezeugungen des Vorsitzenden und der Versammlung, welche um so mehr verdient waren, als der Hr. Vortragende dem Vereine nicht als Mitglied angehört. —

Vermischtes.

Der Festakt zur Feier des Geburtsfestes Sr Majestät des Kaisers, welcher am 21. Abends in der Aula der Techn. Hochschule zu Berlin statt fand, verdient nicht nur als erster in der Reihe derartiger, von der Techn. Hochschule veranstalteten Festakte, sondern auch deswegen eine besondere Hervorhebung, weil er sich unter großer Betheiligung des Publikums in höchst würdevoller Weise vollzogen hat. Die Betheiligung mag auf etwa 300 Personen geschätzt werden. Die Ehrenplätze wurden von dem Hrn. Unterrichtsminister, dem Ministerial-Direktor Greif u. verschiedenen Räten aus dem Unterrichts-Ministerium, sowie aus anderen Ministerien eingenommen; auch die militärische Uniform war mehrfach vertreten. Gesang von Studirenden der Hochschule begann und schloss die Feier. Die Feste, welche die „Grenzen zwischen Malerei und Plastik“ zum Gegenstande hatte, hielt der Rektor, Hr. Geh. Reg.-Rath Hauck. Wir behalten uns vor, auf den gedankenreichen Vortrag, in welchem die aufgestellten Theoreme durch fortwährendes Belegen mit allbekannten Beispielen aus den betr. Kunstgebieten in helle Beleuchtung gerückt, Kunstanschauung und exaktes Wissen in versöhnende innige Verbindung gebracht wurden, in besonderer Mittheilung zurück zu kommen.

Einstweilen mag es genügen, der besonderen Befriedigung über den Verlauf dieser im Leben der Berliner Hochschule ersten Feier ihrer Art in der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass dieses Gelingen von guter Vorbedeutung für die spätere Wiederkehr des Festes sich erweisen möge.

Todtenschau.

Am 17. d. M. starb zu Hannover Dr. G. v. Quintus-Jeilius, nach einer Lehrthätigkeit von nicht weniger als 32 Jahren an der dortigen technischen Hochschule.

v. Quintus-Jeilius war im Jahre 1824 zu Celle geboren. Er vertrat in Hannover bis zur Mitte der 60er Jahre die drei Fächer der Experimental-Physik, der „technischen Physik“ und der Mineralogie, später nur die beiden erst genannten Fächer. In früherer Zeit entwickelte er eine ziemlich umfassende schriftstellerische Thätigkeit, großentheils in Zeitschriften, worunter insbesondere „Poggendorfs Annalen“ zu nennen sind; außerdem ist er Verfasser der beiden geschätzten Lehrbücher: „Experimental-Physik“ und „Abriss der Experimental-Physik.“

Eine besondere Urbanität und Offenheit des Wesens, die dem Verstorbenen eigen war, sichern ihm außer der bleibenden Anerkennung fachlicher Tüchtigkeit, welcher leider kein sogen. Lehrtalent zur Seite ging, ein dauerndes Andenken in dem großen Kreise von Technikern, welcher an Quintus-Jeilius-Vorträgen und Uebungen theilhaftig gewesen ist.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernannt: a) Zu Reg.-Bmstr. der Reg.-Bfhr. u. Feldmesser Reinhold Zieger und Volkstedt, sowie die Reg.-Bfhr. Hans Schwarz aus Stettin u. Emanuel Heimann aus Berlin; — b) zu Reg.-Bauführern: die Kand. d. Baukunst: Friedr. Kullrich aus Berlin, Friedrich Klingholz aus Barmen, Max Fraenkel aus Rybnik i. Oberschles. u. Paul Weisförmel aus Straßburg i. Westpr.; c) zu Reg.-Masch.-Bauführern: die Kand. d. Maschinen-Baukunst: Eugen Lowack aus Gleiwitz u. Franz Schramke aus Sommerfeld.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. L. in D. Wir können kaum hoffen, dass für umfangreiche Mittheilungen aus den Berichten der technischen Attachés, so weit dieselben durch Auslegung der Kenntnissnahme des Publikums übergeben werden, ein Interesse in größeren Kreisen vorhanden ist. Dem hier und da empfundenen Bedürfniss nach Kenntnissnahme jenes Materials wird durch die Auslegung in dankenswerther, aber auch wohl zureichender Weise genügt.

Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. — Aufnahmen italienischer Dekorations-Malereien von Grimmer in Berlin. — Zur Freilegung des Domes zu Köln. — Ueber Glasbedachung mit besonderer Berücksichtigung eines patentirten neuen Systems. — Aus den

Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten 1885. — Vermischtes: Parallel-Falzziegel nach E. Kreitzner's System. — An der Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Schule zu Neustadt i. Meckl. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.



Entwurf von v. Holst & Zaar in Berlin.

Ansicht der Hauptfront.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig.

Hierzu die Abbildungen auf S. 153.

So ist denn abermals eine der großen Preisbewer-
bungen zum Abschluss gelangt, wie sie in den
letzten 2 Jahrzehnten so oft die deutsche Architekten-
welt beschäftigt haben — ein Ereigniss das innerhalb
derselben jederzeit eine nachhaltige Erregung und
leider auf vielen Seiten auch schmerzliche Enttäuschungen
hervor zu rufen pflegt. Hat doch schon so mancher Fach-
genosse, der diesen Wettkämpfen bisher seine ganze Liebe
und Kraft gewidmet hatte, angesichts wiederholter Misserfolge
das Konkurriren verschworen und seinen Schwur gehalten, bis
eine neue Aufgabe ihn doch wieder unwiderstehlich anzu-
ziehen vermochte! —

Selten aber dürfte die Enttäuschung größer gewesen
sein, als sie das Ergebniss dieser letzten Preisbewerbung
durch die im Leipziger „Krystallpalast“ veranstaltete öffent-
liche Ausstellung der 119 eingegangenen Entwürfe den
Fachgenossen bereitet hat.

Dass man die in ihren Grundlagen nicht allzu verwickelte
und schwer zu lösende Aufgabe überhaupt zur öffentlichen
Bewerbung stellte, noch mehr aber die Bedingungen der
letzteren, die Höhe der ausgesetzten Preise und der Verzicht
auf eine Begrenzung der Bausumme: dies alles konnte kaum
anders als dahin verstanden werden, dass man in erster
Linie auf eine eigenartige künstlerische Gestaltung
des Bauwerks Gewicht lege. In diesem Sinne und in der
Ueberzeugung, dass es bei dem Hause für den höchsten
Gerichtshof Deutschlands um ein, wenn auch nicht völlig
gleichwerthiges Seitenstück zum Reichshause sich handle, ist
eine namhafte Anzahl hervor ragender Baukünstler an die
Arbeit heran getreten. Die von fast allen Besuchern der
Ausstellung mit größter Ueberraschung aufgenommene Ent-
scheidung der Preisrichter erweckt dagegen den Anschein,
als ob man auf künstlerische Gesichtspunkte erst in letzter
Reihe geachtet und Entwürfe bevorzugt habe, welche die
praktischen Forderungen der Aufgabe in möglichst schlichter
aus dem Rahmen des in amtlichen Kreisen „Landestüblichen“
nicht wesentlich hervor tretender Form zu lösen bestrebt waren.

Wir hielten es für geboten, vorab diesem allgemein empfan-
denen Eindruck Worte zu leihen. Es ist uns jedoch Bedürf-
niss, hierbei sogleich zu betonen, dass wir damit selbstver-
ständlicher Weise weder eine Herabsetzung der Entwürfe
beabsichtigen, welche das Bauwerk weniger im Sinne einer
monumentalen Schöpfung als in dem eines Geschäftshauses
aufgefasst haben, noch etwa gar einen Angriff gegen die
Preisrichter erheben wollen. Trotzdem die letzteren ihr Urtheil
leider auch diesmal durch ein öffentlich bekannt gegebenes
Gutachten nicht begründet haben, so lassen sich die Gesichts-
punkte, von denen sie bei ihrer Entscheidung geleitet wurden,
nach einem eingehenden Studium der Entwürfe doch unschwer
errathen. Man erkennt, dass es offenbar die „Korrektheit“
der Grundriss-Anordnung war, welche ihnen den Maass-
stab für die Werthschätzung der einzelnen Arbeiten lieferte,

dass sie unnachsichtlich jeden Entwurf zurück gestellt haben,
dem ein, wenn auch unwesentlicher Verstoss gegen das Pro-
gramm zum Vorwurf gemacht werden konnte und dass es
somit nicht die im ganzen werthvollsten, sondern die am
wenigsten anfechtbaren Arbeiten waren, welchen schließ-
lich der Vorzug gegeben wurde. Und gegen die formale
Berechtigung einer derartigen vorsichtigen Entscheidung, zu
welcher vielleicht die Mitwirkung der im Preisgericht ver-
tretenen 5 hohen Justizbeamten nicht unwesentlich beigetragen
hat, lässt sich ein Einwand kaum erheben — mag man immer-
hin der Ansicht sein, dass in einem solchen Falle wohl von
einem freieren Gesichtspunkte aus geurtheilt und das Gewicht
einzelner Verstöße nicht als Ausschlag gebend angesehen werden
könnte, wenn nur der Grundgedanke des bezgl. Entwurfs ein
gesunder und bedeutsamer ist und jene Verstöße sich besei-
tigen lassen, ohne dass dieser Grundgedanke beeinträchtigt zu
werden brauchte.

Wir werden bei Besprechung bestimmter Entwürfe noch
Gelegenheit haben, auf diese Erwägungen zurück zu kommen.
Zuvörderst wollen wir jedoch — einer alten und wie wir
hoffen bewährten Gewohnheit folgend — versuchen, das Ge-
sammt-Ergebniss der Konkurrenz in Bezug auf die wichtigsten
und entscheidenden Punkte in Kürze zusammen zu fassen.

Die Stellung des Gebäudes auf dem gegebenen
Bauplatze machte keine wesentlichen Schwierigkeiten, da
der letztere sehr ausreichend bemessen war. Leider ist der-
selbe bei dem Mangel einer bedeutsamen Axenbeziehung und
in seiner Lage an verhältnissmässig schmalen Straßen kein
allzu günstiger. Der erste Mangel lässt sich nicht wohl ver-
bessern; dem zweiten ist in zahlreichen Entwürfen dadurch
abgeholfen worden, dass die bebaute Grundfläche des Ge-
bäudes — zum Theil freilich unter Annahme eines zweiten
Obergeschosses — nach Möglichkeit eingeschränkt und da-
durch Raum zu Vorgärten usw. gewonnen wurde, welche der
Anlage natürlich auch zum willkommenen Schmuck gereichen
würden. Die Breite der Baustelle haben allerdings nur wenige
Bewerber nicht voll oder nur annähernd voll ausgenutzt; in
der Tiefe derselben sind dagegen mehrfach sehr beträchtliche
Ersparnisse erzielt worden, welche theils zur Verbreiterung
der an der (westlichen) Hinterfront belegenen Wilhelm-
Seyffert-Strasse, meist aber zur Vergrößerung des Platzes
vor der östlichen Hauptfront desselben Verwendung gefunden
haben. Einzelne Entwürfe enthalten den sehr beachtens-
werthen und wohl ohne allzugroße Schwierigkeiten ausfüh-
baren Vorschlag, zu letzterem Zwecke den vor dem Ge-
bäude liegenden Theil des Pleisse-Laufs einzuwölben. Bis
zu gewissem Grade aber ist demselben auch in den eine
größte Gebäude-Tiefe aufweisenden Plänen schon dadurch
entsprochen worden, dass der Anlage fast durchweg eine
rechtwinklige Gestalt gegeben, jene Tiefe also nach der
kürzeren Südseite des Bauplatzes bestimmt worden ist. Nur
vereinzelte Entwürfe zeigen eine volle Bebauung des letzteren

und somit eine schiefwinklige Lage der Vorderfront zu den Seitenfronten — eine Anordnung, zu welcher die bezgl. Verfasser wohl durch die Erwägung bestimmt worden sein dürften, dass anderenfalls das nach Norden angrenzende Häuserquartier für den von dieser Seite sich nähernden Beschauer allerdings bis zu einem verhältnissmässig nahen Standpunkte einen Theil des Gebäudes verdecken würde. — Was die Abmessungen der Baustelle betrifft, so haben einige Bewerber noch von der Berichtigung der Tiefen-Maasse Gebrauch gemacht, welche seitens der Leipziger städtischen Behörden erfolgt und in No. 5 u. Bl. bekannt gegeben worden war; in der Beurtheilung der Entwürfe durch die Preisrichter dürfte dieser Punkt jedoch kaum eine Rolle gespielt haben. —

Die Grundform der Anlage ist überwiegend als ein geschlossenes Rechteck gestaltet worden, selbstverständlich belebt durch mehr oder minder kräftig vortretende Eck- und Mittelbauten. Meist enthält dasselbe — von kleineren Lichthöfen abgesehen — 2 oder auch 4 innere Höfe; zuweilen ist auch noch der zu gröfserer Tiefe erstreckte Mittelbau, dessen Inneres fast durchweg durch einen grossen Oberlichtraum erleuchtet wird, noch durch einen offenen Hof durchbrochen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Entwürfen zeigt auch die Grundform eines —|— oder —|—|— bezw. —|—|—|— , im Hauptkörper gleichfalls mit einigen kleineren Höfen durchbrochen: eine Anlage, bei welcher der freie Raum vor dem Gebäude noch wesentlich vergrössert und für die Erscheinung desselben eine reichere, wenn auch minder wuchtige Wirkung erzielt wird. Einzelne Pläne, in denen ein einziger ringum mit einem Bau von geringer Tiefe umschlossener Hof angenommen ist, gehören zu den niemals fehlenden Absonderlichkeiten der Konkurrenz. Im allgemeinen ist durchweg eine symmetrische nach beiden Hauptaxen des Bauplatzes entwickelte Anlage gewählt worden; mehrfach ist jedoch der nicht unberechtigte Versuch vertreten, die Dienstwohnungen in einen selbständigen Bau zu verlegen, welcher der im übrigen symmetrisch gestalteten Haupt-Baumasse seitlich angeschlossen ist.

Für die Grundriss-Anordnung im einzelnen waren als architektonisch bedeutsame Haupt-Elemente die grofse Wartehalle für das Publikum, der grofse Sitzungssaal, sowie die 6 Sitzungs-Säle der Straf- und Zivil-Senate, der Saal der Rechtsanwaltschaft, die Präsidenten-Wohnung und die Bibliothek gegeben. Ihre Anlage und Vertheilung im Grundrisse war es, aus welcher das „System“ des letzteren sich ergab, während die übrigen zahlreicheren aber kleineren Räume mehr oder weniger glücklich in dieses System eingereiht werden mussten.

In Bezug auf die Geschoss-Eintheilung mag zunächst bemerkt werden, dass die grofse Mehrzahl der Bewerber sämtliche im Programm verlangten Räume in zwei Hauptgeschossen untergebracht hat; eine Anordnung, welche für ein öffentliches Gebäude, auch wenn in demselben kein besonders starker Verkehr des Publikums stattfindet, verschiedene Vorzüge hat. Dem Sockelgeschoss ist dabei meist eine solche Höhe gegeben worden, dass in demselben die Durchfahrten zu den Höfen sich anlegen liefsen. In einzelnen Entwürfen musste es allerdings noch theilweise für Büroräume verwendet werden, während in andern für die Zwecke der Wohnungen usw. ein Zwischengeschoss angenommen, bezw. das Obergeschoss in einzelnen, nur kleinere Räume enthaltenden Partien in 2 Geschosse zerlegt worden ist. Zur Anlage eines vollständigen zweiten (in einem Falle sogar noch eines dritten) Obergeschosses waren einerseits, wie schon erwähnt, die Verfasser derjenigen Arbeiten genöthigt, welche die Grundfläche ihres Baues von vorn herein mit Absicht möglichst klein gewählt hatten, andererseits aber diejenigen, welche einen allzu grossen Aufwand mit Vorräumen, Hallen, monumentalen Treppen usw. getrieben hatten. Bei den ersteren mag neben den Rücksichten auf die Freistellung des Gebäudes wohl auch die Erwägung mitgewirkt haben, dass es wünschenswerth sei, demselben eine möglichst bedeutende absolute Höhe zu geben, ohne in den Geschosshöhen übertreiben zu müssen.

Unter den Haupträumen des Hauses war die Wartehalle für das Publikum nicht nur durch ihre Gröfse (300—400 qm), sondern auch durch die Programm-Bestimmung, dass sie im Mittelpunkt des Gebäudes liegen solle und architektonisch auszuzeichnen sei, so in den Vordergrund gerückt, dass die Grundriss-Anordnung nothwendig von ihr den Ausgangspunkt nehmen musste. Bei dem Mangel an geeigneten Vorbildern in Deutschland, das seine Gerichtshäuser bisher im wesentlichen als reine Bedürfnissbauten ausgeführt hat, lag es nahe, die entsprechenden Anlagen anderer Länder zu studiren und es finden sich denn auch zahlreiche

Anklänge an die Wartehalle des Wiener Justizpalastes, die *Salle des pas perdus* im Brüsseler und im Pariser Justizpalast sowie an die in den akademischen Arbeiten der Pariser Schule vertretenen Lösungen. Den Bewerbern, welche sich an zuständiger Stelle über den im Reichsgerichtshause zu erwartenden Verkehr unterrichtet haben, wird es nicht verborgen geblieben sein — schon die Andeutungen des Programms reichten ja hierzu aus — dass der praktische Zweck des Raumes gerade in diesem Gebäude kein sehr hervor ragender ist; denn das Publikum findet sich in gröfserer Zahl lediglich zu den im grossen Sitzungssal stattfindenden Verhandlungen der vereinigten Straf-Senate ein, wird sich dann aber nicht in der Halle aufhalten, sondern unmittelbar die Tribünen aufsuchen und dort Platz behaupten. Die Halle bildet also im wesentlichen ein freilich unentbehrliches Element der Repräsentation und ist als solches auch in den meisten Entwürfen — häufig sogar in etwas überschwenglicher Weise, ausgestaltet worden. Immerhin durfte dabei die Nutzbarkeit des Raumes für seinen praktischen Zweck nicht ganz außer Acht gelassen werden. Es erscheint uns nicht glücklich, dass derselbe häufig nur ein Zentral-Vestibül bildet, in welchem der Verkehr des gesammten Hauses sich krenzt und ein zum Warten geeigneter ruhiger Platz kaum sich finden liefs; ebenso will uns eine quadratische Form, wie sie der Halle so vielfach gegeben worden ist, um dieselbe mit einer Kuppel überbauen zu können, für sie nicht richtig dünken. Auch ihrer Höhenentwicklung dürften mit Rücksicht auf die Heizbarkeit des Raumes bestimmte Grenzen gezogen sein, über die leider ebenso oft hinaus gegangen ward, wie die Beleuchtung der Halle vernachlässigt worden ist. Ihre Lage hat letztere, wie sich von selbst verstand, fast durchgehends im Erdgeschoss, und wie vorgeschrieben im Mittelpunkt des Hauses erhalten; nur vereinzelt ist ihr eine Lage an der Front und im Obergeschoss, bezw. in der Mitte zwischen Ober- und Erdgeschoss gegeben. Dem durch letztere Anordnung erfüllten Wunsche, dass die Halle zu den in beiden Geschossen befindlichen Sälen in gleich naher Beziehung stehe, haben andere Bewerber dadurch Ausdruck gegeben, dass sie nur einen Theil des Raumes durch beide Geschosse reichen, im übrigen aber die Zwischendecke durchgehen liefsen und somit eigentlich jedem Geschoss eine eigene Wartehalle gaben; andere haben durch Erweiterung der Korridore usw. vor den im Obergeschoss belegenen Sälen besondere Warteräume geschaffen.

Im Zusammenhang mit der Halle mag sogleich der „statlichen“ Haupttreppe erwähnt werden, die sich dem Programm nach unmittelbar an jene anschliessen sollte. Manche Bewerber haben sich ängstlich an den Wortlaut dieser Bestimmung gehalten und sind dadurch meist zu einer in der Hauptaxe dem Vestibül gegenüber liegenden oder zu einer einseitigen Treppenanlage gelangt, während andere in freierer Auslegung jenes Wortlautes keinen Anstand genommen haben, statt einer Haupttreppe deren zwei anzunehmen. Im allgemeinen darf wohl gesagt werden, dass mit der Zahl und Gröfse der Treppen und ebenso mit derjenigen der Vestibüle eine Verschwendung getrieben worden ist, die zu dem Umfange des Verkehrs, der im Reichsgerichtshause erwartet werden kann, meist nicht im richtigen Verhältniss steht.

In nächste Beziehung zu der Wartehalle mussten selbstverständlich auch die Sitzungssäle gesetzt werden und es war im Interesse des Publikums, das im Hause zu verkehren hat, des weiteren wohl die Forderung gerechtfertigt, dass denselben, falls sie in verschiedene Geschosse vertheilt würden, eine gleichartige Lage gegeben werde. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen haben denn auch die Verfasser derjenigen Entwürfe, welche überhaupt auf eine nähere Würdigung Anspruch erheben können, mit mehr oder weniger Glück jenem Ziele nachgestrebt. Die Säle um die Wartehalle bezw. an ihr aufzureihen, was im Prinzip wohl als die nächst liegende und glücklichste Lösung erscheinen möchte, ist freilich nur wenigen und auch diesen nur unter Opfern in Bezug auf die Anordnung der übrigen Räume geglückt, welche eine Ausführung der bezgl. Entwürfe nicht rathlich erscheinen lassen würden. Der grofse Sitzungssaal ist mit Vorliebe in der Hauptaxe (theils in der Vorderfront über dem Vestibül, theils in der Hinterfront jenseits der Halle), in einigen Entwürfen aber auch in der Queraxe (an der Nordfront bezw. im Innern des Hauses) angeordnet worden; obgleich der für denselben zu erwartende stärkere Besuch des Publikums seine Lage im Erdgeschoss wünschenswerth macht, ist er doch, mit Rücksicht auf die Fassade überwiegend ins Obergeschoss, zuweilen auch auf halbe Höhe beider Hauptgeschosse verlegt worden. So weit die übrigen Sitzungssäle

nicht nach den Höfen sehen, ist ihnen überwiegend die Stelle an der Vorder- und Hinterfront, bezw. an einer dieser beiden Fronten zugewiesen worden. Für die Anlage derselben an der Nordfront, die gleichfalls nicht selten ist, aber wegen der weiteren Entfernung dieser von der Halle ihre entschiedenen Bedenken hat, scheint der Zweifel bestimmend gewesen zu sein, ob die im Programm verbotene Südlage der Säle nicht auch auf die etwas nach SW. gekehrte Hinterfront mit bezogen werden könne. Eine Vertheilung der Säle in beide Geschosse bildet, mit wenigen nur zum Theil glücklichen Ausnahmen, die Regel.

Auf die Vertheilung bezw. Anordnung der anderen Dienst-räume näher einzugehen dürfte kaum lohnen. Größere Bedeutung unter denselben besitzen nur der Versammlungs-Saal der Rechtsanwälte, sowie die Amtszimmer des Präsidenten und des Ober-Reichsanwalts, denen daher meist bevorzugte Stellen — letzteren vorzugsweise an der Südost-Ecke des Hauses — angewiesen worden sind. Als ein durch die Einreihung der Säle in die Flucht der übrigen Räume veranlasster Uebelstand ist hervor zu heben, dass den letzteren im allgemeinen eine etwas zu bedeutende Tiefe gegeben worden ist. Manche der Bewerber haben sich hierdurch veranlasst gesehen, die Vorzimmer nach österreichischer Art zwischen der äußeren Zimmerflucht und den Korridoren einzufügen und von letzteren aus zu beleuchten; eine Anordnung, welche wohl in keinem Falle auf Billigung zu rechnen hat.

Für die Präsidenten-Wohnung war die dem freien Platze vor dem Konzerthause zugekehrte Südseite gleichsam von selbst gegeben, so dass man sich nur wundern kann, dass nicht alle Bewerber sie dorthin verlegt haben. In Bezug auf ihre Anordnung standen sich die beiden Gesichtspunkte gegenüber, ob man die Wohnung mit Verzicht auf eigentliche Behaglichkeit so anlegen solle, dass die Räume derselben bei eintretendem Bedürfniss vermehrter Geschäftsräume ohne weiteres als solche sich verwenden lassen oder ob man mit Ausschluss einer solchen Möglichkeit die Wohnung in sich so schön und behaglich, wie nur eben möglich, gestalten solle. Beide Gegensätze finden sich in äußerster Zuspitzung vertreten, sind jedoch auch vielfach mit Glück vermittelt, was uns das Richtigste zu sein scheint. Dem Festsaal ist meist die Stelle in der Mitte der Südfront angewiesen und es ist mehrfach der sehr beachtenswerthe Versuch gemacht worden, die südlich von der Wartehalle zum Obergeschoss führende Haupttreppe so anzulegen, dass sie auch zu den Festräumen der Präsidenten-Wohnung in Beziehung steht, somit also für

größere dort stattfindende Festlichkeiten benutzt werden könnte. —

Ebenso nahe wie die Anordnung dieser Wohnung im Süden lag diejenige der Bibliothek im Norden und es ist eine solche auch nur von denjenigen Bewerbern nicht gewählt worden, welche jene Front für die Sitzungssäle gewählt hatten. Als andere geeignete Stellen können höchstens noch die Stellen der West- bezw. der Ostfront angesehen werden, wo die Bibliothek in der That mehrfach in den Obergeschossen ihren Platz gefunden hat. Sie einseitig an irgend welche Front zu legen war ausgeschlossen, da eine eigenartige architektonische Ausbildung derselben in der Fassade alsdann nicht möglich war. —

Indem wir damit unsere allgemeinen erläuternden Bemerkungen über die Grundriss-Anordnung der Entwürfe, welche bei Besprechung der einzelnen Arbeiten mannichfach ergänzt werden sollen, zum Abschluss bringen, wollen wir bezüglich der architektonischen Ausgestaltung derselben, insbesondere im Aeußeren nur einige kurze Angaben beifügen.

Wie ähnlich schon bei der letzten Konkurrenz um das Reichshaus überwiegt in der Stilfassung der Entwürfe sehr entschieden die italienische Renaissance in bald reicherer, bald einfacherer, bald strengerer, bald willkürlicherer zum Barock neigender Auffassung. Einzelne Façaden nähern sich der hellenischen Renaissance, der namentlich eine sehr interessante Münchener Arbeit angehört. Die Formen der deutschen Renaissance und der Gothik zeigen nur je 4 Pläne, unter denen jedoch nur 1 bezw. 2 als künstlerische Leistungen in Betracht kommen können. Natürlich fehlt es auch nicht an einigen stillosen Leistungen.

Die Mittel zur Gliederung des Aufbaues sind die üblichen. Mit Eckpavillons bezw. Eckthürmen ist insofern ein großer Missbrauch getrieben worden, als dieses Motiv meist rein äußerlich, ohne jede aus dem Grundriss abgeleitete Berechtigung verwendet worden ist, während die in die durchgehende Fensterflucht eingereihten Säle häufig in keiner Weise hervor gehoben worden sind. Als beherrschendes Motiv für den Gesamt-Aufbau hat natürlich ganz überwiegend die zu diesem Zwecke häufig in etwas übertriebener Weise in die Höhe gezogene Wartehalle bezw. deren mittlerer Theil dienen müssen. Meist ist ihm die beliebte Form der Kuppel — öfters in ziemlich unmittelbarer Anlehnung an die Kuppel des Wallot'schen Konkurrenz-Entwurfs zum Reichshause — gegeben worden; doch sind auch der flache gerade abgeschlossene und der Giebel-Aufbau mit Satteldach vertreten. In einigen

Aufnahmen italienischer Dekorations-Malereien von Grimmer in Berlin.

In der Bauausstellung des hiesigen Architekten-Vereins sind die farbigen Aufnahmen innerer Ansichten von Kirchen und Palästen ausgestellt, welche Hr. Maler Grimmer auf seiner letzten Studienreise in Italien angefertigt hat. Hr. Grimmer, der sich, wie ich höre, hier niedergelassen hat, um die Ausführung derartiger Arbeiten nunmehr selbständig zu übernehmen, ist uns als Künstler in dekorativer Malerei nicht mehr unbekannt. Stammen doch schon die 1877 im Auftrage des Ministeriums für Handel und Gewerbe in Italien angefertigten Aufnahmen, die seinerzeit in der Kunst-Akademie ausgestellt waren und vielen Beifall ernteten, von ihm und zwei Genossen her, welche dieselben unter Leitung des Prof. Meurer angefertigt hatte. Die Bewunderung der jetzt von ihm ausgestellten herrlichen Aufnahmen, die so recht die Großartigkeit der italienischen Meister in Auffassung und Farbenstimmung wiedergeben, wird noch gesteigert, wenn man erfährt, dass der Künstler diese große Anzahl von Blättern in dem kurzen Zeitraum von nur $\frac{3}{4}$ Jahren angefertigt hat.

Glücklicherweise sind die trüben Zeiten des falschen Purismus und Klassizismus vorüber, in denen die Kunstgelehrten an den Bauwerken der klassischen Völker keine Farben sahen, weil der Zahn der Zeit sie entfernt hatte und in Folge dessen die weisse oder höchstens graue Farbe als den Inbegriff des Schönen erklärten, in der somit die Weistüncher den Ton in der Farbenharmonie angaben. Wenn man sich noch einmal einen Begriff von dieser Periode machen will, muss man den Berliner Dom oder die St. Hedwigskirche besuchen, beides große Räume in kräftigen römischen Formen, welche bei richtiger farbiger Behandlung großartig wirken würden. Jedoch diese Periode ist vorüber. Schinkel, Semper, Karl Böttcher u. a. haben uns die Farben wieder erobert und es ist besonders der Semper'sche „Stil“ sehr einflussreich in dieser Beziehung gewesen. Jetzt sind die farbigen Darstellungen des Mittelalters und diejenigen der Renaissance-Zeit wieder zu ihrer vollen Geltung gekommen; wir brauchen uns nicht mehr zu schämen dieselben zu studiren und werden auch deshalb nicht mehr für Finsterlinge gehalten.

Wer das Glück gehabt hat, die großartigen Kirchen und Paläste Italiens zu sehen, wird aber auch das Gefühl des Bedauerns empfunden haben, dass die Veröffentlichungen farbiger

Dekorationen, welche das Studium wesentlich erleichtern, leider so sehr dürftig und mangelhaft sind. Von den ältern Werken will ich ganz absehen, da die Lithographie, welche die farbige Darstellung ermöglicht, erst der neuern Zeit angehört und die Lithographen in künstlerischer Beziehung auf lange Zeit hinaus zu wenig geschult waren. Zum Theil geben die vorhandenen Veröffentlichungen die Einzelheiten in ungenügender Weise — so namentlich das in anderer Beziehung gute Werk von Brth. Köhler, das vorzügliche Gesamt-Eindrücke bietet, im einzelnen aber nur ahnen lässt, welche farbigen Kunstschatze in den dargestellten Räumen enthalten sind. Andere Werke bieten nur Weniges oder enthalten nur vereinzelte gute Darstellungen in Vereinigung mit sonstigen architektonischen und ornamental Mittheilungen. Sehr gelungen ist die Veröffentlichung der oberen Kapelle in *palazzo pubblico* Siena's von Prof. Spielberg. Das großartige, jüngste Werk von Létarouilly: *le vatican* enthält auch einige farbige Darstellungen aus den Loggien und aus dem *appartamento Borgia* von Pinturicchio: letztere 7 Darstellungen sind jedoch vollständig ungenügend, wenn man die prachtvollen, großen Aufnahmen des Malers Grimmer kennen gelernt hat. Das jüngste Werk von Prof. Ewald, welches im Erscheinen begriffen ist und einzelne Darstellungen aus der Renaissance-Zeit Italiens bringt, ist leider auch mangelhaft; denn die bisher erschienenen Blätter aus dieser Zeit lassen in der Wiedergabe viel zu wünschen übrig.

Von den vielen vortrefflichen Aufnahmen des Malers Grimmer hebe ich außer den schon bereits erwähnten Darstellungen aus dem *appartamento Borgia*, noch besonders hervor die Decke aus der Sakristei v. *S. Maria della passione* in Mailand von Borgognone, Pilaster aus *S. Maria del popolo* von Pinturicchio, mehrere Ansichten der Kirche *S. Francesco* zu Assisi, deren reicher Schmuck von Cimabue, Giotto u. Giotto herrührt und zuletzt noch die Decke aus dem *corte reale* in Mantua.

Auf eine Beschreibung der einzelnen Blätter verzichte ich, weil dieselbe zu weit führen würde und ohne Anschauung der Darstellungen selbst nicht anregen kann. Ich empfehle nur jedem, der für das Gebiet farbiger Dekoration Theilnahme empfindet — und welcher Architekt empfände sie nicht? — die Aufnahmen des Hrn Grimmer, die bis Anfang April in der Bauausstellung ausgestellt werden, besichtigen zu wollen.

Berlin, den 18. März 1885.

Rich. Dahmann.

hervor ragenden Entwürfen ist nicht ohne Glück von einer Hochführung der Halle abgesehen und als Hauptmotiv der Fassade lediglich ein erhöhter Aufbau über dem Mittelbau der Vorderfront angewendet worden.

In der Architektur des Inneren ist es natürlich gleichfalls die Halle mit den anstossenden Treppenhäusern, Vestibülen usw., auf welche der Hauptwerth gelegt ist. Mit besonderer Vorliebe und zum Theil in meisterhafter Durchbildung ist eine Ueberwölbung derselben mit einer grossen Tonne oder 3 Kuppelgewölben durchgeführt worden.


Auch in dieser Beziehung behalten wir uns einige nähere Angaben für die Besprechung der einzelnen Entwürfe vor, mit der wir nunmehr beginnen wollen. Wir illustrieren dieselbe durch eine Reihe von Grundriss- und Fagaden-Skizzen, indem wir ausdrücklich bemerken, dass die Reihenfolge, in welcher wir die letzteren vorführen, lediglich aus der Reihe, in welcher die bezgl. Vorlagen uns zuzingen, entstanden ist und nicht etwa eine Rangordnung der bezgl. Arbeiten geben will.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Freilegung des Domes zu Köln.

Die Vollendung des Kölner Domes wurde schon vor Jahren gefeiert, auch sind die Bau-Gerüste seit kurzem verschwunden, so dass Jedermann sich des herrlichen Bauwerks endlich ungestört erfreuen kann. Aber die Freude ist doch beeinträchtigt durch die zum Theil unansehnliche, zum Theil fast verwahrloste Umgebung. Die alten Häuser auf der Nordseite sind zwar bei dem bevor stehenden Neubau des Zentral - Personen - Bahnhofes



die Freilegungsfrage in eine neue Phase zu treten scheint. Es handelt sich nämlich darum, ob es jetzt nicht möglich ist, die Freilegung auszudehnen bis zur Linie *e o*, derart, dass das Grundstück des Dombotels und einige kleinere Grundstücke an der Straße „Am Hof“ mit dem „Dombhof“ vereinigt werden, für den Neubau des Dombotels aber das Grundstück des zurück liegenden königlichen Hauptsteueramts benutzt wird. Die Steuerbehörde



zur Niederlegung bestimmt, dagegen scheint für die bessere Gestaltung der südlichen Umgebung die endgiltige Lösung noch nicht gefunden zu sein. Es darf indess mit Genugthuung begrüßt werden, dass gegenwärtig der Vorstand des Dombau-Vereins dazu übergeht, mit den durch eine Allerhöchst bewilligte besondere Lotterie gewonnenen Geldmitteln wenigstens die dem Dome zu allernächst stehenden alten Gebäulichkeiten für den Abbruch zu enteignen. Von der Enteignung werden betroffen die auf unserer Skizze mit den Buchstaben *e f g h* und *a b c d* umschriebenen Baulichkeiten; auf *a b c d* stehen sogenannte Domkurien, d. h. Wohnungen der Domgeistlichkeit, welche aus besonderen Gründen ohne Anwendung des Expropriations-Verfahrens nicht für die Freilegung des Domes zu erwerben sind.

Nun aber fällt gerade in das Enteignungs-Verfahren der plötzliche, durch bauliche Veränderungen veranlasste Einsturz des den Erben Metz gehörigen „Domhotels“, ein Ereigniss, durch welches


und die Erben Metz sollen dem Vernehmen nach diesem Vorschlage durchaus zugeneigt sein; es bleibt also nur die Geldfrage zu lösen, welche freilich von erheblichem Belang ist, indess nicht von unüberwindlicher Schwierigkeit. Die zu erwerbenden 3630 ^{qm} werden nämlich nebst den aufstehenden Baulichkeiten auf 1 000 000 *M.* geschätzt, so dass mit Hilfe zweier Lotterien das schöne Ziel zu erreichen wäre. Und schön wäre das Ziel allerdings; denn dann erst würde von der StraÙe „Am Hof“ die architektonisch bedeutsamste südliche Langseite des Domes von den Thürmen bis zum Chorabschluss mit einem Blick zu übersehen sein (Punkt *P* in unserer Skizze). Augenblicklich liegt die StraÙenfläche vom Domkloster bis zum Südportal fast horizontal, von da bis zur StraÙe „Unter Taschenmacher“ fällt der Domhof ziemlich steil ab. Erst mit der gedachten größeren Freilegung würde es möglich sein, diese sowohl schönheitlich als für den Verkehr ungünstigen Höhen-Verhältnisse auszugleichen




Entwurf von Hoffmann u. Dybwad in Berlin. I. Preis.

1) Sitzungssäle. 2) Beratungszimmer. 3) Amtszimmer des Präsidenten. 4) Zimmer der Senats-Präsidenten. 5) Zimmer der Reichs- und Staats-Anwaltschaft. 6) Zimmer der Rechtsanwaltschaft. 7) Gerichtsschreiberei. 8) Kanzlei. 9) Zentral-Büreau. 10) Rechnungsbüreau. 11) Boten. 12) Yartelen. 13) Zeugen. 14) Bibliothek. 15) Materialien.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUM REICHSGERICHTSHAUSE IN LEIPZIG.



Erdgeschoss.



Entwurf von v. Holst & Zaar in Berlin.

und den „Domhof“ in einen Schmuckplatz umzuwandeln, der des herrlichen Bauwerks würdig wäre. Auf unserer Skizze ist noch die Idee ausgedrückt, in der Axe des Südportals bei *K* ein Dreikönigen-Denkmal zu errichten, für andere drei Könige als diejenigen aus dem Morgenlande, deren Gebeine im Innern des Domes verehrt werden, nämlich für die drei Könige Friedrich Wilhelm III., Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm, unter deren Regierung und Förderung der Dom aufgebaut und vollendet

wurde. Bei *M* und *N* bieten sich noch zwei geeignete Plätze für Denkmäler in Beziehung auf den Dombau.

An sehr hoher Stelle soll dem mitgetheilten Freilegungsvorschläge eine warme Sympathie entgegen gebracht werden; wir dürfen daher wohl der Hoffnung Ausdruck geben, dass an berufener Stelle der schöne Gedanke thatkräftig erfasst und durchgeführt werde.

J. Stübßen.

Ueber Glasbedachung mit besonderer Berücksichtigung eines patentirten neuen Systems.

Vortrag von Prof. Göller im Württembergischen Verein für Baukunde zu Stuttgart.

Es wird kaum eine andere Hochbau-Konstruktion geben, welche so vielen verschiedenen Einwirkungen Rechnung zu tragen hat, wie die Glasbedachung. Die meist sehr strengen Anforderungen in Beziehung auf Wasserdichtheit, die Angriffe, welche das Dach durch Regen, Sturm und Hagel auszuhalten hat, die gefährliche Eisbildung des in den Fugen stehen bleibenden Wassers, das Einwehen von Schnee, die geringe zulässige Ueberdeckung der Theile, das glatte zerbrechliche Material, das sich mit anderen Materialien nur schwer auf die Dauer verbindet, die Bewegung des Dachgerüsts durch die Temperatur-Aenderungen, wobei die Theile der Bedachung fortwährend an einander verschoben werden, endlich die Schwitzwasser-Bildung und die Rücksicht auf das unvermeidliche Auswechseln gesprungener Tafeln — alles das enthält eine so eigenartige Vielheit von einander widersprechenden Forderungen, dass die Glasbedachung auch für den akademischen Standpunkt eine der interessantesten Konstruktions-Aufgaben bildet, und zum Aufsuchen einer theoretisch unanfechtbaren Lösung ebenso sehr heraus fordert, wie das sinnreichste Problem der reinen Wissenschaften. Eine theoretisch vollkommene Lösung oder auch nur eine Lösung, welche in allen praktischen Fällen als Annäherung befriedigen könnte, liegt trotz zahlreicher Versuche noch nicht vor.

Bei der gewöhnlichen Eindeckung mit Kitt muss in der Wärme durch die Erbitterung der Sparrenfelder und durch die Verlängerung der Sparren nothwendig entweder ein Losreißen der Tafeln vom Kitt und ein Querabreißen der Kittleisten erfolgen, oder — wenn der Kitt am Glas und Sprossen festhält — eine Zugspannung auf das Glas übertragen werden, um so größer je größer die Tafeln sind; daher das Springen zumeist im Hochsommer. Die Kälte ist dem gewöhnlichen Kittdach weniger gefährlich, weil das Glas gegen Druck weit widerstandsfähiger ist, als gegen Zug.

Alle übrigen vorhandenen Systeme mit Erhöhung der Mittelrippe des Sprossens, so verschieden die Sprossen-Querschnitte auch sind, folgen alle nur einem Prinzip: sie gestatten dem Wasser in möglichst beschränkten Mengen den Durchtritt zwischen Sprossen und Tafelkante, und suchen es unter der Tafel in Sicherheits-Rinnen aufzufangen. Leider tropft das Wasser nicht immer an der Glaskante ab, sondern breitet sich leicht auf der Unterfläche der Tafel aus. Das erwähnte Prinzip wenden auch die vielen in England patentirten Systeme an, indem die Tafeln durchaus ohne Kitt und andere Dichtungs- und Druckvertheilungs-Mittel auf den zinkblech-umhüllten Sprossen gelagert und durch aufgeschraubte Sparrenkappen aus Kupfer oder Zinkblech niedergeschraubt werden.

Bei diesen Eindeckungsweisen gelangt das Wasser eher noch leichter, als bei der Kittlagerung auf die Unterfläche der Tafel wegen der Hohlräume die durch das schuppenförmige Aufeinanderliegen der Tafeln zwischen Glas und Auflager entstehen. Auch sind die Tafeln sehr hart und unsicher gebettet, da sie nur mit der Kante auf dem Zinkblech, bei einigen Systemen sogar auf dessen scharfer Kante aufliegen. In Folge dieser Nachteile sind diese englischen Glasbedachungen nur für steile Dächer und für kleine leichte Tafeln brauchbar, wobei sie dann durch die große auf das 4^{m} entfallende Sprossenlänge sehr theuer werden. Auch sind sie nur dann mit Nutzen anwendbar, wenn eine Firma Sprossen, Glas und Arbeit liefert und bestimmte Tafelgrößen wiederholt, so dass die Sparrenkappen und Blechsprossen in Vorrath gearbeitet werden können. Unter den genannten Voraussetzungen können sie allerdings für bestimmte Fälle vollkommen genügende Eindeckungen geben. Auch nach Betrachtung der rinnen- oder kastenförmigen Sprossen die für größere Rohglastafeln angewendet werden, muss man nothwendig zu dem Schluss gelangen, dass kein Dach ohne Kitt vollkommen wasser-, sturm- und schneedicht sein könne, so dass man mit den bisher bekannten Systemen nur die Wahl habe zwischen häufigem Flickern und einem von Anfang an nicht vollkommen dichten Dach.

Den dauernd und vollständig dichten Verschluss aller Fugen suchte der Vortragende mit seiner neuen Eindeckungs-Weise (D. R.-P. 30 955, „Glasbedachung mit Randstreifen“) zu erreichen, gleichzeitig sollten die oben erwähnten Spannungen im Glas durch eine gewisse Beweglichkeit der Tafeln vermieden und die Anwendung flacherer Dächer möglich werden. Die wesentlichen Neuerungen sind die folgenden: Es werden Streifen aus Blei von 0,5—0,7 mm Stärke wasserdicht an die Ränder der Glastafeln angesetzt und zwar geschieht dies vor dem Verlegen der Tafeln, in der Werkstätte. Beim Verlegen kommen diese Streifen auf die Unterfläche des Glases, also zwischen Glas und Sprossen zu liegen, so dass ihre Verbindung mit der Tafel durch die Tafel selbst zugedeckt und geschützt ist. Der über den Glasrand vor-

stehende Theil der Streifen legt sich beim Verlegen an die Mittelrippe des L-förmigen Sparrens und wird über diese hinüber gebogen, so dass er den Streifen der Nachbartafel überdeckt. Nach dem Verlegen werden zum Schutz gegen den Sturm und das Abrutschen der Tafeln Zinkblech-Kappen vom Querschnitt der Zorès-Eisen (nur durch Falzen, nicht durch Ziehen hergestellt) auf den Sparren gesetzt, und durch kleine horizontale Mutter-schrauben an den Sparren gepresst. Der etwa 4 mm hohe Hohlraum zwischen dem schwach geneigten Fuß dieser Kappen und der Tafel wird von der Seite her mit Kitt oder anderen Dichtungsmaterialien gefüllt, wodurch der Wasserandrang zu den Streifen wenigstens eingeschränkt und Genauigkeit der Arbeit bei Herstellung des Kappenprofils überflüssig wird. Der Kitt wird wohl auch hier Risse bekommen, aber er wird nicht ausbröckeln und mehr ist nicht nöthig. Die Kappen greifen längs des Sparrens etwa 4 cm über einander und sind nur an ihrem unteren Ende angeschraubt.


Jede Glastafel wird auf den Sprossen und der nächst untern Tafel derart beweglich gelagert, dass sie ihren beiden durch die Temperatur-Aenderung herbei geführten Verschiebungen senkrecht zu den Sparren und längs der Sparren ungehindert folgen kann. Auch die Bleistreifen bleiben zwischen ihnen am Glas und am Sprossen fest liegenden Rändern beweglich, so dass auch sie den genannten Verschiebungen der Glastafel nachgeben können, ohne eine Zugspannung oder abscherende Spannung zu erleiden, also ohne dass ein Losreißen oder Zerstören der Streifen angestrebt würde. Nach der Gefällsline greifen die Tafeln gewöhnlich um etwa 3 cm schuppenförmig über einander wie gewöhnlich; sehr flache Dächer erhalten zwischen den Sparren horizontale Quersprossen, auf denen die Tafeln auch durch Vermittlung von Randstreifen aufliegen, und zwar ohne sich zu überdecken.

Das Konstruktions-Prinzip des Systems lässt sich darin zusammen fassen, dass die Glastafeln durch die Randstreifen verlegbar gemacht werden sollen wie Bleitafeln. Es ist einleuchtend, dass der Werth dieses Grundgedankens mit der Erreichbarkeit einer dauernd wasserdichten Verbindung von Randstreifen und Glas steht und fällt; das Uebrige ist leichte Aufgabe und lässt viele Lösungen zu. Diese Verbindung wird dadurch bewerkstelligt, dass man den Bleistreifen zwischen die Tafel und einen auf sie gesetzten etwa 15 mm breiten Stab aus einfach-starkem Glas einklemmt. Dabei ist sowohl zwischen dem Streifen und der Tafel, als zwischen dem Streifen und dem Glasstab gedichtet durch Glaserkitt oder solche Materialien, die mit dem Pinsel aufgetragen werden können; man streicht sie auf die Tafel und den Stab und drückt diesen auf den aufgelegten Streifen derart, dass er ihn um etwa 5 mm überragt, und die Gläser auf diese Breite nur durch das Dichtungs-Material getrennt sind. Anstatt die Gläser anzustreichen, kann man auch den Bleistreifen mit dem Rand in ein langes Gefäß eintauchen, das mit dem Dichtungs-Material gefüllt ist. Die Verbindung des Glasstabes mit der Tafel wird durch Blechklammern gesichert, die mit einem schnell erhärtenden Kitt aus Schellacklösung und Bleiglätte an die Tafellecken angesetzt und so gestaltet sind, dass sie jede Bewegung des Glasstabes unmöglich machen, auch wenn das Dichtungs-Material nicht mehr zum Zusammenhalt von Tafel und Glasstab genügen würde. Es hat also nicht zu halten, sondern nur zu dichten, und wird gehalten. Durch die spätere Lage dieser Klammern auf dem Dach ist dafür gesorgt, dass sie selber sich nicht verschieben können, auch wenn das Bindemittel sie nicht mehr an der Tafel fest halten würde.

Der Preis einer solchen Klammer stellt sich etwa auf 3—4 $\frac{1}{2}$, die Herstellung der Glasstäbe ist bis zu Längen von 1,5 m noch leicht aus einfach starkem Glas möglich.

Man könnte bei sehr langen Tafeln fürchten, dass durch eine Ausbiegung des schwachen Glasstabes zwischen den beiden Klammern ein Oeffnen der Fuge und ein Herausschlüpfen des Bleistreifens eintreten könnte. Doch wird dies dadurch verhindert, dass der Glasstab unter die Tafel zu liegen kommt, und auf seine ganze Länge im Kittlager eingebettet ist. Dieses soll ihn nicht nur unterstützen, sondern ganz umhüllen. Die Beweglichkeit der Tafel auf den Sprossen wird ohne Beeinträchtigung der gleichmäßigen Druckvertheilung zwischen beiden dadurch erreicht, dass man die Flanschen des letztern vor dem Legen der Tafeln mit gefalztem Staniol oder Papier belegt; der Falz steht dabei nach außen; der untere Theil des Falzes wird mit Kleister aufgeklebt, der obere bleibt lose. Das nach dem Verlegen von der Seite her eingestrichene Kittlager heftet sich an die Tafel und den Glasstab, und gleitet nach seinem Erhärten mit dem obern Theil des Staniols als Fuß auf dem untern Theil und auf dem Sprossen. Das Profil der Sparrenkappen

ist so gewählt, dass sie dem An- und Abrücken der Tafeln durch eine leichte federnde Biegung nachgeben können; zu diesem Zweck sitzen auch die Mutterschrauben ziemlich hoch an der Sparrenrippe. Um auch die Beweglichkeit einer Tafel auf der nächst untern bei gleichzeitigem dichtem Fugenverschluss zu erreichen, bestreicht man beide Glasflächen, die sich decken sollen



mit Kitt und legt ein gefaltetes Staniolband mit dem Falz nach oben, auf die Verkittung der untern Tafel, ehe man die obere aufgepresst.

Der Anschluss an Dachflächen aus anderem Material, sowie an Firstlinien, Gratlinien, Kehlen usw. wird unter Wahrung der Beweglichkeit wasserdicht gemacht, indem man die betr. Tafelränder ebenfalls mit Randstreifen behandelt.

Die Eindeckung ist auf Tafeln jeder Größe anwendbar; doch würde für kleinere Tafeln, von denen mehr als 8—10 auf 1 qm gehen, das Verfahren mit den Bleistreifen zu zeitraubend und die Auslagen für Blei und Klammern zu groß. Für diesen Fall kann man billigere Randstreifen verwenden, deren Zeug in großer Flächen durch Aufziehen von Staniol auf Packleinwand (oder

starker Gaze oder Leder) mit Goudron und ein wenig Harz hergestellt wird und die durch einfaches Ankleben mit einer dicken Schellack-Lösung an die Tafeln zu setzen sind. Durch die Umhüllung mit Goudron und Staniol wird der Schellack elastisch erhalten. Die mit der Goudron-Seite nach außen sehenden Streifen erhalten dabei — (je nach dem Verlegen der Tafeln längs eines ganzen Sprossens) einen weiteren Staniol-Belag, der auch über die Glasränder und die Sparrenrippe hinaus geht. Ein solcher Staniol-Belag kann auch bei Bleistreifen zum Schutz derselben gegen Oxydation beigefügt werden; es ist dieses Verfahren der Wahl einer stärkeren Bleisorte vorzuziehen, indem bei einer solchen die starke Ausdehnung des Bleis die Fuge undicht machen könnte.

Zum Schluss wurden verschiedene andere Varianten erklärt, die für die Befestigung der Randstreifen und für die Sprossenprofile möglich sind, z. B. eine Eindeckung auf rechteckigen Holzplatten, das Einkleilen der Randstreifen in eine Nuth des Sprosses, das Verbinden beuachbarter Randstreifen unter dem Sprossen usw. Die beigezeichneten Figuren zeigen den Durchschnitt durch den Sprossen und die Ueberdeckung der Tafeln, Randstreifen und Ziukappen längs des Sparrens. Sie geben ferner die Form und Lage der Zinklech Klammern, die den Glasstab halten. Die kleinere Querklammer wird nach dem Ansetzen an die Tafel mit einem Falzbein abgebogen, wie es ein Pfeil in der Figur andeutet, wodurch die Unterscheidung rechter und linker Klammern wegfällt. Endlich sind Varianten für die Befestigung der Bleistreifen an den Tafeln dargestellt, wie sie bei sehr langen Tafeln, deren Glasstäbe gestossen werden müssen, oder bei Verbindung der Randstreifen unter dem Sprossen geeignet sind.

Ein in Stuttgart im Oktober 1884 mit den Randstreifen aus Blei an der Kgl. Staatsbibliothek ausgeführtes Dach von 110 qm Fläche hat sich bisher als durchaus wasserdicht bewährt, und es ist deshalb die neue Eindeckungsweise auch für den im Bau begriffenen Flügel am Museum der bildenden Künste, sowie für das Kunstschul-Gebäude in Stuttgart zur Ausführung gewählt worden. Die Mehrkosten gegenüber dem gewöhnlichen Kittdach werden bei Bleistreifen mit Einschluss der Sparrenkappen 2 bis 2,5 M. pro qm betragen, wovon durch die Möglichkeit geringerer Dachneigung ein großer Theil wieder eingebracht werden kann. Die Ausführung erfordert keine Einrichtungskosten.

Aus den Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten 1885.

Der Inhalt der diesjährigen Verhandlungen lässt, wie der der vorjährigen eine Theilung in 2 Gruppen zu. Der Gruppe 1 gehört alles dasjenige an, was sich auf die bereits auf mehreren General-Versammlungen behandelte Frage der Wirkung der Zuzuschmitteln zum Portland-Zement bezieht, während Gruppe 2 diejenigen Verhandlungen umfasst, welche Bezug auf die Frage der Abänderung der Prüfungs-Normen für Portland-Zement haben.

Die diesmaligen Verhandlungen über die Abänderungen der Normen bilden eine direkte Fortsetzung der betr. Verhandlungen der General-Versammlung des Jahres 1884. Freilich liegt zwischen damals und jetzt die „Münchener Konferenz“ mit ihren Beschlüssen, auf welche die Verhandlungen Rücksicht zu nehmen hatten.

Es geschah dies zunächst in einer Klarlegung des formalen Standpunktes, den der Verein der Münchener Konferenz gegenüber bisher eingenommen hat und für die Folgezeit einzunehmen gedenkt. Der Vorstand des Vereins hat es für zweckmäßig gehalten, die Beteiligung an der Münchener Konferenz der freien Entschliessung der einzelnen Mitglieder zu überlassen, und will wie bisher so auch fernerhin von einer offiziellen Beteiligung an den Verhandlungen der Konferenz absehen. Bei dem hohen Interesse, welches jene Verhandlungen für den Verein besitzen, erwartet der Vorstand indessen, dass einzelne Mitglieder an denselben sich in fortlaufender Weise betheiligen und dem Vereine entsprechende Mittheilungen darüber machen werden.

Von den Beschlüssen, welche die Münchener Konferenz nach einem in der Versammlung erstatteten umfassenden Resultate gefasst hat, waren es 3, welche zu einigen Verhandlungen Anlass gaben.

Man war einverstanden damit, dass die Festsetzung einer einheitlichen Nomenklatur der hydraulischen Bindemittel ein Gegenstand von großer Wichtigkeit sei; doch hielt man diese Frage, insoweit sie zur Zeit das besondere Interesse des Vereins in Anspruch nimmt, durch die „Erklärung“ erledigt, welche der Verein schon auf der 1884er General-Versammlung beschlossen und welche er mit kleinen Erweiterungen zu einem anderen Punkte der Tagesordnung der diesmaligen Versammlung von neuem beschlossen hat.

Die auf der Münchener Konferenz erfolgte Ablehnung eines Antrags, dass die Prüfungen von Portlandzement auf Zement-Kalk-Mörtel auszudehnen seien, wurde mehrseitig lebhaft bedauert. Von einer anderen Seite wurden indess Bedenken dagegen geltend gemacht, das Gebiet der Prüfungen heute schon mit einem neuen Gegenstande zu bereichern.

Ueber die Frage, ob man den hinsichtlich der Feinheit des Normalsandes von der Münchener Konferenz gefassten Beschlüssen zustimmen oder bei dem einmal eingeführten Normalsande verbleiben solle, ergab sich eine ziemlich ausgedehnte Verhandlung, in welcher indess keine einzige Stimme zu gunsten

der Einführung von 3 Sieben (mit bezw. 64, 121 u. 225 Maschen pro qcm) sich aussprach. Mit Recht konnte geltend gemacht werden, dass es gerade der Zementfabrikanten-Verein gewesen sei, welcher zuerst Vorschriften über die Sandfeinheit eingeführt habe, dass von der Aenderung in der Sandfeinheit eine Entwerthung der bis jetzt durch die Probenungen gewonnenen Resultate gefürchtet werden müsse und dass in München durchschlagende Gründe für eine andere Sandfeinheit nicht vorgebracht worden seien. Auf eine etwaige kleine Ermäßigung der Beschaffungskosten des Sandes könne kaum etwas ankommen und der erfolgte Hinweis auf eine zu erzielende größere Uebereinstimmung des neuen Sandes mit dem in der täglichen Baupraxis zur Verwendung gelangenden sei nicht ganz richtig, weil, wenn einmal Verschiedenheit bestehe und absolute Uebereinstimmung unerzielbar sei, auf ein kleines Mehr oder Weniger hierin kein Werth zu legen sei. Diese Ausführung und ähnliche fanden in der Versammlung ungetheilte Zustimmung. —

Zum Punkte der bereits im Vorjahre beschlossenen Abänderung der Prüfungs-Normen handelte es sich:

- a. um Aufstellung von Vorschriften über die einheitliche Anfertigung der Probekörper,
- b. um Festsetzung einer Druckfestigkeits-Ziffer.

Zu a kommt in Frage der Wasserzusatz, die Größe der Probekörper und die Anfertigungsweise derselben: ob von Hand oder unter Gebrauch eines die Einwirkung der Individualität ausschließenden mechanischen Apparats.

Zur Frage des Wasserzusatzes oder besser zur Aufgabe der Erzielung gleicher Konsistenz der Mörtel aus verschiedenen Zementsorten gab Hr. R. Dyckerhoff-Amöneburg Kenntniss von einer Reihe neuer vergleichender Versuche, welche unter Benutzung des Tetmajer'schen Rammapparats (D. Bztg. 1884 S. 406) ausgeführt sind. Dieselben ergaben, dass der erforderliche Wasserzusatz bei Zementen wie sie im Handel vorkommen, (mit 15—40 % Rückstand auf dem 5000-Maschen-Siebe) für Probekörper, welche 750 gr trocknen Mörtel enthalten, nur zwischen 9,75 und 10 % schwankt. Hr. R. Dyckerhoff will deshalb den in den Normen fixirten Wasserzusatz beibehalten wissen und glaubt, dass eine Freigabe der Veränderlichkeit derselben zu weit größeren Ungleichheiten in den Prüfungs-Ergebnissen führen wird, als die jetzt geltende Fixirung sie mit sich bringt. — Hr. Dr. Schott-Heidelberg will größere Unterschiede in dem Wasserzusatz, nämlich 8—10 % gefunden haben; er urtheilt deshalb entgegen gesetzt wie Hr. R. Dyckerhoff und dies um so mehr, als der bisher vorgeschriebene Wasserzusatz Mörtel von einer ungleich größern Trockenheit erbe, als sie in der Baupraxis Anwendung fänden; Gleichheit der Konsistenz der Probekörper, die nur mit veränderlichem Wasserzusatz erzielt werden könne, sei eine durchaus nothwendige Bedingung für Erlangung vergleichbarer Resultate. — Aehnliche Erfahrungen wie Dr. Schott hat Dr. Delbrück-Züllchow gemacht. — Hr. E. Dyckerhoff-

Biebrich konstatiert, dass bei Druckprobe-Körpern, die mittels Maschinen hergestellt werden, der Feuchtigkeits-Zustand des Mörtels von großem Einfluss auf das Festigkeits-Ergebniss ist. Trockener Mörtel wird unter den Schlägen der Ramme stärker verdichtet als stark genässter oder solcher der an einzelnen Stellen trocken ist, an andern mehr Wasser enthält, da der trockene Mörtel unter den Schlägen der Ramme nicht auszuweichen vermag; jener ergibt daher die höhere Festigkeit. Für die Erzielung größter Gleichmäßigkeit in den Festigkeitszahlen hält aber Hr. E. Dyckerhoff eine etwas feuchtere Mörtelbeschaffenheit, als die in den Normen vorgesehene zweckmäßig.

Ueber die dem Druckprobe-Körper zu gebende Größe herrschte von vorn herein Uebereinstimmung. Hr. E. Dyckerhoff-Biebrich führte aus, dass je kleiner der Probekörper um so größer die Dichtigkeit werde und folgeweise die Festigkeit ausfalle. Dies um so mehr je staubfreier der Zement, und je trockener der Mörtel; danach werde die Größe der Probestücke, insbesondere von Einfluss sein bei schwach gebrannten — geringwerthigen — Zementen. Ohne spezielle Bemerkungen wurde von der Versammlung der Würfel von 5 cm Seite als Druckprobe-Körper gut geheissen.

Sehr vielseitige und interessante Resultate ergaben sich bei den Verhandlungen über mechanische Apparate zur Herstellung der Probekörper; bisher kommen drei Apparate dieser Art in Frage: der von Professor Tetmajer-Zürich konstruirte, ein Apparat von Dr. Böhme erfunden (von Götze in Berlin ausgeführt), und ein Apparat von Nagel & Kämp in Hamburg; letzterer ist bisher noch nicht in Verwendung gewesen, er besitzt vor dem Tetmajer'schen — von dem das Prinzip der Anwendung eines Rammbarren übernommen worden ist — wesentliche Vorzüge in der Durchbildung. Mit dem Böhme'schen Apparat — einem Schwanzhammer-Mechanismus — haben 3 Fabriken, sowie die kgl. Prüfungsanstalt zu Berlin parallel laufende Versuche angestellt, welche gut zusammen stimmende Resultate geliefert haben. Die Differenzen zwischen den gefundenen Maximal- und Minimal-Festigkeitszahlen betrugen nämlich nur:

1 kg Hammer, 300 Schläge, 10 Proz. Wasserzusatz, 139 — 134 = 5 kg pro qcm.	
2 „ „ 150 „ — „ „ 140 — 130 = 10 „ „	
1 „ „ 300 „ 9 „ „ 149 — 139 = 10 „ „	
2 „ „ 150 „ — „ „ 149 — 128 = 21 „ „	

Diese Zahlen lassen trotz im allgem. guter Uebereinstimmung doch den Einfluss erkennen, welchen Hammergewicht und Schlagzahl ausüben. Nähere Untersuchungen hierzu sind außer von Dr. Böhme von R. Dyckerhoff-Amöneburg ange-

stellt worden; sie führten zu dem Resultate, dass, wenn mit demselben Zement an verschiedenen Stellen gleiche Festigkeiten erzielt werden sollen, es keineswegs allein darauf ankommt, Probekörper von gleichem spezifischen Gewicht herzustellen und zur Ergänzung derselben die gleiche mechanische (Ramm- oder Schlag-) Arbeit anzuwenden, sondern eben so sehr noch darauf, dass diese mechanische Arbeit auch in gleicher Art und Weise geleistet werde. Mit anderen Worten: es müssen in allen Fällen in dem Produkte: Kraft \times Weg, welches den Begriff der mechanischen Arbeit enthält, beide Faktoren übereinstimmen und es genügt nicht, dass nur das Produkt in allen Fällen das gleiche ist. Ein Abweichen von dieser Forderung kann, wie durch Zahlen belegt wurde, zu sehr großen Unterschieden in den sich ergebenden Festigkeits-Zahlen führen. Wie man sieht ergeben sich aus diesen Bedingungen bestimmte Anforderungen an die Konstruktion der Apparate. Die Versammlung verschob eine Auswahl unter den vorliegenden, gleichwie die Aufstellung spezieller Vorschriften über die Anfertigungsweise der Probekörper auf einen spätern Zeitpunkt, wo weitere Versuchsergebnisse als die bisher erlangten vorliegen werden.


Eine längere Verhandlung ergab sich über die Festsetzung einer bestimmten Zahl für die zu fordernde geringste Druckfestigkeit. In den Verhandlungen der vorjährigen Versammlung ward in Aussicht genommen, diese Zahl als ein Vielfaches der Zugfestigkeit hinzustellen. Ausgehend von der Erwägung, dass bei einer derartigen Festsetzung es nicht ausgeschlossen sei, dass Zement von ungenügender Zugfestigkeit der Norm noch würde genügen können, während andererseits Zement mit hoher Zugfestigkeit hinter den Forderungen der Normen zurück bliebe, wurde diesmal der Beschluss gefasst, für die Druckfestigkeit gleichwie für die Zugfestigkeit bestimmte Minimal-Zahlen vorzuschreiben. Für letztere sind bereits im Vorjahre 16 kg fest gesetzt; für erstere blieb auch heute noch wieder die Festsetzung einstweilen vorbehalten; doch wurde von mehreren Seiten die Zahl von 150 kg der Versammlung zur Annahme empfohlen.

Ueber die sonstigen Aenderungen, welche die Prüfungsnormen erleiden sollen, ist bereits im Vorjahre entschieden. Die Versammlung bekannte sich von neuem zu jenen Beschlüssen und nahm in Aussicht, dass binnen kurzem, auf Grund noch einiger weiteren Arbeiten ein revidirter Normen-Entwurf fertig zu stellen und dem Verein zur Beschlussfassung zu unterbreiten sein werde.

(Schluss folgt.)

Vermischtes.

Parallel-Falzziegel nach E. Kretzner's System. Diese in beigesetzten Abbildungen dargestellten Falzziegel zeigen folgende Besonderheiten: äußerst einfache Form; Gleichmäßigkeit der Wandstärke an allen Stellen, d. h. Fortfall von Nuthen und Rippen, wie sie bei andern Systemen vorkommen; gute Ueberdeckung auch dann, wenn die Lattenweite nicht überall gleich ist;



geringes Gewicht, pro Stück etwa 1,80 kg. Sie eignen sich für Dächer mit ziemlich geringer Neigung und die Eindeckung ist leicht ausführbar. Zur Fabrikation dient ein patentirter Mechanismus, welcher sich an jeder Thonstrang-Presse leicht anbringen lässt und der diese Falzziegel auf dem Abscheidetisch äußerst sauber fertig herstellt, ohne dass eine Nacharbeit erforderlich ist. Im übrigen wird der Fabrikation eine besondere Einfachheit nachgerühmt, welche die Lieferung der Falzziegel zu einem sehr billigen Preise ermöglichte.

An der Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Schule zu Neustadt i. Meckl. haben die Abgangs-Prüfungen des Winter-Semesters 1884/85 vom 3. — 20. März stattgefunden; es ergab sich dabei folgendes Resultat: Die Note 1 erhielten 3 Schüler, die 2. Note 9 und die 3. und letzte erhielt 1 Schüler.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Ernannt: Die Eisenbahn-Betriebs-Inspektoren: Kecker, Büttner, Ostermeyer, Steltzer, Coermann, de Bary, Schröder, Kriesche und Koeltze

bei der Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen in Elsass Lothringen zu Eisenbahn-Betriebs-Ober-Inspektoren, die bei derselben Verwaltung angestellten Eisenbahn-Bau-Inspektoren: von Kietzel, Pabst, Schneidt, Schultz, Schieffer, Wachenfeld, Ottmann, Bennecker, Weltin, Dietrich, Lachner, Strauch, Franken, Rohde, Bossert, Fetzner u. Laubenheimer zu Eisenbahn-Bau- u. Betriebs-Inspektoren.

Baden. Ernannt: Ing. II. Kl. A. Ziegler in Oberkirch und Ing.-Prakt. K. Friederich in Karlsruhe zu Ingenieuren I. Kl.; Bahning. W. Hornuth in Freiburg zum Bahn-Bauinspektor in Villingen.

Versetzt: Bahn-Bauinspektor L. E. Hübsch von Mannheim nach Freiburg; Bahn-Bauinsp. Ob.-Ing. J. Hilpert von Villingen nach Mannheim.

Württemberg. Die erledigte Stelle eines Betriebs-Inspektions-Assistenten in Crailsheim ist dem Bmstr. Christian b. d. Betriebs-Inspektion Heilbronn übertragen worden. — Dem ordentlichen Prof. am Polytechnikum zu Stuttgart, Dr. Dietrich ist die nachgesuchte Dienstentlassung erteilt worden.

Preußen. Kreis-Bauinsp. Boeske in Mühlhausen tritt zum 1. Juni cr. in den Ruhestand.

Gestorben: Wasserbau-Inspektor Baurath Ritter in Trier.

Brief- und Fragekasten.

Abonnent M. in Stuttgart. Ein Gutachten des Preisgerichts in der Konkurrenz um das Leipziger Reichsgerichtshaus soll, wie es scheint, nicht veröffentlicht werden. Ueber den Ankauf einiger weiterer Entwürfe neben den preisgekrönten, der in diesem Falle wohl mehr als gerechtfertigt wäre, liegen amtliche Mittheilungen noch nicht vor. Sicherem Vernehmen nach ist, wie die politische Presse meldet, von den Preisrichtern der Ankauf der von den Hrn. Schmieden, v. Weltzien & Speer-Berlin, A. Busse-Berlin und H. Stier-Hannover (Motto: „Sum cuique“) verfassten Entwürfe beantragt worden und es darf wohl erwartet werden, dass dieser Antrag seitens der Reichsbehörden Annahme findet.

Hrn. K. in H. Uns ist nicht bekannt, ob in der betreffenden Frage, welche im Prinzip verschiedener Auslegungen fähig ist, schon früher eine Entscheidung erfolgt ist. Wir rathen Ihnen dringend, sich mit einer Anfrage direkt an die Kgl. Ober-Prüfungs-Kommission zu wenden.

Anfragen an den Leserkreis.

Wo sind Badewannen aus Glas in Betrieb und welche Firma fabrizirt oder liefert dieselben?

Inhalt: Die Bauten zur Ausführung des Bremer Zollanschlusses. — Vermischtes: Zur Frage der „Bau-Assessoren“. — Aus der Fachlitteratur: Sammelmappe hervor ragender Konkurrenz-Entwürfe. —

Die Gontard'schen Thürme und ihre Annexbauten auf dem Gensdarmen-Markt zu Berlin. — Genietete Träger. — Rechtsprechung. — Personal-Nachrichten.

Die Bauten zur Ausführung des Bremer Zollanschlusses.

Die vom Staate Bremen behufs des Zollanschlusses zu schaffenden Anlagen und Bauten, zu deren Ausführung reichsseitig eine Beihilfe von 10 000 000 M geleistet wird, zerfallen örtlich in zwei weit auseinander liegende Theile: Anlagen in Bremerhafen und Anlagen in der Stadt Bremen selbst.

Erstere sind von relativ geringem Umfang, da sie sich auf die zollsicilere Umfriedigung der Häfen nebst Zubehör, einige hierdurch bedingte Gleise- und Strafen-Umbauten, eine besondere Gleisanlage für den zollinländischen Güterverkehr, den Bau von Zolldienst-Gebäuden und einige Schuppen- und Speicher-Bauten beschränken; im ganzen ist dafür eine Bausumme von 2 500 000 M vorgesehen, von welcher 1 330 000 M auf Schuppen- und Speicher-Bauten entfallen.

Weit über die Anlagen in Bremerhafen gehen diejenigen in Bremen hinaus, da es sich hier um die Neuschaffung eines großartig gedachten Hafens mit Zubehör an Gleisen, Speichern, Schuppen und maschinellen Einrichtungen handelt, wofür eine Bausumme von 32 000 000 M von den Bremer Staatsbehörden auf Grund eines vom Ober-Baudirektor Franzius aufgestellten General-Projekts ausgeworfen worden ist. Einem an die „Deputation für den Zollanschluss“ unterm 28. Februar d. J. erstatteten Berichte des Ober-Baudirektors entnehmen wir unter Beifügung eines i. M. von 1 : 20 000 gehaltenen Lageplans Folgendes über das General-Projekt:

Das Zollausschluss - Gebiet hat eine unregelmäßige längliche Gestalt von etwa 2000 m größter Länge und 400 m mittlerer Breite, wobei die größte Breite am unteren Ende etwa 650 m, die kleinste Breite am obern Ende etwa 200 m beträgt; seine Gröfse ist 90,2 ha.

Nach Form und Lage zur Weser, dem Hauptbahnhofe, der von dort über die Weser gehenden sogen. Weserbahn, musste die Einfahrt des Hafens für die Schiffe unbedingt am unteren Ende liegen, weil hier nach Ausführung des Korrekptions-Projekts der Unterweser die Tiefe merklich größer sein wird, als weiter oberhalb. Dagegen war es andererseits geboten, den Hafen mit seinem obern Ende so nahe als möglich an die Stadt zu legen und die nothwendige Verbindung zwischen ihm und dem Hauptbahnhofe mittels der Weserbahn so kurz wie möglich zu machen.

Hiernach ergab sich mit Nothwendigkeit die Anlage eines lang gestreckten Bassins, welches von der am obern Ende auf den Platz tretenden Eisenbahn zu beiden Seiten gleichmäßig umfasst und ferner zur intensiven Ausnutzung auch gleichmäßig mit Schuppen, Speichern usw. ausgestattet werden soll.

Neben dem etwa 1800 m langen Hauptbassin bleibt das vor drei Jahren in etwa 600 m Länge angelegte kleinere Bassin des sogen. Winterhafens bestehen, mit einer zwischen beiden Bassins liegenden oben über 100 m breiten und unten sich zuspitzenden Zunge. Es wird das letztere Bassin neben seiner fernerer Verwendung als Winterhafen wahrscheinlich auch für Hölzer, für Schiffsreparatur-Anstalten und demnächst nach weiterer

Entwicklung des stadtbremischen Verkehrs als der untere Theil eines zweiten Bassins zu dienen haben.

Für die genane Lage des Bassins sammt Einfahrt sind folgende Gesichtspunkte maafsgebend gewesen:

a) Günstige Terrain-Ausnutzung, namentlich Erhaltung eines möglichst großen Terraintheils auf der rechten Seite, weil nur hier eine erhebliche Ausdehnung des Planes zu erwarten ist.

b) Gewinnung eines völlig geraden Bassins, um nicht durch eine beiderseitige Krümmung zu Verschlechterungen in Lage und Ausnutzung aller Gleise gezwungen zu sein und ferner nicht die werthvolle Uebersichtlichkeit des ganzen Hafens zu erschweren.

c) Lage der Einfahrt, so dass für ein etwa später anzulegendes zweites Bassin die Herstellung einer ebenfalls guten und selbständigen Einfahrt möglich bleibt.


d) Die feste Lage der Fahr- rinne in der fraglichen Strecke.

Der Hafen soll ein sog. offener sein; für die Entscheidung zu gunsten desselben waren folgende Erwägungen, die sich gegen die Anlage eines geschlossenen Hafens kehren, maafsgebend.

Die Ausführung eines geschlossenen Hafens hat nur da Sinn und Nutzen, wo sein Wasser- spiegel ganz oder nahezu auf bestimmter Höhe erhalten werden kann. Dies ist für Bremen unthunlich, weil hier sehr niedrige und hohe Wasserstände von wochenlanger Dauer vorkommen. So hat im Jahre 1874 während 145 Tagen das Wasser niedriger als 0,5 unter Null gestanden, während andererseits in vielen Jahren das Wasser 30 Tage lang höher als 3 m über Null, und z. B. im Jahre 1876 allein 21 Tage lang zwischen 3,5—4 m hoch gestanden hat. Wegen dieser in langen Zeiträumen vor sich gehenden bedeutenden Schwankungen wäre selbstverständlich hier keine Dockschleuse, sondern nur eine Kammerschleuse am Platze. Da aber bei wochenlangem Gebrauch einer Kammerschleuse ein Hafenbassin, welches keinen Zufluss oder Abfluss weiter besitzt, schliesslich unbedingt auf den Stand des äufseren Wassers fallen oder steigen muss (denn jede Durchschleusung nimmt oder giebt, je nach den Wasserständen, dem Bassin durchschnittlich eine ganze sogenannte Schleusenfüllung), so würde schon aus diesem Grunde sehr bald im Sommer ein sehr niedriger und im Winter oder Frühjahr ein sehr hoher Stand im Bassin vorhanden sein. Die Kammerschleusen werden aber in ihrer Wirkung, die Höhe des Innenwassers gegen die des Außenwassers auszugleichen, noch in bedeutender Weise von dem zwischen Bassin und Weser liegenden äufserst durchlässigen Sandboden unterstützt. Bei einem

etwaigen, dem mittleren Jahreswasserstaude von + 0,73 m gleichen Wasserstände im Bassin und einem äufseren Stande in der Weser von + 4 m, also bei etwa 3 m Ueberdruck, würde die sehr grobsandige Sohle des Bassins in wenig Tagen so viel Wasser aufquellen lassen, dass die Differenz verschwände.

Darnach ist eine Schwankung des Wasserspiegels von mindestens 4 m im Bassin absolut unvermeidlich, und es sind nur



die kurze Zeit dauernden allerhöchsten und allerniedrigsten Stände um etwa 0,5 m Höhe abzuhalten. Es liegt also, da eine einzige Kammerschleuse von ca. 100 m Länge mindestens 2 000 000 M kostet und der Zeitersparung wegen mindestens 2 Schleusen neben einander angelegt werden mussten, da ferner jede Durchschleusung etwa 1/2 Stunde Zeit kostet, gewiss kein Grund vor, die Anlage fast nutzlos um einige Millionen zu vertheuern und daneben das Aus- und Einfahren ganz unverhältnissmässig zu erschweren.

Abmessungen des Bassins, Breite, Tiefe und Uferhöhe. Das Bassin wird im Interesse der möglichststen Steigerung seiner Länge (bezw. Grösse) am oberen Ende auf ein eben noch zulässiges Maass von 80 m verschmälert werden müssen. Von diesem Endpunkte bis zur Kopflinie des Korrekektionswerks am untern Ende beträgt die Länge des Bassins in der Mittellinie 1800 m, während das rechtsseitige Ufer etwa 200 m länger, das linksseitige dagegen um etwa 200 m kürzer ausfällt. Die Breite des Bassins ist auf durchschnittlich 120 m angenommen, welche einen bequemen Verkehr und ferner im Winter oder zu sonstigen Zeiten ein sicheres Liegen grösserer Schiffe gestattet. Auch erhält die grössere Breite das Wasser durch die stärkere Einwirkung des Windes reiner und frischer, wie dieselbe auch das leichtere Abtreiben des Eises befördert. Im Falle eines ausbrechenden Feuers ist leichteres und rascheres Verhören der Schiffe erzielbar. Die Tiefe des Bassins ist zu 6,8 m unter Null angenommen. Die Uferbefestigungen müssen, um jederzeit stabil zu bleiben, auf die grösste Tiefe, welche im Laufe der Zeit etwa eintreten kann, berechnet werden. Nun ist mit Sicherheit anzunehmen, dass nach erfolgter Korrektur der Unterweser das Niedrigwasser noch um 0,5 m tiefer abfallen wird, als es bis jetzt bei tiefstem Stände gefallen ist, und zwar bis auf 1,5 m unter Null an der Mündung des Hafens. Wird der Tiefgang der Schiffe, wie er nach der Korrektur der Unterweser zunächst ermöglicht ist, mit 5 m zu Grunde gelegt, und zu aller Sicherheit noch 0,3 m Spielraum zwischen Kiel und Hafensohle gerechnet, so ergibt sich jenes Tiefenmaass von 6,8 m als ein solches, welches keineswegs als übermässig bezeichnet werden darf. Es würde nur eine geringe Ersparung geben, die Sohle anfänglich etwas weniger tief, und zwar dem jeweiligen Stände der Fahrtiefe auf der Unterweser entsprechend, herzustellen, wenn die Mauern doch einmal auf jene grössere Tiefe anzulegen sind.

Dagegen könnte es sehr viel berechtigter erscheinen, die Möglichkeit einer späteren Vertiefung der Unterweser und zwar bis für 6 m tief gehende Schiffe vorzusehen, weil eine solche nachträgliche Vertiefung der Unterweser, nach Ausführung des zunächst innerhalb gewisser naturgemässer Grenzen gehaltenen Korrekektionsplanes nicht ausgeschlossen ist. Es genügt aber dafür die Mauern mit einer so grossen Stabilität anzulegen, dass eine nachträgliche Vertiefung der Hafensohle um jenes Maass ihnen noch nicht nachtheilig werden kann. Dies ist bei Projektirung der Mauern durch Annahme einer genügend tief reichenden Fundirung geschehen.

Die Höhe der Kaimauern und des ganzen Terrains ist bestimmt durch den am untern Ende des Hafens eintretenden höchsten Wasserstand der Weser. Auf Grund der graphischen Aufzeichnungen aller hohen Wasserstände ist die Höhe des höchsten Wassers an der Stelle der projektirten Mündung zu 4,6 m über Null anzunehmen, welches Maass jedoch schon nach dem Durchstich der Langen Bucht und mehr noch nach Ausführung der ganzen Unterweser-Korrektur eine Verminderung um mindestens 10 cm erfahren wird. Um nun hinreichend sicher zu gehen und um andererseits nicht die ohnehin sehr erhebliche Höhe der Mauer unnütz zu steigern, was für Anlage- und Betriebskosten gleich nachtheilig sein würde, ist die Oberkante der Mauer und damit auch die Höhe des ganzen Terrains zu 5 m über Null angenommen.

Disposition des Platzes, der Schuppen, Speicher, Gleise und maschinellen Einrichtungen. Bei der durch zolltechnische Rücksichten bedingten Trennung von Schuppen und Speichern kann den eigenthümlichen Bedürfnissen beider hinsichtlich der Ausstattung mit Gleisen und Strassen, sowie mit maschin. Vorrichtungen, am besten Rechnung getragen werden. Erscheint es bei Errichtung eines neuen grossen Hafens absolut nothwendig, die leistungsfähigsten Hebevorrichtungen anzuwenden, um mit dem geringsten Zeitverlust das Löschen und Laden der Schiffe zu bewerkstelligen, so ist neben dieser ersten Forderung die zweite und allgemeine, mit gegebenen Mitteln möglichst viel zu leisten, nicht aus dem Auge zu lassen. Dies kommt namentlich für die Speicher in Frage, wo die Waaren dreierlei maschinelle Bewegung beanspruchen, nämlich: zwischen Schiff und Ufer, von der Uferhöhe auf die verschiedenen Böden und von diesen nach der Landseite auf Strassen- oder Eisenbahnwagen. Es wird von Vortheil sein, erstere beiden Bewegungen zu kombiniren; hierfür erscheinen entweder feste Krahnengerüste mit hoch stehenden Kränen oder, wie sie in Amsterdam und Rotterdam zur Ausführung gebracht sind, hohe transportable bis in die oberen Geschosse reichende Kräne am geeignetsten. Für das Niederlassen nach der Landseite hin, genügen einfachere Vorrichtungen, die daher von den Betriebs-Vorrichtungen an der Wasserseite zu trennen sind.

Die Schuppen bedürfen transportabler Kräne von grosser Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Geschwindigkeit der Hebung. Abgesehen von einigen Exemplaren für grössere Lasten, z. B. für Hölzer, Schiffskessel usw., ist die Ladefähigkeit der

Kräne auf 1500 kg zu normiren. Indem die Kräne schon ein, und zwar möglichst breites Gleis erfordern, ergibt es sich als zweckmässig, den hierfür nothwendigen Platz auch zu zwei Eisenbahngleisen zu benutzen, um eine direkte Berührung zwischen Eisenbahn und Schiff herzustellen. Es wird hierdurch die Strafe hinter den Schuppen um so eher von der dort besonders lästigen Vermischung der Strassen- und Eisenbahnwagen befreit werden können, wenngleich ein einfaches Ladegleis an der Strafsenseite der Schuppen nicht entbehrlich scheint. Erst jenseits der Strafe, jedoch durch Weichen mit erstern Gleisen verbunden, liegen die zur Formirung der Züge und zur Passage und zum Rangiren dienenden Gleise.

Bei den Speichern ist eine ähnliche Gleisdisposition zweckmässig, um zeitweilig eine Benutzung ihrer Unterräume als Durchgangsschuppen zu ermöglichen.

Da die Schuppen und Speicher nur in einzelnen Abtheilungen von etwa 150 m Länge zu erbauen sind, und da andererseits die dazwischen liegenden Lücken unbedingt zur Verbindung der vorderen und hintern Gleise benutzt werden müssen, hierzu aber allein Drehscheiben geeignet scheinen (Schiebebühnen würden auf frisch angeschüttetem Boden zu unsicher sein und Weichen sind wegen Raummangel unanwendbar), so sind solche an allen möglichen Stellen vorgesehen und zwar des Platzes und der Kosten wegen im allgemeinen nur für zweiachsige Wagen, jedoch mit einzelnen Scheiben für dreiachsige Wagen und Lokomotiven.

Da nun von vorn herein ein ausgedehnter maschineller Betrieb angenommen werden muss, und zwar für transportable Kräne, feste Krahnenaufzüge vor den Speichern und um Kosten und Zeit zu ersparen auch für die Bewegung der Drehscheiben, so wird eine zentrale und möglichst einheitliche Betriebskraft besonders wünschenswerth. Seitdem die Verwendung des Druckwassers auch für transportable Kräne sich im grossen Maassstabe in Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam gut bewährt hat und die festen Aufzüge und Drehscheiben nicht besser als hydraulisch zu betreiben sind, dürfen einstweilen auch die transportablen Kräne als hydraulische Kräne angenommen werden. Für diesen ganzen Betrieb ist daher eine grosse Maschinen-Anlage vorgesehen.

Ausnahmsweise ist jedoch für Kornspeicher und den Silo eine besondere Dampfmaschine in Aussicht genommen, weil die vielen einzelnen und fast ununterbrochen laufenden Transmissionen im Innern dieser Gebäude zweckmässiger direkt von einer Dampfmaschine als mittels Druckwassers betrieben werden.

Form und Grösse der Schuppen und Speicher. Die Tiefe der Schuppen und Speicher ist einerseits durch die Forderungen an das Flächenmaass dieser Bauwerke, andererseits durch die Grösse des zur Verfügung stehenden Raumes bedingt. Diese Rücksichten führten auf eine Tiefe jener Bauwerke von 40 m, welche zwar in Bremen und in Bremerhafen bisher noch nicht angewendet ward. Thatsache ist aber, dass mit zunehmender Verbesserung der Kräne, und insbesondere der transportablen, die Breite der Schuppen bei neuen stets grösser, als früher üblich war, genommen wird. Es liegt das vorzugsweise darin, dass starke und schnell hebende Kräne möglichst gleichzeitig aus allen Luken der am Kai liegenden Schiffe löschen, so dass z. B. in einem Tage ein Dampfer von 1000 t entladen wird. Die Mängel zu schmaler Schuppen, die entweder bei starkem Betriebe den nöthigen Raum nicht bieten, oder bei schwächerem Betriebe eine Ausbreitung der Waaren mehr in der Längenrichtung als in der Tiefe bedingen, scheinen weit grösser, als der etwa zu befürchtende Nachtheil: dass die Waaren zwischen Schiff und der Landseite des Schuppens um einige Meter unnütz von den Arbeitern gerollt werden müssen.

Bei den Speichern war es unmöglich, die geforderte Grundfläche bei einer solchen Tiefe zu gewinnen, dass die Speicher noch die nöthige Helligkeit durch Tageslicht erhielten, wenn sie nicht, wie im vorliegenden Projekte geschehen, mit einzelnen regelmässigen Rücksprüngen nach der Landseite hin versehen wurden. In erster Linie ist auf möglichst lange und glatte Wasserfront gesehen, sodann auf gutes Licht, auf eine leichte Verbindung mit Eisenbahn- und Strassenfuhrwerk von der Landseite und endlich darauf, dass die Speicher in möglichst viele einzelne Theile zerlegt und diese getrennt vermietet werden können. Die an der Landseite befindlichen Höfe von 20 bis 25 m im Quadrat gestatten dem Strassenfuhrwerk eine besonders bequeme Zugänglichkeit.

Die Speicher sind mit Kellergeschoss, Hauptgeschoss und darüber liegenden vier ganzen Böden und einem sog. halben Boden vorgesehen. Die Keller müssen mit der Sohle etwa 1 m tiefer, als die Höhe des höchsten Wassers liegen. Alle Ständer und Hauptbalken der Böden sind aus Walzeisen angenommen.

Ueber die vorgesehene Verbindung der Hafengleise mit dem Bahnhofe wird an dieser Stelle mit kurzer Erwähnung deshalb vorbei zu gehen sein, weil derselbe zumeist von den lokalen Verhältnissen bedingt ist und allgemein interessante Seiten nicht bietet; dagegen ist noch einiges Andere von Wichtigkeit und wird daher zur Erwähnung kommen müssen. Zunächst ist auf Einrichtungen zur Möglichkeit der Reparatur beschädigter Schiffe Bedacht zu nehmen. Selbstverständlich wird man sich auf einfachere Vorkehrungen als den Bau von Trockendocks beschränken; erforderlich ist aber jedenfalls ein grosser schwimmender Krahn, welcher gleichzeitig indess auch für die Zwecke der Hebung aussergewöhnlich grosser Lasten benutzbar sein wird. Ein solcher höchstens etwa 30 m langer und 10 m breiter Krahn

besitzt wegen seiner Beweglichkeit große Vorzüge vor festen Riesenkrähen, ohne in den Kosten erheblich über diese hinaus zu gehen. Bei den jetzigen Eisenpreisen kostet ein Schwimmkahn für 40 000 kg Hubfähigkeit etwa 150 000 M.

Sehr wichtig ist ferner eine möglichst gute Erleuchtung des ganzen Hafens und aller öffentlichen Schuppen und Speicher. Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, dass eine elektrische Beleuchtung hier am Platze sei. Es sind wahrscheinlich hoch hängende Bogenlichter für das Bassin und die offenen Plätze und Straßen, dagegen Glühlichter für die Innenräume in Aussicht zu nehmen, und zwar betrieben durch mindestens zwei unabhängige Maschinen. Ob neben der elektr. Beleuchtung Gas zu brennen sein wird, kann einstweilen dahin gestellt bleiben.

Ebenso ist eine Wasserleitung angenommen, indem der ganze Platz mit Hydranten für Trinkwasser, insbesondere auch für die Schiffsausrüstung, ausgestattet sein muss. Es kann dabei auch einstweilen als offene Frage gelten, ob für Feuerlöschzwecke nur diese Wasserleitung allein in Anspruch zu nehmen sein oder ob nicht die für die hydraulischen Kräne usw. anzulegende starke Pumpmaschine ebenfalls dazu heran zu ziehen sein sollte.

Ueber die Einrichtung einer Spülung des Hafenbassins enthält der Bericht des Ober-Baudirektors einige Angaben, wonach zwei Möglichkeiten dazu in Frage kommen: Benutzung des Stadtgrabens, dessen Spiegelstand bei niedrigem Sommerwasser etwa 2 m höher als der des Hafenbassins ist und die Benutzung des Weserstroms.

Das Hafenbassin hat 216 000 qm Oberfläche und 1 296 000 cbm Wasserinhalt; dem Stadtgraben könnte zwar eine Wassermenge von etwa 43 000 cbm entzogen werden, diese Menge steht aber zur Wassermenge des Bassins in einem viel zu kleinen Verhältniss, als dass davon eine den Ausführungskosten entsprechende Wirkung erwartet werden könnte.

Die Spülung vom Weserstrom aus würde die Herstellung eines unterirdischen Zuleitungskanals von etwa 10 qm Querschnitt mit einem Kostenaufwand von 2—300 000 M erfordern. Das wirksame Gefälle dieses Kanals würde zeitweilig 10—15 cm betragen und eine Geschwindigkeit von etwa 1 m ergeben. Der sekundliche Zufluss würde also 10 cbm betragen, während das Wasserprofil im Hafenbassin 800—900 qm ist. Sonach würde die

durch den Wasserzufluss im Bassin erzeugte Geschwindigkeit nur etwa 0,01 m erreichen, unter der Annahme, dass sich die Wirkung auf das Bassin gleichmäÙig überträgt. Da diese Annahme schwer zu verwirklichen sein wird, ist auch von der Spülanlage aus der Weser her Abstand zu nehmen, um so mehr als die Wahrscheinlichkeit besteht, dass durch den Spülkanal dem Hafen zeitweilig auch größere Sandmengen würden zugeführt werden.

Bei der Größe des Bassins, der Einwirkung des Windes auf dasselbe und der im Sommer sehr merklichen Fluthschwankung von etwa 1 m Höhe, darf man unter Berücksichtigung der durch das Ein- und Ausfahren der Schiffe entstehenden Bewegungen erwarten, dass Stagnation des Wassers verhütet werde.

Die Ausführung der Bauten muss nach Möglichkeit beschleunigt werden, da die Fertigstellung — abgesehen von den Speicherbauten, welche eine Hinausschiebung zulassen — bis zum Herbst 1888 erfolgen soll. Die nachstehenden summarischen Angaben über den Umfang der Bauten erweisen, dass dieser Termin ein sehr kurzer, nur bei großer Umsicht in den Arbeits-Dispositionen einzuhaltender ist.

Die Bauten umfassen:

2224 250 cbm Bodenaushebung aus dem Hafenbassin, veranschlagt zu	2 669 100 M
3 840 m Ufermauern herzustellen	6 912 000 „
36 700 qm Speicherbauten	8 734 600 „
2 500 „ Silospeicher	500 000 „
50 000 „ Schuppenbauten	1 500 000 „
100 000 qm Straßen- u. Plätze-Pflasterung	1 200 000 „
Bauliche Anlagen zur Kreuzung von Straßen mit der Weserbahn	930 000 „
Gleisanlagen	1 750 000 „
Anlagen für maschinellen Betrieb von Löscheinrichtungen, die Löscheinrichtungen selbst, Beleuchtungs- und Wasserleitungs-Anlagen	1 620 000 „
4 800 m Umfriedigungsmauer	288 000 „
Zollgebäude u. Verwaltungsgebäude	1 187 000 „
Schwimmkahn, schwimmende Absperrung	2 513 300 „
Grunderwerbskosten	2 196 000 „
	= 32 000 000 M

Vermischtes.

Zur Frage der „Bau-Assessoren,“ geht uns aus Berliner Fachkreisen noch folgende Äußerung zu.

Wenn man das Schweigen der Fachgenossen als Zustimmung deuten darf, so hat die Tagespresse Recht: die „Mehrheit der Betheiligten nimmt den neuen Titel mit Beifall an.“ Die Minderheit dagegen fürchtet, dass diese Zustimmung sich bald in Misstrauen verwandeln wird und bittet deshalb um Gehör.

Dass der neue Bau-Assessor schon äußerlich dem juristischen Assessor so leicht gleich stehen wird, liegt in der Natur der Stellung, welche der Regierunassessor heute neben dem Baurath bei vielen Regierungs-Behörden einnimmt, und die Tagespresse bezeichnet schon ganz richtig den neuen Bau-Assessor als einen Assessor zweiter Klasse. Die Gleichstellung im Gehalt ist vielleicht eine angenehme Aussicht für den Fest-Angestellten; für den Bau-Referendar dagegen wird die Sache schwerlich aussichtsvoll. Selten thut der Name so viel zur Sache wie hier. Erschien der Bauführer bisher noch besoldungswerth, so kann der Bau-Referendar auf die Dauer vom Gerichts-Referendar nicht unterschieden werden; in unserem juristischen Verwaltungs-Apparat wird die Besoldung des Bau-Referendars viel leichter wegfallen, als dies dem Bauführer geschehen konnte. Sodann liegt der Gedanke nicht fern, dass in einem Staate, der so viel unbesoldete Gerichts-Assessoren beschäftigt, sich bald der Anspruch erheben wird, auch die Bau-Assessoren eine Anzahl Jahre unbesoldet zu beschäftigen. Oder wollen die Regierunassessoren, die jetzt so sehr drängen mit den Juristen gleich gestellt zu werden, mit gleichen Rechten nicht auch gleiche Pflichten übernehmen?

Vielleicht wird diese Seite der Gleichstellung von den unbesoldeten Gerichts-Assessoren selbst angeregt, wenn sie sich gegen die besoldeten Bau-Assessoren zurück gesetzt fühlen!

Unbesoldet werden sich Bau-Referendare und Assessoren erst vollkommen in unsern Staats-Organismus einfügen. Auf Kosten des heutigen Regierunassessors wird eine Berufsklasse beim Publikum sehr gewinnen, nämlich die ungeprüften Bau-Techniker und die Maurermeister. Beide werden sich dann mit viel mehr Erfolg als bisher „Baumeister“ nennen.

Mit dem Wegfall der Besoldung würde sich auch der Grad der Verantwortlichkeit vermindern. Der Staat bedarf alsdann eines erfahrenen und verantwortlichen Bau-Aufsehers, den er bei der großen Zahl tüchtiger Bau-Techniker jederzeit findet, dieser nimmt ohne weiteres den jetzt frei werdenden Titel Bauführer an und der studierte Baubeamte wird zum Nachtheil des Faches mehr und mehr Verwaltungs-Beamter. Fürs Publikum wird der Bau-Assessor wohl lange Zeit eine Stufe tiefer stehen als der Baumeister und der Regierunassessor, der heute Privatpraxis treibt, wird im Interesse seiner Existenz sich eine Visitenkarte drucken lassen: „N. N. Baumeister (Bau-Assessor).“

Wir haben dem Herrn Minister Maybach so viel Gutes zu verdanken: ich sollte meinen, es bedürfte nur einer bescheidenen

Agitation der Fachgenossen, um die Gleichstellung aus andern Mitteln heraus bewirkt zu sehen als mit der Titel-Änderung die uns jedenfalls mehr Nachtheiliges bringt, als sich heute übersehen lässt.

Aus der Fachliteratur.

Sammelmappe hervor ragender Konkurrenz-Entwürfe, Verlag von E. Wasmuth in Berlin; Heft VIII. Hasselbach-Brunnen für Magdeburg; Heft IX. Stadt-Theater für Halle a. d. S.

An die von der Wasmuth'schen Verlags-Buchhandlung veranstaltete Sammlung von Konkurrenz-Entwürfen, die in ihrer bisherigen Folge die Entwürfe für das Konzerthaus zu Leipzig, den Zentralbahnhof zu Frankfurt a. M., den Wilhadi-Brunnen zu Bremen, das Reichstagshaus (1872 und 1882), das Faber'sche Kauf- und Wohnhaus zu Berlin und das Rathhaus zu Wiesbaden brachte, haben sich in jüngster Zeit die beiden oben genannten Hefte angereiht. Leider scheint es nicht gelungen zu sein, einige Arbeiten aus jenen Preisbewerbungen, die man an solcher Stelle nur ungern vermisst — z. B. den Ewerbeck'schen Entwurf für den Hasselbach-Brunnen und den Sehning'schen Entwurf für das Stadttheater in Halle — für die Sammlung zu erwerben: immerhin enthalten die hier vereinigten Zeichnungen eine solche Fülle eigenartiger künstlerischer Gedanken, dass gerade diese neuesten Hefte der Fachwelt, die sich durch die bei solcher Gelegenheit entstandenen künstlerischen Leistungen besonders gern anregen lässt, sehr willkommen sein dürften.

Auf Einzelheiten einzugehen haben wir, nachdem die bezgl. Preisbewerbungen seinerzeit in u. Bl. besprochen worden sind, keine Veranlassung. Von den Entwürfen zum Hasselbach-Brunnen sind die Zeichnungen von A. Hartung-Berlin, Jaehn und Saran-Magdeburg, O. Rieth-Berlin, sowie die Modelle von Bergmeier-Rom, Breuer u. Lorenz, Eberlein, Bieber u. Tuckermann, Wiese u. Fingerling in Berlin und Hunderieser-Charlottenburg veröffentlicht. Von den Entwürfen zum Stadttheater in Halle sind die Arbeiten von Seeling-Berlin, Knoch & Kallmeyer-Halle, Schubert-Dresden, Giesen-berg-Berlin, Hoeniger & Reyscher-Berlin, Schmidt & Neckelmann-Hamburg, Semper-Hamburg und Stier-Hannover gegeben. Von großem Werth ist es, dass von den 3 erstgenannten Verfassern, denen bekanntlich die Preise zu Theil wurden und die demnächst in eine zweite engere Bewerbung eingetreten sind, nicht nur ihre ursprünglichen, sondern auch die zu dieser zweiten Bewerbung eingereichten Arbeiten mitgetheilt werden. Dem Entwurf Seelings ist offenbar der Vorzug und die Wahl zur Ausführung deshalb zu Theil geworden, weil er nicht nur die Aufwände zu lösen gewusst hat, sondern auch weil die von ihm gewählte Anordnung des Koulissen-Magazins in einem seitlichen Anbau die natürlichste und für den Betrieb bequemste ist.

Die Gontard'schen Thürme und ihre Annexbauten auf dem Gensdarmen-Markt zu Berlin. Aufnahmen und Entwürfe von Engelbert Seibertz u. Hugo Elsner. Verlag von H. Rückwardt in Berlin, 1884.

Erst verspätet und nachdem mittlerweile an anderer Stelle schon mehr als reichlich von den bezgl. Entwürfen die Rede war, gelangen wir dazu, auch unsererseits ihnen einige Worte zu widmen, wie wir schon gelegentlich unseres Berichtes über die vorjährige Berliner akademische Kunstausstellung (S. 511 Jhrg. 84 u. Bl.) in Aussicht genommen hatten. Während der dort besprochene Entwurf v. d. Hude's zum Umbau der Französischen Kirche einem Auftrage des dieser vorgesetzten Predigers (nicht, wie dort irrtümlich angegeben wurde, des einem solchen Umbau vorläufig noch abgeneigten Kirchen-Vorstandes) seinen Ursprung verdankt, sind die entsprechenden Pläne der Hrn. Seibertz und Elsner, die hier zusammen mit den schon einmal in der Zeitschr. f. Bauw. veröffentlichten Aufnahmen der Gontard'schen Thürme und der umgebauten Neuen Kirche veröffentlicht werden, anscheinend ganz aus eigenem Antriebe hervor gegangen. Neben 2 nur skizzenhaft angedeuteten Vorschlägen, welche einen Umbau der Kirche innerhalb der alten Umfassungsmauern betreffen und sich dem Entwurf v. d. Hude's annähern, ist es ein eingehender durchgearbeiteter, im wesentlichen auf einen Neubau gerichteter Plan, den die Verfasser der Öffentlichkeit übergeben. Derselbe nimmt seinen Ausgangspunkt davon, dass nach dem Umbau der Neuen Kirche auf dem alten Grundriss im Interesse der Symmetrie des Platzes auch für die französische Kirche eine Grundform gewählt werden müsse, die jener der Neuen Kirche, wenn auch nicht völlig gleichartig, so doch möglichst ähnlich sei. Die Kirche ist demnach als ein Rundbau von 22,6 m innerem Durchmesser gestaltet worden, der sich durch 4 innen halbrunde, mit Emporen versehenen Nischen von rd. 12 m Durchm., die in den Axen angeordnet sind, erweitert. Die östliche dieser Nischen, vor welcher der Altar mit der Kanzel ihren Platz finden sollen, birgt sich in dem Zwischenbau, welcher die Kirche mit dem Gontard'schen Thurm verbindet und überdies die Emporen-Treppen enthält; die 3 anderen sind im Aeußeren, dessen Architektur einfach die des Thurm-Unterbaues fortsetzt, als halbe Sechsecke gestaltet. Die Nischen sind mit Halbkuppeln, der Mittelraum ist mit einer Flachkuppel auf niedrigem Tambour überwölbt, die sich in der das Oberlicht krönenden Ballustrade bis zu 33,5 m oder etwa 6 m höher als die Kuppel der Neuen Kirche erhebt und daher dem Thurme gegenüber um vieles entschiedener zur Geltung kommt als es bei jener der Fall ist. Die Verfasser sind der Meinung, dass dies im Interesse der Würde der Kirche, die nicht „ohne Majestät“ sein dürfe, geboten sei, hoffen aber, dass die Erscheinung des Thurmes dadurch nicht abgeschwächt werden würde. Eine Hoffnung, die wohl nur wenige mit ihnen theilen werden und die durch die von ihnen selbst gegebene Perspektive ausreichend widerlegt wird; die große Mehrzahl aller Sachverständigen dürfte vielmehr der Ansicht sein, dass eine Gleichartigkeit oder Aehnlichkeit im Grundriss beider Kirchen ohne jeden Werth ist, wenn nur in der Masse derselben und in dem Verhältniss ihres Umrisses zu dem der zugehörigen Thürme annähernde Uebereinstimmung herbei geführt wird. Eine Aussicht auf Verwirklichung dürfte der Entwurf ebenso wenig haben, wie derselbe zur Klärung der Frage einen nicht entbehrlichen Beitrag geliefert hat.

Der von Hrn. Seibertz verfasste, in behaglicher Breite ausgesprochene Text, der im Anfange die Polemik gegen den v. d. Hude'schen Umbau der Neuen Kirche wieder auffrischt, ohne irgend welchen neuen Gesichtspunkt hierzu beizubringen, geht auch auf andere ältere Kirchen Berlins und den protestantischen Kirchenbau überhaupt ein. Etwas eigentümlich berührt es, dass die ästhetischen bezw. kunstgeschichtlichen Würdigungen jener Kirchen, welche Adler in dem bezgl. Abschnitt von „Berlin und seine Bauten“ gegeben hat, durchweg ihrem Wortlaut nach in den Text übernommen sind, ohne als Anführungen gekennzeichnet zu sein.

— F. —

Genietete Träger. Tabellen der Trägheits-Momente, Widerstandsmom. u. Gewichte. Mit Berücksichtigung der Nietverschwächung berechnet und übersichtlich zusammen gestellt von Dr. H. Zimmermann, Reg.-Rath im Reichsamte für die Verwaltung der Reichseisenbahnen. 2. verm. u. verb. Aufl. Berlin 1885. Ernst & Korn. Preis 4 M.

Durch die Herausgabe der vorstehend genannten Tabellen hat Verfasser den Eisenkonstruktoren einen großen Dienst geleistet, weil er ihnen dadurch ein vorzügliches Mittel an die Hand giebt, um Zeit und Mühe bei der so umständlichen Bestimmung von Querschnitts-Größen zu sparen. Das Unternehmen der Herausgabe war um so dankenswerther, als Tabellen zu letzterem Zweck in solcher Eigenart und Vollständigkeit bislang nicht vorgelegen haben und die Zusammenstellung derselben mit Zuhilfenahme der Maschine von Thomas und auf Grund besonders hierfür neugebildeter Formeln eine gradezu mühselig zu nennende Arbeit gewesen sein muss.

Das — sauber gebundene — Heft enthält auf 50 Seiten 4 Tabellen.

Die I. Tabelle für Querschnitte ohne Gurtplatten, Trägerhöhen 20—60 cm, L.Eisen 6,0, 6,0, 0,8 bis 10,0, 15,0, 1,2, Stegdicken bezw. 0,8—1,4, Nietstärken bezw. 1,6—2,4, hat in der neuen Auflage erhebliche Verbesserungen insofern erfahren,

als nach unten noch Profile von 0,8 cm und 0,9 cm Stegdicke und nach oben noch mehr ungleichschenklige Profile Aufnahme gefunden haben. Die Tabellen II und III für Querschn. mit 0 bei 2 Gurtplatten bezw. Querschn. mit Gurtplatten in 6 versch. Breiten sind unverändert geblieben. Dagegen ist die Stegtabelle IV, aus welcher die Beträge unmittelbar entnommen werden können, um welche sich die in den übrigen Tabellen angegebenen Widerstandsmom. und Trägergewichte bei einer beliebigen Aenderung der Stegdicke vermehren oder vermindern, neu und willkommen. Ebenso die beigelegte graphische Tafel, welche die Aufsuchung des Querschn. zu einem bestimmten Widerstandsmom. für sehr viele Tabellenwerthe gestattet.

Wir sind gewiss, dass der Wunsch des Verfassers „das Werkchen möge auch in seiner neuen Gestalt sich nützlich erweisen und eine wohlwollende Aufnahme finden“ bald und voll in Erfüllung gehen wird. Mehrstens.

Rechtsprechung.

Entschädigungspflicht der Eisenbahn nach erfolgter theilweiser Enteignung eines Grundstücks. — Als nach erfolgter theilweiser Enteignung eines Grundstücks zum Zweck eines Eisenbahnbaues das Preussische Staatsministerium auf Grund der Polizeiverordnung vom 23. Februar 1875 die Erlaubniss zur Bebauung der Restparzelle dem Besitzer versagt hatte, erkannten die Gerichte in der Anfechtung dieser in den Gesetzen nicht vorgesehenen Beschränkung einen Eingriff in das Eigenthum im Interesse der Eisenbahn, welcher die letztere entschädigungspflichtig mache. — (Erk. des V. Senats des Reichsgerichts vom 27. März 1883.)

Eingriff in das Privateigenthum durch den Bebauungsplan für Berlin. — Der vom Polizei-Präsidium festgestellte, am 26. Juli 1861 Allerhöchst genehmigte Bebauungsplan für die Stadt Berlin enthält insofern, als er private Flächen für öffentliche Straßen und Plätze designirt, einen Eingriff in das Privateigenthum, da durch den Plan die Unbebaubarkeit solcher Flächen festgestellt wird; dass derselbe nicht veröffentlicht worden, ist rechtlich nicht von Belang. — (Erk. d. II. Hülfsen. d. Reichsger. vom 24. April 1882.)

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Ernannt: Admiralitäts-Rath Vogeler in Berlin zum Wirkl. Admiralitäts-Rath u. vortr. Rath in d. Admiralität.

Baden. Bahn-Bauinsp. Ob.-Ing. Joh. Scheffelt in Freiburg ist in den Ruhestand getreten.

Preussen. Ernannt: Geh. Reg.-Rath Quassowski, Abth.-Dirig. b. d. Kgl. Eisenb.-Direkt. zu Erfurt, zum Ob.-Brth., mit d. Range der Ob.-Reg.-Räthe; — Ob.-Masch.-Mstr. Kahl, mitgl. d. kgl. Direktion d. Berlin-Hamburger Eisenb. in Berlin zum Eisenb.-Direktor mit dem Range der Räthe IV. Kl. — Die Reg.-Bfhr. Ernst Rietzoch aus Herzogswaldau, Reinh. Clas aus Kaltensordheim (Großh. Sachsen), Paul Maeltzer aus Braunschw., Georg Brettschneider aus Münsterberg i. Schl., Karl Walther aus Auleben (Kr. Sangerhausen) u. Karl Killing aus Medebach (Kr. Brilon) zu Reg.-Baumeistern. — Der Reg.-Masch.-Bfhr. Karl Grünewald aus Berlin u. Albert Rudolph aus Lichtenow bei Rüdersdorf zu Reg.-Masch.-Mstrn. —

Verliehen: Dem bisher bei den Neubauten der Techn. Hochschule in Charlottenburg beschäft. Land-Bauinsp. Hugo Koch eine Baubeamten-Stelle im techn. Bureau der Bauabth. des Minist. d. öffentl. Arbeiten in Berlin und dem bish. techn. Hilfsarb. b. d. kgl. Reg. in Potsdam, Wasser-Bauinsp. Karl Müller die daselbst neu errichtete Lokal-Wasser-Baubeamten-Stelle.

Versetzt: Kreis-Bauinsp. Tiemann von Altona nach Berlin als Bauinsp. b. d. kgl. Polizei-Präsidium das.; Polizei-Bauinsp., Baurath Rudolf Hesse in Berlin als Kreis-Bauinsp. nach Altona; die Kreis-Bauinsp. Pitsch von Montjoie nach Wanzleben, Friling von Jülich nach Montjoie, Klopsch von Sensburg nach Thorn, Funck von Dramburg nach Königsberg i. Ostpr., Backe von Wreschen nach Dramburg; Franz Roeder als Wasser-Bauinsp. nach Hamm i. Westf.; Wasser-Bauinsp. Bretting von Breslau nach Glogau — u. d. Bauinsp. Rob. Bergmann, bish. im Techn. Bür. d. Bauabth. d. Minist. d. öffentl. Arb. in Berlin als Kreis-Bauinsp. nach Hannover.


Wasser-Bauinsp. Brth. Köppe in Hamm tritt am 1. April d. J. in den Ruhestand.

Gestorben: Eisenb.-Masch.-Insp. Hesse, st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Bremen.

Sachsen. Vom 1. April cr. ab wird der Strafsen- und Wasserbau-Bauinsp. Krantz in Pirna zur ständ. Assistenz bezw. Vertretung des Strafsenb.-Direkt. in das Bureau des Letzteren nach Dresden, der Strafsen- und Wasser-Bauinsp. Friedrich in Bautzen nach Pirna an Stelle des Krantz versetzt. — Der dem Strafsen- u. Wasser-Bauinsp. Friedrich unterstellt gewesene Bez. der Strafsen- u. Wasserbauinsp. I. in Bautzen wird mit dem Bez. der Strafsen- u. Wasserbauinsp. II. daselbst, welche die Bezeichnung „Strafsen- u. Wasser-Bauinspektion Bautzen“ zu führen hat, zu einem Bezirk vereinigt.

Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. (Fortsetzung.) — Römische Briefe. — Ueber die Beseitigung der Schwankungen an einer Hängebrücke. — Aus den Verhandlungen der

General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten 1885. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. —



Entwurf von Hoffmann u. Dybvad in Berlin. I. Preis.

Ansicht der Hauptfront.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig.

(Fortsetzung.)

Hierzu die Abbildungen auf S. 165.


Welche überraschende Macht dem Erfolge innewohnt, haben auch diesmal die Verfasser des mit dem ersten Preise gekrönten Entwurfs „Severus“, die Hrn. Ludwig Hoffmann aus Darmstadt und Peter Dybvad aus Christiania zu erfahren Gelegenheit gehabt. Gestern noch lediglich in den engeren Fachkreisen Berlins gekannt, sind sie heute ein Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit geworden. Die politische Presse giebt Nachricht von ihren Lebensumständen; es wird erzählt, dass sie ihren Entwurf während einer Pause auf der gemeinschaftlichen Studienreise ausgearbeitet haben und von der Kunde ihres Sieges nunmehr auf dieser Reise in Italien ereilt worden sind. Die Leipziger Illustr. Zeitung bringt neben der perspektivischen Ansicht des von ihnen erfundenen Werkes auch die Bildnisse der Verfasser.

Man kann sich einer solchen allgemeinen Theilnahme, welche für die wachsende Volksthümlichkeit der Baukunst ein beachtenswerthes Zeugniß ablegt, nur von Herzen erfreuen, selbst wenn man der Ansicht ist, dass die wirkliche Bedeutung des Sieges in diesem Falle keine allzu hohe ist und dass die Arbeit, mit welcher errungen wurde, weitaus nicht den Entwürfen gleich gestellt werden kann, mit welchen u. a. einst Ferstel bei der Konkurrenz um die Wiener Votivkirche, Fr. Schmidt bei derjenigen um das Berliner Rathhaus, Bohnstedt und Wallot bei denjenigen um das deutsche Reichshaus den Preis gewannen. Immerhin bleibt der Plan der Hrn. Hoffmann und Dybvad eine durchaus tüchtige Leistung, die einer Anerkennung ohne Frage würdig war.

Der Schwerpunkt ihres Verdienstes liegt in der Anordnung des Grundrisses, welchen wir auf S. 153 mitgetheilt haben und von dessen näherer Beschreibung wir daher Abstand nehmen können. Es ist unter den 119 Entwürfen der Konkurrenz in der That kaum einer vorhanden, der die prak-

tischen Forderungen des Programms in gleicher — wie selbstverständlich erscheinender — Einfachheit und gleicher Vollständigkeit erfüllte. Sämmtliche Räume sind in richtiger Größe bemessen und liegen in zweckmäßiger Zusammensetzung an richtiger Stelle; nirgends ein Zuwenig oder ein Zuviel aufweisend, macht die ganze Anlage einen gesunden und organischen Eindruck. Besonders zu rühmen scheint uns die Art, wie auch im Obergeschoss für Warteräume in unmittelbarer Nähe der Sitzungssäle gesorgt ist. — Als eine Schwäche des Grundrisses macht sich dem gegenüber vor allem die ungenügende Erhellung bemerkbar, welche dem Innern der tiefen Seitenflügel und des Mittelflügels durch 8 kleine Licht-

höfe zu Theil wird; doch ist hierbei zu berücksichtigen, dass diese Höfe durch Hinausschiebung der an ihnen belegenen kleinen Zwischenbauten um eine Axe unschwer auf das Doppelte ihres Flächenmaafses gebracht werden können und dass jene Zwischenbauten an sich nicht die volle Höhe des Obergeschosses zu erhalten brauchen. Für bedeutsamer möchten wir diejenigen Mängel halten, welche sich aus der Annahme des für den Grundriss ge-



Entwurf von Arwed Rofsbach in Leipzig. Obergeschoss.

Bezeichnung der Räume: 1) Sitzungssäle. 2) Berathungszimmer. 3) Amtszimmer des Präsidenten. 4) Zimmer der Senats-Präsidenten. 5) Zimmer der Reichs- u. Staats-Anwaltschaft. 6) Zimmer d. Rechtsanwaltschaft. 7) Gerichtsschreiberei. 8) Kanzlei. 9) Zentral-Büreau. 10) Rechnungs-Büreau. 11) Boten. 12) Parteien. 13) Zeugen. 14) Bibliothek. 15) Materialien.

wählten Schemas ergeben haben: den Zwang, allen kleineren Nebenräumen dieselbe Tiefe und — zum mindesten im Erdgeschoss — dieselbe Höhe geben zu müssen, wie den Sälen, die wenig behagliche und räumlich zu ausgedehnte Anlage der Präsidenten-Wohnung in 2 Geschossen und längs eines Korridors von nahezu 70 m Länge, endlich den von jenem Schema kaum fern zu haltenden Eindruck einer gewissen eintönigen Langweiligkeit, gegen welche die im Mittelpunkt befindliche Hallenanlage kaum ein genügendes Gegengewicht abgeben würde.

Es erscheint fast natürlich, dass von dieser Langweiligkeit etwas auf die architektonische Ausgestaltung des Innern und Aeußeren übergegangen ist, von welchem letzterem wir hier eine Skizze beifügen. Ohne uns auf eine Beschreibung

und Kritik der Einzelheiten einzulassen, wollen wir gern anerkennen, dass auch in dem, was die Verfasser in dieser Beziehung geboten haben, eine tüchtige künstlerische Bildung sich ausspricht und dass bei weiterer Bearbeitung des Entwurfs auf der Grundlage desselben ein Bau entstehen könnte, der sich in den Reihen der von der deutschen Justiz-Verwaltung benutzten Geschäftsgebäude mit Ehren behaupten würde. Für das Haus des deutschen Reichsgerichts will uns dies indessen nicht ganz genügen. Man darf für einen solchen Bau ohne Frage ein eigenartiges künstlerisches Gepräge fordern und wird sich mit Bedauern eingestehen müssen, dass ein solches im Rahmen der durch den fraglichen Entwurf gegebenen allgemeinen Züge schwerlich zu gewinnen ist. — Für die Ausführung desselben werden sich daher in künstlerisch empfindenden Kreisen nicht allzu viel Stimmen erheben und auch bei den gesetzgebenden Stellen des Reiches dürfte in dieser Beziehung der Umstand wohl nicht durchschlagend sein, dass die Ausführungskosten des Entwurfs von den Verfassern niedriger als bei den meisten zur Bewerbung gestellten Plänen, nämlich nur auf 2 311 000 M., berechnet worden sind. —

Die beiden mit dem zweiten Preise gekrönten Entwürfe haben insofern eine gewisse Aehnlichkeit, als beiden das an den Wiener Justizpalast erinnernde Motiv einer nach der Tiefe erstreckten, in beiden Geschossen von Korridoren umgebenen Warthalle zu Grunde liegt, aus welcher die nach dem Obergeschoss führende große Treppe in der Hauptaxe gegenüber dem Vestibül sich öffnet.


In dem Entwurfe von Hermann Lender in Straßburg (S. 165) mündet diese Treppe im Obergeschoss unmittelbar auf den im Mittelbau der Hinterfront belegenen großen Sitzungssaal. An der entsprechenden Stelle der Vorderfront, vom Vestibül durch die beiden vorderen Nebentreppen zugänglich, liegen die Sitzungssäle der Civil-Senate an einer hallenartigen Erweiterung des Korridors. Den im Erdgeschoss befindlichen Sitzungssälen der Strafsenate sind dagegen leider ganz abweichende Stellen — nördlich der Halle und an der nördlichen Hälfte der Vorderfront, angewiesen worden; eine Anordnung, welche der ganzen Anlage etwas Unorganisches giebt. Die Anordnung der Präsidentenwohnung im Südflügel ist mit Geschick bewirkt; diejenige der im Nordflügel befindlichen, mit ihrem zweiseitig beleuchteten Büchermagazin durch alle Geschosse reichenden Bibliothek ist für die Zwecke der letzteren zwar praktisch, zerreißt aber den Zusammenhang der Verkehrswege im Hause doch in einem Grade, der für ein öffentliches Gebäude als unzulässig betrachtet werden muss. — Im übrigen gilt für den Lender'schen Grundriss in vieler Beziehung dasselbe, was über den des Hoffmann-Dybvad'schen Entwurfs gesagt wurde. An Klarheit steht er jenem allerdings sehr erheblich nach, dagegen scheint er sich die Gunst der Preisrichter gleichfalls durch genaue Erfüllung der Programm-Bedingungen erworben zu haben. Dass die Grundfläche des Baues bei einer nur zweigeschossigen Anlage verhältnissmäßig weit eingeschränkt worden und dadurch auf 3 Seiten Raum zu Vorgärten gewonnen ist, mag als weiterer Vorzug gelten; als Mängel sind dagegen die ungenügende Beleuchtung des hinteren Korridors vom Erdgeschoss

im mittleren Theile, der Mangel einer besonderen Verbindung der Haftzellen mit dem gr. Sitzungssaale und die wenig glückliche Form einzelner Räume hervor zu heben; Schreibstuben von 9—10^m Tiefe, die durch ein einziges Fenster erleuchtet werden, sind kaum brauchbar. — Die architektonische Entwicklung des Gebäudes im inneren und äusseren Aufbau, welche in den Formen der Hochrenaissance durchgeführt ist, spricht in Verhältnissen und Einzelformen an, entbehrt aber gleichfalls der Individualität; Eckpavillons, Risalite und der rechteckige Aufbau über dem freien Mittelraum der Halle sind mit gebogenen Dachhauben bekrönt. —

Der mit dem Motto: „*Rationi supremae*“ bezeichnete Entwurf von Eisenlohr & Weigle in Stuttgart (S. 165), in welchem wir zum ersten Mal einer reicheren Gliederung der Anlage mit beiderseitig vorspringenden Flügeln begegnen, schließt jene durch Oberlicht erleuchtete Haupttreppe mit einer halbrunden Hinterwand ab und nutzt den dahinter liegenden Raum im Erdgeschoss für die Bibliothek, im Obergeschoss für die Kanzlei aus. Die Sitzungssäle, sowie der Saal der Anwaltskammer liegen hier sämtlich an der Vorderfront u. zw. 3 Säle im Erdgeschoss, 5 Säle im Obergeschoss. Dass die letzteren zu der großen Warthalle außer unmittelbarer Beziehung stehen, während besondere Wartezimmer im Obergeschoss fehlen, ist ein entschiedener Mangel des Grundrisses, der auch in der Anordnung der auf 3 Geschosse vertheilten, im Erdgeschoss durch das Vestibül ungünstig zerrissenen Präsidenten-Wohnung und sonst einige Schwächen zeigt, in der Hauptsache aber als eine gediegene Arbeit von praktischem sowohl wie von akademischem Werthe anerkannt werden muss. Auch die in ersten einfachen Renaissance-Formen gestaltete Fassade ist eine nicht unverdienstliche Leistung. Die Flügelbauten schliessen im Obergeschoss mit kleinen Giebelportiken; ein großer 6säuliger Portikus, dessen Lage vor dem großen Sitzungssaale die seitliche Beleuchtung des letzteren etwas beeinträchtigen würde, bzw. erhöhte Risalit-Vorbauten bezeichnen die Axen der 4 Fronten; die Halle ist mit einer niedrigen Glashaube eingedeckt. Noch schlichter als die Fassade ist die Innen-Architektur gehalten.

Als eine streng akademische Arbeit stellt auch der mit einem der dritten Preise gekrönte Entwurf von Vischer u. Fueter in Basel (S. 165) sich dar, der das Motto „*Basilica*“ trägt und von einer dreigeschossigen Anlage ausgeht. 4 Eingänge führen in den beiden Hauptaxen in das Haus, dessen beide inneren Flügel ganz von der mit Korridoren umgebenen Warthalle bzw. den 3 Haupttreppen eingenommen werden. Die bedeutsamste der letzteren führt in großartiger Anlage aus dem von einer Kuppel überdeckten Mittelraum der Halle zu dem im I. Obergeschoss an der Nordfront liegenden großen Sitzungssaale empor. Die kleineren Säle sind sämtlich ins Erdgeschoss verlegt und in symmetrischer Anordnung an den beiden Hauptfronten vertheilt. In den beiden Obergeschossen des südlichen Flügels ist die Präsidenten-Wohnung, im II. Obergeschoss der Hinterfront die Bibliothek angeordnet. Der Grundriss lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig, ist jedoch, da die Geschäftsräume lediglich an den

Römische Briefe.

 enn man so mitten unter den gewaltigen Ueberresten der alten Römerbauten sitzt und sich gewöhnt hat aus den oft genug recht spärlichen und zum Theil in der weiten, öden Campagna zerstreuten Trümmern nicht eben nur Säulenstümpfe und Mauerbrocken zu sehen (welch letztere Empfindung ich schon so vielfach Gelegenheit gehabt habe bei reisigen Architekten wahrzunehmen), sondern das richtige Gefühl dafür mitbringt und sich vor das geistige Auge Glanz und Pracht des einstmaligen Zustandes dieser Ruinen zurück zaubert, sich von ihrer zum Theil wahrhaft imposanten Großartigkeit, Zweckmäßigkeit und ihrer dauerhaften und zuverlässigen Bauart überzeugt hat, dann überkommt einem allerdings ein Gefühl der Kleinlichkeit und man bekennt sich beschämt, dass wir dem heut doch nicht viel gegenüber zu stellen haben. Und wo man die Vergleiche so nahe hat — was ist da das heutige, werdende Rom, und welche Armuth der Gedanken ist an Stelle der großartigen, monumentalen Auffassung der Bauherrn und Bauleiter des untergegangenen Weltreiches getreten! Nicht, dass ich damit sagen wollte, dass nicht hier Talente sich fanden und gefunden haben, die Schönes und Großes zu ersinnen im Stande wären! Wenn nur nicht damit zu oft eine gar zu zügellose Phantasie verbunden wäre und ein ungeschultes Können, das am meisten zum Ausdruck gelangt, sobald man irgend welchen besseren Gedanken in der Ausführung begegnet. Und auch das beste Wollen hat, wie eben überall in der ganzen Welt, mit Hindernissen zu kämpfen: kleinliche Rücksichten der verschiedensten Art und Richtung hemmen, beschneiden und

verändern es und aus dem oft ganz schönen Vogel entpuppt sich am Ende eine unschöne gerupfte Krähe.

Doch möchte ich diesmal weniger eine Betrachtung über die seit meinen letzten Berichten (1883 No. 30, 32, 34, 36, 38, 40) entstandenen Neubauten anstellen, als vielmehr den Fachgenossen in der Heimath, die ja nicht minder mit derlei Zuständen zu kämpfen haben, zum allerdings zweifelhaften Trost ein Wort über die hier regierenden Hindernisse sagen und über das Neueste, was etwa hier vorgefallen.

Seit etwa 1½ Jahren schon ist der Häuserblock vor dem *palazzo Chigi* am Corso, nächst der *piazza Colonna* expropriert und niedergerissen worden, auch ein Neubau hat sich hinten erhoben aber noch immer weiss man nicht, ob das Munizipium hierhin die geplante Galerie, eine Passage nach dem Muster der *galleria Vittorio Emanuele* zu Mailand setzen will oder weiter hinauf in die Axe der *piazza Colonna* und so bleibt Grund und Boden einstweilen unergiebig liegen.

Auch die an einzelnen Punkten in Folge der vorschreitenden Arbeiten der Tiber-Regulierung wenigstens begonnene Niederreissung des Ghetto, eine vielfach anerkannte absolute Nothwendigkeit, ist vorläufig gänzlich ins Stocken gerathen und eine Summe von 5000 Menschen bleibt nach wie vor in einen schmutzigen, von allen Gerüchen angefüllten, finstern Quartieren, das schon lange für die Hacke des Maurers reif ist. In Florenz ist die gleiche Frage ebenfalls wohl noch in der Schwebe; es mag dieses lange Hinausziehen der Sache ja seine gewisse Berechtigung haben, wenigleich ein entschiedenes Für oder Wider am Ende schneller sich aussprechen liefse. Der Raum

Außenfronten liegen, weitläufiger als nöthig wäre und leidet in einem Uebermaafs verfügbarer Räume und des Flächeninhalts einzelner Zimmer; anscheinend um letzteren einzuschränken, ist eine größere Zahl unverlangter, halbdunkler Vorzimmer eingeschaltet worden. Die in einfachen Renaissanceformen durchgeführte, in wuchtiger geschlossener Baumasse gehaltene Fassade, welche die mit achtseitigem Tambour hochgeführte Kuppel überragt, ist von Nüchternheit nicht ganz frei zu sprechen.

Künstlerisch am anziehendsten und werthvollsten erscheint jedenfalls die letzte, von Giese & Weidner in Dresden herrührende, preisgekrönte Arbeit: „Justinian 526.“ Der Grundriss, welcher in nächster No. unseres Blattes nachgetragen werden soll, zeigt einen sehr bemerkenswerthen Versuch, die Säle vom Geräusch der Strafe isolirt im Innern des Hauses um die Halle zu gruppiren. Der in der Hauptaxe auf halber Höhe zwischen Erd- und Obergeschoss liegende große Saal, sowie die beiden in den eingeschossigen Querbauten der Höfe liegenden Säle sind durch Oberlicht, die 2 in jedem Geschoss nördlich der Halle liegenden Säle durch Seitenlicht von den Höfen aus erleuchtet. Abgesehen von der Konzentrirung der ganzen Anlage ist durch diese Anordnung noch der nicht hoch genug zu schätzende Vortheil gewonnen worden, dass den an der Strafe liegenden Räumen eine erheblich geringere, ihrer Bestimmung angemessene Tiefe

gegeben werden konnte, als in den vorher besprochenen Entwürfen. Leider steht diesen Vorzügen der Nachtheil gegenüber, dass die im Inneren des außergewöhnlich tiefen Mittelbaues zwischen den Außenräumen und der Halle bzw. dem Vestibül und dem großen Saale liegenden Korridore und Flure zum Theil nur sehr ungenügend beleuchtet sind; auch die Zugänglichkeit der beiden durch Oberlicht beleuchteten Senats-Säle für die Richter usw., welche zu diesem Zweck die Wartehalle passiren müssen, lässt zu wünschen übrig. Präsidenten-Wohnung und Bibliothek liegen im Obergeschoss an normaler Stelle. Von eigenartigem, charakteristischen Reize ist auch die in strengen Renaissanceformen, mit einer 3/4 Säulenstellung an der Hauptfront, Pilasterstellungen an den Nebenfronten gestaltete Fassade, zu deren gewaltiger Masse die schlanke Kuppel über dem Mittelbau der Halle fast zu zart erscheinen will. Das Hauptgesims ist ringsum durchgeführt; Eck- und Mittelbauten sind nur durch Attiken, der Mittelbau der Vorderfront durch einen 6 säuligen Portikus und 2 kleine Kuppeln auf den beiden seitlich des Vestibüls angeordneten Treppenhäusern ausgezeichnet. Dem Inneren, das in der Mittelpartie von großartiger Wirkung sein würde, dürfte es vielleicht Eintrag thun, dass das durch beide Geschosse reichende große Vestibül der Halle etwas zu gleichwerthig ist.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber die Beseitigung der Schwankungen an einer Hängebrücke.

Von Köpcke.

Wo gäbe es wohl unversteifte Hängebrücken, welche namentlich unter dem taktmäßigen Schritte einer Anzahl von Menschen nicht in Vertikal-Schwankungen geriethen? Sind doch sogar auch an Balken-Konstruktionen aus Holz Schwingungen in Folge taktmäßigen Ueberschreitens beobachtet worden und es kommen bei Thürmen während des Läutens sowohl wie namentlich auch während starker Stürme sehr bemerkbare Schwankungen vor.*

Die in neuerer Zeit eingetretene Verminderung der Anwendung sowohl des Holzes zu Balkenbrücken wie unversteifter Hängebrücken ist wohl die Ursache, dass ungeachtet der sonstigen Fortschritte in der mathematischen Behandlung der Baukonstruktionen die Schwingungsfrage bisher kaum berührt worden ist. Im Folgenden soll nun ein Fall mitgeteilt werden, in welchem die

Breite beträgt 2,3 m die Kettenglieder sind von Stahl 8 mm stark, 100 mm breit, im ganzen 4 zu jeder Seite der Brücke und bilden mit den angebrachten Diagonalen aus U-Eisen zu jeder Seite der Brücke einen gekrümmten Träger von 0,9 m Höhe in der Mitte. Die Fahrbahn liegt auf 2 Trägern aus doppelten U-Eisen mit dazwischen befindlichen Andreaskreuzen und es sind hier zu den Verbindungen der Konstruktions-Theile Niete angewandt, während die Kettenglieder mit den Hängestangen und Diagonalen nur durch Bolzen verbunden sind. Die Fahrbahn besteht aus Querbohlen. Die Ketten sind über die pendelnden Eisenpfeiler weiter bis in den Boden geführt und hier auf sehr solide Weise in Mauerwerk verankert.

Nach der Fertigstellung der Brücke ergab sich eine auch für eine blosse Fußgänger-Brücke zu große Beweglichkeit. Die Vertikal-Schwingungen bequemen sich jeder Schrittdauer an, und namentlich stellte sich beim gleichzeitigen Ansetzen der Füße Mehrer nach derselben Seite ein Schwanken wie das eines schaukelnden Schiffes unter Windschief-Verbiegungen der Fahrbahn ein, weil die Träger rechts und links nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd auf und nieder gingen: eine Erscheinung, die namentlich auch in der geringen Breite der Brücke ihre Erklärung findet.

Es kam nun darauf an, die Beweglichkeit der Brücke auf ein erträgliches Maass abzumindern. Konnte es dabei auf den ersten Blick als das Einfachste erscheinen, die Versteifung auf die eine oder andere Weise zu verstärken, so war es doch zugleich klar, dass eine solche Versteifung jedenfalls eine wesentliche Konstruktions-Aenderung mit sich bringen musste, die, wenn irgend möglich, zu vermeiden war. Es wurde daher versucht, auf andere Weise zum Ziele zu kommen, wobei der Umstand günstig schien, dass der überbrückte Fluss nicht der Schifffahrt




Fig. 1.

Verminderung der Beweglichkeit einer Hängebrücke erforderlich war und auf verhältnissmäßig einfache Weise bewirkt worden ist. Es handelte sich um einen Steg für Fußgänger von 69 m lichter Weite, 1/10 Pfeil und der in Fig. 1 gezeichneten Form. Die

* Siehe Handbuch der Architektur 3. Theil, 6. Band S. 63.

gestattet nicht, hier näher darauf einzugehen und es genügt anzudeuten, wie die dort in dicht gedrängten, aber billigen Bottagen ihre Geschäfte betreibenden Händler mit Lumpen oder alten getragenen Kleidungsstücken usw., die in Rom in allen minderen Straßen, durch ihren Ruf bekannten *robivecchi* allerdings mehr oder weniger auf dieses Zusammenwohnen in einem gewissen Quartiere angewiesen sind und in Ausübung ihrer Industrie empfindlich geschädigt würden, sobald sie nach allen Richtungen zerstreut würden und in offenbar theuren Behausungen wohnen müssten. Doch lässt sich ja sicher die Beschaffung eines neuen und sauberen Ghettos denken und eine Lösung der Frage scheint durch die Einbringung eines neuen, auch auf die sanitären Verhältnisse Neapels in Anwendung zu nehmenden Gesetzentwurfs einmal wieder einen kleinen Schritt wenigstens vorwärts gehen zu können.

Gleiches Schicksal mit den vorhergehenden theilt das National-Monument; — kaum dass mit den Abbruchs-Arbeiten der alten Baulichkeiten begonnen ist, an deren Stelle Sacconi's Hallenbau sich erheben soll. Die Zeremonie der Grundsteinlegung war seit lange auf den 14. März festgesetzt — nun hat man wieder andre Gedanken bekommen und wünscht dem Feste eine weitere, größere Bedeutung zu geben und den Charakter einer nationalen Feier. So ist es, um den Vorbereitungen mehr Zeit zu lassen, auf den im Juni treffenden Verfassungstag vertagt worden und bis dahin müssen nun auch die schon aufgeschlagenen Tribünen der glänzenden Gesellschaft harren, die dem solennen Akte, bei welchem der Ministerpräsident selbst die Weiherede halten wird, beiwohnen können.*

* Aus der politischen Presse ist es bekannt, dass die Grundsteinlegung mittlerweile am 22. März vollzogen worden ist. Die Red.

Die Preisbewerbung für das Reiterstandbild Victor Emanuels das die Mitte des Platzes vor den Hallen einnehmen wird, ist seit einigen Tagen beendet und es werden die 32 eingelaufenen Skizzen demnächst im Ausstellungs-Palast in der *Via Nazionale* zu sehen sein. Hoffen wir, dass die schwierige Aufgabe eine ebenso glückliche Lösung gefunden hat, wie die letzt abgelaufenen Bewerbungen zu einem Ehrendenkmal für Cavour und jenem für Garibaldi, aus denen unter 11 bzw. 35 Mitkonkurrenten Stefano Galletti und Emilio Gallori als Sieger hervor gingen. Das Cavour-Denkmal, für welches 300 000 Lire zur Verfügung stehen, erhält seine Aufstellung vor dem neu zu erbauenden Justizpalast in den *Prati di Castello*, das Ehrendenkmal für Garibaldi wird auf der Höhe des Janiculus erstehen und kostet 1 Million.

A propos, Justizpalast! Ja, da sind die Bildhauer hier doch noch glücklicher dran, deren Preisbewerbungen nach dem Ableferungs-Termin in verhältnissmäßig kurzer Zeit (d. h. immerhin vielen Wochen) zur Entscheidung gelangten; die armen Architekten, die sich an der Konkurrenz für den Justizpalast betheiligten, haben das Vergnügen, schon seit dem 30. Juni 1884 in dieser Unsicherheit zu leben. Eine der hiesigen Zeitungen bemerkt bei Besprechung dieser *questione eterna*, wie einer der Konkurrenten schon gestorben sei, und wenn dies so weiter gehe in demselben Schleppgang, die Befürchtung wohl nicht unbegründet sei, dass bei einer endlichen Verkündung des Urtheilsspruches keiner der Bewerber sich mehr am Leben befindet, um die Prämie in Empfang zu nehmen. Doch gemacht — schon am 11. d. M. soll, nachdem der Architekt Carnevale im Namen der eingesetzten Unterkommision seinen Bericht abgefasst hat und derselbe nunmehr gedruckt ist

dient und ausserdem auf beiden Seiten zwischen dem Uferrand und dem Brückenpfeiler noch ein breites Vorland sich findet. Es konnte deshalb daran gedacht werden, die Brücken-Fahrbahn von unten und zwar von dem Vorlande aus fest zu halten und es kam nur darauf an, die zum Festhalten dienenden Vorkehrungen erstens so beweglich herzustellen, dass sie im Falle eines Eisganges leicht beseitigt werden konnten und 2. die Anordnung derselben so zu treffen, dass sie den Bewegungen der Brückenbahn in Folge des Temperaturwechsels keinen schädlichen Widerstand entgegen setzten.

Da die thunlichste Abkürzung der frei schwingenden Theile der Brücke zunächst am rätlichsten erschien so wurde die Einteilung der Länge nach in 3 gleiche Theile ins Auge gefasst, woraus sich unter Zugrundelegung einer grössten Temperatur-Differenz von 60° C. und einer Inanspruchnahme durch fremde Last von 1133 kg pr. qcm der Kettenglieder eine grösste Vertikalbewegung an den Befestigungs-Stellen von 0,277 m ergab. Ebenso fand sich eine in Aussicht zu nehmende Seitenbewegung durch Winddruck an den gedachten Stellen von 0,242 m.

Dass bei so grossen Bewegungen von einer festen Verbindung mit dem Boden durch Stützen oder Seile abgesehen werden musste, ist klar; der Vertikalbewegung durfte ohne Benachtheiligung der Ketten ein Hinderniss nicht entgegen gestellt werden, der Horizontalbewegung der Fahrbahn aber konnte ohne auffälligere Vorkehrungen, die übrigens bei der genügenden Steifigkeit der Fahrbahnplatte unnötig waren, nicht begegnet werden.

Behufs Gewinnung der Grundlagen für die Wahl der Mittel zur Verhinderung des Schwankens mussten zunächst die Gesetze der Transversal-Schwingungen erörtert werden, über welche bekanntlich Formeln aufgestellt sind.

Um indessen über die Anwendung der Formeln, welche u. a. von Bresse in seinem *Cours de mecanique appliquee* 1859 entwickelt worden sind, die erforderliche Sicherheit zu erhalten, habe ich einen der einfachsten Fälle unter Vernachlässigung der Drehbewegung wie folgt berechnet:

Es pendle (ohne Wirkung der Erd-Acceleration) die Masse m . (Fig. 2) an einer masselosen, eingemauerten, prismatischen Faser deren Biegungs-Widerstand proportional der Grösse der Biegung und einem konstanten Faktor k ist; die grösste Ausbiegung sei u_1 , dann besteht für irgend eine andere Ausbiegung u und die Geschwindigkeit der Bewegung v durch Gleichsetzen der lebendigen Kraft und der auf die Biegung zu verwendenden bezw. durch dieselbe gelieferten mechanischen Arbeit die Beziehung:

$$\frac{m v^2}{2} = k \frac{u_1 + u}{2} (u_1 - u)$$

daraus ist:

$$-v = \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{u_1^2 - u^2}$$

$$\text{Nun ist: } v = \frac{du}{dt}, \text{ mithin: } -\frac{du}{dt} = \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{u_1^2 - u^2}$$

oder:

$$-\frac{du}{\sqrt{u_1^2 - u^2}} = \sqrt{\frac{k}{m}} dt$$

für $u = u_1$ ist $t = 0$; für $u = 0$ ist $t = \frac{1}{4} t_1$, wenn t_1 die Zeit einer Doppelschwingung (Hin- und Hergang zusammen) bezeichnet,

— Gott, welche Umstände — soll also die Generalkommission tagen und „es ist wirklich eine grosse — Gefahr, dass dieses Mal etwas entschieden wird.“

Die römischen Fachgenossen müssen sich an die ausserordentlich rasche Abwicklung aber schon gewöhnt haben; legten doch die Preisbewerbung für die Polyklinik und die fürs Parlament den Betheiligten gleiche Geduldsproben auf; für die jeweiligen Preisrichter bleiben die Fälle denn doch etwas zu nachdenklich!

Scheint so das Entwerfen und das endliche Einstreichen des Auftrags hier recht schwierig, so geht es an anderen Stellen und im umgekehrten Falle, mit dem Niederreißen des Vorhandenen, wieder recht schnell, wenn wir von der vorerwähnten noch unerlösten Ghettofrage usw. absehen. Die Demolirungs-Arbeiten für die Weiterführung der *via Nazionale*, die, so zu sagen dem alten Omnibusweg nach S. Peter folgend, bis zur Engelbrücke durchgeschlagen wird, sind seitdem von der Kirche Gesù angefangen, schon hinter Bramante's *Cancelleria* angelangt und es sind dadurch eine Menge neuer und überraschender Straßensbilder geschaffen, die gerade jetzt durch die vom rothen Strich der Demolirung oft mitten durchgeschnittenen bloß gelegten Zimmerreihen, den herum liegenden Schutt und Plunder erhöhten Reiz gewinnen. Schon von Gesù an ragt die sonst ganz verdeckte hübsche Kuppel von Rinaldi's Kirche *S. Andrea della Valle* frei zur Höhe; Peruzzi's Front des *Palazzo Massimi* liegt frei, hat aber wenig gewonnen; für die Krümmung der Straßengegenstände erscheint sie in ihren bescheidenen Verhältnissen jetzt noch unansehnlicher und wird gegenüber den vielgehossigen Zinskästen, die sich rings herum in Kürze erheben werden, noch

daher sind die Grenzen behuf der Integration o. u. u_1 für u , und $\frac{t_1}{4}$ und 0 für t , woraus sich ergibt:

$$\int_{u_1}^0 \frac{-du}{\sqrt{u_1^2 - u^2}} = \sqrt{\frac{k}{m}} \int_0^{\frac{t_1}{4}} dt$$

$$\text{oder: } \arccos 0 - \arccos 1 = \frac{\pi}{2} = \sqrt{\frac{k}{m}} \frac{t_1}{4}. \text{ Daraus ist die}$$

$$\text{Schwingungsdauer: } t_1 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Es handelt sich jetzt darum, k zu finden; aus dem Ansatz der 1. Gleichung geht hervor, dass k den Widerstand der Faser für $u = 1$ bezeichnet. Nehmen wir nun an, die Biegung werde durch eine Erd-Attraction $Q = mg$ hervor gebracht, dann ist bekanntlich, wenn E den Elastizitätsmodul, T das Trägheitsmoment des Querschnitts bezeichnen:

$$u = \frac{Q l^3}{3 E T} \text{ und } \frac{Q}{u} = \frac{3 E T}{l^3} = k \text{ somit } t_1 = 2\pi \sqrt{\frac{m l^3}{3 E T}} \text{ oder}$$

$$\text{da } m = \frac{Q}{g}: t_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{Q l^3}{E T g}} = 3,6259 \sqrt{\frac{Q l^3}{E T g}}$$

Unter der Voraussetzung, dass der Stab gewichts- und masselos, gilt die Formel auch für die Schwingungsdauer eines auf 2 Stützen ruhenden Stabes von der Länge $2l$, auf dessen Mitte eine Masse von dem Gewichte $2Q$ wirkt; will man indessen die ganze Länge des Stabes mit l_1 und das Gewicht der schwingenden Masse in der Mitte mit Q_1 bezeichnen, so folgt für die

$$\text{Schwingungsdauer: } t_1 = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \sqrt{\frac{Q_1 l_1^3}{E T g}}.$$

Die komplizirteren Fälle sind in dem oben zitierten Werke von Bresse entwickelt; unter Außerachtlassung der Rotations-Wirkungen, welche wegen der geringen Trägerhöhen und daher Drehgeschwindigkeiten wohl in der Regel bei Brückenträgern gegen die Bewegungs-Größen in Folge der Biegung unerheblich erscheinen, ergibt die Formel von Bresse die Schwingungsdauer einer gleichförmig mit dem Gewichte p incl. Eigengewicht be-

$$\text{lasteten prismatischen Stabes: } t_2 = \frac{2l^2}{\pi} \sqrt{\frac{p}{E T g}}$$

$$\text{oder wenn man } p l = Q_0 \text{ setzen wollte: } t_2 = \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{Q_0 l^3}{E T g}}$$

während vorhin als konstanter Faktor $\frac{\pi}{2\sqrt{3}}$ gefunden worden ist.

Es hat demnach eine fremde Last in der Mitte eines Stabes einen größeren Einfluss auf die Schwingungsdauer als eine gleichförmig vertheilte Last; und zwar hat man, um den konstanten Faktor $\frac{2}{\pi}$ auch für die fremde Mittellast beibehalten zu können,

$$\text{bei dem Verhältnisse: } \frac{2}{\pi} : \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0,702 : 1$$

$$\text{zu setzen: } t_1 = \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{Q_0 l^3}{0,702^2 E T g}} = \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{2,029 Q_0 l^3}{E T g}}.$$


Die bewegenden Kräfte addirt, giebt die Schwingungsdauer eines Stabes mit gleichförmiger Belastung p incl. Eigengewicht und einer Belastung Q in der Mitte:

mehr erdrückt. Von hier aus kommt denn auch der reizende *Palazzo Linotta* zum Vorschein und dahinter die *Cancelleria*, deren Seiten von den anliegenden Häusergruppen gleichfalls losgelöst sind.

Am Forum Romanum werden gegenwärtig die Kornspeicher abgebrochen, die an den Caligula-Bau sich anlehnen, so dass auch nach dieser Seite hin der Palatin allmählich frei wird. Sind hier auch weiter keine Erfolge aufzuweisen, so war man bei den Grabarbeiten an dem an die Colonna-Gärten anstoßenden Theater-Neubau um so glücklicher und deckte eine prächtige Bronzefigur von vorzüglichster Erhaltung auf (etwa 2,5 m Höhe), die nach dem vorläufigen Urtheil der Archäologen zu dem die Höhe des Quirinal einst zierenden Sonnentempel gehört haben muss. An der *piazza S. Giovanni* in Laterano grub man die Statue einer Matrone aus, gut erhalten bis auf eine fehlende Hand und ein Stück der Nase, mit einer griechischen Inschrift des Autors „Euboleas.“ In den Katakomben der *S. Domitilla* und der *S. Calisto* vor *porta S. Sebastiano* sind in diesen Tagen in ersteren in der Nische eines Korridors eine Maske von Bergkrystall (III. Sek.) und eine schöne Camee gefunden worden; in den Katakomben des heiligen *Calisto* deckte man Inschriften der II. und III. Sek. auf, geschrieben zu Ehren der der Prätorianer-Flotte von Misene angehörenden Soldaten, die hier ihre Grabstätten haben. An der *Marmorata*, nahe dem *monte Testaccio* wurden interessante archäologische Funde gemacht und in der *via dello Statuto* bei *S. Martino ai Monti* einige wohl erhaltene Statuen gefunden.


Rom, im März 1884.

Fr. Otto Schulze.




Erageschoss.

Entwurf von H. Lender in Strassburg i. E. II. Preis.




Erageschoss.

Entwurf von B. Schmitz und A. Hartel in Leipzig.



Entwurf von Eisenlohr & Weigle in Stuttgart. II. Preis.



Entwurf von B. Schmitz und A. Hartel in Leipzig.

1) Sitzungssäle. 2) Beratungszimmer. 3) Amtszimmer des Präsidenten. 4) Zimmer der Senats-Präsidenten. 5) Zimmer der Reichs- und Staats-Anwaltschaft. 6) Zimmer der Rechtsanwaltschaft. 7) Gerichtsschreiberei. 8) Kanzlei. 9) Zentral-Bureau. 10) Rechnungsbureau. 11) Boten. 12) Partelen. 13) Zeugen. 14) Bibliothek. 15) Materialien.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUM REICHSGERICHTSHAUSE IN LEIPZIG.

$$t_0 = \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{pl + 2,029 Q}{E T g}}$$

Versuche, die ich namentlich im kleinen mit langen geraden Eisenstangen angestellt, haben die Richtigkeit und Anwendbarkeit der Formeln bestätigt und im besonderen die allerdings von vorn herein kaum zu bezweifelnde Thunlichkeit sowohl der Addition der schwingenden Massen wie der Summierung der Trägheits-Momente verschieblich verbundener Stäbe dargethan.

Mit diesem Ausdrucke wird man daher eine größere Zahl der bei Balkenbrücken vorkommenden Fälle behandeln können.

Bei der in Rede stehenden Brücke können nun selbstverständlich diese Ausdrücke deshalb nicht allenthalben zutreffen, weil die Träger gekrümmt sind, mithin beim Auf- und Abwärts-schwingen im ganzen nicht bloss Biegeungs-Widerstände und Transversal-Schwingungen, sondern auch Zugwiderstände und Longitudinal-Schwingungen eintreten müssen, deren Berechnung größeren Schwierigkeiten unterliegen dürfte. Allein eine solche schwingende Bewegung im ganzen konnte überall nicht beobachtet werden, was wohl zum Theil der Steifheit der Spannketten, welche fast gerade sind, zuzuschreiben sein wird. Dagegen kann der gekrümmte Träger dann eher als Balken angesehen werden, wenn er unter Bildung von Knoten in einzelnen Theilen schwingt, weil dann die in den Knotenpunkten zur Verhinderung von Achs-spannungs-Wechseln nöthigen Verschiebungen in Folge der entgegen gesetzten Schwingungs-Richtungen der benachbarten Theile widerstandlos entstehen. Dass außerdem die Formeln auf den geraden Fahrbahnträger Anwendung erleiden können, ist klar.

Zur Berechnung der Dauer der Vertikalschwingungen sind nun in die Formel für den gleichmäßig belasteten Stab folgende Zahlenwerthe einzusetzen:

Es ist: $l = 69 \text{ m}$; die gleichförmig vertheilte Last:

$p = 184 \text{ kg}$ für das m im leeren und

$p = 535 \text{ kg}$ für das m Träger im belasteten Zustande der Brücke; ferner ist das Trägheitsmoment eines versteiften Trägers (für cm^4) $= 64\,800$, dasjenige eines Fahrbahnträgers $= 1419$, mithin im ganzen $T = 66\,219$ und somit die Schwingungs-dauer (ohne Knotenbildung) für die leere Brücke:

$$t = \frac{2 \cdot 6900^2}{3,14} \sqrt{\frac{1,84}{2\,000\,000 \cdot 66\,219 \cdot 981}} = 3,628 \text{ Sekunden.}$$

Für den vollbelasteten Zustand ist:

$$t = \frac{2 \cdot 6900^2}{3,14} \sqrt{\frac{5,35}{2\,000\,000 \cdot 66\,219 \cdot 981}} = 6,171 \text{ Sekunden.}$$

Die Schwingdauer wird, wie die Formel zeigt, im quadrat. Verhältnisse der Länge kleiner, sobald sich Knoten bilden und eine Zerlegung in einzelne Theile erfolgt. Es kann daher auch ein Anbequemen an den Rhythmus des menschlichen Schritts erfolgen, wie dies in der Wirklichkeit auch geschah. Bei der beabsichtigten Dreitheilung war daher eine Schwingungsdauer von ungefähr: $\frac{6,2}{9} = 0,69 \text{ Sek.}$ bei voll belasteter und von $\frac{3,6}{9} = 0,4 \text{ Sk.}$ bei unbelasteter Brücke zu erwarten.

Auch diese Perioden liegen noch innerhalb der Grenzen der Schrittdauer und es konnte daher eine völlige Beseitigung der Schwingungen durch die Festhaltung an den beiden Theilungspunkten nicht erwartet werden, wohl aber — und diese Erwartung hat sich bestätigt — wurde dadurch die Bildung von Schwingungsknoten an vielen andern Stellen deshalb unmöglich gemacht, weil dabei die größte Dauer einer Doppelschwingung, nämlich bei

Bildung nur eines Knotens, schon auf $\frac{0,69}{4} = 0,17 \text{ Sek.}$ im voll

belasteten und auf $\frac{0,4}{4} = 0,1 \text{ Sek.}$ im leeren Zustande herab sinken musste.

Ebenso musste aber auch das Schaukeln, welches, wie leicht einzusehen, eine doppelt so große Schwingungsdauer als das Auf- und Abschwngen im ganzen erfordert, beseitigt werden.

Um die Frage, ob die Fahrbahn einer seitlichen Stütze zur Verhütung von pendelnden Bewegungen bedürfen möchte, zu lösen, wurden Beobachtungen angestellt, die indessen nur bei Einwirkung von starken Seitenkräften durch Zug mit Seil von außerhalb, während gleichzeitigen Taktschrittes Pendelbewegungen in seitlicher Richtung beobachten ließen. Die Rechnung ergibt als größte Dauer einer Pendelbewegung, da für die Benutzung derselben Formel wie oben zu setzen ist: $T = 115^2 \cdot 148,5 = (\text{halbe Entfernung der Fahrbahnrahmen})^2$ (Summe der Querschnitte der Rahmen) $= 1\,963\,912$ ferner: $p = 2 \cdot 438 \text{ kg} = 876 \text{ kg}$ (Last der voll beschwerten Brücke, jedoch unter Abzug des Ketten-gewichts) für Centimeter:

$$t_2 = \frac{2 \cdot 6900^2}{3,14} \sqrt{\frac{8,76}{2\,000\,000 \cdot 1\,963\,912 \cdot 981}} = 1,449 \text{ Sk.}$$

für die Doppelschwingung. Obwohl nun diese Periode mit der Dauer zweier Schritte sehr gut überein stimmt, so schließt sie doch zunächst jede Knotenbildung aus, weil schon bei Halbierung die Schwingungsdauer weit unter die Dauer eines Schritts sinkt; sodann aber gilt sie nur für volle größte Belastung, bei welcher man wohl ein Schritthalten unter gleichzeitigem Ansetzen aller Füße nach derselben Seite, wie beim Militär, nicht zu befürchten

hat, zumal dazu schon zu viel Raum gehört, um noch das Gewicht des „Menschengedränges“, welches zur vollen Belastung und Erzielung einer Pendelperiode von 1,446 Sekunden nöthig ist, zu gewinnen.

Eine Beobachtung ist unter gleichförmiger Belastung der mittleren 11 m Brückenlänge mit 260 kg pro m todter Last und außerdem 20 im Takte schreitenden Männern, ferner Anwendung von Zugseilen zu beiden Seiten, an denen dem Schritttakte entsprechend und in der Richtung der Seitenbewegung der Männer gezogen wurde, gemacht worden. Es hat sich dabei die Schwingungsdauer zu $1,05 \text{ Sek.}$ heraus gestellt, was mit der Formel, die man übrigens nicht ohne weiteres anwenden kann, insofern ziemlich überein stimmt, als die vorwiegend wirksame Totalbelastung in der Mitte nahezu die Hälfte des Maximums betrug und somit die Schwingungsdauer auch im Verhältniss von $\sqrt{2} : 1$ kleiner ausfallen musste als bei der Totalbelastung mit 876 kg pro m .

Im unbelasteten Zustande dagegen ist überall eine pendelnde Bewegung der Fahrbahn nicht beobachtet worden; die Rechnung ergibt hierfür, da p nur 176 kg (Fahrbahn ohne Ketten) beträgt, als Schwingungsdauer:

$$t_3 = \frac{2 \cdot 6900^2}{3,14} \sqrt{\frac{1,76}{2\,000\,000 \cdot 1\,963\,912 \cdot 981}} = 0,648 \text{ Sek.}$$

viel zu klein um mit dem menschlichen Schritte in Uebereinstimmung kommen zu können, weil dazu eine Schrittdauer von nur $0,324 \text{ Sek.}$ oder 185 pro Minute nöthig sein würde.

Die Beobachtungen und Berechnungen ließen es hiernach als ausreichend erscheinen, die Vertikal-Schwankungen durch Bildung von Knotenpunkten mittels nachgebender Stützen vom Vorlande aus zu vermindern und dabei gleichzeitig einer Verdrehung der Fahrbahn durch Schaukeln vorzubeugen, während gegen pendelnde Bewegungen zur Seite Nichts zu geschehen brauchte. Eine Schwierigkeit bestand nun wie vorhin bemerkt darin, dass jede Stütze eine starke Vertikalbewegung in Folge der Längenänderungen der Ketten bei wechselnder Temperatur zulassen musste, um nicht die Funktion der Kette zu stören, so dass eine feste Stütze nicht zur Anwendung kommen durfte. Zugleich mussten




Fig. 3.

die Stützen für den Fall des Eintritts von Hochwasser mit Eisgang völlig wegnnehmbar sein. Im Grunde genommen kam es daher darauf an, gegen die Vertikal-Bewegungen eine Art Bremse zu schaffen, wobei zugleich einer Verdrehung der Fahrbahn entgegen zu wirken war. Beiden Zwecken entspricht die in Fig. 3 dargestellte Einrichtung.

Ein dreieckiger Rahmen aus T-Eisen, der durch je 4 Schrauben oben mit jedem Fahrbahnträger verbunden ist, setzt sich unten als Stab vertikal abwärts unter der Bodenoberfläche fort und wird hier zwischen Klemmböcken mit Federn so fest gehalten, dass durch das Ueberschreiten der Brücke der Pendelbewegung an den Befestigungs-Punkten völlig vorgebeugt wird, während der Reibungs-Widerstand bei den durch Temperatur-Wechsel erfolgenden Hebungen und Senkungen leicht überwunden wird. Die zu diesem Zwecke erforderliche Größe des Reibungs-Widerstandes stellte sich bei Versuchen schon mit 200 kg als genügend heraus, welchem Bewegungs-Widerstande somit ungefähr ein Ruhe-Widerstand von 400 kg , welcher der Konstruktion nicht schaden kann, entspricht.

Die Inanspruchnahmen dieser Rahmen sind leicht zu berechnen. Die größte muss eintreten, wenn die Brücke auf der einen Längshälfte ganz belastet, auf der andern leer ist, wobei dann zugleich ein gewisser Seitendruck auf den Fahrbahn-Träger ausgeübt wird, zu dem die Wirkung des Winddrucks noch zuzurechnen ist. Diese Rechnungen haben weiter kein Interesse.

Die Rahmen sind nun vor 3 Jahren angebracht worden und zwar im Abstände von 30 m symmetrisch zur Mitte (vgl. Fig. 1). Die Schwingungsdauer des Mitteltheils, der gewissermaßen den Takt schlägt, stellt sich bei nahezu leerer Brücke zu 0,6 Sekunden heraus und bei der oben angegebenen Belastung mit 260 ^{ks} pro m, auf den mittlern 11 m, ist eine Schwingungs-Periode von 0,7 Sek. beobachtet worden. Die Punkte, an denen die Rahmen befestigt sind, schwingen nicht, das Schaukeln hat gänzlich aufgehört. Die beobachtete Dauer der Schwingung des 30 m langen Theils harmonirt nicht ganz mit der Rechnung, nach welcher sein müsste:

$$t = \frac{3\,000^2}{3,14} \sqrt{\frac{1,84}{2\,000\,000 \cdot 1\,963\,912 \cdot 9\,81}} = 68 \text{ Sek.}$$

Allein diese Nicht-Uebereinstimmung kann deshalb nicht befremden, weil thatsächlich die Knotenpunkte nicht mit den Befestigungs-Punkten der Rahmen zusammen fallen, was auch schon wegen der Ungleichheit der Längen, welche zwischen den Rahmen selbst 30 m und auferhalb derselben bis an die Pfeiler 19,5 m beträgt, unmöglich ist. Die Voraussetzungen der Rechnung treffen nicht genau zu und es sind daher die Abweichungen um so mehr erklärlich, als wegen der mangelnden Nietverbindungen in den versteiften Kettenträgern diese mindestens bei den durch die

festen Lage der Punkte, an welchen die Rahmen stehen, hervor gebrachten Biegungen nicht als eigentliche Balken angesehen werden können. Mit Rücksicht auf diese Umstände erscheint der Vergleich zwischen den beobachteten und berechneten Schwingungszeiten genügend.

Bei genieteten prismatischen, geraden Brückenträgern und gewalzten Stäben usw. muss die Uebereinstimmung genauer ausfallen als hier, wie dieses denn auch thatsächlich beobachtet worden ist.

Soll schliesslich aus dem Vorstehenden noch eine Regel für Träger-Konstruktionen im allgemeinen abgeleitet werden, so ist es kurz die, dass man im Interesse der Sicherheit die Schwingungsdauer stets auf das kleinst mögliche Maass einzuschränken und danach das Material zu vertheilen hat. Zur Vermeidung von Seitenbewegungen wird namentlich die Horizontal-Verstrebung unter Umständen stärker zu bemessen sein als es für den Widerstand gegen die Seitenkräfte an sich nothwendig ist. Dass man auferdem bei allen Bauwerken die schwingenden Massen so klein wie möglich zu halten, z. B. Thurmhelme thunlichst leicht herzustellen hat, um schädlichen Schwingungen vorzubeugen, bedarf nur der Andeutung.

Aus den Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten 1885.

(Fortsetzung.)

Zur Frage der Wirkung der Zumischmittel zum Portland-Zement, bezw. die gegen das Mischverfahren zu unternehmenden weiteren Schritte waren die Verhandlungen ebenso umfangreich wie vielseitig. Und dies mit Recht aus einem doppelten Grunde: 1) weil diese Frage für die Baupraxis und die deutsche Zement-Industrie von so hoher Bedeutung und 2) weil ihre Behandlungsweise zum Prüfstein für die Stellung geworden ist, welche die einzelnen Fabriken der Mischfrage gegenüber einnehmen.

Vorab scheint hierzu die Bemerkung am Platze, dass bezüglich der Stellung zur Mischfrage in keiner der bisherigen General-Versammlungen eine so weit gehende Uebereinstimmung der Ansichten wie in der letzten zu Tage getreten ist und die Haltung der Mitglieder alle Gerichte, wonach es nur noch einzelne wenige Fabrikanten seien, welche ihren als „unhaltbar“ erklärten bisherigen Standpunkt aufrecht erhielten, als durchaus unbegründet erwiesen hat.

Sowohl über die Art und Weise, in welcher Zumischmittel zum Portland-Zement wirken — die chemisch physikalische Seite der Frage — als über das praktisch-technische Ergebniss von Zumischungen — diejenige Seite, welche für die Baupraxis Interesse besitzt — sind im vergangenen Jahre vielfache Versuche angestellt und Erfahrungen gesammelt worden.

Hr. Dr. Delbrück-Züllchow vertritt die Ansicht, dass die Wirkungsweise von Zuschlägen — wenigstens so weit es sich um die Anwendung bei Portland-Zement von normaler Natur handelt — wesentlich nur auf eine physikalische (nicht chemische) hinaus läuft. Die Zusammensetzung der zu den Tetmajer'schen Versuchen verwendeten mit Z N I bis Z N IV bezeichneten Zuschläge ist unbekannt, wie ebenso die Zusammensetzung anderer Zuschläge, welche Dr. Michaelis mit A B I bis A B V bezeichnet. Versuchs-Ergebnisse, welche auf der Züllchower Fabrik gewonnen wurden, machen es sehr wahrscheinlich, dass auch bei diesen „Geheimmitteln“ blos die ungemine feine Vertheilung, nicht aber ein chemischer Vorgang es ist, der eine Wirkung zuwege bringt. Bei den Züllchower Versuchen wurden Stoffe völlig indifferenten Art — welche namentlich keine freie Kieselsäure enthielten — nämlich holländischer weisser Thon und fein geschlämmte Ziegelerde bis zur erreichbaren Feinheit gepulvert und alsdann in der Menge von je 10 Proz. einem gewöhnlichen Handels-Zement

zugemischt. Die nach 7 tägiger Erhärtung gefundenen Zugfestigkeiten enthielt die Tabelle. Es ist zu bemerken, dass sie überein stimmen, mit früher erlangten Versuchen, wo Zuschläge aus fein gepulvertem Kalkstein, Sand und noch sonstigen indifferenten Körpern benutzt wurden und ferner, dass, wie ersichtlich, eine kleine Festigkeits-Steigerung erzielt wird, wenn die Zuschläge 10 bis höchstens 15% nicht überschreiten. Gehen dieselben über diese Grenze hinaus, so wirken sie verschlechternd.

Ganz gleiche Ergebnisse, wie Dr. Delbrück erlangte auch R. Dyckerhoff-Amöneburg. Bei dessen Versuchen wurden die Zuschläge so fein gepulvert, dass die ganze Masse ein 800 Maschen-Sieb leicht passirte; 15% Zuschlag eines solchen „Sandpulvers“ ergab bei Ausführung der Probe nach den Normen eine Festigkeitssteigerung von etwa 1 ^{ks}. Andere Versuche zeigten, dass Ultramarin, Kieselsäure, Thonerde und Mischungen aus diesen Stoffen mit granulirten Schlacken und noch sonstigen zur Staubfeinheit gekleinerten Körpern Zuschläge zum Mörtel aus Zement und Sand ergeben, welche bis zu gewissen Prozents beigemischt die Zugfestigkeit sowohl als die Druckfestigkeit im

allgemeinen erhöhen. Doch trat diese Erhöhung nicht unter allen Umständen ein; z. B. ergaben gerade solche Zumischungen, welche bei der Wassererhärtung der Probestücke sich als sehr günstig erwiesen, in dem Falle, dass einer 2wöchigen Wassererhärtung eine 2wöchige Lufterhärtung folgte, geringere Resultate als bei gleicher Erhärtungsweise mit zuschlagfreiem Zement-Sand-Mörtel erlangt wurden. Auferdem fand R. Dyckerhoff, dass diejenigen Zuschläge, welche die Festigkeit von Probestücken aus Zement-Sand-Mörtel steigern, auf die Festigkeit von Probekörpern nur aus Zement verringernd einwirken.

Hr. Meyer-Lehrte hat die von Dr. Michaelis zur Begründung eines Zusatzes von Schlackenmehl unterstellte Annahme, der Anwesenheit von freiem Kalk im Portland-Zement, der durch mobile Kieselsäure noch gebunden werden könne, zum Gegenstande eingehenderer Versuche gemacht. Diese Studien sind so spezifisch wissenschaftlicher Natur, dass sie den Rahmen des gegenwärtigen Berichts überschreiten; es muss deshalb hier genügen, nur das Resultat derselben mitzutheilen, welches dahin geht, dass die Annahme von Dr. Michaelis wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat. Auch dies Resultat würde also der Ansicht zugute kommen, dass die Wirksamkeit der Zumischmittel wesentlich oder ganz auf Ursachen physikalischer — nicht chemischer — Natur beruht.

Endlich ist noch einer hierher gehörigen Aeußerung Dr. Schott's Erwähnung zu thun, welcher zu der angeführten Ansicht von der blos physikalischen Wirkungsweise der Zuschläge auf eine schon ältere Veröffentlichung des Prof. Friedr. Knapp* verwies, in welcher ausgeführt ist, dass man es bei dem Erhärtungs-Vorgänge hydraulischer Mörtel mehr mit mechanischen als chemischen Wirkungen zu thun habe.

Auf dem die Baupraxis speziell interessirenden Gebiete, den Erfahrungen mit gemischten Zementen, ist mehres Neue von Belang zu verzeichnen.

Die Portland-Zement-Fabrik „Stern“ in Stettin hatte die Wahrnehmung gemacht, dass gewisse Zemente, die entweder anerkanntermaassen Zumischungen enthielten oder gegen die der Verdacht der Zumischung vorlag, gegen Frost nur eine höchst geringe Widerstandsfähigkeit zeigten. Hieraus nahm Dr. Delbrück-Züllchow Veranlassung, eine Anzahl von betr. Probe-Versuchen auszuführen. Es wurden dabei gemischte sowohl als unvermischte Zemente in ansehnlichem Zustande in einer Schicht von etwa 3 cm Dicke auf Dachsteinstücke gestrichen und man liefs diese Stücke während 4 Tage in wärmerer Temperatur erhärten, um sie sodann bei Frost-Temperatur der Witterung auszusetzen. Alle Probestücke aus unvermischem Zement, auch solche zu denen Waare geringerer Qualität — von ungenügender Zug- und Druckfestigkeit — benutzt worden war, blieben vollkommen unbeschädigt; während alle Probestücken aus gemischten Zementen der Zerstörung rasch anheim fielen. Die Proben sind sodann mit Benutzung künstlich erzeugter Temperaturen von — 11° C. wiederholt worden; nach nur 2stündiger Einwirkung dieser Temperatur zeigten die Probestücke, als sie aufgethauet waren, erhebliche Risse, die Probestücke aus unvermischem Zementen waren dagegen intakt geblieben. Alle Probestücke wurden angefeuchtet und abermals der Kälteeinwirkung (bei — 11° C.) ausgesetzt; in nur wenigen Stunden hatte die Zerstörung bei den Probestücken aus gemischten Zementen die erheblichsten Fortschritte gemacht, wogegen die Probestücke aus reinen Zementen auch von diesem 2. Angriff völlig unberührt gelassen waren.

Die Versammlung hatte Gelegenheit, an einer Sammlung von Probestücken einerseits von den durch den Frost herbei geführten Zerstörungen, wie andererseits von der Unversehrtheit anderer in gleicher Weise geprobten Stücke durch Augenschein sich zu überzeugen.

* Dingler's Journal, Bd. 202, S. 513.

Diese Versuche sind, obwohl die gewonnenen Ergebnisse bereits von höchster Bedeutung, aus mehreren Gründen heute noch nicht als abschließende anzusehen; insbesondere scheint noch eine Ergänzung in dem Sinne erforderlich, dass denselben Parallel-Versuche bezüglich der Festigkeit der betr. Zemente hinzu gefügt und auch etwaige Abstufungen in dem Grade der Frostbeständigkeit wo möglich in Beziehung gebracht werden zu der Menge der Zumischungen. Nach diesen und anderen Richtungen hin wurde eine Weiterführung der Versuche in Aussicht gestellt.

Aehnlich empfindlich wie gegen niedere Temperaturen erweisen sich Zemente mit Zumischungen auch gegen hohe Temperaturen; hierzu theilte Dr. Frühling-Berlin in summarischer Weise Erfahrungen mit. Während reine Portland-Zemente selbst nach Erhitzen bis zur Rothgluth oft noch 50 % ihrer ursprünglichen Festigkeit aufweisen, werden die reichlich mit Schlackemehl vermischten Zemente in der Hitze mürbe und erlangen auch ins Wasser gelegt, nicht wieder die Festigkeit der reinen Zemente, wie betr. spezielle Versuche dargethan haben. Bestätigend und ergänzend zu den Mittheilungen von Dr. Frühling fügte Dr. Heintzel-Lüneburg hinzu, dass mit Schlackemehl gemischte Zemente Hitzeeinwirkungen gegenüber sich gleichartig verhalten, wie Trass- und Puzzolamörtel, für welche Feuchtigkeits-Verhältnisse ein ungleich höheres Bedürfniss ist, als für Mörtel aus reinem Zement.

Hr. Dr. Schott-Heidelberg führte aus, dass bei mit Hohofenschlacke gemischten Zementen die anfänglich im Wasser, später an der Luft erhärteten Probekörper, während der Erhärtung an der Luft eine viel geringere Festigkeits-Zunahme zeigen als gleichartig behandelte Probekörper aus unvermishtem Zement.

Als theilweise Grundlage für den vom Verein beabsichtigten Erlass einer Erklärung in der Mischfrage sind ausgedehnte Verhandlungen anzusehen, welche sich auf die bekannten Fresenius'schen Grenzzahlen beziehen; insonderheit handelte es sich dabei um die Grenzzahl 3,1 für das spezifische Gewicht von reinem Portland-Zement. Diese Verhandlungen, welche meist auf dem rein technisch-chemischen Gebiete sich hielten, berühren uns hier nur insoweit, als ein Zusammenhang mit für die Baupraxis wichtigen Eigenschaften des Portland-Zements zu Tage trat. Das Referat darüber wird deshalb aufs engste einzuschränken sein.

Einige süddeutsche Fabriken hatten behauptet, dass eine Anzahl von Fabriken einen Portland-Zement fabriziren, welcher durch den No. 1 der vorjährigen Thesen entspreche, das spezif. Gewicht von 3,1 jedoch nicht erreiche und ebenso Abweichungen von den Grenzzahlen bezüglich des Glühverlustes und der Aufnahmefähigkeit für Kohlensäure zeige. Hieran wurde der Wunsch nach einer Revision der Grenzzahlen geknüpft. Gegen dieses Verlangen wurden verschiedene Einwände laut, insbesondere der, dass vielleicht die betr. Zemente in dem Mischungsverhältniss ihrer Bestandtheile Eigenthümlichkeiten aufweisen, vermöge welcher sie ausserhalb des Rahmens des Portland-Zements fallen, und sodann, dass es nothwendig erscheine, diese Zemente zunächst auf ihr sonstiges Verhalten, wie Zug- und Druckfestigkeit, Abnutzung, Frostbeständigkeit zu prüfen. Denn

zu einer richtigen Beurtheilung sei ausser der Anwendung des in den Grenzzahlen gegebenen Maassstabes die Kenntniss derjenigen Eigenschaften unerlässlich, durch welche eben der Zement zu einem vorzüglichen Baumaterial wird. Die Versammlung lehnte es vorläufig um so mehr ab, für eine Revision der Grenzzahlen sich auszusprechen, als die Hrn. Dr. R. u. Dr. Th. W. Fresenius, die Urheber der Grenzzahlen-Reihe selbst, in neuerlichen Zuschriften sich hiergegen ausgesprochen haben. Aus diesen Zuschriften sei folgendes Wesentliche mitgetheilt:

Die allgemeinen Ergebnisse der im Laufe des letzten Jahres weiter geführten Untersuchungen über Zemente sind zum Theil bereits in der S. 6 pro 1885 abgedruckten Mittheilung dargelegt. Mehrfach hatte man es mit Zementen zu thun, die durch ihr mechanisches Verhalten den Verdacht erweckten, keine reinen oder wenigstens keine normalen Portland-Zemente zu sein; sie lieferten demzufolge bei der Prüfung nach der Grenzzahlen-Methode auch Resultate, die sich den Grenzzahlen nicht einordneten. Das spezif. Gewicht ward zu klein, die Alkalinität der Wasserlösung zu groß gefunden. Die Untersuchungen wurden auch darauf ausgedehnt, den Einfluss zu bestimmen, welchen verschiedene Abstufungen beim Brande des Zements (leichte und scharfe Sinterung, Ueberbranntheit usw.) ausüben. In allen Fällen gaben sich bei der Untersuchung nach der Grenzzahlen-Methode die Unterschiede deutlich zu erkennen. Besonders markirten sie sich beim spez. Gewicht, wo insbesondere Zemente von schwachem Brand Werthe lieferten, die unter die Grenze 3,1 fiel. — Da die Vermuthung aufgetreten war, dass es versucht werden könnte, die zur Auffindung des Schlackemehls so besonders wichtige Reaktion auf übermangansaures Kali durch gleichzeitigen Zusatz von Braunstein zu verhindern, so wurden Proben über die hierzu etwa erforderlichen Zusatzmengen angestellt. Dieselben ergaben das sehr befriedigende Resultat, dass es zwar möglich ist, durch Braunstein-Zusatz jene Reaktion abzuschwächen, dass aber durch solchen Zusatz nur in dem Falle die Auffindung irgend erheblicher Schlackemehl-Mengen verhindert werden kann, wenn man ziemlich viel Braunstein verwendet. Ein solcher Zusatz würde aber schon an der dunklern Färbung des Zements und übrigens auch durch relativ starke Chlor-Entwicklung beim Erhitzen mit Salzsäure erkennbar sein, bezw. auch durch starke Grünfärbung beim Schmelzen einer Probe des Zements mit kohlens. Natron an der Luft.

Es wird aus all diesen Ergebnissen der Schluss gezogen, dass auffgefunden Abweichungen von den Grenzzahlen sich auf verschiedene Weise erklären können, u. z. sowohl dadurch, dass der Begriff der Sinterung nicht allseitig übereinstimmend aufgefasst wird, als auch dadurch, dass Abweichungen in der Mischung der Rohmaterialien vorliegen. Bevor die Verfasser einer Revision der Grenzzahlen näher zu treten für anrathlich halten, fordern sie eine schärfere Präzisierung des Begriffs Portland-Zement, die unter Hinzuziehung der mechanischen und sonstigen Eigenschaften desselben, wie sie für Bauzwecke gefordert werden, zu gewinnen wäre.

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlg. am 23. März 1885. Vorsitzender Hr. Streckert; anw. 94 Mitgl. u. 2 Gäste.

Hr. Schenck spricht über:

„die Entwässerung der westlichen Vororte Berlins.“ Mit der raschen baulichen Entwicklung des westlichen Theiles von Berlin, welcher bereits die Grenzen der dortigen Vororte erreicht hat, gewinnt die Anordnung einer zweckmäßigen Entwässerungs-Anlage der letzteren eine von Tag zu Tag dringlicher werdende Bedeutung, falls nicht Zustände herbei geführt werden sollen, welche für die in Frage kommende Bewohner eine ernsthafte Gefährdung bedeuten. Erfreulicherweise hat man sich in Charlottenburg, nachdem bereits nach jahrelangen Verhandlungen die Ausführung eines Tonnen-Abfuhrsystems zur Beseitigung der Fäkalien in Aussicht genommen war, noch in letzter Stunde für das mustergültige Berliner Schwemm-Kanalisationssystem entschieden. Die hierdurch herbei zu führende Besserung der jetzigen Entwässerungs-Verhältnisse wird jedoch nur eine theilweise bleiben, so lange nicht die seit Jahren zwischen den Gemeinden Schöneberg, Wilmersdorf und Charlottenburg schwebende Streitfrage über die Benutzung des sog. „schwarzen Grabens“ eine Lösung gefunden hat. Der Hr. Redner erklärt es schliesslich für erforderlich, dass diejenigen technischen Gesichtspunkte, welche bei der in Rede stehenden Regulirung der Entwässerungs-Anlagen berücksichtigt werden müssen, von autoritativer Stelle aus festgestellt werden, und beantragt zu diesem Behufe eine Kommission des Vereins einzusetzen.

Die Majorität der Anwesenden entscheidet sich für die Wahl einer solchen Kommission, wengleich andererseits die Ausschreibung einer bezüglichen Konkurrenz empfohlen wird.

— e. —

Rechtsprechung.

Neubau. — Der Eigenthümer darf seine Eigenthumsbefugnisse nicht zur bloßen Chikane eines Anderen gebrauchen und dem durch einen sogen. Neubau beeinträchtigten Eigenthümer

ist daher eine Klage auf Beseitigung desselben unter der Voraussetzung gegeben, dass ausser der Absicht zu schaden, keinerlei Interesse an dem Bestand des Neubaus existire. — (Erk. d. Ob.-Land.-Ger. zu Darmstadt vom 5. Juni 1882.)

Polizeiliches Einschreiten, betr. die Verblendung von Fachwerks-Gebäuden. — Eine auf Fachwerk angebrachte solide Verblendung ist, wenn sie auch nicht vollen Schutz gegen Feuermittheilung gewährt, doch im Stande, die Uebertragung eines in der Nachbarschaft ausgebrochenen Brandes auf das verblendete Gebäude zu erschweren und zu verzögern; die Herstellung einer solchen Verblendung aus feuerpolizeilichen Rücksichten ist daher mit Bezug auf § 368 No. 8, R. Str. G. B. wohl geboten. (Erlass des K. Württemb. Minist. des Innern vom 28. April 1882.)

Dispensation von baupolizeilichen Bestimmungen. — Nach § 156 des Zuständigkeits-Gesetzes vom 26. Juli 1876 kann der Bezirksrath nur dann an Stelle der Bezirks-Regierungen über Dispensationen von baupolizeilichen Bestimmungen beschliessen, wenn eine solche Befugniß der Bezirks-Regierung bezgl. dem Bezirksrath in der betr. Baupolizei-Ordnung ausdrücklich beilegt ist. — (Erk. des Ob.-Verwalt.-Gerichts in Berlin vom 30. November 1882.)

Lohnabzug seitens des Arbeitgebers. — Nur wenn der Arbeitgeber selbst den Arbeitern Lebensmittel zum Selbstkostenpreise liefert, darf er deren Werth von der Lohnung abziehen, ohne sich aus § 115 der R.-Gewerbe-Ordn. von 1878 strafbar zu machen. (Erk. d. II. Strafsen. des Reichsger. vom 22. Sept. 1882.)

Konkurrenzen.

In der Konkurrenz zur Erlangung von Plänen zu einem Schulhause in Neuhaldensleben (vergl. No. 36 d. Jhrgs.) ist der 1. Preis dem Entwurf des Bmstr. Friedr. Koch in Berlin, der 2. Preis demjenigen des Stadtbmstr. Schlichting in Neumünster zuerkannt worden. Die eingegangenen Entwürfe sind bis 13. April cr. im dortigen Rathhause ausgestellt.

Inhalt: Die elektrischen Akkumulatoren. — Adolf Wolff. † — Mittheilungen aus Vereinen: Vereinigung zur Vertretung der baukünstlerischen Interessen in Berlin. — Personal-Nachrichten.

Die elektrischen Akkumulatoren.

(Vortrag des Prof. Dr. Dietrich im Württemberg. Verein für Baukunde zu Stuttgart.)

Unter den zahlreichen elektro-technischen Gegenständen, welche um die Zeit der Pariser und der Münchener elektr. Ausstellung die Theilnahme des Publikums in so hohem Grad in Anspruch nahmen, standen die Apparate zur Aufspeicherung elektr. Energie nicht in letzter Linie. Erregte es einerseits schon das größte Interesse, ein so geheimnißvolles Agens, wie die Elektrizität ansammeln zu können, um sie nach beliebiger Zeit und an beliebigen Ort wieder nach Gutdünken zu verwenden, so war man andererseits nicht weniger überrascht von den Nachrichten über die Leistungsfähigkeit dieser Apparate, welche angeblich gestatteten im Raum von wenigen cdm viele Tausende von mkg aufzuspeichern. Und dem Vernehmen nach geschah diese Aufspeicherung ohne nennenswerthen Verlust; selbst für längere Aufbewahrung sollte eine äußerst geringe Zahl von Verlustprozenten den Preis bilden.

Wie bei so manchen Erscheinungen der Elektrotechnik verfiel die Begeisterung sehr rasch, als sich zeigte, dass die Erwartungen zu hoch gespannt gewesen waren und nun erklärte man von vielen Seiten die Akkumulatoren für vollständig unbrauchbare Apparate.

Auch diesmal lag die Wahrheit in der Mitte; war es auch nichts Vollkommenes was vorlag, so war es doch wenigstens etwas Verbesserungsfähiges und es wurden die letzten 2 Jahre von einer ganzen Reihe von Fachmännern in der zuletzt angedeuteten Richtung wacker ausgenutzt.

Akkumulatoren sind eigentlich nichts Anderes als die allbekannten galvanischen Elemente, deren man sich in früheren Jahren vor der Erfindung der heutigen Dynamo-Maschinen bediente, wenn man bei besonderen Gelegenheiten elektrisches Licht erzeugen wollte. Es ist Jedermann bekannt, welche Umständlichkeiten, Kosten und Belästigungen mit dem Gebrauch solcher Batterien verknüpft waren; unter allen Umständen konnte es sich nur um eine Luxus-Beleuchtung handeln. Wenn nun heute zu Tage aufs neue die Batterien in Form von Akkumulatoren praktische Verwendung finden sollen, so könnte es scheinen, als ob es sich hierbei um einen Rückschritt handelte.

Die Kosten der alten Batterien, welche z. B. zu Beleuchtungszwecken gebraucht wurden, erlangten ihre bedeutende Höhe wesentlich durch den Gebrauch von theuren Materialien, nämlich Zink, das sich allmählich auflöste und eine Erneuerung bedingte, und Salpetersäure (oder andere Stoffe mit entsprechender Rolle), die sich ebenfalls in kurzer Zeit zersetzten. Die Veränderung der verwendeten Stoffe hatte große Umständlichkeiten durch Erneuerungen zur Folge; die Salpetersäure insbesondere brachte noch sehr erhebliche Belästigungen durch die während des Gebrauchs von ihr ausgestoßenen Dämpfe, welche bekanntermaßen in hohem Grade gesundheitsschädlich wirken.

Eine Batterie, welche Aussicht auf Verwendung in der Beleuchtungspraxis haben will, muss jedenfalls die gerügten Uebelstände vermeiden; gelingt dies und bedingen zugleich die in der Batterie verwendeten Stoffe keine zu hohen Anlagekosten, so kommt einer solchen Stromquelle in mancher Hinsicht der Vorzug gegenüber einer Dynamo-Maschine zu. Die Wirkung der letzteren ist in hohem Grade abhängig von der Gleichmäßigkeit der Umdrehungs-Geschwindigkeit des Motors und da letztere nie vollkommen ist, so liegt die Gefahr nahe, dass in gewissen Fällen, z. B. bei Glühlampen-Beleuchtung, die Wirkung keine stetige ist, sondern eine, wie bekannt, für unsere Sinneswerkzeuge höchst unangenehm oszillirende. Dergleichen kann bei Verwendung einer Batterie niemals vorkommen; dieselbe muss bis zu einem gewissen Grade der Abnutzung immer den nämlichen vollkommen konstanten Strom liefern.

Es lässt sich *a priori* sagen, dass es unmöglich sein wird, eine Batterie zu konstruieren, welche ohne irgend eine Erneuerung fortwährend Strom liefert, eine solche Batterie wäre ja nichts anders als ein *Perpetuum mobile*. Es kann sich also nur darum handeln, die jeweilig nöthig werdenden Erneuerungsarbeiten so billig und so wenig zeitraubend als möglich zu machen. Bei den Akkumulatoren wird dies dadurch erreicht, dass man die gesammte nöthig werdende Regenerierung auf elektrischem Wege ausführt. Elektrolytisch werden die verbrauchten Stoffe in ihren alten Zustand zurück gebracht; es wird neue disponible Energie in das Element hinein geschafft, nicht durch Anwendung ganz neuer Materialien, sondern durch Zurückverwandlung der alten verbrauchten. Bekanntlich werden bei den meisten heute gebräuchlichen Akkumulatoren Bleiplatten als Elektroden verwendet und ein zum Gebrauch bereiteter Akkumulator besteht im wesentlichen aus einer Platte von metallischem Blei und einer Platte von Bleisuperoxyd, beide in verdünnter Schwefelsäure. Während der Stromabgabe verwandelt sich allmählich unter Einwirkung der elektrolytisch entstehenden Gase Sauerstoff und Wasserstoff die Bleisuperoxyd-Platte in eine niedere Oxydationsstufe des Bleies, und die metallische Bleiplatte oxydirt sich; das Ende der Leistungsfähigkeit ist dadurch bezeichnet, dass die zwei einander gegenüber stehenden Platten gleiche Beschaffenheit zeigen. Die nun

nöthig werdende Regenerierung wird in höchst einfacher Weise dadurch vorgenommen, dass in das erschöpfte Element ein Strom, herrührend von einer fremden Stromquelle, eingeführt wird, und zwar in einer Richtung, entgegen gesetzt der Richtung des vorher vom Akkumulator selbst gelieferten Stroms. Dabei werden die nach Erschöpfung des Elements gleichen Platten wieder in einen verschiedenen Zustand übergeführt; die eine wird wieder zu metallischem Blei, die andere zu Bleisuperoxyd, und die Benutzung des Apparats als Stromerzeuger kann von neuem beginnen. Man sieht, der Hauptvorteil dieser Behandlungsweise liegt darin, dass man nicht nöthig hat, die Batterie irgendwie auseinander zu nehmen, denn die Neuherstellung des Verbrauchten geschieht gewissermaßen automatisch, dass man nicht mit Abfallstoffen zu thun und keine neuen Materialien zu beschaffen hat. Es kann freilich sofort der Einwand erhoben werden, dass man zur Regenerierung eine fremde Stromquelle nöthig habe, und ob es unter diesen Umständen nicht rationeller sei, lieber von dieser fremden Stromquelle direkt die gewünschte elektrische Arbeit leisten zu lassen ohne Zuhilfenahme von Akkumulatoren. Eine einfache Ueberlegung zeigt, dass die Anwendung der letzteren sich dennoch sehr ökonomisch gestalten kann. In vielen Fällen wird die Stromquelle nur wenige Stunden im Tage gebraucht (z. B. bei elektrischer Beleuchtung) und es bleibt also die ganze übrige Zeit zum Laden der Akkumulatoren; d. h. es kann die ladende Hilfskraft, da sie lange Zeit zur Ladung zur Verfügung hat, eine viel schwächere sein, als sie sein dürfte, wenn sie für sich allein, ohne Zuhilfenahme der Akkumulatoren die gewünschte elektrische Arbeit zu leisten hätte. Besonders rationell wird der Betrieb, wenn man die Einrichtung so trifft, dass die Hilfskraft Abends den geladenen Akkumulatoren bei der Beleuchtung mithilft.

Wichtig ist es zu beachten, dass es sehr leicht möglich ist, den Akkumulatoren, da sie durchweg aus ziemlich gut leitenden Stoffen bestehen, einen sehr kleinen inneren Widerstand zu geben. Die Bedeutung dieses Umstandes darf nicht unterschätzt werden. Nicht blos die übliche Formgebung der älteren Elemente, sondern insbesondere auch der Umstand, dass man gezwungen war, bei ihnen zur Trennung der verschiedenen in ihnen angewandten Flüssigkeiten poröse Zellen zu verwenden, bedingten einen im allgemeinen durchaus nicht geringen innern Widerstand des Stromerzeugers. Auf jeden Theil des Stromwegs wird aber nun Energie in Wärme verwandelt und somit für die Zwecke der Beleuchtung verloren, im Verhältniss des Widerstands des Stromwegs. Es folgt daraus, dass hohe Widerstände im Stromerzeuger streng zu vermeiden sind; denn sie verzehren nutzlos Arbeitskraft und bewirken nur eine Erwärmung desselben.

Dem Gesagten zufolge hat man die Akkumulatoren als eine sehr wichtige und äußerst glücklich durchgeführte Verbesserung der alten Elemente zu betrachten, und es wird sich nur fragen, in welchem Grade das Erstrebte erreicht ist. Der Umstand, dass es heute zu Tage eine sehr große sich täglich noch vermehrende Zahl verschiedener Akkumulatoren-Konstruktionen gibt, lässt vermuthen, dass man immer wieder etwas Verbesserungsbedürftiges vorfand. Das Augenmerk der Konstrukteure richtete sich hauptsächlich auf 3 Punkte, deren Beschaffenheit noch Wünsche übrig liefs, nämlich:

- 1) Die zur Neuherstellung von Akkumulatoren nöthige Zeit, die sog. Formirungszeit,
- 2) Die Haltbarkeit der Akkumulatoren und
- 3) Die Aufspeicherungs-Fähigkeit eines bestimmten Akkumulatoren-Gewichts.

Im ersten dieser 3 Punkte dürften wohl die größten Erfolge zu verzeichnen sein. Die oxydierenden und reduzierenden Gase können nur dann rasch und vollständig in die Bleimassen eindringen, wenn letztere sich in einem porösen schwammigen Zustande befinden. Ein solcher wird erreicht durch allmählich in der Dauer zunehmendes systematisches Laden und Entladen; zu einer derartigen Formirung sind aber viele Monate nöthig. Eine wesentliche Abkürzung wird erzielt, wenn man gleich von vorn herein nicht metallisches Blei anwendet, sondern ein poröses Oxyd von Blei, etwa Mennige, oder wenn man im Falle der Verwendung metallischen Bleies demselben eine recht große den Gasen leicht zugängliche Oberfläche giebt. Beide Wege sind eingeschlagen worden und haben gute Resultate ergeben. Wenn auch immerhin noch eine wiederholte Ladung und Entladung bis zur Betriebs-Bereitschaft des neu hergestellten Elements nöthig ist, so ist doch schon eine Formirungszeit erreicht, gegen die sich vom technischen Standpunkt kaum noch viel einwenden lässt; jedenfalls würde sie kein Hinderniss gegen die ausgedehnte technische Verwendung von Akkumulatoren mehr bilden.

Leider kann man nicht das gleich günstige Urtheil über den zweiten Punkt, die Haltbarkeit abgeben. Die erlangten Erfahrungen lassen sich kurz dahin ausdrücken: während die negative Platte (die Bleiplatte) längere Zeit keiner Erneuerung bedarf, ist die positive, fortwährend in Superoxyd verwandelte

Platte einer raschen Zerstörung unterworfen. Sie zerbröckelt allmählich; in welcher Zeit sie zu erneuern ist, kann nicht in einer bestimmten Zahl ausgedrückt werden, denn es hängt dies wesentlich von der Art der Beanspruchung ab. Auch die einzelnen Individuen zeigen große Verschiedenheiten. Es sind Fälle bekannt, in welchen die Lebensdauer einer positiven Platte zwischen 3 Monaten und 15 Monaten schwankte; über die letztere Dauer hinaus darf man wohl nur in seltenen Fällen rechnen. Diese Vergänglichkeit erhöht die Betriebskosten wesentlich, ist aber für die Betriebs-Sicherheit durchaus nicht so verhängnisvoll, wie es auf den ersten Augenblick den Anschein hat: einerseits tritt die völlige Betriebs-Unfähigkeit nicht plötzlich ein, sondern es zeigt sich eine allmähliche Abnahme, welche einen rechtzeitigen Ersatz ermöglicht; andererseits lässt sich die ganze Anordnung so treffen, dass man die zerstörte positive Platte leicht auswechseln kann, ohne die noch gut erhaltene negative zu berühren. — Das Bestreben, eine möglichst kurze Formations-Zeit durch dünne Bleistreifen mit großen Oberflächen zu erreichen, kam der Haltbarkeit der Akkumulatoren durchaus nicht zu Gute; die dünnen Streifen fielen gar zu leicht auseinander. In letzter Zeit geschah ein Schritt in der Konstruktion der Akkumulatoren, welcher in Bezug auf die Verlängerung der Lebensdauer vielversprechend erscheint. Es wurden nämlich in den Akkumulatoren von de Khotinsky die beiden Elektroden nicht, wie bisher üblich, vertikal gestellt, sondern in horizontaler Lagerung auf dem Boden des umhüllenden Gefäßes angebracht. Ueber die Elektroden spielt die Flüssigkeit, auch hier verdünnte Schwefelsäure, frei hinweg. Bei dieser Anordnung kann von einem Abfallen des wirksamen Stoffes nicht die Rede sein; die Akkumulatoren erreichen ihr Ende dadurch, dass allmählich die Verbindung der Platten mit den Stromausführungs-Drähten auch an der allgemeinen Oxydation Theil nimmt, so dass die Verbindung nach außen eine Unterbrechung erleidet.

Von anderer Seite hat man die Elektrod-Platten eingenaht, um das Abfallen des wirksamen Stoffes zu verhüten, ein Verfahren, das schon vor längerer Zeit von Faure eingeschlagen, aber wegen der damit verbundenen Widerstands-Zunahme im Element und wegen der Zerstörung der Umhüllung wieder aufgegeben wurde. Es scheint, als ob die neueren Versuche nach dieser Richtung unter gewissen Vorsichtsmaassregeln ein besseres Resultat ergeben; der Vortragende ist jedoch wegen Patentfragen zur Zeit nicht in der Lage, Näheres darüber mitzutheilen.

Man ersieht aus dem Gesagten, dass man auf dem Wege ist, die Lebensdauer der Akkumulatoren zu einer die Praxis befriedigenden zu machen; dass man damit endlich auch zum Ziel gelangen wird, ist für jeden, der den Entwicklungsgang der Elektrotechnik mit Aufmerksamkeit verfolgte, wohl außer Zweifel. Wie steht es nun mit dem dritten der genannten Punkte, d. h. wie viel mkg kann 1 kg Akkumulatoren-Gewicht aufspeichern? Die Aufspeicherungs-Fähigkeit ist etwas theoretisch Berechenbares, weil man rechnend bestimmen kann, wie viel Arbeit man nöthig hat, um die chemischen Veränderungen im Akkumulator während der Ladung zu bewirken; mehr als man hierauf verwendet, kann man nachher bei der Entladung auch nicht zurück erwarten. Nach einer von dem französischen Elektriker Reynier ausgeführten Rechnung soll 1 kg Akkumulator und Flüssigkeit theoretisch nicht weniger als 55 000 mkg aufspeichern können. Praktisch gestaltet sich die Sache natürlich ganz anders; denn man kann nicht die ganze vorhandene Bleimasse in Superoxyd verwandeln, weil sonst rasches Zusammenfallen zu befürchten wäre; man muss ferner Flüssigkeit im Ueberschuss vorhanden haben und ausserdem ist ja auch ein Gefäß unerlässlich. Berücksichtigt man diese Punkte, so kommt man auf eine Leistungsfähigkeit von 11—12 000 mkg pro kg Gesamtgewicht. Das entspräche einem Gewicht von 22 kg für die Leistung 1 Pferdekraft während 1 Stunde. Diese Zahlen sind als die zu erreichende Maximalleistung von Blei-Akkumulatoren anzusehen, und man wird kaum darauf rechnen dürfen, darüber hinaus zu kommen. Der Vortragende theilt nun mit, wie sich die heutigen Akkumulatoren der im Maximum zu erreichenden Leistung annähern. Zur Charakterisirung giebt er Zahlen an, welche unlängst durch umfassende unter seiner Bei-

wirkung vorgenommene Versuche gefunden wurden. Die betr. Akkumulatoren waren sehr sorgfältig zubereitet, hatten aber vor dem Versuch eine lange Reise durchzumachen, welche durch die unvermeidlichen Erschütterungen die Qualität nicht verbessert. Man erhielt bei der Entladung von:

- 1 kg Elektroden 5 450 mkg.
- 1 „ Elektroden und Flüssigkeit 3 530 mkg.
- 1 „ Gesamtgewicht 2 620 mkg.

Die letztgenannte Zahl wäre bei Anwendung von etwas leichteren Gefäßen höher ausgefallen. Man kommt damit auf ein Gesamtgewicht von 100 kg pro Stunden-Pferdekraft. Bei passenderem Gefäß hätte man 90 kg pro Stunden-Pferdekraft erreichen können.

Man sieht, dass die hier untersuchten Akkumulatoren noch 4—5 Mal schwerer sind, als man nach dem oben Gesagten vermuthen sollte und man darf dieses Resultat wohl für alle heute üblichen Akkumulatoren gelten lassen. Bei näherer Ueberlegung ist auch gar nicht zu erwarten, dass man die Zahl von 22 kg pro Stunden-Pferdekraft jemals erreichen wird. Man kann eben mit dem Laden nicht beliebig lange fort machen, weil die entwickelten oxydierenden und reduzierenden Gase mit wachsender Ladungszeit immer schlechter absorbiert werden, also immer größere Verluste auftreten. Würde man beliebig lang mit dem Laden fortfahren, unbestimmt um das Güteverhältniss, so könnte man dem Akkumulatoren-Gewicht von 1 kg eine weit größere als die zuletzt erwähnte Leistungsfähigkeit verleihen. Mit dem Laden muss man aufhören, sobald eine starke Sauerstoff-Entwicklung sich an der Oberfläche bemerkbar macht. Ueberdies darf die beim Laden in die Akkumulatoren hinein geführte Energie beim praktischen Gebrauch nicht mehr ganz entnommen werden, nicht nur weil die Klemmenspannung während der Entladung allmählich sinkt, sondern auch weil bei nicht völlig gleichzeitiger vollständiger Erschöpfung der Akkumulatoren einer Batterie schwere Betriebsstörungen auftreten würden.

Für die Aufspeicherungs-Fähigkeit eines Akkumulators ist gerade wie für die Formirungs-Zeit, die Ausbreitung des angewendeten Bleies auf eine möglichst große Oberfläche günstig; wie schon erwähnt, steht eine solche Anordnung aber im Widerspruch mit hoher Lebensdauer.

Technisch kommt neben der Aufspeicherungs-Fähigkeit pro 1 kg Gewicht noch ein Punkt sehr in Frage, nämlich das Verhältniss der zur Ladung zu verwendenden elektr. Arbeit zu der aus dem Akkumulator wieder heraus zu bekommenden elektr. Nutzarbeit, oder das sogen. Güteverhältniss. Dieses Güteverhältniss ist um so besser, je langsamer der Akkumulator geladen und entladen wird; natürlich kann man aber beim praktischen Gebrauch nicht unter ein bestimmtes Maass beim Laden und Entladen herab gehen, weil die Zeit auch einen Geldwerth besitzt und weil der Zweck meist einen ganz bestimmten Strom erfordert.

Unter sonst gleichen Verhältnissen wird also der Akkumulator der beste sein, welcher mit möglichst hohem Grade der Beanspruchung hinsichtlich des Ladungs- und Entladungsstroms das beste Güteverhältniss verbindet. Man variirt bei dem heute gebräuchlichen Akkumulator mit dem Ladungs- und Entladungs-betrag zwischen $\frac{1}{2}$ und $\frac{3}{4}$ Ampere pro 1 kg Elektroden und Flüssigkeit. Entladet man nun so lange, bis die elektr. Kraft der Akkumulatoren rasch abzunehmen beginnt, so erhält man z. B. bei den Akkumulatoren, an welchen die oben erwähnten Versuche vorgenommen wurden, etwa 70 % Güteverhältniss. Ein gewisser Verlust ist unvermeidlich wegen des inneren Widerstandes der Akkumulatoren und wegen ihrer Eigenschaft, beim Laden eine höhere elektromotorische Kraft zu haben als beim Entladen.

Schliesslich erwähnt Redner noch, dass beim Stehenlassen geladener Akkumulatoren ein geringer Verlust durch allmähliche Selbstentladung eintritt, der sich noch erheblich vermindert, wenn man die Flüssigkeit abgießt und den er nach 37 Stunden bei sorgfältig hergestellten Akkumulatoren noch gar nicht konstatiren konnte. Bezüglich des letzterwähnten Punktes darf aber nicht verschwiegen werden, dass man mit der Selbstentladung schon vielfach schlechte Erfahrungen gemacht hat.

Adolf Wolff †

Was Schwabenland und seine Hauptstadt haben in dem Stadtbaurath A. Wolff, der in der Nacht vom 28. zum 29. März zu Stuttgart seinen längeren Leiden erlegen ist, einen ihrer begabtesten und tüchtigsten Architekten verloren.

Geboren i. J. 1832 zu Esslingen hat der Verstorbene seine Fachbildung auf dem Stuttgarter Polytechnikum sich erworben. In die Öffentlichkeit trat der jugendliche Künstler zum ersten Male, als ihm i. J. 1860 nach Breymann's Tode die Vollendung der Stuttgarter Synagoge übertragen wurde, deren Ausführung er bis dahin unter diesem Meister geleitet hatte. Vermuthlich hatte er auch bereits an der Ausführung des bezgl. Entwurfs Theil genommen; jedenfalls fand der Bau so vielen Beifall, dass er der Ausgangspunkt für verschiedene Aufträge zu israelitischen Kultusgebäuden wurde, die Wolff in seiner weiteren Laufbahn erhielt und durchführte. Neben der Stuttgarter sind die Synagogen zu Nürnberg, Ulm, Heilbronn und Karlsbad Werke von ihm und man darf fast sagen, dass er auf diesem Sonder-Gebiete für Süddeutschland einen Ruf sich errungen hatte, welcher der von Oppler s. Z. in Norddeutschland behaupteten Stellung annähernd sich vergleichen lässt.

Nach Vollendung dieses ersten größeren Werkes trat Wolff zunächst eine längere Studienreise an, die ihn durch Deutschland, Italien, Belgien und Frankreich führte. Nach der Heimath zurück gekehrt, suchte und fand er Anstellung im Württembergischen Staatsdienste und zwar beim Eisenbahnbau, dem einzigen Gebiete, auf dem zu jener Zeit eine lebhaftige Thätigkeit entwickelt wurde. Es spricht für die Werthschätzung, welche man ihm schon damals zollte, dass er zu der bedeutendsten architektonischen Aufgabe, die innerhalb jenes Gebiets sich darbot, dem Umbau des Stuttgarter Bahnhofes, hinzu gezogen wurde. Von 1863—67 hat Wolff als Bauinspektor das für die Hochbauten dieses umfangreichen Werkes errichtete Bauamt geleitet und es ist kein Geheimniss, dass das, was an der Anlage und Ausgestaltung des Empfangsgebändes künstlerisch erfreut, in erster Linie auf seinen Theil an dem Bau zurück zu führen ist. In das Jahr 1870 fällt der Bau der Nürnberger Synagoge und in das Jahr 1872 seine Wahl zum Stadtbaurath daselbst, welcher Stellung er jedoch schon 1873 durch seine Berufung zum Stadtbaurath für das Hochbauwesen in Stuttgart entriß.

12 Jahre lang war Wolff in diesem Amte thätig gewesen, das seinem Inhaber eine so reiche Gelegenheit zu künstlerischem

Ueber die Verwendung von Akkumulatoren zur Beleuchtung mögen die nachstehenden Beispiele einigen Aufschluss geben:

1) Wie viel Akkumulatoren des Systems Faure-Sellion-Volckmar braucht man, um eine Edison A-Lampe zu speisen?

Vorausgesetzt seien die sogen. $\frac{1}{2}$ pferdigen Akkumulatoren. Die Gewichts- und Preisverhältnisse derselben gestalten sich, wie folgt:

Elektroden	30 kg
Verdünnte Schwefelsäure	10 „
Gefäß	5 „
zusammen	45 kg

Preis loko Stuttgart:

40 M inkl. Glas
2 „ 40 Pf Zoll
3 „ 75 „ Fracht
46 M 15 Pf

Von den Fabrikanten wird angegeben:

zulässiger maximaler	Ladestrom 12 Amp.
	Entladestrom 18 „

Eine Edison 16 Kerzenlampe erfordert 100 Volt. Klemmenspannung und 0,7 Amp. Stromstärke; Arbeit 70 V. A. = 7 Sec mkg; 1 Akkumulator für sich allein hat 2 V.-Spannung, also sind zur Erreichung von 100 Volt. 50 hinter einander geschaltete Akkumulatoren nötig, oder weil der unvermeidliche, wenn auch kleine innere Widerstand der Akkumulatoren eine gewisse Spannung vernichtet, etwa 53 Akkumulatoren.

Dieselben enthalten pro kg Gesamtgewicht etwa 2500 mkg, also im ganzen $53 \times 45 \times 2500 = 6\,000\,000$ mkg, somit lässt sich die Lampe speisen $\frac{6\,000\,000}{7 \cdot 60 \cdot 60} = 240$ Std. lang.

2) 100 Edison A-Lampen sind täglich 5 Stunden mit Akkumulatoren zu betreiben, wie viele sind nötig?

Mit obigen 53 Akkumulatoren, die für eine Lampe gefunden wurden, könnte man nicht bloß diese einzige Lampe speisen, sondern ebenso gut eine größere Zahl Stromerzeuger von so kleinem inneren Widerstand wie die Akkumulatoren haben. Die Eigenthümlichkeit, dass sie ganz proportional der Zahl der angehängten Glühlampen Strom liefern, also wenig bei einer Lampe und entsprechend mehr bei n Lampen.

Da 18 Amp. einer Batterie dieser Akkumulatoren erfahrungsmäßig höchstens entnommen werden dürfen und jede Lampe 0,7 Amp. braucht, so können die obigen 53 Akkumulatoren im Maximum speisen $\frac{18}{0,7} = 25$ Lampen.

Erfahrungsgemäß kann man den hier voraus gesetzten Akkum. 8 Stunden lang ihre 18 Amp. entnehmen; also ist es jedenfalls möglich, die für 5 Stunden verlangte Beleuchtung zu leisten, ohne dass man den ganzen aufgespeicherten Energie-Vorrath aufbraucht. Nun sind aber nicht 25 Lampen zu betreiben, sondern 100 und man hat also 4 solche Serien von je 53 Akkum. nötig, oder was ebenso möglich wäre und billiger zu stehen käme, eine größere Akkumulatoren-Gattung, die ohne Schaden mehr Entladestrom aushalten kann. Die 4 Serien von je 53 Akkum. wären parallel zu schalten. Rechnet man 7 Edison-A-Lampen auf eine mechanische Pferdekraft, so hätte man 14,3 Pferdekraft zum direkten Betrieb der Anlage nötig.

Die Lampen verzehren zusammen $100 \cdot 7 = 700$ Sek. mkg el.

Arbeit. Auf die Ladung der Akk. mussten bei 70 % Güteverhältn.

der Aufspeicherung also verwendet werden $\frac{700}{0,70} = 1000$ Sek. mkg

= 13,3 Pfdkr., wozu eine mechanische Arbeit von $\frac{1000}{0,75} = 1333$

Sek. mkg = 17,8 Pfdkr. nötig ist, wenn die Ladung in derselben Zeit bewirkt würde, wie die Entladungen. Ladet man nun aber 10 Std. lang, so braucht man pro Sek. nur die Arbeit 666 mkg, was 8,9 Pfdkr. entspricht.

Man kann also eine geringe Arbeitskraft zum Speisen einer großen Beleuchtungs-Anlage verwenden und hat dabei absolut ruhiges Licht, während die Benutzung der z. B. in Fabriken meist variirenden Arbeitskraft ein solches nicht zuließe.

Sollen nach Feierabend einzelne Lokalitäten einer elektr. beleuchteten Fabrik weiter beleuchtet werden, so bleiben einzig und allein Akkum., weil es sehr unrationell wäre, wegen weniger Lampen Dampf zu halten und eine überflüssig große Maschine zu betreiben. Dasselbe gilt natürlich in noch viel höherem Grad für Wohnräumlichkeiten, die mit den Fabriken in Verbindung stehen.

Was die Kosten einer derartigen Anlage anbelangt, so sieht man ohne weiteres den Kernpunkt der Frage hervor leuchten: Man kann kleinere Dynamos und nach Quantität und Qualität geringere sekundl. Arbeitskräfte verwenden, als bei direktem Betrieb. Man sieht aber auch die Nachteile in pekuniärer Hinsicht: 1) Wegen des Verlustes in der Akkumulation wird die gesamte aufzuwendende Arbeit in mkg größer; 2) der durch die Akkumulation herein kommende Betrag an Zins und Abschreibung kann so groß werden, dass er den Gewinn mehr als aufhebt.

Es bleibt nichts anderes übrig, als in jedem speziellen Falle zu entscheiden, ob der Kostenpunkt sich für direkten Betrieb oder ob er sich für Akkumulation günstiger stellt; sieht man bei qualitativ schlechten motorischen Verhältnissen auf ruhiges Licht und hat man nur zeitlich oder quantitativ beschränkte Arbeitskräfte zur Verfügung, so sind unter allen Umständen Akkumulatoren am Platz.

Finanziell relativ günstig stellt sich, wie schon erwähnt, eine Anordnung, bei der den Tag über die Akkumulatoren geladen werden, während Abends Maschine und Akkumulatoren zusammen die Lampen betreiben: es kann dann die Maschine und die Akkumulatoren-Batterie schwächer sein als wenn jede allein den Betrieb zu besorgen hätte. Zugleich hat man bei dieser Anordnung noch den Vortheil, dass die Akkumulatoren in gewissem Maß die Geschwindigkeits-Schwankungen der Dynamomaschine unschädlich machen. Wird die Zahl der betriebenen Lampen im Lauf des Abends geringer, so kann man die helfende Maschine abstellen und hat nun allein Betrieb durch die Akkumulatoren.

Eine Ausbildung dieser Anordnung finden wir im System Turrettini, das dem Vernehmen nach zur Beleuchtung der Kais. Theater in Wien zur Anwendung kommen soll und bei dem aus ökonom. Gründen hoch gespannte Ladeströme benutzt werden.

Die Akkum. werden sicherlich eine große Zukunft im elektr. Beleuchtungswesen erlangen, sobald die Lebensdauer länger und der Preis mäßiger sein wird. Insbesondere wird sich die allgemeine Beleuchtung von Zentralstationen aus rationeller gestalten, weil dann die theuren Maschinen nicht bloß in den Abendstunden beansprucht sind und weil sie dann kleiner d. h. billiger gehalten werden können.

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung zur Vertretung baukünstlerischer Interessen in Berlin. In dem Programm der Konkurrenz um das Leipziger Reichsgerichtshaus war bekanntlich eine Ausstellung der Entwürfe in Berlin und Leipzig in Aussicht genommen worden und es ist — nicht nur in Fachkreisen — allgemein bedauert worden, dass die Reichsregierung hiervon Abstand genommen, und sich allein mit einer Ausstellung in Leipzig begnügt hat. Nimmt doch in Berlin außer der zahlreichen Architektenschaft, die den

Schaffen bot, wie sie gleichzeitig wohl keinem schwäbischen Architekten zu Theil wurde. Denn es fällt vorzugsweise in diese Zeit der mächtige und glänzende Aufschwung der Stadt, welcher derselben einerseits eine Reihe neuer und bedeutsamer Aufgaben stellte und ihr andererseits auch die Mittel lieferte, um diese Aufgaben in einer bis dahin nicht gewohnten monumentalen und künstlerischen Auffassung durchzuführen. Als die hauptsächlichsten Werke, die Wolff für die Stadtgemeinde Stuttgart geschaffen hat, sind anzuführen die Kirche in Heschl, die Schulen in der Johannesstr., in Heschl und im Stöckach, die Jakobsschule und das noch im Bau begriffene Karls-Gymnasium hinter der Marienkirche, der neue Pavillon des Katharinen-Hospitals, die Gewerbehalle, der gothische Brunnen an der Böblingerstr., die Wetterssäule usw. — Bedeutsam war auch seine Thätigkeit bei den baulichen Einrichtungen der Gewerbe-Ausstellung von 1881, welche zum größeren Theile von ihm entworfen und unter seiner Leitung ins Leben gerufen worden waren. Im Privat-Auftrage hat Wolff sowohl in Stuttgart wie vordem in Nürnberg mehrere Wohnhäuser zur Ausführung gebracht.

Alle Bauten Wolff's, die in ihrer stilistischen Haltung meist der von der Stuttgarter Schule gepflegten Richtung der italienischen

Haupttheil der Bewerber in jeuem Wettkampfe gestellt hat, eine ungleich größere Anzahl von Personen an den Versuchen zur Lösung der bezgl. Aufgabe Interesse, als in Leipzig, wo die ganze Angelegenheit mehr vom örtlichen Standpunkte aus in äußerlicher Weise beurtheilt wird. Die Vereinigung hat sich in Folge dessen durch vielfache Wünsche ihrer Mitglieder veranlasst gesehen, ihrerseits für Ausstellung einer Auswahl der bezgl. Entwürfe zu sorgen. Ein von ihr in Gemeinschaft mit dem Präsidium der

Renaissance folgen, während die Heschlacher Kirche spätromantischen Motiven nachgebildet ist und die Synagogenbauten zum Theil arabische Elemente enthalten, zeichnen sich bei trefflicher Grundriss-Anlage durch einen entschieden ansprechenden künstlerischen Zug und ein bemerkenswerthes Streben nach gediegener Monumentalität aus. Wenn einzelne in ihrer Durchführung „studirter“ sein könnten, so wird man diesen Mangel weder der unzureichenden Begabung noch dem zu geringen Eifer des Künstlers, sondern lediglich dem Umstande zuschreiben haben, dass der Umfang der Arbeiten, welche ihm oblagen, zeitweise über das Maas seiner Kräfte hinaus ging. Ist doch ohne Frage auch sein früher Tod auf die Ueberanstrengung zurück zu führen, mit der er seinen Berufspflichten obgelegen hat.

An der monumentalen Erscheinung des gegenwärtigen Stuttgart hat Wolff einen so großen Antheil, dass das ehrenvolle Gedächtniss seines Namens daselbst auf lange hinaus gesichert ist. Unvergessen wird er zeitlebens auch denjenigen bleiben, die den stillen, anspruchslosen und uneigennütigen Mann nach der ganzen Tiefe seines lebenswürdigen Künstler-gemüthes gekannt haben.

— F. —

Kgl. Akademie der bildenden Künste an das Kais. Reichs-Justizamt gerichtetes Gesuch um Ueberlassung der preisgekrönten Entwürfe für einen solchen Zweck ist bewilligt worden und ebenso haben die Verfasser der übrigen für die Ausstellung in Aussicht genommenen Arbeiten, soweit dieselben bekannt waren,* ihre Einwilligung gegeben. Die Eröffnung der Ausstellung, welche in dem Gebäude am Cantianplatz stattfinden und über welche noch Näheres bekannt gemacht werden wird, dürfte gegen Mitte April erfolgen und ihre Dauer etwa 14 Tage umfassen.

Von den sonstigen in den letzten Versammlungen der Vereinigung verhandelten Angelegenheiten mag an dieser Stelle nur in Kürze das Wichtigste erwähnt werden. Hr. v. d. Hude behandelte im eingehenden Vortrage die Frage über den Ursprung der Basilika, wesentlich im Anschluss an die Untersuchungen und Erörterungen von Prof. Dr. Dehio, welchen gelegentlich in d. Bl. eine selbständige Mittheilung gewidmet werden soll. Hr. Ende brachte die Entwürfe einer engeren Bewerbung um die Ausführung von Glasgemälden in der hiesigen Lukaskirche zur Vorlage, welche Hr. Kommerz.-Rath Borchard der Kirche zum Geschenke zu machen wünscht. Neben den beiden auswärtigen

* Sollten Bewerber, die ihren Namen bisher nicht genannt haben, an der Ausstellung Theil zu nehmen wünschen, was innerhalb des für dieselbe vorgesehenen Rahmens vermuthlich gern gestattet werden würde, so würden sie sich deshalb mit dem Vorsitzenden der Vereinigung, Hrn. Bmstr. v. d. Hude, Berlin W. Markgrafenstr. 32, in Verbindung setzen müssen.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernannt: Bauinsp. Otto Sarrazin im techn. Bür. d. Bau-Abth. d. Minist. d. öffentl. Arb. in Berlin zum Reg.-u. Brth., demselben ist die neu errichtete Stelle eines solchen b. d. gedachten Bauabthlg. verliehen worden. — Reg.-Bmstr. Tolkmitt, bisher in Frankfurt a. O. zum kgl. Wasser-Bauinsp.; Reg.-Bmstr. Oehmcke in Oppeln zum kgl. Land-Bauinsp.; beiden sind techn. Hilfsarb.-Stellen bei d. kgl. Reg. in Potsdam, bezw. Oppeln verliehen worden. — Betr.-Insp. Gudden zum Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. u. st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Nordhausen. — Die Reg.-Bfhr. Jul. Biedermann aus Breslau und Hugo Rössler aus Wiesbaden zu Reg.-Bmstrn. — Der Kand. d. Baukunst Alb. Nixdorf aus Luxemburg zum Reg.-Bfhr. — Die Kand. d. Masch.-Baukunst Erich Wallenius aus Grapitz bei Stolp, Fritz Albrecht aus Breslau, Eduard Kette aus Landsberg a. W., Karl Blum aus Haynau i. Schl. zu Reg.-Masch.-Bfhrn.

Verliehen: Dem Eisenb.-Masch.-Insp. Ingenohl, unter Uebernahme aus dem Dienst der Reichseisenb. zur preuss. Staatseisenb.-Verwaltg., die Stelle des Vorstehers der Hauptwerkstätte in Deutz, Bezirk d. kgl. Eisenb.-Direkt. Köln (rechtsrh.)

Dem Kreis-Bauinsp. Herrmann in Rüdesheim ist gestattet worden, seinen Wohnsitz nach Geisenheim zu verlegen. —

Versetzungen in der Staatseisenbahn-Verwaltung:

1. Als Direktions-Mitglieder: an d. kgl. Eisenb.-Dir. in Magdeburg Eisenb.-Dir. Landgrebe, bish. Mitgl. d. kgl. Direkt. d. Breslau-Freiburger Eisenb. in Breslau; — an d. kgl. Eisenb.-Dir. (linksrh.) in Köln (als kommiss. Mitgl.) der Eisenb.-Masch.-Insp. Siegert, bish. in Berlin; an d. kgl. Eisenb.-Dir. (rechtsrh.) in Köln d. Geh. Reg.-Rath Grapow, bish. Mitgl. d. kgl. Eisenb.-Dir. (linksrhein.) in Köln; — an die kgl. Eisenb.-Direkt. in Altona; Eisenb.-Direkt. Kahl, bish. Mitgl. d. kgl. Direkt. d. Berlin-Hamb.-Eisenb. in Berlin, u. (als kommissar. Mitgl.) Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Krause, bish. in Berlin.

2. Als Betriebs-Direktoren: an das kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Posen (Dir.-Bez. Bromberg) Reg.- u. Brth. Kricheldorf, bish. Dir. d. kgl. Eis.-Betr.-Amtes (Posen-Creuzburg) in Posen; — an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Neuwied: Reg.- u. Brth. Menne, bish. Mitgl. d. kgl. Eis.-Dir. (rechtsrhein.) in Köln; — an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Oppeln: Reg.- u. Brth. Wernich, bish. Mitgl. d. kgl. Dir. d. Breslau-Freiburg. Eisenb. in Breslau; an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Breslau-Stettin) in Breslau: Reg.- u. Brth. Gutmann, bish. Mitgl. d. kgl. Dir. d. Breslau-Freiburg. Eisenb. in Breslau; — an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Kiel: Reg.- u. Brth. Müller, bish. Mitgl. d. kgl. Dir. d. Berlin-Hamb. Eisenb. in Berlin.

Ferner sind versetzt:

a) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion in Berlin: die Eis.-Bau- u. Betr.-Inspektoren: v. Schütz, bish. b. d. Betr.-Amt (Berlin-Magdeb.) in Berlin, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Berlin-Sommerfeld) in Berlin; — Monscheuer, bish. in Berlin, u. Eis.-Masch.-Insp. Bathe in Breslau, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Breslau-Halberstadt) in Breslau.

b) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion zu Bromberg: Die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Rohrmann, bish. in Dessau, als Vorst. d. betr.-techn. Bür. d. kgl. Direktion zu Bromberg; — Braune, bish. in Graudenz, als Vorst. d. Bauinsp. I. nach Elbing; — Dunaj, bish. in Beuthen, als Vorst. d. Bauinsp. nach Lyck; — Ritter, bish. in Lüneburg, als Vorst. der Bauinsp. II. nach Stolp; — Frankenfeld u. d. Eis.-Masch.-Insp. Hentschel, bish. b. d. Betr.-Amte (Posen-Creuzburg) in Posen, als st. Hilfsarb. an das kgl. Eis.-Betr.-Amt Posen (Dir.-Bez. Bromberg); — Eis.-Masch.-Insp. Müller, bish. im techn. Bür. d. Eis.-Abth. d. Minist. d. öffentl. Arb. als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Berlin (Dir.-Bez. Bromberg).

c) im Bez. der kgl. Eisenb.-Direkt. zu Frankfurt a. M.: Die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Hanke, bish. in Köln, nach Frank-

bekannten Glasmalerei-Anstalten in Innsbruck und Regensburg, von denen die erste wegen Ueberhäufung mit Aufträgen eine Betheiligung ablehnte, während die zweite einen in Zeichnung und Farbe sehr werthvollen, nur etwas zu profan gehaltenen Entwurf geliefert hat, sind nur Berliner Firmen — Heinersdorff, Schwarz, Westphal und das kgl. Glasmalerei-Institut — zur Bewerbung aufgeföhrt worden; der Vorzug ist der zuletzt genannten Anstalt gegeben worden, deren Leistungen neuerdings, nachdem sie in Hrn. Bernhard eine treffliche künstlerische Kraft gewonnen hat, einen erfreulichen Aufschwung genommen haben. Eine sehr eingehende Besprechung fand in zwei stark besuchten Sitzungen der Entwurf einer neuen Baupolizei-Ordnung für Berlin, über welchen die Hrn. Heyden und Ende referirten. Es wurde beschlossen, diejenigen Punkte des Entwurfs, welche die künstlerische Seite des Berliner Bauwesens — leider in sehr ungünstigem Sinne — zu beeinflussen geeignet sind, zum Gegenstande einer Denkschrift zu machen, welche sodann dem Hrn. Minister der öffentlichen Arbeiten überreicht werden soll. Zur Ausarbeitung derselben wurde ein Ausschuss aus den Hrn. Heyden, v. d. Hude, Kayser und v. Weltzien eingesetzt.

Die Mitgliederzahl der Vereinigung beträgt nach wie vor etwa 60. Aus dem Vorstande sind nach 3jähriger Amtsdauer die Hrn. Ende, Ebe und Fritsch ausgeschieden und an deren Stelle die Hrn. v. d. Hude, Otzen und Raschdorff gewählt worden. Der Vorsitz ist von Hrn. Ende auf Hrn. v. d. Hude übergegangen.

furt a. M.; — Richard, bish. in Suhl, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Berlin (Direkt.-Bezirk Frankfurt a. M.); — Ballauf, bish. in Berlin, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Nordhausen.

d) im Bez. der kgl. Eisenb.-Direkt. zu Magdeburg: Die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Mackenthun, bish. Hoyerswerda, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Berlin-Magdeburg) in Berlin; — Bode, bisher in Suhl, als ständ. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Wittenberge-Leipzig) in Magdeburg; — Schlemm, bish. in Breslau, an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Magdeburg-Halberstadt) in Magdeburg; — Eisenb.-Masch.-Insp. Erdmann, bish. bei d. kgl. Betr.-Amt (Magdeburg-Halberstadt) als Vorst. d. masch.-techn. Bureau an die Direktion in Magdeburg.

e) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion (linksrhein.) zu Köln: Eisenb.-Masch.-Insp. Hummel, bish. in Deutz, an die Hauptwerkstätte in Nippes.

f) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion (rechtsrhein.) zu Köln: Reg.- u. Brth. Lange, bish. in Nordhausen, die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp.: Richter u. Hövel in Neuwied sowie d. Eis.-Masch.-Insp. Meyen, bish. in Hagen, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Neuwied; — Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Mackensen, bish. in Köln, nach Neuwied.

g) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion zu Elberfeld: Die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Ott, bish. in Hagen, als Vorst. d. bautechn. Bür. d. kgl. Direktion nach Elberfeld; — v. d. Bercken, bish. in Elbing, als Vorst. d. Bauinsp. nach Lennep; — Eversheim, bish. i. Magdeburg, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Hagen.

h) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion zu Erfurt: Die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Schwedler, bish. in Arnstadt, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Erfurt; — Zeyss, bish. i. Trier, an d. kgl. Betr.-Amt i. Dessau; — König, bish. in Lyck, als Vorst. d. Bauinsp. nach Hoyerswerda.

i) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion zu Breslau: Die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Schaper, bish. in Magdeburg, u. Heinrich, in Oppeln, als st. Hilfsarb. an das kgl. Eis.-Betr.-Amt in Oppeln; Reg.- u. Brth. Pauly, Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Buddenberg u. d. Eis.-Masch.-Insp. Kielhorn, bish. b. d. Betr.-Amt (Stargard-Posen) in Posen, sowie Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Goepel, bish. in Stargard, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Stargard-Creuzburg) in Posen; — Brth. Sellin, bish. in Glogau u. Eis.-Masch.-Insp. Brosius, bish. in Magdeburg als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Breslau-Stettin) in Breslau.


k) im Bezirk der kgl. Eisenb.-Direktion zu Altona: Die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Haafs, bish. in Erfurt, als Vorst. d. betr.-techn. Bür. d. kgl. Direktion nach Altona; — Eilert und Schneider, sowie Eis.-Masch.-Insp. Märcker in Berlin als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt Berlin (Direkt.-Bez. Altona); — die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Eckolt in Hamburg u. Jungbecker, bish. in Elberfeld, als st. Hilfsarb. a. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Hamburg; — Schmidt, bish. in Rendsburg, u. Eis.-Masch.-Insp. Reuter, bish. in Hannover, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Kiel; die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Petersen in Flensburg u. Caesar, bish. in Halberstadt, sow. Eis.-Masch.-Insp. Reinert, bish. in Cottbus, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Flensburg.

l) im Bezirk der kgl. Direktion der Braunschweigischen Eisenbahn. Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Sternke, bish. in Bromberg, als Vorst. d. betr.-techn. Büreaus u. Direkt.-Hilfsarbeiter nach Braunschweig.

Der Eisenb.-Masch.-Insp. Schünhoff, st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Stettin-Stralsund) in Stettin ist in den Ruhestand getreten.

Gestorben: Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Thomas, st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt zu Wesel.

Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. (Fortsetzung.) — Neue Funde in Griechenland. — Fluss-Kanalisation und neuere bewegliche Wehre. — Aus den Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten 1885. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Archt.-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Nachricht von der Münchener Konferenz. — Die Benutzung von Cokes-Abfällen als Surrogat von Sand bei der Mörtel-Bereitung. — Konkurrenzen. — Brief- u. Fragekasten.



Entwurf von Hubert Stier in Hannover.
Ansicht der Hauptfront.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig.

(Fortsetzung.)
Hierzu die Abbildungen auf S. 177 und eine besondere Illustrations-Beilage.

In früheren Fällen sind wir leider auch diesmal genöthigt unsere Besprechung der bei der Preisvertheilung übergangenen Arbeiten auf eine verhältnissmässig kleine Zahl der durch zweckmässige Anordnung und künstlerische Gestaltung werthvollsten Entwürfe zu beschränken. Eine Rangordnung derselben aufzustellen wäre ebenso bedenklich, wie ihre Gruppierung nach dem Grundriss-System schwierig erscheint. Da jedoch für die Reihenfolge der Besprechung ein gewisses Prinzip nicht ganz entbehrt werden kann, so wollen wir dabei dem äusserlichen Moment folgen, das dem Besucher der Ausstellung zunächst in die Augen fiel und zwischen Entwürfen mit und ohne zentralen Kuppel - Aufbau unterscheiden.

Die letzteren befinden sich in der entschieden Minderheit, obwohl diese Gruppe an sich eine grössere Zahl besonders hervor ragender Arbeiten umfasst, als die anderen.

Wir nennen unter ihnen zunächst als einen der im Aufbau einfachsten und zugleich eigenartigsten Pläne, den Entwurf von Ende & Böckmann in Berlin. In freier Auslegung des Programms


haben die Verfasser ihre Warthalle an die Hauptfront verlegt und sie von dort aus beleuchtet. Seitlich derselben liegen die der Rechtsanwaltschaft zugewiesenen Räume, nach hinten die sämtlichen Sitzungssäle: u. zw. in der Axe hinter dem als Vestibül dienenden Mittelraum der Halle, an welchen sich die Haupttreppe anschliesst, auf halber Höhe zwischen beiden Geschossen und im Zentrum der ganzen Anlage der grosse durch Oberlicht beleuchtete Saal, links und rechts je 3 der kleineren Säle, welche ihr Licht von Höfen aus empfangen. Es hat dieser an die Anordnung des Pariser Justizpalastes erinnernde Grundgedanke

etwas ungemein Bestechendes und es würde eine derartige Lösung vielleicht an erster Stelle Beachtung verdienen, wenn es sich um ein Gerichtshaus handelte, zu welchem ständig ein starker Andrang des Publikums stattfindet. Unter den vorliegenden Bedingungen steht der räumliche Luxus, mit welchem die Halle behandelt ist, leider in ungerechtfertigtem Gegensatz zu der etwas untergeordneten Art, in welcher ein Theil der ständig benutzten Geschäftsräume in der tiefen, durch 3 Höfe durchbrochenen hinteren Partie des Hauses angeordnet ist; auch die Anlage der Nebentreppen in 4 Eckthürmen, welche eines besonderen Vestibüls entbehren, lässt sich jenem Luxus gegenüber kaum rechtfertigen.

Dass die Voraussetzung, aus welcher der Entwurf sich aufbaut, eine irrthümliche ist, muss um so mehr bedauert werden, als jene Anordnung der Halle natürlich auch für die Gestaltung der Fassade besonders günstig war und eine Entwicklung der Hauptfront in so mächtigen Verhältnissen gestattete, wie sie kaum eine zweite Arbeit aufzuweisen vermag. Trotz ihrer Einfachheit ist die in den Formen klassischer Renaissance ge-

staltete Fassade, deren geschlossene Masse nur durch die Flachkuppel-Bekrönungen der 4 Eckthürme und eine grössere Flachkuppel über dem Vestibül überragt wird, in Folge dessen eine der schönsten und wirkungsvollsten der ganzen Konkurrenz.

Von ähnlicher Schlichtheit ist der mit dem Motto „Einfach“ bezeichnete Entwurf der Architekten Gründling und Hannemann in Leipzig, der dem vorher besprochenen auch darin verwandt ist, dass der zugleich als Vestibülhalle benutzte, jedoch wesentlich kleinere Warteraum an der Hauptfront liegt. Der grosse Saal hat seine Stelle im Obergeschoss,



Entwurf von Giese & Weidner in Dresden. III. Preis.

Bezeichnung der Räume: 1) Sitzungssäle. 2) Berathungsz. 3) Amtsz. des Präsidenten. 4) Z. der Senats-Präsidenten. 5) Z. d. Reichs- u. Staats-Anwaltsch. 6) Z. d. Rechtsanwaltsch. 7) Gerichtsschreiberei. 8) Kanzlei. 9) Zentral-Bür. 10) Rechnungs-Bür. 11) Boten. 12) Parteien. 13) Zeugen. 14) Bibliothek. 15) Materialien.

in der Axe der Hinterfront erhalten; die kleineren Säle sind im Erdgeschoss symmetrisch an der Vorder- und Hinterfront vertheilt.

Der Entwurf mit dem Motto: „*In lege salus*“, welcher officiösen Nachrichten zufolge mit den 5 preisgekrönten sowie den Arbeiten von A. Busse in Berlin, Schmieden, v. Weltzien & Speer in Berlin, v. Holst & Zaar in Berlin, Ludwig & Hülssner mit P. Jacobi in Leipzig und H. Stier in Hannover zur engsten Wahl gestanden hat, verzichtet ganz darauf, die im Centrum belegene achteckige Wartehalle äußerlich hervor zu heben; sie hat ein einfaches Oberlicht erhalten, während die Mittelbauten der Fronten mit flachen Zeltdächern überdeckt sind. Aus der Wartehalle entspringen die beiden großen Haupttreppen, von denen die links belegene zugleich als Festtreppe für die Präsidenten-Wohnung benutzt wird, während die rechts belegene doppelt auslaufend zugleich nach dem Mittelbau wie nach dem Nordflügel fährt. Letzterer enthält in beiden Haupt-Geschossen je 3 der kleineren Säle, während der Saal der Anwaltskammer an der Hinterfront und der große Saal über dem Hauptvestibül an der Vorderfront liegt. Sowohl die Grundrisslösung, welche auf der Annahme eines durchgehenden II. Obergeschosses fußt, wie die in gefälligen Renaissance-Formen gestaltete Architektur sind als eine tüchtige Leistung zu bezeichnen, ohne jedoch besonders bemerkenswerthe Einzelheiten darzubieten.

In um so höherem Grade ist dies bei den Entwürfen von Frentzen, Stier und Thiersch der Fall, deren auf S. 177 mitgetheilte Grundrisse das gemeinsame Moment zeigen, dass die in gewaltigen Abmessungen angelegte Wartehalle den ganzen Innenraum des tiefen Mittelflügels füllt. Alle 3 Arbeiten sind von der Grundform eines geschlossenen, die Längen und Tiefen-Maasse des Bauplatzes fast ganz in Anspruch nehmenden Rechtecks ausgegangen.

Georg Frentzen in Aachen, dessen Entwurf das nicht weniger als 4 Mal vertretene Motto: „*Fiat justitia*“ trägt, hat seinem Gebäude gleichfalls 3 volle Geschosse gegeben. Die rings von Korridoren umgebene, nach der Queraxe erweiterte Halle, in welcher seitlich je 2 Doppeltreppen zum Hauptgeschoss empor führen, ist ausschließlich durch Oberlicht erhellt; die Sitzungssäle, die Wohnung des Präsidenten und die Bibliothek haben die gleiche als normal zu erachtende Lage wie in dem an erster Stelle gekrönten Entwurf. Dem letzteren ist die Frentzen'sche Arbeit bei nicht minderer Klarheit durch ihren monumentalen Zug künstlerisch weitaus überlegen; namentlich die innere Erscheinung der mit drei großen Kuppeln überwölbten Halle würde von prächtigster und großartigster Wirkung sein, ohne ins Ueberschwengliche zu gehören. Weniger glücklich ist der Künstler bei der Wahl seiner Außen-Architektur gewesen. In dem an sich gewiss anerkennenswerthen Streben, das übliche Schema der vorgeblendeten Säulenordnungen wenn möglich zu vermeiden, hat er seine Fassade in einer freien Auffassung der Renaissance gestaltet, die besonders in den der Bogenlinie folgenden Risalit-Bekrönungen in etwas an seinen Konkurrenz-Entwurf zum Empfangsgebäude des Frankfurter Bahnhofs erinnert. Sie berührt hier ebenso fremdartig wie das gar zu schwere Verhältniss der von Kuppelhauben mit kronenartigen Laternen überdeckten massiven Eck- und Mittelbauten, die zu der leichten und zierlichen Architektur der Rücklagen in etwas harten Gegensatz treten und unserer Empfindung nach in dieser Form nur dann berechtigt wären, wenn sie sämmtlich, wie der das Vestibül und den großen Sitzungssaal umfassende Mittelbau der Hauptfront einheitliche Räume von aufsergewöhnlichen Abmessungen enthielten.

Der von Hubert Stier in Hannover verfasste Entwurf mit dem Motto „*Suum cuique*“, in welchem die gleichfalls mit 3 Kuppeln überwölbte Halle ihr Licht nicht nur durch diese, sondern auch durch große thermenartige Halbkreis-Fenster erhält, macht das Obergeschoss durch 2 neben dem Vestibül belegene und eine aus der Halle nach dem hinteren Flügel frei empor steigenden Treppe zugänglich. Die Bibliothek liegt hier in einem durch alle Geschosse reichenden Mittelbau der Westfront; die kleineren Sitzungs-Säle haben in symmetrischer Anlage theils an der Nordfront, theils an dem großen Hofe Platz gefunden, der die nördliche Hälfte des Hauses durchbricht. Dem durch Oberlicht erleuchteten großen Sitzungs-Saal ist im Erdgeschoss südlich der Halle eine für den Gebrauch und die Anordnung der Nebenräume außerordentlich bequeme Lage gegeben; freilich ist dadurch die Grundfläche der 4 Höfe, welche dem Innern dieser Gebäudehälften Licht zuführen, etwas eingeschränkt worden, wenn auch keineswegs in unzulässiger Weise. Den Vorzügen des

Grundrisses, der nur eine engere Beziehung zwischen der Wartehalle und den Sitzungssälen an der Nordfront vermissen lässt, gesellen sich große Schönheit im Aufbau zu. Die Erscheinung der in den Verhältnissen trefflich abgestimmten Halle ist auch hier von außerordentlicher Wirkung. Nicht minder ansprechend stellt sich die Fassade dar, von der wir auf S. 173 ein skizzenhaftes Bild geben. Der überhöhte Mittelbau, welcher in der Hauptfront die Stirn der nur von entfernten Standpunkten zur Ansicht kommenden Halle deckt, besitzt in der großen Rundbogen-Loggia, welche auf den dahinter liegenden Raum deutet, ein sehr charakteristisches Motiv; ebenso ist in der Südfront der Festsaal der Präsidenten-Wohnung durch eine Kuppel sehr glücklich hervor gehoben. Vielleicht, dass der Maafsstab der in schönen Verhältnissen gestalteten eigenartigen Renaissance-Architectur mit Rücksicht auf die Lage des Bauplatzes hätte etwas größer gegriffen werden können.

In Bezug auf die praktische Gestaltung des Grundrisses kann der Entwurf von Fr. Thiersch in München, welcher das Motto: „*Justitia est constans*“ trägt, den beiden vorher besprochenen nicht ganz gleich gestellt werden. Die mit einem Tonnengewölbe von 20 m Spannweite überwölbte, bis zum Scheitel nicht weniger als 26 m hohe Halle, in welcher die Treppen wie bei Frentzen angeordnet sind, findet hier nach der Hauptfront in dem durch beide Geschosse reichenden Haupt-Vestibül eine unmittelbare Fortsetzung; ihm gegenüber liegt im Obergeschoss über einem hinteren Vestibül der große mit 2 Beratungszimmern ausgestattete Sitzungssaal, während die kleineren Säle sämmtlich im Erdgeschoss und an der Vorderfront ihren Platz erhalten haben. Dass die letzteren demnach mit ihrer Langseite nach der Tiefe gerichtet sind und ihr Licht je durch ein einziges großes Rundbogenfenster erhalten, ist jedenfalls unzulässig. Weitere Nachtheile des strengen akademischen Schemas, welches der an sich in außerordentlicher Klarheit und Schönheit sich darstellenden Raum-Anordnung zu Grunde liegt, sind die wenig günstige Anlage der Präsidenten-Wohnung an dem Korridor des Süd- und des halben Ostflügels, die einseitige Lage der Bibliothek in der anderen Hälfte des letzteren, die indirekte Beleuchtung der Vorzimmer, die Anordnung der Halle als Durchgangsraum; recht glücklich ist dagegen die Ersetzung der Halle im Obergeschoss durch die breiten, hier dem Verkehr geöffneten Seitenschiffe derselben. In seiner künstlerischen Durchbildung gehört der Entwurf von Thiersch, dessen perspektivische Ansicht auf unserer Illustrations-Beilage wieder gegeben ist, zu den werthvollsten Leistungen, welche die Preisbewerbung hervor gebracht hat, wenn er auch vielleicht in den zur Steigerung des monumentalen Eindrucks angewandten Mitteln die zulässige Grenze schon überschritten hat; letzteres gilt namentlich von dem im wesentlichen rein dekorativen Aufbau, durch den die Wartehalle aus der Baumasse hervor gehoben ist. Dass die letztere an den Seiten und Ecken von keinen Vorsprüngen unterbrochen wird, erhöht nicht unwesentlich die mächtige Wirkung der in klassischen Formen, zum Theil im unmittelbaren Anschluss an die Bauten der römischen Kaiserzeit gestalteten Anlage, in der die erste Majestät des höchsten Gerichtshofes eines großen Reiches einen wahrhaft trefflichen Ausdruck gefunden hat.

Als ebenbürtige künstlerische Leistungen ersten Ranges sind den zuletzt erwähnten Arbeiten die Entwürfe von v. Holst & Zaar und von Schmitz & Hartel gegenüber zu stellen, welche beide wiederum darin etwas Gemeinsames haben, dass sie abweichend von der geschlossenen Anlage jener eine freier entwickelte, reich gegliederte Grundform, wie sie ähnlich der Plan von Eisenlohr & Weigle zeigt, zum Ausgangspunkte genommen haben.

Von dem Entwurfe von v. Holst & Zaar in Berlin, dessen Motto: „*Fiat justitia*“ lautet, haben wir auf S. 149 eine Fassade-Skizze und auf S. 153 die beiden Haupt-Grundrisse mitgetheilt. Durch letztere ist die Anordnung so weit klar gestellt, dass wir auf eine weitere Beschreibung derselben wohl verzichten und uns mit der Bemerkung begnügen können, dass die beiden seitlichen Flügel ein II. Obergeschoss und der östliche Wohnhaus-Anbau überdies noch ein zur Wohnung des Präsidenten gehöriges Zwischengeschoss enthält. Der Grundriss gehört praktisch wie künstlerisch zu den reifsten und besten überhaupt vorhandenen Lösungen, wenn er auch einzelne fast allgemein begangene Fehler theilt; darf man ihm die einseitige Lage der Bibliothek und den Umstand, dass die linke Hälfte des Hauses zwar nicht des Lichtes, wohl aber genügender zur Lüftung erwünschter offener Höfe entbehrt, auch als besondere Mängel anrechnen, so sind dies doch Mängel, die sich außerordentlich leicht beseitigen lassen,

ohne ein wesentliches Moment der Lösung zu opfern. Die Fassade, welche durch die Verbindung strenger Renaissance-Formen mit einem vom Geiste der Barockzeit angehauchten Skulpturschmuck einen eigenen Reiz gewonnen hat, erscheint für unsere Empfindung besonders charakteristisch; nicht minder gelungen ist die Innen-Architektur. Angesichts derartiger Vorzüge, vor allem aber des Umstandes, dass die Arbeit durchaus in den Grenzen des Maafsvollen sich hält und in mindestens gleichem Grade wie die preisgekrönten Entwürfe die Eigenschaft der „Ausführbarkeit“ beanspruchen darf, fragt man sich unwillkürlich, wie es gekommen ist, dass die Preisrichter sie hinter jene zurück stellen konnten. Wir sind versucht anzunehmen, dass es lediglich ihr besonders unglücklicher, elend beleuchteter Platz im Ausstellungs-Saale war, der sie nicht zur Geltung hat kommen lassen, zumal für die etwas schwere Färbung der getuschten Blätter das hellste Licht nur eben genügen würde.

Bruno Schmitz u. August Hartel in Leipzig haben für ihre Arbeit, in welcher das Reichsgerichtshaus, mehr als von irgend einem anderen Bewerber geschehen, im Sinne eines Denkmalbaues aufgefasst ist, das bezeichnende Motto: „*Forum imperiale*“ gewählt. Abweichend von der sonst fast allgemein angenommenen Geschoss-Eintheilung ist über einem hohen Sockelgeschoss, in welchem auch ein Theil der Diensträume untergebracht ist, eine Anlage durchgeführt, welche in dem tiefen Mittelbau und den beiden seitlichen Flügeln zweigeschossig, in den beiden je einen offenen Hof umschließenden Zwischenbauten aber nur eingeschossig ist. Der Grundgedanke der Raumvertheilung ist aus der auf S. 165 mitgetheilten Skizze zu ersehen; sämtliche Sitzungssäle sind in dem nach hinten vorspringenden Mittelflügel vereinigt, die kleineren symmetrisch zur Seite des großen Saals bezw. nach dem nördlichen Vorhofe liegend. So interessant jener Grundgedanke auch ist, so sind bei der Durchführung desselben doch manche sehr erhebliche Schwächen in praktischer Beziehung unbesiegt geblieben. Ob den Raum-Anforderungen überall hat genügt werden können, möchten wir bezweifeln: jedenfalls ist der Zusammenhang der Räume stellenweise ein etwas lockerer und die Beleuchtung der Korridore des Mittelbaues, namentlich im Sockelgeschoss eine zum Theil ungenügende; auf Einzelheiten, wie z. B. auf die Lage des Festsaaes am Ende der Präsidenten-Wohnung einzugehen, lohnt sich kaum. Liegt doch der Schwerpunkt der Arbeit durchaus in der architektonischen Entwicklung des mit Aufbietung der reichsten Mittel, namentlich eines mit wahrhaft verschwenderischer Hand ausgestreuten Skulpturschmuckes, ausgestalteten Aufbaues, dem die Ausbildung der Halle im Inneren würdig zur Seite steht. Und mag man immerhin der Ansicht sein, dass dieser Aufbau, von dem unsere Illustrations-Beilage eine perspektivische Skizze giebt, für den Maafsstab der Anlage etwas zu stark gegliedert und unruhig ist, so wird man doch mit aufrichtigster Bewunderung die Kraft der künstlerischen Phantasie und die meisterhafte Beherrschung der Form anerkennen müssen, die sich in der durch manche Züge unwillkürlich an den Schmitz'schen Entwurf zum Victor-Emanuel-Denkmal erinnernden Schöpfung ausspricht. Ungetheilte Bewunderung erregte bei allen sachverständigen Besuchern der Ausstellung die Darstellung des in zarten blauen Tönen getuschten Entwurfs, die unter den übrigen Arbeiten ihres gleichen nicht fand, trotzdem noch manche andere Meisterwerke der Darstellungskunst — in erster Linie die Zeichnungen von Thiersch, A. Busse, Schmieden u. Gen., Giesenberg u. a. — mit ihr wetteiferten.

Als ansprechende und tüchtige Arbeiten, die zu dieser Gruppe gehören, nennen wir, ohne auf ihre Gestaltung im einzelnen näher eingehen zu können, noch die Entwürfe mit dem Motto: „*Roma locuta*“ und „*Der Gerechtigkeit*“, letztere von W. Löffler in Berlin verfasst und beide in Renaissance-Formen gestaltet.

Eine besondere Erwähnung an dieser Stelle müssen endlich noch die wenigen künstlerisch bemerkenswerthen Pläne im Stile der deutschen Renaissance und der Gothik finden.

Die deutsche Renaissance wird in hervor ragender Weise einzig durch den mit außerordentlicher Liebe und großem künstlerischen Geschick durchgeführten Entwurf von Arnold Güldenpfennig in Paderborn vertreten, welcher das Motto: „*Saluti publicae*“ trägt. Die in Einzelheiten vielfach sehr glückliche Grundriss-Lösung, die an der durch die Flucht der Simson-Str. gegebenen schiefwinkligen Lage der Hauptfront zu den Seitenfronten fest hält, ist leider durch eine irrtümliche Auffassung des Architekten in Bezug auf Zweck und Bedeutung der Wartehalle stark beeinträchtigt worden; letztere liegt isolirt und nur von der Haupttreppe zugänglich im Mittelpunkt der Anlage, während die Sitzungssäle ohne irgend welche Beziehung zur Halle an den Fronten des Gebäudes vertheilt sind. Für seine Fassade, welche ebenso durch ihre malerische Gesamterscheinung, wie durch eigenartige Einzelheiten erfreut, jedoch im Maafsstabe der letzteren wohl etwas zu zierlich behandelt ist, hat der Künstler aus jener Anordnung das dankbare Motiv abgeleitet, die Säle je durch einen Giebelbau besonders hervor zu heben, während die Ecken durch Thürme ausgezeichnet sind.

Der Gothik gehört zunächst der offenbar aus der rheinischen Schule der Kölner Domhütte hervor gegangene Entwurf mit dem Motto: „*In Treue fest*“ an. Die in schönen Verhältnissen entwickelte Fassade wird durch einen kräftigen Thurm in der Axe der Vorderfront beherrscht, in welchem über dem Vestibül die ins Obergeschoss verlegte Wartehalle sich befindet; kleinere Thürme schmücken auch hier die Ecken. Den Senats-Sälen ist ihre Stelle durchweg an der

Neue Funde in Griechenland.

Dionysos-Tempel zu Pergamon. Im November 1884 hat der mit der Leitung der Ausgrabungen in Pergamon betraute Reg.-Bmstr. R. Bohn der Berliner Akademie der Wissenschaften einen Bericht über ein neues, dort gefundenes Baudenkmal vorgelegt, das nunmehr im Sonder-Abdruck aus den Abhandlungen der Akademie vorliegt. Es handelt sich um einen kleinen Tempel auf der Westseite des unteren Marktplatzes hart an der Begrenzungsmauer desselben, von dem an Ort und Stelle nur die Fundament-Mauern bezw. die Spuren derselben sich erhalten haben. Eine Anzahl von Baugliedern, die sowohl in der byzantinischen Mauer wie an andern sämtlich im Halbkreis um jenes Fundament belegenen Stellen gefunden wurden und aus verschiedenen Gründen als zu dem bezgl. Bau gehörig angesehen werden müssen, erlaubte eine annähernd vollständige Rekonstruktion der Fassade, deren Verhältnissen ein Einheitsmaaf von 0,019 m (entsprechend der Eintheilung der ägyptischen Elle) zu Grunde liegt. Der im Fundament-Unterbau 12,30 m lange, 7,60 m breite Tempel, welchen Hr. Bohn für ein Heiligthum des Dionysos ansieht, stellt sich demnach als ein viersäuliger Prostylos dorischen Stils dar, der für die freie Behandlung der Formen in hellenistischer Zeit ein interessantes Beispiel abgiebt. Die mit 20 Kaneluren versehenen Säulen ruhten auf einem weit ausladenden, aus Plinthus, Rundstab und einem umgekehrten Kymation bestehenden Fusse; am Kapitell vertritt die Stelle des Echinus eine aufstrebende Blattwelle mit einem Rundstäbchen. Das wahrscheinlich dreitriglyphisch gebildete Gebälk zeigt an der vertieften Unterfläche der Hängeplatte ein Muster von diagonal gestellten mit Rosetten gefüllten Rechtecken; die Sima ist mit einem einfachen Rankenornament geschmückt, das von den als Satyrköpfe gestalteten Wasserspeiern ausgeht. Als mittlere Giebelkrönung diente wahrscheinlich eine geflügelte weibliche Figur, von der sich Stücke gefunden haben; ein Fries-Fragment mit naturalistisch gebildeten Weinranken, Trauben und Blättern dürfte eine Stelle im Innern der Cella anzuweisen sein.

Antikes Wohnhaus auf Delos. Einem Berichte der Voss. Ztg., dessen französische Quelle nicht angegeben ist, entnehmen wir die folgenden Angaben über ein dort gefundenes griechisches Wohnhaus. Das Gebäude bildete danach ein Rechteck von 17 m Breite und 28 m Tiefe. Mit seiner linken Mauer in die Westgrenze fallend war innerhalb desselben das von 12 Marmorsäulen römisch-dorischer Ordnung getragene *περιστύλιον* so angeordnet, dass auf der Nord-, Ost- und Südseite desselben je eine Reihe von Räumen lag, die bei dem Mangel jeder Spur von Fenstern ihr Licht sämtlich von jenem in der Mitte offenen Raum müssen erhalten haben. An der Nordseite, deren Eintheilung nicht mehr erkennbar ist, dürften die Wirthschafts-Räume zu suchen sein; ihr gegenüber liegt an der Südseite in der Axe des Peristyls der Eingangsraum, das *προαύλιον*, zwischen einem kleineren und einem größeren Zimmer. An der Ostseite ist zwischen 2 kleineren ein größeres saalartiges Zimmer angeordnet, das durch die prachtvolle Marmorthür nach dem Peristyl und 3 wohl zur Aufnahme statuarischen Schmucks bestimmte Nischen als der Hauptraum des Hauses bezeichnet ist. Der Fußboden sämtlicher Räume war mit einem aus weißen Steinchen hergestellten Mosaik bedeckt; ein reicheres Mosaik mit Delphinen in den Ecken und Blumen in der Mitte schmückte den vertieften offenen Mittelraum des Peristyls, die *αὐλή*, unterhalb welcher eine Zisterne sich befindet; die Bestimmung eines anderen unterirdischen Raumes ist noch nicht aufgeklärt. Die Wände sind aus unbehauenen Werksteinen gebildet und verputzt; auf den Putz war noch ein feiner, wahrscheinlich bemalter Stuck-Ueberzug aufgetragen, da die Architektur-Reste Farbenspuren zeigen. Reste von korinthischen Kapitellen, deren Blätter aus Stuck gebildet und auf der Kernform befestigt sind, lassen darauf schließen, dass noch ein Obergeschoss vorhanden war, da sich dieselben im Erdgeschoss nicht wohl unterbringen lassen. — Die ganze, wenn auch aus später Zeit stammende Anlage liefert einen schätzenswerthen Beitrag zur Kenntniss des griechischen Wohnhaus-Baues, von dem sich bekanntlich äußerst geringe Reste erhalten haben, da als Baumaterialien für denselben fast ausschließlich Holz und Lehmziegel verwendet wurden.

Hauptfront angewiesen worden; der große Saal liegt an der Hinterseite jenseits eines offenen Hofes, welcher den Mittelbau durchbricht. Die aus diesem Hofe beleuchtete Haupttreppe führt aus dem Vestibül unmittelbar zur Warthalle empor.

Eine mehr malerische Gestaltung der ganzen Anlage ist nicht ohne Glück in einem anderen gothischen Entwurfe von Plüddemann in Potsdam angestrebt. Ähnlich wie in der Arbeit von v. Holst & Zaar sind auch hier die Wohnungen in ein auf der Südseite des Baukörpers angefügtes besonderes Haus verlegt; die Symmetrie des übrigen Theils ist für die äussere Erscheinung dadurch aufgehoben worden,

dass über dem süd-östlichen Eckbau, in welchem sich unten das Arbeitszimmer des Präsidenten und im I. Obergeschoss dasjenige des Ober-Reichsanwalts befinden, ein schlanker Thurm errichtet ist. Das Ganze, in dreigeschossiger Anordnung gestaltet, ist wohl geeignet ein wärmeres Interesse zu erregen, wie ein solches auch die Anlage der Warthalle verdient. Letztere, ein großer auf allen Seiten und in allen Geschossen nach Korridoren geöffneter rechteckiger Raum, liegt auf der Höhe des Treppen-Podestes zwischen Erd- und I. Obergeschoss, für die in beiden Geschossen (leider etwas zerstreut) belegenen Sitzungssäle also gleich zugänglich.

(Schluss folgt.)

Fluss-Kanalisationen und neuere bewegliche Wehre.

(Vortrag des Hrn. Brth. Prof. Garbe, gehalten im Archit.- u. Ing.-Verein zu Hannover.)

Der Vortragende weist auf das Interesse hin, welches Hannover an dem Projekte einer Kanalisation der Aller und Leine zwischen der Allermündung und Hannover zum Anschluss an den projektirten Mittelland-Kanal nach Magdeburg nehmen muss. Ist die Weser bis Bremen erst für Seeschiffe fahrbar, so ist die Verbindung von der See nach Magdeburg und der Ober-Elbe eine nähere über Bremen und Hannover als über Hamburg und es steht somit dieser Verbindung ein bedeutender Verkehr nach dem Binnenlande in Aussicht.

Größere Kanalisationen aus neuerer Zeit besitzt Deutschland im Westen nur in der Saar und Mosel als Fortsetzung französischer Anlagen, im Osten in der Brahe* und Netze, deren Kanalisation nach den generellen Projekten des Vortragenden vom Staate ausgeführt sind. Während die untere Netze bei Nakel durch 2 Schleusen-Wehre schon seit Anfang dieses Jahrhunderts als Verlängerung des Bromberger Kanals schiffbar gemacht ist, wurde für den obern 150 km langen Theil von der russischen Grenze oberhalb des Goplo-Sees bis Nakel erst 1875 im Auftrage eines Komitees vom Vortragenden ein generelles Kanalisations-Projekt bearbeitet, nach welchem später die spezielle Bearbeitung und die Ausführung durch den Staat unter Leitung des W.-B.-J. Schwarz erfolgte. Die Eröffnung fand vor 2 1/2 Jahren statt.

An der russischen Grenze wird auf 28 km Länge der Goplo-See benutzt, hierauf der mehrfach begradigte östliche Hauptarm der Netze, die Montwey; dann ist ein Wehr in der Montwey gebaut und oberhalb desselben ein 9 km langer Kanal zur Abschneidung von Krümmungen und Seestrecken angelegt. Am unteren Ende verlässt die Linie den Fluss nochmals, um den 16 km langen fiskalischen, entsprechend ausgeweiteten Speisekanal für den Bromberger Kanal zu verfolgen und in die Scheitelhaltung dieses Kanals einzumünden. Im ganzen ist die Länge der neuen Wasserstrasse vom unteren Ende des Goplo-Sees bis zum Bromberger Kanal = 89,4 km, von denen 58,64 km kanalisierte Flussstrecken, 14,76 km Seestrecken sind. Die 8 Schleusen sind massiv gebaut; sie haben die Abmessungen derer im Bromberger Kanal, nämlich 5 m Weite und 42 m nutzbare Länge, für Kähne von 100–150 t Tragfähigkeit. Das Profil hat bei 1,2 m Tiefe bei NW. 11,2 m Breite in der Sohle, 16 m im Spiegel, die Böschung ist unter Wasser 2fach, dann über einer 0,5 m breiten Berme 1 1/2 fach. Die Schleusen sind im Drempel 1,5 m unter NW. gelegt, einer späteren Vertiefung steht somit nichts im Wege; die Minimaltiefe von 1,2 m übertrifft übrigens schon die der meisten deutschen Wasserstraßen. Die 7 beweglichen Wehre sind der Billigkeit halber als Schützenwehre ausgeführt. Es sind 39 meist hölzerne Brücken erbaut, unter denen stets der Leinpfad durchgeführt ist. Die Baukosten betrugen 3 450 000 M., also mit rd. 38 000 M. für 1 km, nicht viel mehr als für eine Chaussee.

Die Wassermengen der Netze sind wegen der starken Verdunstung in den vielen Seen gering; sie betragen für 1 □-Meile des Niederschlagsgebiets: 0,03 cbm bei NW, 0,09 cbm bei gew. Sommer-Wasser, 1,24 cbm bei Hochwasser (während der Main 0,14 cbm bei NW. abführt).

Die wesentlichsten Transporte bestehen in Kalk, in den Produkten der berühmten Steinsalz-Lager von Inowrazlaw und vieler Zuckerfabriken; es ist zu erwarten, dass die Anlage segensreich für die Gegend wirken wird.

Die Feststellung der Einzelheiten stiefs stellenweise auf Schwierigkeiten, da die Interessen mehrerer großen Meliorations-Genossenschaften nicht verletzt werden durften. Bei der Anlage des Speisekanals für den Bromberger Kanal war ausserdem mit zwei unterhalb liegenden Mühlen der Vertrag abgeschlossen, dass die Mündung des Speisekanals für immer unverändert bleiben sollte, diese konnte also nicht entsprechend ausgeweitet werden. Man bog daher unmittelbar neben dem Speisekanal aus der Netze aus, legte eine Schleuse mit 15 cm Gefälle und Speisung aus dem Wasser des Speisekanals an und bog erst unterhalb dieser in den ausgeweiteten Speisekanal ein, dessen Mündung also unverändert blieb.

Die Main-Kanalisation. Die 36 km lange Strecke Frankfurt-Kastel hat bei 1 : 3 600 Gefälle nur 0,7 m Minimaltiefe, welche auch wegen des ungleichmäßigen Gefälles durch die alten Bühnenbauten nicht erheblich vergrößert ist. Um nun überall eine Tiefe von 2,5 m zu schaffen und die 1000 t ladenden Rheinschiffe bis an die Quais von Frankfurt führen zu können, werden 5 beweg-


liche Wehre eingelegt: das erste bei Frankfurt mit 2,7 m Gefälle, dicht unter der neuen Brücke der Main-Neckar-Bahn, das zweite bei Höchst, das dritte bei Okriftel, das vierte bei Flörsheim, diese mit je 1,8 m Fall und das letzte 3 km oberhalb der Mündung in den Rhein bei Kostheim mit 2,7 m bei N. W., zusammen 10,8 m. Das System ist das der Nadelwehre mit der bereits in der Maas und Brahe ausgeführten „Auslösung nach System Kummer.“ Die obigen Zahlen sind die für horizontalen Spiegel; der thatsächliche Stauspiegel ermäßigt die Gefälle bei N. W. um etwa 0,2 m, bei höheren Wasserständen noch mehr. Die Wehre werden zum Theil als Schiffsdurchlässe ausgeführt mit der festen Krone 3,1 m unter Stauspiegel, zum Theil als Fluthwehre, deren Rücken behufs Verkürzung der Nadeln nur 2,5 m unter dem Stau liegt. Durch die Wehre treten kleine Verengungen des Profils ein, so dass bei Hochwasser ein geringer Stau entstehen wird. Die Weiten der Wehrabtheilungen betragen bis 59 m; bei Frankfurt folgt, entsprechend den Pfeilern der Eisenbahn-Brücke, auf zwei Fluthwehre von je 43,4 m Weite ein Schiffsdurchlass von 47 m, dann wieder ein Fluthwehr von 26,6 m. Am rechten Ufer befindet sich eine 12 m breite Flossrinne für die 150 m langen Mainflösse, welche, wie die Anlage in Schweinfurt, durch ein Trommelwehr geschlossen werden soll. In der linken Ufer ist der Schleusenkanal mit der Schleuse von 10,5 m Weite 85 m Länge zwischen den Drempeln eingeschnitten. Der Oberkanal beginnt schon über der Eisenbahn-Brücke, die Schleuse liegt unterhalb des Wehres und der Unterkanal ist noch eine Strecke durchgeführt; diese langen Schleusenkanäle vermindern das Wehrgefälle (in der Maas hat man durch sie auf 7 Wehre eins gespart), sie verhindern die Versandungen unter dem Wehre und geben gute Liegeplätze. Sie gewähren ferner die Möglichkeit, nachdem ein Unterhaupt im Unterkanal nachgebaut, nach Einführung der Kettenschiffahrt event. einen ganzen Schleppzug auf ein Mal durchzuschleusen. Die Schleuse liegt mit dem Oberhaupt hochwasserfrei, so dass das Hochwasser keine Strömung über der Schleuse erzeugt; nur bei Flörsheim ist das Hochwasser-Profil so klein, dass man hier die Ueberströmung des Oberhauptes zulassen musste. Bei Kostheim ist der Unterkanal über 1 km lang, um die hier stark versandende Flussstrecke zu vermeiden. Seine Mündung liegt aber nicht sehr günstig in den Konvexen. Die Wehre sind thunlichst so gelegt, dass die Nebenflüsse durch Einmündung ins Unterwasser frei von Rückstau bleiben, auch die Fähren haben die Lage beeinflusst. Die Ufer erheben sich durchschnittlich 3–3,5 m über den ungestauten Wasserspiegel, so dass die Anstauung von etwa 2,5 m den Ufern die erforderliche Vorfluth überall lässt. Die Flossrinnen erhalten Grundbalken auf Pfählen mit zwischengesetztem Pflaster und abgeplatteten Böschungen und Trennungs-Dämmen gegen den Fluss. Die Pfeiler der Flossrinne sind hochwasserfrei erbaut und durch eine eiserne Balkenbrücke mit dem rechten Ufer verbunden; die Flossrinnen haben geöffnet 0,9 m Tiefe und je nach dem Wehrgefälle 200–400 m Länge. Die erforderlichen Baggerungen sind nicht sehr erheblich; im Unterwasser beträgt der Rückstau noch etwa 0,4 m, vorhanden war mindestens 0,7 m Wasser, 2,5 m soll hergestellt werden; doch werden durch die Anlage der langen Unterkanäle erhebliche Wasser-Vermindierungen erzielt werden.

Bei Höchst wird ein Schiffsdurchlass und ein Fluthwehr von je 59 m Weite angelegt, bei Okriftel ein Schiffsdurchlass und ein Fluthwehr von je 54,2 m Weite, bei Flörsheim 2 Fluthwehre von je 54,2 m Weite und ein Durchlass von 55,4 m Weite, bei Kostheim ein Fluthwehr und ein Durchlass von je 59 m Weite. Stets befindet sich daneben die Flossrinne am rechten, die Kammerschleuse am linken Ufer und sind die langen Schleusenkanäle 2,5 m unter die horizontalen Stauspiegel gelegt. Die Fischpässe sind nicht in den 3,5 m breiten Pfeilern der Wehre, sondern als Kaskaden mit geringerem Gefälle am linken Uferpfeiler der Wehre projektirt.


Die Schleuse bei Frankfurt liegt in ganz festem Thon, so dass die Baugrube einfach vertikal ausgehoben werden konnte. Die Sohle ist 2,1 m stark in Trass-Beton mit Möellon-Pflasterung in Zementmörtel ausgeführt, und die Kammerwände sind als Futtermauern ausgebildet, mit 20 cm hohen Möellonschichten.

Die Kosten der 36 km langen Strecke betragen einschliesslich des Umbaus des alten Hafens und des Anschlusses an den Zentralbahnhof 5,5 Mill. M., die Anlagen bei Frankfurt kosten allein 1 500 000 M.

* Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hann. 1880 S. 481.




Entwurf von Georg Frentzen in Aachen. I. Obergeschoss.



Entwurf von Fr. Thiersch in München. Erdbgeschoss.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUM REICHSGERICHTSHAUSE IN LEIPZIG.



Entwurf von Ludwig & Hülfsner mit Paul Jacobi in Leipzig. Erdbgeschoss.

- 1) Sitzungssäle. 2) Beratungszimmer. 3) Amtszimmer des Präsidenten. 4) Zimmer der Senats-Präsidenten. 5) Zimmer der Reichs- und Staats-Anwaltschaft. 6) Zimmer der Rechtsanwaltschaft. 7) Gerichtsschreiberei. 8) Kanzlei. 9) Zentral-Büreau. 10) Rechnungs-Büreau. 11) Boten. 12) Parteien. 13) Zengen. 14) Bibliothek. 15) Materialien.

Bei den neuern Kanalisierungen in Belgien und Frankreich ist die große Zahl der verschiedenen Systeme beweglicher Wehre von besonderem Interesse. In der Maas hat die ältere Strecke unter Namur gewöhnliche Nadelwehre, welche durch einen festen, in Höhe des Stauspiegels liegenden Ueberfalls von 150^m Länge, parallel zum Flusse unterbrochen und entlastet werden. Oberhalb Namur sind in den 70er Jahren 3 Klappenwehre nach dem Muster der Wehre der obern Seine, nach dem System Chanoine erbaut. Die hölzernen Klappen haben 3,2^m Höhe, 1,2^m Breite im Durchlasswehre und 2,1^m Höhe und 1,3^m Breite im Fluth- oder Ueberfallwehre. Jede ruht mit dem Drehpunkte auf dem Klappenträger, deren schräge Stütze sich gegen einen auf dem Wehrboden eingelassenen Schuh stemmt. Unter den Stützenfüßen liegen durch die ganze Breite mittels Winden verschiebbliche Stangen mit Hakenansätzen, welche behufs Niederlegens die Stützen aus den Lagern schieben. Die Klappen schlagen dann unter dem Wasserdrucke nieder. Gehoben wird jede Klappe in nahezu horizontaler Lage durch zwei oben und unten angreifende Ketten mittels Winde von einem oberhalb auf Poirée-Böcken liegenden Laufstege aus, wobei die Stütze wieder in den Schuh gleitet.

Beim Schließen des Wehres, nach Verlauf eines Hochwassers werden zunächst die sämtlichen vorher aufgerichteten Klappen des Fluthwehres mittels der Schwanzketten am Brückenbelage befestigt und somit in der Schwebe gehalten, damit das Wasser möglichst wenig aufgestaut werde. Darauf werden die Durchlass-Klappen mittels der Winde der Reihe nach geschlossen, wobei der Stau immer größer und das Aufrichten der Klappen immer schwieriger wird, endlich werden die bisher noch schwebenden Fluthwehr-Klappen ganz geschlossen. Letztere legen sich selbstthätig wieder in die schwebende Lage um, falls sie bei steigendem Wasser 15^{cm} überströmt werden; wächst das Wasser noch mehr, so müssen sie mittels der Hebestange auf den Wehrboden gelegt werden, während sie sich bei abnehmendem Zufluss von selbst aus der schwebenden Lage aufrichten, nachdem sich der Stauspiegel 0,3^m unter Klappen-Oberkante gesenkt hat. Jede Klappe besitzt noch eine Drehschütz-Tafel am oberen Ende, welche mittels Bootshakens eventuell geschlossen wird und die Regulierung des Stauspiegels erleichtert.

Diese 3 nur durch Klappen geschlossenen Wehre haben sich an der Maas nicht bewährt. Die Hakenstangen sind, weil sich Geröll zwischen dieselben und die Sohle oder die Schuhe einsetzte, oft nicht zu bewegen und werden nebst der dazu gehörigen Winde oft beschädigt, namentlich auch aus den Führungen gerissen. Die mit großer Wucht niederstürzenden Klappen zerbrechen leicht oder werden von der Strömung beschädigt oder aus den Lagern gerissen. Die Reparaturen müssen bei klarem, warmen Wasser vom Taucher ausgeführt werden und haben öfters 12 Tage

in Anspruch genommen. Die Ausbesserungs- und Betriebsarbeiten sind ferner gefährlich; die Klappen stürzen zuweilen nieder, weil sich die Stütze nicht fest gegen den Schuh gelegt hat. Endlich zeigte sich, und dies war für die Schifffahrt höchst nachtheilig, dass sich die Durchlass-Klappen nach Verlauf eines Hochwassers nicht aufrichten lassen, falls das Wasser auf die verlangte Tiefe von 2,1^m gefallen ist, weil der Widerstand, welcher nicht über 1^m Stauhöhe betragen darf, ein zu großer ist; man musste mit dem Aufrichten der Klappen warten, bis sich nur 1,5^m Tiefgang fand. Dagegen machte das Einstellen der Nadeln bei den Wehren unterhalb Namur auch bei 3,1^m Tiefe bei fallendem Hochwasser keine Schwierigkeiten, weshalb man die Maas-Wehre von unten nach oben zu aufrichtete, um die Schwierigkeiten durch den Rückstau zu mindern. Bei den 6 neuen Wehren hat man daher auf Vorschlag des Ing. Hans die Klappen nur für die 41 bis 45,8^m weiten Fluth- oder Ueberfallwehre beibehalten, während für die 54,6^m weiten Durchlasswehre wieder Nadeln verwendet sind. Der feste Rücken des ersten liegt 2,5^m unter Stauspiegel oder etwa in Höhe des ungestauten N.W., während der Rücken der letzteren 3,1^m unter Stauspiegel (0,6^m unter N.W.) liegt, so dass die 3,75^m langen Nadeln etwa auf der Grenze stehen, wo sie noch handlich bleiben. Um die Nadeln rascher beseitigen zu können, sind die 4^m hohen Böcke mit der Auslösungs-Vorrichtung System Kummer versehen, welche auch an den Nadelwehren der Unter-Brahe angewandt ist und am Main gleichfalls eingeführt werden soll. Die vordere Stange jedes Bocks endigt am oberen Ende in einer geschlitzten Hülse; um dieselbe dreht sich die obere, das Widerlager der Nadeln bildende, 1,2^m lange Stange, während sich das andere Ende dieser Stange gegen die mittels Vierkant und Schlüssel drehbare Achse der geschlitzten Hülse des nächsten Bockes legt. Diese Achse hat einen Ausschnitt nach Art des Zylinders der Zylinderhemmung in Uhren; wird sie also mit dem Schlüssel um 90° gedreht, so verliert die Stange ihre Stütze und schlägt mit allen ihren Nadeln zwischen die Böcke, das Joch plötzlich frei gebend. Die fortschwimmenden Nadeln sind durch eine Leine verbunden, um sie leicht aufzufangen; der 0,5^m über Stauspiegel liegende Laufsteg besteht aus drehbaren Eisenplatten. Die Böcke müssen so hoch sein, dass die Nadeln unter dem Stege niederschlagen können. Man erreicht so zwar schnelles Öffnen, aber das Schließen bleibt nach wie vor zeitraubend und erfordert eine große Geschicklichkeit des Wärters, falls die Nadeln zu große Länge haben. Bei den seltener zu öffnenden Durchlasswehren macht sich dieser, den Nadelwehren von großer Höhe anhaftende Fehler weniger fühlbar. An dem Bocke sind deshalb auch nur die Durchlasswehre mit der Auslösung-Klammer versehen, dagegen die für die täglichen Schwankungen dienenden Fluthwehre mit höherer Sohle und gewöhnlichen Poirée-Nadelböcken ausgestattet.

(Schluss folgt.)

Aus den Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten 1885.

(Schluss.)

Wie das, was voran gestellt ist beweist, bietet die Zumischfrage was ihre wissenschaftliche Klärung betrifft, heute noch immer ein großes Arbeitsfeld; noch mancherlei Arbeiten und Versuche werden auszuführen sein, bevor die wissenschaftliche Seite der Frage erschöpft ist; hierzu sind vielleicht noch durch lange Jahre fortgesetzte Forschungen nothwendig.

Ganz anders diejenige Seite, welche die Baupraxis interessiert. Es besteht schon heute kein Zweifel mehr darüber, dass Zumischungen der in den letzten Jahren im großen in Aufnahme gekommenen Art auf die in langjähriger Praxis bewährten vorzüglichen Eigenschaften des Portland-Zements, speziell auf diejenigen, die ihm seinen hohen Ruf als Baumaterial verschafft haben, Festigkeit und relative Indifferenz gegen Temperatur-Einflüsse sowohl als gegen Feuchtigkeits-Zustände, schädigend wirken, um so stärker, in je größeren Mengen sie angewendet werden, dass sie vielleicht nur in minimalen Mengen als unschädlich betrachtet werden können. Es ist ferner auch fest gestellt, dass mit einer Reihe von minderwerthigen Stoffen, wenn sie in einer Feinheit der Mahlung benutzt werden, die über diejenige hinaus geht, welche nur für einen Kostenaufwand erzielbar ist, die zu dem gewöhnlichen Preise des Portland-Zements außer Verhältniss steht, und wenn die Zusatzmengen davon eine geringe Anzahl von Prozenten nicht überschreiten, vermöge ihrer physikalischen Einwirkung eine kleine Erhöhung der Festigkeitszahlen erreicht werden kann, dass dieser Erfolg aber ausbleibt, wenn jene Körper in größerer Mahlung zugesetzt werden. Der Erfolg schlägt in sein Gegentheil um, wenn das Zumischmittel in größerer Menge oder in größerer Mahlung angewendet wird.

Es ist ferner Thatsache, dass die bisher aufgefundenen Prüfungs-Methoden zur Bestimmung von Zumischungen für den Gebrauch des Laien ungeeignet sind, dass bei diesem Zustande einerseits, bei der durch die Aussicht auf lockenden hohen Gewinn der Händler mächtig beförderten Verwendung unkontrollirbarer Zuschläge andererseits, für denjenigen Konsumenten, welcher sich nicht täuschen lassen, und auch für denjenigen, welcher in Bezug auf den Erfolg sicher gehen will, ein Anderes nicht übrig bleibt, als Portland-Zement zu kaufen, der dasselbe ist, was bisher und so lange das Fabrikat bekannt ist unter dieser Bezeichnung stillschweigend verstanden wurde.

Selbstverständlich schließt das nicht aus für spezielle Zwecke von einer geringwerthigeren Waare, wie beispielsweise

Roman-Zement, Puzzolan-Zement oder Portland-Zement mit Zuschlägen Gebrauch zu machen; von letzteren in der Voraussetzung, dass entweder die Zuschläge deklariert sind, oder der Konsument selbst die Zumischung ausführt, damit die Ausübung einer Kontrolle gewährt ist.

Was sowohl von Konsumenten als von Fabrikanten, weil gleichzeitig in beider Interesse liegend, zu fordern ist, besteht in der Ziehung fester Grenzen zwischen den verschiedenen Fabrikaten, insbes. in der Aufstellung einer scharfen Definition für den Begriff Portland-Zement. Dass diese Grenze heute schon in den Hauptpunkten fest gelegt werden kann, dass nur im einzelnen noch genauere Fixirungen vorbehalten bleiben müssen, ist bekannt und auch im gegenwärtigen Bericht an mehreren Stellen deutlich hervor gehoben worden. Die General-Versammlung des Vereins hat eine abermalige Festlegung in den Hauptzügen der Grenze vorgenommen, indem sie folgende Erklärung zum Beschluss erhob:

Erklärung

Die unterzeichneten Fabriken sehen sich veranlasst, gegenüber der Thatsache, dass bereits seit mehreren Jahren verschiedene Zementfabriken dem Portland-Zement nach dem Brennen fremde Körper zumischen und diese Mischung trotzdem unter den Namen „Portland-Zement“ in den Handel bringen, nachstehende Erklärung abzugeben:

1. Portland-Zement ist ein Produkt, entstanden durch innige Mischung von kalk- und thonhaltigen Materialien, als wesentlichsten Bestandtheilen, darauf folgendem Brennen bis zur Sinterung und Zerkleinerung bis zur Mehlfineinheit.

2. Jedes Produkt, welches auf andere Weise entstanden ist, als ad 1 angegeben oder welchem während oder nach dem Brennen fremde Körper beigemischt sind, ist nicht als Portland-Zement zu betrachten und der Verkauf derartiger Produkte unter der Bezeichnung „Portland-Zement“ ist als eine Täuschung des Käufers anzusehen.

3. Die von anderer Seite behauptete Verbesserung der Zug- und Druckfestigkeit von Zement durch Zuschläge, Kompositionen usw. ist um dessentwillen in dieser Frage nicht als entscheidend zu betrachten, weil:

a) die bei den Versuchen im Laboratorium gefundenen Festigkeits-Steigerungen durch Zusatz von Stoffen erzielt sind, deren Ursprung nicht bekannt gegeben ist, von welchen es darum

nicht fest steht, ob sie mit den von den mischenden Fabriken in Wirklichkeit zugesetzten Stoffen identisch sind;

b) die Procente der Zumischung bei den Versuchen geringe Sätze nicht überstiegen haben, während die gemischten Zemente des Handels bis 50 % fremde Körper enthalten;

c) Die in Wirklichkeit bisher von den mischenden Fabriken zugesetzten Körper, wie Hochofen-Schlacken, Thonschiefer, Porzellanerde, hydraulischer Kalk und dergl. thatsächlich den Zement in manchen Beziehungen verschlechtern.

4. Das Verfahren der Mischung ist geeignet das Vertrauen des Publikums zu dem Portland-Zement vollständig zu erschüttern, da dasselbe nicht im Stande ist, den Grad der Zumischung und die Qualität des zugemischten Stoffes zu erkennen und zu prüfen.

5. Die unterzeichneten Fabriken verpflichten sich unter einander und gegenüber ihren Abnehmern nur solche Waare unter dem Namen Portland-Zement zu verkaufen, welche den Bestimmungen sub 1 dieser Erklärung entspricht.

Es verdient hervor gehoben zu werden, dass die Annahme dieser Resolutionen auf Grund einer langen und vielseitigen Debatte mit Einstimmigkeit erfolgte in einer Versammlung, welche ungewöhnlich zahlreich besetzt war. Der Verein deutscher Zement-Fabrikanten zählt z. Z. 42 Mitglieder, welche 94 Antheile (à 50 000 Fass Jahresproduktion) repräsentiren. Hiervon waren 75 Antheile, also mehr als $\frac{3}{4}$, auf der General-Versammlung vertreten, immerhin ein Beweis, dass der Verein, allen ausgestreuten Gerüchten zum Trotz, entschlossen ist, in der Zumischungs-Frage den bisher eingehaltenen Weg nach wie vor weiter zu wandeln, d. h. insbesondere dagegen aufzutreten, dass zwischen das bisher unter der Bezeichnung Portland-Zement gehende Fabrikat, Erzeugnisse eingeschoben werden, welche entweder von vorn herein keine Portland-Zemente sind, oder, wenn sie anfänglich hierzu gehörten, durch Zumischung fremder Körper oder durch „Kompositionen“, „Zuschläge“ — oder wie die angepriesenen Geheimmittel sonst genannt werden mögen — irgend eine Veränderung erlitten haben.

Der Verein hält es dabei für ganz gleichgültig, ob diese Veränderungen „günstig oder ungünstig“ wirken; er fordert nur, dass den mit Zuschlägen versetzten Zementen eine Bezeichnung gegeben wird, die jeden Zweifel darüber ausschließt, dass man es mit einem andern Erzeugnisse als dem gewöhnlichen Portland-Zement zu thun hat. Er hält es in voller Uebereinstimmung mit dem Hrn. Dr. Th. u. W. Fresenius (vergl. die Mittheil. S. 6 im gegenw. Jahrg. dies. Ztg.) mindestens für unverständlich, dass ein wirklich verbessertes Fabrikat unter dem gleichen bescheidenen Namen des gewöhnlichen auf den Markt gebracht werden soll und sieht den Grund nicht ein, der davon abhält, für diese bessere Waare einen neuen Namen zu wählen, der die Verbesserung vollwichtig zum Ausdruck bringt.

Eine wörtliche Ausführung der zu No. 3 der obigen Erklärung von dem Vorsitzenden des Vereins Dr. Delbrück-Züllchow ge-

gebenen Erläuterungen, welche einige Einzelheiten, die oben nur im Vorbeigehen berührt werden konnten, gleichwie die Bedeutung der heute beschlossenen Erklärung in ein helleres Licht setzen, bildet einen passenden Schluss des gegenwärtigen Berichts. Dr. Delbrück führte Folgendes aus:

Man könne die Behauptung aufstellen, dass ja eine Verbesserung durch Zuschläge akzeptirbar und es eine ganz gleichgültige Doktorfrage sei, ob dieselbe durch chemische oder physikalische Einwirkungen herbei geführt werde. Aber hiergegen seien folgende Einwendungen zu erheben:

1. Eine so feine Zerkleinerung auch der weichen Zuschlagskörper sei äußerst kostspielig und würde von dem Fabrikanten sicher nicht ausgeführt werden. Sobald aber diese Körper in gröberer Form zugemischt würden, verschlechterten, sie die Qualität des Zements erheblich.

2. Die Verbesserung zeige sich überhaupt nur bei einer Zumischung von 10 bis höchstens 15 %, von da ab wirke der Zusatz entschieden verschlechternd; der gewinsüchtige Fabrikant begnüge sich aber erfahrungsmäßig mit so geringen Zusätzen nicht, namentlich wo er glaube, sich der Kontrolle entziehen zu können.

3. Die Zumischungen fremder, das Wasser aufsaugender, aber nicht chemisch bindender Körper in dem Zement würden sicherlich seine Wetterbeständigkeit gegen Frost und Hitze wesentlich beeinträchtigen, also den Zement in seinen wichtigsten Eigenschaften verschlechtern, trotz einer Erhöhung der Zugfestigkeit.

4. Und das sei vor allem die Hauptsache: Die Erhöhungen der Zugfestigkeit treten nur ein bei Anwendung des Normalsandes, welchem durch Absiebung auf einem Sieb von 120 Maschen pro qcm alle feinen Theile entzogen sind. Sie vermindern sich aber in dem Maasse, als in den in der Baupraxis angewendeten Sandsorten diese feinen Theile enthalten sind. Sie fangen an den Mörtel zu verschlechtern, sobald der Sand schon an sich eine erhebliche Menge feinsten Theile enthält. Es sei hinreichend bekannt, dass solche Sandsorten viel höhere Festigkeiten geben als Normalsand, aber ebenso wisse jeder Baumeister, dass er trotzdem solchen Sand nicht anwenden dürfe, sondern die feinen Theile ausmischen müsse, wenn er einen frost- und wetterbeständigen Mörtel erhalten will. Der Zement-Fabrikant giebt stets die Vorschrift: sein Zement solle nur mit reinem ausgewaschenem Sand verarbeitet werden — nun will er selbst die Stoffe, welche er dem Baumeister anrath zu entfernen, seiner Waare vorher wieder zusetzen und sich noch mit theurem Gelde bezahlen lassen!

Wer die Zugfestigkeit seines Fabrikats erhöhen wolle, setze demselben staubfein gemahlene Zement zu, d. h. man mahle überhaupt feiner. Das sei zwar theurer, aber auch bei weitem wirkungsvoller; es sei reell und ehrlich, während alle anderen Zusätze unvermeidlich zum Betrug und zur Fälschung führen.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 18. März 1885. Vorsitz. Hr. Bargum; anwesend 42 Personen. Ausgestellt sind: Schülerzeichnungen aus der kunstgewerblichen Abtheilung der Gewerbeschule durch Hrn. Groothof.

In Bezugnahme auf die an den Verein gelangte Aufforderung zum Eintritt in den Heidelberger Schlossverein beleuchtet Hr. Bargum die Bestrebungen dieses Vereins und stellt gleichzeitig den Antrag, der Verein möge der Aufforderung Folge geben und sich unter Zahlung des Eintrittsgeldes von M 50 den Schwestervereinen in Bremen und Lübeck anschließen. Der Antrag wird angenommen.

Nach Erledigung verschiedener Vereins-Angelegenheiten erhält Hr. Groothof das Wort zu Mittheilungen über die kunstgewerblichen Leistungen an der Hamburger Gewerbeschule. Der Redner bespricht zunächst die Absichten und Bestrebungen, die er seiner Lehrthätigkeit an der Gewerbeschule zu Grunde gelegt habe und führt aus, dass es sein Wunsch sei mit dem Verein Fühlung zu bekommen und Urtheile über seine Anschauungen einzusammeln. — Im speziellen Eingehen auf das von ihm angewendete Lehrverfahren schildert Redner den Lehrgang, der darauf hinzielt, beim Schüler den Sinn für ein gutes Ornament, insbesondere für Flächenvertheilung und Blattbildung zu erwecken und mit Studien nach der Natur und nach anerkannt guten Meistern Anregung zum selbstständigen Entwerfen zu geben. Die zur Ausstellung gebrachten Entwürfe und Zeichnungen geben ein anschauliches Bild des allmählichen Fortschreitens der Schüler und bezeugen den Erfolg, welchen Hr. Groothof trotz kurzer Lehrthätigkeit erzielen konnte.

Redner schließt mit der Bitte an die Architekten, ihn in der Absicht, tüchtige Gehülfen für die verschiedenen Werkstätten heran zu bilden, möglichst zu unterstützen, sowie Anregung zum Besuch der Schule geben zu wollen.

An diese Mittheilungen knüpft sich eine Besprechung über die Mittel, die dem Architekten zu Gebote stehen, im Sinne des Hrn. Groothof zu wirken. Es wird im allgemeinen die Ansicht laut, dass es für diese schwer sei, einen direkten Einfluss auf die in den Werkstätten beschäftigten Gesellen zu gewinnen, dass man sich vielmehr darauf beschränken müsse, der von dem Vor-

tragenden angeregten Frage durch Einwirkung auf die Meister gerecht zu werden. — P. K.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 30. März 1885. Vors. Hr. Dr. Hobrecht, anwes. 94 Mitgl. und 2 Gäste.

Der Hr. Vorsitzende theilt die Namen derjenigen Vereins-Mitglieder mit, welche für die in der vorigen Sitzung in Aussicht genommene Kommission zur Berathung der Entwässerungs-Frage für die westlichen Vororte Berlins vorgeschlagen sind, bemerkt aber bei dieser Gelegenheit, dass es nicht recht verständlich sei, in welcher Weise diese Kommission wirksam sein solle, da die in Rede stehende Streitfrage in technischer Hinsicht klar zu sein scheine und mit der Ausführung einer ordnungsmäßigen Kanalisation überhaupt als erledigt betrachtet werden könne. Auch von Hrn. C. Hesse wird diese Ansicht bestätigt.

Weiterhin wird nach einer längeren Erörterung, an welcher sich die Hrn. Dr. Hobrecht, Werneckink, Knoblauch und Kieschke betheiligen, beschlossen, das nächste Schinkel- bzw. Jahresfest in ähnlicher Weise wie das diesjährige zu gestalten, jedoch behufs thunlichst zahlreicher Heranziehung der jüngeren Kollegen unter Ausschluss des Weinzwanges bei dem gemeinschaftlichen Abendessen.

Hr. Dr. Lehfeldt spricht sodann „über den Ursprung und die Entwicklung des Barockstils.“

Unter Hinweisung auf eine große Zahl von Abbildungen entrollt der Hr. Vortragende ein interessantes Bild der genannten Stilart, deren Anfang zuerst von Burkhard auf Michel-Angelo zurück geführt ist. Es sind hierbei zunächst zwei Richtungen, eine architektonisch-plastische und eine malerische, zu unterscheiden. Die erstere kennzeichnet sich durch das Bestreben, starke Schatten-Wirkungen, weit vorspringende Gesimse, großartige Verhältnisse, oft unter Vernachlässigung der Einzelheiten, zu gestalten, während die zweite auf die Energie der Zeichnung und auf lebhafte Bewegung der Komposition Gewicht legt. Als ein Hauptvertreter der letzteren Gattung ist in erster Linie Corregio zu bezeichnen, welcher sinnliche und übersinnliche Elemente in seinen Darstellungen mit gleicher Vollendung zum Ausdruck zu bringen verstand, und welcher auf die Kunst-Entwicklung der nachfolgenden Zeit einen ganz wesentlichen Einfluss ausgeübt hat.

Der Hr. Redner verfolgt die Entwicklung des Barockstils in den einzelnen in Betracht kommenden Ländern, in Italien, Spanien, Niederland und Deutschland, unter Bezugnahme auf die damaligen politischen und kirchlichen Verhältnisse mit großer Anschaulichkeit und mit einer reichlichen Fülle von Details, auf deren Wiedergabe in gedrängter Form wir leider verzichten müssen.

— e. —

Vermischtes.

Nachricht von der Münchener Konferenz. Professor Bauschinger, der Vorstand der von der Konferenz eingesetzten ständigen Kommission macht, so eben die Mittheilung, dass die dem Verein deutscher Zement-Fabrikanten als Mitglieder angehörenden Hrn. Dr. Delbrück-Züllchow, Dr. Toméi-Oppeln, R. Dyckerhoff-Amöneburg, Th. Haslinger-Stettin und A. E. Toepper-Stettin von der Mitwirkung an den Arbeiten der ständigen Kommission zurück getreten sind. Der Rücktritt ist erfolgt theils aus sachlichen, theils aus persönlichen Gründen; Erstere beruhen in den auf der jüngsten General-Versammlung des Zement-Fabrikanten-Vereins hinsichtlich der Stellung zur Mischfrage und hinsichtlich der Revision der „Normen“ gefassten Beschlüssen, durch welche allerdings eine gewisse Gebundenheit der Mitglieder einzelnen Aufgaben der Münchener Konferenz gegenüber Platz gegriffen hat.

Nachdem nunmehr zwei große Vereinigungen, zuerst der Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, jetzt der Verein deutscher Zement-Fabrikanten — letztere insofern, als unter den 5 oben genannten Persönlichkeiten sich 4 Vorstands-Mitglieder des genannten Vereins befinden, — einer Theilnahme an den Arbeiten der Münchener Konferenz entsagt haben, erscheint auf die in derselben verbliebenen Mitglieder eine wesentlich größere Arbeitslast gehäuft, als worauf dieselben früher wahrscheinlich gerechnet haben. Die Arbeiten dürften sowohl schwieriger als lang dauernder werden und dabei auch an ihrem Werthe insofern einbüßen, als die Breite der Grundlage, die Vielheit der Auffassungen, aus denen die Resultate gewonnen werden, eingeengt sind: Gründe genug, um dem Bedauern des Hrn. Prof. Bauschinger über den erfolgten Austritt der zementkundigen Mitglieder der ständigen Kommission sich anzuschließen.

Die Benutzung von Cokes-Abfällen als Surrogat von Sand bei der Mörtel-Bereitung wurde hier vor Jahren von in der Pariser Gipsmörtel-Technik geschulten Ingenieuren eingeführt und hielt sich eine Reihe von Jahren (1874—83) für die Fabrikation luftgetrockneter „feuerfester“ Hohlsteine zur Herstellung von Scheidewänden, über großartigen Laden-Einrichtungen u. dergl. im Schwange.

Verringerung des Gewichts war hier hochwichtig. Neben der Hohlform im Interesse erhöhter Stabilität wurde das spezifische Gewicht der Masse herab gedrückt durch Herbeiziehung von Steinkohlenasche oder ähnlichen Materialien, welche nur etwa 40 % des Gewichts von Quarzsand haben. Diese Steine wurden aus Magnesia haltendem Kalk, Gips, Thon und obigen Surrogaten von Sand — 60×45 cm im Format und $7\frac{1}{2}$ —18 cm dick — angefertigt und wogen 48—95 kg per cm³. Sie wurden ausschließlich für Innen-Bau verwandt und nie dem Wetter ausgesetzt, obgleich ich viele Blöcke in den Lagerplätzen der Fabriken ohne erheblichen Schaden für Jahre dem Einfluss der Elemente ausgesetzt sah, was viel heißt in einem Klima, wo der Zerstörungsprozess von Frost und Aufthauen im Winter in verschiedenster Intensität sich fortwährend wiederholt. Viele Scheidewände von 12—15 cm Dicke wurden bis zu 30 m Höhe aufgeführt und widerstanden Feuersbrünsten recht gut.

Diese Scheidewände wurden so exakt gemauert, dass bloß eine dünne Schicht Gips-Mörtel nöthig war, um die Tüncherarbeit zu vollenden; allein unter der Reklame für den Artikel verbarb sich der fatale Umstand, dass kein reiner Kalkmörtel verwendbar war, weil selbiger mit der fettigen Masse der ascheartigen Surrogate absolut nicht bindet. Seit etwa 3 Jahren haben die zuverlässigsten Fabrikanten obiger Materialien mit unbedeutendem Kosten-Aufschlag poröse Ziegelsteine (mit Sägespänen gebrannt) produziert und empfehlen solche vorzugsweise.

Die erst besprochene Komposition wurde diskreditirt durch Leichtsin in der Verwendung; infolge übergroßer Nachfrage brachte man unvollständig getrocknete Waare in Bauten, welche hastig überlüncht wurde, dann aber bei Brandfällen mit Wasser überfluthet in sogen. feuerfesten Decken-Konstruktionen elend zusammen brach, ehe der langsam erhärtende magnesiahaltige Kalk seine hydraulischen Eigenschaften geltend machen konnte.

Washington, 22. März 1884.

Adolf Cluss.

Die Anfrage in unserm Fragekasten (No. 20 cr. dies. Ztg.), auf welche die vorstehende dankenswerthe Mittheilung Bezug nimmt, war allerdings mehr darauf gerichtet zu erfahren, welche Erfolge mit Zusätzen von Cokasche bei Verwendung derselben in der Mörtelbereitung erzielt worden sind. U. W. ist bei dem Bau der Erweiterung der Hafenwerke zu Chatham insbes. bei den dortigen Trockendock-Bauten Cokasche als Ersatz für Sand und Kies in großen Mengen zur Herstellung von Betonblöcken

verwendet worden. Da seit dem Bau der neuen Docks zu Chatham etwa 10 Jahre verflossen sind, würde es interessant sein, über die bisher gewonnenen Erfahrungen etwas Genaueres zu hören. Wir möchten einen desfallsigen Wunsch an dieser Stelle ausgesprochen haben.

D. Red.

Konkurrenzen.

Preis Ausschreiben des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preussen. Der Vorstand des oben genannten Vereins hat für die Jahre 1885 und 1886 eine Anzahl Preis Ausschreiben erlassen, worunter wir von den folgenden Kenntniss geben. Es werden ausgesetzt:

1) 3000 M., nebst der silbernen Denkmünze für die beste Abhandlung über das Vorkommen der verschiedenen Marmorarten in Deutschland, ihre charakteristischen Eigenschaften, Gewinnung, Leistungsfähigkeit der betr. Brüche, Eignung der beschriebenen Arten für besondere Zwecke, Färbung und Aderung. Es sind der Arbeit fertig ausgeführte Skizzen, sowie Handstücke mit einer polirten Fläche beizufügen.

2) 1000 M. für die beste Arbeit enthaltend Kritik der gebräuchlichen Werthziffern für Eisen und motivirten Vorschlag für eine brauchbare Werthziffer.

3) 1000 M. für eine vergleichende Prüfung der bis jetzt zur Härtebestimmung von Metallen benutzten Methoden und Darlegung ihrer Genauigkeits-Grenzen und Fehlerquellen. Erstrebt wird die Erlangung einer sich für die allgemeine Anwendung empfehlenden Methode zur Härtebestimmung der Metalle und Metall-Legirungen.

4) 3000 M. für die beste Arbeit über die Widerstandsfähigkeit auf Druck beanspruchter eiserner Baukonstruktionen-Theile bei erhöhter Temperatur. Die Motive der Aufgabe nehmen direkt Bezug auf das bekannte Verbot der Berliner Baupolizei, der Verwendung gußeiserner Säulen als tragende Konstruktions-Theile unter gewissen baulichen Verhältnissen. Es soll, so weit thunlich auf dem Wege des Versuchs nachgewiesen werden, wie sich auf Druck beanspruchte eiserne — auch schmiedeiserne — Baukonstruktionen-Theile thatsächlich bei erhöhter Temperatur und bei plötzlicher Abkühlung verhalten und welcher Art und Form dieselben sein müssen, um möglichst große Sicherheit zu bieten. Es soll auch in Rücksicht gezogen werden, welcher Grad von Sicherheit von gemauerten Pfeilern im Gegensatz zu Eisen erwartet werden darf.

5) 6000 M. und die goldene Denkmünze für die erfolgreiche Untersuchung der Gesetze, nach welchen eine bleibende (duktile bezw. plastische) Formveränderung von Materialien durch gleichzeitig in verschiedenen Richtungen wirkende Kräfte erfolgt. Zweck der Arbeit ist die Gewinnung von für den Kalkül brauchbaren Erfahrungs-Grundlagen, sowie von Grundlagen für die rationelle Konstruktion derjenigen technischen Einrichtungen, deren man zur Umgestaltung der duktilen Materialien bedarf, um so für diese Materialien ein größeres Verwendungsfeld zu schaffen. Insbesondere wird gewünscht, dass die Arbeit förderlich in der Richtung sei, das spröde Gusseisen durch das im allgemeinen größere Sicherheit bietende Schweisseisen und den Stahl für gewisse Zwecke mehr und mehr zu ersetzen.

6) 1500 M. für die beste Abhandlung über die bisherige Entwicklung, den gegenwärtigen Stand und die Anwendbarkeit der photomechanischen Verfahren für die Reproduktion von Zeichnungen, Holzschnitten, Photographien, Oelbildern usw. Zweck ist die Erlangung einer vollständigen Zusammenstellung des vorhandenen Materials, betr. die photomechanischen Methoden zur Erzeugung von Druckplatten; das Lichtpaus-Verfahren, insoweit dasselbe nicht die Erzeugung von Druckplatten zum Gegenstande hat, fällt daher außerhalb der Grenzen des zu bearbeitenden Gebiets.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Klubgebäude der Gesellschaft Harmonie in Leipzig hat der Entwurf des Architekten Arwed Rofsbach daselbst den I. Preis erhalten.


Eine außerordentliche Konkurrenz des Berliner Architekten-Vereins, die am 22. Mai abläuft, betrifft den Entwurf für Postamente zu 6 Marmorfiguren. Es kommen 12 Preise im Betrage von 20—60 M. zur Vertheilung.

Der Magistrat der Stadt Lüdenscheld erlässt im Anzeigbl. uns. heut. Nummer ein Preis Ausschreiben zur Erlangung von Plänen für ein achtklassiges Elementarschul-Gebäude. Ablieferungs-Termin 30. Mai cr. Bausumme 60—70 000 M. — Einziger Preis 500 M. — Programm usw. sind von dem vorgedachten Magistrat zu beziehen.


Brief- und Fragekasten.

Abonnent in Hamburg. Selbstverständlich erfolgt die Auswahl der einem Konkurrenz-Berichte beizufügenden Skizzen lediglich durch den Berichterstatler bezw. die Redaktion. Sie kann nach Natur der Sache nur eine beschränkte sein.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig; Entwürfe von Thiersch und von Schmitz & Hartel.



Entwurf von Friedrich Thiersch in München.



Entwurf von Bruno Schmitz und August Hartel in Leipzig.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUM REICHSGERICHTSHAUSE IN LEIPZIG.

Inhalt: Die Terracotta von Villeroy & Boch in Merzig a. d. Saar. — Fluss-Kanalisationen und neuere bewegliche Wehre. (Schluss.) — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Vermischtes: Zur Berücksichtigung der Windrichtung bei Anlage von

Wohnplätzen und Wohnungen. — Frequenz der technischen Hochschulen in Oesterreich. — Wechsel in der Besetzung der technischen Attache-Stellen. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Die Terracotta von Villeroy & Boch in Merzig a. d. Saar.

Die neueren technischen Fortschritte in der Herstellung der Terracotta, welche dieses Material dem herkömmlichen Begriff einer Thonware ganz entrückt und es zu einem künstlichen, in höchster Schmelzhitze erstandenen Steinmaterial *par excellence* gemacht haben, spielen im Bauwesen der Gegenwart bereits eine so große Rolle und dürften für dasjenige der Zukunft von solcher Bedeutung werden, dass eine Mittheilung darüber an dieser Stelle erwünscht sein dürfte.

Terracotta, die antike, die italische der Renaissance und die Terracotta der Neuzeit, zu welcher wir auch das feinere Ziegel- und Verblendmaterial zu rechnen haben, ist Thonware mit allen Eigenschaften einer solchen, also von thonigem Gefüge und immer mit einer gewissen missliebigen Porosität. Wenn nun auch diese Terracotta, der gebrannte mehr oder weniger mit Zusätzen gemischte Thon, wie ihn das Wort und der technische Charakter des Produkts bezeichnet, bei rationeller Fabrikation, sorgfältiger Bereitung der Masse und scharfem Brand eine hinlängliche Festigkeit und zureichende Witterungs-Beständigkeit erlangt, was keineswegs zu bestreiten ist,* so haftet ihr doch immer der thonige Charakter, das thonige Aussehen vollständig und vorherrschend an. Das kann aber nur dann erträglich wirken, wenn Simswerke und Ornamente mit dem übrigen gleichen Material zusammen gehen, das heißt, wenn die Mauerflächen aus Verblendmaterial hergestellt sind, also an ganzen Rohbauten. Ein einheitliches, im Material seiner stofflichen Wirkung und in der Farbestimmung einheitliches Bauwerk lässt sich mit der thonigen Terracotta recht wohl herstellen. Wir können die Herzhaltung von Beispielen entbehren; denn sie sind reichlich zur Hand.

Indessen anders fällt die Antwort aus, wenn die Terracotta für Ornamente und architektonische Formen als Ersatz des Sandsteins in Frage kommt, oder wenn dieselbe mit dem natürlichen Material gemeinschaftlich an einem Bauwerk auftreten soll, also wenn der natürliche Stein konstruktiv, die Terracotta dekorativ zu verwenden ist. Denn die Rücksicht auf Billigkeit gebietet oft, Ornamente aus skulptirtem Stein zu vermeiden und dieselben lieber nach einem gegebenen Modell mechanisch zu vervielfältigen, wozu eben die Terracotta berufen ist.

Da stößt sich zunächst Alles an der Farbe der thonigen Terracotta, die zwar alle Nuancen des erdigen Gelb und des Ziegelroth zeigen, aber darüber durchaus nicht hinaus kann, noch weniger aber der körnigen Struktur des Sandsteins mit annähernder Aehnlichkeit an die Seite zu treten vermag.

So ist man denn auch in solchen Fällen der Verwendung thoniger Terracotta genöthigt gewesen, zum Oelanstrich seine Zuflucht zu nehmen und aus dem an sich echten und soliden Material ein unechtes, angestrichenes und überdecktes zu machen, welches damit in die Reihe der Surrogate niedersinkt.

Nach diesen Erwägungen, die sich jedem aufmerksamen und nach Material-Kenntniß strebenden Bautechniker aufdrängen müssen, prüfen wir vergleichend die Terracotta von Villeroy & Boch in Merzig. Der erste Blick jedes Unbefangenen und eine Berührung mit den Fingern werden veranlassen, das Material als Stein anzusprechen, als Stein, welcher von einer thonigen Struktur ganz entfernt ist und davon nichts mehr aufweist. Zunächst für das Auge die zahlreichen, den natürlichen Sandsteinarten völlig gleichen Färbungen, von denen Blaugrau, Grüngrau, Schwarzgrau und Silbergrau deshalb die auffallendsten sind, weil die gewöhnliche thonige Terracotta, die Thonware, dieselben gar nicht aufzubringen vermag. Dagegen kann der Merziger Terracotta überhaupt jede Färbung ohne Ausnahme und mit vollkommener Treffsicherheit nach dem natürlichen Steinmuster gegeben werden, wie dies in der Natur dieses eigenartigen Materials begründet ist. Zweitens für Auge und Gefühl die Struktur der Merziger Terracotta, welche, was dichte Lagerung und Größe der Körnung anlangt, ebenfalls den natürlichen Mustern vollkommen gleichkommt.

Der mit keramischer Technik Vertraute weiß aus den eben geschilderten Erscheinungen und charakteristischen Merkmalen sicher zu schließen, dass ein solches Produkt nur auf dem Wege einer rationell ausgebildeten Steinzeug-Fabrikation herzustellen ist, und man muss die Beurtheilung dieser Terracotta einmal vom Standpunkte der keramischen Fabrikation unternehmen, um zur vollen Werthschätzung ihrer hervorragenden Eigenschaften zu gelangen.

Wie das absolut dichte, in der That steinähnliche, steinharte und unverwüsthliche Steinzeug in der bekannten Krugware dem irdenen Geschirr gegenüber steht und dasselbe an technischer Tüchtigkeit weit überragt, wie die weltbekannte Mettlacher Fußboden- und Mosaikplatten alle thönernen Fliesen ganz und gar hinter sich lassen, so dominirt auch die Merziger Terracotta über alle thonige Terracotta, wie sie bislang bekannt ist. Die technische Qualität und Solidität derselben übertreffen jedes andere keramische Produkt und in der materiellen Eigenart ist auch

ihre Fähigkeit begründet, sich jeder dekorativen und koloristischen Anforderung anpassen zu können. In der That ist dies unvergleichliche Material aus demjenigen der Mettlacher Mosaikplatte hervorgegangen oder, mit anderen Worten, es ist dasselbe unverwüsthliche kieselsäurereiche Steinzeug, aber durch spezielle Fabrikations-Technik in der Masse körnig gefügt, gröber oder feiner, dichter und geschlossener, je nach Verlangen, und dann in jeder Färbung, selbst bis zu jenen satten, kräftigen Tinten, wie wir dieselben später an der eigentlich farbigen und polychromen Terracotta schildern werden.

Andererseits aber hat die Merziger Terracotta auch bereits die Aufgabe erfüllt, sehr dicht geschlossene und auf glatter Fläche mit einem gewissen Lüstre schimmernde Steinarten zu ersetzen, jene derberen Marmor-Varietäten nämlich, wie sie zum Bauen Verwendung finden. Für die statuarische Plastik aber geht die Veredelung des Materials noch viel weiter. —

Die Merziger Terracotta ist nicht neu und erscheint nicht erst heute auf dem Baumarkt. Sie hat vielmehr schon ein Vierteljahrhundert hinter sich und reichlich Gelegenheit gehabt, in allen Gauen Deutschlands, wie im Ausland, ihre Qualitäten zu erweisen und sich als das werthvollste Material zu bewähren. Es verdient ganz besonders hervor gehoben zu werden, dass namentlich die staatlichen Baubehörden die Bedeutung dieser Terracotta erkannt haben und dieselbe vielfach zur Anwendung bringen.

So ist die Terracotta von Villeroy & Boch schon überall zu sehen, aber, in der That, Niemand sieht dieselbe. Keiner denkt an Terracotta, an künstliches Material, wenn er diese steinernen Werke sieht, die sich eben in Nichts von dem Stein unterscheiden.

Zum Beweise dessen mögen einige Ausführungen aus einer langen Arbeitsliste der Merziger Fabrik hier kurz geschildert werden, welche die vielseitige Verwendung dieses Materials erläutern und darthun, dass dieselbe eben so wohl den ornamentalen Schmuck, als auch viele konstruktive Theile zu liefern vermag.

In dieser letzteren Hinsicht dürfte das Britannia-Haus *Tooley Street* in London, S. E. als ein Unikum zu betrachten sein. Es ist charakteristisch, dass ein englischer Architekt, mit den Bedingungen der Fabrikation wohl vertraut und deshalb auch voll Zutrauen auf die Eigenschaften des Materials, es zuerst unternommen hat, eine ganze Fassade und was nur an derselben sichtbar ist, aus der Merziger Stein-Terracotta herstellen zu lassen. Das Gebäude ist 3 Geschosse hoch, mit statlichem, von Konsolen getragenen Kranzgesims; alle Gliederungen der horizontalen Simswerke und der stehenden Fenstergewände sind ornamental entwickelt, selbst die Quadern des Rustica-Sockels sind aus Terracotta gearbeitet. Alle Stücke sind auf Binder und Läufer gehalten und greifen tief in die Ziegel-Hintermauerung ein. Die Farbe ist braungrau, in den einzelnen Stücken schwach schattirt und miancirt, wie das der natürliche Stein zeigt. An der abgestumpften Ecke des Gebäudes ragt im ersten Obergeschoss ein balkonartiger, sich frei tragender Vorsprung heraus, auf welchem die gleichfalls in Merzig modellirte und in Terracotta ausgeführte Kolossalfigur der Britannia thront. Dieser schwer belastete Balkon, gänzlich ohne Eisenkonstruktion, liefert den besten Beweis von der außerordentlichen Tragfähigkeit des Materials.

Eine bedeutende dekorative Arbeit hat die Merziger Fabrik für den Chiemsee-Palast des Königs von Bayern geliefert. Sämmtliche Fensterbekrönungen und Zwickelfüllungen, Bogen-Umrahmungen und Nischen-Ornamente für die langen Fronten des Gebäudes bestehen aus hochreliefirten, oft ganz frei ausspringenden Emblemen und Tropäen im verdreifachten natürlichen Maassstab; dazu die gewaltigen, mit Helmen und Masken verzierten Schlusssteine, korinthische und jonische Säulen und Pilasterkapitelle und anderes mehr. Die Fabrik ist eben noch mit solchen Dekorationen für die letzten Schlossflügel beschäftigt und hat bereits von dem Königl. Hof-Oberbaudirektor G. v. Dollmann das schriftliche Zeugniß bekommen, dass die Ausführung in genauer Berechnung der Schwindmaasse, in schärfster Wiedergabe der Modelle und in der, der Steintechnik angepassten Bearbeitung der Oberfläche der Ornamente Hervorragendes geleistet habe. Es wird weiter gesagt, dass Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit dieser Merziger Terracotta weit über jener des Sand- und Kalksteins stehen, dass auch Schönheit mit diesen wichtigen Eigenschaften sich vereinigt und deshalb dies Material allen Fachgenossen auf das Angelegentlichste zu empfehlen sei.

Für die Akademie der bildenden Künste in München war bei Ausführung sämmtlicher dekorativen Theile, nämlich der Metopen, eines 280^m langen Figurenfrieses, 22 Obeliskten, 2 großen Füllungen mit drei Kolossalfiguren für den Mittelbau, 2 Sphinxen, mehrere Dreifüße und Kandelaber und vieles Anderen die Aufgabe zu erfüllen, der Terracotta, die Struktur, Farbe und genaues Ansehen des Trienter Marmors zu geben und das ist nach dem schriftlichen Zeugniß des Kgl. Ober-Bauraths Hrn. Prof. G. v. Neureuther auf das vollständigste gelungen. An der Fassade ist in der That das künstliche von dem natürlichen Material durchaus nicht zu unterscheiden. Damit ist dem der Kunst ge-

* Siehe über: Verwitterungen an Berliner Roh-Bauten v. A. Kuhnaw. Berlin 1884, Seydel.

weithen Gebäude ein echter künstlerischer Schmuck verliehen worden, welcher in Rücksicht auf die hohen Preise der Marmorskulptur, wenn man an den natürlichen Stein gebunden gewesen wäre, gewiss nicht in dieser Ausdehnung durchführbar gewesen wäre.

Von theils silberweißer, theils graugrüner Terracotta sind dann die zahlreichen Akanthus-Konsolen des Hauptgesimses am Staatsbahnhof zu München ausgeführt worden und aus vielen anderen nach Bayern gemachten Lieferungen sind als besonders bedeutend noch die kolossalen Porträtbüsten sämtlicher Musikdichter zu nennen, welche das Theater in Augsburg schmücken. Die Farbe dieser Köpfe ist eine bräunlich fleischrothe. Im vorigen Jahr wurden auch 115 große Akroterien für die Pinakothek in München abgeliefert, welche nunmehr die verwitterten rothen Stein-Akroterien ersetzen. Für das im Bau befindliche Palais des Fürsten von Thurn und Taxis in Regensburg arbeitet die Fabrik so eben alle Ornamente, Metopen, Konsolen, Fenster-Bekrönungen, Pilaster-Kapitelle, Giebelaufsätze und Schornsteinköpfe und zwar in genauer Anlehnung an die dort verwendeten drei verschieden gefärbten Sandsteinarten.

Für preussische Staatsbauten sind die jüngsten Lieferungen die zwei mit Sima und Hängeplatte 0,80 m ausladenden Hauptgesimse mit dazu gehörigen Konsolen für die zwei neuen

Kasernen in Potsdam gewesen, die eine von hellgelber, die andere von gelbgrauer Farbe. Dann die hochreliefirten, mit blauem Grund ausgestatteten Friestafeln und andere Ornamente für das Landgerichtsgebäude ebenda. Für die Schlosskuppel in Berlin ist der 0,85 m hohe Buchstabenfries von Merzig in Terracotta geliefert worden. Auch die Baubehörde der Reichspost hat durch vielfach auf einander folgende umfangreiche Bestellungen der Merziger Terracotta ihre volle Anerkennung ausgesprochen und als jüngste Lieferung für den neuen Postbau in Hamburg unter anderen 600 große Balluster bezogen. Hamburg zeigt auch an seiner Seewarte und anderen öffentlichen und Staatsgebäuden in Friesen, Konsolen, Ballustern und Kapitellen die Merziger Terracotta in vielen Farben und Struktur-Varietäten.

In Straßburg trägt das neue Bahnhofsgebäude seine stolze Palmettenkrönung, deren einzelne Zacken meterhoch, aus Merziger Terracotta gebildet sind, in Lausanne am Genfer See zeigt der Justiz-Palast 3 Kolossalfiguren, die eine 3 m hoch, aus moosgrüner Terracotta, die Hallenbrüstung des Pariser Trocadero hat Terracotta-Baluster von Villeroy & Boch und viele Beispiele ließen sich weiter anreihen, ebenso zahlreiche aus dem Privatbau im In- und Auslande. Ein zweiter Artikel wird die polychrome Terracotta Merzigs besprechen.

Koburg im März 1885.

Prof. Alex. Schmidt.

Fluss-Kanalisationen und neuere bewegliche Wehre.

(Schluss.)

Unter den Vorschlägen, die Nadeln leichter handtirbar zu machen, dadurch eine größere Länge derselben, mithin eine tiefere Lage des Wehrrückens bezw. eine Höhe von Aufstau zu ermöglichen, sind außer der „Auslösung Kummer“ noch zu nennen:

1) Die Anordnung von Stützen (Bohlen oder Balken), welche in halber Höhe vor dem Wehrbock mittels eines drehbaren Dreiecks oder einer Kette gebildet werden, so dass die freitragende Länge der Nadel, also auch ihre Stärke und ihr Gewicht, vermindert wird. Untere Seine zu Bezons.

2) Nach Versuchen, welche beim Wehre von Port-à-l'Anglais oberhalb Paris von Guillemin gemacht sind, wird eine fahrbare Winde auf den Bocksteg gesetzt, welche mit einem Haken an einer Zahnstange unter einen Ansatz des Nadelkopfes greift und die Nadel so hoch aushebt, dass sie den unteren Stützpunkt verliert; der Nadelträger ist zylindrisch und die Nadel schwingt um ihn mit dem strömenden Wasser zwischen die Böcke unter den Steg, die Oeffnung frei machend. Soll sie wieder eingesetzt werden, so holt man sie mittels eines auf dem Kopfe der Winde befestigten zweiarmligen Hebels ganz auf, schiebt sie horizontal über den zylindrischen Nadelträger nach vorn, bis der Nadelhaken letztern berührt und lässt sie dann vom Wasser gegen das untere Lager drücken. Obwohl diese Verbesserung in der Handhabung der Nadeln sehr zweckmäßig erscheint, hat auch dieser Vorschlag bisher weite Verbreitung nicht gefunden.

3) Ein dritter Vorschlag von Boulé ersetzt die Nadeln durch vor den Böcken gleitende Schütztafeln, welche von einer fahrbaren Winde aufgezogen und beim Schließen mittels aufgesetzter Stange von derselben Winde auch niedergedrückt werden. Hierdurch wird das Wehr zum Ueberfallwehr, als welches man das Nadelwehr wegen der Nadelköpfe nicht bezeichnen kann. Es sind zur Bedienung weniger geübte Arbeiter zu verwenden, aber die Böcke haben jetzt den ganzen bei Nadelwehren größtentheils vom festen Rücken aufgenommenen Wasserdruck zu tragen. In ausgedehntem Maasse ist diese Idee von Janicki bei der Kanalisation der Moskwa auf 176 km Länge unterhalb Moskau verwendet, welcher die einzelnen Tafeln nur 25 cm hoch machte und mit je zwei Pflocken zum Ausheben mittels Hakenstangen versah. Diese Bohlen lagern sich nicht unmittelbar gegen die Böcke, sondern gegen schräg gestellte Stützbäume; diese 6, in Entfernungen von 16–42 m ausgeführten Moskwa-Wehre haben 2,3–3,1 m Stauhöhe, hölzerne Wände und hölzerne mit Steinpackungen ausgefüllte Wehrrücken; die Böcke sind 3,2–4,0 m hoch, 1,1–1,25 m entfernt. In der untern Seine soll das System Boulé am Wehr zn Port-Vallez in Anwendung kommen.

4) Caméré ersetzt weiter die steifen Schütztafeln durch Rolltafeln, welche wieder von einer fahrbaren Winde aufgerollt werden; diese Rolltafeln sind dichter als Nadeln und gestatten eine leichtere Bewegung; sie sind an mehreren Wehren der untern Seine von Lagréné vor Poirée'schen Böcken verwendet worden. An demjenigen Wehre, welches dort die größte Stromhöhe, nämlich 4 m, und eine Tiefe des Wehrrückens von 5 m besitzt, nämlich zu Poses, hat man die Rolltafel vor eisernen Drehpfosten oder Losstielen angeordnet, deren Drehpunkt sich an der Unterkante einer festen über die 9 Oeffnungen von je 30,16 m Weite geführten Brücke befindet. Die Winde für die Bewegung der Rolltafel befindet sich auf einem Stege an den Konsolen der Drehpfosten, die Winde für die Aufdrehung der 1,3 m entfernten, 11,93 m langen Drehpfosten auf der oberen Brücke.

Mit dieser Drehpfosten-Konstruktion ist die Idee der Poirée'schen Böcke und Nadeln gänzlich verlassen; wir finden dieses System in neuerer Zeit in Deutschland bei dem Ems-Wehre zu Hanekenfähr, dem Wehre im Umfluthkanale zu Pretzin bei Magdeburg und in der Oker bei Meinersen und zwar in Ver-

bindung mit Schütztafeln und Buckelplatten ausgeführt, während es von Tavernier und Pasqueau auch für die nicht zur Ausführung gelangte Rhone-Kanalisation, jedoch in Verbindung mit Nadeln oder mit Boulé'schen Schütztafeln vorgeschlagen wurde. Die Vortheile der Drehpfosten beruhen darin, dass sich die beweglichen Theile an wasserfreien, zugänglichen Punkten befinden, die Bewegung mittels Winden eine leichte und gefahrlose ist und jeder Theil unabhängig von dem andern ist, so dass der Betrieb an verschiedenen Punkten gleichzeitig stattfinden kann; endlich, und das ist besonders wichtig, ist man betreffs der Stauhöhe nicht beschränkt. Dagegen sind die Kosten für Brücke und Pfeiler beträchtlich.

Pasqueau hat die Chanoine'schen Klappenwehre bei der Erbauung des 103,6 m weiten Durchlasswehrs zu La Malatière bei Lyon dadurch erheblich verbessert, dass er die Hakenstange, welche zu fortwährenden Behinderungen Veranlassung gab und nur Weiten bis zu etwa 50 m gestattete, ganz beseitigte, indem er die Streben oder Stützen der Klappenständer gegen einen besonders geformten Schuh setzte. Dieser hat einen Vorsprung zur Aufnahme der Steife, davor einen tiefern zweiten, dessen Vorderfläche schräg zur Richtung der Steife liegt und in eine gekrümmte um die Vorsprünge führende Rinne mündet. Der höhere Vorsprung nimmt die Strebe bei geschlossener Klappe auf; will man sie umlegen, so zieht man sie vom Laufstege etwas nach oben, die Strebe fällt vor den schrägen Absatz und wird von diesem, nachdem die Klappe losgelassen ist, in die Gleitrinne seitlich geschoben, so dass die Klappe langsam nieder gleitet. Beim Schließen wird die Klappe mit dem Träger gehoben. Der Steifenfuß gleitet dabei von selbst vor den stützenden Vorsprung. Durch diesen patentirten Schuh sind Wehrweiten von 100 m und mehr möglich, so dass die kostspieligen Mittelpfeiler gespart werden. Ferner können die langsam ohne Stöße nieder gleitenden Klappen von Eisen und in größeren Dimensionen ausgeführt werden; zu Lyon haben sie 4,36 m Höhe, 1,4 m Breite, sind aus 171-Eisen und 4 mm starkem Blech zusammen gesetzt und am oberen Ende zur leichteren Regulirung des Staus mit Drehtäfelchen versehen. Endlich bildet jede Klappe ein System für sich, das unabhängig von den anderen bedient werden kann; dies geschieht mittels einer Winde und Ketten von dem Laufstege aus, welcher aus Poirée'schen in 3,0 m Entfernung gestellten Böcken mit daran befestigten eisernen Brückentafeln besteht. Der Gleitschuh kann auch mit 3 Absätzen versehen werden, um eine steilere Stellung der Klappen und einen höheren Stau zu erzielen. Da aber für das neuere Rhone-Kanalisations-Projekt doch wieder von Pasqueau zu den Drehständern gegriffen wurde, so ist anzunehmen, dass auch diese Verbesserung noch keine ganz befriedigenden Ergebnisse aufzuweisen hat.

Zur Zeit werden die meisten der oben erörterten Verbesserungen in der untern Seine, welche mit 83 Mill. Frs. Aufwand von 2 m auf 3,2 m Tiefe für kleinere Seeschiffe gebracht werden soll, zur Ausführung gebracht. Zu dem Zwecke wird ein Wehr neu erbaut, und die alten werden erhöht; dabei werden Klappen, Schütztafeln, Nadeln und Rolljalousien einerseits, wie Drehpfosten und Böcke andererseits zur Verwendung gelangen. Die Entscheidung über die Vorzüge der Systeme ist also auch in Frankreich noch nicht gefallen.

Nach Ansicht des Vortragenden ist die Entwicklung der Klappenwehre durch die schwierige Aufrichtung derselben sehr erschwert. Für Ueberfallwehre, bei denen die mit Drehtäfelchen versehenen Klappen eine geringere Höhe haben und der Wehrrücken höher liegt, also Reparaturen leichter gestatten, werden sie wegen der bequemen Regulirung des Stauspiegels noch am ehesten Verwendung finden.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.
Hauptversammlung am 7. Februar 1885. 34. Stiftungsfest des Vereins. Vorsitzender Hr. Köhler. Der Schriftführer erstattet den folgenden Geschäftsbericht über die Thätigkeit des Vereins während des Jahres 1884.

Beim Beginn des Jahres 1884 zählt der Verein 10 Ehrenmitglieder, 7 korrespondirende und 931 wirkliche, im ganzen 948 Mitglieder.

Von diesen sind im Laufe des Jahres 43 wirkliche Mitglieder ausgeschieden; außerdem sind gestorben:

Die Ehrenmitglieder: 1) v. Engerth, k. k. Regierungsrath und Generaldirektions-Stellvertreter der priv. Oesterr. Staats-Eisenb.-Gesellsch. zu Wien. 2) Hagen, G., Wirkl. Geh. Rath, Oberlandes-Baudirektor a. D. Excellenz zu Berlin. 3) Manby, Oberstlieutenant, Sekretär des Instituts der Zivil-Ingenieure zu London sowie die wirklichen Mitglieder. 4) Faust, Reg.-Bauführer zu Stadthagen. 5) Löhmann, Hafenbau-Direktor zu Rostock. 6) Ludwig, Architekt zu Bremerhaven. 7) Merling, Ober-Regier.-Rath, Kaiserl. Telegraphen-Direktor z. D. zu Hannover. 8) v. Oertzen, kgl. sächs. gepr. Civil-Ingenieur zu Braunschweig. 9) Oesau, Reg.-Bauführer zu Wilster.

Im Laufe des Jahres traten 65 wirkliche Mitglieder dem Verein bei, außerdem ist der Geh. Hofrath Dr. Grashof, Professor an der techn. Hochschule zu Karlsruhe zufolge Beschlusses der ordentlichen Versammlung vom 9. Januar 1884 zum Ehrenmitglied ernannt worden und es stellt sich somit die Zahl der Mitglieder am Schlusse des Jahres 1884 auf 962.

Von diesen Mitgliedern wohnen 317 in der Provinz Hannover, 449 in den übrigen Provinzen Preussens, 123 in den übrigen Staaten des deutschen Reichs, 9 in Oestreich, 4 in Ungarn, 1 in Lauenburg, 8 in den Niederlanden, 10 in Schweden und Norwegen, 5 in Russland, 3 in der Schweiz, 1 in Italien, 1 in Spanien, 1 in Dänemark, 2 in Rumänien, 4 in Serbien, 1 in Bosnien, 2 in der Türkei, 5 in England, 4 in Nord-Amerika, 4 in Süd-Amerika, 1 in Japan, 1 in den ostindisch-niederländischen Kolonien.

Von 6 Mitgliedern ist zur Zeit der Aufenthalt unbekannt.

Es werden 78 Zeitschriften in 10 Sprachen gehalten. Ausser diesen ist die Bibliothek um 65 Bände vermehrt. In 8 Hauptversammlungen, 10 außerordentlichen und 9 Wochen-Versammlungen wurden 11 Gegenstände des Ingenieurfachs, 5 des Hochbaues und 3 allgemein technische Gegenstände in zusammen 19 Vorträgen behandelt.

In hervor ragender Weise wurde der Verein durch eingehende Berathung der in Aussicht stehenden Reorganisation des Ausbildungsganges der Staats-Bautechniker, sowie der Normen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber in Anspruch genommen. An den Verträgen theilnahmen sich die Mitglieder Intendantur- u. Baurath Schuster, Dolezalek, Cuno, Prof. Fischer, Kuhlmann, Vogel, Gerke, Franck, Köhler, Kröber; Schwering, Barkhausen, Hase, Launhardt, Sasse und Hr. Pasel als Gast.

Unter Leitung der Mitglieder des Exkursions-Ausschusses besichtigte der Verein auf 6 Exkursionen Wohnhäuser am Schiffgraben, den Bahnhof Hildesheim, Kloster Amelungsborn und das Schloss zu Bevern, die Stiftskirche zu Idensen, die neueren Militärbauten der Stadt Hannover, das Zeughaus und die Lindener Fabriken.

Als ordentliche Mitglieder des Vereins werden aufgenommen die Hrn. Reg.-Baumeister Grofsjohann, Siefer, Baumgarth, Hein, Bussmann, Brinkmann; Reg.-Bauführer Krüger und John; Kreis-Bauführer Riemenschneider.

Außerordentliche Versammlung am 11. März 1885.

Vorsitzender Hr. Köhler. Die Abänderungs-Vorschläge gegenüber der Aufstellung von Lieferungs-Bedingungen für Eisenkonstruktionen durch den sächs. Archit.- u. Ingenieur-Verein im Auftrage des Verbandes, welche von der Kommission des Vereins für diese Verbandsfrage vorgeschlagen sind, haben seit dem 4. März in der Bibliothek zur Einsichtnahme aufgelegt. Hr. Schwering erläutert die einzelnen Vorschläge kurz, Einwendungen werden nicht erhoben; bei der Abstimmung gelangen die Kommissions-Anträge zur Annahme.

Hr. Reg.- u. Baurath Knoche hält sodann einen Vortrag über:

Hilfseinrichtungen bei den Eisenbahnen.

Die Vorkehrungen bei den Eisenbahnen, die bei eintretenden Unglücksfällen möglichst schnell Hilfe an Ort und Stelle bringen, auch die Bahn so bald als möglich wieder für den Betrieb frei machen sollen, zerfallen nach Ort und Bestimmung in je drei Gruppen. Oertlich unterscheidet man: 1) Mittel im Zuge, 2) Mittel auf den Stationen, 3) Mittel auf der Strecke, während der Bestimmung nach Hilfsmittel für die erste Pflege der Verletzten, Hilfsmittel, um weiteres Unglück zu verhüten und Hilfsmittel um die verlangte Hilfe zu leisten, unterschieden werden.

1. Die Hilfsmittel im Zuge können nur einfacher Natur und dabei so eingerichtet sein, dass jeder dieselben zu handhaben vermag. Bei eingetretenem Unfälle werden von dem Zugführer, nachdem er sich vom Umfange usw. unterrichtet hat, Unterbeamte 500 m voraus und rückwärts entsandt, um die Unfallstelle gegen andere Züge zu decken. Dieselben geben am Tage Hornsignale, bei Nacht werden Laternen und Knallkapseln aus Blech mit Pulver und Zündhütchen verwendet. Die Kapseln werden auf

den Schienenkopf unmittelbar vor ein Laschenende gelegt und mit übergelegtem Blechbügel vor Verschiebungen unter der ankommenden Achse gesichert. Kann man eine solche Stelle nicht wählen, so deckt man die Kapsel mit einfach gewölbtem Bleche, auf welches die ankommende Achse auffährt, die Kapsel mittels des gefassten Bleches festhaltend. Diese Kapseln werden auf den Lokomotiven und in den Bahnwärterbuden verwahrt. Zur Erleuchtung für Unglücksstellen sind Pechfackeln und Handlaternen auf allen Stationen, in den Wärterbuden und in den Vorläufern vorhanden. Im Besitz eines jeden Zugführers befindet sich der „kleine Rettungskasten“ mit den zum ersten Verbands nöthigen Requisiten, über deren Handhabung die Eisenbahn-Bezirksärzte verpflichtet sind, den Bahnbeamten von Zeit zu Zeit Instruktionen zu ertheilen.

2. Die Hilfsmittel auf den Stationen. Auf denselben befindet sich zunächst der „große Rettungskasten“, welcher mit dem vollständigen Verbandmateriale und den Instrumenten zur kunstgerechten Behandlung schwer Verletzter ausgestattet ist; in der vorläufigen Handhabung dieses Kastens werden die höheren Stations-Beamten unterwiesen. Auf jeder größeren Station befinden sich ferner Hilfswagen, d. h. Packwagen mit den zur Aufräumung und Wiederherstellung der Strecke erforderlichen Materialien und Geräten. Die schwierigste Aufräumungs-Arbeit ist das Lösen in einander gefahrener Wagen. Man spannt zu diesem Zweck die Lokomotive mit einer langen Kette vor und lässt sie mit vollem Dampfe anfahren; der entstehende Stoß löst meistens die eingeklemmten Wagen. Da aber die Ketten hierbei oft reißen, ist Vorsicht geboten. Genügt dies Mittel nicht, so müssen die eingekleiteten Theile zerstört werden. Zu diesen Arbeiten werden besonders Schlosser aus den Werkstätten genommen, und zwar solche, die schon vorher bestimmt sind und die dann eintretenden Falles auf ein Signal von dem Wächter geweckt werden.

3. Die Hilfsmittel auf der Strecke um Hilfe zu requiriren sind schon lange ein Gegenstand des Studiums der Eisenbahn-Ingenieure gewesen. Bréguet konstruirte für die Orleansbahn einen tragbaren Apparat mit 18 Daniel-Elementen, der an die Telegraphenleitung angeschlossen, Mittheilungen an die Stationen ermöglichte. Diese Vorkehrung konnte jedoch beim Unfälle leicht selbst beschädigt werden, und wirkte meist schlecht, weil selten gebrauchte Batterien nicht gut zu unterhalten sind. Es wurde darauf in jeder dritten Wärterbude ein Sprechapparat eingerichtet, doch genügte auch dieser wegen mangelhafter Unterhaltung und deshalb nicht, weil erfahrungsmäßig viele Zugbeamten nicht genügend in der Telegraphie bewandert sind, um den Sprechapparat geläufig benutzen zu können. Es war daher dem Apparat eine Tafel beigelegt, auf welcher sich die in solchen Fällen gewöhnlichsten Worte und Sätze in abgekürzter telegraphische Zeichen übertragen befanden. Auf der hannoverschen Staatsbahn ist ein Apparat eingeführt, welcher an den Gehwerken der Glockenbude angebracht, für gewöhnlich aber an die auf Ruhestrom geschaltete Leitung der Glockenwerke nicht angeschlossen ist. Der Einschaltungs-Apparat besteht aus zwei Messing-Linealen, welche mit Schrauben auf 4 Messingstiften drehbar befestigt sind; letztere stehen mit der Glockenleitung und der Erde in Verbindung und es ist nur nöthig, die beiden Lineale so um ein Ende zu drehen, dass von den 4 Stiften je diejenigen beiden verbunden werden, welche vorher außer Verbindung standen, um die Ableitung zu schließen. Dieser Schaltapparat ist mittels Holzkasten durch einen Schlüssel verschlossen, welcher vom Bahnmeister versiegelt in der Wärterbude verwahrt wird. Ist die Einschaltung umgelegt, so ist dadurch die Ableitung des Ruhestroms noch nicht bewirkt; denn in der Ableitung befindet sich noch eine Schleiffeder vor einer am Rande gezahnten Scheibe, welche letztere mit der Achse der Gewichtswelle des Gehwerkes in Verbindung ist, und für gewöhnlich so steht, dass die Feder auf eine Lücke des Scheibenrandes trifft, sonach keinen Kontakt herstellt. Das Gehwerk kann nun nicht bloß durch Unterbrechung des Ruhestroms von den Stationen aus zum Zwecke der Erzeugung der Glockensignale ausgelöst werden, sondern auch an Ort und Stelle mittels Druckes auf einen Hebel, welcher das Gehwerk für 4 Umdrehungen der Zahnscheibe frei macht und somit ein 4maliges Schleifen der Feder um den Umfang der Scheibe erzeugt.

So oft nun ein vorspringender Zahn die Feder berührt, wird der Strom abgeleitet und auf beiden Nachbarstationen ertönt die Ruferglocke, warauf hin Morse-Papierstreifen das kommende Signal annehmen. Da die Zahnung der Scheibe die Nummer der Glockenbude darstellt, wissen beide Stationen sofort, woher der Ruf kommt. Hat nun der Hilfe rufende Zugführer durch wiederholtes Auslösen des Gehwerkes und daraus folgende Drehung der Zahnscheibe mehre Male die Budennummern in vierfachem Rufe, um Irrthum auszuschließen, auf den beiden Stationen erschallen lassen, so kann er mittels eines Tasters die genauere Nachricht über den Umfang des Unfalles und der verlangten Hilfe senden; seinen eigenen Zug darf er nach Abgang dieses Signales nicht mehr bewegen. Da nun Ungeübtheit auch hier noch das Geben von Signalen außer den Budennummern verhindern kann, so ist die eine Zahnscheibe von Frischen durch eine ganze Reihe von hinter einander auf einer Achse steckenden Scheiben ersetzt, vor denen die Schleiffeder mittels Stechschlüssels hin und her und zwar so geschoben werden kann, dass sie bei Umdrehung der Achse mit derjenigen Scheibe zusammen trifft, deren Rand-

zählung das zu gebende Signal darstellt. Jede Scheibe ist dann so gezahnt, dass sie außer der Budennummer einen bestimmten Hilferuf enthält. Es kommt hierbei jedoch noch vor, dass die Feder sich beim Verschieben mit dem Stechschlüssel nicht ganz genau einstellt und das Signal durch theilweise Berührung zweier Scheiben durch die Feder unverständlich wird.

Hefner v. Alteneck hat daher die fest auf einer Achse steckenden Scheiben durch aufsteckbare ersetzt, auf denen das durch die Randzählung dargestellte Signal in großer Schrift zu lesen ist. Der Zugführer wählt hiernach die seinem Falle entsprechende Scheibe aus. Für weiter gehende Mittheilungen ist der Taster beibehalten.

Die gewöhnliche Reihenfolge der bei eingetretenem Unglücks-

fall zu treffenden Maafsnahme ist kurz folgende: Der Zugführer sorgt dafür, dass den Verletzten die erste Hilfe wird, zwei andere Zugbeamte decken die Unglücksstelle nach beiden Richtungen. Sodann ruft der Zugführer von der nächsten Glockenbude die beiden Nachbarstationen, von denen die größere die verlangte Hilfe zu leisten hat, also je nach dem Falle Arzt, Arbeiter, höhere Bahnbeamte, welche sie mittels Hilfszug unter Begleitung eines Stationsbeamten entsendet. Der höchste Beamte übernimmt nach der Ankunft die weiteren Anordnungen. Weitere Meldungen müssen umgehend an das Betriebsamt und von diesem an die Direktion und Ortspolizeibehörde, bei Verletzung von Menschen telegraphisch an den Minister und ebenso oder schriftlich an den Staatsanwalt erstattet werden.

Vermischtes.

Zur Berücksichtigung der Windrichtung bei Anlage von Wohnplätzen und Wohnungen. In einem kürzlich im Bez.-Verein deutscher Ingenieure zu Frankfurt a. M. gehaltenen Vortrage hat Hr. Ing. Köster auf die geringe Berücksichtigung des Umstandes aufmerksam gemacht, dass in Deutschland süd-östliche Windströmungen sehr selten sind, während aus Südwest, West, Nord und Nordost meist sehr starke Winde wehen. Fabriken, in denen sich gesundheitsschädliche bzw. lästige Gase entwickeln, sollten deshalb stets nur in südöstlicher Richtung von Städten, Arbeiterwohnungen nur in nordwestlicher Richtung von jenen Fabriken angelegt werden. Auch Küche und Kloset sollten bei frei stehenden Wohnhäusern stets nach Südosten liegen. Werden dieselben auf einer anderen Seite angeordnet, namentlich auf der den heftigsten Winden ausgesetzten Südwestseite, so werden in Folge des Vakuums, das bei starkem Winde auf der entgegen gesetzten Seite des Hauses entsteht, die in jenen Räumen entwickelten Gase stets auf dem kürzesten Wege, d. h. durch die Wohnung, nach dorthin strömen.

Frequenz der technischen Hochschulen in Oesterreich. Die 6 technischen Hochschulen Oesterreichs wurden im Winter-Halbjahr 1884/85 insgesamt von 2075 Hörern (darunter 83 außerordentliche Hörer) besucht, von denen auf die Schulen zu Wien 937, zu Prag 486 (böhmisches Sch.) und 252 (deutsche Sch.), zu Graz 194, zu Lemberg 160 und zu Brünn 146 Hörer kamen. Interessant ist ein Vergleich der technischen Hochschule zu Wien mit derjenigen zu Berlin, welche annähernd dieselbe Besucherzahl (587) zählte, wenn auch in Folge der verschiedenen Aufnahme-Bedingungen das Verhältniss der ordentlichen und außerordentlichen Hörer in Wien (892 und 47) ein ganz anderes ist, als das der Studierenden und Hospitanten in Berlin (574 und 313). Die Zahl der Hörer in den einzelnen Abtheilungen stellt sich bei beiden Hochschulen, wie folgt: 1) Allgemeine Abtheilung: W. 29, B. 7. 2) Architektur-Abth.: W. 83, B. 214. 3) Abth. f. Bauingenieure: W. 329, B. 117. 4) Abth. f. Maschinen-Ingen. und Schiffsbau: W. 283, B. 315. 5) Abth. f. Chemie: W. 160, B. 89. In Berlin überwiegt demnach sehr erheblich die Anzahl der Architekten, in Wien diejenige der Bau-Ingenieure.

Wechsel in der Besetzung der technischen Attaché-Stellen. Wie seit einigen Wochen mit Bestimmtheit verlautet, wird der jetzige technische Attaché bei der Gesandtschaft in London, Reg.-u. Brth. Lange zurück kehren und an seine Stelle der Brth. Prof. Garbe in Hannover treten.

Konkurrenzen.

Die Ausstellung einer Auswahl aus den Konkurrenz-Entwürfen für das Reichsgerichtshaus in Leipzig im Ausstellungs-Gebäude am Cantian-Platz zu Berlin, welche die hiesige Vereinigung veranstaltet hat und welche wir bereits in No. 28 uns. Bl. ankündigten, wird Donnerstag, den 16. d. M. eröffnet werden und bis einschließlich Mittwoch, den 29. d. M. andauern. Es ist gelungen die Verfasser von 34 Entwürfen, unter denen sämtliche besonders hervor ragende sich befinden, zur Theilnahme an der Ausstellung zu bewegen. Bei dem Interesse, das die Preisbewerbung erregt hat, darf ein reger Besuch derselben erwartet werden.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Gesellschaftshause der „Harmonie“ in Leipzig hat 40 verschiedene Entwürfe hervor gerufen, von denen allerdings mehrfach 2 oder gar 3 von denselben Verfassern herrührten. Den 1. Preis hat, wie schon in No. 29 mitgetheilt, der Entwurf des Architekten Arwed Rossbach in Leipzig erhalten; der zweite Preis ist einer Arbeit der Architekten Pfeiffer & Händel in Leipzig zu Theil geworden. Als hervor ragende Entwürfe werden uns noch die 3 Pläne der Architekten Hartel & Schmitz in Leipzig (in italienischer und deutscher Renaissance, sowie im „Zopfstil“), Bruno Felbo in Weimar („Gaudet ingrediens“), Georg Weidenbach in Leipzig („Probepfeil“), J. Schwanert in Dresden („Amicitia“) und M. Bösenberg in Leipzig genannt. Der von Konkurrenz-Berichten augenblicklich etwas stark in Anspruch genommene Raum u. Bl. gestattet uns ein näheres Eingehen auf die interessante Preisbewerbung leider nicht.

Ein kunstgewerbliches Preisausschreiben des Kunstgewerbe-Vereins zu Altenburg fordert zu Entwürfen für einen Wandkalender auf das Jahr 1886 und zu einen Konfirmationsschein auf. Die Verfasser der 2 besten unter den bis zum 1. Juni einzusendenden Arbeiten erhalten das Diplom des Vereins.

Ein Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Einbanddeckel für „K. E. O. Fritsch, Denkmäler deutscher Renaissance“ wird von der Verlagshandlung von E. Wasmuth in Berlin erlassen. Schlusstermin: 1. Juni d. J. Preis 400 M. Näheres giebt die Bekanntmachung im Anzeigetheil d. No. u. Bl. an.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernennungen in der Staatseisenbahn-Verwaltung; a) zu Eisenbahn-Bau- u. Betr.-Inspektoren: Reg.-Bmstr. Thewalt in Posen, unt. Verlh. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt das. (Dir.-Bez. Breslau); — R.-B. Löhr in Breslau, unt. Verlh. d. Stelle ein. st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Breslau-Halbstadt) das.; — Bmstr. Schmidt in Magdeburg, unt. Verlh. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Magdeburg-Halberstadt) das.; — R.-B. Schunck, bish. in Zella, unt. Verlh. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Halberstadt; — R.-B. Berthold in M.-Gladbach, unt. Verlh. d. Stelle d. Vorst. d. Bauinsp. das.; — R.-B. Seliger in Sangerhausen, unt. Verlh. d. Stelle d. Vorst. d. Bauinsp. das.; — Abth.-Bmstr. Mackensen, bish. in Uelzen, unt. Verlh. d. Stelle ein. st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Wittenberge-Leipzig) in Magdeburg; — Abth.-Bmstr. Kolle in Berlin, unt. Verlh. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Berlin-Lehrte) das.; — Reg.-Bmstr. Hoeft in Arnstadt, unt. Verlh. d. St. d. Vorst. d. Bauinsp. das.; — R.-B. Storbeck, bish. in Bromberg, unt. Verlh. d. Stelle d. Vorst. d. Bauinsp. Graudenz I. in Graudenz; — Reg.-Bmstr. Thomsen in Wetzlar, unt. Verlh. d. St. d. Vorst. d. Bauinsp. das.; — R.-B. Fuhrberg in Tarnowitz, unt. Verlh. d. St. d. Vorst. d. Bauinsp. das.; — R.-B. Werner, bish. in Halle a. S., unt. Verlh. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Altena; — R.-B. Wolff in Frankfurt a. M. unt. Verlh. d. St. ein. st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt das.; — R.-B. Mulhaupt, bish. in Halle i. Westf., unt. Verlh. d. St. ein. st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Danzig. — b) zu Eisenb.-Masch.-Inspektoren: Werkst.-Vorst. Traeder in Breslau, unt. Verlh. d. St. ein. Masch.-Insp. b. d. Hauptwerkstätte (Dir.-Bez. Breslau) das.; — Masch.-Ing. Rumschöttel in Elberfeld, unt. Verlh. d. St. d. Vorst. d. Mat.-Bür. d. kgl. Eis.-Direkt. das.; — Werkst.-Vorst. Langbein in Erfurt, unt. Verlh. d. St. d. Masch.-Insp. b. d. Hauptwerkstätte das.; — Reg.-Masch.-Mstr. Rosenkranz, bish. in Osnabrück, unt. Verlh. d. St. ein. st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Stettin-Stralsund) in Stettin; — R.-M.-M. Wüstnei, bish. in Essen, unt. Verlh. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Hannover-Altenbeken) in Hannover; — R.-M.-M. v. Borries, bish. in Hannover, unt. Verlh. d. St. eines Masch.-Insp. b. d. Haupt-Werkstatt in Leinhausen; — R.-M.-M. Pfützenreuter in Witten, unt. Verlh. d. St. eines Masch.-Insp. b. d. Haupt-Werkst. das.; — R.-M.-M. Wilhelm, bish. in Lingen, unter Verleihg. d. St. eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Magdeburg-Halberstadt) in Magdeburg; — R.-M.-M. Merseburger, bish. in Bromberg, unter Verlh. d. St. eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Königsberg i. Pr.


Versetzungen: Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Bansen, bish. in Posen, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Stettin-Stralsund) in Stettin; — Eis.-Masch.-Insp. May, bish. in Königsberg, in d. techn. Bür. d. Eisenb.-Abth. d. Minist. d. öffentl. Arbeiten nach Berlin.

Ferner sind ernannt: a) zu Reg.-Baumeistern die Reg.-Bfhr. Bruno Schulz aus Türsnitz, Kr. Graudenz; Heiner Mebert aus Wittkowitz i. Mähr. u. Karl Bing aus Köln; — b) zum Reg.-Masch.-Mstr.: Reg.-Masch.-Bfhr. Kessler aus Lodz in Polen; — c) zu Reg.-Bfhrn. die Kand. d. Baukunst: Bernh. Zander aus Jessen, Max Knopff aus Schmiegel, Karl Tesenwitz aus Berlin, Erich Stiehl aus Magdeburg u. Hans Feltzin aus Berlin.

Gestorben: Kr.-Bauinsp. Rich. Kuttig in St. Johann a. Saar.

Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. (Schluss.) — Aus Budapest. — Ueber Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau. — Zum Entwurf einer neuen Bauordnung für den Stadtkreis Berlin. — Vermischtes: Umlegen eines Dampfschornsteins

mittels Dynamit. — Verbesserung des Holzzementdaches. — Von der Bau-
schule zu Deutsch-Krone. — Konkurrenzen. — Personal-Nach-
richten. — Brief- und Fragekasten.



Entwurf von Ende & Böckmann in Berlin.

Ansicht der Hauptfront.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig.

(Schluss.)


Hierzu die Abbildungen auf S. 189 und eine besondere Illustrations-Beilage.

Indem wir uns den Entwürfen der zweiten Hauptgruppe zuwenden, möchten wir zunächst mit einigen Worten zu dem ihnen gemeinsamen Gedanken, das Reichsgerichtshaus mit einem Kuppel-Aufbau zu schmücken, Stellung nehmen. Derselbe ist von anderer Seite lebhaft bekämpft worden. Will man das Gebäude lediglich als ein Geschäftshaus im Sinne eines monumental gestalteten Bedürfnissbaues errichten, so ist ein derartiger Schmuck allerdings überflüssig und ungehörig. Hingegen müssen wir den grundsätzlichen Vorwurf, dass eine Kuppel für ein Justizgebäude nicht charakteristisch sei, abweisen. Es ist doch wohl eine etwas äußerliche und laienhafte Auffassung, einzelne Motive, die bei bestimmten Gebäudegattungen allerdings häufig vorkommen, nunmehr auch als unveräußerliches Eigenthum dieser Gattungen zu erklären und einen Thurm nur für Rathhäuser, einen gradlinig oder mit Giebeln abgeschlossenen Aufbau nur für Theater, Kuppeln nur für Kirchen oder allenfalls für Schlösser usw. statthaft zu erachten. Unsererseits vermögen wir nicht abzusehen, warum das Motiv einer Kuppel nicht für jeden Monumentalbau angewendet werden dürfte, der in der That einen sämtliche anderen Räume des Hauses an Wichtigkeit und an Höhe überragenden, zur Kuppel-Beleuchtung geeigneten Innenraum enthält, wie er hier in der Warthalle unzweifelhaft gegeben ist. Für viele Bewerber, welche die Stadt Leipzig kennen und es wissen, dass eine Bereicherung ihrer Erscheinung durch einen stolzen Kuppelbau dort seit lange ein Gegenstand öffentlicher Wünsche ist, mag auch dieses Moment eine Anregung mehr zur Wahl jenes Motivs gewesen sein. Ungünstig hat das letztere zahlreiche Arbeiten nur insofern beeinflusst, als es die Verfasser dazu verführt hat, ihrer Warthalle mit Rücksicht auf einen solchen Aufbau die wenig geeignete Form eines regelmäßigen Vier- oder Achtecks zu geben.

Die zwei hervorragendsten Arbeiten dieser Gruppe, von Schmieden u. Gen., sowie von A. Busse sind auf S. 189 im Grundriss sowie auf der Illustrations-Beilage d. No. in ihrer perspektivischen Erscheinung skizzirt. Beide stehen unter den besten und reifsten Entwürfen der ganzen Konkurrenz so in erster Reihe, dass auch in Bezug auf sie wieder und wieder die Verwunderung darüber laut wird, wie sie bei den Preisrichtern keine grössere Anerkennung sich erringen konnten.

Was den Entwurf von Schmieden, v. Weltzien & Speer in Berlin besonders auszeichnet, ist zunächst seine eigenartige Gesamt-Anordnung nach der Grundform eines

└┐. An den Garten, welcher sich zwischen den nach W. vorspringenden Flügeln der Hinterfront ergeht und der an sich eine äußerst werthvolle Beigabe zur Wohnung des Präsidenten bildet, sind die symmetrisch in den beiden Hauptgeschossen vertheilten 6 Senats-Säle verlegt, denen auf diese Weise eine vorzügliche Beleuchtung und eine vom Straßengeräusch isolirte Lage gesichert ist; der große Saal liegt in der Hauptfront über dem Vestibül, dazwischen die in höchst praktischer Weise nach der Queraxe erstreckte, im Mitteljoch mit einer Kuppel, seitlich mit 2 Tonnen überdeckte Warthalle, aus der beiderseits dreiarmlige Treppen nach dem I. Obergeschoss empor führen. Das Ganze eine Anlage, die an Zweckmäßigkeit und eindrucksvoller Schönheit fast eben so schwer zu übertreffen ist, wie die prächtige in 3 Geschossen entwickelte und in den edelsten Verhältnissen abgestimmte Fassade, in welcher die auf den Vorbildern klassischer Renaissance fußende Kunstrichtung unserer Tage einen wahren Triumph feiert. Von besonderer Schönheit ist auch die West-Fassade, in welcher die Säle aufs glücklichste zur Erscheinung kommen. Unter sämtlichen zur Konkurrenz gestellten Arbeiten ist keine, welcher wir — alles in allem — einen höheren Werth zuerkennen und welche wir daher der wirklichen Ausführung des Baues lieber zu Grunde gelegt sehen möchten, als diese Meisterschöpfung. Die Bewunderung, welche wir dem Entwurf in seiner Gesamtheit zollen, macht uns übrigens nicht blind gegen einzelne Schwächen desselben, die indessen leicht sich beseitigen lassen. Die Höfe, welche den Hauptkörper der Anlage durchbrechen, sind etwas klein und die Art, wie den beiden mit einem Mittel-Korridor versehenen tiefen Seitenflügeln Licht zugeführt wird, erscheint stellenweise etwas gekünstelt. Das 2. Obergeschoss enthält außer der im Nord-



Hallenanlage des Entwurfes von H. Solf in Berlin.

1) Sitzungssäle. 2) Beratungsz. 5) Staatsanwalt.

flügel angeordneten Bibliothek im wesentlichen nur Räume, welche im Programm nicht verlangt sind. Auch soll eine kleine Ueberschreitung des Bauplatzes nach der Breite vorliegen.

Um nicht vieles geringer in Bezug auf einheitliche und künstlerisch wirkungsvolle Erscheinung im Aeußeren schätzen wir den Entwurf von August Busse in Berlin. Ein besonders anzuerkennendes Verdienst seiner klaren und schönen Grundriss-Anordnung, die durch die außerordentliche Breite der längs der beiden Hauptflügel sich hinziehenden, mit zu Warteräumen bestimmten Korridore auffällt, ist es, dass die dreigeschossige Anlage des Hauses in der That zu einer namhaften Einschränkung der Gesamt-Grundfläche desselben geführt hat. Der große Sitzungssaal hat seine Stelle hier wiederum in der Axe der Hinterfront auf Podesthöhe der

Haupttreppe erhalten; die 6 kleineren Säle liegen an der Nordfront und für das ausschliesslich durch Oberlicht erhellte Büchermagazin der Bibliothek ist der Raum in dem hohen Aufbau über dem nach Art eines Triumphthors sich öffnenden Vestibül ausgenutzt worden. Als Schwächen des Grundrisses sind die ungenügende Beziehung der Warthalle zu den Sitzungssälen an der Nordfront und die mangelhafte Beleuchtung der Korridore, bezw. der Treppenläufe hinter der Warthalle hervor zu heben. Die architektonische Ausbildung der Innerräume ist mit gleicher Meisterschaft behandelt, wie diejenige der Façaden.

Eigenartig und sehr verdienstlich ist der Grundriss-Gedanke des von Ludwig & Hülssner in Leipzig in Gemeinschaft mit Paul Jacobi verfassten Entwurfs mit dem Motto: „Jedes Recht wahre“ (S. 177). Die Sitzungssäle sind hier sämtlich um die im Mittelpunkt des Hauses belegene Warthalle vereinigt und zwar der große Saal im Mittelbau der Hinterfront über dem Saal der Anwaltskammer, die kleineren Säle zu je 3 in Fischgräten-Anordnung an den Korridoren, welche seitlich der Halle durch die ganze Tiefe des Hauses reichen. Es ist mit dieser Anordnung nicht allein bestens den praktischen Bedürfnissen entsprochen, sondern zugleich in ungezwungenster Art die Möglichkeit gewonnen worden, den Sälen eine grössere Höhe zu geben, als den kleineren Bureau-Räumen; denn da der ganze mittlere Theil des Hauses zwischen den Seitenflügeln im Erdgeschoss ausschliesslich dem Verkehr nach den Sälen dient, konnte der Fußboden desselben entsprechend tiefer angenommen werden. Eine Schwäche des Grundrisses bilden dagegen die ungenügend beleuchteten Mittel-Korridore der Seitenflügel. Der in Renaissance-Formen durchgebildeten Façade, die an den vorspringenden Flügeln mit Giebeln geschmückt und an der Hauptfront durch eine beide Geschosse zusammenfassende Pilaster-Stellung gegliedert wird, ist Einheitlichkeit und schöne Gruppierung nachzurühmen. Auch das Innere wirkt würdig und stattlich.

In anderer, nicht minder trefflicher Weise versucht der mit dem Motto „Klarheit“ bezeichnete Entwurf von Franz Schöberl in Speyer (S. 189) jene Aufgabe einer nahen Vereinigung sämtlicher Sitzungssäle um die Warthalle zu lösen. Die kleineren Säle sind hier, in ihrer Höhe gleichfalls unabhängig von den übrigen, zugleich minder tiefen Räumen des Erdgeschosses und gegen das Straßengeräusch vollkommen geschützt, in 2 eingeschossigen Zwischenbauten neben der Halle zur Seite eines durch Oberlicht erleuchteten Mittelkorridors angeordnet. Eine Eigenthümlichkeit des zur Führung seines Motto's vollberechtigten Plans, in dem die Präsidentenwohnung ausnahmsweise an der Hauptfront, die Bibliothek an der Südseite liegt, ist die Anlage der Nebeneingänge auf den abgeschrägten Ecken des Hauses, an denen zwischen 2 thurmartigen Kuppel-Pavillons in jedem Geschoss je eine mächtige Nische sich öffnet. Ueber diesen Eckbauten selbst sowie über den Eckrisaliten des vorspringenden Mittelflügels und als Bekrönung des offenen Kuppelbaues über der Halle sind große Figuren-Gruppen angebracht — alles in allem ein gewisses Uebermaass von äußerlichen Effektmitteln, welches den Werth

der auch künstlerisch von großem Geschick zeugenden Arbeit etwas beeinträchtigt.

Vielleicht die beste überhaupt vorhandene Idee für die Anlage der Warthalle in ihrer Beziehung zu den Sitzungssälen giebt der Entwurf: „Jus bonumque“ von H. Solf in Berlin, von dem wir auf S. 185 die bezgl. Grundriss-Partie zur Darstellung bringen. Die durch Oberlicht und von den Schmalseiten her durch hohes Seitenlicht beleuchtete, in beiden Geschossen von Korridoren umgebene Halle ist als ein verhältnissmäßig schmaler, rechteckiger Raum gestaltet und nach der Breite des Gebäudes angeordnet. Entsprechend dem Zugange vom Vestibül her, öffnet sich nach hinten die große Haupttreppe; die beiden Seitentheile der Halle sind dem Verkehr des Hauses vollständig entzogen, also zum Aufenthalt des wartenden Publikums vorzüglich geeignete Räume. In der Hauptaxe liegt nach hinten im 1. Obergeschoss der große Sitzungssaal, während die kleineren Säle in beiden Geschossen an den Langseiten angeordnet sind — demnach der Halle so nahe, dass jeder Wartende die Thür des Sitzungssaals, nach welchem er vorgeladen ist, unmittelbar ins Auge fassen kann und dass der aufrufende Bote in jedem Falle einfach bis vor die bezgl. Thür hinaus zu treten braucht. Nicht ganz glücklich gelöst ist in dem Entwurf die Beleuchtung der nach innen liegenden Säle und auch im übrigen haften dem Grundriss einige kleine Schwächen an, welche indessen das Verdienst der auch in ihrer maassvollen architektonischen Haltung durchaus ansprechenden Arbeit nicht wesentlich beeinträchtigen können.

Den besten bisher besprochenen Leistungen reiht der Entwurf „Eccello“ von Arwed Rossbach in Leipzig würdig sich an. Der auf S. 161 skizzirte Grundriss zeigt in den Hauptzügen der Raumvertheilung eine auffällige Uebereinstimmung mit dem Grundriss der an erster Stelle preisgekrönten Arbeit, ist ersterem aber in Bezug auf großartige, wenn auch in den Grenzen der Ausführbarkeit gehaltene Raum-Entwicklung so weit überlegen, dass die Mehrzahl der Fachgenossen wohl nicht anstehen würde, dem Rossbach'schen Entwurf den Vorzug zu geben. Die Beleuchtung einiger Vorräume usw. lässt in ihm allerdings zu wünschen übrig, aber von Schwächen dieser Art ist bekanntlich auch jene Arbeit nicht frei und eine Verbesserung ließe sich hier nicht minder leicht erzielen. Die in einheitlichen Renaissance-Formen gestaltete Façade, die in dem mit schlanker massiver Kuppelhaube gekrönten Aufbau über dem Mittelraum der Warthalle gipfelt, entbehrt nicht der monumentalen Würde, ist aber freilich gleichfalls nicht besonders originell.

In der Pyramiden-Form des Aufbaues über der Warthalle sind dem Rossbach'schen Entwurf verwandt die Arbeit von Franz Schwechten in Berlin, in der auch die Eckbauten mit ähnlichen abgestuften Pyramiden bekrönt sind und der Entwurf von Prof. Lietzenmayer in München. Der letztere, mit dem Motto: „Recht“ bezeichnet, vertritt in interessanter und trefflicher Weise die hellenische Renaissance, leidet jedoch in Bezug auf die Höhen-Entwicklung sowohl der Halle wie der Säle etwas an Uebertreibung. Auf die wohl überlegten Grundrisse beider Pläne näher einzugehen lohnt sich

Aus Budapest.

Wer Budapests Lage kennt, wer je die Aussicht vom Blocksberge oder der Burghastei in Ofen genossen, wird mir zustimmen, dass kaum eine andere große Stadt Mitteleuropas in Bezug auf Lage so von der Natur begünstigt ist, wie diese schon heute mächtige Doppelstadt am Donastrom. Während das Auge auf der Ofener Seite durch malerische Ansichten sowie in Folge des hügeligen Terrains und der beherrschenden Lage des Festungsberges durch reiche Abwechslung gefesselt wird, kommen auf der Pester Seite in fast ebener Fläche, so recht zum Weiterentfalten geeignet, die neuen Häusergruppen zur Erscheinung, welche in den letzten 20 Jahren geschaffen wurden.

Vor der Wiederherstellung der Verfassung bestand das heutige Budapest aus drei Theilen. Ofen (buda) vertrat die Geschichte, die Vergangenheit; hier war der Sitz der Behörden. Es entwickelte sich aber gleich dem anstossenden Landstädtchen Alt-ofen in kaum bemerkenswerther Weise, während die Pesterstadt seit etwa 100 Jahren stetig Fortschritte machte und Handel und Gewerbe erblühen liefs. 1780 zählte sie nur 16 000, 1867 bereits 131 300 und mit den Schwesterstädten zusammen 186 400 Einwohner, während das heutige Budapest schon mehr als 415 000 Menschen birgt.

Als der Nation im Frühjahr 1867 nach mehr als drei Jahrhunderten ihr eigener Wille wieder geworden war und man die Regierungs-Angelegenheiten in ihre eigenen Hände gelegt hatte, ward man sich klar, wie sehr doch das Land im allgemeinen hinter dem europäischen Westen zurück geblieben war. Jetzt galt es, zur Sicherung der Zukunft frisch ans Werk zu gehen,

die Bedürfnisse auf nationalem und staatlichem Gebiete und die auf dem des materiellen und geistigen Fortschritts zu decken, vor allem aber ein mächtiges ungarisches Zentrum zu schaffen, welches nach außen die nationale Kultur, ihre Bestrebungen und ihren Aufschwung in vollem Lichte zur Anschauung bringe. Drei Staatsmänner waren es, die Grafen Széchenyi und Andrássy, sowie der Palatin Joseph, die sich mit Begeisterung für das Wohl des Landes und opferwillig jenen Vorarbeiten für eine Ausgestaltung der Hauptstadt in dem Sinne unterzogen, dass diese in den Stand gesetzt werde, den Glanz und die Segnungen ihrer Reichthümer und ihrer Bildung auf das ganze Reich zu übertragen. — Am 23. Juni 1870 trat unter dem Minister-Präsidenten Graf Julius Andrássy der „hauptstädtische Baurath“ in Wirksamkeit, der sich die Aufgabe stellte, einen Regulierungsplan für die Stadt und Bauvorschriften im allgemeinen aufzustellen. Mit anerkennenswerther Umsicht und Energie hat man sodann auf Grund dieser Festsetzungen in kaum 18 Jahren die Hauptstadt des Landes neu geschaffen.

Bevor ich jedoch über die Thätigkeit dieses letzten Zeitabschnittes berichte, mögen einige erläuternde Bemerkungen über die ältere Baugeschichte der Stadt hier Platz finden. Während fast alle anderen Länder und Großstädte aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance zahlreiche Kunstdenkmäler in den verschiedensten Stilrichtungen besitzen, ist Ungarns Hauptstadt und das Land selbst an solchen Schätzen durchaus arm zu nennen. Die Kunst hat hier weder eine Vergangenheit noch kennt sie eine bestimmte Ueberlieferung. Alles das, was vielleicht früher bestanden haben mag und einen Anspruch auf künstlerischen Werth besaß, ist fast gänzlich bis auf wenige Spuren unter der zer-

nicht, weil wir bei denselben bemerkenswerthe neue Momente nicht hervor zu heben hätten.

Dagegen ist dies der Fall bei dem Entwurfe mit dem Motto: „*Labora*“ von E. Giesenberg in Berlin, dessen Anordnung wir daher als letztes Beispiel der durch die Konkurrenz gelieferten Lösungen auf S. 189 mittheilen. Der Grundriss schließt sich an das, in mehreren Preisbewerbungen des letzten Jahrzehnts vertretene, namentlich von Prof. Rincklake in Braunschweig für öffentliche Gebäude empfohlene System an, wonach das Innere des tiefen Baukörpers unter Vermeidung offener Höfe, als ein einziger großer, durch Oberlicht erhellter Hohlraum gestaltet ist, der zugleich die Haupttreppen enthält. Die in früheren Fällen von uns gewürdigten Vortheile des Systems sind auch hier nicht zu verkennen, doch ist eben so wenig zu bestreiten, dass die natürliche Lüftung einer derartigen Anlage, sowie die Beleuchtung mancher Räume, die ihr Licht von jenem Glashofe aus erhalten, zu Bedenken Veranlassung giebt. Im besonderen wäre eine grössere Konzentrirung der Sitzungssäle erwünscht, als sie hier erreicht ist. Von grossem Reize ist die in schönen kräftigen Renaissanceformen und wirkungsvoller malerischer Gruppierung entwickelte äussere Erscheinung des Hauses; ein Vorhof, der durch eine in Bügelform geschwungene offene Halle abgeschlossen ist, bereichert dieselbe in eigenartiger Weise. —

Von verwandter Anlage ist der anscheinend von einem hervor ragenden Dresdener Architekten herrührende Entwurf mit dem Motto: „*Aedes justitiae*“; nur dass der in gleicher Art angelegte vordere Bau durch einen mit ihm durch 2 Seiten — und einen Mittelflügel verbundenen hinteren Flügel zu einer geschlossenen Anlage ergänzt ist. Die Warthalle ist hier, der Anordnung der Sitzungssäle in den beiden Hauptgeschossen entsprechend, zweigeschossig — mit einer grossen runden Lichtöffnung im Fußboden des oberen Raumes — gestaltet. Auf gleicher Höhe mit der trefflichen Durchbildung des Grundrisses steht die äussere und innere Architektur des Entwurfs, die in strengen Renaissance-Formen und mächtigen Verhältnissen sich darstellt. Vielleicht dass dem Ganzen ein etwas zu ausgesprochen akademisches Gepräge anhaftet. — Dem wiederum nach jenem Grundriss-System entwickelten Entwürfe mit dem sich Rincklake in Braunschweig an der Bewerbung betheiligt hat, (Motto: „*Klar und wahr*“) schadet der geradezu phantastische, in 7 Riesenthürme auslaufende Aufbau, der es schwer macht, die Arbeit ernst zu nehmen.

So viele tüchtige und durchaus beachtenswerthe Arbeiten auch noch vorhanden waren, so müssen wir die eigentliche Besprechung einzelner Pläne hiermit doch abschließen und uns damit begnügen, in Bausch und Bogen noch einige Entwürfe der in Rede stehenden zweiten Hauptgruppe anzuführen, die durch irgend einen Zug unsere besondere Aufmerksamkeit gefesselt haben. Wir nennen als solche diejenigen von H. Vincent, von Bock u. Bauer („*B in B*“), von E. Vollstädt („*Letzte Instanz*“) und von Gorgolewski („*Codex*“) in Berlin, von O. Tafel in Stuttgart, von Rettich in Metz und Binder in Darmstadt („*Quod*

felix faustumque sit“), von Schmidt & Neckelmann („*Fiat justitia*“ No. 76) in Hamburg sowie die Arbeit mit dem Motto „*Generell*“ von eben daher, die der Dresdener Schule angehörigen Pläne mit dem Motto „*Il y a des juges à Berlin*“, von Theob. Hofmann in Budapest, („*System*“) von Berthelen & Schuster, („*Justitia fundamentum regnorum*“) von Bösenberg & Richter („*Leipzig B. R.*“) und von Enger („*Blauer Kreis*“) — sämmtlich in Leipzig — endlich die durch hohe Zentralthürme bezeichneten Arbeiten mit dem Motto: „*Gerechtigkeit erhöht ein Volk*“ und „*Rast ich, so rast ich*“, letztere von Neher & Kauffmann in Frankfurt a. M.

Wenn wir andere Arbeiten, welche mit den letzteren vielleicht auf gleicher Stufe genannt zu werden das Recht haben, nicht erwähnen, so folgen wir dabei nicht einer bestimmten Absicht, sondern zollen lediglich der Unmöglichkeit unsern Tribut, dass ein Berichterstatter alle nicht dem ersten Range angehörigen Entwürfe einer so zahlreich beschickten Preisbewerbung mit gleicher Aufmerksamkeit prüfen kann. Ist doch der Fachpresse durch die Beschränkung der Ausstellung auf Leipzig eine wesentliche Erschwerung ihrer Thätigkeit bereitet worden. —

Von dem mächtig angewachsenen Können und Streben der deutschen Architektenschaft hat auch diese Preisbewerbung wiederum ein höchst erfreuliches Bild geliefert. Um so bedauerlicher ist es, dass ihr thatsächlicher Ausfall ein so wenig befriedigender war und dass aus ihr kein Entwurf hervor gegangen ist, den die öffentliche Meinung des Publikums sowie der Architektenschaft in Uebereinstimmung mit dem Urtheile der Preisrichter der wirklichen Ausführung des Reichsgerichtshauses zu Grunde gelegt sehen möchte.

Dass einer der vom Preisgericht bevorzugten Pläne hierauf in erster Linie Anspruch hätte, scheint selbst die Meinung der in dieser Frage entscheidenden amtlichen Kreise nicht zu sein. Will man sich nicht entschließen, die Verfasser eines der künstlerisch hervor ragendsten Entwürfe, die aus lediglich formalen Rücksichten hinter jenen haben zurück stehen müssen, mit der Ausarbeitung eines neuen Plans zu beauftragen, weil ein derartiges, von Willkür niemals ganz frei zu haltendes Verfahren allerdings gewisse Bedenken hat, so empfiehlt sich u. E. in diesem Falle mehr als jemals die Veranstaltung einer zweiten engeren Preisbewerbung unter den Verfassern der auf die engste Wahl gelangten Arbeiten, von der ein alle Theile befriedigendes Ergebniss nunmehr wohl mit Sicherheit erwartet werden könnte.

Täuscht uns nicht alles, so ist man freilich weit davon entfernt, an ein derartiges Verfahren zu denken. Der Berichterstatter des amtlichen Zentrbl. d. Bauverwaltg., dessen Angaben über die nicht bekannt gemachten Verhandlungen bezw. Abstimmungen des Preisgerichts zeigen, dass ihm Mittheilungen von entsprechender Stelle zu Theil geworden sind, deutet am Schluss seines Berichtes an, dass das Ergebniss der Preisbewerbung nur deshalb ein befriedigendes nicht gewesen sei, weil den Bewerbern die nöthige Kenntniss der bautechnischen Praxis gefehlt habe, welche sich an den in letzter Zeit ausgeführten deutschen Justizbauten in Bezug auf die

störenden Einwirkung stürmischer Jahrhunderte untergegangen. In die Zahl jener Ueberreste gehören zu Budapest das erst kürzlich ausgegrabene Amphitheater römischen Ursprungs, die Marienkirche, welche man nach dem von König Mathias erbauten städtlichen Thurm vielfach auch Mathiaskirche zu nennen pflegt, und aus der Türkenzeit einige in grossen Verhältnissen angelegte Badeanlagen, die bis heute erhalten geblieben sind. Die nach dieser Zeit entstandenen Baulichkeiten haben sämmtlich eine sehr ärmliche, geschmacklose und von wenig Kunstsinne zeugende Ausbildung erhalten, so dass ich darüber hinweg gehen kann. Etwa in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts begannen zumeist fremde Architekten einige Triebe von gesunder Geschmacksrichtung nach hier zu verpflanzen. Den wirklichen Anfang des modernen Aufschwungs, der in die 30er Jahre fällt, verdankt Budapest dem aus Wien gebürtigen Architekten Pollak (thätig von 1805—50). Erbauer des National-Museums, war er der Begründer der ersten Periode architektonischen Fortschrittes Schinkel'scher Richtung. Seine Renaissance zeugt von hohem Kunstverständnisse und lässt in der Detailbildung auf eine treffliche Schule schliessen. Ausser jenem Museum, dem Ludovicienm, einer Militär-Bildungsanstalt und dem alten Stadthaus führte er noch eine ganze Anzahl von Privatbauten aus, die sämmtlich für seine hohe Begabung sprechen. Gegen Ende der 20er Jahre tauchte in Josef Hild eine neue Kraft auf, die, derselben Stilart folgend, ganz Bedeutendes leistete. Während seiner 30jährigen Thätigkeit entstanden unter Mitwirkung der Baumeister Zofahl, Kasselik, Zitterbarth und anderer zahlreiche Wohnhausbauten in der Leopoldstadt, welche im allgemeinen durch harmonische Gliederung und Reinheit im Stil einen sehr beachtenswerthen

Rang einnehmen. Unter den Werken Hilds seien besonders das alte Lloydgebäude, das Marczibányi'sche Palais, Hôtel Europa, das Geschäftshaus der Versicherungs-Gesellschaft „Gresham“, vor allem aber die bedeutende Graner Basilika und die Budapest-Leopoldstädter Kirche erwähnt. Leider ist die letztere in Bezug auf den Werth ihrer künstlerischen Durchbildung weit hinter seinen früheren Leistungen zurück geblieben, und hat überdies durch den im Jahre 1868 erfolgten Einsturz der bereits fertigen Kuppel einen schwachen Schatten auf dem sonst so glänzenden Namen ihres Erbauers hinterlassen. Mit der Fortsetzung dieses Bauwerkes, welches die bedeutendste Kuppelkirche Oesterreich-Ungarns in edelster Renaissance zu werden verspricht, ist Architekt Nic. Ybl, der derzeitige Nestor der hiesigen Architektenschaft, betraut worden.

Beachtung vom Standpunkte des Künstlers aus gebührt auch der 1839—1849 erbauten Kettenbrücke, die ohne Zweifel zu den schönsten der Welt zählend, ein unvergängliches Denkmal ihres Schöpfers (A. Clark) und ein leuchtender Punkt im Gesamtbild der Hauptstadt bleiben wird.

Nach dem Jahre 1849 trat in der Banthätigkeit fast gänzliche Stille ein und erst Ende der fünfziger Jahre erwachte diese, freilich nur langsam, zu neuem Leben, wodurch einer neuen Generation, die ihre Ausbildung zumeist in Wien und München gesucht hatte, Gelegenheit ward, ihr Können zu zeigen. Sie brachte neue Anschauungsweisen mit sich und wenn auch die ersten Leistungen wenig Kunstwerth anwiesen, so waren es doch Schöpfungen in einer anderen Richtung als der bisher bestehenden, wodurch eine erfrischende Abwechslung in die Bauweise kam. Ausser einigen Privatbauten entstanden an öffentlichen Gebäuden nur die Ofener

Gestaltung verschiedener Einzelheiten entwickelt habe, und die naturgemäß auch als Maassstab zur Beurtheilung des praktischen Werths der eingegangenen Entwürfe gedient habe.

Dies klingt ganz so, als ob man beabsichtige, die Ausarbeitung des zur Ausführung zu bestimmenden Entwurfes unter Benutzung des durch die Preisbewerbung gelieferten „schätzbaren“ Materials einem Architekten zu überlassen, der im vollen Besitze jener bautechnischen Praxis sich befindet, also vermuthlich dem durch besondere Schaffensfreudigkeit ausgezeichneten und in der That höchst verdienstvollen Baubeamten, der im preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten das Dezernat der Justizbauten inne hat. Es kann sein, dass wir uns in dieser Beziehung täuschen und wir würden uns herzlich freuen, wenn dies der Fall wäre.

Immerhin aber lautete jene Andeutung so verhänglich, dass wir nicht umhin konnten, unserer Befürchtung offen Worte zu leihen. Als Befürchtung bezeichnen wir unsere Empfindung deshalb, weil ein derartiges Verfahren den von der deutschen Architektenschaft fest gehalten Grundsätzen für das Verfahren bei öffentlichen Konkurrenzen insbesondere dem § 3 derselben, offen widersprechen und die lebhafteste Misstimmung erregen würde. —

Mit grosser Dankbarkeit würde es daher gewiss allerseits entgegen genommen werden, wenn man von zuständiger Seite zu einer Erklärung über die Absichten, welche die Reichsregierung in dieser Frage verfolgt, sich entschliesse. Gelegenheit hierzu dürfte sich im Reichstage unschwer finden bezw. herbei führen lassen.

— F. —

Ueber Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau.

Wenn Vorarbeiten zu einer neuen Eisenbahn gemacht werden sollen, sind die Endpunkte und in der Regel die wichtigeren Zwischenpunkte, welche berührt werden müssen, gegeben.

Die Führung der Linie wird erleichtert, wenn gute Generalstabskarten der Landstriche vorhanden sind, welche die Bahndurchschnitte zeigen; sie wird erschwert, wenn solche Karten fehlen, oder unvollkommene einen Ersatz bieten müssen.

Vor dem Beginn der geometrischen Arbeiten im Felde ist es zweckmässig, sich die Nivellements-Profile von denjenigen Chausseen zu verschaffen, welche mit der projektirten Linie parallel laufen oder von derselben geschnitten werden. Diese im Inventar der Provinzial-Regierungen aufbewahrten Pläne sind, so weit sie ältere Chausseen betreffen, in der Regel nicht sehr genau, mit der Kanalwaage aufgenommen und entbehren insofern des Zusammenhangs, als die Dorfstrassen, oft auch die städtischen Strassen fehlen. Um diese Profile nutzbar zu machen, müssen kurze Verbindungs-Nivellements ausgeführt und die Nivellements auf einerlei Horizont gebracht werden. Das hierdurch zu gewinnende Uebersichts-Blatt muss handlich genug sein, um es auf der Reise mit sich zu führen; wird dann aber trotz seiner Ungenauigkeit einen sehr guten Anhalt für die Beurtheilung der Höhen in der Nähe bieten und bei der ersten Orientirungs-Reise schon allgemeine Anhalte für die Führung der Linie geben.

Sind derartige Mittel zur Orientirung über die Höhen nicht vorhanden, so bleibt nur übrig, die Linie versuchsweise zu bestimmen und unter Benutzung vorhandener Wege generell zu nivelliren.

Im Gebirge ist die Lage der Linie durch die Benutzung der Thäler gegeben, während im Hügellande bei kniprtem Terrain sich oft verschiedene Lösungen darbieten, deren beste in Bezug auf Kosten heraus gefunden werden muss. Man wird dann gut thun, jede der brauchbaren Linien generell zu nivelliren, die erhaltenen Profile durch Einzeichnung der Planumslinie zu vervollständigen und sie demnächst einzeln örtlich zu prüfen.

Es giebt Terrains, durchschnitten von Mooren und tiefen Seen, bei welchen auch diese Methode noch nicht zum Ziele führt, wenn man die Ueberzeugung gewinnen will, die beste und billigste Linie gefunden zu haben. Auch Wälder können in solchem Falle die Uebersicht ausserordentlich erschweren. Unter solchen Umständen hilft die Ansführung längerer Quer-Nivellements an geeigneten Punkten und schliesslich die Anfertigung von Situationsplänen mit eingezeichneten Horizontal-Schichtungs-linien, die endlich sicher zum Ziele führen.

So theuer auch eine solche Arbeit erscheint, so ist sie doch

unter Umständen der einzige Weg, die Baukosten auf die möglichst geringste Grösse zu beschränken, sowie die Bedingungen der Innehaltung des Maximal-Steigungs-Verhältnisses und der Anwendung passender Kurven zu erfüllen.

Man darf bei dieser generellen Arbeit nicht unterlassen, die Flüsse, Seen, Moore auf Tiefe und Beschaffenheit des Untergrundes sogleich zu untersuchen, weil diese auf die Kosten von Erdarbeiten und Brücken von grossem Einfluss sind. Wenn beispielsweise in dem Profil einer generell bearbeiteten Linie eine mehrere hundert Meter lange Wiese ohne jede Angabe des Untergrundes gezeichnet ist und es sich nachträglich heraus stellt, dass diese Wiese nur eine filzartige Decke war, unter welcher ein mehr als 20 m tiefer See sich befindet, so würde eine auf so oberflächliche Untersuchungen gegründete Veranschlagung bei der späteren Ausführung kläglichen Schiffbruch erleiden und man würde genöthigt sein, lange Linienverlegungen vorzunehmen, um die Täuschung zu beseitigen.

Bei generellen Vorarbeiten ist auf das spätere Einschieben von Haltestellen zu rücksichtigen, wenn die Bahnhöfe mehr als 15 km von einander projektirt sind. Derartige Vermehrung von Aufnahmestellen des Lokalverkehrs pflegt beim Betriebe einer Bahn schon nach mehreren Jahren einzutreten.

Ist nach solchen Vorarbeiten die Linie und die Lage der Bahnhöfe im allgemeinen bestimmt, so beginnen die Korrekturen durch Aufnahme von Querprofilen an Berglehnen, unter genauerer Situations-Zeichnung bewohnter Orte, um die Mittelpunkte schärfer zu fixiren.

Neben dieser technischen Bearbeitung der Linie nach ihrer Höhenlage muss diejenige mit Bezug auf Wege und Grundstücks-Grenzen einhergehen. Zu dem Behufe sind die Katasterkarten zu kopiren, so weit erforderlich auf einen Maassstab zu bringen und es ist die Linie in dieses Karten-Brouillon einzutragen. Ist man nicht durch besondere Schwierigkeiten bezüglich der Erdarbeiten an die Lage der Linie fest gebunden, so können oft grosse Unbequemlichkeiten für die Benutzung der Grundstücke vermieden und die Kosten für Umwegs-Ersparnisse beim Grunderwerbe ganz bedeutend erniedrigt werden, wenn die Formen der Besitzstücke, die Lage der Wirtschaftswege und öffentlichen Kommunikations-Wege, wenn die Wasserläufe, die Anlagen für Entwässerung, die Kanäle für Mühlen von vorn herein berücksichtigt werden. Man wird sich also schon bei einer generellen Vorarbeit über die Lage der Wege-Uebergänge im Niveau der Bahn über Wege - Ueberführungen, Wege - Unterführungen, Parallel-


Sparkasse, der erste Renaissance-Steinbau (v. Ybl); dann die hauptstädtische Redoute (v. Feszl) und der Palast der ungarischen Akademie der Wissenschaften (v. Stüler-Berlin). Diese 3 Steinbauten bildeten den Anfang der Budapester Monumentalbauten. Das hauptstädtische Redoutengebäude trägt keine ausgesprochene Stilart, sondern ist ein Gemisch von romanischen, byzantinischen und maurischen Formen, die in ganz eigenartiger Weise mit viel Glück und Geschick vereinigt und ausgebildet wurden. Architekt Feszl wollte der Nation mit diesem Werke einen nationalen Stil schaffen, doch ist es dem im vorigen Jahre verstorbenen Meister nicht gegönnt gewesen, sich an weiteren grossen Aufgaben zu erproben und es dürfte auch somit die von ihm eingeschlagene Richtung zu Grabe getragen sein. Die Redoute aber wird in ihrer mächtig wirkenden Hauptfäçade und ihrem prächtigen Saalbau für alle Zeiten eine ganz hervor ragende Leistung bleiben.

Somit wäre ich wieder an das Jahr 1867 gekommen, welches eine selbstständige Regierung ins Leben rief, die mit Stolz und Liebe zum Vaterlande der Nation entgegen kam, um gemeinsam mit ihr, in harmonischem Zusammenwirken den gesteckten Zielen entgegen zu streben. Wie schon oben erwähnt, fußt die geregelte Entwicklung der Stadt vorzugsweise auf der Einsetzung des hauptstädtischen Banrathes, doch dürfte es an dieser Stelle wohl kaum erforderlich sein, auf den Wirkungskreis desselben, der sich hauptsächlich in der Erweiterung alter und Anlage neuer Strassen, Anlage von Promenaden, öffentlichen Plätzen usw. kund that, näher einzugehen. Ich will daher sofort dazu übergehen, die bedeutenderen öffentlichen und Privatbauten aufzuzählen und ihre Meister zu nennen, ohne mich jedoch auf eine nähere Be-


sprechung der einzelnen Bauten, die ohne eine bildliche Darstellung derselben doch nur einen zweifelhaften Werth hätte, einzulassen.

Man hat in der in Rede stehenden, etwa 18 Jahre umfassenden Bauperiode fast ausschliesslich der italienischen Renaissance gehuldigt, obschon in den letzten Jahren sowohl die französische wie auch die deutsche Richtung der Renaissance hier Wurzeln gefasst haben. Zunächst entstanden in rascher Aufeinanderfolge das Hauptzollamt und die Bauten des Bade-Etablissements der in der Donau und in unmittelbarer Nähe der Stadt liegenden Margarethen-Insel, das „buen retiro“ der hauptstädtischen Gesellschaft (v. Arch. Ybl); dann das neue Stadthaus in Ziegelrohbau (v. Prof. Steindl), das neue Lloydbörsen-Gebäude (v. Kolbenhayer), die hauptstädtische Sparkasse (v. Weber), das Hauptpostgebäude (v. Koch und Skalnitzky), die Franzstädterkirche in romanischem Stil (v. Ybl), die Universitäts-Bibliothek (v. Koch und Skalnitzky), die königl. Burggarten-Bauten (v. Ybl), die grossartigen Universitäts-Bauten an der Uellöerstrasse und am Museumring (v. Skalnitzky, Kolbenhayer, Weber), der Schlacht- und Viehhof (v. Hennicke und v. d. Hude), das Volkstheater (v. Fellner und Helmer), das Palais Liptay (v. Unger), der Thonethof und das Grandhôtel Hungaria (v. Koch und Skalnitzky), das Honvéd-Ministerium (v. Kallina), der Franziskaner-Bazar und das National-Theater-Zinshaus (v. Koch und Skalnitzky), das Stations-Gebäude der österr. Staatsbahn (v. de Serres), das Geschäftshaus von Haas & Söhne (v. Linsbauer), das Josef-Polytechnikum (v. Prof. Steindl), die königl. ungar. Oper (v. Ybl). —

(Schluss folgt.)




Entwurf von Schmieden, v. Weltzien & Speer in Berlin. I. Obergeschoss.




Entwurf von Franz

Schöberl in Speyer. Erdgeschoss.



Entwurf von August Busse in Berlin. I. Obergeschoss.



Entwurf von Obergeschoss.

E. Giesenberg in Berlin.

1) Sitzungssäle. 2) Beratungszimmer. 3) Amtsz. des Präsidenten. 4) Zimmer der Senats-Präsidenten. 5) Z. d. Reichs- und Staats-Anwaltschaft. 6) Z. d. Rechtsanwaltschaft. 7) Gerichtsschreiberei. 8) Kanzlei. 9) Zentral-Bür. 10) Rechnungs-Bür. 11) Boten. 12) Partelen. 13) Zengen. 14) Bibliothek. 15) Materialien.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUM REICHSGERICHTSHAUSE IN LEIPZIG.

wege, etwaige neue Wirtschaftswege und damit im Zusammenhange über die Stellung der Wärterbuden und Bahnbewachung im allgemeinen schlüssig machen.

Zur Erfüllung dieser mannichfachen Anforderungen gewinnt man mehr Spielraum, wenn man sich von der Forderung langer gerader Linien ganz befreit. Solche Linien sind schon bei Landstraßen nicht notwendig, sie sind bei Chausseen, wenn sie als Zielpunkt einen Thurm haben, ermüdend und langweilig; sie gewähren aber bei Eisenbahnen nur dem Lokomotiv-Personal den Eindruck der geraden Richtung.

In laugen Gefällen sind gerade Eisenbahnlinien eine Ursache der Zunahme der Schwankung der Fahrzeuge, welche von einer Seite zur andern pendeln und es ist höchst mühsam, im Betriebe der Erweiterung des Spurmaasses an den Endstrecken langer Gefälle entgegen zu arbeiten. Kurven von Radien über 2 km Länge sind vielfach vorzuziehen. Eine weitere Rücksicht, welche bei der Feststellung einer Bahnlinie zu beachten, ist diejenige auf Schneeverwehungen im Winter. Längere Einschnitte von mehr als 3 m Tiefe pflegen nicht vollgeweht zu werden, wenn nicht lange Berglehnen von ihnen durchschnitten werden und der Schnee mit der herrschenden Windrichtung bergab in sie hinein getrieben wird. Niedrige Aufträge von 1 m Höhe werden mitunter überweht, wenn sie in Thalmulden liegen; doch ist in solchen Fällen ihre Räumung nicht schwer. Die Abflachung von Böschungen flacher Einschnitte bat sich wirkungslos erwiesen. Gräben von 2 m Sohlenbreite haben sich von großem Nutzen gezeigt, weil bei den meisten Schneewehen die Massen ohne Nachtheil für das Gleis abgelagert wurden; ihre Wirksamkeit hört erst auf, wenn in andern flachen Einschnitten mit dem Aufwande erheblicher Geldmittel wiederholt Räumungen vorgenommen werden mussten und starke Stürme lange anhaltend aufsergewöhnliche Schneemassen anhäufte. Den besten Schutz

gewähren kleine Waldstreifen, die in 5—8 m Breite auf dem obern Rande der Böschungen, parallel zur Bahnaxe angelegt werden. Bis zu ihrem Anwachsen müssen Brett-Tafeln oder dichte Flechtzäune, auf der Bahngrenze aufgestellt, Ersatz bieten. Jedenfalls muss bei der Disposition über die Erdarbeiten auf den Schutz gegen Schneewehen gerücksichtigt werden. Wo Aufsatzboden disponibel, empfiehlt sich die Anlage von Schneeschutz-Dämmen.

Bei der Ueberschreitung von Flüssen ist es zweckmässig, die Uebergangsstelle der Bahn möglichst in Thäler von regelmässiger Uferbildung zu legen und wo Serpentina die Gestaltung passender Form der Brücken hindern, Korrekturen der Flussläufe auszuführen.

Bei Strömen ist der Uebergangspunkt in der Regel gegeben und das Resultat der Berathungen derjenigen Behörden, welche dabei interessiert sind.

Nach solchen Voruntersuchungen und nach wiederholter Prüfung der Linie wird man im Stande sein, dieselbe in ihrer Lage so zu bestimmen, dass bei einer spätern speziellen Bearbeitung wesentliche Aenderungen nicht ohne Erhöhung des Baukapitals vorgenommen werden können.

Alles Material der geometrischen Arbeiten, der technischen Rechnungen, der Bohrregister, Peilprofile sollte sorgfältig gesammelt und für den Zweck der speziellen Bearbeitung der Linie aufbewahrt werden, damit recht klar ersichtlich bleibe, aus welchen Gründen die Linie so gelegt, wie gezeichnet ist.

Zu diesem Material der generellen Vorarbeiten gehören nicht allein die Berechnungen für die angenommene Gesamtweite der Brücken, sondern auch die vorläufigen Entwürfe für die letztern, aus welchen die beabsichtigte Fundirung, die Höhenlage der Bahnkrone, die beabsichtigte Konstruktion des Ueberbaues, die projektirten Fluss-Korrekturen und Uferschutzwerke ersichtlich sind. Alle diese Vorarbeiten sind schon zur Ermittlung der Kosten nothwendig.

(Schluss folgt.)

Zum Entwurf einer neuen Bauordnung für den Stadtkreis Berlin.

Seit der Entwurf einer neuen Bauordnung für Berlin bekannt geworden, ist derselbe Gegenstand zahlreicher Besprechungen in der Presse und in Vereinen gewesen; auch die städt. Behörden haben denselben einer eingehenden Berathung unterzogen.

Allseitig ist anerkannt worden, dass die bestehende Bauordnung den heutigen Verhältnissen nicht entspricht und dass in einer neuen Bauordnung die in der bestehenden fast vollständig fehlenden Rücksichten auf die sanitären Interessen der Bevölkerung eine hervor ragende Stelle einnehmen müssen. Ebenso einstimmig ist aber auch der Ansicht Ausdruck gegeben, dass die Beschränkungen der Baufreiheit, welche der Entwurf im sanitären Interesse für nöthig hält, zu weit gehend und deshalb geeignet sind, eine erhebliche Schädigung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen unserer Stadt zu bewirken.

Vor allem muss anerkannt werden, dass nur durch grössere Beschränkungen der Baufreiheit als die bestehende Bauordnung sie auferlegt, eine Verbesserung der gesundheitlichen Verhältnisse unserer Wohnungen in Bezug auf Zuführung von Luft und Licht erreicht werden kann; — der Grundbesitzer wie der Mieter sind auch darauf vorbereitet, hierfür Opfer zu bringen. Da aber der Beschränkung der Baufreiheit und damit der baulichen Ausnutzung des Grundeigenthums kein Anspruch auf Entschädigung gegenüber steht, so ist die Forderung berechtigt, dass diese im allgemeinen öffentlichen Interesse auferlegten Beschränkungen nicht über ein nothwendiges Maass hinaus gehen; sie werden andernfalls auch ihren Zweck nicht erreichen.

Die Bestimmungen des Entwurfs, nach welcher in Zukunft bei der Neubebauung bzw. beim Umbau bereits bebauter Grundstücke $\frac{1}{4}$ und bei Bebauung bisher nicht bebauter Grundstücke $\frac{1}{3}$ der gesamten Grundfläche von jeder Bebauung frei zu halten sind und nach welchen die Höhe von Seiten- und Hintergebäuden höchstens 6 m mehr betragen darf, als die Breite des vorliegenden Hofes, nach welchen ferner über eine Tiefe von 50 m, von der Bauflucht gerechnet, Wohngebäude überhaupt nicht mehr errichtet werden sollen, bezwecken nun nicht allein eine bessere Zuführung von Licht und Luft zu den Wohnungen, sondern auch eine Verringerung der Bevölkerungs-Dichtigkeit, da mit dieser die Sterblichkeit, wie statistisch nachgewiesen ist, in direktem Verhältnisse steht.

Grade in dieser Beziehung wird aber das Ziel nicht, oder doch nicht im beabsichtigten Mafse, erreicht werden.

Die Bebauungs-Dichtigkeit wird sich zwar verringern, die Bevölkerungs-Dichtigkeit aber sicher nicht in gleichem Mafse. Denn letztere hängt nicht von der ersteren allein, sondern in viel höherem Mafse von den Wohlhabenheits-Verhältnissen der Bevölkerung ab. —

Gegen die durch die verringerte Bebauungsfähigkeit der Grundstücke veranlasste schnellere räumliche Ausdehnung der Stadt, welche eine grössere Quote der mit der Ausdehnung des Straßennetzes wachsenden Kosten pro Kopf der Bevölkerung zur Folge hat, sowie gegen die mit der verringerten Bevölkerungs-Dichtigkeit fallende Rentabilität der Grundstücke wird sich eine ganz natürliche Reaktion geltend machen, die ihren Ausdruck darin wird in der Verkleinerung des Rauminhalts der Wohnungen. —

Nur wenn der Erhöhung der Steuern und der im Interesse einer ausreichenden Rentabilität der Grundstücke gesteigerten

Mietheu auch eine Steigerung des Volkswohlstandes zur Seite steht, wird mit der Bebauungs-Dichtigkeit auch die Bevölkerungs-Dichtigkeit abnehmen. —

Die Bestimmungen einer neuen Bauordnung bezüglich der Bebauungsfähigkeit der Grundstücke sollten nicht zu scharf in Werthverhältnisse eingreifen, welche sich auf Grund bestehender Bestimmungen gebildet haben und es erscheinen diejenigen Vorschläge gerechtfertigt, welche auf eine Verringerung des Verhältnisses der nicht bebauten zur bebauten Grundfläche abzielen.

Eine Abänderung der Verhältnisszahlen des Entwurfs von $\frac{1}{3}$ bzw. $\frac{1}{4}$ in $\frac{1}{4}$ bzw. $\frac{1}{5}$, wie sie die Stadtverordneten-Versammlung Berlins vorgeschlagen hat, erscheint angemessen und zwar um so mehr, als dabei berechtigten sanitären Forderungen in ausreichendem Mafse Rechnung getragen wird und man sich damit an Verhältnisse anschliesst, wie sie sich in baulich nicht übermässig ausgenutzten Stadtvierteln bereits heraus gebildet und zu sanitären Bedenken keine Veranlassung gegeben haben (siehe d. Artikel in No. 17 dies. Zeitg. S. 100: „Beitrag zur Beurtheilung der neuen Baupolizei-Ordnung“).

Bis jetzt ist die theoretisch gewiss richtige Forderung der Freihaltung eines für alle Grundstücke gleichen Bruchtheiles der gesamten Grundfläche von der Bebauung nur in wenigen Bauordnungen kleiner Staaten ohne grofse Städte durchgeführt (siehe d. Artikel in No. 14, S. 81 d. Bl.) und selbst dort ist man nicht über das Verhältniss von $\frac{1}{4}$ hinaus gegangen. Der Vorschlag der Stadtverordneten-Versammlung, dass bei Eckgrundstücken überhaupt, sowie bei anderen Grundstücken, welche nur eine sehr geringe Grundfläche haben, die Anwendung des Verhältnisses der bebauten zur unbebauten Fläche ausgeschlossen werde und dafür die Forderung eines Minimalhofes von 40—70 qm Fläche (gegen 28 qm der bestehenden Bauordnung) abgestuft nach der Gröfse der Grundstücke eintrete, erscheint prinzipiell richtig, weil Eckgrundstücke durch ihre Lage bezüglich Zuführung von Licht und Luft von der Strasse her besonders begünstigt sind und weil die Bebauung sehr kleiner Grundstücke durch Freihalten von $\frac{1}{4}$ bzw. $\frac{1}{5}$ der Gesamtfläche über die Gebühr erschwert werden würde. — Fraglich ist aber, ob die gewählte Grenze von 600 qm, bis zu welcher Gröfse die Anwendung der Verhältnisszahl ausgeschlossen bleiben soll, nicht zu weit gegriffen ist.

Nach den Abänderungs-Vorschlägen der Stadtverordneten-Versammlung soll übrigens über die Tiefe von 60 m von der Bauflucht ab gemessen für alle Grundstücke gleichmäfsig das Verhältniss der unbebauten zur bebauten Fläche $\frac{1}{3}$ betragen; es soll aber die Beschränkung des Entwurfs, dass über die Tiefe von 50 m hinaus keine Wohngebäude errichtet werden dürfen, nach diesen Vorschlägen in Wegfall kommen. In der That liegt in der bezüglichen Bestimmung des Entwurfs eine grofse Härte, die um so weniger gerechtfertigt erscheint, als dieselbe durch sanitäre Erwägungen nicht ausreichend motivirt werden kann. —

Wenn diese Bestimmung ihren Zweck voll erreichen soll, so hätte über die Tiefe von 50 m hinaus nicht allein die Bebauung mit Wohngebäuden, sondern auch mit Fabrikgebäuden usw. ausgeschlossen werden müssen — eine Forderung, die wohl ihrer praktischen Undurchführbarkeit wegen nicht gestellt ist.


Beabsichtigt der Entwurf mit dieser Bestimmung auf die, im sanitären und feuerpolizeilichen Interesse, besonders für Wohnviertel, zweifellos wünschenswerthe Eintheilung in kleine, nicht

zu tiefe Bauquartiere hinzuwirken, so wird diese Absicht auch durch die von der Stadtverordneten-Versammlung vorgeschlagene, für Grundstücks-Tiefen über 60 m hinaus eintretende, geringere Bebauungs-Fähigkeit genügend erreicht. —

Was den § 3 des Entwurfs betrifft, welcher von der zulässigen Höhe der Gebäude handelt, so hält derselbe mit vollem Recht an der Forderung der bestehenden Bauordnung fest, wonach an der Strafe jedem Fenster Licht unter 45° zukommen muss, d. h. die Höhe der Gebäude die Breite der vor ihnen liegenden Strafe nicht übersteigen darf.

Von sehr zweifelhaftem Werth erscheint aber, vom sanitären Gesichtspunkte aus, die außer dieser Höhenbeschränkung noch aufgestellte Forderung einer Maximalhöhe von 22 m. Wäre dieselbe verbunden mit der Forderung einer Maximal-Geschosszahl von 5 oder höchstens 6, so erschiene sie motivirt. Da aber § 37 des Entwurfs wohl die Zahl der zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Geschosse auf 5 beschränkt, nicht aber die Zahl der Geschosse überhaupt, so wird die fest gestellte Maximalhöhe auf eine Verringerung der Geschosshöhen hinwirken,

Mit Zusammenlegung der Höfe.
Seitenflügel so hoch wie Vorderhaus.



da eine solche behufs Unterbringung möglichst vieler Geschosse angestrebt werden wird. Die im Entwurf aufgestellte Forderung einer Minimal-Geschosshöhe von 2,50 m kann diesem Streben nur theilweise entgegen wirken. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint der Fortfall einer Maximalhöhen-Bestimmung und die Forderung einer Maximal-Geschosszahl überhaupt als das Richtigste. Von der Stadtverordneten-Versammlung ist die Maximal-Geschosszahl von 6 in Vorschlag gebracht, wobei es gleichgültig sein soll, ob dieselben zum dauernden oder nur zum vorüber gehenden Aufenthalt von Menschen dienen. An der Forderung einer Maximalhöhe ist wohl nur im Interesse der Feuerpolizei festgehalten, die Zahl aber im Interesse der Ermöglichung größerer Geschosshöhen von 22 m auf 24 m erhöht.

Als ein Mangel muss es bezeichnet werden, dass weder in dem Entwurf zur Bauordnung noch in den Abänderungs-Vorschlägen der Stadtverordneten eine genaue Definition des Begriffes der zum „dauernden Aufenthalt von Menschen“ bestimmten Räume gegeben ist. Der Entwurf lässt es unklar, ob auch Werkstätten und Läden unter diesen Begriff fallen, während z. B. das Baupolizei-Gesetz für Hamburg von 1882 § 36 dieselben in klarer Weise dazu rechnet.

Während für die Straßenfronten im Entwurf die Forderung aufgestellt ist, dass jedes Fenster Licht unter 45° erhalten müsse, ist diese Forderung für Hintergebäude nicht fest gehalten. Der Grundsatz einer Beziehung der Gebäudehöhen zur Hofgröße hat hier seinen Ausdruck in der Weise gefunden, dass die Höhe von Hintergebäuden die Breite des vorliegenden Hofes um 6 m übersteigen darf. Die Stadtverordneten-Versammlung hat vorgeschlagen, dies Maß auf 8 m zu erhöhen, was mit Rücksicht auf den von ihr ausgesprochenen, im Entwurf nicht enthaltenen, im sanitären Interesse, wie bestehende Skizze zeigt, aber sehr wichtigen Grundsatz, dass nämlich auf Zusammenlegung der Nachbarhöfe hingewirkt werden müsse, zulässig erscheint. — Gelingt es, die Nachbarhöfe zusammen zu legen, so wird, selbst wenn die Breite beider Höfe von den Seitengebäuden um 8, statt um 6 m in der Höhe überschritten werden darf, den Fenstern ein größerer Lichteinfall-Winkel gesichert, als im entgegen gesetzten Fall. —

Um den Nachbarn für das Zusammenlegen ihrer Höfe ein Interesse zu gewähren, schlägt die Stadtverordneten-Versammlung vor, dass für den Fall solcher Zusammenlegung und grundbuchlicher Sicherung ihrer Nichtbebauung, für die Bestimmung der Höhe der Seitenflügel die Breite beider Höfe maßgebend sein soll.


Dem Grundbesitzer wird dadurch eine größere Ausnutzung

seiner Baustelle ermöglicht und zugleich wird, wie die Skizze zeigt, den Wohnungen Licht und Luft in höherem Maße zugeführt. — Das Hamburger Baupolizei-Gesetz hat in seinen §§ 36 und 41 eine gleiche Bestimmung; auch der Entwurf einer Bauordnung für Berlin von 1880 enthielt dieselbe. — Noch in einer anderen Beziehung würde die vorgeschlagene Erleichterung als Prämie für das Zusammenlegen von Nachbarhöfen von größter Bedeutung sein. Nach den Bestimmungen des § 14 des Entwurfs, welcher für jeden gesondert benutzten Gebäudetheil die Anlage von 2 Treppen vorschreibt, wird der Bauherr darauf hingewiesen, Vorderhaus, Seitenflügel und Hintergebäude möglichst gleich hoch aufzuführen, um so eine gemeinschaftliche Benutzung derselben auch in den oberen Geschossen zu ermöglichen und die Anlage von je 2 Treppen in jedem einzelnen der 3 Gebäudetheile zu vermeiden. —

Nach den Bestimmungen des Entwurfs ist dies nur bei sehr breiten Grundstücken möglich.

Der Vorschlag, dass bei Zusammenlegung der Höfe beide Hofbreiten für die Bestimmung der Höhe der Seitenflügel maßgebend sein sollen, giebt die Möglichkeit, die 3 Gebäudetheile auch bei schmalen Grundstücken in gleicher Höhe zu errichten

Ohne Zusammenlegung der Höfe.
Seitenflügel 6 m höher als Hofbreite.



und dabei sanitäre Interessen, wie bereits gezeigt, in höherem Maße zu berücksichtigen. — Es wird dadurch also dem durch den Entwurf hervorgerufenen Streben nach breiten Grundstücken und großen Mieths-Kasernen entgegen gewirkt.

Die Forderung, dass auch alle Fenster von Hintergebäuden ebenso wie für Berlin diejenigen der Straßenfronten Licht unter 45° Einfallswinkel erhalten müssen, ist unseres Wissens nur in Hamburg und auch dort nur für die Vororte aufgestellt worden. Sie wird aber für Berlin, wenn der Entwurf es auch nicht direkt ausspricht, doch annähernd durch die Bestimmung des § 37 zu erreichen versucht, dass zu dauerndem Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume, deren Fußboden in den Erdboden eingesenkt werden soll, an Höfen nur angelegt werden dürfen, wenn die Längen- bezw. Breitenabmessung des Hofes nicht kleiner ist, als die zugehörigen Fronten der umgebenden Gebäude hoch sind. — Da nun zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte Räume nicht tiefer als 0,50 m und nur wenn ein durchgehender Lichtgraben von um 15 cm größerer Tiefe als der Fußboden angelegt wird, bis 1,0 m tief in den Erdboden eingesenkt werden dürfen, so wird voraussichtlich von der Einsenkung in den Erdboden für solche Räume überhaupt abgesehen werden und statt des Kellers, der im Grunde genommen ein Erdgeschoss ist, ein wirkliches Erdgeschoss angelegt werden.

Die angezogene Bestimmung des § 37 wird hierdurch zwar bezüglich des Lichteinfalls theilweise vereitelt; sie wird aber auf die Beseitigung von Kellern zum dauernden Aufenthalt von Menschen in Hintergebäuden hinwirken. Mit Rücksicht hierauf scheint der Vorschlag der Stadtverordneten-Versammlung, diese Bestimmung aus dem § 37 des Entwurfs ganz zu streichen, nicht richtig zu sein.

Um bei schmalen Grundstücken, welche den Bestimmungen des § 3 des Entwurfs entsprechend nur sehr niedrige Seitenflügel erhalten können, die Möglichkeit der Anlage einer Nebentreppe und einiger Wirthschaftsräume im Seitenflügel auch für die oberen Geschosse zu geben und dadurch die Härte der Bestimmungen des § 14 über Treppen zu mildern, sowie auch um den oberen Geschossen die Fähigkeit einer Theilung der Wohnungen zu schaffen, so dass eine von der Nebentreppe im Seitenflügel und die andere von der Haupttreppe im Vordergebäude zugänglich gemacht werden könnte, hat die Stadtverordneten-Versammlung vorgeschlagen, dass der Seitenflügel bis auf eine Länge von 10 m als integrierender Theil des Vordergebäudes betrachtet werden möge und demnach den für letzteres geltenden Höhen-Bestimmungen unterworfen werde. — Durch

diesen Vorschlag wird der Rücksicht auf die in Berlin übliche Wohnungs-Eintheilung Rechnung getragen. In sanitärer Beziehung dürften gegen denselben keine Bedenken obwalten, da der Seitenflügel bis auf eine Länge von 10^m in den unteren Geschossen vorwiegend nur Wirtschaftsräume enthalten und höchstens in den oberen Geschossen, wo Licht und Luft am meisten einfällt für kleine Wohnungen ausgenutzt werden wird. Da der über 10^m hinaus verlängerte Seitenflügel sowie das Hinterhaus bei schmalen Grundstücken eine erheblich geringere Höhe erhalten müssen als das Vorderhaus, so wird auch den untern Fenstern im vorderen Theile des Seitenflügels sowie in der Hinterfront des Vorderhauses über die niedrigeren Hintergebäude hinweg jedenfalls Luft und Licht in ausreichendem Maasse zugeführt.


Durch vorstehende Erörterungen dürften diejenigen Bestimmungen des Entwurfs einer neuen Bauordnung, welche der öffentlichen Meinung hauptsächlich Veranlassung zu Einwendungen gegeben haben und die Vorschläge zu ihrer Abänderung besprochen worden seien. Es soll zum Schluss nur noch kurz bemerkt werden,

dass die Absicht, welche aus den Abänderungs-Vorschlägen der Stadtverordneten spricht, dass nämlich für bereits bebaute Grundstücke im Fall ihrer Neubebauung entsprechende Erleichterungen gewährt werden, als richtig anzuerkennen ist. — Grundstücke, welche in Folge ihrer Bebauung bezw. ihrer unmittelbaren Bebauungsfähigkeit bereits einen bestimmten Werth haben, müssen bezüglich neu aufzulegender Baubeschränkungen milder behandelt werden als Terrains, welche noch nicht bebaut bezw. bebauungsfähig sind, bei welchen also eine Baubeschränkung nicht als eine Verminderung bestehender Werthverhältnisse aufgefasst werden kann.

Endlich ist zu hoffen, dass die Resolution der Stadtverordneten-Versammlung, derzufolge das Polizei-Präsidium ersucht wird, die allgemeinen Grundsätze, welche für die Prüfung von Projekten der in § 38 des Entwurfs aufgeführten Gebäude-Gattungen (Fabriken, Theater, Gasthäuser, Schulen, Speicher usw.) maßgebend sind zur öffentlichen Kenntniss zu bringen, im Interesse des bauenden Publikums an zuständiger Stelle berücksichtigt werde.

Vermischtes.

Umlegen eines Dampfschornsteins mittels Dynamit.



Im letzten Jahrgang dies. Zeitg. berichtete Hr. Bauinsp. Maurer über das Umlegen eines Kirchthurms durch Dynamit. In Dinger's Journal Bd. 254 pag. 456 ist die Umlegung eines Dampfschornsteins in Aszod beschrieben und durch Zeichnungen erläutert. Auszugsweise geben wir die Beschreibung der rasch und billig ausgeführten Arbeit hier wieder.

6^m über der Erde (2^m über dem Sockel) wurde ein Keilstumpf von 1^m an der großen und 0,20^m an der kleinen Endfläche durch 15 Bohrschüsse ausgesprengt, worauf der 59,6^m hohe Schornstein in der gewünschten Richtung, nämlich nach der Seite der Bohrlöcher, nieder fiel. Die Bohrlöcher wurden in nachstehender Reihenfolge abgethan:

I	No. 1	0,20 ^m tief	0,04 ^{kg} Ladung
	2	0,25 ^m "	0,07 ^{kg} "
	3	0,30 ^m "	0,11 ^{kg} "
II	No. 4	0,25 ^m tief	0,06 ^{kg} Ladung
	5	0,30 ^m "	0,11 ^{kg} "
	6	0,60 ^m "	0,50 ^{kg} "
III	7	0,40 ^m "	0,25 ^{kg} "
	8	0,30 ^m "	0,11 ^{kg} "
	9	0,25 ^m "	0,06 ^{kg} "
	10	0,55 ^m "	0,50 ^{kg} "
IV	11	0,55 ^m "	0,40 ^{kg} "
	12	0,50 ^m "	0,50 ^{kg} "
	13	0,60 ^m "	0,80 ^{kg} "
	14	0,50 ^m "	0,50 ^{kg} "
	15	0,53 ^m "	0,60 ^{kg} "

Die Ladungen der Bohrlöcher 6, 10 und 11 wurden deshalb so stark gewählt, um das Mauerwerk vollständig zu durchschlagen; die Schüsse der IV. Gruppe wurden mit Bleizündschnur gleichzeitig gezündet und sie bewirkten die Umlegung. Als Sprengmaterial war Dynamit No. 2 gewählt worden. Die Arbeit nahm während 3 Tagen im ganzen 18 Stunden lang 1 Offizier, 1 Unteroffizier und 3 Mann in Anspruch und erforderte 4,61^{kg} Dynamit, 15 Sprengkapseln, 10,2^m Bickford'sche und 8^m Bleizündschnur. Nach gewöhnlichen Verhältnissen würde ein Kostenaufwand von etwa 70 *M* entstanden sein.

Bei dem Falle brachen nur die nach unten liegenden Steine; von den 250 000 Ziegeln des Schornsteins waren 150 000 ganz und weitere 20 000 noch brauchbar geblieben.

Verbesserung des Holzzementdaches. Bei dem Neubau der in Köln errichteten Eisfabrik hat der Dachdeckermeister u. Dachpappen-Fabrikant Jacob Felten ein Holzzementdach ausgeführt, dessen Herstellung sich wesentlich von der bisher üblichen unterscheidet. Das nach dem älteren Verfahren gebildete Deckmaterial besteht aus 4 Papierlagen mit Zwischenschichten der Dichtungsmasse, des sogen. Holzzementes. Felten fertigt das Deckmaterial aus 3 Lagen eigens präparierter Asphaltpappe, welche durch die aus vegetabilischen Stoffen hergestellte, dem sogen. Holzzement gleichwerthige, Masse zu einer undurchlässigen Schicht vereinigt werden. Diese neue Herstellungsart vereinigt die Vorzüge des Häussler'schen Holzzementdaches mit einer, durch die zur Verwendung gelangenden Materialien bedingten, größeren Solidität.

Trotz des bedeutend höheren Materialwerthes führt Felten die Arbeiten zu demselben, hierorts für Holzzement üblichen Preis aus, nämlich pro ^{qm} in fertiger Arbeit incl. Schaalung und Kiesschüttung zu 4 *M*; ausgeschlossen sind die erforderlichen Kieselsteinen und sonstigen Zinkarbeiten, welche auch bei Ausführung des Häussler'schen Holzzementdaches besonders berechnet werden.

In Folge der billigen Preisnotirung tritt die Felten'sche Dachdeckungsart mit dem Zinkdach und Schieferdach, welche

beide Arten theurer sind und viele Reparaturen erfordern, in starke Konkurrenz und verdient bei allen solchen Gebäuden den Vorzug, denen mit Rücksicht auf die Stilfrage ein flaches Dach gegeben werden kann. Frangenheim.

Von der Bauschule zu Deutsch-Krone wird uns berichtet, dass das letzte Schuljahr 1884/85 die höchste bis dahin erreichte Schülerzahl nämlich 153 (29 im Sommer, 123 im Winter) nachweist. Trotzdem scheint das Ministerium nicht geneigt, dem provisorischen Zustande ein Ende zu machen. Nachgerade sind die Verhältnisse denen der Kgl. Baugewerkschule zu Erfurt so ähnlich geworden, dass man ein gleiches Schicksal, wie dieser zu Theil wurde, befürchten muss. Die Abgangsprüfung haben im vorigen Monat 11 Schüler bestanden unter dem Vorsitz des Kgl. Regierungs- und Baurathes Weber aus Marienwerder.

Konkurrenzen.

Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. Wir sind in den Stand gesetzt mitzutheilen, dass der auf S. 174 d. Bl. besprochene Entwurf mit dem Motto: „In lege salus“, welcher bei der Preisvertheilung mit in die engste Wahl gelangt war, von Hrn. Architekt G. Heine in Hannover verfasst ist.

Personal-Nachrichten

Sachsen. Hochbauverwaltung. Landbau-Assist. gepr. Bmstr. Reichelt ist vom Landbauamt Dresden I. als Vertreter d. Landbau-Insp. an das Landbauamt Chemnitz versetzt; — Hilfsarb., gepr. Bmstr. A. Wanckel vom Landbauamt Leipzig ist zum Landbau-Assistenten beim Landbauamt Dresden II. ernannt. — Gepr. Bmstr. Grimm ist als Hilfsarb. beim Landbauamt Leipzig angestellt worden.

Brief- und Fragekasten.

X. Y. Z. Der Etats-Ansatz über die Gewährung von je 600 *M* Funktions-Zulage an die Landbau-Inspektoren ist vom Landtage unbeanstandet bewilligt worden. Demnach dürfte der Erlass der Ausführungs-Anordnungen jedenfalls in aller Kürze zu erwarten sein.

Alter Abon. in Dresden. Ihre Frage ist nicht allgemein richtig zu beantworten, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen, die sich insbesondere auf den Umfang des Zweckes beziehen. Für gelegentliche Ausübung des Lichtpaus-Verfahrens sind das sog. Tintenbilder-Verfahren, vervollkommen von Bertsch, wie auch der Willis'sche Anilindruck sehr geeignet, da sie wenig Übung erfordern und keine hohen Kosten verursachen. Auch die Negrographie von v. Itterheim (ein Chrom-Verfahren) ist zur gelegentlichen Ausübung zu empfehlen, erfordert indessen immerhin einen großen und nicht so leicht zu handhabenden Arbeitsapparat, wie die beiden anderen oben genannten Verfahren. Bei den vorstehend gemachten Angaben ist die Frage nach der Güte und Haltbarkeit der erzielten Lichtpausen, wie noch Anderes, was nicht unwesentlich, ganz bei Seite gelassen, weil ein Eingehen hierauf in den Rahmen einer kurzen Beantwortung sich von selbst verbietet. Eine ausführliche Bearbeitung des Lichtpaus-Verfahrens wird der im Laufe der nächsten Monate erscheinende Band 1 der 2. Auflage unseres deutschen Bauhandbuchs enthalten.

Hrn. E. v. L. in Warschau. Die vorstehende Antwort dürfte auch Ihnen genügen.


Hrn. v. L. in Chemnitz. Von dem Ausfalle der bezügl. Konkurrenzen in Königsgrätz und Prag ist auch uns noch immer nichts bekannt geworden.

Hrn. M. in B. Wenn es überhaupt möglich ist, einen jugendlichen Zögling innerhalb 2 Jahre zum Bautechniker auszubilden, was bei außerordentlicher Begabung des Schülers vielleicht nicht ausgeschlossen ist, so dürfte ein solches Ziel doch nur durch Privat-Unterricht zu erreichen sein.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig; Entwürfe von August Busse in Berlin und von v. Schmieden, v. Weltzien und Speer in Berlin.



Entwurf von August Busse in Berlin.



Entwurf von Schmieden, v. Weltzien und Speer in Berlin.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZUM REICHSGERICHTSHAUSE IN LEIPZIG.

Inhalt: Ueber Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau. (Schluss). — Eisenbahn-Baudirektor a. D. von Röckl f. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten-Verein zu Dresden. — Architekten-Verein zu Berlin. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. —

Ueber Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau.

(Schluss.)

Als die Ermittlung der lichten Weite der Brücken anlangt, o bietet dieselbe in dem Falle eine geringe Schwierigkeit, wenn oberhalb und unterhalb der Fluss-Übergangsstelle bereits Brücken in öffentlichen Wegen bestehen, deren Weiten durch die Behörden fest gesetzt wurden und deren Form und Lage bei Hochwassern sich bereits bewährt hat. Ein so günstiger Fall liegt jedoch nicht immer vor.


Ist die Bahn bestimmt, eine bisher wenig kultivirte Gegend aufzuschließen, so pflegen die gewöhnlichen Wege unzureichende Brücken, ja selbst die Chausseen an Stelle solcher mitunter nur Ueberfälle zu haben und man ist genöthigt, zur Bestimmung der lichten Weite der neu zu erbauenden Brücken die sorgfältigsten Untersuchungen anzustellen.

Liegen Mühlen an dem Flusse, welche mit ihren Teichen Reservoir für das Hochwasser abgeben, so findet man durch Aufmessung der Gerinne und durch Notirung des höchsten Wasserstandes an demselben einen genügenden Anhalt zur Bestimmung der Hochwasser-Massen. Hierbei ist zu beachten, ob die Freiarchie zur Abführung der Hochwasser hinreichen oder ob die Radgerinne zur Hilfe genommen werden mussten. Kann man außerdem eine Thalmulde, in welcher der Hochwasserstand mit einiger Sicherheit ermittelt werden konnte, zum Vergleiche heran ziehen, so wird dies für die Bestimmung der Lichtweite der Brücke nur vortheilhaft sein.

Ist es bei Strömen nach Zeit und Ort möglich, an der Uebergangsstelle die nöthigen Vorkehrungen zu treffen, so sollte die Aufstellung von Pegeln in entsprechenden Entfernungen von der beabsichtigten Brückenbaustelle und die gleichzeitige Aufnahme der Hochwasserhöhen an denselben nicht versäumt werden. Wenn angänglich, sind Pegel auf beiden Ufern einander gegenüber zu setzen, weil die Niveau-Unterschiede mitunter sehr erheblich sind.



Die genaue Ermittlung der Wassermenge, welche im Fluss bei Hochwasser abführt, ist für den Brückenbau nur insoweit von

schwindigkeit des Wassers und den Umfang des Profils bezeichnet. Man kann sich nun die Arbeit des Rechnens wesentlich erleichtern und der Wahrheit wahrscheinlich auch näher kommen, wenn man das Profil in gleich breite vertikale Streifen theilt, in denen die Tiefe nicht wesentlich wechselt. Es verwandelt sich dann (siehe



Figur) die Formel in den Ausdruck $Q = \Sigma (v \cdot t \cdot 50 \sqrt{at})$. Fertigt man sich nun für $t \frac{1}{2}$ eine kleine Tabelle an, so kommt die Berechnung im wesentlichen auf eine Addition hinaus. Wird das relative Gefälle α für mehr Profile und alle Abschnitte in derselben als gleichwerthig angenommen, so kann man den Ausdruck $\Sigma (b t \frac{1}{2})$ als Profilwerth bezeichnen und man ist dann leicht im Stande verschiedene Profile mit einander zu vergleichen.

In den Fluss-Deltas wird das relative Gefälle gering und es ist hier angezeigt, die Wassermassen in Stromschläuche zusammen zu fassen. Wenn z. B. ein Thal von 200 m Breite nur 1 m hoch überschwemmt wird, der Profilwerth also 200 beträgt, so würde ein Graben von 25 m Breite bei 4 m Tiefe dieselbe Wassermasse abführen; es könnte also die Brücke auf den vierten Theileingeschränkt werden. (Fluthbrücken der Oder bei Stettin). — In den oberen Fluss-Strecken kann man von diesem Mittel nicht immer Gebrauch machen, weil die Verbreiterungen des Flusses, grubenartige Vertiefungen im Vorlande, welche über das Profil des gewöhnlichen Flussbettes weit hinaus gehen, bei kleinen Wasserständen verlanden und für die Abführung des Hochwassers unwirksam werden.



Interesse, als Vergleiche der Profile ermöglicht werden sollen, welche über die Zulässigkeit der kleinsten lichten Weite der Brücke ein sicheres Urtheil gewinnen lassen. Eine solche Ermittlung wäre dann unnöthig, wenn fortifikatorische Forderungen eine Länge der Brücke über das nothwendige Maafs hinaus vorschreiben sollten; sie wird jedoch nicht zu umgehen sein, wenn die Eisenbahn eingedeichte Niederungen durchschneidet oder wenn ein Aufstau des Wassers vermieden werden soll.

Die Formeln zur Bestimmung der Hochwasser-Massen, welche ein Fluss abführt, sind allmählich so komplizirte geworden, dass ihre Anwendung für manche Fälle schwierig wird. Bei dem Bestreben, mit einem Koeffizienten in einer Formel für alle Wasserstände die Aufgabe richtig zu lösen, werden wichtige Umstände übersehen, welche auf die Ermittlung der Hochwasser-Massen von großem Einfluss sind.

Zunächst ist das relative Gefälle bei größeren Strömen ein anderes bei Mittelwasser und ein anderes bei Hochwasser, im Stromstrich größer als an den Ufern, als auf überschwemmten Thalmulden. Die Hindernisse, welche sich in Form von Bäumen, Sträuchern, Graswuchs in den nur bei Hochwasser überflutheten Theilen des Strombettes dem Abfluss des Wassers entgegen stellen, sind sehr bedeutend und entziehen sich der Bestimmung durch die Rechnung; treffen Hochwasser und Eisgang zusammen, so ist das Wasser mit Schlamm und bei fortwährender Wirbelbildung mit Boden der Art gemischt, dass der Abfluss träger wird als bei klarem Wasser; schließlich ist bei dem in der Regel beweglichen Boden des Bettes die Sohle des Flusses, wie solche bei Mittel-Wasserständen durch Peilung gemessen und aufgezeichnet wurde, bei Hochwasser eine ganz andre und wechselnde und nach dem Ablauf des letzteren oft eine sehr veränderte.

Man wird sich also für die Zwecke des Brückenbaues oft zur Schätzung der Hochwasser-Massen der einfachen Formel bedienen

können: $Q = Fv$ und $v = 50 \sqrt{\frac{F}{a}}$; worin Q die Wassermasse,

F den Thalquerschnitt, a das relative Gefälle, v die mittlere Ge-

Die Höhe, in welcher bei Brücken mit eisernem Ueberbau die Unterfläche der Konstruktion über Hochwasser liegen soll, wird mit Rücksicht auf schwimmende Balken nicht unter 1 m, wenn Schifffahrt auf dem Flusse getrieben, eine Drehbrücke aber nicht erbaut wird, nicht unter 3 bis 4 m betragen. Man darf nicht vergessen, dass mit fortschreitender Landkultur, mit der Verwandlung von Wiesen und Wäldern in Aecker lauter Vorkehrungen zu einer rascheren Wasserabführung getroffen werden; dass mit der Eindeichung der Ländereien zum Schutze gegen die Ueberfluthung durch Hochwasser die Zahl der Becken vermindert wird, welche sich erst füllten, bevor jenes seinen Lauf fortsetzte und dass ein Zusammentreffen des Hochwassers des Hauptflusses mit demjenigen seiner Nebenflüsse erleichtert wird.

Bei Deichanlagen wächst in Folge Niederschlags der Sinkstoffe, welche der Fluss mit sich führt, der Aufseindeich, während die Binnenländereien die Höhe, welche sie bei Anlegung der Deiche besaßen, nun auch behalten

Durch die genannten Umstände wachsen die Gefahren für die Ueberfluthung der Deiche und das Unterspülen von Brückenpfeilern.

Die Masse des Wassers, welches pro 1 Quadratmeile und 1 Sek. aus einem Flussgebiet abgeführt wird, richtet sich nach Terrainformation und Bodenbeschaffenheit. Von Interesse ist vielleicht nachstehende Tabelle, welche Schätzungen für einzelne Flüsse enthält:

Name des Flusses	Gef. α bei Mittelwasser = 1:	Hochwasser pro 1 Meile u. Sek. in cbm	Gebiet in Meile	Name des Flusses	Gef. α bei Mittelwasser = 1:	Hochwasser pro 1 Meile u. Sek. in cbm	Gebiet in Meile
Wilk	1 800	28,8	2 1/2	Ferse	1 440	9,6	22
Jlm	1 800	18,5	3	Minge	7 200	10,3	38
Omet	2 050	18,5	4	Küddow	3 270	3,8	72
Aschwoine	2 400	17,9	4 1/2	Memel, Tilsit	12 000	2,56	1950
Sziesze	14 400	19,0	7	Weichsel bei Thorn	7 200	2,56	3000
Wewirze	2 880	13,3	12				

Im allgemeinen ist zu empfehlen, den Durchlässen eine solche

Höhe zu geben, dass sie nach jedem Hochwasser durchgegangen und in Bezug auf den Zustand des Mauerwerks, namentlich der Sohle untersucht werden können.

Brücken mittlerer Spannweite, welche vom Wasser bei starkem Gefälle mit großer Geschwindigkeit durchströmt werden, sollten eine solide Befestigung der Sohle erhalten. Dies gilt auch von Wege-Unterführungen, welche die Stelle von Fluthbrücken einnehmen.

Bei den Brücken mit eisernem Ueberbau besteht eine Unsicherheit in der Bestimmung der Stärke der Mittelpfeiler. Die Auflagerplatten der Hauptträger beanspruchen eine ihrer Konstruktion angemessene Breite. Sie werden der Mitte des Pfeilers möglichst nahe gelegt. Darüber hinaus kann die Stärke des Pfeilers verschieden angenommen werden. In der Regel werden die Pfeiler sogleich für zwei Gleise erbaut, wenn auch der eiserne Ueberbau nur für ein Gleis hergestellt wird. Dieser Fall ist für die Stabilität des Pfeilers der günstigere. Mit dem Niveau des kleinsten Wasserstandes pflegt der Pfeiler Verbreiterung der Fundamente nach unten zu erhalten und es ist von Werth, die Stabilität bis zu dieser Linie zu untersuchen.

Bei einer Brücke mit Spannweiten von 40 m von Auflager zu Auflager der Einzelträger sei der Mittelpfeiler im Mittel 3,6 m stark, 14 m lang, von der Linie des kleinsten Wassers bis zur Auflagerplatte 6 m, bis zur Linie des Hochwassers 4,5 m hoch, so hat der Pfeiler bei kleinstem Wasserstande ein Gewicht von 450 t, bei Hochwasser jedoch nur von 225 t, während bei eingleisigem eisernem Ueberbau das Eigengewicht einer Spannweite zusammen mit der Verkehrslast ein Gewicht von 246 t, bei zweigleisiger Bahn aber von 492 t hat. Vorausgesetzt, dass bei guten Peudellagern die Gewichte nur vertikal und möglichst nahe der Mitte des Pfeilers wirken, wird der Einfluss der Erschütterungen des Pfeilers durch die Verkehrslast und den von derselben in Schwingungen versetzten Ueberbau für die Dauer nicht unbeachtet bleiben dürfen.

Bei einer Brücke mit Spannweiten von 100 m, deren Mittelpfeiler bei 7 m Stärke, 16 m Länge, eine Höhe vom kleinsten Wasser bis zur Auflagerplatte von 10 m und bis zum Hochwasser von 8 m haben, ist das Eigengewicht eines aus Ziegeln erbauten Pfeilers bei kleinem Wasser 1680 t, bei Hochwasser 784 t, während das Eigengewicht eines zweigleisigen Ueberbaues mit der Verkehrslast 1320 t beträgt. Es übertrifft also die in Schwingungen befindliche Masse bei Hochwasser das Gewicht des ruhenden Pfeilers bedeutend. Wenn nun auch das Mauerwerk von vorzüglichem Material mit bestem Zementmörtel hergestellt ist, so würde doch die Vorsicht zu beobachten sein, dass während des Hochwassers derartige Brücken nur langsam befahren werden und dass das Festbremsen von Zügen auf der Brücke zu vermeiden ist. Außerdem sollte die Unterhaltung solcher Brücken dahin gerichtet sein, alle Mängel am Gleise zu vermeiden, welche erhebliche Stöße hervor rufen können.

Wenn beide Konstruktionen in Frage kommen, hat die gewölbte Brücke vor derjenigen mit eisernem Ueberbau den Vorzug größerer Stabilität und wahrscheinlich denjenigen einer größeren Dauer.

Bedenken gegen die gute Entwässerung gewölbter Brücken sind bei nicht zu langen Brücken durch zweckmäßige Konstruktion der Decke über den Gewölben und die Abführung der Sickerwasser hinter den Landpfeilern zu heben. Die Decke wird mit Ziegeln in doppelter Flachsicht in Portland-Cementmörtel hergestellt, mit demselben Mörtel geputzt und letzterer in der Oberfläche sorgfältig geglättet. Die Ueberfüllung der Decke sollte in grobkörnigem, staub- und lehmfreien Kiese erfolgen und Drainröhren das Wasser bis an die Hinterwand der Stülpfeiler führen, wo es in der Kiessicht der Hinterfüllung bis zum Grundwasser frostfrei hinab sinken kann. (Vergleiche die umstehenden Figuren.) Für die Drainröhren würde ein Gefälle bis 1:200 genügen.

Menz, Eisenb.-Bauinsp. a. D.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur - Verein zu Hannover. Wochen-Versammlung Mittwoch, d. 18. März 1885. Vorsitzender: Hr. Köhler.

Hr. Barkhausen legt namens der Vereins-Kommission einen Entwurf für die Beantwortung der Verbandfrage „Honorarnorm für Ingenieurarbeiten“ vor, welcher bis zur nächsten Sitzung in der Bibliothek ausliegen soll.

Der Arch.- u. Ing.-Verein zu Frankfurt a. M. übersendet Abschrift eines Briefes an den Landtags-Abgeordneten Hr. Berger, in welchem demselben der Dank für sein Eintreten für die Interessen der Staats-Baubeamten bei der diesjährigen Etatberatung ausgesprochen wird. Der Verein beschließt, sich diesem Danke in besonderem Schreiben anzuschließen.

Geh. Reg.-Rath Prof. Hase berichtet sodann über das Ergebniss der

Konkurrenz für Entwürfe zu einer protestantischen Kirche in Neuenkirchen bei Melle, welche mit 175 000 M Aufwand als Ersatz für eine im vorigen Jahre abgebrannte erbaut werden soll. Die Anzahl der Plätze

beträgt 1350, und da die Bausumme hierfür niedrig ist, so hatte der Vortragende bei der Aufstellung des Programms Ausführung in Backstein vorgeschlagen, überzeugte sich aber später dass, entsprechend dem Wunsche der Gemeinde, die Ausführung in bruchsteinartigem Kalksteine nicht theurer sei, da dies Material in ausgezeichneter Güte 2 Stunden entfernt ansteht, und die Gemeinde die zur Beschaffung erforderlichen Spann-Dienste unentgeltlich anbot. Der Bauplatz ist ein Plateau, welches in dem an steilem Hange liegenden Städtchen durch Futtermauern hergestellt und rings von einer Umfahrt eingeschlossen ist, welche wie die Futtermauern durch den Neubau nicht berührt werden sollte. Das Plateau ist etwa 60 m lang und am unteren Ende 4 m hoch, enthält am oberen Ende noch den vor 6 Jahren erbauten 24 m hohen Thurm-Unterbau, welcher bei 1,4 bzw. 1,3, 1,2 und 0,85 m Wandstärke unter dem Geläute dreier Glocken Schwankungen zeigt, welche die Gemeinde veranlassen, die Erhaltung der vorhandenen Höhe zur Programm-Bedingung zu machen, obwohl die Schwankungen nach Einschließung des Thurmes in die neue Kirche vermuthlich verschwinden werden.

Eisenbahn-Baudirektor a. D. von Röckl †

Am 1. d. M. verstorbenen kgl. bayerischen Eisenbahn-Baudirektor a. D. von Röckl ist eine jener hervorragenden Persönlichkeiten aus dem Leben geschieden, die zu der Stellung, die sie im öffentlichen Leben einnehmen, gewissermaßen prädestinirt erscheinen.

Alois v. Röckl wurde am 25. Mai 1821 zu Günzburg als Sohn eines Landrichters geboren. Nach Absolvierung des Gymnasiums widmete er sich an der Universität München zuerst dem Studium der Philosophie, dann dem der Medizin, fühlte sich aber von beiden Disziplinen nicht befriedigt, sondern ging an die polytechnische Schule über und widmete sich, einem inneren Draug folgend, dem Banfache. Nach glänzend bestandenen Staatsexamen bereiste er fremde Länder, wobei das damals in den Anfängen begriffene Eisenbahnwesen ihn so mächtig anzog, dass er nach seiner Rückkehr ins Vaterland sich ganz dem Eisenbahnbau widmete.

Gleich zu Anfang seiner Praxis zeichnete sich Röckl durch Ausbildung und Vervollkommen des von dem bayer. Sektions-Ingenieur Bruckner i. J. 1844 ertundenen sogen. Massen-Nivelllements aus. Er war una eine Reihe von Jahren beim Bau verschiedener bedeutender Eisenbahnlinien beschäftigt und wurde i. J. 1857 zum Betriebs-Ingenieur in Augsburg ernannt.

Im Jahre 1863 wurde er zur Generaldirektion der Verkehrsanstalten als Vorstand des daselbst neu errichteten Projektions-Büreaus berufen. In dieser Stellung entfaltete Röckl eine beispiellose Thätigkeit. Er stellte vor allem neue technische Grundsätze auf, welche bei Anfertigung der neuen Bahnprojekte zur Grundlage dienen sollten und welche bisher nicht blos in Bayern, sondern allenthalben gefehlt hatten. Diese Grundsätze wurden von Röckl in einer eigenen an die Kammer der Abgeordneten gerichteten Brochüre: „Ueber die Vervollständigung des bayer. Eisenbahnnetzes, München bei Franz, 1865 veröffentlicht, und nachdem sie weiter ausgearbeitet und ergänzt worden, i. J. 1868 vom Kgl. Staatsministerium in die Motive zum Entwurfe eines Gesetzes „die Ausdehnung und Vervollständigung der bayer. Staats-

eisenbahnen betreffend“ aufgenommen. Auch die „Deutsche Bauzeitung“ brachte in ihrem Jahrgang 1869 einen Abdruck davon. In denselben wurden die bisher ganz außer Acht gelassenen Betriebskosten bei der Projektirung neuer Bahnen mit in Betracht gezogen in der Weise, dass diejenige Linie als die beste gefunden wurde, für welche die Baukosten sammt den kapitalisirten Betriebskosten zusammen ein Minimum ergeben.

Nach diesen Grundsätzen, welche für die Gestaltung der neuen bayer. Eisenbahnen von entscheidender Bedeutung waren, wurde nun eine große Anzahl von Bahnprojekten bearbeitet, so dass bis Ende des Jahres 1867 nicht weniger als 29 Bahnprojekte von einer Gesamtlänge von rd. 1600 km dem Handelsministerium, an dessen Spitze inzwischen der vormalige Ostbahndirektor v. Schlör berufen worden, vorgelegt werden konnten. Die Projektirung wurde von Röckl in mustergiltiger Weise organisirt. Außer den vorerwähnten Grundsätzen stellte er treffliche Vorschriften auf für die formelle Behandlung der Erdmassen-Berechnung, der Massenausgleichung, der Kostenanschläge usw. und gestaltete den Geschäftsgang überhaupt in der denkbar einfachsten Weise. Auf Grund der umfangreichen Vorarbeiten wurde nun zu Anfang d. J. 1868 vom Ministerium ein Gesetzentwurf über die Ausdehnung und Vervollständigung der bayer. Staatseisenbahnen der Kammer der Abgeordneten vorgelegt, welche denselben auch im April desselben Jahres genehmigte. Dieses Gesetz ist neben dem späteren über den Ankauf der Ostbahnen das größte und wichtigste, welches in Bayern je über Eisenbahnen erlassen wurde. Der Bau von 27 Bahnen mit einem Gesamtaufwand von 110 Millionen Gulden wurde durch dasselbe genehmigt.

Und nun entfaltete sich auf die Dauer eines Zeitraumes von etwa 10 Jahren eine Bauthätigkeit, die mit einer gleich intensiven in anderen deutschen Ländern zusammen fallend, wie ein glänzendes Meteor am Himmel Tausenden nach Verdienst und Gewinn Strebenden aufstieg, die wie aus unerschöpflichem Füllhorn einen Goldregen über zahlreiche Erwerbsklassen ausstreute — und die auch den Technikern große und lohnende Aufgaben zur Lösung

Im ganzen gingen 48 Entwürfe ein, welche neben sehr wenigen unbrauchbaren eine große Zahl guter enthielten, und auch wieder einen allgemeinen Fortschritt in der Kunst der Darstellung zeigten. Von besonderem Interesse waren die Mittel, durch welche man die Vereinigung der Sitzplätze in möglichst geringer Entfernung von Kanzel und Altar angestrebt hatte. Bei mehreren Konkurrenzen der letzten Jahre war dieser Zweck durch Anordnung eines weiten Mittelschiffes mit weiter Vierung zu erreichen gesucht; die Vierung wurde dabei durch drei Seiten eines Achtecks in die Arme des Querhauses ausgeweitet. Es hat sich aber gezeigt, dass der hohe offene Raum, welcher so unmittelbar vor der Kanzel entsteht, in akustischer Beziehung sehr ungünstig wirkt. Bei dieser Gelegenheit hatten mehrer Verfasser eine Idee verwendet, welche sich schon in einer Kirche zu Dobberan aus dem 14. Jahrhundert vorfindet. Dieser fehlt eine Vierung ganz, die gewöhnlichen Joche des Langschiffes gehen durch bis zum Chore; ein Querhaus ist dadurch ausgebildet, dass die Seitenschiffe der beiden Joche vor dem Chore verdoppelt sind, so dass die Anlage hier 5 schiffig wird; die Dächer über dieser Wiederholung des Seitenschiffes zeigen dann in der Längsansicht zwei kleine Giebel, welche gegebenen Falls auch zu Walmen werden können. So wird, ohne zu große einheitliche Räume zu schaffen, der Innenraum thunlichst am Chorende konzentriert.

Die Einschränkung der Seitenschiffe zu gunsten des Mittelschiffes, welche häufiger auftritt, ist zweckmäßig, weil in weiten Seitenschiffen unten viele durch Pfeiler verdeckte Plätze liegen, oben die Sitzreihen der Emporen zu hoch ansteigen, und das hohe Dach des Seitenschiffes die Erleuchtung des oberen Mittelschiffes beeinträchtigt. Durch alle diese Mittel geht freilich die großartige Wirkung des alten typischen Kreuzgrundrisses großentheils verloren, und es entsteht ein Bau, dem man seinen Ursprung aus Sparsamkeits-Rücksichten gleich ansieht.

Bei der Vergleichung der Entwürfe wurden die Kosten ermittelt nach den Sätzen von 13 \mathcal{M} für 1 cbm Kirche bis Traufe und 26 \mathcal{M} für 1 cbm Thurm bis zum Helme. Nach mehrfacher Auswahl blieben die Entwürfe No. 8 \odot , (11 259 cbm 146 637 \mathcal{M}), No. 18, \star , (15 131 cbm 196 763 \mathcal{M}), No. 27 „Deo“ $+$, (17 629 cbm 229 177 \mathcal{M}) No. 42, „Deftig“ (13 415 cbm 174 395 \mathcal{M}) und No. 43, „Glückauf“ (13 704 cbm 178 152 \mathcal{M}) auf der engern Wahl, und es erhielt No. 43 von Hartel und Schmitz in Leipzig den ersten, und No. 8 von Trappen in Bielefeld den zweiten Preis. Letzterer Entwurf wurde zur Ausführung empfohlen und angenommen. Beide Entwürfe zeigen Beispiele der Verwendung der durch die Dobberaner Kirche vertretenen Idee.

Hartel und Schmitz ordnen ein 13^m weites Mittelschiff mit 4 Jochen zwischen dem vorhandenen Thurme und dem durch zwei schräge Wände gegen jenes etwas verschmälertem Chore an, welcher aus 5 Seiten eines Achtecks gebildet ist. Die Erweiterung der Seitenschiffe erstreckt sich über drei Joche vor dem Chore, so dass die schmale Ausbildung nur im Joche am Thurme erscheint. Die Ausweitung ist jedoch nicht durch Wiederholung der schmalen Gewölbe, sondern durch Verdoppelung der Gewölbeweite erzielt, so dass die dritte und vierte Pfeilerstellung einer fünfschiffigen Anlage vermieden ist. Das Pultdach ist über dem erweiterten Seitenschiffe durch Anordnung dreier den drei Jochen entsprechender Giebel vermieden, deren

Satteldächer gegen das Langhaus schneiden. Die ungewöhnliche Breite des Mittelschiffes gegenüber einer Breite der erweiterten Seitenschiffe von rund 6^m mit den Aussenwänden gestattet zwar die angestrebte kurze Ausbildung der Kirche, verlangte aber eine derartige Höhenentwicklung, dass die Programm-Bestimmung unveränderter Erhaltung des Thurm-Unterbaues nur erfüllt werden konnte, wenn man das Gesims des Langhauses in den Thurmhelm schneiden liess. Es ist daher gegen diese Bedingung ein Geschoss auf den Thurm gesetzt. Ein Eingang führt durch den Thurm, je einer in das vordere und hintere Ende der Seitenschiffe; vier Treppenthürme liegen zu beiden Seiten des Hauptthurmes und an den schrägen Wänden der Choreinziehung, so dass der Verkehr in der Kirche bequem ist. Zu einer Seite des Chores liegt eine Sakristei. Die Haupt-Abmessungen sind 43^m Gesamtlänge und 25^m Breite; der Grundriss ist aber so angeordnet, dass er die erwähnte Umfahrt zu erhalten nicht gestattet. Die Außen-Architektur steht künstlerisch hoch und trägt den Charakter großer Sicherheit und vollständiger Beherrschung der Formen; auch ist die Darstellung eine künstlerisch durchgebildete. Der Entwurf erhielt deshalb als der künstlerisch höchst stehende den ersten Preis, die beiden angegebenen Mängel verhinderten jedoch die Annahme zur Ausführung. Die Kostensumme war genau eingehalten.

Trappen's Entwurf (No. 8) giebt dem Langhause nur 3 normale Joche, fügt daran den Chor, bestehend aus einem 4. Joche und daran anschließend 5 Seiten eines Achtecks in voller Breite des Mittelschiffes mit 8^m. Die Seitenschiffe sind nur in den letzten zwei Jochen vor dem Chorjoch zu nahezu der Weite des Mittelschiffes erbreitert, so dass die ganze Kirchenbreite mit den Wänden 27^m beträgt. Das enge Seitenschiff erstreckt sich also auch hier nur über ein Joch am Thurme, tritt aber im Chorjoch nochmals wieder auf; an den Chor schliessen sich beiderseits kleine Nebenräume an. Die Eingänge liegen genau, wie im vorigen Entwurf, führen aber am hintern Ende der Seitenschiffe durch die Untergeschosse der Treppenthürme; zwei weitere Treppenthürme liegen außen neben den Eingängen der vordern Seitenschiffenden. Diese Anordnung gestattet wesentlich geringere Höhen-Abmessungen und vermindert so mit dem Inhalt die Baukosten. Der Grundriss zeigt Hauptmaasse von 46 \times 27^m und gestattet unveränderte Beibehaltung der Umfahrt. Der Thurm kann eben wegen der geringern Höhe des Langhauses unverändert bleiben. Wegen der praktischen Vorzüge bei immerhin guter ästhetischer Durchbildung wurde dieser Entwurf zur Ausführung empfohlen.

In beiden Entwürfen sind die Sitzreihen sämtlich nach dem Chorende gerichtet. Längsgänge liegen mitten im Mittelschiffe und in den Seitenschiffen entlang den Pfeilerstellungen.

Architekten - Verein zu Dresden. Versammlung vom 11. Dezember 1884.

Der Vorsitzende Hr. Baurath Prof. Giese theilt mit, dass der Verband deutscher Architekten- u. Ingenieur-Vereine bei dem Rathe zu Dresden den Antrag, einen Beitrag zur Errichtung des Semper-Denkmales zu bewilligen, gestellt habe, und giebt der Hoffnung Ausdruck, dass die Stadt Dresden, ungeachtet der bereits zu Ehren des Gedächtnisses an Semper gemachten Stiftung von 20 000 \mathcal{M} als Stipendienfonds für junge Architekten, auch einen

stellte. Welchen Umfang dieselbe zuletzt erreichte, darüber berichtet der Chronist des bayerischen Eisenbahnbaues, K. Lutz, in seinem Werke: Der Bau der bayer. Eisenbahnen usw., wie folgt:

„Um diese Zeit (Jahr 1875) war der Eisenbahnbau der ausgedehnteste, welcher in Bayern je vorgekommen ist. Es bestanden 62 Eisenbahnbau-Sektionen und das gesammte Personal der Bauabtheilung zählte etwa 800 Beamte und Bedienstete und im Sommer etwa 25 000 Arbeiter.“ —

Röckl war inzwischen zum Bezirks-Ingenieur, dann zum Oberingenieur und im Jahre 1869 zum General-Direktions-Rath befördert worden. Und als im Jahre 1874 der damalige Eisenbahn-Baudirektor v. Dyk wegen vorgerückten Alters in den Ruhestand versetzt wurde, wurde Röckl an dessen Stelle zum Eisenbahn-Baudirektor ernannt, welchem Posten er 7 Jahre lang mit der ihm eigenen Energie und Geschäfts-Gewandtheit vorstand. Unter seiner Direktion wurden 27 Bahnlirien (18 Hauptbahnen und 9 Vicinalbahnen) ausgeführt, und der Bau bzw. Umbau von neun der größten bayerischen Bahnhöfe ins Werk gesetzt.

In diese Zeit fallen auch die großartig angelegten Versuche über die Widerstände der Eisenbahn-Fahrzeuge bei ihrer Bewegung in den Gleisen, welche auf Röckl's Anregung und unter seiner direkten Leitung angestellt und deren Ergebnisse von ihm selbst ausführlich in der Zeitschrift für Baukunde, Jahrg. 1880 veröffentlicht wurden. Auch durch Erfindung einer Zugschranke mit automatischem Glockensignale, welche auf sämtlichen bayerischen und auch auf außerbayerischen Bahnen eingeführt ist, hat sich Röckl in weiten technischen Kreisen bekannt gemacht. Wie hoch derselbe als technische Autorität allgemein geschätzt wurde, beweisen unter anderem seine Berufung als Sachverständiger in die im Jahre 1874 zur Untersuchung über den baulichen Zustand der türkischen Bahnen abgesandte Kommission, sowie seine im Jahre 1880 erfolgte Ernennung zum außerordentlichen Mitgliede der am 1. Oktober 1880 in Berlin begründeten kgl. Akademie des Bauwesens. Mehrere hohe Orden, darunter der bayerische Kronenorden, wurden ihm verliehen.

Röckl war ein Ingenieur von hervor ragender wissenschaftlicher Bildung, mit großem Organisations-Talent und durchdringendem Scharfblicke begabt. Alle jene, welche mit ihm dienstlich zu verkehren hatten, konnten nicht genug seine rasche Auffassungsgabe, die mit einem Blicke sofort den Kern eines ganzen Projekts heraus fand, rühmen. Der Verstorbene besaß auch rednerische Gewandtheit, die er als Regierungs-Kommissar in der Kammer trefflich zu verwerthen Gelegenheit fand, wobei er namentlich durch seine verblüffenden Rechenexempel glänzte. Er wurde auch wegen seiner technischen Keuntisse von den Abgeordneten hoch geschätzt. Leider ist sein letztes Auftreten im Parlament, mit dem er gewissermaßen von der Bühne des öffentlichen Lebens abtrat, kein ganz glückliches gewesen. Röckl, welcher sich durch verschiedene kritische Bemerkungen des Referenten für den Eisenbahn-Etat, v. Schlör, gereizt und verletzt fühlte, griff diesen über den Kopf des Ressort-Ministers hinweg in eigener Sache ziemlich heftig an, fand indessen nicht nur in der Kammer keine Unterstützung, sondern erregte auch am Ministerische Verstimmung. Bald darauf suchte er wegen seiner angegriffenen Gesundheit um Versetzung in den Ruhestand nach, der ihm auch am 2. Mai 1881 unter Anerkennung seiner großen Verdienste, die er sich um das bayerische Eisenbahnwesen erworben, bewilligt wurde.

Seit dieser Zeit ist der Name Röckl's fast gar nicht mehr in die Oeffentlichkeit gedrungen und wer von seinen Lebensumständen nichts Näheres wusste, mochte sich wundern, dass der sonst so thätige Mann plötzlich die Hände in den Schoof gelegt und auf eine weitere Antheilnahme an den Fragen der Wissenschaft und Technik, welche die Gegenwart bewegen, verzichtet habe. Die Ursache war ein schweres Leiden, das dem hart geprüften Manne viele trübe Stunden verursachte, bis es ihm endlich — im Irrenhause — den Todesstofs versetzte.

In seinem Privatleben war Röckl, der sich zweimal verheirathet hatte, ein Mann von großer Einfachheit und Anspruchslosigkeit. — Seinem Namen ist in der Geschichte des Eisenbahnwesens ein dauerndes Andenken gesichert. — — S. —

Beitrag zur Errichtung des Denkmals für den genialen Meister bewilligen werde. Nach Besprechung einiger weiteren Eingänge, ertheilt derselbe Hrn. Architekt Adam das Wort zu Mittheilungen, welche dieser über mehrer Fälle seiner Baupraxis angekündigt hatte. Dieselben gaben interessante Belege für diejenigen Vorkehrungen und Vorsichts-Maassregeln, welche bei Verlegung von Fußböden (Parquet) in Neubauten zu beobachten sind. Ferner besprach der Vortragende die Gefahren, welche Bauarbeiter bei Abtäufung von Schächten, namentlich in mit vegetabilischen Resten aufgefüllten Bodeu ausgesetzt sind, und führte einige Beispiele von Unglücksfällen bei Anlage von Schleussenschroten in nur geringer Tiefe an.

Unter Bezugnahme auf eine große Anzahl ausgestellter Zeichnungen spricht sodann Hr. Brth. Giese über:
den Bau der Martin-Luther-Kirche in
Antonstadt-Dresden.

Hr. Giese erwähnt zur Vorgeschichte des Baues, dass bei der im Jahre 1882 stattgehabten Konkurrenz, welche der Kirchenvorstand zur Erlangung von Bauplänen ausgeschrieben hatte, 35 Pläne eingegangen waren, von denen diejenigen von Eul den 1. Preis, von Giese & Weidner den 2. Preis u. von Vollmer den 3. Preis erhielten. Nach stattgefundener Verständigung über vorzunehmende Veränderungen erhielten die Hrn. Giese & Weidner in Dresden Auftrag zur Anfertigung des endgiltigen Planes nebst Kostenausschlag, und, nach dessen Genehmigung, zur Oberleitung der Ausführung für die Summe von 818 000 M. Dabei wird der Kirchbau eine Grundfläche von 1250 qm überdecken und einschliesslich der Emporen Raum für 1400 Sitze bieten. Für die Architektur-Formen ist romanischer Stil durchgeführt. Der Vortragende bespricht hierauf verschiedene Konstruktions-Arbeiten, insbesondere von Arbeiten, die sich bei Fundirung nöthig gemacht haben. Es ergab sich, dass der bis zum Grundwasser bei 9 m Tiefe vorhandene Sandboden von schwachen Thonschichten durchsetzt war, weshalb für den 85 m hohen Thurm eine 1,32 m starke Betonschicht vorgesehen wurde, auf welche die durchgehend angeordneten Sandstein-Quaderschichten angelegt wurden. Mit Einrechnung der Betonschicht wurde für das Thurm-Fundament eine Fläche von 252 qm erzielt, so dass bei der berechneten Gesamtlast von 5 618 860 kg das qm Grundfläche mit 22 300 kg belastet wird. Die Gründung der übrigen Umfassungsmauern wurde mit quadratischem, 1,20 m langen, 0,56 m starken Sandsteinquadern als Rollschicht bewirkt, während zur Gründung der Zwischen-

mauern und namentlich der Auflagerung der die Pfeiler spannenden Contrebögen ebenfalls Betonschichten verwendet wurden. Für den Oberbau wurde, soweit derselbe bis jetzt steht, eine äussere Verblendung von Postaer Sandstein in Schichtenhöhen von 0,28 m gewählt; die feineren Architekturtheile werden von festem Postelwitzer Sandstein durchgeführt. Während für den Thurmbau die alleinige Verwendung von Sandstein-Material zur Ausführung kommt, sollen alle übrigen Umfassungen, abgesehen von der Sandstein-Verblendung des Aeusseren, von Backstein ausgeführt werden; nur die im Innern vorhandenen Gewölbpfeiler und Gurtbogen werden massiv Sandstein. — Zur Zeit ist der Bau bis zur Höhe der Empore fertig gestellt; hoffentlich gestattet ein zeitiges Frühjahr die Dachaufstellung vor Schluss der Bauperiode des Jahres 1885. L.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am 13. April 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 65 Mitglieder und 1 Gast.

Hr. Havestadt berichtet über einen vorliegenden Entwurf eines schmiedeeisernen Abschluss-Pontons für einen Petroleum-Hafen; dem Verfasser der Arbeit, Hrn. Ehlers, ist das Vereins-Andenken zuerkannt. — Hr. Schäfer empfiehlt den Ankauf mehrerer Werke für die Bibliothek, welcher genehmigt wird. — Hr. E. H. Hoffmann legt ein Projekt über die Umgestaltung der Schlossfreiheit zu einem erhöhten, unterkellerten und für Restaurationszwecke ausgenutzten Schmuckplatze vor.

In der Zwischenzeit finden die Wahlen von Kommissionen für die Beurtheilung der Monats-Konkurrenzen und für die Exkursionen, sowie von 4 Mitgliedern für den Vorstand der Bau-Ausstellung statt.

Der Hr. Vorsitzende macht schliesslich noch die Mittheilung, dass die auf den Antrag des Hrn. Wieck seinerzeit gewählte Kommission, welche beauftragt war, die zum Schutze von Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen anzuordnenden Maassregeln zu beraten, ihre Arbeiten abgeschlossen und das Ergebniss derselben in einem Referate zusammen gefasst habe, welches in der Bibliothek zur Einsichtnahme ausgelegt werden soll. In der nächsten Sitzung wird Hr. Afsmann im Namen der Kommission mündlichen Bericht erstatten.

In den Verein sind die Hrn. Brettschneider, H. Hartung, Pfannenschmidt, Priess und Trimbom als einheimische Mitglieder aufgenommen. — e. —

Konkurrenzen.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Herberge zur Heimath in Essen. Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung in Anzeigenthail u. Bl. bemerken wir an dieser Stelle, dass die Bewerbung, bei welcher ein einziger Preis im Betrage von 1300 M. ausgesetzt ist, am 14. Juli d. J. abläuft. Das Preisrichteramt haben neben 2 Mitgliedern des Komitès die Hrn. Bauinspektoren Freyse und Koch in Köln bezw. Essen, sowie Hr. Reg.-Bmstr. Kramer in Essen übernommen.

Personal-Nachrichten.

Baden. Ernann: Balm-Ing. Wilh. Hormuth in Freiburg zum Bahn-Bau-Insp. in Villingen; — Ing. H. Kl. Alb. Ziegler in Oberkirch u. Ing.-Praktik. Karl Friederich in Karlsruhe zu Ing. I. Kl.

Versetzt: Die Bahn-Bauinsp. Lorenz Eberhard Hübsch von Mannheim nach Freiburg; — Ob.-Ing. Jos. Hilpert von Villingen nach Mannheim.

Bayern. Bauamts-Assist. Gottfr. Neureuther in Kissingen wurde zum Kreis-Bauassist. f. Landbau b. d. Reg. von Oberfranken u. Bayreuth befördert; die bei d. Landbauamt Kissingen erled. Assist.-Stelle d. Staats-Bauprakt. Jacob Spies in Speyer in provis. Dienst Eigenschaft verliehen. — Bauamts-Assist. Ferd. v. Inama-Sternegg in Bayreuth ist wegen Krankheit auf 1 Jahr in den Ruhestand versetzt. — Die Assist.-Stelle b. d. Landbauamt Bayreuth wurde dem Staats-Bauprakt. Arth. Heberlein in Nürnberg provisor. verliehen; — letzterer wurde auf Ansuchen an d. Landbauamt Nürnberg u. Assist. Roman Boxberger in Nürnberg an d. Landbauamt Bayreuth versetzt. — Bauamt. Adam Höring in Kaiserslautern u. d. Assist. d. Landbauamts Augsburg, Rnd. Payr sind in den Ruhestand getreten; auf die Stelle d. letzteren wurde Bauamts-Assist. Aug. Immler in Hof u. Bauamts-Assist. Ed. Schmidt in Memmingen infolge organ. Einrichtung an d. Kgl. Landbauamt Hof versetzt. — Bauamts-Assist. Karl Prunner in Deggendorf, sow. Bauamts-Assist. Jul. Hensel in Nürnberg wurden auf Ansuchen an d. Strafsen- u. Flussbauamt in Nürnberg bezw. in Deggendorf versetzt. — Bez.-Ing. Joh. Ras in Simbach ist in gleich. Eigenschaft zum Ob.-Bauamt Nürnberg versetzt; Betr.-Ing. Friedr. Hartmann in Salzburg ist zum Bez.-Ing. in Simbach u. Abth.-Ing. Heinrich Haase in Würzburg zum Betr.-Ing. in Salzburg befördert; die Ing.-Assist. Karl Schilcher in Treuchtlingen u. Emanuel Lutz in Würzburg sind zu Abth.-Ing. beim Ob.-Bauamt Würzburg ernannt.

Bez.-Ing. Karl Wiss in Nürnberg ist in den Ruhestand getreten. Gestorben: Bauamtman Albert Lucas in Passau.

Elsass-Lothringen. Der b. d. Verwaltg. d. Reichseisenb. angestellte Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Schneidt ist zum Eisenb.-

Betr.-Ob.-Insp. ernannt u. demselben die Stelle d. Vorst. des Materialien-Bureaus d. Gen.-Direktion übertragen.

Preussen. Ernann: Kreis-Bauinsp. Meydenbauer in Marburg zum Reg.-u. Brth.; demselben ist die neu errichtete Stelle eines solchen im Minist. d. geistlichen usw. Angelegenheiten verliehen worden. — Reg.-Bmstr. Alexand. Herrmann b. d. Hafenbauten in Swinemünde zum Wasser-Bauinsp. das.; — R.-B. Waldhausen b. d. Universitäts-Bauten in Bonn zum Land-Bauinsp. das.; — Reg.-B. Schellen b. d. Gerichts-Bauten in Frankfurt a. M. zum Land-Bauinsp. das.; — Die am techn. Bür. d. Bauabthlg. d. Minist. d. öffentl. Arb. in Berlin beschäft. Reg.-Bmstr. Nitka zum Landbauinsp., Volkmann zum Wasser-Bauinsp. u. Paul Böttger zum Land-Bauinsp.; — der b. d. Rheinstrombauten beschäft. Reg.-Bmstr. Kracht in Mehlem a. Rh. zum Wasser-Bauinsp. das.; — der bish. mit d. Verwaltg. d. Kreis-Bauinsp.-Stelle in Templin U.-M. betraute R.-B. Prentzel zum Kreis-Bauinsp. das.; — d. bish. mit d. Verwaltg. d. techn. Hilfsarb.-Stelle b. d. kgl. Landdrostei in Stade betraute Reg.-Bmstr. Beuck zum Bauinsp. das.; — der b. d. Bau des Lehrerinnen-Seminars in Saarburg, Reg.-Bez. Trier, beschäft. Reg.-Bmstr. Dr. Otto v. Ritgen zum Land-Bauinsp. das. u. der b. d. Neubau d. Leichenhauses in Berlin beschäft. Reg.-Bmstr. H. Ditmar zum Land-Bauinsp. das. — Reg.-Bfhr. Karl Heinze aus Cöthen (Anhalt) u. Reinh. Wichert aus Montau, Kr. Schwet zu Reg.-Bauameistern. — Der Kand. d. Baukunst Friedr. Langhoff aus Potsdam zum Reg.-Bauführer.

Dem Direktor der Kunstgewerbeschule des Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins in Frankfurt a. M., Reg.-Bmstr. Ferd. Luthmer ist das Prädikat „Professor“ beigelegt worden.

Sachsen. Staatseisenbahn-Verwaltung. Bauing.-Ass. Rich. Kaiser ist zum Ing.-Assist. I. Kl. beim Bezirks-Ingenieur-Bür. Chemnitz u. d. Ing.-Assist. II. Kl. b. d. Abth.-Ingen.-Bür. Leipzig I. Maxim. Theod. Alfred Gallus, zum Bauing.-Assist. b. d. Sekt.-Bür. Ronneburg befördert; der techn. Hilfsarb. Edm. Amandus Cunradi ist als Ing.-Assist. II. Kl. b. d. Abth.-Ing.-Bür. Leipzig I. angestellt; Bauing.-Assist. beim Sekt.-Bür. Königsbrück, Herm. Rich. Scheibe ist an das Sekt.-Bür. Klingenthal, Bauing.-Assist. b. d. Sekt.-Bür. Reichenberg, Alb. Schneider I. an das Sekt.-Bür. Meuselwitz u. d. Bauing.-Assist. b. Sekt.-Bür. Radebeul, Max Adolph Lehmann zu den generellen Vorarb. für neue Eisenb.-Linien versetzt; — Bauing.-Assist. u. Sekt.-Vorst. b. d. Bau der Wilischthalbahn, Friedr. Bernh. Müller, Bauing.-Assist. u. Vorst. d. Sekt. Ronneburg der Meuselwitz-Ronneburger Bahn, Albin Wilke u. d. Bauing.-Assist. u. Sekt.-Vorst. b. Bau der Potschappel-Wilsdruffer Bahn, präd. Sekt.-Ing. Hugo Rich. Baumann sind zu Sekt.-Ingen. b. d. genannten Bahnbauten befördert.

Inhalt: Zur Frage der architektonischen Konkurrenzen. — Benutzung von Luftdruck bei Feuerlösch-Einrichtungen in Gebäuden. — Aus Budapest. (chluss). — Der perspektivische Apparat von Prof. Hauck. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten-Verein zu Dresden. — Vermischtes: Die Berechtigung

der Feldmesser zur Führung des Titels „Landmesser.“ — Ausstellungen in Berlin. — Entscheidung der Streitigkeiten zwischen der Gotthardbahn-Gesellschaft und der Baunternehmung Favre. — Von der technischen Hochschule zu Berlin. — Konkurrenzen.

Zur Frage der architektonischen Konkurrenzen.*

I.

Der Verlauf der neuesten architektonischen Konkurrenzen fordert zu einigen allgemeinen Bemerkungen heraus, die vielleicht jetzt passend anzubringen sind. Es mag voraus gesagt werden, dass speziell die an Konkurrenzen meist beteiligten Architekten unter sich längst darüber einig sind, die Prämierung oder Nichtprämierung eines Entwurfs nicht als entscheidenden Werthmesser der Leistung gelten zu lassen. Sieht man aber wieder, wie sich bei Gelegenheit der Ausstellungen das Interesse des Publikums und ebenso eines beträchtlichen Theils der Fachkreise fast ausschließlich den preisgekrönten Arbeiten zuwendet und den übrigen Entwürfen darüber kaum irgend eine Beachtung zu Theil werden lässt, also sich durchaus dem augenblicklichen Erfolge beugt, so kann man — abgesehen von der Geldfrage und der höher stehenden Aussicht auf den Gewinn der Bauausführung — die Preisvertheilung doch nicht für gleichgiltig halten. Es ist deshalb nur zu natürlich, dass sich nach dem Abschlusse jeder Konkurrenz die Frage erhebt, ob das Urtheil des Preisgerichts mit der öffentlichen Meinung überein stimmt. Und dies ist durchaus nicht immer der Fall. Wenn auch das Recht jedes Preisgerichts auf absolute Entscheidung selbstverständlich unbestreitbar bleibt, so wird doch öfter eine gewisse individuelle, in verschiedenen Fällen schwankende Anwendung allgemeiner Grundsätze als ein Uebelstand empfunden. Fraglich bleibt es zwar, ob in diesem und anderen dem Konkurrenzwesen anhaftenden Mängeln irgend etwas zu bessern ist, aber mindestens kann es nicht schaden, wenn erneut auf die möglichen Ursachen derselben hingewiesen wird.

Ganz unerquicklich und von nieder schlagender Wirkung sind schon die nur zu oft vorkommenden Unbestimmtheiten und Ungenauigkeiten der Programme und der sonst den Bewerbern zur Verfügung gestellten Vorarbeiten, die doch als Grundlage einer viel Mühe und Zeit in Anspruch nehmenden Arbeit dienen sollen — so die Sorplosigkeit mit der gelegentlich ein falsches Maals des Bauplatzes und andere mangelhafte Angaben überliefert werden. Rücksichtslosigkeiten dieser Art könnten einfach dem Spotte preisgegeben werden, wenn es sich nicht um eine sehr ernsthafte Sache handelte. Um dies voll zu empfinden, braucht man nur zu bedenken, dass ein Architekt, der alljährlich nur eine gröfsere Konkurrenz mitmacht, damit vielleicht eingutes Viertel seiner ganzen Schaffenskraft opfert. Das, was aber den errungenen Preis oft im Lichte eines Lotteriegewinnes erscheinen lässt, ist eben in erster Linie die Unberechenbarkeit der Grundsätze, nach denen die jedesmaligen Preisrichter ihr Urtheil fällen. Es thäte fast Noth, dass der an Konkurrenzen Beteiligte, den Charakter des Preisgerichts eifriger studirte, als die Eigenthümlichkeiten des Programms. Wie die Geschichte der letztjährigen Konkurrenzen ergibt, werden mitunter die Leistungen hauptsächlich nach ihrem Verdienst um die künstlerische Seite der Idee gewürdigt, mitunter aber wird ganz im Gegentheil die schematische Erfüllung der im Programm vielleicht ziemlich willkürlich ergriffenen praktischen Erfordernisse als das Höchste betrachtet; mitunter sogar verdankt ein Entwurf seine Prämierung den später erst den Preisrichtern gewissermaßen zufällig bekannt werdenden lokalen Bedingungen, die bei Aufstellung des Programms gar keine Aufnahme fanden oder vielleicht noch gar nicht vorher fest gestellt werden konnten. Für die hieraus folgenden Inkonsistenzen der Entscheidungen, mit Ausnahme des letzt angeführten Falls, wird niemand die Preisrichter verantwortlich machen wollen, welche wohl immer nach bestem Wissen und Vermögen entscheiden; so schmerzlich auch die Sache für die Betroffenen bleibt. Indess scheint gerade hier ein Fehler des Verfahrens zu stecken, der aus der allem Menschlichen anhaftenden Unvollkommenheit entspringend, vielleicht unvermeidbar ist. Oder sollte es doch möglich sein, dass sich für die Grundsätze der Beurtheilung und Entscheidung von Konkurrenzen eine gewisse Tradition heraus bilden könnte? — Vorschläge, wie dies

allenfalls zu erreichen wäre, würden ins Weite führen; es mag nur erwähnt werden, dass schon einmal die Rede davon war, die Preisrichter den Fachvereinen gegenüber, denen sie etwa angehören, bis zu einem gewissem Grade verantwortlich zu machen.

Der Ausgang der letzten Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshause giebt zu ähnlichen Betrachtungen, wie die vorstehenden genügende Veranlassung. Wie es bereits von anderer Seite in der Fachpresse anerkannt ist und von den politischen Blättern bestätigt wird, ist hier wieder einmal das eigentliche Ziel des Wettkampfes, die Erlangung eines zur Ausführung geeigneten, oder auch nur eines einer weiteren Bearbeitung zu Grunde zu legenden Planes nicht erreicht worden. Dies negative Ergebniss ist höchst bedauerlich, angesichts der grofsen für diesen Zweck aufgewendeten Arbeit. Die Herren Kritiker und Redakteure mögen sich leichter mit dem Gedanken trösten, dass jede Konkurrenz etwas zur Klärung der Idee beiträgt: aber für die beteiligten Architekten bleibt dies eine schwache Genugthuung. Das Preisgericht hat unzweifelhaft auch in diesem Falle nur seine begründete Ueberzeugung zur Geltung gebracht, indem es Arbeiten vorzog, welche das Programm nach der Seite des geforderten Dienstbedürfnisses am besten erfüllen und andere künstlerisch werthvollere Arbeiten, welche diesen praktischen Anforderungen nicht so voll genügten, bei Seite schob. — Aber, das ist eben die Prinzipienfrage. Man kann sich wohl denken, dass andere Preisrichter von dem entgegen gesetzten Gesichtspunkte ausgehend, und in ebenso richtiger Entscheidung zunächst den in der Hauptidee künstlerisch vollendeten Plan auswählen konnten, in der Voraussetzung, dass es möglich sein würde, die etwa fehlenden Nützlichkeit-Bedingungen durch eine spätere Bearbeitung zu ergänzen. Vielleicht wäre es auf diesem Wege eher gelungen, eine Grundlage zu gewinnen und die Arbeit der Konkurrenz nutzbar zu machen?

Es ist ein trauriger Gedanke, dass wie die Sache jetzt liegt, vermuthlich sämtliche Entwürfe in das Dunkel der Mappe zurück wandern. Einigermassen versöhnend kann nur die Aussicht wirken, dass die besseren Entwürfe der Konkurrenz — und diese sind sehr zahlreich — wie es bereits eine Zeit lang üblich geworden ist, in den Fachzeitingen und ausserdem in umfassenderer Weise in einem selbstständigen Werke zur Veröffentlichung kommen; denn hierdurch wird ein hoch schätzbares Material, vielleicht schätzbarer als das von den meisten ausgeführten Bauten gelieferte, der Vergessenheit entrissen. Jeder, der an das Fortschreiten der deutschen Baukunst glaubt — und es giebt noch solche, obgleich man wohl selbst in Fachkreisen die Meinung vertreten hört, als wäre der heutige Hochbau nur noch ein geschicktes Kopiren und Zusammentragen der alten Motive — wird sich durch das Studium dieser Entwürfs-Sammlungen in seiner Ueberzeugung befestigen. Auch ein späterer Geschichtsschreiber unserer jetzigen Kunstepoche wird vorzugsweise an den Konkurrenz-Entwürfen, preisgekrönten und übergangenen, den wahren Herzschlag der modernen Architektur verfolgen müssen.

G. Ebe.

II.

Frägt man sich, welche Forderungen das Hochbaufach an diejenigen zu stellen hat, welche behufs möglichst vollkommener Lösung ihrer Bauaufgaben eine öffentliche Konkurrenz herbei führen wollen, so lautet die Antwort allgemein: Leistung und Gegenleistung sind zu kompensiren. Im anderen Falle wird der Ausschreiber trotz hoher Einzelpreise, die nur dem vom Glück Begünstigten zufallen, der Beschenkte des Fachs. Die Kompensation tritt erst dann ein, wenn angenähert die Summe der zu den wirklichen Lösungen aufgewendeten Arbeit nach einem mässigen Satze vergütet wird. Unsere Forderungen lauten also:

1) Jede als wirkliche Lösung vom Preisgericht anerkannte Arbeit wird mit einem Preise bedacht, welcher möglichst den Werth der Herstellungskosten darstellt. Soweit die zu Preisen verfügbaren Mittel es zulassen, werden die besseren Arbeiten in aufsteigender Folge höher bezahlt.

2) Die zu fordernde materielle Arbeit ist nach Mafsgabe der für Prämierungs-Zwecke verfügbaren Mittel auf Grund sachverständigen Urtheils der fachmännischen Preisrichter auf das zulässige Minimum zu beschränken. Etwaige Mehr-

* Anmerkung der Redaktion. Wir veröffentlichen im Folgenden gern zwei uns zugegangene Aeusserungen über einige schwache Seiten unsers gegenwärtigen Konkurrenzwesens, welche zum Nachdenken über weitere Verbesserungen des letzten anregen werden. Dass die hier vorgeschlagenen Mittel leicht in die Praxis einzuführen sein möchten, ist freilich nicht anzunehmen.

leistungen einzelner Konkurrenten sind unbedingt von der Beurtheilung auszuschließen.

3) Die Arbeiten sind nach dem Belieben der Verfasser sowohl mit Namenszeichnung als unter einem Motto zuzulassen.

Wir sind der Meinung, dass die Durchführung dieser wenigen Sätze einen außerordentlichen Aufschwung der baukünstlerischen Erfindung, auf den es doch allein ankommt, im Gefolge haben würden.

Es kann behauptet werden, dass die angesehensten Männer unseres Faches — vielleicht gerade diese am häufigsten — bedeutende geistige und materielle Arbeit bei öffentlichen Wettkämpfen ohne jeden greifbaren Vortheil verschwendet haben. Die nothwendige Folge jeder solchen Verschwendung ist die Unlust und so sehen wir leider die Aelteren allzu frühzeitig diesem Kampfspiele sich abwenden und ihre Zeit und Kraft an andere Aufgaben setzen. Indessen verdankt unser Zeitalter gerade dem Konkurrenzwesen einen so bedeutenden Fortschritt des Gesamtkönnens, dass es kaum eine Frage giebt, an der das Fach lebhafter theiligt ist, als die Auffindung und energische Durchführung gesunder Grundlagen für allgemeine öffentliche Konkurrenzen.

Zunächst kann nicht oft und dringend genug betont werden, dass es sich dabei ganz und gar nicht um den Gewinn von Bauzeichnungen und fertigen Entwürfen, sondern um ein möglichst reiches Ergebniss an guten grundlegenden Ideen handelt, welche mit den jeweilig verfügbaren Mitteln realisierbar erscheinen. Alles andre ist Sache einer späteren näheren Bearbeitung, welche nach dem heutigen Stande der Technik das Zusammenwirken verschiedener Fachkräfte erfordert. Nach der bisherigen Sitte dürften kaum 10 % der aufgewendeten Arbeit dem eigentlichen Wesen der Sache, der wirklichen Erfindung im Sinne der Aufgabe, dienstbar geworden sein, während alles übrige auf Beiwerk verschwendet wurde, welches in ungezählten Mappen allmählich vom Staube wieder vernichtet wird.

Wir sind der Ansicht, dass unsere ersten beiden sich

gegenseitig ergänzenden Forderungen ohne grössere Geldopfer durchführbar sind, als seither von den Veranstaltern von Konkurrenzen aufgewendet wurden. Das Ganze gestaltet sich dagegen kollegialischer und verliert den bisherigen lottohaften Charakter. Jeder Verfasser einer ersten Arbeit kann sicher sein, an der ihm zukommenden Stelle geziemend genannt zu werden, während bisher ein kleines Mehrverdienstchen oft bis in den Himmel gehoben wurde, während viele angenähert gleichwerthige Leistungen unbeachtet am Wege verdorren. Selbst wenn einmal eine besonders interessante Aufgabe im Verhältniss zu der für Preise verfügbaren Summe eine so grosse Zahl von reellen Lösungen hervor rufen sollte, dass die einzelne Arbeit nur mit einem unzulänglichen Betrage honorirt werden kann, so erscheint das durchaus unerheblich, zumal für diejenigen, welche unter so grosser Zahl von Mitbewerbern die ersten Kränze errangen und welchen vielleicht die weitere Bearbeitung zufällt — worauf es freilich zunächst durchaus nicht ankommt.

Die Arbeit des Preisgerichts würde schwerlich erheblich grösser sein als bisher, aber jedenfalls ehrenvoller und freudiger. Sie würde kaum jemals so bitteren Angriffen ausgesetzt sein, wie leider jetzt fast stets.

Die an dritter Stelle geforderte Zulassung der Namensnennung der Verfasser kann am wenigsten Baukünstlern un bequem sein, welche berufsmässig ihre Arbeiten am lauten Markte des Lebens der Beurtheilung preiszugeben haben. Aengstliche Naturen mögen immerhin nach wie vor unter einer deckenden Maske auf den Kampfplatz treten. Die Unterstellung, als könnte ein Preisgericht durch persönliche Neigungen in seinem Urtheil wesentlich beeinflusst werden, ist unwürdig. Jeder zu solchem Ehrenamt Berufene wird sein bestes Können lediglich an die Ermittlung der Wahrheit setzen. Die gesammte Fachgenossenschaft dürfte daher auch getrost die Bemessung der für die besseren Arbeiten aussetzenden besonderen Preise den Preisrichtern überlassen.

Tieffenbach.

Benutzung von Luftdruck bei Feuerlösch-Einrichtungen in Gebäuden.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 200.)

Der Civil-Ingenieur G. Stumpf in Berlin hat aus Anlass der Wiener Ringtheater-Katastrophe sich eingehender mit dem Studium der Aufgabe befasst: unter möglichst direkter Benutzung einer zur Verfügung stehenden öffentlichen Wasserleitung von nicht hohem Druck, wirksame und gleich im ersten Augenblicke der Entdeckung eines Brandes funktionsfähige Lösch-einrichtungen zu konstruiren.

Nach diesen Anforderungen mussten von vorn herein diejenigen Apparate, welche zur Druckerzeugung die Umwandlung des Aggregat-Zustandes der Kohlensäure, als auch diejenigen, welche auf der Anwendung von Luftdruck, erzeugt durch maschinelle Kraft beruhen, bei Seite gelassen werden und bot sich für das nähere Studium einzig der unter dem Namen des Heronsbrunnens bekannte Apparat, dessen Benutzung bisher wohl aus-


schliesslich auf den Betrieb kleiner Springbrunnen in Innenräumen beschränkt geblieben ist. Es ist Hrn. Stumpfs Verdienst diesen Apparat konstruktiv so weit umgestaltet zu haben, dass derselbe eine für den oben angegebenen Zweck geeignete Form erhalten hat. In einer entsprechenden Entwicklung dieser anfänglichen Form ist derselbe als Löschapparat in 3 Petersburger Theatern bereits ausgeführt worden.

Den nachfolgenden Mittheilungen über die Petersburger Ausführungen sei zum genaueren Verständniss des Entwicklungs-Vorganges eine kurze Beschreibung der unter Benutzung des „Heronbrunnens“ betriebenen Zimmer-Springbrunnen voran gestellt:

In Fig. 1 sind A und C zwei Reservoirs, welche durch ein Rohr c verbunden sind. Von A führt, nahe vom Boden aus ein Rohr d nach oben und mündet in eine Fangschale B, von dem

Aus Budapest.

(Schluss.)

 Durch Eröffnung der Radialstrasse wurde der Bauhätigkeit ein weiteres Feld erschlossen. Ausser mehren Palästen von Gesellschaften, vielen palastartigen Wohnhäusern und Villen stehen auch noch einige öffentliche Gebäude an dieser 2,5 km langen und im äussern Theile 46 m breiten, den beliebtesten Spazier- und Fahrkorso der höchsten und besseren Kreise bildenden Strasse, welche an Schönheit, Reichthum und Abwechslung mit den prächtigsten Strassen anderer Grossstädte sich messen kann. — Der im mittleren Theile dieser Verkehrsader gelegene Steinbau des Künstlerhauses, dessen Fassade dem Veroneser Pal. Bevilacqua nachgebildet ward, ist eine Schöpfung des genialen Architekten Adolf Lang. Das Innere ist besonders reich an guten Plafonds- und Wandgemälden von Carl Lotz. Das anstossende Gebäude der Landes-Musterzeichenschule und des Zeichenlehrer-Seminars ist ein toskanischer Renaissancebau mit Sgraffito-Dekorationen von Arch. Prof. Rauscher. Andererseits beschliesst diese Gruppe die von Lang erbaute königl. Musik-Akademie, die Wirkungsstätte Franz Liszt's. Weitere Verdienste an dem nun bereits vollendeten Ausbau dieser stattlichen Strasse, welche nach dem den Prater Budapests bildenden Stadtwaldchen führt, haben die Architekten Petschacher, Schmah, Lechner, Ray, Feszy und Prof. Hauszmann.

Nachdem jetzt die Radialstrasse ausgebaut ist, hat sich die Bauhätigkeit auf die mittlere, grosse Ringstrasse erstreckt, welche nach ihrer vollständigen Durchführung durch die alten Stadttheile und ihrer Fortsetzung durch eine Brücke nach Ofen die Hauptverkehrsader der Stadt bilden wird. Ausser dieser Ringstrasse sind noch der innere, heute in den meisten Theilen neu ausgebaute Ring und die im Entwurf befindliche äussere Ringstrasse, welche den Stadtwald berühren wird, zu erwähnen.


Die Magnaten-Paläste, über 70 an der Zahl, theils älteren, theils neueren Ursprungs, hier in bescheidener, dort in luxuriöser Weise ausgestattet, vertheilen sich über die verschiedensten Bezirke. Unter ihnen nimmt das erst kürzlich fertig gestellte Karolyi'sche Palais von Fellner & Helmer, im Barockstil erbaut, neben einigen Werken Ybl's wohl den höchsten Rang ein. Nicht unerwähnt seien der Ende 84 dem Verkehere übergebene neue Personen-Zentral-Bahnhof, sowie die grossartig angelegten Spitalbauten der Stadt und der Gesellschaft vom rothen Kreuz.

Zu den in Ausführung begriffenen grösseren Bauten zählt die Marienkirche, das werthvollste älteste Kunstdenkmal der Hauptstadt, welches durch den Gothiker Architekt Schulek hergestellt und vervollständigt, sicherlich neben der Leopoldstädter Basilika, den bedeutendsten Rang unter den hiesigen Kirchen einnehmen wird. Ausser der neuen Franzstädter Pfarrkirche mit Freskobil dern von Thán und Lotz, sowie schönen Glasmalereien aus der vom Staate unterstützten Anstalt von Kratzmann und der Synagoge von Otto Wagner besitzt die Hauptstadt keine durch Architekturwerth hervor ragenden Gotteshäuser. Alle anderen, meist in italienischem Barockstil gehaltenen Kirchen können auf künstlerischen Rang wenig oder keinen Anspruch erheben, wenn auch ihre innere Ausschmückung vielfach eine glänzende ist.

Neben dem noch heute rüstig schaffenden Ybl, der seine Vorgänger und Zeitgenossen weit überflügelte, sei vor allem Anton Skalnitzky's gedacht, der an der Berliner Bauakademie ausgebildet, als Bauleiter der ungarischen Akademie seine Laufbahn begann und dann in rascher Aufeinanderfolge zahlreiche öffentliche und Privatbauten schuf, unter deren grosser Zahl die Universitäts-Bibliothek in ihren herrlichen Verhältnissen das würdige Schwanenlied des so früh dahin geschiedenen, hoch begabten Künstlers bildet. Eine andere bedeutende Kraft war Emil Unger, der in den 70er Jahren gleich einem Kometen am ungarischen

boden ein Rohr *b* abgeht, welches in das Reservoir *C* hinab führt. Wird *A* mit Wasser gefüllt und dann in die Fangschale *B* Wasser geschüttet, so fließt dasselbe durch *b* nach *C* und sammelt sich hier, die in *C* befindliche Luft verdrängend. Diese wird durch das Rohr *c* gepresst; da sie aber in *A* auf den Spiegel des dort vorhandenen Wassers stößt und nicht mehr entweichen kann, wird sie komprimirt, um so mehr, je mehr Wasser durch *b* in *C* einströmt. Sie drückt auf den Wasserspiegel in *A*, was zur Folge hat, dass das in *A* befindliche Wasser durch Rohr *d* hinaus gedrückt wird um dann in die Fangschale *B* zurück zu fallen. Es fließt sodann wieder durch *b* nach *C* und das Spiel dauert so lange, bis das Wasser in *A* den untern Rand von Rohr *d* erreicht hat.

Fig. 1.



Eine Anwendung dieses Prinzips, wie sie sich für Feuerlösch-Einrichtungen in Theatern oder andern hohen Gebäuden eignet und wie sie Hr. Stumpf unter No. 22598 in Deutschland patentirt ist, stellt Fig. 2 dar.

Da durch den Reibungswiderstand in den Röhren der Wasserleitung viel an Druckhöhe verloren geht, und oft, besonders bei engen Hauptröhren der Straßenleitung das Wasser nicht bis in das oberste Geschoss hoher Gebäude gelangt, jedenfalls aber wenn es

so hoch steigen sollte, dort unter nur sehr geringem Druck ausfließt, so ist folgende Einrichtung getroffen:

Durch das von der Straßenleitung abzweigende Rohr *K* wird das Wasser zugeführt und steigt nach Oeffnung des Hahnes *H* durch Rohr *F* in das Reservoir *A*. Es wird dasselbe allmählich füllen und wenn dies durch Ausfließen von Wasser durch das Signalrohr *G* angezeigt wird, schließt man den an *G* befindlichen Hahn sowie auch den Hahn *II*.

Wird jetzt der Hahn *I* geöffnet, so tritt das Wasser aus *K* in das untere Reservoir *L* und komprimirt die dort befindliche Luft, entsprechend dem in der Wasserleitung herrschenden Drucke. Diesen Druck übt nun die durch *B* gepresste Luft auch auf den Wasserspiegel in *A* aus. Vom Boden des Reservoirs *A* zweigt ein Rohr *D* ab, welches zu einem Rundstrang *E* führt der die Feuerhähne, den Bühnen-Regenapparat oder sonstige Löscheinrichtungen speist. Wird nun oben irgend ein Hahn *C* geöffnet, so strömt aus demselben das Wasser mit dem in *L* resp. dem in der Straßenwasserleitung herrschenden Drucke aus, während in *L* durch *K* und *I* Wasser nachströmt. In das Rohr *K* ist ein Rückschlagventil einzuschalten, um beim Sinken des Druckes in der Straßenleitung eine Abnahme der Kompression in *L* und *A* zu verhüten. Desgleichen kann an Rohr *F* ein Abzweig mit Rückschlagventil angebracht werden, um bei Abnahme des Druckes

in *A* durch Verbindung mit der Dampfspritze denselben wieder zu erhöhen.

Bei dieser Einrichtung ist ein großes Quantum Wasser zur Verfügung; es kann der Querschnitt beliebig groß gemacht werden und bei dem sogen. Bühnenregen wird das Wasser mit einer großen Geschwindigkeit ausströmen. Es müssen die Reservoirs so viel Wasser fassen, als in 10–15 Minuten unter Druck zum Löschen nöthig ist. Die Einrichtung, dass die Mannschaft der Feuerwehr den Apparat in Bewegung setzt, ist leicht zu treffen.

Ein Mangel des Apparats besteht nur darin, dass das Wasser in *L*, wenn es gearbeitet hat, verloren ist. Aber dieser ist verschwindend gegen den Vorzug, dass man schnell und energisch löschen kann.

Die im Marien-Theater zu St. Petersburg getroffene Einrichtung ist zum Löschen eines Brandes in den oberen Theilen des Bühnenraumes, oder dem Dachboden neben dem Zuschauerraum mit dem dort gleichfalls befindlichen Malersaal bestimmt. Die Feuerhähne werden aus Druckreservoirs gespeist, deren Aufstellung so gewählt ist, dass jeder in den Bereich der Löscheinrichtung einbezogene Punkt des Theaters von dem Wasserstrahl zweier Spritzenmundstücke beherrscht wird. Danach erhielt der Bühnenraum je 8 Feuerhähne gleichmäßig auf der rechten und linken Seite vertheilt; ihren Platz haben dieselben an den vorderen und hinteren Enden des 2. und 3. Schnürbodens.

Für den Dachboden neben dem Zuschauerraum und den Malersaal sind je 2 Feuerhähne angenommen, welche in der Nähe der zwischen den Schnürböden und den Korridoren des Zuschauerraumes befindlichen Treppen liegen.

Die Größe der Druckreservoirs ist so bemessen, dass 2 Spritzenmundstücke mit 12 mm Ausflussöffnungen, wenn sie von mehreren Druckreservoirs gespeist werden, 1/2 Stunde lang wirken können. Wenn sie von nur einem Druckreservoir gespeist werden, so wirken sie 1/4 Stunde lang.

Die theoretische Ausfluss-Geschwindigkeit in den Mundstücken beträgt 24 m pro Sek., was einem Druck von 3 Atmosph. (Druck in den Röhren der städtischen Wasserleitung) oder nach praktischen Versuchen einem vom Mundstück senkrecht aufsteigenden Wasserstrahl von ca. 15 m Höhe entspricht. Nur in der letzten Periode des Ausflusses wird sich diese Höhe wegen Abnahme des Druckes etwas verringern, aber jedenfalls nicht unter 10,5 m betragen.

Es sind zwei Systeme von Druckreservoirs aufgestellt, von denen das eine rechts das andere links der Bühne seinen Platz findet. In Fig. 3 ist die Anordnung rechts der Bühne gezeigt, während Fig. 4 Näheres über die Anordnung des Rohrnetzes angiebt.

Zu jedem System gehören 2 Reservoirs, ein oberes *A* und ein unteres *B*. Der Inhalt des obern ist gleich dem doppelten Wassergutquantum, das aus einem 12 mm Spritzenmundstück bei oben erwähntem Druck in 1/2 Stunde ausfließt, der Inhalt des untern Reservoirs *B* ist 3/4 vom Inhalt *A*.

Der Lauf der Rohrleitung ist folgender: Das von dem städtischen Wasserleitungsrohr kommende Rohr von 10 cm Durchm. theilt sich in 2 Röhre, wovon das eine zum Speisen des rechten, das andere Rohr zum Speisen des linken Druckreservoirs dient. Das erstere Rohr theilt sich in 2 Zweige, wovon der eine *c* nach dem untern, die andere *a* nach dem obern Druckreservoir führt. Außerdem gehen vom obern Reservoir noch folgende Röhre ab: das Signalrohr mit Hahn *b*, das Abflussrohr vom

Kunstthimmel auftauchte, jedoch gleichfalls nur zu bald im Glanze seiner Jugend und seines Ruhmes verschied, nachdem er sich ein bleibendes Denkmal in dem mächtig wirkenden Palais des Baron Lipthay geschaffen hatte. Auch Adolf Lang, der Erbauer des Künstlerhauses, der seiner Zeit Chef-Architekt der Pester Baugesellschaft war und jetzt in ähnlicher Stellung in Bukarest weilt, berechnete zu großen Hoffnungen und es muss auch dessen Scheiden von hier als ein empfindlicher Verlust bezeichnet werden.

Mit der Entwicklung der Baukunst hat auch die Malerei und Bildhauerei Schritt gehalten. 1871 wurde von der Regierung die Landes-Musterzeichenschule und vor etwa fünf Jahren die damit in Verbindung stehende Kunstgewerbeschule gegründet, die sich zur Aufgabe stellen, ihre Jünger im ornamental und figurlichen Zeichen, in der Malerei und Bildhauerkunst theoretisch und praktisch auszubilden, zugleich aber auch berufstüchtige Zeichenlehrer für den Bedarf des Landes heran zu ziehen. Ferner ist bereits für eine höhere künstlerische Ausbildung in der Malerei eine Meisterschule ins Leben gerufen, für welche Jul. Benczur gewonnen wurde. Zur Zeit schaffen und arbeiten als Historienmaler: Carl Lotz, Moritz Thán, Berthold Székely, als Genremaler: Aggházy, Feledi, Paul Merose, als Portraitmaler: Georg Vastagh, als Landschaftsmaler: Ligeti, Keleti, Feszty, als Architektur-Maler: Prof. Schickedanz, Prof. Rauscher, während Künstler, wie Michael Munkácsy, Wagner, Lietzen-Mayer und andere im Auslande thätig sind.

Noch sei erwähnt, dass der hauptstädtische Municipal-Ausschuss in gerechter Würdigung der Pflicht Ungarns, große Patrioten und Staatsmänner zu ehren, eine ständige Kommission für bildende Künste behufs Anregung und Verwirklichung monumentaler Bildwerke eingesetzt hat. Die Denkmäler von Széchényi, Eötvös und Petöfi und das noch in Ausführung begriffene Déak-Monument sind die Erfolge der hoch zu schätzenden Bestrebungen dieser Einrichtung. Leider war es Adolf Huszár, der mit seinem

Petöfi eine glänzende Probe seines Talentes abgelegt, nicht vergönnt, die Vollendung des Déak-Monumentes zu erleben, zu welcher infolge des Hinscheidens des großen Meisters bereits andere Kräfte gewonnen werden mussten. Für den figuralen Schmuck der Königl. Oper hat Huszár neben den Künstlern Strobl, Donath, Fessler das Hervorragendste geleistet. Das St. Stefan-Denkmal und das Freiheits-Monument sind weitere größere in Aussicht genommene Aufgaben der Kommission für bildende Künste.

Überblickt man nochmals die letzte 18jährige Arbeitsperiode und erwägt, dass in nächster Zeit noch bedeutende Monumental-Bauten — das Parlamentshaus, der Justizpalast, die Vergrößerung der Kgl. Burg, das Handels-Ministerium und ein definitives Stadthaus — zur Ausführung kommen und sicherlich in mancher Beziehung einen Fortschritt aufweisen werden, so darf man sich wohl der Hoffnung hingeben, dass Budapest nach Vollendung dieser Werke, an denen die strebenden Künstler vollauf ihr Können zu zeigen vermögen, einen würdigen Platz in der Reihe der europäischen Großstädte einnehmen wird. Die im Laufe dieses Jahres hier abzuhaltende Landes-Ausstellung, welche eben auch ein Ergebniss jenes nationalen Aufblühens genannt werden kann und bei welcher in besonderem Maasse das Kunstgewerbe vertreten sein soll, dürfte dazu beitragen, den Fortschritt in allen Zweigen der Kunst- und Industrie sichtbar zu machen. In hervorragendem Maasse wird durch dieselbe auch dem Ausländer Gelegenheit geboten sein, sich von dem großen Aufschwung des Staates und den edlen Bestrebungen einer Nation, die in einer so kurzen Frist so Staunenswerthes leistete, zu überzeugen. Hoffentlich werden sich zahlreiche deutsche Fachgenossen diese Gelegenheit nicht entgehen lassen!

Budapest, im März 1885.

Theodald Hofmann, Architekt.

Sicherheits-Ventil, das Verbindungsrohr für Luft zwischen dem obern und untern Reservoir mit Hahn *d* und das Wasserleitungs-Rohr für die Feuerhähne mit Hahn *g*. Vom Reservoir *B* zweigen sich noch ab: das Luftrohr mit Hahn *f* und das Abflussrohr mit Hahn *i*.

Um nun das obere Reservoir mit Wasser unter Druck zu füllen, hat man Folgendes auszuführen. Man öffnet die Hähne *a* und *b*. Es tritt dann das Wasser von dem Zuflussrohr in das Reservoir *A*, während die Luft durch das Rohr mit Hahn *b* entweicht. Ist das obere Reservoir halb gefüllt, so wird Wasser durch das Signalrohr treten. Sobald dies geschieht, werden die beiden Hähne *a* und *b* geschlossen, dagegen die Hähne *c* und *d* geöffnet. Das Wasser wird dann in das Reservoir *B* eintreten, indem es die in demselben befindliche Luft durch das Rohr *d* nach dem obern Reservoir *A* drückt, wodurch der Druck im obern Reservoir vergrößert wird. Ist alle Luft von *B* nach *A* gedrückt, was durch einen am Reservoir *B* angebrachten Wasserstandszeiger angezeigt wird, so schließt man die Hähne *c* und *d* wieder und öffnet *e* und *f*, wodurch das Wasser aus dem Reservoir *B* durch das Abflussrohr entfernt wird, während durch das Rohr mit Hahn *f* Luft in das Reservoir *B* eintritt. Ist alles Wasser abgeflossen, was wiederum durch einen Wasserstandszeiger angezeigt wird, so werden die Hähne *e* und *f* geschlossen. Durch das oben beschriebene Verfahren wird im Reservoir *A* ein Ueber-

druck zurück nach dem Druckrohr, dadurch wird der etwa über 3 Atmosph. auftretende Druck in den Wasserleitungs-Röhren für beide Reservoirs nutzbar gemacht.

Auch in das Luftrohr ist dicht über dem Reservoir *A* ein Rückschlagventil gesetzt, um bei etwaigen Beschädigungen des Luftrohres den Druck im Reservoir *A* zu behalten; außerdem ist dicht am unteren Theile des Reservoirs *A* noch ein Sicherheits-Ventil angebracht, um bei auftretender starker Erhitzung im Fall von Feuerausbruch der Explosion des Reservoirs vorzubeugen.

Um den Wasserstand im Reservoir *A* zu beobachten, ist ein Wasserstandszeiger angebracht und, um den Druck sowohl in *A* als *B* kontrolliren zu können, an jedem ein Manometer, welche beide zur besseren Kontrolle an einem Punkt aufgestellt sind.

Um die Kompressoren mit Wasser unter Druck zu füllen sind folgende Operationen in der angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1) alle Ventile und Hähne zu schließen. — 2) Ventil *a* und Hahn *b* zu öffnen. — 3) Tritt Wasser aus dem Rohr mit Hahn *b*, so ist Ventil *a* und Hahn *b* zu schließen. — 4) Ventil *c* und Hahn *d* sind zu öffnen und so lange offen zu halten, bis der Wasserstand anzeigt, dass das untere Reservoir mit Wasser gefüllt ist, sobald dieses geschehen wird: 5) Ventil *c* und Hahn *d* geschlossen, weiter wird: 6) Ventil *e* und Hahn *f* geöffnet, so dass sich das untere Reservoir entleert. Ist dieses eingetreten, was mittels des Wasserstandes an *B* zu beobachten ist, so sind 7) Ventil *e* und Hahn *f* zu schließen und ist: 8) Die Operation von Punkt 4 bis 7 so lange zu wiederholen, bis die beiden Manometer bei geöffnetem Ventil *c* und Hahn *d* denselben Druck zeigen, d. h. den in den Wasserleitungsrohren herrschenden. Ist dieses geschehen, so ist die Operation vollendet. Um 9) die Feuerhähne vom oberen Reservoir zu speisen, ist Ventil *g* zu öffnen.

Wenn die Kompressoren unter Druck stehen ist Folgendes zu beobachten:




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 2.

druck von $1\frac{1}{2}$ Atmosph. erzielt, da der Kubikinhalt des Reservoirs *B* $1\frac{1}{2}$ mal so groß ist, als der Luftraum in *A* und alle Luft von *B* nach dem Luftraum *A* gepresst wird.

Wendet man ganz dasselbe Verfahren nochmals an, so wird der Druck im Reservoir *A*, 3 Atmosph., oder gleich dem Druck in den Wasserleitungsrohren, abgerechnet die Steighöhe im unteren Druckreservoir, sein.

Um bei Wasserentnahme aus dem oberen Druckreservoir *A* möglichst wenig an Druck zu verlieren oder den höchsten in den Wasserleitungsrohren auftretenden Druck auch in den Druckreservoirs zu erzielen, ist eine 3. Operation nöthig. Man öffnet nochmals den Hahn *c*, nachdem vorher die Hähne *e* und *f* geschlossen wurden; es wird dann das Wasser in das Reservoir *B* treten, und etwa $\frac{3}{4}$ desselben unter einem Druck gleich dem in den Wasserleitungsrohren herrschenden füllen, sodann öffnet man den Hahn *d*, so dass *B* mit *A* verbunden ist. Auf diese Weise wird bei Wasserentnahme aus *A* die Luft von *B* durch den Wasserleitungsdruck nach *A* gepresst, wodurch bis zur vollen Füllung von *B* der Druck in *A* gleich dem in den Wasserleitungsrohren bleibt, und erst nachdem dann *B* gefüllt, nimmt der Druck entsprechend der Ausdehnung der Luft im oberen Reservoir ab. Um einen eventuell auftretenden höheren Druck als 3 Atmosph. in den Wasserleitungs-Röhren nutzbar zu machen, ist zwischen dem Hahn *c* und dem Reservoir *B*, ein Rückschlagventil eingeschaltet, welches dem Wasser wohl gestattet aus dem Zuflussrohr in das Reservoir *B* einzutreten, aber nicht von demselben

1) Dass der Wasserstand im obern Druckreservoir immer in der Mitte des Reservoirs steht, dies wird durch eine Marke bezeichnet und durch den Wasserstandszeiger sichtbar gemacht. 2) Es müssen beide Manometer immer denselben Druck zeigen, auf keinem Fall aber weniger als 3 Atm. 3) Zu beachten ist, dass das Wasser im unteren Druckreservoir nicht höher als bis zum unteren Theil des Wasserstandszeigers steigt.

Ueber die bisher mit der Einrichtung erzielten Betriebs-Ergebnisse ist Folgendes mitzuthellen:

Die Kompressoren waren seit ihrer Fertigstellung vor etwa $1\frac{1}{2}$ Jahren jederzeit betriebsfähig, und Störungen kamen bisher nicht vor. Um den Druckverlust in den Kompressoren zu bestimmen, wurde das Ventil *c* geschlossen, um das Rückschlagventil außer Thätigkeit zu setzen; der Druck fiel dann in 24 Stunden um $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{7}$ Atm. Der Luftraum im unteren Reservoir reicht für 2 Tage aus, um den gewünschten Druck wieder herzustellen; am 3. Tag muss das Wasser aus dem unteren Reservoir abgelassen und die Operation von Punkt 4 bis 8 abermals ausgeführt werden, was eine Zeit von etwa $\frac{3}{4}$ Stunden erfordert. Es ist diese verhältnissmäßig lange Zeit nöthig, da die untern Reservoirs nur wenig höher stehen als die städtischen Abflussrohre für Schmutzwasser liegen, so dass die Abflussgeschwindigkeit eine sehr kleine ist.

Woher das Fallen des Druckes in den Kompressoren kommt, konnte bis jetzt nicht fest gestellt werden.

Der perspektivische Apparat von Prof. Hauck.

In meinem, S. 277 ff. Jahrg. 1884 dies. Zeitg. veröffentlichten Artikel über „neue Konstruktionen der Perspektive und Photogrammetrie“ wurde, nach Erklärung der neuen geometrischen Konstruktion der Perspektive aus 2 Projektionen, angedeutet, dass zur Ausführung dieser Konstruktion ein Mechanismus von Prof. Hauck angegeben ist.

Nach freundlichst ertheilter Erlaubniss seitens des Begründers der neuen Methode bin ich in den Stand gesetzt, unter Zugrundelegung der „Festschrift der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin zur Feier der Einweihung ihres neuen Gebäudes“ eine Beschreibung des Apparates zur Ergänzung des oben angeführten Artikels mitzutheilen.

Die in der Festschrift gegebene Abbildung des Apparates ist zu einer schematischen Zeichnung (Fig. 2) vereinfacht worden, in welcher die geschlitzten Lineale durch doppelte Linien und die übrigen Theile durch einfache starke Linien dargestellt sind; die feiner ausgeführten Linien stellen Konstruktions-Linien dar. Ueber die Ausführung des Apparates giebt Prof. Hauck folgenden

Aufschluss: Zur Erzielung gleich breiter Schlitzze mit parallelen Kanten sind die Lineale in 2 Hälften getrennt mit geradlinigen Kanten gefertigt und durch aufgeleimte Querstücke vereinigt worden. Dies geschah so, dass die Theile an beiden Seiten zweier, ins Reißbrett eingesetzten zylindrischen Reißnagelstifte lagen und durch Gummibänder gegen die Stifte angedrückt wurden. Um ein leichtes Gleiten der Schlitzze in den zylindrischen Stiften zu erzielen, wurde durch Einlegen feinen Seidenpapiers ein Zwischenraum zwischen der Linealkante und dem Stift gelassen. Einige der Schlitzlineale sind (bei x' , x , x^0 und f) mit einer kreisrunden Oese versehen, deren Durchmesser gleich der Schlitzbreite und deren Mittelpunkt genau in der Längsaxe des Schlitzes sind. — Bei einer Ausführung in Metall würden die Schlitzlineale durch Rundstäbe ersetzt, auf denen sich die Enden der Schubkurbeln mittels wagerechter Hülzen, die um eine lothrechte Axe drehbar und mit Friktionsrollen versehen sind, verschieben.

Um jede gleitende Reibung zu beseitigen, wurde an allen Unterstützungspunkten (z. B. an Stelle der bei x' , x_0 und x befindlichen Unterstützungs-Bänkehen) Laufrollen angebracht und im übrigen zur Erreichung der größten Genauigkeit der Bewegungen alle Feinheiten beobachtet, welche die neueren Pantographen-Konstruktionen zeigen, (beispielsw. die von Ott und Coradi in Kempten.)

Die Ausführungsart des Apparats ist hier mit angeführt, um denen, welche sich einen solchen beschaffen wollen, die Anleitung zur Anfertigung zu geben. Da nach der Absicht des Erfinders der Apparat nicht

unter Patentschutz gestellt werden soll, ist jeder in der Lage, sich denselben anfertigen zu lassen.

Eine flüchtige Vergleichung des in Rede stehenden Apparates

mit dem Ritter'schen Perspektograph könnte wegen größerer Einfachheit für letzteren sprechen. Dazu sei folgendes bemerkt: Der Ritter'sche (wie der unter No. 27 646 patentirte Brix'sche Apparat) beschränken sich auf die Lösung der Aufgabe, die Perspektive ebener Figuren mechanisch zu konstruiren. Räumliche Gegenstände werden nach Ritter's System dadurch konstruirt, dass diese durch wagerechte oder lothrecht geführte Schnitte in ebene Figuren zerlegt werden; für jeden Schnitt wird der Apparat besonders eingestellt. Bei der Ausführung durch wagerechte Schnitte sind die perspektivischen Bilder der lothrechten Graden besonders einzuzichnen. — Der Ritter'sche Apparat kann jedoch nicht zur perspektivisch. Zeichnung von Raumkurven oder von Kurven in beliebigen lothrechten Ebenen (welche also nicht parallel zu der Fäçadenebene sind) benutzt werden, z. B. nicht bei Gräben der Kreuzgewölbe, Rundtempel mit Bogengängen usw.

Im Gegensatz hierzu gestattet der Hauck'sche Universal-Apparat räumliche Gegenstände welche durch 2 Projektionen gegeben sind, darzustellen, so dass alle vorkommenden Linien direkt mechanisch gezeichnet werden. Hierin ist es begründet, dass nicht bloß ein Fahrstift wie bei Ritter, sondern zwei erforderlich sind, von denen mit jedem eine Projektion nachgefahren wird, z. B. mit einem Stift der Grundriss, mit dem anderen der Aufriss. Nur bei Raumkurven sind zur Führung der beiden Stifte 2 Personen gleichzeitig nothwendig; für zahlreiche Fälle, namentlich für architektonische Darstellungen, reicht man stets mit der Führung eines Stiftes aus. Um also z. B. an das Ritter'sche System der Konstruktion durch Auflösen in wagerechte Schnitte zu erinnern, so genügt an Hauck's Apparat das Anziehen eines Schraubchens, um die Beweg-

lichkeit des Aufriss-Fahrstiftes so zu beschränken, dass er sich nur in irgend einer Wagerechten bewegen kann. Durchfährt man dann mit dem Grundriss-Fahrstift die Horizontal-Projektion des betr. Parallelschnittes, so wird der Aufriss-Fahrstift durch den Mechanismus auf jener Wagerechten mit gezogen und der Zeichenstift beschreibt die Perspektive des Schnittes. — Stellt man andererseits den Grundriss-Fahrstift auf die Horizontal-Projektion einer Lothrechten fest, so wird die Beweglichkeit des Aufriss-Fahrstiftes und des Zeichenstiftes in der Art beschränkt, dass jeder nur die betr. Lothrechte beschreiben kann.

In Fig. 2 ist der Apparat dargestellt, wie er zur perspektiv. Konstruktion aus gegebenem Aufriss und Grundriss eines Gebäudes benutzt wird. Aus den hier angegebenen Einzel-Bestandtheilen kann derselbe zusammen gestellt werden, wenn die Perspektive aus Auf- und Seitenriss konstruirt oder wenn aus 2 Photographien ein geometrischer Grund- oder Aufriss hergeleitet werden soll.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

(Fig. 4 aus dem Art. S. 277, Jahrg. 1884 d. Ztg.)

Zur Ermittlung der zur Aufstellung des Apparats erforderlichen Bestimmungsstücke wird eine Vorbereitungsfigur, Fig. 1 (übereinstimmend mit Fig. 4 des früheren Artikels) benutzt. In der Grundriss-Projektion bezeichnet o den Standpunkt, S die Bildebene, $o a^0$ die zu S aus O gezogene Normale, S' die vertikale Projektionsebene (Aufrissebene); g_1 ist die Projektion des Grundschnittes (der Schnittperioden der beiden Ebenen S und S'). Das zur der Ebene S gehörige Projektions-Zentrum liegt in O ; das zu S' gehörige liegt im Unendlichen rechtwinklig zu der Ebene. In dieser Richtung zieht man von O den Strahl OO_1 , welcher die Ebenen in den Kernpunkten O' und O_1 schneidet. (O_1 ist der Verschwindungspunkt der wagerechten Tiefenlinien.)

In Fig. 2 ist in der Aufriss-Projektion g_1 der Grundschnitt, o' der Kernpunkt, die von o' auf g_1 gefällte Normale ergibt die Horizontlinie H . In der Bildprojektion stellt o_1 den Kernpunkt und die von o_1 auf g_1 gefällte Normale ebenfalls den Horizont H vor. (Die Abstände der Kernpunkte vom Grundschnitt sind aus Fig. 1 entnommen.)

Die von o' und o_1 ausgehenden Strahlenbüschel schneiden den Grundschnitt g_1 in kongruenten Punktreihen; dies gilt natürlich auch für die von o' und o_1 der Fig. 2 ausgehenden Büschel, so dass für 2 entsprechende Punkte der Aufriss- und Bildfigur (x' und x) die Schnittpunkte G_1 der Strahlen $o' x'$ und $o_1 x$ mit dem Grundschnitt gleich weit vom Horizont entfernt sind. Mithin sind in der gezeichneten Anordnung der 2 Figuren die Strecken zwischen je 2 entsprechenden Punkten konstant und zwar $= M M'$.

In Fig. 1 ist der Grundschnitt zwischen der Bild- und Grundebeue ebenfalls mit S bezeichnet. Das zu der Grundebeue gehörige Projektions-Zentrum liegt senkrecht über derselben in der Entfernung ∞ . Von den beiden Kernpunkten fällt einer mit o zusammen, der andere, in senkrechter Richtung, ins Unendliche. Die von diesem ausgehenden Strahlenbüschel, darunter ein Parallelstrahlen-Büschel, schneiden S ebenfalls in kongruenten Punktreihen, so dass die Abstände der Schnittpunkte der von o ausgehenden Strahlen (Fig. 1) mit S von dem Grundschnitt g_1 = sind den entsprechenden Abständen derselben von g_1 in Fig. 2. Zur Festlegung der Punktreihe ist $g_1 p^0 = M a$ zu machen.

Ausführung der Konstruktions-Figur. Zeichne die 2 Grundschnitte g_1 und S rechtwinklig zu einander. Durch 2 passend gewählte Punkte M und M' der Geraden g_1 ziehe Parallelen zu S ; auf denselben bezeichne die 2 Kernpunkte o_1 und o' . Auf g_1 wird von C aus $CD = o p^0$ abgemessen und rechtwinklig zu g_1 wird $D o^0 = g_1 p^0$ gemacht.

Hierauf wird die Aufriss-Figur so aufgeheftet, dass der Horizont die durch M' gehende Horizontale deckt und dass b^1 um die Strecke $g_1 b^0$ von M' entfernt ist. Der Grundriss wird unterhalb so angebracht, dass die Lage desselben gegen den Kernpunkt o^0 mit derjenigen gegen o der Fig. 1 übereinstimmt. Sind nun x^1 und x^0 zwei „zugeordnete Punkte“ des Auf- und Grundrisses, so erhält man das perspektivische Bild x durch folgende Konstruktion: Ziehe $o^1 x^1$, erhalte den Schnittpunkt G_1 auf g_1 . Mache $G_1 G_1' = M M'$ und ziehe $o_1 G_1'$. Ferner bestimme durch Ziehen des Strahls $o^0 x^0$ den Schnittpunkt f^0 mit S . Trage $g_1 f^0$ (Fig. 1) von c aus auf s ab und ziehe durch f eine Parallele zu g_1 . Im Schnittpunkt derselben mit der Geraden $o_1 G_1$ erhält man den gesuchten Punkt x .

Konstruktion des Apparats. Die Konstruktionslinien. Die Grundschnitte g_1 und S und die Kernstrahlen $o^1 x^1$, $o_1 x$, $o^0 x^0$, $o^0 f$ und $f x$ sind durch Stangen ersetzt, welche, der geometr. Konstruktion entsprechend, kinematisch verkettet sind und die Fahrstifte x^1 , x^0 sowie den Zeichenstift x tragen.

Der Apparat besteht aus folgenden Theilen: 1) aus Linealen mit gleich breiten Schlitzten 2) Aus einer Anzahl gleichschenkliger Schubkurbeln mit verlängerter Schubstange ($x^1 v^1 w^1 u^1$, $x v w f$, $x^0 v^0 w^0 u^0$). Jede derselben besteht aus 2 durch Scharnier verbundenen Stangen, an deren Enden kreisrunde Oesen von einem Durchmesser gleich der Schlitzbreite eingeschnitten sind und deren Mittelpunkte gleich weit vom Scharnier-Mittelpunkt liegen. Auf den Schubstangen liegen die Mittelpunkte der Oesen und des Scharniers auf einer Geraden. In jedem Scharnier ist ein Klemmschraubchen angebracht, um die 2 Stangen in unveränderlicher Stellung befestigen zu können. Die 3 Endpunkte x^1 , x und x^0 der Schubstangen sind bei den Bewegungen der Kurbeln normal zu den Linealschlitzten über den Punkten u^1 , f und u^0 . Die anderen Endpunkte derselben gleiten vermittels Gleitstücke in den Linealschlitzten. Die Endpunkte der Kurbelarme können über die Stifte von Einsatzstücken geschoben und festgeklammt werden.

3) Aus einem Winkelhaken $o^0 r^0$. Im Scheitel und in jedem Schenkel sind Oesen (Durchmesser gleich Schlitzbreite) eingeschnitten. Die Schenkel sind durch eine Querstange mit Klemmschraubchen verbunden, mittels deren das Verstellen und Fixiren der Schenkel bewirkt wird.

4) Reifsnagelstifte. (Fig. 3.) Auf den Reifsnägeln sind zylindrische Stifte in der Axe des Nagels senkrecht angebracht. Der Durchmesser der Stifte ist um die Stärke eines Seidenpapierbogens kleiner als die Schlitzbreite, so dass der Stift im Schlitz leicht gleitet. Am obern Ende ist ein Gewinde zum Aufschrauben einer Hülse angeschnitten.

5) Einsatzstücke mit zylindrischen Stiften (Fig. 4) zum Einklemmen in die Linealschlitzte; im übrigen den Reifsnagelstiften entsprechend angefertigt. Bei dreien derselben sind die Stifte zylindrisch ausgebohrt zur Aufnahme des Zeichenstiftes und der

Fahrstifte. Zum Einstülpfen in die Stifte dienen dünne runde Scheibchen mit Oesen, deren Durchmesser gleich der Schlitzbreite sind. Durch dieselben können die Lineale parallel zur Reifsbretfläche in passende Höhe gebracht werden, so dass sie sich ohne Reibung und Kollisionen bewegen können.

Der Apparat setzt sich aus drei Einzel-Mechanismen zusammen, von denen der 1. die Bewegungen des Fahrstiftes x^1 und des Zeichenstiftes x , der 2. die Bewegungen des Fahrstiftes x^0 und des Zeichenstiftes x , und der 3. die Bewegungen der Fahrstifte x^1 und x^0 zu einander in Beziehung setzt.

1. Mechanismus $x^1 x$. In den Punkten o^1 , o_1 , sowie in 2 beliebigen Punkten (1 und 2) des Grundchnittes g_1 werden Reifsnagelstifte ins Zeichenbrett eingesetzt. In den Punkten 1 und 2 wird ein geschlitztes Lineal (Gleitstange) eingelegt, welches längs g_1 gleiten kann; in 2 Punkten $G_1 G_1'$, deren Abstand $= M M'$ ist, werden Einsatzstücke fest geklemmt und in die Punkte $o^1 G_1$ und $o_1 G_1$ geschlitzte Lineale (Fahrstangen) eingelegt, deren Enden den Fahrstift x^1 und den Zeichenstift x tragen und durch Bänken unterstutzt sind. Durchfährt man mit Fahrstift x^1 die Aufrissfigur, so wird die Bewegung auf die Fahrstange $o_1 x$ übertragen und der Zeichenstift stellt sich auf den richtigen durch o_1 gehenden Kernstrahl, wodurch die vertikale Komponente geliefert wird.

2. Mechanismus $x^0 x$. In ähnlicher Weise, wie vorhin angegeben, werden in o^0 und 2 beliebigen Punkten (3 und 4) der Linie S Stifte eingesetzt; alsdann wird Gleitstange s in die Punkte 3 und 4 eingelegt und in einem Punkt f derselben ein Einsatzstück festgeklammt. In Stift o^0 wird die Scheitelöse des Winkelhakens eingeschoben, in dessen Schenkelösen r und r^0 Einsatzstücke eingeklemmt sind; hierauf wird in die Stifte o^0 und r^0 , sowie o^0 und r je ein geschlitztes Lineal eingelegt. Das erstere nimmt an den Enden den Fahrstift x^0 und ein Unterstützungs-Bänken auf; das andere ist durch eine Oese mit dem Einsatzstück f verbunden. Dieses Einsatzstück trägt ferner noch die Oese des Kurbelarmes der gleichschenkligen Schubkurbel $f w v x$ deren Gleitstück w in den Schlitz des Lineals s läuft; die am andern Ende der Schubstange befindliche Oese wird über das Einsatzstück x geschoben.

Durchfährt man mit x^0 die Grundriss-Figur, so überträgt sich die Bewegung der Fahrstange $x^0 o^0$ auf die Stangen $o^0 f$ und alsdann auf die Gleitstange s . Durch die Schubkurbel wird der Stift x senkrecht über f geführt, so dass dieser Mechanismus die horizontale Komponente liefert.

Durch die 2 Mechanismen stellt sich der Zeichenstift x auf den entsprechenden Bildpunkt ein, wenn die Fahrstifte zwei zugeordnete Punkte des Auf- und Grundrisses bezeichnen. Man könnte also dadurch die Bildfigur punktweise bestimmen. Eine zusammen hängende Linie lässt sich zeichnen, wenn man die beiden Fahrstifte x^1 und x^0 durch einen dritten Mechanismus in Beziehung setzt, so dass die Stifte in jedem Augenblick an entsprechenden Punkten der beiden Projektionen stehen.

Die Grundriss-Figur ist um eine Strecke $= l$ gegen den Aufriss verschoben, welche für je 2 entsprechende Punkte konstant ist; die Fahrstifte müssen durch den neuen Mechanismus gezwungen werden, stets dieselbe Entfernung l beizubehalten.

3. Mechanismus $x^1 x^0$. In 2 Punkten 5 und 6 einer horizontalen Geraden k sind 2 Stifte eingesetzt, welche eine Gleitstange tragen; dieselbe hat zur Verhütung von Kollisionen einen zweiten Schlitz. Die Fahrstifte x^1 und x^0 sind durch 2 Schubkurbeln mit der Stange k in Verbindung gebracht, so dass der Abstand der beiden Einsatzstücke u^1 und u^0 , welche die Enden der Schubkurbeln tragen, $= l$ ist. Die Gleitstücke w^1 und w^0 laufen in den Schlitzten der Gleitstange k .

Aus dem Vorstehenden ergibt sich leicht die Einstellung des Apparats. Für die Lösung verschiedener Aufgaben, in welchen das Auge und die Bildebene verschiedene Lagen zum Gegenstand haben, bleiben die 3 Gleitstangen g_1 , s , k unverändert, ebenfalls die 2 durch M und M' gehenden Horizontlinien. Geändert werden die Lagen der 3 Kernpunkte o^1 , o_1 und o^0 , der Winkel α des Winkelhakens und die Strecke $u^1 u^0 = l$; diese Bestimmungsstücke werden aus der Vorbereitungs-Figur entnommen und in die Ausführungs-Figur übertragen, die Stifte eingesetzt und die Lineale eingelegt. — Bei loser Stellung des Winkelhakens wird der Stift x^0 in dem Punkt a^0 des Grundrisses, Stift x in Punkt a der Bildfigur gestellt und hiernach werden die Schenkel des Winkelhakens in derjenigen Stellung, welche sie einnehmen, durch das unterhalb r^0 liegende Klemmschraubchen fest gestellt. Ferner werden die Stifte x^1 und x^0 auf zwei entsprechende Punkte eingestellt und wird in dieser Lage das Einsatzstück u^0 fest geklemmt.

Ist diese leicht vorzunehmende Einstellung gemacht, so ist während der ganzen Konstruktion keine Aenderung notwendig. Dies ist ein weiterer wesentlicher Vortheil gegen den Ritter'schen Apparat, bei welchem für jede neue zu durchzufahrende Schicht 2 Stifte auf die gleichen Nummern der Skalen eingestellt werden müssen.

Ausführung der Konstruktion. Durch die 2 Fahrstifte ist die Handhabung nicht komplizirter als beim Ritter'schen Apparat, da in der Regel nur einer derselben geführt wird, während der andere durch den Mechanismus sich selbst führt. Die Ausführung geschieht nach einem bestimmten Plan, indem man den Gegenstand in Gedanken in wage- oder lothrechte Parallelschichten auflöst, diese zuerst in Perspektive setzt und alsdann die übrigen Linien behandelt. Ist eine Anzahl von wagerechten Schichten gedacht,

so wird x^1 auf irgend einem Punkt des Aufrisses festgestellt und das Scharnier v^1 festgeklemt. Hierdurch ist die Schubkurbel festgelegt, so dass x^1 sich nur in der durch den Punkt bestimmten Wagerechten bewegen kann. Umfährt man nun mit x^0 die Horizontal-Projektion dieses Schnittes, so stellt sich x^1 von selbst in die zugehörige Aufriss-Projektion jedes Punktes ein und x zeichnet die Perspektive. Beim Uebergang zu einer anderen Schicht wird nur das Schraubchen v^1 gelöst und x^1 neu eingestellt. Nach Zeichnung sämtlicher Horizontalschichten werden die lothrechten Linien gezogen, indem man x^0 in die einzelnen Punkte des Grundrisses einstellt und mit x^1 den zugehörigen vertikalen Projektionen durchfährt. Hierbei kann sich x nur auf der Lothrechten über f bewegen.

Wird der Gegenstand in lothrechte Parallelschichten aufgelöst gedacht, so ist das Verfahren dem eben beschriebenen ähnlich.

Bei solchen Geraden und ebenen krummen Linien, welche keiner der beiden Projektions-Ebenen parallel sind, ferner bei Raumkurven sind gleichzeitig beide Fahrstifte zu führen; da

jedoch durch den Mechanismus $x^1 x^0$ die Führung des einen Stiftes den anderen beeinflusst, ist nur darauf zu achten, dass der eine nicht rechts oder links von der Bahn abweicht.

Ueber weitere Vervollständigungen des Apparats, die für spezielle Fälle nothwendig sein können, giebt Prof. Hauck Folgendes an:

Bei einem Rundbau ohne ausgesprochene horizontale Hauptrichtungen beugt man dem Hinausfallen des Punktes o_1 durch geeignete Wahl der Aufrissfigur vor; es ist jedoch nicht nöthig, diese besonders zu zeichnen, indem bei Anwendung horizontaler Schichten eine einfache Höhenskala genügt. Auf diese wird der Fahrstift x^1 eingestellt, wenn mit x^0 die betr. Horizontal-Projektion durchfahren werden soll; zum Ziehen der daran vorkommenden Lothrechten genügt nach den gegebenen Erklärungen ebenfalls die Horizontal-Projektion.

Es ersieht sich aus dem Vorstehenden, dass der interessante Apparat in allen Fällen des perspektivischen Zeichnens leicht und mit vollständiger Genauigkeit anzuwenden ist.

M. Frangenheim.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur - Verein zu Hannover.

Außerordentliche Versammlung am 26. März 1885.

Vorsitzender Hr. Köhler.

Hr. Barkhausen erläutert mit einigen Worten die seit voriger Sitzung ausgelegte Kommissions-Bearbeitung der Verbandsfrage „Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten“. Dieselbe gelangt unverändert zur Annahme.

Der Rechnungsführer legt nebst der Beantwortung der Monita zur Abrechnung für das Jahr 1883 die des Vereinsjahres 1884 vor, welche mit 29 575,17 \mathcal{M} in Einnahme und 29 390,93 \mathcal{M} in Ausgabe, also mit 184,24 \mathcal{M} Ueberschuss abschließt. Der Verein überweist die Abrechnung der Rechnungsprüfungs-Kommission und drückt dem Rechnungsführer seinen Dank durch Erheben von den Sitzen aus.

Hr. Bolenius überreicht dem Vereine die Abrechnung der Kommission für die zur Erhaltung der Stiftskirche in Idensen unternommene Lotterie. Der Reinertrag schließt abgesehen von den vom 1. Januar an aufkommenden Zinsen mit 8196,25 \mathcal{M} ab; es ist somit der zur Erhaltung der Kirche erforderliche Betrag von 7500 \mathcal{M} gedeckt. Der Verein spricht den Mitgliedern der Kommission, nämlich den Hrn. Hase, Bolenius, Lehmbeck, Götze und Wallbrecht den Dank für die erfolgreiche Führung der Geschäfte aus. Ebenso wird beschlossen den Vereinen zu Berlin, Hamburg, Breslau und Lübeck, sowie Hrn. Archit. H. Müller in Bremen die dankbare Anerkennung ihrer thatkräftigen Unterstützung des Unternehmens besonders auszusprechen. Der Ertrag wird dem Kgl. Konsistorium zur Aufbewahrung übergeben. Außer dem obigen Betrage der Lotterie sind der Kommission noch im Interesse der alten Kirche zu verwendende Geschenke im Gesamtbetrage von 550 \mathcal{M} zugegangen, unter denen ein Beitrag Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Albrecht von Preußen im Betrage von 500 \mathcal{M} besonders hervor zu heben ist. Diese Summe wird vorläufig auf ein Sparkassenbuch eingezahlt.

Hr. Architekt Hehl hat eine Reihe von Konkurrenz- und Bau-Entwürfen ausgestellt, welche er mit einigen Worten erläutert. Die Mittheilungen beziehen sich zunächst auf einen Konkurrenz-Entwurf zum Reichstagsgebäude in gothischer Architektur, sodann auf einen mit dem 2. Preise gekrönten Entwurf zu einer Kirche in Barmen, deren Grundriss dadurch bemerkenswerth ist, dass zur Konzentration des Innenraumes um das Chorende die dem weiten Mittelschiffe entsprechende große Vierung statt der Querschiffe an beiden Seiten der Chornische gleiche polygonale Absiden erhalten hat, so dass die drei Kreuzarme des Grundrisses aus drei Nischen bestehen.

Ferner sind die Zeichnungen zu einer romanischen gewölbten Kirche ausgestellt, deren Entwurf und Ausführung die katholische Gemeinde Harsum bei Hildesheim dem Aussteller übertragen hat. Die Kirche soll für 930 Sitzplätze in Bruch- und Hausteine ausgeführt werden. Um den Innenraum thunlichst frei zu halten, ist das Mittelschiff sehr weit, rund 12 m , gemacht; in den Gurtaxen der quadratischen Kreuzgewölbe sind dem Mittelschiffe außen Strebeböcker angefügt, welche sich als das Seitenschiff durchschneidende Wände darstellen, jedoch im Innern eine dem letzteren entsprechende Durchbrechung haben; da jedoch die Gewölbe busig angeordnet sind, so genügen diese Gratwiderlager nicht, zumal auch gegen die hohen Arkadenwände von den Kappenstirnen ein vorwiegend in der Gewölbemitte konzentrierter Schub ausgeübt wird, welcher die Hausteinsäulen im untersten Geschoße der Arkadenwand gefährdet. Um diesem Schube zu begegnen, ist einerseits die zunächst in Holz projektierte Deckung des Seitenschiffes durch eine sich mit vertikaler Scheitelfuge von außen gegen die Arkadenwand lehrende Tonnenwölbung ersetzt, und außerdem ist die Oberkante der Arkadenwände mit je einem tief in dieselbe verankerten \square Eisen gesäumt und diese stehen mit den 3 m von einander entfernten Polonceau-Dachbindern so in Verbindung, dass die Binder wohl Längenänderungen annehmen können, zugleich aber im Stande sind, Ausweichungen der Arkadenwände zu verhindern.

Schließlich werden die Zeichnungen zu einem Dienstgebäude des preuß. Beamtenvereins vorgeführt. Dasselbe enthält im Erd-

geschoss und einem Flügel im Hofe, welcher später nach Bedarf erhöht werden kann, die Diensträume, in 2 Obergeschossen Miethwohnungen. Bemerkenswerth ist eine für das ganze Gebäude durchgeführte Warmwasser-Heizung von Rietschel & Henneberg, welche auch die Miethwohnungen gegen einen jährlich zu zahlenden Pauschalbetrag erwärmt. Ein Ventilationsschlot am Giebel saugt die verbrauchte Luft aus Sammelkanälen über den Korridoren ab. Die Architektur ist Deutsch-Renaissance, die Bausumme 150 000 \mathcal{M} .

Architekten-Verein zu Dresden. Versammlung vom 8. Januar 1885. Vorsitzender Hr. Baurath Prof. Giese. — Hr. Adam spricht über

„Die neuen Straßsen-Projekte Dresdens.“

Hr. Adam sieht als Mittelpunkt der Stadtanlage den Altmarkt an und nennt diesen das Herz, von welchem die nach den Vorstädten führenden Straßsen als Pulsadern ausgehen. Der Vortragende geht nun auf die in der Stadtanlage vorhandenen Verkehrs-Verhältnisse und die für deren Regelung vorhandenen Straßsenzüge näher ein, hebt hervor, dass eine direkte Verkehrslinie, die den Altmarkt schneide, nur in der Richtung von Norden nach Süden durch die Straßsen vom Albertplatz, Neustadt, nach dem Bismarckplatz, Altstadt, in ununterbrochener, fast gradliniger Richtung vorhanden sei, während die Linie von Westen nach Osten durch die Wilsdrufferstraße mit ihren gabelförmigen Fortsetzungen nach den Vorstädten wohl bis zum Altmarkt angedeutet sei, hier aber der direkten gradlinigen Verbindung mit dem Osten und der Gegend des Pirnaischen Platzes ermangele. Letzterer sei nur durch enge oder krumme Gassen und auf Umwegen zu erreichen, der Verkehr durch diese Gassen sei schon jetzt an manchen Tagen mit Gefahr verknüpft. Durch statistische Erhebungen sei nachgewiesen, dass die nördlichen und südlichen Stadttheile, mit Hinzuziehung der nächsten Ortschaften eine Bevölkerungs-Ziffer von rd. 94 800 Einwohner aufweisen, während die der östlichen und westlichen Stadttheile auf rd. 150 300 Einwohner angewachsen sei. Es müsse daher, folgend der Vortragende, früher oder später und weil namentlich die Stadt sich von Osten nach Westen ausdehne, dafür gesorgt werden, auch die Verbindung mit dem Stadttinnen zu regeln. Redner bezeichnet ferner den Osten als denjenigen Theil der Stadt, welcher in beständiger Ausdehnung begriffen sei. Alle Verbindungslinien von Osten mündeten aber auf dem Pirnaischen Platz, dessen Verbindung mit dem Altmarkt immer mehr zur zwingenden Nothwendigkeit werde. Von den verschiedenen Planungen für diese Verbindung hebt der Vortragende die durch die Verbreiterung der Badergasse und den Durchbruch nach dem Pirnaischen Platz zu erlangende Verkehrslinie hervor und bespricht deren Ausführbarkeit eingehend, mit Hinweis auf die von ihm aufgestellten Pläne.

Nach der über die in dem Vortrag entwickelten Anschauungen eingeleiteten Debatte machen sich verschiedene Meinungen über die Verbindungslinien geltend und es beschließt der Verein eine Kommission zu wählen, welche eine Prüfung der aufgestellten Projekte vornehmen und in einer der nächsten Sitzungen über das Resultat ihrer Verhandlungen berichten soll. —

Versammlungen vom 28. Februar und 12. März. Nachdem die vorgenannte Kommission ihren Bericht, über die für die hiesige Architektenschaft hochwichtige Angelegenheit bereits in die Vereins-Versammlung vom 28. Februar erstattet hatte, wurde die Entscheidung der Frage, für welches der aufgestellten Durchbruchs-Projekte der Architekten-Verein einzutreten habe, auf die Tagesordnung der ordentlichen Versammlung vom 12. März gestellt. Nach eingehender und z. Th. sehr erregter Debatte entschied sich die überwiegende Majorität des Vereins für das von dem Stadtrath aufgestellte Projekt, die Linie Altmarkt—Pirnaischer Platz unter Verbreiterung der Badergasse in gradliniger Richtung, gegenüber einer Minorität, welche das von der Dresdner Baugesellschaft bearbeitete Projekt: Altmarkt—Pirnaischer Platz in Richtung der Frohngasse mit gebrochener Linie befürwortete. Der Verein beschloss zugleich, dieses sein Gutachten mittels Berichts dem Rath zu übermitteln und zwecks Durchführung dieses Projekts eine Petition an die städtischen Kollegien, Rath und Stadtverordnete, abzufassen.

Der Vorsitzende Hr. Baurath Giese sprach am Schlusse der Sitzung seine Genugthuung über das gewonnene Resultat aus und gab der Hoffnung Worte, dass das aufgestellte Projekt, welches allerdings seitens der Stadt große Opfer fordere, dem Gedeihen derselben auch förderlich werden, besonders aber der Architektenschaft neues Leben zuführen möge. L.

Vermischtes.

Die Berechtigung der Feldmesser zur Führung des Titels „Landmesser“.

Die Kgl. Regierung zu Köln hat unterm 22. Januar d. J. an den Feldmesser N. zu N. eine im Auftrage des Ministers der öffentl. Arbeiten erlassene Verfügung gerichtet, nach welcher die Feldmesser nunmehr berechtigt sind, sich Landmesser zu nennen, aber nur den Arbeiten derjenigen Landmesser öffentlicher Glauben beigegeben wird, welche die Prüfungen bestanden haben und als Feld- bzw. Landmesser vereidigt worden sind.

Durch diesen Bescheid, dem hoffentlich bald ein bezüglicher Ministerial-Erlass folgen wird, ist eine Frage im Prinzip entschieden, die seit lange in den Kreisen der Feldmesser eingehend erörtert worden ist: die Einführung eines gemeinsamen Titels für die staatlich geprüften Vermessungs-Techniker. Zur Erläuterung möge es uns gestattet sein, folgendes hier aufzuführen:

Nach der neuen Prüfungs-Ordnung, welche mit dem 1. Januar d. J. in ihrem ganzen Umfange in Kraft getreten ist, sollen die darnach Geprüften den Titel „Landmesser“ führen. Ob aber auch die nach den alten Vorschriften Geprüften zur Führung dieses Titels berechtigt sein würden, blieb offene Frage.

Es musste diese Ungewissheit für die Feldmesser um so bedrückender sein, weil nach den neuen Prüfungs-Vorschriften die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Kandidaten der Feldmesskunst nicht unerheblich erhöht worden sind (man vergleiche u. a. Deutsche Bauzeitung 1882, S. 476) und es daher keinem Zweifel unterliegen konnte, dass, wenn man den Feldmessern die Führung des Titels „Landmesser“ nicht gestattet hätte, dieselben dann zu Landmessern 2. Klasse herab gedrückt, und das Zweiklassen-System, das in anderen deutschen Staaten als unpraktisch abgeschafft wurde, thatsächlich in Preußen wieder eingeführt worden wäre. Es handelte sich also keineswegs um eine leere Titelfrage, sondern um die thatsächliche Gleichstellung der Feldmesser mit den Landmessern.

Dafür, dass diese Angelegenheit in einem den Feldmessern günstigen Sinne entschieden und ihre bezüglichen Befürchtungen zerstreut wurden, sind sie dem Hrn. Minister zu Dank verpflichtet. Zu bedauern bleibt es jedoch, dass bei der Regelung nicht auf die langjährig gehegten, sehr berechtigten Wünsche der Feldmesser nach einer geschützten Amtsbezeichnung erfüllt worden sind. Wie nach Einführung der neuen Gewerbe-Ordnung sich jeder Bauunternehmer Baumeister nennen darf, so steht es auch Jedem frei, Vermessungen auszuführen und sich die Bezeichnung „Feldmesser“ beizulegen; hierüber liegt sogar eine richterliche Entscheidung vor. Ebenso wie also bisher der Titel Feldmesser keine geschützte Amtsbezeichnung gewesen ist, wird es auch für die Folge der Titel „Landmesser“ nicht sein können; dies geht auch aus dem ministeriellen Bescheide hervor und zwar aus dem letzten Passus desselben, in welchem ausgesprochen ist, dass nur den Arbeiten derjenigen Landmesser öffentlicher Glauben beigegeben wird, welche das Examen als Land- bzw. Feldmesser bestanden haben und als solche vereidigt worden sind. Die Behörden und Grundbesitzer, welche Vermessungen ausführen lassen wollen und mit der Organisation und den Vorschriften des öffentlichen Vermessungs-Wesens weniger vertraut sind, sind nicht in der Lage, die staatlich geprüften Landmesser von den ungeprüften unterscheiden zu können und eine Folge davon ist, dass sie sich oft der ungeprüften Landmesser bedienen und dass die Kataster-Verwaltung die von solchen Personen angefertigten Vermessungs-Materialien mit dem Bemerkten zurückweist, dass dieselben nur von öffentlich angestellten Landmessern ausgeführt werden dürfen. Den Grundbesitzern werden also, abgesehen von dem Zeitverlust, doppelte Kosten erwachsen. Weshalb also den Landmessern eine geschützte Amtsbezeichnung vorenthalten, wenn es im Interesse des Publikums und des öffentlichen Vermessungswesens liegt, diese zu gewähren, und dem Staate daraus keine Kosten erwachsen?

Bei der besonderen Fürsorge, welche die Staatsregierung dem Vermessungswesen in den letzten Jahren zugewendet hat, wird in den Kreisen der Vermessungs-Techniker lebhaft der Wunsch gehegt, dass auch ihnen eine „geschützte Amts-Bezeichnung“ beigelegt werde. r . . .

Ausstellungen in Berlin. Nachdem die Reichs-Hauptstadt seit der Gewerbe-Ausstellung von 1879 und der Hygiene-Ausstellung von 1883 kein größeres Unternehmen dieser Art mehr gesehen hat, soll dieselbe im Laufe der nächsten 3 Jahre wiederum der Schauplatz von 2 umfassenderen Ausstellungen werden. Für 1886 ist eine „Jubiläums-Ausstellung der bildenden Künste“ und für 1888 eine „Deutsche Gewerbe- und Industrie-Ausstellung“ in Berlin geplant.

Die erst genannte Ausstellung, mit welcher das hundertjährige Jubiläum der im Todesjahr Friedrichs des Großen zu Berlin veranstalteten ersten Kunst-Ausstellung begangen werden soll, wird von der kgl. Akademie der Künste unter Unterstützung der

deutschen Kunstgenossenschaft, welche Berlin für 1886 zu ihrem Vorort gewählt hat, ins Werk gesetzt. Als Oertlichkeit für dieselbe sind das bekanntlich vom Staat erworbene Ausstellungsgebäude und der Park am Lehrter Bahnhof gewählt worden — selbstverständlich unter einigen im Interesse besserer Beleuchtung erforderlichen Veränderungen des ersten und mit Errichtung einiger Nebenbauten. Neben der üblichen Vereinigung moderner Kunstwerke aus den Gebieten der Malerei, Bildhauerei und Baukunst sind eine historische Abtheilung und eine Abtheilung für das Kunstgewerbe in Aussicht genommen. In jener sollen die hervorragendsten deutschen Meisterwerke, welche von 1786—1880 entstanden sind, Platz finden; in dieser, welche gleichfalls eine historische Unter-Abtheilung erhalten soll, werden künstlerische Erfindungen, welche durch die Mitwirkung des Gewerbes verkörpert sind, nicht wie sonst üblich unter dem Namen des Verfertigers, sondern unter dem des erfindenden Künstlers ausgestellt werden. — Das Unternehmen, zu welchem der Staat und die Stadtgemeinde den erbetenen Zuschuss von je 100 000 M. voraussichtlich gern bewilligen werden, ist wohl schon jetzt als gesichert zu betrachten und verspricht nach jeder Richtung hin bedeutsam zu werden. Nähere Mittheilungen — insbesondere über die Schritte, welche seitens der deutschen Architekten behufs einer würdigen Bethheiligung an dieser Ausstellung angeregt und ins Werk gesetzt werden dürften, behalten wir uns vor.

In etwas unbestimmter Form tritt vorläufig noch das an zweiter Stelle genannte Unternehmen auf, für das sich insbesondere der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller interessirt, dem aber die Unterstützung des Staates und der Stadt gewiss gleichfalls nicht fehlen werden. Wie die politische Presse mittheilt, hat man — da der leider nicht erweiterungsfähige Ausstellungsplatz neben dem Lehrter Bahnhof für ein Unternehmen dieses Umfangs bei weitem nicht ausreicht — für die Ausstellung ein in der Nähe des Treptower Parks und der Ringbahn-Station Treptow belegenes Gelände in Aussicht genommen. Hoffentlich ist diese Wahl noch keine endgültige. Der Platz, dessen landschaftliche Vorzüge unbestritten sein mögen, ist für den Fremden entschieden zu entlegen und hat überdies den Nachtheil, dass der Zugang zu ihm für alle diejenigen, welche nicht die Ringbahn benutzen, durch einen ziemlich reizlosen Stadtheil führt. Es dürfte u. E. nicht schwierig sein, einen besser gelegenen Platz im Westen der Stadt für jenen Zweck sich zu sichern — sei es in der Nähe der Stadtbahn-Stationen Zoologischer Garten oder Charlottenburg — sei es zwischen der Ring- und Potsdamer bzw. Anhaltischen Bahn.

Entscheidung der Streitigkeiten zwischen der Gotthardbahn-Gesellschaft und der Bauunternehmung Favre. Die Gotthardbahn konnte bis jetzt ihr Baukonto nicht abschließen, da sie fast seit Beginn des Baues mit dem Unternehmer des großen Gotthard-Tunnels, Favre, und nach dessen Ableben mit der Favre'schen Baugesellschaft in Differenzen stand, welche zu langwierigen Prozessen führten, die erst jetzt durch Ausspruch eines Schiedsgerichtes endgültig behoben wurden.

War der Baubetrieb des Tunnels von Anfang an darauf gerichtet, den Richtstollen thunlichst beschleunigt herzustellen, so liefs die Fertigstellung des Tunnels und die Unschädlichmachung druckhafter Stellen erkennen, dass die Disposition der Tunnel-Unternehmung ebenso unrichtig war, als die Bestimmungen der Baugesellschaft über Anwendung der Profile.

Genau in diesem Sinne hat das Schiedsgericht entschieden, da es der Favre-Gesellschaft die geforderte Entschädigung für zu große Hitze beim Tunnelbau, die finanzielle Krisis der Bahngesellschaft und unzulängliche Vorstudien abgesprochen, dagegen zugewilligt hat 517 500 frs. für Einfluss der Druckparthien und 1 021 000 frs. (einschl. bereits gezahlter 356 000 frs.) für Ausführung der Rekonstruktions-Arbeiten an denselben, sowie 240 000 frs. für verzögerte Feststellung der Profile. Die Baugesellschaft hat Konventional-Strafen für verspätete Fertigstellung des Tunnels nicht zu zahlen; die Gesellschaft erhält dagegen die gewährten Vorschüsse einfach verzinst und kann nach diesem Schiedsspruch schliesslich 2 Mill. frs. dem Baukonto zuschreiben.

An der Technischen Hochschule zu Berlin ist die durch den Tod von Prof. C. Schwaetlo erledigte Professur für Baukonstruktionslehre dem bish. Landbauinspektor Hugo Koch, welcher bekanntlich unter Brth. Stive die Ausführung der Neubauten für die Hochschule geleitet hat, übertragen worden. Die Dozenten Arch. H. Strack und Landbauinsp. F. Wolff haben den Professor-Titel erhalten.

Konkurrenzen.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Redouten-Saal-Gebäude in Innsbruck. Wie aus der Bekanntmachung im Anzeigeblatt d. No. ersichtlich ist, sind zu dieser auf S. 604 v. J. u. Bl. besprochenen Preisbewerbung 67 Entwürfe eingegangen, unter denen diejenigen der Architekten Louis Wurm in Wien, Georg Weidenbach in Leipzig und Brth. Alex. v. Wielemans in Wien die 3 ausgesetzten Preise von bezw. 1200, 800 und 500 fl. errungen haben.

Inhalt: Gutachten, betreffend den Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen. — Der Bodenbelag des Kölner Domes. — Durchbiegung eiserner Brücken. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Der Streitfall zwischen städtischer

Bauverwaltung und Baupolizei bezüglich der Entwürfe zu den neuen Markthallen in Berlin. — Fahrbahnbelag aus Buchenholz. — Theaterbrand in Szegedin. — Todtenschau. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Gutachten, betreffend den Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen.

(Aufgestellt von einer Kommission des Architekten-Vereins zu Berlin.)

Unter öffentlichen Versammlungs-Räumen sind im Sinne des nachstehenden Gutachtens Lokale zu verstehen, in welchen sich Personen in solcher Anzahl versammeln können, dass sie stehend oder sitzend dieselben fast vollständig füllen.

Enthalten Räume, wie z. B. Museen, Ausstellungs-Gebäude, Verkaufshallen, fest stehende Gegenstände oder Einrichtungen, welche einen größeren Theil der Bodenfläche in Anspruch nehmen und von der Besetzung durch Menschen ausschließen, so lassen sich gemeinsame Normen zum Schutz der darin sich aufhaltenden Personen nicht aufstellen, weil die Raumvertheilung nach Zweck und Benutzungsweise dann eine sehr verschiedenartige ist. Es werden, wenn besondere Mafsnahmen seitens des Baumeisters hierfür überhaupt noch erforderlich sind, erheblich geringere Anforderungen gestellt werden können, welche indessen in jedem einzelnen Fall besonderer Erwägung und Festsetzung bedürfen. —

Die zum Schutze der Personen in eigentlichen Versammlungs-Räumen erforderlichen Mafsregeln haben nicht nur die ausreichende Tragfähigkeit und Feuersicherheit der Konstruktionen und der inneren Einrichtung für die besonderen Verhältnisse solcher Lokale, sondern vorzugsweise auch die für eine schnelle Räumung derselben nothwendigen Anordnungen zu berücksichtigen.

Hinsichtlich der Tragfähigkeit sind die sonst geltenden bautechnischen Grundsätze unter Voraussetzung der grössten durch Menschengedränge überhaupt erreichbaren Belastung für alle dem Publikum zugänglichen Räume und unter Annahme beweglicher Nutzlasten in Anwendung zu bringen. Für das Quadratmeter Bodenfläche ist die Belastung durch Menschen auf 6 erwachsene Personen zu je 75 kg Gewicht, also auf 450 kg zu rechnen. In Räumen mit festen Sitzen ist anzunehmen, dass alle Gänge und Winkel, überhaupt alle durch Sitze nicht beanspruchten Bodenflächen durch stehende Personen in dieser Weise besetzt sind. Für Räume, in welchen keine festen Sitze, oder unbewegliche Schranken angebracht sind, muss durchweg eine ebenso starke Belastung in Ansatz gebracht werden. Dasselbe gilt von Treppen, Gängen, Vorräumen usw.

Die Brüstungen und Geländer müssen einen seitlichen Druck von dem Gewichte einer doppelten Menschenreihe Widerstand leisten können, so dass etwa 6 Personen oder ein Druck von 450 kg auf das Meter zu rechnen sind. Die Höhe solcher Brüstungen wird bis 1 m betragen müssen, wo starkes Gedränge sich bewegender Menschenmassen an denselben zu erwarten ist.

Für die Feuersicherheit der baulichen Anlagen muss in den tragenden Konstruktionen durch unverbrennliches Material, d. h. durch Anwendung von Stein und Eisen für Wände, Stützen und Träger und in den Balkenlagen und Decken durch Anwendung der üblichen Schutzmittel überall mindestens so weit gesorgt werden, wie dies für Wohngebäude verlangt wird. Aber auch über diese Anforderungen hinaus müssen freie Bretterwände und Verkleidungen auf das geringste, mit dem Zwecke der betr. Gebäude noch vereinbare Mafs eingeschränkt werden.

Bei grossen Lokalen mit mehrfachen, über einander liegenden offenen Galerien, welche an sich einige Zeit zu ihrer Räumung brauchen und bei sehr grossen Sälen, welche etwa mehr als 3000 Personen fassen, würde, wenn dieselben direkt unter dem Dache liegen, die Anordnung eiserner Dächer und Decken dem gegenwärtigen Stand der Technik entsprechen.

Die Beleuchtungs-Frage befindet sich zur Zeit auf einer Durchgangs-Stufe, auf welcher eine obligatorische Anwendung des elektrischen Lichtes, bei aller Anerkennung seiner Vorzüge, noch nicht zulässig erscheint, weil die Sicherheit des elektrischen Betriebes noch nicht genügt. Es werden deshalb für die Gasbeleuchtung die bekannten Sicherheits-Mafsregeln hinsichtlich der Leitungen der einzelnen offenen Flammen, sowie zur Absperrung der Zuleitungen von aufsen und die Theilung der Rohrleitungen in mehrere Systeme, soweit dies durch die besondern Verhältnisse solcher Lokale geboten ist, zur Anwendung kommen müssen. Nach Einführung des elektr. Lichtes wird indessen, wenn andere Flammen überhaupt nicht mehr erforderlich und sonstige Feuerstellen in gefährdender Nähe nicht vorhanden sind, die Feuersicherheit des innern Ausbaues eine geringere sein können.

Von besonderer Bedeutung hinsichtlich der Feuersicherheit baulicher Anlagen ist die Zugänglichkeit derselben für die Feuerlösch-Geräthe und die Anordnungen, welche an Ort und Stelle zur Beschränkung und Dämpfung eines entstandenen Brandes getroffen werden. Wo Wasserleitungen mit entsprechendem Druck vorhanden sind, werden Hydranten und Feuerhähne innerhalb der betr. Gebäude zweckmäfsig sein. In Theatern sind z. B. die eisernen Vorhänge zum Abschluss der Bühne gegen den Zuschauerraum, die; Anordnung von Ventilations-Schlotten und in inneren Brandmauern die Anwendung eiserner selbstschliessender Thüren vor Oeffnungen, welche nicht entbehrt werden können, nach den bisherigen Erfahrungen als zweckmäfsig zu erachten. Die Anordnung der Zufahrten und Höfe, für die Zuführung der Feuerlösch-Geräthe wird von der jeweiligen Einrichtung, Tragweite

und Beweglichkeit der letzteren, also von öffentlichen lokalen Einrichtungen abhängig bleiben müssen.

Von noch gröfserer Wichtigkeit für die Sicherheit der Personen in grossen Versammlungs-Räumen ist aber die Anordnung und Anzahl der Ausgänge für das Publikum, denn fast alle gröfseren Unglücksfälle, von welchen zahlreiche Personen in solchen Lokalen betroffen wurden, sind dadurch herbei geführt, dass bei einer eintretenden, oder nur drohenden Gefahr die Räumung solcher Lokale nicht schnell und sicher genug erfolgte.

Wenn man die ungünstigsten Verhältnisse, unter welchen gröfsere Menschenmengen versammelt zu sein pflegen, annimmt, also Räume mit künstlicher Beleuchtung, die Zeit der Dunkelheit draussen, eine gröfsere Entfernung von öffentlichen Strassen, oder freien Plätzen und innerhalb der Gebäude die Vertheilung der Menschen in mehreren durch zahlreiche Treppenstufen und nur auf weiteren Verbindungswegen erreichbaren, an sich engen und ungewohnten Räumlichkeiten voraus setzt, so wird, auch bei den besten Einrichtungen, immer ein nicht ganz geringer Zeitraum vergehen, bevor die in solchem Lokal eingeschlossenen Personen, wenn auch Alle gleichzeitig aufbrechen, bis ins Freie gelangen können. Je kürzer dieser Zeitraum aber ist, desto ruhiger wird das Publikum im Augenblick der Gefahr sein und desto geringer wird an sich die Wahrscheinlichkeit für ernstere Unfälle werden.

Man wird aber wünschen müssen, dass die Zeit, in welcher eine Räumung öffentlicher Anlagen dieser Art ausführbar sein soll, möglichst gleichmäfsig bemessen werde, um dem Publikum an allen solchen Orten das gleiche Gefühl der Sicherheit zu geben und dass hierbei nicht allein den Rücksichten auf möglichst sichere und schnelle Räumung Rechnung getragen wird, sondern dass die zutreffenden Anordnungen sich auch an übliche Einrichtungen anschliessen und mit nicht zu grossen Opfern durchführbar sind. Hierfür das Richtige zu finden, ist der Kern der vorliegenden Frage.

Als ein Zeitmaafs für die Dauer der Räumung öffentlicher Lokale, welches fast immer noch erreichbar, aber jedenfalls nicht zu weit gegriffen erscheint, und welches deshalb für alle sich hieran knüpfenden Anordnungen als maafsgebend in Vorschlag gebracht werden könnte, dürfte ein Zeitraum von etwa fünf Minuten zu bezeichnen sein.

Die Anzahl der Personen, welche bei der Anordnung der Ausgänge zur Berechnung kommen muss, wird nicht geringer sein dürfen, als die für die Berechnung der Tragfähigkeit maafsgebende Personenzahl; d. h. es werden, soweit nicht feste Sitze oder sonstige Schranken bestimmend sind und soweit nicht andere Gegenstände, wie Podien, Rednerbühne u. dergl. die Besetzung durch Menschen ausschließen, die grössten Menschenmengen angenommen werden müssen, welche in den betreffenden Lokalen überhaupt Platz finden können.

Wenn die wirkliche Besucherzahl in der Regel auch in Folge polizeilicher, oder sonstiger Anordnungen unter dieser Annahme bleiben wird, so können gerade bei aussergewöhnlicher Veranlassung solche Mafsnahmen fehlen, oder sich als unwirksam erweisen, und da gerade bei besonderer Gelegenheit am leichtesten Unglücksfälle vorkommen, wird die bauliche Disposition auch in Beziehung auf die Ausgänge von den ungünstigen Annahmen ausgehen müssen. —

Rechnet man ferner, dass sich auf dem Quadratmeter Bodenfläche gleichzeitig 4 Menschen fort bewegen, dass Jeder pro Sekunde einen Schritt von $\frac{1}{2}$ m macht oder pro Sekunde eine Stufe steigt, so wird dies im allgemeinen den wirklichen Verhältnissen entsprechen und es werden sich hieraus und aus dem Zeitraum von 5 Minuten für die Entleerung jedes Versammlungs-Raumes und für alle einzelnen Theile eines gröfseren, nach verschiedenen Geschossen oder verschiedenen Räumen gegliederten Lokals die Anzahl und Breite der Thüren, der Gänge, der Treppen, der Vorräume, der Zwischen-Verbindungen und der Ausgangsthüren ziemlich sicher bemessen lassen. Es werden sich hieraus auch diejenigen Anordnungen ergeben, welche für die Weiterführung von Menschenmengen, die innerhalb eines Gebäudes von verschiedenen Seiten kommen, sowie zur Vermeidung von Stockungen zu grosser Menschenmassen erforderlich sind.

Die aus den entfernteren Theilen eines Lokals, von Emporen oder Galerien kommenden Personen werden erst dann in die den Ausgangsthüren näher liegenden Räume gelangen, wenn andere Besucher desselben Lokals in Folge ihres kürzeren Weges das Gebäude bereits verlassen haben. Hieraus werden sich Ersparnisse an Raum für die Ausgänge, Treppen, Korridore usw. ergeben. Andererseits wird es nothwendig werden, getrennte Ausgänge anzulegen, wenn sich gemeinsame Ausgänge nicht in solcher Breite anordnen lassen, dass die Bewegung des aus verschiedenen Theilen desselben Lokals kommenden Personen bei ihrem Zusammentreffen nicht gehemmt wird. Immer wird die gleichmäfsige Fortbewegung der bereits auf dem Wege ins Freie sich befindenden Personen das zu erstrebende Ziel bleiben.

Es kann sich deshalb in einzelnen Fällen die Nothwendigkeit

ergeben, die Anzahl und Breite der Gänge, Treppen und Thüren, welche zunächst passiert werden müssen, zu beschränken, damit gegen die Ausgänge hin nirgend eine Verengung eintritt.

In einzelnen Räumen können für die verschiedenen nach einander in dieselben eintretenden Menschenströme auch durch Schranken getrennte Wege neben einander zweckmäßig sein, damit die aus den näheren Theilen eines Lokals, z. B. die aus dem Parquet eines Theaters kommenden Personen denjenigen, welche z. B. aus dem ersten Rang etwas später in ein gemeinsames Ausgangs-Vestibül gelangen, das weitere Fortkommen nicht abschneiden können.

Denn es wird aus anderen Gründen nicht zweckmäßig sein, die Anzahl der Ausgangsthüren des Parketts oder der Parkettlogen so weit einzuschränken, dass die von hier aus in das Vestibül gelangenden Personen, dasselbe nicht alsbald vollständig füllen.

Für die Steigungen der Treppen wird man als das höchste doch nur ausnahmsweise zulässige Maafs von 20 cm bei 22 cm Auftritt, für die nutzbare Breite aller Treppen und Gänge und aller Thüren, durch welche sich geschlossene Menschenmengen bewegen müssen, als das geringste Maafs 1,50 m bezeichnen müssen, weil steilere Treppen auch sonst nicht üblich und deshalb gefährlich sind, schmalere Passagen zu leicht durch einzelne fallende Personen gesperrt werden können.

Einzelne Stufen sind überall zu vermeiden, wo Menschenmengen im Zusammenhang sich bewegen. Die Garderoben dürfen die Ausgangswege nirgends beengen. Die zweckmäßigste Anordnung der Thüren und Handgeländer hat keine Schwierigkeiten.

Einige Beispiele werden diese Vorschläge am besten erläutern.

Ein großer Saal, wie z. B. derjenige in der Flora in Charlottenburg, von etwa 1000 qm Grundfläche, würde nach Beseitigung der Tische und Stühle dicht mit Menschen besetzt und pro qm 6 Personen gerechnet, wenn man den sechsten Theil der Grundfläche für diejenigen Einrichtungen abrechnet, welche für den Zweck der Versammlung erforderlich sind (Rednerbühne u. dergl.), also von Menschen nicht besetzt werden können, höchstens 5000 Personen fassen. Die Thüren eines solchen, zu ebener Erde belegenen Lokals können unmittelbar ins Freie, oder doch in Vorräume führen, welche ein freies Auseinandergehen der Besucher nach ihrem Austritt aus dem Saal gestatten. Unter dieser Voraussetzung wäre für einen solchen Saal nur die gesamte Breite der Thüren zu berechnen, welche 5000 Personen in fünf Minuten passiren lassen können. Rechnet man pro m Thürbreite 2 Personen und für jede Person eine Sekunde, um die Thür zu passiren, so werden in 5 Minuten 600 Personen pro m hinaus gehen.

Der ganze Saal wird mithin in 5 Minuten geräumt sein können, wenn er 8,33 m gesamte Thürbreite hat. Wie die Ausgänge liegen, würde hierfür ohne Einfluss, für die Bewegung im Saale aber die möglichste Vertheilung derselben am zweckmäßigsten sein. Die Personen auf den Galerien eines solchen Saales werden, wenn die Treppen der Galerien in den Sockel hinab führen, bei gleichzeitigem Aufbruch sich erst etwas später denjenigen im Erdgeschoss anschließen können, jedenfalls aber früher in den Saal gelangen, als derselbe leer ist — Es würde deshalb an sich zweckmäßiger sein, für die Galerien besondere und direkte Ausgänge anzuordnen. Ist dies aber nicht möglich, so würde man die von dort kommenden Personen nicht vor den Ausgangsthüren des Saales herab kommen lassen dürfen, wo sie von dem den Saal verlassenden Menschenstrom zurück gehalten werden würden, sondern man würde sie an anderer Stelle in den Saal hinein führen. Wäre auf den Galerien Platz für 1000 Personen, so würde die gesamte Thürbreite aus dem Saal hinaus dann anstatt 8,33 m, etwa 10 m betragen müssen. Erhielten die Galerien aber direkte Ausgänge und hätten ihre Besucher bis zu diesen 30 Stufen herab zu steigen und mindestens 5 m zu gehen, so würde eine Ausgangsbreite von 1,9 m genügen, dieselben ebenfalls in 5 Minuten ins Freie gelangen zu lassen. Man würde statt dessen aus Rücksichten der größeren Sicherheit aber wohl 2 Ausgangsthüren an entgegen gesetzten Enden vorziehen, wobei dann die Galerien schon in 3 1/2 Minuten frei sein könnten.

Ähnlich liegen die Verhältnisse für eine Kirche, nur dass hier in der Regel feste Sitze vorhanden sind. Hier ergibt die Anzahl der festen Sitzplätze und die Menge der Personen, welche in den Gängen zwischen und hinter denselben Platz haben, zusammen die Zahl, welche bei der Bemessung der Ausgangsthüren für den unteren Kirchenraum zur Berechnung kommt. Die gesamte Breite der Gänge wird mindestens so groß sein müssen, wie diejenige der Ausgangsthüren. Ihre Anordnung dagegen wird ohne Einfluss auf die Zeit der Räumung sein, wenn sie nur in der Breite der Ausgangsthüren zu diesen hinführen. Eine größere Breite kann aus sonstigen Rücksichten erforderlich sein. Sie ist aber auch nicht nachtheilig, wenn die betreffenden Bodenflächen nur als zu dem Versammlungs-Raum gehörig in Berechnung kommen.

Liegt ein Versammlungssaal eine Treppe hoch, so ist die Länge des Weges bis zur Hausthür und die Stufenzahl zunächst

in Sekunden auszudrücken. Nimmt man an, dass ein Saal 10 m über der Strafe läge, so ergiebt dies bei 17 cm Steigung etwa 60 Stufen; rechnet man den Weg bis zur Hausthür ohne diese Stufen noch auf 15 m, so würden 60 + 2.15 oder 90 Sekunden erforderlich sein, um von den Ausgangsthüren des Saales bis auf die Strafe zu gelangen. Wäre der Saal ohne Stühle dicht mit Menschen besetzt, so würden in demselben bei einer Fußbodenfläche von z. B. 300 qm, abzüglich von 1/5 für Podien oder dergleichen Einrichtungen höchstens 1440 Personen Platz haben. Diese müssten also in 5 — 1 1/2 Minuten, also in 3 1/2 Minuten den Saal verlassen können und da pro Meter und Minute 120 Personen abgehen können, würden hierzu 3,4 m Thürbreite erforderlich werden. Hätten dann die Gänge, Treppen und Hausthüren die gleiche Gesamtbreite, so würde die ganze Versammlung in 5 Minuten im Freien sein. In der Regel werden also die sich auf solche Weise ergebenden Anforderungen auf doppelte Ausgänge hinweisen, wenn solche auch an sich nicht als erforderlich bezeichnet werden können, weil schon die Bauweise derselben jede Feuersgefahr ausschließen muss. —

Etwas schwieriger gestalten sich die Verhältnisse bei Theatern und ähnlichen viel getheilten Lokalen; doch führen auch hier gleiche Betrachtungen zu sicheren Resultaten und die zur Ausdehnung dieses Gebäudes verhältnissmäßig kleine Personenzahl, welche zur Berechnung kommt, sowie die aus der allgemeinen Anordnung sich ergebende Möglichkeit, getrennte Ausgänge anzulegen, gleicht die Schwierigkeit, welche sich aus den größeren Höhen und sonstigen Dimensionen ergeben, zum Theil wieder aus. Wenn z. B. das Parkett, die Parkettlogen und das Parterre eines Theaters zusammen 800 Personen fassen, so würde für den Weg bis zum Vestibül 15 m oder 30 Sekunden und durch das Vestibül bis zur Strafe ebenfalls 30 Sekunden gerechnet, die Zeit für das Passiren der Ausgangsthüren noch 4 Minuten und die sich hieraus ergebende Breite derselben für jene 800 Personen nur 1,6 m betragen. Die Besucher des ersten Ranges würden, wenn sie 24 Stufen herab zu steigen haben, 24 Sekunden später an das Vestibül gelangen und die Besucher des zweiten Ranges etwa weitere 30 Sekunden später. Beide würden dann das Vestibül schon gefüllt finden und warten müssen, wenn ihnen nicht getrennte Durchgänge durch dasselbe frei gehalten werden. Hätte der erste Rang 150 Plätze, so brauchte die Passage für diese Personenzahl rechnerisch noch nicht einen halben Meter und für 250 Personen des zweiten Ranges nur wenig breiter zu sein; gäbe man beiden also das aus praktischen Rücksichten geringste Maafs von je 1,50 m, so würden die beiden unteren Ränge früher, als in 5 Minuten geräumt, ihre Besucher schon früher sämtlich im Freien sein, und an keiner Stelle zu warten brauchen. Zu so getrennten Durchgängen durch ein gemeinsames Ausgangs-Vestibül würden selbstverständlich auch getrennte Treppen führen müssen. Dasselbe gilt für den dritten und event. vierten Rang, die Galerie. Hätte die Galerie 300 Plätze und läge dieselbe 90 Stufen über der Strafe, so würde dieselbe bei 15 m Korridorlänge Ausgangsbreiten von rechnerisch etwa 70 cm erhalten müssen, um in 5 Minuten geräumt zu sein. Es ergiebt sich hieraus, dass das allgemein als normale Breite anzunehmende Maafs von 1,50 m nicht nur ausreichen, sondern die Räumung selbst auf einem einzigen Wege schon in 3 Minuten gestatten würde.

Geringere Anforderungen an die Verbindungen der Versammlungsräume mit der öffentlichen Strafe werden indessen überall zulässig sein, wo günstigere Verhältnisse für eine schnelle Räumung oder für eine anderweite Sicherung der Personen gegeben sind. Also z. B. bei großen Sälen, welche mit zahlreichen niedrig belegenen Fenstern an öffentlichen Straßen, innerhalb großer freier Gärten oder innerhalb anderer unbebauter Räume liegen und welche den bis dahin gelangten Menschenmengen vollkommene Sicherheit bieten. Andererseits werden von Grundstücken, auf welchen große Menschenmengen zu verkehren pflegen, auch alle Veranlassungen zu außerhalb der Versammlungslokale möglicher Feuersgefahr, z. B. alle feuergefährlichen Gewerbebetriebe fern gehalten werden müssen, um jede Gelegenheit, welche auch nur Schrecken und Bestürzung veranlassen könnte, nach Möglichkeit auszuschließen.

Immerhin können in allen vorgedachten Rücksichten bestimmte, allgemein gültige und doch auf jeden einzelnen Fall verwendbare Vorschriften überhaupt nicht aufgestellt werden. Diese würden entweder zu viel oder zu wenig fordern.

Es lassen sich aber nach Maafsgabe der jeweiligen Einrichtung der Feuerwehren, des Standes der Technik und ihrer Hilfsmittel, sowie nach Maafsgabe des wechselnden Bedürfnisses gewisse Grundsätze fest stellen, welche allgemein zu beachten wären.

Die Bekanntgebung solcher Normen würde für das bauende Publikum sehr erwünscht sein, wenn dieselben auch neueren Erfindungen und Erfahrungen beweglicher folgen müssten und nicht immer so bestimmte Vorschriften enthalten könnten, wie dies von polizeilichen Verordnungen zu wünschen ist.

Der Bodenbelag des Kölner Domes.

Unter Hinweis auf die im vorigen Jahrg. d. Ztg. gebrachten Notizen, in welchen die für den Bodenbelag des Kölner Domes zu verwendenden Materialien einer Besprechung unterzogen wurden, bringen wir jetzt, nach einem längeren Aufsatz des „Frankischen Couriers“ vom 10. April, auszugsweise einige Mittheilungen über die künstlerische Ausschmückung des Fußbodens.

Der Anfertigung der Entwürfe gingen die Verhandlungen einer Kommission voraus, welche im Jahre 1883 vom Kultusminister v. Gossler nach Köln einberufen war und in der neben Abgesandten des Kultus-Ministeriums, das Domkapitel und der Dombauverein vertreten waren. In der Kommission wurde eine Einigung erzielt, dahin gehend, für das Langhaus und Querschiff

eine einfache Beplattung, durch Marmorfriese gegliedert, für den Chor, den Chorumgang und die Kapellen jedoch einen reichen Bilderfußboden zu empfehlen; das Domkapitel sollte ein Programm für die anzubringenden bildlichen Darstellungen an das Kultus-Ministerium einreichen.

Dasselbe wandt sich an den Direktor des Germanischen Museums in Nürnberg, Dr. Essenwein mit der Bitte zur Ausarbeitung eines solchen und reichte es nach vorheriger Prüfung und Feststellung beim Kultus-Ministerium ein. Nach erfolgter Genehmigung seitens dieser obersten Instanz wurde von der Dombau-Verwaltung mit Dr. Essenwein ein Vertrag über die Anfertigung der Entwürfe abgeschlossen.

Bei der Ausführung der Arbeiten sollen außer der im Mittelalter bei der Ausschmückung der Gotteshäuser vielfach angewandten Mosaik auch alle anderen Techniken in Betracht kommen, die in der damaligen Zeit für Fußbodenschmuck Verwendung fanden. Gemusterte Plättchen aus gebranntem Thon mit vertieften und Reliefverzierungen, einfarbig und bunt, sollen mit Estrich und verschiedenfarbigem Marmor wechseln, der theils in Streifen und einfachen geometrischen Mustern, theils zu reich geschmückten Einlagen verbunden zur Verwendung gelangt. Neben großen Flächen kommen reiche zierliche Friese, Feldereitheilungen mit Figuren zwischen geometrischem und vegetabilischem Ornament vor; alles aber wird in strengster Stilisirung ausgeführt, so dass der ganze Fußboden zu einem monumentalen Teppich ohne plastische Wirkung wird.

Die Kartons für den Schmuck der Riesenfläche des Fußbodens hat Direktor Essenwein bereits zum großen Theil fertig gestellt. Die Darstellungen bewegen sich in ähnlichen Gedankenkreisen, wie die Dekorationen des Fußbodens zu Groß St. Martin in Köln, welche 1864 entworfen und wie diejenigen des Bodens zu St. Maria im Kapitol, welche 1870 nach Essenweins Entwürfen in Mosaik ausgeführt wurden; es kommen jedoch für die erste Kirche Deutschlands viel weiter gehende, ihrer hohen Bedeutung entsprechende Gesichtspunkte in Betracht.

Nach der Anschauung der Alten, in deren Geist der ganze bildliche Schmuck hergestellt wird, bedeutet der Fußboden die Erde, welche die große christliche Gemeinschaft umfasst, auf der

die Kirche aufgebaut ist. Es ist daher zum Schmuck nur Irdisches zu verwenden, alles dagegen, was als heilig verehrt wird, auszuschließen. Den Mittelpunkt der Darstellungen im Chor nimmt, dieser Anschauung entsprechend, die Kirche und der Staat ein, in die sich die christliche Gemeinschaft gliedert und welche durch den Papst, als Beherrscher der Erden in geistlichen Dingen, und den Kaiser, der als Universalherrscher, als Herrscher über alle Könige gedacht ist, repräsentirt werden. Um diese gruppieren sich in regelmäßiger Anordnung die übrigen Darstellungen, welche symbolisch die Erde und das Leben des Menschen auf derselben vor Augen führen sollen.

Dem Papste und dem Kaiser nahen sich die hervor ragendsten Nationen, charakterisirt durch die von ihnen als Opfergaben dargebrachten Modelle ihrer für die Geschichte der christlichen Kirche in den betreffenden Ländern wichtigsten Kirchen, wie man sie die Stifter von Kirchen auf ihren Grabdenkmälern tragen sieht, an ihrer Spitze Deutschland und Italien usw., und durch die Hauptströme ihrer Länder. Ihnen schließen sich die Repräsentanten der verschiedenen Lebensalter von der Wiege bis zum Grabe, sowohl als der verschiedenen Stände und Berufe, Darstellungen der vier Elemente, der Temperamente und der Jahreszeiten, der Tugenden und Laster, der Künste und Wissenschaften an. Aber auch die Heiden sind, wenngleich von der kirchlichen Gemeinschaft zur Zeit noch ausgeschlossen, als solche, denen künftig noch das göttliche Licht leuchten soll, nicht zu vergessen; sie werden durch die Erdtheile Asien und Afrika dargestellt.

Der Chorumgang wird der Vereinigung aller jener Personen geistlichen oder weltlichen Standes gewidmet sein, die mit der Domkirche in irgend einer Beziehung stehen; sie werden durch Bildnisse oder Wappen oder auch durch beide repräsentirt werden.

Bei den gewaltigen Abmessungen der zu schmückenden Fläche, welche die umfangreichste in der neueren Zeit zur Ausführung kommende Dekoration aufnehmen soll, konnten nicht ein oder einige Kolossalbilder in Aussicht genommen, vielmehr musste der ganze symbolische Schmuck in eine große Anzahl Einzelbilder aufgelöst werden, umgeben und getrennt durch ornamentalen Schmuck, von welchen jedes von dem Standpunkt des Beschauers aus vollständig übersehen werden kann.

Durchbiegung eiserner Brücken.

Die in No. 17 cr. dies. Zeitung unter gleichem Titel erschienene Arbeit spricht sich in der Hauptsache gegen die Verwendbarkeit bzw. Zweckmäßigkeit von Apparaten aus, mittels welcher die entstehenden Spannungen direkt gemessen werden.

Die zuerst erwähnte Umständlichkeit und der damit verknüpfte Zeitaufwand dürfte meines Erachtens nicht in Betracht kommen, sofern die sich ergebenden Resultate praktischen und wissenschaftlichen Werth haben und sich Beobachtungen von gleicher Güte nicht auf einfachere Weise erzielen lassen.

Die Vertheidiger der Durchbiegungs-Messungen erklären eine Brücke für sicher, wenn sich dieselbe nicht mehr durchbiegt, als die Rechnung ergibt. Wird nun aber z. B. ein Theil weniger beansprucht als angenommen, so verkleinert sich die Durchbiegung und es kann demnach ein anderer Theil bedeutend höher beansprucht werden, ohne dass das Durchbiegungs-Resultat dadurch ungünstig ausfällt. Derartige Fälle treten aber in Wirklichkeit häufig ein; so wird z. B. einerseits der Untergurt durch gut eingespannte Winddiagonalen bedeutend entlastet, während andererseits andere Theile durch Montirungsfehler viel höher beansprucht werden, als beabsichtigt. Letzteres kommt besonders bei Doppelgliedern vor, da bei solchen der geringste Längenfehler bedeutende Spannungs-Differenzen veranlasst. Sieht man aber selbst von minder beanspruchten Gliedern ab, so wird selbst in diesem Fall das Durchbiegungs-Resultat von einzelnen höher beanspruchten Theilen fast nicht beeinflusst; denn die verursachten größeren Längenänderungen verschwinden gegenüber der Gesamt-Längenänderung aller Stäbe.

Wenn der Hr. Verfasser ferner bemerkt, dass sich die Verbindungsstellen der Untersuchung entziehen, so pflichte ich ihm bei und füge hinzu, dass die Prüfungsmethode auch meist nicht geeignet sein wird etwaige Anbruchstellen aufzufinden, habe aber zugleich darauf hinzuweisen, dass sich Mängel dieser Art durch Durchbiegungs-Versuche erst recht nicht erkennen lassen: Denn die Längen der geschwächten Partien sind gegenüber denen der ungeschwächten meist nur sehr gering und dem entsprechend die Mehrverlängerungen der höher beanspruchten Stellen verschwindend klein. Zuletzt wende ich mich noch gegen die gerügte Unzuverlässigkeit, welche den mit Dehnungszeigern gewonnenen Resultaten anhaften sollen. Als Beweis, wie wenig dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, diene das folgende extrem gewählte Beispiel:

Ein an beiden Enden durch gleich große entgegen gesetzt

drehende Momente belasteter Stab von gleichem Querschnitt biegt sich bekanntlich nach einem Kreisbogen und ist dementsprechend das Moment für jeden Querschnitt gleich groß.

In diesem Fall ist s die Durchbiegung in der Mitte $= \frac{1}{8} \frac{M l^2}{EQ}$

und da $M = \frac{Q}{e} Q$ ist, $s = \frac{1}{8} \frac{Q l^2}{e E}$, wobei M das Moment.

l die Stablänge, Q die Inanspruchnahme, E den Elastizitätsmodul und e den Abstand der in Anspruch genommenen Faser bedeutet.

Nehmen wir nun die Apparatlänge, hier Stablänge, 100 cm (der Fränkelsche Dehnungsanzeiger hat nur eine solche von circa 60 cm) setzen $Q = 800$ kg pro qcm, $E = 2000000$ und e , um recht ungünstige Resultate zu erhalten, möglichst klein $= 5$ cm, so erhält man $s = 0,1$ cm.

Dieser Durchbiegung entspricht ein Krümmungsradius von 125 m und eine zugehörige Bogenlänge von 100,000 254 cm der neutralen Axe.

Diese Differenz zwischen Bogen und Sehnenlänge wird durch eine Axialkraft von 5 kg per qcm ausgeglichen und beträgt demnach die Sekundär-Spannung, in diesem wohl denkbar ungünstigsten Fall 16 000 % einer anzubringenden Primär-Spannung.

Nach den von Winkler (Vorträge über Brückenbau und innere Kräfte, Dtsch. Bauzeitung 1881) berechneten Beispielen betragen nun aber die Sekundär-Spannungen, sofern überhaupt Primär-Spannungen vorhanden sind, höchstens 100 % der Letzteren.

Was hier für den Kreis bewiesen ist, gilt aber nahezu auch für jede andere Form der elastischen Linie. Wenn daher der vom Hrn. Verfasser angegebene Fall wirklich vorgekommen ist, dass Verkürzungen statt der in Wirklichkeit vorhandenen Ausdehnungen (ist doch wohl auf die neutrale Axe bezogen?) beobachtet worden sind, so ist der Apparat auf derjenigen Seite des Stabes befestigt gewesen, auf welcher Druck entstanden ist und haben zugleich die Sekundärspannungen größere Werthe, als die Primärspannungen gehabt. Wäre dagegen der Apparat auf der entgegen gesetzten Stabseite befestigt worden, so hätte man sicher Ausdehnungen erhalten.

Andere Gründe, welche für die Anwendung von Dehnungszeigern und gegen diejenige von Durchbiegungs-Apparaten sprechen, habe ich in meiner Arbeit, über die Beurtheilung eiserner Brücken aus ihrer Durchbiegung (Dtsch. Bauzeitung 1880, S. 508) dargelegt.

O. Huth.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 20. April 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 114 Mitglieder und 2 Gäste.

Der Hr. Vorsitzende macht die betrübende Mittheilung vom Tode des in den Kreisen der Fachgenossenschaft wohl bekannten und durch sein thatkräftiges Mitwirken an den Bestrebungen des Vereins ausgezeichneten Stadt-Bauinspektors Urban.

Hr. Assmann verliest das von einer, seinerzeit bekanntlich auf den Antrag des Hrn. Wieck gewählten Kommission aufgestellte Gutachten über den Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungs-Räumen, dessen Veröffentlichung in den Fachblättern nach einer Besprechung einzelner Punkte beschlossen wird. Wir verweisen auf den betr. Abdruck in der vorliegenden Nummer uns. Blattes.

Hr. F. Schulze beginnt einen Vortrag über Gewächshaus-

Anlagen in England, Belgien und Holland mit der ausführlichen Schilderung der durch Größe und Mannichfaltigkeit hervor ragenden bezgl. Schöpfungen in Kew, einem Vororte Londons. Mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit wird die Fortsetzung des Vortrages bis zur nächsten Sitzung vertagt.

— e. —

Vermischtes.

Der Streitfall zwischen städtischer Bauverwaltung und Baupolizei bezüglich der Entwürfe zu den neuen Markthallen in Berlin, über den wir auf S. 52 u. figd. u. Bl. ausführlich berichteten, ist nunmehr seitens des Hrn. Ministers des Inneren, welchem der letzte Spruch in der Angelegenheit zustand, in einer Weise entschieden worden, welche als eine Vermittelung zwischen den Anschauungen der Stadt und den Anforderungen der Baupolizei aufgefasst werden kann.

Bekanntlich hatte sich der Zwiespalt schließlich allein auf die Frage zugespitzt, wie breit die Einfahrten in den Vorderhäusern der auf Hinterland zu errichtenden Markthallen anzunehmen seien. In den Entwürfen waren die Durchfahrten selbst auf 5 m, die Portale auf 3,80 m—4,00 m Breite bemessen worden; nachträglich hatte sich die Stadt jedoch erboten, für die Markthalle an der Zimmerstr. noch einen und für diejenige an der Lindenstr. noch zwei Fußgängerwege von 1,50 m Breite anzulegen. Die Baupolizei hatte dem gegenüber durchweg Einfahrtsbreiten von 9 m verlangt und nur für das bereits früher genehmigte Haus an der Mauerstraße ein Zugeständnis gemacht. Nach der in der letzten Stadtverordneten-Versammlung vorgebrachten Entscheidung des Hrn. Ministers sollen die Einfahrten für die Markthalle zwischen Friedrich- und Lindenstr. 5,30 m, für die Markthalle zwischen Dorotheenstr. und Reichstagsufer 4,50 m breit angenommen werden; für die Markthalle zwischen Zimmer- und Mauerstr. kann es bei der (in letzter Strafe schon angelegten) Einfahrts-Breite von 3,80 m verbleiben, wenn entsprechend dem Anerbieten der Stadt in der Zimmerstr. noch 2 Fußgängerwege von je 1,50 m Breite hinzu kommen. An sonstigen Forderungen des Hrn. Ministers ist zu erwähnen, dass die Zahl der Keller-Eingänge vermehrt werden muss, dass die größeren Höfe mit Einfahrten und die durch eiserne Treppen zugänglich zu machenden Dächer mit feuerfesten Gängen für die Benutzung der Feuerwehr versehen werden sollen.

Der Magistrat hat sich dieser Entscheidung gefügt und da das Gleiche auch von den Stadtverordneten erwartet werden kann, so steht der baldigen Wieder-Aufnahme der bezgl. Bauten nichts mehr im Wege. Man hofft dieselben so schnell fördern zu können, dass die Markthallen schon gegen Ende d. J. in Benutzung genommen werden dürften.

Fahrbahnbelag aus Buchenholz. Bei dem Neubau der im Zuge der Chemnitz-Hainichen-Chaussee über den Zschopaufluss bei Frankenberg führenden fiskal. Brücke ist man auf das Vorbild mehrerer norddeutscher Bauwerke hin von der bisher bei eisernen Brücken in Sachsen üblich gewesenen Fahrbahnkonstruktion abgewichen und hat versuchsweise wieder einen hölzernen und zwar aus Kiefern und Buchenholz kombinierten Belag angewendet.

Der eiserne Ueberbau enthält bei einer Stützweite von 61 m eine 6 m breite Fahrbahn aus 16 Querträgern, zwischen denen in der Brückenbreite noch 6 Längsträger angeordnet sind. Diese letzteren nehmen als weitere tragende Konstruktion einen 20 cm starken Schwellenbelag von imprägnirten kiefern Vollkanthölzern auf, die mit 0,5 bis 1 cm Zwischenräumen lose eingelegt sind. Auf diesen Schwellen ruht der geschlossen aneinander getriebene buchene Fahrbahnbelag von 7 cm starken vollkantig geschnittenen und 20 bis 30 cm breiten Bohlen, welche auf den ersteren durch 15/15 cm starke kieferne Saumschwellen und mittels eiserner Bolzen befestigt sind.

Zur Dilatations-Vorrichtung sowohl als auch zum Fahrbahnabschluss gegen die Chausserie auf den Widerlagern ist ebenfalls Buchenholz in Stärke von 27 cm und bis zur Breite von 35 cm im unimprägnirten Zustand verwendet worden. Wiewohl die Bohlen — aus dem Unter-Harzrevier Poelsdorf bezogen — bei starkem Frost geliefert, nach längerer Lagerung im Freien theilweise bedenkliche Krümmungen annahmen, haben sie sich doch sämtlich beim Einbauen der erforderlichen Lage gefügt und bilden in ihrer Gesamtheit eine wohlgeordnete Bahn, trotz ihrer Länge und der Vermeidung jeder weiteren Befestigung als der oben erwähnten Saumschwellen-Verbolzung. Das namentlich an den Wurzeln befürchtete Reißen ist bis jetzt nach 4 monatlicher Frist an keiner Bohle bemerkbar und es dürfte dieses günstige Verhalten wohl nur auf die sachgemäße Behandlung der Stämme nach der im Februar vergangenen Jahres erfolgten Fällung und der auf weitgehende Erfahrung sich stützenden Art und Weise des Schneidens derselben beruhen.

Die Fahrbahn ist seit Mitte Februar d. J. unter meist starkem Lastwagen-Verkehr und zeigt trotz des geschärften Hufbeschlags der Zugpferde, welchen die mit Frost und Nässe wechselnde Witterung jetzt beständig erforderte, keinerlei Auffaserung oder Splitter. Von einer neuerdings üblichen Wölbung der hölzernen Fahrbahnen ist hier abgesehen worden, da sie bei Glätte das

Ausgleiten der Zugthiere und Schleudern der Geschirre fördern möchte und übrigens eine mehr oder weniger komplizierte Herstellung seitlicher Längsgerinne erfordert haben würde, um das Wasser von den Saumschwellen und Bolzenlöchern fern zu halten.

Die Kosten dieser Holzfahrbahn berechnen sich pro qm zu rund 18 Mark. Wenn dieser Betrag auch nicht niedrig genannt werden kann, so sind mit dieser ebenen und elastischen Fahrbahn doch die Vorzüge der größeren Leichtigkeit des ganzen Ueberbaues der Brücke, dessen geringere Beanspruchung durch Stöße und Erschütterungen und große Reinlichkeit der Passage verbunden.

Unerwartet eintretende Uebelstände sollen den Fachkreisen nicht vorenthalten bleiben. Sollte dieser Bohlenbelag von geringer Dauer sein, so ließe sich bei den hier verwendeten starken kiefern Schwellenbelag mit Leichtigkeit eine Pflasterung mit imprägnirtem Holz in Asphalt auf diesem vornehmen, ohne damit eine Aenderung der übrigen Fahrbahn-Konstruktion oder bedeutende Vermehrung des Eigengewichts derselben zu bedingen. G. Th.

Theaterbrand in Szegedin. Am 22. April d. J. ist das von den Wiener Architekten Fellner & Helmer i. J. 1883 mit einem Kosten-Aufwande von rd. 500 000 Fl. erbaute Theater zu Szegedin durch Brand zerstört worden. Das Feuer ist nach der Tagesprobe kurz vor 3 Uhr Nachmittags zunächst im Schnürboden ausgebrochen und hat allen Löschversuchen getrotzt. Schon nach $\frac{3}{4}$ Stunden stürzten der eiserne Vorhang und ein Theil der Logen, weil das Feuer durch die Wand zwischen Unterbühne und Zuschauerraum einen Weg zu letzteren gefunden hatte, ein. Nach etwas mehr als 2 Stunden fiel die Decke mit dem Kronleuchter und bald darauf das Dach zusammen; gegen 8 Uhr standen nur noch die von der Gluth vielfach zerrissenen Umfassungs-Mauern. — Ueber die Ursachen des Feuers verlautet noch nichts Bestimmtes.

Todtenschau.

Rudolf von Eitelberger †. Am 18. April verschied zu Wien im 69. Lebensjahre der Prof. der Kunstgeschichte an der Wiener Universität und Direktor des Oesterreichischen Museums für Kunst und Industrie Rudolf v. Eitelberger, einer derjenigen Männer, welchen das erste und größte Verdienst an dem gewaltigen Aufschwunge der Kunst und des Kunstgewerbes in Oesterreich gebührt. Als Lehrer und Schriftsteller, als Mitglied der österreichischen Kommissionen für mehrer Weltausstellungen, sowie der Zentral-Kommission für Erhaltung und Erforschung der Baudenkmale, zeitweise auch als Beirath bei Kunst-Angelegenheiten im Unterrichts-Ministerium: überall hat Eitelberger in begeistertem Eifer für die Kunst und für sein Vaterland Großes gewirkt und errungen; das größte Werk seiner Lebensarbeit ist und bleibt jedoch die Schöpfung des österreichischen Museums und seiner Unterrichts-Anstalt, deren Einfluss unmittelbar und mittelbar weit über die Grenzen Oesterreichs segensreich sich geltend gemacht hat. Der Verlust wird schwer zu ersetzen sein.

Konkurrenzen.

Eine außerordentliche Preisbewerbung des Architekten-Vereins zu Berlin, die durch ihren Gegenstand seine Mitglieder in weiten Kreisen interessiren wird, betrifft die Einrichtung der vorderen Säle des Vereinshauses zu einer Portraitgalerie (Oelgemälde in Tafelwerk eingelassen und einzelne Büsten). Die bezgl. Entwürfe sind anonym bis zum 22. Mai d. J. an den Verein einzureichen.

Personal-Nachrichten.

Baden. Ernannt: Ing. I. Kl. P. Wagner zum Bahningenieur in Lauda; — Ing.-Praktik. E. Armbruster zum Stations-Kontrolleur; derselbe ist der Bahnverwaltung Baden zugetheilt worden. —

Versetzt: Bahningenieur E. Roman von Lauda nach Freiburg; — Stations-Kontrolleur W. v. Neubronn von Mannheim nach Bruchsal. —

Preussen. Zur Anstellung sind gelangt: Der b. d. Elbstrom-Regulirungsbauten beschäft. Reg.-Bmstr. Teubert als Wasser-Bauinsp. in Magdeburg; — der b. d. Oderstrom-Regulirungsarbeiten beschäftigte Reg.-Bmstr. August Beyer als Wasser-Bauinsp. in Cüstrin; — der b. d. Um- u. Erweiterungsbau des Regierg.-Gebäudes in Minden beschäftigte Reg.-Bmstr. Mau als Landbauinsp. das; — der bei den Rheinstrom-Regulirungsbauten beschäft. Reg.-Bmstr. Mütze als Wasser-Bauinsp. in Coblenz; — Reg.-Bmstr. Johl als Kreis-Bauinsp. in Naugard.

Ernannt: a) zu Reg.-Bmstrn. die Reg.-Bfhr. Wilh. Gareis aus Deutz u. Leonh. Hentzen aus Bosenholz bei Salzkotten; — b) zum Reg.-Masch.-Bfhr. Hermann Oppermann aus Magdeburg.

Gestorben: Stadtbauinsp. Urban zu Berlin.

Württemberg. Bei der im März d. J. vorgenommenen ersten Staatsprüfung im Baufache sind die nachgenannten Kandidaten des Hochbaufachs für befähigt erklärt worden und zwar: Aloys Franz Dinser von Ravensburg; Heinrich Friedrich Hermann Hertlein von Mergentheim; Eugen König von Wolfstein in Rheinbayern; Ludwig Otte von Hamburg und Wilhelm Christian Werz von Cannstatt.


Inhalt: Der Rathhausbau in Wiesbaden. — Ueber Berechnung von Dachpfetten und ähnlich beanspruchten Holzbalken. — Zur Freilegung des Kölner Domes. — Ueber die zweckmäßigste Anlage der Dock- und Tidenäfen im Fluthgebiet. — Zur Reform des höheren Eisenbahn-Beamtenthums.

— Mittheilungen aus Vereinen: Vereinigung Berliner Architekten. — Vermischtes: Die Dominikaner-Kirche in Frankfurt a. M. — Ein Aufruf zur Errichtung eines Sempers-Denkmal in Zürich. — Konkurrenzen.

Der Rathhausbau in Wiesbaden.

Von J. Lemcke in Bonn.

Hierzu der Situationsplan und die Grundrisse auf S. 213.

m 2. September 1884 wurde der Grundstein zum Neubau des Rathhauses in Wiesbaden gelegt, nachdem bekanntlich im Jahre 1882 zur Erlangung von Plänen für denselben eine allgemeine Preisbewerbung eröffnet worden war, über deren Verlauf seiner Zeit in den Fachzeitschriften das Nähere veröffentlicht worden ist.* Man kann wohl füglich behaupten, dass die Entscheidung über die Bauausführung sich verhältnissmäßig schnell, wenn auch in einer vielleicht nicht erwarteten Weise entwickelt hat.

Trotz der hervorragenden Leistungen vieler Bewerber hatte auch jene Konkurrenz leider keinen unmittelbar für die Ausführung geeigneten Entwurf geliefert u. zw. in erster Linie deshalb, weil die Situation nicht in befriedigender Weise gelöst war. Das Konkurrenz-Programm, welches sonst wohl klar und sachgemäß und den Grundsätzen der deutschen Architektenschaft entsprechend abgefasst war, hatte sich nämlich bezüglich der Bestimmung der südlichen Begrenzung des zur Verfügung gestellten Baugeländes nicht für Jedermann deutlich genug ausgedrückt, so dass ein großer Theil der Konkurrenten diese Grenze bei der Lösung der Aufgabe nicht in genügender Weise beachtet hatte.

Es lag nach dem Ausfall der Konkurrenz nahe, die Verfasser des wegen seiner Vorzüge in der Grundriss-Durchbildung sowohl wie in der Architektur allseitig bewunderten, mit dem ersten Preise gekrönten Entwurfs, die Architekten Ewerbeck und Neumeister in Aachen bezw. Wiesbaden mit der Bearbeitung der endgiltigen Entwürfe zu betrauen, soweit nöthig unter Mitwirkung des Stadtbaumeisters von Wiesbaden, dessen Mitarbeiterschaft bei der Ausführung des Baues kaum ganz zu umgehen gewesen sein würde. Dieser Gedanke ist seitens des Verfassers, der zu jener Zeit das Amt des Stadtbaumeisters von Wiesbaden bekleidete, in den Berathungen der für den Rathhausbau eingesetzten Bau-Kommission kräftig verfochten worden. Es war jedoch nicht möglich, ihn durchzusetzen, hauptsächlich weil die Mehrheit der Kommission trotz aller Gegengründe nicht von der vorgefassten Meinung abzubringen war, dass die Architektur des Ewerbeck'schen Entwurfs zu großartig und namentlich zu kostspielig für die Verhältnisse Wiesbadens sei; auch hatte nach der öffentlichen Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe in der Bevölkerung der Stadt und danach auch in einem Theile der mit der Bürgerschaft Fühlung haltenden Bau-Kommission eine gewisse besondere Vorliebe für den mit dem zweiten Preise ausgezeichneten Entwurf der Architekten Heine & Bühring in Hannover sich gebildet und herum gesprochen, welche wohl zum nicht geringen Theile auf die reizvolle und dabei doch verhältnissmäßig anspruchslose, maassvolle und demzufolge die sparsamen Stadtväter bestechende Darstellung des Entwurfs zurück zu führen ist. Es war bei dieser Stimmung der maßgebenden Elemente nicht zu verwundern, dass auch ein weiterer Vorschlag, noch einige anderen hervorragenden Konkurrenz-Entwürfe, und zwar in erster Linie die Entwürfe der Architekten von Holst & Zaar in Berlin, beziehungsweise Hauberisser in München anzukaufen und unter Mitwirkung der Verfasser einen derselben für die Bearbeitung der endgiltigen Pläne des Rathhauses zu verwerthen, keine Annahme fand. An die Einleitung eines neuen vielleicht engeren Konkurrenz-Verfahrens war gar nicht zu denken, da man in der Kommission einerseits schnell zu einem befriedigenden Ergebniss kommen wollte, andererseits aber von der Ansicht nicht abzubringen war, dass mit den für das Konkurrenz-Verfahren aufgewendeten Summen genug Geld ausgegeben sei, und dass in den drei preisgekrönten Entwürfen Material genug vorliege, um danach einen zweckmäßigen Rathhaus-Entwurf zusammen stellen zu können.

Mir selbst als dem Verfasser des Konkurrenz-Programms und als dem durch mein städtisches Amt eigentlich naturgemäß berufenen Ausführer des Rathhausbaues musste im Interesse der Herbeiführung einer sachgemäßen Lösung daran liegen, die Ausführung des Baues und die Feststellung der endgiltigen Entwürfe nicht ganz aus der Hand zu lassen,

zumal ich selbst der Sache schon mehrere Jahre hindurch Zeit und Kräfte geopfert hatte, unter anderen auch zuletzt durch meine persönliche Betheiligung an der Konkurrenz mittels Ausarbeitung eines Konkurrenz-Entwurfs. Ich konnte demzufolge nicht wohl dem von der Gemeinde-Vertretung hierauf gefassten Beschluss entgegen treten, durch welchen man mich beauftragte, nach meinen, in den Kommissions-Sitzungen vorgelegten neuen Situations- und Grundriss-Skizzen den Bau-Entwurf des Rathhauses auszuarbeiten, allerdings mit der Einschränkung, dass die äussere Architektur des Gebäudes nach Maafsgabe des Konkurrenz-Entwurfs von Heine & Bühring ausgebildet werde. Ein Widerspruch gegen diesen Beschluss würde zu einem praktischen, sowohl für mich als den berufenen Vertreter des Bau-fachs als auch für die Stadt Wiesbaden befriedigenden Ergebniss schwerlich geführt haben. Ich war mir dabei wohl bewusst, durch mein Eingehen auf dieses Kompromiss nicht den Grundsätzen für Konkurrenzen, deren thunlichste Durchführung auch meinerseits sonst stets angestrebt wird, Rechnung zu tragen, glaubte jedoch unter den obwaltenden besonders schwierigen Verhältnissen hierdurch allein eine Lösung der Frage herbei führen zu können.

Die mir für die Ausbildung der Architektur des Entwurfs gestellte Bedingung, welche, wie seitens der Hrn. Heine & Bühring in einer Begutachtung des von mir unter Festhaltung jener Bedingung durchgearbeiteten Entwurfs so richtig betont wurde, mit dem Wesen architektonischen Schaffens in der Regel schwer zu vereinigen ist, schloss natürlich eine freie, künstlerisch warm empfundene Gestaltung des Entwurfs aus, und führte auch in der Grundriss-Bildung zu manchen Härten, die ohne Aufhebung verschiedener wesentlicher Architektur-Motive des Heine & Bühring'schen Entwurfs nicht zu vermeiden waren. Eine andere, von der Rathhaus-Baukommission und der Gemeinde-Vertretung mir gestellte Bedingung, welche die Grundriss-Gestaltung nicht unwesentlich beeinflusste, war die, dass der Grundriss des Rathhauses, für welchen die Fünfeckform als die der Situation am meisten angemessene Grundform nach reiflicher Ueberlegung anerkannt war, möglichst symmetrisch ausgebildet werde.

Für die endgiltige Bearbeitung des Entwurfs blieben die Bedingungen des 1882er Konkurrenz-Programms, welches zugleich die Inaussichtnahme eines Theaterbaus auf dem verfügbaren Terrain vorsah, im wesentlichen maassgebend; dieselben wurden nur bezüglich der Situations-Lösung dahin präzisirt, dass der neben dem Rathhaus auf dem verfügbaren Baugelände für ein neues Theater frei zu haltende Bauplatz in seinen Fronten auch von der Südgrenze des Baugeländes mindestens 15 m entfernt bleiben sollte, (welche schon damals allgemein gültige Regel für Theaterbauten bei der Konkurrenz nur von wenigen Architekten beachtet worden war) und dass die Entfernung des Rathhauses von dem gegenüber liegenden Kgl. Schloss an den am meisten hervor tretenden Theilen noch 36 m, die geringste Strafsenbreite neben dem Rathhaus an der Marktstrasse aber 20 m betragen müsste. Der unter diesen Verhältnissen von mir ausgearbeitete Entwurf wurde von beiden städtischen Körperschaften genehmigt und für die Ausführung bestimmt. Ehe die bezüglichen Beschlüsse gefasst wurden, war der in seinen wesentlichsten Theilen fertig gestellte Entwurf nebst einem Gips-Modell des Rathhauses mit seiner Umgebung (im Maassstabe von 1 : 250) öffentlich ausgestellt und von mir erläutert worden. —

Die Situation dieses Entwurfs ist in der Weise gelöst, wie sie die hier beigelegte Skizze darstellt. Das schon früher im Konkurrenz-Programm für den Rathhausbau und ein neues Theater zur Verfügung gestellte Terrain ist mit A, B, C, D, E, F, G bezeichnet. Eine Abweichung von den früher gestellten Grenzen ist nur dadurch gemacht, dass die Linie A G, zur Zeit die Grenze der an den Hinterseiten der in der Friedrichstrasse liegenden Grundstücke, etwas verschoben ist, so dass sie nach dem Entwurf parallel zum Theater und einer Seite des Rathhauses zu liegen kommt, wobei sich bei A G eine neue Strafsen-Baufucht bildet, welche den an der Friedrichstrasse liegenden Grundstücken später zu gute kommen wird. Für das Theater ist ein Platz von 36 m Breite und

* Man vergleiche in u. Bl. Jhrg. 82 S. 503, 515, 531, 574, 593, 615.

70 m Tiefe zwischen zwei je 18 m breiten Strafsen vorbehalten, von welchen die südlich gelegene eine schlanke Verbindung zwischen der Mauergerasse und der Museumstraße bildet. Der Platz für das Theater lässt sich nach Bedarf, wie aus dem Plan ersichtlich ist, besonders in der Tiefe auch noch größer annehmen. Der Umstand, dass das Theater etwas schief gegen die Museumstraße zu stehen kommt, ermöglicht einen hübschen Strafsendurchblick auf dasselbe von der Wilhelmstraße, der Haupt-Promenade Wiesbadens her. Es ist in Wiesbaden viel darüber gestritten*, bisweilen sogar mit einer nur dem Eingeweihten begreiflichen Erbitterung, ob ein Theater an dieser Stelle am Platze sei, ob dasselbe nicht hier zu versteckt liege, ob die Häufung dreier großen neben einander gestellter Monumental-Gebäude, wie das Theater, das Rathhaus und die evangelische Kirche nicht einen erdrückenden Eindruck hervor rufen würde, ob nicht ein Theater bei dem Charakter der Stadt Wiesbaden als Kurstadt vielmehr in die Kuranlagen hinein gehöre, oder im Gegentheil in den südlichen Stadttheil, welcher sich am meisten entwickelt und ausdehnt und angeblich das Gros der Theaterbesucher stellt. Endgiltig ist denn auch durch die Freihaltung eines Platzes in der Nähe des neuen Rathhauses die Theaterbau-Frage nicht gelöst, sondern es liegt noch immer die Möglichkeit vor, dass die für das Theater bestimmte Baustelle unter Hinzuziehung der südlich davon liegenden Strafsenfläche bis zur Grenze *AG* hin entweder für andre städtische Gebäude, vielleicht eine Markthalle oder ein schon lange angeregtes, für Wiesbaden so nothwendiges Volksbadhaus benutzt, oder für einzelne Wohnhaus-Bauplätze eingetheilt und verkauft wird. Die Gemeinde-Vertretung Wiesbadens hat aber unstreitig Recht gethan, diesen Platz vorläufig für das Theater frei zu halten, da ein anderer Platz für ein solches zur Zeit nicht verfügbar ist, und die Theaterbau-Frage, welche schon seit einer Reihe von Jahren die Einwohnerschaft Wiesbadens beschäftigt, über kurz oder lang an die Gemeinde heran treten, und ihrer Lösung entgegen gehen muss, besonders da Geldmittel für einen Theater-Neubau in beträchtlicher, wenn auch zur Zeit noch lange nicht ausreichender Höhe vorhanden sind.

Das Rathhaus wie das Theater sind im Entwurfe nach der Hauptaxe der benachbarten evangelischen Kirche hin orientirt. Die Hauptfront des Rathhauses wendet sich nach Nordwesten, gegen das gegenüber liegende Kgl. Schloss, gleichzeitig aber hier auch gegen den aus dem Innern der Stadt herführenden nordwestlichen Theil der Marktstraße. Die Lage der Hauptfront des Rathhauses ist ebenso wie die Berücksichtigung des Theaterbaues längere Zeit hindurch eine Streitfrage zwischen Berufenen und Unberufenen gewesen. Einige wollten nämlich die Rathhausfront, wie dies auch schon in einigen Konkurrenz-Entwürfen angestrebt war, in die gleiche Flucht mit der Haupt-Façade der daneben stehenden evangelischen Kirche zurück rücken. Manchen —

* Vergl. event. die im August 1883 bei Rud. Bechtold & Co. in Wiesbaden gedruckte Broschüre „Der Rathhausbau in seinen Beziehungen zur Theater-Neubau-Frage in Wiesbaden“ von Johannes Lemeke.

aufserhalb der maafsgebenden Kreise zu suchenden — Verfechtern dieses Gedankens mag wohl dabei der Hintergedanke, mit der Durchführung dieses Planes die Erbauung des Theaters neben dem Rathhaus unmöglich zu machen, das Leitmotiv gewesen sein! Gegen die Zurückschiebung der Rathhausfront bis in die Flucht der Kirche sprach hauptsächlich der Umstand, dass bei einer solchen Anordnung das verhältnissmäßig nur niedrige (bis zum Hauptgesims nur etwa 16,50 m hohe) Rathhaus durch die gewaltigen Massen der im Hauptbau ohne die Thürme rd. 30 m hohen Kirchen-Façade erdrückt werden, und nicht zu einer seiner Bedeutung entsprechenden Geltung kommen würde, während eine selbstständige Wirkung des Rathhauses diesen Massen gegenüber bei seinen durch seinen Charakter als Verwaltungs-Gebäude bedingten verhältnissmäßig geringen Abmessungen nur durch ein energisches Vorrücken vor die Kirchenflucht erreicht werden konnte, ohne dadurch andererseits die Kirche in ihrer Wirkung irgend wie zu beeinträchtigen.

Um dem Marktplatz, welcher durch das Zurücktreten des Rathhauses hinter die Linie *CD* eine angemessene Erweiterung im Sinne des Konkurrenz-Programms erfahren hat, später die vielfach als so wünschenswerth betonte symmetrische Gestaltung zu geben, deren Mittelpunkt die Kirche bleibt, ist in Aussicht genommen, die im schlechten baulichen Zustand befindliche, am Zusammenlauf der Mühlgasse und der Burgstraße stehende städtische Schule abzubauen und eins der vielen, der Stadt Wiesbaden für nicht zu ferne Jahre noch zur Ausführung bevor stehenden öffentlichen Gebäude auf dem dadurch frei werdenden Bauplatz *HJKLM* zu errichten. Der nach diesem Plane symmetrisch bebaute Marktplatz, dessen Mittelpunkt die von zwei Monumental-Bauten flankirte Kirche bleiben würde, wäre alsdann in angemessener Weise mit gärtnerischen Anlagen, Fontänen, vielleicht in der Kirchen-Axe mit einem größeren Denkmal der bildenden Kunst zu schmücken, und der Marktverkehr nach dem zwischen dem Rathhaus, dem Theater und der Kirche bei *E* verbleibenden Platz zu verlegen.

Dieser Platz in seiner unregelmässigen Begrenzung gewährt in Zukunft durch die an ihm stehenden hervor ragenden Baulichkeiten höchst malerisch wirkende Architektur-Bilder; besonders zeigt er durch die De Laspéstraße hindurch und von dem Punkt *F* am Zusammenstoß der genannten Straße mit der Museumstraße wieder dieselbe so wirksame, über Eck sich projizierende Chorausicht der evangelischen Kirche des verstorbenen Boos, welche sich früher durch eine auf zwei Grundstücken in der Wilhelmstraße östlich vom Chor der Kirche für die Durchlegung einer Straße offen gelassene Lücke dem Auge darbot, leider aber verloren gegangen ist, da diese Lücke erst vor kurzer Zeit in Folge eines allseitig getadelten und später auch mehrfach bereuten Gemeindebeschlusses durch Privat-Bauspekulation geschlossen und der Strafsendurchlegung entzogen wurde. —

Im Folgenden soll nunmehr die innere Einrichtung des Rathhauses an der Hand der beiden hier mitgetheilten Grundrisse näher besprochen werden. (Schluss folgt.)

Ueber Berechnung von Dachpfetten und ähnlich beanspruchten Holzbalken.

So weit es die Rücksichten auf das zur Verfügung stehende Material, auf ein bequemes Abbinden und andere Umstände zulassen, wird man den einzelnen Konstruktions-Theilen eines Holzbinders möglichst die durch die Regeln der Festigkeitslehre vorgeschriebene Form geben.

Ganzhölzer (zu Balken, Rahmen, Sparren usw.), die aus einem kreisförmigen Baumstamm geschnitten und auf einfache Biegezugfestigkeit beansprucht werden sollen, erhalten bekanntlich 5:7 als günstiges Verhältniss zwischen Breite und Höhe des Rechteck-Querschnitts. Im Folgenden soll die nahe liegende allgemeinere Frage erörtert werden:

Welches Seitenverhältniss muss der Rechteck-Querschnitt eines auf zusammengesetzte Biegezugfestigkeit beanspruchten Balkens (z. B. einer Dachpfette) erhalten, wenn derselbe ein Balken größter Tragfähigkeit werden soll?

Die Maximal-Biegemomente, welche von den in beiden Symmetrie-Ebenen I I u. II II der Pfette gleichzeitig wirkenden Kräften herrühren, seien bezw. M_{\max}^I & M_{\max}^{II} .

Anmerk. Die Belastungs- und Befestigungsweise der Pfette ist so gedacht, dass die beiden M_{\max} für denselben Querschnitt sich ergeben.

Die größte Druck- bzw. Zugspannung im Balken wird an derjenigen Stelle des gefährlichsten Querschnitts auftreten, wo sich die von der zweifachen Biegebeanspruchung herrührenden gleichartigen Spannungen der äußersten Faserschichten addiren. Diese Max.-Druck- resp. Zugspannung ist demnach bestimmt durch den Ausdruck:

$$(1) \dots \sigma_{\max} = \frac{3}{4} \frac{M_{\max}^I}{x y^2} + \frac{3}{4} \frac{M_{\max}^{II}}{y x^2} \text{ oder (s. Fig.)}$$


$$(1^a) \dots \sigma_{\max} = \frac{3}{4} \frac{M_{\max}^I}{x(r^2 - x^2)} + \frac{3}{4} \frac{M_{\max}^{II}}{x^2 \sqrt{r^2 - x^2}}$$

Der Balken wird ein Maximum an Tragfähigkeit besitzen, wenn in seinem am meisten gefährdeten Querschnitt die dort selbst herrschende größte Spannung stets den kleinst möglichen Werth zeigt. Hiernach wäre die Bedingung zu erfüllen:

$$\sigma_{\max} = \text{Min.}$$

oder es muss sein:

$$\left. \begin{aligned} (2) \dots \frac{d\sigma_{\max}}{dx} &= 0, \\ (3) \dots \frac{d^2\sigma_{\max}}{dx^2} &\text{positiv} \end{aligned} \right\}$$



Die Bedingung der Gl. (2) liefert:

$$M_{\max}^I x (r^2 - 3x^2) + M_{\max}^{II} (2r^2 - 3x^2) \sqrt{r^2 - x^2} = 0$$

oder: $M_{\max}^I x (y^2 - 2x^2) + M_{\max}^{II} y (2y^2 - x^2) = 0.$

Wird das gegebene, für jeden vorliegenden Fall konstante Verhältniss $\frac{M_{\max}^I}{M_{\max}^{II}} = \lambda$ und das gesuchte zugehörige Seitenverhältniss des Rechteck-Querschnitts $\frac{y}{x} = \varphi$ gesetzt, so geht die vorige Gl. über in:

$$(4) \dots \dots \varphi^3 + \frac{\lambda}{2} \varphi^2 - \frac{1}{2} \varphi - \lambda = 0$$

Diese kubische Gl. ist der Ausdruck des Gesetzes, nach dem sich mit änderndem $\frac{M_{\max}^I}{M_{\max}^{II}}$ das Verhältniss $\frac{y}{x}$ ändern muss, wenn die gestellte Forderung erfüllt sein soll. Auf den absoluten Werth der beiden Biegemomente kommt es dabei nicht an. Maassgebend für die Beschaffenheit des Rechtecks ist nur der Werth λ oder der Winkel ω , den die Ebene des resultirenden Biegemoments M_{\max}^r mit einer der beiden Symmetrie-Ebenen bildet.

Dass der 2. Differential-Quotient von σ_{\max} für die der gefundenen Bedingungen-Gleichungen genügenden Werthe von φ in der That positiv ausfällt, ergibt sich leicht.

Die Ermittlung des zu einem gegebenen λ gehörigen Seitenverhältnisses φ geschieht am einfachsten graphisch, nachdem man sich — die λ -Werthe etwa als Abscissen und die φ -Werthe als Ordinaten betrachtend — ein für allemal die durch Gl. (4) dargestellte Kurve verzeichnet hat. Dies kann aber unter Umgehung von Kubikwurzel-Ausdrücken leicht in folgender Weise geschehen:

Eine durch den Koordinaten-Anfangspunkt gezogene Gerade $\varphi = \alpha \lambda$ schneidet die Kurve in 3 Punkten:

$$(5) \cdot \begin{cases} \lambda_1 = 0; \varphi_1 = 0. \\ \lambda_2 = \pm \frac{1}{\alpha} \sqrt{\frac{\alpha+2}{2\alpha+1}}; \varphi_2 = \pm \sqrt{\frac{\alpha+2}{2\alpha+1}}. \end{cases}$$

Für $\alpha = 0$ wird die schneidende Gerade zur Abscissenaxe. Man hat dann:

$$\lambda_3 = \frac{M_{\max}^I}{M_{\max}^{II}} = \infty, M_{\max}^I = \infty, \text{ und folglich } \varphi_3 = \pm \sqrt{2}, \text{ also}$$

$$y : x = \sqrt{2} : 1 = 7 : 5.$$

Für $\alpha = \infty$ erhält man die Ordinatenaxe; ferner:

$$\lambda_3 = \frac{M_{\max}^I}{M_{\max}^{II}} = 0, M^I = 0, \text{ und daher } \varphi_3 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ also:}$$

$$y : x = 1 : \sqrt{2} = 5 : 7.$$

Neben diesen beiden Grenzfällen, in denen nur die eine der beiden Symmetrie-Ebenen der Pfette Wirkungsebene von Kräften, dieselbe also auf einfache Biegung beansprucht wird,

ist noch der Fall besonders bemerkenswerth, in dem $M = M^I = M^{II}$. Alsdann hat man $\lambda = 1, \alpha = 1, \varphi = \lambda = 1$; also $y = x$, wie auch ohne Rechnung evident. Obige Ausdrücke (5) liefern für jedes α (von $\alpha = 0$ bis $\alpha = \infty$) die zugehörigen Simultanwerthe von λ und φ und gestatten somit, beliebig viele Kurvenpunkte zu verzeichnen.

Die Kurve hat im Ursprung einen Inflexionspunkt. Die Tangente hieselbst entspricht der Gl.: $\varphi = -2\lambda$ und es ist: $\lambda = \frac{1}{2} \varphi$ und $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 0.$

Für negative α ergeben sich, sobald α absol. < 2 imagiäre Kurvenpunkte.

Um für irgend ein gegebenes

$$\lambda = \frac{M^I}{M^{II}} \text{ das zugehörige günstigste Verhältniss}$$

$\varphi = \frac{y}{x}$ aufzu-

suchen zu können, genügt es, den im 1. (oder auch 3.) Quadranten verlaufenden Theil der Kurve aufzutragen und möglichst nach der Asymptote: $\varphi = +\sqrt{2}$ (resp. $\varphi = -\sqrt{2}$) hin fort zu setzen. Der Verlauf der Kurve im 2. und 4. Quadranten bezieht sich,

da hier entweder λ negativ und φ positiv oder λ positiv und φ negativ ist, auf das Zusammenwirken von Druck- u. Zugspannungen, also auf eine günstigere Beanspruchung des betrachteten Pfetten-theils, also die hier zu Grunde zu legende. (Der Wirkungssinn der Kräfte in einer der Symmetrie-Ebenen hat sich im Vergleich zu dem für die erstgenannten Kurventheile angenommene nunmehr umgekehrt.)

Ist beispielsweise für eine zu berechnende Dachpfette $M = 2 M^{II}$ gefunden, so hat man nur die zur Abszisse $\lambda^1 = 2$ gehörige Ordinate φ^1 abzugreifen und nach Substitution von $y = \varphi^1 x$ in die Gleichg.:

$$80 = \frac{6}{4} \frac{M_{\max}^{II}}{x y^2} + \frac{3}{4} \frac{M_{\max}^{II}}{x y^2}$$

die letztere nach x aufzulösen.

Nicht ohne Interesse wäre wohl auch die Aufgabe:

Den bei einer bestimmten Befestigungs- und Belastungsart auf zusammen gesetzte Festigkeit beanspruchten Balken größter Steifigkeit zu ermitteln.

Eckernförde, im Oktober 1884.

Dr. Seipp, Ingenieur.

Zur Freilegung des Kölner Domes.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 212.)

Mit großer Freude begrüßen wir es, dass man, nachdem unser herrliches Gotteshaus vollendet ist, auch daran denkt, diesen größten und schönsten Monumentalbau Kölns frei zu legen.

Der Dom wird erst dann ganz sichtbar sein, wenn man dem Beschauer einen der Gröfse des Bauwerks entsprechenden Standpunkt einräumt. Erst wenn die Hauptfaçaden des Domes vereinigt übersehen werden können, wird er zur vollen Wirkung gelangen und wird es möglich sein, den gewaltigen Unterschied zwischen den Verhältnissen dieses Riesenwerks und der Profanbauten seiner Umgebung thatsächlich zu ermessen.

Unser Dom ist in seiner ganzen Gröfse einheitlich gedacht und so konsequent in seiner Stilform durchgeführt, wie kein anderes Bauwerk des Erdballes; er soll daher auch einheitlich und nicht zerrissen in seiner ganzen Gröfse dem Auge dargestellt werden. Demgemäfs soll man, wenn die Kosten dadurch nicht wesentlich größer werden, zur Uebersicht desselben auch den Standpunkt schaffen, der allein geeignet ist, die wirksamste Perspektive des ganzen Denkmals zur freien Erscheinung zu bringen. Das ist aber, wie

jedermann zugeben wird, der Standpunkt, von dem man die große Thurmgruppe und das Südportal vereint überblickt.

Durch Freilegung eines Theiles der Südfront allein wird nicht viel erreicht. Die jetzt schon frei gelegte Südansicht wird zwar dadurch mit erheblichen Kosten noch um ein wenig verbessert: der großen Gesamtwirkung aber wird gar kein Vorschub geleistet, weil die Perspektive von Südwest aus dem Auge verbaut bleibt. Wenn man außerdem daran denkt, das neue Domhotel auf dem Bauplatze des jetzigen Haupt-Steueramts anzulegen und zwar in der projektirten Situation, dann wird man dazu beitragen, dass die Insel, welche zwischen dem Wallrafsplatz, dem Domkloster und Domhof liegt, für alle Zeiten bestehen bleiben dürfte und demnach auch der Hauptzweck: die Freilegung der Thurmperspektive für immer, auch für die Nachwelt, verloren gehen müsste.

Die beigelegte Planskizze Fig. 1, die mit Rücksicht auf den bereits mitgetheilten Situationsplan (S. 152) wesentlich vereinfacht, und welcher in Fig. 2 ein verkleinertes Abbild jenes früheren Vorschlags

gegenüber gestellt wurde, zeigt, wie das oben angegebene Ziel erreicht werden kann, wenn auch die Häuser zwischen Wallrafsplatz und Domhof nieder gelegt werden. Man würde alsdann von der Einmündung der Hochstraße in diesen Platz West- und Südseite des Domes zugleich ins Auge fassen können. Als Ersatz für das verloren gegangene Bauviertel ist ein neuer Baublock zwischen dem Domhof und dem Hof in Aussicht genommen. Wird auf diesem Block das neue Domhôtel mit rd. 1000 qm erbaut, so können die übrig bleibenden 1100 qm an die Besitzer des abzubrechenden Blocks als Entschädigung zur Vertheilung gelangen, oder anderweit veräußert werden.

Nach Erkundigungen, die bei mehreren Besitzern dieser Häuser eingezogen sind, würden dieselben gern ihre Grundstücke für einen solchen idealen Zweck abtreten. Die Entschädigungs-Summe würde sich auf rd. 1 350 000 M. belaufen, während aus dem Verkauf der in dem neuen Baublock zur Verfügung stehenden 1100 qm ein Erlös von 725 000 M. zu erwarten wäre. Gegenüber dem auf S. 152 mitgetheilten Stübgen'schen Plane wäre also eine Mehrausgabe von nur 525 000 M. erforderlich, die für die Gröfse des in Rede stehenden Zweckes gering erscheint, wenn man bedenkt, dass der Dom selbst rd. 50 Millionen M. und die Freilegung desselben, wie sie bis jetzt geplant ist, mindestens 2 Millionen M. kostet. Es kann dieser Mehrbetrag von 525 000 M. durch den Erlös aus der Domlotterie eines Jahres beschafft werden.




Fig. 1.




Fig. 2.

Vorschläge zur Freilegung des Kölner Doms.

Ueber die zweckmässigste Anlage der Dock- und Tidehäfen im Fluthgebiet.

An den der Einwirkung der Fluth und Ebbe unterworfenen Stromstrecken findet man außerordentlich von einander abweichende Anordnungen der Häfen in Bezug auf deren Richtung zum Hauptstrom und in Bezug auf die damit im wesentlichen zusammen hängende Gröfse und Form der Einfahrt zu denselben.

Abgesehen von solchen Fällen, wo aus Mangel an Raum oder aus Rücksicht auf örtliche Verhältnisse eine zweckmässige Disposition nicht möglich oder nicht rathlich erscheint, können die zahlreichen Anlagen dieser Art wohl in der Hauptsache darauf zurück geführt werden, dass man im allgemeinen zu wenig Rücksicht nimmt auf die wirklichen praktischen Bedürfnisse und auf die dabei in erster Linie der Schifffahrt zu gewährenden Erleichterungen und Bequemlichkeiten und dass in jedem einzelnen Falle die Ansichten der darüber entscheidenden Ingenieure maassgebend gewesen oder sehr von einander abgewichen sind, oder endlich auch dieselben nicht die gebührende Berücksichtigung gefunden haben. Bei der allgemein anerkannten Wichtigkeit aber wird die Beantwortung der Frage, welche Anordnung bei gegebenen Verhältnissen im Prinzip die zweckmässigste ist, in manchen vorkommenden Fällen dazu dienen können, Fehler zu vermeiden, welche später und theilweise durch anderweitige kostspielige Bauten und Schutzvorrichtungen redressirt werden können und daher auch immer nachtheilige Einwirkungen ausüben werden.

Die Eigenschaften der Fluthströme, die klimatischen Verhältnisse und die Art und Weise, wie der Verkehr gehandhabt wird, sind wohl als die Hauptfaktoren bei der Untersuchung anzusehen und werden letzterer solche Verhältnisse zu Grunde gelegt werden müssen, wie sie aus der Beantwortung der nachfolgenden Kardinalfragen sich ergeben:

1) Zu welcher Zeit geschieht namentlich das Ein- und Auslaufen der bezw. beladenen und unbeladenen Schiffe, d. h. bei Fluth, bei Hochwasser oder bei Ebbe?

Es erscheint übrigens nicht nöthig, dass man die bezgl. Häuser gleich nieder legt: dieselben können nach Bestimmung vielleicht 10 Jahre und noch länger stehen bleiben, nur muss man die Situation bereits jetzt fest stellen.

Hoffentlich findet diese Idee die nöthige Unterstützung, um die Freilegung des Domes so zu gestalten, dass nicht nur der geringere Theil desselben, sondern die ganze Gröfse, die wirksamste und interessanteste Perspektive dieses National-Denkmal's für alle Zeiten der Nachwelt erschlossen wird.

Köln, den 26. April 1885.

Philipp.

Anmerkung der Redaktion. Wir haben gern dem Ersuchen entsprochen, auch dem vorstehend entwickelten Vorschlage in u. Bl. Raum zu geben. Dass es erwünscht wäre, wenn dieses weiter gehende Ziel erreicht werden könnte, stehen wir nicht an, auch unsererseits zu bekennen, obschon wir den allgemeinen Auseinandersetzungen des Hrn. Verfassers über die gröfsere Wirkung völlig frei gestellter Gebäude nicht unbedingt beipflichten können. Dagegen sind wir durchaus nicht seiner Meinung, dass mit der Verwirklichung des auf S. 152 mitgetheilten Stübgen'schen Vorschlages nur eine geringfügige Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes erreicht werden würde. Wir halten diese Verbesserung vielmehr für so grofs, dass wir es völlig begreiflich finden, wie man sich in Köln mit ihr begnügen will, wenn Aussicht dazu vorhanden ist, den bezgl. allerseits freudig begrüfsen Plan thatsächlich zu verwirklichen, während man sich davor scheut, durch neue, wenn auch an sich sehr bemerkenswerthe Vorschläge einen Aufschub der Entscheidung und damit die Gefahr herbei zu führen, dass der bezgl. an den Neubau des Domhôtels geknüpfte Gedanke überhaupt Schiffbruch leidet.

2) Welche Winde sind das ganze Jahr hindurch die vorherrschenden?

3) Bilden die tief beladenen Schiffe beim Einlaufen oder beim Auslaufen die gröfsere Mehrheit?

4) Führt der Strom während der Ebbe oder während der Fluth die meisten Sinkstoffe mit sich?

5) Welche Richtung hat der Stromlauf? und endlich:

6) Bei welcher Anordnung wird der Hafen am ersten eisfrei?


Alle diese in Betracht zu ziehenden und zu beantwortenden Fragen kommen aber wiederum einzig und allein darauf hinaus, fest zu stellen, welcher Winkel der günstigste ist, den die Hafenaxe mit der Stromrichtung bilden muss, weil davon auch die Gestaltung der Einfahrt im wesentlichen abhängt und solche in Bezug auf Gröfse und Form je mit der Gröfse des Winkels sich ändert.

Wer die Schwierigkeiten kennt, welche mit dem Manöuvriren grofser, tief gehender Schiffe auf den einen starken Verkehr führenden Stromrevieren und in engen Häfen verbunden sind, wird auch die Wichtigkeit der Bestimmung der günstigsten Richtung erst recht zu schätzen wissen und auch zu der Ansicht gelangen müssen, dass es vor allen Dingen darauf ankommt, die Häfen so anzulegen, dass das Ein- und Auslaufen der Schiffe, sowie die Bewegungen im Hafen selbst und das Festmachen derselben möglichst leicht und mit den geringsten Gefahren vorgenommen werden kann und dass ferner die Schiffe auf ihren Liegeplätzen geschützt und sicher liegen, während die Aufsandungen und die sonstigen bei einer Hafen-Anlage in Bezug auf den Verkehr, die Kosten usw. in Frage kommenden Rücksichten erst in zweiter Linie den Ausschlag geben dürfen.

Da speziell die deutschen Fluthströme ins Auge gefasst sind, so werden bei dem im wesentlichen gleichen Charakter und bei gleichen Verhältnissen derselben etwaige Abweichungen das Resultat der Untersuchung auch nicht so sehr beeinflussen, als dass deshalb letztere von dem allgemeinen Werth verlieren könnte.


oder für analoge ausserdeutsche Fluthströme ohne weiteres nicht anwendbar wäre. In Bezug darauf werden sich nun auch die unter 1—6 aufgestellten Fragen beantworten lassen, wie folgt:

Zeit des höchsten Fluthstandes auf ein sicheres Befahren des Stromes gerechnet werden kann und auch die Häfen gewöhnlich nicht mehr Wassertiefe besitzen, als unter Hinzurechnung



Grundriss vom Erdgeschoss.
Raumbezeichnungen im Erdgeschoss: 1) Vorhallen. 2) Vestibül. 3) Korridore. 4) Durchfahrt zum Hof. 5) Saal für verschiedene Zwecke (Wahlen, Aushebungen, Impfungen usw.). 6) Nebenzimmer dazu. 7) Bureau (Meldezimmer). 8) Wartezimmer. 9) Trauzimmer des Standesamts. 10) Stadtdiener-Zimmer. 11) Stadt-Kasse. 12) Kassirer. 13) Tresor. 14) Kassen-Bureau. 15) Kassen-Diener. 16) Schiedsamt. 17) Sitzungs-Zimmer der Steuer-Kommission. 18) Vorstand. 19) Meldezimmer. 20) Buchführung. 21) Schreibzimmer der Steuerverwaltung und für Militärsachen. 22) Reserve-Zimmer. 23) Vorstand. 24) Bureau. 25) Wartezimmer der Armen-Verwaltung. 26) Sitzungs-Zimmer der Armen-Deputation. 27) Klosets. 28) Haupttreppe zum I. Geschoss. 29) Nebentreppen. 30) Nebenausgang vom Saal zu 5.

Grundriss vom I. Obergeschoss.
Raumbezeichnungen im I. Obergeschoss: 1) Haupttreppe. 2) Korridore. 3) Nebentreppen. 4) Repräsentations-Saal. 5) Sitzungssaal der Stadtverordneten (z. Z. Bürgerausschuss). 6) Sitzungszimmer des Magistrats (z. Z. Gemeinderath). 7) Kommissions-Zimmer. 8) Stadtdiener-Zimmer. 9) Arbeitszimmer des 1. Bürgermeisters. 10) Audienz-Zimmer desselben. 11) Erster Sekretär. 12) Buchführung. 13) Registratur. 14) Kanzlei. 15) Waisenrath. 16) Stadträthe. 17) Bureau der Gemeinde-Vertretung. 18) Stadtverordneten-Vorsteher. 19) Altan. 20) Balkons. 21) Klosets. 22) Garderoben.



DER RATHHAUSBAU IN WIESBADEN.

Zu 1) Die Zeit, welche zum Einlaufen der beladenen Schiffe in den Hafen zu benutzen ist, hängt wohl zumeist von den vorhandenen Stromtiefen ab. Wenn aber im allgemeinen nur zur

der normalen Fluthgröße zur Aufnahme der Schiffe erforderlich ist, so kann auch nur die Zeit kurz vor Hochwasser, also die letzte Dauer der Fluthide, als der geeignetste Moment

angesehen werden, zu welchem mit einiger Sicherheit die Schiffe in den Hafen holen können und nicht Gefahr laufen, eine ganze Tide über wegen mangelnder Wassertiefe fest zu sitzen oder gar in gefährliche Lagen zu kommen. Zur Begegnung der möglicherweise eintretenden Verzögerungen und Hindernisse, welche oft vorher nicht zu übersehen sind, darf aber dabei nicht die Zeit des höchsten Fluthstandes abgewartet werden; die alsdann erfolgende Kehr der Strömung und der Eintritt der Ebbe vermehren nur noch die Schwierigkeiten und erfordern zeitraubende Arbeiten, welche mit der abnehmenden Wassertiefe und der entgegen gesetzten Stromrichtung im Zusammenhang stehen.

Zu 2) In Betreff der vorherrschenden Windrichtung können nur westliche und von diesen wiederum vorwiegend südwestliche Winde von Einfluss werden, während nördliche und östliche im Verhältniss dagegen selten auftreten und daher auch nicht in Betracht zu ziehen sind. Die oft in großer Stärke auftretenden und anhaltenden westlichen Winde sprechen aber hinsichtlich ihrer Einwirkung bei der Anlage in einer entscheidenden und meistens nicht genügend gewürdigten Weise mit.

Zu 3) Die in die Docks und Tidehäfen einlaufenden Schiffe sind gegenüber den auslaufenden in der größeren Anzahl beladen und legen entweder nach gelöschter Ladung in leerem Zustande auf den freien Strom zur Uebernahme anderweitiger Frachten oder verlassen die Häfen in Ballast. Aus dem Folgenden wird zu ersehen sein, dass auch aus dem umgekehrten Verhältniss ein Anspruch auf besondere Berücksichtigung nicht erwächst.

Zu 4) Bei den Dockhäfen kann die Versandung wegen des Abschlusses derselben gegen den Strom durch Schleusenthore weiter keine Rolle spielen; die Einfahrt ist durch Spülungen ebenfalls tief zu erhalten. Wenn nun auch die Tidehäfen einen solchen Abschluss nicht haben und in Folge dessen der Wasserspiegel gleichmäßig mit dem freien Strom steigt und fällt, also auch die schwebenden Sinkstoffe sich ungehindert ablagern, so ist dennoch wegen der von der Strömung zurück gezogenen Lage es ziemlich gleichgiltig, ob der Strom zur Fluth- oder zur Ebbezeit die meisten Sinkstoffe mit sich führt. Im allgemeinen kann man daher auch das Eintreffen der einen oder der anderen Thatsache auf sich beruhen lassen und werden jene nur dann — wenn auch von untergeordneter — Bedeutung werden, wenn der Hafen


an einer Stromstrecke erbaut werden soll, wo sich eine scharfe Konkave befindet.

Zu 5) Die großen Ströme haben im Fluthgebiet bis zur Einmündung in die See durchweg eine westliche Richtung mit mehr oder weniger geringen Abweichungen.

Zu 6) In welcher Anordnung die Häfen zuerst eisfrei werden, hängt wiederum von der herrschenden Windrichtung ab. Insofern nun, wie ad 2) bemerkt worden ist, darunter nur westliche Winde gemeint sein können und solche das Eintreten des Thauwetters zur Folge haben, so werden auch solche Häfen dann zuerst eisfrei und für die Schifffahrt wieder geöffnet, wenn diese westlichen Winde auf das Hinaustreiben der Eismassen in den freien Strom einwirken können.

Unter der Annahme, dass die unter 1—6 angeführten Verhältnisse im wesentlichen als richtig angesehen werden können und für eine gewisse Anzahl von Fluthströmen auch wirklich eintreffen, wird die Untersuchung über die günstigste Richtung der Häfen sich sehr vereinfachen und auch die Lösung der gestellten Aufgabe im Prinzip einen allgemeinen Werth annehmen.

Was den Winkel der Hafenaxe mit dem Hauptstrom anbelangt, so findet man in allen möglichen Variationen sowohl rechte,



als auch spitze und stumpfe Winkel α , worunter — wie die nebenstehende Figur zeigt — diejenige Neigung verstanden ist, welche die Hafenaxe mit der Fluthstromrichtung bildet. Nach übereinstimmenden Urtheilen hat man in England die besten Erfahrungen mit

einem spitzen Winkel, also mit einer stromaufwärts gerichteten Hafenaxe gemacht, während rechte und stumpfe Winkel noch nachträglich behufs Erzielung einer leichteren Einfahrt und zur Abwendung von Gefahren für die Schiffe besonderer Schutzwerke bedurften. Im Folgenden soll nun dargelegt werden, dass dasselbe auch von den deutschen Fluthströmen gilt und dass im Prinzip jede andere Anordnung zu verwerfen ist. (Schluss folgt.)

Zur Reform des höheren Eisenbahn-Beamtenthums.

In No. 1 u. 2 d. lfd. Jahrg. der Deutschen Bauzeitung ist unter der Ueberschrift: „Zwei Mängel in der preussischen Staatseisenbahn-Verwaltung“ ein Artikel erschienen, welcher das alte wohlbekannte und leider nicht unberechtigte Klage über die Zurücksetzung der technischen Beamten in der Staatseisenbahn-Verwaltung von neuem anstimmt. Derselbe ist ein besonderer Stoffsseuffer *pro domo* der Bautechniker in der Eisenbahn-Verwaltung. Wenn wir der hierbei gehegten guten Absicht des Hrn. Verfassers auch gern unsere Anerkennung zu zollen geneigt sind, so können wir doch nicht in Abrede stellen, dass uns die Lektüre der wohl gemeinten und in Einzelheiten beachtenswerthen Vorschläge ein recht peinliches Gefühl bereitet hat, welches wir am deutlichsten durch das bekannte Sprichwort: „Bewahre mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden werde ich mich selber schützen“, ausdrücken können. Das vollständige Todtschweigen der Maschinen-Techniker in den gemachten Reform-Vorschlägen musste wohl jedem mit den Verhältnissen Vertrauten in sehr unliebsamer Weise auffallen und die Empfindung wach rufen, dass der Hr. Verfasser durch seine einseitige Betonung des bautechnischen Elements eher zu schaden als zu nützen im Stande sein möchte.

In der That ist auch — wie wir mit einem gewissen wehmüthigen Gefühle bemerken — aus dem Kreise der vernachlässigten Maschinen-Techniker in den, die Interessen derselben insbesondere vertretenden Glaser'schen „Annalen für Gewerbe und Bauwesen“ Heft 2 d. Jhrg., alsbald eine Erwiderung erfolgt, welche die angegebene Unterlassungssünde zwar in maassvoller, aber doch recht bestimmter Weise rügt. Mit aufrichtigem Bedauern müssen wir eingestehen, dass der maschinen-technische Eisenbahn-Kollege dem bautechnischen — denn wir dürfen wohl annehmen, dass die betr. Mittheilungen von solchem herrühren — in objektiver Beurtheilung der tatsächlichen Verhältnisse überlegen ist. Wer heutigen Tages in die von den beiden Hrn. Verfassern berührten Fragen der Eisenbahn-Verwaltung mit wirklich besserer Hand eingreifen will, darf niemals vergessen, dass Bau-Techniker und Maschinen-Techniker auf völlig gleichem Boden stehen und die gleichen Ansprüche zu stellen berechtigt sind. Die häufige Klage der Maschinen-Techniker, dass diese unzweifelhafte Thatsache seitens der Bau-Techniker vielfach nicht mit der wünschenswerthen Bereitwilligkeit anerkannt wird, ist leider nicht ganz unbegründet und wir möchten eine ernsthafte Warnung davor aussprechen, in dieser Beziehung zu Zwistigkeiten Veranlassung zu geben, welche die bisher ohnehin wenig erfreuliche Stellung der Bautechniker innerhalb der Eisenbahn-Verwaltung höchstens benachtheiligen können. Grade die letzteren sollten doch mit Rücksicht auf ihren langjährigen Kampf gegen die bevorzugte Stellung des Juristenthums die Gefühle würdigen, welche eine ungerechtfertigte Zurücksetzung naturgemäß

in der Seele des Unterdrückten zeitigen muss, und sollten es daher als eine Ehrenpflicht ansehen, den Maschinen-Technikern fördernd die Hand zu reichen und mit ihnen in gemeinsamer Arbeit darauf hinzuwirken, dass die — im übrigen mehr und mehr im Verschwinden begriffenen — Vorrechte des Juristenthums gegenüber den technischen Berufsklassen endgiltig beseitigt werden.

Dass letzteres früher oder später geschehen wird und geschehen muss, daran ist nach der in neuerer Zeit wahrnehmbaren Entwicklung der Anschauungen in den maassgebenden Kreisen schwerlich zu zweifeln. Und wenn dieser Umwandlungs-Prozess sich für die allerdings wohl begreifliche und nicht selten an die Oeffentlichkeit tretende Ungeduld der Beteiligten anscheinend etwas langsam vollzieht, so möge man doch bedenken, dass derartige organisatorische Fragen in einem großen Staatswesen zu umfassenden Erwägungen Veranlassung geben, welche nun einmal ihre Zeit erfordern, um zur Reife zu gelangen. Wir hoffen jedoch durch diese Ermahnung zur Geduld nicht den Glauben zu erwecken, dass wir der lange erwarteten endgiltigen Regelung dieser alten und recht unliebsamen Streitfrage kühlen Herzens gegenüber stehen. Im Gegentheil, je früher dieser Akt nothwendiger Gerechtigkeit, für welchen wir schon seit langer Zeit unentwegt eingetreten sind, vollzogen wird, um so aufrichtiger werden wir erfreut sein.

Die meisten Vorschläge, welche bisher aus bautechnischen Kreisen für eine anderweitige Ausbildung der höheren Eisenbahn-Techniker entstannt sind, lassen das Bestreben erkennen, es vor allen Dingen dem „Juristen“ oder vielmehr richtiger dem „Administrativ-Beamten“ in der Eisenbahn-Verwaltung gleich zu thun.* In der Regel wurde daher ein „Herumhasten“ in den verschiedenartigen Büreaus der Direktion und des Betriebsamtes für zweckmäßig erachtet, wobei seltensamerweise das recht umfangreiche Gebiet des Maschinenwesens mit einer geradezu staunenerregenden Peinlichkeit — übergangen wurde. Diese Thatsache ist verblüffend charakteristisch und ein deutlicher Beweis, dass die zahlreichen Verbesserungs-Vorschläge — vermutlich meist unbewusst — im Grunde genommen nur auf eine Personenfrage hinaus liefen, aber keineswegs genügten, um den angeblich doch erstrebten sachlichen Ueberblick über das gesammte Eisenbahnwesen zum Vortheile der Verwaltung herbei zu führen. Dem Maschinen-Techniker war der Bautechniker in der preussischen Eisenbahn-Verwaltung bezüglich der äußeren Rangstellung von jeher „über“ gewesen; was brauchte er sich daher um das von ersterem betriebene Geschäft zu kümmern? Anders aber lag die Sache dem Administrativ-Beamten gegen-

* Wir sind dem Hrn. Verfasser der erwähnten Artikel in No. 1 und 2 d. Bl. die Anerkennung schuldig, dass er sich bei seinen Vorschlägen lediglich auf das, zur Zeit von den Bautechnikern in der Eisenbahn-Verwaltung beherrschte Gebiet des Betriebes und der Bahn-Unterhaltung beschränkt hat.

über. Um denselben aus seiner viel beneideten Stellung heraus zu drängen, oder um zum mindesten in dieselbe hinein zu dringen, erschien es vor allen Dingen nothwendig, die besonderen administrativen Dienst-Geschäfte an sich zu raffen, und so unterzog man sich denn mit Vorliebe der undankbaren Aufgabe, Vorschläge zu entwerfen, durch welche man fast das gesammte, gegenwärtig von den administrativen und bautechnischen Beamten in der Eisenbahn-Verwaltung beherrschte Gebiet zusammen zu schmelzen versuchte, natürlich in der stillen Hoffnung, dass alsdann der Bautechniker als Sieger auf dem Platze bleiben würde.

Wir nehmen keinen Anstand, diese Versuche als dem Interesse der Sache völlig zuwider laufend zu bezeichnen. Niemand, der seine Thätigkeit mit dem wünschenswerthen sachlichen Maafsstabe misst, wird es im Ernste für zweckmäfsig halten können, einen durch das Studium des Baufaches hindurch gegangenen Beamten auch mit den umfangreichen, zur Handhabung der Eisenbahn-Betriebs- und Verwaltungs-Geschäfte erforderlichen Kenntnissen so weit zu belasten, dass derselbe je nach Bedarf in der einen oder anderen Richtung mit gleichem Nutzen verwendbar erscheinen mag. Wir halten es — ganz seltene Fälle, in Folge besonders hervor ragender Begabung Einzelner ausgenommen — für ausgeschlossen, dass ein solches Ergebniss erzielt werden kann; durch das Anstreben derselben würde lediglich eine Prämie auf mittelmäfsige Leistungen gesetzt werden. Dagegen bleibt aber doch immer der alte Satz: „*Multum, non multa*“ wahr, und wir empfehlen die Beachtung desselben gerade in dem vorliegenden Falle um so mehr, als die Eisenbahn-Thätigkeit ohnehin eine so überaus vielseitige ist, dass man sich in derselben der von allen Seiten hervor tretenden und die Kräfte übermäfsig in Anspruch nehmenden interessanten Fragen nur schwer erwehren kann.

Ein eigenthümliches Gefühl muss die Erwägung hervor rufen, dass es den Administrativ-Beamten unseres Wissens niemals eingefallen ist, für sich eine Ausbildung in den technischen Fächern des Eisenbahnwesens zu wünschen. (Wir bemerken hierbei zur Vermeidung von Missverständnissen beiläufig, dass die uns wohlbekannte flüchtige Ausbildung der genannten Beamten in dem betriebstechnischen Dezernate zu der von uns gemeinten spezifisch technischen Thätigkeit nicht gerechnet wird, da der Betrieb im wesentlichen in den Rahmen der Eisenbahn-Verwaltung gehört.) Der Mangel an technischen Kenntnissen hat die administrativen Beamten noch niemals gehindert, sich zur Leitung der Eisenbahn-Verwaltungs-Geschäfte für ganz besonders befähigt zu halten, und mit Rücksicht auf die bisherigen bekannten Zustände bezüglich des Ausbildungsganges der höheren Eisenbahn-Beamten wird man zur Zeit dieser Annahme eine gewisse Berechtigung nicht versagen können. Wir haben aber andererseits auch niemals Zweifel gehegt, dass die in dem bautechnischen, maschinen-technischen oder einem anderweitigen Fache vorgebildeten Beamten im allgemeinen die Verwaltungs-Geschäfte eben so gut zu handhaben im Stande sind wie jene, wenn ihnen dazu in gleicher Weise und ebenso frühzeitig Gelegenheit geboten wird. Unter allen Umständen sind wir indessen überzeugt, dass die in Frage kommenden Interessen noch besser als bisher gewahrt sein dürften, wenn mit dem jetzigen Systeme bezüglich der Besetzung der höheren Eisenbahn-Verwaltungs- und Betriebs-Stellen gebrochen und Sorge getragen würde, die für dieselben erforderlichen Beamten durch eine frühzeitig beginnende direkte Ausbildung im Eisenbahnfache zu gewinnen.

Wir geben dieser Ueberzeugung nicht zum ersten Male Ausdruck und sind uns bewusst, dass wir uns mit unserer Auffassung zur Zeit noch im Gegensatze zu der überwiegenden Mehrheit der Fachgenossen befinden. In wiederholten Gesprächen mit solchen ist uns vorgehalten, dass unser Vorschlag eine Schädigung der Bautechniker bedeute, da derselbe auf eine Herausdrängung der letzteren aus den von ihnen jetzt besetzten betriebstechnischen Stellen hinarbeite, was namentlich in der jetzigen, für den Techniker bekanntlich sehr ungünstigen Zeit auch als ein taktischer Fehler bezeichnet werden müsse. Wir sind gern geneigt, dem letzteren, lediglich die Personenfrage treffenden Einwände Rücksicht zu zollen; immerhin aber haben wir durchschlagende sachliche Gründe gegen unseren Vorschlag bisher noch nicht gefunden und wir vermögen es mit unserm Gewissen nicht zu vereinbaren, die uns erst am Herzen liegende gedeihliche Entwicklung des Eisenbahnwesens einer Personenfrage unterzuordnen. Die von der Mehrzahl der Bautechniker verfochtene Ansicht, dass sie die geborenen Eisenbahn-Betriebs-Beamten seien, wird nämlich in der That eigentlich nur von den Bautechnikern für richtig gehalten, deren Urtheil in eigener Sache von bedingtem Werthe ist. Dagegen ist es bekannt, dass die Maschinen-Techniker denselben den jetzigen Besitzstand durchaus streitig machen. Allerdings steht in diesem Falle Behauptung gegen Behauptung. Aber wer die Verhältnisse kennt und dieselben ehrlich beurtheilt, wird schwerlich einen gewichtigen Grund dafür finden können, dass der Maschinen-Techniker für die Betriebsleitung nicht ebenso geeignet sei wie der Bautechniker. Führt man zu gunsten des letzteren die von denselben durch das Projektiren und Ansführen von Eisenbahnen gewonnenen Kenntnisse an, so darf der erstere auf die Erfahrung, welche er beim Entwerfen und Ausführen der Betriebsmittel — insbes. des Motors — und der zahlreichen, im Eisenbahnbetriebe erforderlichen maschinellen Einrichtungen gesammelt hat, hinweisen und wägt man die beiderseitigen Errungenschaften gegen einander ab, so ist es doch sehr zweifelhaft, ob der Maschinen-Techniker den Betriebs-Angelegenheiten durch seine

ganze Vorbildung nicht etwas näher steht als der Bautechniker.

Wir selbst sind indessen der Ansicht, dass beide Fachrichtungen für den Betriebsdienst in dem vollen Umfange, wie er von uns aufgefasst wird, nicht geeignet sind. Für die richtige und zweckmäfsige Handhabung des Betriebes seitens der höheren Dienststellen haben die vorerwähnten technischen Kenntnisse und Erfahrungen nämlich nur einen mehr oder minder äusserlichen Werth; es wird ja sehr erfreulich sein, wenn dieselben vorhanden sind, aber unbedingt nothwendig — zum mindesten in dem grofsen Umfange, in welchem sie durch die jetzige Vorbildung erworben werden müssen — sind sie nicht. Der Beweis wird u. a. durch die Thatsache geliefert, dass die verantwortlichen **betriebsleitenden** Beamten zur Zeit bezüglich der maschinellen Fragen in der Regel auf die Mitwirkung des ihnen zur Seite stehenden speziellen Fachmannes angewiesen sind.

Dagegen bewegen sich diejenigen Aufgaben, welche das eigentlich, wir möchten sagen, das geistige Wesen des Betriebes ausmachen, in einer, von jenen spezifisch technischen Frage vollständig verschiedenen Richtung, und man darf mit Sicherheit behaupten, dass mit der fortschreitenden Vertiefung in die Betriebs-Thätigkeit der ehemalige Bautechniker seinem ursprünglichen Studien- und Arbeitsfelde mehr und mehr entfremdet wird. Wen hierbei schliesslich dennoch die Sehnsucht nach letzterem nicht verlassen haben sollte, von dem kann man getrost sagen, dass er besser gethan hätte, dem Betriebe fern zu bleiben. Denn wer sich in demselben heimisch fühlt und fühlen will, wird und muss sich ihm auch völlig zu eigen geben, wie man bekanntlich nur einem Herrn dienen soll. Der Versuch aber, die umfassenden und weitschichtigen Gebiete der Bautechnik und der Betriebstechnik gleichmäfsig zu beherrschen, ähnelt verzweifelt dem unglücklichen Manöver, zwischen zwei Stühlen Platz zu nehmen.

Der Betriebs-Techniker findet den Keim und das Material seiner Thätigkeit in den volkswirtschaftlichen, kommerziellen, gewerblichen, industriellen, sozialen und derartigen Strömungen, welche sich in beständiger, je nach Ort und Zeit verschiedenartiger und vielseitiger Bewegung befinden; und je mehr er bemüht ist, den Forderungen der im bunten Wechsel durch einander pulsirenden Verkehrs-Verhältnissen nachzuspüren und die Grundbedingungen ihrer Entwicklung zu enthätseln, ein um so geeigneteres Werkzeug wird er im Dienste des heutigen grofsartigsten Vermittlers aller Kultur-Bestrebungen — der Eisenbahnen sein.

Es ist ein schmerzliches Gefühl eingestehen zu müssen, dass der Betriebs-Techniker gegenwärtig die zur Ausübung seines augedeuteten Berufes nothwendigen Kenntnisse und Erfahrungen im allgemeinen erst dann zu gewinnen im Stande ist, wenn er in verhältnissmäfsig vorgerticktem Lebensalter durch den Zufall der Verhältnisse gezwungen wird, sich mit den bezüglichlichen Fragen sofort praktisch und verantwortlich zu beschäftigen. Er wird alsdann durch eine Menge bisher ugewohnter Dinge bestimmt; im Drange der Geschäfte fehlt häufig die wünschenswerthe Zeit zum Studium der Grundlagen — was Wunder, wenn sich schliesslich eine gewisse Müdigkeit und Gleichgültigkeit einstellen und austatt der lebensfrischen geistigen Vertiefung in die vorliegenden Fragen eine schematische Behandlungsweise derselben Platz greifen sollte! — Gewiss ist Letzteres nicht die Regel — aber wenn es vorkommt, wer müsste es nicht entschuldigen? —

Das bei dem Betriebs-Techniker beobachtete Verfahren — und Aehnliches gilt von den Administrativ-Beamten der Eisenbahnen — widerspricht völlig der in jedem anderen Berufe üblichen Gepflogenheit. Während es sonst als richtiger Grundsatz gilt, den jungen Beamten oder Anfänger zunächst mit den nothwendigen Begriffen und Kenntnissen zur Ausübung seiner Thätigkeit vertraut zu machen und es der fortschreitenden Entwicklung zu überlassen, die Anschauungen zu erweitern und schliesslich auch über den engeren Rahmen der Berufssphäre hinaus zu führen, beginnt die Ausbildung des zukünftigen Betriebs-Technikers mit einer unendlichen Fülle wissenschaftlicher und praktischer Studien, welche — wie er allerdings erst bei seinem Eintritte in die Betriebs-Thätigkeit mit Schrecken wahrzunehmen im Stande ist — für letztere beinahe, vielleicht ganz entbehrlich sind. — Wir glauben uns kaum zu täuschen, wenn wir annehmen, dass diejenigen Fachgenossen, welche unsere Ansichten bekämpfen, zum Theil eher geneigt sein würden, denselben Aufmerksamkeit zu schenken, wenn sie zu den Betriebs-Verhältnissen in näherer Beziehung ständen und nicht meistens der stillen Hoffnung lebten, dass ihnen dereinst in denselben ihre bautechnischen Kenntnisse doch wohl ganz besonders förderlich sein möchten. Die Enttäuschung dürfte später nicht ausbleiben. —

Wenn nun die Frage gestellt wird, in welcher Weise die Heranbildung der Betriebs-Techniker zweckmäfsig zu gestalten wäre, so müssen wir allerdings gestehen, dass diese Frage zur Zeit noch eine Preis-Aufgabe ist, deren glückliche Lösung als eine schöpferische That zu bezeichnen sein würde. Bereits bei einer früheren Veranlassung hatten wir uns einmal gestattet, darauf hinzuweisen, ob es sich nicht empfehlen möchte, eine engere Verbindung zwischen dem Verkehrs- und betriebstechnischen Beamten dadurch anzustreben, dass man dieselben von einer gemeinschaftlichen Grundlage aus in das Eisenbahnwesen einführt und dieselben weiterhin in die beiden jetzigen Richtungen auseinander treten lässt. Die Berührungspunkte, welche die letzteren unter einander — auch nach der erfolgten Trennung — haben würden, sind überaus zahlreiche, und die gegenwärtige Organisation der preussischen Staatsbahnen bringt schon jetzt diese Thatsache in

den Personal-Verhältnissen und dem Arbeitsfelde der 2. Abtheilung der Eisenbahn-Direktionen zur offenkundigen Ausschamung. Dass eine gewisse Kenntniss der in Frage kommenden rein technischen Fächer für die nach der diesseitigen Ansicht heran zu bildenden Beamten erforderlich ist, damit dieselben nicht die wünschenswerthe Fühlung zu dem gesammten Apparate, mit welchem sie zu wirken haben verlieren, erscheint uns zweifellos; doch hätte in dieser Beziehung eine weise Beschränkung Platz zu greifen. Der Schwerpunkt der Ansbildung müsste indessen selbstverständlich auf diejenigen Gegenstände gelegt werden, welche die spätere Thätigkeit hauptsächlich auszufüllen bestimmt sind. Es ist klar, dass man hierbei über Einzelheiten verschiedener Meinung sein kann; es würde aber wohl möglich sein, zu einer Einigung über dieselben zu gelangen, sobald überhaupt erst die Prinzipienfrage gelöst ist.

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. In der Sitzung vom 22. April d. J. wurde zunächst dem Vorschlage des Vorsitzenden, Hrn. v. d. Hude, zugestimmt, statt des statutenmäßigen etwas langathmigen Namens: „Vereinigung zur Vertretung baukünstlerischer Interessen in Berlin“ sich fortan in der Regel der an die Spitze gestellten abgekürzten Bezeichnung zu bedienen.

Hr. v. d. Hude erstattete sodann Bericht über die von der Vereinigung veranstaltete Ausstellung einer Auswahl aus den Entwürfen der Leipziger Reichsgerichtshaus-Konkurrenz, die mittlerweile am 29. April ihr Ende gefunden hat. Anfs der 5 preisgekrönten Arbeiten sind 35, also i. g. 40 Entwürfe mit rd. 450 Bl. Zeichnungen zur Ausstellung gelangt. Die Theilnahme der Fachgenossen sowie des Publikums ist eine rege gewesen und an einzelnen Tagen hat die Besuchsziffer eine Höhe von mehr als 1500 erreicht; auch die Tagesblätter haben die Angelegenheit mit großem Interesse verfolgt. Es hat sich demnach wiederum erwiesen, wie berechtigt der Wunsch ist, dass die zu derartigen Preisbewerbungen ersten Ranges eingelebten Arbeiten regelmäßig in der Hauptstadt ausgestellt werden möchten und die Vereinigung wird es als eine ihrer Aufgaben betrachten, in Fällen, wo solches nicht amtlich geschieht, auch ferner eine Ausführung jenes Wunsches nach Möglichkeit zu versuchen.

Der in der letzten Sitzung gewählte Ausschuss zur Berathung der Abänderungs-Vorschläge, welche von hier aus zu dem Entwurfe der neuen Baupolizei-Ordnung für Berlin gestellt werden sollen, hat seine Arbeiten abgeschlossen und erstattet Bericht. Entsprechend dem ausgeprägten Charakter der Vereinigung und gemäß dem ihm zu Theil gewordenen Auftrage hat der Ausschuss beschlossen, auf die Erörterung aller Bestimmungen, welche technische, gesundheits- und feuerpolizeiliche Momente betreffen und ihren Einfluss namentlich auf die Ansbutzungs-Fähigkeit der Grundstücke äußern, zu verzichten und sich einzig auf die Hervorhebung einiger wichtigen, ästhetischen Gesichtspunkte zu beschränken. Es sind insbesondere 3 Bestimmungen, welche in dieser Beziehung schwere Bedenken erregen.

1) Die Bestimmung in § 3 alin. a, wonach Eckhäuser, die an Straßen von verschiedener Breite liegen, nur eine nach Maßgabe ihrer Längenausdehnung an den bezgl. Straßen aus deren Breite vermittelte Höhe erhalten dürfen, während sonst in den Grenzen von 12 m — 22 m die Höhe der Gebäude der Straßbreite entsprechen darf. Es würde das dazu führen, dass derartige Eckhäuser im allgemeinen stets niedriger sein würden, als die ihnen in der breiteren Strafe benachbarten Gebäude. Dass hierdurch eine sehr empfindliche Entstellung der Straßbilder eintreten würde, liegt auf der Hand; denn gerade durch die stärkere Betonung der Ecken mittels Thurmbanten usw. haben die Berliner Straßen unter der z. Z. gültigen Bauordnung die mannichfaltige und eigenartig malerische Erscheinung gewonnen, welche mit Recht die Aufmerksamkeit aller fremden Architekten erregt. Der Ausschuss beantragt vorzuschlagen, dass bis auf eine Länge von 20 m an der schmaleren Strafe die an der breiteren Strafe gestattete Höhe beibehalten werden darf, während die eigentlichen Eckbauten bis zu einer Höhe geführt werden dürfen, welche der Diagonale aus dem Rechteck der beiden Straßbreiten entspricht.

2) Die Schlussbestimmung des § 3, wonach über der zulässigen Gesinshöhe Dächer in der Regel nicht steiler als unter einem Winkel von 45° angelegt werden sollen. Eine derartige Dachneigung, bei welcher das Dach von der Strafe aus überhaupt nicht mehr zur Erscheinung tritt, ist künstlerisch nicht mehr zu verwerthen, während es für jeden, der die in letzter Zeit entstandenen Neubauten mustert, offenbar sein muss, wie sehr auch ein Sichtharmachen und eine künstlerische Gestaltung der Dächer zur Erhöhung jener malerischen Erscheinung der Stadt beigetragen hat. Allerdings sind in dem bezgl. Paragraphen Ausnahmen zur Erreichung ästhetischer Zwecke als zulässig bezeichnet, aber es ist eine wesentliche Erschwerung, wenn die Architekten in jedem einzelnen Falle von dem persönlichen Ermessen des bezgl. Beamten, ob derartige berechnete Zwecke vorliegen, abhängig gemacht werden.

3) Die Anordnung in § 2 alin. 2, wonach ein Gebäude ohne freien Hof auf höchstens 18 m Tiefe von der Vorderfront sich erstrecken darf. Diese Forderung mag für Häuser mit Mieth-

Nicht unerwähnt möchten wir schliesslich lassen, dass mit der endlichen Regelung des unliebsamen Rang-Verhältnisses der technischen Beamten gewiss ein wichtiger Schritt zur Erleichterung einer Reform des höheren Eisenbahn-Beamtenthums gemacht sein würde. Ist doch gerade die Verschiedenheit in der Stellung der Verwaltungs-Beamten und der Techniker ein hervor ragender Grund, warum die letzteren aus ihrer Berufssphäre, in welcher allein sie naturgemäß eine Befriedigung gewährend und der Allgemeinheit nützliche Thätigkeit suchen sollten, heraus streben, um sich mit Dingen zu belasten, welche ihnen meistens etwas unbecom sind, und eine Empfindung erwecken, als ob ihnen ein nicht passender Rock angezwängt wäre. — Glücklicherweise die Zeit, in welcher der technische Beamte mit völlig ungemischtem Gefühle stolz darauf sein wird, ein Techniker zu sein! — —

— e. —

wohnungen gewöhnlicher Art berechtigt sein, verhindert aber eigenartige ebenso aus praktischen wie aus ästhetischen Rücksichten hervor gegangene Grundriss-Entwicklungen, die auf der Anordnung eines zentralen glasüberdeckten Hofes fußen, und nicht nur für frei stehende Gebäude, sondern namentlich auch für Kaufhäuser, Banken, Hotels usw. ihre besondere Berechtigung besitzen. Bezüglich des auch hier vorgesehenen Rechts Ausnahmen zu gestatten, gilt das oben Gesagte.

Die Versammlung erklärte sich sowohl mit diesen Vorschlägen des Ausschusses, wie auch damit einverstanden, dass die bezgl. Abänderungs-Vorschläge gleichzeitig dem Magistrat wie dem Polizei-Präsidenten unterbreitet werden sollen.

Den Schluss bildet eine von Hrn. Heyden angeregte Besprechung über die Art, in welcher die Vereinigung an der i. J. 1886 statt findenden Jubiläums-Ansstellung der bildenden Künste sich betheiligen soll. Dass die Interessen der Berliner Künstlerschaft es erheischen, diese Betheiligung nicht allein auf die Einsendung einzelner Werke (seitens der Architekten also von Entwürfs-Zeichnungen) zu beschränken und dass etwas Würdiges nur durch ein Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte geschaffen werden kann, dürfte allseitig anerkannt werden. Es ist daher in Vorschlag gekommen, ein Gesamtbild der künstlerischen und kunstgewerblichen Leistungen und Bestrebungen der Gegenwart im Rahmen einer idealen Villa vorzuführen, an deren Errichtung und Ausstattung der Künstler-Verein, die Vereinigung Berliner Architekten und der Kunstgewerbe-Verein gemeinschaftlich sich betheiligen sollen. Seitens der Vereinigung wurde dieser Vorschlag mit lebhafter Freude angenommen. Als Delegirte, die von hier aus an den bezgl. Vorbesprechungen der 3 Genossenschaften Theil nehmen sollen, wurden die Hrn. Cremer, v. Grofshaus, v. d. Hude, Kuhn und Spnth erwählt.

— F. —

Vermischtes.

Die Dominikaner-Kirche in Frankfurt a. M., deren von der Stadtverordneten-Versammlung wiederholt beschlossener Abbruch im vorigen Jahre den lebhaften Widerspruch der Kunst- und Geschichtsfreunde heraus gefordert hatte (S. 303 Jhrg. 87 u. Bl.), wird nun doch, wenigstens theilweise, erhalten bleiben. Nach langen und erbitterten Kämpfen hat die Stadtverordneten-Versammlung, welche das Bauwerk zum Zwecke der Errichtung einer neuen Turnhalle beseitigen wollte, dem Vorschlage des Magistrats zugestimmt, dass der östliche Theil der Kirche selbst mit einem Kosten-Aufwande von 15 000 M als Turnhalle eingerichtet werde.

Ein Aufruf zur Errichtung eines Semper-Denkmales in Zürich ist von einer Anzahl ehemaliger Kollegen und Schüler; sowie Verehrer Sempers in Zürich erlassen worden. Es wird beabsichtigt, demselben einen Platz innerhalb der einstigen Wirkungsstätte Sempers, in dem von diesem geschaffenen Gebäude des Polytechnikums anzuweisen und eine Ansstaltung zu wählen, die derjenigen des kürzlich an demselben Orte aufgestellten Culmann-Denkmal (Büste mit Marmor-Umrahmung) entspricht. Die Kosten sind auf 8000 Frs. veranschlagt, welche Summe wohl unschwer aufgebracht werden dürfte. Einsendungen sind an den Quästor des Züricher Semper-Museums, Hrn. Stadtrh. Pestalozzi zu richten.

Konkurrenzen.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Schulgebäude in Lüdenscheid ist in No. 29 u. Bl. vorläufig in Kürze angezeigt worden. Nach Einsicht des speziellen Programms wollen wir nicht verfehlen, auf die Undeutlichkeiten und Mängel desselben aufmerksam zu machen, die es leider wahrscheinlich erscheinen lassen, dass bei Abfassung desselben ein sachverständiger Techniker nicht betheiligt war. Formell muss es schon auffallen, dass Anzahl und Maßstab der zu liefernden Zeichnungen nicht angegeben sind und dass auch jede Angabe fehlt, von wem die Entscheidung der Konkurrenz gefällt werden soll. Vor einer Betheiligung an der Bewerbung muss unter diesen Umständen gewarnt werden.

Inhalt: Ueber die zweckmäßigste Anlage der Dock- und Tidehäfen im Fluthgebiet. (Schluss). — Ein Fall der Verantwortung eines Baubeamten wegen Ueberschreitung eines Kosten-Anschlages. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten-

Verein zu Berlin. — Vermischtes: Die feuerpolizeilichen Bestimmungen des Entwurfs der neuen Berliner Bauordnung. — Neue Bauausführungen in Dresden. — Neuerungen in der Herstellung von Lichtpausen. — Neue Methode zur Untersuchung der Luft in bewohnten Räumen. — Personal-Nachrichten.

Ueber die zweckmäßigste Anlage der Dock- und Tidehäfen im Fluthgebiet.

(Schluss.)

I. Häfen mit spitzwinkligem Anschluss.

Die Hauptaufgabe beim Einholen der Schiffe besteht darin, dieselben möglichst leicht aus der Einwirkung der Strömung usw. in die Richtung der Hafenaxe zu bringen; dazu aber ist eine möglichst weite, namentlich nach oben hin zurück springende Einfahrt erforderlich und es ergibt die aus nebenstehender Fig. 1 ersichtliche Anordnung die wünschenswerthe Ausdehnung. Kommt nun ein tief beladenes Schiff mit der Fluthströmung herauf, so wird bei der Gewinnung der Einfahrt das Hintertheil von der Fluth ergriffen und stromaufwärts getrieben, während das Vordertheil sich mehr oder weniger gegen die Fluth, also stromabwärts kehren muss. Bei zugleich herrschendem starken Westwinde erfasst alsdann auch dieser die ganze Breitseite und wird das nunmehr den doppelten Einwirkungen von Wind und Strömung in vollem Maasse ausgesetzte Schiff nur dann ohne Kollision mit den Außen-

aus erreicht haben. Ein Blick auf Fig. 2 zeigt, dass die Form der Einfahrt so günstig ist, wie solches nur gewünscht werden kann. Die zum Einlaufen erforderliche Richtung liegt dem Wind und der Fluth fast entgegen und man hat deshalb das Schiff vollkommen in der Gewalt, um je nach Bedürfniss damit manövriren zu können. Es ist allerdings nicht zu leugnen, dass wegen der Grösse der Einfahrt durch eine solche Anlage mehr Raum erforderlich ist; die dem eigentlichen Hafenbassin entzogene Strecke $c d$ kann aber immerhin auch noch Verwendung finden und ist nicht als verloren zu betrachten.

Außer dem gefahrlosen und bequemen Einholen gewährt ferner eine solche Anlage für das weitere Manövriren im Hafen selbst, für das Festlegen an den Hafenseiten und ferner für eine geschützte Lage an diesen Liegeplätzen die denkbar günstigsten Verhältnisse. Indem der Kopf der Schiffe dabei stets gegen die westlichen Winde gerichtet ist, wird dem Einfluss derselben nach




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

werken und ohne Befürchtungen vor daraus entspringenden Beschädigungen die Einfahrt sich sichern können, wenn die obere Einfassung derselben ($c d$) so weit zurück liegt, dass Raum genug vorhanden bleibt, um das Schiff aus dem Einfluss der Elemente und damit in ruhiges Wasser zu bringen. Ebenso wenig ist zu befürchten, dass das quer im Strome liegende Schiff etwa zu weit stromaufwärts über die Hafenmündung hinaus treiben könnte und dadurch das Einlaufen vereitelt würde.

Je mehr nun die schiefe Lage, in welcher das Schiff nothwendig die Einfahrt gewinnen muss, zusammen fällt mit der Richtung der Hafenaxe, desto günstiger muss die Anordnung genannt werden, da man alsdann nicht nöthig hat, zur Erreichung dieser nothwendigen Vorbedingung das Hintertheil des Schiffes noch gegen die Fluth abwärts zu winden. Fluthströmung und westliche Winde werden demnach in günstiger Weise auf das Einlaufen einwirken müssen, weil dieselben dazu beitragen, das Schiff leicht gegen die Strömung zu kehren.

Es ist aber augenscheinlich, dass die Verhältnisse sich um so günstiger gestalten, je spitzer der Winkel α , d. h. desto mehr die Hafenaxe eine parallele Lage mit dem Strome annimmt (s. Fig. 2) Unter gleichzeitiger Berücksichtigung der dabei sehr mitsprechenden Windeinflüsse muss aber die beste Anordnung diejenige genannt werden, in welcher die Richtung der Hafenaxe zusammen fällt mit der vorherrschenden Windrichtung, also von Westen nach Osten liegt. Da die Fluthströme nun schon diese Richtung besitzen, so wird man durch eine möglichst parallele Lage mit denselben auch das grösste Maass der Vollkommenheit vom praktischen Standpunkte




Fig. 5.

Kräften begegnet und es werden damit zugleich auch diejenigen Arbeitsleistungen und Havarie-Schäden auf ein Minimum eingeschränkt, welche nothwendig in bedeutend höherem Maasse eintreten müssen, wenn der Westwind auf die ganze Breitseite und auf die hohe Takelage der Schiffe fällt.

In gleicher Weise zeigt sich auch beim Auslaufen der Schiffe diese Anordnung ausserordentlich zweckmäßig und es ist dabei von keinem wesentlichen Unterschied, ob das Schiff im beladenen Zustande mit dem Vordertheil zuerst oder im leeren Zustande mit dem Hintertheil zuerst in den Strom gelegt werden soll. In so fern es nämlich auch wiederum darauf ankommt, das Schiff möglichst leicht gegen den Fluthstrom zu bringen, so wird im ersten Falle die große nach dem Strome zunehmende Weite der Einfahrt solches ohne weitere Schwierigkeiten auch ermöglichen, während in dem andern Falle dadurch, dass das Hintertheil zuerst von der Strömung erfasst und aufwärts getrieben wird, diese Drehung sich dadurch schon ohne nennenswerthe Leistungen bewerkstelligen lässt.

Die nach anhaltendem starken Froste das Thauwetter herbei führenden westlichen Winde müssen ferner bei dieser Anlage naturgemäß sehr dazu beitragen, den Hafen rasch eisfrei zu machen und dadurch denselben der Schifffahrt wieder zu eröffnen. Die Erfahrung lehrt, dass Häfen, welche ohne Rücksicht darauf angelegt sind, oft noch mit Eis angefüllt sind, während der freie Strom schon wieder schiffbar geworden ist; die Richtung der Hafenaxe kann darauf von großem Einfluss werden.

Bildet der Strom an der betr. Stelle eine scharfe Konkave, so ist ohne weiteres ersichtlich, (Fig. 3) dass in solchen Fällen der spitze Winkel α noch mehr die Grundbedingung für die rationelle Anlage bildet. Indem nämlich der Fluthstrom sich in Folge der Krümmung mit um so größerer Kraft in die Konkave

hinein wirft, wird die mit dem Einlaufen verbundene Gefahr auch desto größer und kann nach dem Vorhergegangenen nur eine weite Einfahrt und eine der Fluth und dem Westwinde möglichst entgegen stehende Richtung der Hafenaxe Erleichterungen herbei führen.

II. Häfen mit rechtwinkligem Anschluss.

Die Schwierigkeiten, welche dem Einlaufen der Schiffe in solche Häfen entstehen, deren Axe einen rechten oder doch nahezu einen rechten Winkel (Fig. 4) mit der Fluthstromrichtung bildet, sind ungleich größer. Da das Schiff stets nur in einer schiefen Richtung zur Hafenaxe, also in ungünstiger Weise, die Einfahrt gewinnen kann, so ist auch die Form und Weite derselben nicht von so großem Einfluss, als dass dadurch die auftretenden Mängel gänzlich beseitigt werden können. Es ereignet sich sehr leicht, dass bei starken Westwinden und damit vermehrter Fluthströmung das Hintertheil der Schiffe gegen die Außenwerke getrieben wird und dass man dazu schreiten muss, durch Herunterwinden des Hintertheils gegen die Fluth das Schiff in die Richtung der Hafenaxe zu bringen. Auch ist der Fall durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Hafenmündung überhaupt nicht erreicht werden kann und das Schiff zu weit stromaufwärts treibt; die Gewinnung der Einfahrt wird aber alsdann eine sehr schwierige Arbeit.

Da die westlichen Winde mehr oder weniger rechtwinklig auf die Hafenseiten treffen, also auch die volle Kraft derselben auf die Breitseite und auf die Takelage der Schiffe fällt, so muss bei den schwer zu handhabenden großen Schiffen die äußerste Umsicht angewendet werden und es sind trotzdem Kollisionen nicht zu vermeiden. Die Liegeplätze sind keineswegs aus demselben Grunde zu den besten zu rechnen; das Herausholen der Schiffe ist ebenfalls mit großen Unbequemlichkeiten verknüpft und es wird ferner die rechtwinklige Lage auch nicht zur möglichst raschen Befreiung von Eis beitragen können. Mündet ein solcher Hafen auf eine Konkave aus, so ist leicht ersichtlich, dass sich die Verhältnisse noch ungünstiger gestalten müssen.

III. Häfen mit stumpfwinkligem Anschluss.

Wenn nun nach nebenstehender Fig. 5 die Hafenaxe stromabwärts gerichtet ist und dieselbe mit der Fluthrichtung also einen stumpfen Winkel α bildet, so wird das Schiff beim Aufkommen mit der Fluth mit dem Hintertheil so weit stromaufwärts abdrehen, dass dasselbe nur in einer mehr oder weniger rechtwinkligen Lage zur Hafenaxe die Einmündung erreichen kann, also dadurch auch die Situation die denkbar ungünstigste wird. Es wird deshalb auch fast immer nothwendig sein, das Hintertheil so weit stromabwärts zu bringen, bis das Schiff die Richtung des Hafens angenommen hat. Oft wird man indessen nicht vermeiden können, dass bei starken westlichen Winden das quer im Strome liegende Schiff gegen die Außenwerke oder gar über die Einfahrt hinaus weiter stromabwärts getrieben wird. Da man sich aus Rücksicht auf den Tiefgang der großen Schiffe nur ungern dazu entschließen wird, den Stromwechsel abzuwarten und die Ebbitide zu benutzen, wo allerdings dann die Einfahrt analog wie bei dem spitzen Winkel günstig liegt, so bleibt kein anderer Weg übrig, als unter entsprechender Vermehrung der Hilfsmittel noch zur Fluthide oder bei dem höchsten Fluthstande die Einfahrt zu forciren. Die Form und Größe derselben muss zwar dazu beitragen, die angeführten Uebelstände in ihren Einwirkungen abzuschwächen und namentlich das Schiff leichter aus dem Bereiche der Strömung zu bringen; doch bleiben die Schwierigkeiten in der Hauptsache bestehen und deshalb kann auch diese Anordnung nicht zu den besseren gezählt werden.

In Bezug auf das Auslaufen der Schiffe ist nur für den Fall, dass solches mit dem Vordertheil voran geschieht, eine günstige Gelegenheit zu konstatiren, da die Richtung der Strömung dem Winde nahezu entgegen gesetzt ist und demnach dieselben auch keinen nachtheiligen Einfluss ausüben können. Für die andere Methode, das Schiff mit dem Hintertheil voran auf den Strom zu legen, sind die Verhältnisse wiederum nachtheilig, weil alsdann das Vordertheil gegen die Fluth gekehrt werden muss.

Da der Hafen in Folge der westlich-östlichen Richtung nicht so sehr der Einwirkung der westlichen Winde unterworfen ist, so wird auch der Verkehr im Hafen und das Festlegen der Schiffe leichter von statten gehen, während andererseits auch da-

durch bessere und geschütztere Liegeplätze geschaffen sind. In dieser Beziehung muss aber immerhin auch dem spitzen Winkel der Vorzug eingeräumt werden, weil der Wind beim Einlaufen von vorn kommt und daher das Schiff besser in der Gewalt zu behalten ist, als wenn der Wind von hinten einwirkt. Je stumpfer der Winkel α , je mehr also die Axe parallel mit dem Strome liegt, desto mehr wird sich der Verkehr im Hafen erleichtern, wenn auch dadurch wesentlich bessere Zustände für die Einfahrt nicht herbei geführt werden können.

Westliche Winde müssen ferner das Eis in dem Hafen zurück halten und daher den Abfluss in den freien Strom erschweren. Für einen konkaven Stromlauf werden sich ebenfalls, wie bei einem rechten Winkel, eher noch nachtheiligere und ungünstigere Verhältnisse heraus stellen, so dass daraus keinerlei Erleichterungen für den Verkehr zu erwarten sind.

Je weniger demnach die Fluthströmung auf den Hafen gerichtet ist, desto besser ist die Anlage und es kann somit wohl keinem Zweifel unterliegen, dass bei den voraus gesetzten und in größerem oder geringerem Maasse auch wirklich für die Fluthströme eintreffenden Verhältnissen unter allen Umständen ein spitzer Winkel, also eine stromaufwärts gerichtete Anordnung am vorthellhaftesten ist und dass der Verkehr zwischen Hafen und Strom um so leichter, je kleiner dieser Winkel genommen werden kann. Wo demnach anderweitige zwingende Gründe nicht vorliegen, wird man dadurch am besten den praktischen Bedürfnissen entgegen kommen. Die Weite und die Form der Einfahrt ist bei derartigen Anlagen erst in zweiter Linie in Rechnung zu ziehen, indem bei einer unpraktischen Richtung der Hafenaxe die nicht gänzlich, sondern nur zum Theil dadurch herbei geführten Nachtheile zu beseitigen sind. Da demnach nicht ausgeschlossen ist, dass durch eine zweckmäßige Anordnung der Außenwerke und namentlich an der oberen Seite der Einfahrt eine Verbesserung angestrebt werden kann, wenn solche nach einer flachen Kurve oder nach einer geraden Linie geformt sind, so kommt es doch auch hier immer darauf an, einen möglichst spitzen Winkel mit der Fluthrichtung zu bilden. Es ist aber ohne weiteres klar, dass auch bei Abweichung dieses Winkels von der rechtwinklig oder stumpfwinklig zum Strome angelegten Richtung der Hafenaxe die Einfahrt immer noch einen nicht wegzuschaffenden großen Uebelstand beibehält. Auch die unteren Außenwerke müssen entsprechend nach abwärts gerichtet sein, um auslaufenden Schiffen es zu ermöglichen, dass dieselben leicht mit dem Vordertheil gegen den Fluthstrom wenden können. Je weiter aber damit die Einfahrt sich gestaltet, desto besser ist auch der Verkehr mit dem Hafen zu bewerkstelligen.

Wenn das Gesagte zunächst nur für Dock- und Tidehäfen zutrifft und auch für solche Anlagen die Frage der zweckmäßigsten Richtung am wichtigsten erscheint, so lassen sich daraus auch für Drydocks und Schiffswerften nutzbringende Folgerungen ziehen.

Die abgeleitete zweckmäßigste Hafenanlage erfordert allerdings mehr Raum im Gegensatz zu der mehr rechtwinkligen Anordnung und gestaltet sich auch wegen der längeren Hafenwerke in der Anlage und in der Unterhaltung theurer; dennoch wird man es nicht von der Hand weisen können, dass in erster Linie die Anforderungen in eine durchaus gesicherte und leichte Benutzung der Anlage als maßgebend angesehen werden müssen. Wenn in dem vorher gegangenen, außer auf die beste Einfahrt, fast ein ebenso großes Gewicht gelegt ist auf die Abschwächung der durch die herrschenden westlichen Winde verursachten hemmenden Einflüsse, so werden Diejenigen, welche Gelegenheit haben, sich davon aus eigener Anschauung zu überzeugen, auch in vollem Maasse dem beistimmen und es ist wohl die Behauptung gerechtfertigt, dass man im allgemeinen grade darauf zu wenig Rücksicht nimmt.

Ohne Frage ist für Tidehäfen, welche in einem fortwährenden Verkehr mit dem Strome stehen, die rationelle Anordnung noch wichtiger als für Dockhäfen, da letztere in Folge der nur zu gewissen Zeiten stattfindenden Oeffnung nicht so sehr in Anspruch genommen werden und daher auch im allgemeinen nicht eine so große Frequenz aufweisen.

Hamburg.

A. von Horn.

Ein Fall der Verantwortung eines Baubeamten wegen Ueberschreitung eines Kosten-Anschlages.

Aus der politischen Presse werden unsere Leser wissen, dass das dem Reichstage vorgelegte, in der 78. Sitzung vom 16. April d. J. berathene Gesetz zur Ergänzung des Reichsbeamten-Gesetzes v. 31. März 1873, nach welchem ein Reichsbeamter im Disziplinarwege auch für solche Dienstvergehen zur Verantwortung soll gezogen werden können, welche derselbe in seiner früheren Stellung als Beamter eines Bundesstaates sich hat zu Schulden kommen lassen, fast ausschließlich durch Hinweis auf einen bestimmten Fall begründet wurde, welcher die Verantwortung eines früher im preussischen Staatsdienste beschäftigten Post-Baubeamten betraf. Die Angelegenheit hat unter den Baubeamten peinliches Aufsehen erregt, weil aus den Zeitungs-Nachrichten nicht zu ersehen war, welches Vergehen der bezgl. Beamte begangen hatte und das Publikum bei einer solchen Sachlage leider meist geneigt ist, das Schlimmste voraus zu setzen und aus dem einzelnen

Falle Schlüsse auf das Verhalten des ganzen Standes zu ziehen. Es ist daher gewiss dankenswerth, dass der betroffene Beamte, Hr. Postbaurath Hegemann in Arnberg, sich entschlossen hat, seinerseits den Thatbestand öffentlich klar zu legen. Wir bringen das uns von ihm zugesendete Aktenstück im Folgenden wörtlich zum Abdruck.

„Am 17. Juni 1875 wurde mir neben meinen Dienstgeschäften als Landbaumeister in Schleswig die Leitung des Neubaus eines Regierungs- und Ober-Präsidialgebäudes daselbst übertragen. Als Landbaumeister war ich dem Regierungs- und Baurathe für den Hochbau unmittelbar untergeordnet und hatte den mündlichen Anweisungen desselben Folge zu leisten. Dass meine Stellung bei dem Bau des Regierungs- und Ober-Präsidialgebäudes eine ganz selbständige, von meinem vorgesetzten Regierungs- und

Baurathe gänzlich unabhängige sein sollte, war in der bezüglichen Regierungs-Verfügung nicht zum Ausdruck gebracht worden. Am 15. Juli 1877 habe ich der Regierung eine Uebersicht über die finanzielle Lage des Baues eingereicht, woraus sich ergab, dass bei vollständiger Absorbirung des für unvorher gesehene Fälle im Kostenanschlag ausgeworfenen Geldbetrages die Fertigstellung des Baues auf Grund der abgeschlossenen Verträge bereits 44 896,50 \mathcal{M} mehr erfordern würde, als Mittel vorhanden waren. Durch Erlass vom 5. April 1878 wurde ich an die Königliche Regierung in Potsdam versetzt, nachdem monatelang vorher sämtliche auf meine Bauführung Bezug habende Rechnungen der Regierung in Schleswig zur Zahlungs-Anweisung eingereicht und größtentheils bezahlt waren. Ein Revisions-Kostenanschlag, den ich am 17. April 1878 an das Königliche Regierungs-Präsidium eingereicht habe, schließt mit \mathcal{M} 1 776 317,80 ab; das sind \mathcal{M} 132 917,8 mehr, als Baumittel bewilligt waren.

Am 10. April 1878 erhielt ich eine Präsidial-Verfügung P. J. No. 581, worin es heisst: Bei Ihrem Abschiede von dem hiesigen Regierungs-Kollegium kann ich mir nicht versagen, Ihnen meinen Dank und meine Anerkennung für den Eifer und für das Interesse auszusprechen, welche Sie Ihren dienstlichen Obliegenheiten und insbesondere der Leitung des Baues des Regierungs- und Ober-Präsidialgebäudes zugewendet haben. Ich verknüpfe damit den Wunsch, dass sich Ihre Zukunft recht befriedigend gestalten möge.

Der Regierungs-Präsident
gez. von Bötticher.

Unterm 16. April 1878 erhielt ich eine zweite Präsidial-Verfügung P. J. No. 615 wie folgt: Euer Wohlgeboren benachrichtige ich auf den Antrag vom 25. Dezember pr., dass Ihnen für Ihre besondere Mühewaltung, sowie in Anerkennung Ihrer erfolgreichen Thätigkeit bei Leitung des Neubaus des hiesigen Regierungs- und Ober-Präsidialgebäudes eine erneute Remuneration von 2 000 \mathcal{M}

bewilligt und die Königliche Regierens-Hauptkasse hieselbst zu deren sofortigen Zahlung angewiesen worden ist.

Der Regierungs-Präsident.
gez. von Bötticher.

Im Februar 1879 meldete ich mich unter Vorlegung dieser beiden Regierungs-Präsidial-Verfügungen im Reichs-Postamt zu der erledigten Postbaurath-Stelle in Erfurt und wurde am 31. März 1879 zum Postbaurathe ernannt, ohne dass man von mir die allen übrigen Postbauräthen auferlegte sechsmonatige Probedienstleistung verlangt hätte.

Als in der I. Session 1879/80 das preussische Abgeordnetenhaus die bei dem Bau des Regierungs- und Ober-Präsidial-Gebäudes stattgehabte Gesamt-Mehrausgabe von 101 491 \mathcal{M} nicht genehmigte, erfolgte zunächst am 1. Oktober 1881 meine Versetzung von Erfurt nach Arnberg; demnächst wurde unterm 31. Dezember 1881 gegen mich die Disziplinar-Untersuchung auf Dienstentlassung eingeleitet und endlich machte die Regierung in Schleswig beim Gerichte Regress-Ansprüche an mich in Höhe von 24 343,68 \mathcal{M} geltend.

Die Einleitung des Disziplinar-Verfahrens wurde in der Weise begründet, dass ich ohne Genehmigung der Regierung in Schleswig durch eigenmächtige Ueberschreitung der veranschlagten Dimensionen der Sandstein-Werkstücke bzw. durch eigenmächtige

Verwendung von Sandstein an Stelle der veranschlagten Terrakotten sowie durch Ausstellung eines guten Attestes um einen nach meiner Ansicht unbrauchbaren Privattechniker zu einem Engagement im Privatdienste zu verhelfen, mir so schwere Pflichtverletzungen habe zu Schulden kommen lassen, dass ich der Achtung, die mein Beruf erfordere, mich nicht würdig gezeigt habe. Im Laufe der Untersuchung ist durch Vorlegung von Privaturkunden und durch zeugeneidliche Vernehmungen fest gestellt, dass ich alle mir zur Last gelegten Anschlags-Abweichungen entweder auf direkte Anordnung oder mit besonderer Genehmigung meines vorgesetzten Regierungs- und Baurathes veranlasst und dass dem Privattechniker das Attest lediglich in der Absicht von mir ausgestellt ist, um denselben, dessen Kündigung sich der Regierungs- und Baurath widersetzt, zum freiwilligen Ausscheiden zu bewegen, mit andern Worten: dass ich den Mann „fortgelobt“ habe. Die Disziplinar-Kammer in Arnberg hat sich in der Sitzung am 1. Dezember 1883 mit der Materie gar nicht beschäftigt, sondern die Klage aus dem Grunde abgewiesen, weil nach ihrer Ansicht ein Reichsbeamter wegen angeblicher Dienstvergehen, die er sich als Beamter eines Bundesstaates soll haben zu Schulden kommen lassen, vor Reichs-Disziplinar-Behörden nicht zur Verantwortung gezogen werden könne. Dieses Urtheil wurde am 19. Mai 1884 vom Disziplinarhofe in Leipzig bestätigt. In dem Regressprozesse bin ich durch Urtheil des Oberlandesgerichts in Hamm vom 12. November 1884, welches unterm 16. April 1885 vom Reichsgericht bestätigt worden ist, verurtheilt worden, an den Fiskus die Summe von 22 339 \mathcal{M} 90 \mathcal{S} zu zahlen, weil, wie es in dem Urtheil wörtlich heisst:

die Bauleitung mir neben den mir als Hülfs Techniker obliegenden Funktionen übertragen gewesen, ich daher die selbstständige Leitung und der Regierungs- und Baurath mir keineswegs maßgebende Befehle zu ertheilen gehabt habe. Meine Anordnungen, welche an sich ungerechtfertigt gewesen, wären durch die Zustimmung und selbst den Befehl des Regierungs- und Bauraths nicht gerechtfertigt worden. Für derartige Anordnungen hätte ich trotz der Zustimmung und des Befehls des Regierungs- und Bauraths zu haften, weil die Regierung nicht durch ein einzelnes Mitglied und namentlich nicht durch den Regierungs- und Baurath vertreten werde. Wenn der Regierungs- und Baurath die Liquidationen (in denen die Mehrleistungen und Anschlags- bzw. Kontrakts-Abweichungen unter besonderer Position ersichtlich gemacht waren) mit dem Revisions-Vermerk versehen, so habe er sich zwar ebenfalls verantwortlich gemacht, mich aber von meiner Verantwortlichkeit nicht befreit.

Schließlich habe ich noch auszuführen, dass gerade von den 22 339 \mathcal{M} 90 \mathcal{S} ., welche ich dem Fiskus ersetzen soll, 14 937 \mathcal{M} 64 \mathcal{S} Anschlags-Ueberschreitungen betreffen, welche in der dem Abgeordnetenhaus vorgelegten Uebersicht der bei dem Regierungs- und Ober-Präsidialgebäude zu Schleswig eingetretenen Anschlags-Ueberschreitungen unter Anführung der wichtigsten Ursachen für dieselben von der Regierung als solche bezeichnet sind, die der Solidität des Bauwerkes zu Gute gekommen sind, während dies von den übrigen Mehrausgaben im Betrage von 79 151 \mathcal{M} nicht behauptet ist.

Arnberg, 28. April 1885.

Der Kaiserliche Postbaurath.
Hegemann.“

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Haupt-Versammlung am 15. April 1885; Vorsitzender Hr. Köhler.

Als neue Mitglieder sind in den Verein aufgenommen die Hrn. Brökelmann, Ingenieur zu St. Pölten, Richert, G., Zivil-Ingenieur zu Gothenburg. Als Abgeordnete für die diesjährige Verbands-Versammlung in Breslau werden gewählt die Hrn. Köhler, Keck, Barkhausen, Schwering und Dolezalek, als Ersatzmänner die Hrn. Unger, Lehmbeck und Bokelberg. — Ein Vortrag über Pneumatik in der Wasserversorgung, den Hr. Ing. Herhold hielt, wird als selbstständige Mittheilung folgen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 27. April 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 62 Mitglieder und 3 Gäste.

Hr. F. Schulze setzt den in der vorigen Sitzung begonnenen Vortrag über Gewächshaus-Anlagen in England, Belgien und Holland fort und schildert mit großer Ausführlichkeit unter Hinweisung auf zahlreiche Skizzen insbesondere noch die interessanten Anlagen der botanischen Gärten von Edinburgh, Glasgow, Brüssel, Lüttich, Gent, Leyden usw. — e. —

Vermischtes.

Die feuerpolizeilichen Bestimmungen des Entwurfs der neuen Berliner Bauordnung.

In den zahlreichen Besprechungen, welche der Entwurf der neuen Baupolizei-Ordnung seit seiner Veröffentlichung erfahren hat, ist ein Punkt bisher übergangen worden, der für die Sicherheit von Leben und Eigenthum von höchster Bedeutung ist; d. h. die Frage der Feuergefährlichkeit des Baumaterials. Insbesondere in der betr. Verhandlung der Stadtverordneten-Versammlung, wie auch in der letzten Sitzung der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege, welche beide

Körperschaften der neuen Bauordnung eingehende Beratungen gewidmet haben, ist diese Frage mit Stillschweigen übergangen worden, indem man die hierauf bezüglichen Vorschriften des Entwurfs für vollständig genügend erachtet hat.

Wenn wir uns fragen, ob die Vorschriften der §§ (§ 6, Abs. 2, § 7 Abs. 3, § 8, Abs. 1 u. 3, § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 5, § 14 Abs. 10 u. 11, § 15 Abs. 3) tatsächlich alles enthalten, was nach menschlicher Voraussicht geschehen kann, um Feuergefahr in bewohnten Gebäuden zu verhüten, so müssen wir dies bestreiten; denn die Vorschriften enthalten nichts mehr, als die bisherige Bauordnung in dieser Hinsicht vorgesehen hatte: die Feuergefahr bleibt daher nach wie vor dieselbe. Was dies zu bedeuten hat, beweisen die täglich wiederkehrenden Brände; dass dieselben seltener nur eine größere Ausdehnung annehmen, verdanken wir der Organisation der Feuerwehr, nicht der Beschaffenheit des Materials, aus welchem unsere Häuser errichtet werden. Wenn in dem § 8 des Entwurfs der neuen Bauordnung, trotz der schlimmen Erfahrungen, welche mau seit jeher mit Holzscheidewänden gemacht hat, die Verwendung derselben auch fernerhin gestattet wird, so lässt sich dazu nur sagen, dass ein Sachverständiger, welcher behaupten wollte, dass eine solche Holzwand, wenn sie gerohrt und geputzt ist, genügende Sicherheit gegen eine Feuersbrunst gewährt, wider besseres Wissen sich äußern würde.

Man wende nicht ein, dass durch Polizei-Vorschriften die Aufstellung von eisernen Oefen in der Nähe von Holzwänden verboten und somit unmöglich gemacht sei; das Verbot ist da, die tägliche Ueberschreitung desselben aber ebenfalls, wie die Feuerwehr nachzuweisen jederzeit im Stande ist. Es kommt hinzu, dass der Laie zumeist nicht im Staude ist, eine geputzte und tapezirte Holzwand von einer massiven Wand zu unterscheiden und er sich deshalb im guten Glauben sowohl der Gefahr, sein Eigenthum durch Brandschaden zu verlieren, als auch einer Anklage wegen fahrlässiger Brandstiftung aussetzt.

Der wirkliche Grund, weswegen die Anbringung von Fachwerkwänden von Seiten der Bautechniker nach wie vor eine so häufige ist, ist nur zu oft die bloße Aussicht auf Gewinn; bei den Holzarbeiten hat sich der Verdienst bisher auf einer Höhe zu erhalten gewusst, die bei den Mauerarbeiten leider längst geschwunden ist. Scheidewände aus Fachwerk sind aber nicht allein ihrer Feuergefährlichkeit wegen verwerflich, sondern auch deshalb, weil sie jeglicher Art Ungeziefer den ungestörtesten Aufenthalt und die Gelegenheit zu weiterer Ausbreitung gewähren; letzteres ein Grund, der sehr erheblich bei den dichtbevölkerten Miethskasernen der ärmeren Bevölkerung mitspricht, in denen auch die Holzwände vorwiegend sind.

An Ersatz für die Fachwerkwände fehlt es längst nicht mehr; zwar ist Eisen in der Form von Wellblech, dessen in dem Entwurfe zur neuen Berliner Bauordnung wiederholt in empfehlender Weise gedacht wird, keineswegs zweifelsfrei gegen Feuer, jedenfalls längst nicht so sicher, als andere bekannte Materialien und Konstruktionen, von denen hier nur der Rabitzsche Patentputz, aus welchen Wände sowohl als Decken hergestellt werden, genannt werden mag. Auch was die Verhütung der Einnistung von Ungeziefer und ähnliche Leistungen, die in das Gebiet der Gesundheitspflege einschlagen, anbelangt, erfüllt dieser Putz die höchsten Anforderungen, wie durch den Erfolg in zahlreichen Fällen und durch Zeugnisse, die dem Erfinder in großer Anzahl zugegangen sind, bewiesen wird.

Wir bezweifeln, dass es im Interesse der Sache, insbesondere im Interesse einer Weiterentwicklung der Technik liegt, in Baupolizei-Ordnungen spezielle Konstruktionen zu gebieten, oder auch nur zu empfehlen; derartige Bestimmungen sollten sich vor jedem Eingreifen in Spezialitäten, die mit Ort und Zeit wechseln, sorgfältig hüten. Geschieht das aber nicht, durchbricht man, wie es in dem Entwurfe der neuen Berliner Bauordnung geschehen, dieses Prinzip, so entsteht Schaden nicht nur für die Sache, um die es sich handelt, sondern es werden leicht auch andere Interessen geschädigt, denen ein Anspruch auf Schonung zweifellos zur Seite stand.

Neue Bauausführungen in Dresden. Die Bauten für das VI. allgemeine deutsche Turnfest zu Dresden sind nunmehr seit kurzem in Angriff genommen und zwar wird in erster Linie an der Turnfesthalle, welche nach dem mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurf der Architekten Bruno Adam und Heinrich Schubert zur Ausführung gelangt, gearbeitet. Den eigentlichen Festhallen-Bau, der nach den Spezial-Plänen und unter der Leitung der genannten Architekten hergestellt wird, hat die Zimmer-Innung zu Dresden bis zum 5. Juli d. J. fertig zu übergeben. Die Halle hat eine Länge von rd. 105,0 m, eine durchschnittliche Tiefe von rd. 50,0 m und wird durch eine großartige Königsloge im Rundbogenmotiv, durch städtische Freitreppen, einen 42,0 m hohen Mittelthurm, sowie durch 6 flankierende rd. 30,0 m hohe Eckthürme vorthellhaft belebt. Ueber die Gestaltung dieses Baues behalten wir uns weitere ausführliche Mittheilungen vor.

Zur Durchführung der den Altmarkt mit dem Pirnaischen Platze verbindenden 20,0 m breiten König-Johann-Straße in Dresden hat sich eine Aktiengesellschaft gebildet, welche den Namen „Baubank“ für die Residenzstadt Dresden führt. Die Gesellschaft hat lt. Vertrag mit der Stadtgemeinde Dresden die rd. 400,0 m lange Straße mit Ausnahme einer Parzelle bis zu Ende des Jahres 1888 vollständig fertig zu stellen. Als Baukosten für die zu errichtenden Neubauten sind 3 000 000 M. in Auschlag gebracht. Vor Beginn der Neubauten sind 50 alte Häuser abzubauen. Die Planskizzen sollen durch eine demnächst auszuschreibende Konkurrenz beschafft und die Ausführung durch die Direktion der Gesellschaft unter Mitwirkung der durch Preise ausgezeichneten Architekten bewirkt werden. Als kaufmännischer Direktor ist der im Dresdener Bankhause Günther & Rudolph langjährig als Prokurist thätig gewesene Bankier Lange, als technischer Direktor der durch die schönen Bauten der Sachsenallee und Jägerkaserne zu Dresden und die Regiments-Kaserne zu Zwickau bekannte Architekt Bruno Adam angestellt worden.

Neuerung in der Herstellung von Lichtpausen. In manchen Städten wird, wie auch hierorts, die Vorschrift bestehen, die dem Baugesuch beizufügenden Zeichnungen in *duplo* auf Pausleinwand zu fertigen. Auf Leinwand gefertigte Kopien werden ferner vielfach auf dem Bauplatz und in den Werkstätten benutzt.

Die Herstellung derselben erfordert bei einem umfangreichen Entwurf bedeutende Ausgaben für Zeichenarbeit.

Der Architekt Fritz Calons, Inhaber einer Lichtpaus-Anstalt in Köln hat sich bemüht, nach dem gewöhnlichen Lichtpausverfahren Kopien auf Leinwand zu fertigen. Nach vielen Versuchen ist es demselben gelungen, sehr genaue, scharfe Kopien mit weißen Linien auf blauem Grunde herzustellen. Am besten werden dieselben nach Zeichnungen, welche auf hellem etwas gelblich gefärbtem Pauspapier mit kräftigen Strichen ausgeführt sind; die Deckkraft der Striche wird durch Zusatz einer wässerigen Lösung von chromsaurem Kali zu der Tusche erhöht.

Lichtpausen der fraglichen Art sind gelegentlich der Nachsicherung der Bauerlaubnis von der hiesigen Polizei-Direktion an

Stelle der gewöhnlichen Zeichnungen auf Pausleinwand angenommen worden. Der Preis, welcher von Hrn. Calons auf 5 M. pro qm fest gestellt ist, ist ein sehr mäßiger. Der Umstand, dass ich bis jetzt noch keine Notiz über dieses neue, zur Patentirung angemeldete, Verfahren in den technischen Zeitungen fand und dasselbe in den Beschreibungen von Talbot, Liesegang usw. ebenfalls nicht erwähnt ist, veranlasste mich im Interesse der Fachgenossen einige empfehlende Bemerkungen darüber zu machen.

Köln.

Frangenheim.

Nachschr. der Redaktion. Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir hinzu fügen, dass die Erfindung der Herstellung von Lichtpausen auf Stoffen bereits älteren Datums, z. B. auch von dem hiesigen Ing. Kolk schon vor Jahren ausgeführt worden ist. Ob diese älteren Herstellungsweisen praktisch gewesen sind, ist uns unbekannt geblieben. Wir halten uns verpflichtet, nicht nur dies beizufügen, sondern auch die weitere Bemerkung, dass es uns fern liegt, mit dieser Nachschrift irgend eine Erinnerung gegen die Neuheit des speziellen Verfahrens, dessen sich Hr. Calons bedient, erheben zu wollen.

Neue Methode zur Untersuchung der Luft in bewohnten Räumen. Die bisher zur quantitativen Bestimmung des Kohlensäuregehalts der Luft in Wirkung stehenden bzw. vorgeschlagenen Methoden sind theils sehr kompliziert und außerdem erfordern sie zur Ausführung immer eine ziemlich große Uebung. Eine Erfindung von Dr. Blochmann in Königsberg liefert hingegen sehr zuverlässige Resultate und kann von jedermann leicht benutzt werden.

Bei dem Blochmann'schen Apparat wird eine bestimmte Menge Kalkwasser in einem Fläschchen mit der Luft zusammen geschüttelt, bis die in derselben enthaltene Kohlensäure das Kalkwasser sättigt; der Sättigungspunkt wird bestimmt, indem einige Tropfen einer verdünnten Lösung von Phenolphthalein in 60 Prozent Alkohol der Flüssigkeit zugesetzt werden, welche intensiv roth erscheint so lange dieselbe alkalisch reagirt, bei dem kleinsten Ueberschuss an Kohlensäure aber sich vollständig entfärbt. Die Anzahl der Luftfüllungen in der Versuchsflasche, welche zum Entfärben des Kalkwassers genügt, ergibt mit Hilfe einer einfachen Tabelle, direkt den Gehalt der Luft an Kohlensäure. Es lässt sich sonach mit dem Apparat sowohl die Nothwendigkeit einer Ventilations-Einrichtung als die Untersuchung der Leistung derselben mit größter Sicherheit fest stellen. (Mittheilung des Herrn Stadtbaumeisters Koch im Frankfurter Arch.- und Ingen.-Verein.)

Personal-Nachrichten

Deutsches Reich. Ernannt: Reg.-Bmstr. Techow in Berlin (Reichs-Postamt) und Böttger in Breslau zu Post-Bauinspektoren.

Baden. Ernannt: Ing. I. Kl. A. Baumann zum Bahnbau-Inspektor; Ober-Geometer A. Fritz zum Bureau-Vorsteher b. d. General-Direktion der Staatseisenbahnen.

Bayern. Auf die bei d. Kgl. Landbauamte zu Passau erledigte Bauamtmanntstelle wurde Bauamtmannt Friedr. Hauck in Windheim und auf die Assessor-Stelle b. d. Kgl. Landbauamte München der Bauamts-Assessor Eduard Reuter in Passau auf Ansuchen versetzt. — Bauamts-Assess. Fr. Bernatz in München ist zum Bauamtmannt b. d. Kgl. Landbauamt Windheim befördert. — Staatsbaupraktikant Angelo Nissl in Traunstein ist zum Bauamts-Assess. b. d. Kgl. Landbauamte Passau ernannt.

Bauamtmannt Joh. Niggel in Freising ist in den Ruhestand getreten.

Preussen. Ernannt: Reg.-Bmstr. Lothar Krüger in Berlin zum Landbauinspektor b. d. Minist. d. öffentl. Arb. — Der beim Bau der fiskal. Packhofsanlagen in Berlin beschäftigte Reg.-Bmstr. Herm. Keller zum Wasser-Bauinsp. — Die Reg.-Bfhr. Philipp Weihs aus Breslau, Oskar Kasch aus Berlin, Reinhold Hoese aus München-Nienburg (Anhalt) u. Ewald Genzmer aus Boggusch bei Marienwerder zu Reg.-Baumeistern.

Versetzt: Die Kreisbauinsp. Bauräthe Wichmann in Gronau u. Treede in Tondern bzw. nach Hildesheim u. Husum, Kreisbauinsp. Freye von Hildesheim nach Goslar.

Sachsen. Bei der fiskal. Hochbau-Verwaltg. ist der bish. Landbau-Assistent Rich. Stöckhardt wegen anderweiter Verwendung entlassen; — der bish. techn. Hilfsarb. Alfred Herm. Wanckel ist zum Landbau-Assistenten b. d. Landbauamte Dresden II ernannt; und Landbau-Assist. Karl Ottomar Reichelt vom Landbauamte Dresden I zum Landbauamt Chemnitz versetzt.

Sachsen-Meiningen. Dem Landbmrstr. Karl Rud. Tröger in Saalfeld ist das Prädikat „Baurath“ verliehen worden.

Württemberg. Durch Entschliessung der K. Minist. der auswärt. Angeleg. Abth. f. d. Verkehrsanst. u. d. Fin. v. 13. April d. J. wurde in Gemäßheit der K. Verordnung v. 10. Jan. 1884, betr. die Ergänzung der K. Verordn. v. 4. Nov. 1872 u. v. 22. Juni 1876 über die Staatsprüfungen im Baufache ist der Titel „Regierungs-Bauführer“ an Aloys Franz Dinser von Ravensburg, Heinrich Friedrich Hermann Hertlein von Mergentheim, Eugen König von Wolfstein in Rheinbayern, Ludwig Otte von Hamburg und Wilhelm Christian Werz von Cannstatt verliehen worden.




H. Bröseke, Berlin, gez.

P. Meurer, X. A., Berlin.

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS „AN DEN VIER WINDEN“ ZU KÖLN.

Architekten Kayser & v. Grofzheim in Berlin.



Inhalt: Das Geschäfts- und Wohnhaus von E. Kayser „An den vier Winden“ zu Köln. — Ueber Pneumatik in der Wasser-Versorgung. — Neue Veröffentlichungen über den Bestand deutscher Baudenkmäler. II. — Ueber die durch partielle Erwärmung bedingten Spannungen eiserner Netz- und Fachwerks-Brücken. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und

Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Der Magnesia-Kalk. — Detailir-Papier für Ziegelrohbau. — Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen in Nürnberg. — „Schwäbische Industrie-Ausstellung“ in Augsburg. — Probung der Körtling'schen Vakuumbremse auf der Gotthardbahn. — Rechtsprechung.

Das Geschäfts- und Wohnhaus von E. Kayser „An den vier Winden“ zu Köln.

Architekten Kayser & v. Grofzheim zu Berlin.

(Hierzu eine Illustrations-Beilage.)

Inmitten der Altstadt Köln, an der von alters her „an den 4 Winden“ benannten Stelle, wo die Hoch-Straße von dem Straßenzuge Obermarspforten-Brückenstr. gekreuzt wird, erhebt sich seit dem vorigen Jahre ein Neubau, der infolge seiner schönen

und gediegenen Ausgestaltung und seines erlesenen künstlerischen Schmucks vom Tage seiner Enthüllung an allseitig als eine städtische Sehenswürdigkeit anerkannt worden ist. Es ist ein Geschäfts- und Wohnhaus vornehmsten Stiles, das der Besitzer des Grundstücks, Kaufmann E. Kayser, der in dem älteren Hause seit Jahren ein Verkaufslager kunstgewerblicher Erzeugnisse unterhielt, durch die Berliner Architekten Kayser u. v. Grofzheim hat errichten lassen, um einerseits erweiterte und zweckmäßigere Geschäftsräume zu gewinnen und um anderseits die künstlerische Erscheinung seines Hauses mit der Bestimmung desselben in Einklang zu setzen. Neben einer möglichst weit gehenden und vortheilhaften Ausnutzung des kostbaren Baugrundes war es demnach Aufgabe, nicht nur die besten Einrichtungen in Bezug auf Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Laden-Ausstattung zu treffen, sondern auch unter Aufwendung aller technischen Mittel und der edelsten monumentalen Materialien das Ganze als ein in sich abgeschlossenes, künstlerisches Gebilde zu gestalten.




Der gesamte Flächeninhalt des Grundstücks, dessen Straßenseitenfronten an der Hoch-Straße 12,10 m, an der Brücken-Straße 11,50 m messen, beträgt nur 180 qm, so dass von einer Nutzbarmachung des Hauses, dessen Grundriss-Anordnung und Geschosse-Eintheilung aus den beigelegten Skizzen hervor geht, durch theilweise Vermietung desselben von vorn herein abgesehen werden musste. Das Erdgeschoss, das über demselben angelegt und mit ihm durch große Deckenöffnungen zusammenhängende Zwischengeschoss, und der Keller dienen als Arbeits-, Verkaufs- und Lagerräume den geschäftlichen Zwecken, die oberen Geschosse als Wohnung des Besitzers. Im Keller befinden sich jedoch überdies die Maschinen für die elektrische Beleuchtung des Hauses (durch Glühlicht Edison'schen Systems), der Kessel für die Zentral-Dampfheizung (nach dem System von Titel & Wolde) sowie die Vorrichtungen für Wasserversorgung und Entwässerung des Hauses. Dass sämtliche Geschosse desselben mit kräftig wirkenden, selbstthätigen Ventilations-Einrichtungen nach dem Entwurfe des Ingenieurs C. Wolde versehen sind, möge hier sogleich mit bemerkt werden. —

Mit sehr großer Sorgfalt sind die konstruktiven Anordnungen getroffen, bei denen es darauf ankam, unter Erzielung größter Festigkeit möglichst an Raum und an Licht zu gewinnen. Dies ist in üblicher Weise erzielt worden, indem von Eisenstützen und Eisenträgern der weit gehendste Gebrauch gemacht wurde. Die Decken über den Geschäftsräumen sind durchweg aus Beton und wo eine größere Höhe erwünscht war, aus Wellblech zwischen Eisenträgern hergestellt; sämtliche Fußböden, auch diejenigen über den Balkendecken der oberen Geschosse sind mit Gips-Estrich (von J. & C. Klein) versehen, der in den besseren Räumen mit Linoleum belegt ist. Hoch interessant ist die in einer Detailfigur dargestellte Anordnung der Schaufenster. Wer die letztere mit den in gleichem Maasstab gehaltenen Beispielen vergleicht, welche in Fig. 1637—1650 sowie 1677—1684 Theil II der „Baukunde des Architekten“ mitgetheilt sind, wird nicht verkennen, dass die Einschränkung der lichtraubenden Konstruktiontheile bzw. Auslege-Gestelle hier bis auf ein vorher kaum erreichtes Maas getrieben worden ist. Als ein durch die Einführung der elektrischen Beleuchtung erzielter Vortheil ist es zu betrachten, dass der Schaukasten einer Zuführung der (meist stark verunreinigten) Straßenluft entbehren und daher nach aussen hermetisch geschlossen werden kann.

Von der reizvollen Erscheinung der Fassade, die annähernd symmetrisch zu der mit einem zierlichen Erker-Thürmchen geschmückten, abgeschrägten Ecke in den von den Architekten mit virtuoser Meisterschaft gehandhabten Formen der deutschen Renaissance durchgebildet ist, giebt die Illustrations-Beilage ein leicht getreues Bild, das freilich von der Farbenwirkung, die gerade diesen Bau auszeichnet, nichts ahnen lässt. Die Erd- und Zwischen-Geschosse werden durch einen auf Steinkonsolen vorgekrachten Balkon von den oberen Geschossen getrennt; ihre Schaufenster sind zu einer einheitlichen Architektur zusammengefasst, die aus feinen Pfeilern und Bögen in zierlichstem Eisenguss (aus der gräf. Stolberg'schen Hütte in Ilsenburg) gebildet, als ein selbständiger Bestandtheil in dem Rahmen des Steinbaues

sich einfügt. Als Material zu letzerein ist weißer Borner Sandstein verwendet; nur der Sockel und die Postamente der Erdgeschoss-Pfeiler sind in polirtem schwedischem Granit, die Schrifttafeln in dunkelfarbigen Granit und Syenit ausgeführt, die Hermenkapitelle der Pfeiler des Laden-Eingangs in Bronze

Detail der Schaufenster- und Laden-Anordnung.



gegossen. Würde schon die farbige Wirkung dieser Materialien in Verbindung mit dem in dunklem Graugrün gestrichenen und durch sparsame Vergoldung belebten Eisenwerk der Schaufenster sowie dem geschwärzten, gleichfalls in einzelnen Theilen vergoldeten schmiedeisernen Balkongitter (von E. Puls in Berlin) eine ansprechende sein, so wird dieselbe zu einer prächtigen gesteigert durch die in echtem Glasmosaik von Dr. Salviati in Venedig ausgeführten Bilder, welche an beiden Fronten die Flächen des Hauptgeschosses zwischen den Fenstern und Eckpfeilern schmücken.

Es sind auf jeder Seite 4 Einzelfiguren und darüber in ornamentaler Umrahmung je eine kleinere symbolische Darstellung, welche den Gegenstand dieser Bilder ausmachen und die Geschichte Kölns in den verschiedenen Kultur-Epochen des Alterthums und der Neuzeit vor Augen führen sollen. Die Kartons der Bilder sind von Otto Lessing in Berlin erfunden, der zugleich sämtliche Modelle zu dem plastischen, figürlichen und ornamentalen Schmucke des Hauses geliefert und damit aufs neue gezeigt hat, dass er die bildenden Künste in gleicher Meisterschaft beherrscht. Eine Beschreibung der Darstellungen würde an dieser Stelle zu weit führen; es seien daher nur die Einzelfiguren flüchtig erwähnt. Dieselben beginnen an der Hochstraße mit einem Ubiernaben, der an die germanische Vorzeit erinnern soll; die Römerzeit wird durch eine prachtvolle Frauengestalt mit dem römischen Feldzeichen, das christliche Mittelalter zur Zeit der bischöflichen Herrschaft durch eine weibliche Figur mit Ciborium und Krummstab vertreten, während ein Edelknabe mit Turnierhelm und Lanze aus der Zeit der Geschlechter-Herrschaft die Reihe der Figuren in der Hochstraße abschließt. An der Bückenstraße beginnen dieselben jenseits des Erkers mit einem Handwerksgesellen, der auf die Glanzzeit der Zünfte hinweisen soll; die beiden folgenden weiblichen Figuren stellen in allegorischen Frauenbildern die Renaissance-Zeit

und das moderne Zeitalter dar; ein Handwerksgesell unserer Tage, der zum Richtfest die Fahne schwingt, beschließt den ganzen Reigen. Voll sprühenden Lebens und doch von echt monumentaler Haltung gehören diese Bilder zu den besten Leistungen, welche unsere Zeit in dieser wieder gewonnenen Technik geschaffen hat; ein nicht geringes Verdienst an dem glücklichen Gelingen derselben gebührt jedoch ohne Frage auch dem trefflichen Dr. Salviati, welcher der Herstellung derselben mit ganzer Hingebung sich gewidmet hat. In der Färbung der Bilder ist mit Recht eine gewisse Zurückhaltung beobachtet worden, um dieselben gegen den Stein der übrigen Fassade nicht allzu grell abstechen zu lassen; statt des üblichen Goldgrundes hat ein blau getönter Grund Verwendung gefunden.

Dem prächtigen Aeußeren entspricht in würdiger Weise die innere Ausstattung der Haupträume, des Ladens und des Speisezimmers der Wohnung, welche reich geschnitzte Decken-Verfädelungen und Möbel aus gebeiztem und gewachstem Nussbaumholz, hervor gegangen aus der Werkstatt von Max Schulz & Comp. in Berlin, erhalten haben.

Als bemerkenswerth darf noch die sehr schnelle Bauausführung hervor gehoben werden, deren Leitung seitens der Herren Kayser & v. Großheim den Kölner Architekten Schreiterer & Schreiber übertragen worden war. Mit dem Abruch des alten Hauses wurde am 1. April 1884 begonnen. Die in Köln sehr verwickelten Grenz-Verhältnisse verursachten anfangs einige Stockungen, während andererseits dem regelmäßigen Fortschreiten des Baues die Schwierigkeit gegenüber stand, dass die einzelnen Theile desselben von verschiedenen Punkten her fertig angeliefert wurden. Dank der sorgfältigen Vorbereitung der Arbeiten griff jedoch alles so trefflich in einander, dass das Geschäft in den neu geschaffenen Räumen bereits am 1. Dezember 1884 wieder eröffnet werden konnte.

Ueber Pneumatik in der Wasser-Versorgung.

(Vortrag des Hrn. Ingen. Herold im Archit.-u. Ingen.-Verein zu Hannover.*)

Man kann durch Wasserdruk erzeugte Luftpressung benutzen, um Flüssigkeiten zu heben und das gebrauchte Wasser zu irgend einem Zwecke: für Bäder, Klossets in Kellergeschosse, Färbereien u. dergleichen wieder verwenden. Ein Beispiel einer solchen Anlage zeigt Fig. 2.

Die Badewannen x stehen im Keller so tief, dass der Abfluss tiefer liegt als die Strafsen-Kanäle. Aus der Zuleitung D wird der Hochbehälter A gefüllt, indem man Hahn 1 öffnet, bis die Verdichtung der Luft eine weitere Einstromung verhindert. Das in den Wannen x verbrauchte Wasser fließt in das Sammelrohr y , dessen Schwimmer S anzeigt, wenn es gefüllt ist, und man entleert dasselbe nun in B mittels des Schiebers s . Darauf wird Hahn 4 geöffnet und die in A verdichtete Luft drückt das

verbrauchte Wasser in Folge der Verbindung mittels Rohr E in den Strafsen-Kanal mit der Rückstauklappe G .

Um für weitere Entleerungen von B in A wieder die Luft verdichten zu können, muss man das darin enthaltene Wasser erst ablassen. Zu dem Zwecke öffnet man Hahn 2, worauf A durch Rohr H nach dem zweiten Hochbehälter K ausgeleert wird und nun nach Verschluss von 2 u. 4 mittels Oeffnung von 1 abermals zur Verdichtung der Luft benutzt werden kann. Aus K können dann mittels Leitung L durch 3 die Badewannen oder mittels Schwimmkugel selbstthätig vor Ueberfluthung geschützte Sonderbehälter N versorgt werden, oder es ist ein anderweiter Bedarf an frischem Wasser zu befriedigen. Ein Verlust an Druckwasser ist vermieden; freilich ist auch keine hohe Verdichtung der Luft zu erreichen, weil der Verdichtungs-Br. hälter A hoch steht. —

Auf dem Lande hat man häufig beliebig viel Wasser aber mit geringem Drucke zur Verfügung. Hier ist die in Fig. 3

* Die Wiedergabe des Vortrags findet hier mit Ausschluss desjenigen Theils statt, welcher sich auf die mittels Pneumatik betriebene Löscheinrichtung im Marien-theater zu St. Petersburg bezog, da diese Einrichtung bereits in No. 33 cr. eine selbständige Besprechung gefunden hat.

Neue Veröffentlichungen über den Bestand deutscher Baudenkmäler.

II.

Anschließend an die Besprechung, die wir unter vorstehender Ueberschrift in No. 64 Jhrg. 84 uns. Bl. den Sammelwerken über die Baudenkmäler der Pfalz, der Provinz Westpreußen und des Königreichs Sachsen gewidmet hatten, berichten wir in Folgendem über die neuesten, uns vorliegenden Veröffentlichungen auf dem bezgl. Gebiete.*

Zunächst gehen wir auf die Fortsetzung der beiden an letzter Stelle genannten Veröffentlichungen ein.

Das zweite Heft des westpreussischen Werkes, dem eine sehr willkommene Uebersichtskarte der Provinz mit den durch Denkmale bemerkenswerthen Orten beigelegt ist, wurde, wie das erste, von Hrn. Reg.-Bmstr. Heise bearbeitet und stellt als eine gleich treffliche Leistung sich dar. Wenn es an sachlichem Interesse bei weitem höher steht, als jenes, so ist das dem Umstande zuzuschreiben, dass einer der für die Kultur und

insbesondere die Kunstpflege Westpreußens wichtigsten Orte, das ehem. Zisterzienser-Kloster Oliva, dem Kreise angehört. Seine durch 26 Holzschnitte und 5 Lichtdrucktafeln illustrierte Beschreibung nimmt daher auch den breitesten Raum ein und ist um so erwünschter, als es bis jetzt an einer entsprechenden Veröffentlichung vollkommen gefehlt hat. In der ersten Hälfte des 13. Jhrl. von Colbalt aus gegründet, hat das Kloster in der Kirche noch Theile des ersten, um die Mitte dieses Jahrh. im Uebergangsstile errichteten Steinbaues sich erhalten; dem zweiten Baue, der nach einem verheerenden Brande von 1350 stattfand, gehören der Haupttheil der Kirche und das eigentliche Klostergebäude an, in welchem der Kapitelsaal, die Brunnenkapelle und das Refektorium hervor zu heben sind; im Laufe der nächsten Jahrhunderte sind mannichfache Zusätze, leider aber auch viele Entstellungen erfolgt. Die leider gleichfalls nur zum Theil erhaltenen Ausstattungs-Gegenstände der Kirche, darunter Werke der besten Danziger Meister, entstammen überwiegend der ersten Hälfte des 17. Jhrl.; werthvoll sind namentlich der alte Hochaltar und die Reste des 1599 aufgestellten Chorgestühls. Nächste Oliva sind es die Orte Praust, Mühlbanz und Stäblau, in welchen bemerkenswerthere mittelalterliche Kirchen sich finden: Die Kirche in Praust besitzt überdies einen schönen gothischen Flügelaltar, sowie eine Kanzel und Emporeu aus d. J. 1578; in Kobbeltgrube und Rambeltsch haben sich gothische Kelche erhalten. —

In den beiden neuen Heften des Steche'schen Werks über die Denkmale des Königreichs Sachsen, deren Hauptschmuck neben 13 Lichtdrucktafeln wiederum zahlreiche Nachbildungen der Dilich'schen Federzeichnungen bilden, ist es die Stadt Annaberg, auf welche sich das Hauptinteresse richtet

* 1) Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen. Heft II: Der Landkreis Danzig. 1885.

2) Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 4. Heft: Amtshauptmannschaft Annaberg. 5. Heft: Amtshauptmannschaft Marienberg. Bearbeitet v. Dr. R. Steche. 1885.

3) Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. Neue Folge I. Bd.: Die Stadt Halle und der Saalkreis, bearbeitet von Gustav Schönermark, Architekt. Heft 1—6. Halle 1884 85.

4) Kölner Thorburgen und Befestigungen. 1180—1882. Herausgegeben von dem Architekten- und Ingenieur-Verein für Niederrhein und Westfalen. 1883.

largestellte Vorkehrung zum Heben von Wasser mit Vortheil zu benutzen. *K* ist die Zuleitung des frischen Wassers, welches so viel Druck haben muss, dass man *A* nach Schluss von *D* und Öffnung von *B* füllen kann bis der Signalhahn *C* Wasser giebt. Durch Schluss von *F*, *C* und *B* und Öffnung von *D* und *E* wird nun mittels Füllung von *B* die Luft in *A* und *B* durch das Verbindungsrohr *G* verdichtet und zwar mit dem Drucke, welcher

dürfte somit 18 m über *A* stehen, so dass man das mit 4 m Druck ankommende Wasser auf 12 m Höhe bringen könnte. Dieser einfache Apparat erfordert keine andere Betriebskraft als die zum Stellen der Hähne nöthige, und der Verlust des Druckwassers aus *B* durch die Ableitung *F* kann nicht in Frage kommen.

Für Klosets ist die Verwendung der Luftverdichtung für die oberen Geschosse von Werth, wo das Wasser in Folge geringen Druckes oft so langsam ausfließt, dass es zur Spülung unbrauchbar erscheint. Es ist ein Behälter in Form eines geschlossenen Rohres über dem Sitze angebracht, in welches das Wasser durch einen Brausekopf im Boden so lange langsam einströmt, bis die Luft über dem Wasser auf den noch vorhandenen Lei-




Fig. 2.




Fig. 1.

Allgemeines
Schema der An-
ordnung




Fig. 3.

einer von *B* bis *A* reichenden Wassersäule entspricht. Durch Öffnen des Hahnes *h* im Steigrohr *H* kann man also offenbar einen Behälter *I* aus *A* füllen, welcher ebenso hoch über *A* steht, wie *A* über *B*. Hätte z. B. das frische Wasser in *K* 4 m Druckhöhe und steht *B* noch 4 m unter *K*, so beträgt die Höhe *AB* 8 m und

tungsdruck verdichtet ist. Vom Boden führt dann die Spülleitung in den Sitz, deren Öffnung die plötzliche Entleerung des Rohres zur Folge hat, und kräftige Spülung giebt. Mit dieser Anordnung ist noch der Vortheil verbunden, dass die Wasservergeudung über die Behälterfüllung hinaus vermieden.

Ueber die durch partielle Erwärmung bedingten Spannungen eiserner Netz- und Fachwerks-Brücken.

Wird der eine Gurt einer eisernen Netz- oder Fachwerks-Brücke einfachen Systems von der Sonne bestrahlt, während die anderen Theile im Schatten liegen, so wird sich derselbe verlängern und in Folge dessen eine Durchbiegung des Trägers nach der Seite der größern Erwärmung hin erfolgen.

Unter der Annahme widerstandsloser Drehbarkeit der Knotenpunkte und gleicher Verschiebbarkeit der Auflager werden dadurch keinerlei Spannungs-Änderungen verursacht. Sind dagegen die Knotenpunkte starr, so werden sich die, dieselben verbindenden Stäbe verbiegen und dadurch Spannungen entstehen.

Fasst man zunächst die Knoten als widerstandslos drehbar auf, so lassen sich die drei Winkel der einzelnen Dreiecke, aus welchen die Brücke zusammen gesetzt ist, sowohl vor als nach der partiellen Erwärmung, aus der Länge der Dreiecksseiten berechnen und es ergeben sich dann durch Subtraktion der entsprechenden Winkel die Größen der Dreiecks-Winkeländerungen.

Nach dem Bekanntsein letzterer lassen sich die Spannungen, welche durch die Verbiegungen der Stäbe entstehen, nach dem von Manderla angegebenen Verfahren zur Berechnung der Sekundär-Spannungen ohne weiteres bestimmen.

und welcher die ausführlichsten Mittheilungen gewidmet sind. Eine Schöpfung der Zeit, in welcher der Gewinn edler Metalle im Erzgebirge in höchster Blüthe stand, hat diese erst i. J. 1496 gegründete Stadt eine Entwicklung erlebt, welche durchaus an das schnelle Wachstum einzelner, unter gleichen Bedingungen entstandenen amerikanischen Städte der Neuzeit erinnert. Leider sind die Profanbauten der Renaissance-Epoche, die bei dem Reichtum des Orts gewiss vielfach künstlerischen Werth gehabt haben dürften, in wiederholten Bränden sämtlich untergegangen. Dagegen ist die 1525 vollendete St. Annakirche nicht nur eines der stattlichsten Werke damaliger Zeit, sondern sie führt auch in ihrem reichen bildnerischen Schmuck den Uebergang von der Spätgotik zur Renaissance in höchst interessanter Weise vor Augen. Bekannt sind die für den gleichzeitigen Uebergang von dem Zunftzwang der alten Hütten zu freier künstlerischer Thätigkeit bezeichnenden Streitigkeiten, welche sich an den Bau dieser Kirche und ihren letzten Meister Jacob von Schweinfurt knüpften. In der Bergkirche hat sich ein schöner Kirchenstuhl v. 1617 erhalten. — Noch jünger als Annaberg ist die benachbarte, erst 1521 gegründete Stadt Marienberg, deren Kirche der Annaberger nachsteht, die aber aus den gleichfalls zahlreichen Bränden wenigstens einige Reste ihrer Profan-Architektur gerettet hat. Von den sonstigen Orten der beiden Amtshauptmannschaften sind etwa noch Buchholz mit seiner 1504 begonnenen Katharinenkirche, Ehrenfriedersdorf wegen des in der Nicolaikirche befindlichen mittelalterlichen Kelches und Forchheim wegen seiner von Georg Bähr angelegten, als Zentralbau gestalteten, Kirche zu erwähnen. — Die bildlichen Darstellungen des Doppelhefts wie der Text Dr. Steche's stehen durchaus auf der Höhe der früheren Lieferungen. —


Würdig reiht den besprochenen Werken die an dritter Stelle genannte Beschreibung der Denkmäler von Halle a. S. sich an; ja sie geht sogar insofern noch über das dort Gebotene hinaus, als es dabei nicht um eine im Rahmen eines Denkmäler-Inventars gegebene, in knappen Grenzen gehaltene Darstellung, sondern um eine erschöpfende Monographie sich handelt, deren die Denkmäler Halles allerdings auch im höchsten Grade würdig sind. Die historische Kommission der Provinz Sachsen gehört zu denen, welche am frühesten die Bedeutung derartiger Veröffentlichungen richtig erkannt haben und damit thatkräftig vorgegangen sind. Bereits liegen 9 ältere Hefte vor, welche überwiegend von Hrn. Bauinsp. a. D. Gustav Sommer, vereinzelt von Dr. J. Schmidt, und den Pastoren Dr. J. Burkhardt und Küstermann unter Mitwirkung von Dr. theol. Heinrich Otte bearbeitet, die Denkmäler der Kreise Zeitz, Laugensalza, Weißenfels, Mühlhausen, Saigerhausen, Weißensee, Merseburg, Eckartsberga und der Grafschaft Wernigerode behandeln. So verdienstlich diese Arbeiten auch sind und so sehr sie dem entsprechen was man noch vor 10 Jahren als das höchste erreichbare Ziel derartiger Inventarisierungen betrachtete, so haben sich die Anschauungen in letzterer Beziehung doch nicht unwesentlich erweitert und man empfand daher innerhalb der Kommission den Wunsch, statt der „in den älteren Werken beliebten kahlen statistischen Bearbeitungsart“, die in etwas auch die schon erschienenen Hefte beeinflusst hatte, eine eingehendere bildliche Darstellung und kunstgeschichtliche Würdigung zu setzen. Man entschloss sich kurzer Hand, unter Verzicht auf die bisher fest gehaltene Form, eine „neue Folge“ der bezügl. Veröffentlichungen in neuer Behandlung zu beginnen und letztere nach Bedarf auch vielleicht auf eine später zu bearbeitende zweite Ausgabe der früheren Hefte zu erstrecken.

Bezug nehmend auf den von Winkler in No. 19 Jahrg. 1881 dies. Zeitschr. veröffentlichten Vortrag über Sekundär-Spannungen und auf das von demselben Verfasser über denselben Gegenstand in seiner Theorie der innern Kräfte gerader Träger Gesagte seien hier nur kurz die dem letzt genannten Werke entnommenen Formeln rekapitulirt.

Nennt man τ , τ' , τ'' , τ''' die Ausschlagswinkel, ν , ν' , ν'' die Dreiecks-Winkeländerungen, so ist:

$$\tau' = \tau - \nu'$$

Fig. 1.



und entsprechend:

$$\tau'' = \tau - \nu' - \nu''; \tau''' = \tau - \nu' - \nu'' - \nu'''. \quad (1)$$

Am beiderseits eingespannten, aber durch keine andere Transversalkraft belasteten Stab, sind nun die τ und die Endmomente m durch die Formeln:

$$\left. \begin{aligned} m_1 &= -\frac{2 EJ}{l} (2 \tau_1 + \tau_2) \\ m_2 &= -\frac{2 EJ}{l} (2 \tau_2 + \tau_1) \end{aligned} \right\} \dots (2)$$

an einander gebunden und bezeichnet hierbei:

E den Elastizitätsmodul,
 J das Trägheitsmoment und
 l die Stablänge.

Die τ -Werthe sind positiv, wenn sie eine Drehung der Tangenten nach rechts bedingen, die m wenn die von dem Stab auf die Knoten ausgeübten Reaktionen in Richtung des Uhrzeigers wirken.

Durch Einsetzen der τ -Werthe aus den Gleichungen (1) in die Gleichungen (2) erhält man unter Berücksichtigung des Umstandes, dass für den Gleichgewichtsfall

$$m + m' + m'' + m''' = 0 \quad (3)$$

ist, für jeden der n Knoten des Systems ein unbekanntes τ , und durch Auflösung dieser Gleichungen die τ -Werthe selbst. Setzt man dann dieselben abermals in die Gleichungen (2) ein, so erhält man die entsprechenden Werthe von m und aus diesen mit Hilfe der Formel:

$$N = \frac{S}{F} \mp \frac{m \nu}{J}$$

die spezifischen Normal-Spannungen N .

In der vorstehenden Formel bedeutet $\frac{S}{F}$ die Axial-Spannung und ν den Abstand der äußersten Faser von der zur Kraftebene senkrechten Schweraxe des Querschnitts.

Nun verlängert oder verkürzt aber nicht nur die Temperatur einzelne Stäbe, sondern das Gleiche findet durch das Eigengewicht und die Betriebslast statt. Außerdem entsteht infolge der durch die Durchbiegung bedingten, sowie durch die gesammte

Erwärmung der Brücke hervor gerufenen Verschiebung des auflagernden Theils ein Zug oder Druck (relativ genommen) im entsprechenden Gurt, wodurch ebenfalls Längenänderungen verursacht werden.

Um nun die durch die angeführten Ursachen bewirkten Maximal-Sekundär-Spannungen zu berechnen, würde es nöthig sein, für alle möglichen Fälle, sowohl die durch die einzelnen Ursachen, als die durch Kombination, einer oder mehrerer derselben entstehenden Sekundär-Spannungen zu ermitteln. Nun ergeben sich aber die Dreiecks-Winkeländerungen, welche durch mehr Ursachen, also z. B. durch Eigengewicht und Temperatur-Ausdehnung entstehen, durch Addition der entsprechenden Winkeländerungen der Einzelursachen. Selbstverständlich gilt das Gleiche für die aus den ν -Werthen ermittelten Werthe τ' , τ'' .

Ein Blick auf die im nachstehenden Beispiel aufgestellten Momenten-Gleichungen lehrt ferner, dass in denselben nur die Faktoren, welche nicht mit τ behaftet, veränderlich sind, so dass man also auch hier zu richtigen τ -Werthen gelangt, wenn man die τ -Werthe einer jeden Ursache für sich berechnet und dann für die Kombination mehrer Ursachen die τ -Werthe addirt. Ganz dasselbe gilt aber auch von den aus den τ -Werthen ermittelten m und N -Werthen.

Es ist nun noch zu erörtern, welche Spannungen durch die Verschiebung des Auflagers bedingt werden. Die Größe dieser Spannungen ist von der am beweglichen Theil stattfindenden Reibung abhängig und es entsteht ein Zug (relativ genommen), wenn sich der auflagernde Theil nach der Brückenöffnung hin, ein Druck, wenn er sich von derselben weg bewegt.

Wird z. B. eine Brücke mit geraden Gurten und Auflagerung des Untergurtes, spannungslosen Zustand voraus gesetzt, belastet, so findet eine Bewegung des auflagernden Theils nach der der Oeffnung abgewendeten Seite hin statt. Bevor jedoch diese eintritt, muss der Reibungs-Widerstand im Schuh überwunden werden, wodurch Druck (relativ genommen) hervor gerufen wird. Dieser Druck bleibt auch bestehen, wenn die Bewegung vollendet ist. Eine weitere Verschiebung in gleicher Richtung durch gleichmäßige Erwärmung aller Brückentheile ändert an der Größe dieses Druckes nichts, sondern erzeugt nur eine weitere Verschiebung in gleicher Richtung.

Tritt dagegen eine Erköhlung aller Brückentheile ein, so vermindert sich der vorhanden gewesene Druck zunächst auf Null und geht dann in einem gleich großen Zug über. Eine größere Erwärmung des Obergurtes (spannungslosen Zustand voraus gesetzt) allein bedingt Zug, eine darauf folgende Erköhlung Druck.

Aus dem Gesagten geht nun hervor, dass lediglich die zuletzt statt gehabte Bewegung entscheidet, ob Zug oder Druck statt findet; man wird daher, da beide Fälle gleiche Wahrscheinlichkeit haben, um Maximalwerthe zu erhalten, beide in Rechnung stellen müssen. Bei Betriebsbelastung wird zwar im allgemeinen ein Druck entstehen, da jedoch auch ein Stehenbleiben der Lasten denkbar, so ist auch der andere Fall nicht vollständig ausgeschlossen.

Um nun zu zeigen, wie groß die durch die partielle Bestrahlung entstehenden Spannungen werden, soll im Nachstehenden das von Winkler in seinen Vorträgen über Brückenbau Heft II* Seite 234 und 305 gegebene Beispiel einer Brücke von 30 m Spannweite mit den in der Skizze Fig. 2 eingetragenen Dimensionen und den in der folgenden Tabelle aufgeführten Abmessungen und Werthen durchgerechnet werden.

Untersucht man zunächst, welche Spannungen durch Mehr-

* 2. Auflage.

Wenn die Kommission zu diesem, gewiss nicht ohne Bedenken gefassten Entschlusse nur zu beglückwünschen ist, so ist sie es insbesondere auch zur Wahl der Persönlichkeit, welcher die Lösung der von ihr gestellten Aufgabe anvertraut wurde. Hr. Architekt Gustav Schönermark, welcher den Lesern u. Bl. durch einige von uns veröffentlichte Arbeiten des bezgl. Gebietes (über den alten Stadt-Gottesacker und den Rothen Thurm zu Halle) bekannt ist, bringt jener Aufgabe nicht nur eine umfassende Sachkenntnis und ein bedeutsames Talent bildlicher und schriftlicher Darstellung, sondern auch Schärfe des Urtheils, Vorurtheilslosigkeit der Auffassung und vor allem eine aufrichtige und innige Hingebung an die Sache entgegen: was Wunder, dass die von ihm gelieferte Arbeit zu dem Besten gehört, was bisher in dieser Art geleistet worden ist. Ihre Fassung, welche bei erschöpfender Berücksichtigung aller für den Fachmann wichtigen Momente, gleichzeitig jeden Gebildeten interessieren muss und geeignet ist, Verständniss und Liebe für das kostbare Vermächtnis unserer Väter in den weitesten Kreisen des Volkes zu verbreiten, erscheint uns für eine solche Monographie sogar geradezu musterhaft. Ob sich in den Angaben und Schlüssen des Verfassers vielleicht hier und da ein kleiner Irrthum findet, was den Werth der Arbeit wenig beeinträchtigen würde, haben wir natürlich eben so wenig bei ihr, wie bei den vorher besprochenen Werken prüfen können.


Im einzelnen auf den Inhalt der vorliegenden 6 Hefte einzugehen, welche die Kirchen zu U. L. Frauen (Marktkirche), St. Moritz, St. Ulrich, den Dom, die Neumarkt- und die Glaucha'sche Kirche, sowie den Rothen Thurm und die Betsäule behandeln und am Schluss der letzten Lieferung so eben dem größten alten Profanbau der Stadt, der Moritzburg sich zuwenden, verlohnt sich nicht, da die Baudenkmal Halle's, wenn auch an der Hand

des vorliegenden Werkes erst vollständig zu würdigen, doch nichts weniger als unbekannt sind. Dürfen wir der warmen Anerkennung, die wir dem Werke gezollt haben, auch eine Ausstellung entgegen setzen, so ist es die, dass man beim Studium desselben etwas zu sehr mit der Thür ins Haus fällt. Eine ausführlichere Einleitung, in welcher auch die Entwicklung der Stadtanlage als solche eine durch bildliche Darstellungen erläuterte Beschreibung gefunden hätte, haben wir entschieden vermisst — ein Moment, das wir übrigens auch dem Steche'schen Buche gegenüber insofern geltend machen wollen, als theilweise eine Ergänzung der dort mitgetheilten Städte-Ansichten durch Plan-Skizzen sehr willkommen sein würde. Vollzieht sich die Entwicklung der Städte auch selten nach architektonischen Gesichtspunkten, so ist eine Einsicht in dieselbe doch ohne Zweifel höchst interessant und ein derartiges Werk derjenige Ort, wo sie am leichtesten gegeben werden könnte — Ein anderes Bedauern, das sich bei einem Vergleiche des Schönermark'schen Buches mit den vorher besprochenen ergibt, geht dahin, dass bei demselben nicht wenigstens bis zu einem gewissen Grade die Illustration mittels photographischen Lichtdrucks benutzt worden ist. Sämtliche Figuren bezw. Tafeln desselben sind im Wege der Heliographie nach den Original-Federzeichnungen des Verfassers, in den ersten Heften leider etwas unvollkommen, hergestellt. Gerade für die Kunstwerke deutscher Renaissance, welche das Innere der Halle'schen Kirchen schmücken, vermag jedoch die trefflichste Zeichnung in Bezug auf die bei Werken dieses Stils entscheidende Reliefwirkung niemals ein auch nur annähernd so treues und lehrreiches Bild zu geben, wie es die Photographie liefert.

Nicht ohne ein gewisses Bedenken gegen die logische Zulässigkeit unseres Verfahrens gehen wir zum Schluss unserer unter dem voran gestellten Titel zusammen gefassten Besprechung


erwärmung des Obergurts entstehen und nimmt mit Steiner („Ueber den Einfluss ungleicher Erwärmung der Gurte eiserner

Fig. 2.



Theile	Stab	Länge l	Abstand der ge- spanntesten Faser v	Quer- schnitts- Fläche F	Träg- heits- moment J	2 J l
Obergurt . . .	I III	60	1,25	1,10	0,912	0,0304
	III V	60	1,25	1,70	1,224	0,0408
Untergurt . . .	0 II	60	1,25	0,50	0,260	0,0087
	II IV	60	1,25	1,10	0,912	0,0304
	IV VI	60	1,25	1,50	1,120	0,0373
Rechtsfallende Stäbe . . .	I II	50	1,00	0,80	0,268	0,0106
	III VI	50	0,75	0,54	0,101	0,0040
Linksfallende Stäbe . . .	0 I	50	1,25	1,06	0,264	0,0106
	II III	50	1,30	0,90	0,360	0,0144
	IV V	50	1,10	0,68	0,201	0,0080
		dm	dm	qdm	dm	dm

Gitterbrücken“, Zeitschrift des Oestreichischen Ingenieur-Vereins 1878) das Maximum der Temperatr-Differenz zwischen bestrahlten und nicht bestrahlten Theilen zu 10° C.* an, setzt ferner den Ausdehnungs-Koeffizienten für Eisen = 0,00001235, so erhält man eine Verlängerung eines Gurtheils von 6^m Länge von 0,00741^{dm} und daraus nach irgend einer Methode die Winkel-Veränderung des diesem Theil gegenüber liegenden Winkels = 0,0001852. Da nun die beiden andern Winkeländerungen zusammen absolut genommen gleich groß sein müssen und sich keine der beiden anderen gleich großen Seiten ändert, so wird jede gleich der Hälfte der zuerst bestimmten, jedoch negativ sein. Man erhält demnach die in nachstehender Skizze (Fig. 3a) eingetragenen Winkel-



änderungen und hieraus nach Gleichung (1) die folgenden Werthe, wobei die unbekannten Ausschlagwinkel positiv sind, wenn sie so drehen, wie in Skizze Fig. 3b durch feinere Linien angegeben.

* Benders hat diese Differenz zu 19° C. beobachtet. Siehe Journal of the American Society of Civil Engineers 1878, Seite 188. Unter dieser Annahme würden sich die im Folgenden berechneten Werthe nahezu verdoppeln.


noch anf das von dem Archit.- u. Ingen.-Verein für Niederrhein und Westfalen heraus gegebene Werk über die „Kölner Thorburgen und Befestigungen“ ein. Denn bekanntlich kann man in dieser Beziehung leider nicht mehr von einem „Bestand“ reden. Die Mehrzahl der in diesem Bnche dargestellten, in ihrer Art einzigen Reste des Mittelalters ist seither schon dem Untergange verfallen und ihre Steine dürften in den Fundamenteu der Häuser ruhen, welche seither in der Neustadt Köln entstanden sind.

Da es zu nichts führen würde, das alte oft gesungene Klage- lied über die Zerstörung jener Anlagen zu wiederholen, wollen wir statt desselben hier lieber den Gefühlen des freundigen Dankes Ausdruck geben, den die Knnst- und Alterthumsfreunde dem genannten Vereine dafür schuldig sind, dass er angesichts des unabwendbaren Untergangs der altkölischen Wehrbauten durch eine sorgfältige Aufnahme, Untersuchung und Darstellung derselben wenigstens ihr Bild fest zu halten und allgemein zugänglich zu machen unternommen hat. Es ist insbesondere ein Mit- glied des Vereins, Hr. Baumeister Heinrich Wiethase, der die Seele und der Mittelpunkt dieses mühseligen Unternehmens war und dem demnach das Hauptverdienst an demselben gebühren würde, auch wenn er durch Aufertigung der meisten Zeichnungen und durch Abfassung des Textes nicht zugleich den größeren Theil der damit verbundenen Arbeit geleistet hätte.

Das bezgl. Werk umfasst nicht weniger als 60 Bl Abbil- dungen von 33^{cm} Br. zu 27^{cm} Höhe, die nach Originalzeichnungen der beteiligten Architekten im Aubelddruck hergestellt sind, sowie 31 Seiten Text und geht mit eben so viel Gründlichkeit wie Aus- schaulichkeit einerseits auf die Geschichte der Kölner Befesti- gungen, andererseits auf die jetzige Gestalt der bis vor kurzem noch vorhandenen Bauten und auf ihre ehemalige Beschaffenheit ein; von den bedeutendsten Thorburgen werden auch Rekon-

Unter Benutzung von Gleichung (2) ist dann:

$$m_0 = -E 0,0087 [2 \tau_0 + \tau_1];$$
$$m_0' = -E 0,0106 [2 \tau_0 + \tau_1 + 0,0000926]$$



und nach Gleichung (3) für Knotenpunkt 0:

$$-E [0,0174 \tau_0 + 0,0087 \tau_2 + 0,0212 \tau_0 + 0,0106 \tau_1 + 0,0000926 \cdot 0,0106] = 0$$
$$[0,0386 \tau_0 + 0,0106 \tau_1 + 0,0087 \tau_2 = + 0,00000098156]$$

Multipliziert man diese Gleichung, um ganze Werthe zn erhalten, mit 10 000 und verfährt bei den Gleichungen für die andern Knotenp. ebenso, so ergeben sich dieselben wie folgt:

für Knotenp. 0: $386 \tau_0 + 106 \tau_1 + 87 \tau_2 = - 0,0098156$

„ 1: $106 \tau_0 + 1032 \tau_1 + 106 \tau_2 + 304 \tau_3 = - 0,0955632$

„ 2: $87 \tau_0 + 106 \tau_1 + 1282 \tau_2 + 144 \tau_3 + 304 \tau_4 = + 0,1427892$

„ 3: $304 \tau_1 + 144 \tau_2 + 1792 \tau_3 + 40 \tau_4 + 408 \tau_5 = - 0,1955712$

„ 4: $304 \tau_2 + 40 \tau_3 + 1594 \tau_4 + 80 \tau_5 + 373 \tau_6 = + 0,2129800$

Nun ist aber wegen der Symmetrie

$$\tau_3 + 0,0001852 = - \tau_5$$
$$\tau_5 = - 0,0000926$$

und

$$\tau_4 - 0,0001852 = - \tau_6$$
$$\tau_6 = - \tau_4 + 0,0001852$$

Setzt man diese Werthe ein, so erhält man für:

Knotenp. 3: $304 \tau_1 + 144 \tau_2 + 1792 \tau_3 + 40 \tau_4 = - 0,1577904$

„ 4: $304 \tau_2 + 40 \tau_3 + 1221 \tau_4 = + 0,1513084$


hieraus aber durch Auflösung dieser Gleichungen:

$$\tau_0 = - 0,0000269; \tau_2 = + 0,0000894; \tau_4 = + 0,0001045$$

$$\tau_1 = - 0,0000681; \tau_3 = - 0,0000860; \tau_5 = - 0,0000926$$


Unter Benützung dieser Werthe und der in Skizze 3 eingetra- genen ergeben sich diejenigen der Skizze 4.

Fig. 4.



Hieraus aber unter Benützung der Gleichungen (2) die folgenden Werthe (Skizze 5):

Fig. 5.




struktionen gegeben. Situationspläne sowie eine Ansicht der ge- samnten, meist nach Abbildungen aus dem 16. Jahrh. (in Ab- wickelung) dargestellten Mauern und Thore der Land- wie der Rheinseite vervollständigen das reiche Material, aus welchem mau über die für die Geschichte des deutschen mittelalterlichen Festungsbaues hochwichtige Anlage ein klares und in hohem Grade fesselndes Bild gewinnen kann. An architektonisch ge- gliederten, durch künstlerische Form werthvollen Einzelheiten fehlt es freilich, aber dafür war die Gesamt- Erscheinung der Festungs-Anlagen nicht nur eine höchst charakteristische, sonderu auch eine zum Theil außerordentlich malerische und man muss Wiethase beistimmen, wenn er hervor hebt, dass namentlich die Rheinseite der Festung im Verein mit den hinter den Mauern hervor ragenden Kirchen und Profanbauten ein Bild ohne gleichen abgegeben haben muss, das einer Darstellung in einem öffent- lichen Gebäude der Stadt in hohem Grade werth wäre.

Auf die Besprechung einzelner Banten, die in Kürze und ohne bildliche Darstellungen nicht möglich wäre, müssen wir leider verzichten, während wir bezgl. des geschichtlichen Theils auf einen ältern Vortrag Wiethase's verweisen können, der im Jahr- gang 75 u. Bl. (S. 174 u. 185) auszugsweise zum Abdruck gelangt ist. Diejenigen Leser, welche sich für die Sache näher interessieren, machen wir darauf aufmerksam, dass das bezgl. Werk zum Preise von 20 \mathcal{M} seitens des Arch.- u. Ing.-V. zn Köln bezogen werden kann und dass die Abnahme einer größeren Anzahl von Exem- plaren demselben um so erwünschter wäre, als er trotz Unter- stützung von Seiten des Staates und der Provinz bisher nicht einmal die materiellen Unkosten hat decken können, welche die Herausgabe der trefflichen Veröffentlichung verursacht hat. Sie wird eine Zierde jeder Bibliothek bilden.

Mit Hilfe der Gleichungen (4) resultiren dann die in Skizze 6 eingetragenen spezifischen Normal-Spannungen. Zu bemerken ist dazu, dass die Vorzeichen, wie bei Winkler, für diejenige Seite gelten, nach welcher hin die Ausschlagwinkel positiv angenommen waren.

Fig. 6.



Vergleicht man diese Werthe mit den von Winkler bei Belastung aller Knoten gefundenen (Seite 308 des bereits angezogenen Werkes), so findet sich, dass die Letzteren zum Theil gleiches, zum Theil entgegen gesetztes Vorzeichen mit den hier berechneten haben, so dass also im ersteren Falle, wenn zur Belastung noch partielle Bestrahlung hinzu tritt, sich die Sekundär-Spannungen in den betreffenden Stäben erhöhen. Das Maximum dieses Falles tritt im Stab III/IV ein und beträgt in demselben die Sekundär-Spannung, welche durch die Bestrahlung bedingt ist, 1280 kg pro qdm oder 12,8 kg pro qcm.

Vergleicht man ferner die hier berechneten Werthe mit den auf Seite 310 des Winkler'schen Werkes, unter Annahme partieller Belastung gefundenen, so ergibt sich, dass das Maximum der Spannungen, welche durch partielle Bestrahlung bedingt worden, im Stabe II, III, mit einer Inanspruchnahme von 1928 kg pro qdm entsteht, gleiches Vorzeichen mit der Sekundär-Spannung hat, welche durch die Belastung des Knotens II hervorgerufen ist, also in dem Belastungsfall, für welchen die positive Maximal-Primär-Spannung für diesen Stab eintritt.

Nimmt man an, dass nicht nur der Obergurt, sondern auch die Diagonalen mehr erwärmt seien, als der Untergurt, so erhält man zwar andere Werthe; dieselben sind jedoch im allgemeinen auch nicht größer, als die bisher berechneten.

Die Kleinheit derselben überrascht, wenn man bedenkt, dass die durch partielle Bestrahlung bedingte Durchbiegung nicht ganz unbedeutend ist. Dieselbe beträgt nach Steiner* („Ueber den Einfluss ungleicher Erwärmung der Gurte eiserner Brücken“) im vorliegenden Beispiel 3,47 mm.

Repräsentirt der bisher behandelte Fall denjenigen widerstandsloser Verschiebbarkeit am Auflager, welcher Bedingung durch Anordnung von gut funktionirenden Walzenlagern nahezu entsprochen wird, so bleibt nun noch zu untersuchen, welche Spannungen beim Vorhandensein von Gleitlagern oder Walzenlagern, welche in Folge zwischen gefallener Körper nicht rollen können, eintreten.


Setzt man den Reibungs-Koeffizienten = 0,25, das Eigengewicht pro m Brücke = 1,95 t; so ergibt sich ein Reibungs-Widerstand von $14625 \cdot 0,25 = 3756,25$ kg oder rd. 3750 kg.

Nimmt man nun Zug im Untergurt an und führt die Rechnung analog dem Früheren durch, so ergeben sich die in Skizze 7 eingeschriebenen Primär- und Sekundär-Spannungen, wozu zu bemerken, dass die ersteren in Klammern gesetzt sind.

* Steiner setzt widerstandslose Drehbarkeit der Knoten voraus.


Vergleicht man diese Werthe mit denjenigen, welche durch partielle Bestrahlung bedingt werden, so ergibt sich, dass in den Stäben II/III und III/IV die erzeugten Spannungen in beiden Fällen gleiches Vorzeichen haben.

Fig. 7.



Es erhöhen sich demnach die zuerst gefundenen Werthe noch um die oben stehenden. Will man statt der durch Eigengewicht allein bedingten Spannungen diejenigen haben, welche durch Eigengewicht und Betriebslast hervor gebracht werden, so hat man die obigen Werthe mit den dem Verhältniss der Reibungs-Widerstände entsprechenden Zahlen zu multiplizieren. Beträgt Eigengewicht und Betriebslast zusammen 6,71 t per m Gleis, so erhält man den Reibungs-Widerstand $= 50325 \cdot 0,25 = 12581$ kg oder rd. 12 500 kg und daraus die in Skizze 8 eingeschriebenen Spannungen.

Fig. 8.



Hieraus folgt, dass selbst in diesem ungünstigsten Falle die Sekundär-Spannungen, welche durch Reibung am Auflager bedingt werden, im allgemeinen kleiner ausfallen, als die durch Bestrahlung. Die Gesamterhöhung aus beiden zusammen beträgt im ungünstigsten Falle etwa 4 % der zu Grunde gelegten Primärspannung.

Man kann der vorliegenden kleinen Arbeit den Vorwurf machen, dass in dem Beispiel die Wirkung der Momente auf die Axialspannungen nicht berücksichtigt ist. Verfasser glaubte jedoch davon um so mehr absehen zu können, als auch der Einfluss, welchen die sekundären Längsträger ausüben, nicht berücksichtigt ist. Wollte man diesen angenähert bestimmen, so hätte man die Querträger als vollständig starr anzusehen und dann die Flächen- und Trägheits-Momente der sekundären Längsträger zu denen der Hauptträger zu addiren.

Nicht unerwähnt mag indess bleiben, dass sich durch Berücksichtigung dieser Theile die Sekundär-Spannungen bei partieller Bestrahlung in den Streben wesentlich höher ergeben.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die durch partielle Bestrahlung bedingten Durchbiegungen die Resultate der Brückenprüfungen, welche durch Messung der bleibenden Durchbiegung erhalten werden, in nicht programmäßiger Weise stark beeinflussen.

O. H.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung von 11. März 1885. Vorsitzender Hr. Bargum; anwesend 34 Mitglieder. Der Vorsitzende gibt einige Erläuterungen zu der von ihm zu den Vereins-Akten eingelieferten baupolizeilichen Statistik für Januar 1885, welche von diesem Jahre an allmonatlich veröffentlicht werden soll. Der Rest des Abends wird mit der Berathung der vom Vorstande beantragten neuen Redaktion der Statuten und Aenderung der Geschäftsordnung ausgefüllt, welche mit Annahme der Vorschläge der Vorstandes schließt.

Versammlung am 25. März 1885. Vors. Hr. F. Andreas Meyer; anwesend 72 Mitgl. In den Verein aufgenommen Hr. W. Melhop.

Hr. Koldewey, der eine Anzahl bezgl. Zeichnungen ausgestellt hat, bespricht:

Die Ausgrabungen auf Assos.

Eine amerikanische Gesellschaft hat bekanntlich in den Jahren 1881/83 Ausgrabungen auf dem Gebiete der an der kleinasiatischen Küste gegenüber von Lesbos belegenen Stadt Assos unternommen, an denen der Vortragende 1882/83 als Architekt mit zwei Fachgenossen Theil genommen hat. Von den 3 Architekten hat einer die Ausgrabungen des Tempels, einer die der Todtenstadt und des Gymnasiums, der Vortragende selbst diejenige des Marktes mit den umgebenden Gebäuden geleitet, weshalb derselbe vornehmlich auf den letzteren Theil der Ausgrabungen sich beschränkt.*

Der Markt, die „*agora*“ der Alten, bildet ein 130 m über dem

* Ueber die Lage der Stadt, ihre Geschichte und ihr Haupt-Bauwerk, den Tempel ist in den No. 1/2 u. 4 Jhrg. 83 d. Bl. eine ausführliche Mittheilung von R. Bohn gegeben.

Meere liegendes längliches Plateau innerhalb der abschüssig an den Berg gebauten Stadt, um welches sich mehrere stattliche Gebäude reihen. An der Langseite gegen den steil ansteigenden Berg gelehnt, befindet sich die lange Haupthalle, die Stoa, eine zweigeschossige offene Säulenhalle, von welcher man die herrliche Aussicht auf das Meer genießt; an der einen Schmalseite liegt das Rathhaus, ein quadratischer Bau mit Säulenhalle, welcher durch Thürnen abgeschlossen war. Gegenüber der Stoa, an der zweiten Langseite des Marktes, liegt das gegen das abfallende Terrain gebaute Bad. Die Entdeckung dieses Gebäudes ist neben den Funden am Tempel ein Hauptergebniss der Ausgrabungen; es besteht aus einer langen, ebenfalls zweigeschossigen Halle, deren unteres Geschoss die Bade-Einrichtungen enthielt und nach der Meerseite zu offen war, während das obere vom Markte aus zugängliche Geschoss eine nach beiden Seiten offene Säulenhalle bildete. Die Wasserversorgung der Bäder und Duschen geschah aus einem auf dem Markte befindlichen Reservoir zur Auffangung des Tagewassers. Ausser den angeführten werden noch mehrere kleinere am Markte vorgefundene Gebäude erwähnt.

Die Zerstörung der Gebäude ist vorwiegend auf Erdbeben zurück zu führen; die gute Bauart der öffentl. Bauten aus großen Werkstücken, welche sich rings um die betreffenden Ruinen gelagert finden, macht eine fast vollständige Rekonstruktion der Bauwerke möglich.

Die Ausgrabungs-Funde, soweit sie nach dem Vertrage mit der türkischen Regierung der Gesellschaft zufallen, hat dieselbe dem Bostoner Museum vermacht. Offizielle Veröffentlichungen über das ganze Unternehmen sind in Vorbereitung begriffen. (1882 ist ein erster „Report“ erschienen.)

Wegen vorgertickter Zeit muss der in Aussicht gestellte Vortrag des Hrn. Berendt über Torpedo-Böte auf einen späteren Abend verschoben werden und es beschränkt sich Hr. Berendt für heute darauf, die ausgestellten Zeichnungen einiger der grössten englischen Transportschiffe zu erläutern. Cl.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am 4. Mai 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 64 Mitglieder und 3 Gäste.

Hr. Schmieden, welcher bekanntlich im Auftrage des Vereins das Amt eines Preisrichters in der Konkurrenz für ein Redouten-Gebäude in Innsbruck wahrgenommen hatte, berichtet über das Ergebniss derselben. Das Gebäude, welches insbesondere in der Faschingszeit grossartigen Festzwecken zu dienen bestimmt ist, sollte einen grossen Saal von 600 — 650 ^{qm}, einen kleineren Saal von 280 — 300 ^{qm} Grundfläche, die nöthigen Spiel-, Rauch- und Gesellschaftszimmer und Restaurant-Räume der verschiedensten Art enthalten. Die Lage des gewählten Bauplatzes im Mittelpunkt der jetzigen Stadt, in der Nähe der Hofburg und des Theaters ist eine sehr glückliche. Von den eingegangenen 67 Entwürfen wurden bereits in der ersten Berathung 52, welche Verstöße gegen die Bedingungen oder künstlerische Unreife zeigten, ausgeschieden. Von den übrigen 15 Entwürfen gelangten schliesslich 5 zur engeren Wahl; 3 der letzteren erhielten die ausgesetzten Preise (vergl. Nr. 33 u. Bl.), während

Vermischtes.

Der Magnesia-Kalk. In der Versammlung des niederrh. Bezirksvereins deutscher Ingenieure am 3. März d. J. zu Düsseldorf machte Hr. Chemiker Guntermann Mittheilung über die Beschaffenheit des Mörtels des am 14. Novbr. v. J. eingestürzten Hauses an der Bilker Allee, welcher Unfall in No. 3 d. Ztg. von mir mitgetheilt wurde. Hr. Guntermann bemerkte, dass solche Unfälle sehr natürlich seien, da man im vorliegenden Falle einen Mörtel verwendete, worin 25 % Magnesia bei nur wenig Kalk euthalten war.

Hr. Eisenhütten-Direktor Büttgenbach theilte hierauf mit, dass ein aus Dolomit, einem Gemenge von kohlen-saurem Kalk und kohlen-saurem Magnesia gebrannter Kalk recht guten und festen Mörtel liefere, welcher in grosser Menge und gern als Wasserkalk gekauft werde. Grade die, einen Theil des Kalkes vertretende Magnesia gebe dem Produkte die Eigenschaft eines hydraulischen Kalkes, auch bei mangelnder Beimischung von Thonsilikaten; nur binde der mit diesem Kalk bereitete Mörtel langsamer. Schliesslich glaubte Hr. Büttgenbach den Bauunternehmern und Bauherren den Rath geben zu dürfen, sich vor Vorurtheilen gegen einen Magnesia haltenden Kalk zu bewahren; solcher Kalk liefere ein sehr gutes Material bei Wasserbauten.

Vom Standpunkte des ausführenden Bautechnikers betrachtet verhält sich die Sache wesentlich anders. Ein Kalk hat nur dann hydraulische Eigenschaften, wenn in demselben eine gewisse Menge reine Kieselerde oder kiesel-saure Thonerde (Thon) vorhanden ist. Diese Menge muss im ungebrannten Gestein mindestens 10 % betragen; bei einer Auflösung des Gesteins in Salzsäure bleibt diese unlöslich. Durch das Brennen des Gesteins wird eine bestimmte Menge der Kieselsäure in demselben aufgeschlossen und ist alsdann in Salzsäure löslich. Wird dieses Produkt als Brei oder als zerfallenes Pulver (Kalkhydrat) mit Sand gemengt, so erhält man den hydraulischen Mörtel. Dieser Mörtel erhärtet sehr bald, indem sich einmal die aufgeschlossene Kieselsäure mit einem Theil des Kalkes unter Vorhandensein von Wasser, zum andern aber der übrige Theil des Kalkes (bei Ueberschuss von Kalk) mit der Kieselsäure der Atmosphäre chemisch sich verbinden.

Der vorerwähnte Magnesia-Kalk aus Dolomit der Steinbrüche bei Dornap-Elberfeld, Ratingen, Rittershausen u. a. O. gebrannt, enthält in diesem Zustande 18—20 % Magnesia, wohingegen ein Kalk mit mehr als 12 % Magnesia zur Mörtelbereitung und Verwendung zu Bauausführungen jeder Art, ohne künstliche Zuführung von aufgeschlossener Kieselsäure, als unbrauchbar zu bezeichnen ist.

Ein guter hydraulischer Mörtel aus westphälischem Wasserkalk (Beckum u. a. O.), welcher nur unerhebliche Mengen von Magnesia enthält, erhärtet gleichmäfsig in sehr kurzer Zeit, während ein Mörtel aus gebranntem Dolomit, selbst im Hochsommer, erst nach Monaten erhärtet. Diese Erhärtung ist jedoch nach angestellten Beobachtungen nur eine scheinbare. In dem Gemenge des Magnesia-Kalkes (Magnesia im Ueberschuss) mit Sand erhärtet zunächst nur die Magnesia, während die Erhärtung des Kalks nur sehr langsam vor sich geht; es entsteht hierdurch gewissermafsen ein schwamm- oder zellenartiger Körper, in welchem die Zellen mit noch nicht erhärteter Kalkmasse ausgefüllt sind. Durch den Druck des aufgeführten Mauerwerks wird dieser Körper zertrümmert, die fest gewordenen Theile drücken sich in die noch nicht erhärtete Kalkmasse ein und erzeugen in dem ohnehin schon kalkarmen Mörtel einen noch mageren Mörtel, welcher keine Bindekraft besitzt und solche auch nicht mehr gewinnt. Die Folge ist unter Umständen ein ungleiches Setzen des Mauerwerks, welches in Verbindung mit dem lockern Zusammenhang der Mauer-masse von verhängnissvollen Folgen für das Bauwerk werden kann.

die beiden anderen zum Ankauf empfohlen wurden. Die für die Herstellung des Gebäudes in Aussicht genommene Summe von 180 000 fl. wird von dem Hrn Vortragenden als unzureichend bezeichnet.

Hr. Gerhardt und Hr. Schwechten legen die für die Monats-Konkurrenzen aus dem Gebiete des Ingenieurwesens und des Hochbaues gewählten Aufgaben vor und erläutern dieselben. Letzterer berichtet ausserdem über 4 Entwürfe zu einem Bildhauer - Atelier in Verbindung mit einer Junggesellen - Wohnung, welche leider sehr ungünstig beurtheilt werden; insbesondere ist bei 2 Arbeiten sowohl die Erfindung, als auch die Darstellung eine ungewöhnlich dürftige und flüchtige, so dass sich die Kommission veranlasst gesehen hat, derartige Leistungen ernstlich zu rügen.

Hr. Kieschke legt das Programm für die diesjährigen Exkursionen und das, mit einer Ersparniss von etwa 212 \mathcal{M} abschliessende finanzielle Ergebniss der Winter - Vergnügungen vor. Hr. Knoblauch berichtet über den Rechnungs - Abschluss für das Schinkelfest, für welches in Folge der unerwartet geringen Betheiligung ein Defizit von etwa 246 \mathcal{M} zu decken ist. Die Uebernahme desselben auf die Vereinskasse wird genehmigt und die Prüfung der bezüglichen Beläge den Hrn. Skubovius und Housselle übertragen. —

Als einheimische Mitglieder sind in den Verein die Hrn. Th. H. J. Fischer, v. Chmielewski, Bernhard Meyer und Wechmann aufgenommen. — e. —

Bei Bauten unter Wasser geht die Erhärtung der Magnesia allerdings langsamer vor sich; doch kann ein Mörtel, wie er hier in Rede ist, keinen Anspruch auf hydraulische Eigenschaften machen, da alle Vorbedingungen bei ihm unerfüllt sind. Nur bei ganz untergeordneten Bauwerken unter Wasser oder in der Erde wird der Bau-Ingenieur den Magnesia-Kalk benutzen. Auch die Frage des Kostenpunkts scheidet hier aus; der Preis des westphälischen Wasserkalks ist nur um ein Geringes höher, als der Magnesia Kalk; dahingegen kann dem ersteren ein bedeutendes Quantum an Sand mehr zugesetzt werden als den letzteren, ohne seine Bindekraft zu beeinträchtigen.

Schon vor vielen Jahren wu de der Magnesia-Kalk in den Handel gebracht, fand aber wenig Anklang und verschwand bald wieder vom Markte; erst in der Milliardenzeit begann man den Kalk abermals zu brennen. Derselbe fand Absatz, nicht seiner hydraulischen Eigenschaften wegen, sondern weil ihm der hoch tönende Name Wasserkalk beigelegt wurde, der ihm nicht gebührt. Leider sind zu viele der heutigen Bauunternehmer zu leichtsinnig und gewinnstüchtig, um Untersuchungen mit von ihnen verwendeten Materialien anzustellen, halten es vielmehr für unnütz, diese auf ihren Bestand und ihre Brauchbarkeit genauer zu prüfen oder prüfen zu lassen.

Düsseldorf, im März 1885.

Ernst Bernau, Zivil-Ingenieur.

Detaillir - Papier für Ziegelrohbau. Auf Anregung und nach Angaben der Hrn. Arch. Viehweger in Leipzig und des Unterzeichneten hat die Firma Meister & Schirmer, Buchhdl. für Baugewerke in Leipzig ein Detaillir-Papier für Ziegelrohbau in den Handel gebracht, welches nach den damit gemachten Erfahrungen ausgezeichnete Dienste in Bezug auf Zeit- und Mühe-Ersparniss leistet und bei der immer mehr sich verbreitenden Anwendung des Backsteinbaues nur allgemein willkommen sein kann.

Das Papier ist mit Liniirung in rothem Druck versehen, welche für Detail-Zeichnungen im Maafsstab 1:20 berechnet und folgendermaafsen eingetheilt ist.

Für die Höhen ist das übliche Schichtenmaafs 13 Schichten + 13 Fugen = $\frac{1}{20}$ m und der Breite nach ist das Papier nach Viertelsteinen dergestalt eingetheilt, dass 4 Theile = $\frac{26}{20}$ cm eine ganze Steinlänge und eine Fugenbreite ausmachen.


Die Vortheile dieses Nutzpapiers liegen für jedermann, der im Ziegelrohbau zu entwerfen hat, auf der Hand. Dem Entwerfenden wird durch dasselbe das langweilige Anfertigen des für diese Zwecke unerlässlichen Netzes erspart und der Druck der Linien ist stabil genug, um ein ziemlich oftmaliges und scharfes Radiren der Bleistiftzeichnung zu gestatten. Es sei dabei nur noch erwähnt, dass das Papier selbstredend auch für andere Ziegelmaafse und Schichthöhen Verwendung finden kann, da man ja doch die Maafse der Einzelbauteile im Rohbau nach Steinbreiten und Schichthöhen „auszählt“ und nicht „absticht“ und sich in solch abweichenden Fällen nur nicht genau an den Maafsstab 1:20 halten kann, was ja nicht unbedingt erforderlich ist. Die Preisdifferenz des Fabrikats im Verhältniss zu einem einigermafsen brauchbaren Zeichenpapier ist ausserdem eine so geringe, dass sie kaum in Betracht kommen kann. Es kostet ein Bogen von 73 × 105 cm Gröfse 0,45 \mathcal{M} , 12 Bogen 4,5 \mathcal{M} , 25 Bogen 9 \mathcal{M} . Proben des Papiers sind jederzeit gratis und franko von Meister & Schirmer zu beziehen. Ich kann nicht unterlassen, das Fabrikat anlässlich seiner oben erwähnten Vorzüge aus eigener Erfahrung den Hrn. Kollegen auf das Angelegentlichste zu empfehlen.

Dresden, im April 1885.

Wanckel, gepr. Baumeister, Landbau-Assistent.


Vereinfachung des perspektivischen Lineals. Bei der bisherigen Form des perspektivischen Lineals (Fig. 1) machte sich die allzu große Höhenlage der Theile *a* und *b* über der Ebene der Zeichnung (bedingt durch die Herstellung jedes der drei Theile aus mehreren Dicken) und die daraus entstehenden Fehler beim Schiefstehen der Stifte *A*

Fig. 1.



und *B* unangenehm bemerkbar; das Werfen der 3 Holzscheiben, sowie die mangelhafte Konstruktion der 3 Theile gegen einander; endlich war das Auseinandernehmen derselben zeitraubend, um sie event. zum rechtsseitigen Gebrauch einzurichten.


Fig. 2.



Der Unterzeichnete bedient

sich seit Jahren eines kompakteren Lineals (Fig. 2 u. 3) bei dem die konvergierenden Linien nicht genau durch den Punkt *o* gehen, sondern den kleinen Kreis *k* tangieren. Der daraus entstehende Maximalfehler beträgt etwa 1 mm, falls die Divergenz φ der zu zeichnenden Linien 40° nicht überschreitet, und kommt, da er gewöhnlich viel kleiner ist, bei den anderen Fehlerquellen des perspektivischen Zeichnens nicht in Frage. Bei größerer Divergenz kann der Fluchtpunkt leicht so gelegt werden, dass er direkt erreichbar ist.

Fig. 3.



Seit einiger Zeit hat die bekannte Firma Gebr. Wichmann in Berlin obige Lineale nach meinen Angaben anfertigen lassen und in den Handel gebracht.

L. Schupmann.

Eine Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen in Nürnberg, wo in diesem Jahre bekanntlich schon eine Ausstellung aus dem Gebiete der Edelmetall-Industrie stattfindet, ist für die Zeit vom 15. Juli bis 30. September geplant. Als bleibende Einrichtung soll aus dem Unternehmen eine Ausstellung hervor gehen, welche, mit der Baugewerkschule in Verbindung gesetzt, zunächst den Zweck verfolgen wird, den Schülern der Fachklassen für Blecharbeiter, Schreiner und Drechsler, Schlosser und Mechaniker die wichtigsten Arbeitsmaschinen vorzuführen die in ihrem Gewerbe Anwendung finden. Ausserdem soll dieselbe den Gewerbetreibenden jederzeit zugänglich sein. Die Ausstellung wird drei Gruppen umfassen, nämlich: 1) Kraftmaschinen für das Kleingewerbe, 2) Werkzeuge und Arbeitsmaschinen für das Kleingewerbe, 3) Erzeugnisse des Kleingewerbes, soweit solche unter Beihilfe der in Gruppe I und II bezeichneten Maschinen hergestellt werden. Die für die Anmeldung zur Ansage gelangenden Anmeldebogen sind bis spätestens den 15. Mai dieses Jahres an das Rektorat der Baugewerkschule Nürnberg einzusenden. Ueber die Zulassung der angemeldeten Gegenstände entscheidet der Ausstellungs-Direktor. Mit Rücksicht auf den Zweck der Ausstellung werden größere Maschinen und Anlagen nicht oder nur im Modell zugelassen. Für den auszugebenden Katalog sind Erläuterungen seitens der Aussteller über die besonderen Vorzüge ihrer Ausstellungs-Objekte in knapper Fassung (bezw. Zeich-

nungen, wozu jedoch die Clichés zu liefern sind) erwünscht. Diese Angaben, sowie die Preisverzeichnisse der ausgestellten Gegenstände, sind mit der Anmeldung einzusenden. Eine Preisvertheilung findet nicht statt.

Eine „Schwäbische Industrie-Ausstellung“ in Augsburg ist für das Jahr 1886 beabsichtigt. An derselben sollen lediglich der bayerische Kreis Schwaben und Neuburg sowie die an diesen anstossenden Gebiete Oberbayerns, Mittelfrankens und Württembergs theilnehmen, deren gemeinschaftlicher Mittelpunkt die Stadt Augsburg ist. Die reiche gewerbliche und landwirthschaftliche Industrie dieser Bezirke sichert dem Unternehmen von vorn herein eine gesunde Grundlage: für weitere Kreise dürfte dagegen die historische Abtheilung, die mit demselben verbunden werden soll, den Haupt-Anziehungspunkt bilden. Es wird nämlich der Versuch beabsichtigt, eine möglichst große Anzahl der kunstgewerblichen Erzeugnisse — namentlich der Gold- und Waffenschmiede-Kunst — die einst zu Angsburgs Glanzzeiten hier gefertigt wurden und nunmehr über die einzelnen Sammlungen Europas zerstreut sind, noch einmal hier an ihrem Ursprungsorte zu vereinigen. — Zum Ausstellungsplatze ist ein schön gelegenes Gelände an der Südwestseite der Stadt unweit des Bahnhofs gewählt worden.

Probung der Körting'schen Vakuumbremse auf der Gotthardtbahn. Die Gotthardtbahn veranstaltet am 13. cr. eine Probefahrt mit Benutzung der von Gebr. Körting in Hannover gelieferten automatischen Vakuumbremse. Die Theilnehmer versammeln sich um 10 Uhr Morgens auf dem Bahnhofe zu Luzern, besteigen in Göschenen den dort haltenden Bremszug und fahren durch den Tunnel nach Lugano. Tags darauf findet die Rückfahrt nach Bellinzona auf dem langen Gefälle des Monte Ceneri statt.

Die interessantesten Experimente sind programmässig fest gestellt; u. a.: künstliches Zerreißen des Zuges sowie Feststellung der Zeitdauer des Anbremsens, LöSENS, Loskuppelns usw. usw.

Eine große Anzahl Ingenieure der schweizerischen Bahnen sowohl, als der italienischen, deutschen, russischen, rumänischen Bahnen wird erwartet und die Direktion der Gotthardtbahn hat sich bereit erklärt, sämtlichen Ingenieuren, welche an der Fahrt theilnehmen möchten, diese Theilnahme gern zu gestatten und eine genügende Anzahl von Wagen zur Verfügung zu stellen.

Zu wünschen wäre eine reichliche Vertretung der deutschen Eisenbahn-Techniker, welchen so Gelegenheit geboten ist, die nach vielen Richtungen hin verbesserte Körting'sche Vakuum-Bremse genau kennen zu lernen.

Rechtsprechung.

In No. 27 S. 168 der „Deutschen Bauzeitung“ haben sich zwei grobe sinnentstellende Druckfehler eingeschlichen: Es muss nämlich Zeile 3 und Zeile 1, sowie 30 von unten statt Neubau heißen: Neidbau.


Feststellung des Ausdrucks: „Auf Verlangen der Gemeinde.“ — Der im § 13 Nr. 1 des Preussischen sogen. Fluchtlinien-Gesetzes vom 2. Juli 1875 gebrachte Ausdruck: „Auf Verlangen der Gemeinde“ ist nicht wörtlich zu nehmen, es hat damit im Gegensatz zu dem allgemeinen Grundsatz, dass für bloße Banbeschränkungen Entschädigung nicht beansprucht werden darf, schärfer betont werden sollen, dass eine Verpflichtung zur Entschädigung allerdings erwachse, sobald an den Eigentümer das Verlangen heran trete, einen Theil seines Grundstücks im Interesse des öffentlichen Verkehrs ganz aufzugeben. Ob dieses Verlangen direkt von der Gemeinde bezw. ihren Vertretern oder von der Ortspolizei-Behörde gestellt wird, ist um so weniger von Bedeutung, als der letzteren im § 1 des Gesetzes vom 2. Juli 1875 gleichfalls ausdrücklich die Befugnisse beigelegt ist, ans eigener Initiative, wenn die polizeilichen Befugnisse dies erheischen, die Festsetzung von Fluchtlinien zu verlangen und es in dem Gesetze an jeder Andeutung fehlt, dass, wenn die Ortspolizei-Behörde von dieser Befugnis Gebrauch gemacht hat, die Verpflichtung zur Entschädigung nicht der Gemeinde obliegen und auf wen dann sonst übergegangen sein sollte. — (Erk. d. II. Hülfsen. des Reichsger. vom 24. April 1882).

Entschädigungs-Anspruch beim Hausbau in einer neu anzulegenden Strafe. — Trifft die Strafsen-Fluchtlinie einer neu anzulegenden Strafe ein unbebautes, aber zur Bebauung geeignetes Grundstück, welches zur Zeit der Feststellung dieser Fluchtlinie an einer bereits bestehenden und für den öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig gestellten anderen Strafe belegen ist, und wird demzufolge dem Grundstücks-Eigentümer die Genehmigung zur Erbauung eines Hauses unter Ueberschreitung dieser Fluchtlinie nicht erteilt, so hat der Eigentümer auf Grund dieser Verweigerung des Baukonsenses keinen Entschädigungs-Anspruch. Letzterer tritt nur dann ein, wenn der Ban des Hauses in der Fluchtlinie der neuen Strafe wirklich erfolgt ist. — Preuss. Fluchtlin.-Ges. v 2. Juli 1875. — (Erk. des V. Civilsen. des Reichsger. vom 23. Septbr. 1882.)

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Wohn- und Geschäftshaus „An den vier Winden“ zu Köln.

Inhalt: Die polychrome Terracotta von Villeroy & Boch in Merzig a. d. Saar. — Eröffnete Eisenbahn-Strecken in Deutschland und Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1883 und 1884. — Mittheilungen aus Vereinen: Württembergischer Verein für Baukunde. — Vermischtes: Begründung eines Architektur-Museums an der technischen Hochschule zu Berlin. — Todtenschau. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die polychrome Terracotta von Villeroy & Boch in Merzig a. d. Saar.

 für eine polychrome Behandlung der Gebäude-Façaden vermag die keramische Technik dem Bedürfniss des Bauwesens nach farbiger Ornamentik oder figürlichen Darstellungen zweierlei zu bieten: Farbige Glasur-arbeiten und Terracotten, welche aus künstlich gefärbten Massen hergestellt sind. Betrachten wir diese beiden Erzeugnisse der Keramik, so treten sogleich die ganz verschiedenen schönheitlichen Eigenschaften derselben in Wettbewerb. Der Glasglanz der farbigen Glasur auf der einen Seite und der matte Ton der polychromen Terracotta andertheils sind von ganz verschiedener Wirkung und es wird lediglich das ästhetische Empfinden über die Wahl zwischen ihnen zu entscheiden haben. Der zweite technische Gesichtspunkt aber begreift die Solidität, Witterungs-Beständigkeit und Haltbarkeit der gebotenen Materialien in sich.

Man wird in dieser Beziehung mit Recht fragen dürfen, ob denn glasierte keramische Produkte in unserm Klima überhaupt aushalten, ob sie ihre Farbe bewahren, ob sie nicht erblinden und dann trübe erscheinen. Man muss sich zur Beurtheilung des Materials nur vor Augen halten, dass solche Glasuren in allen Fällen mehr oder weniger weiche Bleigläser sind, welche in weit-aus niedrigerem Feuer zum Schmelzen kommen, als jenes ist, in dem der Körper eine Festigkeit erlangt. Daraus ist schon zu schließen, dass Körper und Glasur solche Produkte in Härte und Widerständigkeit ganz verschieden sein müssen, und das ist ein Missstand, welcher sich namentlich in der mit aggressiven Elementen durchsetzten Luft großer Städte recht bald bemerkbar macht. Berlin z. B. hat an erblindeten Glasur-Dekorationen eine stattliche Auswahl aufzuweisen. Wir unsererseits haben solche Unternehmungen immer nur als Proben und Versuche ansehen können. Uns scheinen glasierte Thonwaaren lediglich in das Innere der Gebäude zu gehören oder doch nur an durchaus geschützte Stellen der Außenfronten. Denn ein wesentlicher Schutz gegen die Unbilden des Winters kann den glasierten Ornamenten schon zu Theil werden, wenn dieselben etwa als Fries unter vorspringendem Dachgesims angebracht sind. Nach diesen Rücksichten wird die Anwendung in allen Fällen zu ermessen sein.

Was aber die nähere Prüfung des Materials anlangt, so wird sie sich vornehmlich dahin zu richten haben, ob der Körper ein thoniger, oder ein steiniger, wie die Merziger Terracotta ist. In letzterem Falle kann man mit Sicherheit auch einen zweiten, scharfen Brand, für die farbige Ausstattung — nämlich den Glasurbrand — annehmen. Das liegt in der Natur des Materials und die zwingenden Gesetze der Fabrikation bedingen das Eine mit dem Anderen. Ein steinartig hartes Terracotta-Material verlangt für sich eine so harte Glasur, wie dieselbe der Thonwaare gar nicht gegeben werden kann, und eine Thonwaaren-Glasur würde sich andererseits mit dem Steinmaterial nicht genügend verbinden.

Diese Prinzipien der keramischen Fabrikation fest haltend, welche doch nur allein für die Beurtheilung der Qualität des Produkts maassgebend sind, wollen wir auf die farbige Glasur, sich über zwei Geschosse ausdehnenden Wandbekleidungen des 12:10 m im Viereck haltenden maurischen Hofes in den Kaiserhallen zu Berlin hinweisen. Diese bedeutendste Leistung von Villeroy & Boch in Merzig, wie solche die keramische Technik keines Landes, England nicht ausgenommen, bislang zu bewältigen hatte, steht in der That einzig da. Die reliefirten Wandbekleidungen, Thür- und Fensterlaibungen, die frei stehenden Säulen, die Galerien und nischenartigen Unterbrechungen, dazu auch zwei Wandbrunnen mit großen Becken sind in rein weißer Stein-Terracotta ausgeführt und dann im Grossfeuer des Steingut-ofens reichfarbig glasiert. Auf diese Weise hat die Glasur genau dieselbe Härte und Widerständigkeit erlangt, wie sie für das Tafelgeschirr vorgeschrieben ist. Dieser Umstand dürfte wohl überzeugend darthun, dass eine solche technische Qualität bei einem anderen glasierten Produkt aus dem Gebiete der Baudekoration gar nicht erreicht werden kann, sondern eben nur bei Anwendung der Prinzipien der Steingut-Fabrikation zu erzielen ist. Aber auch die koloristische Kraft der farbigen Glasuren wächst, wenn auch innerhalb gewisser Grenzen, mit der Höhe der Brennhitze und so war es nur mit dieser schwierigen Technik, die außer Merzig nicht zu finden ist, möglich, den auf prächtige Wirkung zielenden Absichten des Architekten gerecht zu werden.

Wir kommen zu den Fällen, in welchen man den Glanz der Glasurfarben nicht wünscht und deshalb nach den matten Farben der polychromen Terracotta greift. Es ist da nur kurz und mit dem Hinweis auf den ersten Artikel über die Merziger Terracotta in No. 30 d. Bl. zu bemerken, dass die Qualität der kräftig gefärbten Terracotta, wie selbstverständlich, ganz die gleiche ist, wie jene des naturfarbigen oder nur schwach getönten Materials. Es liegt aber in der Natur der feineren Detailarbeit, wie sie hier geboten ist, und zugleich auch in den Bedingungen der innigsten Einmischung der feuerbeständigen Farbstoffe, gewisser Metall-oxyde, in die Grundmasse, dass diese im ganzen feiner, feinkörniger gehalten ist.

Die polychromen Terracotten sind zweierlei, plastische und

mit Flachornamenten verzierte. Aber auch bei den eigentlichen Planmustern werden schwache Reliefirungen häufig angewendet, feine, stufenförmige Erhebungen der einzelnen Farben-Kompartimente, oder auch vertiefte schwarze Umrisse und dergleichen — lauter Mittel, welche die dekorative Wirkung wesentlich erhöhen. In dieser Beziehung ist jede technische Finesse ausgenutzt; oder vielmehr die Technik ist so vielseitig, dass eine oder die andere Art oder deren Vereinigung sich dem Entwurfe des Künstlers sicher anpassen lässt.

Das plastische Ornament, das Relief, erhält häufig einen satt gefärbten Grund. Die Schalen großer Medaillons werden aus blauer, rother, brauner, schieferschwarzer Masse gearbeitet; dann kann die Umrahmung noch eine goldbraune Farbe haben, und der Kopf oder die Figur hebt sich in lichtem Ton wirkungsvoll ab. An den schönen Festonsfüllungen des Landgerichts-Gebäudes in Potsdam sind die Grundflächen kräftig himmelblau, das hohe Relief in zartem Elfenbeingelb gehalten; die Wirkung ist eine wahrhaft feine.

Es ist hier zu bemerken, oder vielmehr betonend zu wiederholen, dass die feuerbeständigen und gleichfalls wetterbeständigen Färbungen immer der Masse der Terracotta einverleibt sind. Auf größere, ungefarbte Unterlagmasse sind die farbigen Schichten aufgearbeitet und diese sind immer von erheblicher Dicke; es ist somit die Färbung keineswegs eine nur oberflächliche, wie so häufig an thonigen Produkten. Eine solche Behandlung ist schon durch die Natur des Materials und durch den scharfen Brand ganz ausgeschlossen.

Das farbige Ornament ist in seiner einfachsten Art zweifarbig — hell auf dunklem Grund oder umgekehrt. Die beiden Farben der Masse liegen dann in einer Fläche, die eine scheint, in die andere eingelegt, und sie ist es auch in der That; denn sie dringt mit beträchtlicher Dicke in die Tiefe der ganzen Platte ein. Es können dann noch dunklere Konturen die Ornamente umgeben oder auch in kleinere Musterungen zerlegen. Aus der einzigen Farbe des Ornamentes werden dann zwei und mehr verschiedene, harmonisch zusammen gestimmte Töne, von denen ein jeder schwarz umrandet ist. Jede Spielart ist möglich und dem entwerfenden Künstler steht kein Hinderniss im Wege.

Sehr wirkungsvoll wird das Flachornament, wenn sich die farbigen Theile desselben in schwachen, 1 bis 3 mm hohen Absätzen über den Grund erheben. In dieser Art ist ein von Wappenschildern und Cartouchen unterbrochener Festonfries ausgeführt worden, welcher, an einem Bezirks-Schulgebäude in München angebracht, das beste Beispiel kräftigster, dekorativer Wirkung ist. Das flach erhabene Ornament ist hellgelb, das bayerische Wappen blau und weiss, dasjenige der Stadt gelb und schwarz, die Cartouchen sind rothbraun und der ganze Grund tritt in tiefem Schieferswarz zurück.

Eine ähnliche Behandlung haben zahlreiche Ornamente gothisirender Art für ein Privatgebäude Hannovers erfahren. Dabei sind zugleich blaugrüne und moosgrüne Färbungen mit Glück angewendet und mit Roth, Schwarz und Gelb vereinigt.

Eine andere Abart, welche man je nach gegebener Zeichnung wählt, ist das mit erhabenen Rändchen umgebene Ornament, welches gewöhnlich vielfarbig oder mehrfarbig hergestellt wird. Anthemienfriese und derartige feinere Muster eignen sich für diese Art recht gut, die schon vielfach bauliche Verwendung gefunden haben, z. B. auch am physikalischen Institut in Berlin.

Recht apart und fast exotisch in der bunten Färbung, aber ebenso passend an ihrem Platz erscheinen die umlaufenden Friese und stehenden Füllungen an einigen Neubauten des zoologischen Gartens in Amsterdam. Gelbe Bambuszweige mit braunrothen Beeren, blaugrünen und dunkelgrünen Blättern werden da von buntscheckigen Vögeln durchflattert und eine jede Farbe des völlig plan gehaltenen Ornamentes ist von einem 2 mm tief liegenden schwarzen Kontur umfasst und so aufs kräftigste von dem tief chocoladenbraunen Grunde der großen Tafeln abgehoben.

Die feineren Arten der polychromen Terracotta und Ornamentik sind durch die Sgraffiten vertreten, also durch ornamentale Zeichnungen, einfacher oder etwas mehr mit Linien abschattirt, je nach Grösse der Darstellung und nach der beabsichtigten dekorativen Wirkung.

Betrachten wir zuerst die billigere Art, welche auf dem Wege der mechanischen Vervielfältigung hergestellt werden kann, weshalb sie sich zu größeren, in den einzelnen Theilen wiederkehrenden Dekorationen vorzüglich eignet. In einer gewissen Phase der Fabrikation sind da die Linien der Zeichnung kräftig vertieft und dieselben werden dann mit dunkel gefärbter Masse ausgelegt, ein sattfarbiger Grund tritt dazu. Das ist also eine wirkliche Intarsia, und in der Art und Wirkung des Sgraffito gehalten. Diese schöne, edle Dekorationsart ist schon sehr viel zur Verwendung gekommen, so dass die Fabrik einen großen Vorrath an Modellen besitzt, aus welchem leicht eine Auswahl zu treffen ist. Große Beispiele bieten die Dekorationen des Postgebäudes in Hannover, mächtige bis 2,50 m hohe

Füllungen mit postalischen Enblemen, gelb auf tiefroth braunem Grunde.

Es muss wohl auch erwähnt werden, dass größere Zeichnungen in Rücksicht auf die Fabrikation in Abschnitte zerlegt werden müssen; auf den Fugenschnitt hat daher der Zeichner Rücksicht zu nehmen. In allen Fällen aber ist die Ausführung durchaus genau und die einzelnen Platten können die ansehnliche Größe von 0,80 m im Geviert erreichen, so dass die feinen Netzlinsen keineswegs störend wirken. Dieselben verschwinden vielmehr für das Auge schon in geringer Entfernung, da die Stofskanten der Platten nach dem Rande geschliffen werden und so die feinste Fuge erlangt wird.

Die letzte und kostbarste Art der polychromen Terracotta ist der echte Sgraffito, genau wie der Kalk-Sgraffito ausgeführt, also in freier, künstlerischer Handzeichnung. Damit hat die edle, beliebte und wirkungsvolle Sgraffito-Dekoration endlich ein Material gefunden, welches im deutschen Klima unveränderlich ausdauert und eigentlich die Anwendung dieser Dekoration erst ermöglicht. Die Sgraffito-Tafel besteht aus drei Terracotta-

Schichten. Auf der größeren Unterlage liegt die schwarze Masse in beträchtlicher Dicke, darüber die weiße, dünner gehaltene. Die Zeichnung wird übertragen und mit dem Schabeisen durch die weiße Schicht bis auf die schwarze ausradirt.

Ganz bedeutende Terracotta-Sgraffiten, kolossale Männer-Figuren im Kostüm des 16. Jahrhunderts, Städtewappen und Embleme, ein figurenreicher Triumphzug, 4—6 m, sind und werden noch für das Reichsmuseum in Amsterdam geliefert. Die Farbe der Figuren ist milchweiß, die zurück liegenden sind in gelben und anderen Farben abgetönt, Zeichnung und Schraffirung sind schwarz, der Grund ist dunkelgrün gehalten. Es ist eine höchst dekorative Wirkung erzielt; die Furcht vor Veränderung der Farben entfällt ganz und gar und man darf diese Ausführung geradezu als eine Epoche machende bezeichnen.

Es genüge an diesen Beispielen, welche darthun werden, dass der dekorativen Architektur in der Merziger Terracotta das wünschenswerthe, zuverlässigste Material geboten ist.

Koburg, im März 1885.

Prof. Alex. Schmidt

Eröffnete Eisenbahn-Strecken in Deutschland und Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1883 und 1884.

I. Deutschland.

1. Staatsbahnen.

a) Preußen 1883.

Hamburg-Mörs (Köln l.) 1. Januar	5,70 km
Verbindungsbahn Berlin-Dresden-Anhalter Bahnhof .	
in Berlin (Erfurt) 1. Febr.	1,20 "
Pünderich-Traben-Trarbach (Köln l.) 27. März	10,60 "
Walburg-Eptero (Hannover) 1. April	6,10 "
Cölbe-Laasphe (Hannover) 2. April	35,70 "
Wittlich-Cues-Berncastel (Köln l.) 1. Juni	15,00 "
Stralsund-Bergen (Berlin)	28,70 "
Emden-Jever (Köln r.) 15. Juli	81,10 "
Georgsheil-Aurich (Köln r.) 15. Juli	10,50 "
Klein Wanzleben-Seehausen (Magdeburg) 1. Aug.	7,30 "
Mohrungen-Allenstein (Bromberg) 15. Aug.	45,30 "
Konitz-Laskowitz (Bromberg) 15. Aug.	70,20 "
Graudenz-Marienburger (Bromberg) 15. Aug.	76,80 "
Kornatowo-Kulm (Bromberg) 15. Aug.	17,00 "
Remscheid-Hasten (Elberfeld) 1. Sept.	4,30 "
Allenstein-Ortelsburg (Bromberg) 1. Novbr.	44,90 "
Bochum-Wiemelshausen (Köln r.) 1. Novbr.	4,00 "
Zollbrück-Barnow (Bromberg) 20. Novbr.	30,30 "
Gerolstein-Prüm (Köln l.) 22. Dezbr.	24,80 "
Zusammen	519,50 km

1884.

Wiemelshausen-Weitmar (Köln r.) 1. Jan.	1,50 km
Eptero-Großsalmerode (Hannover) 1. Febr.	1,90 "
Kreuzthal-Hilchenbach (Elberfeld) 1. März	10,00 "
Call-Hellenthal (Köln l.) 8. März	17,30 "
Jatznick-Torgelow (Berlin) 20. April	6,57 "
Tarnowitz-Stahlhammer (Breslau) 21. April	14,13 "
Wernigerode-Ilseburg (Magdeburg) 20. Mai	9,26 "
Oberbarmen-Hattingen (Elberfeld) 20. Mai	22,30 "
Engers-Altenkirchen (Köln r.) 30. Mai	61,10 "
Grenzau-Höhr-Grenzhausen (Köln r.) 30. Mai	2,78 "
Siersahn-Staffel (Köln r.) 30. Mai	29,80 "
Koberwitz-Durgoy (Breslau) 16. Juni	20,47 "
Rosenberg-Lublinitz (Breslau) 1. Juli	30,86 "
Scharzfeld-Lauterberg (Hannover) 10. Juli	4,13 "
Walern-Wildungen (Hannover) 15. Juli	17,30 "
Plaue-Suhl (Erfurt) 1. Aug.	33,49 "
Grimmenthal-Ritschenhausen (Erfurt) 1. Aug.	3,30 "
Barnow-Bülow (Bromberg) 15. Aug.	17,30 "
Ortelsburg-Johannsburg (Bromberg) 15. Aug.	56,90 "
Kobornitz-Paschkowa (Breslau) 1. Sept.	5,40 "
Orzesche-Sohran (Breslau) 1. Sept.	14,00 "
Torgelow-Uckermünde (Berlin) 15. Sept.	12,82 "
Hohenstein-Sobowitz (Bromberg) 1. Okt.	8,00 "
Oberörlingen-Querfurt (Frankfurt) 1. Okt.	15,12 "
Heidendorf-Nimptsch (Breslau) 15. Okt.	7,50 "
Lublinitz-Stahlhammer (Breslau) 15. Okt.	19,20 "
Verbindungsbahn Bismarck-Wanne (Köln r.) 15. Okt.	1,95 "
Bismarck-Schalne (Köln r.) 15. Okt.	5,19 "
Liegnitz-Goldberg (Berlin) 15. Okt.	2,75 "
Siegburg-Bünderoth (Köln r.) 15. Okt.	21,35 "
Gottendorf-Wormditt (Bromberg) 1. Nov.	37,25 "
Bransberg-Mehlsack (Bromberg) 1. Nov.	45,20 "
Greiffenberg-Friedenberg (Berlin) 1. Nov.	27,10 "
Greiffenberg-Friedenberg (Berlin) 1. Nov.	9,00 "
Lautersberg-St. Andreasberg (Magdeburg) 1. Nov.	11,10 "
Zusammen	603,32 km

b) Bayern. 1883.

Landshut-Neumarkt a./Rott. 4. Okt.	40,20 km
Schirnding-Eger 1. Nov.	13,10 "
Schafflach-Gmund bei Tegernsee 1. Dez.	7,80 "
Zusammen	61,10 km

1884.

Gemünden-Hammelburg, 1. Juli	27,81 km
--	----------

c) Sachsen. 1883.

Schmiedeberg-Kipsdorf (schmalsp.) 3. Sept.	4,40 km
Schwarzenberg-St. Georgenstadt 20. Sept.	17,40 "
Weida-Mehltheuer 15. Nov.	32,75 "
Zusammen	54,55 km

1884.

Radebeul-Radeburg (schmalspurig) 16. Sept.	16,65 km
Stadt Weida-Bahnhof 1. Okt.	2,41 "
Klotzsche-Königsbrück (schmalspurig) 17. Okt.	19,50 "
Döbeln-Mügeln (schmalspurig) 1. Nov.	19,50 "
Zittau-Reichenau-Markersdorf (schmalspur.) 11. Nov.	13,40 "
Bienenmühle-Moldau 6. Dez.	13,21 "
Zusammen	84,67 km

d) Elsass-Lothringen. 1883.

Teterchen-Kedingen 1. April	29,01 km
Kedingen-Diedenhofen 1. Juni	15,86 "
Zentral-Bahnhof Straßburg 15. Juli	2,24 "
Zusammen	47,11 km

1884.

Sennheim-Masmünster 1. Sept.	5,60 km
Bahnhof Lauterburg-Rheinhafen 1. Nov.	1,90 "
Gebweiler-Lauterbach 15. Dez.	6,20 "
Zusammen	13,70 km

e) Oldenburg. 1883.

Jever-Landesgrenze 15. Juni	3,10 km
Württemberg, Baden und Hessen haben weder 1883 noch 1884 neue Strecken ihrer Staatsbahnen dem Verkehr übergeben.	

2. Privatbahnen.

1883.

Goslar-Grauhof (Braunschweig) 1. Mai	5,23 km
Goslar-Langelsheim (Braunschweig) 1. Mai	6,42 "
Schleswig-Angler Bahn 8. Mai	24,50 "
Kreuzburg-Rosenberg (Rechte Oder-Ufer) 1. Juli	19,90 "
Doberan-Rostock (Mecklenburg) 27. Juli	18,14 "
Strehlen-Kurtwitz (Oberschlesien) 10. August	9,70 "
Eisern-Eiserfeld (Eisern-Siegen) 1. Septbr.	5,30 "
Glasow-Berlinchen (Lokalbahn) 31. Oktbr.	18,50 "
Warstein-Lippstadt (Lokalbahn) 1. Novbr.	31,00 "
Wesselburen-Büsum (Westholstein) 1. Novbr.	10,00 "
Kurtwitz-Heidersdorf (Oberschlesien) 10. Novbr.	5,70 "
Kaiserslautern-Lauterecken (Pfalz) 15. Novbr.	34,20 "
Hohenebra-Ebeleben (Lokalbahn) 20. Novbr.	8,90 "
Eiserfeld-Siegen und Zweigbahn nach der Hainer Hütte (Eisern-Siegen) 1. Dezbr.	6,90 "
Gehren-Großbreitenbach (Lokalbahn) 2. Dezbr.	10,77 "
Blankenese-Wedel (Altona-Kiel) 2. Dezbr.	9,45 "
Einbeck-Dassel (Lokalbahn) 20. Dezbr.	13,27 "
Wismar-Doberan (Mecklenburg) 22. Dezbr.	40,66 "
Zusammen	278,54 km

1884.

Schwarza-Blankenburg (Saalbahn) 1. August	4,38 km
Löbau-Zajonskowo (Marienburg-Mlawka) 1. August	6,80 "
Altona-Kaltenkirchen (Lokalbahn) 8. Septbr.	35,50 "
Fischhausen-Palmninken (Ostpr. Südb.) 16. Sept.	18,50 km
Gnoyen-Teterow (Lokalbahn) 5. Nov.	26,65 "
Neubrandenburg-Friedland (Lokalbahn) 5. Nov.	25,51 "
Altona Gählersplatz-Nebenzollamt (Altona-Kaltenkirchen) 24. Nov.	1,00 "
Zusammen	118,34 km

II. Oesterreich-Ungarn.

1883.

Kis-Zombor-Makó (Arad Csanáder B.) 6. Jan.	5,4 km
Kuttenberger Lokalbahn 10. Jan.	3,77 "
Olmütz-Cellechowitz (Lokalbahn 1. März	33,98 "
Maria-Theresiopoli-Neusatz (Budapest-Semlin) 5. März	102,00 "
Ungarisch-Ihradisch-Ungarisch-Brod (Lokalbahn) 1. April	21,03 "
zu übertragen	166,18 km

	Uebertrag	166,18 km
Makó-Mezöhegyes (Arad-Esanáder B.) 21. Mai	37,40 "	
Mezöhegyes-Rétegyháza (Arad-Csan) 21. Mai	39,60 "	
Zweigbahn der Olmütz Cellochowitzer Lokalbahn 1. Juni	1,69 "	
Innsbruck-Landeck (Arlbergbahn) 1. Juli	73,83 "	
Dolina Wygoda (Lokalbahn) 8. Juli	8,59 "	
Groß-Kikinda-Groß-Beckeren (Lokalbahn) 8. Juli	70,07 "	
Gyères-Torda (Ung. Staatsbahn) 19. Juli	8,70 "	
Kremsmünster-Micheldorf (Kremsthalbahn) 1. Aug.	20,90 "	
Rokytno-Miröschau (Böhm. Commercialbahn) 1. Aug.	8,50 "	
Günz-Steinamanger (Südbahn) 15. August	18,00 "	
Liesing-Kaltenleutgeben (Südbahn) 18. Aug.	6,90 "	
Wittmansdorf-Ebenfurth (Lokalbahn) 18. August	15,00 "	
Libau-Bakov (Böhm. Commercialb.) 26. Aug.	33,40 "	
Detenic-Dobrovic (Zweigbahn v. Libau-Bakov) 26. Aug.	13,50 "	
Sadska-Nimburg (Oest. Staatsbahn) 26. Aug.	9,60 "	
Krupa-Kolleschowitz (Buschtährader Eiseb.) 15. Sept.	12,73 "	
Hitzing-Perchtoldsdorf (Lokalbahn) 27. Okt.	10,35 "	
Leipa-Niemes (Lokalbahn) 1. Nov.	17,90 "	
Trencsin-Sillein (Oest.-Ung. Staatseisenbahn) 1. Nov.	81,20 "	
Galantha-Szered (Oest. Staatsbahn) 1. Nov.	12,40 "	
Puszt-Földvár-Bekes (Ung. Staatsbahn) 17. Nov.	8,00 "	
Ret-Szala-Szegszard (Pest-Fünfkirchen) 1. Dez.	55,00 "	
Neusatz-Semlin	70,90 "	
India-Mitrowitz (Flügelbahn)	Budapest-Semlin 10. Dez.	41,40 "
Zusammen	841,74 km	

1884.

Schönhof-Radowitz (Lokalbahn) 1. Jan.	11,92 km
Schwechat-Mannersdorf (Oest.-Ung. Staatsbahn) 6. Jan.	28,73 "
Kisjone - Erdöheg - Ketegyhaza (Arad Csanáder Bahn) 28. Januar	27,00 "
Minkovic-Srolenoves (Lokalbahn) 20. Februar	7,68 "
Klausen-Vorderbrühl (Südbahn) 6. April	1,38 "
Piski-Vajda-Hunyad (Ung. Staatsbahn) 1. Juli	15,50 "
zn übertragen	92,21 km

Mittheilungen aus Vereinen.

Württembergischer Verein für Baukunde. 4. Versammlung am 7. März 1885. Vors.: Ob.-Brth. v. Hänel. In den Verein werden aufgenommen: die Hrn. Reg.-Bmstr. Reger in Erbach bei Ulm als ortsanwesendes und Reg.-Bmstr. Weigelin in Stuttgart als auswärtiges Mitglied. Der Vorsitzende giebt einen kurzen Bericht über den Stand der Bibliothekfrage und bringt die betr. Ausschuss-Anträge zur Abstimmung, welche einstimmig angenommen werden.

Professor Reinhardt erläutert zwei seiner neuen Projekte, wovon ersteres die Herstellung von Arbeiter-Wohnhäusern für die Fabrikanten Spohn in Ravensburg betrifft. Die Häuser sind für je 2 Familien berechnet, sollen ganz aus Beton (und zwar aufser den Ecken und Gesimsen alles im Rohbau) erstellt, fast in allen Theilen durch die Fabrik selbst ausgeführt werden, und daher nicht höher als auf etwa 5000 M zu stehen kommen. — Das 2. Projekt betrifft den Umbau der Kirche in Lindach O.-A. Gmünd, welche bei ziemlicher Erweiterung des Grundrisses für 400 Personen benutzbar und mit einem massiven Thurm versehen werden soll. Die Kosten dieses Umbaues sind auf etwa 40 000 M veranschlagt. Beide Projekte finden vielen Beifall.

Ingenieur Lueger hält einen Vortrag über:

„die Entstehung der Hochwasser und das Fortschreiten der Fluthwelle.“

Der Vortragende wies die Unrichtigkeit der Regel „ $\frac{1}{3}$ des auf die Bodenoberfläche fallenden atmosphärischen Wassers verdunstet wieder, ein weiteres $\frac{1}{3}$ versickert und dient zur Quellenspeisung, ein letztes $\frac{1}{3}$ fließt in den offenen Wasserläufen ab“, nach. Er entwickelte sodann, unter der Annahme eines beliebig geeigneten Flächenstreifens von der Länge a und der Breite b , sofern:

h die Wasserhöhe in Folge der atmosph. Niederschläge auf diesen Flächenstreifen in der Zeit t ,

Q die pro Sekunde auf die Fläche ab fallende Regenmenge, abzüglich der Verdunstung und Pflanzen-Absorption,

V die von der Fläche ab in den Boden gleichmäßig versickernde Regenmenge,

q die von der Fläche ab in der Sek. abfließende Wassermenge bedeuten, die fundamentale Beziehung:

$$(Q - V - q) dt = ab dh,$$

welche besagt, dass die im Zeit-Elemente auf der Fläche ab sich ansammelnde Wassermenge $ab \cdot dh$ gleich ist der im Zeit-Elemente auffallenden Regenmenge Q , weniger der Infiltrations-Menge V und der Abflussmenge q in derselben Zeit. Da sich der links in der Klammer stehende Ausdruck als Funktion von h darstellen lässt, können die Veränderlichen getrennt werden und es ist dann die Integration der Gleichung zu vollziehen.

Unter bestimmten Annahmen wurde sodann die Integration ausgeführt und die daraus folgenden Ergebnisse mitgetheilt.

Der Vortragende ging alsdann dazu über, das Fortschreiten der Fluthwelle in den offenen Gewässern auf Grund des Abflusses von den Hängen zu ermitteln. Er bestimmte den Zuwachs an Wassermenge auf dem Längen-Elemente dx eines Stromlaufs zu:

$$dW = q dx$$

unter W die pro Sek. an irgend einer, in der Entfernung x vom

	Uebertrag	92,21 km
Jaroslaw-Sokal (Galizische Karl-Ludwigsb.) 6. Juli	146,29 km	
Szathmar-Nemety-Nagybanya (Vicinalb.) 6. Juli	56,10 "	
Czemowitz-Nowosielica (Lokalbahn) 12. Juli	30,76 "	
Pest-Nanszöny (Ung. Staatsbahn) 16. Juli	88,00 "	
Bisenz-Gaya (Oest.-Ung. Staatsbahn) 20. Juli	17,60 "	
Neusohl-Brczawa (Ung. Staatsb.) 22. Juli	34,30 "	
Oswiecim-Todgorze (Galiz. Transversalb.) 1. Aug.	64,60 "	
Grybow-Zagorz (Galiz. Transversalb.) 20. Aug.	114,87 "	
Topolcsany-Belicz (Oest.-Ung. Staatsb.) 20. Aug.	16,00 "	
Landeck-Bludenz (Arlbergbahn) 6. Sept.	136,72 "	
Debreczin-Hajdu-Nanas (Vicinalbahn) 5. Oct.	42,70 "	
Stanislaw-Buczacz (Galiz. Transversalb.) 1. Nov.	86,00 "	
Saybusch-Zwardon Landesgrenze (Gal. Transversalbahn) 1. Nov.	37,00 "	
Czacza-Zwardon (Oest.-Ung. Staatsbahn) 3. Nov.	37,00 "	
Semlin-Belgrader Verbindungsbahn (Königl. Ung. Staatsbahn) 15. Nov.	3,40 "	
Klostergrab Moldan (Prag-Dux) 6. Dez.	22,00 "	
Saybusch-Neusander (Gal. Transversalb.) 16. Dez.	178,60 "	
Sucha-Skawina (Galiz. Transversalb.) 22. Dez.	52,00 "	
Zagorzany-Garlice (Galiz. Transversalb.) 22. Dez.	5,00 "	
Gölniczthalbahn (Kaschau-Oderberg) 27. Dez.	33,00 "	
Buczacz-Kopieczynce (Galiz. Transversalb.) 31. Dez.	63,00 "	
Kopieczynce-Hessiatyn (Galiz. Transversalb.) 31. Dez.	25,00 "	
Zusammen	1381,55 km	

Der Gesamt-Zuwachs aller in Deutschland eröffneten Bahnen beträgt daher 1883 963,90 km, 1884 847,84 km gegen 650,14 km im Jahre 1882, während Oestreich-Ungarn sein Eisenbahnnetz im Jahre 1882 um 807,80 km, 1883 um 841,74 km, 1884 aber um 1081,55 km erweitert hat.

Bemerkt sei noch, dass 1883 die erste Zahnradbahn in Deutschland, die nach dem Drachenfels, in Betrieb gesetzt ist, der die zweite nach dem Niederwald 1884 gefolgt ist.

— n —

Ursprunge des Stromes (oder der Koordinaten) gelegenen Stelle durchfließende Wassermenge verstanden. Die Geschwindigkeit, mit welcher ein Wassertheilchen im Strom sich fortbewegt, wird in der Unterstellung gleichmäßigen Fortschreitens der ganzen

$$\text{Fluthmenge: } u = \frac{dx}{dt}$$

Die Geschwindigkeit kann aber, sofern man die bekannten hydraulischen Formeln für die Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen verwendet, auch ausgedrückt werden durch die bekannte Beziehung $u = k \sqrt{r a}$.

Aus der Verbindung dieser 3 Gleichungen erhält man die Lösung der Fragen:

1) Wie groß ist das Maximum der Fluthmenge an irgend einer in der Entfernung x vom Ursprung gelegenen Stelle, bezw. nach welcher Weise tritt dieses Maximum ein?

2) Wie groß ist die Fluthmenge an einer Stelle x nach Umlauf einer Zeit t .

3) Wie erfolgt die Abnahme der Fluth ($Q=0$).

4) Welche Wasserstände treten bei bekannten Dimensionen des Fluss-Querschnitts an beliebiger Stelle ein.

Auch hierfür wurde unter einfachster Annahme ein Beispiel vorgeführt.

An Hand der Belgrand'schen Beobachtungen im Seine-Bassin wies sodann der Vortragende die Uebereinstimmung der Theorie mit der Praxis nach.

An den mit Beifall aufgenommenen Vortrag knüpfte sich eine kurze Diskussion zwischen dem Vortragenden und Baurath Rheinhard.

5. Versammlung, den 21. März 1885. Vorsitzender Ober-Baurath v. Hänel.

Der Vorsitzende erinnert daran, dass den Reg.-Baumeistern Eisenlohr & Weigle in Stuttgart bei der Konkurrenz zum deutschen Reichsgerichts-Gebäude ein 2. Preis zuerkannt worden sei und giebt der Freude über diese auch für den Verein ehrenvolle Auszeichnung zweier seiner Mitglieder Ausdruck.

Reg.-Baumeister Rob. Schmid von Stuttgart wird als ortsanwesendes Mitglied in den Verein aufgenommen.

Hierauf hält Ingenieur-Assistent Laisner einen beifällig aufgenommenen Vortrag über „die Kosten der Nebenbahnen in ihrem Verhältniss zur Spurweite“, der an anderer Stelle dies. Blattes in selbständiger Form mitgetheilt werden wird.

Vermischtes.

Die Begründung eines Architektur-Museums an der technischen Hochschule zu Berlin. Schon vor länger als 10 Jahren ist der Gedanke angeregt worden, in der deutschen Hauptstadt ein Architektur-Museum zu gründen und zwar hatte man damals zur Unterbringung desselben das alte Gebäude der Bauakademie ins Auge gefasst. Ueber eine flüchtige Anregung ist der Vorschlag damals nicht hinaus gekommen und erst jetzt ist derselbe von einer Seite wieder aufgenommen worden, die allerdings hierzu an erster Stelle berufen erscheint und ohne Frage auch die Kraft besitzt, den Plan zur Ausführung zu

bringen. Wir glauben denselben nicht besser darlegen zu können, als wenn wir den Wortlaut eines hierauf bezüglichen, uns zugegangenen Schriftstücks veröffentlichen.

„Die Architektur-Abtheilung der technischen Hochschule zu Berlin erstrebt die Begründung einer Sammlung von Entwürfen und Modellen auf dem Gebiete des Hochbauwesens der Jetztzeit im Anschluss an das Schinkel-Museum und in weiterer Entwicklung desselben. Bezügliche Anträge sind an den vorgesetzten Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten gerichtet. Eine Sammlung von Original-Zeichnungen architektonischer Hochbau-Entwürfe, insbesondere solcher, welche für die Bauausführung bestimmt worden, ist für das Studium des Hochbauwesens, sowie der Baugeschichte der Jetztzeit von großer Bedeutung, ist ein Bedürfniss für den reiferen Architekten, ein wichtiges Ausbildungsmittel für den jungen Studierenden der Architektur.

Zu dieser Sammlung ist ein Anfang gemacht durch Erwerbung des baukünstlerischen Nachlasses von Lucae und G. Stier, sowie der Schirmmacher'schen Zeichnungen.

Eine staatliche Unterstützung zu käuflichen Erwerbungen ist nicht nothwendig. Eine rasche und bedeutende Entwicklung einer solchen Sammlung kann kostenlos erreicht werden, wenn die Staatsregierung die prämiirten Entwürfe der staatlichen Hochbau-Konkurrenzen der technischen Hochschule zur Verfügung stellt. Es verursacht dies keine Schwierigkeiten, weil diese Entwürfe ihren amtlichen Zweck schon nach kurzer Zeit erfüllt haben und gegenwärtig meist ohne weitere Verwendung bei den bezüglichen Ressorts beruhen; während diese hoch bedeutenden Arbeiten durch Ueberweisung an die technische Hochschule großen Nutzen bringen würden. Es seien hier beispielsweise genannt die 2 Konkurrenzen für das Reichstagsgebäude, die Konkurrenzen für die Universität zu Straßburg, Zentral-Bahnhof zu Frankfurt a. M., Bebauung der Museumsinsel zu Berlin, Reichsgerichts-Gebäude zu Leipzig usw.

Auch würden Entwürfe für wichtigere Staatsbau-Ausführungen, welche die Zentralstelle des Bauteuministeriums vielleicht zum Theil missen kann, ein sehr werthvolles Material bieten.

In hohem Grade erwünscht ist ferner die Ueberweisung von Gipsmodellen, welche zum Zweck bedeutender Hochbau-Ausführungen stets angefertigt werden. Diese, zum Theil vorzüglich gearbeiteten Baumodelle, finden später kaum ein geeignetes Unterkommen, jedenfalls keine ferner nützliche Verwendung, mit alleiniger Ausnahme des Generalpostamtes, bei welchem seit Jahren ein Postarchitektur-Museum besteht.

Es wird ferner möglich, jedenfalls von großem Nutzen sein, auch von den Provinzial-Verwaltungen, Kommunen, Korporationen, und Privaten Konkurrenz-Entwürfe, bezw. Modelle für den in Rede stehenden Museumszweck unentgeltlich überwiesen zu erhalten; z. B. Kirchen-Konkurrenzen für Leipzig, Hamburg, Krefeld, Rathaus-Entwürfe für Hamburg, Wiesbaden, Ständehaus für Düsseldorf, Theater für Altona, Halle, Normal-Theater der Hygiene-Ausstellung, Konzerthaus für Leipzig, usw.

Gewiss ist anzunehmen, dass alle namhaften Architekten der Jetztzeit es als Ehrenpflicht ansehen werden, in diesem Museum durch einzelne ihrer Entwürfe vertreten zu sein.

Demnach steht ein äußerst reichhaltiges Material kostenfrei zur Verfügung.

Dieses Museum würde als Fortsetzung und Erweiterung des Schinkel-Museums zu betrachten, und demnach im Neubau der technischen Hochschule unterzubringen sein. Hier stehen ausreichende Räume zur Verfügung, derart, dass die Sammlung eine würdige Aufstellung finden kann.

Wir begnügen uns vorläufig damit, den Plan zur Kenntniss der Fachgenossen gebracht zu haben, die ihn gleich uns wohl allseitig mit lebhafter Freude begrüßen werden. Er spricht so für sich, dass jedes Wort zu seiner Empfehlung überflüssig erscheint. In einem späteren Stadium der Angelegenheit behalten wir uns vor, noch etwas näher auf die Einzelheiten derselben einzugehen.

Todtenschau.

Friedrich Heeren †. Am 2. d. M. ist zu Hannover der Professor der Chemie Dr. Heeren nach einer etwa 53 jährigen ununterbrochenen Lehrthätigkeit verstorben.

Heeren hat dem Lehrkörper der hannoverschen Hochschule von ihrer Begründung im Jahre 1831 an angehört, in früheren Jahren neben Chemie auch Physik und Mineralogie gelehrt, später die Grundzüge der reinen Chemie, nebst der technischen Chemie. Ein schon vor längeren Jahren eingetretener theilweiser Verlust des Sehvermögens hinderte den nunmehr Verstorbenen nicht, seinen Berufspflichten mit einem fast fieberhaften Eifer sich hinzugeben; nach dieser Richtung hin ist uns „der alte Heeren“ immer eine fast bewundernswürthe Erscheinung gewesen. Erst die in dem hohen Alter von 81 Jahren eintretende körperliche Erschöpfung vermochte ihn dazu, auf die Weiterführung seines Lehrberufs Verzicht zu leisten.

Mit Heeren's amtlicher Thätigkeit verknüpfte sich eine ziemlich umfassende private Arbeit, namentlich aber eine ausgedehnte Thätigkeit auf litterarischem Gebiete. Zahlreiche Beiträge in chemisch-technischen Zeitschriften beweisen dies; sein größtes Werk war das in Gemeinschaft mit Karmarsch heraus gegebene „Technische Wörterbuch“, welches gegenwärtig in 3. Auflage von Kick und Gintl fortgeführt wird.

Wie der Name Heeren's auf dem wissenschaftlichen Gebiete stets mit Achtung genannt werden wird, so auch als Mitglied des Lehrkörpers der hannoverschen Hochschule, die ihn mehr als ein halbes Jahrhundert lang den Seinigen nannte.

Konkurrenzen.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zum Rathhause in Innsbruck haben außer den 3 preisgekrönten Arbeiten (siehe S. 204) noch die beiden Entwürfe mit dem Motto: „Terpsichore“ und „Civibus“ die besondere Anerkennung des Preisgerichts sich errungen, das sie ehrenvoll erwähnte und zum Ankauf empfahl. Der an letzter Stelle genannte Entwurf rührt, wie uns mitgetheilt wird, von dem beim Reichstagsbau beschäftigten, dem Wallo'schen Atelier angehörigen Architekten Otto Rieth und Evert Strokirk her.

Preisauusschreibungen des Vereins deutscher Maschinen-Ingenieure. Der Verein deutscher Maschinen-Ingenieure hat für das Jahr 1885 zwei Preise von 1000 bezw. 300 M. nebst Veröffentlichungs-Honorar für die beste Bearbeitung nachstehender Preisaufgabe ausgesetzt: 1. Aufgabe, Preis 1000 M. Entwurf zu einer Kessel-Schmiedewerkstatt, in welcher gleichzeitig 16 Stück Lokomotivkessel erbaut werden können. — 2. Aufgabe, Preis 300 M. und Veröffentlichungs-Honorar. Welche Befestigung der Radreifen auf den Rädern der Eisenbahn-Fahrzeuge ist nach dem Stande der gegenwärtigen Erfahrungen als die zweckmäßigste zu erachten? Die Betheiligung ist auch deutschen Fachgenossen, welche nicht Vereinsmitglieder sind, frei gestellt. Die Arbeiten müssen bis zum 28. Februar 1886 an den Verein deutscher Maschinen-Ingenieure, zu Händen des Hrn. Kommissionsrath Glaser, Berlin SW. Lindenstraße 80, eingesandt werden. Von dem Genannten ist auch das ausführliche Programm zu beziehen.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Garnison-Bauverwaltung. Dem Intendant- u. Brth. a. D. Paarmann, zuletzt b. d. Intendantur I. Armee-Corps ist durch Allerh. Pat. vom 16. April d. J. der Charakter als „Geh. Kriegsrath“ verliehen worden.

Preußen. Ernannt: Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp., Ob.-Betr.-Insp. Wegener, Mitgl. d. kgl. Eis.-Dir. in Altona zum Eisenb.-Direktor (mit dem Range d. Räte IV. Kl.); — die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Paul in Köln, Sperl in Königsberg, Tobien in Kassel, Jüttner in Köln, Ballauf in Nordhausen, van den Bergh in Münster, Schmidt in Frankfurt a. M., Eilert in Berlin, Monscheuer in Breslau, Mentzel in Breslau u. Knebel in Magdeburg zu Regierungs- u. Bauräthen. —

Den Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Bollmann in Dessau, Eckolt in Hamburg, Seydler in Breslau, Clemens in Wittenberg, Reimer in Stettin, Schwarzenberg in Erfurt u. Richter in Neuwed ist der Charakter als Baurath verliehen.

Versetzt, bezw. überwiesen sind: Reg.- u. Brth. Reuter, bish. in Saarbrücken, als kom. Direkt.-Mitgl. an die kgl. Eis.-Direkt. in Bromberg; — Eis.-Bau- u. Betr.-Insp., Brth. Stratemeyer, bish. in Wiesbaden, als st. Hilfsarb. an das kgl. Eis.-Betr.-Amt (Breslau-Tarnowitz) in Breslau; — die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Doulin in Breslau als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Brieg-Posen) das.; — Knebel, bish. in Bromberg, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Wittenberge-Leipzig) in Magdeburg; Usener, bish. in Breslau, als st. Hilfsarb. a. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Saarbrücken; — Wollanke, bish. in Hamm, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Wesel; — Grose, bish. in Magdeburg, nach Liegnitz als Vorsteher der dortigen, dem kgl. Eis.-Betr.-Amt (Breslau-Sommerfeld) in Breslau unterstellten Bauinspektion.

Dem Dozenten an der kgl. Techn. Hochschule zu Hannover, Ingen. Heinrich Müller-Breslau ist das Prädikat „Professor“ beigelegt worden.

Zu Reg.-Baumeistern sind ernannt: Reg.-Bfhr. Karl Adam aus Erfurt, Ernst Irmisch aus Charlottenburg, Karl Horstmann aus Rietberg (Kr. Wiedenbrück), Fritz Beermann aus Schweringen (Kr. Hoya), Albert Dotti aus Lissabon u. Moritz Schumann aus Hohenmölsen, Kr. Weißenfels a. S. —

Zu Reg.-Masch.-Meistern sind ernannt: die Reg.-Masch.-Bfhr. Höfer aus Sooden, Hartmann aus Hildesheim, Schönmann aus Louisenthal bei Saarbrücken u. Fränkel aus Ziegenhals in Schles.

Der Kais. Reg.- u. Brth. G. Brandenburg in Straßburg i. Els. ist gestorben.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. K. in Schwerin. Der Hamburger Nikolaithurm hat eine Höhe von 147 m. — Ueber die Wirkung des sauren holzessig-sauren Eisenoxyduls aus der Fabrik vorm. Schering in Berlin zum Schutz von Sandstein gegen Verwitterung und zur Verhütung der Bildung von Flechten und Moosen können wir Ihnen aus eigener Kenntniss leider nicht berichten und müssen die Frage daher unserm Leserkreise vorlegen.

Hrn. B. in Mainz. Ein sehr bekanntes Geschäft zur Lieferung für Tuffstein zu Grottenbauten ist das von Hoffmann in Greußen (Thüringen).

Inhalt: Der Rathhausbau in Wiesbaden. (Schluss.) — Die älteste Basilika Deutschlands. — Der Universal-Zeichenapparat. — Montirungs-Krahn der Cantilener-Niagara-Brücke. — Ueber vergleichende Projekte zu Eisenbahnbauten. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahnkunde

zu Berlin. — Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Vermischtes: Heidelberger Schlossverein und Metzger Dombau-Verein. — Zu der baulichen Ausführung des Geschäfts- und Wohnhauses von E. Kayser in Köln. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Der Rathhausbau in Wiesbaden.

(Schluss.)


Die Grundform des Gebäudes bildet ein symmetrisches Fünfeck mit 3 rechten Winkeln.

Der Haupteingang befindet sich in der nord-westlichen Front, gegenüber dem Kgl. Schlosse. Man betritt durch eine dreiaxige gewölbte Vorhalle ein geräumiges Vestibül, dessen Gewölbe durch Säulen bzw. Pfeiler getragen werden. In der vorderen Abtheilung des Vestibüls führen in der ganzen Breite desselben einige Stufen zu der hinteren Abtheilung, welche in der Höhe des Erdgeschosses liegt, hinauf. An diese reiht sich, in der Haupt-Axe des Gebäudes, die nur zum I. Obergeschoss führende Haupt-Treppe. Rechts neben der vorderen Abtheilung ist, an die Vorhalle anschließend, ein größerer als Meldezimmer und zum Aufenthalt der Stadtdiener bestimmter Raum gelegen. Gleich zur Rechten gelangt man aus dem Vestibül in die Räume des Standesamts, bestehend aus einem geräumigen, durch Säulenstellungen in zwei Abtheilungen — für das Publikum bzw. die Beamten — geschiedenen Büreauraum, einem Wartezimmer und einem Zimmer für die Vornahme der Zivil-Trauerungen. Links neben dem Vestibül befindet sich die

2,50 m Breite verbunden sind. Zu den oberen Geschossen führen zwei Nebentreppen, von welchen die eine in der Nähe der Stadtkasse bei dem an der Nordost-Front befindlichen Neben-Eingang liegt, während die zweite in der Spitze des Fünfecks, also in dem Winkel zwischen den Büreaus der Steuer- und der Armen-Verwaltung vorgesehen ist. Zu beiden Seiten der letztbezeichneten Neben-Treppe, sowie neben der Haupt-Treppe sind bequeme, unmittelbar beleuchtete Klosterräume in reichlicher Zahl untergebracht.


Nachdem man auf der Haupt-Treppe zum I. Obergeschoss gelangt ist, betritt man zunächst einen 6 m breiten, 49,50 m langen monumental ausgestatteten Korridor, welcher die Säle und die hervor ragenderen Repräsentations-Räume gewissermaßen als Foyer verbindet. In der Axe der Haupt-Treppe liegt hier zunächst der Repräsentations-Saal, in den Haupt-Abmessungen 20 zu 12 m, mit den Ausbauten rd. 250 qm Grundfläche enthaltend. Zu beiden Seiten schließen sich an diesen Saal die Sitzungszimmer des Gemeinderaths, bzw. für die größeren Kommissionen des Bürger-Ausschusses an. Neben dem Gemeinderath-Sitzungszimmer liegt noch ein kleineres

Arcade des Mittelschiffs.




Die Einhard-Basilika bei Michelstede im Odenwalde.

Ideale Restauration des Aeußeren.



Durch die Ausgrabungen fest gestellter Grundriss.



Stadtkasse, auch von einem Neben-Eingange aus leicht zugänglich, welcher in der Nordostfront vorgesehen ist. Neben letzterem, an die Stadtkasse angrenzend, liegen zwei Räume für das Schiedsamt. Im Falle des Bedürfnisses würden sie zur Vergrößerung der Büreaus der Stadtkasse verwendet und durch andere, in den oberen Geschossen vorbehaltene Räume ersetzt werden können. Links von dem eben genannten Neben-Eingang sind, die ganze Ostfront einnehmend, die Büreaus der Steuer-Verwaltung und für Militär-Sachen untergebracht; daran reihen sich, die ganze Südfront einnehmend, die Büreaus der Armen-Verwaltung. Letztere sind von der an der Südwestfront gelegenen Durchfahrt zum Hof unmittelbar erreichbar. Vor diese Durchfahrt legt sich an der Marktstrasse eine Vorhalle, welche im I. Obergeschoss mit einem Altan abgeschlossen ist. Links grenzt an die Einfahrt ein größerer Saal von 174 qm Bodenfläche, dessen Fußboden tiefer liegt als die Fußböden der übrigen Räume des Erdgeschosses. Er soll zu verschiedenen Zwecken dienen, z. B. als Wahllokal, für die Vornahme der Impfungen, für das Militär-Ersatz-Geschäft, für öffentliche Versammlungen und dergl. Der Saal, sowie das zugehörige Nebenzimmer, stehen außer allem Zusammenhang mit den übrigen Geschäfts-Räumen des Erdgeschosses, welche letzteren unter einander durch einen, den Hofraum umschließenden Korridor von

Kommissions-Zimmer mit einem kleinen, als Garderobe oder Aktenraum benutzbaren Vorzimmer. Am südwestlichen Ende des Korridors, in der Längsaxe desselben, ist der Sitzungssaal des Bürger-Ausschusses in einer Größe von rd. 150 qm angeordnet. Dieser Saal, ebenso wie der große Repräsentations-Saal reichen durch das I. und II. Obergeschoss hindurch. In der Nähe des letztgenannten Sitzungssaales sind, von dem breiten Korridor nur durch Eisengitter abgeschlossen, geräumige Garderoben vorgesehen. Die vorstehend beschriebenen Räume sollen bei etwaiger Veranstaltung größerer Festlichkeiten vereinigt benutzt werden können, und sind deshalb unter einander in unmittelbare Verbindung und Beziehung gesetzt. — An dem Korridor der hinteren Flügel liegen der Reihe nach — von Nordosten anfangend — ein Zimmer für Stadtdiener, das Arbeits- und das Audienz-Zimmer des 1. Bürgermeisters, das Geschäfts-Zimmer des 1. Sekretärs, die Büreaus für die Buchführung, Registratur und Kanzlei der allgemeinen Verwaltung, endlich ein Sitzungs-Zimmer für den Waisenrath, einige Zimmer für Stadträte und die Büreaus der Gemeinde-Vertretung (Bürger-Ausschuss). Klossets und Neben-Treppen liegen wie im Erdgeschoss; nur kommt hier noch eine kleine Neben-Treppe neben dem Vorraum des Bürger-Ausschuss-Sitzungssaales hinzu, welche als Nothausgang von der im II. Obergeschoss befindlichen Galerie dieses Saales dienen soll, während

der Hauptzugang zu der Galerie durch die anderen Treppen vermittelt wird. Auf besonders gesonderte Zugänge zu dieser Galerie für das Publikum brauchte kein Gewicht gelegt zu werden, da erfahrungsmäßig die Sitzungen der städtischen Körperschaften vom Publikum nur selten und spärlich besucht werden. Für den großen Repräsentations-Saal sind an der inneren Langwand desselben, über dem Korridor liegend, im II. Obergeschoss Logen angebracht; außerdem aber musste er auch noch an den beiden Schmalseiten Galerien erhalten, um durch letztere den obern Theil der zu beiden Seiten des Mittelbaues in der Hauptfront angeordneten Erkerplätze zugänglich zu machen. Diese Erker erscheinen im Grundriss wenig motivirt, besonders für die Räume im Erdgeschoss. Sie konnten jedoch nicht entbehrt werden, da sie in der Architektur des Heine & Bühring'schen Konkurrenz-Entwurfs ein zu wesentliches Motiv bilden, durch dessen Weglassung der Charakter der vorgeschriebenen Architektur völlig verändert worden wäre. —

Das II. Obergeschoss enthält die Geschäfts-Zimmer des 2. Bürgermeisters, des Stadtbauamts, der Schulinspektion usw., verschiedene zu künftiger Benutzung vorbehaltene Räume, sowie die oberen Theile der bis in dieses Geschoss reichenden Säle und die zu ihnen gehörenden Logen. Ueber den Repräsentations-Saal musste, der Architektur des Heine & Bühring'schen Entwurfs zu Liebe, noch ein III. Obergeschoss angeordnet werden, welches vorläufig für die Aufnahme — noch nicht vorhandener, aber in Aussicht zu nehmender — städtischer Sammlungen bestimmt wurde. Auch das Dachgeschoss soll, wenn die Bedürfnisse der Zukunft solches erfordern, für Büreaus eingerichtet werden können; für das Dach ist dementsprechend die Form der Mansarde gewählt worden.


Im Kellergeschoss wird nach dem Entwurf der vordere Flügel des Gebäudes durch 2 große Restaurations-Lokale (Rathskeller), eines für Wein-, das andere für Bierwirthschaft, mit gemeinschaftlichen Wirthschafts-Räumen — wobei die Küche unter der Haupt-Treppe liegt — eingenommen. Die übrigen Räume des Untergeschosses sind zum großen Theile zu vermietbaren Wein-Lagerkellern bestimmt; jedoch waren der nach Süden zu gelegene Flügel für Aufenthalts-Lokale der Feuerwache, der Nachtwächter, Laternen-Anzünder usw., und die im östlichen Flügel an die Südostecke des Gebäudes anstoßenden Räume für die Unterbringung der Zentral-Dampfheizungs-Apparate nebst den dafür nothwendigen Kohlen-ge lassen ausersehen.

Die Architektur des Gebäudes war dem mir gestellten Programm gemäß im wesentlichen nach den Ideen des Konkurrenz-Entwurfs von Heine & Bühring* gestaltet, doch waren verschiedene beträchtliche Abweichungen von demselben nicht zu vermeiden. Zu letztern zählen in erster Linie die Fortlassung des im II. Obergeschoss neben den Fenstern

* Man vergl. Jahrg. 1882, S. 551.

Die älteste Basilika Deutschlands.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 233.)

 ine so eben erschienene, prächtig ausgestattete Monographie¹, welche Dr. R. Adamy, einer der rührigsten und begabtesten unserer jüngeren deutschen Kunstgelehrten, im Auftrage des historischen Vereins für Hessen den bei Michelstadt im Odenwalde belegenen Resten der viel besprochenen Einhard-Basilika² gewidmet hat, lenkt neuerdings die Aufmerksamkeit auf dieses ehrwürdige Vermächtniss aus den ersten Zeiten eines erwachenden selbständigen deutschen Kunstlebens.

Dass uns in diesem Bauwerk eine Schöpfung der karolingischen Zeit überkommen ist, wurde bereits 1844 von dem verst. Geh. Staatsrath Dr. Knapp vermuthet, während der Nachweis, dass dasselbe von Einhard (*Eginhardus*), dem vertrauten Architekten Kaiser Karls des Großen herrührt, zuerst von Prof. Dr. Schäfer und demnächst in eingehender Weise von Dompräbendat Dr. Fr. Schneider in Mainz geführt worden ist, welcher letzterer im Jahre 1874 der Kirche eine eingehende, durch 9 Tafeln mit Abbildungen erläuterte Abhandlung gewidmet hat. Eine erschöpfende Würdigung des Baues, wie sie Dr. Adamy jetzt giebt, konnte jedoch erst eintreten, nachdem es letzterem im vorigen Jahre vergönnt war, auf Kosten des historischen Vereins für Hessen umfassende Ausgrabungen in und neben der Kirche zu veranstalten. Erst hierdurch ist es möglich geworden, den Grundriss der ursprünglichen Anlage fest zu stellen und für eine bildliche Darstellung ihrer ehemaligen Erscheinung die nothwendigsten Anhaltspunkte zu gewinnen.

¹ Die Einhard-Basilika zu Steinbach im Odenwald. Im Auftrage des historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen untersucht und beschrieben von Dr. R. Adamy, Dozent f. Aesthetik u. allgem. Kunstgeschichte a. d. Großh. Techn. Hochschule z. Darmstadt. Hannover 1885, Helwing'sche Verlagsbuchhandlung. — Pr. 12 M.

² Man vergl. u. a. Jahrg. 1875 S. 298 d. Deutsch. Bztg.

angeordneten figürlichen Schmucks (zahlreicher, theils auf Konsolen, theils auf Säulen gestellter Statuen), sowie der Balkons an den Eckbauten, die Abänderung der reicheren Gruppierung des Mittelbaues in der Hauptfacade, sowie die Neugestaltung der Seitenfacaden, welche durch den veränderten Grundriss bedingt war. Als Material für die äußeren Facaden wurde durchweg rother Sandstein von Werthheim bezw. Miltenberg am Main bestimmt, während in dem Konkurrenz-Entwurf nur für die hervor ragenden Architektur-Theile Sandstein und für die glatten Mauerflächen eine Backstein-Verblendung angenommen war. Für die Hof-Architektur ist aus Sparsamkeits-Rücksichten letztere Anordnung beibehalten. Die Gruppierung des Grundrisses an der Seite der Marktstraße mit dem stark hervor tretenden Saalbau, der daneben befindlichen, vor der Einfahrt gelegten Vorhalle und dem achteckigen, letztere flankirenden thurmartigen Eck-Pavillon hat hier ein interessantes Bild nach dem Anfang der Marktstraße am Schillerplatz geschaffen, welches für den von mir eifrig verfochtenen, leider aber bei der Gemeinde-Vertretung nicht durchzusetzenden Thurmbau in der Axe der Marktstraße und des Schillerplatzes, welchen auch die Preisrichter bei ihrer Begutachtung der Konkurrenz besonders betont hatten, einigermassen Ersatz bietet. Auf die Wiedergabe der in dieser Weise geplanten Architektur des Gebäudes wird an dieser Stelle verzichtet, da gegenwärtig bei der Ausführung des Baues das Aeußere desselben doch vollständig umgestaltet wird.

Die Ausstattung des Inneren sollte in den lediglich für Verwaltungs-Zwecke bestimmten Räumen in einfachster, schmuckloser Weise bewirkt werden. Zur Erzielung vollkommener Feuersicherheit sollen sämtliche Decken massiv, theils in Backsteinen zwischen Gurtbögen oder eisernen Trägern gewölbt, theils in Zement-Beton zwischen Eisen hergestellt werden, zum Theil auch mit Zuhilfenahme von Trägerwellblech. Die Fußböden in den Bureau-Räumen sollen aus eichenen Riemen gefertigt werden. Für sämtliche Treppen sind Stein-Konstruktionen vorgesehen. Die zu den Repräsentations-Räumen im II. Obergeschoss führende Haupt-Treppe sollte in nassauischem Marmor ausgeführt werden, aus welchem Material auch ein großer Theil der im Innern zur Verwendung kommenden Säulen bestehen sollte. Reichere Ausstattung, jedoch auch diese in bescheidenen Grenzen, sollten nur die Repräsentations-Räume des I. Obergeschosses erhalten.

Sämmtliche Räume des Gebäudes sollten mittels einer Dampfheizung von einer Zentralstelle aus erwärmt werden. Es war für diese Anlage an der Hand eines von der Firma Bacon in Frankfurt am Main entworfenen Vor-Entwurfs ein spezielles Programm ausgearbeitet, auf Grund dessen eine engere Bewerbung für die Zentralheizung ausgeschrieben war. Es gingen von 9 bewährten Heiz-Geschäften dieser Bewerbung sehr eingehend durchgearbeitete Entwürfe ein. Die meiste Aussicht auf Berücksichtigung für die Zuschlag-Ertheilung hatten unter denselben die Firma Rietschel & Henneberg in

Die geschichtlichen Nachrichten über den Bau sind nur spärlich, aber ausreichend. Einhard, ein deutscher, in Fulda gebildeter Franke, dem Dr. Adamy die Stellung eines Bauteamministers unter Karl d. Gr. zuweisen will und auf den ueben den Aachener Bauten des Kaisers jedenfalls die Basiliken in Michelstadt (Steinbach) und Seligenstadt zurück zu führen sind, war durch eine Schenkung Ludwigs des Frommen i. J. 815 Besitzer der Güter geworden, in welchen die beiden letztgenannten Orte liegen. Wann er den Bau einer Kirche bei Michelstadt begonnen hat, mit welcher unzweifelhaft eine klösterliche Anlage verbunden werden sollte und welche wohl zur Grabstätte für ihn und seine Gemalin Imma (der Sage nach eine Tochter Karls d. Gr.) bestimmt war, ist ungewiss. Dagegen geht aus den Nachrichten zuverlässiger Annalen hervor, dass sie i. J. 827 bereits vollendet war; denn in diesem Jahre wurden die aus Rom geholten Gebeine der Märtyrer Marcellinus und Petrus, für welche in den nächsten 3 Jahren die größere Kirche in Seligenstadt neu erbaut wurde, hier beigesetzt. Aus dem Nachlasse des kinderlos verstorbenen Einhardt in den Besitz des Klosters Lorsch übergegangen, wird die „Cella in Michelstadt“ erst 1073, wo sie hergestellt und mit Mönchen besetzt wurde, wieder erwähnt; von einer zweiten Herstellung wird aus den Jahren 1153—67 berichtet. 1535 wurde das mittlerweile an Nonnen überwiesene Kloster aufgehoben und durch Graf Eberhard v. Erbach in ein Hospital verwandelt, das jedoch allmählich einging. Wenn schon die Einrichtung des Hospitals mancherlei Aenderungen an dem Bau mit sich gebracht haben dürfte, so erlitt derselbe weiteren Schaden, als bei Ausführung des benachbarten Fürstenauer Schlosses einzelne Theile nieder gelegt wurden, um zum Neubau der Schlosskapelle Verwendung zu finden. Nach und nach ging auch die Umgebung der Kirche durch Verkauf in Privat-Eigenthum über; nur diese selbst, in der Krypta als Gemüsekeller im übrigen als Scheune benutzt, verblieb im gräflich Erbach'schen Besitz.

Köln, das Eisenwerk Kaiserslautern in Kaiserslautern und die Firma Bechem & Post in Hagen i. W. — Doch konnte man sich an entscheidender Stelle nicht zur Wahl unter denselben entschließen, sondern fand sich schliesslich bewogen, keins der durch die Konkurrenz gewonnenen Heiz-Projekte für die Ausführung anzunehmen. Es wurde vielmehr die ganze Anordnung der Heiz-Anlage dahin abgeändert, dass für die größeren Säle Luftheizungen, für die Büreaus aber eine Warmwasserheizung angeordnet und mit der Ausführung der Anlage die bei der Konkurrenz theilhabende Firma Rietschel & Henneberg in Köln betraut wurde. Es ist dadurch die Anlage in gewissem Grade dezentralisirt und die Möglichkeit einer theilweisen Verwerthung des Kellers zerstört worden. Welches die Gründe für diese Abänderung gewesen sind, ist bisher nicht bekannt geworden.

Nach dem speziellen Kostenanschlag würde eine von der bei der Preisbewerbung zur Verfügung gestellten Summe nur wenig abweichende Bausumme für die Ausführung des Baues ausreichen. Dementsprechend wurde für letztere von der Gemeinde-Vertretung eine Summe von 750 000 M bewilligt, also 50 000 M mehr, als früher bei der Konkurrenz in Aussicht genommen war. Die Erhöhung der Summe hat ihren Grund in der größeren bebauten Fläche, bezw. des vergrößerten Baukörpers. Es stellt sich bei dem ausgearbeiteten Entwurf ebenso wie bei dem Konkurrenz-Programm 1^{ebm} Baukörper auf durchschnittlich 17,50 M. Hierbei sei erwähnt, dass bei dem generellen Voranschlag für die Aufstellung des Konkurrenz-Programms die Kosten für 1^{ebm} Baukörper auf 12 M angenommen waren, zu welchen noch 100 000 M für die reichere Ausstattung der Repräsentations-Räume und eine Zulage von 30,00 M für 1^{qm} der äusseren Fächflächen binzugewetzt waren, welche Einheitssätze für Wiesbaden nach den in den letzten Jahren bei den dortigen städtischen Bau-Ausführungen gemachten Erfahrungen ausreichend bemessen sind.

Nachdem der Entwurf nach diesen Grundzügen vollständig ausgearbeitet und von der Gemeinde-Vertretung zur Ausführung angenommen war, auch schon die ersten Vorbereitungen für die Inangriffnahme des Baues mit dem Abbruch der auf dem Bau-Terrain aufstehenden alten Gebäulichkeiten getroffen waren, trat eine für die Entwicklung des Baues be-

deutungsvolle Wendung dadurch ein, dass der unterzeichnete Bearbeiter des Entwurfs seine Stellung als Stadtbaumeister Wiesbadens aufgab, um in eine andere, günstigere, Stelle einzutreten, und damit die Fortführung der Arbeiten für den Rathhausbau in Wiesbaden wieder zu legen genöthigt war.

Die Leitung der Bau-Ausführung wurde nunmehr in die Hände des — bekanntlich schon mehrfach bei Rathhausbauten bewährten — Architekten Prof. Hauberrisser in München gelegt, nachdem derselbe sich in Folge meines Abgangs mit Glück darum beworben hatte. Als Bedingung jedoch für die Uebernahme der Arbeit stellte er — wohl unstreitig von seinem Standpunkt als Künstler mit Recht — die Forderung, dass es ihm gestattet werde, die Architektur des Gebäudes nach seinen Ideen neu zu gestalten, welche Bedingung unter den obwaltenden Umständen die Gemeinde-Vertretung trotz ihrer früher so zähe festgehaltenen Vorliebe für die Architektur des Heine & Bühring'schen Konkurrenz-Entwurfs nicht mehr abschlagen konnte. Als andere Bedingung aber wurde ihm von der Gemeinde-Vertretung bestimmt, dass der bereits fest gestellte — von mir im Einvernehmen mit den verschiedenen Abtheilungen der städtischen Verwaltung ausgearbeitete — Grundriss in seinen wesentlichen Zügen festgehalten werden sollte.

Die Entstehung des nunmehr zur Ausführung gelangenden Baues stellt sich hiernach in der That etwas verwickelt dar; doch darf ich wohl auf die von Prof. Hauberrisser in Gemeinschaft mit mir abgegebene Erklärung (S. 60, Jahrg. 84 d. Bl.) zurück kommen, dass zwischen uns ein Streit über die Vaterschaft des Entwurfs nicht zu erwarten sei. Im grossen Publikum wird man in Zukunft den Bau wahrscheinlich allein als ein Werk Hauberrisser's bezeichnen; mir muss und wird es genügen, wenn ich im Vorstehenden vor den Fachgenossen auch meinen Antheil an dem Werke klar gelegt habe.

Möge dasselbe — wenn auch nicht die freie Schöpfung eines einzigen Meisters, sondern ein unter erschwerenden Bedingungen entstandenes Kompromiss aus den Ideen Vieler — dennoch gelingen, der Stadt Wiesbaden zu Nutz und Frommen, seinem Erbauer zum Ruhm!

Bonn, im Februar 1885.

Johannes Lemcke,
Regierungs- und Stadt-Baumeister.

Der Universal-Zeichenapparat.

Von G. Kesel & T. Tanner in Kempten (Algäu).

Im Jahrg. 1876, S. 201 dies. Ztg. befindet sich die Beschreibung und Zeichnung einer Reifsschiene von Hotop, welche mit einem Winkelmesser versehen ist. Dieselbe kann mit Vortheil und unter Erreichung grösster Genauigkeit an Stelle des Transporteurs angewandt werden, um Aufnahmen, welche mit den Winkelmaafs-Instrumenten gemacht sind, aufzutragen. Unter Benutzung dieses Gedankens ist von den Mechanikern Kesel & Tanner in Kempten ein Universal-Zeichenapparat konstruirt

worden, welcher von dem Unterzeichneten benutzt wird und wegen seiner vielseitigen Brauchbarkeit bestens empfohlen werden kann. Der Apparat ersetzt: Reifsschiene, Winkel-Transporteur, Schiebendreieck, Stangenzirkel, Riegel-Transporteur, sowie Schraffir-Instrument und gestattet ein genaues, schnelles Zeichnen.

Der in nachstehender Zeichnung dargestellte Apparat setzt sich aus folgenden Einzeltheilen zusammen:

Die Reifsschiene A ist mit einem Gradbogen versehen, der

Was heute noch von dem Aufbau der ursprünglichen Anlage erhalten ist, zeigt die auf S. 233 mitgetheilte Grundriss-Skizze, in welcher die bezgl. Theile schwarz gehalten sind, während die Fundamente aus der Karolingerzeit durch helle, und die Mauern bezw. Fundamente aus späterer Zeit durch dunklere Schraffirung bezeichnet sind. Hiernach stehen von der Basilika Einhardts noch das Mittelschiff, die Vierung mit dem Chor sowie das nördliche Querschiff mit seiner Abside und die zu diesen Theilen gehörige Krypta, Einzelnes davon freilich nicht mehr im ursprünglichen Zustande, sondern bereits restaurirt. Die Arkaden-Oeffnungen des Mittelschiffs müssen schon in verhältnissmässig früher Zeit vermauert worden sein, zum mindesten auf der Südseite, da sich hier auf dem Putz derselben Reste spätrömischer Malerei zeigen. Der romanischen Periode gehört auch die westliche Verlängerung des Mittelschiffs an, vor welcher — wie aus älteren Urkunden, Abbildungen und Fundament-Resten hervor geht — ehemals noch eine Vorhalle mit reichem Portal zwischen 2 Thürmen sich befand, welche Theile jedoch im 16. Jahrh. wieder zum Abbruch gelangten. In letzterem — wahrscheinlich bei Einrichtung des Bauwerks zum Hospital — ist endlich die Verlängerung des nördlichen, durch eine Balkenlage getheilten Querschiffs erfolgt, welches im Obergeschoss unter Niederlegung des Giebels mit dem anstossenden Raum vereinigt, den Haupt-Krankensaal des Hospitals enthalten haben dürfte.

Uns interessirt an dieser Stelle der spätere Zustand des Bauwerks weniger als seine ursprüngliche Form, die wir an der Hand der Ermittlungen Adamy's in Kürze beschreiben wollen, ohne jedoch auf die — anscheinend durchaus zutreffenden — Gründe einzugehen, welche ihn zu den einzelnen Annahmen veranlassen. Wer dieselben näher prüfen will, möge sie in seinem Werke selbst nachlesen.

Die Basilika Einhardts bestand demnach, entsprechend dem Vorbilde der italienischen Anlagen, aus 3 Theilen — dem Vor-

hof, der Vorhalle und der eigentlichen Kirche. Innerhalb des Vorhofs, dessen Außenmauern in der Flucht der Seitenschiffmauern der Kirche liegen, lassen sich 2 Seitenhallen und ein etwas tieferer westlicher Verbindungsbau erkennen, welcher vermuthlich die Eingangshalle, und in einem Obergeschoße vielleicht noch einige Wohnräume für die Mönche enthalten haben dürfte; der mittlere Raum ist als ein offener Hof anzusehen, dem auch schwerlich ein Brunnen gefehlt hat. Der in einzelnen Theilen noch erhaltene alte Estrich des Vorhofs liegt 0,59 m tiefer als der Fußboden der Kirche, so dass in je dem eine zur Vorhalle empor führende Freitreppe angeommen werden darf. Die Vorhalle selbst zeigt 3 Theile: eine quadratische in ihren Abmessungen genau den Querschiffs-Flügeln der Kirche entsprechende Mittelhalle und 2 Seitenräume von der Tiefe der Seitenschiffe; ob die letzteren mit der Kirche oder den Hallen des Vorhofs im Zusammenhang gestanden haben, ist schwer zu ermitteln. In der Kirche selbst war das im Fußboden um 0,17 m gegen den westlichen Theil erhöhte Querschiff von je dem durch eine 3,80 m hohe, vermuthlich lettuerartig ausgebildete und mit Bogenöffnungen durchbrochene Mauer geschieden, also eine strenge Trennung zwischen dem für das Volk und dem für die Geistlichkeit bestimmten Raume durchgeführt. Besonders interessant ist die Anlage der Krypta, zu welcher die Eingänge aus den Ostmauern der Seitenschiffe hinab führten; sie stellt sich als ein in strenger Regelmäßigkeit angelegtes System von sich kreuzenden Gängen dar. Zwei uischenartige Erweiterungen an dem westlichen Ende des Hauptarmes dürften zur Aufnahme der Särge des Stifters und seiner Gemalin, der entsprechende östliche Theil zur Aufnahme der Reliquien bestimmt gewesen sein.

Die Abmessungen des Bauwerks sind nur bescheidene. Eine Vergleichung der einzelnen Maasse macht es wahrscheinlich, dass der Aulage desselben der römische Fuß (= 0,2964 m) zu Grunde liegt. Für das Mittelschiff ergibt sich demnach eine Breite von

in ganze Grade eingetheilt ist; vermittle eines Nonius lassen sich 10 Minuten ablesen. Die Schiene kann in jeder Stellung festgeklemmt werden, so dass jeder vorkommende Winkel, dessen Größe am Gradbogen eingestellt wird, sich zeichnen lässt. Die Führung der in $\frac{1}{10}$ eingetheilten Schiene erfolgt, um möglichst sichern Anschlag zu haben; jedoch kann dieselbe auch an jedem gewöhnlichen Brett gebraucht werden.

Auf dieser Reisschiene bewegt sich mittels eines Schiebers e in gleichmäßigem Gang eine zweite Schiene B , welche das Schiebendreieck ersetzt und vorzugsweise dazu dient, an gegebene Gerade Winkel beliebiger Größe anzutragen; zu diesem Zweck sind an derselben ebenfalls ein Gradbogen und ein Nonius angebracht, der die gleiche Ablesung von 10 Minuten zulässt. Der

Mittelpunkt des Gradbogens liegt in der Verlängerung der linken Kante der Schiene in einem Gläschen, durch welches man die Theilung der

Schiene A sehen kann. Da die Schiene B durch einen am Schieber e angebrachten Nonius auf $\frac{1}{10}$ eingeteilt werden kann, ist es möglich mit derselben in

genauen Abständen parallele Linien zu zeichnen. Infolge der auf den Schienen angebrachten Theilungen wird das Abgreifen der

Maasse mit dem Zirkel oder das Abtragen mit dem Maassstab auf ein Minimum reduziert und dadurch erheblich an Zeit gewonnen.

An der Schiene B lässt sich ein Schieber c , welcher Bleieinsatz oder Reifsfeder trägt, festklemmen; durch denselben wird die Schiene zu verschiedenen Zwecken: zum Ziehen von Parallelen zu A und als Stangen-zirkel, verwendbar. Vermittels eines an den Schieber c angebrachten Nonius und der Theilung der Schiene B kann man die Reifsfeder oder den Bleieinsatz in eine beliebige Entfernung von der oberen Kante der Reifsschiene A einstellen und durch Niederdrücken des Einsatzes, sowie Fortschieben der Schiene B Parallelen zu A ziehen. Ferner lässt sich diese Schiene als Stangen-zirkel gebrauchen, indem der Mittelpunkt des auf dem Schieber e angebrachten Gläschen über dem Mittelpunkt des zu zeichnenden Kreisbogens gelegt und nach

Einstellung des Schiebers c auf die Theilung der Schiene B , sowie Lösen der Schraube des Gradbogens e , die Schiene um den Mittelpunkt gedreht wird.

Nach Wegnahme des Schiebers c kann die Schiene B als Riegel-Transporteur dienen und es können Kreise in beliebige Theile eingetheilt werden.

Zur Vervollständigung ist dem Apparat eine Schraffir-Vorrichtung beigegeben, mit welcher man in jeder Richtung und in Weiten von $\frac{1}{10}$ mm bis 1 cm schraffiren kann. Die Anwendung derselben ist nachstehend beschrieben. Um in vertikaler Richtung zu schraffiren, lege man sie an die Schiene A an und lasse die Hackenspitze in einen Schlitz des Schiebers der Schiene B greifen; der Mittelfinger wird in eine Öffnung des Gradbogens, der Zeigefinger in die Öffnung des

Schraffir-Apparates gelegt; alsdann schiebe man denselben zuerst mit dem Zeigefinger vor und ziehe mit dem

Mittelfinger die Schiene nach. Nach einiger Uebung wird jeder Zeichner eine schöne Schraffirung erzielen. Durch

andere Einstellung der Schienen kann man in jeder anderen gewünschten Richtung schraffiren.


Preise: Ein vollständiger Apparat, die Schiene aus Hartgummi in $\frac{1}{10}$ eingetheilt, Stangen-zirkel - Vorrichtung mit Reifsfeder und

Universal-Zeichen-Apparat von Kessel & Tanner in Kempten.

Bleieinsatz, Schraffir-Apparat und ein Reifsbrett mit Nuth, dessen Zeichenfläche 70 cm und 55 cm beträgt, kostet 45 \mathcal{M} ; in derselben Einrichtung, jedoch aus gutem Holz 38 \mathcal{M} . Der Apparat ist ohne Stangen-zirkel-Schieber 6 \mathcal{M} und ohne Schraffir-Vorrichtung um 4 \mathcal{M} billiger. Einzelne Reifsbretter mit Nuth kosten 5 \mathcal{M} . Von dem Institut werden auch gewöhnliche Reifsschienen aus Hartgummi, mit Gradbogen versehen, zu 12 \mathcal{M} geliefert. Die Preise sind in Anbetracht der sehr genauen Ausführung als mäßige zu bezeichnen, so dass nach dieser Seite eine Empfehlung möglich ist.

Aus eigener Beobachtung kann ich mittheilen, dass man sich schnell an den bequem zu benutzenden Apparat gewöhnt und je länger man denselben gebraucht, um so mehr sich von seiner vielseitigen Anwendbarkeit überzeugt.

Frangenheim.



25', für die Seitenschiffe eine solche von 10' bei 40,5' Länge, für Vorhalle und Querschiffsfügel eine Quadratseite von 15', für den Vorhof eine Gesamt-Tiefe von 65'; die Gesimshöhe des Mittelschiffs ist zu 30', diejenige der Seitenschiffe zu 15' anzunehmen. Selbstverständlich sind diese Zahlen sämtlich abgerundet, da genaue Messungen nur theilweise möglich waren.


Was die Baumaterialien betrifft, so ist zu den Fundamenten und den Umfassungs-Mauern röthlicher Sandstein, wie er in der Nähe gebrochen wird, verwandt. Das Mauerwerk ist nach römischer Technik als Füllmauerwerk in einem mit Ziegelmehl vermischten vorzüglichen Mörtel hergestellt. Da die Anordnung der bis 2,2 cm starken Fugen zwischen den Verkleidungs-Steinen eine regelmässige ist, so erscheint dasselbe äußerlich wie sorgfältig gefügtes Mauerwerk aus behauenen Steinen. Die Pfeiler des Mittelschiffs sind aus römischen Ziegeln von 3,5 bis 5,0 cm Stärke mit 1,5 bis 3,4 cm starken Lagerfugen hergestellt. Aus Kalktuff-Stücken sind die Bögen der Arkaden und Fenster, aus Kalksteinen, Tuff und Ziegeln die Mauern und Tonnengewölbe der Krypta gefertigt; der Fußboden bestand aus einer Schicht Kalkmörtel-Beton mit einem Kalkestrich, über den noch Thonfliesen verlegt waren.

Die architektonische Gliederung der Anlage ist als die denkbar schlichteste zu denken — wohl weil den ungeübten Arbeitern Anderes nicht zugemuthet werden konnte. Kunstformen finden sich nur in den auf S. 233 dargestellten Arkadenpfeilern des Mittelschiffs, die ein in Sandstein hergestelltes Kämpfergesims und einen Sockel, jedoch nur in der Laibung des Bogens zeigen, an den Kämpfern der Querschiffsbögen, wo das Profil auch nach innen herum geführt ist und am Hauptgesims der Absiden; überall sind Karniesformen und Plättchen verwendet. Die Fenster sind mit glatten, nach innen abgeschrägten Laibungen gebildet. Trotzdem dürfte es der Erscheinung der Anlage nicht an einem gewissen monumentalen Zuge gefehlt haben, während das Innere derselben wohl durch Malerei geschmückt zu denken ist. In wie weit das auf S. 233 dargestellte Gesamtbild, das sich in un-



gewissen Einzelheiten an italienische Beispiele anlehnt, als zutreffend zu erachten ist, dürfte schwer fest zu stellen sein; als wahrscheinlich dürfte jedoch gelten, dass sich das Pultdach der Seitenschiffe über der Vorhalle fortgesetzt hat.

Überblickt man den Bau als Ganzes, so wird man dem Architekten, der ihn geschaffen hat, die Anerkennung nicht versagen können, dass er mit voller Klarheit des Ziels, das er erstreben wollte, und der Mittel, welche ihm hierfür zur Verfügung standen, sich bewusst war und innerhalb der Grenzen, welche ihm durch diese Bedingungen gezogen waren, mit ruhiger Sicherheit sich bewegt hat. Von einer Kunstleistung im engeren Sinne kann bei einem so einfachen Werke allerdings noch nicht die Rede sein; immerhin dürfen wir die Basilika zu Steinbach neben derjenigen zu Michelstadt und dem Risse der Klosteranlage von St. Gallen (welcher letztere von seinem Entdecker gleichfalls dem Einhard zugeschrieben wird) als eine Schöpfung betrachten, welche eine Mittelstufe zwischen den Basiliken der älteren altchristlich italienischen Kunstweise und dem Typus der späteren romanischen Basilika bildet und darum kunstgeschichtlich von nicht geringer Wichtigkeit ist. Im Vergleich zu der Kirche in Seligenstadt und gar dem Risse für St. Gallen, welche in den Beziehungen der Mittelschiffs-Weite zu derjenigen der Seitenschiffe und in der Annahme quadratischer Joche bereits die Anfänge des später zu so großer Vollkommenheit ausgebildeten romanischen Grundriss-Systems zeigen, steht sie, ihrer Entstehungs-Zeit entsprechend, jenen italienischen Vorbildern noch näher; denn die Uebereinstimmung des Mitteljochs der Vorhalle mit den Querschiff-Flügeln ist eine an sich gleichgiltige und nur die Uebereinstimmung der Seitenschiffs-Breite mit derjenigen der Vorhalle ist von Werth.

Dem historischen Verein für Hessen und Hrn. Dr. Adamy, welche das Werk Einhard's unserer Kenntniss und unserem Verständniss wieder erschlossen haben, ist die dankbare Anerkennung der Fachkreise gewiss.



Nach einer Photographie n. d. Natur.



MONTAGE-GERÜST UND -KRAHN DER CANTILERER-NIAGARA-BRÜCKE.

Montirungs-Krahn der Cantilerer-Niagara-Brücke.

(Hierzu die Abbildung auf Seite 237.)

Auf S. 341 des Jahrg. 1883 sowie S. 293 des Jahrg. 1884 dieser Zeitung wurde bereits die von Hrn. Ing. C. C. Schneider erbaute neue Niagara-Brücke beschrieben. Auf diese Veröffentlichungen hinweisend, soll im Nachstehenden nur ergänzend auf die Montirung der Brücke eingegangen und speziell einer der beiden Montirungs-Krahne beschrieben werden, die dazu dienen, auf jeder Seite des Flusses von den Pfeilern aus, Feld für Feld vorbauend, die Konsolträger mit dem mittleren, eingehängten Fachwerkträger von 38^m Länge gleichzeitig zu montiren, bis in der Mitte der Schluss stattfinden konnte und — nach Entfernung der provisorischen Versteifungen — der mittlere Theil in seinen Gelenken frei hing.

Die Zeichnungen, welche den beigegebenen Figuren zu Grunde liegen, verdankt Verfasser der Güte des Hrn. C. C. Schneider selbst. Mit Zuhilfenahme der perspektivischen Ansicht, welche einer Photographie nachgebildet ist, veranschaulichen sie den Vorgang bei der Montirung. Die Uferarme sind als vollendet und verankert angenommen und zwei Felder des Flussarmes angehängt. Der Montirungs-Krahn ist eben vorgerückt und in Bereitschaft die Konstruktionstheile des dritten Feldes zusammen zu setzen.

Die in dieser Weise schnell und sicher erfolgte Aufstellung der Niagara-Brücke ist besonders dem Umstande zuzuschreiben, dass alle Theile speziell mit Rücksicht auf die gewählte Montirungs-Art konstruirt und systematisch mit zweckentsprechenden Hilfsmaschinen gehandhabt wurden. Zu den Hilfsmaschinen gehören in erster Linie die erwähnten Montirungs-Krahne. Dieselben bestanden, wie Fig. 2 und 3 verdeutlichen, aus einem hölzernen, mit eisernen Zugstangen verstreuten Gestell, das auf 4 Stahlachsen *aa* aufruhrt, die 4 gusseiserne, auf den Längsträgern der Brücke laufende Räder tragen, wodurch die Verschiebbarkeit in der Richtung der Brückenaxe ermöglicht wird. Seine Stabilität während der Montirung eines Feldes erhält das Krahn-gestell durch Klammerhaken *bb*, welche die obere Gurtung der

Brücken-Querträger umfassen und durch je eine Mutter am oberen Ende des mit ihnen verbundenen Bolzens fest angezogen werden können.

An diesem Gestell hängen an eisernen Stangen, welche durch Passstücke die nothwendige Verlängerung oder Verkürzung erhalten können, die Arbeitsböden *cc*, auf denen die Monteure einen hinreichenden, wenn auch nicht schwindelfreien Stand finden.

Zur Handhabung der zusammen zu setzenden Konstruktionstheile dienen zwei Drehkrahne *dd*, die innerhalb des Gestells so angeordnet sind, dass sie die Brückentheile von dem auf den Schienen *ee* laufenden Transportwagen abheben, an die erforderliche Stelle herab lassen oder an einen der am oberen Querbalken befestigten Flaschenzüge *ff* übergeben können.

Die für die Krahne und Flaschenzüge erforderliche Betriebskraft lieferte eine 15 pferd. Dampfmaschine (*h*) von 0,203^m Hubhöhe bei einem Zylinder-Durchmesser von 0,184^m, welche ebenfalls innerhalb des Krahngestells Aufstellung gefunden hatte und einen Röhrenkessel *g* von 0,965^m Durchmesser und 2,134^m Höhe besaß.

Wie die Zeichnung verdeutlicht, setzt dieselbe mittels einer Welle *l* und Zahnrad-Übersetzungen die Windtrommeln *kk* in Umdrehung, wodurch die Seile der Drehkrahne und Flaschenzüge angezogen, oder nach erfolgter Umschaltung nachgelassen werden konnten. Dieselbe Dampfmaschine ermöglichte auch die Vorwärtsbewegung des Montirungs-Krahnes, indem zu diesem Zweck die in der Zeichnung — angegebenene Seile an die äußersten Querträger befestigt, um die Rollen *nn* geführt und um die Windtrommeln geschlungen wurden. Bevor die Klammern gelöst und das Signal zum Verschieben gegeben werden konnte, war es jedoch erforderlich, das hintere Ende des Montirungs-Krahnes jedesmal genügend zu belasten, um ein Kippen zu verhindern.

Darmstadt, im März 1885.

Prof. L. von Willmann.

Ueber vergleichende Projekte zu Eisenbahn-Bauten.

(Vortrag des Hrn. Ingen.-Assist. Laistner im Württemb. Verein f. Baukunde.)

Will die Frage, ob ein bestimmter Verkehr zwischen 2 Orten billiger durch eine normalspurige oder durch eine schmalspurige Bahn zu vermitteln ist, wenn Anlage und Betrieb derselben möglichst einfach und rationell gestaltet werden, allgemein und nicht an konkreten Beispielen behandelt werden, so sind vor allem zur Erlangung einer sicheren Basis für die Vergleichung einige einschränkende Voraussetzungen zu machen.

Die zu vergleichenden Bahnen werden nicht gänzlich verschiedene Trasse haben, sondern nur insoweit von einander abweichen dürfen, als es die Verschiedenheit der zulässigen Minimalradien gestattet bzw. verlangt; sie werden daher auch annähernd dieselben Steigungs-Verhältnisse zeigen. Ferner müssen Tunnel und größere Viadukte außer Betracht bleiben, weil deren Kosten die Gesamtsumme so wesentlich beeinflussen, dass nur bei genauer Kenntniss der Ausdehnung dieser Bauten zuverlässige Vergleichs-Resultate erlangbar sind. Endlich wird auch von der Führung der Bahn durch hartes Gestein abgesehen sein, weil diese überhaupt zu den seltenen Ausnahmefällen gehört, und zudem von vorn herein den Ausschlag zu gunsten der schmalsten Spur geben wird.

Zweckmäßig ist es ferner, für die Erhebung der Kosten einer Bahn von mittleren Verhältnissen — und um diese wird es sich ja vorzugsweise handeln — zunächst den möglichst günstigen und den möglichst ungünstigen Fall der Herstellung und des Betriebes zu untersuchen und von hier aus den Schluss auf die mittleren Fälle zu ziehen.

Redner hat bei seinen ausführlichen Berechnungen diesen Weg eingeschlagen und sich, um dabei auf möglichst sicherer Grundlage zu stehen, nach Thunlichkeit auf das werthvolle Material gestützt, das die „Statistik der Eisenbahnen Deutschlands“ an die Hand giebt. So sind beispielsweise bezüglich der Art, Zahl und Lichtweite der Kunstbauten nicht willkürliche Annahmen gemacht, sondern die betr. Angaben der Statistik entsprechend benutzt worden.

Zur Vergleichung gezogen sind die drei üblichen Spurweiten von 1,435^m, 1,0^m und 0,75^m, und dabei für die Kronenbreiten, abweichend von den Bestimmungen der „Grundzüge“, die Maasse von 3,2^m, 2,6^m und 2,2^m gewählt. Bahnbewachung ist nicht voraus gesetzt, die Maximal-Fahrtgeschwindigkeit also zu 15 km pro Stunde angenommen.

Als günstigster, jedoch nur für einzelne kürzere Strecken, nicht für ganze Bahnlücken gültiger Fall, ist der einer geraden horizontalen Bahn mit Dammhöhen und Einschnittstiefen von höchstens 0,5^m und mit den niedrigsten Einheitspreisen zu betrachten, als ungünstigster Fall ebenso der, bei welchem die Minimalradien, die Maximalsteigung, verhältnissmäßig große Erdarbeiten und hohe Einheitspreise in Anwendung zu kommen haben.

Unter diesen Voraussetzungen berechnen sich die Kosten des Unterbaues (Tit. I—V der Buchungsordnung) für die einzelnen Spurweiten pro 1 km:

im günstigsten Falle	zu	6 800, 6 200, 5 800 <i>M</i>
„ ungünstigsten „	„	80 000, 55 000, 29 000 „
und in mittleren Fällen	„	22 000, 17 000, 13 000 „

Für ganze Bahnlücken dürfen, wenn sich deren ungünstigster Fall je zu $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ und $\frac{1}{3}$ aus Strecken der oben erwähnten Art zusammen setzt, abgerundet in Ansatz kommen:

für den günstigsten Fall	9 000, 8 200, 7 600 <i>M</i>
„ ungünstigsten Fall	40 000, 30 000, 18 000 „
und für mittlere Fälle	22 000, 17 000, 13 000 „

Da beim Oberbau und den weiter folgenden Ausgabe-Positionen, auch der Umfang des Verkehrs bzw. die Länge der Bahn in Betracht kommt, so sind die Fälle des schwachen und des starken Verkehrs wiederum auseinander gehalten und es ist ausserdem 20 km als Länge der zu betrachtenden Linien voraus gesetzt.

Es werden dann die Schienengewichte pr. 1^m im günstigsten Falle 12 kg, im ungünstigsten je nach der Stärke des Verkehrs 14—25 kg und in mittleren Fällen ebenso 13—18 kg betragen. Danach stellen sich, wenn wiederum für die Einheitspreise resp. niedere, hohe und mittlere Werthe in Rechnung genommen werden die Kosten des Oberbaues (Tit. VII d. B. O.)

im günstigsten Falle auf	14 000, 12 000, 11 000 <i>M</i>
„ ungünstigst. „	21—26 000, 18—23 000, 16—21 000 „
in mittleren Fällen	17—19 000, 15—17 000, 13—15 000 „

Für Signale (Tit. VIII) lässt sich bei Beschränkung auf das Allernothwendigste je nach dem Verkehr mit 4—500 *M*; für Stationen (Tit. IX) ebenso mit 4—6 000 *M* ausreichen.

Die Kosten der Betriebsmittel (Tit. XII) sind bei den einzelnen Spurweiten nur wenig verschieden und bemessen sich bei der angenommenen Bahnlänge von 20 km, also unter mittleren Verhältnissen, je nach dem Verkehr und den Steigungen der Bahn auf 2 000—4 300 *M*.

Die Verwaltungskosten (Tit. XIII) dürfen je nach der Schwierigkeit der ganzen Anlage pro km zu 12—2 600, 11—2 100, und 10—1 600 *M* in Rechnung genommen werden.

Schlägt man nun den bisher berechneten Posten für Inge-mein, Bauzinsen, erste Dotirung des Reservefonds usf. also für Tit. XIV—XVIII noch etwa 3 % zu, so stellen sich die gesammten Anlagekosten pro 1 km:

im günstigsten Falle auf	32—35 000, 29—32 000, 27—30 000 <i>M</i>
in sehr ungünst. Fall a. rd.	70—80 000, 55—65 000, 45—55 000 „
in mittleren Fällen auf	49—55 000, 42—47 000, 35—41 000 „

Nun kommt aber für die Veranschlagung ganzer Bahnlücken in Betracht, dass die Schmalspur mit dem Vortheil besseren Anschmiegens an das Terrain auch den Nachtheil einer größeren Länge verbindet. Die hieraus entspringenden Mehrkosten kann man jedoch bei einer vergleichenden Gegenüberstellung der kilometerischen Kostenbeträge dadurch zum Ausdruck bringen, dass mau alle 3 Linien gleich lang (und zwar gleich der Normalspur) voraus setzt und bei den Schmalspur-Bahnen die bisher berechneten

Kosten um eine der Mehrlänge entsprechende Summe erhöht. Dieser kilometrische Zuschlag beträgt in mittleren Fällen rd. 000, in ungünstigen rd. 2 000 \mathcal{M} und kann in günstigen Fällen ortfallen, weil hier die Linien nicht oder kaum von einander abweichen.

Als Vergleichungs-Zahlen, welche ein Bild von dem Verhältniss der Gesamtkosten zu einander geben, dürfen anach gesetzt werden

für günstige Fälle	32—35 000,	29—32 000,	27—30 000 \mathcal{M}
für ungünstige Fälle	70—80 000,	57—67 000,	47—57 000 "
für mittlere Fälle	49—55 000,	43—48 000,	36—42 000 "

Was die Betriebskosten anlangt, so stellen sich dieselben bei den dreierlei Spurweiten nicht wesentlich verschieden, wenn man von den Umladekosten absieht. Unter den bisherigen Voraussetzungen und wenn bei schwachem Verkehr täglich 3, bei starkem 4 Züge in jeder Richtung laufend, angenommen werden, wechseln die eigentlichen jährlichen Betriebskosten (ohne die Kosten der Neubeschaffung von Schienen, Schwellen und Betriebsmitteln) pro km je nach den Terrain- und Verkehrs-Verhältnissen zwischen 1 900 und 2 900 \mathcal{M} .

Nach dem Bisherigen kann unter völlig gleichartigen Verhältnissen die Wahl der Spurweite nicht wohl schwer fallen. Nun ist aber in Berücksichtigung zu ziehen, dass die Vortheile der Normalspur erst dann recht zur Geltung kommen können, wenn ein gegenseitiger Uebergang wenigstens der Güterwagen zwischen Haupt- und Nebenbahnen ermöglicht ist. Hierzu ist aber mit Rücksicht auf die Güterwagen der Hauptbahn in fast allen Fällen eine schwerere Schiene als bisher angenommen erforderlich. Nur bei größerem Verkehr auf starken Steigungen, wo die Lokomotive schon kräftige Schienen verlangt, reicht die bisherige Annahme aus. In Folge dessen vertheuern sich die Anlagekosten der Normalspurbahn je nachdem der Verkehr schwächer oder stärker ist pro km in günstigen Fällen um etwa 3 500, in

ungünstigen Fällen um 2 500—0 und in mittleren Fällen um 3 000—1 000 \mathcal{M} . Diesen Mehrkosten stehen aber bei der Schmalspurbahn die Kosten des Umladens gegenüber. Diese dürfen pro km und Jahr je nach dem Verkehr auf 50—250 \mathcal{M} veranschlagt werden. Um unter den jetzigen veränderten Annahmen beurtheilen zu können, wie sich die einzelnen Spurweiten zu einander verhalten, müssen zu den Anlagekosten noch die kapitalisirten Betriebskosten geschlagen werden. Da aber die eigentlichen Betriebskosten sich als ziemlich gleich ergeben haben, so können diese außer Betracht bleiben, und es genügt, den Herstellungskosten der für den Wagenübergang eingerichteten Normalspurbahn, die Anlage — nebst den kapitalisirten Umladekosten der Schmalspurbahn gegenüber zu stellen. Es ergeben sich demnach folgende Vergleichszahlen:

günstigste Fälle:	35—38 000,	30—37 000,	28—35 000 \mathcal{M}
ungünstige Fälle:	72—80 000,	58—72 000,	48—62 000 "
mittlere Fälle:	52—56 000,	44—53 000,	37—47 000 "

Demzufolge wäre also die 0,75 m Spur auch unter den veränderten Annahmen noch die billigste. Allerdings ist im günstigsten Falle, d. h. bei flachem Terrain und vortheilhaften Steigungs- und Krümmungs-Verhältnissen die Differenz nur eine kleine. Hier kann auch recht wohl das Blatt sich zu gunsten der Normalspur wenden, wenn diese z. B. abgängige Betriebsmittel der Hauptbahn billig erwerben kann, wenn die Nebenbahn von der Hauptbahn wesentlich mehr Wagenmiete einnimmt, als sie ihrerseits zu bezahlen hat, und wenn noch anderweitige günstige Momente für dieselbe in Betracht kommen. So viel geht jedoch aus den bisherigen Betrachtungen hervor, dass wo die Wahl der Spurweite nicht von vorn herein durch die Verhältnisse bestimmt ist, es in den weitaus meisten Fällen angezeigt sein wird, nach der Schmalspur zu greifen, und dass nur bei ganz günstigen Terrain-Verhältnissen die Normalspur mit der Schmalspur in Konkurrenz treten kann.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. Versammlung am 14. April 1885.

Hr. Stadt-Bauinspektor Gottheiner spricht über:

die Konstruktion der Strafsenbahn-Gleise,

amentlich mit Rücksicht auf den Verkehr der gewöhnlichen Uhrwerke und auf eine gute und dauerhafte Herstellung des Strafsenpflasters. — Ein Hauptmoment für die Gleis-Konstruktion der Strafsenbahn bildet der Umstand, dass letztere auf einem Terrain erbaut wird, welches sich in der Regel im Besitz einer Behörde befindet und welches Jeder, welcher die für die Benutzung vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, benutzen kann. Die Konstruktion der Gleise hat daher diejenigen Bedingungen zu erfüllen, welche die Behörde im Interesse des übrigen Verkehrs erfüllen muss. In dem Geburtslande der Strafsenbahnen — Amerika — scheint man diese Bedingungen nicht allzu hoch geschraubt zu haben, was wohl zum Theil daher rühren mag, dass die Pflaster-Konstruktionen zur Zeit der Entstehung der Strafsenbahnen noch in einem sehr primitiven Zustande sich befanden. Auch in Europa stellte man in der ersten Zeit keine allzu hohen Ansprüche an die Gleis-Konstruktion; bald jedoch bemerkte man, dass die für die Strafsenbahnen gewählten Konstruktionen mit einer guten Unterhaltung des Pflasters nicht recht in Einklang zu bringen waren und fing an, Bedingungen für die Gleis-Konstruktion zu stellen, welche geeignet erschienen, die Sicherheit des übrigen Strafsenverkehrs, sowie eine solide Herstellung und ökonomische Unterhaltung des Pflasters zu gewährleisten.

Der Vortragende erörtert sodann, von dem Gedanken ausgehend, dass die Gleis-Konstruktion vollen Ersatz für den von ihr verdrängten Theil des Strafsenpflasters liefern müsse, in näherem Vortrag diejenigen Bedingungen, welche seitens der Behörde an eine Gleis-Konstruktion zu stellen seien. Diese Bedingungen lassen sich in folgenden Sätzen zusammen fassen:

- 1) Die Gleis-Konstruktion darf an keiner Stelle über die Strafsenfläche hervor ragen.
- 2) Die Spurrinne für die Räder der Eisenbahn-Fahrzeuge muss so eng gemacht werden, dass ein Festklemmen der Räder in der Fahrwerke und der Stollen der Pferdehufe unmöglich ist; genügt dieser Bedingung eine Weite von 30 mm .
- 3) Dieselbe muss auf beiden Seiten geschlossen werden, damit das Pflaster an der Seite nicht beschädigt wird.
- 4) Die Längsfuge zwischen Schiene und Pflaster ist möglichst zu schließen.
- 5) Um die durchaus notwendige feste Verbindung zwischen Schiene und Schwelle zu erreichen, was bei Anwendung der bisherigen hölzernen Langschwelle nicht möglich ist, empfiehlt die fernere Anwendung von einer ganz aus Eisen oder Stahl stehenden Oberbau-Konstruktion.
- 6) Pflaster- und Gleiskonstruktion müssen eine durchaus gleichmäßige Bettung erhalten; die Höhe der Gleiskonstruktion darf nicht erheblich von der Höhe der Pflastersteine abweichen.
- 7) Etwa erforderliche Querverbindungen zwischen je zwei Schienen sind so zu disponiren, dass sie mit einer Pflaster-Querlage zusammen fallen.

In der sich an den Vortrag knüpfenden Diskussion wurden

keine wesentlichen Bedenken gegen die von dem Vortragenden gemachten Mittheilungen erhoben. —

Hr. Geh. Reg.-Rath Reuleaux machte sodann eine Mittheilung über eine vom Ing. Schleifer erfundene neue Schlauchkuppelung für Eisenbahnzüge mit Luftbremse. Diese Kuppelung unterscheidet sich von der für die preussischen Staatsbahnen vorgeschriebenen durch die Befestigung des zur Dichtung der Fuge zwischen den zu kuppelnden Schläuchen dienenden Gummiringes, welche bei der normalen durch einen einzuschraubenden Stöpsel, bei der Schleifer'schen hingegen durch eine aufgeschraubte Kapsel erfolgt.

Schließlich erläuterte Hr. Frank aus Freienwalde a. O. eine von ihm erfundene, seitlich zu bedienende Kuppelung für Eisenbahnwagen. Der Kuppelungshaken ist bei dieser Kuppelung um eine horizontale Achse drehbar und so abbalanzirt, dass der vordere Theil schwerer als der hintere ist. Letzterer wird, wenn gekuppelt werden soll, durch eine von der Seite des Wagens zu bedienende mechanische Vorrichtung rückwärts unter eine Platte geschoben, welche bewirkt, dass der vordere Theil nicht herab fallen kann. Der Ring des zu kuppelnden Wagens kann nun in den Haken einfallen und die Kuppelung ist bewirkt. Beim Entkuppeln wird der Haken durch die erwähnte Vorrichtung vorgeschoben, löst sich aus dem Ring und fällt herab.

In üblicher Abstimmung werden die Hrn. Reg.- u. Baurath Koschei und Inspektor Peiser als einheimische ordentliche Mitglieder in den Verein aufgenommen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 8. April 1885. Vorsitzender Hr. F. Andr. Meyer, anwesend 68 Personen.

Ausgestellt sind die Pläne des Wilhelm-Gymnasiums, die durch Hru. Necker erläutert und besprochen werden.

Der vorliegende Bau wurde auf Grund eines von der Ober-schulbehörde aufgestellten Programms unter Oberleitung des Baudirektors Zimmermann auf dem Hochbau-Büreau entworfen und unter spezieller Leitung des Vortragenden zur Ausführung gebracht. Das Gebäude zeigt in seiner Grundform ein gedrücktes Fünfeck und greuzt mit den Hauptfronten einerseits an die Grindelallee, andererseits an die Moorweiden-Straße.

Es enthält einen in zentraler Lage projektierten glasüberdeckten Mittelhof, Turnhalle, Aula und 20 Klassen usw.

Die gesammten Baukosten betragen nach Abzug von 12 000 \mathcal{M} für Ausrüstung des Terrains 476 000 \mathcal{M} , mithin pro qm bebaute Grundfläche 312 \mathcal{M} . Im Aeußern sind für die Architektur-Theile Teutoburger Sandstein, für die Flächen hellrothe schlesische Verblendziegel verwendet worden. Ausßer dem Hauptgebäude wurde ein Nebengebäude für den Gymnasial-Direktor, in der Ausführung jenem entsprechend angelegt, dessen Baukosten sich auf 37 000 \mathcal{M} oder 234 \mathcal{M} pro qm belaufen. P. K.

Vermischtes.

Heidelberger Schlossverein und Metzger Dombau-Verein. Wie viel seinerzeit der Kölner Dombau-Verein für die Herstellung und Vollendung des Baudenkmals geleistet hat —

unmittelbar sowohl wie mittelbar, indem er die Theilnahme in den weitesten Kreisen zu erwecken und wach zu halten wusste — ist allgemein bekannt. Es erscheint daher als ein nahe liegender Gedanke, dass man sich in Fällen, wo eine ähnliche Aufgabe zu lösen ist, des gleichen Mittels bedient und wir freuen uns, unsere Leser auf zwei Vereine dieser Art aufmerksam machen zu können, welche im Interesse des Heidelberger Schlosses und der Metzger-Kathedrale thätig sind.

Der Heidelberger Schlossverein, der den Zweck verfolgt, die Erhaltung des Heidelberger Schlosses und die Pflege seiner landschaftlichen Umgebung zu fördern, besteht als Lokal-Verein u. W. schon seit längerer Zeit und hat als solcher anerkannterthe Erfolge aufzuweisen. Einen neuen Aufschwung hat derselbe jedoch erst genommen, seitdem die Frage der Erhaltung und Wiederherstellung des berühmten Baudenkmals in weiteren Kreisen aufgeworfen und zu einer nationalen Angelegenheit gemacht worden ist. Die Zahl der auswärtigen Mitglieder hat sich seither sehr ansehnlich vermehrt und es ist der Thätigkeit des Vereins auch dadurch eine öffentliche Anerkennung zu Theil geworden, dass S. K. H. der Großherzog von Baden neuerdings das Protektorat des Vereins übernommen hat. Neben den augenblicklich anzustrebenden Maafsregeln im Interesse des Schlosses betrachtet es der Verein z. Z. als seine Haupt-Aufgabe „für die Wiederherstellung des Schlosses den Boden wissenschaftlich zu bereiten“. Als eine erste Frucht dieser Bestrebungen, welche es sich zum Ziele gesetzt haben, allmählich das gesammte an vielen Orten zerstreute und schwer zugängliche bausgeschichtliche Material zusammen zu stellen und der allgemeinen Kenntniss zu vermitteln, ist das im vorigen Jahre erschienene 1. Heft der „Mittheilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses“ zu betrachten, das einige sehr schätzenswerthe Beiträge nach dieser Richtung enthält. — Durch eingehende im Druck vervielfältigte Berichte hält der Verein seine Mitglieder stets in Kenntniss von allen Vorgängen, welche das Schloss und die Maafsregeln zu seiner Erhaltung und Wiederherstellung betrifft. — Wir sollten meinen, dass derartige Bestrebungen das besondere Interesse der deutschen Architekten erregen müssten und dass viele derselben bereit sein werden, die Mitgliedschaft des Vereins, welche an einen Jahresbeitrag von nur 3 M. geknüpft ist, zu erwerben. —

Nicht mindere Sympathie zollen wir dem erst seit kurzem begründeten Metzger Dombau-Verein, zu welchem eine Anzahl der angesehensten Männer von Metz, Lothringer und Franzosen wie Altdeutsche — an ihrer Spitze der greise Bischof von Metz — zusammen getreten sind. Die Metzger Kathedrale, welche zu den edelsten gothischen Domen des Mittelalters gehört, ist noch nicht so bekannt wie sie es verdient und unzweifelhaft dereinst auch sein wird, zumal die von Dombaumeister Tornow geleiteten trefflichen Restaurations-Arbeiten immer mehr dazu beitragen, ihre Schönheit in das rechte Licht zu stellen, alte Unbilden gut zu machen und Versäumtes nachzuholen. Statutenmäßiger Zweck des Vereins ist, das Interesse für die Restaurations-Arbeiten an der Kathedrale zu wecken und zu fördern, dieses Interesse nach außen hin zu vertreten und auf die gänzliche Zuendeführung einer durchgreifenden Restaurierung der Kathedrale hinzuwirken. Es steht außer Frage, dass dieser Zweck durch Zutritt auswärtiger Mitglieder aus Alt-Deutschland wesentlich gefördert werden könnte und deshalb richten wir an unsere Leser die Aufforderung recht zahlreich auch diesem Vereine, dessen Jahresbeitrag 5 M. beträgt, beizutreten zu wollen.

Für diejenigen Fachgenossen, denen es an Beziehungen zu Heidelberg und Metz fehlt, sind wir auf Wunsch gern erbötig, die Anmeldung entgegen zu nehmen, und an die betr. Stelle zu vermitteln.

Zu der baulichen Ausführung des Geschäfts- und Wohnhauses von E. Kayser in Köln (No. 37 cr. d. Zeitg.) wird an uns das Ersuchen gerichtet, nachträglich mitzutheilen, dass die sämtlichen Steinmetzarbeiten zum fraglichen Bau von der Firma C. Schilling, Berlin SW., Möckernstr. 52 ausgeführt worden sind.

Wir entsprechen diesem Ersuchen um so lieber, als es sich in unserer Mittheilung in No. 37 um eine keineswegs beabsichtigte Unterlassung handelte, und als die vorzügliche Qualität der Steinmetzarbeiten an dem betr. Bau, die spezielle Erwähnung des Urhebers derselben einfach als eine Anstandspflicht erscheinen lässt.

Konkurrenzen.

Kongress für die Interessen der Binnen-Schifffahrt. In Brüssel wird in der Zeit vom 24. Mai bis zum 2. Juni ein derartiger Kongress tagen, mit folgendem Programm: 24. Mai: Zusammenkunft in Brüssel. 25. Mai: Eröffnung des Kongresses. 26. Mai: Exkursion nach Brügge, Blankeberghe, Hayst und Ostende. 27. Mai: Befahrung des Kanals von Willebroek von Brüssel aus mit dem Zielpunkt Antwerpen. 28. Mai: Exkursion nach Gent und Antwerpen. 29. Mai: Sitzung. Nachmittags Fahrt nach Mecheln und Befahrung des Kanals von Mecheln nach Löwen. 30. Mai: Sitzungen. Schluss. 31. Mai: Besuch des Hafens von Antwerpen. An weiteren Exkursionen für die folgenden Tage sind vorläufig in Vorschlag gebracht: 1) Dünkirchen und

der Kanal von Neufossé, 2) die kanalisirte Maas in Belgien, 3) der Ostkanal in Frankreich, 4) der Kanal von Maastricht nach Bois le duc, 5) der Kanal du Centre.

Mit dem Kongress wird zugleich eine Ausstellung von Karten, Zeichnungen, Plänen und Modellen verbunden sein.

Die in den Sitzungen zu behandelnden Fragen sind folgende:

A. Kanäle im allgemeinen.

1. In welcher Weise werden große Seehäfen am besten mit dem Binnenlande in Verbindung gesetzt?

Ist der Eisenbahn oder einem Kanal der Vorzug zu geben? Die Frage soll von zwei Gesichtspunkten erläutert werden, einmal an einem Kanal oder einem bereits bestehenden Schiffsahrtswege, das andere Mal an einem neu anzulegenden Kanal.

Unter welchen Bedingungen wird man dem Kanal den Vorzug geben müssen, und welche Umstände werden auf die Bedeutung desselben Einfluss haben?

2. Muss ein Binnenkanal sich darauf beschränken, das Binnenland mit einem Seehafen zu verbinden oder darf er seine Thätigkeit auf eine größere Anzahl Seehäfen ausdehnen? Wie weit darf er überhaupt seine Thätigkeit ausdehnen? Die für beide Fälle genügenden Gründe sind anzugeben.

B. Seekanäle.

Welches sind die nothwendigen Vorbedingungen für den Nutzen eines Seekanals, mit anderen Worten, damit die durch Anlage und Unterhaltung des Kanals verursachten Kosten durch die erreichten Vortheile aufgewogen werden? (Das Wort Kanal ist hier ganz allgemein gebraucht und gilt auch für Flüsse, welche derart regulirt sind, dass sie Seeschifffahrt gestatten.)

2. Welche Resultate hat man bislang mit dem Betriebe auf Seekanälen erreicht? Es sind möglichst die erhaltenen Resultate graphisch zusammen zu stellen.

3. Welche Resultate werden von solchen Seekanälen erwartet, die gegenwärtig projektirt werden?

4. Ist es wünschenswerth, dass die Seekanäle dem Staate gehören? Soll man auf Seekanäle das Prinzip der Abgabefreiheit anwenden?

5. Darf man in allgemeiner Weise das Prinzip der Gleichheit der Schiffsfrachten für eine Reihe benachbart an der Küste oder im Binnenlande gelegener Häfen anwenden?

Welche Vorbedingungen müssen für die Binnenhäfen erfüllt sein, um auf sie die Gleichheit der Schiffsfrachten anzuwenden zu können? Es sind möglichst Beispiele anzuführen.

C. Binnenkanäle.

1. Welches sind die nothwendigen Vorbedingungen für den Nutzen eines Binnenkanals, mit anderen Worten, damit die für die Anlage und die Unterhaltung aufgewendeten Kosten durch die erreichten Vortheile aufgewogen werden? (Das Wort Kanal ist hier im allgemeinen Sinne angewandt und bezieht sich auf regulirte Flüsse, welche die Schifffahrt gestatten.)

2. Welche Resultate hat man bislang beim Betriebe von Binnenkanälen erreicht? Es wird um graphische Darstellungen gebeten.

3. Welche Resultate hofft man mit gegenwärtig im Stadium des Projekts befindlichen Kanälen zu erreichen?

4. Ist es wünschenswerth, dass die Binnenkanäle dem Staat gehören? Darf man auf die Binnenkanäle das Prinzip der Freiheit von Abgaben anwenden, wie es auf dem Erikanal und den französischen Kanälen der Fall ist?

1. Wachsen die Anlagekosten eines Kanals im Verhältniss zu seinem Querschnitt in einem gegebenen Terrain? Welche Kanalformen würde man anwenden?

2. Welches sind die besten Maschinen zum Ausbaggern in den Kanälen?

3. Welches sind die besten Konstruktions-Arten für Ufer- und Bassinmauern?

4. Welches sind die besten Arten von Uferbefestigungen in Anbetracht einer mit möglichst wenig Zeitverlust vor sich gehenden Ausnutzung?

5. Welches sind die besten Maschinen für den Betrieb in Häfen?

6. Welches sind die verschiedenen Betriebssysteme auf den Kanälen, allgemein betrachtet; vom Gesichtspunkt des Zuges aus?

7. Welches sind die Vortheile der verschiedenen Schleusensysteme? — Welche größte Differenz zwischen Ober- und Unterwasser darf man anwenden? — Welches sind die Vortheile neben einander gekuppelter Schleusen?

Brief- und Fragekasten.

Hrn. G. B. in Berlin. Eine gesetzliche Kündigungsfrist existirt nicht, sondern nur ein Gewohnheits-Recht. Nach diesem hat die Kündigung, falls die Gehaltszahlung monatlich erfolgt, spätestens $\frac{1}{2}$ Monat vor der Auflösung des Engagements-Verhältnisses zu erfolgen.

Hrn. B. Köln. Vermuthlich haben Sie die Mineralfarben des Chemikers Keim in München im Sinne.

Hrn. A. F. in Homburg. Spezialisten für Anfertigung von Schulsteinen sind: die Mannheimer Eisengießerei in Mannheim; H. Simon & Co. in Berlin NW., Heidestr. 55 — 57; Vogel in Düsseldorf; Albert & Wedekind in Hannover u. a. m.

Inhalt: Zur Frage der Erhaltung der Burg Dankwarderode. — Die Zulassung von Nicht-Preußen zur preussischen Landmesser-Prüfung. — Mittheilungen aus Vereinen: Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein. — Vermischtes: Zur Freilegung des Kölner Domes. — Patent-

Petroleum-Gasfackel „System Wells“. — Deutsch-nationale Gewerbe-Ausstellung 1888 in Berlin. — Vorlage von Bauprojekten bei der Berliner Baupolizei. — Aus der Fachliteratur. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Zur Frage der Erhaltung der Burg Dankwarderode.

Die Frage der Erhaltung der Burg Dankwarderode hatte in den letzten Wochen eine erfreuliche Wendung dadurch genommen, dass die Landesregierung sich dazu entschlossen hatte, der Landes-Versammlung eine Vorlage zu machen, in welcher für den Ankauf der Burg und deren Restaurierung die Bewilligung einer Summe von 200 000 \mathcal{M} beantragt ward. Diese Vorlage ist der Landes-Versammlung erst vor wenigen Tagen zugegangen; leider, so muss sogleich hinzu gefügt werden, ohne dass der beabsichtigte Zweck erreicht worden wäre. Die Sache ist vorläufig gescheitert; aber es bleibt der Trost, dass dies in einer Art und Weise geschehen ist, welche der Hoffnung Raum lässt, dass das Schicksal des altherwürdigen Denkmals noch nicht endgültig entschieden ist. Wir geben im Folgenden ein kurzes Resumé der jüngsten Vorgänge.

Von der Regierung war die herzogliche Baudirektion zur Abgabe eines Gutachtens über die Angelegenheit veranlasst worden. In diesem Gutachten finden sich die beiden Fragen beantwortet: 1) ob die vorhandenen Reste der alten Heinrichsburg der Erhaltung werth seien und 2) welche Maassregeln zu deren Erhaltung getroffen werden können.

Zur 1. Frage gipfelt das Gutachten der Baudirektion in Uebereinstimmung mit der gesammten Fachwelt in dem Ausspruch, dass die wieder aufgefundenen Burgreste so selten und bedeutungsvoll seien, dass deren dauernde Erhaltung aufs wärmste empfohlen werden müsse.

Zur Frage 2 nimmt das Gutachten Bezug auf das Erbieten der Stadt Braunschweig, die alten romanischen Reste zu erhalten, aber nicht anders denn als Ruine, indem alle spätern Anbauten beseitigt werden sollten. Die Stadt sei bei diesem Erbieten von dem Gesichtspunkte ausgegangen, dass, wenn die Burg erhalten werden solle, nur zwei Möglichkeiten in Frage kommen könnten: entweder Erhaltung in der jetzigen Form oder aber eine Rekonstruktion im thunlichsten Anschluss an die ursprüngliche Gestaltung. Erstere Möglichkeit scheide wegen technischer Schwierigkeiten aus, und letztere in Aussicht zu nehmen sei bedenklich, weil auch die gründlichste Untersuchung einen sichern Schluss auf die ursprüngliche Gestalt der Burg nicht gewähren, die Wiederherstellung also wahrscheinlich ein „bloßes Phantasiebild“ ergeben werde.

Die Baudirektion vermag die Richtigkeit des Standpunktes, von welchem die Stadt ausgegangen, nicht anzuerkennen. Sie weist zunächst den Gedanken: unmittelbar an belebter Straße eine Ruine konserviren zu wollen, kurzer Hand ab, theils weil für das Auge unbefriedigend und Wünsche nach Beseitigung erweckend, theils weil eine Reduktion auf die Ruinen-Theile fachliche und kunsthistorische Studien beeinträchtigen würde. Endlich sei zu fürchten, dass die mehrfachen Brände, von denen die Burg heimgesucht ward, die Festigkeit der romanischen Bautheile namentlich den Kalkstein stark vermindert hätten, dass die Gefahr bestände, die zu schaffende Ruine werde bald den Unbilden der Witterung zum Opfer fallen. Insbesondere der letztere Grund ist es, welcher die Baudirektion zu dem Ausspruch veranlasste: „dass die Reste der Burg nicht anders dauernd erhalten werden können, als wenn sie unter Dach verbleiben. Das Gebäude sei daher zu schliessen und wetterbeständig zu restauriren.“

Bezüglich der Frage nach der Art und Weise der Restauration ist die Baudirektion der Ansicht, dass nur die dem Stile der letzten Bauperiode des 17. Jahrhunderts folgende in Frage kommen könne. „Denn ein anderer Wiederaufbau würde bedeutende Geldsummen verschlingen, zu einem praktischen Zwecke kaum nutzbar gemacht werden können, auch bei der sorgfältigsten Konzeption und Ausführung den Charakter eines vollständigen Neubaus nie verleugnen, und bei der großen Einfachheit der Gesamtformen jener Bauten des 12. Jahrhunderts selbst im gelungensten Falle einen befremdlichen, kahlen, wenig befriedigenden Eindruck machen. Zu einem solchen Wiederaufbau ist zu wenig vorhanden.“

Entgegen der vom Stadt-Brth. Winter vertretenen Ansicht, dass das Unternehmen einer Restauration im Stile des 17. Jahrhunderts an der starken Schadhaftheit einzelner Bautheile sehr große Schwierigkeiten finden würde, hält die Baudirektion dafür, dass es möglich sein werde, diese Aufgabe ohne unverhältniss-

mäßige Kosten zu lösen; sollten Erneuerungen einzelner Theile nicht vermeidbar sein, so würde die Erzielung der Stilgerechtigkeit solcher keine Schwierigkeiten machen.

Mit der Art der Restauration ist die Frage eng verknüpft nach der Wiederbenutzung der gewonnenen Räume. Die Baudirektion spricht sich hierzu im Sinne einer Benützung als Museum für vaterländische Denk- und Merkwürdigkeiten aus. In dem Gebäude ergeben sich zwei große Säle, einer ebenerdig, einer im Obergeschoss von 39 m \times 12 m resp. 40 m \times 12,5 m Größe, also je etwa 500 qm Grundfläche. Von diesen dürfte der untere zur Unterbringung von Waffen, wie der alten Kanonen, Gewehre, Schwerter, Rüstungen, der obere zur Aufstellung von Mobilien, Kleidungsstücken, Bildern und Geräthen aller Art sich eignen. Da eine solche Sammlung nicht ohne ständige Aufsicht bleiben kann, so wird vorgeschlagen, dass die Wohnung für einen Custos in oder neben dem Gebäude vorgerichtet werde. . . .

Im Sinne dieses Vorschlags hat die Baudirektion eine Skizze verfasst, wonach die romanischen Baureste so weit als unbedingt nöthig reparirt, die sonstigen Theile im Sinne der Formen des 17. Jahrhunderts restaurirt werden sollen. In dieser Form ist auch der Schluss des Sügiebels und vor demselben ein Anbau gedacht, welcher den Treppenaufgang und die Wohnung für den Custos enthält. Als unmittelbarer, zum Hineintransportiren größerer Gegenstände nöthiger Zugang wird in der Mitte der Westfront ein neuer Eingang vorgerichtet. Zur Vervollständigung des Bildes und zur weiteren Ausschmückung des Gebäudes endlich könnte man den jetzt an der Ostfront vorhandenen massiven Erker giebel an die Westfront versetzen und in gleichen oder ähnlichen Formen daselbst symmetrisch einen zweiten Erker giebel vorrichten, so zwar, dass zugleich ein Anklang an die bekannte frühere Erscheinung der Westfront sich erzielen ließe.

Die Kosten einer derartigen Restauration sind von der Baudirektion auf nicht mehr als 100 000 \mathcal{M} geschätzt.

Die Staatsregierung hat die Ausführungen der Baudirektion akzeptirt und demgemäß bei der Landesversammlung den Antrag gestellt, für den Ankauf der Burgreste die Summe von 70 000 \mathcal{M} und für die Restauration in gedachter Weise den Betrag von 130 000 \mathcal{M} zu bewilligen — letztere um den etwaigen Unsicherheiten in der näherungsweise Abschätzung der Kosten begegnen zu können. Sie fügte diesem Antrage die Warnung hinzu, dass wenn wider Erwarten eine Ablehnung desselben erfolgen sollte, dann die Regierung sich in die Nothwendigkeit versetzt sehen werde, ihre Erlaubniss zur stadtseitigen Verwendung des Grundstückes selbst bei dem höchst bedauernswerthen Falle zu ertheilen, dass die Stadt eine völlige Niederlegung der Burg in Aussicht nehmen würde.

Die Landes-Versammlung hat die Vorlage an eine Kommission verwiesen, in welcher dieselbe leider nicht genügendes Wohlwollen angetroffen hat. Von 6 Mitgliedern der Kommission waren 3 entschieden gegen die Erhaltung der Burg, 1 desgl. bedingungsweise dagegen und nur 2 dafür. Angesichts dieser ungünstigen Sachlage hat die Staatsregierung sich dazu veranlasst gesehen, ihre Vorlage zurück zu ziehen, um — wie sie erklärt — der Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung zu entgehen und es zu vermeiden, „in eine höchst peinliche Lage zu gerathen.“

Dies das neueste Ereigniss in der bereits sehr wechselvollen Angelegenheit. Für alle Freunde der Erhaltung der Burg scheint uns dasselbe in der Art des Verlaufs etwas Tröstliches zu enthalten. Es ist konstatiert, dass die Regierung die Burg erhalten will, und es scheint, dass sie, um ihr Vorhaben durchzusetzen, nur der augenblicklichen Nothwendigkeit sich fügte, als sie ihre Vorlage zurück zog. Zunächst ist wenigstens Zeit gewonnen, welche immerhin Aussicht auf eine Wendung zum Bessern auch an andern Stellen lässt. Wir unsererseits können nicht mehr an die Möglichkeit glauben, dass ein Denkmal dieser Art bloßen Utilitäts-Rücksichten zum Opfer fallen werde in einer Zeit, wo der Sinn für die Werthschätzung historischer Denkmale von Tage zu Tage erstarkt und das nicht nur im größern Publikum, sondern auch in den Kreisen der Regierungen wie z. B. auch in der preussischen, die hiervon in jüngerer Zeit auch sprechende Beweise gegeben hat.

Die Zulassung von Nicht-Preußen zur preussischen Landmesser-Prüfung.

Ueber diese Zulassung ist unterm 30. November v. Js. ein Ministerial-Erlass ergangen, aus welchem folgendes Wesentliche hier Platz finden mag:

Die Zulassung solcher Nicht-Preußen, welche die an der landwirthsch. Hochschule in Berlin und an der landwirthsch. Akademie in Poppelsdorf eingerichteten geodätischen Kurse absolviren und sich der Landmesser-Prüfung unterziehen wollen, ist nur unter den nachfolgenden Bedingungen statthaft:

Nichtpreussische Deutsche haben den vollen im § 5 der

Landmesser-Prüfungs-Ordnung geforderten Nachweis über Vorbildung, praktische und theoretische Ausbildung zu führen, wobei in Betreff der Gleichwerthigkeit der auf nicht preussischen Schulen erlangten Vorbildung nach Abs. 3b des § 5 der Landm.-Prüf.-Ordn. die Entscheidung des Unterrichts-Ministers maßgebend ist. Ebenso wie nach § 5 der Landm.-Prüf.-Ordn. die Ober-Prüfungs-Kommission darüber entscheidet, ob und mit welcher Zeit der Besuch eines geodätischen Kursus an einer nichtpreussischen Lehranstalt für anrechnungsfähig zu erachten ist, hat die Ober-

Prüfungs-Kommission auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Maasse der nach No. 4 des § 5 zu erbringende Nachweis der praktischen Vorbildung, so weit derselbe nur durch Zeugnisse nichtpreussischer Landmesser (Feldmesser) geführt werden kann, genügt. Von der Bestimmung der Ob.-Prüfungs-Komm. hängt es demgemäss ab, ob in einem solchen Falle, wo der Prüfungs-Kandidat nicht eine mindestens 1 jährige, den Bestimmungen des § 5 u. 7 entsprechende praktische Beschäftigung bei preussischen Landmessern (Feldmessern) nachweisen kann, die Zulassung zur Prüfung überhaupt statthaft ist, oder ob ihr je nach dem Maasse, womit die praktische, bei nichtpreussischen Landmessern erlangte Ausbildung angerechnet wird, ein 2-, 3- oder 4semestriges theoretisches Studium vorhergehen muss. Die betr. Entscheidungen der Ob.-Prüfungs-Komm. sind nur durch Ermittlung der Prüfungs-Kommission, bei welcher der Kandidat das Examen machen will, anzurufen.

Nach bestandener Prüfung gehen die Prüfungsakten an die Ob.-Prüfungs-Komm., welche das Prüfungs-Zeugnis, sofern sich nichts zu erinnern findet, der Prüfungs-Kommission zur Aushändigung an den Kandidaten wieder zustellt.

Eine Bestallung als Landmesser wird solchen Kandidaten zunächst nicht ausfertigt. Für den Fall, dass ein nicht preussischer Deutscher auf Grund des solchergestalt erlangten Prüfungs-Zeugnisses in Preussen als Landmesser fungiren will und zu diesem Zweck bereits sein Domizil nach Preussen verlegt hat, oder sich in Preussen behufs Ausübung der Feldmesskunst, bezw. behufs Beschäftigung bei Behörden oder Korporationen niederlassen will, hat derselbe bei der Ob.-Prüfungs-Komm. ein besonderes Gesuch um Ausfertigung einer Bestallung als Landmesser einzureichen.

Die Ob.-Prüfungs-Komm. ist ermächtigt die Bestallung auszufertigen, nachdem sie vorher die bisherige, in der Regel durch die Staats-Angehörigkeit des Vaters des Nachsuchenden bedingte

Staats-Angehörigkeit des Betreffenden festgestellt und durch Rückfrage bei der betr. Regierung bezw. der sonstigen Behörde des Aufenthalts des Nachsuchenden sich von der Unbescholtenheit desselben Ueberzeugung verschafft hat.

Nichtdeutsche, welche an den theoretischen Kursen und an der Landmesser-Prüfung Theil nehmen wollen, haben zuvor durch Vermittelung der betr. Prüfungs-Kommission ein entsprechendes Gesuch an die Ob.-Prüfungs-Komm. zu richten. Dieselbe entscheidet über die Zulassung und die Dauer des nach der nachgewiesenen theoretischen und praktischen Vorbildung noch erforderlichen theoretischen Studiums, welches in jedem Falle mindestens 2 Semester umfassen muss.

Nach bestandener Prüfung werden die Prüfungsakten der Ob.-Prüfungs-Komm. eingereicht, welche die Prüfungs-Zeugnisse, sofern sich nichts dabei zu erinnern findet, der Prüfungs-Kommission zur Aushändigung an die Betreffenden wieder zustellt. Eine Bestallung als Landmesser wird nicht ertheilt und den Zeugnissen ein ausdrücklicher Vermerk hinzu gefügt, dass durch die bestandene Prüfung keine Befähigung oder Anwartschaft auf Bestallung als Landmesser in Preussen erworben worden sei. —

Gleichzeitig ist bestimmt worden, dass für preussische Staats-angehörige eine Dispensirung von den Vorschriften des § 5 der Landm.-Prüfungs-Ord., betr. die Zulassung zur Landmesser-Prüfung, nur durch gemeinschaftliche Entscheidung der betr. Ressort-Minister statthaft ist, während die Zulassung von solchen Studirenden, welche ein Landmesser-Examen überhaupt nicht ablegen wollen, zu einzelnen Vorlesungen und Uebungen der in der Prüfungs-Ordnung vorgesehenen theoretischen Kurse den betr. Prüfungs-Kommissionen nach Maassgabe der Regulative der betr. Lehranstalten anheim gegeben bleibt.

Mittheilungen aus Vereinen.

Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein. 112. ordentliche Haupt-Versammlung am 26. April 1885 zu Dresden in dazu gütigst bewilligten Hörsälen des Königlich-lichen Polytechnikums.

Sitzung der I. fachwissenschaftlichen Abtheilung für Strassen-, Wasser- und Eisenbahnbau, Geodäsie usw. 133 Mitglieder der I. und II. Abtheilung, zu denen später noch 31 Mitglieder der III. (Hochbau-) und 28 Mitglieder der IV. (Berg- und Hütten-) Abtheilung hinzu kamen.

Entsprechend der Tagesordnung hielt Hr. Küchler, Ingenieur der Strassenbahnen in Leipzig und Halle, den angekündigten Vortrag über die Verwendung der elementaren Kraft zur Fortbewegung von Strassenbahnwagen und zwar zunächst im allgemeinen; später ging der Vortragende zur Verwendung des Honigmann'schen Natron-Motors im Besonderen über.

Der Vortragende begann mit einer kurzen Darstellung des Gedankenganges, der ihn geleitet bei der Auswahl eines guten und brauchbaren Strassenbahn-Motors. Sodann wurden „die Lokomotiven alten Stils“, „die feuerslosen Motoren“, „die Motoren mit strömender Elektrizität“ und „die Motoren mit aufgespeicherter Elektrizität“ an der Hand von Zeichnungen und vergleichenden Tabellen erläutert.

Hierbei wurde dargethan, dass die Lokomotiven alten Stils wegen des ausgestoßenen Rauches und des abgehenden Dampfes und die Motoren mit strömender und aufgespeicherter Elektrizität wegen der bei den zahlreichen Umwandlungen aus einer Kraftform in die andere unvermeidlichen Verlusten den von den Strassen-Eisenbahnen zu stellenden Forderungen kaum genügen können, und dass, als diesen Anforderungen entsprechend, nur die feuerslosen Maschinen bezeichnet werden könnten.

Die letztere Kategorie wird vertreten durch die Maschinen von Lamm-Franco und Honigmann. Der Vortragende erwähnte, wie er auf Grund von Mittheilungen im 1. Heft des gegenwärtigen Jahrganges von „Stahl und Eisen“ dazu gekommen, von dem näheren Studium der erst genannten Maschine abzusehen und ging dann zur Besprechung der Natron-Maschinen von Honigmann über.

Das diesen Maschinen zu Grunde liegende Prinzip wurde eingehend besprochen und es war vor allem die graphische Darstellung des Wärme-Kreislaufes, der bei keinem anderem System in dieser Vollkommenheit stattfindet, welche in hohem Grade das Interesse der Versammelten in Anspruch nahm.

Eine große Zahl von Zeichnungen, sowie eine Sammlung von Metallkörpern, welche längere Zeit konzentrierter Natronlauge ausgesetzt gewesen waren, illustrierten den Vortrag und der Honigmann'sche Prozess wurde an ausgestellten Modellen (in $\frac{1}{10}$ der natürl. Grösse) vollständig durchgeführt.

Interessant war noch die Mittheilung, dass eine Kombination des Rowan'schen Motors mit der Honigmann'schen Feuerung geplant wird und beachtenswerth das Resumé, welches dahin lautete, dass mit dieser Heizung versehene Motoren nicht blos zu Traktionsmaschinen (von welchen wiederum die Motoren für unterirdischen Betrieb in erster Linie zu nennen sind) sich besonders gut eignen, sondern, dass dieselben für den gesammten Maschinenbetrieb von hoher Bedeutung sind, da die Wärme-Konstruktion in vollendeter Weise von der Wärme-Produktion unabhängig gemacht wird.

Die Sitzung der II. fachwissenschaftlichen Abtheilung für Maschinenwesen und technischen Eisenbahnbetrieb (Technik anderer Verkehrs-Anstalten), bei welcher es nicht an Vortragstoff fehlte, wurde gleichwohl, um den in Abth. I von Hrn. Küchler gehaltenen Vortrag über Natron-Dampfmaschinen (System Honigmann) anhören zu können, ausgesetzt.

In der III. fachwissenschaftlichen Abtheilung für Architektur und Hochbau, machte Stadtbaurath Friedrich Mittheilungen über den Bau des neuen Wettiner Gymnasiums zu Dresden-Alstadt und knüpfte hieran das Ergebniss statistischer Ermittlungen über den Verbrauch an Brennmaterialien bei den verschiedenen in Dresdens Schulen zur Anwendung gebrachten Heizsystemen. Die Zuhörerschaft begab sich hierauf ebenfalls zum Vortrag des Hrn. Küchler in die I. Abtheilung.

Sitzung der IV. fachwissenschaftlichen Abtheilung für Berg- und Hüttenwesen (technische Chemie usw.) 23 Mitglieder, 1 Gast. Vorsitzender Hr. Bergamtsrath Menzel. Hr. Prof. Dr. Erhard-Freiberg, sprach über die zuerst im J. 1830 durch den Engländer R. W. Fox entdeckten elektrischen Ströme auf Erzgängen. Es wurden die vom verstorbenen Oberbergrath Reich-Freiberg benutzten Beobachtungs-Methoden und die bei Anwendung derselben gewonnenen Ergebnisse in Betracht gezogen. Darnach hängen allerdings die Ströme mit dem Vorkommen von Erz zusammen, aber da die verschiedensten Arten von Erzvertheilung gleiche Stromerscheinungen erzeugen können, dazu auch der Leitungs-Widerstand des Gesteins unbekannt ist, so dürfe man in keiner Weise aus der Stärke der Ströme auf das Erzvorkommen schliessen; nur Vorkommen und Fehlen der Ströme sei zu berücksichtigen. Der Vortragende bemerkte hierzu bezüglich des ersten Punktes, dass die gleiche Wirkung sehr verschiedener Erze nicht zu beseitigen sei, so dass es also nur gelingen könne, aus den Strombeobachtungen ein ganz sicheres Mittel zum Erzaufsuchen zu machen. Dass aber die Grösse des vorhandenen Leitungs-Widerstandes recht wohl zu ermitteln sei — am einfachsten durch genaue Strommessung unter Einschaltung bekannter Widerstände. Hierdurch sei der Grund der Unsicherheit beseitigt und es stelle die Kenntniss der ganzen Erscheinung sich darnach mindestens gleichwertig neben andere das Emporkommen betreffende Erfahrung-Thaten, wie z. B. die Einwirkung des Nebengesteins die Aenderung der Wasserführung der Gänge in der Nähe des Erzes und Aehnliches. Es sei daher wohl zu hoffen, dass die Strombeobachtungen für den Bergmann in Zukunft noch oft von Nutzen sein würden.

Eine Diskussion wurde an vorstehenden Vortrag nicht angeknüpft.

Bei der Gesamtsitzung waren 79 Mitglieder und 2 Gäste unter dem Vorsitz des Hrn. Gewerberath Siebdrat vereinigt. Nur geschäftliche Angelegenheiten standen auf der Tagesordnung.

15 zur Mitgliedschaft angemeldete Herren wurden in den Verein aufgenommen, worauf sich unter Anreihung von 2 Abgängen durch den Tod und 5 Abgängen durch Austritt ein Mitgliederbestand von 481 ergibt.

Ferner wurde ein vom Verein zu erlassendes Konkurrenz-Ausschreiben mit einem einzigen Preise von 900 M. beschlossen, betr. das Klärungs-Verfahren bei den aus den Gruben und Aufbereitungs-Anstalten abfallenden Wassern zur Verhütung der Verunreinigung fließender Gewässer. Die Preisaufgabe soll aus-

gedehnt werden auf Abfallwässer aus gewerblichen Anlagen überhaupt. Die Preisarbeiten sollen anonym in der üblichen Form bis mit 31. Dezember 1885 eingereicht werden und hierauf der Beurtheilung eines Preisrichter-Kollegiums unterliegen, welches aus dem dann fungirenden Verwaltungsrathe und aus mindestens 3 sachverständigen Vereinsmitgliedern besteht, welche der Verwaltungsrath kooptirt. Die Berichterstattung des Preisgerichts hat in der Frühjahrs-Versammlung 1886, welche zugleich über die Preisvertheilung beschließt, zu erfolgen. Die preisgekrönte Arbeit bleibt Eigenthum des Verfassers; der Verein behält sich aber das Recht vor, Auszüge oder die ganze Arbeit im Vereinsorgane zu veröffentlichen.

Am Abend des Eintreffens der auswärtigen Mitglieder, nämlich am 25. April d. J. Abends, fand deren Vereinigung mit Damen in Renners Restaurant zu den 3 Raben statt (100 Pers.), ein nicht ganz so zahlreich besuchtes Mittagessen wurde am Versammlungstage selbst nach der Gesamtsitzung in den Räumen der Gesellschaft Harmonie zu Dresden abgehalten.

Am Tage nach den Versammlungen, am 27. April wurde

Vermischtes.

Zur Freilegung des Kölner Domes bringt die „Köln. Volks-Ztg.“ in ihrer No. 123 vom 5. Mai d. J. noch einen von Hrn. Reg.-Bmstr. F. C. Heilmann herrührenden neuen Vorschlag. Derselbe geht — von einigen auf die Ausgestaltung der Garten-Anlagen des Stübgen'schen Plans bezüglich Abänderungs-Vorschlägen abgesehen — im wesentlichen darauf hinaus, auch im Westen des Doms durch Abbruch einer Anzahl von Häusern zwischen Domkloster und Unter Fettehennen, sowie an der Burgstrasse und Margarethen-Kloster einen Vorplatz zu schaffen, der eine Perspektive der Thurmf front von weiterem Standpunkte aus ermöglicht. Ob eine spätere Zeit sich entschließt, auch in dieser Richtung hin die Umgebungen des Doms umzugestalten, sei dahin gestellt; für jetzt scheint uns ein Bedürfniss dazu um so weniger vorzuliegen, als der Blick vom Appellhof-Platz auf die Thurmf front — wenn er dieselbe auch nicht in ganzer Ausdehnung umfaßt — immerhin als genügend anzusehen sein dürfte.

Patent-Petroleum-Gasfackel „System Wells“. Diese neue Fackel verdient in hohem Grade die Aufmerksamkeit der Bautechniker und Bauunternehmer. Die geringen Unterhaltungskosten sowie insbesondere die vorzügliche Leuchtkraft in Verbindung mit einer sehr vollkommenen Verbrennung, durch welche letztere die sonst unangenehme und störende Qualm- und Russ-Entwicklung und mithin auch die Feuergefährlichkeit beseitigt ist, werden der neuen Erfindung nicht nur bei Nachtarbeiten im Freien, sondern auch zur Beleuchtung im Innern der Gebäude, wie Werkstätten usw., voraussichtlich große Anwendung verschaffen.

Die Konstruktion der Fackel ist nach nebenstehender schemat. Skizze folgende: Ein aus schmiedbarem Eisensguss hergestelltes Petroleum-Bassin *a* setzt sich unten in einem Eisenrohr *b* fort, welches mit dem Brenner *c* in Verbindung steht. Das Petroleum-Bassin hat oben zum Füllen eine Schraube *d*, die sich nach unten verlängert bis zur Mündung des Eisenrohrs *b* fortsetzt, um mittels höherer oder tieferer Stellung den Ausfluss des Petroleum's reguliren resp. absperren zu können. Die Schraube *e* schließt nach geschehener Füllung das Bassin.

Der Brenner ist so konstruiert, dass das Petroleum erst oberhalb der bei *f* zu erzeugenden Flamme zirkulieren muss, bis es durch diese Flamme erhitzt bei *e* in einem feinen Auslass als Gas mit ziemlich bedeutender Druckkraft ausströmt. Zur Regulierung der Weite der Ausströmungs - Oeffnung befindet sich unterhalb des Brenners eine kleine Schraube *g*.

Beim Anzünden der Fackel muss zuerst ein kleines Quantum Petroleum in die hierzu gebildete schalenartige Vertiefung

durch Auflegen einiger Holzspähne oder irgend welch brennbarer Stoffe den oberhalb liegenden Theil des Brenners und das hier durchfließende Petroleum zu erhitzen.

Die Handhabung der Fackel ist im übrigen ohne Schwierigkeit zu bewerkstelligen. Der Vertrieb derselben geschieht durch die Firma W. Hanisch & Comp., Berlin NW., Schiffbauerdamm No. 25. Bruno Sartig.

Deutsch-nationale Gewerbe-Ausstellung 1888 in Berlin. Die bestehende freie Vereinigung für die Verwirklichung dieses Unternehmens hat soeben einen Aufruf an alle Industriellen und Gewerbetreibenden erlassen, in welchem sie um die allseitige Förderung desselben bittet, und Bestrebungen entschieden zurück weist, welche vereinzelt gegen das Unternehmen sich bemerkbar gemacht haben. Speziell wendet die freie Vereinigung, an deren Spitze der auf dem Felde des Ausstellungswesens erfahrene

unter starker Beteiligung (gegen 150 Mitglieder und Damen derselben) bei sehr guter warmer trockener Witterung und in einer im Frühlingsschmucke prangenden Natur die Befahrung der schmalspurigen Sekundärbahn Radebeul-Radeburg unternommen.

Nach etwa einstündigem Aufenthalte in Radeburg bestiegen die Theilnehmer wiederum den Zug, welcher sie bis Bärnsdorf zurück brachte, von wo aus ein längerer Spaziergang durch den Wildpark nach dem Jagdschlosse Moritzburg angetreten wurde, dessen innere Räume Viele in Augenschein nahmen. Nach einem gemeinschaftlichen Mittagsmahle gelangten hierauf die Exkursions-Theilnehmer wiederum mittels Eisenbahn nach Dresden zurück.

Für die an der großen Exkursion nach Radeburg sich nicht Betheiligenden war eine Besichtigung der amerikanischen, russischen und englischen Kirche zu Dresden angesetzt worden. Diese Besichtigung hat auch stattgefunden, obwohl nur sehr schwach besucht, indem sich die Mehrzahl der Versammlungstheilnehmer durch das herrliche Frühlingswetter zur Fahrt nach Radeburg hatte bestimmen lassen.

Dr. K.

Fachmann Hr. Komerzienrath Fritz Kühnemann steht, sich gegen den Auspruch des „Zentral-Verbandes deutscher Industrieller“, welcher die Behauptung gewagt hat, dass die Veranstaltung einer deutsch-nationalen Ausstellung weder im Interesse noch im Wunsche des deutschen Gewerbestandes liege. Wir unsererseits können dem Unternehmen nur den besten Fortgang wünschen. —

Ueber die Vorlage von Bauprojekten bei der Berliner Baupolizei erlässt das Polizei-Präsidium in Gemeinschaft mit dem Oberbürgermeister (als Chef der Straßenbau-Polizei-Verwaltung) folgende Bekanntmachung:

In Abänderung des durch die Bekanntmachung des Königl. Polizei-Präsidiums und der Straßenbau-Polizei-Verwaltung vom 4. November 1879 fest gesetzten Verfahrens wird hierdurch bestimmt, dass für die Folge sämtliche Bauprojekte ohne Ausnahme behufs Einholung der baupolizeilichen Genehmigung beim Polizei-Präsidium einzureichen sind, welches die nach Umständen gebotene Mitwirkung der örtlichen Straßenbau-Polizei-Verwaltung, seinerseits herbei führen wird.

Bei der Bestimmung, dass alle Projekte zu Neubauten auf Grundstücken, welche an neuen Straßen und Straßentheilen oder an schon vorhandenen, bisher unbebauten Straßen und Straßentheilen liegen, sowie diejenigen Pläne, welche die Ausführung erheblicherer, für dauernde Zwecke bestimmten Gebäude, wie Wohnhäuser, Fabriken etc. betreffen, in 3 Exemplaren einzureichen sind, behält es sein Bewenden. Für andere Fälle genügen zwei Exemplare.

In welcher Art die Entwässerung statt finden soll, darüber ist auch ferner sogleich bei Vorlegung des Bauprojekts eine bestimmte Erklärung abzugeben.

Berlin, den 8. Mai 1885.

Königliches Polizei-Präsidium.

(gez.) von Madai.

Oertliche Straßenbau-Polizei-
Verwaltung.

Der Ober-Bürgermeister.

(gez.) von Forckenbeck.

Aus der Fachliteratur.

Ueber Landeskultur in Elsass Lothringen, Belgien, Holland, Bremen, Hannover, Bayern und Hessen-Kassel. Reisebericht von W. Schlebach, Professor in Stuttgart. Das Studium mustergültiger Meliorationsarbeiten ist um so wichtiger, als die Kulturtechnik noch verhältnissmässig jung, die Litteratur beschränkt und umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiete noch nicht in dem Maasse vorliegen, als es die Bedeutung der Kulturtechnik für das Meliorationswesen wünschenswerth macht.

Dieser Umstand ist für Professor Schleich Veranlassung gewesen, das Landeskulturwesen, sowie die kultur-technischen Arbeiten der in der Ueberschrift genannten Staaten an Ort und Stelle zu studiren und das Ergebniss dieser Studienreise in einem „Reisebericht“ bekannt zu geben.

Der Bericht enthält in gedrängter Form eine Menge werthvoller Mittheilungen über die zur Förderung der Landeskultur in den einzelnen Staaten erlassenen Gesetze, über die geologischen Verhältnisse des Bodens, über Bildungsanstalten und Ausbildung für Kulturtechniker, Zahl, Klassen und Besoldung der letzteren. Die einzelnen Meliorations-Arbeiten sind eingehend besprochen und kleine Illustrationen erleichtern dem Leser das Verständniss für die dabei in Anwendung gebrachten Systeme.

Besonders interessant sind die Angaben über Anlagekosten sowie über die Preise und Erträge des Bodens vor und nach der Melioration. Mit besonderer Ausführlichkeit sind die Konsolidationsarbeiten der General-Kommission Kassel behandelt.

Wir empfehlen den Bericht allen Interessenten und namentlich denjenigen, welche nachahmungswerthe Meliorationsarbeiten kennen lernen möchten.

Rechtsprechung.

Umfang der Berücksichtigung der Erträge einer auf dem enteigneten Landgrundstücke betriebenen Ziegelei bei der Abschätzung. — Bei Prüfung der verschiedenen Schätzungs-Methoden ist zu entscheiden, ob wirklich der Ertrag der Ziegelei

oder nur der Werth des Lehms, als Rohmaterials für dieselbe, in Anschlag gebracht werden darf, eine Frage, deren Beantwortung davon abhängt, ob in dem Ziegeleibetriebe eine Art der Benutzung des Grundstücks oder ein nur äußerlich mit demselben zusammen hängender Gewerbebetrieb zu finden ist. Trifft ersteres zu und handelt es sich also um eine einfache ländliche Ziegelei von geringer Leistungsfähigkeit, welche sich auf die Verarbeitung des in dem Grundstücke befindlichen Materials ohne weitere Zuthaten beschränkt, also den Grund und Boden selbst durch Bearbeitung nutzbar macht, so unterscheidet sie sich nicht wesentlich von der Anlage eines Steinbruchs oder eines Torfstichs, welchen Niemand die Qualifikation einer Benutzungsart des Grundstücks absprechen wird und solchenfalls ist nach ausdrücklicher Vorschrift des § 10 Abs. 1 des Preufs. Gesetzes vom 11. Juni 1874 diese Benutzungsart und der aus ihr sich ergebende Ertrag bei der Abschätzung bis zu demjenigen Geldbetrage in Berücksichtigung zu ziehen, welcher erforderlich ist, damit der Eigenthümer ein anderes Grundstück in derselben Weise und mit gleichem Ertrage benutzen kann. (Erk. d. Hilfssen. d. Reichsger. v. 24. Okt. 1882.)

Nachbar- und Aussichtsrecht. — Art. 678 des *Code civil* verbietet eine Aussicht auf das Grundstück des Nachbarn, sei es mittels eines Fensters, Balkons oder eines ähnlichen Vorsprungs in einer näheren als der vorgeschriebenen Entfernung zu haben. Dieses Verbot findet auch auf die Plattform eines Hauses, wenn sie die Gewinnung der Aussicht zum Zwecke hat und die Fenster des Nachbargebäudes beherrscht, Anwendung. — (Erk. des II. Zivilsen. d. Reichsger. v. 20. März 1883.)

Nichtbeschränkung der Vorschrift des L. N. S. 1793 (Badisches L.-Recht) auf die gewerbmässigen Bauunternehmer. — Nach dem zitierten Gesetze, welches übrigens nur für den einzelnen Vertrag Regeln aufstellen will, ist derjenige, welcher die Ausführung eines Baues übernimmt, Bauunternehmer bzgl. dieses Vertrages, während der Gegenkontrahent Besteller genannt wird. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass nur die gewerbmässigen Bauunternehmer von der gedachten Vorschrift getroffen werden sollten und es ist klar, dass der Zweck des Gesetzes vereitelt werden müsste, wenn derjenige, welcher zum ersten Male einen Bau übernimmt, ohne Baumeister (Architekt) zu sein, von der Vorschrift des L. N. S. 1793 nicht getroffen würde. (Erk. d. II. Zivilsen. des Ob.-Landger. in Carlsruhe vom 14. Febr. 1883.)

Haftung des Architekten für planwidrige Bauführung. Der Architekt haftet für Baufehler, welche durch Unterlassung der erforderlichen Aufsicht und Prüfung entstehen; er haftet ferner für solche Fehler dem Bauherrn gegenüber selbst dann, wenn die Baufehler in erster Linie von einem Unternehmer einzelner Bauarbeiten verschuldet sind. (Erk. des I. Zivilsen. des Ob.-Landesgerichts in Zweybrücken vom 9. Jan. 1883.)

Nichtanwendung des Rechts der Inädifikation. In dem Falle, wenn zwischen dem Bauenden und dem Grundeigenthümer ein Vertragsverhältniss bestand, demzufolge letzterer dem erstern den Grund und Boden zur Benutzung übergeben hatte, so muss die für dieses Rechtsverhältniss gegebene Vorschrift die entscheidende Norm bilden und die Inädifikation findet da keine Anwendung, wo das Bauen nicht an und für sich Zweck, vielmehr die Errichtung von Gebäuden nur als Verbesserung erscheint — § 332, I. 9. A. L. R. — (Erk. d. Hilfssen. d. Reichsger. v. 9. Jan. 1883.)

Ziegelbrennofen als „Bauwerk“. — Ein Ziegelbrennofen, welcher auf der mit den Schüröffnungen versehenen vordern Seite aus ungebrannten Ziegelsteinen, im übrigen aus zwischen Bretter eingestampfter Erde hergestellt ist, ist zwar nicht als ein „Gebäude“ im Sinne des § 308, wohl aber als ein „Bauwerk“ im Sinne des § 305 des R. Str. G. Bs. zu betrachten. Beschl. des Bayr. Ob.-Landger. zu München v. 26. Oktober 1882.)

Eine Pfahlreihe kein „Zaun“, kein „Bau“. Die Mehrheit von Pfählen auf einem Grundstück bildet zwar ein Hinderniss für diejenigen, welche das Grundstück befahren wollen, damit werden die Pfähle aber noch nicht zu einem „Bau“ oder „Bauwerke“, die Pfähle stehen in keinem äussern Zusammenhange und wenn nicht fest steht, dass etwa Bretter oder sonstiges Zaunmaterial daran befestigt werden sollen, so lässt sich auch nicht füglich davon sprechen, dass man einen zur Hälfte oder zu einer andern Quote fertigen Zaun vor sich habe. Ob die Pfähle zur Konstruktion irgend eines Bauwerks verwendet werden könnten, ist unwesentlich und die Pfähle als solche können unter die §§ 1 und 11 des Preufs. Gesetzes vom 2. Juli 1875 unter den Begriff einer baulichen Anlage nicht subsumirt werden. (Erk. des II. Sen. d. Preufs. Ober-Verwaltungsger. v. 7. Juni 1883.)

Baugewerbe-Haftpflicht. — Das Baugewerbe fällt nicht unter den Begriff der Fabrik im Sinne des § 2 des R. Haftpflicht-Ges. vom 7. Juni 1871, wie schon aus dem Wortverstande, noch mehr aber aus dem Grunde des Gesetzes sich ergibt, der in dieser Beziehung bei den Verhandlungen des Reichstags ausdrücklich festgestellt wurde. (Erk. des III. Zivilsen. des Reichsger. vom 26. Sept. 1882.)

Winkel oder Zwischenräume zwischen den Häusern. Die Bestimmung des Preufs. A. L. R. § 120, I. 8: „Auch die Winkel oder Zwischenräume zwischen den Häusern werden in der Regel für gemeinschaftlich gehalten“, begründet eine allgemeine Ver-

muthung und nicht etwa nur eine solche in Bezug auf das Rechtsverhältniss der Besitzer der anliegenden Häuser. (Erk. des II. Hilfssen. d. Reichsger. v. 21. Sept. 1882.)

Entschädigung bei der Zwangsenteignung. — Die Entschädigung für die im Wege der Zwangsenteignung erfolgende Entziehung eines Bauplatzes ist auch dann, wenn die Baufreiheit bezüglich desselben zur Zeit des Verlangens der Abtretung gemäß § 11 des Preufs. Gesetzes vom 2. Juli 1875 aufgehoben war, mit Rücksicht auf die Bauplatz-Eigenschaft fest zu stellen. (Erk. d. I. Zivilsen. des Reichsger. v. 18. August 1882.)

Die Verwerthung von Ackerland zu Baustellen bezgl. der Entschädigung bei der Enteignung. — Um ein bisher als Ackerland benutztes Grundstück als Baustelle anzusprechen, genügt nicht dessen Lage in der Nähe einer Stadt und dessen Beschaffenheit für sich, sondern es muss nach den bestehenden örtlichen Konjunkturen, namentlich der vorhandenen Baulust und dem Mangel geeigneter Plätze zu deren Befriedigung, die Verwerthbarkeit des Grundstücks zu Bauplätzen in naher und bestimmter Aussicht stehen. — §§ 8, 10 Preufs. Gesetz v. 8. Juni 1874. — (Erk. d. Hilfssen. d. Reichsger. v. 24. Okt. 1882.)

Entschädigungspflicht bei Veränderungen im Niveau der Strafen. — Die Eigenthümer der eine städtische Strafe begrenzenden Häuser haben ein wohl erworbenes Recht auf ungehinderte Benutzung der Strafe zur Kommunikation; Veränderungen im Niveau der Strafe, welche dieses Recht beeinträchtigen, können nur gegen Entschädigung vorgenommen werden. — (Erk. des IV. Sen. des Reichsger. vom 7. März 1881.)

Ansiedelungs-Genehmigung und Baukonsens. — Die Ertheilung der Ansiedelungs-Genehmigung giebt dem Unternehmer noch nicht ein Recht, auf dem fraglichen Grundstück ein Wohnhaus zu erbauen oder in einem vorhandenen Gebäude eine Wohnung einzurichten. Durch die Ertheilung der Ansiedelungs-Genehmigung wird vielmehr der Baukonsens nicht entbehrlich gemacht. — § 13 Ansied.-Ges. vom 25. August 1876. — (Erk. d. Ober-Verwaltungs-Ger. zu Berlin vom 5. Mai 1881.)

Unterstellung der Bauarbeiten an einem Eisenbahn-Tunnel. — Die Bauarbeiten an einem Eisenbahn-Tunnel unterliegen nicht dem § 2 des R.-Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871, wohl aber dem § 120 der R.-Gewerbe-Ord. vom 21. Juni 1869. — Dieser § 120 setzt weder einen dauernden Gewerbebetrieb, noch eine dauernde Betriebsstätte voraus, noch dauernde Schutzvorrichtungen. — Dagegen macht § 120 a. a. O. den Betriebs-Unternehmer auch nicht verantwortlich für die gehörige Beaufsichtigung der Schutzvorrichtungen seitens der Betriebsbeamten. — (Erk. des III. Civilsen. des Reichsger. vom 26. Sep. 1882.)

Konkurrenzen.

Konkurrenz für Entwürfe zu 3 katholischen Kirchen in München. Die Preisrichter haben die ausgesetzten 9 gleichen Preise folgenden Bewerbern zugesprochen: Architekt Ruehl in Mainz, Professor L. Schmidt in München, Professor Thiersch in München, Professor Hauberrißer in München, Professor Romeis in München, Architekten Flüge & Nordmann in Essen, Architekt Becker in Mainz, Architekt v. Abbema in Düsseldorf und Architekt Beisbarth in Stuttgart.

Bekanntlich handelt es sich zunächst um eine Vorkonkurrenz, welche mit diesem Spruche des Preisgerichts entschieden ist. Die Sieger werden nunmehr zur Bethheiligung an der zweiten engeren Konkurrenz aufgefordert werden.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Auf die b. d. Landbauamte Freysing erled. Baumtamm-Stellwurd d. Kreisbau-Assessor Konrad Kirschner in Landshut auf Ansuchen versetzt und auf dessen Stelle der Baums-Ass. Boxberger zu Bayreuth befördert.

Preussen. Reg.-Bmstr. Schierhorn in Pillau ist als Hafen-Bauinsp. das. angestellt worden. — Reg.-Bmstr. Ernst Brinkmann in Merseburg ist zum Landbauinsp. ernannt; demselben ist eine techn. Hilfsarbeiter-Stelle b. d. dort. kgl. Regierung verliehen worden.

Ernannt: a) zu Reg.-Bmstrn.: die Reg.-Bfhr. Wladislaus Smierzchalski aus Opalenica (Kr. Buk), Heinr. Ortmanus aus St. Tönis (Kr. Kempen), William Schulz aus Berlin u. Jul. Achenbach aus Crombach (Kr. Siegen); — b) zu Reg.-Bfhrern. die Kand. d. Baukunst: Wilh. Jansen aus Steinstraß (Kr. Jülich), Paul Rüppell aus Creuznach u. Karl Schieffler aus Görlitz.

Sachsen. Vor der kgl. Kommission f. d. Staatsprüfungen d. Techniker haben in der Zeit vom 12. Novbr. bis incl. 13. Dzbr. 1884 folgende Ingenieure, Geodäten u. Architekten die Staatsprüfung bestanden: Strafsen- u. Wasserbau-Assist. Joh. Max Ringel aus Dresden; — Hilfsing. b. d. Staatseisenbahn-Verwaltg. Ernst Maximil. Pietsch aus Leipzig; Geodät Franz Richard Fuhrmann aus Arras; — Geodät Wilh. Maxim. Hennig aus Kleinweitschen; — Arch. Erdmann Guido Wilisch aus Schneeberg; — Hilfsing. b. d. Staats-Eisenb.-Verwaltg. Rich. Bernh. Gretsche aus Dresden, Joh. Max Wagner aus Dresden und Reinh. Woldemar Christoph aus Dresden sow. der Arch. Hans Wilh. Oscar Grimm aus Bautzen.

Inhalt: Krankenhaus zu Langensalza. (Weiß'sche Stiftung.) — Römische Briefe. — Ideen zur Ausführung der Tonnage auf der obren Donau. — Verzeichnisse: Zur General-Versammlung des Verbandes deutscher Architekt.- u. Ingen.-vereine 1886 zu Frankfurt a. M. — Aufstellung des Entwurfs einer

Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten. — Geschützte Amts-Bezeichnung für Landmesser. — Ständige Kommission der Münchener Konferenz. — Neues Feuerlöschmittel. — Berliner Mosaikplatten. — Konkurrenzen. — Rechtsprechung. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.

Krankenhaus zu Langensalza. (Weiß'sche Stiftung.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 248 und 249.)

Durch den sehr mangelhaften Zustand des städtischen Hospitals zu Langensalza fühlte sich Hr. Rittergutsbesitzer Rud. Weiß veranlaßt, seiner Vaterstadt ein neues Krankenhaus zu stiften. Dasselbe sollte den Ansprüchen, welche die Neuzeit in Bezug auf Technik und Hygiene stellt, in jeder Hinsicht genügen und so ausgeführt werden, dass der städtischen Verwaltung möglichst wenig Unterhaltungskosten erwachsen.

Der Bauplatz wurde auf der Südseite der Stadt gewählt, weil dort die Nähe eines Wasserlaufs die Abführung der Abwässer am besten ermöglichte und außerdem die Brunnen daselbst das verhältnismäßig beste, weichste Wasser lieferten. Die Größe des Grundstückes ist so bemessen (besonders da der Magistrat den benachbarten Garten erworben hat), dass für eine etwa erforderliche Vergrößerung vollständig Raum vorhanden ist. Nördlich und südlich ist der Bauplatz von Straßen begrenzt und durch die Stadt sowie eine Allee vor Nordwinden geschützt. — Bei der geringen Einwohnerzahl Langensalzas konnte an einen Bau in Pavillonssystem nicht gedacht werden; es waren vielmehr, um die Möglichkeit zu haben, die Patienten nach den verschiedenen Krankheiten sondern zu können, viele kleinere Zimmer mit 2—4 Betten zu schaffen.

Die nach diesen Gesichtspunkten entworfene Anlage besteht im wesentlichen aus einem Hauptgebäude, welches sich von O. nach W. erstreckt und einem rechtwinklig dazu in der Symmetrie-Axe liegenden Wirtschafts-Gebäude.


Das Hauptgebäude enthält im Mittelbau (welcher allein unterkellert ist und überdies ein aufgesetztes Geschoss hat) des 1,50 m über Straßengleiche liegenden Erdgeschosses, den Haupteingang, Vestibül und Treppenhaus, die Zimmer zur Aufnahme der Kranken, das Sprech- und Operations-Zimmer

des Arztes, die der Diakonissinnen und des Hausmanns. Die Langflügel, sowie die diesem angeschlossenen Querflügel dienen zur Unterbringung der Kranken und es sind die letzteren durch besondere Zugänge von außen und durch Absperrvorrichtungen im Korridor, bei Epidemien, leicht zu isoliren. Ein besonderes Wärterzimmer in dem linken Flügel erleichtert die Ueberwachung der isolirten Kranken. Im Obergeschoss des Mittelbaues sollen Kranke I. und II. Klasse untergebracht werden. Die Treppe, welche zu denselben führt, ist hinreichend breit und oben vom Erdgeschoss durch Glaswände abgeschlossen.

In den Krankenzimmern reichen die Fenster beinahe bis zur Decke; und zwar sind in den Fluren einfache, in den Krankenzimmern doppelte Fenster angeordnet. Die Flügel des innern und äußern Fensters, oberhalb des Fenstereckes können durch einen einfachen Mechanismus um eine horizontale Axe bewegt und durch ein Kettchen in schräger Stellung erhalten werden, so dass die eintretende Luft zuerst die Richtung nach der Decke nehmen muss. Die Brüstungen sind voll gemauert.

Die Thüren sind zweiflügelig und ohne Schwelle, damit die Betten und Badewannen durch dieselben bequem gefahren werden können. — Die Wände haben für die erste Zeit keinen Oelanstrich erhalten, sondern sind mit abwaschbaren Glanztapeten versehen. Im Erdgeschoss sind die Fußböden mit Fliesen auf Gitterpflaster, unter welchem ein Theil der abziehenden verdorbenen Luft sich bewegt, belegt. Das Gitterpflaster liegt auf einer 25 cm hohen Betonschicht. Durch Asphalt-Isolirschriften und Gudson-Anstrich der Wände unterhalb des Fußbodens ist gegen das Aufsteigen der Erdfeuchtigkeit hinreichend Sorge getragen. Im Obergeschoss ist eichener Stabfußboden zur Verwendung gekommen.

Die Heizung ist eine Warmwasser-Niederdruck-Heizung.



Lageplan.

a) Krankenhaus. b) Wirtschaftsgebäude. c d) Wirtschafts- bzw. Eiskeller; darüber Remise für Holz, Kohlen usw. e) Schweinestall. f) Asch- u. Müllgrube. g) Wirtschaftshof.

Römische Briefe.

Die Stadtgemeinde Rom hatte nach dem letzten Ausweis vom 31. März cr. während der Finanzperiode 1883—84—85 für die durch den neuen Regulierungsplan bedingten Arbeiten eine Summe von rd. 52 Millionen Lire auf das Budget gesetzt. Von dieser ansehnlichen Summe sind bereits 26 900 159 L. ausbezahlt und liegen definitive Verpflichtungen vor bis zur Höhe von 6 818 589 L., während über 5 Millionen für nicht definitive Verbindlichkeiten bleiben und an 13 Millionen noch zu vergeben sind.

Die brennende Frage der Demolirung des Ghetto ist inzwischen auch um einen Schritt weiter gerückt. Der Gemeinde-Ausschuss hat mit der *banca Tiberina* einen Vertrag stipulirt, wonach diese die Demolirungsarbeiten und den Aufbau des ganzen neuen Quartiers unter folgenden Bedingungen übernimmt:

Die Gemeinde Rom wird auf ihr eigenes Konto unverzüglich die Enteignung aller Häuser vornehmen, die das jetzige Ghetto bilden und zwar in den durch den Regulierungsplan fest gestellten Grenzen. Um den dadurch an die Stadtkasse gestellten Anforderungen gerecht werden zu können, eröffnet die *banca Tiberina* der Kommune ein laufendes Konto bis zum Betrage von 3 Millionen zu einem Zinsfuß, wie er jeweilig an der Nationalbank angenommen ist, der in keinem Falle aber 5% übersteigen darf. Die Baufläche des neuen Quartiers wird nach dem durch den Stadtplan gegebenen Lineament und Nivellirung mit Ausschluss der für Straßen und Plätze bestimmten Zone von der Gemeinde der *banca Tiberina* für den festen Preis von 200 L. pro qm überlassen. Davon ist ausgenommen eine Baufläche von höchstens 1500 m, welche sich die Gemeinde als ihr Eigenthum in einem ihr gefälligen Punkte reservirt. Letztere setzt in die jährliche Bilanz die Summe von 500 000 L. ein zur Bezahlung der Zinsen usw. an die Bank, bis zur gänzlichen Tilgung des laufenden Kontos.

Auf dem der Bank zugefallenen Baugebäude kann diese unter Einhaltung der baupolizeilichen Vorschriften und unter Vorlegung

der betreffenden Entwürfe bauen, wie es ihr gut dünkt, mit Ausschluss von Fabrikanlagen. Die Gemeinde behält sich das Recht vor, längs des Tiber von der Bank die Anlage von Portiken zu verlangen und gewährt mit Rücksicht auf die daraus sich ergebenden Umstände eine Vergütung von 400 L. für den laufenden m Portikus, wie sie gleichzeitig die Herstellung des Pflasters übernimmt. Weiter ist die Gemeinde gehalten, spätestens innerhalb 4 Jahren eine der großen Straßen zu eröffnen, die nach dem Regulierungsplan die *via Nazionale* mit dem neuen Quartiere des Ghetto zusammen bringen soll. Schließlich übergibt *in appalto* die Gemeinde noch der Bank die Demolirung der enteigneten Häuser und die Anlage neuer Straßen um und innerhalb des Quartiers mit Ausschluss der *via della Mortella*, die gegen die neue Brücke an der *Regola* ausgedehnt wird und mit Ausschluss des Traktes am Tiber zwischen dieser und der *ponte Quattro Capi*. Alle anderen Straßearbeiten werden von der Bank für Rechnung der Gemeinde ausgeführt: Abzugsräben usw. mit Ausschluss der Kanalanlagen für die Wasserleitung und das Gasrohrnetz. Alle bei den Demolirungen usw. etwa sich vorfindenden antiken Reste und Gegenstände von künstlerischem oder historischem Werth bleiben absolutes Eigenthum der Gemeinde. — So weit der Vertrag, der noch der Genehmigung des *Consiglio* unterliegt.

Da das Apollo-Theater demnächst abgerissen und das *Teatro Argentina* verkauft wird, so hat sich der Gemeinde-Ausschuss bereits mit der Idee der Erbauung eines anderen königlichen Theaters, dass den Anforderungen und der Würde der Hauptstadt entspricht, beschäftigt und vorgeschlagen, ein solches vollständig frei gelegen, auf den Platz des *palazzo Chiasi*, zwischen der *via Argentina* und *S. Nicolò a Cesarini* (7200 qm) zu errichten. Die Front (120 m) soll gegen die neue *via Nazionale* um 25 m zurück gestellt werden, um einen genügend großen Platz als Vorplatz zu gewinnen. Die Vorschläge des Gemeinde-Ausschusses sind in der Hauptsache angenommen worden und es wird der-

Sowohl die Wärme abgebenden Flächen der in den Räumen aufgestellten Heizkörper, als auch die Wärme aufnehmenden der Kessel, sind so bemessen, dass bei einer Außen-Temperatur von -20°C , in den Zimmern eine Temperatur von $+20^{\circ}\text{C}$ und in den Fluren eine solche von $+15^{\circ}\text{C}$ erzielt werden kann. Es sind zu diesem Zwecke im Keller des Mittelbaues zwei Warmwasser-Kessel mit Koaks-Schüttfeuerung aufgestellt. Die Erwärmung des Wassers soll nicht höher als 80°C getrieben werden; zur Kontrolle darüber dient ein in das Steigerrohr eingeschaltetes Thermometer. Das erwärmte Wasser steigt in einem weiten Rohre hinauf zum Dachbodenraum, wo sich das Steigerrohr in einzelne Fallstränge auflöst, welche zu den verschiedenen Heizkörpern führen. Jeder Heizkörper ist mit Ventilen ausgestattet, um ihn sowohl aus der Leitung ausschalten als in seiner Wärmeabgabe reguliren zu können.

Rücklaufstränge leiten das in den Heizkörpern abgekühlte Wasser bis in den unter dem Fußboden des Korridors (im Erdgeschoss) liegenden Warmluft-Vertheilungs-Kanal, woselbst es in Sammelsträngen gefasst und dann in die Kessel zu erneuter Erwärmung zurück geführt wird. Um für die Ausdehnung des Wassers Raum zu bieten, ist in dem höchsten Punkte der Rohrleitung ein Gefäß eingeschaltet, an welches ungefähr 25 cm über dem Boden ein Signalrohr anschließt, welches zum Heizerstand hinab führt und dort mit einem Hahn abschließt, um jederzeit kontroliren zu können, ob genügend Wasser in dem Röhrennetze vorhanden ist.

Da, wo die Heizrohre durch Wände oder Decken geführt sind, wurden Hülsen eingesetzt, um den Rohren die freie Beweglichkeit bei Längen-Änderungen zu sichern. Rohrtheile, die durch nicht bewohnte Räume führen, sind durch schlechte Wärmeleiter gegen Abkühlung geschützt.

Der tiefste Punkt der Rücklauf-Leitung ist mit einem Abzweig versehen, welcher sich in zwei durch Hähne verschließbare Leitungen trennt, von denen die eine mit der Wasserzuleitung, die andere mit der Entwässerungs-Leitung des Hauses verbunden ist, um die Leitung füllen bzw. entleeren zu können.

Indem anzunehmen war, dass das Krankenhaus nur selten im ganzen Umfange belegt sein würde, kamen Schieber in der Leitung zur Anwendung, welche es ermöglichen, je nach Bedürfniss drei Gruppen von Räumen an die Heizung anzuschließen oder auszuschalten. Diese Schieber liegen im Dachbodenraum jeder mit einem Lufthahn versehen. Hinter jedem der letzteren ist die Rücklauf-Leitung mit einem Abzweig versehen, welcher nach dem Kesselraum geführt und daselbst mit einem Hahn abgeschlossen ist. Bei Ausschaltung einer oder mehrerer Gruppen von Räumen muss nach dem Schließen der entsprechenden Schieber der dazu gehörige Luft- und Entwässerungshahn geöffnet werden, um aus dem betr. Theile der Leitung das Wasser zu entfernen.

Im ersten Geschoss kann jeder einzelne Raum abgeschlossen bzw. ausgeschaltet werden.

Zum Zwecke der Lüftung des Krankenhauses ist im Keller ein Calorifere aufgestellt. Die frische Luft wird durch einen Schacht, der an der Nordseite des Gebäudes liegt, durch einen Kanal der Heizkammer zugeführt. Nach der Erwärmung steigt die Luft in zwei unter dem Fußboden des Erdgeschoss-Korridors liegende Kanäle, von welchen aus sie unter die Heizkörper der einzelnen, auf beiden Flügeln gelegenen, zu lüftenden Räume geführt wird. Für die Ausführung von 2 Warmluft-Zuführungs-Kanälen, welche übrigens unmittelbar neben einander angeordnet sind, war der Grund in der schon oben erwähnten Gruppierung der Heizanlage gegeben.

Für die Abführung der verbrauchten Luft dienen in jedem Raume 2 Klappen, eine an der Decke und eine nahe über dem Fußboden liegende. Ein Theil der verbrauchten Luft wird durch eine Oeffnung in der Fensterwand unter den Fliesen-Fußboden der Räume des Erdgeschosses geleitet, um dadurch die Fliesen etwas zu erwärmen und geht erst von da in den entsprechenden Abzugskanal.

Die aus den Räumen austretende Luft sammelt sich in einem unter dem Erdgeschoss-Fußboden liegenden Kanalsystem, welches zu 2 Schloten führt, die über Dach austreten. Diese Schlotte werden durch gusseiserne Rauchrohre der Warmwasserkessel bzw. der Calorifere-Feuerung erwärmt. Für die Sommerperiode oder für gelinde Außen-Temperatur, bei welcher nur schwach geheizt wird, ist für die Erzielung der erforderlichen Lüftung ein im Keller — für jeden Schacht — aufgestellter Koaks-Schüttofen in Betrieb zu setzen.

Einzelne Abzugskanäle, deren Anschluss an die Sammelkanäle unter Erdgeschoss-Fußboden unthunlich war, sind bis unter Kellersohle hinab geführt zu einem besondern Sammelkanal, welcher theilweise aus glasirten Thonröhren hergestellt ist und an die Abzugsschlotte anschließt.

Um für die Zeit, während welcher einzelne Theile des Krankenhauses nicht belegt sind, die Lüftung des betr. Zimmers abstellen zu können, sind Drosselklappen eingesetzt, welche vom Kellergeschoss aus zu stellen sind. Die Querschnitte der der Lüftung dienenden Kanäle usw. sind so berechnet, dass in den Krankensälen ein stündlicher Luftwechsel von 75 cbm pro Bett stattfinden kann. Da der Abzug der frischen Luft außer bei Ausschaltung einer ganzen Gruppe von Räumen nicht abgestellt werden kann, so ist die Zuführung der frischen Luft nicht zum Abstellen eingerichtet worden. Diese Vorrichtung bietet den Neben-Vorthell, dass, wenn irgend ein Wasserheizofen einer, im übrigen an die Heizung angeschlossenen Gruppe, von dieser ausgeschaltet ist, derselbe stets durch die eintretende warme Luft umspült wird und so gegen Einfrieren geschützt ist.

Die Heizungs- und Lüftungs-Anlage ist von der Firma Rietschel & Henneberg in Berlin ausgeführt worden.

selbe darauf hin den Entwurf einer Finanzoperation vorlegen, die den Bau in kurzer Zeit ermöglicht, ohne das Gleichgewicht des Stadthaushalts zu stören. —

Die Konkurrenz für das Reiter-Standbild Victor Emanuels ist endlich entschieden worden durch die Eröffnung eines neuen Wettbewerbes, für welchen 1 Jahr Frist gegeben ist. Das Preisgericht hat 4 Bildhauern, nämlich Balzico, Borghi, Chiaradia und Maccagnani ein Honorar von je 2000 L. und drei anderen Rutelli, Allegretti und Laurenti ein solches von je 1000 L. zuerkannt. Ich muss hier wohl darauf verzichten auf die wenig erbaulichen Schöpfungen dieser letzten Bewerber näher einzugehen. Auf die beste Arbeit der neuen Konkurrenz ist nun die Ausführung gesetzt, und sind noch 4 weitere Preise von je 7000 L. ausgesetzt. —

Die *Gazzetta ufficiale* vom 28. April bringt weiterhin den königlichen Erlass, wonach — weil keiner der zur letzten Preisbewerbung für einen neuen Justizpalast eingereichten Entwürfe zur Ausführung sich eigne — eine neue Konkurrenz, d. h. nur für italienische Architekten, eröffnet wird, die am 30. April 1886 schließt. Die Preise sind bei einer Bausumme von annähernd 8 Millionen, in der die künstlerische Ausschmückung des Baues mit Statuen, Basreliefs und Fresken als für eine spätere Zeit vorbehalten, nicht mit eingegriffen ist, mit 15000—9000 und 6000 L. wohl angemessen; doch übernimmt die Regierung keine weitere Verpflichtung zur Ausführung eines der prämiirten Entwürfe und wahrt sich vollständige Freiheit hinsichtlich der Auswahl des Baumeisters, wie sie sich die Befugniß vorbehält, die preisgekrönten Arbeiten, sei es im Ganzen, oder im Einzelnen, auszunützen.

Das neue Programm ist leider keine Verbesserung des früheren; und doch hätte die Kommission auf eine gründliche Ausarbeitung mehr Gewicht legen sollen, da die Misserfolge der letzten Bewerbung sicher zum Theil mit auf die oberflächlichen Angaben der *nota dei locali necessari ai Collegi Giudiziarii* zu setzen

sind, wie es schon der gleiche Fall bei der Konkurrenz um den Parlamentspalast war. (Vergl. No. 58 vom 19. Juli 1884.)

Der Bau soll sich, wie schon früher erwähnt, in der *Prati di Castello* erheben mit der Hauptfront nach der neuen Tiberbrücke am Orso zugekehrt; der Bauplatz ist ein Rechteck von 170 auf 145,5 m, über welches mit Ausnahme der Treppenvorlagen sonst mit keinem Bauteil hinaus gegriffen werden soll. Das Dekret bestimmt weiter, dass der Palast wenigstens einen Eingang in jeder der 4 Fronten haben und außer dem mindestens 1,5 m über der Straßensohle liegenden Erdgeschoss aus 2 Hauptgeschossen bestehen solle. Unterzubringen sind der Kassationshof, der Appellhof, der Assisenhof, der Civilsenat, der Strafsenat, die Königliche Prokuratur, das Handels-Tribunal, die städtische Prätur, die Advokaten-Kammer, die Registratur usw. Zahl und Ausmaße der erforderlichen Räumlichkeiten sollten aus einem Programm-Aufhang der vorerwähnten *nota* ersichtlich sein; es finden sich auch hier allerdings in diesmal 385 Nummern gegen 300 des ersten Programms, alle die nöthigen großen und kleinen Säle, Zimmer und Kabinette der Reihe nach aufgezählt, doch nur eine einzige Nummer giebt einen etwaigen Anhaltspunkt für den etwa passenden Flächeninhalt (großer Sitzungssaal des Kassationshofes) und auch hier nur sehr oberflächlich durch die Angabe, dass der Raum im Stande sein müsse, 60 Beamte und ein zahlreiches Auditorium zu beherbergen. Alle andern Räume sind eben nur aufgezählt und am Schluss nur angegeben, dass auf einen möglichst Zusammenhang der einzelnen zu einander gehörenden Räume in einem Geschoss oder doch wenigstens in einem Flügel des Gebäudes Bedacht genommen werden solle und zum Ueberflusse, dass in allen Räumen Wasser- und Gasleitung zu legen und für Aborte gehörend zu sorgen sei. Dass zu den Grundrissen 1:200, Ansichten und Schnitte 1:100 noch Gesimsdetails usw. im Maßstabe 1:10 verlangt werden, eine Note über Heizung und Ventilation usw., hilft der so lückenhaften und ungenügenden Programm-Bearbeitung nicht auf, sondern zeigt nur mehr noch

Die Wasser-Zu- und Ableitung hat folgende Einrichtung erhalten: Eine im Kellergeschoss aufgestellte und durch eine Gaskraftmaschine in Betrieb zu setzende Sauge- und Druckpumpe, zieht das Wasser aus einem Brunnen und drückt dasselbe durch die Rohrleitung in das auf dem Dachboden über dem Mittelbau befindliche Reservoir. Das Druckrohr, welches unten seitlich an das Reservoir anschliesst, entsendet kleine Rohrstränge zu den einzelnen Zapfstellen im Gebäude. Dasselbe ist sowohl am obern als untern Ende sperrbar; die untere Absperrung ist für den Zweck zu benutzen, um die Pumpenkolben neu zu lidern oder Reparaturen an der Pumpe auszuführen. In solchem Falle muss das Reservoir möglichst vorher gefüllt werden, um sämtliche Zapfstellen (mit Ausnahme der Leitung zu den Warmwasser-Kesseln, welche unterhalb des Schiebers an die Hauptleitung angeschlossen ist) mit Wasser aus dem Reservoir versorgen zu können. Die obere Absperrung ist zu benutzen, wenn das Reservoir gereinigt oder eine Reparatur an der Hausleitung vorgenommen werden soll. Die Leitung zu den Warmwasser-Kesseln ist von der unteren Absperrung an die Hauptleitung angeschlossen, um den Kesselbetrieb von dem Betriebe der häuslichen Wasserleitung unabhängig zu machen.

Unter jedem Ausguss, Badewanne, Pissoir usw. sind Geruchverschlüsse angebracht. — Die Entwässerungs-Leitung, die das ganze Haus umspannt, nimmt ausser den Abwässern auch noch die Regenrohre, die Entwässerung des Eiskellers und der Hofgules auf. Die Be- und Entwässerungs-Anlage ist von Boerner & Comp. in Berlin ausgeführt.

Bei der Kleinheit der Anlage ist es nicht für nöthig erachtet worden, Theeküchen in dem Hauptgebäude anzulegen, sondern es ward angenommen, dass die allgemeine Küche für alle Bedürfnisse ausreicht. Dagegen sind Utensilienräume in genügender Anzahl geschaffen worden.

Im Mittelbau des Erdgeschosses ist für die aufzunehmenden Kranken ein Badezimmer angeordnet mit fester Wanne. Durch den Fußboden des Raumes führt ein Thonrohr zum Keller hinab, welches dazu dient, die Kleider der Aufgenommenen direkt nach unten zu befördern. Das Rohr endigt vor einer Desinfektions-Kammer. Die Abmessungen dieser Kammer sind so gewählt, dass auch Matratzen in derselben getrocknet werden können.

Im linken Flügel sowie im Obergeschoss sind ebenfalls Badezimmer angeordnet, in denen die Wannen fahrbar sind, so dass jeder Kranke in seinem Zimmer gebadet werden kann. Das Wasser wird in aufgestellten Badeöfen erwärmt; dieselben sind mit der Hausleitung verbunden und daher immer gefüllt. Die Badegarnitur ist so eingerichtet, dass Brause und Seitendouchen gegeben werden können. Die Einrichtung des Badeapparats ist in den Fig. 1—3 (S. 248) dargestellt. Fig. 1 giebt das Schema, insbesondere die verschiedenen Rohrverbindungen, während die Fig. 2 u. 3 Details des sogen. Badeschildes

deren Schwächen. Man hätte doch, wenn nicht früher, so sicher auf der Grundlage der abgelaufenen ersten Bewerbung die Raumbedürfnisse etwas gründlicher studiren und die erforderlichen Flächenmaasse fest stellen können, womit nicht allein den Theilnehmern wesentlich gedient wäre, sondern auch die Ergebnisse der Bewerbung an Aussicht gewonnen hätten. Ein großer architektonisch auszeichnender Zentralraum, der eben sowohl auf die innere organische Anordnung des Baues von entscheidendem Einfluss sein, wie er für dessen äußere Ausgestaltung als weiteres bedeutsames Motiv auftreten konnte, ist im Programm nicht vorgesehen und so sucht man überall vergeblich genauere Anhaltspunkte und Grundlagen, vergeblich die „lichtvolle Auffassung des Bauprogramms“, die gerade das letzte für den Entwurf eines Reichsgerichts-Gebäudes in Leipzig bei uns erlassene so sehr auszeichnete. Solche Unterlassungsünden rächen sich später.

Mit Freuden ist der Ministerial-Erlass zu begrüßen, der zur Förderung des Kunstgewerbes im Lande Hand anlegt.*

Die Zentral-Kommission, die seitens des Ministeriums für Arbeiten, Handel und Gewerbe schon im vorigen Jahre eingesetzt wurde, hat in Gemeinschaft mit den Abgeordneten des Ministeriums des öffentlichen Unterrichts vor kurzer Zeit den geforderten Bericht beendet und empfiehlt zur Hebung des kunstgewerblichen Unterrichts in erster Linie die Beschaffung einer vollständigen Sammlung von Gipsmodellen der verschiedenen Typen des architektonischen italienischen Ornamentes nach den hauptsächlichsten Denkmalen und Kunstwerken, nach Zeit und Stil geordnet — ferner eine besondere Sammlung für die Anwendung des Ornamentes auf

* Die seit einigen Wochen im Ausstellungs-Gebäude der Via Nazionale veranstaltete Ausstellung alter Holzschnittereien aus dem Privatbesitz ist, wenn sie auch noch recht unvollkommen, doch ein weiterer erfreulicher Beweis der wachsenden Verallgemeinerung des Interesses an den Werken der Kleinkunst und es gebührt dem städtischen museo artistico-industriale und dessen Leitern, die die Ausstellung zusammen gebracht haben, gewiss der Dank aller an einer gedeihlichen Fortentwicklung des Kunstgewerbes Theil nehmenden Kreise.

geben, das die Hähne enthält. Das vorliegende Badeschild, von den gewöhnlichen in mehrfacher Beziehung abweichend ist nach der patentirten Konstruktion des Ingenieurs Herzberg ausgeführt. Die den Figuren beigeetzten Angaben geben über die Manipulirung der 3 Hähne und die verschiedenen Wege des Wassers vollständigen Aufschluss.

In sämtlichen Flügeln sind für den Fall, dass Isolirung nöthig wird, Aborte angeordnet und zwar ist das Heidelberger Tonnensystem zur Anwendung gebracht. Die Tonnenräume sind überwölbt, so dass der Geruch vom Gebäude abgehalten wird. Das System hat sich gut bewährt. —

Das Wirthschafts-Gebäude ist mit dem Hauptgebäude durch einen bedeckten und verglasten Gang verbunden. Dasselbe enthält im Erdgeschoss zunächst die Kochküche mit großem Mittelbeerd, die Spülküche und

die Waschküche. Die beiden letzteren Räume haben eine Fußboden-Entwässerung mit Glockenverschluss, den nöthigen Wasserleitungs-Gegenständen usw. Räume für Aufbewahrung der Speisen und Wäsche, sowie eine Rollkammer und Räume für große Utensilien, wie Tragbahren etc. sind vorgesehen. Am Ende des Mittelkorridors in der größten Entfernung vom Hauptgebäude liegt noch eine Tobzelle. Dieselbe ist nach für dieselben bestehenden Vorschriften, vollständig glatt ohne alle vorspringenden Ecken und Kanten. Die Beheizung der Tobzelle kann von der Rollkammer aus bewirkt werden und zwar durch Zirkulation der Luft. Die untere Zirkulations-Oeffnung ist mit einem Gitter von so starken Stäben und so enger Stellung derselben versehen, dass ein Anfassen und Verbiegen nicht staatsfinden kann. Neben der Tobzelle, doch nur von Süden aus zugänglich, liegt die Leichenkammer, welche durch die Lage den Augen der Patienten entzogen ist, so dass das Beerdigen von da aus, möglichst ohne Berührung des Krankenhauses, geschehen kann. Für etwa in derselben vorzunehmende Sektionen sind die nöthigen Vorkehrungen getroffen. Im Fußboden, welcher trichterförmig mit Fliesen ausgelegt ist, befindet sich gleichfalls eine Entwässerung mit Glockenverschluss.

Der vordere Theil des Wirthschafts-Gebäudes hat ein ausgebautes Obergeschoss erhalten mit Wohnzimmern für das weibliche Dienstpersonal. Auf dem hinter diesen Zimmern liegenden Dachboden sind Verschräge für die Wäsche und Kleider der Kranken in genügender Menge, sowie zur Aufbewahrung der gebrauchten Wäsche. Die letztere kann von


Holz- und Metallarbeiten, die Goldschmiedekunst, Keramik und Textilkunst — endlich die Beschaffung eines Originalwerkes des italienischen Ornamentes, behandelnd die Zeit von der klassischen Periode bis zur Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Zur Ausführung dieser Arbeiten hat das Ministerium an die Behörden des Landes sich gewendet und den Rath und die Beihilfe sachverständiger Männer in allen Gegenden Italiens erbeten. So soll der Senator Fiorelli, der früher die Ausgrabungen in Pompei leitete und jetzt als Direktor an der Spitze sämtlicher Ausgrabungen des Königreichs steht, die Sparte der klassischen Periode, der griechischen, etrusischen und römischen Kunst vertreten; für das Mittelalter und die Renaissance werden die Architekten Ogetti und Montiroli die Muster in der Provinz Rom bestimmen, die Architekten Gilli und d'Andrade (letzterer bekannt durch seine Arbeiten an der Turiner Ausstellung, mittelalterliches Castell) in Ligurien und Piemont, Bertini von Mailand in der Lombardei, Stella in Venetien, Sacconi (der Architekt des National-Monuments für Victor Emanuel II.), Faccioli und Pazzi in der Emilia, der Romagna, Umbrien und den Marken, Prof. Bianchi in Florenz (Malereien des Nationalmuseums (Bargello, des Bigallo, torre del Gallo und Vincigliata) und Prof. Partini in Siena (Restauration des Palazzo Marsili, Palazzo Spannocchi (Monte dei Paschi) in Toskana), der principe Filangieri für die Provinz Neapel und der Museums-Direktor Petricola für Sizilien.

Für die Zusammenstellung des Werkes des italienischen Ornamentes, das aus wenigstens 100 farbigen Tafeln bestehen soll, hat der Minister das gleiche System eingehalten, und verschiedene Persönlichkeiten beauftragt, das Material für je 10 Tafeln in Vorschlag zu bringen; diese Persönlichkeiten sind mit wenig Ausnahme dieselben, die schon bezeichnet wurden.

Die Originalmodelle werden dem hiesigen (römischen) Kunstgewerbe-Museum einverleibt und von hier aus die Abgüsse an die Museen und Schulen des Landes vergeben.

Rom, im Mai 1885. Fr. Otto Schulze.



hier aus direkt durch ein Thonrohr nach der Waschküche im Erdgeschoss gegeben werden.


Die beiden Haupt-Gebäude wurden in Ziegelrohbau ausgeführt, unter Anwendung von Siegersdorfer Verblendsteinen und Terrakotten. Der Sockel erhielt eine Verblendung aus Tuffstein, der am Ort gebrochen wird. Die Dächer sind mit englischem Schiefer eingedeckt; ebenso haben die Fenster- und Brüstungsgesimse eine Schieferabdeckung erhalten. Die Treppe im Vestibül ist aus sächsischem Granit, die nach dem Obergeschoss ist auf steigenden Kappen gemauert und hat eichene Tritt- und Setzstufen.

Das neue Krankenhaus zu Langensalza, mit dessen Bau i. J. 1882 begonnen wurde, befindet sich seit 1883 in Benutzung. Der städtischen Krankenhaus-Verwaltung steht eine zweite (Weiß'sche) Stiftung zur Seite, die für die Instandhaltung und Erneuerung des Inventars sorgt und die Kosten für 2 oder 3 Diakonissinnen und für die ortsangehörigen Kranken zu tragen hat. Die Leitung des Hauses steht unter einem Arzte und zwei Schwestern des Diakonissinnen-Hauses zu Halle a. S., denen das erforderliche Dienstpersonal beigegeben ist. Diese Organisation hat sich vollkommen bewährt. C. F. Hesse, Reg.-Bmstr.


Ideen zur Ausführung der Touage auf der obern Donau.

Am 31. Januar d. J. wurde im Donau-Verein zu Wien die wichtige Frage der „Einrichtung einer Touage auf der obern Donau, von Wien aufwärts“ erörtert. Die hohe

stände des Kettenbetriebes kommt dieser Sachverständige namentlich in Bezug auf die Einrichtung der Touage auf der obern Donau-Strecke zu dem wichtigen Ergebniss:



a) Schieber mit Lufthahn.



a) Luftheizkammer. b) Warmwasserheizung. c) Desinfektionsofen.

wirtschaftliche Bedeutung eines solchen Unternehmens ist allseits anerkannt.

Die I. k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft in Wien, welche im Jahre 1869 die Konzession zu einer solchen Einrichtung in Ober-Oesterreich erworben hatte, hat mit der Ausführung des Projekts bis heute gezögert, jedoch durch ihren Ober-Inspr. Hrn. Marchetti bei den Verhandlungen über diesen Gegenstand die Gründe mitgeteilt, welche von der Ausführung noch haben absehen lassen. Diese sehr detaillirten und sich speziell auf dem technischen Gebiete bewegenden Darlegungen, namentlich betr. die Vorkommnisse bei der seit langer Zeit im Betrieb befindlichen Kettenschiffahrt auf der Strecke unterhalb Wiens, wo noch bedeutende Strömungen und theilweise große Fahrtiefe vorhanden, sind außerordentlich lehrreich und werthvoll. Im ganzen geht daraus hervor, dass erhebliche Uebelstände und Schwierigkeiten sich




Fig. 1.

Zum Brauche
Von der Wasserleitg. kalt Vom Ofen warm
kalt, warm oder gemischt Zum Ofen kalt Von der Wasserleitg. kalt




Fig. 2.

„Für uns auf der Donau ist es eine Frage des Lebens und Sterbens.“

Die Leistungsfähigkeit der Rad-dampfer ist bei einer so bedeutenden Strömung, wie sie auf dieser obern Strecke meist vorhanden, erfahrungsgemäß bergwärts eine sehr geringe und der Anwendung der Schraube steht die theilweise sehr geringe Fahrtiefe, bis zu 0,5 m, entgegen. Daher ist der obige Ausspruch, dass nur die Touage hier helfen kann, voll gerechtfertigt. Außerdem hebt Hr. M. in seinem Vortrag noch besonders hervor, dass ein Rad- oder Schraubendampfer, um denselben Schiffszug unter ganz gleichen Umständen bergwärts zu befördern, eine Maschine erfordert, welche in der heutigen Praxis, je nach den Verhältnissen, 2 bis 4 Mal so viel Brennstoff verbraucht, als die Maschine eines gleich leistungsfähigen Tonneurs.

Als hauptsächlichste Schwierigkeit des Betriebes der Ketten-

Schnitte C. D.





Fig. 3.

erst allmählich nach einem längern Betriebe zeigten, die aber nach und nach, wie Hr. Marchetti betont, von größter Bedeutung wurden. Trotz der vielen von Hrn. Marchetti geschilderten Miss-

schiffahrt auf der Donau schildert Herr M. die zahllosen Kettenbrüche und deren „heillose“ Konsequenzen. Auch hebt er die bei der starken Strömung nicht zu vermeidende große



KRANKENHAUS ZU LANGENSALZA. (WEISS'SCHE STIFTUNG.)

Betriebsstörung hervor, welche je nach Umständen 3 bis 4 Stunden häufig sogar bis zu 24 Stunden dauert, um die Kettenenden wieder zu vereinigen, namentlich wenn ein Bruch vor dem Schiffe stattgefunden hat. Tritt ein solcher Unfall ein, so ist nicht nur ein empfindlicher Zeitverlust zu verzeichnen, sondern es ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass das ganze Schiff zu Grunde geht. Er vergleicht einen solchen Kettenbruch mit einer vollständigen Entgleisung und Verkehrs-Unterbrechung bei einer Eisenbahn.

Eine ausführliche Statistik von Kettenbrüchen während des Betriebes auf größeren Touage-Linien, wie von Hrn. M. vorgelegt, ergibt eine sehr rapide Steigerung derselben nach längerer Betriebszeit. Es steigert sich die Anzahl der Brüche bei einer Stärke des Ketteneisens von 22 mm pro Meile (zu 7 500 m) und Jahr bis zum fünften Betriebsjahre auf 21, bis zum achten zu der enormen Zahl von 206 Brüchen. Bei 25 mm Ketten-Eisenstärke steigern sich die Brüche pro Meile und Jahr bis zum fünften Betriebsjahre auf 10 und bis zum achten auf 162.

Um so zahlreiche Kettenbrüche zu vermeiden, beabsichtigt man für die Rhone Ketten von 36 mm Eisenstärke, für die Stromschnellen daselbst jedoch Stahlkette, welche die enorme Stärke von 40 mm hat, zu verwenden. Bei der Thalfahrt zeigte sich überdies eine sehr bedeutende Abnutzung der Kettenglieder.

Nach den gesammelten Ausführungen des Hrn. Marchetti sind die Kettenbrüche bei weitem das größte Hinderniss im Betriebe. Es ist dieser Uebelstand vornehmlich der Grund, weshalb die I. k. k. priv. D.-D.-G. mit dem weiteren Vorgehen der Touage auf der oberen Strecke so lange gezögert hat und noch heute unschlüssig ist, ob das Unternehmen überhaupt ausgeführt werden soll. Es würde sich daher vor allem um Beseitigung dieser „Achillesferse“ der Kettenschiffahrt handeln.

Hr. M. bemerkt dazu weiter:

„Nach meiner Meinung liegt die Hauptursache in der

weise ausgeführten Oder-Touage von 22 mm Durchmesser von mir ausgeführt wurden, stellen sich in Folgendem dar:

Die Kraft P , welche zur Ueberwindung einer Last Q nebst der ruhenden Reibung eines um eine feste gusseiserne Rolle gelegten Seiles oder Kette erforderlich ist, wird bei einer halben Umwicklung des Seiles durch die Formel $P = Q e^{f\alpha}$ bestimmt, wobei $\alpha = 2,718$ Grundzahl des natürlichen Logarithmen-Systems, f der Reibungs-Koeffizient, α der bedeckte Bogen für den Halbmesser $r = 1$, also hier $\frac{2r\pi}{2} = \pi$.

Die Belastungs-Versuche ergaben im Mittel für $e f \alpha = 3$ bis höchstens 4, und zwar $P = 3 Q$ bei trockener Oberfläche, $P = 4 Q$ bei mit Wasser befeuchteter Oberfläche.

Die Kraftübertragung durch die einzelnen halben Umwicklungen des Trommelpaares, bei 3facher Umwicklung desselben, würden sich daher, wenn die Kraftübertragung einer halben Umwicklung $P = 3 Q$ angenommen wird, wie in untenstehender Skizze darstellen.

Aus Fig. 1 u. 2 ersieht man, dass die rechnungsmässige Abnahme der Seilspannung in den einzelnen Umwicklungen des Trommelpaares in einer stetigen Kurve abnehmen.

Es müssten deshalb auch die einzelnen Umwicklungs-Längen in demselben Verhältniss abnehmen, um in dem mit der Spannung P_5 stets auflaufenden Seile die allmähliche Spannungs-Abnahme bis zur Grösse Q zu gestatten. Dies ist jedoch nur zu erreichen, wenn die Rillen der Trommeln einen Kegel bilden.

Bei Verwendung des Seiles genügt hier eine Abnahme des Durchmessers der vierten Rille von 2 bis 2,5 mm.

Der Konus der Trommeln hat bei der Fahrt in entgegen gesetzter Richtung noch den Vortheil, dass das bei der Thalfahrt meist lose auflaufende Seil auf den Trommeln eine grössere Spannung erhält.






Fig. 3.



Seilspannung im vorderen auflaufenden Seile.

Seilspannung im ablaufenden Seile durch Befahren einer Kurve vergrößert (siehe Q, P, P₁).
Seilspannung der zweiten Umwicklung des Trommelpaares durch Abnutzung der Trommelrillen vergrößert (siehe P₂ und P₃).



Natur des Schweissens der Kette, die eben ein Menschenwerk ist“, eine Aufzierung, die den Verfasser dieses Aufsatzes veranlasst, seine vieljährigen Erfahrungen im Tauerei-Betriebe mit Drahtseil-Dampfern hier mitzutheilen.

Seilbrüche sind bei einem solchen Betriebe äußerst selten. Wenn sie vorkommen, werden sie gewöhnlich durch eine muthwillige Beschädigung des Seiles oder durch eine Verletzung desselben zufolge des Schleifens von Ankern verursacht.

Wenn Hr. M. bemerkt, dass die Brüche sich besonders auf Strecken der Donau mit seichten Stellen, Gefällsstürzen, starken Krümmungen usw. häufen, so habe ich unter ähnlichen Verhältnissen beobachtet, dass beim Betriebe meiner Drahtseildampfer, mit Verwendung von einem Trommelpaar mit 3facher Umwicklung des Seiles zur Kraftübertragung, nach einiger Abnutzung der Trommelrillen stets eine ganz abnorme Spannung des Seilstranges der zweiten Umwicklung eintrat.

Es war daher die Aufgabe, die Ursache dieses Uebelstandes sowohl durch theoretische Studien als durch die Praxis, d. h. durch häufige Beobachtung des Trommelpaares während des Betriebes, namentlich beim Befahren von Kurven usw. zu ermitteln.

Da die Entfernung der beiden äußersten Stränge des Trommelpaares nur 150 mm beträgt, so konnte man die Stärke der Seilspannung durch das Gefühl bemessen und vergleichen, indem man die einzelnen Stränge mit der Hand betastete.

Bei der Kette kanu eine derartige Beobachtung nicht stattfinden, da die Entfernung der äußersten Stränge zu groß ist, um eine solche Diagnose vornehmen zu können. Die Untersuchung der Kettenspannung der einzelnen Stränge, z. B. durch Anschlagen mit dem Hammer, hat wenig Erfolg, da die Kettentränge bei den starken Dimensionen der Kette seltener eine der Schleppleistung entsprechende Spannung annehmen. Die Resultate dieser Studien, sowie von Belastungs-Versuchen, welche mit der Kette von 25,4 mm (1 Zoll engl.) Gliederstärke der früheren Kettenschleppschiffahrt der Ober-Elbe zu Dresden, sodann mit Drahtseil der versuchs-

beiten zu lassen. Es findet daher so lange ein Rutschen des Seils statt, bis durch Abnutzung der Rillen der erforderliche Konus hergestellt ist. Nach längerem Betriebe wird jedoch die Rille der ersten und zweiten halben Umwicklung des Trommelpaares die größte Abnutzung zeigen, da dieselbe dem stärksten Seildruck während des Schleppens der Fahrzeuge ausgesetzt ist. Alsdann muss die Kette oder das Seil, wenn diese aus der ersten Umwicklung in die zweite einlaufen, um die Differenz der Umwicklungs-Länge, welche durch die Abnutzung der Rillen entstanden ist, sich strecken, oder es muss ein Rutschen der letzten Seilstränge stattfinden. Die Kette lässt jedoch eine Streckung nur in äußerst geringem Maasse zu; beim Drahtseile verhält sich dies ganz anders. Ist die Streckung zu groß, so muss ein Bruch bei jener wie bei diesem stattfinden, Fig. 3.

Ist z. B. die Abnutzung der Rillen der ersten Umwicklung $\delta = 5$ mm, so ist die Verkürzung der Umwicklungs-Länge gegen die anfängliche $2\delta\pi = 2 \cdot 5 \cdot 3,14 = 31,4$ mm.

Man sieht hieraus, dass bei so geringer Abnutzung die Streckung schon eine ganz bedeutende ist.

Bei den Kettenschiffen beträgt der Abstand der Trommeln ca. 2,8 m. Die Kettentränge werden aber bei diesem Trommelabstande schon weit über die Elastizitäts-Grenze des Materials in Anspruch genommen, daher ein Aufgehen der Schweissstellen und Bruch der Kette unvermeidlich ist.

Beim Befahren an der im Flussbette stramm liegenden Kette oder beim Befahren von Kurven ist jedoch ein Rutschen der hinteren Kettentränge meist nicht möglich; daher hier die größte Zahl der Brüche vorkommt.

Wie nun aber diesem Uebelstande entgegen treten?

Um die Abnutzung der Trommelrillen bei der Drahtseilschiffahrt auf ein bestimmtes noch zulässiges Maafß zu beschränken, habe ich die Trommeln mit Bandeisen belegt, welche öfters erneuert werden. Dieses Verfahren hat sich mehre Betriebsjahre hindurch vollständig bewährt.

Die Bandeisen waren 25 mm breit und hatten eine Dicke von 6 bis 7 mm. Dieselben wurden in 6 Segmenten mit kurz umgebogenen Enden durch kleine Nieten von 6 mm Stärke befestigt und waren nur selten auszuwechseln. Eine Erneuerung der Trommeln wegen abgenutzter Trommelrillen war daher nicht erforderlich. Die Befestigung der Bandeisen mit 6 mm Nieten genügte vollständig, da die Reibung zwischen Trommel und Bandeisen ziemlich gleich der zwischen Bandeisen und Drahtseil ist, so dass diese Befestigung nur das Herunterfallen des Bandeisens von den Trommeln zu verhüten hat.

In Bezug auf dieses Verfahren bemerkte der Königl. Oderstrombau-Direktor Hr. Bader, in einem Gutachten über die Einrichtung der Taueri auf der Oder, vom 20. Januar 1882: „Bei Kettenschiffen kann selbstverständlich eine solche einfache und leichte Ausfütterung der Trommelrillen nicht angebracht werden, weil die Abnutzung durch die schwere Kette und deren sägeartige Wirkung bei dem unvermeidlichen Rucken und Gleiten der Kette sehr bedeutend sein würde und die stärksten Bandagen abgerissen werden müssten.“

Und der General-Direktor der „Kette“ Dresden, Hr. Bellingath äußerte sich seiner Zeit in Erörterungen über die für die Oder in Frage kommenden Systeme der Ketten- und Seilschiffe dahin: Werden die Bandagen warm aufgezogen, so muss dies mit Gewährung eines außerordentlich großen Schwindmaafßes geschehen, weil sonst die Bandage zum Rutschen kommt. Daraus folgt, dass die Bandagen ziemlich stark sein müssen, um die große Spannung zu ertragen. Bei Bandagen von 90 mm Breite und 25 mm Dicke durch Nieten befestigt, sprangen nach einigem Gebrauch jedoch die Gusstahl-Nieten von 25 bis 40 mm Durchmesser oder es wurden die Nietlöcher erweitert. So stark ist die Wirkung der Friktion auf die Bandage. Die Erscheinung ist wesentlich mit dadurch zu erklären, dass die Bandage unter dem unaufhörlich auf ihr lastenden Drucke eine größere Länge erhält, also gewissermaßen länger gewalzt wird.

Wenn nun auch nach meiner Ansicht der Grund des Reißens der Nieten der Bandagen lediglich in der enormen Kettenspannung der zweiten Umwicklung der Trommeln, welche durch Abnutzung der Rillen entsteht, liegt, so wird es dennoch schwierig sein, ein Mittel zu finden, um bei den Kettenschiffen eine ähnliche Konstruktion zu ermöglichen, wie die beschriebene, in der Praxis sich so vorzüglich bewährte.

Seilbrüche werden, wie schon bemerkt, dadurch vollständig vermieden, wenn das Seil nicht schon anderweitig beschädigt worden ist. Doch sind diese Fälle selten, da das Seil meist im Fahrwasser liegt, wo nicht geankert werden darf.

Wie sehr die Kette selbst bei geringerer Strömung, als die Donau hat, durch Abnutzung der Kettenglieder und durch die Streckung bei abnormer Spannung, verursacht durch die Abnutzung der Trommel-Rillen, leidet, zeigt der Geschäftsbericht der Kettenschleppschiffahrt der Ober-Elbe zu Dresden 1873. Es heisst darin:

„Für die Abschreibungen haben die bisherigen Grundsätze Anwendung gefunden und bemerken wir zu der vorgenommenen Auswechslung der Schleppkette, dass die alte Kette von 44 Meilen sich im Laufe der Jahre um ca. 1 Meile gelängt hat.“

Die Längung dieser Kette beträgt also incl. Abnutzung der Glieder 2,27 %, d. h. pro m 22 mm.

Ferner meldet der Geschäftsbericht der früheren vereinigten Hamburg-Magdeburger Dampfschiffahrts-Compagnie vom J. 1880:

„Der starke Verschleiß der Kette legt uns die Verpflichtung auf, die bislang jährlich mit 7 % vom Anschaffungswert bemessene Abschreibung zu erhöhen und wir haben für das abgelaufene Jahr 12 1/2 % vom dem Neuanschaffungswert der Ketten in den Erneuerungsfond gelegt.“

Ein weiterer Uebelstand, bemerkt Hr. Marchetti, welcher sich bei der Kettenschiffahrt der Donau auf der Strecke Pressburg-Wien zeigte, ist die Verschiebung der Kette. Im abgelaufenen Betriebsjahre betrug dieselbe ca. 27 km, etwa die Hälfte der ganzen Betriebsstrecke. Da, wie es sich heraus gestellt hat, die Kettenschiffe bei der starken Strömung die Thalfahrt nur mit größter Gefahr für Schiffe und Mannschaft bewerkstelligen können, so wurde die Kette nur zum Schleppen bergauf benutzt. Hierdurch allein ist die allmähliche Verschiebung zu erklären. Man sieht daraus, dass die bedeutende Stärke und das große Gewicht der Kette in diesem Falle nicht ausreicht, wenn dieselbe nicht durch die Thalfahrt wieder in das richtige Fahrwasser gelegt werden kann.

Die ferneren Uebelstände, welche Hr. Marchetti beleuchtet, sind die durch die starken Geschiebe verursachten Verkiesungen und Versandungen der Kette.

Diese haben zur Folge, dass die Kette jetzt jeden Winter aus der Donau heraus genommen werden muss. Wenn der richtige Moment verpasst wird, nach einem Hochwasser, so ist dieselbe nicht mehr zu heben, sondern muss auf dem Flussgrunde liegen bleiben.

Der Geschäftsbericht der vereinigten Hamburg-Magdeburger Schleppschiffahrts-Kompagnie vom Betriebsjahr 1879 bemerkt über das Verhalten der Kette auf der untern Elbe noch, dass man in Folge starker Versandungen einige große Maschinenbrüche zu beklagen hatte.

Zur Frage schliesslich, in welcher Weise ein möglichst ungestörter Touage-Betrieb auf der Donau gerade wegen der bezeichneten sehr ungünstigen Verhältnisse zu bewerkstelligen sein würde, unterbreite ich folgendes: Da nachgewiesen ist, dass die Beschädigung der Kette durch die Ueberanstrengung derselben zwischen den Trommeln geschieht, welche entweder sofort oder auch beim spätern Betriebe zu Kettenbrüchen führt, und dass ein öfteres Ausfütern der Trommelrillen nicht möglich ist, auch anderweite praktische Mittel zur Kraftübertragung bei Benutzung einer Kette vorläufig nicht vorhanden sind, so muss die Verwendung derselben hier ausgeschlossen werden. Da ferner trotz der großen Schwere der Kette eine Verschiebung derselben auf dem Flussbette nicht vermieden werden konnte, so ermöglichen allein kleine Schleppzüge mit Verwendung des Drahtseils und häufige Thalfahrten, um letzteres in das richtige Fahrwasser zu verlegen, auf der obern Donau den Touagebetrieb.

Wenn kleine Schleppzüge befördert werden, so braucht das erforderliche Seil nur eine geringe Stärke zu erhalten und macht alsdann die Hebung desselben aus den Versandungen nur geringe oder keine Schwierigkeit. Im Nothfalle kann auch das Seil auf einzelnen Strecken, wo die Bewegung der Geschiebe sehr bedeutend ist, bei Einstellung des Betriebes aus dem Flussbette heraus genommen werden.

Eine erhebliche Verminderung der Kosten der Schleppkraft, bei kleinen Schleppzügen, würde durch die Verwendung der natürlichen Schleppkraft d. h. der lebendigen Kraft des Wassers zumal auf der obern Donau durch die von mir konstruirte „Wasserlokomotive“ (D. R.-P. No. 23212), welche in No. 58 dieser Zeitung pro 1884 näher beschrieben ist, erreicht werden können. Wenn die Wasserlokomotive mit 3 paar kleinen Schaufelrädern, die auf einem gemeinschaftlichen Rahmen gelagert sind, eingerichtet wird, so können für den Preis eines Kettendampfers von 87200 M 4 Stück derselben angeschafft werden. Die Schiffszüge reduzieren sich alsdann auf etwa den 4. Theil der von den Kettenschiffen beförderten Fahrzeuge. Die Bedienungsmannschaft der 4 Wasserlokomotiven würde ungefähr derjenigen eines Kettenschiffes gleich kommen.

Diese Schleppzüge erfordern nur ein dünnes Kabel; ein Drahtseil von 22 mm Durchmesser genügt vollständig. Ein solches Kabel kann, einzelne Stellen ausgenommen, welche der Versandung und Verkiesung besonders ausgesetzt sind, über Winter liegen bleiben, da dasselbe leicht wieder zu heben ist.

Der Tarif dieses Schleppbetriebes wird ein sehr geringer sein können, indem die Amortisation für Dampfmaschine und Kessel wegfällt und die Kosten für Kohlen erspart werden.

Für die Erhaltung des Seiles in dem richtigen Fahrwasser und zur Ausgleichung der durch die Bergfahrt entstandenen Verschiebung desselben sind auf der gesamten Betriebsstrecke nur einige kleine Drahtseildampfer nach meinem System D. R.-P. No. 22 378, erforderlich. Dieselben bewerkstelligen die Thalfahrt und können gleichzeitig als Schleppschiffe zu Berg verwendet werden. Das Kabel ist über die Mitte des Schiffes geführt und besitzt daher ein solcher Tauer die für Richtiglegung des Seils erforderliche Steuerfähigkeit. Die Kraftübertragung wird durch ein Trommelpaar und durch 3fache Umwicklung des Seils bewerkstelligt. An beiden Enden sind einfache Zu- und Abführungs-Apparate mit Verwendung einer „Seilscheibe mit wellenförmiger Rille, D. R.-P. No. 5361“ symmetrisch angebracht.

Bei felsigem Untergrund und Klippen kann stellenweise stärkeres Stahldraht-Kabel verwendet werden. Der gleichzeitigen Verwendung eines solchen starken Seiles steht bei der Wasser-Lokomotive und auch bei meinem Tauer nichts im Wege.

Bei dieser Einrichtung beträgt das Anlage-Kapital für das Drahtseil nur 1/3 desjenigen der Kette. Außerdem gewährt das Seil eine bedeutend größere Sicherheit des Betriebes bei der starken Strömung und die Reparaturkosten der Wasser-Lokomotive und Seildampfer sind unverhältnissmäßig geringer, als bei den Kettenschiffen.

Es ist sonach meine Ueberzeugung, dass durch geeignete Verwendung des Drahtseiles in der dargelegten Weise und mit den bezeichneten Hilfsmitteln eine betriebsfähige und wirtschaftlich rentable Touage auf der oberen Donau sehr wohl zur Ausführung gebracht werden kann.

Berlin, April 1885.

W. Wernigh, Ingenieur.

Vermischtes.

Zur General-Versammlung des Verbandes deutscher Arch.- u. Ingen.-Vereine 1886 zu Frankfurt a. M. hat der Frankfurter Arch.- u. Ingen.-Verein bereits jetzt die Vorbereitungen in die Hand genommen, darunter insbesondere die Her-

stellung eines größeren Werks das unter dem Titel „Frankfurt und seine Bauten“ erscheinen und außer dem eingehenden Text eine große Zahl Illustrationen in Lichtdruck und Zinkotypie enthalten soll.

Die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte wurde den nachbenannten Vereins-Mitgliedern übertragen: Allgemeines und Bau-

geschichte Frankfurts: Architekt Otto Lindheimer; Kulturbauten: Prof. Luthmer und Bauinspektor Koch; Gebäude für öffentliche Sammlungen: Prof. Sommer; für Gesundheitspflege, Lehranstalten und Bauten der städtischen Verwaltung: Baurath Behnke; Bauten der Staats- und Reichsregierung: Baurath Wagner; Theater, Vergnügungsorte und Gasthöfe: Architekt Lieblein; Privatwohngebäude: Architekt v. Hoven; Wasserbau, Brücken- und Straßensbau und Wasserversorgung: Brth. Lindley; Städtische Beleuchtung: Direktor Kohn; Eisenbahnbauten: Reg.-Bmstr. Riese; Industrielle Etablissements: Ingen. Askenasy.

Aufstellung des Entwurfs einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten. Bekanntlich ist in der letztjährigen Delegirten-Versammlung des Verbandes zu Stuttgart der Beschluss gefasst worden, die alte schon aus den 60er Jahren stammende Frage der Aufstellung einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten abermals in Beratung zu nehmen, nachdem die Bearbeitung derselben seit nunmehr 12 Jahren vollständig geruht hat; als referirender Verein wurde der zu Hannover bestimmte, als korreferirender der Verein zu Frankfurt a. M.

Der Vorstand des erstern Vereins hat bereits jetzt dem Verbands-Vorstande den Entwurf einer solchen Norm überweisen können. Sie bildet ein kleines Opus von 16 Druckseiten, welches Vorschläge enthält zu Honorar-Sätzen bezw. für Vermessungs-Arbeiten, für Ingenieur-Arbeiten: im Straßensbau, im Brückenbau, im Eisenbahnbau, im Wasserbau, im Wasserversorgungs- und Entwässerungswesen, im Heiz- und Lüftungswesen, für bautechnische Ingenieur-Arbeiten bei industriellen und gewerblichen Anlagen, bei Konstruktionen des Hochbaues, endlich bei maschinen-technischen Anlagen.

Wie man aus dieser Aufzählung erkennt, handelt es sich um ein sehr umfassendes Material, dessen Zusammenstellung und organische Gliederung in so kurzer Zeit nur möglich war auf Grund gegebener Unterlagen, als: der Architekten-Norm, der vom Verein deutscher Ingenieure aufgestellten Norm, der österreichischen und schweizerischen Honorar-Norm, der Norm der Genossenschaft der Civil-Ingenieure zu Berlin. Die aufgestellten Sätze sind, wo erforderlich, in Kürze begründet.

Die Arbeit ist eine überaus fleißige; eine weitere Durcharbeitung wird aber wahrscheinlich zu Vereinfachungen in formaler Hinsicht führen und die etwas überreiche Mannichfaltigkeit, welche angestrebt ward, beschränken. Die Verfasser des Entwurfs betonen indess mit Recht, dass vor Inangriffnahme dieser ferneren Arbeit es sich empfiehlt, den Entwurf insbesondere hinsichtlich der Branchbarkeit seiner Ansätze einer möglichst vielseitigen Kritik durch Vertreter der betr. Fachrichtungen zu unterbreiten. Dazu würde es sich empfehlen, dass der Verbands-Vorstand den Entwurf gegen Erstattung der geringen Selbstkosten — oder noch besser gratis — an Anfordernde verabfolgt, ein Gedanke, dessen Ausführung wir hiermit nachdrücklich empfohlen haben möchten.

Geschützte Amts-Bezeichnung für Landmesser. Zu dem in No. 33 der Deutsch. Bauztg. von den vereideten Feld- resp. Landmessern ausgesprochenen Wunsche, dass ihnen eine „geschützte Amts-Bezeichnung“ beigelegt werden möge, erlaube ich mir zu bemerken, dass nach meiner Meinung dem Wunsche am einfachsten dadurch Rechnung getragen werden könnte, dass den vereideten Messern der Titel: „Regierungs-Landmesser“ beigelegt wird, wie er bei den geprüften Bauführern, Baumeistern etc. eingeführt ist. Ein jeder weiß sodann, wer die Prüfung bestanden hat und von der Regierung vereidigt worden ist.

A. v. St.

Die ständige Kommission der Münchener Konferenz soll nach dem Ergebniss einer darüber veranstalteten Abstimmung am 21. u. 22. September d. J. zu München zusammen treten, um die bis dahin in der Bearbeitung der Einzelfragen erzielten Resultate in die Form von „Beschlüssen“ zu kleiden, welche später dem Plenum der Konferenz zur Gutheißung vorzulegen sind.

Bei der so eben beendeten Abstimmung sind, wie hinzu zu fügen nicht überflüssig erscheinen mag, im ganzen 54 Stimmen abgegeben worden, wovon 26 auf Dresden und 28 auf München gefallen sind.

Ueber ein neues Feuerlöschmittel berichtet das Frankfurter Journal, dass dasselbe aus einer Flüssigkeit bestehe, welche in kugelförmige Flaschen gefüllt ist; zur Anwendung wird die Flüssigkeit entweder direkt ins Feuer geschüttet, oder es wird die Flasche so heftig gegen einen festen Gegenstand, der in oder neben der Feuerstelle sich befindet, geschleudert, dass sie zerbricht und ihr Inhalt ins Feuer verspritzt. Das Mittel scheint seinem Namen „Star-Handgrate“ nach zu schließens amerikanischen oder englischen Ursprungs zu sein: es wird von praktischen Proben, die in Frankfurt a. M. angestellt sind und günstige Resultate ergeben haben sollen, berichtet. Nähere Auskunft ist von Hrn. Civil-Ingenieur Dill in Frankfurt a. M. zu erlangen.

Berliner Mosaik-Platten. Unter diesem Namen bringt das hiesige gut renommierte Baumaterialien-Geschäft von E. Albrecht, N.W., Georgenkirch-Str. 23/24 ein Fliesen-Fabrikat in den Verkehr, von welchem uns ein Musterblatt vorgelegt war, das 30 ver-

schiedenfarbige Dessins und eine größere Anzahl einfarbiger Fliesen in verschiedenen Proben nachweist. Die benutzten Farben sind grau, braun, gelb, roth, blau und grün, bieten also, da jede Farbe in mehreren Nuancen auftritt, eine verhältnißmäßig reiche Skala; die Muster sind, den Bezeichnungen entsprechend, einfache und komplizirtere geometrische. Nach dem, was uns über Material und Fabrikation mitgetheilt wird, ist ersteres seinem Hauptbestandtheile nach Portlandzement und wird bei der Herstellung ein außerordentlich hoher Druck angewendet. Die Platten zeigen eine besondere Schärfe der Muster und sind von hohem polirähnlichem Glanze, so dass sie selbst für Luxuszwecke verwendungsfähig erscheinen. Vielfache Erprobungen setzen die Fabrik in den Stand, vieljährige Garantie für Haltbarkeit, Farbenbeständigkeit usw. ihren Abnehmern anzubieten.

Rechtsprechung.

Beweis bezügl. des Lübschen Fensterrechts. — Bei einer auf Titel XIII, Art. 13, Buch III des Lübschen Rechts gestützten Klage hat Kläger nur das Vorhandensein der Fensteranlage, Verklagter aber einredeweise das frühere Vorhandensein von Fenstern zu beweisen. — (Erk. des V. Senats d. Reichsger. vom 9. März 1882.)

Anlage von Höfen in Berlin. — § 27 der Bauordnung für Berlin vom 21. April 1853 bestimmt, dass in jedem Grundstücke ein freier Hofraum von 5,34 m Länge und Breite verbleiben muss und § 41 a. a. O. und die Polizei Verordnung vom 12. März 1860, dass Wände, welche in des Nachbarn Grenze stehen, oder dieser Grenze gegenüber weniger als 5,34 m (17 Fuß) von demselben entfernt sind, als Brandmauer gelten, welche keine Öffnungen erhalten dürfen. Diese Maasse bilden die Minimalmaasse, von welchem im sanitäts- wie feuerpolizeilichen Interesse nicht abgegangen werden darf. — (Erk. d. Ober-Verwaltungs-Gerichts zu Berlin vom 25. November 1882.)

Umfang der Verpflichtung des Hauseigenthümers bezüglich des Bürgersteiges. — Die Verpflichtung des Hauseigenthümers zur Herrichtung und Unterhaltung des Bürgersteiges erstreckt sich nicht nur auf die der Straße anliegenden Haus-Grundstücke, sondern auf alle zur Bebauung bestimmten und geeigneten anliegenden Grundstücke überhaupt. — § 81, I. 8 Preufs. A. L.-R. — (Erk. d. V. Sen. des Reichsger. vom 24. Mai 1882.)

Anwendung des § 230, Abs. 2 R.-Str.-G.-B. (Körperverletzung durch Fahrlässigkeit). — Dieser Paragraph ist auf einen Gewerbsmann, zu dessen Gewerbe die Leitung von Bauten gehört, auch dann anzuwenden, wenn der Bau, bei dem er eine Fahrlässigkeit verschuldete ihm nicht übertragen war, sondern er sich eigenmächtig in die Bauleitung einmischte. — (Erk. des III. Straf-Sen. des Reichsgerichts vom 7. Juni 1882.)

Konkurrenzen.

Ein Preis-Ausschreiben, betreffend die kritische Darstellung der bisher zur Verhütung der Verunreinigung fließender Gewässer angewendeten Klärungs-Verfahren von Abwässern, die in gewerblichen Betrieben, bei Gruben- und Aufbereitungs-Anstalten sich ergeben, ist soeben vom Verwaltungsrath des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins erlassen worden. Preis 900 M.; Termin 31. Dezbr. d. J. Nähere Angaben hierzu finden sich im Inseraten-Theil dieser Nummer.

Personal-Nachrichten.

Mecklenburg-Schwerin. Distrikts-Baumeister Oppermann zu Dobberan ist zum Bau-Direktor und Mitglieder des Großherzogl. Eisenb.-Kommissariats in Schwerin ernannt. — Die Verwaltg. des Dobberaner Kameral-Bau-Distrikts ist dem Baumstr. Friedr. Vofs, bisher in Güstrow, kommissar. übertragen worden.

Gestorben: Landbaumeister Luckow in Rostock.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. P. H. in Innsbruck. Genauer über den Rabitz'schen Patentputz können Sie bei dem Erfinder desselben Hrn. C. Rabitz, Berlin NW. Scharnhorststr. 7 in Erfahrung bringen.

Berichtigungen. Hr. Ing. Lueger bittet uns um folgende Berichtigungen zu dem in No. 38 cr. abgedruckten Referat über seinen Vortrag, betr. Entstehung der Hochwasser und Fortschreiten der Fluthwelle:

S. 231, Sp. 1 Zl. 11 u. 12 v. u. muss gesetzt werden *Q. dt.* bezw. *V. dt.* und *q. dt.*; der Nachsatz „in derselben Zeit“ ist überflüssig.

S. 232, Sp. 2 Zl. 15 v. o. lies „Zeit“ anstatt Weise.

Die Schlussbemerkung an der Uebersicht über neu eröffnete Eisenbahnen in No. 38 ist dahin zu berichtigen, dass die Drachenfelsbahn die erste Zahnradbahn in Deutschland für Personenbetrieb ist. Für Beförderung von Erz und Schlacke ist zwischen Hüttenwerk und Erzgrube Wasseralfingen, die von Ob.-Brth. v. Morlock gebaute Riggbach'sche Zahnradbahn seit 28. Oktbr. 1876 im Betrieb. Ganze Länge 1420 m. Zahnstange 763 m — 78 % Steigung, im übrigen 25 %. 1884 wurde auch die Zahnradbahn Stuttgart-Degerloch eröffnet, welche den Personen-Verkehr dient.

M.

Inhalt: Die Erweiterung der Wasserwerke der Stadt Hannover. — Zum Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungsräumen. — Kunstgewerbliche Erzeugnisse aus Glas. — Neuerung an Zugschützen in Schleusen.

thoren. — Vermischtes: Die Fixirung der Gehälter der bei den Auseinandersetzungs-Behörden beschäftigten Vermessungs-Beamten. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Die Erweiterung der Wasserwerke der Stadt Hannover.

(Mittheilung nach einem Vortrage des Stadtbauraths Bokelberg, gehalten im Hannoverschen Architekten- u. Ingenieur-Verein.)

Die jetzt im Betriebe befindlichen Wasserwerke* sind auf Grund der vom Baurath Hagen 1874 angestellten Versuche über die Ergiebigkeit der Kieslager des Leinethals in der Weise angelegt, dass ein in beigelegter Situations-Skizze punktirtes, 80 cm weites geschlitztes Sammelrohr von 918 m Länge die Entnahmestelle im Kies bildet. Bei den Versuchen wurde zwei 50 m langen Versuchsröhr bei 1 m Absenkung des Spiegels ein Tagesquantum von 6000 cbm entnommen; die Grabensohle lag etwa 1 m über dem die ausgedehnten Kieslager des Leinebettes nach unten abschließenden Thonbette und es ergab sich dabei eine Ausdehnung der Depressions-Zone von 60 m vom Versuchsröhr. Die gesammte Anlage wurde auf einen Tagesbedarf von 25 000 cbm entworfen, jedoch bezüglich der Maschinenkraft und der Länge des Sammelrohres nur für 15 000 cbm als äußerste Leistung ausgeführt, was bei 140 000 Einwohnern einem Tagesverbrauche von 107 l für den Kopf entspricht.

In den trockenen Jahren 1882 und 1883 stieg der Tagesbedarf auf 14 000 cbm und es entstand eine Spiegelsenkung, welche erhebliche Trübungen des Wassers verursachte und eine schleunige Erweiterung nothwendig machte. Da nach den ersten Versuchen das Röhr bei 500 m Länge hätte genügen müssen, während jetzt bei 918 m der Bedarf kaum gedeckt wurde, so war man zweifelhaft, ob die Sammelrohr-Anlage fortgesetzt oder ob man eine andere Art der Wassergewinnung vorziehen sollte.

Das Sammelrohr konnte bis zur Leine nur noch um 300 bis 400 m verlängert werden, wobei dann aber noch schwierige Grundverhältnisse in Frage kamen.

Andere Terrains auf dem rechten Leineufer ergaben schlechtes Wasser.

Dagegen hatten schon frühere Versuche die Ergiebigkeit des Bodens zwischen Ihme, Altenbekener Bahn und Ricklinger Beke erwiesen. Ein 0,9 m weiter Brunnen ergab bei erneuter Probe, wie damals so auch jetzt, in 24 Stunden 1380 cbm Wasser. Auch die der Stadt gehörige Wallenwiese und ein Streifen von Alten am linken Ihmeufer kam in Betracht; letzterer liegt ganz, erstere liegen z. Th. unterhalb des alten Sammelrohres. Hieraus entstand die Befürchtung, das Wasser der Kieslager möchte vor diesen Flächen durch das Röhr abgefangen werden. Diese Gefahr konnte indessen nicht eintreten, da das Röhr sehr hoch — bis 2,5 m — über der undurchlässigen Thonsohle liegt, so dass bedeutende Grundwasserströme sich unter ihm hinziehen können, welche der alten Anlage kein Wasser zuführen und in den unterliegenden Uferwiesen noch abgefangen werden können. Der Wallenwiese wird außerdem der volle Parallelstrom des Grundwassers dicht am Leinebette durch die Lücke zwischen diesem und dem Ende des Sammelrohres zugeführt. Ein Versuchsbrunnen auf dieser Wiese ergab täglich 1300 cbm brauchbaren Wassers; auf der v. Alten'schen Wiese wurde vom 7. August bis 17. Oktober 1884 ein Brunnen mit 2,2 m konstanter Spiegelsenkung betrieben, der zunächst 3000 cbm und später 1600—1700 cbm ergab und nur auf 1200 cbm sank, wenn der Wasserstand der Ihme sehr niedrig war. Es wurde dabei beobachtet, dass der Depressions-Radius eine Länge von 60 m hatte.


Hiernach wurde beschlossen, auf diesen drei Grundstücken Brunnen zu errichten, wozu noch folgende Erwägungen beitrugen.

Das Sammelrohr ist im Stande, die Grundwasser Ströme

dann ziemlich vollständig abzufangen, wenn die undurchlässige Sohle nahezu horizontal und so liegt, dass man sich ihr mit der Rohrführung genau anschließen kann; sie darf daher vor allen Dingen keine wesentlichen Erhebungen oder Senkungen enthalten. Es ist dies nun hier nicht der Fall; es kommen vielmehr scharfe Einsenkungen und starke Ströme vor, Unregelmäßigkeiten, denen man sich mittels Brunnen genau anschließen kann, während ein Röhr bald in den Thon eingeschnitten werden müsste, bald eine Kiesmulde überbrücken würde. Der Vortragende fand auf einer Reise zur Besichtigung ähnlicher Anlagen die Richtigkeit der Wahl von Brunnen in Kiel, Bernburg und Dresden bestätigt; in letzterer Stadt stellte Hr. Baurath Salbach werthvolle Erfahrungen zur Verfügung.

Bei Ausarbeitung des Entwurfes wurden dann Brunnen von 3 m Durchmesser mit gusseiserner Fassung aus je fünf 1,2 m hohen Ringen zusammen gesetzt angenommen, in welchen die drei unteren Ringe Wandschlitz haben. Die Zuströmungsflächen sind so bemessen, dass die Geschwindigkeit des zuströmenden Wassers 2,5 mm in der Sekunde nicht überschreitet, damit auch feine Bodentheile nicht mitgerissen werden. Der unterste Ring trägt eine hackenförmig stark nach außen ausladende Schneide, welche die Reibung beim Absenken zu vermindern hat, der oberste eine auf Konsolen ruhende steinerne

Brunnenauflage, welche mit Erde umschüttet, so hoch über Terrain reicht, dass die gewöhnlichen Hochwasserstände keine Ueberfluthung bewirken können. Bei höchstem Hochwasser werden die überflutheten Brunnen unbenutzbar sein, jedoch ist dann auch das Sammelrohr am leistungsfähigsten. Jeder Brunnen wird mit einem Saugrohr mit Schieber und einem Boden für Ausbesserungsarbeiten über dem gewöhnlichen Wasserstande versehen. Es sind im ganzen 9 Brunnen vorgesehen, welche sich so vertheilen ließen, dass einerseits die günstigen Stellen des Terrains ausgenutzt wurden, andererseits die Depressionskreise der einzelnen Brunnen



nicht in einander schneiden.

Die Brunnen sind in zwei getrennten Systemen von 6 bezw. 3 Brunnen vereinigt, und alle Brunnen eines Systems werden an ein Heberrohr angeschlossen. Beide Hauptrohre vereinigen sich schließlich zu einem, welches für die 9 Brunnen mit je 1500 cbm Tagesleistung bei 2,2 m Absenkung des Spiegels in den Brunnen berechnet wurde. Jeder Brunnen kann durch den Schieber seines Saugrohrs aus seinem System einzeln ausgeschaltet werden.

Bei 37 cm Geschwindigkeit entsteht in den Heberrohren ein Druckhöhen-Verlust von 34 cm für das große und von 32 cm für das kleine System. Die zulässige Absenkung des Spiegels in dem vom alten Sammelrohre versorgten Brunnen der Pumpstation beträgt nur 2,2 m, er konnte somit für die Heberrohre der neuen Brunnen nicht mehr benutzt werden. Es wurde deshalb für diese ein neuer 4,5 m weiter Brunnen aus mit Rippen verstärkten Gussringen entworfen, welcher mit dem Quellbrunnen und auch dem alten Sammelbrunnen durch Heber verbunden ist. Das lange Heberrohr der Quellbrunnen ist mit einem Dampf-Luftsäuger in Betrieb zu setzen, welcher dasselbe mit Wasser füllt und etwa angesammelte Luft entfernt; auch ist das Heberrohr mit dem zum Hochbehälter führenden Druckrohr verbunden, damit es auch von hier aus gefüllt werden kann. Ein Abreißen der Heberrohr-Wassersäule wird durch Rückschlag-Ventile in allen Quellbrunnen verhütet. Nach den gemachten Erfahrungen kann man die Leistungsfähigkeit des alten Sammelrohres mit 12 000 cbm ansetzen. Da die

* Vergl. Zeitschrift d. Hannov. Archit.- u. Ingen.-Vereins 1880. S. 189.

9 Brunnen 9.1500 = 13 500 cbm und die alte Anlage 12000 cbm liefert, wird die Gesamt-Anlage der der ersten Berechnung zu Grunde gelegten Ausdehnung des Werkes entsprechen. Vorläufig soll jedoch der Betrieb noch nicht in seinem vollen Umfang ins Werk gesetzt werden, indem die vierte Maschine mit ihren Pumpen noch nicht angestellt wird. Nach der vollständigen Ansführung werden mit der alten Sammelanlage alle vier, mit der neuen jedoch nur drei in Verbindung stehen. Es sind daher bezüglich der Entnahme eine große Zahl von Kombinationen zwischen Pumpen und Entnahmestellen möglich, namentlich ist vorgesehen, einzelnen Entnahmestellen zu Zeiten, wo nicht die höchste Leistung verlangt wird, vollständige Ruhe zu gönnen, was erfahrungsgemäß gleich bleibende Güte und Menge des Wassers auf längere Zeit gewährleistet.

Was die Kosten betrifft, so mussten die beiden nicht der Stadt gehörigen Grundstücke mit zusammen etwa 5,5 ha für 100 000 M. erworben werden. Die Baukosten betragen für den neuen Sammelbrunnen, das Heberrohr, die 9 Quellbrunnen, die vierte Maschine und ein Maschinenwärterhaus 237 000 M. Davon entfallen auf die 9 Quellbrunnen und den Heber 141 000 M., auf den neuen Sammelbrunnen 18 000 M., die vierte Maschine 66 000 M. und das Wärterhaus 12 000 M. Das alte Sammelrohr hat für 1 m 256 M. gekostet. Nach den vorliegenden Erfahrungen bedurfte man für die Leistung der 9 Brunnen 1100 m Sammelrohr, welche gegenüber der Summe von 141 000 M. für die Kosten der projektirten Gewinnung 256 . 1100 = 281 600 M. gekostet haben würden; die Brunnenentnahme ist also viel billiger. Nach den abgeschlossenen Verträgen wird jeder der 7,5 m zu seukenden Brunnen mit 1 m Anfmauerung 7 400 M. kosten.

Zum Schluss wird noch bemerkt, dass während Monaten auf den der Ihme zunächst liegenden Grundstücken chemische Proben genommen wurden und zwar besonders dann, wenn nach niedrigem Stande der Ihme die Fabrikabwässer Lindens bis an die Entnahmestelle zurück gestaut waren, wobei sich stets eine Hebung des Wassers im Brunnen ergab. Aber selbst unter diesen

ungünstigen Verhältnissen blieb das Wasser immer von gleicher Reinheit; es erscheint hiernach die Ungefährlichkeit der Nähe der verunreinigten Ihme nachgewiesen.

In der an den Vortrag anknüpfenden Debatte der Hrn. Garbe, Riehn, Ing. Bokelberg, wurde besonders auf die große Gefahr hingewiesen, welche in der geringen Entfernung mehrerer Brunnen, namentlich 1, 2 und 3 vom Ihmeufer zu sehen ist, das bei 40 m Abstand noch in den Depressionskreis der Brunnen einschneidet. Da die Ergiebigkeit der Brunnen bei den Proben mit dem Wasserstande der Ihme stieg, so muss angenommen werden, dass Ihmewasser in das Ufer eingedrungen ist, und wenn während der vergleichsweise kurzen Dauer der Versuche auch noch keine aus der Ihme übergetretenen Schmutztheile erkannt wurden, so bietet das keine Gewähr für dauernde Reinhaltung der Brunnen. Andererseits ward der Standpunkt vertreten, dass die Betten der schlickführenden Flüsse, wie das der Leine, gegen das Austreten von schmutzigem Wasser vollkommen dicht sind; im offenen Bette bewegt sich ein vom großen Parallelstrom der Grundwasser völlig unabhängiger Wasserstrom thalabwärts, welcher aus ersterem bei höherm Stande wohl Wasser aufnehme, aber kein solches an ihn abgebe. Ein Steigen des Grundwassers mit steigendem Flusspiegel beruht daher nur auf einer Stauwirkung des letztern auf ersterem.

Der Vortragende giebt die Berechtigung der durch die Lage der Brunnen entstandenen Bedenken zu, führt aber an, dass namentlich die gefährlichsten Brunnen 1 und 2 bei ungünstigem Ihmestande angeschaltet werden, und nur dazu dienen sollen, das für gewöhnlich vom Sammelrohre abgefangene Wasser aufzunehmen, wenn letzteres zeitweise außer Betrieb gesetzt werde.

Weiter ward noch darauf hingewiesen, dass sich die Möglichkeit einer ganz anderen Lösung der Frage und Hebung aller Bedenken ergeben werde, wenn die Stadt sich einmal entschliefse, das Gefälle des Wehres im Schnellen Graben zur Gewinnung der für die städtische Wasserversorgung erforderlichen Kraft auszunutzen.

Zum Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungsräumen.

Dem in No. 34. cr. dies. Zeitg. mitgetheilten Gutachten zu dieser Frage wird jeder beistimmen können. Es enthält kurz und klar, worauf es ankommt; es hebt den „Kernpunkt“, den Nachweis der Möglichkeit einer Entleerung der Räume binnen 5 Minuten genügend hervor.


Nach den Vorfällen in Nizza und Wien sind bei diesen Erwägungen die Schanspielhäuser, deren Gefährlichkeit dazu den Hauptanlass gegeben hat, auch in erster Linie ins Auge zu fassen. Nur für Theatergebäude seien deshalb einige weitere Ausführungen des obigen verdienstlichen Gutachtens gestattet.

Für Theater wird es in den seltensten Fällen möglich sein, in den Rängen die Garderoben des Publikums in ansehnlicher und bequemer Weise, vor allem aber so anzuordnen, dass dort kein Gedränge, kein Kreuzen der Wege derjenigen stattfindet, die ihre Sachen erhalten haben mit denjenigen, welche sie erst erlangen wollen. Nun gar bei Feuersgefahr wird der Gedanke, dass man sich verschiedene Treppen über Straßenhöhe befindet, die Fassung, und zwar nicht allein bei dem schöneren Geschlechte in verhängnisvolles Wanken bringen. Es würde sich daher recht sehr empfehlen, sämtliche Garderoben des Publikums nur zu ebener Erde anzubringen, wo für sie im Anschluss an die Vestibüle Gelegenheit beschafft, besonders aber der Raum unter dem Parquet (mit Oeffnungen im ganzen Umkreis desselben) ausgenutzt werden könnte. Hierzu gehört allerdings, was für

ein modernes Theater an sich selbstverständlich ist: dass Vestibüle und Treppenhäuser geheizt sind.

Die Beleuchtungs-Frage ist im Gutachten — bis auf die üblichen Sicherheits-Vorschriften — unentschieden gelassen. Für einen Punkt der Bühne erscheint jedoch die Anwendung des elektrischen Lichts unerlässlich: für die sogen. Oberrampen oder die Soffitten-Beleuchtung. Bei einer Gasbeleuchtung bestehen diese Oberrampen bekanntlich je aus einem über die ganze Bühnenbreite reichenden Gasrohr, auf welches eine Reihe von 60 bis 100 eng stehenden Schnittbrennern gesetzt ist. Diese Beleuchtungskörper, deren bei einem mittelgroßen Theater über jeder Koulissengasse einer, im ganzen also etwa 5 mit zusammen 400 Flammen vorhanden sind, empfangen das Gas durch Schläuche, hängen mit Gegengewichten eingeschnürt und wurden früher vor Beginn der Vorstellung bis zum Bühnenpodium herab gelassen, um angezündet zu werden. Seit ungefähr 10 Jahren zündet man sie elektrisch, da das Herunterlassen und Hinaufziehen zu umständlich und zeitraubend erschien, auch das Zünden nicht, was öfters wünschenswerth ist, bei offener Szene erfolgen konnte. Bequem ist diese Einrichtung; vom Regulirungs-Apparat aus kann man das Licht ganz auslösen und im Augenblick durch die Batterie wieder anzünden usw.; aber sie ist leider auch sehr gefährlich: sie war auch die Veranlassung für den Ringtheater-Brand in Wien.

Kunstgewerbliche Erzeugnisse aus Glas.

 In den Ausstellungs-Räumen der Rhein. Glashütten-Aktien-Gesellschaft in Ehrenfeld bei Köln war vor einigen Wochen eine Auswahl der in der genannten Fabrik hergestellten Erzeugnisse zur Ansicht gestellt, welche für die Antwerpener Industrie-Ausstellung bestimmt sind.

Mit Vergnügen werden sich viele Leser dies. Ztg. der hervorragenden Fabrikate erinnern, welche von der Ehrenfelder Glashütte zur Düsseldorfer Gewerbe-Ausstellung gesandt waren; es war hoch interessant, jetzt, nach Verlauf von 5 Jahren, einen Vergleich zwischen den damaligen und den heutigen Leistungen anzustellen. Während 1880 in Düsseldorf die Erstlinge der Kunstzeugnisse dargeboten wurden, finden wir jetzt diesen Zweig der Fabrikation in riesigem Maasse weiter entwickelt. Der technische Direktor der Anstalt, Hr. Romter, ist ermutigt durch die in Düsseldorf gehaltenen Erfolge und wesentlich unterstützt durch das im Bauwesen heutiger Zeit stark hervor tretende Bestreben der „stilvollen“ Ausbildung der Räume, auf dem betretenen Wege rüstig und zielbewusst weiter geschritten. Galt es doch die Aufgabe zu lösen, Erzeugnisse zu schaffen, welche denjenigen der früher in hoher Blüthe befindlichen rheinischen und flandrischen Glashütten ebenbürtig sind.

Bei einer eingehenden Besichtigung der angestellten Glaswaren konnte man beobachten, dass Hr. Romter zuerst Nachbildungen altdeutscher, venetianischer und altrömischer Gläser schuf, alsdann von vorhandenen Vorbildern Motive entnahm und dieselben zur Herstellung von Gebrauchs-Gegenständen verwertete

und, allmählich weiter fortarbeitend, jetzt vielfach nach eigenen, im Geiste der alten Vorbilder gemachten Entwürfen Erzeugnisse schafft, welche mit Recht als hervorragend bezeichnet werden müssen. Besonders ist hervor zu heben, dass nur solche Techniken zur Anwendung kommen, welche von den Glasbläsern direkt ausgeübt werden können und dass auf andere Dekorationsmittel, z. B. Malerei, Vergoldung usw. verzichtet wird.

Unter den verschiedenen Waaren bemerkten wir reticirte Gläser, bei denen zwei konische Körper, welche auf den äusseren Flächen durch aufgeschmolzene, entgegen gesetzt schraubenförmig verlaufende Fäden gemischt sind, in einander gesetzt und verschmolzen werden. Im Innern bleibt an jeder Kreuzungstelle der Fäden ein Luftbläschen zurück, welche, in Verbindung mit dem Rautenmuster der Fäden, die charakteristische Dekoration der Gläser bilden.

In Latticino oder Filigran waren Pokale, Gläser und Schalen in sorgfältigster Ausführung ausgestellt; zur Herstellung dieser reizvollen Arbeiten werden verschiedenartig gemusterte, weiß oder farbig opake Fäden in durchsichtige Glasmasse eingelassen und die so gebildeten Stäbchen zu den Gefäßformen zusammen geschmolzen. Ferner konnten die ersten Versuche der Dekoration der Glaswaren durch Millefioro betrachtet werden; auf den Glaskörpern werden die dünnen Querschnitte verschiedenartig gefärbter und gemusterter Glasstäbchen aufgeschmolzen und wird alsdann ein zweiter Glaskörper darüber gebracht, so dass die gefärbten Querschnitte zwischen den 2 Glasschichten liegen und hierdurch dem Gegenstand eine eigenartige farbig, gegen alle Einflüsse widerstandsfähige Dekoration verliehen wird.

Wenn die elektrischen Vorrichtungen stets in tadelloser Ordnung gehalten werden, klappt alles vorzüglich; wenn dies aber nicht der Fall ist, dann erscheint der Funke hier und da gar nicht oder doch zu schwach, um das Gas zu entzünden. So war es an dem Unglücks-Abend in Wien. Das Gas war längst in die geöffneten Oberrampen getreten, wollte aber nicht zünden. Da alle Versuche fruchtlos blieben, holte man eine lange Stange (die schon öfters zu diesem Zwecke gedient zu haben scheint) herbei, um mittels eines offen brennenden Spiritus-Schwammes die Oberrampen-Flammen anzuzünden. Inzwischen hatte sich der Raum über denselben mit dem reichlich aus den vielen Brennern ausgeströmten Gase geschwängert und sobald der brennende Schwamm sich näherte, erfolgte die Explosion. Die oberhalb der Soffitten hängenden leicht brennbaren Gardinen und Dekorationsstücke standen in vollen Flammen.

Die Aufführung dieser peinlichen Details war unerlässlich, um auf den gefährlichsten Punkt der Bühne, auf die Oberrampen-Beleuchtung "die volle Aufmerksamkeit zu lenken. Ueber den Oberrampen befindet sich der Luftraum, welcher bis zum Schnürboden reicht und noch etwas höher sein muss, als die Bühne vom Podium bis zu den Soffitten, damit bei Verwandlungen die Gardinen, Bögen, Schleier usw. dort hinauf gezogen bzw. von da herunter gelassen werden können. Zu einem reich ausgestatteten Stücke mit vielen Verwandlungen (Oberon, Zauberflöte) gehören 6—7 Gardinen, deren jede 120—150 qm Fläche umfasst, 20—30 Bögen und 10—15 Soffitten-Dekorationen. Dazu kommen noch einige Schleier und mindestens 2 Vorhänge an der Bühnenöffnung nebst dem Obertheil des „*manteau d'Arlequin*“. Dieser Raum hängt also voller Leinwand, Latten und Stricken: ein ungemein feuergefährliches Material!

Bricht dort ein Brand aus, so ist derselbe vielleicht nur dann zu ersticken, wenn die Stricke gekappt werden, so dass die Dekorationen auf das Bühnenpodium hinab stürzen. Dort unter dem vereinten Angriff aller Hydranten ist es möglich, des Feuers Herr zu werden.

Für die Oberrampen würde es sich also unter allen Umständen empfehlen, die Gasbeleuchtung durch elektrische zu ersetzen. Für die Kulissen-Beleuchtung, für die Unterrampe (Fußboden-Beleuchtung des Proszeniums längs des Orchesters) könnten, da sie dort stets erreichbar und viel ungefährlicher sind, die Gasflammen bleiben, damit, wenn ausnahmsweise das elektrische Licht versagen sollte, die Bühne immer noch erhellt bleibt.

In der elektrischen Ober-Beleuchtung liegt für die Sicherung der Bühne ebenso der Schwerpunkt, wie er für die Sicherung der Zuschauer in den hinreichenden Ausgängen und Treppen erkannt ist. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, so könnte man von einer ganzen Reihe anderer Forderungen absehen, die unter dem Eindruck der Wiener Katastrophe aufgetaucht und die darauf berechnet sind, den schon hinreichend schwierigen und umständlichen Bühnen-Mechanismus mit durchaus fragwürdigem Erfolge noch weit schwieriger und umständlicher zu gestalten. Die Besprechung dieser über das Ziel hinaus schießenden Ansprüche bleibt vorbehalten; heute möge nur diejenige Frage noch kurz berührt werden, welche verlangt, dass Theater-Neubauten nur isolirt auf einem großen freien Platze zu errichten sind. So sehr dies im Interesse der Vertheilung der Ausgänge und der besser entwickelten Façaden bei allen staatlichen und kommunalen Theatern mit reichlichen Mitteln anzustreben ist, so muss man doch andererseits berücksichtigen, dass durch strikte Anwendung dieser Forderung, deren Zweck der Sicherung auch auf andere Weise zu erreichen wäre, der Bau von Privat-Theatern in größeren Städten mit theurem Grund und Boden zur Unmöglichkeit wird. Die Schauspielkunst und alles, was mit ihr zusammen hängt, kann aber die Anregung, welche häufig gerade von kleinen Privatbühnen ausgeht, nicht entbehren. In die Hand der Behörden allein gelegt, würde sie früher oder später — trotz alles guten Willens — versteinern müssen. Berlin, den 2. Mai 1885.

A. Sturmhoefel.

Neuerung an Zugschützen in Schleusenthoren.

Die Anforderungen, welche an alle Schützen- und Umlauf-Konstruktionen in Schleusen gestellt werden müssen, bestehen:

1) im dichten Verschluss,




Fig. 1.

Schnitt bb

2) leichter und schnelle Handhabung,





Fig. 2.

Schnitt cc

3) möglichst großer Durchflussöffnung.



Schnitt aa

Es dürfte hiernach die nachstehend beschriebene Konstruktion beachtenswerth sein, welche ohne Verminderung des dichten Verschlusses eine erhebliche Erleichterung beim Öffnen und unbeschränkte Vergrößerung der Durchfluss-Oeffnung verspricht.

Mit den bekannten Drehklappen hat diese Konstruktion das gemeinsame, dass eine Klappe um eine horizontale Achse schwingt und die eigentliche Arbeit beim Öffnen des Schützen vom Wasserdruck verrichtet wird, während im geschlossenen Zustande, überein stimmend mit

dem Zugschütz, der volle Wasserdruck auf Erzielung des dichten Verschlusses wirkt. Die Einschaltung auf verbesserten Schluss wirkender Materialien, Hanf usw. ist thunlich.

In Fig. 1 ist ein geschlossenes, in Fig. 2 ein geöffnetes Schütz dargestellt.

Die Verschlussklappe A ist an der Oberkante der Oeffnung mittels eines Scharniers K befestigt und dreht sich beim Öffnen um K nach dem Unterwasser zu. In geschlossenem Zustande legen sich Anschlagleisten JHH unten und seitlich gegen die Klappe und werden in ihrer Lage einestheils durch die Scharniere unterstützt, durch welche sie mit dem Thor verbunden sind, andernteils durch eine Sperrschiene B, welche sowohl auf dem Thor, als auch auf den Anschlagleisten HHJ in entsprechend geformte Beschlagtheile GG eingreift und somit dem Anschlag die erforderliche Stabilität verleiht. Die Sperrschiene B ist mit dem leichten aber solide geführten und verstrebtten Gestänge CC, Fig. 3, fest verbunden, welches letzteres, zur Verhütung unerwünschter Bewegung, bei dem Bewegungs-Mechanismus auf der Laufbrücke in thunlichst einfacher Weise arretirt wird.

Soll das Schütz geöffnet werden, so ist es nur erforderlich, die letzt genannte Arretirung des Gestänges CC durch einen einzigen Handgriff zu lösen; alsdann findet der Ueberschuss des Wasserdrucks, welcher von der Klappe A auf die Anschlagleiste J und von dieser auf die Sperrschiene B übertragen wird,

In Bezug auf die Formen hat die Fabrik aus 3 Stilperioden Vorbilder entnommen: der römischen, venetianischen und altdeutschen.

Unter den Nachbildungen altrömischer Gläser sahen wir solche nach Mustern, welche sich in hiesigen Trierer und Bonner Sammlungen befinden, darunter den neuesten bei der hiesigen Stadterweiterung gemachten Fund, ein reizvoll geformtes Fläschchen mit verschieden gefärbten Glasfäden geschmückt. Von großer Schönheit und schwieriger Ausführung ist die freie Nachbildung des in der Kunstwelt bekannten Glases aus der früheren Disch-schen Sammlung, an welchem der untere Theil mit einem frei stehenden, aus auf einander geschmolzenen Fäden bestehenden Netzwerk umgeben ist. Die Nachbildung unterscheidet sich dadurch von dem Original, dass erstere weiß gelassen ist, während letztere eine Dekoration des Glaskörpers durch Vergoldung aufweist.

Im venetianischen Stil schafft die Fabrik Flügelgläser, welche in Form, Farbe und Leichtigkeit die hoch berühmten Vorbilder übertreffen; selbst die Wiedergabe des Atlasglanzes, welchen die alten Venetianer bei ungefarbten Gläsern herstellten, ist völlig gelungen. Die Gläser sind weiß, mit gefärbten Flügeln und gekniffenen Verzierungen, die Fäden im Stil verschieden gefärbt und gemustert.

Wie sehr die Ehrenfelder Fabrikate geschätzt werden, geht aus der Versendung großer Massen nach Italien und speziell nach Venedig hervor. Als Vorbilder dienten Gläser aus hiesigen und Nürnberger Sammlungen.

Unter den Erzeugnissen in altdeutschem Stil nehmen die

Römer eine hervor ragende Stelle ein. Dieselben zeigen die prächtige grüne Farbe, wie solche an den alten Mustern vorkommt, geringelte Füße, welche nicht in Formen geblasen, sondern aus Glasfäden gesponnen sind; ferner sind die Gläser, nach Art der römischen, durch aufgeschmolzene Fäden, Schlangenfäden, dekorirt.

An andern Erzeugnissen sind Verzierungen angebracht, welche mit alleiniger Benutzung der Pfeife und Pincette hergestellt werden: konvexe und konkave hoch geblasene Nuppen, Oesen-Nuppen mit Metallringen, gezackte Ränder der Füße und gekniffene Verzierungen. Alle diese Dekorationsarten geben in Verbindung mit der saubersten Ausführung der Waaren ein eigenartiges künstlerisches Gepräge.

Ferner darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Fabrik auch auf dem Gebiete des Schleifens Bedeutendes leistet, so dass diese Arbeiten mit den besten, was in der erwähnten Dekorations-art geleistet wird, den Vergleich bestehen kann.

Die Erzeugnisse erfreuen sich mannichfacher Auszeichnungen, unter denen die preuß. Staats-Medaille für gewerbliche Leistungen und die König-Ludwigs-Medaille die hervor ragendsten sind. Den Fachgenossen dürfte die weitere Mittheilung von Interesse sein, dass die Fabrik die Erzeugnisse direkt versendet, so dass man in den Stand gesetzt ist, dieselben zu verhältnissmäßig geringen Preisen zu erwerben, ohne den Zwischenhändlern den oft hohen Gewinn gewähren zu müssen.

Frangenheim.

über die Reibungs-Widerstände, in *B* keinen Widerstand mehr, sondern bewirkt bei zweckentsprechender Steigung der Gleitfläche zwischen *B* und *J* das Niedergehen der Sperrschiene *B* und des Gestänges *CC*, sowie das Zurückdrehen der drehbaren Anschlagleisten *HHJ* in die zu ihrer Aufnahme im Schleusenthor ausgesparten Nischen.




Fig. 3.

Die jetzt nicht mehr gehaltene Klappe wird sodann mit großer Geschwindigkeit aufschlagen, aber nachdem sie die lebendige Kraft durch fortgesetzte Bewegung nach Ueberschreitung der horizontalen Lage wieder abgegeben hat, in jene, ein vollständig ungehindertes Ausströmen des Wassers gestattende Lage zurück sinken, in welcher das Wasser demnächst bis zur vollendeten Füllung durch das Drahtseil *F* erhalten wird.

Um das heftige Aufstoßen der Klappe bei Ueberschreitung der horizontalen Lage zu verhüten,

kann entweder eine Gummipolsterung hinter dem Scharnier *K* angebracht, oder auch die Form des Scharniers in der Art abgeändert werden, dass die Klappe bei einer überkompletten Öffnung auf keinen Widerstand trifft. Dies ist sehr einfach durch eine schräge Gestaltung der Anlagefläche zu erreichen.

Um das Schütz wieder zu schließen, wird zunächst das Drahtseil *F* gelöst; dann sinkt die Klappe *A* vermöge der eigenen

Schwere wieder in die vertikale Lage zurück. Sodann wird das Gestänge *CC* mit der Sperrschiene *B* in die Höhe gewunden; letztere trifft hierbei gegen die Knaggen *DD*, welche mit der Anschlagsschiene *J* fest verbunden sind. Bei fortschreitender Bewegung zwingt nun die Sperrschiene *B* die Knaggen *DD* und damit die Anschlagsschiene *J* zu einer nach aufwärts gerichteten Drehung, während gleichzeitig die keilförmigen, an der Sperrschiene *B* befestigten Zungen *EE* hinter die seitlichen Anschlagleisten *HH* greifen und dieselben veranlassen, sich gleichfalls vor die Klappe zu drehen.

Außer dem Eigengewicht des Gestänges *CC* und der Sperrschiene *B* ist hierbei der Reibungs-Widerstand der Anschlagleisten *H* und *J* zu überwinden, sowie der Widerstand des Wassers gegen die Drehbewegung der Leisten; die erforderliche Kraft wird aber nicht sehr groß ausfallen, so dass in den meisten Fällen eine einfache Hebelvorrichtung genügen dürfte, zumal der Weg, welchen die Sperrschiene *B* zurücklegen muss, verhältnissmäßig sehr gering ist.

Die zur Bedienung des Schützens erforderliche Zeit dürfte sich hiernach in den meisten Fällen zusammen nur auf einige Sekunden berechnen und keinerlei erhebliche Kraft-Aufwendung erfordern. Die Gröfse der Durchfluss-Öffnung ist konstruktiv unbeschränkt und das Ausströmen bei geöffnetem Schütz durch keinen Konstruktionstheil beengt; auch lässt sich erwarten, dass der Verschluss unter Anwendung von Werg, Hanf usw. ein hervor ragend guter sein wird und es scheint die Hoffnung berechtigt, dass die Konstruktion der Thorschützen hiermit dem Ideal nahe gebracht wird.

Als Uebelstand bei der Konstruktion muss zugegeben werden, dass die Lage des Gestänges usw. an der Unterwasserseite die Gefahr einer Beschädigung durch die Schiffe nahe legt oder doch besondere Schutzvorrichtungen wünschenswerth macht. Auch ist es wohl denkbar, dass das Thor sich wirft, während das Gestänge gerade bleibt, und in Folge dessen *B* seine Wirkung versagt, es würde hiergegen entweder eine andere Gestaltung der Sperrschiene *B* neben solider Führung und Versteifung des Gestänges *C* oder die Einrichtung zu treffen sein, dass die Aufwärts-Bewegung von *B* und *C* außer von dem Beschlag *G* von keinem andern Konstruktionstheil begrenzt wird, auch der Hebel oder sonstige Bewegungs-Mechanismus eine weitere Hebung, als die anfangs beabsichtigte gestattet.

Immerhin dürften diese und in der Praxis ferner etwa auftauchenden Mängel zu beseitigen sein, ohne die Vorzüge der Konstruktion wesentlich zu schmälern, so dass Verfasser sich berechtigt hält mit dem Vorschlage an die Öffentlichkeit zu treten.

Nemonien b. Labiau Ostpr., den 12. Mai 1885.

Rautenberg, Reg.-Bfhr.

Vermischtes.

Die Fixirung der Gehälter der bei den Auseinandersetzungs-Behörden beschäftigten Vermessungs-Beamten. Schon seit langer Zeit hatte sich unter den bei den Auseinandersetzungs-Behörden beschäftigten Vermessungs-Beamten der Wunsch nach Fixirung ihres Dienst Einkommens geltend gemacht. Während bisher Diäten in Abstufungen von 7,50, 9, 10,50 und 12 *M* für den Arbeitstag gezahlt wurden und für jede einzelne Arbeit besonders liquidirt werden mussten, wurde vor 2 Jahren der Versuch gemacht, eine Anzahl der älteren Beamten wenigstens theilweise zu fixiren und zwar erhielten dieselben 600, 800, 1000 und bezw. 1200 *M* Fixum pro Jahr, wofür denselben 3 *M* Diäten in Abrechnung gebracht wurden.

Seit dem 1. April bezw. 1. Mai d. J. sind nun sämtliche Beamten fixirt worden. Diese fixirten Diäten betragen bezw. 125, 150, 165, 180, 195 und 210 *M* pro Monat, Wohnungsgeld-Zuschuss und Pensions-Berechtigung sind damit nicht verbunden. Fixirte Diäten im Betrage von 210 *M* pro Monat werden dem betr. Beamten dann so lange gezahlt, bis derselbe in eine etatsmäßige Stelle einrückt, bezw. die Pensions-Berechtigung verliehen erhält, was in der Regel nach zehnjähriger Dienstzeit eintritt. Alsdann werden neben festem Jahresgehalt noch fixirte Monats-Diäten und zwar in 4 Klassen gezahlt. Die Besoldung beträgt in der:

IV. Klasse	1 200 <i>M</i> pro Jahr und 150 <i>M</i> Monats-Diäten
III. "	1 600 " " " 150 " "
II. "	1 800 " " " 150 " "
I. "	2 000 " " " 160 " "

In jeder der 4 Klassen wird ein Wohnungsgeld-Zuschuss von 342 *M* gewährt.

Die Feldzulagen betragen für alle Beamten 4,50 *M* bei eintägiger und 6 *M* pro Tag bei mehrtägiger Abwesenheit vom Hause, bei einer Reisevergütung von 10 *M* pro km und 3 *M* für den Zu- und Abgang bei Reisen auf Dampfschiffen und Eisenbahnen, sowie 40 *M* pro km bei Reisen auf Landwegen.

Wenn auch die endlich erlangte Fixirung der Vermessungs-Beamten von denselben ohne Zweifel mit Freuden begrüßt werden dürfte, so wird auch wohl mancher unter den jüngeren Beamten davon unangenehm überrascht sein, da die Anfangssätze im Hinblick auf die bisher gezahlten 7,50 *M* Diäten als sehr niedrig bezeichnet werden müssen.

R. M.

Konkurrenzen.

Konkurrenz für Erlangung von Planskizzen zur Bebauung der Grundstücke der König-Johann-Straße in Dresden. Im Inserattheil der gegenwärtigen Nummer finden die Leser ein bezügliches Ausschreiben der „Baubank für die Residenzstadt Dresden“ durch das alle deutschen Architekten zu einer Wettbewerbung aufgerufen werden. Da uns das Programm der Konkurrenz noch nicht zu Händen ist, begnügen wir uns zunächst mit dem einfachen Hinweise unter Vorbehalt des Zurückkommens auf die Angelegenheit nach Einsichtnahme von dem Programm. Jedenfalls erscheint dies um so mehr angezeigt, als es sich um eine sehr bedeutende, großer Anstrengungen würdige Aufgabe handelt.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Auf die bei dem k. Landbauamt Freising erled. Bauamtman-Stelle wurde Kreisbau-Assessor Konr. Kirchner in Landshut auf Ansuchen versetzt, auf die frei gewordene Kreisbau-Assessor-Stelle des Landbaufaches bei d. kgl. Reg. v. Niederbayern der Bauamts-Assessor Roman Boxberger in Bayreuth befördert und der Staats- aupraktikant Ferd. Schildhauer in Memmingen zum Assessor d. kgl. Landbauamts Bayreuth ernannt. Bauamtman Baurath Adam Becker in Ansbach wurde auf Ansuchen in den dauernden Ruhestand versetzt.

Preußen. Der bish. als techn. Hilfsarb. b. d. kgl. Regier in Oppeln angestellte Landbauinsp. Wentzel ist als Kreis-Bauinsp. nach Marburg versetzt.

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt die Reg.-Bfhr Karl Stimmermann aus Alpe, Kr. Lippstadt, Karl Feuerstein aus Weimar, Georg Lattke aus Steinau a./O., Oswald Bandekow aus Berlin, Hinrich Magens aus Strohdorf bei Glückstadt, Ernst Twiehaus aus Friedrichstadt (Reg.-Bez. Schleswig) und Alfred Stapf aus Stuttgart.

Württemberg. Bei der im Monat April d. J. vorgenommene ersten Staatsprüfung im Maschinenfache sind die nachgenannten in alphabet. Ordn. aufgeführten Kandidaten für befähigt erklärt worden: Karl Christian Scherff von Stuttgart, Karl Heinrich Stocker von Berg, Stadtdirektions-Bezirk Stuttgart, Richard Herrmann Stribeck von Stuttgart.

Den Genannten ist in Gemäßheit der K. Verordnung vom 20. Mai 1883, betr. Staatsprüfungen im Maschinenfache, der Titel „Regierungs-Maschinen-Bauführer“ verliehen worden.

Inhalt: Das Herrenhaus auf Wiebendorf. — Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte. — Einheitliche Methoden zur Prüfung von au- und Konstruktions-Materialien. — Sind Bauten auf künftigen Strassenkörper bedingungslos unzulässig. — Vermischtes: Selbstthätige Feuerlösch-

Einrichtung mit Feueralarm-Apparat. — Der hygienische Unterricht an den technischen Hochschulen. — Baugewerkschule Eckernförde. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Das Herrenhaus auf Wiebendorf.

(Hierzu die Abbildungen auf Seite 261.)

Ungefähr 8 km von der mecklenburgischen Station Boizenburg, an der Berlin-Hamburger Bahn, befindet sich das Rittergut Wiebendorf, Eigenthum des Hrn. C. Haase, Chefs der Hamburger Gaswerke. Derselbe hat in den Jahren 1882—1884 an Stelle des alten Herrenhauses einen Neubau nach den Plänen der Architekten M. Haller & L. Lamprecht in Hamburg ausführen lassen, welcher durch die beigefügten Grundrisse sowie die Skizzen der Vorderfacade und der Durchschnitte näher veranschaulicht ist.

Für die Lage des Gebäudes und für die Hauptanordnung des Grundrisses waren die vom Bauherrn fast sämtlich neu aufgeführten, das Haus umgebenden Wirthschafts-Gebäude, der alte Baumgruppen reiche Park und das Flüssen Schale naafsgebend, welches sich unmittelbar hinter dem Gebäude befindet. Von der Auffahrt her betritt man nach Durchbreitung eines hohen Portikus zunächst die geräumige Eingangsdiele, welche in offener Verbindung mit der das Centrum des Gebäudes bildenden Mittelhalle und der neben dieser befindlichen Haupttreppe steht. Die Mittelhalle reicht durch alle Geschosse und ist oben von Umgängen umgeben. Ueber ihr erhebt sich bis zu einer Höhe von 37 m über dem Erdniveau ein Kuppelbau, welcher die ganze Gegend beherrscht und von dessen bequem zu erreichenden Lukarnen aus man eine herrliche Aussicht genießt. Die Mittelhalle ist von 16 Säulen aus Carrara-Marmor umgeben, die zum Theil die Last des Kuppelbaues auffangen und nicht unbedeutend (17 kg pro qcm) an Anspruch genommen sind. Gleichfalls aus weißem Marmor ist die doppelarmige, mit reichem Bronzegehländer versehene, Haupttreppe. Neben der Eingangsdiele befinden sich zur Rechten das Zimmer des Herrn, die Bibliothek und das Billardzimmer, sowie eine, auch vom Dienstingang aus zugängliche, Kanzlei; zur Linken liegen die Salons der Frau, in welche sich nach S. ein Wintergarten mit Austritt auf eine Terrasse, nach W. der große Speise- und Tanzsaal anschließen. — Die Mitte der Hinterfronte wird durch das, mit polygonalem Vorbau versehene, tägliche Esszimmer eingenommen, an welches sich ein Buffet, Dienerzimmer, Garderobe usw. längs eines zur Diensttreppe führenden Korridors reißen. Das obere Geschoss enthält die Schlafräume der Familie, zahlreiche Fremdenzimmer, mehrere Badestuben usw. Im Keller befinden sich die Küchen-, Wirthschafts- und Diensträume, sowie ein stattlicher, mit elegantem Mobiliar und Glasmalereien ausgestatteter Weinkeller.

Die Haupträume des Gebäudes sind in reicher Weise

dekorirt. Die Wände und Fußböden der Eingangsdiele, der Mittelhalle, des Saals und des Treppenhauses sind theils mit echtem, theils mit Stuckmarmor bekleidet. Die Deckentafelung, Säulen und Thüren des Herrenzimmers und der Bibliothek sind aus Eichenholz mit reichem Schnitzwerk, die Thüren der Salons aus Nussbaumholz, die des Esszimmers mit Birnbaum-Intarsien auf Ebenholzgrund, die des Saals in reicher Bronze-Marquetterie-Arbeit ausgeführt. Das Haupt-Treppnhaus ist durch 6 Wandgemälde geschmückt, welche den Spruch: „Tages-Arbeit, Abends Gäste, Saure Wochen, Frohe Feste“ zum Stoff haben, während das Deckenbild eine allegorische Darstellung der Sonne und des Regens zeigt, welche ihren Segen über die Gutsherrschaft ausgießen. Diese Gemälde sind von dem Maler Arthur Fitger (Bremen) angefertigt, von dessen Hand auch eine Anzahl kleinerer symbolischer Bilder in den Wandfüllungen des Saals herrührt. Die Mittelhalle und das Treppnhaus enthalten 6 große Kandelaber, von C. Börner (Hamburg) modellirt und von Castner (Berlin) in Bronze gegossen. Dem Reichtum der Dekoration entspricht die Eleganz der Möblirung. Letztere ist von den Hrn. L. Piglhein & F. Wulbrand in Hamburg geliefert.

Das ganze Gebäude ist mit Mallisser Ziegeln in Zement gemauert. Im Aeußern sind sämtliche Architektur-Theile aus Kunststein hergestellt, welcher an Ort und Stelle angefertigt wurde, während die schlichten Mauerflächen mit Portland-Zement verputzt sind. Die figürlichen Skulpturen im Aeußern wurden von den Bildhauern Dankberg & Dorn in Berlin modellirt. Die geneigten Dächer und die Kuppel sind durch Hrn. A. Brecher (Hamburg) mit Schiefer, die flachen Dachflächen mit verzinktem Eisenblech durch Hilgers in Rheinbrohl eingedeckt. Die Maurerarbeit ist von Stütznier (Boizenburg), die Zimmerarbeit von Evers (ebendas.), die Tischlerarbeit von Wichmann (Hamburg) und Dahl (Altona), die Sandstein- und Marmorarbeiten von Norden (Hamburg), die Klempner- und Mechanikerarbeit von Brecher (Hamburg), der Stuckmarmor von Hauer (Hamburg), die Töpferarbeit von Spierman & Wessely (Hamburg), die Eisenarbeiten von Ed. Schmidt (Hamburg) und vom Bergedorfer Eisenwerk, die Malerarbeit von Röhr (Boizenburg) ausgeführt. Das Gebäude erhielt eine Fettgas-Anlage nach dem System Pintsch und eine Niederdruck-Wasserheizung, die von Meyer & Strebel (Hamburg) geliefert wurde.

Die Gesamt-Baukosten betrugen rd. 390 000 M., die der inneren Einrichtung rd. 154 000 M. M. H.

Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte.

Von Rudolf von Redtenbacher.

Franz v. Rebers Geschichte der neueren deutschen Kunst ist kürzlich in zweiter Auflage erschienen; F. Pecht hat den dritten Band bearbeitet. Für den Verfasser war dies eine Anregung, nicht sowohl eine eigentliche Kritik des Buches zu schreiben, als vielmehr an diesem Leitfaden seinerseits einige Beiträge zur Darstellung einer sorgfältiger durchgeführten Geschichte der modernen Baukunst, welche ein Autor der Zukunft erfassen möge, zu liefern.

Kunstzustände im 17. Jahrhundert. (Bd. I S. 15.) Für die Architektur wie für die Plastik des 17. Jahrhunderts ist Italien tonangebend gewesen. „Malerischer Effekt war mehr und mehr die Losung geworden, konstruktive Gliederung trat in den Hintergrund“. Wir kennen ja genugsam alle die Eigenthümlichkeiten des Barockstils, der von Michelangelo seinen Ausgang nahm. Man mag gegen diese Baurichtung sagen, was man will, sie hat ihre Zeit beherrscht, weniger doch wohl deshalb, weil er „gewaltige Florentiner“ die Anregung gegeben, als weil der tiefste Ausdruck seiner Zeit war, so gut wie jeder andere Baustil. Man müßte die Vorzüge dieser Bauweise vor der strengeren Renaissance, die ihr voraus ging, aufs Gründlichste studiren, man zu begreifen, warum eine so tolle Architektur, die „zu einem rivilen Spiel mit den traditionellen Formen geworden“, ein Recht auf die Herrschaft hatte. Es sei zugegeben, dass der Barockstil in Rom selbst breit wird und einer ermüdenden Monotonie anheim fällt, so dass fast nichts von den zahlreichen Kirchen-Façaden und Kuppeln der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in dem Gedächtnis haften bleibt. Aber welche Fülle von Kunstgedanken liefsch in ihm zum Ausdruck bringen vom Tiber an bis an die Spree und von der Seine bis an die Nawa! Niemals gab es doch eine

solche Verschmelzung der Plastik, Malerei und Architektur, wie im Barockstil und den von ihm abzweigenden Richtungen, in denen Männer wie Schlüter, Pöppelmann, Neumann, Decker ihren Ideenreichtum zeigen konnten, und niemand, der Sinn für das Malerische in der bildenden Kunst hat, wird den üppigen Pomp des Barockstils und seiner Nachfolger mit der gehaltvollsten, edelsten und keuschesten Langweiligkeit vertauschen wollen, die allem Klassizismus mehr oder weniger anhängt. Der Kunsthistoriker meint, er müsse alles hervor kehren, was sich zu ungunsten jener verwilderten Architekturen sagen lässt, damit dann ein gediegeneres Streben der Neuzeit recht vorthellhaft absticht; leider steckt nur im Können jener verwerflichen Zeiten mehr, als in unserm achtungswerthesten Willen und die Kunstgeschichtsschreibung späterer Tage wird über die „Genies“, die wir aufzuweisen haben, ziemlich kühl urtheilen, kühler als die heutige es über die französische Baukunst vor dem Rococo thut. Spanien, die Niederlande und England werden langweilig, sobald sie anfangen, klassisch sein zu wollen; dazu fehlt es ihnen an Zeug.

Wie reizvoll und liebenswürdig nimmt sich die so lange verkaunte deutsche Renaissance bei näherer Bekanntschaft aus, und wie weit steht sie zurück hinter der vornehmeren französischen und der importirten und spezifisch umgeformten italienischen, die uns auf deutschem Boden in Schlössern, Klöstern, Kirchen und Rathhäusern begegnet. Der gothische Rest, der in der deutschen Renaissance stecken geblieben ist, macht sie uns sympathisch, wie all' das mittelalterliche Spielsbürgerthum mit seinen Vorzügen, seiner deutschen Innigkeit, Gemüthstiefe, Poesie und seinen Mängeln, die wir belächeln können. Was an dieser Bauweise italienische Zuthat war, ist doch nur Garnitur, und zu einer eigentlichen Verschmelzung der beiden einander fremden Stilrichtungen, wie wir sie an den französischen Schlössern sehen, kommt es bei uns nur in seltenen Ausnahmefällen; wohl in

Einheitliche Methoden zur Prüfung von Bau- und Konstruktions-Materialien.

Zu der in der Münchener Konferenz in Angriff genommenen Aufgabe der Feststellung einheitlicher Prüfungs-Methoden für Bau- und Konstruktions-Materialien erlaube ich mir einige Bemerkungen, welche speziell an die gefassten Beschlüsse anknüpfen, wie dieselben S. Z. in der Deutschen Bauzeitung veröffentlicht worden sind.

Eisen und Stahl, sowie die hydraulischen Bindemittel haben sich bereits seit einer Reihe von Jahren der besonderen Berücksichtigung von Männern der Wissenschaft und Praxis zu erfreuen gehabt; weniger Aufmerksamkeit ist leider bisher den natürlichen und künstlichen Gesteinen gewidmet worden. Für eine zweckentsprechende, der Baupraxis nach jeder Richtung hin dienstbar zu machende Prüfung bzw. Begutachtung eben dieser Materialien ist bisher recht wenig geschehen, wodurch es kommt, dass diese Prüfungs-Methoden mitsammt dem Inhalt des betr. Unterrichts an den technischen Hochschulen heute noch mehr oder weniger tief in den Kinderschuhen stecken.

M. E. kann nun die von der Münchener Konferenz beschlossene Eintheilung der natürlichen Gesteine in die beiden Gruppen: Hausteine als Werksteine für Hoch- oder Tiefbau und Pflaster- und Schottermaterial als keine glückliche die Baumaterialienkunde fördernde und Unterlagen zu einer rationalen Verwendung der Gesteine gewährende angesehen werden. Denn es giebt eine Menge von natürlichen Gesteinen, die sich, neben der Verwendung zum „Tief- und Hochbau“, auch zu einer solchen für „Pflaster- und Schottermaterial“ eignen und umgekehrt. So werden bekanntlich, um nur einige Gesteine zu nennen, der Granit, der Syenit, der Porphy, der Trachyt, der Basalt usw., neben Verwendung zum Straßenbau, auch zum Tief- und Hochbau verwendet, wie denn andererseits die vorzüglicheren Qualitäten der Grauwacken-, Keuper-, Kohlensandsteine usw. nicht allein zum Hoch- und Tiefbau, sondern auch zum Straßenbau ihre Verwendung finden. Die Gruppierung müsste demnach eine solche sein, dass sie der Erkenntniss und Verwendung eines Baumaterials für die verschiedenen Zwecke, zu denen es überhaupt in Frage kommen kann, den möglichsten Vorschub leistet; sie sollte mehr oder weniger allgemein geltende Schlussfolgerungen für eine rationale Verwendung erlauben, ohne dass es erst einer besonderen Prüfung bedarf.

Demzufolge erlaube ich mir den Vorschlag, die natürlichen Gesteine für die Zwecke der Baupraxis mitzuthemen, in: „kristallinische Massengesteine“ und „klastische Feldarten Sediment- oder Trümmergesteine“ für Hoch-, Tief- und Straßenbau.“

Würde eine solche Gruppen-Eintheilung in erster Linie gewählt, so würden die Prüfungs-Stationen dadurch in die Lage versetzt, bei Einsendung von natürlichen Gesteinen, auch ohne zuvorige kostspielige Untersuchungen, eine in den meisten Fällen für die Baupraxis ausreichende Begutachtung abgeben zu können.

Wünscht der Antragsteller eine eingehendere auf ganz bestimmte Verwendungs-Zwecke eines Gesteins gerichtete Untersuchung, die nach den noch fest zu stellenden Methoden auszu-

führen wäre, so mag er zu einer solchen weiteren Auftrag geben. Alle natürlichen Gesteine, welche den Prüfungs- und Versuchs-Stationen eingesandt werden, stillschweigend einer Prüfung im Sinne der zu vereinbarenden Methoden zu unterwerfen, halte ich, bei Adoptirung der von mir vorgeschlagenen Gruppen-Eintheilung im allgemeinen, und zur Ersparung von Zeit und Geld im besonderen, für nicht angezeigt.

Denn die von mir oben vorgeschlagene Eintheilung in die beiden Gruppen ermöglicht es dem mit den bezügl. natur- und bauwissenschaftlichen Kenntnissen ausgestatteten Vorstand der Prüfungs-Station sofort nach Einsendung der betr. Gesteine, auch ohne Vornahme einer Prüfung nach zu vereinbarenden Methode, fest zu stellen, welcher Gruppe von Gesteinen die eingesandte Probe angehört, und welchen Anforderungen in Folge dessen das Gestein in der Baupraxis im allgemeinen genügen kann und genügen wird. Wenn beispielsweise das zur Begutachtung eingesandte Gestein der Gruppe der kristallinen Massengesteine angehört, wozu bekanntlich in erster Reihe der Granit, der Syenit, der Gneis, der Porphy, der Basalt, der Gabbro, der Melaphyr, der Trachyt, der Dolerit, der Diorit usw. zu zählen sind, so ist die Prüfungs-Station, auf Grund dieser Erkenntniss, in der Lage, ihr Urtheil dahin abgeben zu können: dass sich die Kernmasse dieses Gesteins allgemein, und so weit dabei von einer Verwendung zum Tief-, Hoch- und Straßenbau die Rede sein kann, auch ohne weitere Prüfung eignet; ein Urtheil, welches nicht so ohne weiteres über ein Gestein abgegeben werden kann, das der Gruppe der Sedimentgesteine, klastischen Felsarten oder Trümmergesteine angehört. Diese Thatsache allein genügt darzuthun, dass die Gruppierung der natürlichen Gesteine behufs Prüfung derselben für die Zwecke der Baupraxis an eine für diese Zwecke schon von der Natur vollzogene Markierung anknüpfen muss, wenn sie erfolgreich sein soll.

An dieser Stelle bietet sich Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es bei Verwendung von kristallinen Massengesteinen in der Baupraxis, also von Gesteinen wie Granit, Syenit usw., in den meisten Fällen besonders bei Verwendung derselben im Tief- und Hochbau — sofern man auf die Farbe des Gesteins kein Gewicht legt — gleichgültig erscheint, ob das Material aus Schweden, Norwegen, Bornholm, Sachsen, Harz, Böhmen, Schlesien usw. stammt. Denn, sofern man es in Betreff jedes einzelnen Fundortes, mit der Kernmasse des Gesteins zu thun hat, verbürgt dieselbe einen so hohen Grad von Festigkeit, von Wasser- und Wetterbeständigkeit, dass selbst noch diejenigen dieser Gesteinsarten, welche den übrigen gegenüber den geringsten Festigkeits-Koeffizienten aufzuweisen haben, für die beim Tief- und Hochbau im allgemeinen vorkommenden Ansprüchen mehr als genügen.

Was in Betreff einer allgemein geltenden Berechtigung der kristallinen Massengesteine zu Tief- und Hochbauten gesagt worden ist, gilt mehr oder weniger auch bei der Verwendung dieser Gesteinsart zu Pflasterungs-Zwecken; alle vorhin genannten und ähnliche Gesteine dieser Gruppe, können im allgemeinen ohne Bedenken, und ohne vorher gegangene Prüfung auf ihre Festigkeit sowohl wie auf die chemische Konstitution ihrer Be-

tausenderlei Einzeltheilen oder kleineren Gegenständen, aber nicht an Gesamt-Anlagen größeren Umfangs, die der Mehrzahl nach aus späterer Zeit stammen, als die italienische Barock-Architektur schon auf verschiedenen Umwegen ihren Einzug in Deutschland gehalten hatte. Auch ist der Einfluss, den die niederländische Architektur auf Deutschland ausgeübt hat, viel stärker, als man sich gewöhnlich vorstellt. Die niederländische Renaissance war viel mehr aus einem Guss, als die deutsche; sie tritt viel bestimmter auf, weil die Bedingungen ihrer Ausbildung beschränktere waren. Zu dieser Ansicht kann man nur kommen, wenn man die niederländische Architektur genauer studirt hat; man wird dann auch sich überzeugen, dass beispielsweise am viel gepriesenen Otto-Heinrichsbau zu Heidelberg nur das wirklich bedeutend ist, was unter niederländischem Einfluss steht.

Meister wie Heinrich Schickhardt, die zu einer umfassenderen Banthätigkeit Gelegenheit hatten, sind in der deutschen Renaissance vor Schlüter, Neumann und Fischer von Erlach sehr selten.

Kunstzustände des 18. Jahrh. bis c. 1770. (I. Seite 28.) Da hier nur die Architektur für uns Interesse hat, so kommen wir sofort auf das „neuerlich manchmal über die Gebühr gepriesene, doch jetzt auch gehörig gewürdigte Rococo.“ Dass das Rococo von irgend welcher Seite „gehörig“ gewürdigt wäre, das mag den Kunsthistorikern, die darüber geschrieben, wohl so vorkommen. Unter den Architekten, die, ohne für dieses launenhafte Kind seiner Zeit gerade in Schwärmerei zu gerathen, doch für dasselbe ein objektives Interesse haben — objektiv nur in dem Sinne gemeint, um auch ihm gerecht in der Beurtheilung zu sein — wird es wohl wenige geben, die sich mit dem Seite 34 zitierten Satz aus Sempers Stil begnügen. Semper ist zwar immer geistreich, wenn er etwas sagt, treffend und bestimmt. Aber nicht in allem hat er recht, und mit einem Schlagwort lässt sich nicht eine Kunstweise, die lange genug geherrscht hat und noch viele Leute berückt, abfertigen. Wenn wir aus dem Rococo nur einen einzigen Rahmen hätten, der „als ein organisches Belebtes die Füllung“ umrankt, so wüssten wir doch genau, was Rococo ist. Die Vorwürfe, die gegen das Rococo erhoben werden, krankten ebenso wie die gegen die Barock-Architektur geltend

gemachten, an der Tendenz moderner Beurtheiler, in doktrinäer Weise für irgend welchen modernen Purismus Propaganda zu machen. Diesen Purismus vertreten eben sowohl die Neohellenisten, als wie die Romantiker der Anhänger der Renaissance, welche tausende der schönsten Stuckaturen herab geschlagen, unzählige der reizvollsten Holzschnitzereien verbrannt haben und noch vertilgen. Was diese Leute noch bestehen ließen, das wird als „Zopf“ verurtheilt und bei passender Gelegenheit beseitigt. Der arme Zopf, warum sollen wir thun, als ob er nicht hinter uns gehängt hätte! Trotz aller treffenden Schilderung seiner Mängel bei Reber, giebt es nicht Künstler, die auch in ihm etwas leisten konnten? Liegt es am Stil des „Louis XVI.“, oder nicht vielmehr an der Inferiorität seiner Vertreter, dass sie beschränktes Zeug lieferten? Wer sich bekehren will von solchen kunsthistorischen Vorurtheilen, wie sie uns aus Büchern und Vorträgen eingebracht werden, scheue die Reise nach dem reizend gelegenen Kloster Salem bei Meersburg am Bodensee nicht und sehe sich dieses Unikum einer „Zopf“-Dekoration in der Kirche an, das durch keine Abbildung richtig wiederzugeben und mehr werth ist, als die ganze steifeine Gothik, welche die Cisterzienser dort verübt haben. Aus Furcht, dass auch diese Meisterwerke bald einmal nach England verkauft werden, führe ich es hier nur an, auch aus Furcht, dass die in ihrer Art sehr feine Chord Dekoration im Münster zu Constanx, das Werk des d'Yxnard, des Erbauers der Kirche in St. Blasien, bald einmal unter den Hammer kommt; haben doch Bock, Essenwein und Schmidt die Beseitigung dieser Chor-Dekoration befürwortet. Die Zopf-Architektur Hollands verdient dagegen kein Lob, das man mit Genugthuung über Dresdens Neubauten von 1685—1738 gefällt findet, wo Rococo und Zopf gehaltvoller auftraten, als anderswo und weniger streng sich in die kunsthistorischen Rubriken einschließen lassen.

Schlüter wird von anderer Seite in Berliner Kreisen vielfach das sonderbare Lob zuertheilt, ihm sei es zu danken, dass der Rococo still in Berlin nie Eingang fand.* Schlüter brauchte sich

* Er hat hier neben dem Barock und in Verbindung mit diesem so gut geherrscht, wie anderwärts.
Die Red.

standtheile, zu Pflasterungs-Materialien Verwendung finden. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dass in denjenigen Fällen, wo eine starke Abnutzung (Verschleiß) des Materials in Aussicht steht, unter übrigens gleichen Umständen dasjenige Material aus dieser Gesteinsgruppe, so beispielsweise derjenige Granit den Vorzug verdient, der neben einem größeren Gehalt an Quarz einen quarzreicheren Feldspath und daneben wenig Glimmer als Gengentheile aufweist.

Ungünstiger für eine so allgemein gültige, für die Zwecke der Baupraxis in den meisten Fällen ausreichende Markirung der Gruppe der kristallinen Massengesteine, liegt die Sache für die klastischen Felsarten, Sediment- oder Trümmergesteine, wozu bekanntlich in erster Linie die so sehr von einander verschiedenen Arten der Sand- und Kalksteine zu zählen sind. Hier ist demnach und zwar im Gegensatz zu der Gruppe der kristallinen Massengesteine, von vorn herein, sowohl bei beabsichtigter Verwendung zum Tief- und Hochbau, als ganz besonders zu der für Straßenaufbau, die allergrößte Vorsicht geboten, und deshalb anzurathen, diese Gruppe von Gesteinen, zur Erlangung eines mehr oder weniger zuverlässigen Maassstabes für eine zweckentsprechende Verwendung derselben in der Baupraxis allgemein auf Druckfestigkeit, auf chemische Konstitution ihrer Bestandtheile, sowie auf die Art des Bindemittels derselben genau zu prüfen, es sei denn, dass über das betr. Material bereits langjährige Erfahrungsergebnisse vorliegen, wie dies beispielsweise bei einigen Sandsteinen der Kohlenformation, sowie bei denjenigen des Kohlenlages der Wälderformation der Fall ist. Wo es sich um Pflastermaterial handelt, gehört hierher auch der unter dem „Plötzkyer-Stein“ bekannte Stein und da wo Hoch- und Tiefbauzwecke in Frage stehen, der „Oberröhringer Sandstein“.

Aus dem was angeführt ist, folgt, dass während man bei Verwendung der besprochenen kristallinen Massengesteine zum Tief-, Hoch- und Straßenaufbau, allgemein gewissermaßen ganz sorglos zu Werke gehen kann, das gerade Gegentheil der Fall ist bei den klastischen Felsarten, Sediment- oder Trümmergesteinen; daher würde eine Eintheilung, wie die von mir vorgeschlagene, in das Prüfungs-Verfahren von vorn herein eine gewisse Sicherheit bringen, auch ohne dass erst eine kostspielige und zeitraubende Prüfung vorgenommen wird.

Erst nachdem durch eine derartige Gruppenbildung in Bezug auf Prüfung bzw. Begutachtung derselben für Bauzwecke eine der Natur der Gesteine angepasste Basis geschaffen worden ist, tritt die Aufgabe heran, für jede der beiden Gruppen eine Prüfungs-Methode auf Verwendung zum Tief- und Hochbau, und eine solche für Pflaster- und Schottermaterial fest zu stellen.

In Betreff der in den Beschlüssen der Münchener Konferenz vorgesehenen Prüfungs-Methode ad b möchte darauf hinzuweisen, dass, so weit ich unterrichtet bin, kristalline Massengesteine, sofern man es dabei mit der Kernmasse derselben zu thun hat, eine in Betracht zu ziehende parallele Schichtenbildung nicht aufweisen — es wäre dieses höchstens beim Gneis der Fall; bei dieser Gesteinsgruppe also von einer Prüfung „parallel zum Lager“ kaum die Rede zu sein braucht.

Auch die der Kommission zugewiesene Ausmittlung von

lassen gewiss nicht zu schämen, dass er in seinen Dekorationen an den Rococostil heran streifte, ebenso wenig wie Balthasar Neumann, dessen Bruchsaler Schloss und Würzburger Residenz wir bewundern. Schlüter's Genialität verliert nicht dadurch, dass er durch die Strömungen seiner Zeit beeinflusst wurde. Der Zopfstil, der in Berlin darauf folgte, ist allerdings weit entfernt von dem feineren „Louis XVI“ und trägt den ganzen verkommenen Charakter des holländischen Zopfstils an sich. Die Architektur unter Friedrich dem Großen ist dagegen im ganzen so tüchtig zu nennen, dass sie jeden unbefangenen Beschauer mehr erfreuen, als zur Kritik heraus fordern wird. Wer mehrmals nach italienischen Reisen nach Berlin zurück kam, und nicht gerade durch den Schinkel und Bramantekultus kurzsichtig geworden ist, findet die Bibliothek und die Gensdarmen-Thürme in Berlin trotz aller Gegenrede der Kunstkritik sehr schön für ihre Zeit.

Das begegnet allerdings Niemandem in Berlin, dass man sich in einzelnen Stadttheilen nach Rom versetzt glaubt, dem Rom des Barockstiles, wie das in Wien der Fall sein kann. Die liebsten Gebäude Wiens außer dem Stefansthurm können dem Architekten bei längerem Verweilen in der „einzigen“ Kaiserstadt die Karlskirche und die Gloriette bei Schönbrunn werden. Gehaltvoll ist ja die Wiener Barock-Architektur keineswegs, auch die Münchener nicht, die Reber direkt auf jene folgen lässt, ohne der prachtvollen Abteien von Klosterneuburg, Molk, St. Florian, Kremsmünster und vieler anderer an sie anschließender Bauten zu gedenken, die vom Bodensee an bis tief hinein nach Ungarn, südlich wie nördlich das Donaugebiet beherrschen. Aber, wer erspürte nicht etwas von dem echt italienischen Geist, der in diesen großgedachten Anlagen, ihren Hallen, Kirchenräumen, Treppenhäusern, Bibliotheken, selbst in Küche und Keller uns an den Süden mahnt? Die Kunstgeschichte dieses Gebietes sollte man in Molk, Klosterneuburg oder Salzburg schreiben, nicht in der Studirstube, sondern in den prachtvollen Bibliotheken, deren Chätze so anziehend sind.

Warum neben Neumanns Thätigkeit in Würzburg seine berühmte Kirche von Vierzehnheiligen, das Schloss zu Pommersfelden, das Kloster Ebrach bei Bamberg nicht Erwähnung fanden, verstehe ich ebenso wenig, als warum das Schloss in Brühl bei

Methoden zur Prüfung der Steine auf Frostbeständigkeit und Widerstands-Fähigkeit gegen die Einflüsse der Atmosphärien, ist für das kristalline Massengestein, so weit dasselbe in der Baupraxis zur Verwendung gelangt, und sofern man es mit der Kernmasse desselben zu thun hat, im allgemeinen wohl gegenstandslos, da diese Art Gesteine bekanntlich dem Wasser keinen oder doch höchstens einen nicht in Betracht kommenden Zutritt gestatten. Sie sind andererseits aus Gemengtheilen zusammen gesetzt, die, so weit es sich dabei um Frost-, Wetter- und Wasser-Beständigkeit handelt, den Einflüssen der Atmosphärien einen Widerstand entgegen setzen, der jegliche Gefahr nach dieser Richtung hin ausschließt, abgesehen — von Ausnahmefällen.

Betreffend die Prüfungs-Methoden für klastische Felsarten Sediment- oder Trümmergesteine, zeigt sich im Gegensatz zu den kristallinen Massengesteinen, allgemein diejenige Prüfung als durchaus erforderlich, wie dieselbe von der Konferenz ins Auge gefasst worden ist. Im Gegensatz zu den kristallinen Massengesteinen, ist es notwendig, diese Art von Gesteinen, sofern dieselben zu Pflasterungen Verwendung finden sollen, auf ihre Festigkeit parallel zum natürlichen Lager zu prüfen.

Bevor ich zum Prüfungs-Verfahren für künstliche Steine übergehe, gestatte ich mir darauf hinzuweisen, dass in dem Programm der Konferenz anscheinend die feuerfesten Steine aus natürlichem Gestein, sowie die Bedachungs- und Abdeckungs-Materialien außer Acht geblieben sind.

Uebergehend zu den Prüfungs-Methoden für künstliche Steine bemerke ich, dass in den betr. Beschlüssen der Konferenz dem heutigen Stande der Wissenschaft vollständig Rechnung getragen ist. Indess finde ich im Speziellen auch hier, wie bei den natürlichen Gesteinen, Prüfungs-Methoden für feuerfeste Ziegel, sowie für Bedachungs- und Abdeckungs-Materialien einfach übergangen. Vor allen aber entbehre ich jeglichen Hinweis darauf, wie man glasirte Ziegel auf ihre Dauerbarkeit zu prüfen gedenkt.

Im übrigen halte ich die Bestrebungen der Münchener Konferenz für höchst verdienstvoll und hoffe von den weiteren Arbeiten der ständigen Kommission den besten Erfolg. Aber indem ich dies rückhaltlos ausspreche, kann ich einige Bemerkungen allgemeiner Natur nicht zurück halten.

Wenn die Baupraxis in die Lage kommen soll, das möglichst vollständig ausnutzen zu können, was die Vertreter der einheitlichen Prüfungs-Methoden als Resultate ihrer wissenschaftlichen Forschungen und ihrer Erfahrungen in den demnächst zu erwartenden abschließenden Resultaten der Münchener Konferenz niederlegen werden, so ist erforderlich, dass der angehende Bautechniker mehr als es bislang der Fall war — und auch nur der Fall sein konnte — sich eingehender mit dem Studium der Baumaterialienkunde incl. ihrer Hilfswissenschaften als Physik, Chemie und Technologie befasse, da ohne tiefer gehende derartige Studien trotz aller Fortschritte der Spezialisten und trotz Leistungen der Prüfungsanstalten bedenkliche Lücken für die Baupraxis bestehen bleiben.

Zu diesen Lücken rechne ich in erster Linie eine oft fehlende Einsicht in die für ein betr. Bauwerk bei Verwendung dieses oder jenes Baumaterials in Aussicht stehenden Gefahren in Be-

Köln, die Kuppelkirche von St. Blasien, die Bamberger Bauten und noch manche andere Werke aus den letzten zwei Jahrhunderten nicht angeführt wurden, die immerhin genannt zu werden verdienen.

Wie sprechen uns doch alle diese Leistungen der spätesten Renaissance, ihrer Verfallzeit, noch an im Vergleich zu dem kalten Klassizismus, der darauf folgte! Man muss sich Mühe geben, um auch nur einen heraus zu finden, dem man mehr als eine relative Achtung zollen kann. Da wirken denn Friedrich Gilly und der junge Schinkel mit ihrem Anflug von Romantik überaus wohlthuend. Dass Schinkel zunächst nicht von der Antike, sondern vom italienischen Mittelalter sich angezogen fühlte, nimmt kaum Wunder, war er doch eigentlich durch und durch Romantiker, den Ausdruck im besten Sinne des Wortes genommen, selbst in seinen meisten hellenisirenden Bauten. Der ausgeprägte malerische Sinn Schinkels macht sich in allen seinen Leistungen geltend und überwiegt den Sinn für das Konstruktive. Sein ausgebildeter Formensinn führt ihn einerseits zu ungewöhnlicher Vielseitigkeit, andererseits aber auch zu einer Unterschätzung der Errungenschaften der Renaissance, deren Wiederentdeckung durch die Franzosen ebenso notwendig wurde, wie von Schinkel die romantischen Baurichtungen Deutschlands ihre erste Anregung empfingen. Ob Schinkel „in nicht hellenischem Geiste“ zu bauen verstand, wie seine unbedingten Verehrer so gern behaupten, das ist eine Frage, die zu beantworten doch wohl etwas verfrüht sein dürfte.

Dass die rein äußerliche Auffassung einer Bauweise der Vergangenheit zu nichts führt, haben Heidehoff und seine Genossen bewiesen; es ist daher nicht allzu sehr zu verwundern, wenn die „hervorragendsten Romantiker“, wie sie Reber nennt, aus Weinbrenners Schule hervor gingen, in welcher sie außer der „klassizistischen Milch“, die sie da eingesogen hatten, wenigstens einen guten Schulsack voll nüchterner, praktischer, konstruktiver Kenntnisse mitbrachten und ein lebendiges Interesse am Konstruktiven, das sie mehr oder weniger befähigte, in den Geist des Mittelalters einzudringen. Auch die Romantiker Hannovers gingen wie die Karlsruher mit Recht von der Ueberzeugung aus, dass Konstruktion und Material die ersten zu berücksichti-

treff Dauerbarkeit, hygienischer Anforderungen usw. Andererseits und nicht selten sehr zum Nachtheile der Baupraxis macht sich oft auch eine zu weit gehende Bedenklichkeit in der Wahl von Baumaterialien zu einem bestimmten Zwecke geltend.

Diese Extreme sind nur zu beseitigen durch ein tieferes Eindringen der Bautechniker in die betr. naturwissenschaftlichen Disziplinen und in die fabrikations-technische Seite der Sache; dies ist unerlässliche Voraussetzung um im einzelnen Falle eine rationelle Verwendung des betr. Baumaterials zu sichern.

Der Baupraxis wird nicht damit genügt, dass einheitliche Methoden zur Prüfung von Bau- u. Konstruktions-Materialien bestehen. Denn:

1) ist der Bautechniker in den meisten Fällen gar nicht in der Lage, die ihm auf den Bauplatz gelieferten Materialien aus-schließlich nach jenen Methoden abnehmen zu können; er bedarf dazu weiter gehender Kenntnisse;

2) wird derselbe nicht selten in die Lage kommen, sich der vereinbarten Methoden bei der Abnahme von Baumaterialien gar nicht bedienen zu können;

3) erscheint es, des Kostenpunktes halber, nicht minder wichtig, in denjenigen Fällen, wo unter Zuhilfenahme von naturwissenschaftlichen und fabrikations-technischen Kenntnissen eine Prüfung in bestehenden Anstalten überflüssig, dieselbe zu unterlassen;

4) kommt es bei Ausführung der wichtigsten Bauwerke nicht selten vor, dass, obgleich das dazu zur Verwendung bestimmte

Gestein, sei es natürliches sei es künstliches, in den bezgl. Proben auf einer Prüfungs-Station geprüft und für vorzüglich befunden worden ist, bei der demnächstigen Massenlieferung desselben auf dem Bauplatze ein weit geringwerthigeres Material unterläuft;

5) ist es für die Baupraxis unerlässlich, dass die berechtigten Vertreter derselben mehr als es bislang geschehen ist und geschehen konnte, den Prüfungs-Stationen mit Bestimmungen, Wünschen und Winken an die Hand gehen;

Der Punkt ad 4 ist freilich ein solcher, der trotz Prüfungs- und Versuchs-Stationen bestehen bleiben wird und nur durch ein fortschreitendes Hineintragen von natur- und fabrikations-technischen Kenntnissen in die Baupraxis gemildert werden kann.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass doch auch die Hochhaltung von Autorität und Ehre es mit sich bringen sollte, allgemein zu verlangen, dass Granit nicht für ein Gestein mit einem Bindemittel gehalten wird, dass man belgischen Kalkstein nicht als Granit klassifiziert und für ein dem letzteren ebenbürtiges Material zum Straßsenbau hält, dass man nicht Oolithenkalk für identisch ausieht mit Grauwacke, dass man in technischen Bedingungen über Lieferungen von Ziegelsteinen nicht allgemein und ohne nähere Definition vorschreibt, dieselben sollten keine Salze enthalten usw., wie Derartiges und vieles andere ähnlicher Art heute leider noch oft vorkommt. Ja leider!

Hamburg.

Carl Bües.

Sind Bauten auf künftigen Straßsenkörper bedingungslos unzulässig.

Nach dem preussischen Baufluchten-Gesetz vom 2. Juli 1875 § 11 können Neu-, Um- und Ausbauten über die Baufluchtlinie hinaus versagt werden, sobald die Offenlegung des Baufluchten-planes vorschriftsmäßig begonnen hat. Es ist neuerdings in einer Anzahl von Fällen streitig geworden, ob behördlicherseits die Versagung ausgesprochen werden müsse, oder nach Lage der Umstände die Bauerlaubnis ertheilt werden könne. Namentlich ist solches dort geschehen, wo die Straßsen-Baupolizei von der Gemeinde verwaltet wird, also ein Verkennen der Grenze zwischen finanziellen Sonderinteressen der Gemeinde und öffentlichen Wohlfahrts-Interessen naturgemäß sich leicht ereignet. Es erscheint deshalb angezeigt, die Frage einer kurzen Besprechung zu unterziehen.

Lässt schon der Gebrauch des Wortes „können“ im Gesetzestexte es ernstlich kaum zweifelhaft erscheinen, dass der Behörde ein Versagungsrecht, aber keine Versagungspflicht übertragen werden sollte, so dass es in ihrem freien Ermessen steht, ob sie bei Lage der Umstände des einzelnen Falles nach pflichtgemäßem Ermessen Versagung oder Genehmigung des Baues eintreten lassen will, so schwinden bei Berücksichtigung der Beweggründe, aus denen die fragliche Bestimmung im Gesetze Aufnahme fand, erst recht alle Bedenken. Es sollte nämlich, wie auch das Königl. Ober-Verwaltungs-Gericht in den Urteilen vom 14. Juni 1881 (VII. 327), und 7. Juni 1883 (X. 301) als Zweck des § 11 erklärt, dem vorgebeugt werden, dass dem Straßsenbaupflichtigen der Erwerb der Grundflächen für den Straßsenkörper vertheuert würde, indem nachträglich noch Bau-

lichkeiten zur Ausführung gelangten, deren Abbruchwerth erstattet werden musste oder durch deren Ausnutzung sich der Nutzungswerth des künftigen Straßsenlandes erhöhen könnte. Daraus folgt, dass in allen Fällen, wo jene Besorgnis ausgeschlossen ist, der Grund für das Versagen der Bauerlaubnis wegfällt, zumal wenn gleichzeitig der Möglichkeit vorgebeugt wird, dass die schließliche Durchführung der Straßsenanlage durch das Bestehen und die Dauerhaftigkeit der Gebäude aufgehalten werden könnte. Wo also die Besitzer von Grundflächen die künftige Straßsenland bilden sollen, bei dem Gesuch um Ertheilen der Bauerlaubnis — wie solches häufig geschieht — sich zur Uebernahme der Verpflichtung erboten, die zu errichtenden Baulichkeiten ohne jeden Anspruch auf Entschädigung wieder zu beseitigen, sobald die Gemeinde die zu Straßsen und Plätzen bestimmte Grundfläche für den öffentlichen Verkehr abgetreten verlangen würde, würde füglich das Versagen der Erlaubnis zwar eine vermögensrechtliche Schädigung des Grundstücks-Besitzers, dagegen keineswegs umgekehrt keine solche der Gemeinde nach sich ziehen können und sich so zu einem Eingriff in die Sonderfreiheit des Grundstücks-Besitzers gestalten, ohne dass ein solcher rechtfertigender Fall des konkurrierenden öffentlichen Wohls vorläge. Damit fällt jedoch für die öffentliche Behörde das Vorhandensein eines berechtigten Versagungs-Grundes weg, weil die Gemeinde auf Grund jener angebotenen Verpflichtung der zu errichtenden Baulichkeiten ungeachtet bei dem künftigen Grundflächen-Erwerb mehr als deren Werth

genden Dinge seien, wenn man zu einer gesunden Architektur kommen wolle. In München mochte man das nicht einsehen und blieb in der romantischen Richtung an reinen Aeußerlichkeiten hängen. Außerhalb Deutschland beginnt die romantische Richtung meistens mit der Erforschung und Wiederherstellung von Baudenkmalern, wie ja auch bei uns der Ausbau des Kölner Doms unter Zwirner die mächtigste Anregung zu einem tiefern Eindringen in das Wesen der mittelalterlichen Baurichtungen gab.

Der zweite Band ist ganz der Monumental-Periode der deutschen Kunst gewidmet, das 11. Kapitel insbesondere der Architektur. Hier kommt zunächst Schinkel in seiner Blütezeit zu gebührender Geltung. Warum trotz Bötticher „die rasche Auflockerung von Schinkels Lehre in der Praxis unter dessen Schülern sich vollzog“, dürfte am besten in den früher erwähnten Eigen-thümlichkeiten Schinkels, dem vorherrschenden Sinn fürs Dekorative und in der Unterschätzung der Renaissance zu suchen sein. Die Schüler glaubten die Renaissance überbieten zu können und haben sie keineswegs erreicht. Schinkel ist und bleibt für seine Zeit eine Künstlergröße ersten Ranges; seine Richtung war aber unter Voraussetzungen verfolgt worden, die eine andere Richtung bedingten. Unser Klima eignet sich nun einmal nicht für die hellenische Bauweise, unsere Zeit stellt uns Aufgaben, die sich nicht durch eine vorgeblendete Schein-Architektur lösen lassen. Zement, Gips, Zinkblech usw. sind keine Materialien, mit welchen man bauen kann, und wollte man sich nicht mit einer Ideal-architektur begnügen, die bloß auf dem Papier oder als Theater-Dekoration Sinn hatte, sondern unter ähnlichen Bedingungen verwirklicht würde, welche der Formenwelt hellenischer Baukunst zu Grunde lagen, so musste man die hellenische Konstruktionsweise und das ihm entsprechende Material wählen, also mit einem unerschwinglichen Kostenaufwand bauen. Die Uebertragung der griechischen Bauwerke auf das nordische Backsteinmaterial war mit Konsequenz nicht durchführbar, so verdienstlich diese Anpassungsversuche an und für sich waren. Die modernen Bauaufgaben führten von selbst zu einer Rückkehr zur Renaissance, hinter der eben doch mehr steckte, als bloß „verdorbene Formen“, wie man sich in Berlin auszudrücken pflegte. Aber auch die

Renaissance liefs sich nicht durch „keusch empfundene“ — und wie derartige Ausdrücke lauteten — hellenisirende Profile und Ornamentchen verbessern, die ganze Spielerei mit Zement, Gips und Zinkblech musste endlich einmal langweilig werden.

Klenze hat in München mit viel mehr Glück als Schinkel eine Reihe von Gebäuden ausgeführt, die ihn als einen, Schinkel kaum nachstehenden Künstler erscheinen lassen. Man muss längere Zeit in Berlin sowohl, als in München gelebt haben, um Klenze ganz gerecht zu werden. Seine Glyptothek und Pinakothek bleiben für ihre Zeit vorzügliche Bauten, und wenn auch Klenze an Genialität Schinkel nachstand, wenn auch sein Klassizismus kein haltbarer war, seine Architekturen mehr oder weniger die Kritik herausfordern, ein echter Künstler war er doch, der sich den ersten unseres Jahrhunderts anreihen lässt.

Nicht dasselbe lässt sich von Gärtner sagen, ebenso wenig wie von Ohlmüller und Ziebland, Veit, Bürklein und wie sie alle heißen, die Vertreter der Romantik in München, der durch Neureuthers verdienstvolle Wirksamkeit ein Ende bereitet wurde. Er wie Lange gehören bekanntlich der modernen italienischen Renaissance-Richtung an.

Der Wiener Architektengedenk-Reber in passender Weise, ebenso derjenigen Süddeutschlands, die außer München in Betracht kommen, endlich der Meister mittel- und norddeutscher Städte, um mit Semper diesen Band abzuschließen.

Semper war jedenfalls einer der merkwürdigsten Künstler unserer Zeit, zugleich ein eigenthümlicher Mensch, dessen vielbewegtes Leben ebenso interessant ist, wie seine Thätigkeit packend auf seine Zeitgenossen wirkte. Stürmisch und leidenschaftlich, kraftgenial, originell, absonderlich, geistvoll, großartig und was sonst noch für Epitheta auf ihn passen, erinnert er an Michelangelo, an Schopenhauer, an Richard Wagner, wurde er bald unterschätzt, bald als das *non plus ultra* moderner Architekten und als der Ausgangspunkt aller Zukunfts-Architektur hingestellt. Wir begegnen ihm noch im 3. Band, wollen daher später auf ihn zurück kommen.

(Fortsetzung folgt.)





Kuppel.





Tambour.

Längsschnitt.




Maassstab 1 : 400.

Querschnitt.



Erdgeschoss



Obergeschoss.

HERRENHAUS AUF WIEBENDORF BEI BOIZENBURG.

Architekten Haller & Lamprecht in Hamburg.

zur Zeit der Baufuchten-Feststellung nicht aufzuwenden braucht, indem ja die inzwischen vorgenommenen Veränderungen von dem Grundstück-Besitzer selbst beseitigt werden, also auf den Grunderwerbs-Preis einflusslos bleiben. Das Versagen der Bauerlaubnis würde dagegen den Eigenthümer der Möglichkeit berauben, in der Zwischenzeit von Planfestsetzung bis zur Straßenausführung die Grundfläche wirthschaftlich zu nutzen, also ihm solcher Vermögensvorteile berauben, welche einerseits den Ausfluss des in seinem Eigenthum liegenden Nutzungsrechtes bilden und anderseits den künftigen Erwerber der Grundfläche nicht einmal benachtheiligen.

Aus diesen Erwägungen gelangt man zu dem Ergebniss, dass im preussischen Baufuchten-Gesetz die Ausnutzung der in den künftigen Straßenkörper fallenden Grundflächen durch Bauausführung nicht unbedingt zu versagen ist, sondern umgekehrt gestattet werden darf (vielleicht sogar muss), wenn jede Gefahr beseitigt ist, dass durch jene Baulichkeiten die Erwerbskosten der Grundfläche erhöht werden würden.

Wo, wie z. B. Anhalt (B.-O. vom 14. April 1881 § 9), Braunschweig (B.-O. vom 15. Juni 1876 § 8), Hamburg (B.-O. vom 23. Juni 1880 § 107) sich die Bestimmung findet, dass nach öffentlicher Bekanntmachung des Baufuchtenplanes, der in den Straßenkörper fallende Privatgrund nicht mehr bebaut werden dürfe, hört die angeregte Frage auf, eine streitige zu sein, und tritt aus dem Gesetze die Entziehung der ferneren Ausnutzbarkeit ein. Wo dagegen, wie im oldenburger Gesetz v. 25. März 1879 § 7 nur von einem untersagen „können“ die Rede ist, liegt

das Verhältniss gerade so wie in Preussen, während die Fassung des hessischen Gesetzes vom 30. April 1881, Art. 11 a. E. durch die Bestimmung:

dem Eigenthümer ist zu gestatten, Bauten auf dem in die projektirten Straßen und Plätze fallenden Gelände zu errichten; er ist jedoch verpflichtet, dieselben, wenn das Gelände zur Strafe gezogen wird, ohne irgend einen Anspruch auf Entschädigung selbst zu entfernen, oder deren Entfernung auf seine Kosten zu dulden

die Sache dem Ermessen der Polizei-Verwaltungsbehörde sogar entzieht, und die Ausnutzungs-Befugnis dem Eigenthümer gesetzlich einräumt.

Dies beruht auf der vernunftgemäßen Absicht, die Aufstellung umfangreicher voraussichtlich erst in Jahrzehnten oder Jahrhunderten zur Ausführung kommender Baupläne mit dem Interesse der Grundeigenthümer, in Benutzung ihres Eigenthums bis zu dessen Verwendung zu öffentlichen Zwecken sich möglichst frei bewegen zu können, zu vereinigen, wie das Protokoll 38 der hessischen II. Kammer S. 35, 42 ausspricht. Auch in Preussen hat bei den gesetzgebenden Körpern bei der Wahl des Wortes „dürfen“ im § 11 die gleiche Absicht obgewaltet, eine Vereinigung der beiderseitigen Interessen dem Ermessen der Polizei-Verwaltungs-Behörden zu ermöglichen.

Daraus rechtfertigt sich der oben aufgestellte Grundsatz, dass die Versagung oder Genehmigung von Bauten auf dem künftigen Straßenkörper dem freien Ermessen der betheiligten Behörden unterliege.

Dr. C. Hilse.

Vermischtes.

Selbstthätige Feuerlösch-Einrichtung mit Feueralarm-Apparat. Durch verschiedene in den technischen Kreisen bekannte Einrichtungen wird die frühzeitige Alarmirung der Wächter eines Etablissements bei ausbrechendem Feuer herbei geführt. Eine derselben, welche vom Chemiker Krügener in Elberfeld konstruirt und so viel mir erinnerlich, in einem Gebäude der Düsseldorfer Gewerbe-Ausstellung angebracht war, bestand aus einer elektrischen Leitung, in welche an vielen Stellen leichtflüssiges, bei Temperaturen von 70—80 ° C. schmelzendes Metall eingeschaltet war. Bei einem Feuer-Ausbruche schmilzt dieses Metall an dem Feuerherd zunächst gelegenen Stellen und hierdurch wird eine Alarmglocke in Thätigkeit gesetzt.

Auf der Anwendung eines solchen leicht schmelzbaren Metalls beruht die selbstthätige Feuerlösch-Einrichtung, welche von Henry Spencer Parmelee in New-Haven (U. S. A.) erfunden und deren Einführung in Deutschland von der Aktien-Gesellschaft Walther & Co. in Kalk bei Köln angestrebt wird. Die Firma hatte vor einigen Wochen die Mitglieder des Archit.- u. Ingen.-Vereins für den Niederrhein u. Westfalen zur Besichtigung der in ihrem Etablissement angebrachten Einrichtung eingeladen; die Theilnehmer an der Exkursion hatten Gelegenheit sich davon zu überzeugen, dass ein ausbrechendes Feuer in Abwesenheit jeder Beaufsichtigung kurze Zeit nach der Entstehung selbstthätig signalisirt und ausgelöscht wurde.

Nach den Mittheilungen des Vertreters der Firma sind in Amerika und England viele hunderte Fabriken mit der Einrichtung versehen und viele derselben vor großen Feuerbrünsten behütet worden. Der Grund dieser raschen Einführung ist darin zu suchen, dass die Feuer-Versicherungs-Gesellschaften den hohen Werth der Anlage erkennen und den damit versehenen Fabriken bedeutende Ermäßigungen der Prämien gewähren. Dieses Entgegenkommen ist jedoch auch erforderlich, da die Anlagekosten bedeutend sind und durch die Ersparnisse an Prämien verzinnt und amortisirt werden müssen.

Die Einrichtung besteht in der Anlage eines durch alle Stockwerke reichenden Wasserrohres, welches entweder aus einer Wasserleitung oder bei isolirt liegenden Fabriken aus einem Hochreservoir gespeist wird, und mit Abzweigungen in allen Stockwerken versehen ist, die unter den Decken angebracht sind. Von den Hauptabzweigungen gehen in Abständen von ca. 3 m parallele Rohre von 20 mm Weite durch alle Räume des Etablissements. In ebenfalls 3 m Entfernung sind an diesen Zweigrohren die zum Löschen dienenden Vorrichtungen, die Brausen angebracht. Die Maße ergeben sich aus der Konstruktion der Brausen, welche 9 qm Fläche beherrschen können.

Die Brausen, Fig. 1 und 2, bestehen aus einem Ventil, welches durch einen Hebel und einer Hebelstütze an das Ventilgehäuse gepresst und außerdem durch den Druck des Wassers vollkommen

geschlossen wird. Die Hebelstütze ist mit einem bei 70 ° C schmelzenden Metall an einen mit dem Ventilgehäuse verbundenen Messingbügel gelöthet. Die bei einem ausbrechenden Feuer sich entwickelnden Verbrennungsgase bringen das Loth zum Schmelzen; infolge dessen fallen Hebel und Hebelstütze hinunter und das Ventil öffnet sich. Das dadurch frei werdende Wasser stürzt auf den Ventilteller und sprüht gegen Decke und Fußboden in feinen Strahlen.

Im dem Augenblick des Löseus des Ventils oder bei einer in der Leitung entstehenden Undichtigkeit wird durch die Bewegung des Wassers ein in dem Hauptleitungsrohr angebrachtes Ventil ausgeschaltet, dessen Bewegung sich auf ein im Aeußern befindliches Läutewerk überträgt und die Wächter alarmirt. Nach Beseitigung der Gefahr kann das Wasser abgestellt werden. Die Einrichtung würde im Winter nicht funktionieren, wenn keine Vorkehrungen gegen das Einfrieren des Wassers in den Rohren getroffen werden. Auch nach dieser Richtung ist gesorgt worden, indem die Rohre entleert und durch eine selbstthätige Einrichtung wieder gefüllt werden können; dieselbe lässt das Wasser in die Röhren eintreten, sobald eine Brause sich löst.

Die in Rede stehende Anlage verbindet mit dem Alarmiren und dem schnellen selbstthätigen Löschen des Feuers den Vortheil, dass nur da Wasser verwandt wird, wo es nothwendig ist und mithin kein unnötiger Wasserschaden entsteht.

Nach einer Mittheilung der Firma Walther & Co. ist die Berliner Velvet-


Fabrik seit 1 Jahr mit der Feuerlösch-Einrichtung versehen; gegenwärtig wird in dem Etablissement Schlumberger Fils et Co. in Mülhausen eine Anlage gemacht, welche 16100 M kostet. Die Kosten richten sich nach der Größe und Beschaffenheit der mit der

Anlage zu versehenen Räumlichkeiten, im allgemeinen stellt sich der Preis auf ca. 2 M pro qm der beschützten Fläche.

M. F.

Der hygienische Unterricht an den technischen Hochschulen. Der hygienische Unterricht ist bekanntlich zur Zeit noch in dem Entwicklungs-Stadium begriffen und muss es sich im Lehrplan der Schulen gefallen lassen, gegenüber den sonstigen Fächern, wenn nicht ganz auszufallen, stark beschnitten zu werden.

Dieser Stand der Dinge, an dem unserer Ansicht nach in der nächsten Zeit auch keine wesentlichen Aenderungen eintreten werden, hat Hrn. Ingen. Hartmann, Dozent an der Berliner technischen Hochschule, Veranlassung gegeben, den Gegenstand in einer speziellen Studie zu behandeln, die im Gesundheits-Ingenieur veröffentlicht worden ist. Anknüpfend an verschiedene der neuesten Zeit angehörende Veröffentlichungen, Verhandlungen und Forderungen giebt Hr. Hartmann eine tabellarische Zusammenstellung aus den Programmen der deutschen technischen Hochschulen, welche ein „ungefähres“ Bild von dem Stande giebt, auf welchem dieser Unterricht zur Zeit sich befindet. Es werden



Brause in Thätigkeit.

Geschlossene Brause.

sodann Ideen über die bessere und zweckentsprechendere Ausgestaltung dieses Unterrichts entwickelt, die in nachfolgenden Sätzen gipfeln:

1. An den technischen Hochschulen ist theoretische Hygiene oder Gesundheitslehre von einem Arzte zu lehren in dem Maasse, als es für das Verständniss der hygienischen Forderungen erforderlich erscheint.

2. Es ist ferner an den technischen Hochschulen Gesundheits-technik in einzelnen, dem besonderen Bedürfnisse der Abtheilung für Architektur, Bau-Ingenieurwesen, Maschinenbau und Chemie entsprechenden Kapiteln zu lehren und zwar von Architekten bzw. Technikern, welche mit den praktischen Anforderungen vertraut sind.

3. Der Unterricht in der Hygiene ist obligatorisch und werden die einzelnen hygienischen Lehrfächer als Prüfungs-Gegenstand aufgenommen.

4. Es ist an den technischen Hochschulen die Schaffung einer hygienischen Lehrmittel-Sammlung in Verbindung mit einer hygienischen Versuchs-Anstalt anzustreben, welche von den Dozenten der verschiedenen hygienischen Unterrichtsfächer für ihre Vorlesungen und zu Untersuchungen, sowie zur selbständigen Forschung benutzt werden kann.

Die hygienische Versuchsanstalt kann ferner zur Vornahme von Untersuchungen gesundheits-technischer Gegenstände behufs Ausstellung von Gutachten dienen, wie Aebuliches bereits bei den staatlichen Material-Prüfungs-Anstalten besteht. —

Kein Zweifel, dass Viele diesen Anforderungen bedingungslos beitreten werden, wie dies auch unsererseits geschieht. Indessen vermögen wir auf einen unmittelbaren Erfolg insbesondere deshalb nicht zu hoffen, weil der Lehrplan der technischen Hochschulen ohnehin schon etwas überbürdet ist in solchen Unterrichts-Gegenständen, die zu den sogen. obligatorischen zählen. Ehe hier nicht eine Sichtung stattfindet — welche erfahrungsgemäss auf große und vielfache Schwierigkeiten stößt — ist der nöthige Raum für die Verwirklichung der Hartmann'schen Forderungen nicht zu gewinnen.

Die ad 4 erhobene Forderung einer hygienischen Versuchs-Anstalt würden wir in erste Linie gerückt haben, da wir die Nothwendigkeit und den Nutzen derselben weit höher anschlagen, als den Zuwachs von ein paar wöchentlichen Unterrichtsstunden im Lehrplan. Ob man auf Heiz- und Lüftungstechnik, auf Wasserversorgung oder Entwässerung sein Augenmerk richtet: überall bieten sich Dutzende von ungelösten Fragen, die ebenso wohl dem Unterricht als der Entwicklung der praktischen Gesundheitstechnik böse Schranken ziehen. Und kaum eine jener Fragen ist von dem Einzelnen erfolgreich zu bearbeiten — nur eine mit reichen Mitteln ausgestattete öffentliche Versuchs-Anstalt ist hierzu im Stande. Auf die Forderung der möglichst baldigen Errichtung einer solchen sollten sich daher zunächst alle Bestrebungen vereinigen, welche auf Förderung des hygienischen Unterrichts und der Gesundheitstechnik hinaus gehen.

Baugewerkschule Eckernförde. Das Schuljahr 1884/85 wurde von 160 Schülern besucht (23 im Sommer, 137 im Winter).

Die Abgangs-Prüfung haben nach den Vorschriften der Prüfungs-Ordnung vom 6. September 1882 vor der Königl. Prüfungskommission Michaelis 1884, 8 Examinenden; Ostern 1885, 28 Examinenden, abgelegt.

Michaelis 1884 erhielten 5 Examinenden das Prädikat „gut bestanden“, 3 das Prädikat „bestanden.“

Ostern 1885 erhielten 2 Examinenden das Prädikat „vorzüglich bestanden“, 13 „gut bestanden“, 12 „bestanden“, 1 hat die Prüfung nicht bestanden.

In Anerkennung der guten Leistungen hat der Hr. Oberpräsident der Provinz der Schule weitere 1000 M für ihren Stipendienfond gewährt.

Aus der Fachliteratur.

Handbuch für Ingenieurwissenschaften, 3. Band. Der Wasserbau, herausgegeben von Franzius & Sonne. 2. verm. Aufl. Leipzig; W. Engelmann.

Die von diesem vortrefflichen Buche vorliegende I. Abtheilung des 3. Bandes, enthaltend Voruntersuchungen, Wasserversorgung und Entwässerung der Städte und Stauwerke ist als ein fast vollständig umgearbeitetes Werk zu bezeichnen; dies spricht sich auch schon in dem stark vermehrten Umfange aus.

Wie bei allen solchen Sammelwerken haben die Herausgeber sich veranlasst gesehen, in der 2. Auflage nicht unbedeutende Aenderungen in der Anordnung und Vertheilung der behandelten Stoffe durchzuführen. Dass aber bereits eine vollständige Korrektheit in logischer Hinsicht erreicht wäre, ist freilich nicht zuzugeben, da es jedenfalls nicht ganz korrekt erscheint, dass die Anlagen zur Gewinnung, Reinigung und Aufspeicherung des Wassers hinter Wasserversorgung, Voruntersuchungen und allgemeine Anordnung und Wasserwerks-Betrieb behandelt werden. Das Anhängsel des V. Kapitels „Sammelteiche“, die ja auch anderen als dem vorerwähnten Zwecke dienen, allein konnte diese Anordnung, welche gegen die in der 1. Auflage eine veränderte ist, wohl nicht rechtfertigen.

Ueber einige anderweite Eigentümlichkeiten der Anordnung des Stoffes mag hier mit einer bloßen Andeutung hinweg gegangen

werden. Dass in den Bearbeitern einzelner Kapitel ein Wechsel eingetreten ist, hat dem Werke offenbar nicht zum Nachtheil gedient.

Wenn wir kurz auf den Inhalt der einzelnen Kapitel eingehen, so haben wir gleich beim 1. einen wesentlichen Fortschritt zu verzeichnen. Gegenüber dem Vielerlei der Voruntersuchungen hinsichtlich der Wasserversorgung und Entwässerung der 1. Ausgabe, heisst es hier kurz: Regen, Grundwasser, Quellen. Diese Hauptfaktoren des Wasserbaues mussten mit Recht an erster Stelle behandelt werden.

Den Angaben über Wasserverbrauch der Städte usw. und Qualität des Wassers ist in der 2. Auflage der richtige Platz unter Wasserversorgung der Städte, wo er ja fast ausschließlich in Betracht kommt, angewiesen worden.

Es folgt, statt Anlagen zur Sammlung, Reinigung und Aufspeicherung des Wassers, als II. Kap. die „Binnengewässer (in der alten Ausgabe als V. Kap.). Im 1. Abschnitt sind die Eigenschaften der stehenden und fließenden Gewässer von einem neuen Autor gänzlich umgearbeitet; der 2. Abschnitt, welcher von der Bewegung des Wassers usw. handelt, ist mannichfach erweitert worden.

Das Kapitel III: „Wasserleitungen“ behandelt in seiner fast ganz neuen Gestalt, die demselben gegeben worden, dem Wortlaut entsprechend „Anlagen zur Leitung des Wassers“.

Kapitel IV: „Wasserversorgung der Städte“ hat inhaltlich als neues eine mehr einheitliche Gestalt erhalten und ist mannichfach erweitert, lässt trotzdem aber für mancherlei Wünsche Raum.

Kapitel V: „Anlagen zur Gewinnung, Reinigung und Aufspeicherung des Wassers ist besonders in dem letzten Theil: „Sammelteiche“ umgearbeitet und wesentlich vermehrt und verbessert.

Nur wenig verändert ist Kapitel VI: „Entwässerung der Städte“ welches durch eine besonders reiche Litteraturangabe — die das Werk an und für sich auszeichnet — dem Umstande begegnet, dass die neuern Bestrebungen nach veränderten und verbesserten Entfernungsweisen der Abfallstoffe weniger ausführlich behandelt sind, als Manchem vielleicht erwünscht gewesen wäre.

Im Kap. VII: „Stauwerke“ haben besonders die auf bewegliche Wehre bezgl. Theile eine eingehende Neubearbeitung und nicht geringe Bereicherung erfahren. Es sind sogar einige seltenere Konstruktionen hierher gehöriger Art, sowie Betrachtungen über die Werthschätzung, Ausführung und Bedienung der Wehre hinzu gekommen. Als neu werden in dem letzten Kapitel VIII die Durchflussweiten der Brücken und Durchlässe behandelt, die streng genommen wohl in den 2. Band des Werkes: „Brückenbau“ gehören würden.

Mit den vielfachen Aenderungen, die der Text des Werkes erfahren hat, ist selbstverständlich auch eine solche der bildlichen Beigaben Hand in Hand gegangen. Dieselben erscheinen, wenn auch nicht an Zahl, so doch nach Umfang und Inhalt nicht unwesentlich vermehrt. Viele der früheren Skizzen sind ihrer Bedeutung nach in kleinern Maassstab versetzt, in dem sie immer noch ausreichend deutlich sind. Hierbei hätten einige veraltete wie auch einige neuere weniger empfehlenswerthe Konstruktionen noch fortfallen und einzelne andere auf ihre Richtigkeit noch etwas eingehender geprüft werden können.

Ein angefügtes Sachregister bildet eine sehr willkommene Zugabe, durch welche der Gebrauch des Werkes als „Handbuch“ wesentlich erleichtert wird. —

Wenn wir dem Vorhergehenden nach der Haltung des Werkes im allgemeinen unsern vollen Beifall zollen, so möchten wir doch, was die Behandlungs-Weise der Stoffe spezieller anbetrifft, die Bemerkung nicht unterdrücken, dass jene hier und da eine etwas akademische ist, ein Umstand, der durch die Stellung der Hrn. Bearbeiter seine ausreichende Erklärung findet. Dadurch ist es zu erklären, dass mancherlei Dinge besprochen wurden, welche vermöge ihres praktischen Werthes umfangreiche Behandlung kaum verdienen dürften. Am stärksten tritt der akademische Zug in dem Kapitel „Wasserversorgung“ hervor. —

In dem Werke ist die neue preussisch-bayerisch-sächsische Orthographie als maassgebend durchgeführt worden. Hieran möchten wir ein paar Bemerkungen über einzelne Nomenklaturen knüpfen: Ueber den Gebrauch des Wortes Siphon hat der Hr. Bearbeiter des Abschn. „Wasserleitung“ sich in einer Bemerkung besonders damit entschuldigt, dass z. Z. dafür kein besseres den Charakter der Konstruktion treffendes deutsches Wort vorliege. Vielfach wäre aber die Bedeutung des Wortes mit Thalunterführung gegeben, wenn auch in einzelnen Fällen wegen der freien Lage das Wort Thaldurchführung richtiger und allgemein bezeichnender wäre. — Den Gebrauch des Wortes Ducker speziell für Flussunterführungen möchten wir bekämpfen. Im Obersächsischen ist noch heute das Wort „ducken“, sich ducken für niederbücken usw. gebräuchlich, im stammverwandten Englischen ist „Ducker“, der Taucher, vielleicht mit zuerst für die hier besprochenen Konstruktionen als nächst liegende Bezeichnung gewählt worden. Aus beiden Gründen erscheint uns danach die Bezeichnung „Ducker“ als die allein berechnigte.

Zu wiederholten Malen ist im Buche die Bezeichnung „Ventilhahn“ gebraucht. Das ist wohl ein Unding. Mit einem Hahn wird im Maschinenwesen ein um seine Längsaxe drehbarer Maschinetheil von im allgemeinen konischer Form bezeichnet. Ein Ventil dagegen ist im allgemeinen ein an seiner vertikalen Axe senkrecht auf- und niederschiebbarer Konstruktionstheil. Bei Klappventilen schwingen der Mittelpunkt oder die Punkte des Mittelpunktkreises (bez. der Ringklappen) in Kreisbogen. Ein

Kugelventil macht in der Hauptsache auch vertikal auf- und niedergehende Schwingungen. Also sind Hahn und Ventil doch ganz verschiedene Mechanismen, die in einem einzigen vereinigt nicht vorkommen und daher auch nicht durch das Wort „Ventilhahn“ umfasst werden. Tylor's selbstschließender „Hahn“ (Taf. XII des Werkes) ist ein „Ventil“.

Handbuch der Architektur. III. Theil. IV. Band.

C. Wasserversorgung der Gebäude. Bearb. von B. Salbach. Darmstadt; Diehl.

Unter „Allgemeines“ wird die Nothwendigkeit der ausgiebigen Versorgung von Menschen bewohnter Plätze mit gutem Wasser betont, der antiken Wasserversorgungs-Anlagen gedacht und aus der Infiltration des Untergrundes großer Städte die Unzulässigkeit der Wasserentnahme aus Brunnen dargethan, welche in diesem Untergrunde stehen, und deren Aufgaben unmittelbar zur zentralen Wasserversorgung führt, wie sie heut zu Tage zu immer größerer Anwendung gelangt.

Darauf behandeln 3 Kapitel nach einander: 1) Wasser-Beschaffung, 2) Rohrleitungen, Zapfstellen und Hausfilter, 3) Warmwasserleitungen.

Der Gebrauch des Wassers und die dazu nöthigen Einrichtungen, als Wasch-, Bade- und Kochapparate, Klosets, Pissoirs, sowie die Ableitung des Wassers aus dem Gebäude ist dem folgenden Band des „Handbuchs“ vorbehalten geblieben.

Im Kapitel „Beschaffung des Wassers“ wird auf die Gleichheit der Prinzipien hingewiesen, welche sowohl bei der Versorgung ganzer Städte, als auch bei der Versorgung einzelner Gebäude zur Anwendung kommen sollen und darum die Wassermenge, welche pro Kopf und Tag der Bewohner nöthig wird, nach Maassgabe der Erfahrungen städtischer Wasserwerke berechnet. Die Zahlen, welche danach sich ergeben, haben wohl nur dann Gültigkeit, wenn die Versorgung der Gebäude kontinuierlich ist, da bekanntlich desto mehr Wasser verbraucht wird, je bequemer der Bezug desselben ist. Zum Zwecke der Versorgung landwirthschaftlicher Etablissements giebt das Handbuch die täglichen Verbrauchsquantia für Vieh.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers, so weit dieselben bei der Untersuchung seiner Brauchbarkeit für den Genuss der Menschen in Betracht gezogen werden müssen, die Temperatur, die Härte, die Grenzwerte für die im Wasser enthaltenen organischen und anorganischen Stoffe usw. werden gar nicht berührt, sondern es wird nur angedeutet, dass die chemische und event. die mikroskopische Untersuchung über die Brauchbarkeit des Wassers entscheiden müsse, welches schon vorher als klar, geschmack- und geruchlos sich ergeben habe. Wir sind der Ansicht, dass so gut wie mit Recht die Eigenschaften der Luft und namentlich ihre Verunreinigung in dem betr. Kapitel des „Handbuchs“ behandelt wurde, dies konsequenter Weise auch für das Wasser zu fordern ist.

Es wird dann zunächst, wiederum unter Bezug auf die Gleichheit der Versorgungs-Grundsätze, die Wasserbeschaffung für Städte besprochen, wie Quelfassung, Grundwasser-Gewinnung, Flusswasser-Versorgung und Auffangen von Meteorwasser. Anschließend daran folgt die Reinigung (mechanische und chemische) des Wassers im großen und wird dann dazu übergegangen in analoger Weise die Wassergewinnung für einzelne Gebäude zu skizziren.

Die Behandlung der städtischen Versorgung konnte nur angedeutet werden und bietet daher dem Nichtspezialisten kaum ein Bild, aus dem eine Direktive zu gewinnen ist.

Wir meinen, dass zu gunsten der Wassergewinnung für Gebäude und Komplexe der in oben berührter Weise verwendete Raum benutzt werden konnte, da letztere sehr zu kurz gekommen ist. Besser war es, dass überhaupt mehr Raum für das wichtige Kapitel der Wasserversorgung zu Gebote gestellt worden wäre. Für die Fassung offener Quellen ließen sich recht gut ein oder mehrere Beispiele in Skizze geben, wenn sich ja auch keine Normalien dafür aufstellen lassen. Gewisse Grundsätze gelten bekanntlich für alle Quelfassungen.

Der Abschnitt: „Brunnen“ ist, den für das Litteratur-Verzeichniss benutzten Raum abgerechnet, auf kaum zwei Seiten abgehandelt, bei der Wichtigkeit des Gegenstandes und der Fülle von Material das über denselben zu Gebote steht, jedenfalls ein sehr geringer. Die Bedingungen für rationelle Anlage von Brunnen dürften schärfer gegeben werden. Wir vermissen detaillirtere Konstruktionen der Brunnenkessel und die Vorrichtungen, die für das Heben des Wassers aus größeren Tiefen nothwendig sind, ohne dass Dampf- oder andere Naturkräfte zu Gebote stehen.

Bei der Versorgung mittels Regenwasser ist eine Zisterne der primitivsten Art skizzirt, der besseren Vorrichtungen zum Lüften und zum Klären und Reinigen des Wassers aber nicht gedacht. Die nur im Nothfalle angewendete Zisterne sollte wenigstens in ihrer vollkommensten Konstruktion erscheinen.

Die Vertheilungs-Reservoirs sind mit einer gewissen Vorliebe behandelt worden und ist wohl kaum etwas darüber zu vermissen; dafür kommt aber wieder die Hebung des Wassers entschieden zu kurz. Sobald eine größere Förderhöhe zu überwinden ist, um ein Etablissement mit Wasser zu versorgen, bildet die Hebeanlage einen so wichtigen Theil desselben, dass dem projektirenden Architekten entschieden einige klare Winke bezüglich rationeller Anlage, ökonomischen Betriebes, Wahl der Betriebskraft usw. gegeben werden mussten, die er im „Handbuch“ zu suchen berechtigt ist.

Das 2. Kapitel beginnt mit den Rohrleitungen und behandelt mit Ausführlichkeit die Röhren verschiedenen Materials, als Guss-eisen, Schmiedeeisen, Blei, Blei mit Zinneinlage usw. Es folgen dann die Verbindungen zwischen dem städtischen Wasser zu führenden Hauptrohre mit der Leitung im Gebäude, die in Skizze und Wort deutlich erläutert werden.

Von Wassermessern ist nur der gemauerte Schacht gezeichnet, der zu seiner Aufnahme dient, aber kein Wassermesser irgend eines Systems, aus dem das Prinzip der Wassermessung ersichtlich wäre. Es ist dies um so auffälliger, als von den nur ausnahmsweise angewendeten Druck-Reduktionsventilen zwei Konstruktionen gegeben werden.

Es folgen die Hausleitungen, welche eingetheilt sind in solche mit kontinuierlichem und solche mit diskontinuierlichem Zufluss des Wassers und die in letzterem Falle eines Reservoirs bedürfen.

Die vortrefflichen Winke, welche für die Disposition und Anbringung der Rohrleitungen in den Gebäuden und ihre Lage, die Absperr- und Entleerungs-Vorrichtungen, Steig- und Fallröhren usw. gegeben werden, sind äußerst wichtig und behandeln gedrängt und präzise die Grundsätze, nach denen dabei zu verfahren ist.

Die Zapfhähne sind detaillirt besprochen und reichlich mit bildlichen Darstellungen versehen. Bezüglich der Selbstschlusses-Ventile scheint uns zu viel gethan, zumal unter denselben bereits verlassene Konstruktionen vorkommen und keine Kritik dem Architekten die Wahl erleichtert. Bei Besprechung der Schwimmkugelhähne wird nochmals auf die Reservoirs zurück gegangen.

Von Hausfiltern, welche das Wasser vor oder bei seiner Entnahme aus den Zapfstellen reinigen sollen, werden solche für Wasser unter hohem Druck (Chanoit, Salbach) und solche für niederen Druck (aus Hausreservoirs) (Bischof, Lorenz, London) beschrieben. Hierbei wollen wir unser Bedauern aussprechen, dass statt der allgemeinen Beschreibung eines Sandfilters für Städteversorgung nicht eine Skizze gegeben wurde, die sich auch für kleinere Anlagen verwerten ließe, aus der aber die prinzipielle Anordnung deutlich hervor geht. Nachdem dann die Entnahme des Wassers auf dem Hofe durch Zapfhähne und durch Druckständer besprochen ist, giebt das Kapitel noch die Beschreibung der Wasserversorgung einer herrschaftlichen Residenz und eines Miethshauses und schließt mit der Angabe von Kosten für Wasserversorgungen öffentlicher und privater Grundstücke.

Das letzte Kapitel betrachtet die Warmwasser-Leitungen und unterscheidet zunächst die verschiedenen Arten der Erwärmung des Wassers: durch abgehende Feuergase aus Heiz- oder Kochvorrichtungen, direkten oder abgehenden Dampf, besondere Heizapparate und Warmwasser-Heizungen. Der größte Theil dieser Einrichtungen und selbst die Rohrleitungen für heisses Wasser sind und werden an anderer Stelle des Handbuchs ausführlich besprochen; es sind daher nur allgemeine Grundsätze für Warmwasser-Leitungen gegeben. Die Versorgung einer Villa mit kaltem und warmem Wasser bildet den Schluss des Kapitels und der Abtheilung.

Personal-Nachrichten.

Baden. Ing. I. Kl. Paul Wagner wurde zum Bahningenieur und der Ing. I. Kl. Adalbert Baumann zum Bahnbau-Inspektor ernannt.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. O. K. Danzig. Die Verwendung einer Leinöl-Tränkung für Sandsteine in Façaden-Bekleidungen ist hier in Berlin und auch anderswo eine sehr häufige. Die Tränkung erfolgt 2 mal und zwar mit einer Temperatur des Oels, bei der das Eintauchen mit dem Finger noch möglich ist. Die Erfolge dieser Tränkung sind sehr befriedigend; selbstverständlich ist jedoch, dass es unthunlich ist, einen Stein geringer Qualität mit eels derselben unangreifbar für Witterungs-Einflüsse zu machen; die Wirkung beschränkt sich darauf, die Wehrhaftigkeit des Steins gegen Wind und Wetter zu erhöhen. Nothwendige Voraussetzung für gute Wirkung ist, dass die zu tränckenden Flächen vor Anwendung des Mittels sorgfältig gereinigt werden.

Hrn. M. H. in Cosel. Alte Kalkflecke auf Ziegelmauerwerk zu beseitigen gelingt nur durch sehr reichliche Anwendung von Salzsäure. Die Anwendung dieses Mittels bringt aber den Uebelstand mit sich, dass die außen liegenden Mauertheile sammt den Mörtelfugen mit Chlorcalcium geschwängert werden, was fortwährende Ausblühungen und Schädigungen der Festigkeit der Steine zur Folge haben kann.

Hrn. Arch. C. W. M. Eine etwas ausführlichere Honorar-Norm als die im Deutschen Baukalender mitgetheilte ist als Separat-Ausgabe von unserer Expedition beziehbar. Aus dieser Separat-Ausgabe werden Sie auch die Modifikationen ersehen können, welche die Honorar-Sätze bei Umbau-Projekten erleiden, wie dieselbe desgl. Angaben über das Honorar enthält, welches bei inneren Ausstattungen zu liquidiren ist. Doch machen wir zu den Angaben letzterer Art darauf aufmerksam, dass die betr. Sätze der Tabelle allgemein als zu niedrig angesehen werden und die Inangriffnahme der Revision derselben nur eine Frage der Zeit ist.

Inhalt: Notizen über die Georgs-Marien-Hütte und das Osnabrücker Stahlwerk. — Die Wasserversorgung der Stadt Trier. — Zum Kölner Dom-bau. — Vermischtes: Neue Bogenlampen für Parallelschaltung mit

Glühlicht. — Entwurf zu einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Notizen über die Georgs-Marien-Hütte und das Osnabrücker Stahlwerk.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 267.)

Die bislang zur Veröffentlichung gelangten Besprechungen über die im September v. J. zu Osnabrück veranstalteten Darstellungen der neuesten Erscheinungen auf den Gebieten des Eisenbahn-Oberbaues und der Hütten-Technik bewegten sich fast ausschliesslich auf dem Felde der Eisenbahn-Technik. Zweck der nachfolgenden Notizen ist es, auch die hütten-technische Seite der Darstellungen, und die Einrichtungen der betheiligten Hüttenwerke, soweit wie sie den Eisenbahn-Techniker näher angehen, etwas zu beleuchten.

I. Der Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-Verein zu Georgs-Marien-Hütte bei Osnabrück bildete sich im Jahre 1856 als Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 7 500 000 M. zum Zwecke der Gewinnung von Braun- und Spatheisenstein aus der Zechsteinformation am sogen. Hüggel, einem Gebirgsrücken in den Ausläufern des Teutoburger Waldes und zur Förderung von Steinkohlen aus der Wälderthon-Formation im Osning-Gebirge, östlich des Dorfes Oesede, 11 km südöstlich von der Stadt Osnabrück.*

Zur Verwerthung der genannten Mineralien wurde in der Nähe des Dorfes Oesede etwa 7,5 km südlich der Stadt Osnabrück im Jahre 1857 die Georgs-Marien-Hütte erbaut.

Die Transporte der Materialien von den Eisensteingruben und Kohlen-gruben wurden zunächst durch Landfuhrwerke vermittelt. Bei der Massenhaftigkeit der zu bewegenden Erze und Kohlen musste aber bald auf die Herrichtung von Eisenbahn-Verbindungen Bedacht genommen werden. Demzufolge ward im Jahre 1865 die sogen. Hüggel-Bahn, welche dem Hüggel entlang, von der Hütte zu den verschiedenen Erzgruben führt, angelegt. Die Bahn hat, wie aus der Situations-Skizze hervor geht, eine Länge von etwa 7 km, Steigungen bis 1:60 und Kurven bis 280 m Radius.

Die Verbindungsbahn der Hütte mit der Venlo-Hamburger Bahn, welche seit August 1870 im Betrieb ist, zweigt aus der Hüggelbahn etwa in deren Mitte ab, folgt den flacheren unteren Abhängen des Gebirges mit einem Gefälle 1:110 und schließt auf der Station Hasbergen an die Venlo-Hamburger Bahn an, so dass die Entfernung von der Hütte bis zum Bahnhof Hasbergen etwa 8 km beträgt.

Nach der am 1. September 1871 erfolgten Eröffnung des Betriebes auf der Bahnstrecke von Münster nach Osnabrück gelangen die Kohlen aus Westfalen dorthin auf einem, gegen den früheren Weg über Münster, Rheine und Osnabrück um rund 45 km kürzeren Wege, wodurch für die Hütte bedeutende Ersparnisse eingetreten sind. Zur Vermittelung des grossen Verkehrs und der Erztransporte von der Hüggelbahn sind auf der Georgs-Marien-Hütte umfangreiche Bahnhofs-Anagen hergestellt.

Die Hütte verarbeitet fast ausschliesslich ihre eigenen Eisensteine. Das sind zum grössten Theile nahezu phosphorsaure Braun- und Spatheisensteine der Zechstein-Formation, welche theils in den am Hüggel gelegenen älteren Grubenfeldern des Georgs-Marien-Vereins, theils in den neuerdings erworbenen Gruben Perm und Friedrich-Wilhelm bei Ibbenbüren gewonnen werden.

Die Förderung beträgt am Hüggel im Monat rd. 12—14 000 t; ausserdem gelangen angekaufte Rückstände aus der Kupfer-Ex-traktion aus Rio-tinto-Kiesen (sog. Purple ores) in einem durchschnittlichen Monatsquantum von 12—1300 t zum Verschmelzen. Als Zuschlag werden mit den Erzen zusammen brechender Kalk und magnesiareicher Eisenstein benutzt. Der Bedarf an Kokes wird fast ganz durch die Produktion der auf der Hütte gelegenen eigenen Kokerei gedeckt.

* Vergl. die Mittheilung von Funk über die Georgs-Marien-Hütte in der Hannoverschen Zeitschrift 1871 S. 295.

Die Hochofen-Anlage besteht zur Zeit aus 4 Hochofen von je 250 cbm Rauminhalt, deren 3 im Betriebe, während der 4. in Reserve steht. Die Hauptproduktion der Hochofen besteht in Bessemer-eisen; ausserdem wird Qualitäts-Puddeleisen, sowie Giesse-rei-Eisen bester Qualität erblasen. Die Hochofenschlacke wird theils granulirt, (und dann zur Herstellung von Schlackensteinen oder als Bettungsmaterial usw. benutzt), theils wird sie in Klötze gegossen, welche mit Steinbrechern usw. zerkleinert und dann nach Stückgrösse sortirt, ein beliebtes Wege- und Eisenbahn-Baumaterial bilden.

Die Gesamtproduktion der 3 Oefen beträgt pro Tag 165 bis 170 t Roheisen bei einem verschmolzenen Erzquantum von 580—590 t, das Ausbringen mithin 29 %.

Als Nebenbetriebe, welche zunächst für den Bedarf des eigenen Werkes, dann aber auch für fremde Abnehmer arbeiten, sind zu nennen: Eine Gießerei mit einer Monats-Produktion von 250 t Gusswaren, eine mechanische Werkstatt mit 40 Arbeitsmaschinen und eine Kesselschmiede in Beckerode, welche Dampfkessel usw. in jeder Grösse liefert.

II. Das Stahlwerk Osnabrück (s. Situat.-Skizze Fig. 2) im Jahre 1869 gegründet, ist seit 1871 im Betriebe. Zwischen ihm und

der Georgs-Marien-Hütte besteht seit dem Jahre 1882 eine enge, auf gegenseitiges Abkommen beider Gesellschaften beruhende Geschäfts-Verbindung, welche die Vereinigung des Betriebes und der Verwaltung beider Werke zur Grundlage hat. Diese Vereinigung hat sich von grosser Bedeutung für den Aufschwung beider Werke erwiesen, weil nunmehr die Interessen des Hochofenwerkes mit denjenigen des Stahlwerkes übereinstimmen und beide Werke sich in dem Bestreben vereinigen, aus den vorhandenen Erzen ein möglichst vollkommenes Endprodukt herzustellen. Sehr wesentlich fällt dabei der Umstand ins Gewicht,



dass das Stahlwerk, welchem das Roheisen der Georgs-Marien-Hütte zu billigem Preise zu Gebote steht, trotz des neuerdings eingeführten Entphosphorungs-Verfahrens, ohne starke Konkurrenz befürchten zu müssen, bei dem alten bewährten Verfahren der Stahlproduktion auf saurem Wege — dem eigentlichen Bessemer-Verfahren — bestehen bleiben kann. Die mit 4 Konvertern ausgerüstete Bessemerhütte hielt gelegentlich des Besuchs bei Darstellung der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete des Eisenbahn-Oberbaues die Theilnehmer der Schaustellungen lange gefesselt; man ward nicht müde, immer wieder in die leuchtende Konverter-Flamme zu schauen und den Verlauf der Charge, mit dem Spektroskop bewaffnet, zu verfolgen. Es wird

nur nach dem sog. sauren Verfahren gearbeitet, weil das zur Verwendung kommende Roheisen der Georgs-Marien-Hütte nur sehr wenig — durchschnittlich 0,08 % Phosphor und 2—3 % Silizium enthält. Der nähere Verlauf einer Charge ist aus der Darstellung in Fig. 3 zu entnehmen.

Ausser den 4 Konvertern sind 6 grosse Kupolöfen für das Umschmelzen der Chargirung und 4 kleine Kupolöfen für das Umschmelzen des als Zusatz gebrauchten Spiegeleisens vorhanden. Zur Zeit sind immer ein Konverter und zwei Kupolöfen — ein grosser und ein kleiner — im Gange, von denen in einer Schicht von 15—16 Chargen je 8 t Flussmasse erblasen werden.

Das erblasene Material — Schienen- und Radreifen — Flussstahl, Flusseisen für Schwellen — ist je nach der Anforderung von verschiedener Qualität. Der Schienen-Flussstahl enthält durchweg 0,10 % Phosphor und 0,04 % Schwefel, während durch Mischung der Chargirung mit 50—75 % englischem Eisen der Phosphor-Gehalt des Radreifen-Flusstahls bis auf 0,04 % und der Schwefelgehalt bis auf eine Spur herunter gebracht wird.

Die Normal-Qualität des Schienen-Flusstahls enthält 0,15 % Kohle und 50 % Mangan. Die auf der Berliner Stadtbahn liegende harte Qualität dagegen 0,25 % Kohle und 0,80 % Mangan, während das Schwellen-Flusseisen eine Beimengung von



0,56 % Mangan aufweist. Die Festigkeits-Zahlen sind aus der folgenden Tabelle zu entnehmen:

	Bezeichnung des Materials	Elastiz.- Koeffiz. kg pro qmm	Dehnung %	Kon- traktion %	Festigk. kg pro qmm
		pro qmm			
1	Schienen-Flusstahl (normal) . . .	39,5	17,5	55,6	57,8
2	Schienen-Flusstahl (hart) . . .	43,2	19,0	41,3	63,4
3	Schwellen-Flusseisen No. 1. . . .	40,6	21,0	52,0	52,5
4	Schwellen-Flusseisen No. 2. . . .	31,6	19,5	47,9	46,9
5	Radreifen-Flusstahl (für Wagen) .	38,0	23,0	58,5	52,0
6	Radreifen-Flusstahl (für Lokomo- tiven)	41,0	18,0	44,5	63,6

Das erblasene Material wird in den mit der Bessemerhütte in Verbindung stehenden Walzwerken durch die Formgebung in Haupt-, Neben- oder Straßenbahn-Schienen, Lang- oder Querschwellen, Radreifen usw. umgewandelt.

Auf dem Trio-Walzwerk der Schienen-Walzenstraße werden alle Schienen in 2 Hitzten fertig; von schweren Schienen, in Doppellängen, werden pro Schicht 115—120 t, von leichteren, in dreifacher Länge 95—100 t gewalzt. Die Schwellen-Walzenstraße ist ein Reversir-Walzwerk und schafft aus einem Block in 2 Hitzten in einer Schicht 110 t Lang- oder Querschwellen, erstere in 2 bis 3facher, letztere in 10 bis 12facher Länge.

Besonders sehenswerth ist das Walzen der neuen Haarmann'schen Schwellenschienen, deren Kaliber-Konstruktion (Fig. 4 bis 6) dem Werke viel Geld und Mühe gekostet hat.* Für die Herstellung von Schmiedestücken und Radreifen sind 3 Hämmer von 15, 10 und 5 t Bärgegewicht und ein Reifen-Walzwerk im Betriebe.

Bei der Herstellung eines Reifens wird wie folgt verfahren: Aus einem runden Block, dem sogen. Käse, wird unter dem ersten Hammer eine gelochte Scheibe, d. i. ein Ring von 180 mm Dicke, geformt, welcher darauf noch in derselben Hitze unter einen zweiten Hammer die rohe Reifenform erhält.

Nachdem die sorgfältig nachgesehenen und geputzten Ringe in einen Rollofen, welcher mit in Siemens'schen Generatoren erzeugtem Gase geheizt wird, sehr gleichmäßig erhitzt worden sind, gelangen sie in das Reifenwalzwerk, wo sie zwei Kaliber zu durchlaufen haben. Beim Walzvorgange stehen die Achsen der Reifenwalzen senkrecht, während die Ringe waagrecht liegen.

Ihre endliche Form, sowie auch Firmenstempel, Chargen-Nummer usw. erhalten die Reifen unter der Zentripresse.

Die Radreifen werden in Osnabrück, um ein möglichst gleichmäßiges Material zu erzielen, nach dem Walzen nochmals

* Vergl. die Mittheilung in No. 19 u. 22 „Ueber Haarmann's Oberbau-Konstruktionen für Hauptbahnen“.

ausgeglüht und hierauf in Gruben unter Abschluss der Luft abgekühlt. Diese Methode gewährt den Vortheil, dass eines Theils während der Abkühlung in den Reifen neue Spannungen nicht entstehen können, andererseits die während des Walzens entstandenen beseitigt werden. Bei Abkühlung an der Luft sind die Spannungen sehr verschiedene, je nach dem Wärmegrade, unter welchem die Bandagen fertig werden und je nach der Lufttemperatur bezw. dem Luftzug, welchem sie beim Erkalten ausgesetzt sind.

Die Glühgruben sind mit feuerfesten Steinen ausgemauert und werden sorgfältig zugedeckt und gedichtet. Eine Grube fasst 12—13 Reifen, welche 5—6 Tage in jener liegen bleiben und dann häufig noch händewarm heraus kommen. —

Außer den beschriebenen Anlagen umfasst das Stahlwerk folgende Nebenbetriebe: Ein Mittelwalzwerk im Anschluss an ein Puddelwerk mit 6 Puddelöfen, zur Produktion von Laschen, Klammern, Hakenplatten usw. eine mechanische Werkstätte, eine Gießerei mit einer Monats-Produktion von rd. 500 t, eine Walzdreherei und endlich eine Fabrik feuerfester Steine, welche nicht allein den eigenen Bedarf beider Werke deckt, sondern auch noch für fremde Abnehmer arbeitet.

Bezüglich der Fabrikation von flusseisernen Hakenplatten, Klammern und Schwellen-Verschlussblechen dürften noch folgende Einzelheiten von Interesse sein.

Die Hakenplatten werden in Stäben von 9 m Länge gewalzt und dann in 4 Operationen, durch Schneiden, Lochen und Pressen fertig geformt (Fig. 7). 1. Operation: Schneiden auf Länge, 2. Operation: Ausklinken bei a und b warm, bei c kalt, 3. Operation: Glätten unter dem Fallhammer, 4. Operation: Umbiegen der Nase.

Die zu Klammern und Verschlussblechen benutzten Stäbe werden 12 m lang gewalzt und in der 1. Operation auf Länge geschnitten. Die Klammern werden schon in der 2. Operation gelocht, gepresst und fertig, während die Verschlussbleche in der 2. Operation nur ausgeklinkt und in der 3. Operation gelocht und fertig werden.

Den Dampf für sämtliche Betriebsmaschinen liefern mit 4½ Atmosph. Ueberdruck 36 Kessel verschiedener Systeme mit zusammen rd. 2300 qm Heizfläche. Sämtliche Wärmeöfen werden mit Generator-Gas geheizt und sind, mit Ausnahme des Rollofens im Reifenwalzwerk und eines mit Groebe-Lürmann'schen Generator versehenen Ofens, nach dem Siemens'schen Regenerativ-System eingerichtet. Die vorhandenen 14 Wärmeöfen und der Rollofen erhalten ihr Gas von in 2 Gruppen getrennten Siemens'schen Generatoren mit 32 Rosten.

— s. —

Die Wasserversorgung der Stadt Trier.

Die alte römische Kaiserstadt Trier, die *Augusta Treverorum* ist jedenfalls unter den deutschen Städten diejenige, welche sich am frühesten der Wohlthat einer Wasserleitung erfreuen durfte. Aus den zahlreichen Ueberresten des römischen Aquädukts können wir auf deren Größe und Ausdehnung schließen.

Der aus Backsteinen gemauerte, mit Bruchsteinen überwölbte rechtwinklige Kanal war innen sorgfältig mit Putz geglättet und hatte eine Höhe von 1,80 m bei einer Breite von 1,25 m im Lichten. Er nahm seinen Anfang in der Nähe des Dorfes Waldrach im Ruwerthal und lief mit sehr schwachem Gefälle an den Gehängen des Ruwerthals und denen des Moseltals hin, in einer Längenausdehnung von etwa 12 km. Bei dem äußerst schwachen Gefälle wird der Kanal etwa 200 l pro Sek. geliefert haben, immerhin eine sehr bedeutende Wassermenge.

Bereits im frühesten Mittelalter scheint die römische Wasserleitung ganz unbrauchbar gewesen zu sein; denn aus Urkunden

ist ersichtlich, dass man damals schon eine nähere, aber auch viel weniger ergiebige Quelle zugeleitet hatte, die ursprünglich „Taufborn“ genannt wurde und jetzt noch unter dem Namen „Herrenbrünnchen“ funktioniert. Bis auf die neueste Zeit war dieses Herrenbrünnchen die einzige städtische Wasserleitung und da ihr Erguss kaum 1 l pro Sek. betrug, so ist es begreiflich, wenn der Stadtrath alles aufbot, eine Vermehrung des Wasserzuflusses herbei zu führen.

So wurde im Jahre 1863 der bekannte Quellenfinder Abbé Richard nach Trier berufen; aber die an seine Angaben geknüpften Hoffnungen dienten nicht zur Abhilfe des Wassermangels. Die Stadt ließ sich noch im Laufe der Jahre von verschiedenen Fachmännern Gutachten über Verbesserung ihrer Trinkwasser-Verhältnisse abgeben, ohne aber dadurch irgend welche Sicherheit für ein weiteres Vorgehen in der Sache zu gewinnen.

Inzwischen überzeugte man sich immer mehr davon, dass

Zum Kölner Dombau.

Ueber die Verhandlungen der am 19. d. M. stattgefundenen „Wahl-Versammlung des Zentral-Dombau-Vereins“ entnehmen wir einem Bericht der Köln. Volkszeitg. das Nachstehende:

Hinsichtlich der in jüngster Zeit in lebhaftem Fluss gerathenen Frage der Freilegung des Domes äußerte der Vorsitzende der Versammlung sich etwa folgendermaßen:

„Wenn auch nach dem Ausban der hohen Domkirche die Vereinthätigkeit eine kleinere geworden sei, sei die Aufgabe doch noch nicht beendet. Nachdem durch das von der Stadt Köln eingeleitete Enteignungs-Verfahren, mit welchem die Minister sich einverstanden erklärt hätten, die im Verein in so bescheidenen Grenzen angeregte Freilegung des Domes nach Erfüllung der im Gesetze vorgeschriebenen Formalitäten in nicht allzu langer Zeit zur Ausführung gelangen dürfte, sei der Verein seit einiger Zeit — seit dem theilweisen Einsturz des Dom-Hotels — mit Projekten über eine größere Freilegung des Domes förmlich überschwemmt worden. Der Vorstand habe diesen Projekten gegenüber, denen er mit großer Sympathie begegnet und von denen die Ausführung des Einen diejenige des Andern kaum ausschließen dürfte, seine Ruhe und Ueberlegung bewahrt, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob, wenn auch mit vielen und großen, von dem Fernstehenden kaum zu beurtheilenden Schwierigkeiten, die Ausführung auch im Bereiche der Möglichkeit liege. Nachdem eingehende Verhandlungen die Durchführung einzelner Projekte als nicht gerade unmöglich erwiesen haben, habe der Vorstand




Se. Majestät den Kaiser und König, den hohen Protektor des Vereins, in einer Immediat-Eingabe ganz unterthänigst gebeten, für die Jahre 1885, 1886, 1887 und 1888 nach dem seitherigen bewährten Plane die Veranstaltung von je einer Prämien-Kollekte zu gewähren. Man dürfe die Hoffnung auf einen günstigen Erfolg dieses Schrittes hegen. Durch den Erfolg der Prämien-Kollekten könnte es möglich sein, den Dom eine seiner würdige Umgebung zu verschaffen.

Hr. Dombaumeister Geh. Regierungsrath Voigtel trug darauf folgenden 74. Bericht über den Fortgang der Arbeiten am Dome vor.

Nach Vollendung der neuen eisernen Dach-Konstruktionen über den 7 Chorkapellen und nach Eindeckung der Dachflächen mit gewalzten Bleitafeln erfolgte im Frühjahr 1885 der Abbruch der alten hölzernen Walmdächer über den Seitenschiffen des Chorbaues und über den östlichen Seitenschiffen des nördlichen und südlichen Querschiffes. Die zunächst auszuführenden Arbeiten umfassten die Restauration der aus dem leicht verwitterbaren Drachenfels Trachyt im Mittelalter errichteten Strebe Pfeiler, der Umfassungswände des Dom-Chores und der Rinneleitung in allen Theilen, an welche sich die neuen Walmdächer anschließen; desgleichen die Aufbringung einer wasserdichten, auf Eisenschienen mit Holzriegeln gewölbten und mit Asphalt abgedeckten Schutzdecke über den Gewölben, wie solche bei den 7 Chor-Kapellen bereits zur Ausführung gekommen ist. Im Laufe des Baujahres 1884 bis 1885 konnten demgemäß die neu konstruirten eisernen Walmdächer aufgestellt werden, und erfolgte die Eindeckung mit gewalzten Bleitafeln nach Maßgabe des Fortschreitens der Holzverschalung im Herbste des Jahres 1884.

die vorhandenen Pumpbrunnen grösstentheils ein schlechtes, gesundheitsschädliches Wasser lieferten, und so entschloss sich der Stadtrath von Trier schliesslich, die Projektirung und Herstellung

an eine geeignete Privatperson. Im Juli 1883 kam Hr. A. Marshall in Tunbridge-Wellis in den Besitz dieser Konzession, hinterlegte bei der Stadtkasse die zur Erfüllung seiner eingegangenen Ver-



einer befriedigenden, allgemeinen Wasserversorgung durchzuführen, zwar nicht auf Rechnung der Stadt selbst, sondern durch Ertheilung einer Konzession auf eine längere Reihe von Jahren

pflichtungen fest gesetzte Kautio und übertrug die Projektirung und Bauleitung des gesammten Werkes Hrn. Zivil-Ingenieur H. Gruner, jetzt in Basel.

Im Frühjahr 1885 wurde die Herstellung der umfangreichen Eisen-Konstruktionen der neuen Seitenschiffdächer an der Nordseite des Langschiffes und an der Westseite des nördlichen Querschiffes der Kölnischen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft zu Bayenthal in Auftrag gegeben. Die trockene Witterung gestattete schon im März 1885 die Abtragung der mit Zink gedeckten hölzernen Pultdächer, sowie die Anbringung einer provisorischen Abdeckung der Gewölbe gegen das Eindringen der Feuchtigkeit. Die Aufstellung des neuen Eisengerüsts der Seitenschiffdächer laselbst, von Westen beginnend, ist zu Anfang April d. J. in Angriff genommen und werden die gesammten Bedachungen der Seitenschiffe, am Langschiffe und Querschiffe als Hauptaufgabe der Bauhätigkeit im Außern des Domes bei günstiger Witterung bis zum Herbst dieses Jahres ihrer Vollendung entgegen gehen.

Die im Innern der Domkirche zur Ausführung zu bringende Erneuerung des Plattenbodens kann, nachdem über das Material und über die Gesamt-Anordnung des Bodenbelags in der Konferenz vom 2. Juni 1883 eine Einigung erzielt ist, und leächst die auf Grund des genannten Konferenz-Beschlusses ausgearbeiteten Pläne für das Lang- und Querschiff fest gestellt sind, nunmehr in Angriff genommen werden. Die Lieferung des zur Beflurung der Thurmhallen, des Langschiffes und des Querschiffes mit Ausnahme der Vierung zu verwendenden Materials, bestehend aus Obernkirchner Sandstein-Platten für die große Fläche des Fußboden-Belags und in rothem Granit- und lunkelgrünen Syenitfriesen in der Richtung der Pfeiler-Axen, st auf Grund der ausgeschriebenen Submissionen an verschiedene Internehmer übergeben.

Als Grundlage für die Anordnung der Beflurung des Lang- und Querschiffes im Kölner Dome wurde in der Konferenz vom 2. Juni 1883 vereinbart und allseitig angenommen, dass nur die Friesstreifen um die Pfeiler, sowie die rechtwinkligen Verbindungslinien zwischen demselben und zwar lediglich durch bandartige bezw. geometrische Formen zu markiren seien, während die großen Flächen zwischen den Friesstreifen einheitlich durch Steinplatten auszufüllen sind, welche rechtwinklig zur Längsaxe der Kirche liegen. Als hauptsächlichstes, namentlich für die großen Flächen zwischen den Friesstreifen zu verwendendes Plattungs-Material wurde der Obernkirchner Sandstein, desgleichen zur Herstellung der farbigen Friesen in der Umgebung der Pfeiler wie in den Axen der Pfeilerstellungen mit Sand geschliffener aber nicht polirter röthlicher schwedischer Granit und grünlicher Syenit bestimmt.

Für die Vierung ist eine etwas formenreichere Behandlung vorgeschrieben, und soll zum Schmucke der Mitte derselben der Stern der Magier angebracht werden. Die Ausarbeitung eines Generalplans, der Farbenskizzen, wie der Details in natürlicher Größe zur Beflurung des Dom-Chores, der Chor-Kapellen und der Vierung ist, unter Zugrundelegung des vom Metropolitan-Domkapitel zu Köln fest gestellten Programms vom 16. Juni 1884, mittels Vertrag vom 4. Februar 1885 dem ersten Direktor des Germanischen Museums, Hr. Dr. Essenwein, zu Nürnberg übertragen und sollen die Arbeiten zur Beflurung des Dom-Chores beginnen, sobald die unter dem 1. Juli 1885 vorzulegenden Generalpläne die allseitige Genehmigung zur Ausführung erhalten haben.

Die nächste Aufgabe des projektirenden Ingenieurs bestand darin, sich über die hydrographischen und geologischen Verhältnisse der Umgebung von Trier ein vollständiges und klares Bild zu verschaffen. Es wurden in der näheren und fernerer Umgebung der Stadt an den verschiedensten Stellen etwa 50 Norton'sche Brunnen geschlagen, später mehrere Tiefbohrungen vorgenommen und die erhaltenen Wasserproben sorgfältig analysirt. Durch diese Studien und umfängliche Vorarbeiten gelang es schließlich, einen in jeder Beziehung vorzüglich geeigneten Platz für Anlage der Wasserfassung zu finden, etwa 3 km nordöstlich von der Stadt am Fuße der Gebänge gelegen, welche das Moselthal daselbst begrenzen. Sowohl die chemischen Eigenschaften als die Reinheit und konstante Temperatur von 8½° R. beweisen, dass daselbst ein vorzügliches Trinkwasser gewonnen wird, welches sowohl in seiner chemischen Beschaffenheit, als hinsichtlich Temperatur und Höhe des Wasserspiegels grundverschieden von dem im Thale fließenden Wasser der Mosel ist.

Obschon über Größe und Leistungsfähigkeit des zu erbauenden Wasserwerkes in der Konzession nichts Näheres vorgeschrieben ist, so wurde dasselbe doch schon von Anfang an sehr reichlich berechnet und erbaut. Es genügt in seiner jetzigen Anlage dem Bedarf von 40 000 Einwohnern mit einem Konsum von 125 l pro Kopf = 5000 cbm Gesamtkonsum pro Tag.

Es sind 5 Brunnen abgesenkt, die unter sich und mit den Pumpen durch gusseiserne Leitungen verbunden sind und zusammen

ein Quantum von etwa 6000 cbm Wasser pro Tag liefern können. Aus den Brunnen wird das Wasser durch Dampfkraft gehoben und durch gusseiserne Druckleitung von 350 mm Weite in das 1000 cbm Wasser haltende Hochreservoir gehoben. Dieses aus Backsteinen in Zement gemauerte, überwölbte und mit 1,5 m Erdschüttung überdeckte Hochreservoir liegt 35 m über dem Straßenniveau der Stadt.

In Entfernung von durchschnittlich 100 m sind im Rohrnetz Hydranten angebracht. Das ganze Rohrnetz hat eine Länge von etwa 30 km in gusseisernen Leitungen von 80—450 mm innerem Durchmesser und enthält 210 Hydranten und 160 Schieber.

Die Vorarbeiten füllten die Monate August 1883 bis Februar 1884 aus, im April 1884 wurde mit den Bauarbeiten begonnen und im April dieses Jahres das Wasserwerk in Betrieb genommen. Die Konzessionsdauer ist auf 40 Jahre fest gesetzt; nach deren Ablauf geht das ganze Wasserwerk mit allem Zubehör unentgeltlich in den Besitz der Stadt über. Auch schon nach Ablauf der ersten 20 Jahre hat die Stadt das Recht, dasselbe gegen entsprechende Entschädigung zu übernehmen.

Der Wasserpreis ist für Private auf 15 Pf. pro qm bebauter Fläche und für größere Abnehmer auf 15 Pf. pro cbm, für das von der Stadt selbst verbrauchte Wasser auf 10 Pf. pro cbm kontraktlich fest gesetzt. Freiwillig hat der Konzessionar diesen billigen Preis von 10 Pf. pro cbm auch allen gemeinnützigen Anstalten, Krankenhäusern, Spitälern und dgl. m. eingeräumt. —

Vermischtes.

Neue Bogenlampen für Parallelschaltung mit Glühlicht.

So oft sich bisher das Bedürfniss heraus stellte, gleichzeitig mit den Glühlampen auch Bogenlicht zu verwenden, musste man zur Aufstellung besonderer Stromerzeugungs-Maschinen und eigener für den Zweck angelegter Leitungen schreiten, falls man nicht Einzellichter parallel zu den Glühlampen schalten wollte. Von letzterer Anordnung nahm man jedoch schon mit Rücksicht auf die hierbei an jeder Lampe unumgänglich nothwendigen Widerstände Abstand, weil sie fast die gleiche Kraft, wie die Bogenlampe selbst, also etwa 1 Pfdkr. nutzlos konsumirten, und zur Verringerung dieses beträchtlichen Arbeitsverlustes kein anderes Mittel als die Reduktion der Spannungen an den Glühlampen vorhanden war. Dieses aber muss sowohl wegen des dadurch beeinträchtigten Nutzeffektes, als auch wegen der rapid hiermit wachsenden Kosten des Leitungsnetzes, namentlich bei größeren Anlagen, gänzlich außer Betracht bleiben.

Wenn man zur Vermeidung dieser Uebelstände das Bogenlicht vom Glühlicht unabhängig installirte, vertheuerte sich, wie leicht erklärlich, nicht allein die Anlage, sondern namentlich auch die Unterhaltung des Betriebes, da häufig beide Stromerzeugungs-Maschinen zugleich für eine verhältnissmäßig kleine Anzahl Lampen in Thätigkeit zu setzen sind, welcher bei Verwendung von Strömen aus einer gemeinsamen Quelle eine Maschine allein genügt hätte. Ganz abgesehen von dem unnützen Aufwand an Kohlen, Oel, Bürsten, Arbeitslohn usw. büßt man auch mit der getrennten Stromerzeugung den nicht zu unterschätzenden Vortheil von Reserven ein, welche die Aufstellung zweier gleicher Dynamo-Maschinen in den Fällen gewährt, in welchen jede derselben nach Belieben Glühlichter oder Bogenlampen oder beide zugleich in Thätigkeit setzen kann.

Ein anderer Nachtheil bestand noch darin, dass zwischen der Glühlampe von 8 bis 100 Kerzen und der Bogenlampe von 800 bis 1000 Kerzen ein passender Uebergang fehlte oder nur mit großer Kraftverschwendung, wie bei Wechselstrom-Lampen oder elektrischen Kerzen, gewonnen werden konnte.

Auch war mit Hilfe der starken Bogenlampen eine rationelle und gleichmäßige Vertheilung des Lichtes schwer zu erreichen, da die den Lichtquellen zunächst liegenden Stellen gewöhnlich zu intensiv, die entfernteren ungenügend beleuchtet werden. Außerdem verlangen sehr intensive Lichtquellen, um dem Auge erträglich zu werden, gewöhnlich eine Dämpfung durch matte Glocken, welche unter Umständen bis 50 % des Lichtes absorbiren.

Diese Uebelstände sind beseitigt in einer neuen Bogenlampe, deren Helligkeit mit der Intensität des Stromes und dementsprechend mit dem Kraftaufwande in weiten Grenzen regulirbar ist, und welche die Glühlampen parallel mit diesen und zu je zweien hinter einander, in denselben Stromkreis geschaltet werden können, ohne die eigene Ruhe und Schönheit oder die des Glühlichts zu beeinträchtigen und ohne durch Vergeudung beträchtlicher Arbeit in nutzlosen Widerständen die für das Glühlicht-System vortheilhafte Spannung aufzufressen.

Die deutsche Edison-Gesellschaft in Berlin bringt die neuen Lampen vorläufig in 2 Größen zur Ausführung, eine für 300—400 NK. Lichtstärke bei einem Stromverbrauch von 3,5 bis 4,5 Ampère, die andere von 800 bis 1000 N.-K., bei einem Stromverbrauch von 8—9 Ampère. Da immer zwei gleich große Bogenlampen oder auch eine größere mit je 2 kleineren Lampen hinter einander und dann parallel mit den Glühlampen in den Stromkreis geschaltet werden, so kann jedes Bogenlicht-Paar unabhängig von den andern durch Umschalter entzündet oder gelöscht werden, bei Installation einer größeren Zahl Bogenlampen ist sogar die In- und Ausbetriebsetzung einer einzelnen Lampe ausführbar. Demnach ist man im Stande, mit dem von etwa drei

16kerzigen Glühlampen absorbirten Stromes eine Bogenlampe zu speisen, also ein acht Mal intensiveres Licht lediglich durch Mehraufwand der aus Kohlenstäben entstehenden Kosten zu erzielen.

Diese betragen nach den bisherigen Erfahrungen bei dem jetzigen Preise der Kohlenstäbe ca. 3—4 Pf. pro Stunde bei den kleinen und ca. 5—6 Pf. bei den großen Lampen.

Ganz besonders verdient bei den neuen Bogenlampen die Schönheit und Ruhe des Lichtes Erwähnung, in Bezug auf welche sie von keiner vorhandenen Bogenlampe erreicht oder gar übertroffen wird.

Entwurf zu einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten. Anknüpfend an den von uns in No. 41 cr. ausgesprochenen Wunsch wird uns vom Vorstände des Verbandes die Mittheilung gemacht, dass eine möglichst weite Verbreitung des vom hannoverschen Verein bearbeiteten Entwurfs angestrebt werde und deshalb der Verbandsvorstand bereit sei; auf eingehende Wünsche Abdrücke desselben zu versenden.

Wir können nur empfehlen, von diesem Erbiethen möglichst zahlreichen Gebrauch zu machen und etwaige Bemerkungen zu dem Entwurf demnächst der Öffentlichkeit zu übergeben oder dieselben direkt dem Verbands-Vorstande mitzutheilen.

Konkurrenzen.

Konkurrenz um Pläne zur Fortführung der Wiederherstellung des Münsters in Aachen. Das Stiftskapital und der Karlsverein erlassen zur Fortführung der Wiederherstellung des Aachener Münsters so eben ein zweifaches Preisausschreiben. Eins betrifft Projekte zum Bau eines Atriums an der Westfacade des Münsterthurmes, das andere Farbeskizzen zur Ausschmückung des Innern des Karolingischen Oktogons.

Für jede der beiden Aufgaben sind zwei Preise (3000 und 1500 M) ausgesetzt. Termin 31. Dez. 1885. Nähere Angaben sind im Inseratentheile der gegenwärtigen Nummer enthalten.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Rathhause in Oldenburg (vgl. Nr. 14, S. 84 d. Bl.) erhielten den 1. Preis (800 M) die Arch. v. Holst & Zaar in Berlin, den 2. Preis (400 M) die Arch. Brost & Grosser in Breslau, den 3. Preis (300 M) Arch. Ludwig Klingenberg in Oldenburg.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Dem Wasser-Bauinspekt. Brth. Tolle, bish. in Grohn, ist gestattet worden, seinen Wohnsitz bis auf weiteres in Vegesack bei Bremen zu nehmen. — Der bish. bei d. Kgl. Reg. in Erfurt als techn. Hilfsarb. angestellte Bauinsp. Karl Junke ist als Kreisbauinsp. nach Mülhausen in Thür. versetzt worden.

Ernannt: a) zu Reg.-Bmstr. die Reg.-Bfhr. Jul. Berns aus Eppinghofen bei Mülheim a. d. Ruhr, Karl König aus Gnesen. Alfr. Sachse aus Rawitsch und Ing. Jos. Hofmann aus Mering in Bayern; — b) zu Reg.-Masch.-Mstrn. die Reg.-Masch.-Bfhr. Moritz Schüller aus Harmuthsachsen (Prov. Hessen-Nassau) u. Friedr. Hirsch aus Berlin; — c) zum Reg.-Bfhr. der Kand. der Baukunst Rud. Bender aus Denkhagen b. Waldbroel; — d) zu Reg.-Masch.-Bfhrn. die Kand. der Masch.-Baukunst Alb. Grunz aus Spandau und Edmund Grosse aus Berlin.

Gestorben: Reg.- u. Brth. Lehwald, Mitglied der Kgl. Eisenb.-Direkt. in Frankfurt a. M.

Inhalt: Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. — Der Bau der galizischen Transversalbahn. — Die moderne Baukunst vor dem Umarm der Kunstgeschichte (Fortsetzung). — Ueber wagerechte Führung hydraulischer Hebe-Vorrichtungen. — Vermischtes: Linksferige Vieraldstättersee-Bahn. — Imprägnirte wasserdichte Leinwandstoffe für Be-

dachungen. — Ehrenbezeugung an Techniker. — Ein Aufruf zur Errichtung von Monumenten für Hofrath R. von Eitelberger in Wien. — Rathhausbau in Hamburg. — Das Franzius'sche Projekt zur Korrektur der Unterweser. — Ausdehnung des Submissions-Verfahrens auf die Lieferung von Bauentwürfen.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Die nach dem Beschlusse der vorigjährigen Abgeordneten-Versammlung dieses Jahr in Breslau abzuhaltende XIV. Abgeordneten-Versammlung ist auf die Tage

Freitag, den 7. und Sonnabend, den 8. August d. J.

beraumt. Wir ersuchen die Herren Abgeordneten der Einzelvereine ergebenst, sich zum Beginn der Verhandlungen

Freitag, den 7. August, Vormittags 9 Uhr

anzufinden. Die nähere Bezeichnung des Versammlungsortes bleibt vorbehalten.

Der Geschäftsbericht mit den erforderlichen Erläuterungen und Anlagen wird den Vorständen der Einzelvereine sowie den Herren Abgeordneten Anfang Juli zugehen.

Wir ersuchen zu diesem Zweck diejenigen Vereine, welche mit der betreffenden Mittheilung noch im Rückstand sind, uns die Namen der Herren Abgeordneten spätestens bis zum 30. Juni aufzugeben.

Hamburg, den 1. Juni 1885.

Der Verbands-Vorstand.

F. Andreas Meyer.

Martin Haller.

Tages-Ordnung.

1. Vorlegung der Rechnung für 1884.
2. Bericht über den Mitglieder-Bestand.
3. Bestimmungen zur Normirung der civilrechtlichen Verantwortlichkeit für Leistungen der Architekten und Ingenieure.
Bericht der aus den Vereinen zu Berlin, Hamburg und Hannover zusammengesetzten Kommission zur weiteren Bestimmung der Normativ-Bestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber.
4. Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken- und Hochbau.
Berichterstatte: Sächsischer Ingenieur- und Architektenverein.
Mitberichterstatte: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Aachen und Badischer Techniker Verein.
5. Revision der Verbands-Statuten.
Berichterstatte: Hr. F. Andreas Meyer, Namens der 1884 eingesetzten Kommission.

6. Revision der Geschäfts-Ordnung der Abgeordneten-Versammlung.
Bericht des Verbands-Vorstandes.
7. Berathungs-Gegenstände für das Verbandsjahr 1885/86 und für die General-Versammlung des Jahres 1886.
Bericht des Verbands-Vorstandes.
8. Honorarnorm für Ingenieur-Arbeiten.
Berichterstatte: Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hannover.
Mitberichterstatte: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Frankfurt a. M.
9. Errichtung eines Semper-Denkmal in Dresden.
Berichterstatte: Architekten-Verein zu Dresden.
10. Typische Wohnhausformen.
Berichterstatte: Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hannover.
11. Erfahrungen in Betreff verzinkten Eisens für Bauzwecke.

Der Bau der galizischen Transversalbahn.

Von G. Haupt, Ober-Ingenieur.

Hierzu die Abbildungen auf S. 272 u. 273.

I.
Die galizische Transversalbahn zieht sich fast parallel mit dem Karpathenzug und zwar am Fuße derselben der Länge nach durch das galizische Hügelland. Sie schneidet die verschiedenen, nach Ungarn, durch die Karpathenpässe führenden Eisenbahnen und zerfällt aus diesem Grunde in drei Abtheilungen, weil sie immer ein Stück der anderen genannten Bahnen als Verbindungsglied mit aufnimmt.

Der erste Theil ist die Linie Saybusch-Neusandec, welche in der Station Saybusch der Mährisch-Schlesischen Nordbahn beginnt, 4 Wasserscheiden von mäßiger Höhe durchschneidet und in der Station Sandec der Tarnow-Leluchower Eisenbahn, welche im Flussthal des Dunajec liegt, endigt. Von hier aus wird die genannte Bahn bis zur Station Rybow im Flussthal der Biala benutzt. Dann beginnt der zweite Theil der Transversalbahn, die Linie Grybow-Zagorz, Wasserscheiden zwischen Biala, Wisloka und San durchschneidend. Zagorz ist die Station der „Ersten ungarisch-galizischen Eisenbahn.“ In diesem Theile sind geringe Schwierigkeiten außer einigen Flussübergängen über den Ropa, die Wisloka und den San.

Die letztgenannte Bahn wird dann bis zur Station Chygrow benutzt, hierauf die Dniester Bahn bis zur Station Stry und darnach die Erzherzog Albrecht-Bahn bis zur Station Stanislaw.

An dieser Station beginnt der dritte Theil der Transversalbahn bis zur Landesgrenze mit der Endstation Husyatyn. Dieser Theil durchschneidet ein welliges Hügelland und bietet außer einigen Einschnitten mit Rutschmaterial, ebenfalls geringe Schwierigkeiten.

Die ganze Bahn ist durchgehends strategischer Natur; hat den Charakter einer Hauptbahn 2. Ranges und ist durchgängig eingleisig ausgeführt.

Der Unterbau hat im allgemeinen wenig Schwierigkeiten geboten, da außer den Uebergängen über Flüsse von mäßiger

Breite, nur kleinere Brücken, sowie Einschnitte und Dämme geringer Höhe vorkommen.

Die Dämme sind zum großen Theil durch Materialgräben hergestellt und in Folge dessen fast nur aus festem Lehm Boden bestehend.

Die Böschungen sind durchweg $\frac{5}{4}$ fach und nur bei sehr schlechten Bodenverhältnissen $1\frac{1}{2}$ fach.

Die Dammkrone ist auf das geringste Maas von 4,6 m angenommen und es reduziert sich dieselbe in Einschnitten von festem Material auf 3,6 m.

Der Bau der ganzen Bahn wurde der Generalunternehmung Knauer, Grofs & Löwenfeld in Wien übertragen und es hatte diese wieder die Arbeiten zur Herstellung des Bahnkörpers so eingerichtet, dass der Unterbau in einzelnen Loosen an Unterunternehmer in Akkorden, aus der Hand ohne Submissions-Verfahren vergeben, die Hochbauten jedoch und ebenso der Oberbau in Regie ausgeführt wurden. Die einzelnen Oberbau-Arbeiten waren an Partieführer in Kleinakkorden übergeben.

Sehr bald zeigte es sich, dass die Unterunternehmer bei der von der Staatseisenbahn-Verwaltung aus Gründen rein politischer Natur, fest gesetzte Bedingung, nur die einheimischen Arbeiter zu verwenden, keine guten Geschäfte machten; es mussten dem größten Theil derselben die Arbeiten abgenommen und in Regie ausgeführt werden. Die einheimischen Arbeiter des armen galizischen Landes sind nicht allein kraftlos, sondern besitzen auch fast gar keine Uebung in den betr. Arbeiten. Auch waren die Geräthschaften sehr unpraktisch. So wurde als Transportgefäß überall die österreichische Scheibtrube verwendet, welche so geringen Effekt hat, so dass sie längst von den gröfsren Bauten verschwunden sein sollte. Kippkarren-Transporte waren wegen der starken Steigungen aus den Materialgräben und Seitenentnahmen unmöglich. Bei gröfsren Transportweiten bediente man sich der landesüblichen Fuhrwerke mit 2 Pferden; auch hierbei ward nur geringer

Effekt erzielt, so dass die Erdarbeiten im allgemeinen sehr theuer zu stehen kamen.

Die Bauern im Lande besitzen eine kleine Rasse von Pferden, die ausdauernd und sehr genügsam sind. Wurden diese Wagen mit zwei solchen Pferden bespannt, zum Erdtransport verwendet, so erhielten die betr. Fuhrwerks-Besitzer täglich 3 Gulden Lohn und machten dafür im Durchschnitt 25 Fahrten. Geladen wurden höchstens 0,25 bis 0,3 ^{cbm} Boden. 1 ^{cbm} Boden kam also im Durchschnitt, incl. Transport und Lösen, auf rd. 40 bis 50 kr. oder 68 bis 85 Pfg. — ein sehr hoher Betrag für die dortigen Verhältnisse. Dabei wurde das Material durch die Fuhrwerke so verfahren, dass die nachher vorzunehmende Regulirung der Dämme ebenfalls kostspielig ward. Eine solche Art der Ausführung der Erdarbeiten ist zwar eigenthümlich, aber nicht empfehlenswerth. —

Zu erwähnen sind die Schutzbauten gegen die Angriffe des Wassers, die sehr solid ausgeführt wurden und ausgezeichnete Proben ihrer Dauerhaftigkeit bei den in sehr regnerischer Jahreszeit in reissende Ströme sich verwandelnden Flüssen bestanden haben.

Trotzdem an Steinen kein Mangel in Galizien ist — denn überall treten die tertiären Sandsteinmassen in größeren Parthien zu Tage — sind doch im ganzen genommen sehr wenig Schutzbauten in Stein ausgeführt, sondern nur in Flecht- und Faschinenwerk. Einestheils sind die Steine wegen ihres Thongehaltes zu Wasserbauten wenig geeignet, indem sie leichter verwittern und andertheils sind die Weiden zu Flechtwerken hier zu Lande in so großen Mengen zu haben, dass die Schutzanlagen durch die erwähnten Weidengeflechte hergestellt, am billigsten sind.

Die Weide ist im Lande Galizien der am meisten kultivirte Baum bezw. Strauch, selbst da wo in ähnlichen Gegenden anderer Länder Obstbäume gezogen werden, wie z. B. um das Wohnhaus eines Bauernhofes herum, stehen hier nur Weidenbäume von allen Größen und Varietäten.

Durch einfache Flechtwerke sind auf der eigentlichen Bahnstrecke nur Dammböschungen bei Gewässern von geringer Geschwindigkeit, und Einschnitts-Böschungen bei thonigem und sandigem Material geschützt.

Bei Flussregulirungen und Schutzdämmen gegen Hochwasser außerhalb der Bahn sind an den betr. Böschungen ebenfalls Flechtwerke zur Anwendung gekommen.

Bei Gewässern von großer Geschwindigkeit sind Faschinenwerke, Spreitlagen und Wippenroste zur Anwendung gelangt und haben namentlich diese Anlagen sich vortrefflich bewährt.

In der Fig. 1—4, S. 273, sind die Befestigungs-Anlagen skizzirt und zwar in Fig. 1 die Flechtwerke. Bei solchen gewöhnlicher Art werden in der Richtung der Flechtwerkswand Pfähle von Rundholz eingeschlagen (grüne, triebfähige Weidenpfähle) und sobald das Flechtwerk bis zur vorgeschriebenen Höhe ausgeführt ist, werden die Pfähle bis zur vollen Tiefe nachgetrieben.

Liegen die Dämme im Hochwasser, so legt man die Flechtwerke quer über die Richtung der Strömung.

Um die Böschung dabei noch haltbarer zu machen, werden vorerst Reiser mit den Spitzen schief in den Boden gesteckt und auf der Böschungsfläche aufgelegt, sodann wird das Flechtwerk oben aufgesetzt. Hierdurch ist ein Ausspülen der Erde zwischen dem Flechtwerk vollständig verhindert. Es ist selbstverständlich, dass zu allen Flechtwerken nur grüne keimfähige Reiser genommen werden.

Bei den Faschinenwerken, Fig. 2, kommen folgende Abmessungen in Anwendung:

Legfaschinen von 30—45 ^{cm} Durchmesser,

Senkfaschinen von 60—100 ^{cm} Durchmesser.

Diese letzteren werden durchgehends mit grobem Schotter gefüllt und auf alle 25—50 ^{cm} Länge mit 3 ^{mm} starkem Eisendraht gebunden und durch Pföcke oder Piloten befestigt.

Fig. 3 zeigt eine Befestigung mit Senkfaschinen und Spreitlagen und Fig. 4 eine solche mit Senkfaschinen und Wippenrosten.

Die Spreitlagen sind dicht an einander gelegte Faschinen von 15 ^{cm} Durchmesser, welche eine gegen den Dammfuss senkrechte Lage haben.

Auf diese Spreitlagen nagelt man, mit hölzernen Pföcken 1 ^m weit von einander entfernt, stehende Würste oder Faschinen, die man Wippen nennt. — Die quadratischen Felder zwischen den Wippen werden mit Schotter oder Erde ausgefüllt. —

Wippenroste bestehen aus Wippen, die kreuzweise über einander befestigt werden; die dadurch gebildeten rautenförmigen, kastenähnlichen Flächenräume werden ebenfalls mit Schotter oder Erde ausgefüllt.

Die Faschinen-Parallelwerke und Buhnen, welche ähnlich wie in Fig. 2 angegeben, ausgeführt werden, bestehen aus starken Faschinen ohne Füllung, welche man kreuzweise über einander legt. — Die dadurch gebildeten Zwischenräume sind ebenfalls mit Schotter auszufüllen. —

Schon bei den ersten Faschinenlagen eines solchen Parallelwerks werden bei stark strömenden Flüssen Piloten eingerammt; sodann wird mit Schotter ausgeglichen, die 2. Faschinenlage gelegt, diese wieder nach unten zu mit Pföcken befestigt, dann mit Schotter wieder ausgeglichen u. s. f. bis die vorgeschriebene Höhe erreicht ist.

Alle diese vorgeschriebenen Arbeiten incl. Materiallieferung waren zu nachstehenden Preisen an Akkordanten vergeben:

	fl.	kr.	M	ℳ
1) Flechtzäune an Einschnitts-Böschungen herzustellen 0,6 ^m hoch excl. Material pro ^m	—	16	—	27
2) Dieselben incl. Material	—	45	—	76
3) Dieselben 0,3 ^m hoch excl. Material	—	10	—	17
4) Dieselben 0,3 ^m hoch incl. Material	—	25	—	42
5) Spreitlagen an Dammböschungen herzustellen excl. Material pro ^{qm}	—	30	—	51
6) Dieselben incl. Material pro ^{qm}	1	70	2	89
7) Wippenroste herzustellen pro ^{qm} excl. M.	—	15	—	25
8) Dieselben incl. Material	1	10	1	87

Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte*.

(Fortsetzung.)

II m 3. Band beginnt der Theil, welcher der Architektur gewidmet ist, mit einer gerechten Würdigung der neueren französischen Architektur. Worin uns aber die französischen Architekten in vielen Dingen überlegen sind, das ist nicht, „dass sie nicht bloß Konstrukteure, sondern Künstler im allgemeinen sind,“ wie Reber den Schülern Viollet-le-Duc's nachrühmt, sondern umgekehrt, dass sie unter allen Umständen mehr Werth auf die Konstruktion legen, das konstruktive Gefühl mehr entwickeln, als wir es gewohnt sind. Was in dieser Beziehung bei uns seltene, rühmenswerthe Ausnahme ist, verstand sich bei den Franzosen stets so zu sagen von selbst, weil in Frankreich alle Bedingungen, durch welche sich das Konstruktionswesen entwickeln konnte, günstiger waren. Erst in der neuesten Zeit sind wir in solchen Dingen den Franzosen mindestens gleich, wenn nicht vielfach überlegen, durch die Ausbildung unserer polytechnischen Schulen. Zugegeben daher auch, „dass die moderne Baukunst Frankreichs keinen internationalen Charakter gewinnen und für andere Länder füglich nicht maßgebend werden kann“, so ist sie doch für das Studium stets sehr lehrreich, mehr jedenfalls, als unsere moderne „Deutsch-Renaissance“ für andere Länder sein kann.

Frankreich hat überhaupt das unbestreitbare Verdienst, zuerst in unserem Jahrhundert den Werth der italienischen Renaissance wieder erkannt zu haben, und wir alle, die wir für dieselbe uns begeistern können, sind mehr oder weniger bei den Franzosen

in die Schule gegangen, auch wenn wir uns von ihnen emanzipirten. Percier et Fontaine, Grandjean et Famin, Letarouilly und Anderen danken wir mehr in dieser Beziehung, als wir gern zugestehen.

Belgien und Holland, die Schweiz und Italien kommen trotz mancher achtenswerthen Leistungen und Bestrebungen auf dem Gebiet der modernen Baukunst wenig in Betracht. Entweder hängen sie von Nachbarländern ab, oder sie streben nach Hervorbringung einer nationalen Bauweise, was ihnen nicht recht gelingen will. Italien schließt sich an seine alten Bandenkmalen an, in deren Ergänzung oder Reproduktion es manches Tüchtige geleistet hat.* England hat bekanntlich seine Gothik wieder neu zu beleben gesucht und am meisten noch außer Frankreich sich ein nationales Gepräge erhalten, trotz mancher „spieghaften Wunderlichkeit, welche seinen sonstigen Vorzügen wohl immer ankleben wird,“ wie Reber sich ausdrückt. Ueber Amerika möge man das Kapitel Bd. II, S. 191 nachlesen.

Mit dem Kapitel: „Deutsche Kunst seit dem Auftreten der realistischen Richtung“ beginnt der Antheil Pecht's an dem Reber'schen Buch (Bd. II, S. 204). Pecht entschuldigt sich S. 212 wegen einzelner Irrthümer in den „Personalien, besonders der Meister zweiter und dritter Klasse“, die bei der „anscheinend genauesten Kenntniss vorkommen werden und unvermeidlich seien.“

Als geborener Badenser hätte Pecht doch wenigstens über sein eigenes Vaterland nicht unverantwortliche Unrichtigkeiten schreiben dürfen, wie sie in diesem Band stehen; Gedon soll mit seiner „Schackothek“, wie sie der Volksmund nennt, die deutsche

* Auf S. 259, No. 43 hat sich in der 2. Spalte, Zeile 16 von unten ein Druckfehler eingeschlichen; es ist daselbst natürlich: „in echt hellenischem Geiste“ etc. zu lesen statt „in nicht hellenischem usw.“

** In neuester Zeit sollen die Leistungen der italienischen Baukunst nicht den Erwartungen entsprechen, die man von ihnen gehegt hatte, wenigstens in Rom nicht; in Turin soll es besser sein.

9) Faschinen-Parallelwerk herzustellen excl. Material und Einrammen der Piloten pro cbm	fl.	kr.	M	ℳ
	—	70	1	19
Zu diesen Arbeiten die Materialbeschaffung und Vorbereitungsarbeiten wie folgt:				
a) Anfertigen der Faschinen 4 ^m lang p. Stück	—	40	—	68
b) Lieferung und Transport des Schotters bis zur Verwendungsstelle pro cbm	—	65	1	10
c) Lieferung der Bruchsteine bis zur Verwendungsstelle pro cbm	2	75	4	58
d) 1 Klatfer = 6,8 cbm Weidengestrüpp zu Faschinen bis zur Verwendungsstelle anzuliefern	3	—	5	10
e) Würste zu binden für Wippenroste und Spreitlagen pro m	—	3	—	5
f) Weidensetzlinge pro Tausend	4	—	6	80
g) Weidenpflocke 1 ^m lang pro Schock	1	—	1	70
h) Weidenpflocke 2 ^m lang pro Schock	5	—	8	50

Da wo feste und dauerhafte Steine und ziemlich standfester Boden vorhanden war, wurden Futtermauern ausgeführt und zwar nach den bei der österreichischen Staats-

bahn in Anwendung gebrachten Normalien. Dieselben sind in den Fig. 1, 2 u. 3 S. 272 dargestellt; die Stärken sind, mit geringen Ausnahmen bei mehr oder weniger schlechten Bodenverhältnissen nach der folgenden Tabelle 1 angenommen.

Stützmauern kamen verhältnissmäßig selten vor. Bei grössern Brücken wurden sie in Verbindung mit der Kegelabpflasterung angebracht und bei Flussregulirungen, bzw. Verlegungen in Felsenmaterial, welches stark verwittert war und eine Bepflanzung durch Weiden nicht zuliefs; sowie ferner bei nahe an die Bahn heran tretenden Wegeanlagen.

Die Konstruktion ist aus den Fig. 4—7 ersichtlich, die Stärken wurden nach Tabelle 2 bestimmt. An Arbeitslohn wurden 1 fl. 60 kr. bis 2 fl. 10 kr. oder 2 M 70 Pf. und 1 cbm Steine incl. Anfahren mit 2 fl. 80 kr. bis 3 fl. 50 kr. oder 4 M 70 Pf. bis 6 M gezahlt. — Die Ausführung geschah in Mörtel von hydraul. Kalk in der Mischung von 1 : 3.

Kleinere Brücken und Durchlässe sind nach den Normalien der österreichischen Staatseisenbahn ausgeführt. Gewölbte Bauwerke kommen nur selten vor, zumeist offene Durchlässe bezw. Brücken mit eisernem Ueberbau.

I. Tabelle über die Kronenstärke der Futtermauern in Mörtel k'.

Höhe H in m	k' Kronenstärke bei einer Mauerhöhe h in m:															Bemerkungen.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20		
bis 1	0,55	0,60	0,65	0,78	0,96	1,15	1,33	1,51	1,70	1,88	2,24	2,61	2,97	3,70	Die Mauerstärken werden bestimmt bei losem Material durch die Werthe k' , welche in der Tabelle angegeben sind. Die Stärke k' darf niemals unter 0,55 sein. Die Futtermauern werden an den Enden verstärkt, d. h. um $\frac{h}{20}$ größer auszuführen sein, als sich nach dem Vorstehenden ergeben würde. Bei festem Material kann man die Werthe k' um $\frac{h}{20}$ verringern.	
2	0,55	0,60	0,65	0,79	0,98	1,17	1,36	1,54	1,73	1,92	2,30	2,67	3,05	3,81		
4	0,55	0,60	0,70	0,84	1,05	1,23	1,42	1,61	1,80	1,99	2,37	2,74	3,14	3,91		
6	0,55	0,60	0,70	0,90	1,09	1,29	1,48	1,68	1,88	2,07	2,46	2,85	3,24	4,02		
8	0,55	0,60	0,75	0,95	1,15	1,35	1,54	1,74	1,94	2,14	2,53	2,93	3,33	4,12		
10	0,55	0,60	0,80	1,00	1,20	1,41	1,61	1,81	2,02	2,22	2,62	3,08	3,42	4,23		
12	0,55	0,60	0,80	1,05	1,26	1,46	1,66	1,87	2,07	2,28	2,69	3,10	3,51	4,33		
16	0,55	0,60	0,80	1,05	1,30	1,52	1,75	1,95	2,16	2,38	2,82	3,24	3,68	4,54		
20	0,55	0,60	0,80	1,05	1,30	1,55	1,78	2,01	2,24	2,46	2,92	3,38	3,83	4,75		
24	0,55	0,60	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,29	2,54	3,02	3,51	3,99	4,96		
30	0,55	0,60	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,33	2,60	3,14	3,68	4,21	5,28		
40	0,55	0,60	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,33	2,60	3,20	3,85	4,50	5,80		

II. Tabelle über die Kronenstärke der Stützmauern in Mörtel k.

Ueber- schüttung H in m	k . Kronenstärke bei einer Mauerhöhe h in m:															Bemerkungen.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20		
bis 1	0,60	0,65	0,79	0,93	1,17	1,36	1,55	1,74	1,92	2,12	2,49	2,87	3,24	4,00	Die Kronenstärken werden nach der Höhe h in Meter bestimmt und nach der Ueberschüttung H in Meter durch die Werthe von k , welche in der Tabelle enthalten sind. Die Stärke k darf niemals kleiner als 0,60 m sein. Bei Felsen wird k bestimmt nach der Höhe h^1 über dem Felsboden gemessen an der hinteren Mauerfläche.	
- 2	0,60	0,70	0,86	1,06	1,27	1,47	1,68	1,79	2,09	2,29	2,71	3,12	3,52	4,35		
- 4	0,60	0,70	0,92	1,14	1,36	1,58	1,80	2,02	2,24	2,46	2,90	3,34	3,77	4,65		
- 6	0,60	0,75	0,98	1,21	1,44	1,67	1,91	2,13	2,37	2,59	3,05	3,51	3,98	4,90		
- 8	0,60	0,80	1,04	1,28	1,52	1,77	2,01	2,25	2,49	2,74	3,22	3,70	4,18	5,15		
- 10	0,60	0,80	1,10	1,35	1,60	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,35	3,85	4,35	5,35		
- 12	0,60	0,80	1,10	1,40	1,66	1,92	2,18	2,44	2,70	2,96	3,47	4,00	4,51	5,55		
- 16	0,60	0,80	1,10	1,40	1,70	1,97	2,25	2,52	2,79	3,07	3,62	4,16	4,71	5,80		
- 20	0,60	0,80	1,10	1,40	1,70	2,05	2,34	2,62	2,91	3,19	3,77	4,33	4,90	6,05		
- 24	0,60	0,80	1,10	1,40	1,70	2,05	2,38	2,70	3,00	3,29	3,88	4,48	5,06	6,25		
- 30	0,60	0,80	1,10	1,40	1,70	2,05	2,38	2,70	3,05	3,40	4,02	4,64	5,26	6,50		
- 40	0,60	0,80	1,10	1,40	1,70	2,05	2,38	2,70	3,05	3,40	4,13	4,81	5,44	6,70		

renaissance in Deutschland wieder eingeführt haben, die von München ausgehend „mit besonderem Glück von Mylius und luntschli, Wallot u. A. in Frankfurt verwendet“ worden sei. echt führt wohl Raschdorffs Restaurirung des Kölner Rathhauses als Ausgangspunkt der modernen Deutsch-Renaissance an, aber die Tendenzen zu dieser Richtung dürften doch an anderen Orten in Berlin von Heyden, in Dresden von Nicolai) früher verfolgt worden sein.

Semper hat mit seinem Stil nicht einen so unmittelbaren Einfluss auf das moderne Kunsthandwerk gehabt (wie Seite 314 eht), wie Pecht und Andere meinen. Sempers Verdienste liegen allgemeinen Anregungen, die aber sehr langsam in die Menge gingen und längst durch die Praxis überflügelt sind. Die Deutsch-renaissance-Bewegung ist auch ohne ihn und kaum zu seiner reude in Fluss gekommen. Neureuther ist auch ohne Zweifel in Semper ebenso weit entfernt, als von der deutschen Renaissance. Diesen Eindruck machen wenigstens seine Bauten; ie er persönlich darüber denkt, weiss ich nicht. Bei aller Hochhätzung, die man für ihn hegen muss, bleibt Neureuther kalt seinem Klassicismus; er ist weder mit Semper, noch mit Klenze if eine Stufe zu stellen, die ihn an Gröfshheit in der Auffassung rer Aufgaben übertreffen, wenn seine Werke auch im einzelnen hr viel Liebenswürdiges und Anmuthiges haben.

Der zu früh verstorbene Gedon war gewiss ein sehr gaber, phantasievoller und vielseitiger Künstler, aber er ist ch kaum unter die Architekten zu rechnen, am wenigsten aber t Giotto, Michel Angelo, Giuliano Romano, Holbein und Schlüter vergleichen, welche nicht deshalb Einfluss auf die Architektur sübten, weil sie Maler und Bildhauer waren, sondern weil sie e Architektur ihrer Zeit durchaus beherrschten. Gedon war e große dekorative Kraft ohne Zweifel, aber die „wuchtige

Derbheit“, die man in München überall trifft, hat mit deutscher Renaissance doch wohl nichts zu thun und wirkt keineswegs vorthellhaft auf die Kunst ein, zieht sie vielmehr herunter. Die Leistungen der neusten Zeit in Berlin, Wien, Dresden, Frankfurt, Stuttgart und anderen deutschen Städten sind denn doch etwas höher zu stellen als das, was Pecht von Jung-München rühmt.

Auch in Bezug auf Berlin ist Pecht sehr im Irrthum, wenn er meint, Lucae habe sich durch Semperschen Einfluss der Renaissance zugewendet.

Die Leistungen von Gropius & Schmieden sind trotz einer nicht zu leugnenden Manierirtheit, die durch Böttchers Tektonik in die jüngere Generation der Hellenisten hinein kam, doch immer noch respektabler und namentlich in den Interieurs interessanter, als der „Gründerstil“, wie er in Berlin bezeichnet wurde, der sich mit Marmor, geschliffenem Granit und Bronze breit macht, als Gegensatz zu den früheren Stuck-, Zement- und Zinkblech-Architekturen. Dass der Rohbau in Berlin endlich zu siegen anfängt, ist sehr erfreulich, bedauerlich aber nur, dass nicht gar selten die Formenwelt der früheren Putzverkleidungen und Scheinkonstruktionen in Stein nachgeahmt wird. Bisweilen ist die ganze Steinfacade mancher Bauten blofs eine vorgeblendete Maske dünner Platten, die allerdings länger dauern werden, als der ehemals beliebte Putz.

Ende & Böckmann dürften in einer Geschichte der neueren deutschen Kunst doch besser vertreten sein, als durch das Café Bauer. Das ist denn doch zu wenig für diese tüchtigen Künstler.

Manche der neuen Backstein-Rohbauten in Berlin sind gewiss sehr aner kennenswerthe Leistungen, aber der Backstein-Rohbau hat seine Grenzen. Das Beste darin sind immer noch die einfacheren Bauten mit sehr sparsamer Verwendung von Formsteinen.

Ueber wagerechte Führung hydraulischer Hebe-Vorrichtungen.

Das Heben großer und umfangreicher Lasten mittels mehrerer zusammen hängenden hydraulischen Pressen bietet, wenn die Last nicht gleichmäßig vertheilt ist, bekanntlich dadurch Schwierigkeiten, dass die weniger belasteten Pressen voraus zu eilen streben und dadurch ein Festklemmen und selbst die Zerstörung der ganzen Vorrichtung herbei führen können. Wo es irgend anging, hat man daher, selbst bei der Anwendung des Wasserdrucks im Großen, wie bei den sogen. Ascensoren zu Anderton und St. Omar mit einem einzigen unter dem Schwer-

eine wohl geeignete Lösung, wiewohl dadurch die Anwendung sehr starker Träger für die Schleusenammer bedingt ist. Diese Gleichmäßigkeit lässt sich aber sehr oft nicht erreichen, z. B. auch nicht beim Heben von Schiffen auf fester Unterlage, und in allen diesen Fällen wird eine mechanische Einrichtung erforderlich, welche eine wagerechte Lage der Plattform sichert. Bei drei oder mehr Presszylindern kann man sich in diesem Falle dadurch helfen, dass man drei Gruppen aus ihnen bildet, deren jede von einer besonderen Druckwasserleitung bedient wird, während

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 5.




Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 7.


punkte der Last angreifenden Presskolben auszukommen gesucht, und die Lage der Plattform durch Gleit- oder Rollenführungen gesichert.*

Bei den Ascensoren ist nun allerdings die zu hebende Nutzlast, das im Wasser schwimmende Schiff, so gleichmäßig vertheilt, wie dies irgend angeht, und daher ein einziger Presszylinder

die zu derselben Gruppe gehörenden Zylinder mit einander in Verbindung stehen. In den Presszylindern einer und derselben Gruppe herrscht dann der gleiche Wasserdruck, während der Druck in den Zylindern verschiedener Gruppen ungleich groß sein kann. Durch langsames oder schnelleres Zuführen des Druckwassers von den 3 Pumpen oder Akkumulatoren zu den einzelnen Gruppen, muss dann die wagerechte Lage der Plattform gesichert werden. In dieser Weise wurde bei der Hebung des Denkmals auf dem Kreuzberge bei Berlin verfahren.

* Siehe *Memoires de la société des ingenieurs civils* 1883. 2me Vol. oder H. Schenck: die neuesten Kanal- und Hafenwerke oder: Adolf Ernst: Hebezeuge.



Um nun auch bei Anwendung mehrerer Pressen und ungleichmäÙiger Belastung alle Pressen mit demselben Druckwasser speisen zu können, hat man Einrichtungen ersonnen, welche den Druck in den zu leicht belasteten Pressen selbstthätig vermindern, und in dieser Weise die wagerechte Lage der Plattform sichern sollen. Zu diesen gehört eine Clark und Standfield und eine andere, Fr. Meyer und W. Wernigh patentirte, von welchen erstere in Fig. 1 schematisch dargestellt ist. Beiden gemeinsam ist der Gedanke, den Druck in der voreilenden Presse dadurch zu vermindern, dass ein Theil des Druckwassers durch ein sich selbstthätig öffnendes Ventil aus dem Zylinder ins Freie gelassen wird. Dieses Ventil wird bei Clark und Standfield unmittelbar durch ein-n He-




bel geöffnet, dessen anderes Ende durch die schiefe Stellung der gehobenen Plattform nach unten gedrückt wird. Bei Meyer und Wernigh ist die Einrichtung weniger einfach. An den beiden Enden der Plattform sind hier Wasserkasten aufgestellt, die durch ein Rohr in Verbindung stehen und in denen sich Schwimmer be-

finden. Eilt eine Presse voraus, so sinkt der Wasserspiegel in dem Wasserkasten des betr. Endes und mit ihm der Schwimmer. Letzterer öffnet dabei durch einen Hebelzug einen kleinen Hahn, welcher das Druckwasser unter einen Kolben treten lässt, der bei geschlossenem Hahne nur auf seiner obern Fläche Wasserdruk empfängt. Der Kolben wird hierdurch entlastet und in Folge dessen von einem kleinern mit ihm fest verbundenen Kolben sammt der gemeinsamen Kolbenstange nach oben gezogen. An der Kolbenstange aber greift unten ein Hebel an, der ein verhältnissmässig großes Ventil öffnet und das Druckwasser ausströmen lässt. Wenn in Folge dessen die betr. Seite der Plattform zurück bleibt und der Schwimmer

wieder steigt, so schließt er den Hahn und das unter dem größeren Kolben befindliche Druckwasser entweicht durch eine kleine Oeffnung ins Freie, während der Kolben und das Ventil in ihre frühere Stellung zurück gedrückt werden. (D. R.-P. Kl. 35 No. 6931.) Beide Einrichtungen bedingen also zur Regelung



Bauten der galizischen Transversalbahn.



Wagrechte Führung hydraulischer Hebevorrichtungen.

der wagrechten Stellung einen Verlust an Druckwasser. Offenbar würde man den Zweck auch dadurch erreichen können, dass man eine Vorrichtung anbringt, welche bei dem Voreilen eines Presskolbens das Druckwasserrohr, welches diesen treibt, theilweise absperrt. Bei dieser Anordnung würden die Druckwasser-Verluste

vermieden sein. Die Skizze Fig. 2 zeigt, wie eine solche Anordnung etwa zu denken ist. Das Rohr *a*, welches der Presse das Druckwasser zuführt, mündet in den Kopf des Kolbens und macht die Bewegungen desselben mit. In dem wagrechten Theile des Kolbens ist ein Hahn *b* angebracht, durch den die Regelung der Zustromung herbei geführt wird, der also beim Voreilen der Presse zugekehrt wird; die Bewegung des Hahns kann entweder wie bei Meyer und Wernigh, unmittelbar durch einen Schwimmer (d. h. ohne Hilfe eines Steuerkolbens), oder wie bei Clark und Standfield, durch die schräge Stellung der Plattform geschehen. Die Hebel-Verhältnisse des Bewegungs-Mechanismus müssen so gewählt werden, dass bereits ein geringes Sinken des Schwimmers oder eine geringe Neigung der Plattform eine verhältnissmäßig große Drehung des Hahnes bewirkt. Der Hebelzug ist in der Fig. 2 angedeutet.

Für gekuppelte Schleusenammern bringt C. Ruprecht im Zentrabl. d. Bauverwaltg. 1882, No. 4 und 7, eine Anordnung zur Sicherung der wagrechten Lage. Es sind danach ebenfalls die Druckzylinder in mehr Gruppen getheilt und steht eine gleiche Anzahl Zylinder jeder Gruppe unter jeder Schleusenammer. Die verschiedene Lage, welche die Zylinder derselben Gruppe unter der einen Kammer gegenüber der Lage der mit ihnen gekuppelten Zylinder unter der anderen Kammer zu den Axen der Kammern einnehmen, zwingt diese letzteren, stets parallel ihrer ursprünglichen Lage zu steigen oder zu sinken. Bei schiefer Belastung werden bei dieser Anordnung verschiedene Belastungen der verschiedenen Gruppen von Pressen eintreten, so dass gleiche Gröfse der Kolben und gleiche sonstige Verhältnisse voraus gesetzt, für die verschiedenen Gruppen in solchem Falle verschiedene starke Wasserdrucke vorkommen. Es sind daher weitere regelnde Vorkehrungen zu treffen.

Eine zur wagrechten Führung sehr zweckmäßige Anordnung, die den Vorzug hat, unter allen Umständen angewendet werden zu können und bei welcher die Zylinder sämtlicher Hebepressen gleichen Wasserdruck erhalten können, ist die nachstehend zu beschreibende, die wir „Führung mittels Führungspressen“ nennen wollen. Diese Einrichtung ist m. W. zum ersten Male in dem Projekte der Schiffseisenbahn von Eads in Aussicht genommen und findet sich in allgemeinen Zügen im *Scientific American* 27. Dezbr. 1884 unter dem Namen: *hydraulic governor* beschrieben. Die dort gewählte Anordnung entspricht unserer Darstellung in Fig. 14, die, wie später gezeigt wird, nicht immer zu empfehlen ist.

Die Einrichtung dieser wagrechten Führung besteht darin, dass, abgesehen von den beliebig gestellten, zum Heben der Last dienenden Pressen, an den Ecken der Plattform je 2 fernere angebracht werden, von denen der Zylinder *A* der einen nach oben, derjenige der anderen *B* dagegen nach unten offen ist. Der einfacheren Darstellung halber sind die Kolben dieser Zylinder in der schematischen Fig. 3 nicht als Taucherkolben gezeichnet worden. Diese 8 Führungspressen besitzen gleiche nutzbare Kolbenflächen. Die Kolben beider zu einer Ecke gehörenden Führungspressen sind entweder unmittelbar fest mit einander verbunden, oder mittelbar, indem beide an der Plattform befestigt sind. Wenn nun eine Ecke zu wenig belastet ist, so folgt der oben offene Kolben *A* dieser Ecke ohne Hinderniss der Bewegung, der Kolben *B* aber wird in seinen Zylinder gewaltsam hinein gepresst und drückt dabei das über ihm befindliche Wasser durch ein Rohr zu dem Zylinder *A* einer anderen Ecke und zwingt wegen der gleichen Gröfse der Kolbenflächen, den Kolben dieses

Zylinders, sowie die Ecke selbst um ein gleiches Stück mit zu steigen. In derselben Weise steht aber der Zylinder *B* dieser Ecke mit dem Zylinder *A* einer 3., und Zylinder *B* der 3. mit dem Zylinder *A* der 4. und endlich der Zylinder *B* der 4. mit dem Zylinder *A* der 1. Ecke in Verbindung, so dass bei einmaliger richtiger Einstellung, so lange keine Wasserverluste eintreten, die Plattform wagrecht aufsteigen muss. Die leichter belasteten Ecken, welche in Folge dessen das Bestreben haben, schneller aufzusteigen, werden durch diese Verbindung gleichsam gezwungen, die schwerste bzw. die schwereren mitzunehmen. Geht die Resultante sämtlicher hebender Kräfte durch den Schwerpunkt der zu hebenden Last, so wird die Pressung des Wassers in den Führungspressen = 0 werden.

Es soll nun in Nachstehendem gezeigt werden, wie man sich für die Berechnung einer solchen Anlage Kenntniss von den in den Führungspressen auftretenden Wasserdrücken verschaffen kann, die Pressen *B*, in deren Zylindern das Wasser bei dem Voreilen einer Ecke Druck empfängt, wollen wir der Kürze halber „Druckerzeuger“, die Pressen *A* aber, welche den erzeugten Druck an ihre Ecke wieder abgeben, „Druckabgeber“ nennen. Das Wasser nehmen wir der Einfachheit halber als gewichtslos an, vernachlässigen also die durch den verschiedenen hohen Wasserstand in den Zylindern erzeugten Drucke.

Denken wir uns eine beliebig geformte in sich feste Plattform Fig. 4, unter welcher in beliebiger Stellung *n* Hebezylinder *D* angebracht sind, welche sämtlich durch eine gemeinsame Druckwasserleitung mit Wasser vom Druck *P* pro Quadrateinheit gespeist werden. Die Halbmesser der Kolben dieser Zylinder können von verschiedenem Durchmesser sein und mögen der Reihe nach die Gröfßen R_1, R_2 bis R_n haben. Desgleichen mögen die Leder-manschetten der Kolbendichtungen, welche durch Reibung die Wirkung des Druckes abschwächen der Reihe nach die Höhen H_1, H_2 bis H_3 haben.

Außer den Hebepressen seien auch 4 Paar* Führungspressen mit Taucherkolben von gleichen Durchmessern angebracht, die wir der Einfachheit halber je 2 und 2 Paar in einer geraden Linie liegend annehmen. Die geraden Linien wollen wir mit 1, 2 und 3, 4 bezeichnen und Alles, was auf die Endpunkte 1, 2, 3 und 4 Bezug hat, mit den entsprechenden Zifferzeichen versehen, also die Zylinder mit A_1, B_1 usw. ihre Entfernungen von den Endpunkten der Geraden mit a_1, b_1 usw., bezeichnen. Die Drucke, welche die Pressen *D* ausüben, wollen wir ebenfalls mit *D* bezeichnen und ebenso die Drucke und Züge der Führungspressen mit *A* und *B*.

Wir können uns nun einen jeden Druck *D* in 4 Theilkräfte nach den 4 Ecken 1—4 zerlegt denken und wollen diese Drucke durch kleine Buchstaben mit dem Index ihrer Ursprungs-kraft bezeichnen. Die Summe der Theilkräfte aller Kräfte D_1 bis D_n , welche auf den Punkt 1 entfällt, sei = $\Sigma_1 (d_1 + d_2 + \dots + d_n)$ und so fort für die übrigen 3 Punkte. Auf dieselben 4 Punkte können wir auch das ganze Eigengewicht der Plattform *G* vertheilt denken und zwar sei wieder der auf 1 entfallende Theil g_1 usw. Endlich zerlegen wir auch die zu hebende bewegliche Nutzlast *Q* nach den 4 Punkten in die Theile q_1, q_2 usw. Bezeichnen wir die Länge der Linie 1, 2 mit γ , so wird die an derselben wirk-same Belastung dem in Fig. 5 dargestellten Schema entsprechen.

Soll nun keiner der 4 Punkte 1, 2, 3 und 4 dem anderen voreilen können, so heifst das nichts Anderes, als dass die an

* Es würden auch drei Paar zur Geradeführung genügen, wie weiter unten noch hervor gehoben werden wird.

Will man reicher werden, so geräth man in Widersprüche. Hat man Geld genug, so ist immer dem Sandstein vor dem Backstein für Architekturtheile der Vorzug zu geben; das haben die alten Holländer gewusst und in diesem Mischbau Vorzügliches geleistet. Die so interessante und schätzenswerthe nordische Backstein-Architektur des Mittelalters wieder beleben zu wollen, hat fast nirgends mehr Berechtigung, da unsere Verkehrs-Verhältnisse den Bezug von Haustein ohne besondere Unkosten überall zulassen. Backstein ist ein ausgesprochenes Baumaterial für den Maurer, es widerspricht den Formen der Steinarchitektur. Ein Werk über die Backstein-Architektur Hollands, das noch geschrieben werden müsste, (mit Berücksichtigung aller übrigen Backstein-Architekturen Europas) würde manchem Architekten erst klar machen, was ein richtiger und naturgemäßer Backsteinbau eigentlich leisten will und soll. Jede eigentliche Terrakotta-Architektur hat zwei Klippen zu meiden: das zuckerbäckerig Spielende einerseits und die Wiederholung mechanisch vervielfältigter Formen da, wo eine solche Wiederholung keine Berechtigung hat, andererseits die Nachbildung von Steinformen durch Hohlkörper, die zu schwach wären, um den Druckverhältnissen zu entsprechen.

Dass die unter der Aegide des Chefs der Reichspost, Staatssekretair v. Stephan ausgeführten Gebäude vielfach als sehr verdienstliche Leistungen sich auszeichnen, ist gewiss nicht zu leugnen; eben so wenig, dass dieselben weit über dem stehen, was anfangs dieses Jahrhunderts geschaffen wurde. Dass aber „alle diese Bauwerke, wie verschieden an Werth, doch immer das Gepräge innerer Nothwendigkeit tragen, ihre Bestimmung, die Zeit ihrer Aufführung und den Charakter der Bevölkerung aussprechen, in deren Mitte sie entstanden sind,“ dieses erstrebenswerthe Ideal ist doch noch lange nicht erreicht.

Gewiss datirt vom Jahr 1870 an in ganz Deutschland ein früher nicht dagewesener Aufschwung der Baukunst, der aber

schon seit dem Krieg 1866 vorbereitet war und sein Ende noch nicht erreicht hat. Gewiss steht auch Berlin im Centrum der ganzen Bewegung und hat die bedeutendsten Leistungen aufzuweisen, übertrifft auch unbedingt darin Wien, trotz Semper, Ferstel und Schmidt. Warum aber das der Fall ist, das möchte doch zunächst in einer Regeneration des ganzen Geistes der Reichshauptstadt liegen, der sich bei der Umwandlung der preussischen Königstadt in die Kaiserstadt von selbst ergab und wie er vielfach nach außen befruchtend wirkte, mehr noch die Assimilationskraft besafs, um die an den verschiedensten Punkten Deutschlands gepflegten Bestrebungen in sich aufzunehmen.

Was der ganzen Baurichtung, die von Berlin ausgeht, als Mangel anhaftet, das ist noch der vielfach bemerkliche Widerspruch von Sein und Schein: vorn kostbare Marmorsäulen mit Bronzekapitellen, hinten Stuckmarmor, der etwas vorstellen will; außen Steinverkleidung, innen schlechtestes Mauerwerk. Entweder habe ich Geld zur Solidität oder nicht; wenn nicht, dann soll ich aber auch nicht thun, als wäre ich etwas, was ich nicht bin. Dass es in dieser Beziehung ausserhalb Deutschland noch schlimmer ist, das kann nur dem Heuchler ein Trost sein.

Wenn übrigens Pecht behauptet, dass die Baukunst Frankreichs in dieser Zeit ganz unfruchtbar blieb, so verhält sich das doch in Wirklichkeit nicht ganz so. Nachdem Frankreich sein unhaltbares Kaiserreich überwunden hatte, musste es sich doch erst wieder sammeln, und wenn es auf dem Gebiete der Baukunst wenig von sich reden machte, so ist es doch nicht in Faulenzerei verfallen.* Frankreich hat mehr als andere Länder das Problem bearbeitet, wie die Eisenkonstruktion und die

* Bauten wie die neuen *Magazins au Printemps* und das großartige *Credit Lyonnais* in Paris haben wohl ein Anrecht auf unsere Anerkennung, ja Bewunderung. Namentlich bei dem letzt genannten Gebäude ist auch die Rückkehr zu einer ernsteren Stilrichtung bemerkenswerth.

ihnen angreifenden Kräfte stets im Gleichgewicht sein müssen; es gelten also dieselben Gleichgewichts-Bedingungen, wie für die Ruhe. Betrachten wir z. B. die Kräfte $\Sigma_1 (d_1 + \dots d_n)$ und $\Sigma_2 (d_1 + \dots d_n)$ als die Stützpunkte des Systems, so können wir die Gleichungen aufstellen:

1) $O = \gamma \Sigma_1 (d_1 + \dots d_n) - \gamma (g_1 + q_1) - (\gamma - \beta_1) B_1$
 $+ (\gamma - \alpha_1) A_1 + \alpha_2 A_2 - \beta_1 B_1$

2) $O = \gamma \Sigma_2 (d_1 + \dots d_n) - \gamma (g_2 + q_2) - (\gamma - \beta_2) B_2$
 $+ (\gamma - \alpha_2) A_2 + \alpha_1 A_1 - \beta_1 B_1$

Ebenso für die an der Linie 3 4 angreifenden Kräfte, wenn die Länge der Linie 3 4 gleich δ gesetzt wird.

3) $O = \delta \Sigma_3 (d_1 + \dots d_n) - \delta (g_3 + q_3) - (\delta - \beta_3) B_3$
 $+ (\delta - \alpha_3) A_3 + \alpha_4 A_4 - \beta_1 B_1$

4) $O = \delta \Sigma_4 (d_1 + \dots d_n) - \delta (g_4 + q_4) - (\delta - \beta_4) B_4$
 $+ (\delta - \alpha_4) A_4 + \alpha_3 A_3 - \beta_3 B_3$

In Folge der Verbindung je eines Druckerzeugers B eines Punktes mit dem Druckabgeber A eines anderen Punktes herrscht nun zwischen den Kräften B und A jedes gekuppelten Zylinder-paares ein bestimmtes Verhältniss. Ist der Druck in einem beliebigen Zylinder $A = p$ (pro q^{cm}), so muss derselbe in dem zugehörigen Zylinder B um so viel gröfser sein, als Druck durch die Ueberwindung der Reibungs-Widerstände Kontraktion usw. auf dem Wege zwischen den beiden Zylindern verloren ging. Bezeichnen wir den verloren gegangenen Druck durch W (kg pro q^{cm}), so muss also in dem Zylinder B der Druck $p + W$ erzeugt werden.

Die Kraft A , welche der Kolben eines Zylinders A an die Plattform abgibt, drückt sich nun aus durch $A = p(\pi r^2 - \mu 2 \pi r h)$, wenn r der Kolbenhalmmesser, h die Höhe der Ledermanschette und μ der Reibungs-Koeffizient von Leder auf Eisen ist. Die Kraft B aber, welche nöthig ist, um den Kolben in den Zylinder B hinein zu treiben ist: $B = (p + W)(\pi r^2 + \mu 2 \pi r h)$.

Bezeichnen wir nun die Drucke p und W nach den Ziffern der gekuppelten Zylinder, in welchen sie auftreten mit $p_{1,2}$ $W_{1,2}$; $p_{2,3}$ $W_{2,3}$, usw. Fig. 6, so können wir danach sämtliche Kräfte A und B in folgender Weise ausdrücken:

5) $B_1 = (p_{1,2} + W_{1,2})(\pi r^2 + \mu 2 \pi r h)$;

6) $A_1 = p_{1,4}(\pi r^2 - \mu 2 \pi r h)$;

7) $B_2 = (p_{2,3} + W_{2,3})(\pi r^2 + \mu 2 \pi r h)$;

8) $A_2 = p_{1,2}(\pi r^2 - \mu 2 \pi r h)$;

9) $B_3 = (p_{3,4} + W_{3,4})(\pi r^2 + \mu 2 \pi r h)$;

10) $A_3 = p_{2,3}(\pi r^2 - \mu 2 \pi r h)$;

11) $B_4 = (p_{1,4} + W_{1,4})(\pi r^2 + \mu 2 \pi r h)$;

12) $A_4 = p_{3,4}(\pi r^2 - \mu 2 \pi r h)$.

Da alle Kolben nach unserer Annahme gleichen Halmmesser r haben, sind auch die Manschetten von gleicher Höhe h angenommen.

Ebenso kann man die sämtlichen Drucke D und folglich auch ihre auf die einzelnen Punkte 1, 2, 3 und 4 entfallenden Theile durch den in allen Zylindern D herrschenden gleich grofsen Wasserdruk P ausdrücken. Es ist nämlich:

13) $D_1 = P(\pi R_1^2 - \mu 2 \pi R_1 H_1)$

Vermischtes.

Linksuferige Vierwaldstättersee-Bahn. Schweiz. Blättern zufolge haben zwei Ingenieure Namens einer zu gründenden

Stein- bzw. Backstein-Architektur mit einander in Verbindung und zu einem natürlichen Ausdruck zu bringen sind. Was es auf diesem Gebiete geleistet hat, ist sehr achtbar, und es ist Viollet-le-Duc's nicht geringstes Verdienst, dass er sich dabei an die Spitze der Bewegung stellte. Die Pariser Ausstellung, die Publikationen des Intime-Club, die französischen Bauzeitungen könnten uns belehren, dass der Sinn für tüchtige Leistungen in der Architektur den Franzosen nicht abhanden gekommen ist, wenn ihnen auch keine so gewaltigen Aufgaben seit 1871 vorlagen wie uns. Im Zusammenarbeiten der Ingenieur- und Hochbaukunst sind die Franzosen seit der italienischen Renaissance stets allen übrigen Völkern voraus gewesen.

Und nun zu Wien. Sickardsburg, geboren 16. Dezember 1813 in Wien, wird von Pecht zu einem importirten Deutschen gemacht, den man wie Schmidt, Hansen, Semper und hundert Andere aus dem Reich berief.

Sickardsburg und van der Nüll, denen Reber im zweiten Band des vorliegenden Buchs eine gerechte Würdigung zu Theil werden lassen, zeichneten sich unter den eigentlichen Wiener Architekten durch gröfseren Ernst des Strebens aus, obwohl ihre letzten Werke, das Haas'sche Haus und das Palais Larisch in den Formen einer reichen und prächtigen französischen Renaissance erbaut waren, die den Schlössern an der Loire ihre dekorativen Motive entlehnt hatte. Beide Meister reiften sich den Stilerfindern an, die sich nicht an eine bestimmte historisch entwickelte Richtung binden, sondern das Ideal einer Zukunfts-Architektur in einem geläuterten Eklektizismus erblickten. Dank ihrem feinen Form-sinn erhoben sie sich aber weit über den „produktionslos kompilatorischen“ Eklektizismus der Münchener Schule, wie hn Hübsch bezeichnete, und über dessen „einheitlichen“ Eklektizismus, dem nichts weniger fehlte, als eine Haupt-ache in der Architektur, die Formvollendung. Ferstel,

14) $D_{II} = P(\pi R_{II}^2 - \mu 2 \pi R_{II} H_{II})$

\vdots

\vdots

\vdots

\vdots

\vdots

12 + n) $D_n = P(\pi R_n^2 - \mu 2 \pi R_n H_n)$.

Wir haben jetzt $12 + n$ Gleichungen, aber $13 + n$ Unbekannte, nämlich 5 Einheitsdrucke $p_{1,2}$ $p_{2,3}$ $p_{3,4}$ $p_{1,4}$ und P und 8 Kräfte A und B und endlich n Kräfte D . Alle übrigen Gröfsen sind als gegeben zu betrachten, wie G und Q , sowie deren Theile g und q , oder können aus den gegebenen Maafsen berechnet werden, wie die Widerstände W , oder sind endlich durch Versuche bestimmt, wie der Reibungs-Koeffizient μ . Als $(13 + n)$ te Gl. kann nun noch diejenige genommen werden, nach welcher die algebraische Summe aller senkrechten Kräfte = 0 sein muss, also:

$13 + n) 0 = D_1 + \dots D_n + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 - B_1 - B_2 - B_3 - B_4 - G - Q$. Berechnet man mit Hülfe dieser Gleichungen die Wasserdrukke P und p , so erhält man für einen der 4 Werthe p einen negativen Werth. Dies würde bedeuten, dass das Wasser in den beiden Kolben, für welche p negativ wird, in umgekehrten Sinne als in den anderen Zylindern wirken müsste, wenn den aufgestellten $(13 + n)$ Gleichungen Genüge geschehen sollte. Es müsste also das Wasser in diesen Zylindern keinen Druck, sondern einen Zug auf die Kolben ausüben, wozu es nicht im Stande ist. Aus der eigenthümlichen Kraftübertragung durch das Wasser folgt also eine fernere Bedingung, die erfüllt werden muss, und diese lautet, dass der kleinste Werth von $p = 0$ sein muss.

In der That wird stets einer der Werthe der Drucke $p = 0$ sein, wie aus folgender Betrachtung erhellt.

Bei ungleichmäfsiger Lastvertheilung wird stets ein Theil (mindestens einer, höchstens drei) der 4 Punkte 1 bis 4, um welche die 4 Paar Führungspressen angebracht sind, mehr Auftrieb als Last empfangen, d. h. es wird an diesen Punkten $\Sigma(d_1 + \dots d_n) > q + g$ sein. An den übrigen Punkten dagegen wird $\Sigma(d_1 + \dots d_n) \leq q + g$. Die ersteren werden dann das Bestreben haben voraus zu eilen, die letzteren dagegen zurück zu bleiben. Die zurück bleibenden Ecken werden durch die Führungspressen, wie schon erwähnt, von den voraus eilenden mit genommen. Es wird also in allen den Zylindern A , welche sich unter Ecken befinden, die zurück bleiben wollen, Wasserdruk vorhanden sein müssen. Dagegen kann niemals als Wasserdruk in einem Zylinder A einer voraus eilenden Ecke vorhanden sein, wenn derselbe mit dem Zylinder B (dem Druckerzeuger) einer zurück bleibenden Ecke in Verbindung steht.

Wenn man bei der Bearbeitung eines Entwurfs der Berechnung eine ungünstige Lage der Belastung zu Grunde gelegt hat, wird man meistens von vorn herein erkennen können, welcher Druck $p = 0$ gesetzt werden muss. Es fallen dann, wie wir an einem Beispiele sehen werden, verschiedene Glieder aus den Gleichungen fort, und ist die zuletzt aufgestellte $(13 + n)$ te Gleichung für die Berechnung nicht mehr erforderlich, falls man sie nicht etwa benutzen will, um das Ergebniss der Rechnung zu prüfen.

(Schluss folgt.)

Aktiengesellschaft bei dem Schweizer Bundesrath ein Konzessions-gesuch eingereicht für eine Luzern-Gothard-Bahn, welche in Luzern beim Ausgang der Bahnlinie aus dem Obergrund südlich abzweigen, durch die Sälimatte hinter dem Guggi und Steinhof

Förster und Hansen waren ursprünglich ganz in diesem Eklektizismus befangen, der mehr oder weniger bald an diesen, bald an jenen Baustil anklingt und eben durch Mangel an Ernst so sehr zum Ausdruck des Wiener Wesens wurde, dessen gerühmten Vorzügen ebenso viele Mängel und Schwächen die Wag-schale hielten. Alle „Grazie, Liebenswürdigkeit und Phantasie-fülle,“ die Pecht den echten Wiener Kindern nachsagt, hat diese, so lange sie in Wien blieben, doch nie auf dieselbe Stufe kommen lassen, welche Fremde dort oder Wiener „draussen im Reich“, d. h. in Deutschland sich errangen. Ferstel war ein höchst begabter Anempfnder, dem es nicht schwer fiel, bald in diesem, bald in jenem Stil zu bauen, wenn er auch in keinem sich mit den eigentlichen Vertretern eines bestimmten Stiles messen konnte. Die Votivkirche ist und bleibt bei aller Pracht und Gediegenheit der Ausführung ein dürres und trockenes Bau-werk, dem jede Seele fehlt. Pecht mag es noch so einseitig und eigensinnig loben, um den „gewaltigen Schwaben Schmidt“ herab zu setzen, einen Architekten wird er nie durch sein Urtheil überzeugen.

Was an Ferstels übrigen Bauten „entschieden wienerisch“ ist, wie Pecht meint, ist mir bei $1\frac{1}{2}$ jährigem Aufenthalt in Wien und sonstigem öfteren Verweilen daselbst nicht klar geworden; immer lehnt sich doch Ferstel an gegebene Vorbilder an, wie es so viele andere Architekten auch thun, die Reisen gemacht haben und bei aller Anerkennung seiner Leistungen wäre das entschiedene „Wienerische“ doch eher in Mängeln, als in Vorzügen zu entdecken. Ferstel hat sich zwar stets von kaltem Klassizismus fern zu halten gewusst, wenn er auch noch so edel in seinen Werken auftritt, aber originell war er nie.

(Schluss folgt.)

nach Horw, Hergiswyl, Stansstad, (woselbst der Anschluss an die projektirte Brünigbahn zu erfolgen hätte) und Stans nach Burchs und von hier stets dem See entlang führen und in Altdorf in die Gotthardbahn-Station einmünden würde. Außerdem kämen Stationen nach Treib und Bauen.

Die Bahn erhielt 12 Tunnel von 40 bis 375 m Länge und 14 Brücken, wovon eine beim sogen. Acheregg 200 m Spannweite erhalten würde. Die Kosten sind auf 14 000 000 Frs. veranschlagt. Die Strecke Luzern-Altdorf soll durch die projektirte Linie um 35 km abgekürzt und die Luzern-Immensee-Linie entbehrlich gemacht werden.

Imprägnirte wasserdichte Leinenstoffe für Bedachungen.

Die Fabrik von Weber-Falckenberg in Köln sendet uns Proben nebst Prospekt über einen neuen Stoff, welcher zur Dachdeckung verwendet werden soll. Derselbe besteht aus grober Leinwand, welche mit einem nicht genannten Stoffe soweit getränkt ist, dass alle Zwischenräume sich schließen und sodann auf der einen Seite einen Anstrich augenscheinlich aus Oelfarbe erhalten hat. Das Fabrikat wird in allen gewünschten Farben hergestellt, ist wasserdicht, dabei stark und haltbar; es wird bis zu 2 m Breite und in Rollen bis zu 100 m Länge angefertigt. Empfohlen werden jedoch Breiten von 100 cm und Längenmaasse von 30 bis 40 m. Das Gewicht beträgt 1,2—1,4 kg pro qm.

Die Eindeckung soll auf Schalung — bei provisorischen Bauten auf Lattung — erfolgen. Sie geschieht übrigens genau wie bei Pappdeckung. Zum Ueberstreichen der Nägelköpfe dient eine besonders präparirte Masse.

Außer Wasserdichtheit und Wetter-Beständigkeit wird dem Fabrikat Unempfindlichkeit gegen Schwefel- oder Kohlendämpfe und eine lange Haltbarkeit neben Fo tfall lästiger Reparaturen oder der Nothwendigkeit erneuerter Anstriche nachgerühmt.

Der Bezug der Waare erfordert Vorausbestellung, insbesondere wenn es sich um andere Farben als schwarz und grau handelt. Doch übernimmt die Fabrik auch die Aufträge zur Eindeckung und bietet Garantie für dieselbe an. Die Preise stellen sich auf 1,40 M pro qm am Fabrikationsorte für schwarze, braune, rothe, grüne oder graue Färbung der Waare; wenn aber theuere Farben — auch Metallfarben — verlangt werden, tritt Preiserhöhung ein.

Die Fabrik empfiehlt den neuen Stoff auch zum Gebrauch in Wohnräumen, wenn Wandfeuchtigkeit vorhanden ist; es soll derselbe dann vor die Wand gehängt und auf der Vorderseite mit Tapeten beklebt werden.

Ehrenbezeugung an Techniker. In der württembergischen Kammer der Abgeordneten ist vor kurzem dem auch über die Grenzen seines engern Vaterlandes hinaus bekannten Oberbaurath Dr. v. Ehmann gebührende Ehre unter wiederholter Anerkennung seiner Verdienste um das öffentliche Wasserversorgungswesen, widerfahren.

Bei der Etatsberathung für Landeskultursachen widmete der Berichterstatter dem verdienten Ingenieur begeisterte Worte, welche im Auszug wieder gegeben sein sollen: Man kann das Wort Abwasserversorgung nicht aussprechen, ohne des genialen Mannes zu gedenken, in dessen schöpferischem Geist der Gedanke des segensreichen Werkes entstanden ist, welches derselbe unter den schwierigsten Verhältnissen auf die sparsamste, selbstloseste und umsichtigste Weise mit Aufopferung seiner Kraft ausgeführt hat. So lange dieses wahrhaft großartige Werk besteht, so lange eine fleißige und tüchtige Bevölkerung von mehr als 30 Quadratmeilen, die jetzt auf 50 000 Seelen sich beläuft und die Jahrhunderte lang in hartem Kampf mit der unwirthlichen Natur gerungen hat, so lange diese Bevölkerung sich des Segens erfreut, der Wohlstand und Gesundheit bringend den erschlossenen Brunnen entquillt, so lange wird der Name Ehmann mit Segenswünschen genannt werden. Ihm und der weisen Fürsorge einer erleuchteten Regierung werden die spätesten Geschlechter ein dankbares Andenken bewahren. Der Schöpfer dieses großen Werkes wird in dem Bewusstsein der Wohlthat, die er einem ganzen Landestheil für unabsehbare Zeiten erwiesen hat, den schönsten Lohn finden; ich aber, als begeisterter Bewunderer dieses Werkes fühle mich gedrungen, hier an diesem Ort demselben die wärmste und vollste Anerkennung auszusprechen, welche das ganze Land ihm zollt, welche auch bei früherer Gelegenheit ein Abgeordneter aus jenem Bezirke bezeugt hat usf.

Ein Abgeordneter, der Senior des hohen Hauses, schloss sich diesen Worten an: er glaube, namens des ganzen Landes sagen zu dürfen, dass der Vorredner dem geistvollen großen Ingenieur, welcher der geistige Schöpfer und Ausführer dieses großen Werkes ist, die Huldigung dargebracht hat, die ihm das ganze Land darbringt.

Wir erinnern hier daran, dass Hr. Ehmann einstens als Zivil-Ingenieur mit seinem Projekt zu einer Wasserversorgung der rauhen Alb hervor trat und dass zu dessen Geltendmachung alle Energie und Ueberzeugungstreue notwendig war. Um so erfreulicher sind nunmehr die Zeichen der Anerkennung, welche er von allen Seiten ernet.

Ein Aufruf zur Errichtung von Monumenten für Hofrath R. von Eitelberger in Wien wird von einem Comité erlassen, an dessen Spitze Graf Edmund Zichy steht und dem Vertreter fast aller künstlerischen und wissenschaftlichen Körperschaften Wiens, des Gemeinderaths, der Handelskammer usw. angehören. Derselbe lautet:

„Obwohl Rudolf von Eitelberger in der Schöpfung des österreichischen Museums sich selber ein Werk der Erinnerung, des bleibenden Ruhmes gegründet hat, wie es bedeutungsvoller kaum zu denken ist, so erscheint es doch für alle Diejenigen, welche Zeugen seines Wirkens und Strebens waren, wie eine Pflicht der Dankbarkeit und der Pietät, auch das Andenken seiner Persönlichkeit unter den Lebenden und Nachlebenden in würdiger Weise monumental zu sichern. Und zwar soll dieses in doppelter Weise geschehen, einmal durch ein Monument an der vorzüglichsten Stelle seines Wirkens, im österreichischen Museum selbst, und sodann durch ein zweites auf dem Zentral-Friedhofe an jener bevorzugten Stelle, welche der Gemeinderath seinem Ehrenbürger als letzte Ruhestätte bestimmt hat.“

Dieses Ziel zu erreichen hat sich das Kuratorium des österreichischen Museums, das länger denn zwei Jahrzehnte mit ihm verbunden war, mit Zustimmung des hohen Protektors, Sr. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Rainer, an alle jene Körperschaften, Vereine und Institute gewendet, denen er angehörte, sei es als Mitglied oder Ehrenmitglied oder wie der Stadt Wien als Ehrenbürger, oder deren Wohl und Interesse er hilfreich gefördert hat, um gemeinsam ein Comité zur Errichtung jener Monumente zu bilden. Alle sind dem Rufe gefolgt und haben ihre Delegirten gesendet.

Vereinigt richten wir nun unsere Bitte um Beihilfe und Unterstützung an die weitesten Kreise. Wie sollten wir nicht? Liegt doch Eitelberger's Wirksamkeit und Bedeutung nicht abgeschlossen in der Stube des Gelehrten! Von der Wissenschaft ausgehend, griff sein Geist weit und tief in das Kulturleben unserer Zeiten ein. Vom reinsten Patriotismus erfüllt, ein Oesterreicher im tiefsten Herzen, wollte er unser schönes Heimathland auch zu einer ersten Pflegestätte der schönen Künste, der künstlerischen Industrie erheben. Auf seine Anregung, unter seiner unermüdeten Mitwirkung entstanden Museen, Kunstschulen, Monumente; ein neues Leben erblühte in diesem edelsten Zweige der Kultur. Und wie die Kunst, so erhob sich das Kunstgewerbe unter seiner Führung. Nur wenige Jahre vergingen und es wurde Muster und Vorbild für den ganzen Kontinent, und es feierte Triumphe auf Triumphe auf allen Welt-Ausstellungen, den großen Kampfplätzen friedlichen Wettstreits. Wo sind die Distrikte oder Städte, wenn auch noch so abgelegen vom Mittelpunkt modernen Schaffens, welche nicht direkt oder indirekt den Wellenschlag seines Geistes und seiner Thätigkeit gespürt haben? Wo sind die Kreise der Bildung, die nicht seinen Namen zu nennen wüssten? Wie viele sind nicht noch heute unter den Lebenden, denen seine umfassende Fürsorge förderlich gewesen, wie zahllose, denen das, was er geschaffen, auf ihrem Wege, in ihrer Arbeit geholfen hat!

Wir sind daher überzeugt, unseren Aufruf nicht umsonst ergehen zu lassen, wenn es sich darum handelt, das Andenken eines solchen Mannes zu ehren und sein Bild für die Nachwelt festzuhalten.“

Indem wir dem Aufruf auch unsererseits gern Verbreitung geben, theilen wir mit, dass Beiträge seitens der Direktion des k. k. österreichischen Museums angenommen werden.

Rathhausbau in Hamburg. Kurz vor Schluss u. Bl. erhalten wir die auf telegraphischem Wege eingegangene Mittheilung, dass der in No. 17 u. 19 u. Bl. besprochene Rathhaus-Entwurf der 8 vereinigten Hamburger Architekten, welcher seitens des Senats der Bürgerschaft zur Annahme empfohlen war, von dieser genehmigt und die Ausführung des Baues nach diesem Entwurf beschlossen worden ist. So ist denn nach langen und harten Kämpfen ein Sieg erzielt worden, zu welchem wir sowohl den Verfassern jenes Entwurfs, wie der Stadt Hamburg aufrichtig Glück wünschen zu können glauben. Näheres behalten wir uns für die nächste No. u. Bl. vor.

Das Franzius'sche Projekt zur Korrektur der Unterweser liegt, wie wir hören, gegenwärtig der „Akademie des Bauwesens“ zur Begutachtung vor. Das demnächst zu erwartende Gutachten wird hoffentlich veröffentlicht werden.

Ausdehnung des Submissions-Verfahrens auf die Lieferung von Bauentwürfen. Die offenkundigen, leider nicht ganz vermeidlichen Mängel des Submissions-Verfahrens für Materiallieferungen und Bauarbeiten haben den Magistrat der löblichen Stadt Forst in der Lausitz nicht abzuhalten vermocht, die Lieferung eines Bebauungsplanes für ihr 800 ha großes Gebiet in No. 41 der Deutsch. Bauzeitg. zur öffentlichen Submission auszuschreiben. Die Aufstellung des Entwurfs soll, wie es in der Bekanntmachung heißt, „an den Mindestfordernden vergeben werden.“ Auf den geistigen Inhalt des Entwurfs scheint der Magistrat keinen Werth zu legen, der billigste Plan ist für die Stadt der beste!

Die Gemeinde N. N. will eine neue Schule bauen; wer liefert den Bauplan am billigsten? Die Stadt X. bedarf eines Hafens, die Provinz Y. einer Brücke, die Gemeinde Z. einer Kirche; wer liefert am billigsten den Entwurf? Der Billigste erhält den Auftrag!

Es schien uns zweckmäßig, das vom Magistrat zu Forst eingeschlagene Verfahren zu besprechen, weil unserer Ueberzeugung nach durch dasselbe nicht allein dem Bauwesen kein Dienst geleistet, sondern das Zustandekommen eines möglichst schlechten Entwurfs begünstigt und das Interesse, welches jede Stadt an ihrer eigenen Zukunft hat, geschädigt wird. J. St.

— Vermischtes: Hamburger Rathhausbau. — Keidels Exact-Deflektor als Funkenfänger. — Haarmann's Schwellenschiene. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

(Fortsetzung.)



Fig. 6.





Fig. 7.


$$\begin{aligned} g_1 &= \frac{16\ 34}{40\ 74} \quad Q = \frac{31}{185} \quad Q = 23\ 892 \text{ kg.} \\ g_2 &= \frac{16\ 40}{40\ 74} \quad Q = \frac{40}{185} \quad Q = 28\ 108 \text{ „} \\ g_3 &= \frac{24\ 34}{40\ 74} \quad Q = \frac{51}{185} \quad Q = 35\ 838 \text{ „} \\ g_4 &= \frac{24\ 40}{40\ 74} \quad Q = \frac{60}{185} \quad Q = 42\ 162 \text{ „} \end{aligned}$$

- 5) $B_1 = 246 p_{1,2}$
- 6) $A_1 = 156 p_{1,1}$
- 7) $B_2 = 246 p_{2,3}$
- 8) $A_2 = 156 p_{1,2}$
- 9) $B_3 = 246 p_{3,1}$
- 10) $A_3 = 156 p_{2,3}$
- 11) $B_4 = 246 p_{1,4}$
- 12) $A_4 = 156 p_{3,1}$

13) $D = P 638$.

Angaben in jedem größeren Werke über Statik und Mechanik, z. B. Weisbach; siehe auch Ernst Hebezeuge. Gleichzeitig sei bei dieser Gelegenheit auf die Arbeit von L. Putzrath in der Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ingen 1878, S. 505 aufmerksam gemacht, welche sich mit den dynamischen Beziehungen zwischen der zu hebenden Last und der treibenden Kraft beschäftigt, während wir hier nur die statischen betrachten. Putzrath ermittelt dort also, um wie viel die Druckhöhe der Betriebskraft diejenige der Last überzukehren muss, wenn letztere in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Weg zurück legen soll.

- 1) $O = 4721,2 P - 324800,8 - 1866,4 p_{1,2} + 98,4 p_{2,3}$
- 2) $O = 4721,2 P - 355999,2 + 1190,4 p_{1,2} - 1918,8 p_{2,3}$
- 3) $O = 4721,2 P - 413201,2 + 1092 p_{2,3} - 1856,4 p_{3,1}$
- 4) $O = 4721,2 P - 459998,8 + 1190,4 p_{3,1} + 62,4 p_{2,3}$

Aus diesen Gleichn. erhält man schließlich die Werte:


$B_1 = 246 p_{1,2} = 12516,5 \text{ kg}$	$A_1 = 156 p_{1,4} = O (p_{1,4} = 0)$
$B_2 = 246 p_{2,3} = 15588,9 \text{ „}$	$A_2 = 156 p_{1,2} = 7937,3 \text{ kg}$
$B_3 = 246 p_{3,4} = 8880,6 \text{ „}$	$A_3 = 156 p_{2,3} = 9885,7 \text{ „}$
$B_4 = 246 p_{1,4} = O$	$A_4 = 156 p_{3,4} = 5631,6 \text{ „}$

$$0 = D_I + \dots + D_4 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 - B_1 - B_2 - B_3 - B_4 - Q \equiv G.$$

Es muss also sein:

$$O = 4.55876 + O + 7937,3 + 9885,7 + 5631,6 - 12516,5 \\ - 15588,9 - 8880,6 - O - 130000 - 80000 \\ \text{oder } O = 246958,6 - 246936,0.$$

Läge die Last Q genau in der Mitte, so wären die Drucke p und mit ihnen die Kräfte A und B sämtlich = 0 und jeder der Drucke D müsste = $\frac{130\,000 + 80\,000}{4} = 52\,500$ kg be-



der bisherigen Berechnung zur Ecke 4 lag (Fig. 8), so werden die Verhältnisse andere. In diesem Falle erhalten die Theillasten q folgende Werthe:

$$\begin{array}{ll} q_1 = 28\,108 \text{ kg} & q_3 = 42\,162 \text{ kg} \\ q_2 = 23\,892 \text{ „} & q_4 = 35\,838 \text{ „} \end{array}$$

Es steht dann der Druckerzeuger B_2 der leichtesten belasteten Ecke unmittelbar mit dem Druckabgeber A_3 der schwersten aller Ecken und der Druckerzeuger B_3 dieser schwersten Ecke mit dem Druckabgeber A_4 der zweit schwersten Ecke in Verbindung. Es kann in diesem Falle zweifelhaft werden, ob die Ecke 3 mit zu den gehobenen oder zu den hebenden gehört, ob also $p_{3,1}$ oder $p_{1,4} = 0$ zu setzen ist, oder ob etwa beide $= 0$ werden. Es wird $p_{3,1}$ zu Null werden, wenn Q sehr nahe an der x -Axe (Fig. 8) und gleichzeitig nahe der Seite 1,3 liegt. Dagegen wird $p_{1,4}$ zu Null werden, wenn Q nahe der y -Axe und der Seite 3,4 gelagert ist. In unserm Falle spricht die Wahrscheinlichkeit noch immer dafür, dass $p_{1,4}$ zu Null wird. In der That erhält man auch, wenn man $p_{3,1} = 0$ setzt für $p_{1,4}$, den negativen Werth $= -5,32 \text{ kg}$, welcher uns beweist, dass wir uns in der Annahme des Werthes p , welcher $= 0$ gesetzt werden muss, geirrt haben.

$O = 4721,2 P - 355999,2 - 1856,4 p_{1,2} + 98,4 p_{2,3}$
 $O = 4721,2 P - 324800,8 + 1190,4 p_{1,3} - 1918,8 p_{2,3}$
 $O = 4721,2 P - 459998,8 + 1092 p_{2,3} - 1856,4 p_{3,4}$
 $O = 4721,2 P - 413201,2 + 1190,4 p_{3,4} + 62,4 p_{2,3}$

Wir finden daraus die Werthe:

$P = 85,59 \text{ kg f. 1 qcm}$	$p_{2,3} = 59,32 \text{ kg f. 1 qcm}$
$p_{1,2} = 29,04 \text{ " " 1 "}$	$p_{3,4} = 4,59 \text{ " " 1 "}$

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.
Hauptversammlung am 6. Mai 1885.

Als neue Mitglieder werden aufgenommen Reg.-Bmstr. Schwenck zu Schkeuditz, sowie die Reg.-Bfhr. Lewin und Floto zu Berlin. Zur Neu-Ausgabe des Bibliothek-Katalogs, welcher unentgeltlich den Mitgliedern zugestellt werden soll, wird eine Kommission, bestehend aus den Hrn. Köhler, Prof. Frank, Dolezalek, Keck, Müller-Breslau und Unger unter dem Vorsitze des Bibliothekars eingesetzt. Für den Druck werden 700 M. bewilligt, nachdem der Rechnungsführer erklärt hat, dass das so entstehende Defizit voraussichtlich allmählich werde gedeckt werden können.

Im Anschluss an den Vortrag des Hrn. Stadtbaurath Bokelberg am 24. April über die Erweiterung der Wasserwerke Hannovers (siehe Dtsch. Bztg. vom 23. Mai d. J.) wird eine Diskussion über die vorgetragene Lösung der wichtigen Frage eröffnet, welche Hr. Brth. Prof. Garbe mit einer Besprechung der allgemeinen Gesichtspunkte für die Beurtheilung der einschlägigen Verhältnisse einleitet.

Wenn aus einem Seitenlaufe eine bestimmte Menge Wasser entnommen wird, so ist so lange das Einströmen des Flusswassers in den Seitenlauf ausgeschlossen, als die entnommene Menge kleiner ist, als die vom Seitenlaufe geführte, weil auf diese Weise Gefälle nach dem Flusse bleibt. Wird die entnommene Menge aber größer, als die zugeführte, so muss sich ein Gefälle vom Flusse in den Seitenlauf bilden, und es wird Flusswasser angesogen. Nur wenn die Entnahme so weit seitwärts liegt, dass sie vermöge des Gefälles des Seitenlaufs über den Flusspiegel rückt, kann unter keinen Umständen Flusswasser angesogen werden, es tritt dann aber möglicher Weise Erschöpfung ein. Die Gefahr, Flusswasser zu erhalten, wird also um so geringer, je weiter die Entnahmestelle vom Flusse entfernt liegt. Das Grundwasser bildet im normal entwickelten Flussthale in der That einen beinahe winkelrecht zum Flusse stehenden Nebenlauf, weil er der Gefällrichtung der undurchlässigen Sohle folgt. Wesentliche Ablenkungen entstehen durch undurchlässige Bänke, andere Ursachen, wie Temperatur und Diffusion haben nur unerheblichen Einfluss. Die entgegen stehende Annahme eines unterirdischen Parallelstroms ist irrig, weil sie dem Grundsatz der Bewegung nach der Gefällrichtung widerspricht. Ein solcher Strom ist nur denkbar, wenn der Widerstand im Ufer ebenso gering ist, wie im offenen Schlauche, also z. B. in aus groben Blöcken gelagerten Sohlen der Alpen-thäler. Im normalen Flussthale kommt ein Parallelstrom höchstens in den event. unmittelbar unter der Sohle des offenen Bettes liegenden durchlässigen Schichten vor, immer aber nur in äußerst geringem Maasse, da die Geschwindigkeit des Stromes beim Gefälle α nach Darcy, z. B. in grobem Filtersande (0,8 mm Kern) nur 0,0008 α beträgt. Die hiernach folgende lebendige Kraft dieser Bewegung lässt ein Aufsteigen durch die Sohle ins offene Bett nur aus den allernächsten Schichten vermuthen, in den unteren findet eine Längsbewegung statt, welche in ganz grobem Sande (Koeffizient etwa 0,008) bei $\frac{1}{2000}$ Gefälle nur $0,008 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 24 = 0,345$ m im Tage beträgt. Dem gegenüber

ist die Grundwasser-Bewegung normal zum Flusse auf den steilen Thalhängen häufig eine sehr schnelle, wechselnd mit den Terrassenlagen der letzteren.

Für die Wasserwerks-Anlage in Hannover giebt Berg* leider nichts über die Gefällverhältnisse an; Rückschlüsse sind nur möglich aus den Angaben, dass 15 000 cbm Tagesverbrauch nur $2\frac{1}{2}\%$ des gesammten Grundwasserstromes betragen, welcher somit 600 000 cbm führen müsste. Das Sammelrohr (vergl. Protokoll vom 24. April) 1885 liegt mit Gefälle 2,7—3,2 m unter dem gesenkten Spiegel, welcher 5,1 m über der undurchlässigen Thonsohle steht. Bei $33\frac{1}{3}\%$ Durchflussöffnungen im Kies ist bei 925 m Länge das Durchflussprofil $\frac{1}{3}$ 5,1,925 = 1572 qm; der Maximal-Entnahme von 25 000 cbm entspräche also $\frac{25\,000}{1572} = \text{rd. } 16$ m, und dem ganzen Strome $\frac{6\,000\,000}{1572} = \text{rd. } 382$ m

Geschwindigkeit im Tage. Es sind die von Berg benutzten Grundlagen also offenbar bezüglich der Geschwindigkeit wie der Menge zu hoch. Die Beobachtungen von Hess im groben Diluvialsande von Lüneburg über die Zeit, in welcher Elbwasser in der Nähe des Ufers angelegte Brunnen erreichte, wiesen 10—30 m Fortbewegung im Tage nach und die Langsamkeit, mit welcher Grundwasser fortschreitet, erhellt auch aus der Thatsache von Keller-überfluthungen, lange nachdem das Hochwasser eines nahen Flusses vorüber zog. Die irrigie Annahme bedeutender Parallelströme ist, zusammen mit der Nebenabsicht, in trockenen Zeiten filtrirtes Flusswasser zu beziehen, die Ursache der Anlage der ersten Sammelrohre (Toulouse) dicht am oder auch wohl unter dem Flusse geworden. In der That verliert man aber bei etwas größerer Entfernung des Rohres vom Flusse nur das wenige Tagewasser, welches zwischen Rohr und Fluss fällt. Bei Auftreten starken Parallelstroms mussten die Sammelrohre offenbar winkelrecht zum Flusse angelegt werden, was nie geschehen ist.

Zwischen Rohr und der unterliegenden wasserführenden Schicht bestehen ähnliche Verhältnisse, wie nach obigen in der

Flusssohle selbst, insofern die lebendige Kraft des Grundwasserstromes nicht ausreicht um die Widerstände beim Aufsteigen der Wasserfäden aus größerer Tiefe zum Rohre zu überwinden. Die Rohre wirken daher um so besser, je näher sie der undurchlässigen Sohle liegen. Maassgebend für den Zustand des Grundwassers zum Flusse bzw. der Rohre ist die Lage des höchsten Punktes (horizontale Tangente) des Absenkungsspiegels zwischen Rohr und Fluss. Liegt dieser unter dem Flusspiegel, so wird das Grundwasser ganz aufgesogen, und es kann sogar Flusswasser zum Rohre gelangen; liegt er höher, so geht noch ein Theil des Grundwassers unter dem Rohre hin zum Flusse.

Das vorhandene Sammelrohr besitzt 0,35 m Durchfluss-Geschwindigkeit an der Ausmündung bei 0,8 m Durchmesser und 71,6 qm Fläche der Einströmungsschlitzte; in letzteren ist sonach die Geschwindigkeit $= \frac{0,8^2 \cdot 3,14 \cdot 0,35}{4 \cdot 71,6} = 0,0024$ m. Das soll

genügen, um auch die feinsten Sandtheile unbewegt liegen zu lassen. Es sind jedoch noch 3 geschlossene Revisionsbrunnen mit Sandfängen in das Rohr eingeschaltet, und im Pumpenbrunnen steht eine Scheidewand zwischen Einströmung und Entnahme. Trotzdem ist Sand in den Pumpen bemerkt worden, was auf ungleichmäßigen Zustrom hindeutet; die dadurch erzeugten größeren Geschwindigkeiten bewegen die feinen Sandtheile und werden die Wirksamkeit des Rohres durch Verschlämmen der Schlitzte schnell verschlechtern.

Die Bedeutung der vor der alten Rohranlage wie der neuen Brunnenanlage angestellten Versuche ist keine große. Sie wären nur dann maassgebend, wenn sie nach Umfang und Dauer dem Definitivum vollkommen entsprächen, was natürlich ausgeschlossen ist. Die erzielte Ergiebigkeit kann also nicht ohne weiteres für die Dauer in der Zukunft maassgebend angesehen werden. Vollen Zustrom erhalten nur die Brunnen (5, 6, 7, 8, 9 der Skizze S. 253 cr. dies. Zeitg.), welche ganz ausserhalb der Depressionsfläche des Rohres liegen. Die andern fangen nur das etwa unter dem Rohre hingezogene Wasser auf, und sie könnten daher eben so gut näher an das Rohr gelegt werden, womit die Gefahr der Nähe der Ihme beseitigt wäre. Dass die Dichtigkeit des Ihmebettes eine unbegründete Annahme ist, folgt aus der mit dem Ihme-stande stark wechselnden Ergiebigkeit der der Ihme nahe liegenden Versuchsbrunnen.

Aus diesen allgemeinen Betrachtungen, wie namentlich daraus, dass das fleissige Vorstudium der alten Anlage zu Ergebnissen führte, welche mit den Erwartungen in starkem Widerspruche stehen, ersieht man, wie unsicher die Grundlagen sind, welche wir bislang zur Beurtheilung der einschlägigen Verhältnisse besitzen. Es erscheint daher angesichts dieser Zweifel die Verlegung der Erweiterungs-Brunnen so nahe an das Ihmeufer bedenklich; es ist vor allem erforderlich, sich durch Aufnahme von Höhenkurven des Grundwassers Klarheit über die Grundwasser-Verhältnisse zu schaffen, ehe man über eine so wichtige Anlage endgiltig entscheidet. Das Eindringen des Ihmeschmutzes wird freilich nicht lange schaden, weil er die Poren verstopfen, und dann die Gefährdung der Brunnen zugleich mit der Ergiebigkeit derselben aufheben wird.

Hr. Stadtbath. Bokelberg erklärt die vorliegende Erweiterung für die einzige zur Zeit mögliche Aushilfe; für die definitive Lösung der Frage werden die Vorstudien unabhängig davon fortgesetzt; die Brunnen sollen das vom Rohre nicht gefasste Wasser auffangen, Verlängerung des Rohres ist wegen seiner hohen Lage und, wie die Heranrückung der Brunnen näher an das alte Rohr, wegen Grunderwerbs-Hindernisse unmöglich. Uebrigens liegt der Depressionskreis der Brunnen 3 bis 9 frei von der Ihme und 4 bis 9 haben vom Rohre, unberührten Grundwasser-Zustrom. 1, 2 und 3 sollen im allgemeinen nur betrieben werden, um das jetzt durch das Rohr entnommene Wasser zu fangen, wenn dieses, wie beabsichtigt, zeitweise brach gelegt wird. Uebrigens ist durch die angestellten zahlreichen Versuche wenigstens nachgewiesen, dass die Gefahr auch der Brunnen 1 und 2 keine sehr große sein kann, da auch bei langer Fortsetzung nie Spuren der Einwirkung der Ihme gefunden wurde. Wenn Berg 15 000 cbm als $2\frac{1}{2}\%$ des gesammten Grundwassers berechnet, so hat er nicht den Strom der Entnahmestelle, sondern des ganzen Leinethals im Auge.

Hr. Ingenieur Bokelberg führt als Beweis für das Vorhandensein eines Parallelstromes an, dass erfahrungsmässig Wassermangel im Sommer auftritt, wenn der Winter im Harze kein Schneewasser gebracht hat. Die Ihmeufer müssen undurchlässig sein, weil das Grundwasser bei den Versuchen neben dem Bette oft 40—60 cm tiefer, als im Bette gestanden hat. Diese Differenz misst den Widerstand des Bettes gegen Durchdringung von Innen, weist also auf bedeutende Dichtigkeit hin. Der Depressionskreis der nächstliegenden Brunnen schneidet das Ufer nur in so kurzer Sehne, dass im schlimmsten Falle auch diese Brunnen zum weitaus grössten Theile reines Grundwasser haben werden. Die Versandung des alten Rohres ist aus dem nicht vorher zu sehenden aussergewöhnlich niedrigen Stande des Wassers in den letzten Sommern zu erklären, welcher den Rohrscheitel beinahe trocken legte.

Dem gegenüber weist Hr. Garbe unter Bezugnahme auf Arbeiten von Darcy, Dupuit, Gerstner, Grashof, Fink, Thiem,

* Zeitschr. des Hannov. Arch.- u. Ingen.-Ver. 1880, S. 189.

Veitmeyer u. a. darauf hin, dass der angenommene Parallelstrom vom Harze bis Hannover viele Jahre brauchen würde, dass also das obige Argument hinfällig ist. Der niedrige Wasserstand im Ufer bei den Versuchen erklärt sich aus der erzeugten Depression und ist eben der Beweis für das Einströmen des Ihmewassers.

Hr. Dr. Fischer hat bei den ersten Vorarbeiten 10 m und 20 m vom Ufer entfernt entnommenes Wasser wiederholt chemisch untersucht, aber keine Einwirkung der Ihme gefunden. Organische Bestandtheile werden im Kiese auf dem Wege zum Brunnen zer-
setzt, anorganische könnten durch Diffusion hinein gelangen, doch sind derartige schädliche Beimengungen in der Ihme nicht zu finden. Die Gefährdung der Brunnen verringert sich noch dadurch dass sich das schmutzige Wasser durch Verstopfung der Filterlagen selbst den Weg verschließt. An anderen Entnahmestellen, als den gewählten, namentlich am rechten Leineufer hat sich das Wasser als erheblich schlechter heraus gestellt (Dingler polyt. Journal 215, S. 517).

Hr. Taaks bestätigt die Gefahr für Brunnen, welche aus der Nähe schmutziger Gewässer erwächst, durch von ihm gemachte Erfahrungen. Ein Brunnen gab bei Versuchen unter 0,75 m Spiegelsenkung zunächst 6 Tage lang vorzügliches Wasser; dann zeigten sich plötzlich Beimengungen aus dem sauren Inhalte eines etwa 120 m entfernten Teiches einer chemischen Fabrik, bei gleichzeitiger Spiegelsenkung in diesem, obwohl der Grundwasserstrom vom Versuchsbrunnen in schräger Richtung nach dem Teiche zu strich. Dabei hatte der Spiegel des Teiches früher stets über dem Grundwasser gestanden, was als Beweis der Dichtigkeit desselben angesehen werden könnte.

Hr. Hagen geht auf die Grundwasser-Verhältnisse der Entnahmestellen näher ein. Der Grundwasserstrom bildet sich in der Regel aus eingedrungenem Tagewasser, kann sich aber auch aus einem Flusse entwickeln, namentlich wenn ein Stau plötzliche Niveau-Unterschiede schafft. Letzteres geschieht an der fraglichen Stelle durch das Wehr „Schnelle Graben“ und es wurde daher diese Stelle von vorn herein vorwiegend ins Auge gefasst; besonders die Brunnen 3, 4, 5 u. 6 werden einen Grundwasserstrom erhalten, welcher durch das Gefälle des Wehres vom Eintritt in die Leine abgelenkt und der Ihme zugeführt wird. Einen ähnlichen konzentrirten Strom geben die Brunnen 7, 8 u. 9, an deren Stelle 1874 ein 130 m vom Ufer entfernter Brunnen bei 1,3 m Spiegelsenkung 600 cbm 8° warmen Wassers im Tage lieferte bei 15—18° Wasserwärme in der Ihme. Nur die Brunnen 1 u. 2 liegen im Bereiche des Sammelrohres und lassen Befürchtungen bezüglich des Ihmewassers aufkommen, sie sollen aber nur gegebenen Falles das Sammelrohr vertreten. Es ist somit auf die richtige Stellung der Brunnen mit Rücksicht auf die örtlichen Eigenthümlichkeiten große Sorgfalt verwendet. Sehr häufig begangene Fehler, wie zu geringe Bemessung der Sammler, Vertheilung derselben auf zu kleine Grundfläche und Anlage der einzelnen an ungeeigneten Stellen sind bei dem Erweiterungs-Entwurfe nach Möglichkeit vermieden. Im alten Rohre ruft freilich die Entnahme von 14 000 cbm täglich eine Depression hervor, welche zu Versandungen führen muss.

Hr. Stadt-Bauinspektor Ebeling hebt noch hervor, dass die angeführten Trübungen in der jetzigen Anlage nicht in Sand, sondern in viel feineren suspendirten Theilen beständen, welche bei anhaltend trockenem Wetter eindringen. Sand ist in den Pumpen nicht bemerkt.

Auf eine dahin gerichtete Aeußerung des Hrn. Senators Bube erklären die Hrn. Garbe u. Dolezalek, dass es nicht Sache einer Versammlung wie die gegenwärtige sei, mit bestimmten Verbesserungs-Vorschlägen hervor zu treten, für welche dem Verein jedes grundlegende Material fehlt. Es muss aber dringend empfohlen werden, das vorliegende Projekt als Provisorium anzusehen und die vorliegenden Verhältnisse, namentlich durch Höhenkurven-Aufnahmen klar zu stellen, um so zu endlicher Regelung der Wasserversorgung zu gelangen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 22. April 1885. Vorsitzender: Hr. Semper, anwesend 78 Personen.

Ausgestellt sind die Pläne vom Umbau der Kunsthalle, der an dieselben geknüpften Besprechung durch Hrn. Baudirektor Zimmermann entnehmen wir folgendes:

Vermischtes.

Hamburger Rathhausbau. Der kurzen Mittheilung auf S. 276 über die Annahme des auf Erbauung des neuen Rathhauses gerichteten Senats-Vorschlages durch die Hamburger Bürgerschaft fügen wir noch hinzu, dass der bezügl. Beschluss mit großer Mehrheit — mit 112 gegen 28 Stimmen — gefasst worden ist, trotzdem den Gegnern des Vorschlages in letzter Stunde auch noch ein namhafter Theil der Hamburger Architekten-schaft sich zugesellt hatte.

Dem entsprechenden Senats-Antrage war eine nochmalige sorgfältige Prüfung des Entwurfes durch die Baudeputation voraus gegangen, die über denselben durch die Hrn. Baudirektor Zimmermann und Ober-Ingenieur Fr. Andr. Meyer sich Bericht erstatten liefs. Die letzteren hatten einige Veränderungen empfohlen, deren wesentlichste auf eine etwas veränderte Höhen-

Die Kunsthalle ist das Ergebniss einer Konkurrenz, aus welcher die Berliner Architekten von der Hude und Schirrmacher siegreich hervor gingen und wurde in den Jahren 1863 bis 1868 ausgeführt mit einem Gesamtkosten-Aufwand von 850 000 M.

Nach kurzer Zeitdauer schon machte sich der Wunsch nach Erweiterung des Gebäudes geltend und es wurde eine Vergrößerung der Räume nach Innen und Außen in den Bereich ernstlicher Erwägung gezogen. So entstanden im Jahre 1883 zwei Entwürfe, von welchen das erste, in mäßigerem Umfange gehaltene, zu gunsten des zweiten weiter gehenden fallen gelassen wurde, als sich die Sammlung der Gemälde durch die Schenkung des Hrn. Schwabe nicht unwesentlich vergrößert hatte.

Nach einer Zusammenstellung der zur Zeit in der Kunsthalle vorhandenen Räume erläutert der Hr. Vortragende diesen zweiten Entwurf selbst, welcher dem Umbau nunmehr zu Grunde gelegt worden, und welcher für Skulpturen und Gemälde eine Gesamtvermehrung von 50% erzielt.

Der Bau hat im April v. J. begonnen und kann unter günstigen Verhältnissen während der Bauzeit auf eine Fertigstellung derselben zu Ende dieses Jahres gerechnet werden.

Die Gesamtbaukosten sind auf 420 000 M veranschlagt.

P. K.

Versammlung am 29. April 1885. Vorsitzender: Hr. Semper; anwesend 84 Personen.

Der Vorsitzende gedenkt des Ablebens dreier Vereinsmitglieder: Maurermeister A. W. Reichardt, Baupolizei-Inspector a. D. G. Luis und Ingenieur J. Caesar Meyer, deren Andenken die Versammlung durch Erheben von den Sitzen ehrt.

Hr. Kaemp macht Mittheilungen über den

Silospeicher in Budapest,

von welchem er eine Sammlung von Photographien ausgestellt hat.

Der an der Donau und an Eisenbahngleisen liegende Speicher ist bei dem Vorhandensein vieler großer Getreide-Dampfmöhlen in Pest, die entsprechende Verbindung haben, aus einem Bedürfniss für den bedeutenden Getreide-Sammelplatz entstanden. Nach der Handels-Statistik für 1882 haben 12 dieser Möhlen zusammen 53 000 000 kg Weizen im Jahre vermahlen, was die Heranschaffung von täglich etwa 1 500 000 kg bedingt. Der fast 100 m lange und 40 m breite Speicher ist in hellem Backstein ganz vorzüglich ausgeführt und hat ein Fassungs-Vermögen von 30 000 000 kg. 4 Eisenbahngleise und eine Fahrstraße für Fuhrwerke gehen im Innern des Speichers parallel zur Längsaxe und zur Uferlinie; außerdem liegt ein Gleis zwischen Uferlinie und Speicher und zwei fernere zwischen Stadtmauer und Speicher. Drei Aufsen-Elevatoren heben das zu Wasser ankommende Getreide aus den Schiffen. Im Innern des Gebäudes befinden sich 13 Becherwerke, von denen je 5 in einer äußern Reihe liegen und 3 in der Mittelaxe des Gebäudes. Im Innern sind 10, außen 2 Wiege-Vorrichtungen; erstere liegen tiefer als die Silo-Ausmündungen. Bandtransporte oben und unten, längs und quer vermitteln den Uebergang von Elevator zu Elevator. Als Motoren dienen 2 Compound-Maschinen von je 200 Pfdkr., welche in einem Vorbau hoch über Schienenplateau liegen; Kesselhaus nebst Schornstein sind nördlich vom Silospeicher zwischen diesem und den gewöhnlichen Lagerschuppen angeordnet. Besondere Anerkennung wird der musterhaften Ausführung im Mauer- wie im Eisenwerk gezollt, welche nach dem Entwurfe und unter der Leitung des Architekten Ulrich erfolgt ist. —

Hr. Haller giebt an der Hand der ausgestellten Baupläne eine Beschreibung des nach seinen Entwürfen in der Ausführung begriffenen von Ohlendorff'schen Neubaus an den Strafsen Brandstwierte, Hüxter und Dovenfleth. Dieser in mitten der alten Geschäftsstadt im künftigen Zollinlande an der Grenze des Freihafengebiets liegende umfangreiche Bau soll hauptsächlich für Komtoir-Zwecke der verschiedenen kaufmännischen Geschäfte dienen und einen Ersatz für die durch die Zollanschluss-Bauten in Fortfall kommenden Geschäftslokale bieten. Das Gebäude wird demgemäß viele einzelne zu größeren oder kleineren Komtoiren zusammenlegbare Räume enthalten, außerdem aber Geschäftsräume für die Post, ein Restaurant und Café aufnehmen; es soll mit Fahrstühlen, elektrischer Beleuchtung und Zentralheizung versehen werden; die Ausführung erfolgt in solider und gediegener Weise, aber als ein Geschäftshaus ohne Luxus.

C.

lage der Geschosse unter Aufgebung einer gemeinschaftlichen Gleiche für die Hauptgeschosse der Börse und des neuen Rathhauses sich bezog und die von den 8 Verfassern des Entwurfs sämtlich angenommen wurden. Zur besseren Veranschaulichung der äußeren Erscheinung des Gebäudes war der Entwurf demnächst noch durch eine Perspektive und ein Gipsmodell vervollständigt worden, in welchen die bezgl. Aenderungen schon Berücksichtigung gefunden hatten. Ein dem Erläuterungs-Berichte beigefügter Nachtrag, welcher gleichfalls der an die Bürgerschaft gerichteten Vorlage im Abdruck beigefügt war, wendete sich in sehr beredter Weise gegen die verschiedenen Vorwürfe, welche dem Entwurfe in den unzähligen Aeußerungen der Hamburger Presse gemacht worden waren und trat mit Entschiedenheit allen Denjenigen entgegen, welche theils einen Rathhausbau überhaupt nicht wollen, theils den dafür ausersehnen Bauplatz für ungeeignet halten, theils Einzelbildungen des Entwurfes, wie insbesondere die Ver-

bindung des Rathhauses mit der Börse bemängeln. In letzter Beziehung wurde ausgeführt, dass die 8 Verfasser den ihrerseits ausgearbeiteten Entwurf auch in der Form wie er nunmehr vorliegt, keineswegs als ein unantastbares Ganzes betrachten, sondern — abgesehen von einigen organischen Punkten — im Verlaufe der Durchbildung desselben für die Ausführung weitere Abänderungen keineswegs für ausgeschlossen halten.

Als Hauptvertreter der gegnerischen Ansichten trat bei der am 3. Juni d. J. abgehaltenen Sitzung der Bürgerschaft Hr. Architekt Eduard Hallier auf, dessen Antrag dahin ging, von dem seit 1843 in Aussicht genommenen Bauplatze endgiltig abzusehen und weitere Vorschläge des Senats bezgl. des Rathhausbaues zu erbitten. Neben den grundsätzlichen Bedenken gegen eine Bebauung des bezgl. freien Platzes äußerte er solche noch gegen den Grundgedanken des Entwurfs überhaupt, der statt der vor allem erforderlichen Bureaus nur Luxusräume schaffen wolle, gegen die Verbindung zwischen Rathhaus und Börse und endlich gegen die Absicht, die Ausführung des Baues einer Vereinigung von 8 Architekten zu übertragen, wobei nach seiner Ueberzeugung niemals ein einheitliches Kunstwerk entstehen könne. Für den Senats-Vorschlag sprach neben einigen Mitgliedern der Rathhausbau-Kommission, welche die geltend gemachten Einwürfe im einzelnen widerlegten, namentlich Hr. Bürgermeister Dr. Petersen, der die Errichtung eines der Stadt würdigen Repräsentativ-Baues energisch als eine Pflicht des Hamburger Volkes betonte und damit den größten Eindruck erzielte. Das Ergebniss der schließlichen Abstimmung war sodann das oben angegebene. Demnach ist die Erbauung des Rathhauses nach den vorliegenden Plänen der 8 vereinigten Architekten und unter Leitung derselben jedoch unter Aufsicht und Kontrolle der Baudeputation endgiltig beschlossen und für den Bau ausschließlich der inneren Einrichtung und des künstlerischen Schmucks durch Malerei und Skulptur ein Betrag von 4 600 000 *M.*, sowie für Regnirung der Umgebungen ein weiterer Betrag von 115 000 *M.* ausgeworfen worden.

Mit dem Beginn des Baues wird voraussichtlich nicht lange gezögert werden. Möge er, wie wir zuversichtlich hoffen, als ein erlesenes Denkmal des künstlerischen Strebens und Könnens unserer Tage, als Zier und Ruhm der guten Stadt Hamburg — zur Freude auch der gegenwärtigen Gegner des Entwurfs — zur Vollendung gelangen!

J. Keidels Exact-Deflector als Funkenfänger. In No. 74, Jhrg. 1884 d. Bl. ist der Schornstein-Aufsatz von J. Keidel, Berlin W. besprochen worden. Der genannte Konstrukteur hat jetzt seinem „Exact-Deflector“ eine Form gegeben, welche denselben auch dazu geeignet macht, die so oft höchst lästige und oft auch gefährliche Nähe eines qualmenden, Fnuken und Russflocken auswerfenden Schornsteines unschädlich zu machen.

Fig. 2.





Fig. 1.



Das Charakteristische des Exact-Deflectors, der den Rauch zertheilende, über der von unten nach oben sich erweiternden Schlot-Öffnung hängende Schirm wurde vom Erfinder beibehalten. Dieser Schirm zwingt Rauch u. Funken nach Verlassen des Schlots eine kurze, nach unten gerichtete diszentrische Bewegung auszuführen und es fallen dabei der Russ und die Funken in den Raum hinter die Klappen, während der Rauch nach oben abziehen kann. Hat sich nun der Funkenfangraum im Laufe der Zeit gefüllt und soll der Schornstein-Aufsatz geleert werden, so hat man nur an der außerhalb des Schornsteines herab hängenden Kette zu ziehen, wodurch sich die Klappen des Trichters nach innen öffnen und der Russ und die erkalteten Funken gleiten aus dem Aufsatz und fallen im Innern des Schornsteines zu Boden, von wo sie bequem fortgeräumt werden können. Der eigentümliche Mechanismus der sich paarweis nach oben lüftenden Klappen in Fig. 2 funktionirt sehr sicher und kann sich nicht versetzen.

Da, wo das Aufbringen des in Fig. 1 abgebildeten Funkenfängers den „Zug“ des Schornsteines beeinträchtigt, wird nach Fig. 2 ein Exact-Deflector als Schornstein-Aufsatz aufgesetzt.

Für Lokomobile, welche häufig auf Höfen aufgestellt werden, wird dieser Apparat etwas anders konstruirt, etwa halb so hoch und mit Wasserfüllung im Funkenfangraum, so dass die Funken sofort gelöscht werden.

Haarmann's Schwellenschiene. Auf der Strecke zwischen Lindhorst und Stadthagen — also in der verkehrsreichen Linie Berlin-Köln — soll in diesem Sommer eine 1 km lange Probestrecke mit Schwellenschienen belegt werden. Bei der Montirung auf dem Osnabrücker Stahlwerk wird die Vernietung der beiden Schienenhälften mit Nietentfernungen von 250 mm erfolgen. Das Werk wird sich dem Vernehmen nach auch bei der Verlegung auf der Strecke betheiligen. Demnach da f man in nicht zu

ferner Zeit einer Entscheidung über die Frage der praktischen Bewährung des neuen Oberbau-Systems entgegen sehen.

Aus der Fachliteratur.

Anleitung zur statischen Berechnung von Eisenkonstruktionen von H. Schlosser, Civil-Ingenieur. Mit eingedruckten Holzschnitten und einem Plan. Berlin. Verlag von Julius Springer 1885. 124 Seiten Text und viele Tabellen.

Das Eisen gewinnt als Konstruktions-Material auch im Hochbau neuerdings zusehends an Terrain und immer dringender tritt an die bauausführenden Architekten die Mahnung heran, sich mehr als bislang geschehen, nicht nur mit dem Wesen der Eisenkonstruktionen, sondern auch mit den theoretischen Hilfsmitteln zu ihrer Berechnung bekannt zu machen. Vor der Aneignung derartiger theoretischer Kenntnisse hat man in manchen Architekten-Kreisen immer noch eine gewisse Scheu, wahrscheinlich, weil man fürchtet, dass auf dem langen, dünnen Wege, der zur theoretischen Erkenntnis führt, die künstlerische Seite der Architekten-Natur Einbuße erleiden könnte. Dies Vorurtheil wird mit der Zeit verschwinden; der Architekt wird, wenn er nicht mehr und mehr vom Ingenieur abhängig werden will, dem Schatze seiner Kenntnisse auch dasjenige Wissen einverleiben müssen, welches ihn befähigt, selbständig die Stabilität der von ihm erdachten Konstruktionen zu beurtheilen.

Allen Bauausführenden, denen die Aufgabe zufällt, Eisenkonstruktionen zu berechnen, oder solchen Laien auf theoretischem Gebiete, die den Willen haben, sich die Berechnungs-Kunstgriffe anzueignen, bietet die vorliegende, in ernster Arbeit angelegte Schrift dazu treffliche Gelegenheit. Verfasser giebt kein Lehrbuch, durch dessen Sätze man, um zum Ziele zu gelangen, sich mühsam durchwinden muss, sondern ein praktisches Hilfsbuch ohne theoretische Erörterungen, dessen werthvoller Inhalt sich selbst dem Laien bei nur einigermaßen gutem Willen leicht erschließt. Das Werk behandelt in ausführlichen, der Praxis entnommenen Beispielen das ganze Gebiet der Eisenkonstruktionen des Hochbaues, aber unter Ausschluss aller solcher größeren Konstruktionen, die unbestritten zur Domaine des Ingenieurs gehören. Man findet darin mannichfache konstruktive Einzelheiten, die in Wohnhäusern und Fabriken vorkommen, beschrieben und berechnet und im Anhang Tabelleu über Normalprofile, Trägheits-Gewichte, momente Beanspruchungen, Säulen — Grundplatten usw.

Wir wünschen der gediegenen Arbeit des Verfassers die weiteste Verbreitung.

Frankfurt a. O., im Mai 1885.

Mehrtens.

Personal-Nachrichten

Bayern. Auf die b. d. kgl. Straßen- u. Flussbauamte Ansbach erled. Bauamtmanntstelle wurde Kreisbau-Assessor Adam Egler in Würzburg versetzt; auf die hiedurch b. d. k. Reg. von Unterfranken in Aschaffenburg, K. d. J., frei werdende Kreisbau-Assessor-Stelle des Ingenieurfachs ist der Bauamts-Assessor Heint. Wehrle in Traunstein befördert; Bauamts-Ass. Heint. Hohmann in Bayreuth wurde auf die Assessorstelle des kgl. Straßen- und Flussbauamts Traunstein versetzt. — Dem Staatsbaupraktikanten Emil Nennung in Bayreuth ist die b. d. k. Strassen- u. Flussbauamt das. erled. Assessorstelle provisorisch verliehen.

Se. Majestät der König von Bayern hat unterm 19. Mai cr. genehmigt, dass die praktisch geprüften Baupraktikanten der Staatsbauverwaltung den Titel „Bau-Assistenten“ und die nur theoretisch geprüften Baukandidaten den Titel „Baupraktikanten“ führen.

Preussen. Wasser-Bauinsp. Nestor, bish. in Pless in Oberschl. ist als Meliorat-Bauinsp. für den südlichen Theil der Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande mit dem Amtssitz in Trier angestellt worden.

Ingen. Martens, welchem seit längerer Zeit die Geschäfte eines Vorstehers der Kgl. mechanisch-techn. Versuchsanstalt provisorisch übertragen waren, ist zum Vorsteher gen. Anstalt ernannt worden.

Ernannt: a) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Karl Weisenberg aus Eilsfeld, Rob. Herzfeld aus Sprottau, Joh. Hückels aus Cleve, Wilh. Schleyer aus Angermünde, Emil Berndt aus Arnswalde und Emil Krüger aus Verchen, Kreis Demmin; — b) zu Reg.-Masch.-Mstrn.: Karl Hartmann aus Rode bei Warschan u. Aug. Kubaneck aus Liegnitz; — c) zu Reg.-Bauführern: die Kand. d. Baukunst Christ Drekmann aus Hamburg, Heint. Wilken aus Grashausen, Landdrostei Aurich und Franz Minten aus Bergedorf bei Hamburg; — d) zu Reg.-Masch.-Bauführern: die Kand. d. Masch.-Baukunst Max Brosius aus Bendorf, Kr. Koblenz und Adolf Lerche aus Bonese, Kr. Salzwedel.

Brief- und Fragekasten.

Anfragen an den Leserkreis.

- 1) Dürfen gemauerte Gräfte der sanitären Rücksichten wegen mit Ventilations-Öffnungen versehen sein?
- 2) Bestehen irgendwo baupolizeiliche Vorschriften die solche Einrichtungen untersagen?
- 3) Sind Veröffentlichungen über die Anlage von Rauchdarren für Brauereien, speziell die Berechnung der Heizanlagen bekannt?

K.

Inhalt: Der Neubau des Hoftheaters zu Schwerin. — Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte. (Schluss.) — Ueber wagerechte Führung hydraulischer Hebe-Vorrichtungen. (Schluss.) — Vermischtes:

Die Kölner Dombauhütte. — Auffindung eines römischen Bauwerks in Regensburg. — Ueber das Schicksal der Burg Dankwarderode. — Von der technischen Hochschule zu Wien. — Todtenschau.

Der Neubau des Hoftheaters zu Schwerin.

(Hierzu die perspektivische Ansicht des Gebäudes als Illustrations-Beilage und die Grundrisse auf S. 285.)

In der großen Zahl von Theatern, welche während der letzten Jahre durch Feuer zerstört wurden, gehört auch das Hoftheater zu Schwerin. Wir haben über den am 16. April 1882 stattgehabten Brand in den Nummern 32 u. 44 des bezgl. Jhrgs. u. Ztg. einige Notizen gebracht, sowie auch eine kurze Bemerkung über das zerstörte Gebäude. Die damals ausgesprochene Erwartung, dass der Verlust durch einen Neubau ersetzt werden möge, welcher als ein würdiges Glied der interessanten Umgebung von Schloss, Museum, Regierungs-Gebäude und Siegesdenkmal sich anschließen würde, ist durch den im Rohbau nahezu vollendeten Neubau des Theaters ihrer voraussichtlich bald vollständigen Erfüllung nahe gerückt worden.

Nachdem für die vorläufige Unterbringung des Theaters in einem provisorischen Gebäude in der Nähe des Bahnhofes Sorge getragen worden war, wurde an Ausführung des Neubaus gegangen, auf Grund eines von dem Baurath Daniel aufgestellten Entwurfes.

Zum Bauplatz wurde die Stelle des abgebrannten Theaters bestimmt, die Anordnung des Neubaus jedoch wesentlich gegen früher verändert. Es hatte sich bei dem Brande des alten Theaters gezeigt, wie sehr durch dasselbe die umliegenden Wohnhäuser sowohl, als auch das nahe liegende Museum mit seinen kostbaren Kunstsammlungen gefährdet waren. Mit Rücksicht auf eine derartige Gefahr wurde daher dem Neubau die aus der eingegebenen Situations-Skizze ersichtliche Lage gegeben, welche sowohl größere Sicherheit — besonders für das Museum — vorbringt, als auch dem Beschauer bei der Betrachtung der beiden Hauptfassaden die Wahl eines günstigen Standpunktes in genügendem Abstände ermöglicht. Nach Vollendung des Theaters sowie nach Ersatz des an der Ecke der Schloss-Straße gelegenen Palais I. K. H. der Frau Großherzogin Mutter durch einen würdigen Neubau (das jetzige Palais ist ein Fachwerksbau ohne jede künstlerische Gliederung und Ausbildung) dürfte dieser Platz, der auf der einen Seite von dem schönen Schloss inmitten des Sees, auf der andern vom Museum, Theater, Kollegien-Gebäude usw. umgeben sein wird, eins der malerischsten und interessantesten Architektur-der Deutschlands gewähren, das sich vor vielen andern besonders auch durch seinen landschaftlichen Reiz auszeichnen wird.

Die Bauausführung umfasst drei von einander vollständig trennte Anlagen: 1. das eigentliche Theater-Gebäude; das nach der Museums-Seite gelegene Dekorations-Magazin und das an der Komödien-Straße gelegene Maschinenhaus, in welchem die zur elektrischen Beleuchtung sowie die zur Erzeugung des Dampfes für maschinelle und Heizungszwecke notwendigen Maschinen und Apparate untergebracht werden sollen. Letztgenanntes Gebäude, welches durch einen unterirdischen Gang mit dem Theater in Verbindung gesetzt wird, ist noch gar nicht in Angriff genommen; den auf der Baustelle vorhandenen älteren Baulichkeiten augenblicklich das Bau-Büreau untergebracht. Das Dekorations-Magazin ist vollständig unter Dach und äußerlich nahezu vollendet; dasselbe zeigt in seinen 3 Façaden einfach gegliederten Ziegel-Rohbau. Der Bau des Theaters selbst ist weit gefördert, dass dasselbe im letzten Winter vollständig unter Dach gebracht werden können.

Mit der Bau-Ausführung ist im Sommer 1883 begonnen worden. Wegen des schlechten Baugrundes (auf altem See-

land) mussten umfangreiche Fundirungsarbeiten ausgeführt werden und so wurden denn die Mauern des Dekorations-Magazins auf eine starke Betonschüttung, die des Theaters selbst auf Pfahlrost gegründet.

Das Dekorations-Magazin bildet in seinem Innern einen der Höhe nach durch eine Zwischendecke in 2 Geschosse getheilten Raum und ist nur zum Aufbewahren der Kulissen, Soffiten, Hintergrunds-Vorhänge und ähnlicher Dekorationsstücke bestimmt, indem Möbel- u. Requisiten-Magazin usw. alle im Theaterhause selbst untergebracht werden. Die Gerüste zum Lagern der Dekorationen, sowie die Zwischendecke mit ihren tragenden Theilen sind aus Holz und nicht aus unverbrennlichem Material hergestellt, da von der Voraussetzung ausgegangen wurde, dass bei der Menge von Brennstoff, welchen die Kulissen usw. gewähren, im Fall eines Brandes auch das beste Eisenmaterial der Gluth nicht widerstehen, sondern gerade wie Holz vollständig vernichtet werden würde.

Die Lage des Theaters in der Nähe des Sees auf der niedrig gelegenen Baustelle ist denn auch von wesentlichem Einfluss auf die Gesamtgestaltung des Baues gewesen. Da

das in geringer Tiefe unter der Erdoberfläche vorhandene Grundwasser es nicht rathsam erscheinen liefs, mit dem Bühnenkeller, der zur Aufnahme der Versenkungen und sonstiger maschineller Vorrichtungen bestimmt ist, tief zu gehen, so ergab sich die Nothwendigkeit, die Bühne und demzufolge auch das Parquet so hoch zu legen, dass der Korridor des Parquets rd. 4,5 m über der Straßengleiche liegt und auf 26 Stufen erstiegen werden muss.

Außer dieser durch lokale Einflüsse bedingten Eigenthümlichkeit zeigt aber der Entwurf noch manche andere, welche dieses Theater von ähnlichen Bauten wesentlich unterscheiden. Die Programmvorschrift, welche die Anlage eines Konzertsales im Theater-Gebäude forderte, die Bestimmung desselben als Hoftheater, welche die Anlage einer großen Mittelloge im I. Rang bedingte, die in Folge dessen nothwendigen Treppen-

und Garderoben-Anordnungen usw. — alles das hat dazu beigetragen dem Bau einen anderen Charakter aufzuprägen, als ihn die meisten, mehr auf Spekulation begründeten Theaterbauten unserer Zeit sonst gewöhnlich zu tragen pflegen. Die hier dargestellten Grundrisse des Parquet, sowie des I. Ranges werden diese Eigenthümlichkeiten genügend klar legen.

Das an der Hauptfront gelegene große Vestibül vermittelt den Zugang für das Publikum zu allen Plätzen des Hauses, um die Kontrolle möglichst zu konzentriren und zu vereinfachen. Vor demselben ist eine gewölbte Unterfahrt angeordnet, die für die zu Wagen kommenden Theaterbesucher bestimmt ist und durch drei Doppelthüren mit dem Vestibül in Verbindung steht. An der linken Seite des Vestibüls befinden sich die Billettkasse, sowie Zimmer für den Rendanten, daneben ein Seitenausgang, der hauptsächlich den Zweck hat, den Verkehr an der Tageskasse zu erleichtern. Daran schließt sich eine Portierloge und eine Nebentreppe zur Parquet-Garderobe.

Auf der rechten Seite des Vestibüls liegt die Restauration mit Rauchzimmer, da das Vestibül dazu bestimmt ist, während der Vorstellung als Foyer für die Parquetbesucher zu dienen.

So viel Bestechendes diese Anordnung auf den ersten Blick auch haben mag, so ist doch nicht zu verkennen, dass damit auch schwere Uebelstände verknüpft sind; einerseits wird es schwer halten, besonders im Winter, den Raum zug-



Lageplan: Erklärung: 1) Neues Theater. (1a Altes Theater.) 2) Dekorations-Magazin. 3) Maschinenhaus. 4) Künftiges Palais. (4a Gegenwärtiges Palais I. K. H. der Grossherzogin Mutter. 5) Kollegien-Gebäude. 6) Krieger-Denkmal. 7) Museum.

frei zu erhalten, da die Haupt-Ein- bzw. Ausgänge hier münden, andererseits aber würde für die in den Zwischenakten im Foyer weilenden Theaterbesucher das Ab- und Zugehen etwa später kommender Theaterbesucher aller Ränge, der Verkehr an der Kasse, sowie die Anwesenheit der Kontrol- und Sicherheitsbeamten, das Hin- und Hergehen der Dienerschaft, welche ihre Herrschaften vor und nach den Garderoben begleiten, vielerlei Unbequemlichkeiten und lästige Störungen mit sich bringen.

Den drei großen Eingangsthüren an der Vorderwand des Vestibüls entsprechen drei ebensolche an der Hinterwand, von denen die mittlere zum Parquet und I. Rang, die beiden an den Seiten zu den Treppen der 3 Ränge führen. Die Treppen zum II. und III. Rang liegen in den vorspringenden Eckrisaliten der beiden Seitenfacaden und sind in demselben Treppen Hause über einander herlaufend angeordnet. Behufs schneller Entleerung des Theaters führen von diesen Treppenhäusern je 2 Thüren unmittelbar auf die StraÙe. Für die Besucher des Parquets und I. Ranges sind ebenfalls rechts und links Treppenausgänge angeordnet, welche von der Parquet-Garderobe unmittelbar auf die StraÙe führen. Ferner befinden sich noch im rechten Seitenflügel die große Festtreppe zur Mittelloge im I. Rang und die Treppe zu den Großherzogl. Proszeniums-Logen im Parquet und I. Rang.

Die Korridore des Parquet sind sehr reichlich bemessen; an dieselben schließen die Garderoben nebst Toiletten sich an. Im Fall einer Feuersgefahr stehen den Parquet-Besuchern 5 Treppen zur Verfügung, von denen 2 unmittelbar ins Freie, die 3 anderen in das große Vestibül und die damit in Verbindung stehenden Ausgänge führen. Das Parquet enthält im ganzen rd. 385 Sitzplätze. Die Proszeniums-Logen rechts sind, wie schon erwähnt, für den großherzoglichen Gebrauch vorbehalten; dieselben haben besondern Zugang von der StraÙe aus mit Vorzimmern und sonstigem Zubehör. Die Proszeniums-Logen links dienen als Fremdenloge und als Loge für den Theater-Intendanten. Hieran schließen sich links die Verwaltungsräume für die Intendantur, Räume zum Abstellen von Möbeln für den Bühnengebrauch, sowie Zimmer für Solisten; rechts in entsprechender Reihenfolge ein Saal für Soloproben und Garderobezimmer für Solistinnen. Hinter der Bühne in dem polygonalen Ausbau sind ein Konversations-Zimmer für die Solodarsteller, ein Zimmer für den Maschinisten, ein Utensilienraum nebst Aufzug und die Rampe zur Bühne untergebracht.

Für die Darsteller und das Bühnenpersonal sind auf jeder Seite je zwei Treppen vorgesehen.

Die Bibliothek befindet sich auf der linken Seite im Zwischengeschoß über der Billetkasse. Das Orchester ist so tief gelegt, dass die Musiker vom Parquet aus nicht gesehen werden können; unter den Proszeniumslogen ist auf jeder Seite ein Stimmzimmer untergebracht. Die Bühne selbst ist 28,68 m breit und hat eine Tiefe von 17,87 m, welche durch Hinzuziehen der Hinterbühne auf 23,72 m gesteigert werden kann.

Die Bühnenöffnung misst rd. 11,0 m. Der eiserne Vorhang soll nicht herab gelassen, sondern seitwärts vorgeschoben werden. Der Bühnenkeller mit den Versenkungen usw. liegt — wie schon oben erläutert wurde — über dem StraÙen-Niveau; neben demselben unter den Intendantur-Räumen und Solisten-Garderoben befinden sich im linken Flügel eine Dienstwohnung, sowie Schneiderwerkstätten und Portierloge; im rechten Flügel unter den Damengarderoben Zimmer für den Theater-Inspektor, den Requisiteur, Ankleidezimmer für Mädchen. Hinter dem Bühnen Hause neben der Rampe liegen ein Ankleidesaal für Statisten und Konversations-Zimmer für Choristen.

Das unter diesen Räumen gelegene Kellergeschoß des Gebäudes ist in erster Linie zur Unterbringung der Heizkammern benutzt; unter dem Parquetraum ist ein Lageraum für die Materialien zur Errichtung eines Parquet-Podiums angeordnet, da beabsichtigt wird, bei großen Festlichkeiten Bühne und Zuschauerraum zu einem großen Festsaal umzugestalten. Außerdem befindet sich noch im rechten Seitenflügel an der Rampe die Tischlerwerkstatt, die nur von außen zugänglich und ohne jede Verbindung mit den übrigen Theilen des Hauses in Decken und Wänden vollkommen feuersicher konstruiert ist. Unter der Schmiedewerkstätte ist ein Aufbewahrungs-Raum für Glas und Glühlichter.

Der erste Rang enthält rd. 150 Sitzplätze ausser den Plätzen der Proszeniums-Logen. Der Zugang zu den Korridoren

und Garderoben dieses Ranges wird durch die großen Halbrundtreppen am Proszenium vermittelt; die Proszeniums-Logen rechts sind für den Gebrauch der großherzoglichen Familie, die links gelegenen zu Fremdenlogen bestimmt. In der Mittel-Axe befindet sich die große Hofloge, welche mit ihren Vorräumen den Rang in 2 getrennte Hälften zerlegt und so eine Zirkulation während der Zwischenakte unmöglich macht. Es ist daher auf jeder Seite ein Foyerraum angeordnet worden, von denen der im linken Flügel gelegene erforderlichen Falls zu Leseproben benutzt werden soll; daran schließen sich Zimmer für den Kapellmeister und die Choristen, während die Zimmer für die Choristinnen sich dementsprechend auf der rechten Seite befinden.

Ueber dem Eingangs-Vestibül im Erdgeschoß, sowie den daran anstoßenden Kassen- und Restaurations-Räumen befindet sich in der Höhe des ersten Ranges der große Konzertsaal. Derselbe reicht durch 2 Geschosse und nimmt den ganzen vor dem Zuschauerraum gelegenen Theil des Bauwerks ein. Das Innere ist ebenfalls in 2 Geschosse gegliedert und es gewähren der Saal sowie die denselben umgebenden, unmittelbar von außen durch Fenster beleuchteten Umgänge Raum für eine große Anzahl Zuhörer. Die Architektur zeigt im Untergeschoß einfache Pilaster mit gradem Gebälk über den Oeffnungen nach dem untern Umgange; der obere Umgang öffnet sich nach dem Saal mit 3 bzw. 5 Arkadenöffnungen, zwischen denen reich ornamentirte korinthische Halbsäulen, die die Wände unter der kräftig gegliederten Decke abschließenden Gebälke und Gesimse tragen. Die Decken der beiden Umgänge sind gewölbt. Das Publikum, welches Plätze im Saal selbst hat, benutzt die Treppen und Garderoben des I. Ranges. Für die Plätze auf der Galerie werden Treppen und Garderoben des III. Ranges benutzt. Die Hofloge befindet sich an der Längswand des Saales, anschließend an die Mittelloge im Zuschauerraum, so dass für beide dieselbe Treppe und Garderobe benutzt werden können. Für das Orchester, das seinen Platz links von der Hofloge an der kurzen Seite des Saals hat, ist ein besonderes Stimmzimmer vorgesehen.

Hinter dem Bühnen Hause befindet sich ein Ankleidezimmer für Knaben sowie ein Möbelmagazin.

Die Anordnung der großen Hofloge in der Mitte des ersten Ranges und in unmittelbarer Verbindung mit der Hofloge des Konzertsaals gewährt hiernach allerdings den großen Vortheil, dass Treppen, Garderoben, Vorsäle usw. für dieselben nur einmal anzuordnen waren. Ferner können bei großen Festlichkeiten Konzertsaal, Zuschauerraum und Bühne zu einer imposanten Reihe von Prachträumen vereinigt werden, wie dies z. B. auch in dem eine ähnliche Anlage zeigenden Berliner Opernhause der Fall ist. Dagegen ist jene hierdurch bedingte Zerlegung des Ranges in 2 vollständig getrennte Hälften ohne Frage als ein schwer wiegender Nachtheil zu betrachten, wenn man bedenkt, dass das Gebäude doch in erster Linie als Theater und nur in zweiter Linie als Festbau dienen soll. Macht doch im Grundriss die ganze Anlage der Mittelloge für den Hof nebst ihren Vorplätzen usw. unwillkürlich den Eindruck, als ob dieselbe im letzten Augenblick vom Bauherrn verfügt worden wäre, nachdem die Ausführung bereits so weit gediehen, dass eine organische Einfügung nicht mehr möglich war.

Der II. Rang enthält im ganzen rd. 110 Plätze, welche sich auf die beiden durch die höher geführte Hofloge gleichfalls vollständig von einander getrennten Hälften gleichmäßig vertheilen. Der Zugang wird vermittelt durch die bereits oben besprochenen Treppen von beiden Seiten. Garderoben, Toiletten und besonders Korridore sind so reichlich bemessen, dass letztere einen gewissen Ersatz für die fehlenden Foyers bieten. Die Proszeniums-Logen auf beiden Seiten sind für die Mitglieder des Hoftheaters vorbehalten, aber nur von den Korridoren des II. Ranges aus zugänglich; es dürfte fraglich sein, ob nicht eine Verbindung derselben mit den an die Bühne angrenzenden Räumen, die sich auch wohl unbeschadet der Feuersicherheit herstellen ließe, praktisch wäre. Häufig wird es vorkommen, dass Schauspieler, welche nur während eines Theils der Vorstellung mitzuwirken haben, die Zwischenzeit dazu benutzen möchten, der Vorstellung als Zuschauer beizuwohnen, was ihnen natürlich nur dann möglich ist, wenn sie die Zuschauerloge ohne großen Zeitaufwand erreichen können. Die anderen in der Höhe des II. Ranges noch vorhandenen Räume, welche sich um das Bühnenhaus herum gruppieren, enthalten Requisiten-Räume, Rüstkammern, Garderoben und Möbelmagazine nebst den nothwendigen Treppen und Aufzügen.

Der III. Rang, welcher für etwa 126 Sitzplätze und eine geringe Zahl von Stehplätzen Raum gewährt, hat seine Treppen in demselben Treppenbause wie der II. Rang. Die hier gleichfalls sehr reichlich bemessenen Vorräume sollen außer Garderoben und Toiletten auch zur Aufstellung von Buffets benutzt werden, was in Anbetracht der sehr weiten Entfernung von der Restauration im Erdgeschoss nur zu billigen ist. Auch hat dieser Rang den Vortheil, dass wieder eine Verbindung zwischen den beiden Seiten des Zuschauerraumes hergestellt werden kann. Sonst sind in der Höhe desselben, im linken sowohl wie im rechten Seitenflügel noch vorhanden: Probesäle für Chor und Ballet, Räume zur Aufbewahrung von Akten und Noten, sowie Garderoben und Blumenzimmer. Der Anbau hinter der Bühne ist nicht bis zur Höhe dieses Ranges empor geführt.

Im Dachraum über dem Konzertsaal befindet sich dann schliesslich noch der Malersaal, der an anderer Stelle nicht gut unterzubringen war.

Die Gesamtzahl der im Zuschauerraum unterzubringenden Personen beträgt noch nicht 1000, was im Vergleich zur Ausdehnung des ganzen Gebäudes überraschen dürfte. Wenn der Architekt zur Unterbringung dieser verhältnissmässig nicht sehr grossen Zahl von Personen 3 Ränge angeordnet hat, während dieselbe wohl ohne besondere Schwierigkeit in 2 Rängen hätte untergebracht werden können, so ist der Grund wohl einerseits darin zu suchen, dass für den Zuschauerraum durch den daran sich anschliessenden grossen Konzertsaal bereits eine gewisse Höhe gegeben war, unter die der Architekt unbeschadet der inneren und äusseren Wirkung des Ganzen nicht gehen durfte, andererseits aber wird bei dem Charakter des Theaters als Hoftheater häufig der Fall eintreten können, dass bei Festvorstellungen ein abgeschlossener Theil der Theaterplätze vom Hofe beansprucht wird, so dass dann bei nur 2 Rängen für das regelmässige Theater-Publikum zu wenig Plätze zur Verfügung stehen würden.

Die Konstruktion des ganzen Bauwerks ist selbstverständlich mit größter Berücksichtigung der Feuersicherheit ausgeführt worden. Alle Wände sind massiv, die Decken auf eisernen Trägern und Stützen gewölbt, die Treppen durchweg unverbrennbar hergestellt. Die Dächer, soweit sie dem Zuschauer sichtbar werden und daher eine wesentliche Bedeutung für die äussere Erscheinung des Bauwerks haben, sind aus Wellblech mit aus Zink getriebenen Ornamenten auf eiserner Dachkonstruktion angenommen. Die niedriger liegenden Dächer über den Seitenbauten sind als flache Asphaltdächer auf Gewölben ausgeführt, um im Fall einer Feuersgefahr der Feuerwehr bequem gelegene Standpunkte zur Hilfeleistung zu gewähren.

Bei der innern Ausbildung des Zuschauerraums soll der Versuch gemacht werden, die amphitheatralische Anordnung der Rangreihen auch für das Auge zum Ausdruck zu bringen, indem der Architekt die Balustraden des 3. Ranges vom Proszenium aus nach der Mitte ansteigend anordnen will.

Ebenso soll auch das Hauptgesims unter der Decke sowie die Decke selbst in steigender Linie vom Proszenium aus gebildet werden, so dass mit Ausnahme der Brüstungen der Proszeniums-Logen alle Gesimslinien, die sonst horizontal zu laufen pflegen, eine geneigte Lage erhalten. Das Proszenium wird durch eine von der Bühnenöffnung nach dem Zuschauerraum hin ansteigende kassettirte conchenartige Kappe überdeckt. Die Decke über dem Zuschauerraum soll als flache geschlossene Kuppel über einer stark unterschrittenen hohen Voute ausgebildet werden.

Die Mittelaxe des ganzen Zuschauerraums wird durch die daselbst befindliche durch zwei Ränge reichende Hofloge in energischer Weise betont.

In Bezug auf Weiträumigkeit der für das theaterbesuchende Publikum bestimmten Anlagen, der Treppen, Garderoben, Korridore usw. lässt das neue Theater nichts zu wünschen übrig, eben so wenig bezüglich der für Sicherung des Publikums und der Bühnenmitglieder bei Feuersgefahr getroffenen Maassregeln. Der eiserne Vorhang und die durchweg feuersicheren Konstruktionen des Baues haben wir bereits erwähnt; alle für das Publikum bestimmten Räume sind übrigens von den zur Bühne gehörigen Räumen an den wenigen Verbindungsstellen durch eiserne Thüren getrennt. Im Bühnenhause selbst und auf dem Schnürboden ist überall Eisen verwendet, Holz nur da, wo es absolut nicht zu umgehen war. Im Falle von Feuersgefahr kann die Bühne sofort vom Schnürboden aus unter starken Regen gesetzt werden; ferner sind in allen Geschossen Feuerhähne mit Schläuchen in genügender Zahl vorgesehen.

Die Beleuchtung soll durchweg durch elektrisches Licht erfolgen. Die Heizung ist als kombinierte Dampf- und Dampfwasserheizung gedacht, wobei die Luft entweder durch Dampfregister oder durch mit Dampf erhitze Wasseröfen erwärmt wird. Da die Benutzungszeit der im Hause vorhandenen Räume eine sehr verschiedene ist, so sind im Untergeschoss etwa 40 Heizkammern gleichmässig über das ganze Gebäude hin vertheilt, so dass die einzelnen Gruppen von Räumen unabhängig von einander erwärmt werden können. Das geplante Ventilations-System ist ebenfalls ein kombiniertes und nothwendigerweise theilweise mit der Heizung verbundenes. Die Zuführung frischer Luft soll durch Pulsion, die Fortschaffung der verbrauchten durch Aspiration bewirkt werden. Während der kühleren Jahreszeit wird die frische Luft natürlich vorher erwärmt, während der wärmeren dagegen abgekühlt.

Das Aeusere des Bauwerks, von dem wir eine nach dem Modell gezeichnete perspektivische Ansicht bringen, zeigt, dass dasselbe ein in jeder Beziehung würdiges Seitenstück zu dem schönen Schlosse zu werden verspricht. Der Gesamtaufbau bringt in überaus klarer Gruppierung die Haupttheile des Grundrisses zum Ausdruck. Der vordere Bauteil mit dem grossen Vestibül, darüber dem zweigeschossigen Konzertsaal und dem in der Mansarde befindlichen Malersaal sondert sich

Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte.

(Schluss.)

Mit dem Jahr 1870, in welchem Gottfried Semper nach Wien berufen ward, nimmt die dortige Baukunst überhaupt eine neue noch kühnere Wendung. Mit diesen Worten beginnt Pecht seine Lobrede auf Semper, den er noch einmal bei Dresden erwähnt. Semper ist genug gepriesen worden, es ist daher wohl auch einmal erlaubt, ihn von anderen Seiten zu beleuchten, die es begreiflich machen, warum er lange nicht den Einfluss gehabt hat, den man ihm so gern nachträglich zuschreibt.

Als Sempers „Stil“ erschien, war in Berlin die Majorität so sehr auf Seite Schinkels und Böttchers, dass die Anschaffung des Semper'schen Buches für die Bibliothek des Architektenvereins auf lebhaften Widerspruch stiefs. Ich kannte dasselbe eben so wohl wie Böttchers Tektonik und Julius Braun's Geschichte der Kunst von Karlsruhe her, ja diese drei und die Hübsch'schen Werke: „In welchem Stil sollen wir bauen?“ und „Die Architektur und ihr Verhältniss zur heutigen Malerei und Skulptur“ führten mich 1862 zur Architektur über. Semper's und Böttcher's Werke waren damals als unbedeutend von keinem der damaligen Architektur-Professoren in Pacht genommen, Julius Braun so gut wie unbekannt, Hübsch's zweitgenanntes Buch als „schwer verständlich“ kaum gelesen. So kamen diese Werke in meinen Gesichtskreis, da ich meine Architektur-Studien mit ihnen begann. In Berlin durfte man von Semper oder Julius Braun, vor dem ich schon in Karlsruhe als vor einem höchst gefährlichen Autor gewarnt worden war, in Gegenwart unseres damals hochverehrten Lehrers Böttcher nicht reden, wollte man es nicht mit ihm verschütten. Die Stimmung war gegen Semper und blieb es auch so ziemlich bis heute. Als ich zum ersten Mal 1863 nach Dresden kam, sah ich

auch selbstverständlich dort nichts als „verdorbene Formen“. Mein Freund Linnemann in Frankfurt war es, der mich 1865 veranlasste, in Dresden meine Studien bei Nicolai fortzusetzen, anstatt, wie ich vor hatte, zu Semper nach Zürich zu gehen. Dort lernte ich einmal die Renaissance gründlicher kennen, von der ich nur aus Adlers vortrefflichen Vorträgen gehört hatte. Nicolai war ein aufrichtiger Verehrer Semper's, trotzdem er stets ganz selbständig blieb und weder durch jenen beeinflusst war, noch es für gerathen hielt, sich überhaupt seiner Einwirkung auszusetzen. Das Marottenhafte Semper's wurde mir bei zweijährigem Aufenthalt in Dresden sehr klar. Von einer Ausbildung der Grundrisse war bei ihm wenig die Rede; er kümmerte sich nur um seine Spezialitäten, das andere überliess er andern. Bei seinem Züricher Polytechnikum soll nur der Mittelbau von ihm selbst herrühren und sein Interesse an seinen Bauten soll mit dem Hauptgesims aufgehört haben; was darüber war, konnte machen, wer wollte. (?) Semper kümmerte sich nicht nur nicht um das Konstruktive, er verwandte sogar den Schein der Konstruktion als dekoratives Hilfsmittel, machte Bossage-Quadermauerwerk mit Steinfugen an Stellen, wo in Wirklichkeit keine Fugen waren, während er die wirklichen Fugen, die sich aus der Nothwendigkeit der Konstruktion ergaben, unterdrückte. Bei aller Grofsartigkeit der Auffassung war doch seine Architektur rein dekorativ. Semper's „Stil“ war damals auch in Dresden mehr dem Namen nach bekannt, als gelesen und verstanden. Einen wirklichen Einfluss hatte somit Semper in Dresden kaum, und alle die Architekten, die Pecht als Schüler von ihm in Dresden anführt, sind nicht seine, sondern Nicolais Schüler, selbst Grahl, der zum Abschluss seiner Studien auf kurze Zeit noch zu Semper nach Zürich übersiedelte.

Als ich 1865 nach Wien zu Schmidt ging, war an der dortigen Akademie Semper höchstens dem Namen nach bekannt;

klar von dem hoch geführten Bühnenhause und den anschließenden Flügelbauten. Bei letzteren sind in geschickter Weise je zwei der niedrigen Geschosse für die architektonische

Aufbaues gemacht und demselben durch die wirkungsvolle Dachausbildung mit den höher geführten Eckthürmen einen malerisch sehr gelungenen Abschluss gegeben. Die Eck-

Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.





Fig. 15.



Wagerechte Führung hydraulischer Hebevorrichtungen.

Wirkung zu einer zusammen gefasst, ohne jedoch ihren Charakter als getrennte Geschosse zu verleugnen. Das Bühnenhaus hat der Architekt zum Gipfelpunkt des äußeren

thürme sind dabei nicht bloß Dekorationsstücke, sondern dienen in sehr praktischer Weise zu Aufnahme von vier großen Wasser-Reservoiren, welche in Folge ihrer hohen Lage

einer oder der andere hatte vielleicht einmal das Polytechnikum in Zürich gesehen, ja vielleicht sogar dort seine Studien begonnen. Aber die Renaissance-Richtung war vollständig von Sickardsburg und van der Nüll beherrscht, und als gar Hansen an die Akademie kam, war an einen Einfluss Sempers kaum zu denken, der erst durch Partei-Intrigue dort Boden und seine großartigen Aufträge gewann. Seine beiden Museen sind denn auch nicht, wie Pecht meint, das artistisch vollendetste und großartigste, was die neuere Zeit an Bauwerken hervor gebracht hat, sondern leider durch seinen Tod nicht das geworden, was sie werden sollten. Was Semper wollte, ahnt man nur, und was Hasenauer zufügte, ist nicht glücklich. Ob der ganze Gebäude-Komplex, der sich an die Burg anschließen soll, besser werden wird, mag die Zukunft entscheiden. Sempers Genius war nicht nur den Architekten des Opernhauses überlegen, sondern auch in noch höherem Grade seinem Nachfolger, der noch weitere große Aenderungen an Sempers Plane zum Hofburgbau gemacht hat, als am Burgtheater.

Gegen Friedrich Schmidt ist Pecht eben so wenig gerecht gewesen, wie gegen die Gothiker überhaupt. Ungewitter und seine Schüler erwähnen er mit keinem Wort, trotzdem sie sich den tüchtigsten Architekten anderer Richtungen getrost an die Seite stellen können.

Schmidt ist ein Künstler im wahren Sinne des Wortes, das will sagen, er beherrscht seine Kunst vollständig; ohne sein „herausragend strukturelles Talent“ könnte er nicht der „berühmte Gothiker“ sein. Er arbeitet nicht in der „spröden, klobigen norddeutschen Gothik“, sondern hat sich an den formvollendeten Kathedral-Bauten Deutschlands wie Frankreichs gebildet und bei all seinen Bauten möglichst den lokalen Bedürfnissen Rechnung getragen. Ob man seiner Architektur Härte vorwerfen kann, mögen Andere, als ich, entscheiden; eine gewisse ihr eigene

Strenge ist eher zu loben, als zu tadeln; sie war eine wohlthuende Reaktion gegen die frühere Formenspielerei, die uns allorts als Gothik aufgetischt worden war. Was allen Schmidt'schen Entwürfen wie seinen ausgeführten Bauten nachgerühmt werden muss, dass sind Originalität ohne gesuchtes Wesen, in das die anderen Gothiker so leicht verfallen, mustergiltige Verhältnisse und Korrektheit des Details, dabei eine Entwicklung des Äußeren aus dem Kern der Sache, aus der Aufgabe, den realen wie ideellen Bedürfnissen, denen zu genügen ist, und eine unübertreffliche technische Ausführung. So ist denn auch, ganz abgesehen von der stilistischen Seite, das Rathhaus das grandioseste und artistisch vollendetste Gebäude in Wien, wie selbst die Vertreter anderer Baurichtungen stets bereitwillig zugestanden haben.

Das Liebenswürdige, Poesievolle, Naive, mit einem Wort das Anmuthige, welches den edelsten Bauwerken des Mittelalters eigen ist, uns an einer Elisabethkirche zu Marburg, dem Halberstädter Dom oder dem Kloster Maulbronn so wohlthuend berührt, das Capriziöse, Piquante, Reizvolle, kurz gefasst, das Interessante der besseren Bauten der Späthgothik dürfen wir freilich bei Schmidt nicht erwarten. Er ist unmusikalisch, so möchte ich in Erinnerung an die Redensart sagen, dass Architektur gefrorene Musik sei, auch wenn der Vergleich hinkt. Aber Poesie steckt doch in ihm, wie in jedem echten Schwaben, und der ist er doch im vollsten Sinne des Wortes.


Ob Schmidt, falls er zwanzig Jahre später auf die Welt gekommen wäre, sicherlich mit Leidenschaft der deutschen Renaissance sich zugewendet hätte, wie Pecht voraus setzt, darüber sich zu äußern, wollen wir Schmidt selber überlassen. Sein talentvollster Schüler unter denen, die Gelegenheit hatten, sich durch einen größeren Bau bekannt zu machen, A. v. Wielemans, hat in seinem trefflichen Justizpalast mehr der niederländischen

bei Feuersgefahr das Wasser mit genügendem Druck bis an die höchsten Punkte des Gebäudes zu senden vermögen.

Der Gesamtaufbau ist im höchsten Grade malerisch, obwohl die einzelnen Façadentheile streng symmetrisch angelegt sind. Bei allem Reichthum des Gesamtbildes sind


Das Ganze bildet eine höchst originelle und wirkungsvolle Bau-Gruppe, die ebensowohl der Umgebung und Architektur des Ortes, an dem sie steht, angepasst ist, wie sie auch die Bestimmung des Gebäudes zum Ausdruck bringt.

Zu bedauern bleibt es nur, dass man mit Rücksicht auf



Grundriss in der Höhe des Parquets:

1) Unterfahrt. 2) Vorhalle. 3) Vestibül (zugleich Foyer f. d. Parquet). 4) Restauration. 5) Rauchzimmer. 6) Bibliothek (I. Zwischengeschoss); darunter Kasse und Rendantenzimmer. 7) Büreaus d. Intendantur. 8) Abstellraum f. Möbel. 9) Ankleider. f. Solisten (Herren). 10) Friseur. 11) Konversationsz. f. Solisten. 12) Blöcke und Podeste (mit Aufzug). 13) Maschinist. 14) Rampe. 15) Ankleidez. f. Solisten (Damen). 16) Solo-Probessaal. 17) Großherzogl. Proszeniums-Logen. 18) Loge d. Intendanten. 19) Fremdenloge. 20) Requisitentisch. 22) Abstellräume.



Grundriss in der Höhe des I. Rang:

1) Loggia. 2) Balkons. 3) Foyer f. d. I. Rang. 4) Chor- (Herren). 5) Trompeter. 6) Knaben. 7) Möbel-Magazin in 2 Geschossen (m. Aufzug). 8) Chor (Damen). 9) Orgel. 10) Regulir-Vorrichtung f. d. elektrische Beleuchtung. 11) Großherzogl. Gala-Loge. 12) Großherzogl. Konzertsaal-Loge. 13) Großherzogl. Proszeniums-Logen. 14) Fremdenlogen. A. Ausgänge. a. Treppe z. Parquet. b. Treppen z. I. Rang. c. Tr. z. II. Rang. d. Tr. z. III. Rang. e. Tr. z. Großherzogl. Gala-Loge. f. Tr. z. d. Großherzogl. Proszeniums-Logen. g. Dienstreppen. h. Vorzimmer. h. I. Vorzimmer f. Musiker. i. Toiletten. k. Garderoben.

dieselben doch durchaus klar und ohne Ueberladung im Detail. Letzteres ist, frei von barocken und zopfigen Elementen, in klaren Renaissance-Formen durchgebildet, die auch bei den mehr im Charakter französischer Renaissance ausgebildeten Dach- und Thurmabschlüssen hervor treten.

die Kosten davon Abstand genommen hat, das Aeufere des Bauwerkes durchweg in Haenstein auszuführen. Mit Ausnahme der Gesimse, welche aus Sandstein, sowie der Konsolen und Balustersäulchen, welche aus gebranntem Thon gefertigt sind, sollen die Façadentheile in Putz hergestellt

als der deutschen Renaissance sich genähert. Was versteht überhaupt Pecht unter „deutscher Renaissance“, die für ihn ein vages Ding ist? Unter diesen Begriff bringt er die heterogensten Sachen und Künstler. Neureuther, Semper, Hauberrisser, Bluntschli und weiß Gott wer kommen in ein und dieselbe Schachtel hinein oder müssen durch dasselbe Sieb hindurch.

unter dem Einfluss des dortigen *genius loci* sich der deutschen Renaissance näherte, die er origineller als viele Vertreter derselben Richtung behandelt.

Dresden habe ich genügend erwähnt, kann daher mich mit wenig weiteren Worten begnügen. Geniale Menschen sind meistens keine guten Lehrer, obwohl man viel von ihnen lernen kann. So sind denn, wie schon gesagt, die zahlreichen Dresdener Architekten nicht aus Sempers großer Schule hervor gegangen, wie Pecht voraus setzt, sondern aus der Schule Nicolais. Der letztere war wohl der beste Lehrer der Renaissance, den Deutschland aufzuweisen hatte. Seine vielen Schüler blieben meistens in Sachsen oder gingen nach Berlin, wo sie als gut geschulte Detailarbeiter rasch beliebt wurden. Nicolai selbst, dem leider außer Privatbauten keine größeren Bauaufträge zufielen, hat an seinen Konkurrenz-Entwürfen sich als ein Meister von großen Ideen gezeigt, der nicht nur feinen Geschmack hatte und seine Kunst vollständig beherrschte, ja im Raffinement der Ausbildung seiner eigenen Entwürfe wie derer seiner Schüler bis zu den äußersten Grenzen ging, sondern auch auf begabtere Schüler sehr anregend wirkte. Unter den Letzteren ist mein schon genannter Freund Alexander Linnemann in Frankfurt a./M. in erster Linie zu nennen; sein Gebäude des Frankfurter Bankvereins sowie einige Villen und Wohnhäuser, ferner seine kunstgewerblichen Entwürfe aller Art lassen ein unzweifelhaft sehr bedeutendes Talent erkennen, das manchem Architekten in Frankfurt indirekt zu gut kam. Vergleicht man Wallot's ersten Bau in Frankfurt, eine städtische Villa im Gropius'schen Stil, mit allen seinen nachfolgenden Bauten, so sieht man, wie dieser Schritt für Schritt

Bluntschli, der einzige hervor ragendere Schüler Sempers, aus dessen Züricher Zeit, verdient mit seinem Frankfurter Hof alles Lob, nur das Epitheton nicht, dass dies „deutsche Renaissance“ sei. Dasselbe gilt in Bezug auf Durm, dessen Bauten nichts weniger als deutsche Renaissance sein wollen; Durm strebt in seiner Architektur nach dem objektiv Schönen, das über die Moden hinweg bleiben und Bestand halten wird und seiner Empfindung nach am meisten in der Antike und Frührenaissance erreicht worden ist, die er sich daher zum Vorbild nimmt, obwohl er dem Geiste unserer Zeit Rechnung zu tragen sucht. In den letzten 5 Jahren hat Durm in Karlsruhe das Dreyfuß'sche Haus, die Villa Bürklin, das Atelier Klose und das Palais Schmieder gebaut, in Freiburg das chemische Laboratorium im Auftrag des Staates, in Kaiserslautern die Villa Karcher und das Bankhaus Karcher & Böcking. Der vornehme, strenge Stil, die Formvollendung des Details, die man von Durm's früheren Bauten (dem Vierordtbad, der Synagoge, der Festhalle) her kennt, sind in diesen letzteren Arbeiten mit mehr Kraft und Gröfshheit gepaart. Der Malschbrunnen ist nicht von ihm, sondern von Lang und Warth, das Landesgewerbehalle verwechselt Pecht mit der Festhalle, das Gebäude der vereinigten Sammlungen von Bergmüller (nicht Geymüller) mit dem Museum (einem Casinobau von Weinbrenner) und die übrigen in Karlsruhe thätigen Architekten nennt er nicht. So Kerler (jetzt als Hofbaumeister des Fürsten von Fürstenberg in Donaueschingen thätig), der außer einigen gediegenen Privatbauten und dem Umbau der katholischen Kirche die Gebäude des botanischen Gartens in Freiburg und Schloss Rodeck ausgeführt hat und auch eine strengere Renaissance ver-

werden. Allerdings ist das in Schwerin dafür zur Verfügung stehende Mörtelmaterial — eine Art hydraulischer Kalk — ganz vorzüglich, und ältere in dieser Art ausgeführte Façaden der Stadt haben sich in hervor ragendem Maasse als dauerhaft bewährt. Immerhin ist es schwer, den Wunsch zu unterdrücken, ein derartiges Gebäude auch in dem dauerhaften und edlen Hausteinmaterial anstatt in mehr oder weniger vergänglichem Putzbau ausgeführt zu sehen.

Ueber wagerechte Führung hydraulischer Hebe-Vorrichtungen.

(Schluss.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 284.)

Der Werth von $p_{3,4}$ ist also nahezu auch zu Null geworden. Es wird ferner $D = 54606,4$. Bei dieser Lage des Schwerpunkts der Last zu dem Zuge der Führungspresen ist gegen die gleichmäßige Belastung nur ein Mehraufwand an Kraft von 4,05% für die Hebepresen erforderlich.

Die Proberechnung mit der Gleichg. $13 + n, 0 = 4 D + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 - B_1 - B_2 - B_3 - B_4 - G - Q$ ergibt $0 = 232926 - 232866$, wobei der Fehler wieder den Abkürzungen zur Last fällt.

Eine Lage der Last auf der andern Seite der Axe giebt (nur für andere Gruppen der Führungspresen) dieselben Werthe von p und P .

Ich habe sowohl in der allgemeinen Erörterung als auch in dem Beispiele den Zug der Rohre, welche die Führungspresen verbinden, sich kreuzend angenommen, wiewohl dies selbstverständlich nicht nothwendig ist. Man kann den Zug eben so gut in der durch Fig. 9 dargestellten Weise anordnen. Für die Beanspruchung der Hebebrücke selbst wird es am vortheilhaftesten sein, wenn nur 3 Paar Führungspresen angeordnet werden, wie Fig. 10 zeigt. Bei 4 Paaren wird nämlich möglicher Weise die Plattform dadurch in ungünstiger Weise auf Biegen beansprucht, dass bei einem Paare Wasserverluste eintreten. Bei der Anordnung Fig. 10 dagegen hat ein solcher Zufall nur die Folge, dass die Plattform nicht mehr ganz wagrecht steht.

Um Wasserverluste zu vermeiden, wird man vielleicht gut thun, der Wasserfüllung in den Führungspresen von vorn herein eine geringe Spannung zu geben, die ein gutes Schließen der Manschetten sichert.

In der Regel wird man, wie es bisher angenommen wurde, sämtlichen Führungspresen gleiche Kolbendurchmesser geben, wiewohl dies auch keineswegs nothwendig ist. Es genügt vielmehr, wenn nur jedes Mal die durch ein Rohr gekuppelten Zylinder A und B gleiche Kolben haben.

Es bildet daher die nachstehend zu besprechende Art der Führung gewissermaassen nur einen Unterfall der vorhin mitgetheilten allgemeinen Anordnung.

Lassen wir die gesammte treibende Kraft an einer Ecke der Plattform z. B. bei 1 angreifen (Fig. 11) und bringen an allen 4 Ecken Führungspresen an, so muss offenbar die Plattform auch wagrecht aufsteigen. In diesem Falle wird man niemals im Zweifel sein können, welche Spannung p gleich Null gesetzt werden muss. Denn da die Ecke 1 die einzige treibende ist, kann sie von keiner anderen Druck empfangen und muss in A_1

Die Arbeiten sind bisher sehr rasch gefördert worden. In der Hauptsache werden bei denselben einheimische Lieferanten beschäftigt.

Die spezielle Bauleitung ruht, unter Oberleitung des Bau-Raths Daniel, in den Händen des Baumeisters Hamann. Die Gesamtkosten sind auf rd. 2,500,000 Mk. angenommen. Die vollständige Fertigstellung des Gebäudes wird voraussichtlich noch etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. W. S.

stets der Druck 0 herrschen. Es ist also bei sich kreuzenden Rohren $p_{1,1}$, bei rund herum laufenden $p_{1,3}$ immer = 0.

Daraus folgt, dass der Zylinder A_1 sowohl als auch der mit ihm in Verbindung stehende Zylinder B (in unserer Fig. B_2) sammt dem Verbindungsrohre überflüssig sind. Wir erhalten dann also das Schema Fig. 12.

Man kann nun die beiden Zylinder an den Ecken 1, 2 und 4 so mit einander verbinden; dass der Zylinder B_1 , gleichzeitig Kolben der Presse D_1 , desgleichen der Zylinder B_2 , Kolben der Presse A_2 , und der Zylinder B_4 , Kolben des Zylinders A_1 , ist. Man würde also dann die in Fig. 13 schematisch dargestellte Anordnung erhalten, in welcher die Zylinder der 4 Ecken in einer Reihe neben einander angeordnet sind. Die zweiten Kolben der 3 Ecken 1, 2 und 4, welche in die größeren Kolben beim Aufsteigen der letzteren hinein gedrückt werden sollen, stehen mit den äußeren Zylindern in fester Verbindung und sind durchbohrt oder hohl gegossen, um oben das Rohr anschließen zu können, welches das Wasser aus dem Druckerzeuger B nach dem gekuppelten Druckabgeber A der nächsten Ecke abführen soll.

Bei dieser Anordnung erhalten unsere allgemeinen Gleichgn. 1 bis 4 die sehr einfache Form:

$$1) 0 = D - g_1 - g_1 - B_1 \quad 3) 0 = A_4 - g_4 - g_4 - B_4 \\ 2) 0 = A_2 - g_2 - g_2 - B_2 \quad 4) 0 = A_3 - g_3 - g_3 - B_3$$

Bezeichnen wir wieder den Halbmesser des Kolbens der Hebepresse D mit R und die Höhe der Lederstulpe für denselben mit H , ferner den Kolbenhalbmesser von B_1 und A_2 mit r_1 , die zugehörige Stulpenhöhe mit h_1 , dieselben Größen für B_2 und A_4 mit r_2 bzw. h_2 und für B_4 und A_3 mit r_4 bzw. h_4 , so erhalten wir für die Größen D , A und B die folgenden Werthe:

$$5) B_1 = (p_{1,2} + W_{1,2}) (\pi r_1^2 + \mu 2 \pi r_1 h_1) \\ 6) A_2 = p_{1,2} (\pi r_1^2 - \mu 2 \pi r_1 h_1) \\ 7) B_2 = (p_{2,4} + W_{2,4}) (\pi r_2^2 + \mu 2 \pi r_2 h_2) \\ 8) A_4 = p_{2,4} (\pi r_2^2 - \mu 2 \pi r_2 h_2) \\ 9) B_4 = (p_{3,4} + W_{3,4}) (\pi r_4^2 + \mu 2 \pi r_4 h_4) \\ 10) A_3 = p_{3,4} (\pi r_4^2 - \mu 2 \pi r_4 h_4) \\ 11) D = P (\pi R^2 - \mu 2 \pi R H).$$

Unter W ist wieder der Druck zu verstehen, der erforderlich ist, um die Reibung und sonstige Widerstände auf dem Wege des Wassers von einem Druckerzeuger B zum gekuppelten Druckabgeber A zu überwinden.

Wir haben jetzt 11 Gleichgn. und die 11 Unbekannten D , B_1 , B_2 , B_4 , A_2 , A_3 , A_4 , P , $p_{1,2}$, $p_{2,4}$ und $p_{3,4}$, die wir mit Hilfe derselben bestimmen können.

* In Nr. 46, S. 277 ist Fig. 7 als S u. Fig. 8 (2. Spalte) als Fig. 7 anzusehen. —

tritt; so Gustav Ziegler, der mit viel Talent aber weniger Ernst als jene in einer Anzahl von Privathäusern, die er erbaut hat, darunter einigen sehr hübschen Deutsch-Renaissance-Häusern, dieser Richtung sich annähert, so Warth, dem wir den Universitätsbau in Straßburg verdanken. Lang hat sich besonders durch ein großes Kaufhaus (Mödel) hervor gethan, im Privatbau Benzinger, Gambs, Keck, Kircher, Schweighart, Strieder. Weinbrenner hat sich durch die Restauration der Kapelle des fürstlich Fürstenbergischen Schlosses Heiligenberg verdient gemacht, eines wahren Schatzkästleins edler deutscher Früh-Renaissance. —

Diese Zeilen wollen, wie gesagt, keine Kritik des Reber-Pecht'schen Buches sein, sondern nur Anregung zu einer sorgfältigeren Bearbeitung der Baugeschichte unserer Zeit geben. Wer meine Ausführungen mit dem Buch selbst vergleicht, wird sich leicht darüber ein Urtheil bilden können, in wie weit sie eine Berechtigung haben, in wie weit nicht. Die Architekten haben ein Recht darauf, über ihre Werke selbst ein Urtheil zu fällen und sind mehr oder minder verpflichtet, selbst die geschichtliche Entwicklung ihrer Kunst zur Darstellung zu bringen. Wie diese fernerhin verlaufen wird, muss abgewartet werden, es nützen da weder Prophezeiungen, noch gute Lehren. Mit der fortschreitenden Kenntnissnahme unserer Baudenkmäler, mit der Vertiefung in das Wesen der Baustile der Vergangenheit wird schon allmählich von selbst sich unsere Baukunst läutern und vervollkommen. Die Regeneration kann da nicht von einem einzelnen Architekten ausgehen, sondern muss sich aus der Gründlichkeit der Studien, die wir betreiben, von selbst ergeben. Und diese Gründlichkeit möchte ich vor Allem darin wünschen, dass der Sinn und das Gefühl fürs Konstruktive mehr geweckt

und gepflegt werde, als seither, dass die Beherrschung der Konstruktion namentlich an dem Studium der mittelalterlichen Baukunst, die, man mag über sie denken wie man will, das beste Lehrmaterial in dieser Hinsicht liefert, gereift werde. Nur wer die mittelalterliche Baukunst gründlich studirt hat, kann die übrigen Bauweisen der Vergangenheit richtig beurtheilen und eine bessere deutsche Renaissance produziren, als die echte alte, die nur die Spätgothik voraus setzte, nicht aber das ganze Mittelalter sammt der Antike kannte. Die echte alte deutsche Renaissance verfiel zu rasch in dekorative Schnörkeleien, weil ihr einerseits die gründliche Schulung fehlte, die ihr die Antike wie die strenge Hochrenaissance hätten beibringen sollen, und weil andererseits das konstruktive Gefühl bald verloren ging, das ihr nur durch die Spätgothik, nicht aber durch tieferes Studium der ganzen mittelalterlichen Architektur vermittelt worden war. Eine gesunde Entwicklung der Baukunst ist nicht denkbar, ohne dass den höchsten Leistungen der Vergangenheit Rechnung getragen wird; der Architekt darf sich nicht durch die Spielereien der Möbeltschler des 16. und 17. Jahrhunderts beherrschen lassen und sein Ideal in dem Blendwerk der Façaden-Arrangements erblicken, die dem Laien als sog. deutsche Renaissance angepriesen werden; er darf nicht die Auswüchse und Mängel der italienischen Spätrenaissance in seinen Werken wiederholen, ebenso wenig die Abnoimitäten und Capricen anderer Stilrichtungen überbieten wollen. Er soll sich vielmehr an den klassischen Werken der Antike nicht minder als an denen der Blüthezeit des Mittelalters und der Renaissance heran bilden und sowohl die Einseitigkeiten bestimmter Stilrichtungen, wie die Zerfahrenheit jedes Eklektizismus vermeiden, dem nicht das gründliche Studium jener Bauweisen zu Grunde liegt.

Beispiel.

Dieselbe Hebevorrichtung, welche vorhin beispielsweise berechnet ward, soll wiederum zu Grunde liegen.

Die Nutzlast betrage wieder 130 t, welche in derselben Weise wie früher ungleichmäßig vertheilt sei. Es ist also:

$$q_1 = 23\,892 \text{ kg}; \quad q_2 = 28\,108 \text{ kg} \\ q_3 = 35\,838 \text{ kg}; \quad q_4 = 42\,162 \text{ kg}.$$

Das Eigengewicht betrage wieder für jede Ecke 20 000 kg = $g_1 = g_2 = g_3 = g_4$.

Um unmittelbar vergleichen zu können, welche Anordnung in Bezug auf den Kraftverbrauch die zweckmäßigere sei, wollen wir die Kolbenfläche des einzigen Treibzylinders D jetzt so groß annehmen, als die Summe der Kolbenflächen der 4 Treibzylinder D des vorigen Beispiels. Wir werden also R jetzt doppelt so groß, als das vorige Mal, d. h. $R = 31 \text{ cm}$ nehmen müssen. Wir vernachlässigen wie früher den Widerstand in den Verbindungsrohren, setzen also die Werthe $W = 0$. μ nehmen wir wieder zu 0,2 an. Die Stulpenhöhen seien $H = h_1 = h_{II} = h_{III} = 6 \text{ cm}$.

Wenn wir zunächst den Halbmesser $r_1 = 26 \text{ cm}$ annehmen, so sind für die beiden anderen etwa folgende Werthe passend: $r_{II} = 21 \text{ cm}$ und $r_{III} = 16 \text{ cm}$. In der weiteren Berechnung erhalten wir dann:

$$B_1 = 2\,320 p_{1,2}; \quad A_2 = 1\,928 p_{1,2} \\ B_2 = 1\,554 p_{2,4}; \quad A_1 = 1\,217 p_{2,4} \\ B_4 = 925 p_{3,4}; \quad A_3 = 684 p_{3,4}$$

und endlich $D = 2\,785 P$.

Führen wir diese Zifferwerthe in die allgemeinen Gleichgn. (1) bis (4) ein, so bekommen wir:

$$1) \quad 0 = 2\,785 P - 43\,892 - 2\,320 p_{1,2}; \\ 2) \quad 0 = 1\,928 p_{1,2} - 48\,108 - 1\,554 p_{2,4}; \\ 3) \quad 0 = 1\,217 p_{2,4} - 62\,162 - 925 p_{3,4}; \\ 4) \quad 0 = 684 p_{3,4} - 55\,838.$$

Dieselben liefern uns die Werthe $p_{3,4} = 81,6 \text{ kg}$, $p_{2,4} = 113,13 \text{ kg}$, $p_{1,2} = 116,13 \text{ kg}$ und $P = 112,5 \text{ kg}$.

Es zeigt sich also, dass das Druckwasser im Treibzylinder bei gleicher Menge desselben jetzt eine etwa um 27 % größere Spannung haben muss, als bei der Anordnung, welche dem vorigen Beispiele zu Grunde lag (112,5 kg gegen 87,58 kg). Dieser größere Kraftverbrauch entsteht durch die größeren Reibungs-Widerstände in den Ledermanschetten. In Wirklichkeit wird derselbe meistens geringer sein, weil der Reibungs-Koeffizient sehr groß genommen worden ist.

Mit der Verminderung der Anzahl der Pressen vermindern sich selbstverständlich auch diese Reibungsverluste sehr schnell. Ist bei einer Hebebrücke die Lastvertheilung nur in der Richtung der Längsaxe eine ungleiche aber nicht in der Richtung der Queraxe, kommt z. B. als grösste Ungleichheit die in Fig 15 dargestellte Lage der Last vor, so würde man nur unter die Mitte der beiden schmalen Seiten je eine Presse setzen und im übrigen die Lage durch seitliche Schlitten- oder Rollenführungen sichern. Gibt man dem eigentlichen Treibkolben unter der Seite 1, 2 wieder die 4 fache Fläche eines Kolbens im ersten Beispiel, so erhält man für $\mu = 0,2$ — $P = 84,0 \text{ kg}$.

Der Kraftverbrauch ist also bei dieser Anordnung bereits geringer, als bei Anwendung von 4 Treibpressen an den Ecken und 8 Führungspressen. Es würde derselben daher, der viel einfacheren Anordnung wegen, schon der Vorzug gebühren.

Wo die Lastvertheilung von Hause aus eine gleichmäßige ist, und Führungspressen nur nothwendig sind, um die wagrechte Lage auf alle Fälle auch gegen Zufälligkeiten zu sichern, wie z. B. bei Schiffsschleusen (sog. Aszensoren) kann man auch noch in folgender Weise eine Vereinfachung erzielen: Man stellt den oder die Treibzylinder so auf, dass die Resultante der aufreißenden Kräfte nicht durch den Schwerpunkt der Last geht, Fig. 16, sondern dass ein Drehmoment entsteht. Dies letztere muss man so groß wählen, dass man vor einer Drehung im entgegen gesetzten Sinn auf alle Fälle sicher ist. Dieses Moment (in unserer

Darstellung links drehend) wird nun dadurch aufgehoben, dass man an der zu schweren Seite 1, 2 der Plattform 2 Druckabgeber A aufstellt, welche ihr Druckwasser von diagonal gegenüber liegenden Druckerzeugern B erhalten. In Folge des Drehmoments bestreben sich stets die Ecken 3 und 4 vor zu eilen. B_3 hebt dabei A_2 mit und sichert die wagrechte Lage der Diagonale 2, 3. Ebenso nimmt B_1 A_1 mit und sichert die wagrechte Lage von 1, 4. Sind aber die beiden sich schneidenden Linien stets in wagrechter Lage, so ist es damit die Ebene, in welcher sie liegen. Bei dieser Anordnung sind zwei Paar Führungspressen gespart worden.

Für die statische Berechnung hat man folgende Gleich. Zunächst ist:

$$1) \quad A_1 = A_2 = p (\pi r^2 - \mu 2 \pi r h) \\ 2) \quad B_3 = B_1 = (p + W) (\pi r^2 + \mu 2 \pi r h) \\ 3) \quad D = P (\pi B^2 - \mu 2 \pi R H).$$

Haben die verschiedenen Pressen verschiedene Werthe R und H , so setzt man diese der Reihe nach in Gleich. (3) ein und erhält an Stelle der Gleich. (3) ebenso viele, als verschiedenartig konstruirte Pressen vorhanden sind, welche aber sämmtlich denselben Wasserdruck P enthalten.

Betrachtet man dann den Angriffspunkt der Mittelkraft $\Sigma (D)$ in Fig. 16 als Drehpunkt, so folgt nach dem Hebel-Gesetze

4) $2 A \alpha + 2 B \beta - Q s = 0$, worin α , β und s die Entfernungen der angreifenden Kräfte vom Drehpunkte bedenten. Endlich haben wir noch als 5. Gleich.:

$$5) \quad 0 = \Sigma (D) + 2 A - Q - 2 B.$$

Diese Gleichungen genügen zur Bestimmung sämmtlicher Unbekannten.

Die eben besprochene Anordnung ist namentlich für Schleusen-kammern zweckmäßig, weil sie gestattet eine beliebige Anzahl Hebepressen mit gleichem Druckwasser unter der Kammer aufzustellen und die Eisenkonstruktion der Kammer alsdann viel leichter auszuführen.

Wiederholt man die Anlage auf der anderen Seite, d. h. stellt man auch auf der Seite 1, 2 zwei Druckerzeuger und auf Seite 3, 4 zwei damit verbundene Druckabgeber auf, so erhält man die Anordnung, wie sie für das Eadsche Projekt in Aussicht genommen war. (Fig. 14.) Bei derselben sind wieder 8 Führungspressen vorhanden, deren Verbindungen aber keinen geschlossenen Röhrenzug bilden, wie bei den früheren Anordnungen. Die Führungspressen sichern so die wagrechte Lage auch für den Fall, dass das Kräftepaar aus Belastung Q und Resultante der Hebepressen Fig. 16 in entgegen gesetztem Sinne drehend auftritt, es könne also die Hebepressen beliebig gestellt werden. Indessen ist die frühere Anordnung vorzuziehen, sobald die Mittelkraft aus dem Druck der Hebepressen D und der Belastung Q ziemlich weit außerhalb der beiden Axen x und y liegt, wie dies bei symmetrischer Vertheilung der Hebepressen der Fall ist, sobald Q sich einer der 4 Ecken nähert. Läge z. B. die Last Q nahe bei der Ecke 4, so könnte der Fall eintreten, dass die Ecken 2 und 3 weniger Last erhalten, als Auftrieb durch die Hebepressen. Dieser Ueberschuss an Auftrieb muss dann bei der Anordnung nach Fig. 14 durch die Steifigkeit der Plattform an die anderen beiden Ecken abgegeben werden, wobei die Konstruktion in ungünstiger Weise (diagonal) gebogen wird. Bei geschlossenem Röhrenzuge (Fig. 6, 9 oder 10) dagegen geschieht diese Uebertragung unmittelbar durch die Führungspressen und kann eine derartige ungünstige Beanspruchung nur ausnahmsweise eintreten, wenn durch Undichtigkeit bei irgend einem Paare Wasserverluste eingetreten sein sollten.

So viel mir bekannt, sind bisher Führungspressen noch nirgends angewandt worden; es ist mein Wunsch, durch diese Arbeit zur Einführung derselben beizutragen, da ich dieselben für sehr zweckmäßig halte.

Berlin, im Januar 1885.

L. Brennecke.

Vermischtes.

Die Kölner Dombauhütte. Im Anschlusse an den in No. 44 u. Bl. erstatteten letzten Bericht über die Thätigkeit am Kölner Dome dürfte die von der politischen Presse gegebene Mittheilung nicht uninteressant sein, dass der Bestand der Dombauhütte z. Z. auf 4 Gehilfen zusammen geschmolzen, die Hütte demnach wohl bereits als aufgelöst zu betrachten ist. Diese Auflösung der einst so stattlichen und zahlreichen Werkgemeinschaft, über welche gelegentlich der Einweihung des Doms (in No. 83 Jhrg. 80 u. Bl.) einige Nachrichten gegeben wurden, scheint sich allmählich und ohne Nachtheil für einen der ihr angehörigen Persönlichkeiten vollzogen zu haben; vermuthlich dürften die letzteren zum grössten Theile eine selbständige Thätigkeit in den Rheinlanden sich gegründet haben.

Auffindung eines römischen Bauwerks in Regensburg. Vor kaum 2 Jahrzehnten, so wird der Münchener „Allgemeinen Zeitung“ aus Regensburg geschrieben, war die Kenntniss von der hiesigen römischen Militärstadt, den zahlreichen ausgedehnten römischen Begräbnissplätzen und den wohl ältesten der hiesigen Niederlassungen der Römer auf den Höhen der Stadt noch eine ausserordentlich beschränkte, und die vorhandenen Traditionen entbehrten vielfach der Begründung. So kam es denn, dass in

der im Jahre 1859 erschienenen, höchst gründlich ausgearbeiteten Geschichte der Militär-Architektur des früheren Mittelalters von Krieg v. Hochfelden einer der grössten und wichtigsten befestigten Plätze der Römer auf deutschem Boden, was doch *Castra regina* ohne Zweifel war, keine Behandlung, ja nicht einmal eine Erwähnung fand. Unter der Einwohnerschaft von Regensburg aber lebte keine Ahnung mehr, dass der gewaltige halbrunde Thurm, welcher halb in die Brauerei des Bischofshofes hinein ragt, zum kleineren Theil auf der StraÙe steht, römischen Ursprungs sei, und dass derselbe einen Bestandtheil eines gewaltigen römischen Thorbaues bilde. Erst die eindringlichen Studien des Hrn. Grafen Hugo v. Walderdorff, welche derselbe für seine aus Veranlassung der General-Versammlung der historischen Vereine Deutschlands zu Regensburg heraus gegebene Schrift „Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart“ in Bezug auf die hiesige Römerstadt machte, führten hinsichtlich der Grenzen derselben zu meist sicheren Resultaten, zu deren wichtigsten die Feststellung der *porta praetoria* gehörte. Freilich konnte die Zeichnung des Grundrisses derselben theilweise nur auf Vermuthung beruhen, da erst die neuesten Forschungen das Vorhandensein des Mittelbaues und des rechten (westlichen) Propugnaculums nachwiesen. Wir haben also auch hier, von den Römerbauten in Trier und einzelnen Thürmen anderwärts abgesehen, den einzigen auf deutschem Boden erhaltenen römischen Hochbau vor uns und können

nicht nur den ganzen Grundriss des aus mächtigen Quadern aufgeführten Thorbanes nach Form und Maass rekonstruieren, sondern es zeigt sich auch das Bild eines vollkommen erhaltenen Befestigungs-Thurmes und des von Norden in das Innere des Thorhofes führenden Bogens. Derselbe misst 7,70 m in der Höhe, wovon 2,50 m aus dem Boden gegraben werden mussten; die Thorbreite beträgt 4,15 m, diejenige eines jeden Thurmes 6,5 m, der Zwischenraum zwischen dem Thor und den beiden Thürmen je 6,80 m, so dass sich die ganze Thor-Anlage in einer Breite von ungefähr 30 m erstreckt. Die einzelnen Steine zeigen starke und sehr unregelmässige Buckel ohne glatte Randbeschlag; der Fugenschnitt ist fein und die Rustica-Quadern des Bogens scheinen ohne Mörtel an einander gefügt. Die Zeit der Erbauung dieses Befestigungswerkes ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende des zweiten Jahrhunderts, aus welcher auch die vor mehreren Jahren aufgefundenen Inschrift der *porta principalis sinistra* herrührt, durch welche nachgewiesen wurde, dass dieser Bau ein Werk des Kaisers Marc Aurel war. Ueber das künftige Schicksal der nunmehr wieder aufgefundenen *porta praetoria* ist dem Vernehmen nach noch nichts entschieden.

In Bezug auf das Schicksal der Burg Dankwarderode (man vergl. die letzte Mittheilung auf S. 241) ist dem Magistrat zu Braunschweig neuerdings eröffnet worden, der Regentschaftsrath für das Herzogthum befinde sich nicht in der Lage, die Genehmigung zum Abbruch der Burg zu ertheilen; die Entscheidung müsse vielmehr der künftigen Regierung vorbehalten bleiben. Inzwischen sei jedoch bei Festlegung der neuen Straßenzüge auf dem Ruhfäutenplatze auf eine Erhaltung der Burg Rücksicht zu nehmen. Um das Gebäude in sicherer Weise hinzuhalten, sind gleichfalls entsprechende Anweisungen erlassen, so dass die Freunde desselben über sein Schicksal vorläufig noch unbesorgt sein können.

Von der technischen Hochschule zu Wien. Das seit dem Hiuscheideu Frhr. v. Ferstels bestandene Provisorium an der Bauschule des Polytechnikums ist nunmehr, wie die „Wochenschrift des Oester. Arch.- u. Ing.-Vereins“ mittheilt, durch einen Erlass des Unterrichtsministers in Uebereinstimmung mit den Anträgen des Professoren-Kollegiums in folgender Weise geregelt worden: Prof. Karl König wird die Baukunst des klass. Alterthums und die Renaissance lehren; Arch. Victor Luntz, ein Schüler Friedr. Schmidts, tritt als neue Lehrkraft in der Stellung eines ausserordentlichen Professors für altchristliche und mittelalterliche Architektur ein, während Arch. Karl Mayreder in der Eigenschaft als honorirter Dozent die propädeutischen Vorträge und Uebungen sowie jene der malerischen Perspektive überwiesen werden. Endlich wird durch den Erlass des Unterrichtsministers Oberbaurath Friedr. Schmidt eingeladen, einzelne freie, in den Lehrplan nicht einzureihende Vorlesungen über die mittelalterliche Baukunst an der techn. Hochschule abzuhalten und event. der Anstalt auf ihr Verlangen als Experte in seinem speziellen Fachgebiete beizustehen.

Todtenschau.

Während der letzten Wochen hat der Tod wiederum eine reiche Ernte unter den Architekten und den diesen nahe stehenden Künstlern gehalten. Es starben am 29. April der Maler und Kunsthistoriker Ernst Förster zu München, am 3. Mai der Oberbrth. a. D. Klumpp daselbst, am 8. Mai der Stadtbrth. a. D. Tappe zu Braunschweig, am 17. Mai der Maler und Architekt A. Steinheil zu Paris, am 20. Mai der Geh. Oberbrth. a. D. Ferdinand Fleischinger zu Berlin und am 21. Mai der Ober-Architekt der Stadt Paris Theodor Ballu.

Ernst Förster, der Senior unter den deutschen Kunsthistorikern, welcher es auf ein Alter von 86 Jahren gebracht hat, kommt hier vorzugsweise durch seine umfangreiche „Geschichte der deutschen Kunst“ und die „Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei“ in Betracht — Werke, welche einst einer großen Anerkennung und Geltung sich erfreuten und für ihre Zeit auch hoch verdienstlich waren, aber freilich auf einen etwas ungenügenden und nicht hinreichend zuverlässigen Vorrath an Quellen sich stützten und daher heute längst überholt sind. Immerhin hat der Verstorbene als ein begeisterter Wortführer der deutschen Kunst für sein Theil mächtig dazu beigetragen, dass dieselbe in unserer Volke wieder Boden gewonnen hat.

Karl Friedrich Andreas Klumpp, geb. 1811 zu München, war ein Neffe und Schüler Fr. Gärtners, dem er bei zahlreichen seiner Bauausführungen (u. a. auch bei derjenigen des Königspalastes in Athen) zur Seite stand. Nach Gärtner's Tode vollendete Klumpp die von diesem angefangenen Bauten des Wittelsbacher Palais und des neuen Friedhofs in München, des pompejanischen Hauses in Aschaffenburg, der kgl. Villa in Edenkoben und die innere Ausschmückung des Doms in Speyer. Als selbstständige Werke des verdienten Mannes, der 1841 als kgl. Zivil-Baubeamter in den bayerischen Staatsdienst trat und 1870 zum Kreisbaurath ernannt wurde, werden der Saal der Reichsräthe im Ständehause, der eine Flügel des Akademiegebäudes an der Kapellenstr., die Einrichtung der erzbischöflichen Kurie, der lateinischen Schule im Karmeliterkloster, des Ober-Appellgerichts

und die großen Klöster der Schulschwestern sowie der Frauen zum guten Hirten — sämmtlich zu München — das Brauhaus zu Weihenstephan, 21 katholische und 4 protestantische Kirchen sowie mehrere Brücken und Wasserbauten an der Isar genannt. — Hervor ragende künstlerische Bedeutung besitzt unter den genannten Hochbauten u. W. keine.

Stadt-Brth. Tappe, der ein Alter von 69 Jahren erreicht hat, ist der Schöpfer der zahlreichen städtischen Bauten, welche seit den 50er Jahren bis in die neueste Zeit zu Braunschweig ausgeführt wurden und dazu beigetragen haben die monumentale Erscheinung der freundlichen Residenzstadt auf der Höhe zeitgemässer Ansprüche zu erhalten; u. W. hat er auch um die Herstellung der dortigen mittelalterlichen Baudenkmale wesentliche Verdienste sich erworben und ebenso eine Anzahl ansprechender Privatbauten ausgeführt. Genauere Nachrichten über seine Werke und ebenso über seine künstlerische Entwicklung stehen uns leider nicht zur Verfügung; vermuthlich wurzelt die letztere gleichfalls in der Münchener Schule Fr. Gärtners. Nach der Neubegründung der Technischen Hochschule in Braunschweig hat Tappe mehrere Jahre als Lehrer der Baukunst an derselben gewirkt, bis zunehmende Kränklichkeit ihn nöthigte, mit seinem städtischen Amte auch dieses Nebenamt nieder zu legen.

A. Steinheil, 1814 zu Straßburg i. E. geboren und in Paris künstlerisch gebildet, hat sich vorzugsweise durch seine Studien über mittelalterliche Glasmalereien bekannt gemacht, in denen er so völlig aufgegangen war, dass in ihm der Maler den Architekten schliesslich weit überwog. Sehr groß ist die Zahl der alten Glasbilder, welche er — zumeist in vortrefflicher Weise — wieder hergestellt und die Zahl der neuen Glasmalereien, welche er entworfen hat. In Deutschland hat er sich noch im letzten Jahrzehnt durch 2 Arbeiten besonders bekannt gemacht, welche er für die Kathedrale seiner Vaterstadt schuf, die Bronze-thüren im großen Westportal des Münsters zu Straßburg und das Freskogemälde des jüngsten Gerichts über dem westlichen Vierungsbogen des Münsters — Werke eines strengen und sicheren Stilgefühls, die eben so angegriffen, wie bewundert worden sind.

In Ferd. Fleischinger ist einer der ältesten und verdientesten preussischen Baubeamten aus dem Leben geschieden, der es wenig liebte mit seiner Person öffentlich hervor zu treten, dessen Wirksamkeit aber trotzdem eine außerordentlich umfang- und erfolgreiche war. Er war das letzte Mitglied des in enger Freundschaft verbundenen Kreises Berliner Architekten, aus deren Mitte heraus einst die Gründung des Berliner Architektenvereins erfolgte und die nach Schinkels Tode an die Spitze des preussischen Bauwesens traten: Stüler, Knoblauch, Strack, Soller, Busse, Brix u. a.; besonders nahe hatte ihm Soller gestanden. — Geboren i. J. 1804 zu Berlin ist Fleischinger fast sein ganzes Leben hindurch in seiner Vaterstadt und zwar im Bereiche der Militär-Verwaltung thätig gewesen. Schon als Baukondukteur ward er i. J. 1825 beim Bau des Exerzierhauses für das Alexander- und Franz-Regiment beschäftigt und seine erste Staats-Anstellung fand er, nachdem er 1830 seine Staatsprüfung zurück gelegt hatte, und demnächst als Hilfsarbeiter bei der Ober-Bau-Deputation thätig gewesen war, 1834 im Kriegs-Ministerium, dem er zunächst als Landbaumeister, später als Baurath und von 1850—79 als vortragender Rath angehörte. Als solcher hat er demnächst auf die Gestaltung fast aller neueren Hochbauten der preussischen bzw. deutschen Militär-Verwaltung den bestimmenden Einfluss ausgeübt. Welche unter diesen Bauten im engeren architektonischen Sinne als seine Schöpfungen angesehen werden können, und ob dies überhaupt der Fall ist, dürfte unter den bekannten Verhältnissen, welche bei Entstehung der Entwürfe in der preussischen Staatsbauverwaltung zumeist obwalten, freilich schwer fest zu stellen sein. Von 1854 bis 1860 wirkte Fleischinger mit großer Hingebung und trefflichem Erfolge auch als Lehrer des Baukonstruktionswesens in der Berliner Bauakademie; eine Nebenfrucht seiner Thätigkeit auf diesem Gebiet ist das von ihm in Gemeinschaft mit seinem Hilfslehrer A. Becker heraus gegebene, leider nicht weit fortgeführte Werk: „Systematische Darstellung der Baukonstruktionen“, Berlin 1862. Als Mitglied der Technischen Baudeputation, deren stellvertretender Vorsitzender er durch längere Zeit war, hat Fleischinger auch für die Folge einen Einfluss auf das bautechnische Unterrichtswesen Preussens sich bewahrt.

Th. Ballu, geb. 1817 zu Paris, ist in Deutschland näher erst durch den von ihm in Gemeinschaft mit dem Architekten Deperthes ausgeführten Bau des neuen Pariser Stadthauses bekannt geworden, der beiden Künstlern auf Grund eines siegreichen Konkurrenz-Entwurfes übertragen wurde. Seiner Hauptthätigkeit nach war Ballu, der 1835 in die Pariser Kunstakademie eintrat und bereits 1840 den „grand prix de Rome“ sich errang, jedoch Kirchen-Architekt. Sein erstes Werk als solcher war die Ausführung der Thürme an *Ste. Clothilde* zu Paris, seine bedeutendsten Schöpfungen sind die Kirchen *de la Trinité* und *St. Ambroise*; unter seinen Restaurationen sind besonders die des *Tour St. Jacques* und der Kirche *St. Germain l'Auxerrois* bemerkenswerth. Seit dem Jahre 1872 gehörte Ballu, der die Würden eines städtischen Ober-Architekten und eines Ober-Inspektors der Diözesan-Bauten von Paris bekleidete, auch der Akademie der schönen Künste als Mitglied an.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Das neue Hoftheater zu Schwerin i. M.



Gez. v. W. Saegert.

P. Menner, X. A., Berlin.

Das Neue Hoftheater zu Schwerin i. M.

Architekt Daniel.

W. Mosser Hofbuchdruckerei, Berlin.



Inhalt: Die Verstärkung der Drahtseil-Hängebrücke über die Saane bei Freiburg. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. — Vermischtes: Korrektion der Unterweser. — Normativbestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber. — Bemühungen zur Verbesserung des Konkurrenzwesens in Frankreich. — Internationale Ausstellung von Erfindungen 1885 in London. — Restaurationsabsichten in Nürnberg. — Antwerpener internationale Ausstellung. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Verstärkung der Drahtseil - Hängebrücke über die Saane bei Freiburg.

Da diese Brücke allgemein bekannt ist, können wir uns darauf beschränken, einiges Wenige aus deren Geschichte anzuführen und die Haupt-Abmessungen unsern Lesern in Erinnerung zu bringen, ehe wir auf die Verstärkungs-Arbeiten, welche mit so gutem Erfolg ausgeführt worden sind, näher eingehen.

Die ehemalige Landstrasse nach Bern führte mittels vieler Wendungen und steiler oft 15% Neigung überschreitender Rampe in den Hängen des Saanethales hinab, um in gleich beschwerlicher Weise auf dem andern Ufer wieder hinan zu führen, wobei zur Thalüberschreitung etwa eine Stunde Zeit erforderlich war. Im Jahre 1830 wurde daher dem Ingenieur Chaley die Konzession zu einer Hängebrücke ertheilt, ein Beitrag zum Bau im Betrag von 300 000 Frcs. bewilligt und ihm das Recht zugestanden, 40 Jahre lang Brückengeld zu erheben. Man fährt nunmehr in 2 Minuten bequem über das Thal hin auf dieser Hängebrücke, deren Fahrbahn 51 m über der Saane liegt. Die Brücke hat eine Haupt-Oeffnung, welche 246,26 m lichte Weite zeigt bei 265,26 m Abst. der Pfeiler von Mitte zu Mitte. Diese Oeffnung ist mittels Drahtkabel überspannt, welche in der Mitte 19,18 m Durchhang haben. Auf jeder Seite der Fahrbahn sind zwei Kabel angebracht, welche etwa 130 bis 140 mm Durchmesser besitzen und ursprünglich gegenseitig in gleicher Höhe lagen.

Die lichte Weite der Brückenkabel beträgt 3,46 m, wovon 4,70 m auf die Fahrbahn kommen, der Rest auf beiderseitige erhöhte Trottoire sich gleichmässig vertheilt.

Die ursprünglichen Kabel bestehen aus 1056 Drähten Nr. 18, welche 3,08 mm Durchmesser und 7,45 qmm Querschnitt haben u. pro lfd. m 57 s wiegen. Als Bruchfestigkeit dieser Drähte wurden 610 kg, d. h. also etwa 82 kg pro qmm ermittelt.

Das Eigengewicht der Fahrbahn beträgt 300 000 kg. Als mobile Last wurden 100 kg/qm in Rechnung gezogen, wobei auch als Maximalbeanspruchung einer der 4 Kabel 211 500 kg ergab. Der qmm Drahtquerschnitt wurde demnach mit rd. 27 kg bei Vollbelastung, mit 17,5 kg durch das Eigengewicht allein belastet, woraus sich die Sicherheits-Koeffizienten 3 event. 1,7 gegen Bruch ergaben.

Die Probe-Belastung der Brücke wurde vorgenommen mit Artillerie- und Infanterie-Truppen, welche in Schritt und Tritt nach den Klängen ihrer Musik, die Brücke passirten!

Nachdem schon im Jahre 1852 Verstärkungen dieser Brücke vorgenommen wurden, musste man sich im Jahre 1881 zu einer durchgreifenden Vermehrung der Festigkeit der Konstruktion entschliessen, da sich inzwischen die alten Kabel sehr ungleich gekent hatten und sonstige Mängel an ihnen aufgetreten waren.

Man fügte nach Maßgabe der Figur noch ein neues 190 mm dickes Kabel hinzu, welches aus 2238 Drähten Nr. 18 besteht. Jeder Draht hat 3,4 mm Durchmesser und somit einen Querschnitt von 9,079 qmm. Sein Gewicht beträgt pro m 70,82 kg; somit hat das ganze Kabel 2238 . 9,079 = 20 318,702 qmm Querschnitt (d. h. 0,02 qm). Es wiegt 1 m Kabel, 190 mm dick 158,495 kg. Bei gleichmäßigem Widerstand aller Drähte, wäre 1 522 000 kg Last nöthig, um das neue Kabel zu zerreißen.

Die Probe-Belastung, welche am 19. Juli 1881 vorgenommen wurde, bediente sich nicht so verwegener Mittel wie die Belastung im Jahr 1834, sondern man stellte eine Reihe belasteter Wagen auf. Die Belastung der Wagen geschah mit verschiedenen Materialien; entlang den Wagen kamen Wasserfässer, welche aus den städtischen Hydranten gefüllt wurden und es berechnete sich die Belastung wie folgt:

32 Wagen sammt Bespannung	113,55 t
(pro Wagen $\frac{113,55}{32} = \text{rd. } 3\,600 \text{ kg}$)	
Wasserfässer entlang der Wagen	31,90 t
Außerdem waren ungefähr 200 Personen auf der Brücke, was etwa	15,00 t
entspricht, so dass die Gesamt-Last in runder Zahl .	160,00 t
betrug.	

Dieses Gewicht entspricht einer Belastung von ungefähr 100 kg pro qm Brückenbahn, d. h. also einer Belastung, welche etwa vorhanden ist, wenn die ganze Brücke mit Fußgänger-Verkehr in Anspruch genommen ist.

Das Ergebniss dieser Probebelastung war folgendes: Es zeigte sich im Scheitel eine Durchbiegung von

32 cm bei Vollbelastung,
44 cm bei 3/4 Belastung seitlich,
— 5 cm (also Hebung) bei 1/4 Belastung seitlich.

Die Aufhängung der Fahrbahn an dem neuen Kabel geht aus Fig. 1 bis 3 deutlich hervor, so dass es keiner weiteren Beschreibung hierfür bedarf.

Von Interesse werden noch einige Notizen über die Erprobung des Eisenmaterials für die Drähte sein, welche auf der Schweizer Landesgewerbe-Ausstellung ausgelegt waren.

Die Prüfung erfolgte auf der Eidgenöss. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien in Zürich zunächst mit Kettengliedern, wobei sich 3110 kg/qcm Bruchbelastung ergab. Das Kettenglied zeigte 8,2 % Kontraktion des Querschnitts und 11,6 % Streckung.

Der Bruch erfolgte an der Schweissungsstelle. Das Material hatte durch die Schweissung Noth gelitten. Als Durchschnitt der Abnahme der Festigkeit durch die Schweissung ergab sich 10,7 %, als Maximalwerth 19,7 %. Dieses Ergebniss ist befriedigend.

Die Erprobung der Zugfestigkeit erfolgte mit Stäben von 45/15 mm Querschnitt, wobei sich 3550 kg/qcm Bruchfestigkeit, bei 24 % Kontraktion des Querschnittes rund 23 % Streckung ergaben.

Die Erprobung des Eisendrahtes selbst erfolgte mit Drähten von 3,3 mm Durchmesser. Es wurden 2,1 m lange Bündel, aus 6 Drähten bestehend, auf Zug beansprucht, wobei sich folgende Ergebnisse heraus stellten:

	Bruch	Kontraktion	
I.	7830 kg/qcm	40,5 %	als
II.	7390 "	37,3 "	mittlerer
III.	7050—7410 "	40,5 "	Werth.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass die Lagerung der 2238 Drähte des neuen Kabels im Querschnitt durchaus keine so mathematisch genaue Figur ergab, wie dies bei kleinen Kabeln der Fall ist.

Querschnitt durch die Kabel und Aufhängung der Fahrbahn an dieselben. Fig. 1.




Fig. 2. Alte Aufhängung der Fahrbahn.





Fig. 2. Neue Aufhängung der Fahrbahn.



Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. Sitzung am 2. Mai 1885. Vorsitzender: Hr. Geh. Ober-Regierungsrath Streckert; Schriftführer: Hr. Eisenb.-Bauinspektor Lantzenbörffer.

Hr. Eisenbahn-Direktor Franck referirt über einen vom Ingenieur Romberg konstruirten

Staubverschluss für die Achslager der Eisenbahn-Fahrzeuge.

Der neue Staubverschluss besteht aus 2 an die Achsbuchse befestigten Ringen, von welchen der innere einen rinnenförmigen Querschnitt hat, der äußere einen Schutzdeckel bildet. Zwischen beiden ist auf die Achse eine Holzscheibe mit einem an derselben

befestigten Ring mit Z förmigen Querschnitt aufgeschoben, dessen äußerer Flügel in die Rinne des vorhin erwähnten inneren Ringes hinein ragt. Der Staub sammelt sich in der Rinne und fällt an dem unteren Ende durch eine Oeffnung im Schutzdeckel zur Erde.

Hr. Hüttendirektor Haarmann aus Osuabrück spricht über die nothwendigen Ziele der weiteren Entwicklung des Eisenbahn-Oberbaues.

Seit der vor 50 Jahren erfolgten Erbanung der ersten Eisenbahn Deutschlands hat das Eisenbahnnetz der Erde die ungeheuren Ansehnung von 442 000 km, welches ein Anlagekapital von 95 1/2 Milliarden M. repräsentirt, gewonnen. Wenn man daher wohl annehmen darf, dass wir bald am Ziele der Vollendung des Eisenbahnnetzes sind, so dürfte dieselbe Annahme bezüglich des Eisenbahnweges keineswegs berechtigt sein. Wenn man bei anderen Konstruktionen schon längst die Frage des Materials entschieden hat und zu dem solidesten, wenn auch theuersten übergegangen ist, so ist dies beim Eisenbahn-Oberban noch keineswegs der Fall, obwohl hier reichliche Gelegenheit zu praktischen Versuchen zu Gebote steht. Eine Zeit lang schien der ganz eiserne Oberbau die Oberhand zu haben, neuerdings ist man indess wieder sehr schwankend geworden. Man kann sich hierbei der Empfindung nicht erwehren, dass das Festhalten an der Holzschwelle seitens der Fachtechniker nicht ganz „frei“ ist, sondern dass hierbei die leitenden Elemente aus fiskalischen und wirtschaftspolitischen Gründen ihren Einfluss geltend machen. Die Berechtigung derartiger Erwägungen ist wohl anzuerkennen; allein ebenso berechtigt ist die Behauptung, dass das längere Beibehalten der hölzernen Querswellen wirtschaftlich nicht vortheilhaft ist, besonders seitdem man in den letzten 5 Jahren dahin gelangt ist, ein früher nicht gekanntes, haltbares Material zu den mäßigsten Preisen herzustellen. Wenn die Staatsverwaltung Rücksicht nehmen zu müssen glaubt auf das im Waldbesitz angelegte Vermögen, so darf sie andererseits auch das Schicksal der Montanindustrie nicht unbeachtet lassen. Im allgemeinen kann wohl eine ernste Meinungs-Verschiedenheit der Fachleute darüber nicht bestehen, dass ein gut konstruirter, eiserner Oberban ökonomisch vortheilhafter als ein Oberban mit hölzernen Unterlagen ist. Nicht nur die Unterlagen selbst sind der Zerstörung sehr unterworfen, sondern sie tragen auch wegen der Verschiedenheit der Qualität, die bei Anwendung von Holz nicht zu vermeiden ist, sehr wesentlich zur baldigen Zerstörung der Schienen bei.

Die Entwicklung des eisernen Oberbanes hängt mit der Entwicklung der Eisen- und Stahlfabrikation innig zusammen. Wegen der großen Kosten konnten die ersten Konstruktionen des eisernen Oberbaues nur leicht gehalten werden. Inzwischen hat sich jedoch durch die große Entwicklung des Verkehrs die

Nothwendigkeit eines schwereren Oberbanes geltend gemacht. Andererseits glaubte man des Verschleißes wegen die Schiene von der Unterstützung trennen zu müssen. Da sich nun eine neu einzuwechselnde Schiene nur höchst unvollkommen mit der bereits in einem gewissen Stadium des Verschleißes befindlichen Schwelle verbinden lässt, so mag dieser Umstand vielfach zu einer falschen Benrtheilung anerkannt gnter Oberban-Systeme beigetragen haben. Ein weiteres Hinderniss der Entwicklung des eisernen Oberbanes liegt in der Mannichfaltigkeit der Schienenprofile. Jetzt hat sich das insofern gebessert, als die preussische Staatseisenbahn-Verwaltung eine Normalschiene eingeführt hat. Im übrigen dreht sich immer noch der Kampf um die Frage, ob Lang- oder Querswellen-Oberban. Jedes dieser Systeme mit seinen mannichfachen Variationen findet zur Zeit noch eifrige Anhänger. Redner hält trotz der Verbesserungen des Querswellen-Oberbanes den Langswellen-Oberban für richtiger. Der Vorwurf der schwierigen Entwässerung könne nicht in Betracht kommen, da auch der Querswellen-Oberbau in dieser Beziehung große Schwierigkeiten biete. Hinsichtlich der Konstruktion hält Redner den zweitheiligen Oberbau der Kgl. Eisenbahn-Direktion Berlin für gut und nur mit einem einzigen Fehler, einem mangelhaften Schienenstofs, behaftet. Der Stofs, welcher beim Querswellen-Oberban zu ungemehrter Wirkung gelangt, ist beim Langswellen-Oberban weit weniger nachtheilig; immerhin hat derselbe auch hier noch einen ganz erheblichen Einfluss auf die Zerstörung des Oberbaues und des rollenden Materials.

Dem Redner ist es nach eingehenden Versuchen gelungen, in seiner Schwellenschiene ein System zu erfinden, von welchem er Abhilfe nach dieser Richtung hin erhofft. Die Fachleute namentlich in Deutschland können stolz sein auf die Regsamkeit in der Ansbildung der verschiedenen Oberban-Systeme; auch ist nicht zu verkennen, dass die preussische Staatseisenbahn-Verwaltung dieser Regsamkeit ein warmes Interesse entgegen gebracht hat. Zu wünschen wäre nur, dass diese Verwaltung endlich dazu übergehen wollte, dasjenige Oberban-System auszuwählen, welches in Zukunft als Norm gelten soll.

In der an den Vortrag sich knüpfenden Diskussion, an welcher sich außer dem Vortragenden selbst die Hrn. Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rth. Kinel, Oberst Golz, Eisenb.-Baninsp. Claus und Prof. Göring theilnahmen, erkannte man zwar die Vortheile des ganz eisernen Oberbanes an, war aber entgegen dem Hrn. Vortragenden der Ansicht, dass zur Zeit noch zu viele wichtige Fragen ungelöst seien, um schon jetzt ein Oberban-System als Norm adoptiren zu können.

Hr. Ing. Schleifer wurde als einheimisches ordentliches Mitglied in den Verein aufgenommen.

Vermischtes.

Korrektion der Unterweser. Die Bremische Regierung hat beim Bundesrath einen Gesetzentwurf eingebracht, durch welchen dem bremischen Staate das Recht verschafft werden soll, auf der Unterweser eine Schiffsabgabe zu erheben. Die Erträge dieser Abgabe sind dazu bestimmt, für die bekanntlich zu 30 000 000 M. veranschlagten Kosten des Korrekionsprojekts der Unterweser eine Verzinsung und die Amortisation zu sichern. Mit dem Gesetzentwurf zugleich hat Bremen beim Bundesrath die Erklärung abgegeben, dass es bereit sei das Korrekionsprojekt, vorbehaltlich der aus einer technischen Revision desselben sich etwa ergebenden Aenderungen und vorbehaltlich einer zwischen Preussen, Oldenburg und Bremen bezüglich der für die betr. Gebietstheile erforderlichen besonderen Maassnahmen und Einrichtungen — die sich zumeist auf die Aenderungen der Vorfluth-Verhältnisse beziehen — auf eigene Rechnung auszuführen.

Die Höhe der Schiffsabgabe ist zu 1 M. pro Tonne Gnt in Aussicht genommen. Von der Abgabe sollen aber nur getroffen werden die nach den Bremischen Häfen Bremen und Vegesack aufgehenden bzw. die von dort abgehenden Fahrzeuge und auch diese nur insoweit, als es sich um Schiffe handelt, die aus der Korrekion der Unterweser wirklich Nutzen ziehen, d. h. also um Schiffe von größerem Tiefgange als solche, die gegenwärtig bis nach Bremen hinauf gelangen können; hierunter fallen Schiffe bis 2,13 m Tiefgang und 300 cbm Raumgehalt, die demnach von Entrichtung der Abgabe nicht getroffen würden.

Der Bemessung des angegebenen Satzes von 1 M. pro t liegt die Annahme zu Grunde, dass die in Folge der Ausführung des Korrekions-Projekts in Aus- und Eingang zu erwartende Gütermenge von vorn herein etwa 650 000 t pro Jahr betragen und später in jedem Jahre um 50 000 t wächst. Wenn diese Annahme sich als zutreffend erweisen würde, so würde beim Zinsfusse von 4 % die Amortisation des Anlagekapitals in etwa 52 Jahren erreicht sein.

Mit dem Schritt, den der Bremische Staat unternommen, scheint die Ausführung der Weserkorrekion sofort in greifbare Nähe gerückt. Denn die Schwierigkeiten, welche nach Lösung der „Geldfrage“ noch zu ebenen bleiben, sind verhältnissmäßig gering. Theils handelt es sich um die Regelung von Vorfluth-Verhältnissen, theils um zeitweilige Aenderungen in der Ausübung gewisser Hoheits- und Verwaltungs-Rechte in den betroffenen Uferstaaten, theils um mögliche Aenderungen in den technischen Einzelheiten des Projekts. So viel man erfährt, sind Verhandlungen über die erstgedachten Verhältnisse längst einge-

leitet, sogar theilweise schon erledigt; und was die etwaigen Aenderungen in technischer Hinsicht betrifft, so ist das Projekt mit so viel Gründlichkeit und Sachkenntniss bearbeitet, dass für Aenderungen wesentlicher Art kaum Spielraum geblieben ist. Denn Abänderungs-Vorschläge grundstürzender Art, wie sie vor ein paar Jahren in der Oeffentlichkeit aufgetaucht sind, wird jedenfalls keiner von denjenigen Fachmännern zugänglich sein, welche zur Aufgabe einer Revision des Franzius'schen Korrekions-Projekts der Unterweser berufen sind.

Normativ - Bestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber. Die im Verande deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zur Weiterbearbeitung der Frage der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit der Bantechner eingesetzte Kommission hat ihre Arbeit vorläufig beendet und das Ergebniss derselben zu einem in Druck gelegten kurzen Referate zusammen gefasst, auf Grund dessen die nächste Abgeordneten-Versammlung Beschluss zu fassen haben wird.

Die Aenderungen, welche die Kommission an dem ursprünglichen Hamburger Entwurfe vorgenommen, sind nicht gerade einschneidend und liegen im allgemeinen mehr auf dem formalen als auf dem sachlichen Gebiete. Wir behalten uns vor, auf die sachliche Seite des Gegenstandes in einer besonderen Mittheilung zurück zu kommen und begnügen uns für heute damit, zwecks Vorbereitung auf die demnächstigen Verhandlungen in der Abgeordneten-Versammlung die Aufmerksamkeit der Leser auf die Weiterentwicklung der Angelegenheit zu richten. —

Bestrebungen zur Verbesserung des Konkurrenzwesens in Frankreich. Die Frage der öffentlichen Preisbewerbungen bildet seit Jahren ein stehendes Thema auf den Versammlungen der französischen Architekten, ohne dass es denselben bis jetzt gelungen wäre, das Konkurrenzwesen ihres Landes auf jene Höhe zu heben, welche dasselbe seit Erlass der „Grundsätze“ nsw. in Deutschland erreicht und behauptet hat. Als ein Mittel, um den öffentlichen Preis-Bewerbungen ein möglichst günstiges Ergebniss zu sichern und damit dem Verfahren das Vertrauen und die Theilnahme sowohl der Bauherren wie der Architekten zu sichern, hat der vorjährige Kongress französischer Architekten die Einsetzung einer „Kommission für öffentliche Konkurrenzen“ in Aussicht genommen, welche sich mit allen für den guten Erfolg einer Preisbewerbung wichtigen Fragen, der Aufstellung des Programms, der Einsetzung des Preisgerichts, der Benrtheilung, den Preisen nsw. beschäftigen und in dieser Beziehung den Bauherren, welche ihren Rath in Anspruch nehmen

wollen, zuverlässige und unparteiische Auskunft ertheilen soll. In der diesjährigen General-Versammlung der „Société centrale des architectes“ hat die Wahl der Mitglieder für diese Kommission stattgefunden, welche ausser dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und dem 1. Sekretär der Gesellschaft, den Hrn. Questel, Hermant und Wallon, sowie den Hrn. Alphand u. Poulin nicht weniger als 20 gewählte Mitglieder umfasst, unter denen die geachtetsten Namen der gegenwärtigen französischen Architektur sich befinden. Ein vom 8. Mai d. J. erlassener Aufruf der Kommission fordert dazu auf, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen und ihr die nöthige Unterstützung angedeihen zu lassen. — Die Erfolge der Maafsregel, welche bei der strengen Zentralisation Frankreichs allerdings bessere sein könnten, als in Deutschland der Fall sein würde, müssen abgewartet werden. Wir fürchten, dass die Kommission eine allzu große Thätigkeit nicht entfallen dürfte, wenn man nicht auch in Frankreich dazu übergeht, den Verlauf der öffentlichen Preisbewerbungen mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und zum Gegenstande der öffentlichen Erörterung zu machen.

Internationale Ausstellung von Erfindungen 1885 in London. In London und zwar in den alten Ausstellungs-Räumen bei South-Kensington, ist am 4. Mai eine auf die Dauer von etwa 6 Monaten berechnete internationale Ausstellung eröffnet, welche in 31 Klassen u. a. Architektur-, Ingenieur- und Eisenbahnwesen, Motoren und Apparate zur Kraftvertheilung, Schiffbau, hydraulische Maschinen, Pumpen, Krähne, Werkzeug-Maschinen, wissenschaftliche Instrumente, Beleuchtungswesen, Keramik, Aeronautik usw. enthält. Es handelt sich um ein Unternehmen, ähnlich der Frankfurter Patent-Ausstellung vom Jahre 1881; doch ist in Bezug auf das Alter der ausgestellten Neuheiten in London weiter zurück gegriffen worden, als in Frankfurt, indem man alle seit 25 Jahren entstandenen Neuheiten zulässt.

Der „official Agent“ der Ausstellung J. R. Somers Vine, 96 London Wall E. C., versendet so eben einen „Railway-Guide“, der neben einer übersichtlichen Zusammenstellung der Reisegelegenheiten das Wesentliche über die Londoner internationale Ausstellung von Erfindungen enthält und ein gutes Mittel zur ungefähren Orientirung darüber bildet.

Restaurations-Absichten in Nürnberg. Nachdem die von Dr. A. Essenwein geleitete Wiederherstellung der Nürnberger Frauenkirche zu einem so glücklichen Ergebnisse geführt hat, will man auch Hand daran legen, die zweite der beiden städtischen Hauptkirchen, zu St. Sebaldus, in Stand zu setzen. Zur Aufbringung der hierzu erforderlichen auf etwa 800 000 M veranschlagten Kosten hat sich ein eigener Verein gebildet; die Leitung der Arbeiten soll Hrn. Prof. G. Hauberrisser in München unter Mitwirkung des Hrn. Krsbrth. Denzinger in Bayreuth übertragen werden. Auch die Deutschhaus-Kirche, deren weit sichtbare Kuppel schon manchen fremden Architekten dazu verleitet hat, das gegenwärtig unzugängliche, u. W. als Militär-Magazin benutzte Gebäude aufzusuchen, dürfte binnen kurzem ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück gegeben und einem entsprechenden neuen Ausbau unterworfen werden, da sie von Seiten des Erzbischofs von Bamberg für die Zwecke der katholischen Gemeinde erworben worden ist. Die erste der beiden städtischen Hauptkirchen, zu St. Lorenz, ist bekanntlich seiner Zeit durch Heideloff restaurirt worden und befindet sich nach Herstellung einiger mittlerweile eingetretenen Schäden in gutem baulichen Zustande, wenn auch eine spätere Restaurirung in stilistischer Beziehung manches zu ändern finden dürfte.

Antwerpener internationale Ausstellung. Unter dem Titel: „Antwerpen und die Weltausstellung“ ist im Verlage von Albert Goldschmidt in Berlin ein sogen. Führer erschienen, welcher über Gröfse und Einrichtung der Ausstellung, über Reisegelegenheiten, über die einzelnen Aussteller und mancherlei Anderes, was dem Besucher wissenswerth erscheint, Auskunft giebt; auch eine gedrängte Uebersicht der reichen Geschichte der Stadt Antwerpen ist beigelegt.

Dem mit mehreren Plänen und Karten ausgestatteten Hefchen entnehmen wir, dass die Flächengröfse des Ausstellungs-Gebiets 14 ha beträgt, wovon etwa 10 ha überbaut sind; die Länge des Hauptgebäudes ist 600 m, seine Tiefe 25 m bei einer Höhe von 7 m. Das Hauptportal wird von zwei 65 m hohen Thürmen mit Kuppelabschluss flankirt. Die tägliche Besucherzahl soll sich gegenwärtig 10 000 nähern.

Rechtsprechung.

Schadenersatz seitens des Verkäufers eines Hauses aus der polizeiwidrigen Nichtübereinstimmung der faktischen Einrichtung desselben mit dem polizeilich erteilten Baukonsens. — Die polizeiwidrige Nichtübereinstimmung der faktischen Einrichtung eines Hauses mit dem polizeilich erteilten Baukonsens ist ein Mangel, welcher nicht das Haus selbst, sondern nur die Befugnisse oder Lasten des Hauses betrifft. Der Käufer eines solchen Grundstücks, welchen der Verkäufer über diesen Mangel in Unkenntniss gelassen hat, kann daher entsprechend der Bestimmung des § 344, I. 5. Pr. A. L. Rs. innerhalb sechs Monaten nach der von dem Mangel erlangten Kenntniss — auch wenn er diese Kenntniss erst viele Jahre nach dem Kauf erlangt — Ersatz des Schadens verlangen, der ihm durch die von

der Polizeibehörde nunmehr auferlegte Nutzbeschränkung des Hauses entstanden ist. — (Erk. des V. Civilsenats des Reichsgerichts vom 18. Oktober 1884.)

Die Anschaffung von Kalk seitens eines Baumeisters als Handelsgeschäft (Art. 271 Z. 1. H. G. B.). Die Anschaffung von Kalk seitens eines Baumeisters ist auch dann ein absolutes Handelsgeschäft, wenn selbiger nicht einzeln dem Bauherrn verrechnet, sondern erst mit dem fertig gestellten Gebäude übergeben wird; es macht gesetzlich keinen Unterschied, ob die Waare oder die bewegliche Sache in Natur oder nach einer Verarbeitung oder Bearbeitung weiter veräußert wird. — (Erk. des obersten Gerichtshofes in Wien vom 6. August 1884. A. Oesterr. Gerichtsztg. XXI, S. 395.)

Verpflichtung des Maurermeisters zur Lieferung von derartig geeigneten Gerüsten, dass durch deren Besteigen ein Schaden nicht erfolgen kann. Beweislast. — Den Maurermeister trifft die Verpflichtung, das bei den Arbeiten seiner Gesellen unentbehrliche Gerüst in solchem Zustande zu liefern, dass sie durch Besteigen desselben keinen Schaden erleiden. Ereignet sich ein Unfall durch Zusammenbruch des Gerüsts, so trifft nach gemeinem Recht den Maurermeister die Beweislast, dass er in dieser Beziehung ohne Verschulden ist. Trifft ihn kein Verschulden, so hat er für den Unglücksfall nicht einzustehen. — (Erk. des III. Civilsenats des Reichsgerichts vom 10. Januar 1885.)

Polizeiliches Verbot der Fensteranlage nach der Nachbargrenze hin und polizeiliches Einschreiten zur Ausmauerung der an Stelle der Fenster in der Grenzwand angelegten Nischen mit vollem Mauerwerk. — War die Bestimmung des Baukonsenses, dass in der Grenzwand gemäß der Baupolizeiordnung für die Stadt Stettin vom 31. März 1877 nicht angelegt werden dürfen, gerechtfertigt, so stellt sich damit auch der Angriff gegen die polizeiliche Verfügung, welche die Ausmauerung der nur $\frac{1}{2}$ Stein starken Nischen in der Grenzwand des Speichers in Stärke von 1 bezgl. $1\frac{1}{2}$ Stein aufgiebt, als hinfällig dar. Uebrigens findet diese Verfügung auch ihre rechtliche Begründung in § 49 litt. b der gedachten Baupolizeiordnung, welcher bezüglich der „Mauerstärken“ Folgendes vorschreibt: „Rücksichtlich der Mauerstärken wird bestimmt, dass mindestens nachstehende Abmessungen als volles Mauerwerk ohne hohle Zwischenräume zur Anwendung kommen müssen . . . b) bei Grenzständen im Dachgeschoss und 2 Geschosse darunter 1 Stein, in allen übrigen Geschossen $1\frac{1}{2}$ Stein; Blendnischen sind in demselben nicht gestattet.“ Aus diesen Bestimmungen folgt ohne weiteres die Befugnis zu dem polizeilichen Verlangen, dass die in der Grenzwand angebrachten $\frac{1}{2}$ Stein starken Nischen in der verlangten Art — mit vollem Mauerwerk in Stärke 1 bezgl. $1\frac{1}{2}$ Stein ohne hohle Zwischenräume — ausgemauert werden (Erk. des II. Sen. des Preuss. Obergerichts vom 29. Dez. 1884; Pr. Verw.-Bl. VI. S. 181 ff.).

Ermächtigung der Polizeibehörde zur Beseitigung eines bauordnungswidrigen Zustandes. — Wenn wegen einer Zuwiderhandlung gegen § 307 No. 15 des Reichs-Strafgesetzbuchs durch vollstreckbar gewordenen Strafbefehl eine Strafe festgesetzt ist, so kann nicht in einem nachträglichen besondern Verfahren die Polizeibehörde zur Anordnung der Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes ermächtigt werden. — Bayr. Pol. Str. G. B. § 105 Abs. 1 — (Erk. des Ob. Landesger. zu München vom 22. August 1884; Samml. d. Entsch. Bd. III S. 199 ff.)

Erneuerung eines Zaunes aus geschlossenem Holzwerk. Zur Erneuerung eines an einer öffentlichen Strafe oder an einem Orte, wo eine Baulinie in Frage kommt, stehenden Zaunes aus geschlossenem Holzwerke ist, wenn die Erneuerung eine Hauptreparatur bildet, baupolizeiliche Genehmigung einzuholen — § 307 No. 15 R. Str. G. B.; § 6 Abs. 1 Bayr. Verordn. v. 19. September 1881, die allgem. Bauordnung betr. — die Erneuerung von Umfassungen, Tragsäulen und Tragbalken ist nicht blos bei massiven, sondern auch bei nicht massiven Bauten als Hauptreparatur anzusehen — § 7 No. 3 Bayr. Verordn. v. 19. Sept. 1881, die allgem. Bauordn. betr. — (Erk. d. Ob. Landesger. zu München v. 14. Okt. 1884; Samml. d. Entsch. Bd. III S. 226 ff.)

Versagung der Bauerlaubniss auf Grund des § 11 des Preussischen Strafsen- u. Bauflucht-Gesetzes vom 2. Juli 1875. — Der Grundgedanke, das Prinzip des Gesetzes, findet sich nicht erst im § 11, sondern schon im § 1 ausgesprochen, nämlich dahin, dass die Strafsenfluchtlinien regelmässig zugleich die Baufluchtlinien bilden — „d. h. die Grenzen, über welche hinaus die Bebauung ausgeschlossen ist.“ Durch die Vorschrift im § 11 hat in Beziehung auf die rechtliche Wirkung der Fluchtlinien nicht etwas Geringeres oder weniger weit Reichendes festgesetzt werden sollen, als was § 1 bestimmt; vielmehr besagt jene Vorschrift im Zusammenhange mit den ihr voraus gehenden Bestimmungen, deren Abschluss sie bildet, zunächst und im wesentlichen nur noch, dass von dem Tage ab, an welchem die im § 8 vorgeschriebene Offenlegung des Planes beginnt, der Grundeigentümer sich die Versagung der Erlaubniss, Neubauten, Um- und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus vorzunehmen, gefallen lassen muss. Die Polizeibehörde hat daher kraft ihrer allgemeinen Aufgabe nach dem bezeichneten Zeitpunkt allen Neubauten, Um- und Ausbauten über die Fluchtlinie hinaus entgegen zu treten. — (Erk. des II. Sen. des Pr. Ob.-Verw.-Gerichts vom 29. Oktober 1883; Preuss. Verwalt.-Blatt Jahrg. V. S. 168.)

Konkurrenzen.

Preis Ausschreiben für Entwürfe zur Bebauung mehrerer an der König-Johann-Str. zu Dresden gelegenen Bauflächen. Obgleich für die Arbeit der Bewerber kaum noch ein Monat zur Verfügung steht, wollen wir doch nicht verfehlen, noch einmal auf das bereits in No. 42 erwähnte Preis Ausschreiben der Dresdener Baubank zurück zu kommen und dasselbe der Beachtung der Fachgenossen dringend zu empfehlen. Die Aufgabe gehört zu den schwierigsten, aber demzufolge auch interessantesten, die in dieser Art überhaupt gestellt werden können und fordert in ihrer Vereinigung praktischer und ästhetischer Momente die ganze Kraft eines erfahrenen und gereiften Architekten heraus. Sie betrifft die Bebauung des östlichen Theils der neuen König-Johann-Str. (m. vergl. S. 220) zwischen Moritzstr. und Pirnaischen Platz, wo 4 neue Bauflächen von zum Theil sehr unregelmäßiger Grundform entstanden sind. Ihren eigenartigen Reiz aber erhält sie dadurch, dass in diesem Theile das Hinterland des Landhauses so weit angeschnitten wird, dass es unthunlich ist, das Grundstück desselben nach der neuen Strafe durch Bauten abzuschließen. Dasselbe soll hierauf eine Länge von 46^m mit einem monumentalen Gitter geöffnet werden, durch welches man einen Blick auf die (schiefe zur Strafe liegende) Hinterfront des Landhauses gewinnt und es wird verlangt, dass die beiden angrenzenden Neubauten (denen die kgl. sächsische Regierung in sehr entgegenkommender Weise das Lichtrecht nach dem Hofe und Garten des Landhauses gewährt hat) mit diesem sowie mit den entsprechend zu dekorirenden nachbarlichen Grenzmauern ein möglichst harmonisches, architektonisches Ganze bilde. Man darf auf die Lösungen, welche in dieser Beziehung einlaufen werden, mit Recht sehr gespannt sein. — Das Preisgericht ist aus 4 Architekten (Oberlandbmstr. Canzler, Stadtrth. Friedrich, Bmstr. Eberhard und Direktor Adam) sowie 2 Kaufleuten zusammen gesetzt; zur Vertheilung gelangen 3 Preise von 3000, 1500 und 1500 *M.*, während es in Aussicht genommen ist, gegebenen Falls noch einige andere Arbeiten zum Preise von je 750 *M.* anzukaufen.

Ein Preis Ausschreiben für Entwürfe zu einem Gebäude der Kunstgewerbe- und Baugewerkschule in Leipzig, das vorübergehend auch der dortigen Amtshauptmannschaft Unterkunft gewähren soll, ist soeben von der Kgl. Sächsischen Regierung erlassen. Die Entwürfe sind bis zum 30. September d. J. einzuliefern; als Preise sind die Beträge von 3000, 2000 und 1000 *M.* — als Preisrichter die Hrn. Brth. Prof. Heyn, Brth. Prof. Lipsius und Brth. Wanckel zu Dresden in Aussicht genommen.

Eine außerordentliche Preis Aufgabe des Architekten-Vereins in Berlin, für welche die Lösungen bis zum 22. August d. J. einzusenden sind, betrifft den Entwurf eines Rathhauses für die Stadt Nauen. Von der letzteren ist eine Summe von 900 *M.* zur Verfügung gestellt worden, welche zu 2, bezw. 3 Preisen Verwendung finden soll.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Börse für Amsterdam. Die Entscheidung der engeren Konkurrenz unter den 5 als Sieger aus der ersten Preisbewerbung hervorgegangenen Architekten hat am 3. d. M. stattgefunden. Indem die Preisrichter es ausdrücklich abgelehnt haben, die Kostenfrage in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen und derselben Einfluss auf ihr Urtheil zu gestatten, haben sie sich damit begnügt den künstlerischen und praktischen Werth der Entwürfe zu prüfen und darnach eine Rangordnung der letzteren aufzustellen. Die 1. Stelle ist demnach dem Entwurf mit dem Motto „F“ zugewiesen, der nach einer uns zugegangenen Mittheilung von dem belgischen Architekten Geef, nach anderen Nachrichten von dem französischen Architekten Cordonnier verfasst sein soll. Es wird in dem Bericht der Preisrichter ausdrücklich erwähnt, dass hierbei vorzugsweise die Gesamt-Anordnung und der künstlerische Werth der Arbeit berücksichtigt worden sei, während in praktischer Beziehung der von ihnen an die 2. Stelle verwiesene Entwurf mit dem Motto „In hoc signo floresco“ den Vorzug verdient, der von dem niederl. Architekten Groll in Gemeinschaft mit dem Wiener Architekten Ohmann verfasst ist. Die 3. Stelle hat der Entwurf „La bourse ou la vie“ von Arch. J. Vollmer in Berlin, die 4. Stelle die Arbeit: „Mercaturae“ von den Architekten Sanders & Berlage in Amsterdam, die 5. Stelle der Entwurf Ammerack erhalten, dessen Verfasser bis jetzt noch nicht namhaft gemacht sind.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zur Wiederherstellung des Aachener Rathhauses ist am 10. Juni dahin entschieden worden, dass unter den 13 eingegangenen Entwürfen derjenige von Reg.-Bmstr. Georg Frentzen in Aachen den 1. Preis von 4000 *M.* und derjenige von Prof. Hugo Schneider in Kassel den 2. Preis von 2500 *M.* erhalten hat. Der Ankauf anderer Arbeiten ist in Aussicht genommen. Die Ausstellung sämtlicher Arbeiten findet vom 13. bis einschl. 23. d. M. im Gemeinderaths-Saal des Rathhauses statt. Nähere Mittheilungen über das Ergebniss der interessanten Preisbewerbung hoffen wir binnen kurzem bringen zu können.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Krieger- und Sieges-Denkmal in Neuwied (S. 116 d. Bl.) haben die

Modelle der Bildhauer Eckhardt I zu Frankfurt a. M. und Deutschmann in Erfurt die ausgesetzten Preise erhalten. Den Entwürfen mit dem Motto „Patria“ und „Ehrenschild“ ist eine lobende Anerkennung zu Theil geworden.

Die öffentliche Ausstellung der Konkurrenz-Entwürfe zum Rathhause in Oldenburg im Augusteum daselbst, welche am 2. d. M. begonnen hat, dauert noch bis zum 19. d. M. an.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernann: a) zu Regierungs-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Eugen Lehmann aus Wittenberg, Joh. Voigt aus Delmenhorst i. Oldenburg, Theod. Starke aus Bernburg, Gust. Waechter aus Gynserode, Kr. Frankenhäuser u. Rob. v. Zabiensky aus Allenstein i. Ostpr.; b) zu Reg.-Bfhrn.: die Kand. d. Baukunst Karl Riebensahm aus Wehlau i. Ostpr., Richard Gläser aus Wilhelmsau b. Letschin, Karl Wollner aus Gleiwitz i. Oberschl., Paul Gyssling aus Dzubien, Kr. Johannsburg u. Wilhelm Schliebs aus Breslau.

Brief- und Fragekasten.

Zur Beantwortung der in No. 46 unter 1 u. 2 gestellten nicht uninteressanten Fragen bemerke ich Folgendes:

Der Leipziger Stadtrath hatte mittels Bekanntm. v. 16. März 1871 die Lüftung der Gräfte gefordert und zwar durch ein unmittelbar an der anstoßenden Mauer anzulehnendes, dieselbe überragendes Ventilationsrohr; — durch Verord. des Minist. des Innern v. 22. Mai 1882 hingegen werden Gräfte nur unter der Bedingung ihres dichten Verschlusses, unter Ausschluss aller Luftlöcher gestattet, außerdem wird die Ueberfüllung mit 0,5^m dicker Erdschicht empfohlen.

Leipzig, 10. Juni 1885.

Bau-Kommissar O. Gruner.

Hrn. K. in Tübingen. Ueber das Schicksal des Hamburger Entwurfs zu Normativ-Bestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber auf der vorjährigen Abgeordneten-Versammlung des Verbandes wollen sie freundlichst auf S. 414 Jahrgang 84 uns. Bl. sowie die Notiz in heutiger No. u. Bl. nachlesen. Im Buchhandel sind u. W. Sonder-Abzüge des Entwurfs nicht erschienen; es ist jedoch möglich, dass Sie einen solchen auf Ansuchen von dem Vorstände des Hamburger Vereins noch erhalten könnten.

Hrn. H. in A. Die gothische Baukunst hat in Budapest einzig in Hr. Prof. Emerich Steindl einen Vertreter: Beschäftigung für einen Architekten gothischer Schule würde sich also voraussichtlich nur durch die Vermittelung des genannten Herrn dort gewinnen lassen; in anderen ungarischen Städten wäre eine solche auch vielleicht durch Hr. Ob.-Brth. Prof. Fr. Schmidt in Wien, der im Lande vielfach Kirchenbauten auszuführen hat, zu erlangen. Dass ein mit den Verhältnissen nicht vertrauter und der ungarischen Sprache unkundiger deutscher Architekt eine Stellung als Lehrer am Budapester Polytechnikum finden könnte, halten wir für ausgeschlossen.

Hrn. C. V. Krakau. U. W. sind auf keiner deutschen Kunstgewerbeschule besondere, dem Bedürfniss von Kunstschlossern entsprechende Kurse eingerichtet, sondern es bleibt den bezgl. Lehrern überlassen, ihren Unterricht ebenso der Individualität wie den Erfordernissen der einzelnen Schüler anzupassen. Eine allgemeinere künstlerische Schulung, die sich nicht bloß in den Grenzen eines bestimmten kunstgewerblichen Zweiges bewegt, wird natürlich überall angestrebt. — Unter diesen Umständen ist es schwer, Ihnen zur Wahl einer bestimmten Schule zu rathen. Da es jedoch für die Entwicklung eines angehenden Kunstgewerkes nicht allein auf das ankommt, was er unmittelbar vom Lehrer lernt, sondern ebenso sehr auf die Anregung, die er nebenher durch die zu seiner Kenntniss gelangenden Arbeiten der gleichzeitigen Praxis erhält, so würden wir Ihnen in erster Linie doch empfehlen, Ihren Sohn nach Berlin zu schicken, wo z. Z. die Verwendung künstlerisch gestalteter Eisenarbeiten die größte Ausdehnung erlangt hat und wo Gelegenheit vorhanden ist, in die Werkstatt einer größern Anzahl trefflicher Meister einen Einblick zu thun.

Hrn. T. in Cassel. Dass die Entscheidung mecklenburgischer Preisbewerbungen sich außergewöhnlich verzögert, scheint zu den berechtigten Eigenthümlichkeiten des Landes zu gehören. Uebrigens irren Sie in der Annahme, dass das Ausschreiben des Schweriner Kunstgewerbe-Vereins in Bezug auf Entwürfe zu einer Wohnungseinrichtung durch die Deutsche Bauzeitung erlassen worden sei. Wir haben lediglich eine Notiz darüber nach anderer Quelle gebracht und es ist demnach keineswegs ausgeschlossen, dass bereits anderwärts eine bisher nicht zu unserer Kenntniss gelangte Anzeige über das Ergebniss der Konkurrenz erfolgt ist.

Hrn. W. in B. Derartige Fragen werden vor Gericht meistens auf Grund sachverständiger Aussagen über das „ortsübliche“ Verfahren entschieden. In Berlin und wohl in den meisten deutschen Städten gilt bei monatlicher Gehaltszahlung eine Kündigung von der einen oder anderen Seite nur als statthaft, wenn sie spätestens 1/2 Monat vor der nächsten fälligen Gehaltszahlung erfolgt.

Inhalt: Mittheilungen über den Bau der gallischen Transversalbahn. — Der preisgekrönte Entwurf für das Rathhaus in Oldenburg. — Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs. — Das städtische Wasserwerk in Bremerhafen. — Vermischtes: Vollendung der neuen Rheinbrücke bei Mainz. — Leistung von Grundwehren. — Prüfungs-Station

für hydrometrische Instrumente. — Festigkeits- und Wetterbeständigkeit der Saargemünder Fliesen. — Carbolineum Avenarius. — Transportweiten des Sandes als Straßenaushaumatmaterial. — Kuppel der Sternwarte zu Nizza. — Technische Hochschule zu Berlin. — Rechtsprechung. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Mittheilungen über den Bau der galizischen Transversalbahn.

II. Die Wasserstations-Anlagen.

Die Wasserstationen sind sämmtlich noch nach einem älteren Muster angelegt und bieten außer der Herstellung der Brunnen nichts besonders Erwähnenswerthes.

Auf einem quadratisch ausgeführten Unterbau von 80 cm starken Mauern liegt das zylindrisch mit hängendem Boden gestaltete Reservoir, 56 cbm Wasser haltend. Das Reservoir ist von einem Fachwerksbau umgeben, der auf

zwei Kränzen ist mit Quadern oder Ziegelsteinen trocken ausgemauert, die Rückwand der Trommel mit schmalen, 10—12 cm breiten Brettern beschlagen, welche fingerbreite Zwischenräume haben, damit das Wasser ungehindert durchdringen kann. Dieselben sind an beiden Kränzen noch mit einem Blechring befestigt.


Die Holzeinfassung an der hinteren Seite dient dazu, dass die Trommel beim Abteufen glatt hinab geht. Der untere Bohlenkranz hat eine Winkeleisen-Armatur zum Vorschneiden in dem abzuteufenden Boden. Die ganze Trommel wird durch lange Schrauben zusammen gehalten.

Das Absenken des Brunnens mit dieser Trommel geschieht nun auf folgende Weise:

Die oberen Bodenlagen werden, so weit es die Wasserverhältnisse gestatten, auf 2—2,5^m Tiefe ausgehoben; dann wird die fertig zusammen gestellte Trommel in die Baugrube gebracht und mit Quadern ausgemauert. Bei der Ausmauerung ist darauf zu sehen, dass die betr. Quader seitliche Ausklinkungen erhalten, um die langen Schrauben durchziehen zu können und um außerdem einen richtigen Verband zu erhalten. Nachdem die Ausmauerung erfolgt ist, werden die Schrauben scharf angezogen und wird mit der Weitermauerung auf den Kranz begonnen.

Bei dem Durchmesser von 3 m können zum Abteufen 4 Mann zum bequemen Arbeiten angestellt werden. Auf der einen Seite wird ein Haspel angebracht, um die gewonnenen Bodenmassen zu heben und auf der andern Seite eine Pumpe.

Diese letztere muss aber nach der Mitte zu gestellt werden, weil um den Sauger herum immer vertieft werden muss und sobald dies in der Nähe der Trommelwand geschieht, sich die Trommel ungleichmäfsig setzt. Ueberhaupt muss strengstens darauf Bedacht genommen werden, dass der Boden gleichmäfsig unter dem untern Rahmen heraus genommen wird, damit das Sinken der Trommel auf dem ganzen Umfange gleichmäfsig erfolge. Das Abteufen mit der Trommel wird in Oesterreich-Ungarn fast überall, wo gleichmäfsiges Gebirge vor-



einem Abschlussgesims des Unterbaues ruht und zwar speziell auf den, im Gesims liegenden und etwas weiter ausladenden Quadern an den Ecken und in der Mitte. Das Reservoir ruht direkt auf gusseisernen Trägern, welche zusammen einen Rahmen bilden.

Der Fachwerksbau ist von außen verschalt und innen mit Ziegeln ausgemauert; die Innenwandfläche ist abgeputzt. Das Dach hat eine Innen-Verschalung, um den Raum zwischen dieser und der Dachschalung mit einem schlechten Wärmeleiter ausfüllen zu können. Die im Gebäude aufgestellte Dampfmaschine bewegt mit einer Uebersetzung von 1 : 5 die rechtwinkelig zur Seite stehende aus dem Gebäude hinaus reichende Triebwelle für die im Brunnenschacht aufgestellte Pumpe. Letzterer steht 6^m vom Gebäude entfernt.

Die Herstellung des Brunnens ist bemerkenswerth. Die dabei verwendete Brunnentrommel besteht aus 2 Holzkränzen aus doppelten Bohlenstücken zusammen gesetzt, welche 1,9 m von einander entfernt stehen. Das Intervall zwischen den

handen ist, angewendet und hat sich vorzüglich bewährt.

Bei Schotter und Sandboden kann die Trommel täglich um 60—80 cm gesenkt werden, was bei dem äußeren Durchmesser des ganzen Brunnen-Mauerwerks von 4,4 m eine außerordentliche Leistung ist.

Bei der Herstellung des Brunnens der Station Zagorzany wurden im Schotter 60 cm täglich geleistet; dabei waren 20 cm Wasserzufluss in der Stunde zu bewältigen. Das Wasser wurde hierbei Anfangs durch einen Pulsometer gehoben; allein sobald die Hubhöhe mehr als 5 m erreichte, ward der Effekt des

Apparates sehr gering. Es wurde deshalb eine Zentrifugalpumpe beschafft, welche die Arbeit ohne Störung leistete. Der Brunnen wurde so lange vertieft, bis ein ständiger Wasserstand von 1,3 m und ein ständiger Zufluss von 15—20 cbm i. d. Stunde konstatiert werden konnte.

Das Abteufen mit der fertig ausgemauerten Brunnentrommel hat folgende großen Vortheile:

1. Da der untere Theil eines Brunnens, um das Wasser zu sammeln, immer trocken auszumauern sein wird, so bildet die mit Quadern ausgemauerte Trommel einen stabilen Sauger, der bei druckhaftem Gebirge nicht leicht Deformationen unterworfen ist.

2. Als massiver Körper bildet derselbe ein solides Fundament für den aufzumauernden Brunnenschacht bis zu Tage.

Die rd. 2 m hohe stabile gemauerte Röhre dient als Führung für das regelrechte nach dem Loth fortschreitende Abteufen und erleichtert das Nachsinken des oberen Mauertheils.

Diesen großen Vortheilen steht nur in besonderen Fällen

ein einziger Nachtheil gegenüber, nämlich, sobald die Bodenverhältnisse wechselnd sind. Kommen z. B. auf einer Seite große Steine vor oder Partien von festem Thon, so ist es sehr leicht geschehen, dass sich die Trommel eckt, d. h. sie geht auf der einen Seite mehr herab als auf der anderen und stellt sich schief. Einmal in diese Lage gekommen, hält es sehr schwer, die Trommel wieder zu richten und eine Deformation des auflagernden Mauerwerks ist unausbleiblich, wie solche Beispiele an vielen Orten vorgekommen sind.

Ueber dem höchsten Wasserstand werden die eisernen Pumpenträger eingemauert und der ganze Brunnen durch einen Holzboden, welcher auf einer Auskragung des Schachtmauerwerks ruht, abgedeckt.

Eine Steigeleiter führt bis zu diesem Boden, eingemauerte Steigeeisen reichen bis zum Tiefsten des Brunnens hinab. Das Mauerwerk ist ungefähr 60 cm höher als das Terrain herauf geführt und mit einem Erdkegel umgeben. Der ganze Brunnen ist oben mit einem Holzbelag abgedeckt.

Der preisgekrönte Entwurf für das Rathhaus in Oldenburg.

Hierzu die Abbildungen auf S. 297.


Bei der vor kurzem zur Entscheidung gelangten Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Rathhause in Oldenburg (man vergl. S. 80, 84 u. 268 d. Bl.), an welcher sich nicht weniger als 76 Architekten betheiligt hatten, galt es bekanntlich in erster Linie, eine Grundriss-Anordnung für einen Bauplatz von dreieckiger Form und verhältnismäßig geringen Abmessungen zu finden. Die Aufgabe war so schwierig und interessant, dass es den Lesern der Deutschen Bauzeitung gewiss willkommen sein wird, die Arbeit kennen zu lernen, in welcher dieselbe nach dem einhelligen Urtheile der Preisrichter am besten und glücklichsten gelöst worden ist.

Die Verfasser des Entwurfs, von Holst & Zaar in Berlin, haben auf den Versuch verzichtet, der knappen Baufläche einen inneren Hof, der für ein öffentliches Gebäude dieser Art auch keine unbedingte Nothwendigkeit ist, abzugewinnen und dieselbe — unter entsprechender Abschrägung der spitzwinkligen Ecken — in vollem Umfange bebaut. Es ergab sich als eine nahe liegende Anordnung, dass die Haupträume an die beiden kürzeren, den rechten Winkel des Dreiecks einschließenden Seiten des Hauses verlegt wurden, weil ihnen so — bis auf die Eckräume — eine regelmäßige, rechteckige Gestalt verliehen werden konnte; letztere haben die für den praktischen Gebrauch gleichfalls sehr geeignete Form eines Fünfecks mit 3 rechten Winkeln erhalten. In dem dreieckigen Theile, der hiernach von der Baufläche übrig blieb, sind die Haupttreppe mit der Flurhalle, die Nebentreppe, die Aborte und die verlangten kleinen Nebenräume in einer so geschickten Weise untergebracht, dass die ganze

Anlage in keiner Weise den Eindruck des Gesuchten oder Gezwungenen macht, sondern die Lösung als eine durchaus selbstverständliche und natürliche erscheint. Nur jene kleineren, größtentheils zur Aufbewahrung gefundener Sachen, als Arrestlokal für polizeilich Verhaftete usw. bestimmten Nebenräume sind dreieckig gestaltet; im übrigen wird Niemandem, der im Inneren des Hauses verkehrt, die ungünstige Grundform derselben auffällig werden.

Nicht minder glücklich ist die Anordnung und Vertheilung der Räume den Bedürfnissen der praktischen Benutzung angepasst. Neben dem in der Axe der längeren Front an der Marktstraße gelegenen Haupt-Eingange sind noch 4 Nebeneingänge angelegt, von denen ein auf derselben Seite angeordneter unmittelbar zum Standesamt und der Eingang an der Ecke des Markts und der Marktstraße zum Rathskeller führen, während der Eingang vom Markt hauptsächlich dem Verkehr des Polizei-Amtes vorbehalten ist. Das ganze Kellergeschoss ist bis auf die zur Aufbewahrung von Brennmaterial bestimmten, unter den Treppen liegenden Räume für die Zwecke einer ebenso behaglich wie ansehnlich gestalteten Restauration bestimmt. Im Erdgeschoss befindet sich außer dem Standesamt und dem Polizei-Amt noch die Stadtkämmerei; es sind also hier sämtliche Räume vereinigt, zu welchen ein besonders starker Verkehr des Publikums stattfindet. In den oberen beiden Geschossen endlich sind die Amtszimmer des Oberbürgermeisters und der Raths-Mitglieder, sowie der Saal und die Kommissionszimmer für die Stadtvertretung untergebracht.

Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs.*

n der Mitte zwischen Malerei und Plastik, zwischen ebenflächiger und voll runder Abbildung steht das Relief, die halb erhabene Abbildung. Doch wurde diese Kunstart seither allgemein noch der Plastik zugerechnet, wenn man auch von malerischer Auffassung und Behandlung gewisser Reliefs sprach. Erst die Forschungen, die sich an die zwei Friese des pergamenischen Altarbaus knüpften, haben es zum Bewusstsein gebracht, dass bezüglich der Definition des Begriffes des Malerischen im Relief noch eine Lücke vorhanden, dass es noch nicht unternommen worden ist, für die Malerei und die ihr verwandte Reliefskulptur die Grenzen so scharf zu ziehen, wie es für die Dichtkunst und die bildende Kunst durch Lessing geschehen ist.

Freilich erhob sich sofort die Gegenfrage, ob solche Grenzen überhaupt existieren? Während man gewohnt war, die Hinneigung zu malerischer Auffassung in der antiken Skulptur als ein Zeichen des Verfalls zu betrachten, wurde andererseits darauf hingewiesen, dass gerade in der besten Zeit der hellenischen Kunst Malerei und Plastik vollkommen Hand in Hand gingen, dass Malerei und Relief einen gemeinsamen Ursprung haben, nämlich die Konturen-Zeichnung mittels Einritzens der Konturen-Linien in die glatte Steinfläche, dass von dieser frühesten Zeit bis zur vollkommensten Ausbildung des Reliefstils das griechische Relief stets bemalt gewesen und dass man demgemäß ebenso gut von einer reliefmäßigen Auffassung der antiken Malerei wie von einer malerischen Behandlung des Reliefs sprechen könne.

Die eigenthümliche Schwierigkeit der Frage scheint darin zu liegen, dass wir gewohnt sind, das charakteristische Merkzeichen

der Malerei in der Farbe zu erblicken, welche der Plastik versagt sein sollte. Bis in die neueste Zeit galt es als fest stehendes Dogma, dass es dem Wesen der auf Darstellung der abstrakten Gestalt angewiesenen Plastik widerspreche, auch Farbe zu geben, dass die Plastik solcher Abstraktion bedürfe, um der Phantasie noch Raum für ihre ergänzende Thätigkeit zu lassen, und was dergleichen Gründe mehr sind. Als man beim Wiedererwachen der Kunst in der Renaissancezeit auf die antiken Bildwerke als mustergiltige Vorbilder für die Plastik zurück griff, waren deren Farben längst verblasst; man adoptirte auch die Farblosigkeit als mustergiltig und fand natürlich auch Gründe für die Nothwendigkeit derselben. So gewöhnte sich der Kunstgeschmack an die Farblosigkeit. Die Kunst-Gewöhnung aber ist einer der wichtigsten Faktoren in der Kunst-Wirkung.

Heute denken wir anders über die Frage der farbigen Skulptur. Wir wissen, dass die griechische Plastik fast allgemein sich der Farbe bedient hat, dass ein Praxiteles auf die Bemalung seiner Statuen den allergrößten Werth legte. Man hat die Spuren von Farbenresten am Hermes von Olympia —, man hat sie am Gigantenfries von Pergamon nachgewiesen. Eine gewisse Vorstellung von der Wirkung der polychromen Skulpturen der Alten ist uns durch die Terrakotten von Tanagra gegeben. Und seitdem wir uns mit Liebe der Kunst unserer Väter zuwenden, finden wir zu unserm Erstaunen, dass die bemalten Skulpturen der mittelalterlichen Kunst zum Theil keineswegs das geringste Urtheil verdienen, das wir in unserer Voreingenommenheit gegen die Farbe noch vor kurzem über dieselben zu fällen geneigt waren. Niemand, der z. B. die herrlichen Bildwerke an den Hohenzollern-Gräbern in der Klosterkirche Heilsbrunn gesehen hat, wird sich der ästhetischen Wirkung derselben haben entziehen können.

Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass uns die nächste Zeit die Farbenfreudigkeit der Antike und der mittelalterlichen Kunst in der Skulptur wieder bringen wird, dass wir uns bald auch in der plastischen Verbildlichung über die anmuthigste Frauengestalt

* Rede des Rectors Geh. Reg.-Rath Hauck, gehalten bei der Feier des Geburtstags Sr. Majestät des Kaisers in der Aula der Technischen Hochschule zu Berlin am 21. März 1885.

Die Façade, welche für eine den örtlichen Verhältnissen und der künstlerischen Ueberlieferung des nordwestdeutschen Tieflandes entsprechende Ausführung im Rohziegelbau mit Werkstein-Details berechnet ist und mit Rücksicht auf die benachbarte Kirche in einfachen mittelalterlichen Formen sich hält, bringt die innere Eintheilung des Hauses, sowie die Bestimmung desselben in trefflicher Weise zum Ausdruck und verspricht bei einem verhältnissmäßig sehr geringen Aufwande dekorativer Mittel ein malerisch bewegtes Bild zu liefern. Die Erscheinung der Hauptfront an der Marktstrasse ist in unserem Holzschnitte dargestellt. In der nach dem Markt gerichteten kürzeren Front wird dem Eckthurm durch den höher geführten mit steilem Haubendach abgeschlossenen Aufbau des Sitzungssaales, der in einem Dacherker die Rathausuhr trägt, das Gleichgewicht gehalten; die dritte nach einer

schmalen Nebenstrasse gerichtete Front ist am schlichtesten gestaltet. Im Innern sind der Keller, die Treppe, die Flurhallen des Erdgeschosses und des obersten Geschosses, sowie der kapellenartig gestaltete Saal des Ständesaales auf Wölbung angelegt, während der Sitzungssaal, das mit einem Erker und einem Balkon ausgestattete Zimmer des Oberbürgermeisters und die mittleren Flurhallen echte Holzdecken erhalten sollen.

Der ganze Entwurf spricht so an, dass das Urtheil der Preisrichter, welche ihm nicht nur den ersten Preis ertheilten, sondern ihn auch einstimmig zur Ausführung empfohlen haben, als ein sehr gerechtfertigtes erscheint. Hoffentlich wird jener Empfehlung entsprochen werden und das Rathhaus zu Oldenburg in der hier dargestellten Gestalt bald zur Ausführung gelangen.

Das städtische Wasserwerk in Bremerhafen.

In diesen Tagen erfolgt die Inbetriebsetzung des neuen Bremerhafener Wasserwerkes, einer Anlage, welche bestimmt ist, den bisher bestehenden großen Mängeln in den Versorgung der Stadt ein Ende zu machen.

Bremerhafen ward bisher aus 2 im Privatbesitz befindlichen relativ kleinen Werken mit Wasser versorgt, theils unzulänglich, theils zu hohen Preisen, dass eine Ausdehnung der Versorgung auf die ganze Bewohnerschaft der Stadt sich verbot.

Nachdem im Sommer 1883 die mit den Besitzern der beiden Privat-Wasserleitungen gepflogenen Verhandlungen, ihre Werke zu verbessern und auszubauen und die Wasserpreise angemessen zu normiren, resultatlos geblieben waren, erfolgte am 4. September desselben Jahres seitens der Stadtverordneten die Bewilligung der vom Stadtrathe beantragten Mittel zu den Vorarbeiten und zur Aufstellung eines Projektes für ein neu zu erbauendes, städtisches Wasserwerk.

Vorarbeiten und Projekt wurden dem Zivil-Ingenieur Walter Pfeffer in Halle a. S. zur unverzüglichen Inangriffnahme übertragen. Die Vorarbeiten wurden von demselben bis zum November durchgeführt und abgeschlossen, der darauf basirte Entwurf im Februar 1884 vorgelegt. Im März erfolgte die Genehmigung zur Ausführung dieses Entwurfs, mit welcher Pfeffer ebenfalls betraut wurde.

Der Wunsch der Stadt, das zur Versorgung derselben nöthige Wasser in möglichster Nähe aufzufinden, ging nicht in Erfüllung und bei den fortgesetzten hydrologischen und Boden-Untersuchungen entfernte man sich immer weiter von Bremerhafen, bis man endlich auf dem nördlich von Langen gelegenen Terrain auf ein Wasser traf, welches nach chemischer und mikroskopischer Untersuchung alle die physikalischen und chemischen Eigenschaften besitzt, welche von einem Wasser verlangt werden müssen, das zum Genuß und zum allseitigen Gebrauche einer großen Bevölkerung ausschliesslich und dauernd dienen soll. Das Wasser ist Grundwasser, welches sich in feinem, weissen Sande bewegt, der in grosser Mächtigkeit unter einer 7 bis 9 m starken, schützenden Decke von Lehm- und Thonschichten sich findet. Dieses Grundwasser entstammt dem Terrain, welches sich von Langen aus

nordöstlich in der Richtung auf Cuxhaven hinzieht und ein grosses Niederschlagsgebiet bildet. Bei dem Durchbohren der undurchlässigen Lehmschichten trat das Grundwasser aus dem weissen Sande mit natürlichem Drucke in die Bohrlöcher ein. Dieser Druck ist kräftig genug, um an den, dem Terrain nach, tiefer gelegenen Stellen, bei Durchbohrung der Lehmschichten das Wasser mit einem Ueberdruck aus dem Bohrloche frei ausfliessen zu lassen; es liegen daher hydrologische Verhältnisse vor, wie sie bei den sogen. artesischen Brunnen vorkommen.

Um das Wasser gewinnen und verwerten zu können, wurde es nöthig, die undurchlässigen Schichten mit gemauerten Brunnen-schächten zu durchfahren und letztere auf gewisse Tiefen in den feinen, Wasser führenden Sand einzusenken. Es war dabei die gewöhnliche Konstruktion weiter Brunnen mit durchlässiger Fassung nicht anwendbar, weil der zum Theil weisse mehrlartige Sand durch die Oeffnungen des Brunnenmauerwerks mitgerissen worden wäre. Um dies zu vermeiden, ist das Mauerwerk der 4 zunächst angeführten Brunnen mit dichter Wandung in Ziegelsteinen und Zement ausgeführt. In die Sohle der Brunnen wurde ein schmiedeeisernes, gut verzinnetes, mit zahlreichen Löchern versehenes sog. Filterrohr mit Gazeumhüllung gesenkt. Die Filterrohre reichen, von der Sohle des Brunnen aus, noch 8 m in die Sandschichten hinab und bieten bei einer lichten Weite von 65 cm dem Wasser eine durchlässige Eintrittsfläche von 16,32 qm für jeden Brunnen. Drei solcher Brunnen mit einer durchschnittlichen Gesamtwassertiefe von 14,56 m haben im gemauerten Theile eine Weite von 2,50 m; ein vierter mit einer Gesamtwassertiefe von 18 m ist 3,10 m weit und dient gleichzeitig als Sammelbrunnen. Aus ihm, der dem Maschinengebäude der Pumpstation zunächst liegt, entnehmen die Dampfmaschinen das Wasser, um dasselbe der Stadt zuzudrücken. Das Wasser der drei erstgenannten Brunnen, deren weit gelegenster rd. 400 m vom Sammelbrunnen entfernt ist, wird durch Rohrleitungen dem Sammelbrunnen zugeführt. Das kann nun geschehen, einmal durch direktes Ansaugen mittels der Dampfmaschine, das andere mal dadurch, dass die Rohrleitungen als Heber wirken. Durch einfaches Abstellen gewisser Absperr-schieber, welche alle in einem Häuschen über dem Sammel-

darum nur um so mehr werden freuen dürfen, weil sie Rosen auf den Wangen und Purpur auf den Lippen hat.

Nicht als ob nun plötzlich nichts Besseres gethan werden könnte als über Hals und Kopf alle Statuen zu bemalen. Nein! Die farblose Plastik wird vielmehr neben der farbigen nach wie vor ihre volle Berechtigung behalten, ganz in derselben Weise, wie die farblose Grau-in-Grau-Malerei (Photographie, Kupferstich, Radirung, Holzschnitt, Lithographie, Stahlstich, Kreide- und Bleistiftzeichnung usw.) neben der farbigen Malerei ihre volle Berechtigung hat. In der That verhält sich diese Grau-in-Grau-Malerei zur Farbenmalerei genau ebenso, wie die farblose Skulptur zur farbigen Skulptur.

Damit haben wir nunmehr den, so viel ich sehe, einzig möglichen Standpunkt gewonnen für die Beantwortung unserer Frage nach den Grenzen zwischen Malerei und Plastik. Die Farbe ist nicht das unterscheidende Merkmal. Wir müssen vielmehr einerseits Grau-in-Grau-Malerei und farblose Plastik, andererseits Farben-Malerei und farbige Plastik zu einander in Parallele stellen und mit einander vergleichen.

Fragen wir von diesem Standpunkt aus: Was ist das charakteristische Unterscheidungs-Merkmal bei beiden Vergleichungs-Paaren?

Dasselbe muss offenbar in der Natur der Darstellungsmittel selbst, d. h. in der Natur der Mittel, durch welche beide Kunstformen den Eindruck der natürlichen Formen wieder zu geben vermögen, begründet sein. Diese aber bestehen in der Art der Erzeugung der Licht- und Schattenwirkung, insofern erst durch deren Vermittelung die plastische Form der Körper dem Auge überhaupt zur Wahrnehmung gelangt. In der Skulptur werden die Farben in gleichmäßigen Tönen aufgetragen, bezw. wird der natürliche Ton des Materials in seiner vollen Gleichmässigkeit gelassen, und werden dann die zur richtigen Wirkung erforderlichen Licht- und Schatten-Abtönungen durch die natürliche Beleuchtung von aussen erzeugt. In der Malerei dagegen werden

die Schattenwirkungen durch das Auftragen der Farben bezw. des Grau in verschiedenen gesättigten Tönen hervor gebracht. Die Malerei hat Licht und Schatten in sich selbst, die Plastik entlehnt sie von aussen.

Diesem Kriterium gemäss würden z. B. die als Kinderspielwaren bekannten reliefistisch gepressten und kolorirten Papierfiguren als noch ins Gebiet der Malerei gehörig zu bezeichnen sein, insofern bei ihnen die Schatten mit tieferen Farbentönen aufgemalt sind. Dagegen findet man im Kunstgewerbe häufig gepresste Leder-Reliefs, welche, mit eintönigen Farben bemalt, die Licht- und Schattenwirkung lediglich durch die natürliche Beleuchtung empfangen und folgerichtig als der Plastik angehörig aufzufassen sind.

In der ältesten Kunst gehen Malerei und Relief freilich noch Hand in Hand. Die Unterschiede treten noch nicht scharf hervor. Das volle Verständniss für die charakteristischen Darstellungsmittel beider Kunstarten entwickelte sich erst allmählich. Die Malerei war in ihren ersten Anfängen überhaupt nur eine eintönige; die Wiedergabe des Eindrucks der Rundung durch verschiedene Töne bezeichnet erst einen späteren Fortschritt. Das Relief andererseits hatte noch mehr oder weniger den Charakter der in die ebene Fläche eingeritzten Kontouren-Zeichnung mit grösserer oder geringerer Austiefung des Grundes. Betrachtet man aber von den ältesten griechischen Werken dieser Art aus den allmählichen Entwicklungsgang des Reliefs bis zur höchsten Blüthe und sucht nach dem leitenden Gesichtspunkt, von dem aus die Entwicklung verständlich werden möchte, so drängt sich unabweisbar die Wahrnehmung auf, dass der sukzessive Fortschritt hinsichtlich der Art der Flächen-Modellirung in der immer vollkommener werdenden Licht- und Schattenwirkung zum Ausdruck gelangt und dass die treibende Kraft, welche diesen Fortschritt bewirkte, eben in dem Bestreben zu suchen ist, die Flächen — sei es bei starker oder bei schwacher Erhebung — reliefistisch so zu runden, dass möglichst schöne, mit der Wirklichkeit mög-

schachte vereint und leicht zugänglich sind, wird das eine oder andere System in Thätigkeit gesetzt oder abgeschlossen, wie der Maschinist dadurch auch in den Stand gesetzt ist, beliebig viele der vorhandenen vier Brunnen in Betrieb zu nehmen oder auszuschalten. Für gewöhnlich soll die Heberleitung wirken, damit eine möglichst gleichmäßige und nicht forcierte Inanspruchnahme der Brunnen gewahrt werde, die nothwendig ist, um ein zu tiefes Absenken der Spiegel in den einzelnen Brunnen, und dadurch ein Eindringen des äußerst feinen Sandes zu verhindern. Für die ununterbrochene Wirkung der langen Heberleitungen ist in doppelter Weise gesorgt. Eine Bleirohrleitung läuft von dem Maschinenhause aus nach jedem einzelnen der drei Brunnen und ist dort mit dem höchst gelegenen Punkt der Heberleitung verbunden. Mittels dieser Rohrleitung wird die Luft, welche sich allmählich in jedem Heber ansammelt, entweder durch einen sogen. Ejektor (Dampfstrahl-Apparat), der mit Kesseldampf betrieben wird, oder mittels der Luftpumpe der Dampfmaschine angesaugt und entfernt. An dem Vakuummeter der letzteren kann daher der Maschinist jederzeit den Zustand und die Wirksamkeit der Heber prüfen, ohne sich zu den einzelnen Brunnen hin zu begeben. Diese Einrichtung wirkt sehr exakt.

Das massiv erbaute Maschinen- und Kesselhaus enthält zwei Dampfkessel und zwei Dampf-Pumpmaschinen. Jede der Dampfmaschinen ist im Stande, in 10 Stunden 1800 cbm Wasser zu fördern, eine Wassermenge, auf deren Gewinnung gegenwärtig die Brunnenanlage eingerichtet ist und welche durch Anlage neuer Brunnen jederzeit vergrößert werden kann. Die von einander unabhängigen Dampfmaschinen arbeiten mit Kesseldampf von 6 Atmosphären Ueberdruck, mit Expansion und Kondensation und haben Meyer'sche, während des Ganges verstellbare Schiebersteuerung. Die Pumpen sind Plungerkolben von 265 mm Durchm., bei 800 mm Hub und haben Etagen-Ringventile. Ueber jedem Druckventil sitzt ein kleinerer und zwischen den beiden Maschinen befindet sich ein großer, schmiedeiserner Windkessel, dessen großer Luftinhalt die Stöße der langen Wassersäule des Druckrohrs aufhebt.

Jeder der beiden Dampfkessel ist im Stande, beide Maschinen zu betreiben, falls dies nothwendig ist. Auf diese Weise ist stets eine Maschine und ein Kessel als volle Reserve vorhanden.

An den erwähnten Haupt-Druckwindkessel, in welchen die Dampfmaschinen, entweder einzeln oder gemeinsam, ihr Förderwasser drücken, schließt das Hauptdruckrohr mit einem lichten Durchmesser von 325 mm an. Dasselbe zieht sich in einer Länge von 4500 m, nachdem es das Grundstück der Pumpstation verlassen hat, die Straßen durch Langen und auf der östlichen Seite der Chaussee, im Sommerwege, entlang bis zum nördlichen Eingang von Lehe, wo es sich direkt an das Hauptversorgungsrohr für Bremerhafen mit 350 mm Durchmesser anschließt. Es wird also das geförderte Wasser direkt zur Stadt gepumpt und in das städtische Rohrnetz gedrückt.

Am Ende des Druckrohrs ist ein Reservoir von 647 cbm Fassungsraum aufgestellt. Das Reservoir besteht aus Schmiedeeisen und hat in seinem zylindrischen Theile einen Durchmesser von 12 m bei einer größten Tiefe von 7,0 m; dasselbe ist nach dem bekannten System Intze von dem Fabrikanten F.A. Neuman in Aachen hergestellt. Der Thurm enthält in zwei Geschossen bewohnbare Räume und in dem oberen, dritten führt eine eiserne Treppe auf eine Galerie, von welcher aus das Reservoir besichtigt und untersucht werden kann. Der Thurm erhält einen selbst-

lichst überein stimmende Licht- und Schattenabstufungen entstehen.

Von dem gewonnenen Standpunkt aus ergibt sich nun auch eine Antwort auf die Frage nach den Grenzen, welche der Plastik im Gegensatz zur Malerei gesetzt sind.

Die Plastik hat kein Licht in sich selbst, sie borgt es von außen, sie ist der Wirkung des natürlichen Lichtes auf das feste Material unterworfen. Daher sind ihr alle diejenigen Motive verschlossen, bei welchen der ästhetische Reiz in der durch Reflex und Transparenz bedingten eigenartigen Lichtwirkung besteht. Hierher gehört z. B. der malerische Kontrast in der Wirkung der Oberflächen-Textur der verschiedenen Stoffe auf das Auge: das Schimmern des Goldes, das Glitzern des Eises, das Blitzen der Juwelen, der spezifische Glanzeffekt der verschiedenartigen Gewandstoffe, desgleichen der nackten Haut, das Licht des Augensterns, der Schmelz der Blumen usw., vor allem aber die Gesamtheit der atmosphärischen Wirkungen des Lichtes: das wechselvolle Spiel zwischen Licht und Luft, zwischen Licht und Wasser, alle meteorologischen Phänomene, der Schlachtdampf, die Luftperspektive bei Landschaften, das *clair-obscur* bei Innenräumen, allgemein: das stimmunggebende Element der Szenerie. Die Plastik kann demgemäß die von ihr dargestellten Handlungen nicht wie die Malerei in stimmungsvolle Szenerien einkleiden. Nackte Szene kann sie wohl geben, aber derselben Stimmung einzunehmen, ist ihr versagt. Sie muss die Stimmung in die handelnden Personen konzentriren und sich bezüglich der erklärenden Szenerie, so weit es zum Verständniß nothwendig erscheint, mit knappen Andeutungen begnügen, wenn sie anders nicht den Eindruck des Trivialen, des Puppenstübchenhaften hervor rufen will.

In der Malerei bedingt dagegen die Darstellung der Licht- und Luftstimmung der Szenerie, der Seele der Landschaft, des dämmerigen Halbdunkels der Innenräume, wie sie hauptsächlich die niederländische und die venetianische Schule ausgebildet hat,

thätigen, elektrischen Wasserstands-Anzeiger, welcher den Maschinisten in Langen rechtzeitig allarmirt, sobald das Wasser im Reservoir seinen höchsten oder niedrigsten zulässigen Stand erreicht und außerdem auf einem in dem Maschinenraume befindlichen Zeigerapparat deutlich den jeweiligen Wasserstand des Reservoirs in Intervallen von 5 zu 5 cm anzeigt.

Der höchste Wasserstand im Hochreservoir liegt auf + 30,66 m, der niedrigste Wasserstand in demselben auf + 25,36 N. N. Der Spiegel des ersteren befindet sich daher 27,45 m, der des letzteren 22,14 m über dem Pflaster der Hauptstraße der Stadt. Dadurch ist es möglich, an dem äußersten Süden der Stadt, auch beim niedrigsten Wasserstande im Reservoir und während des größten Wasserverbrauchs, eine Steighöhe des Wassers von mindestens 17,0 m über Pflaster zu erzielen. Diese günstigen Druckverhältnisse werden durch die geschlossene Figur der Stadt unterstützt, bei der es möglich war, das Rohrnetz ganz nach dem Zirkulationssystem anzuordnen.

Das Haupt-Zuführungsrohr von 350 mm Weite hat 3625 m Länge. Die Vertheilung des Wassers in die Straßen von Bremerhafen geschieht durch Röhren von 250 bis 80 mm Durchmesser. An diese Haupttröhren sind seitliche Zweigtröhren geschlossen, welche zu den in den Bürgersteigen und in Entfernung von durchschnittlich 75 m von einander stehenden Hydranten führen. Zur Entnahme von Wasser zu Privat Zwecken auf der Straße werden demnächst Druckständer aufgestellt werden, deren Zahl vorläufig auf 15 bemessen ist.

Die Stadt Bremerhafen hat mit der Nachbargemeinde Lehe einen Vertrag abgeschlossen, nach welchem letztere mit Wasser aus der Wasserleitung versorgt wird. Zu diesem Zwecke musste ein Vertheilungsrohrnetz auch in den Hauptstraßen von Lehe angelegt werden. Bei der Disposition dieses Rohrnetzes ist von dem Grundsatz ausgegangen, das Haupt-Zuführungsrohr für Bremerhafen zum Anschluss der Hausleitungen unter keinen Umständen anzubohren, sondern für die Versorgung der Stadt und des Hafens allein zu benutzen und intakt zu lassen. Aus diesem Grunde ist direkt vom Hochreservoir ein Rohr von 200 mm bzw. 150 mm Weite durch die Langestraße in Lehe geführt, um sich bei Beginn der Hafenstraße in zwei Parallelrohre zu zerlegen, welche auf beiden Seiten derselben liegen. Diese Spaltung war nothwendig, um bei der Breite der Hafenstraße das Durchkreuzen derselben durch Hausleitungen zu vermeiden. Von diesen Haupttröhren, welche übrigens mit dem Zuführungsrohr von Bremerhafen zirkuliren, aber vorderzuletzter abgesperrt werden können gehen nun für die Nebenstraßen Lehes die Nebenrohrstränge ab.


Zwischen Pumpstation, Wasserturm und Gasanstalt bezw. dem Stadthause ist eine telegraphische Verbindung hergestellt.

Die Ausführung der Anlage ist unter der Oberleitung des Hrn. Walter Pfeffer in Halle a. d. S. erfolgt, für den Hr. Th. Fuhs aus Köln als ständiger Vertreter am Orte funktionirte.


Die schwierigen Brunnenarbeiten, sowie der Bau des Maschinen- und Kesselhauses und des Wasserturmes ist von Hrn. Maurermeister Kistner in Lehe ausgeführt. Die Maschinen lieferte die Hannoversche Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vormals Georg Egestorff in Lüneburg vor Hannover und die Röhren die *Compagnie Générale des conduites d'eau Vennes (Liège)*, welche auch die Verlegung derselben als Generalunternehmerin besorgte. Die Hydranten sind von C. Louis Strube in Buckau-Magdeburg, die Schieber von Bopp & Reuther in Mannheim bezogen.

gerade den Hauptreiz. Duftige Fernen, lichte Wolken, glühendes Abendroth, lichtdurchzitterte Laubpartien, silberne Wellensäume usw. sind rein malerische Motive für die der Meißel keines Ausdrucks fähig ist.


Man hat geglaubt, die Unzugänglichkeit solcher Motive für die Plastik auf einen logischen Widerspruch des darzustellenden Stoffes mit dem zur Darstellung verwandten Material zurück führen zu sollen. Man sagte, alles Leichte, Luftige, Bewegliche entfalle dem Gebiete der Plastik, da diese eine gewisse Festigkeit und Körperlichkeit des Nachzubildenden voraus setze; die marmorne Wolke könne ihrer Schwere wegen nicht schweben, das Feuer nicht flackern, die Woge nicht in Dunst zerfließen, das marmorne Blatt im Winde nicht spielen. Von rein logischem Standpunkt aus könnten indessen dieselben Einwände wie gegen den Marmor auch gegen die Holztafel oder die aufgespannte Leinwand erhoben werden. Es kommt eben nicht auf das Was —, sondern auf das Wie der Darstellung an, nicht auf die Stoffe als solche, sondern auf das, was den Gegenstand des künstlerischen Interesses an denselben bildet. Es lassen sich unzählige Beispiele von plastischen Verbildlichen der vorgenannten Stoffe aufzählen, die nie beanstandet worden sind, weil eben die mit denselben verbundenen Beleuchtungs-Phänomene nicht den Gegenstand der künstlerischen Absicht bei der Darstellung bildeten: Die flackernde Fackel in der Hand der Demeter, des Genius, des Hymen, des Priesters und der Priesterin, die gekreuzten Fackeln als Altar- oder Grabstein-Verzierung usw. finden sich in den Meisterwerken der Plastik durch alle Zeiten vertreten, ohne dass sie unser logisches Denken oder Empfinden je verletzt hätten. Das Gewand der schwebenden Nike flattert im Winde, obwohl es von Marmor ist. Im Ostgiebel des Parthenon taucht Helios mit seinen Sonnenrossen aus marmornen Meereswogen auf. Im Gigantenfries schleudert Zeus seinen verderbenzuckenden Blitzstrahl; die spitzen Zacken desselben durchbohren das Fleisch des niedergeschmetteten Gegners, aus dessen Wunde die Flammen hervor




Faade an der Marktstrasse.




II. Obergeschoss: 23) Sitzungssaal. 24) Garderobe. 25) Expedition.
26) Kommissionszimmer. 27) Finanz-Kontrolle.



I. Obergeschoss: 18) Ober-Bürgermeister. 19) Registratur. 20) Stadt-Syndikus. 21) Aktuar für Militär- u. Armenwesen. 22) Polizei-Assessor.



Kellergeschoss: 1) Restauration. 2) Eingang z. Rest. 3) Klosets (für
Herrn u. Damen). 4) Buffet. 5) Küche. 6) Speisekammer. 7) Wohnung des
Bürgermeisters.



Erdgeschoss: 8) Haupt-Eingang. 9) Neben-Eingänge. 10) Flurballe.
11) Standesamt. 12) Stadtkämmerei. 13) Tresor. 14) Polizei-Aktuar.
15) Polizei-Wachtmeister. 16) Polizei-Diener. 17) Arrestlokal.

RATHHAUS FÜR OLDENBURG.

Preisgekrönter Entwurf von v. Holst & Zaar in Berlin.

Vermischtes.

Vollendung der neuen Rheinbrücke bei Mainz. Die neue Mainzer Rheinbrücke ist am 1. Juni d. J. dem allgemeinen Verkehr übergeben worden.

Die Arbeiten an derselben wurden am 1. Juni 1882 mit dem Abbruch der Kehlmauern am Mainzer Ufer begonnen, so dass das Werk in der verhältnissmäßig nicht langen Zeit von gerade 3 Jahren zu Ende geführt ward. Im November 1882 nahm der Bau der Strompfeiler seinen Anfang, zuerst mit der Gründung des Castel zunächst gelegenen Pfeilers, während im Sommer 1883 mit dem Aufbringen der Eisenkonstruktionen begonnen wurde.

Das Projekt zur Brücke ist s. Z. aus einer Konkurrenz hervor gegangen, in der die Firmen Philipp Holzmann & Cie. in Frankfurt a. M. und Gebr. Benckiser in Pforzheim Sieger blieben. Die spezielle Bearbeitung des Projekts rührt von dem Ob.-Ingen. Hrn. Lauter und Bilfinger her; an der architektonischen Lösung der Aufgabe war Prof. Thiersch in München betheiligt. Das ursprüngliche Projekt ist ohne wesentliche Aenderungen zur Ausführung gelangt, da es — ein bei Konkurrenzen nicht gerade häufiger Fall — zur Ausführung reif war. In den Händen der erst genannten Firmen hat auch die Bauausführung gelegen und sind seitens derselben Hr. Ober-Ing. Lauter und dessen Stellvertreter am Platze, Hr. Ingenieur Grün, dabei thätig gewesen. Die Firma Gebr. Benckiser hat die Eisenkonstruktion und die Einrichtungen zur pneumatischen Fundirung der Pfeiler geliefert und ausgeführt. Seitens der Staatsbehörde waren zur Ueberwachung Hr. Geh. Oberbaurath Dr. Schäffer berufen, dem dabei Hr. Oberbaurath Pfarrer und Hr. Baumeister Schneller zur Seite standen.

Die Brücke ist eine schöne eiserne Bogenbrücke mit Kämpfergelenken und hat 5 Stromöffnungen, deren mittlere 102 m lichte Weite, die übrigen eine etwas geringere Weite besitzen. Die ganze Länge der eisernen Ueberbrückung beträgt 500 m. Die Fahrbahn steigt in Parabelform von beiden Seiten an. Es sind 4 Strompfeiler, 2 sogen. Caponierepfeiler und 2 Landpfeiler vorhanden; die Caponierepfeiler sind in ihrem untern Theile zur Aufnahme von je 6 Geschützen eingerichtet.

Die Gründung der Strompfeiler geschah mittels Caissons auf pneumatischem Wege. Man fand unter der obern Kiesschicht, die aus dem durch den Rhein abgelagerten Materiale besteht, eine mächtige Thonschicht (tertiärer Thon des Mainzer Beckens), und es waren tiefe Gründungen erforderlich; bei einem der Strompfeiler musste man bis 10,5 m Tiefe hinunter gehen.

Die 8 m breite Fahrbahn nebst beiderseitigen Trottoirs wird durch 4 neben einander liegende eiserne Bogen getragen und ist chassirt hergestellt, während ein jedes der beiden Trottoirs in 2,80 m Breite mit Asphaltdeckung angelegt wurde, so dass die Brücke die benutzbare Breite von 13,60 m hat. Der Zugang für Fußgänger wird durch eine in der Axenrichtung der Brücke liegende Treppen-Anlage vermittelt; anserdem führen vom Ende der Brücke große Rampen, welche die Fahrbahn mit beiderseitigen Trottoirs tragen, mit einem Gefälle von 1:30 abwärts und dienen neben dem Fuhrwerksverkehr zugleich auch zur Benutzung für diejenigen Passanten, welche die Treppen nicht benutzen wollen. Auf der Casteler Seite besteht bis jetzt nur eine einseitige Rampe.

Hinsichtlich der architektonischen Gestaltung gehört das

brechen. Es ist hier nicht etwa der Versuch gemacht, die Lichtwirkung des Blitzes durch ein plastisches Kunststück nachzubilden, es soll vielmehr nur die vernichtende Kraft der von der Hand des gewaltigen Gottes entsendeten furchtbaren Waffe zum Ausdruck gelangen. Und weil eben dies zum überzeugenden Ausdruck gelangt und den Geist des Beschauers vollkommen erfüllt, so fühlt dieser sich befriedigt, ohne dass es ihm zum Bewusstsein käme, dass ein marmorner Blitz, der an den Enden Zinken gleich eisernen Pfeilspitzen trägt, eigentlich eine doppelte *contradictio in adjecto* ist. Ganz dasselbe wäre über Rensch's herrliches Werk „Der Dämon des Dampfes“ zu sagen, mit dem die Huld unseres Kaisers die Lichthalle unserer Hochschule geschmückt hat. So kühn und bedenklich das Wagniss erscheinen mag, ein Motiv von so durchaus malerischem Grundcharakter wie die Explosion eines Dampfkessels in Erz zu bilden, so könnte ich doch nicht sagen, dass mir bei der Betrachtung des Werkes je der Gedanke aufgestiegen wäre, dass bronzene Wasserstrahlen und Dampf Wolken eigentlich einen Kessel niemals zum Platzen bringen können. Das Auge schweift darüber weg, empor zu dem unbändigen Dämon, der mit gewaltiger Hand die Fesseln zerbricht. In ihm ist der ganze Vorgang verkörpert. Der geborstene Kessel unter ihm ist nur Staffage, nicht auf einen malerischen Effekt berechnet, sondern bloß dazu dienend, dass das Werk sich selbst erkläre.

Unter dem etwas unbestimmten Begriff malerischer Auffassung und Behandlung hat man seither beim Relief freilich auch manches andere subsumirt, was von dem oben fixirten allgemeinen Gesichtspunkt aus nicht beanstandet werden kann.

So hat man z. B. die Häufung von Figuren, die Hintereinanderstellung verschiedener Figuren in nach hinten abnehmender Relief-Erhebung (Hochrelief, Mittelrelief, Flachrelief), die Abweichung von der Profilstellung, die Ueberschneidungen, starke Rand-Hintergrabungen usw. allgemein als ein malerisches Element bezeichnet. Die genannten Erscheinungen sind allerdings ein

Bauwerk zu den am reichsten ausgestatteten derartigen Werken der Ingenieurbaukunst. Die aus trefflichem rothen Sandstein hergestellten Strompfeiler, sowie die Landpfeiler sind in zweckentsprechender kräftiger Weise gegliedert, wie dies die bedeutenden Dimensionen und der ganze Charakter des Bauwerks bedingen und tragen einen Obeliskenaufbau von etwa 10 m Höhe mit oberem Abschluss durch eine Kugel; dieser Aufbau dient zugleich als Träger für die Laternen. Die erwähnten Caponierepfeiler tragen für die Zwecke der Brückengeld-Erhebung kleine Aufbauten, welche oben kuppelartigen Abschluss mit kleinen Obeliken an den vier Ecken zeigen. Ein in kräftigen Renaissanceformen gehaltenes Geländer bildet den beiderseitigen Abschluss der Brückenbahn.

Für den Bau wurden s. Z. von den Ständen des Großherzogthums 3 600 000 M bewilligt; davon entfallen nach dem Vorschlage 1 430 000 M auf den Unterbau; 1 300 000 M auf die Metallarbeiten und die restirenden 870 000 M auf die Fahrbahn, Rampen, Treppen und die sonstigen Ausgabeposten. Für die Eisenkonstruktionen waren n. A. nicht weniger als rd. 3 1/2 Mill. kg Schmiedeseisen erforderlich, das meist aus luxemburgischen Werken bezogen wurde.

Am 30. Mai hat die feierliche Uebergabe der neuen Rheinbrücke an den Verkehr durch den Landesherrn selbst, Sr. Kgl. Hoheit den Großherzog, begleitet von Sr. Kgl. Hoheit dem Erbgroßherzog und den Prinzen Heinrich, Wilhelm und Alexander, und in Gegenwart der Spitzen der Civil- und Militärbehörden, und eines sehr zahlreichen Publikums stattgefunden; dabei wurde in den Schlussstein eine Urkunde über den Eröffnungsakt eingesenkt.

Sogleich nach der Eröffnung wurde die alte Schiffbrücke, welche 224 Jahre lang dem Verkehre gedient hatte, abgcfahren.

Leistung von Grundwehren. Nach einer Mittheilung von A. Salles in den *Ann. des ponts et chauss.* 1884, Sept. 305 wird in Frankreich zur Berechnung der Wassermenge, welche über ein Grundwehr abfließt, vielfach die Formel:

$$Q = \mu b h' \sqrt{2g(h - h' + k)}$$

benutzt, welche von Mary aufgestellt ist. In derselben bedeutet b die Breite des Wehres, h' die Tiefe der Wehrkroue unter dem Unterwasser-Spiegel, h die Tiefe derselben unter dem Oberwasser-Spiegel, k die Geschwindigkeits-Höhe, welche der Geschwindigkeit des ankommenden Wassers entspricht, und endlich μ den Ausfluss-Koeffizienten, für welchen Mary als wahrscheinlichen Werth 0,8 angegeben hat.

Salles hatte nun Gelegenheit, den Werth von μ an einem Wehre in der Garonne fest zu stellen. Die Wassermenge Q , welche dieser Fluss in der Sekunde abführt, war kurz oberhalb des Wehres zu 6000 bis 7000 cbm gemessen worden. Es war ferner für das Wehr $h' = 5$ m, $h = 6$ m, $b = 283$ m und die Geschwindigkeit v , mit welcher das Wasser am Wehre ankam, $= 3,4$ m, also die Geschwindigkeits-Höhe $k = \frac{v^2}{2g} = 0,59$ m.

Mit Hilfe dieser Ziffernwerthe erhält man aus der Mary'schen Formel für μ den Werth 0,77 bezw. 0,87 oder im Mittel 0,82.

Benutzt man nun die Abmessungen des Wehres in der Garonne, nm nach der in der „Hütte“ 12. Auflage, S. 174, unten

regelmäßiges Vorkommnis in den malerischen Reliefs der hellenistisch-römischen Kunst, wo zum Theil ganze Figurenmassen in verschiedene Gründe eines ansgedehnten landschaftlichen oder architektonischen Prospektes eingeordnet sind. Für sich allein können sie aber nicht als malerische Elemente bezeichnet werden. Sonst müsste man z. B. auch den Fries am Theseustempel zu Athen oder die Metopenreliefs am Parthenon wegen der Ueberschneidungen und starken Hintergrabungen eine Verirrung in's Malerische nennen, desgleichen den Parthenonfries wegen der Figurenhäufung in den Reiterzügen und der etwa 50 Köpfe *en face*, oder gar die spartanischen Dionysos- und Ariadne-Reliefs sowie die Virgesspanne im Ostgiebel des Zeustempels zu Olympia wegen der nach hinten abnehmenden Relief-Erhebung.

Wenn man allgemein das Bestreben, im Relief den Flächen-eindruck zu überwinden, als ein Ausgehen auf malerischen Effekt bezeichnet hat, so dürfte hierin gerade im Gegentheil ein Entfernen vom Malerischen, (das heißt von der ebenflächigen Abbildung) und Hinzielen auf erhöhte plastische Wirkung erkannt werden.

Man darf freilich nicht vergessen, dass der Begriff „malerisch“ wie er im gewöhnlichen Sprachgebrauch verwendet wird, ein sehr unbestimmter und dehnbarer ist. Das Wort wird vielfach gleichbedeutend mit „dekorativ“ gebraucht, mitunter sogar mit dem allgemeinen Begriff „schön“ identifizirt (z. B. in den Ansdrücken malerischer Schwung der Linien, malerische Haltung, malerische Gruppierung usw.). Auch in der Bedeutung „anschaulich, sinnfällig“ wird es vielfach angewendet. So namentlich von Lessing, der unter dem Namen der Malerei die bildenden Künste überhaupt (mit Einschluss der Plastik) im Gegensatz zur Poesie befreift, so dass er z. B. sagen kann, Phidias habe die Natur mit einem malerischen Auge betrachtet. Dem gegenüber sei ausdrucklich hervor gehoben, dass in gegenwärtiger Studie die Bezeichnung „malerisch“ stets in viel enger begrenzter Bedeutung zu verstehen ist, insofern sie sich stets auf das der Malerei Eigenthümliche, zur Plastik Gegensätzliche bezieht.

mitgetheilten Formel unter Benutzung der ebendasselbst angegebenen Werthe von μ_1 und μ_2 ($\mu_1 = 0,57$ und $\mu_2 = 0,62$) die Wassermenge Q zu berechnen und auf diese Weise die Koeffizienten zu prüfen, so findet man, dass dieselben sehr gut passen.

Die Formel aus der Hütte lautet nämlich, wenn man sie in die Ausdrucksweise der französischen Formel umschreibt:

$$Q = \frac{2}{3} \mu_1 b \sqrt{2g} \{ (h - h_1 + k)^{\frac{3}{2}} - k^{\frac{3}{2}} \} + \mu_2 b h_1 \sqrt{2g} \sqrt{(h - h_1 + k)}$$

und Q berechnet sich mit den Abmessungen des Wehres in der Tonne zu 6526 cbm, kommt also fast genau dem mittleren Verthe der ermittelten Wassermenge gleich. L. B.

Prüfungs-Station für hydrometrische Instrumente. Die Münchener technische Hochschule ist bisher wahrscheinlich die einzige, welche eine Prüfungsstation der genannten Art besitzt. Dieselbe ist in einem Teiche in Schwabing eingerichtet, indem über dem Spiegel des Teiches ein 140 m langes Gleis erbaut ist, auf dem ein Rollwagen läuft, der die zu prüfenden Instrumente trägt. Einfache Apparate nebst Chromographen sichern eine große Genauigkeit einerseits in der Bestimmung der Geschwindigkeit des Rollwagens, andererseits der Zahl der Umdrehungen der hydrometrischen Flügel, deren Konstanten zu prüfen bezw. erst zu bestimmen sind.

Die Station führt auch Aufträge von Privaten gegen Entlohnung geringer Gebührensätze aus, wird aber für derlei Zwecke, sie verläutet, nicht gerade übermäßig viel beansprucht.

Festigkeits- u. Wetterbeständigkeit der Saargemünder Fliesen. Die bekannte Fabrik von Utzschneider & Jaunez in Saargemünd hat ihr Fabrikat von der Berliner k. Prüfungsstation für Baumaterialien einer Untersuchung auf Festigkeit und Wetterbeständigkeit unterziehen lassen. Bei ersterer wurden die Platten an 2 Seiten unterstützt und in der Mitte belastet; dabei aben sich Bruchfestigkeiten von 158,3 kg pro qcm im lufttrockenen und von 142,9 kg im wassersatten Zustande ergeben. Die Vasseraufnahme-Fähigkeit der Fliesen wurde zu 4,14 % nach 25 Stunden lang fortgesetztem Liegen im Wasser und die Dichte der Fliesen zu 2,348 bestimmt.

Die Frostbeständigkeit der Fliesen ward unter Zuhilfenahme künstlich erzeugter Temperaturen von - 6 bis - 9 ° C. untersucht, die Wetterbeständigkeit durch eigenartige Proben ermittelt; das Material hat nach dem Zeugnisse der Prüfungs-Station die Probe auf Wetterbeständigkeit bestanden.

Die vorstehenden Ergebnisse sind weniger ihrer selbst wegen - da es dessen bei der ohnehin bekannten Güte des Materials unbedarft - als aus dem Grunde mitgetheilt, um eine Gelegenheit zu benutzen, einige Bemerkungen über den Prüfungsmodus derartiger Bauheile zu machen. Material-Prüfungen sollen möglichst auf diejenigen Eigenschaften gerichtet sein, mit denen die betr. Stücke bei ihrer Verwendung in Bauten vorzugsweise wirken haben. Dass Fliesen in besonderem Maasse auf Biegezugfestigkeit beansprucht werden, wird nicht zu beaupten sein, wie eben so wenig, dass zwischen Biegezug- und Abnutzung-Festigkeit eine direkte und bekannte Beziehung besteht. Deshalb hat für Fliesen nur die Untersuchung auf ihren Widerstand gegen Abnutzung Werth und wenn diese Unter-

suchung im vorliegenden Falle zu gunsten der auf Biegezug-Festigkeit unterblieben ist, so dürfte der Grund wohl nur darin liegen, dass die k. Prüfungsstation vorläufig nicht über einen entsprechenden Apparat verfügt. Dass diese Lücke baldigst ausgefüllt werde, scheint uns ein dringendes Bedürfniss zu sein.

Erfreulich ist es, dass die Prüfungs-Station zur Ermittlung des Widerstandes der Baumaterialien gegen Frost bestimmt, sich neuerdings der wirklichen Frostprobe durch Lagerung der betr. Stücke in einer künstlich erniedrigten Temperatur bedient. Diese Proben sind durchschlagend, während die früheren, bei denen man durch Zuhilfenahme von Hitze- und Kältewechsel, von Salzen und Laugen, die betr. Stücke mehr oder weniger mifshandelte - ohne aber dem Zustande nahe zu kommen, in welchem die Stücke demnächst als Bauheile sich befinden - kein rechtes Vertrauen verdienen. Erwünscht wäre es, dass hinsichtlich der Einrichtung der Frostproben die übrigen Prüfungsstationen dem Beispiele der Berliner bald folgten.

Carbolineum Avenarius. Dieses neuerdings auch in Norddeutschland in größere Aufnahme kommende Schutzmittel für Hölzer wird zur Zeit außer in Gausalgesheim auch in Steglitz bei Berlin fabrizirt, wo die Firma Avenarius eine Zweigfabrik angelegt hat. Die kaufmännische Vertretung für Norddeutschland ist den Händen des Hrn. C. Gottsleben in Berlin S., Sebastianstr. 69 anvertraut, der uns eine Anzahl sehr günstig lautender Zeugnisse über die Bewährung des Mittels vorgelegt hat. Von besonderem Interesse darunter sind mehrere, die sich auf 4 - 8 jährige Erfahrungen stützen, da nur durch längere Dauer ein sicheres Urtheil gewonnen werden kann.

Im übrigen hat die Fabrik eine sehr praktische Einrichtung darin getroffen, dass sie zu kleineren Versuchen Probefässer von brutto 5 kg zum Preise von 3 M frei im ganzen Reichspostgebiete versendet. Wir können auf Grund eigener Beobachtungen nur rathen, von dieser Gelegenheit viel ach Gebrauch zu machen.

Transportweiten des Sandes als Strafsenbaumaterial. Die Sandbeschaffung zu städtischen Strafsenbauarbeiten spielt manchenorts, so z. B. in Stuttgart eine größere Rolle als im allgemeinen angenommen wird. Wir haben auf S. 264 d. v. J. über die Verwendung von Sand aus Hohofenschlacke in Stuttgart berichtet. Der erwähnte Versuch führte nicht zu so allgemeiner Anwendung des Materials, wie mit Rücksicht auf seinen billigen Preis zu wünschen gewesen wäre. Das Material besitzt zu wenig Bindefähigkeit. Die Wege werden in Folge dessen nicht fest. Der schließlich fast zu Staub zertretene glasige Sand schwimmt bei anhaltendem Regen usw. Dagegen ist dieser Sand zum Bestreuen beim Glatteis sehr geeignet. Er friert nicht in Schollen zusammen, lässt sich also dünn und gleichmäßig aufstreuen. So viel über die Erfahrungen mit Schlacken-sand. Es mag hieraus schon hervor gehen, dass dieses Material nicht in Betracht kommen konnte, bei Beschaffung der rd. 3000 cbm Sand, welche Stuttgart pro 1885/86 zum Einwalzen der Strafsen und zu Pflasterungen bedarf und doch mag dasselbe einen Vorgang gebildet haben für die Ergebnisse des Akkordes. Anfänglich wurden nämlich sehr hohe Preise für den seither verwendeten Remssand (Gewinnungsstelle rd. 20 km von Stuttgart entfernt) gefordert. Der Durchschnittspreis stellte sich auf 7,34 M pro 1 cbm loco städtischem Lagerplatz. Schließlich erbot sich ein Unternehmer

Alle die obengenannten verschiedenen Einzelmomente, die man als Zeichen einer in dem letzteren Sinne malerischen Auffassung und demgemäß als Merkmale des Verfalls hinstellen zu müssen glaubte, finden sich schon in der besten Zeit der griechischen Plastik. Halten wir uns dagegen nur an das allgemeine Prinzip, welches wir oben bezüglich der Grenzen der Plastik aufgestellt haben, so ist es geradezu bewundernswürdig, mit welcher feinfühligem Verständniss und klarer Bestimmtheit den griechischen diese Grenzen zum Bewusstsein gekommen sind, wie sie der Versuchung widerstanden haben, dieselben zu überschreiten. Es gilt das ebensowohl in Beziehung auf die Gesamt-Auffassung wie auf die Detail-Ausführung.

Die Griechen haben es z. B. nie versucht, den Glanz des Augensterns durch ein plastisches Kunststück wieder zu geben. Die farbigen Plastik haben sie es der Malerei überlassen. Bei farblosen Skulpturen haben sie gesucht, den seelischen Ausdruck vorzugsweise in den Mund zu verlegen, was, wie mir scheint, nicht ill, durch die griechische Ideal-Gesichtsbildung besonders beinstigt war, insofern bei dieser die vertikale Mittellinie des Gesichts vor der horizontalen Augenlinie wesentlich hervor trat und den wandernden Blick des Beschauers stets wieder auf den Mund und als Ruhepunkt zurück führte. Die Griechen haben ferner den Versuch gemacht, die dargestellten Handlungen mit landschaftlicher Staffage zu versehen, wie es in der hellenistischen Zeit in Aufnahme kam. Die Baumstämme, an die sich die Figuren des Praxiteles anlehnen, sind von einer geradezu tentativen Kahlheit. Wo es zum Verständniss absolut notwendig war, begnügten sie sich mit knappsten Andeutungen. Im übrigen konzentrirten sie die Stimmung in den handelnden Personen. Ja sie gingen darin so weit, dass wo ein Berg, ein Fluss, eine Quelle zur Kennzeichnung der Handlung erforderlich waren, sie die betreffende Oreade, den Flussgott, die Quellnymphe zur Theilnahme an derselben einstellten.

Wenn Lessing ein Unterscheidungs-Merkmal zwischen Dicht-

kunst und bildender Kunst u. a. darin erkannt hat, dass der bildenden Kunst nicht wie der Dichtkunst Darstellungs-Mittel für abstrakte Begriffe zu Gebote stehen, dass sie vielmehr, um sich verständlich zu machen, genöthigt ist, zu sinnbildlichen Personifikationen zu greifen, so ist, wenn wir weiterhin innerhalb der bildenden Kunst selbst zwischen Malerei und Plastik unterscheiden, die Plastik im Gegensatz zur Malerei genöthigt, die Personifikationen auch noch auf konkrete Objekte auszudehnen. Helios, Selene, Eos, Iris, Aeolos und die ganze übrige Schaar der Naturgottheiten sind nicht Allegorisirungen abstrakter Begriffe, sondern Personifizirungen durchaus konkreter Erscheinungen, und zwar solcher konkreten Erscheinungen, welche ihrer Natur nach wohl für die Malerei willkommene Vorwürfe bilden, aber der Darstellung durch die Skulptur widerstreben. Das plastisch-künstlerische Gefühl der Hellenen hat diese Gestalten zunächst für die Zwecke der Plastik geschaffen. Die dominirende Stellung aber, welche die Bildhauerkunst in der griechischen Kunst einnahm, bewirkte, dass sie Gemeingut derselben wurden und von der bildenden Kunst in die Poesie übergingen, von der sie ihre weitere Ausbildung und Verklärung empfingen. Wir werden kaum zu weit gehen, wenn wir sagen, dass sich die großartige plastisch-bildnerische Veranlagung dieses gottbegnadeten Volkes auf dessen ganzes Denken und Empfinden übertrug.

Man hat bekanntlich den Griechen den Sinn für die Schönheit der Natur absprechen wollen. Man kam dazu, insofern man in ihrer Kunst das uns geläufige malerisch-romantische Element vermisse. Man übersah, dass ihr Natursinn nur in einer anderen Form als der uns gewohnten zum Ausdruck gelangte. Kann die poetische Naturempfindung einem Volke abgesprochen werden, dem es Bedürfniss war, in seiner inneren Vorstellung jeden Hain, jede Quelle, jede Pflanze von einem göttlichen Wesen bewohnt und beseelt zu denken? -

(Schluss folgt.)

das cbm zu 6,20 \mathcal{M} loco Bahnhof Stuttgart zu liefern. Das angebotene Material ist Grabsand aus der Gegend von Ellwangen und ist 92 km an der Bahn beizuführen. Mit Hinzurechnung der Kosten für die Beifuhr vom Bahnhof auf die verschiedenen städtischen Lagerplätze mit 1,65 \mathcal{M} pro cbm stellt sich jedoch nach dieser Offerte der Preis auf 7,30 \mathcal{M} pro cbm . Der Unternehmer erhielt für 2030 cbm Lieferungsantrag, die übrigen 1000 cbm waren durch niedere Angebote gedeckt. Der Ellwanger Grabsand wurde im städtischen chemischen Laboratorium untersucht und es ergab sich, dass dieser Sand besser ist, als der Remssand (Flussand), indem er mehr Quarz und weniger Thon als dieser enthält, der Staub- und Schlammabfuhrung also weniger Vorschub leisten wird.

Für Chaussirungs-Zwecke ist man bemüht, Granitsand aus dem Schwarzwald zu beziehen (Bahnstrecke Stuttgart-Wildbad 82 km , Stuttgart-Freudenstadt 87 km). Es mag aus diesen Zahlen hervor gehen, dass die Beschaffung guten zweckdienlichen Sandes für Straßenbauzwecke viel Aufmerksamkeit geschenkt und große Summen geopfert werden und dass der Sand als Straßenbaumaterial ein so hochwertiges Gut ist, dass es schon ganz respektablen Transportaufwand erträgt.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Die von Eiffel erbaute Riesenkuppel der neuen Sternwarte zu Nizza zeigt eine bemerkenswerthe Neuerung.

Es ist für die astronomischen Beobachtungen erforderlich, dass eine solche Kuppel um ihre vertikale Axe drehbar ist, event. mittels eines Uhrwerks binnen 24 Stunden eine volle Drehung macht. Seither ruhten die meisten derartigen Kuppeln auf Rollen und Schienen, erforderten also einen mit ihrer Größe zunehmenden beträchtlichen Kraftaufwand zur Ueberwindung der rollenden Reibung. Die Eiffel'sche Neuerung besteht nun darin, dass die Kuppel auf Inftdichten Kästen, und diese wiederum, wie ein Schiff, auf Wasser ruhen. Der Reibungswiderstand ist also ein sehr geringer, und es genügt ein Arbeiter bezw. ein schwaches Uhrwerk, um die Kuppel in Drehung zu versetzen.

Angeführt möge hier noch sein, dass die Nizzaer Sternwarte ein Fernrohr erhält, welches das Dorpater an Durchmesser noch übertreffen soll.

Technische Hochschule zu Berlin. Für die Amtsperiode vom 1. Juli 1885 bis 1. Juli 1886 sind von den bezügl. Kollegien gewählt und seitens S. M. des Kaisers bezw. des Hrn. Unterrichtsministers bestätigt worden: a) Als Rektor Hr. Prof. Dr. Döbbert, b) Als Abteilungs- bezw. Sektions-Vorsteher: 1. Hr. Prof. Spielberg f. d. Architektur-Abth.; 2. Hr. Prof. Dr. Winkler f. d. Abth. f. Bau-Ingenieurwesen; 3. Hr. Prof. Ludwig f. d. Abth. f. Maschinen-Ingenieurwesen; 4. Hr. Prof. Dr. Rüdorff f. d. Abth. f. Chemie und Hüttenkunde; 5. Hr. Prof. Dr. Paalzow f. d. Abth. f. Allgemeine Wissenschaften; 6. Hr. Admiralitätsrath Görris f. d. Sektion f. Schiffsbau.

Rechtsprechung.

Verjährung der Strafverfolgung wegen Abweichung vom genehmigten Bauplane nach bayerischem Recht. — 1) Die Verjährung der Strafverfolgung wegen Ausführung eines Baues mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane beginnt mit dem Zeitpunkte, in welchem die Orts-Polizeibehörde der Distrikts-Polizeibehörde zum Behufe der Kontrolle der plangemäßen Ausführung von der Vollendung des Baues Anzeige erstattet hat. — § 367 Nr. 15; § 67 R.-Str.-G.-B.; §§ 85, 92 Bayr. Verordnung vom 19. September 1881, die allgem. Bauordnung betr. — (Erk. d. Ob.-Landesgerichts zu München vom 24. Juli 1883; Samml. d. Entscheid. Bd. II, S. 446 ff.)

2) Die Verjährung der Strafverfolgung wegen Nichtbefolgung einer baupolizeilichen Anordnung beginnt nicht, so lange die fortdauernde Verpflichtung zur Befolgung der Anordnung unerfüllt ist. — § 67 R.-Str.-G.-B. — (Erk. des Ob.-Landesgerichts zu München vom 13. November 1883; Samml. der Entscheid. Bd. II, S. 518 f.)

Nichtbefolgung baupolizeilicher Anordnungen nach bayerischem Recht. — Einer Zwiderhandlung gegen § 367, Nr. 15 des R.-Str.-G.-Bs. für das Deutsche Reich macht sich auch derjenige Bauherr schuldig, welcher die von der Baupolizei-Behörde zum Zwecke der Vornahme gewisser bei der Genehmigung des Bauplanes besonders vorgeschriebener Bauarbeiten ihm vorgesezte Frist nicht einhält. — §§ 11, 92, Nr. 1. Bayr. Verordn. vom 19. September 1881, die allgem. Bauordnung betr. — (Erk. des Ob.-Landesgerichts zu München vom 13. November 1883; Samml. der Entscheid. Bd. II, S. 516 ff.)

Polizeiliches Einschreiten auf Grund des § 10, II, 17, Preufs. A.-L.-R.'s gegenüber Zahl und Einrichtung von Aborten in bewohnten Häusern im- sanitäts- und sittenpolizeilichen Interesse. — Der Mangel an Abtrittsätzen ist in Folge der dadurch herbei geführten Nöthigung zum Warten, also das Verhalten des natürlichen Bedürfnisses für diejenigen Personen, welche die Anstalt benutzen wollen, als ein die Gesundheit gefährdender Zustand besonders im Hinblick auf den Ausbruch von Epidemien zu bezeichnen; überdies erheischen auch ordnungs- und sittenpolizeiliche Interessen das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl von getrennten Abtrittsätzen (nicht

also nur eines), da der Mangel an solchen zu mancherlei Sitte und Anstand verletzenden Unzutmöglichkeiten führen kann. Dies genügt aber ebenso, um in Berücksichtigung des § 10, II, 17 A. L.-R.'s die Uebereinstimmung der polizeilichen Anordnung mit dem bestehenden Rechte darzuthun, wie auch um dieselbe als auf objektiven polizeilichen Gesichtspunkten beruhend zu kennzeichnen. — (Erk. I. Sen. des Preufs. Ob.-Verw.-Ger. vom 4. April 1884, Preufs. Verw.-Bl. V. S. 253.)

Aus der Fachliteratur.

Sammelmappe hervor ragender Konkurrenz-Entwürfe. Verlag von E. Wasmuth in Berlin. Heft X. Kaiser Wilhelm-Straße zu Berlin. Heft XI. Christuskirche für Barmen.

Auch die beiden neuesten Hefte des beliebten Verlags-Unternehmens bieten wiederum eine größere Anzahl von Entwürfen, die einen reichen Vorrath an anregenden und eigenartigen architektonischen Gedanken enthalten. Aus der Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Kaiser Wilhelm-Straße zu Berlin, die in No. 13 d. Ild. Jhrgs. u. Bl. besprochen wurde, werden auf 23 Blatt die 3 preisgekrönten Arbeiten von Cremer & Wolffenstein, v. Holst & Zaar und H. Guth in Berlin, sowie die 4 angekauften Entwürfe von Borchard in Berlin, Endell & Kern in Breslau, Erdmann & Spindler und Giesenberg in Berlin, in Perspektiven, geometrischen Ansichten, Durchschnitten und Grundrissen mitgetheilt. — Das der Preisbewerbung um die Christuskirche für Barmen gewidmete Heft umfasst auf 27 Tafeln die beiden preisgekrönten Entwürfe von Chr. Bummerstedt in Bremen und Chr. Hehl in Hannover, sowie die Arbeiten von Flüge & Nordmann in Essen, H. Grisebach in Berlin, A. Hartel in Leipzig, Carl & Ludwig Hofmann in Herborn, J. Vollmer in Berlin und H. Wiethase in Köln. Die interessante Aufgabe, bei welcher mit verhältnismäßig geringen Bauteilen ein stattliches Kirchengebäude, mit mächtigem Thurm auf einer an enger Straße gelegenen Baustelle zu errichten bezw. zu entwerfen war, hat zu sehr mannichfachen Lösungen geführt, bei welchen eben so wohl die verschiedenen z. Z. bevorzugten Grundriss-Systeme des evangelischen Gotteshauses, wie sehr eigenartige Versuche einer malerischen Gruppierung der Anlage und die innerhalb der einzelnen Schulen unserer modern-mittelalterlichen Baukunst ausgebildeten stilistischen Dialekte zum Ausdruck gelangt sind. Man empfindet es diesem äußerst werthvollen Materiale gegenüber als einen entschiedenen Mangel, dass das eben so ausgedehnte wie künstlerisch bedeutsame Schaffen, das sich in den letzten beiden Jahrzehnten in unserm Lande auch auf dem Gebiete des Kirchenbaues entwickelt hat, durch Veröffentlichung der bezgl. Werke so unverhältnismäßig geringer bekannt geworden ist, als die gleichzeitigen Leistungen auf dem Gebiete des Profanbaues und kann nur lebhaft wünschen, dass jede Gelegenheit, um diesem Mangel abzuheften, benutzt werden möge. Neben einer Veröffentlichung entsprechender Konkurrenz-Entwürfe würde eine zeitgemäße Fortsetzung der s. Z. von der kgl. preufs. Ober-Bau-Deputation heraus gegebenen „Entwürfe zu Kirchen usw.“ ein Unternehmen sein, das einem thatsächlich vorhandenen Bedürfniss entspräche und sicherlich allerseits mit Dank aufgenommen werden würde. — F. —

Personal-Nachrichten

Preussen. Die Bauführer-Prüfung haben b. d. techn. Prüf.-Kom. in Hannover bestanden; a) im Bauingenieurfach: der Kandidat Karl Quirll aus Osnabrück; b) im Maschinen-Baufach: Georg Lehnert und Eduard von der Linde aus Hannover.

Gestorben: Reg.-Bmstr. Stephany zu Königsberg i. P.

Württemberg. Die Stelle eines Sekt.-Ing. b. d. techn. Bär. der General-Direktion der Staatseisenbahnen ist dem Ing.-Assist. Neuffert in Stuttgart übertragen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. G. S. in F. Zementrohre zu Entwässerungs-Anlagen liefern viele deutsche Fabriken; wir begnügen uns damit, Ihnen nur die Firmen Dyckerhoff & Widmann in Amöneburg und die Stettiner Portlandzement-Fabrik zu Zülchow zu nennen.

Hrn. Baumstr. W. P. in B. Wir empfehlen Ihnen für eingehendere Studien Band 3, 2. Aufl. des Handbuchs der Ingenieur-Wissenschaften von Franzius & Sonne.

Hrn. B. in Schaffhausen. Wir befinden uns in Bezug auf unsere Mittheilungen über öffentliche Konkurrenzen in einer etwas schwierigen Lage. Während ein gewichtiger, aber der Zahl nach immerhin doch nur kleiner Theil unserer Leser denselben eine weitere Ausdehnung gegeben wünscht, klagt ein anderer darüber, dass wir uns „nur“ mit Konkurrenzen beschäftigen. Wir wollen auch ferner nach Möglichkeit versuchen, beiden Theilen gerecht zu werden, können es aber — wenn die Konkurrenzen sich so häufen, wie in letzter Zeit — unmöglich vermeiden, dass eine Anzahl auch bedeutenderer Preisbewerbungen nur flüchtige Erwähnung findet. Selbstverständlich müssen wir dabei den deutschen Konkurrenzen den Vorzug geben, selbst wenn an anderen ausländischen Bewerbungen zahlreiche deutsche Architekten sich betheiligt haben. Denn bei welcher Konkurrenz wäre letzteres nicht der Fall?

Inhalt: Deckart für Holzzementdächer. — Mittheilungen aus Vereinen; Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. — Württembergischer Verein für Baukunde. — XV. Jahres-Versammlung des Deutschen Vereins von Gas- und Wasser-Fachmännern. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Deckart für Holzzementdächer.


Nach dem System von D. Röhm in Nürnberg.

Die Holzzementdächer, welche sich neuerdings mit vollem Rechte einer außerordentlichen Beliebtheit erfreuen, müssen bekanntlich, um wirklich vollkommen zu sein, mit möglichster Solidität, Vorsicht und Sachkenntniß ausgeführt werden.

Unbedingt nothwendig ist zur Anfertigung eines soliden Daches, außer gutem Material, günstige Witterung. Mit wie viel Unbilden man besonders im Herbst und Frühjahr, ja oft sogar im Sommer in dieser Beziehung zu kämpfen hat, ist dem Fachmanne zur Genüge bekannt. Wie viele Dächer werden, selbst wenn sie mit voller Sachkenntniß und bestem Material ausgeführt sind, in Folge des zur Zeit der Deckung herrschenden kalten oder feuchten Wetters mangelhaft, weil kein richtiges Binden des zu rasch erkaltenden Holzzements stattfinden kann! Bei windigem oder Regenwetter ist an ein Decken kaum zu denken.

strich mit heißem dünnflüssigen Holzzement und durch festes Reiben usw. auf einer entsprechend langen Tafel auf einander geklebt. Behufs praktischer Verwendung müssen einestheils die 2 ersten Lagen Papier am Anfang um 0,10 m über die nächstfolgenden vorstehen bleiben, andertheils die Lagen III und IV auf die ganze Länge linksseitig über die 2 untern vortreten. Es empfiehlt sich, dass an den Kanten der Papier-Lagen der Holzzement nur in schwacher Schicht und mehrere cm frei lassend, aufgetragen wird.

Sind die 4 Lagen regelrecht auf einander befestigt, so wird der untere Ueberstand, hier *x* genannt, auf die Lage IV, behufs Verhütung des Ausfließens, übergeschlagen und fest geklebt. Darauf wird die Oberfläche IV mit heißem Theer gestrichen und gesandet. Später wird die Deckhaut umgewandt und auch die Fläche I mit Theer bestrichen, aber nicht gesandet. Das nunmehr allseitig fertige Deckmaterial wird schließlich auf einen



Ein weiterer Nachtheil besteht darin, dass bei der allgemein üblichen Deckmethode, um ein gutes Dach zu erzielen, dieses möglichst wenige oder gar keine Unterbrechungen durch ausretende Kamine usw. haben darf. — Dass auch das Aufschütten der isolirenden Sandschicht mitunter in schädlicher Weise wirkt, ist bekannt und ebenso weiß man allgemein, wie erschwerend für die Ventilation die Anwendung gespundeter oder gefalzter Dachschalung ist.

Diese Mängel sucht der Architekt David Röhm in Nürnberg durch ein neues Deckverfahren zu umgehen. Dasselbe ist durch Reichspatent geschützt und erstreckt sich auch auf doppellagige Dachpappendächer.

Die Arbeit ist in 2 Theile getheilt. Der erste Theil besteht in Anfertigung der Deckhaut und geht in der Fabrik vor sich. Der zweite besteht im Verlegen der fertigen Bahnen (Deckhaut) auf dem Dache.

Zuerst werden vom sogen. Rohpapier 4 Lagen durch An-

glatten Holzzylinder (der Erfinder wünschte ursprünglich Vorsichts halber einen solchen von 0,45 m Durchmesser zu verwenden; in der Praxis wurde derselbe aber schließlich durch einen nur 0,10 m starken Riegel, und mit demselben günstigen Resultat, ersetzt) fest aufgerollt, und in einem kühlen Raum aufbewahrt, Fig. 1 u. 2.

Die einzelnen Bahnen werden, wenn möglich gleich auf die entsprechende Länge angefertigt. Werden die Bahnen lediglich auf Vorrath in möglichster Länge gefertigt, dann schneidet man erst auf dem Dache die nöthigen Stücke ab, hat aber stets darauf zu achten, dass die untere Hautkante (Anfangskante) umgebogen und wie bei *x* aufgeklebt wird.

Bei Anwendung von Dachpappen ist das Verfahren dasselbe, doch sind nur einseitig gesandete Pappen zu verwenden, und werden dieselben auf der ungesandeten Seite mit heißem Bindemittel auf einander geklebt.

Die Arbeiten auf dem Dache sind für Papier und Pappen gleich und geschehen in nachstehender Art:

Ist die gewöhnliche stumpfe Dachschalung in der allgemein üblichen Art fest genagelt, so werden die Leisten aufgeschüttet und aufgenagelt. Die Art und Verwendung derselben ist aus den Fig. 3, 3a und 5 ersichtlich.

Die Entfernung der Leisten von einander wird durch die Deckhaut-Breite bestimmt.

Sind Kamine, Dachluken usw. vorhanden, so werden dieselben für die Leistentheilung maassgebend; d. h. sie haben die Mitte einer Bahn zu bilden. Geht die Theilung der entstehenden Zwischenräume nicht aus, dann giebt es einfach eine schmalere Bahn, Fig. 14^a Z.

Die Befestigung der Vorstossbleche geschieht vor dem Aufnageln der Leisten; dasselbe erfolgt wie bisher bei Holzzementdächern, Fig. 4 u. 5 V.

Das Auflegen der Deckhaut beginnt links und an der Traufseite.

Jede Deckbahn wird erst auf die ganze Länge abgerollt, und der (rechts seitliche) Ueberstand y auf Fläche I aufgeklebt. Dann wird die Bahn an der linken Seite der Leiste angedrückt, und die linke Seite über das Anfangsblech, oder die schon verlegten Bahnen, 0,15 m breit überdeckt, Fig. 6—8.

Die einzelnen Unterschiede in der Verwendung sind in den Fig. 6—13 dargestellt.

Die Bleche um die Kamine werden aus möglichst wenig Theilen und wie Fig. 15—16 zeigen, in einfachster Art hergestellt; Löthstellen auf der Dachfläche sind ganz vermieden. Die Breite der Bleche ist durch die Leistentheilung bestimmt. Die obere und untere Ueberdeckung soll rd. 0,20 m groß sein. Alle Ueberdeckungen der Dachhaut wie der Bleche werden aufeinander geklebt.

Die Dachhaut wird nirgends genagelt; dagegen kann dies bei den Blechen an passenden Stellen geschehen. Fig. 15 u. 15 a.

Nach dem Auflegen der Deckhaut wird dieselbe wie bei andern Holzzementdächern überstrichen und gesandet und die Decke selbst mit den üblichen Sand- und Kieslagen geschützt.

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, ist die Arbeit eine sehr

einfache. Der Erfinder bezeichnet als Vortheile gegenüber der gewöhnlichen Holzzement-Deckmethode folgende:

1) Man ist nicht mehr abhängig von der Witterung, weil jene Arbeit, welche in erster Linie die Solidität des Daches bedingt, in der Werkstatt ausgeführt wird. Auch ist die Deckhaut durch das vorherige Fertigen schon so erhärtet, dass eine Beschädigung derselben nicht leicht möglich ist.

2) Eine Sandisolirung von der Schalung wegen des (bei der alten Methode) zu befürchtenden Ausfließens von Holzzement ist nicht nöthig in Folge der Aufklebung der Ueberstände.

3) Die unpraktische und sehr oft die Undichtigkeit geradezu verursachende Arbeit des Einklebens der Bleche zwischen die Papier- und Pappenlagen, ist ganz vermieden und durch das bloße Auflegen oder Unterschieben der Bleche ein äußerst einfacher vollkommen guter Anschluss gesichert.

4) Das Verlegen auf dem Dache kann ohne Gefahr für die Solidität jeder einigermaßen intelligente Arbeiter vornehmen.

5) Ein Stocken oder Faulen der Deck-Unterseite ist vermieden, weil kein Rohpapier nach unten kommt.

6) Die bei Kiesdächern immer nöthige Ventilation ist wesentlich gefördert, weil sie bei dem Röhmschen Verfahren auch zwischen der Dachhaut- und Bretterschalung erzielt werden kann.

7) Die große Gefahr, welche durch das Werfen der Dachschalung für die Deckhaut bisher bestanden hat, ist durch die Aufnagelung der Leisten beseitigt.

8) Der Kostenpunkt wird durch Hinweglassung der Isolirungspappe und Verwendung ungespundeter Schalung wesentlich erniedrigt.

9) Ist noch hervor zu heben, dass die Deckhaut sich auch vollkommen als Isolirungsmaterial auf Mauerwerk usw. eignet. Dabei hat sie den Vortheil, dass sie durch das Ueberkleben des seitlichen Ueberstandes das Ausfließen an den Kanten verhütet, ein Vortheil, der bei keiner z. Z. angewandten Isolirungsmethode erreicht ist.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Durch ein Anschreiben an die Einzelvereine vom 1. Juni d. J. hat der Verbands-Vorstand angekündigt, dass in Erfüllung des von der Stuttgarter Abgeordneten-Versammlung gefassten Beschlusses demnächst mit einer regelmäßigen Veröffentlichung der Verbands-Arbeiten der Anfang gemacht werden soll. Es ist Absicht, diese Arbeiten in dem bisher zumeist verwendeten Oktavformat mit fortlaufender Seitenzahl drucken zu lassen und dieselben zum Preise von 15 Pfennig für den Druckbogen jedem Mitgliede eines der verbundenen Vereine zugänglich zu machen. Von Zeit zu Zeit soll einer abgeschlossenen Folge derartiger Mittheilungen ein Titelblatt mit Register hinzu gefügt werden, während eine dem nächsten Geschäftsbericht beizulegende Zusammenstellung eine Uebersicht der bisherigen Verbands-Arbeiten ermöglichen wird.

Der Verbands-Vorstand hofft — gewiss nicht mit Unrecht — durch diese Mittheilungen eine wesentliche Belebung der Verbands-Thätigkeit zu erzielen und es bildet dieser Schritt auch in der That das einzige thatsächliche Ergebniss der durch längere Zeit fortgesetzten Erörterungen, in wie weit das technische Vereinswesen des Auslandes für die diesseitigen Verhältnisse nutzbar gemacht werden könne. Es giebt innerhalb der einzelnen Vereine so manche Mitglieder, welche an den Bestrebungen des Verbandes lebhaftes Interesse nehmen, für dasselbe aber z. Z. wenig Nahrung finden, weil es den Vereinen ebenso an Mitteln fehlt, um die von jenem ausgehenden Schriftstücke allen ihren Mitgliedern bekannt zu geben, wie es den Anzeigebülleten des Verbandes an Raum hierzu gebricht. So waren es in manchen größeren Vereinen bisher fast nur die Vorstandsmitglieder bzw. Abgeordneten und Berichterstatter, welche an der Verbandsthätigkeit regelmäßig sich betheiligten — Zustände, welche nothwendig dahin führen mussten, dass die von dem Verband angeregten Arbeiten zuweilen eine im wesentlichen nur formale Erledigung gefunden haben. Dass in dieser Beziehung ein günstiger Wandel erwartet werden darf, wenn das gesammte Verbandsleben auf eine breitere Grundlage der Oeffentlichkeit gestellt wird, dürfte keines Beweises bedürfen.

Möchte die für die Zukunft des Verbandes wichtige Maassregel auch genügende Unterstützung finden, indem zahlreiche Angehörige desselben zum Bezuge der von ihm herausgegebenen Schriften sich bereit erklären. — Bezügliche Meldungen, deren baldige Einsendung dringend erwünscht ist, damit die Größe der erforderlichen Auflage rechtzeitig annähernd bestimmt werden kann, sind an den derzeitigen Verbands-Sekretär, Hrn. Ingenieur Bubendey in Hamburg (Sandthorquai 18), zu richten.

Württembergischer Verein für Baukunde. 6. Versammlung am 18. April 1885. Vors. Oberbaurath v. Hänel; später Oberbrth. Leibbrand.

Nach Eröffnung der Versammlung widmet der Vorsitzende dem kürzlich hingedeschiedenen Vereinsmitgliede Stadtrth. Wolff einen warmen Nachruf, indem er den Verlust dieses als feinfühlig, fleißigen Künstler hervor ragenden, liebenswürdigen, be-

scheidenen Mannes aufs Tiefste bedauert, und an dessen zahlreiche Bauwerke in Stuttgart, die Synagoge, die Hesslacher Kirche, die verschiedenen Schulgebäude, die Gewerbehalle usw.; sowie auch auswärts, besonders in Nürnberg, erinnert.

Sodann erhält Ober-Brth. Dr. v. Leins das Wort zu einigen Mittheilungen über die Konkurrenz zum Reichsgerichts-Gebäude in Leipzig.

Nach kurzer Erläuterung der Hauptforderungen des Programms, das er, längst verbreitet, als bekannt voraus setzen dürfte, weist er auf die unregelmäßige Gestalt des Bauerrains hin, dessen Form durch den Lauf der Pleisse bedingt gewesen sei, aber so geräumig sich erwiesen habe, dass der Bau bei den meisten Lösungen noch ringsum die Grenzen der verfügbaren Fläche nicht erreicht habe. — Bei der Beurtheilung der eingesandten Arbeiten sei es erste Rücksicht gewesen, das Hauptgewicht auf die zweckmäßige innere Eintheilung zu legen, so bestechend auch eine namhafte Zahl von Plänen durch ein stattliches Aeußere eine vorgefasste günstige Meinung zu erwecken geeignet gewesen sei.

Die Klarheit des Programms, in dem die Gröfsen- und die Einzelmaasse der hauptsächlichsten Räume und deren Aneinanderreihung vorgeschrieben waren, hatte doch nicht verhindert, dass zahlreiche Abweichungen von diesen Bestimmungen sich ergeben hatten.

In der Einfügung der Wohnung des Gerichtspräsidenten war einige Freiheit gelassen, und während die meisten Konkurrenten dieselbe in dem Hauptbau ohne Störung der gleichmäßigen Organisation desselben im Innern und Aeußern untergebracht hatten, waren einige Arbeiten eingegangen, welche dieselbe in einen besonderen Gebäudkörper verlegten, der nach der schmälern Stelle des Bauplatzes gerückt, Anlass zu einer glücklichen Gruppierung der Gebäudemassen gab.

Dass die Konkurrenten der verlangten Wartehalle des Publikums, die in der Mitte des Baues liegen sollte, ein ganz besonderes Augenmerk zuwandten und ihr eine interessante Gestaltung zu geben suchten, als einem Raume, der an keine bestimmte Geschoss-Höhe gebunden war und also auch eine stattliche Höhenentwicklung zuließ, konnte in sämmtlichen Entwürfen beobachtet werden; dies ging bei manchen so weit, dass diese Halle förmlich die Anordnung eines Kirchenschiffs erhielt. Näher lag die in den französischen Gerichtshöfen vorhandene sogen. *Salle des pas perdu* und in einigen Plänen erstreckte sich diese Halle an der Vorderfront ihrer Länge nach, wodurch aber ihre Benutzbarkeit für die nach rückwärts gelegenen Räume beeinträchtigt wurde. Die große Steigerung der Höhe dieser Wartehalle bat hauptsächlich den Zweck gehabt, sie über das übrige Gebäude namhaft hervor ragen zu lassen, und leicht war ein gewisser Einfluss der mit Kuppeln gekrönten Entwürfe zum Reichstagsgebäude aus mancher der Arbeiten zu erkennen.

Auch der große Sitzungssaal war in vielen Entwürfen sehr sorgfältig durchgebildet und hatte die verschiedenste Lage erhalten, theils im Erdgeschoss auf der Rückseite am Ende der Wartehalle, theils im 1. Obergeschoss in der Mitte der Vorderfaçade, oder auf der Mitte der nördlichen Seitenfaçade. Im ersteren

Falle war die Lage des Saalbodens theilweise auf halber Höhe des Erdgeschosses angenommen und war die Höhe des I. Obergeschosses zu dem Saale gezogen; es entstand dadurch aber eine empfindliche Unterbrechung der Kommunikation zu ebener Erde.

Die große Mehrzahl der Entwürfe bewegte sich in den Formen der italienischen Renaissance, wenige in deutscher; aber auch einige Entwürfe in mittelalterlichem Stile waren zu bemerken, zum Theil in der Gestaltung von hoch aufstrebenden Burgen.

Nach Besprechung einer Anzahl der hervorragenderen Lösungen, die Anlass gaben, auf die Lage und Einrichtung der einzelnen Saalgruppen, die Beleuchtung der Sitzungssäle, die Lage und Anordnung der Bibliothek usw. einzugehen, giebt der Redner, der Mitglied der Jury war, noch ein Bild der geschäftlichen Behandlung der zu begutachtenden Projekte. Es ist daraus hervor zu heben, dass die Jury sich zur ersten Sichtung und Ausschcheidung in 3 Abtheilungen gliederte, welche zunächst die Aufgabe hatten, aus dem gesammten ihnen zugewiesenen Material die besten und die schwächern Arbeiten auszuscheiden, und so einer raschen Erledigung der sehr umfangreichen Aufgabe vorzuarbeiten. Nach Ausschcheidung derjenigen Arbeiten, die keine Aussicht auf engere Wahl hatten, wechselten die Referenten der 3 Gruppen, so dass jeder Entwurf von 2 Gruppen unabhängig von einander beurtheilt wurde. Die in die engste Wahl gezogenen Entwürfe wurden sodann in einer besonderen Abtheilung des Lokals neben einander aufgehängt und von der gesammten Jury behandelt. Erleichtert war die Arbeit des Preisgerichts wesentlich auch dadurch, dass das Reichsamt schon vorher sämtliche Pläne auf ihre Uebereinstimmung mit dem Programm hinsichtlich Zahl und Maafs der Räume usw. hatte prüfen lassen. Für eine möglichst unparteiische Behandlung der ganzen Sache waren in der betr. Geschäftsordnung sehr zweckmäßige Anordnungen getroffen.

Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine Mittheilungen und überträgt hierauf den Vorsitz an seinen Stellvertreter, Oberbaurath Leibbrand.

Dieser giebt zunächst von einer Zuschrift des Reg.-Bmstr. Leube Kenntniss, wonach eine Anzahl von diätarisch beschäftigten Baumeistern der K. Domainendirection ein Gesuch um Organisation des technischen Hilfsbeamten-Dienstes und Aufstellung einer Dienstanweisung für dieselben an das K. Finanzministerium gerichtet hat, und den Verein bittet, dieses Gesuch in geeigneter Weise zu unterstützen. Auf den Vorschlag des Vorsitzenden wird diese Angelegenheit zur weiteren Behandlung einer Kommission von 5 Mitgliedern überwiesen.

Hierauf spricht Baurath Rheinhard über:

Torfverwerthung in dem ärarischen Steinhäuser Ried, an welchem unter seiner Leitung eine Torfstreuabrik errichtet und 2 Dampf-Torfmaschinen aufgestellt worden sind. Der Torf hat hier durchschnittlich 3^m Mächtigkeit; seine Lagerung weist gegenüber den norddeutschen Torflagen die Eigenthümlichkeit auf, dass der Moostorf unter dem Brenntorf gelagert ist; nur auf einer 8,2^{ha} großen Fläche findet sich auf 2,4^m Tiefe ausschließlich Moostorf vor. Das Liegende des Torfs ist ein gallertiger Wiesenalk von 3—4^m Mächtigkeit; unter diesem befindet sich Moränenkies. Das Ried liegt auf der Wasserscheide zwischen Donau und Rhein, und ist von niederen, der Molasse angehörigen Hügeln begrenzt, von welchen aus das Grundwasser der Kiesschicht zufließt, zuweilen von hier aus den Wiesenalk durchbricht und alsdann die Stichfelder unter Wasser setzt. Die letzteren werden daher absatzweise ausgebeutet, derart, dass zwischen 2 Feldern eine genügend starke, das Wasser abhaltende Torfwanne stehen bleibt. Das Ried ist seiner Zeit etwa zur Hälfte auf nur 2^m Tiefe in ziemlich planloser Weise entwässert worden; es besteht jedoch unumkehrbar die Absicht, die ausgestochenen Riedflächen zu einem Sammelweiher für die Wasserwerke des Schussenbals nutzbar zu machen und zu diesem Behufe theils mittels eines offenen Grabens theils mittels einer rd. 1,5^{km} langen 60^{cm} weiten Zementröhren-Dohle einen Kanal nach dem benachbarten Ursprung der Schussen zu führen, wobei eine größere Strecke mittels Tunnelung hergestellt werden müsste. In so lange die beteiligten Verksbesitzer sich jedoch nicht zur Uebernahme eines größeren Betrages der auf rd. 40 000 *M.* berechneten Baukosten verstehen, dient zur weiteren Entwässerung des Rieds eine 4pferdige Zentrifugal-Pumpe, welche sich im Kesselhaus der mitten im Ried errichteten Torfstreu-Fabrik befindet.

Oertliche Verhältnisse gestatteten eine Verlegung der Fabrikale nebst Schuppen usw. an den Rand des Rieds nicht; eine andrängung wäre bei der bedeutenden Höhe der Schüttung sehr theuer zu stehen gekommen, es musste daher zur Pfahlundation geschritten werden. Bei der Fundation des Kessels und des Maschinenhauses wurden die Pfähle gruppenweise gestellt und mit Betonklötzen versehen bzw. verbunden, auf welchem außer dem Kessel usw. auch die Wände und der Fußboden des Hauses aufgesetzt wurden. Der letztere ruht auf bombirten, mit einem Betonüberzuge versehenen Wellblech und besteht aus Zementlatten. Die durchschnittlich 25^{cm} starken, 9^m langen Pfähle waren auf 2,5^m Tiefe gegen Fäulnis zu schützen. Dieselben wurden zu diesem Behufe auf diese Länge 2,5^m weit gebohrt, dann wurde eine mit einer Schneide versehene, 12^{cm} weite Bohrkappe in das Hirnholz eingetrieben, die Kappe mit einem Ring durch Schrauben gehaltenen Bügel versehen, das an der Kappe befindliche 3^{cm} weite Rohrgewinde mittels eines Schlauchs mit einer Pumpe verbunden, und durch letztere Kreosot von

14—15 % KARBOLSAUREGHEALT mit 5 Atmosphären Druck durchschnittlich 2 Tage eingepresst. Die Röhre wurde sodann mit Kreosot fast ausgefüllt und mit einem Pfpfropfen geschlossen. Außerdem wird ein offener mit Moorwasser gefüllter Graben noch um die Gebäude gezogen. Soweit die Pfahlköpfe, wie bei den Schuppen, noch zugänglich sind, ist in Aussicht genommen, von Zeit zu Zeit die Kreosotfüllung zu ergänzen. Der Preis derselben betrug pro 100^{kg} 12 *M.* 50 *Pf.* Astiges Pfahlholz durfte nicht verwendet werden, da sowohl Kreosot, wie das probeweise verwendete Kupfervitriol durch den starken Druck durch die Aeste ausgetrieben wurden. Ein Hauptaugenmerk war in dem vorhandenen zu Aufquellungen sehr geneigten Boden, und in Anbetracht des schlechten Untergrundes auf die Standfähigkeit der Pfähle und auf ausreichend starke Verstreben zu nehmen, es wurden daher zuvor noch entsprechende Entwässerungsgräben gezogen, wobei letztere, um Quellungen zu verhüten in längeren Zwischenräumen absatzweise ausgehoben und das an sie anstossende Terrain durch kleinere, senkrecht zu den Hauptgräben gezogene Gräbchen noch weiter entwässert wurde. Es kamen auch außer bei Herstellung des tiefen Pumpensumpfs keinerlei Verschiebungen von Belang vor, und auch diese konnten ohne erhebliche Kosten beseitigt werden. — Das Kamin des für 16 Pferdekräfte bemessenen Dampfkessels der Torfstreuabrik besteht aus Eisenblech, hat 55^{cm} Durchmesser und 16^m Höhe, sowie einen 120^{cm} weiten Funkenfänger; dasselbe ist wegen der im Ried häufig auftretenden elektrischen Entladungen mit einem stark isolirten, 1^m von dem Kamin entfernten Blitzableiter versehen. Das Kamin wurde mit einer, aus verschiedenen schlechten Leitungsstoffen zusammen gesetzten Masse bestrichen. Die Dächer sind theils als Doppelpappdach, theils als Holzzement-, theils als Falzziegeldach hergestellt worden. Zur Unterbringung der Arbeiter dient eine Menage und eine Schlafhütte, in welchen etwa 36 Arbeiter Unterkunft finden können.

Bezüglich der Fabrikations-Kosten der Torfstreu ist zu bemerken, dass 100^{kg} Moostorf zu stechen, zu trocknen, zu häufeln und zu magazinieren, auf rd. 46 *Pf.* zu stehen kommen; der Arbeitslohn für die Herstellung von rd. 70—80 Torfstreuballen beträgt pro Tag 18 *M.*; die gesammten Anlagekosten einschl. der Zentrifugal-Pumpe, einer Werkstätte für Schlosser und Wagner und einer Menagehütte usw. sind zu rd. 40 000 *M.* anzuschlagen.

Ein Ballen Torfstreu von 0,75^{cbm} Inhalt wiegt 175^{kg}; ein gleich großer Ballen Torfmüll 225^{kg}. Zu jedem Ballen sind rd. 1,1^{kg} Draht No. 9 engl. Lehre im Werth von 19 *Pf.*, und außerdem 6 Latten im Werth von rd. 24—25 *Pf.* erforderlich. Die letzteren werden zum Theil mittels einer Kreissäge aus Hopfenstangen hergestellt und viertel- und halbkreisförmig ge-ägt, wobei Stangen bis zu 5^{cm} Ablass noch Verwendung finden. Kessel und Dampfmaschinen nebst Pumpe, sowie die zweite in diesem Jahr neu aufgestellte Dampf-Torfmaschine wurden von der Maschinenfabrik Esslingen, die Torfstreu-Pressen nebst Zubehör (Reifswolf und Elevator) von A. Beeck & Cie in Oldenburg geliefert. Die Arbeiter in der Torfstreu-Fabrik erhalten zum Schutz gegen den Torfstaub, mit Gaze und Baumwolle versehene Respiratoren und Schutzbrillen. Zum Schutz gegen Feuersgefahr ist ein Annihilator von Bauer in Bonn beschafft worden. Bezüglich der Dampf-Torfmaschinen ist nichts besonderes zu bemerken. Dieselben erzeugen täglich rd. 5000 Stränge von je 2^m Länge und jährlich zusammen rd. 56 000—60 000^z Maschinentorf. Es ist hier noch zu erwähnen, dass die Bretterdächer über diesen Maschinen zum Schutz gegen Brand mit einem Anstrich aus Mennige und Wasserglas versehen wurden, welcher sich wohl bewährt hat.

Das zum Waschen und Spülen erforderliche, sehr harte, etwas Schwefelwasserstoff enthaltende Wasser wird von 2 abessynischen, in den Kies versenkten Brunnen geliefert, das zum Kochen und Trinken bestimmte Wasser muss dagegen in das Ried geführt werden. Zum Transport der Rohmaterialien in die Schuppen und zur Fabrik sind rd. 5^{km} aus Stahlschienen bestehende Rollbahnen vorhanden. Die Verbindung der Gleise geschieht fast ausschließlich mittels eiserner, auf Kugel laufender Drehscheiben. Das Schienengewicht beträgt 4,7^{kg} pro *m*, die Entfernung der Schwellen 95^{cm}, die Spurweite 74^{cm}.

XV. Jahres-Versammlung des Deutschen Vereins von Gas- und Wasser-Fachmännern. Dieselbe wird in den Tagen des 15.—18. Juli in Salzburg abgehalten werden. Das Programm ist ein sehr reichhaltiges. Es umfasst, neben dem ausreichend bedachten festlichen Theile folgende Verhandlungs-Gegenstände: Ueber Rohrlegungen für Gas und Wasser: Ref. Hr. A. Hegener — Köln. — Prüfung von Gasleitungen auf Dichtigkeit. — Ueber den Geruch des Leuchtgases; Ref. Hr. Dr. Bunte — München. — Erfahrungen und Versuche mit trockenen Gasmessern; Ref. Hr. Reg. — Rath Dr. Löwenherz — Berlin. — Webers Photometer; Ref. Hr. Haensch — Berlin. — Bericht der Kerzen-Kommission; Ref. Hr. A. Thomas — Zittau. — Erfahrungen mit der Amylacetat-Lampe. — Apparat zur Bestimmung des spezif. Gew. u. Druckes von Gasen u. Dämpfen; Ref. Hr. Lux — Ludwigshafen. — Ventilation mit Gas beleuchteter Räume; Ref. Hr. Geh. Komm.-Rath Oechelhäuser — Dessau. Antrag dazu: Erlass eines Preisausschreibens über die besten Mittel und Anordnungen um 1) die übergroße Erwärmung des Zimmer durch das Gaslicht zu verhindern, 2) die Abführung der Verbrennungsprodukte zur Ventilation der Zimmer nutzbar zu machen. — Das Wassergas-Glühlicht; mit Demonstrationen. — Ueber graphische Durchmesser-

Bestimmung von Wasserleitungen; Ref. Hr. A. Thiem—Berlin. — Ueber den in Wasserleitungen nöthigen Druck mit Rücksicht auf Feuerlösch-Zwecke; Ref. Hr. A. Thiem—Berlin und Hr. E. Grahn—Coblenz. — Ueber mikroskopische Wasseruntersuchungen; Ref. Hr. Prof. Dr. Harz—München. — Ueber Zulässigkeit galvanisch verzinkter Schmiedeisenrohre f. Wasserleitungen; Ref. Hr. J. Dauscher—Salzburg. — Anschluss von Klosets an Hochdruck-Wasserleitungen; Ref. Hr. J. Dauscher—Salzburg. — Zweck und Art der Errichtung von Versuchsanstalten f. elektrische Beleuchtung; Ref. Hr. A. Fischer—Berlin. — Ueber Koke-Verwerthung und Koke-Zerkleinerung. — Ueber Gaswasser-Verarbeitung; Ref. Hr. Dr. Feldmann—Bremen. — Ueber die Entwerthung der Ammoniak-Salze: — Bericht der

Kommission für Statistik der Betriebs-Zahlen von Gaswerken; Ref. Hr. Schultze—Chemnitz. — Ueber Intensiv-Gasbrenner f. private und öffentliche Beleuchtung; Ref. Hr. H. Schmitt—Mainz. — Bericht der Kommission für Verweudung des Gases zu Koch- und Heizzwecken.

Mit der Versammlung wird eine Ausstellung fachlicher Gegenstände, namentlich Projekte ausgeführter Anlagen verbunden sein. Ausflüge sind in Aussicht genommen nach Fürstenbrunn, Hellbrunn, Aigen, Berchtesgaden und Königsee. Gäste sind willkommen, ebenso Damen. Anmeldungen zur Theilnahme sind bis 1. Juli an den Ortsausschuss z. H. des Hrn. Bürgermeister Biebl zu richten. —

Konkurrenzen.

Konkurrenz für Entwürfe zu einem städtischen Museum (Kestner-Museum) in Hannover. In dieser Konkurrenz (vergl. auch S. 48 u. 60 d. Bl.) ist dem Projekte mit dem Motto „Ausführbar“, Verf. Prof. Hubert Stier in Hannover, der 1. Preis im Betrage von 2000 M. und dem Projekte mit dem Motto „blauer Kreis“, Verf. Reg.-Bmstr. G. Hartung zu Berlin, der 2. Preis im Betrage von 1000 M. zugesprochen worden. Es ist ferner das Projekt mit dem Motto „per aspera“ mit dem Bemerkten zum Ankauf empfohlen, dass es leider zu theuer sei, um für die fixirte Bausumme ausgeführt zu werden, dass es aber die künstlerisch und praktisch beste Arbeit sei und deshalb zur Unterlage für die Bauausführung empfohlen werde. Zum ferneren Ankauf wurden die Projekte mit dem Motto „Maecenas“ und „in trüben Stunden“ den städtischen Kollegien empfohlen.

Preisbewerbung für Entwürfe zu 3 neuen katholischen Kirchen in München. Unserer kurzen Mittheilung über das Ergebniss der Preisvertheilung (S. 244) lassen wir eine Charakteristik der 9 siegreichen Entwürfe folgen, welche wir der „Kunstchronik“ entlehnen.

A. Entwürfe für die Pfarrkirche St. Beuno.

1. L. v. Abbema in Düsseldorf. Frühgothische dreischiffige Hallenkirche ohne Emporen. Zwei Glockenthürme an der Vorderfronte und ein Zentralthurm über dem Querschiff. Baumaterial; Sandstein mit Ziegeluntermauerung.

2. L. Becker in Mainz. Dreischiffige frühgothische Hallenkirche mit nur wenig über die Seitenschiffe hinaus ragendem Querschiff. Besonders stark betonte Choranlage. Hauptthurm mit geschlossenem Helm. Ueber dem Querschiff ein kleiner Zentralthurm. Im Innern große Flächen für Wandgemälde. Material in der Hauptsache Backstein.

3. L. Romeis, Professor in München. Romanischer Bau mit zwei Thürmen an der Giebelfronte und einem Zentralthurm. Hohes Mittel- und zwei viel niedrigere Seitenschiffe. Material Backstein. Anlehnung an den Dom in Speyer.

B. Entwürfe für die Pfarrkirche St. Maximilian.

1. H. Schmidt, Professor in München. Frühgothischer Backsteinbau. Grundform das lateinische Kreuz. Vierungsturm. Reicher figürlicher Schmuck an der Fronte, im Innern der Vierung und im Chor. Wandflächen für Gemälde.

2. Flügge und Nordmann in Essen, zugleich für die Pfarrkirche St. Paul. Basilikaanlage mit Querschiff. Niedrig liegende Seitenschiffe. Thurmhalle mit drei Portalen. Back- und Werksteine.

C. Entwürfe für die Pfarrkirche St. Paul.

1. Friedr. Thiersch, Professor in München. Gewölbte dreischiffige Basilika mit einfachem Querschiff, die Seitenschiffe mit Quertönen gedeckt, Haupt- und Querschiff mit Kreuzgewölben. Die Einzelheiten im Stil der Frührenaissance. Wandflächen für Bilderschmuck. Material Hau- und Backstein.

2. Beisbarth, Inspektor in Stuttgart. Romanischer Bau mit Querschiff. Ueber der Vierung innen überhöhte Kuppel, außen nur ein niedriger fein gegliederter Tambour. An den Außenseiten des Querschiffs Thürmchen. Die drei Schiffe mit Tonnengewölben abgeschlossen. Chorwölbung für Wandmalereien berechnet. Material Back- u. Haustein, für sämmtl. Kapitele Bronze.

3. Clemens Rühl in Mainz. Basilikale Anlage mit hochgeführtem Mittelschiff, Transept und halbrund geschlossenem Chor. Ueber der Vierung eine Kuppel und an der Giebelfronte zwei mit Kuppeln gekrönte Glockenthürme. Material Back- und heller Sandstein.

4. Georg Hanberrisser, Professor in München. Grundanlage die einer römischen Basilika mit Querschiff und Vierungsturm. Stilformen des Ueberganges und der Frühgothik. Baumaterial Sandstein und Ziegel.

Der Verfasser des bezügl. Artikels ist mit dem Gesamtergebniss der mit nicht weniger als 96 Entwürfen beschiedenen Konkurrenz nicht ganz zufrieden; er billigt es nicht, dass die Mehrzahl derselben die Stilformen der Frühgothik zeigen, während doch die Kirchen Altmüncheus spätgothische Backsteinbauten seien und wünscht, dass in den endgiltig anzunehmenden Arbeiten vorzugsweise auf Flächen zur Aufnahme monumentaler Wandmalereien Rücksicht genommen werden möge. — Von mehreren Seiten erhalten wir lebhaftes Klagen darüber, dass das Preisgericht auch bei dieser Bewerbung es nicht für nöthig gefunden habe, seinen Urtheilsspruch durch ein eingehendes begründetes Gutachten zu erläutern.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu frei stehenden Arbeiterhäusern auf dem Lande, die wir auf S. 60 d. lfd. Jhrg. ankündigten, ist nunmehr zur Entscheidung gelangt. Indem wir uns vorbehalten, nach Einsicht der in Aussicht gestellten Veröffentlichung vielleicht nochmals auf das sachliche Ergebniss der Konkurrenz zurück zu kommen, nehmen wir vorläufig nur davor Kenntniss, dass seitens der Preisrichter 6 Preise 1. Klasse zu je 300 M., 4 Preise 2. Klasse zu je 250 M. und 6 Preise 3. Klasse zu je 200 M. vertheilt worden sind. Die Namen der durch Preise ausgezeichneten Architekten, die bis auf 2 Norddeutsche und 1 Wiener ausschließlich der Schweiz und Süddeutschland angehören, wolle man im Anzeigbl. d. No. 49 nachlesen.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Krieger- und Sieges-Denkmal in Neuwied. (Siehe S. 292 d. Bl.) Der mit Anerkennung erwähnte Entwurf unter dem Motto „Patria“ ist von dem Architekten W. Volkhart in Düsseldorf verfasst.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu der Pfarrkirche St. Anna in München, die anscheinend auf Münchener Architekten beschränkt war, haben unter 7 eingegangenen Entwürfen diejenigen der Hrn. G. Seidl, Prof. H. Schmidt und Wintergerst & Häusler die ausgesetzten 3 Preise erhalten.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Einbanddecke für K. E. O. Fritsch, Denkmäler deutscher Renaissance Zu der in No. 30 dies. Bl. ausgeschriebenen Konkurrenz waren 7 Entwürfe eingegangen. Trotz des großen Fleißes und Geschickes, die von den Verfassern angewendet worden waren konnten die Preisrichter doch keinen derselben als zur unmittelbaren Ausführung geeignet anerkennen, da zum Theil den gewählten Motiven der Reiz der Originalität fehlte, zum Theil die Technik des Calico-Druckes zu wenig berücksichtigt und die Durchführung eine zu feine war. Derjenige Entwurf, der in allen diesen Beziehungen am höchsten stand und zugleich die im Preisauusschreiben ausdrücklich betonte Forderung der Einfachheit am meisten berücksichtigt hatte, war leider in der Ausführung nur skizzenhaft gehalten und in seinen einzelnen Partien nicht gleich gelungen. Da sich jedoch erwarten liefs, dass es dem Verfasser gelingen werde, bei nochmaliger Bearbeitung seines in der Gesammanlage trefflichen und für die Ausführung am meisten geeigneten Entwurfs die demselben vorläufig noch anhaftenden Mängel zu beseitigen, so nahmen die Preisrichter keinen Anstand ihm in der Erwartung, dass er sich zu einer solchen nochmaligen Bearbeitung bereit finden werde, den ausgesetzten Preis von 400 M. zu ertheilen. Die Eröffnung des Motto-Umschlages ergab als Verfasser Hrn. Architekten Otto Rieth in Berlin.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Versuchs- und Lehranstalt für die Gährungsgewerbe und Stärkefabrikation in Berlin. Die von uns auf S. 540 Jhrg. 1884 u. Bl. besprochen Preisbewerbung, an der, wie zu erwarten war, nur wenige Firmen sich betheiligten, ist nach Ablauf der unter diesen eröffneten engeren Konkurrenz nunmehr zum endgiltigen Abschluss gelang. Es sind hierbei die im Folgenden aufgeführten Firmen, welche bereits in der Vorkonkurrenz den ersten und einzigen Preis für ein Gesamtprojekt erhalten hatten, abermals als Sieger hervorgegangen:

W. Angele, Civil-Ingenieur und Maschinienfabrikant, Berlin (Stärke-, Stärkezucker-, Dextrin- und Essigfabrik und Kesselanlage Germania (vorm. A. G. Schwalbe & Sohn), Maschinenfabrik Chemnitz. (Brauerei und Mälzerei).

Havestadt & Contag, Regierungs-Baumeister, Berlin (Bauliche Anlagen und Gesamtdisposition),

Heinrich Hencke & Co., Grüneck bei Freising. (Futtermaschinenfabrik),

Venuleth & Ellenberger, Maschinefabrik, Darmstadt (Brennerei und Presshefabrik).

Das dem für die Anlage bereits gesicherten Grundstück an Lehrter Güterbahnhof angepasste Gesamtprojekt der genannten Firmen ist nunmehr den betreffenden Ministerien als Grundlage für die Ausführung überreicht worden. Die erforderlichen Mittel sollen dem Vernehmen nach bereits in den nächsten Staatshaushalt eingestellt werden und dürfte die Errichtung der für die Hebung der landwirthschaftlichen Industrien äußerst segensreiche Anstalt, die einem längst empfundenen Bedürfniss abzuhelfen bestimmt ist, schon für das nächste Jahr zu erwarten stehen.

Inhalt: Der neue Ausbau der Parochial-Kirche zu Berlin. — Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs. (Schluss.) — Ueberführung an gekrümmten Kegelbahnen. — Steinernes Eisenbahn-Brücke über den Mississippi zu Minneapolis in Minnesota. — Vermischtes: Die Wasserwerke zu Neapel. — Einheitliche Methoden zur Prüfung von Bau- und Konstruktions-Materialien. — Reichsgerichtshaus in Leipzig. — Frequenz der technischen Hochschulen zu München und Stuttgart. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Der neue Ausbau der Parochial-Kirche zu Berlin.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 309.)

Am 15. März d. J. wurde die Parochial-Kirche in der Klosterstrasse zu Berlin nach einem neuen Ausbau der Innen-Räume wiederum dem Gottesdienste übergeben.

Das durch das Glockenspiel des Thurmes (die „Singing-Uhr“) volkstümliche Gotteshaus, einst die Hauptkirche der reformirten Gemeinde, ist von jeher Gegenstand besonderer Verehrung und Beliebtheit für das ältere Berlin gewesen. Eine nunmehr 190jährige Vergangenheit gewährt das Bild einer unabhängig-kraftigen Selbstverwaltung; die pietätvoll erhaltenen Denkmale des kleinen Begräbnissplatzes, der Gruftgewölbe und der Vorhalle¹ bewahren als Andenken an Persönlichkeiten, deren Namen mit den Geschicken des Vaterlandes und der Hauptstadt eng verknüpft sind; und im Wechsel der Zeiten, auch nachdem der Uebtritt der reformirten Gemeinde zur Union erfolgt war, ist die Kirche unter der Leitung gläubenseifriger und wissenschaftlich gebildeter Männer stets die Stätte einer segensreichen Wirksamkeit geblieben. Nicht minder aber vereint die Kirche als Bauwerk unser volles architektonisches Interesse, insofern sie der erste in Berlin nach alienischen Vorbildern ausgeführte kirchliche Zentralbau ist. Der Innenraum zeichnet sich in seiner klaren Gliederung durch ruhige, schöne und großartige Wirkung aus; er im Barockstil durchgebildete Thurbau an der Westfront aber darf nach Gesamt-Verhältnissen, Architektur-Details und besonders der Linien ohne Zweifel zu den schönsten der älteren Andenkmale Berlins gezählt werden.

Es möge gestattet sein, hier zunächst die Baugeschichte der Kirche² kurz zu berühren.

Der Bau wurde, nachdem die reformirte Gemeinde Berlins mit Bewilligung des Kurfürsten Friedrich's III. die Baustelle im Jahr 1755 erworben hatte, mit den vom Hofe, der Stadt,

der Schweiz und verschiedenen reformirten Hauptstädten Deutschlands beigesteuerten Geldmitteln im Jahre 1695 nach dem Entwurf Joh. Arnold Nehring's begonnen und nach dessen Tode unter Leitung Grünbergs ausgeführt. Der in verschiedenen älteren Abbildungen erhaltene Nehring'sche Entwurf,³ welchem ein Kuppelquadrat mit 4 angefügten, innen nach der Kreislinie, auferhalb zehneckig geschlossenen Halbkuppeln zu Grunde liegt, hat sein Vorbild in der von Bramante anfangs des 16. Jahrhunderts erbauten Kirche *S. Maria della consolazione* zu Todi⁴ und stimmt mit den Hauptgrundriss-Maassen derselben annähernd überein. Es betragen: die Spannweite der großen Gurtbögen = 15,43 m; der Durchmesser des Kuppel-Quadrats = 18,20 m; die Gesamtlänge der beiden Hauptaxen im Lichten = 37,35 m; der Radius der Absiden = 8,03 m. Die Höhen betragen vom Fußboden bis zum Kämpfer der Gewölbe 8,45 m, bis zum Scheitel der Vierungsbögen 15,15 m und bis zum Scheitel der mittleren Kuppel 17,58 m.



Denkmünze, geprägt zur Grundsteinlegung der Parochialkirche in Berlin am 15. August 1695.

Dieser Grundplan ist in der Ausführung genau fest gehalten. Dagegen wurde bei derselben der von Nehring geplante Aufbau, welcher ebenfalls Motive des oben genannten Bauwerks enthält, wesentlich verändert. Jener hat im Kreuzpunkt der bogenförmig geschlossenen Kuppeldächer einen massiven in Barockformen gestalteten Thurmaufbau; an der West-Front aber einen dreitheiligen giebelgekrönten Portal-Vor-bau, dessen Gebälk um die ganze

Kirche herum gekröpft ist und an der Vorhalle sowohl wie an sämtlichen Polygon-Ecken von korinthischen Wandsäulen gestützt wird. Das über diesem Gebälk bis zur Dachtraufe verbleibende Halbgeschoss wird durch gekröpfte Eckpilaster belebt, welche in vasenförmigen Aufsätzen endigen.

³ Denkmünze, geprägt bei der Grundsteinlegung 1695. (Kgl.-Münz-Kabinet.) — Kupferstiche: *Ichnographia et Orthographia templi etc.* (Sam. Blesendorf sculp.) Wir geben hier als die für die Gesamt-Anordnung zuverlässigste, wenn auch in den Einzelheiten freilich nicht genügende Darstellung ein Abbild der Denkmünze.

⁴ Nach eigener Aufnahme publiziert von P. Laspeyres 1868.

Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs.

(Schluss.)

Es ist eine auf den ersten Blick vielleicht auffallende Tatsache, dass sich die germanische Mythologie so überaus spröde für die Verbildlichung durch die Plastik erweist. Es erklärt sich dies aber leicht durch den eminent malerischen Geist, von dem dieselbe im Gegensatz zu dem plastischen Charakter der griechischen Mythologie durchweht ist.

Die mannichfachen Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen griechischen und nordischen Mythen weisen auf eine gemeinsame Quelle beider hin. Wir haben dieselbe vielleicht in einem alten indogermanischen Naturmythos zu suchen, der den Streit und die Versöhnung zwischen Erde und Himmel im Gewittersturm, den Kampf des Lichtes gegen die Finsterniss im Wechsel von Tag und Nacht, im Wandel der Jahreszeiten, im Erliegen und Wiederwachen des Frühlings schilderte. In der nordischen Mythologie hat sich diese meteorologische Grundstimmung erhalten, und eben hierin ist der durchaus malerische Charakter derselben begründet, während die griechische Mythologie die ursprünglichen Gestalten ihrer grotesken Formen entkleidet und zu schönen Menschlichkeiten verkörpert hat.

Der den Blitzstrahl schleudernde gewaltige Zeus, wie er uns in der (doch so augenscheinlich auf einen ursprünglichen Naturmythos zurückweisenden) Gigantomachie entgegen tritt, ist eine durch und durch plastische Gestalt. Allvater Wotan dagegen mit dem einen blitzenden Sonnen-Auge, über das sich der die Volken verbildlichende graue Filzhut breitet, um die Schultern den blauen Mantel geschlagen, der den Himmel versinnlicht, ist eine durchaus malerische Erscheinung. Wenn die Walküren auf schnaubenden Wolkenrossen mit „Hojotoho“ und „Heiaha“ durch

die Lüfte sausen, — wenn der Göttervater Wotan den flammenzüngelnden Loge ruft, die wabernde Lohe um die in Schlaf geküsste Walküre zu zünden, — das sind malerische Bilder, für die der Meißel vergebens nach einem Ausdruck sucht. Es ist als einer der glücklichsten Gedanken Richard Wagners, des Meisters malerischer Empfindung, zu bezeichnen, dass er diese Gestalten der altgermanischen Göttersage in die ihnen geistesverwandte malerische Kunst, und zwar in dasjenige Spezialgebiet derselben, das vor allem zur Darstellung glänzender Licht- und Lufteffekte berufen und befähigt ist, die theatralisch-dekorative Kunst, eingeführt hat.

Aus dem Urtypus des Loge hat die griechische Kunst die herrliche Gestalt des Prometheus geschaffen. Wem treten da nicht jene zwei prächtigen Verbildlichungen der Prometheus-Sage vor die Seele, an denen wir seit kurzem Gelegenheit hatten, Auge und Geist zu weiden? Ich meine Eduard Möller's Prometheus in der National-Galerie und Arnold Böcklin's Prometheus in der jüngsten akademischen Ausstellung. Welch ein Gegensatz in der Auffassung zwischen beiden Werken! Möller giebt uns den edlen Titanen als den Idealmenschen, zu dem ihn der griechische Genius gebildet hat. Seine Total-Auffassung ist eine rein plastische. Böcklin's Auffassung dagegen ist eine durchaus malerische. Er übersetzt den Mythos zurück in das ihm ursprüngliche Vorstellungsgebiet, indem er den Titanen mit der über den Bergen lagernden Gewitterwolke identifiziert, die der Erde das dem Himmel geraubte Feuer geschenkt hat. Ich wüsste in der That kaum ein schöneres und interessanteres Beispiel für die plastische und malerische Auffassung und Behandlung eines und desselben Stoffes als Möllers und Böcklins Prometheus. —

Kehren wir nach diesen Abschweifungen wieder zurück zum Relief und dessen Stilentwicklung.

Wir haben gesehen, wie wir in der Entwicklung des grie-

Es scheint, dass man zunächst auch diesen Aufbau zur Ausführung bringen wollte. Im Laufe des von Grünberg geleiteten Baues jedoch stürzte, wie berichtet wird, i. J. 1698, — sei es aus Gründen von Ausführungs-Fehlern oder wegen Mangels ausreichender Widerlager — das mittlere Kuppelgewölbe zusammen und da man nicht wagte, dasselbe zum zweiten Male massiv herzustellen, so musste auch der Zentral-Thurm fortfallen. Die Kuppel wurde nun in der noch heute bestehenden hölzernen Bohlenkonstruktion mit Verschalung, aufgelegten Diagonalrippen und Rohrputz ausgeführt; während die 4 Seitenkuppeln massive Gewölbe haben. Die Dächer wurden in einfacher grader Walmform geschlossen; an die Stelle der korinthischen Ecksäulen traten derbe Strebe Pfeiler und die Fäçaden erhielten nun jene überaus nüchterne Detaillierung, welche heut an der Nord-, Ost- und Südfront der Kirche wenig ansprechend ins Auge fällt.

Vermuthlich regte die mehr als anspruchslose Gesamtterscheinung des in solcher Form 1703 fertig gestellten Bauwerks in dem kunstliebenden Könige den Plan zur Erbauung der prächtigen Thurmfäçade an. Ein zunächst von Grünberg aufgestellter Entwurf⁵ kam nicht zur Ausführung; vielmehr wurde derselbe nach dem Tode des Meisters von Gerlach im wesentlichen nach den später angenommenen Motiven umgearbeitet, dann aber nochmals durch Einfügung eines Geschosses für die Unterbringung des erwähnten Glockenspiels⁶ abgeändert. Die Ausführung erfolgte endlich unter König Friedrich Wilhelm I. von 1713—1715 und damit gewann die Kirche diejenige Gesamtterscheinung, welche sich heute in den Hauptsachen unverändert dem Blick darbietet.⁷ Der quadratische Thurm ist über dem Fäçaden-Unterbau auf 21^m Höhe massiv, weiter hinauf in Holz und Metall konstruirt und misst im ganzen vom Kirchenfußboden bis zur Spitze = 59,50^m.

Die Innenräume sind im Laufe der Zeit mehreren Umbauten unterzogen worden, bei welchen durchgehends mehr das Streben nach möglicher Ausnutzung des Platzes, als die Rücksicht auf würdige Raumbildung maßgebend gewesen zu sein scheint. Dass Emporen von vorn herein beabsichtigt waren, dürfte angesichts der sehr tief liegenden Fensterbrüstungen fraglich sein: jedenfalls war, wie aus älteren Aufnahmen hervor geht, bereits in der 1. Hälfte dieses Jahrhunderts eine Emporen-Anlage vorhanden, welche sich, da die Stützenreihen konzentrisch an den Umfassungs-Wänden hinführen, verhältnismäßig günstig dem Raum unterordnete. Aber auch diese Emporen-Anlage ist bei dem letzten umfassenden Ausbau der Jahre 1838 und 39 wieder beseitigt und durch die in Fig. 1 angedeutete wenig glückliche Anlage ersetzt worden. Mit ihrem gradlinigen Abschluss alle Absiden füllend, in der

⁵ Siehe Kupferstiche von Corvinus (Sammlung von Hr. Wolff (Augsburg) im Königl. Kupferstich-Kabinet.

⁶ Das i. J. 1700 in Holland erkaufte Glockenspiel (37 Glocken), ursprünglich für den Schlüter'schen Münzthurm bestimmt, wurde nach der Katastrophe von 1706 vom König der Parochial-Gemeinde geschenkt und nach erfolgter Umarbeitung 1715 im Thurm aufgehängt.

⁷ Siehe Gerlach *oeuvres etc.* H. II. 1—3.

chischen Reliefs nur einen Fortschritt von der ebenflächigen Konturenzeichnung zur plastischen Wirkung der Flächenwölbung, dagegen kein Ausgehen auf malerische Wirkung wahrzunehmen vermögen. Erst die hellenistische Kunst wendet sich der Romantik zu und überschreitet die Grenze. Erst sie überträgt namentlich die landschaftliche und architektonische Inszenierung aus der Malerei ins Relief, wie wir dies z. B. am Telephos-Fries des pergamenischen Altarbaues wahrnehmen. Die konsequente Entwicklung dieses malerischen Prinzips erfolgte dann in den römischen Triumphal-Reliefs mit ihren ausgedehnten, mehrfach geschichteten Inszenierungen, in denen sich jedoch die figurale Formensönheit, welche die griechische Kunst zu so hoher Vollendung ausgebildet hatte, mehr und mehr verlor.

Die Renaissance knüpfte an das römische Triumphal-Relief an. Die malerische Inszenierung blieb. Aber innerhalb derselben erfolgte eine Wiedergeburt im Geiste griechischer Formensönheit. Lorenzo Ghiberti war es, der diese That vollbrachte. Seine Bronzereliefs an den östlichen Thüren des Baptisteriums zu Florenz bilden das prächtige Gesellenstück, mit dem sich die frühlingfrohe Zeit der Renaissance einführt.

Die malerische Inszenierung erfuhr durch Ghiberti ihre Ausbildung zur letzten Konsequenz. Die Erforschung des geometrischen Gesetzes der Perspektive bildete damals die Tagesfrage. So darf es nicht überraschen, dass Ghiberti auch im Relief die Szenerie nach perspektivischen Prinzipien behandelte. — Strenge genommen kann man freilich nicht sagen, Ghiberti habe die Perspektive von der Malerei entlehnt und ins Relief hinüber getragen. Es ist wohl zu beachten, dass weder vor noch gleichzeitig mit Ghiberti ein Werk der Malerei existirte, in dem das Charakteristische der perspektivischen Formgebung mit solcher Schärfe und Klarheit zum Ausdruck gekommen wäre, wie in Ghiberti's Reliefbildern. Es liegt die überaus interessante Thatsache

Ostnische zu Sakristei und Nebenräumlichkeiten ausgebaut, dazu in roher Weise die Fensteröffnungen durchschneidend, beeinträchtigte sie wesentlich die einheitliche Wirkung des Raumes.

Es war daher mit Genugthuung zu begrüßen, dass, als anfangs vorigen Jahres bauliche Mängel umfangreiche Herstellungs-Arbeiten im Abputz, Anstrich usw. nothwendig machten, die Gemeinde den Entschluss fasste, gleichzeitig (so weit die Mittel reichten) eine architektonisch würdigere Gestaltung des Innern vorzunehmen. Die Unterzeichneten, zu einem Gutachten aufgefordert, hatten die Freude, ihre Vorschläge fast durchgehends genehmigt zu finden und mit Ausführung derselben betraut zu werden.

Zunächst galt es, den Haupteingang in der Axe der Kirche entsprechend wieder herzustellen. Der Vorraum (b) zwischen Thurmhalle und Spitze, welcher im Fußboden die Versenkung zu den Gruftgewölben enthält, wurde bisher nur durch die beiden Seitenthüren von den Treppenträumen (c) durchschnitten, während die in Form und GröÙe allerdings aussergewöhnliche Hauptthür nach der Thurmhalle stets geschlossen blieb. Dieser Vorraum ist nunmehr von einer alten, in 3,7^m Höhe eingezogenen Balkendecke befreit, mit einem Rundbogen-Tonnengewölbe in 5,90^m Scheitelhöhe ausgestattet, sodann mit einer neuen zweiflügeligen Eingangstür und innen mit verglasten Pendelthüren, beide mit Rundbogen-Oberlicht, versehen worden.

Ein zweiter Hauptpunkt betraf die Emporen. Die von uns vorgeschlagene gänzliche Beseitigung derselben wurde allseitig abstandslos genehmigt, da die durchschnittliche Besuchsziffer der Kirche den Verlust der Emporenplätze (welcher übrigens durch veränderte Gestühl-Anordnung zur ebenen Erde zum Theil wieder ersetzt worden ist) angängig erscheinen liefs. So gelang es vor allem, den Raum in seiner einheitlichen Wirkung wieder zur Geltung zu bringen.

Als Folge ergab sich sodann die Ausbildung der östlichen Absis als Altar-Nische. Der Fußboden des Raumes wurde nach Schließung des östlichen Neben-Einganges um 3 Stufen erhöht und nun mit einem neuen Altar-Aufbau (siehe Durchschnitt Fig. 3) ausgestattet, welcher nach einfachen Motiven der Fäçaden-Architektur entworfen, in Alt-Warthauer Sandstein mit Zuhülfenahme von Elsasser Kalkstein für die ornamental Theile und von Stuck-Marmor für Säulen und Rückwand ausgeführt ist. Für seine Aufstellung war die Rücksicht auf möglichst allseitiges Sichtbarbleiben des Predigers maßgebend, während gleichzeitig der nöthige Platz für den Umgang und ein entsprechender Vorraum für kleinere kirchliche Feierlichkeiten verbleiben musste.

Da die vorhandene in reichen Barockformen gestaltete und mit vortrefflichen Holzschnitzereien geschmückte Kanzel (dieselbe dürfte etwa um 1730 erbaut sein) selbstverständlich beizubehalten war, so musste von einem erneuten Versuch der von alters her gebräuchlichen zentralen Aufstellung und Kombination mit dem Altar (siehe Fig. 1) Abstand genommen werden; die Kanzel hat nunmehr, gründlich hergestellt und

vor, dass auch hinsichtlich der perspektivischen Formgebung die Plastik die Lehrmeisterin ihrer jüngeren Schwester, der Malerei gewesen, und es ist nicht zu gewagt, die Hypothese aufzustellen, dass Ghiberti der eigentliche Begründer der geometrischen Perspektive war.

Es ist ein hoher Genuss, den die geometrische Klarheit und Formvollendung der Ghibertischen Werke gewährt. Und doch vermag dieser Genuss nicht bis zum Gefühl vollkommener Befriedigung durchzudringen. Es ist, wie wenn eine feindliche Hand verwirrend in die harmonische Ordnung der Linien hinein greifen, und die reine Stimmung im Entstehen zerstören würde.

Die Licht- und Schattenwirkung ist es, welche diese Störung bewirkt. Die Schatten werden durch die natürliche Beleuchtung von außen erzeugt, sie sind nicht reliefistisch mit umgeformt, wie es sein sollte, und treten daher mit den reliefistischen Verkürzungen in direkten Widerspruch. Die Abschattirungen der gewölbten Flächen sind falsche, und auf die Szenerie des Hintergrundes fallen Schlagschatten, die ebenso widerwärtig wirken, wie wenn etwa bei einer theatralischen Dekoration in Folge einer fehlerhaften Anbringung der Lampen der dunkle Schlagschatten eines Schauspielers auf die fernen düftigen Berge des Hintergrundes fällt und dieselben als ebene Wand entlarvt. Schon Leonardo da Vinci hat auf diese fehlerhafte Schattenwirkung der Renaissance-Reliefs aufmerksam gemacht.

Eben die Fortführung des malerischen Reliefstils bis zur letzten Konsequenz zeigt am augenfälligsten die Nothwendigkeit der Einhaltung der natürlichen Grenzen der Plastik, die dadurch bedingt sind, dass die Plastik nicht wie die Malerei das Licht in sich selbst hat, sondern es von außen entlehnen muss. Wenn Michel Angelo über Ghiberti's Thüren das Urtheil fällte, sie seien würdig, die Pforten des Paradieses zu sein, so mögen wir dies so deuten, dass sie mit unseren irdischen Beleuchtungs-Verhältnissen

it einer neuen Treppe versehen, ihren Platz in der Diagonale or dem südöstlichen Kuppelpeiler erhalten. — Es mag hierbei gleich erwähnt werden, dass weder durch diese neue Kanzel- ellung, noch durch den Fortfall der Emporen die Akustik er Kirche merklich gelitten hat, wie anfangs befürchtet wurde; lerdings ist dieselbe, so weit es die Kanzel belangt, nicht an len Punkten des Raumes gleichmäÙig gut, dagegen klingt owohl die Orgel wie der Gesang von der Orgelbühne herab urchaus rein und von störenden Schallwellen ungetröbt.

Die durch Freilegung der Ostnische wegfallenden akristei-Räume wurden in Anbauten beiderseits vom Ostchor (Fig. 2) untergebracht. Der Fußboden derselben liegt 1 Stufe ber Straßengleiche, während 5 Stufen zum Altarraum empor uhren. Beide Räume, auch unmittelbar von außen zugäng- ch, haben eine lichte Höhe von 3,60 m erhalten; eine Ueber- öbung musste leider wegen der geringen unterhalb der enstersohlbänke verfügbaren Höhe unterbleiben. — Die beiden eiten-Eingänge der Kirche in der Nord- und Süd-Axe sind mgestaltet und mit neuen verglasten Windfängen versehen.

In der westlichen (Eingangs-) Absis wurde auÙer der mpore auch die alte sehr beschränkte, auf derben Holz- ützen ruhende Orgelbühne beseitigt und dafür in 5,80 m chter Höhe eine neue von eisernen Säulen getragene Orgel- mpore mit amphitheatralisch geordneten Sitzreihen eingefügt, elche nunmehr dem, früher hinter der Kanzel aufgestellten ängerchor der Kirche (bis rd. 40 Personen) genügenden latz bietet; an ihrer nach geschwungener Linie hergestellten rüstung sind einige werthvolle ältere Holzschnitzereien wieder egebracht. Die Orgel selbst, deren reich gestaltetes Gehäuse it seinen schönen, mächtig ausladenden Schnitzwerken ungefäh- erselben Zeit wie die Kanzel entstammen dürfte, hat sowohl n Außern wie in dem vortrefflichen Orgelwerk eine gründ- che Herstellung erfahren.

In sämtlichen Räumen der Kirche ist sodann nach rgfältiger Untersuchung der Wand- und Gewölbeputz aus- ebessert bezw. erneuert worden. Hierauf folgte die Aus- alung durch Schablonen-Malerei in leichter und maafsvoller arbengebung. Eine Hebung der Wirkung durch Stuck- liederungen war bei dem durchgehends sehr schwachen elief der Gewölbe- und Wandgliederungen nur in geringem aaÙe geboten und ist auf die Kassetten der Hauptgurtbogen n den Schlussring des mittleren Kuppelgewölbes beschränkt orden.

Der nahe liegende Wunsch, das wunderbar gothisirende aaÙwerk der Fenster stilgemäÙ umzugestalten, musste in ücksicht auf den Kostenpunkt unterdrückt werden, um so ehr als dasselbe sehr dauerhaft in Sandstein hergestellt ist. afür aber wurden die innerhalb angebrachten, morschen älzernen Fensterrahmen sammt Verglasung beseitigt und die 7 Fenster des Kirchenraumes mit einer neuen Bleiverglasung versehen, welche unmittelbar in den Falz der Sandsteinpfosten ngesetzt ist. Das hierbei durchweg verwendete Kathedral- as ist in einfachen Teppichmustern in hellen mit der

übrigen Farbenstimmung des Raumes überein stimmenden Tönen verarbeitet; nur die 5 Fenster des Altarraumes haben durch Grisaille-Malerei, sowie Einfügung der Figuren Christi und der 4 Evangelisten nebst den zugehörigen Symbolen eine etwas reichere Ausstattung erhalten. Durch den Anfall der Sakristei-Dächer war eine Erhöhung sämtlicher Fenster- brüstungen um etwa 1,20 m geboten; dieselbe hat, ohne der Gesamtform der Fenster zu schaden, wesentlich dazu gedient, die Beleuchtung ruhiger und günstiger zu gestalten. Beiläufig sei erwähnt, dass durch eine innerhalb der Brüstungen aufgeführte $\frac{1}{2}$ Stein starke Isolirmauer, ähnlich wie in der Dankeskirche, ein 10 cm weiter Schlitz geschaffen worden ist, welcher neben Beseitigung des herab triefenden Schwitzwassers auch eine Beförderung der Luftzirkulation zum Zwecke hat und deshalb mit dem die Heizung enthaltenden Hohlraum unter dem Kirchenfußboden in Verbindung gebracht ist.

Der Fußboden, welcher bis dahin aus stark vertretenem Pflaster von mürben rothen Ziegelplatten bestand, ist in Kirche und Vorräumen durch einen Belag von Granito-Stuck in einfachen Tönen mit farbigen Umrahmungen und Einlagen ersetzt worden. Aus demselben Material bestehen auch die zum Altarraum und von da zu den Sakristeien führenden Stufen. Letztere Räume haben einen eichenen, in Asphalt verlegten Staffußboden erhalten.

Das alte, derb und schmucklos ausgebildete Gestühl musste der Kosten halber leider beibehalten werden; ist indess durchweg ausgebessert, mittels entsprechender Neigung der Rückenlehne etwas bequemer gestaltet und mit Bücher- brettern versehen worden. Die allgemeine Anordnung der Gänge hat sich, wie aus den Grundrissen ersichtlich, durch Wegfall der früheren Windfänge und Emporen-Stützen sowie Abänderung der Kanzelstellung etwas geändert; die Zahl der vorhandenen Sitzplätze beträgt 830

An die Stelle der bisherigen, ganz ungenügenden Heizung durch 4 an den abgeschrägten Ecken des Kuppelquadrats aufgestellte Gas-Oefen ist eine Zentral- (Heißwasser) Heizung getreten. Dieselbe besteht aus 4 Systemen von rd. 260 m schmiedeisernen Röhren, welche mit einer frostsicheren Füllung versehen, sich in dem Hohlraum zwischen Gruft- Gewölben und Podium des Gestühls verzweigen. Die Wärme, welche vertragsgemäÙ = $+15^{\circ}\text{C.}$ bei -15°C. Außen- Temperatur (durchgehends in 1,25 m Höhe vom Fußboden ge- messen) erreichen muss, strömt durch vergitterte Schlitze im Fußboden des Gestühls aus. Durch entsprechende Anordnung der Heizsysteme ist es ermöglicht, für kleinere kirchliche Feierlichkeiten den Altarraum mit nächster Umgebung ge- sondert zu erwärmen. Der Heizapparat befindet sich in einem der Grabgewölbe unter der Altarnische; der erforder- liche Schornstein von 40 cm Lichtweite ist außen dem süd- östlichen Kuppelpeiler angefügt und mit 1 Stein starken Wandungen bis 5,5 m über Dachtraufe oder 22 m Gesamt- höhe geführt.

Die beiden Wendeltreppen des Thurms (c), welche das

ssen, wie sie nun einmal thatsächlich liegen, nicht in Einklang u bringen sind.

Es war ein schöner geometrischer Rausch, in dem das Relief chwelgte, unberechtigt und doch schön, aber in der Folgezeit zu hlimmen Ausschreitungen und Verirrungen führend, — bis endlich Thorwaldsen der Retter erstand, der mit der Rückkehr n den Grundsätzen der griechischen Plastik eine neue Blüthezeit er Reliefkunst eröffnete. Er beseitigte endgiltig die malerische uszenirung und wurde hinsichtlich der figuralen Flächenmodellir- ung der Begründer des modernen Reliefstils.

Doch wie sollen wir nun diesen neuen Stil Thorwaldsens be- finiren, wie die Gesetze, nach denen die reliefistische Umfor- mung der Rundungen bei demselben erfolgt, präzisiren? — Die erstellende Geometrie sollte hierauf die Antwort geben. Sie rmag es zur Zeit noch nicht. Das Auge des Künstlers hat er ein Problem gelöst, das der Mathematiker bis jetzt sich ver- blich bemüht hat, in Formeln zu fassen.

Wohl glaubten wir in der von Breysig und Poncelet begrün- deten sog. Reliefperspektive oder Verwandtschaft der zentrischen ollineation das Gesetz des Reliefs gefunden zu haben. Aber es uss endlich einmal das Bekenntniß offen ausgesprochen werden, uss wir uns getäuscht haben. Nur das rückhaltslose Zugeständniß es Irrthums schafft freie Bahn für die Erkenntniß der Wahrheit.

Ich will mich nicht mit einer Erörterung über die Berech- ung der Annahme eines festen Augenpunktes (eventuell im Un- dlichen), wie sie der Relief-Perspektive zu Grunde liegt, auf- halten. Ich beschränke mich lediglich auf die Darlegung der atsächlichen Verhältnisse.

Vergleichen wir unsern gesammten Kunstbesitz an Relief- rken, so stimmen nur die Werke der Ghiberti'schen Schule, d diese nur, so weit es sich um die Abbildung geradliniger, enflächiger Gebilde, also namentlich architektonischer Staffage

handelt, mit den Forderungen der Relief-Perspektive überein. Bei krummflächigen Objekten, also namentlich bei menschlichen Figuren, zeigen sich ganz bedeutende Abweichungen. Macht man den Versuch, die Figuren z. B. in einem Ghiberti'schen Relief genau nach den Gesetzen der Relief-Perspektive zu bilden, so er- geben sich für sämtliche nicht ganz in der Mitte des Relief- bildes angebrachte Figuren unmögliche, schiefgewölbte Formen, welche das künstlerisch gebildete Auge in einer Weise verletzen, dass der Widerspruch der Künstler gegen die Relief- Perspektive leicht erklärlich wird.

Man hat sich nun zwar mit dem Zugeständniß zu helfen gesucht, dass es dem Künstler gestattet sei, bei runden Körpern, besonders bei menschlichen Figuren von der streng mathematischen Form abzuweichen, ganz in derselben Weise, wie man auch in der Plan-Perspektive genöthigt ist, die Berechtigung von Ab- weichungen anzuerkennen.

Indessen liegt hier doch die Sache wesentlich anders. Sieht man vom Portraitfach ab, so kleidet die Malerei allgemein ihre Darstellungen in malerische Szenarien ein. In ihr wird also die geometrische Perspektive immer das maafsgebende Prinzip für die Gesamtanlage der Komposition bleiben, wenn es auch dem Künstler gestattet ist, im Einzelnen von der strengen Schablone mehr oder weniger abzuweichen.


Im Relief dagegen bilden die malerischen Inszenirungen eine Ausnahme, und zwar wie wir gesehen haben, eine unberech- tigte Ausnahme. Der Schwerpunkt der Reliefistik liegt nicht in architektonischen, sondern in figuralen Darstellungen. Hat es nun einen Sinn, ein Prinzip als maafsgebendes Gesetz zu proklamiren, weil es in einem angefochtenen Ausnahmefall aller- dings das einzig mögliche ist, während dagegen in 99 von 100 Fällen seine Nichtberechtigung offen zugestanden wird?

Fassen wir Thorwaldsens Reliefstil näher ins Auge, so

Gruftgeschoss mit dem Dachboden verbinden, führen zu einem zweiten Vorraum über (b). Von hier aus erreicht man einerseits die Orgel-Empore, andererseits einen an der StraÙe gelegenen Saalraum, welcher die gleiche Ausdehnung wie die Thurmhalle unten ($= 16,75\text{ m}$ zu $4,70\text{ m}$) besitzt und, wie diese mit Kreuzgewölben überspannt ist. Die Scheithöhe beträgt $5,35\text{ m}$. Dieser Raum wurde nach Beseitigung verschiedener später eingebauter Theilungswände und Zwischendecken ebenfalls neu ausgebaut und zu einem Sitzungssaal für den Kirchen-Vorstand hergerichtet. Derselbe hat, ebenso

In der Fensternische des südlichen Wendeltreppen-Raumes ist ein von den Stufen aus zugängliches Kloset eingerichtet. — Sämmtliche äußeren Eingangsthüren der Kirche mussten den Polizei-Vorschriften gemäß nach aufsen aufschlagend hergestellt werden; eine Ausnahme bildet vorläufig die Thür des Hauptportals an der StraÙe, welche während der Benutzung der Kirche in geöffneter Stellung festgelegt wird. —

Erwähnt mag noch werden, dass an Denkmälern im eigentlichen Kirchenraum entsprechend den Satzungen der reformirten Kirche sich nichts vorfand. Zwei Wand-Denk-



Heliographie v. Angerer & Göschl in Wien.

Nach der Natur skizzirt von R. W. Eltzner.

Steinerne Eisenbahn-Brücke über den Mississippi zu Minneapolis in Minnesota.

wie die Sakristei-Räume Ofenheizung erhalten, wozu vorhandene Rauchrohre benutzt werden konnten.

Sämmtliche Räume sind für abendliche Benutzung mit Gas erleuchtet. Die neu hergestellten Beleuchtungs-Gegenstände bestehen für den Kirchenraum in: 1 großen Krone im Scheitel der Hauptkuppel mit 70 Flammen (3 m Durchmesser); 4 Wandarmen zu 7 Flammen an den Gurtbogen-vorlagen der Eckpfeiler und 4 Kandelabern zu 5 Flammen auf der Brüstung der Orgelempore. Es hat sich diese Beleuchtung für den Raum als nicht nur vollkommen ausreichend, sondern auch sehr ruhig und günstig wirkend erwiesen.

erkennen wir in demselben auf scharf ausgeprägte Weise den Grundsatz durchgeführt, dass bei hinter einander gestellten Figuren die hintere Figur in den Breiten- und Höhen-Dimensionen keinerlei Verjüngung erfährt, wohl aber in geringerer Erhebung des Reliefs modellirt ist. Dieses durchgehende Prinzip lässt sich aber mit den Gesetzen der Kollineations-Verwandtschaft schlechterdings nicht in Einklang bringen. Es bleibt uns also nur die Wahl, entweder den Ausdruck der Kollineations-Verwandtschaft als maßgebend für das Relief definitiv fallen zu lassen oder Thorwaldsen für den größten Ignoranten und Pfuscher in der Reliefkunst zu erklären.

Ich müsste nicht Mathematiker sein, wenn nicht auch ich einst für die Anerkennung der Relief-Perspektive geschwärmt hätte. Der Jüngling, sagt Goethe, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt mit einem lebhaften Streben bald in das innerste Heiligthum zu dringen; der Mann bemerkt nach langem Umherwandeln, dass er sich noch immer in den Vorhöfen befindet.

Übrigens verliert die Relief-Perspektive dadurch, dass wir ihre Ansprüche auf das Relief zurück weisen, nicht ihre Stellung als künstlerisches Darstellungsmittel überhaupt. Ihre hohe Bedeutung für die szenisch-dekorative Kunst wird dadurch in keiner Weise geschädigt. Denn die theatralische Dekoration trägt Licht und Schatten in sich selbst; bei ihr liegt der Schwerpunkt der Darstellung in der Szenerie. Gleiches gilt auch von der Anwendung der Relief-Perspektive im Panorama —

Fragen wir schließlich, worin der Fehler der seitherigen Behandlung der theoretischen Relieftik lag, und wie das Problem neu angefasst werden muss, um Aussicht auf erfolgreiche Lösung zu versprechen, so ergibt sich die Antwort leicht aus den voran gegangenen Betrachtungen.

Wie wir gesehen haben, gelangen die charakteristischen Wölbungen runder Körper dem Auge nicht direkt in ihrer abstrakten geo-

metrischen Form zur Wahrnehmung, sondern erst durch Vermittelung der Licht- und Schattenwirkung. Wo diese fehlt, wie z. B. bei der Sonnenscheibe, entsteht der Eindruck der ebenen Fläche. Um also im Relief die eigenartige Rundung eines Objektes auch bei schwächerer Erhebung zum charakteristischen Ausdruck zu bringen, muss die Modellierung eine derartige sein, dass die Licht- und Schatten-Abtönungen im Relief möglichst übereinstimmen mit den natürlichen Verhältnissen, so dass etwa eine photographische Aufnahme es nachträglich zweifelhaft erscheinen ließe, ob das Original Relief oder Vollrund war. Demgemäß muss das Problem der Relieftik nicht sowohl von der — nur die abstrakte Form berücksichtigenden — Theorie der linearen Verwandtschaften, sondern vielmehr von der Beleuchtungs-Lehre aus angefasst werden.

Der Umbau begann unmittelbar nach dem Osterfest 1884 und wurde Anfangs März d. J. vollendet. Ausführende waren: für Maurer-Arbeiten Romberg & Mehlmann, — Zimmer-

metrischen Form zur Wahrnehmung, sondern erst durch Vermittelung der Licht- und Schattenwirkung. Wo diese fehlt, wie z. B. bei der Sonnenscheibe, entsteht der Eindruck der ebenen Fläche. Um also im Relief die eigenartige Rundung eines Objektes auch bei schwächerer Erhebung zum charakteristischen Ausdruck zu bringen, muss die Modellierung eine derartige sein, dass die Licht- und Schatten-Abtönungen im Relief möglichst übereinstimmen mit den natürlichen Verhältnissen, so dass etwa eine photographische Aufnahme es nachträglich zweifelhaft erscheinen ließe, ob das Original Relief oder Vollrund war. Demgemäß muss das Problem der Relieftik nicht sowohl von der — nur die abstrakte Form berücksichtigenden — Theorie der linearen Verwandtschaften, sondern vielmehr von der Beleuchtungs-Lehre aus angefasst werden.

Die Vorbedingung hierfür ist, dass zuvörderst die Beleuchtungs-Lehre neu in Angriff genommen werde. Seit Bouguer und Lambert sind auf diesem Gebiete nach der Seite der physikalischen Theorie keine wesentlichen Fortschritte zu verzeichnen. Das Problem der „Helligkeitsstufen“ ist noch nicht gelöst.

Vor allem aber müssen wir das Eine im Auge behalten, dass wir nur dann zum Ziele gelangen können, wenn wir den seither eingeschlagenen doktrinen Weg aprioristischer Deduktion, wobei die Erfahrungs-Thatsachen der Kunst völlig ignoriert wurden, verlassen. Nur dann winkt uns eine Aussicht auf Erfolg, wenn wir die Schöpfungen der Kunst in ihrer Gesamt-Entwicklung als gegebene Thatsachen anerkennen, die wir auf ihr Verhältniss zu den physikalischen Gesetzen der Beleuchtungs-Lehre zu prüfen haben, um schließlich aus solchen vergleichenden Beobachtungen den Punkt zu ermitteln, wo die Spekulation den Hebel ansetzen muss, um zur Formulierung des mathematischen Gesetzes zu gelangen.




Fig. 3. Querschnitt.




Fig. 1. Grundriss.
vor dem neuen Ausbau von 1884/85.




Fig. 2. Grundriss.
nach dem neuen Ausbau von 1884/85.

- a) Thurmhalle (darüber Sitzungssaal). b) Vorraum mit Versenkung zu den Gruftgewölben. c) Treppen zur Orgel-Empore u. zum Dachboden.
d) Neben-Eingänge. e) Altar. f) Kanzel. g) Sakristei. h) Konfirmanden-Zimmer. i) Emporen-Treppen.

DIE PAROCHIAL-KIRCHE IN BERLIN.

Arbeiten einschliesslich der vollständigen Einrüstung der Kirche: Arans; — Dachdeckung, Klempner-Arbeiten, Gasleitung usw.: Finkenbergs; — Tischler-Arbeiten: Henschel; — Maler- und Dekorations-Arbeiten Th. Haase und Vergolder Peters; — Granit- und Marmorstück: Detoma; — Verglasung und Ausmalung der Fenster: Zippel & Brock.

Der Altar nebst Kruzifix ist von P. Wimmel & Co. ausgeführt; das Corpus Christi wurde nach einem Thorwaldsen'schen Modell von Gebr. Micheli in Carrarischem Marmor hergestellt. Die Zentralheizung ist von David Grove eingerichtet. — Sämtlich in Messing angefertigten Beleuchtungs-

Gegenständen in Kirche, Vor- und Nebenräumen lieferte die Firma Schäffer & Walcker.

Zu wünschen bleibt, dass die Absicht der Gemeinde, auch das Aeußere der Kirche einer entsprechenden Umgestaltung zu unterziehen, recht bald zur That werden möchte. Selbstverständlich würde dabei jede Veränderung der Thurmschale ausgeschlossen sein; ein Versuch aber, die übrigen mehr als schmucklosen Fasadentheile mit der Architektur ersterer in harmonischen Zusammenhang zu bringen bezw. im Sinne Nehrings auszugestalten, dürfte sicher als eine architektonisch höchst dankbare Aufgabe zu bezeichnen sein. — Berlin, im April 1885. Knoblauch & Wex.

Neuerung an gekrümmten Kegelbahnen.*

Von E. Kiebitz, Ing., Buckau-Magdeburg.

Unter diesem Titel ist vom Kaiserl. Patentamt eine Anmeldung publizirt, deren Inhalt nichts weniger bezweckt, als einen vollständigen Ersatz für die gewöhnliche geradlinige Kegelbahn von beliebig großer Kugellauf-Länge zu bieten.

Aus der Bezeichnung „Neuerung usw.“ geht bereits hervor, dass man schon früher mit der Idee umgegangen sein muss, da, wo sich eine geradlinige Kegelbahn beschränkter Raumverhältnisse halber nicht anlegen ließe, eine solche „im Bogen gehend“ zu bauen.

Die Lösung dieser Frage, wie sie auch s. Z. patentirt gewesen ist, beschränkte sich jedoch darauf, die Lauffläche der Bahn an sich als horizontale Ebene zu belassen und nur durch entsprechende Krümmung der Bandenbretter der Kugel die gewünschte krumme Richtung zu geben. Selbstverständlich hatte man hierbei einmal absolut keine Gewalt über die Endrichtung der Kugel, da letz-


einer gewissen Minimalgeschwindigkeit in ein und derselben horizontalen Zone.

Da die Wurfstärken der Kugeln sehr verschieden sind, so darf die Oberkante der einzelnen Querschnitte keine gerade Linie bilden, sondern sie muss nach außen hin bedeutend ansteigen, wie aus Fig. 2 zu ersehen, so dass eine stark geworfene Kugel in eine höher liegende Zone läuft, sobald sie in die Kurve eintritt.

Die einzelnen Querschnitts-Kurven sind so gewählt, dass für eine mit mittlerer Geschwindigkeit und in der Mitte der Aufsatzbohle geschobene Kugel die Mittellinie der Bahnbreite

während des ganzen Kugellaufes eingehalten wird und die Kugel demgemäß in der Mittellinie der Bahn auf die Kegel treffen muss.

Wird die Kugel bei gleichem Aufsatz schwächer oder kräftiger geschoben, so trifft sie links oder rechts die Kegel; selbstverständlich übt auch bei einer



tere ja unbedingt an die äußere Bande ausschlagen musste und zum andern Male hat sie hierbei zwei Berührungspunkte, wovon der eine immer bremsend wirkt, indem nicht in beiden zugleich rollende Reibung stattfinden kann; es verliert demnach hierbei die Kugel bedeutend an Kraft.

Die vorliegende Konstruktion weicht im wesentlichen von der alten dadurch ab, dass hier die Lauffläche von da an keine horizontale Ebene mehr bildet, wo die Krümmung der Bahn beginnt, sondern in dem Maße nach innen geneigt ist, wie der dem betr. Querschnitt entsprechende Krümmungshalbmesser der Bahn abnimmt.

Vermöge der Zentrifugalkraft läuft die Kugel an der schrägen Fläche und immer nur auf einem Punkte auf und beharrt bei

und derselben Geschwindigkeit die Anfangsrichtung auf den Endlauf einen großen Einfluss aus, so dass es immer nur von den zwei Faktoren: Anfangsrichtung und Wurfkraft abhängt, welchen Endlauf die Kugel nimmt. Es erhellt hieraus, dass ein „gutes Schieben“ auf dieser Art Kegelbahn mindestens ebenso viel Geschicklichkeit und Berechnung erfordert, wie auf einer geraden Bahn, dass demnach durch erstere, abgesehen von dem Reiz der Neuheit, vollständiger Ersatz für letztere geboten wird.

Was die Art und Weise der Herstellung anbelangt, so sei bemerkt, dass die Kegelbahn vollständig aus Holz besteht. Sie hat eine eichene, etwa 4 m lange Aufsatzbohle, kiefernnes Auftritt- und Kegelbrett. Die übrigen Laufflächen bestehen aus 5 cm breiten kiefern Latten mit je 1 cm Zwischenraum, welche in den Kurven entsprechend geschweift ausgehobelt werden. Die ganze Bahn ist zum Auseinandernehmen eingerichtet, hat zwei gerade Enden und besteht übrigens aus gekrümmten Stücken, welche an den Stößen a—b (Fig. 1 u. 2) an einander befestigt werden. Die Eigenschaft der Auseinandernehmbarkeit macht die Bahn sehr geeignet, sie für Vergnügungs-Lokale zu verwenden, welche außer zu besonderen Zwecken wenig benutzt werden.

Sie kann auch im Freien ohne großen Schaden angelegt werden, da die Lattenzwischenräume das Wasser ablaufen lassen

* Wir benutzen diese Veranlassung, um an diejenigen unserer Leser, welche in Bezug auf die Anlage und Konstruktion gerader Kegelbahnen besondere Erfahrungen besitzen, die Bitte zu richten, uns darüber einige durch Skizzen erläuterte Mittheilungen zu machen. Mehrfach sind wir um Auskunft über solche angegangen worden und es hat sich dabei der vollständige Mangel jeder schriftlichen Anweisung zur Errichtung derartiger Anlagen fühlbar gemacht. Sollten wir, wie wir hoffen, in Folge dieser Bitte in den Besitz ausreichenden Stoffes gelangen, so beabsichtigen wir dieselben an dieser Stelle in Form einer erschöpfenden Abhandlung zu veröffentlichen.
D. Red. d. Dtschn. Bztg.

und sich die Latten in sich nicht werfen. Soll die Bahn als sogen. Winterbahn eingerichtet werden, so geht schon aus den vergleichenden Grundriss-Skizzen Fig. 3 und 4 hervor, dass sich das erforderliche Gebäude Fig. 4 billiger herstellen lässt, als das für eine gleich lange geradlinige Bahn (Fig. 3), dass außerdem der disponible Raum für die Zuschauer (in den Skizzen gekreuzt schraffirt angedeutet) bei letzterer nur etwa 10 qm, bei der anderen dagegen an 28 qm beträgt.

Die in Fig. 1 dargestellte Kugelrinne C wird in den meisten

Fällen viel kürzer gehalten, da es ja ohnehin nur ein Paar Schritte vom Aufsatzbrett bis zum Kegelstand ist.
Die Bahn wird auf Wunsch auch in reduzirtem Maassstabe gebaut, wo es sich etwa darum handeln sollte, dieselbe als größeres Spielzeug für Kinder zu benutzen. Räume von 4 m Breite und 8 bis 10 m Länge genügen dann schon, eine für Kinder bis zu 12 Jahren passende Bahn aufzustellen. Ueberhaupt wird sich die Rundkegelbahn als Belustigungs- und zugleich Bewegungsmittel in Privat-Besitzthümern wahrscheinlich bald Eingang verschaffen.

Steinerne Eisenbahn - Brücke über den Mississippi zu Minneapolis in Minnesota.

Hierzu die Abbildung auf S. 308.

Seit Fertigstellung der steinernen Eisenbahn-Brücke, welche von der St. Paul Minneapolis und Manitoba Eisenbahn Gesellschaft erbaut und angesichts der St. Anthony Fälle im Centrum der so rapid erblühten Stadt Minneapolis den Mississippi kreuzt, ist sämtlichen Reisenden ein anschaulicher Ueberblick über den Umfang der um die genannten Fälle vereinigten industriellen Anlagen sowohl, als über die interessante landschaftliche Szenerie geöffnet, der bis dahin nur mit besonderer Bemühung und größerem Zeitaufwand gewonnen werden konnte.
Obgleich Minneapolis den St. Anthony-Fällen seine großartige Entwicklung verdankt, sind dieselben im Verhältniss zu der großen Anzahl von Reisenden, welche alljährlich gleich Zugvögeln die Stadt passiren, doch wenig besucht und bekannt. Die industriellen Etablissements haben einen Gürtel um dieselben geschlossen, die dahin führenden Straßen aber sind mit schweren Lastwagen gefüllt und gelegentlich von langen Güterzügen gesperrt; zudem sind diese Straßen meist ungepflastert, je nach der Witterung staubig oder morastig und somit wenig geeignet, dem Fremden ein angenehmer Wegweiser zu sein.
Die auf 125 000 Pferdekkräfte geschätzte Wasserkraft der Fälle ist durch ein Netz von Kanälen auf beide Ufer vertheilt, um 28 Mahl-Mühlen, 21 Schneide-Mühlen, 2 Papier-Mühlen, verschiedene Woll- und Baumwoll-Faktoreien, Möbel, Stuhl- und Passfabriken, sowie einer ganzen Anzahl anderer Industriezweige beständige Betriebskraft zuzuführen und eine Arbeitsleistung zu ermöglichen, welche z. Z. auf 35 000 000 Dollars im Jahr geschätzt wird.
Die Erbauung der auf der Skizze dargestellten steinernen Brücke wurde im Februar 1882 begonnen und unerachtet der erheblichen Schwierigkeiten, welche die Fundirung veranlasste, am 11. November 1883 fertig gestellt. Die heftigen Strudel und Stömungen in der Stromrinne haben der Bau-Verwaltung viel Sorge bereitet, zumal das aus weichem Sandstein bestehende Strombett das Einschlagen von Pfählen verhinderte, schwimmende

Gerüste aber der reissenden Strömung und des wechselnden Wasserstandes wegen unhaltbar waren. Die schwierigsten Arbeiten blieben den Wintermonaten 1882—83 überlassen, in welcher Zeit die regelmässig einsetzende und anhaltende sibirische Kälte (bis — 45° Fahrenheit) auch die widerspenstigste Wasserfläche erstarren macht. Mit der fortschreitenden Bildung der schützenden Eiskecke steigerte sich auch die Thätigkeit der Unternehmer, aber erst nach zwei misslungenen Versuchen gelang es, die Fundirung der Hauptpfeiler auf den Grund zu bringen.
Die größte Tiefe der Fundirung ist 6,41 m unter NW.; die Grundfläche der zwei Hauptpfeiler beträgt 4,27 m zu 8,54 m, während die übrigen Pfeiler 2,74 m bzw. 2,13 m zu 8,54 m messen. Die Gesamtlänge der Brücke — 640,5 m — ist durch 4 Bogen zu 30,5 m Spannweite und 16 Bögen zu 24,38 m Spannweite hergestellt. Für die gesamte Konstruktion sind rd. 62 000 cbm Mauerwerk aufgewendet, die Kosten der Fundirung betragen 103 000 Dollars und die des Oberbaues 560 000 Dollars. Die Brücke ist doppelgleisig. Der Pfeilerbau bis zum Widerlager ist aus blauem Granit hergestellt; für Wölbquader und Aufmauerung ist gelblicher Mankato-Kalkstein und für die innere Konstruktion der an den Uferbänken über der Sandsteinformation anstehende blaue Kalkstein verwendet worden.
Wie schon erwähnt, wurde der Brückenbau mit Ausnahme der Wölbgerüste ohne Gerüste betrieben; auf jedem Pfeiler war einer der hier allgemein gebräuchlichen Dampf-Hebekrahne aufgestellt, dessen Ausleger bis zur Bogenmitte reichte und die schweren Werkstücke unmittelbar vom Platze auf förderte.
Das Bauwerk erfreut sich der besonderen Gunst des Publikums, welches, fast nur an eiserne Brücken gewöhnt, eine größere Sicherheit zu empfinden glaubt, wenn der Eisenbahnzug über die tosende Fluth des Mississippi dahineilt. — Der Chief-Engineer der Manitoba-Eisenbahn-Gesellschaft Gen. Charles C. Smith in St. Paul war der Konstrukteur und technische Leiter des Werkes.
New-York, Mai 1885. R. W. Eltzner.

Vermischtes.

Die Wasserwerke zu Neapel. Das Projekt, die gegenwärtig über 1/2 Million Einwohner zählende Stadt Neapel mit gutem Trinkwasser zu versorgen, datirt schon aus den 40er Jahren, hat aber erst im vergangenen Jahrzehnt greifbare Gestalt angenommen, als es gelang, ausländisches Kapital dafür zu gewinnen. Man ist dabei auf den Plan zurück gegangen, der schon vor bald 2000 Jahren in geringer Ausdehnung zur Ausführung gelangte, und von dem heutzutage noch einige kümmerliche Reste u. Gestalt der bekannten Ponti Rossi bei Neapel vorhanden sind.
Die Entnahmestelle befindet sich 321 m über dem Meere am Abhange der bis zu 1800 m hohen Bergkette, welche die Provinzen Salerno und Avellino von einander scheidet. Drei nach verschiedenen Richtungen hin horizontal einige Meter unter der Oberfläche verlaufende Sammelgalerien von insgesamt reichlich 100 m Länge sammeln das Wasser, von dem bis jetzt etwa 1600 l pro Sekunde zufließen; jedoch kann die Menge durch Hinzunahme anderer, 50 m höher gelegener Quellen auf 2,5 cbm in der Sek. gebracht werden. Die Sammelgalerien sind 2 m hoch und 1,60 — 2,60 m breit; sie sind überwölbt und lassen das Wasser leicht ein; die Tagewasser werden durch eine dicke Lehmüberschüttung des ganzen Sammel-Terrains abgehalten.
Die Leitung zur Stadt bot viele Schwierigkeiten. Der größte Theil derselben besteht aus gemauerten Kanälen, welche in Abständen von 1/2 pro Tausend haben und mit ihrer oberen Kante wenigstens 1 m tief in der Erde liegen; indessen haben doch eine große Anzahl von Tunnels, im ganzen 14,5 km, gebaut werden müssen, darunter nicht wenige in schlechtem Gestein. Ferner sind auf der 60 km langen Strecke bis Cancellò, der letzten Station vor Neapel, mehre zum Theil sehr ansehnliche Aquadukte aufgeführt worden; unter ihnen sind die hervor ragendsten diejenigen, welche in Länge von zusammen 900 m zwei dicht hintereinander gelegene Thäler überbrücken, 22 m hoch sind und auf 31 bzw. 14 Pfeilern ruhen. So wird z. B. das Thal von Tronti mit vier übereinander gelegenen gusseisernen Röhren von 80 cm Weite durchfahren, welche an der tiefsten Stelle eine Spannung von 10 Atmosphären auszuhalten haben.
Auf solchem Wege gelangt das Wasser bis nach dem etwa 10 km von Neapel entfernten Orte Cancellò, 246 m über dem Meere. Auf der Strecke bis dahin sind zwei Wasserstürze angelegt, von denen der bei Arpaia nicht weniger als 36 m Höhe hat und in Treppenförmig angelegt ist. Man beabsichtigt die enorme, hier entwickelte

Kraft zur Speisung von Turbinen auszunutzen, das Wasser aber nach gethauer Arbeit der Leitung wieder zuzuführen. Bei Cancellò beginnt die Theilung der Wassermenge in der Weise, wie sie durch die eigenartigen Terrain-Verhältnisse Neapels geboten erschien, bei denen die Hochstadt bis mehr denn 150 m über dem Meere aufliegt. Bei Cancellò wird daher zunächst die ganze Menge einem Absturz von 37 m unterworfen; dann tritt etwa 1/3 direkt in ein eisernes Rohr, gelangt in ihm zur Ebene und steigt dicht vor Neapel wiederum bis zur enormen Höhe von 183 m auf, wo ein Hochreservoir angelegt ist. Die anderen 2/3 machen hingegen nochmals einen Absturz, und zwar von 73 m durch, vertheilen sich alsdann auf 2 Röhre und werden nun zu dem zweiten Hochbassin, das in nur 94 m Höhe liegt, geführt. Die Bassins sind ganz in den Fels eingehauen, der sich als Tuff verhältnissmäßig leicht hat bearbeiten lassen. Das niedere Bassin fasst 80 000 cbm und besteht aus 5 neben einander liegenden großen Tunnels, welche bis zur Höhe von 8 m gefüllt sind. Es liegt 50 m unter dem Niveau des Bodens und bewahrt also seinen Inhalt vor starken Temperatur-Schwankungen. Ob dies auch von dem Röhrennetze in der Stadt sich sagen lässt, muss die Erfahrung zeigen; es liegt im allgemeinen nur 1 m tief in der Erde, und die Zweigröhre für die Häuser steigen sogar zum Theil aufsen an ihnen in die Höhe.
Einheitliche Methoden zur Prüfung von Bau- und Konstruktions-Materialien.
Unter vorstehender Ueberschrift bespricht Hr. Carl Bües in Hamburg die Arbeiten der Münchener Konferenz und bringt für die natürlichen Gesteine eine andere Art der Eintheilung in Vorschlag. Während auf der Konferenz eine Trennung nach den 2 Gruppen: a) Hausteine als Werksteine für Hoch- und Tiefbau, b) Pflaster- und Schottermaterial beliebt wurde, soll nach Hrn. Bües Vorschlag eine Zerlegung in a) kristallinische Massengesteine, b) klastische Felsarten, Sedimentär- und Trümmergesteine erfolgen. Dadurch soll die Möglichkeit geboten werden, zunächst eine Trennung in „in allgemein brauchbare“ und „in allgemein weniger brauchbare“ Gesteine vorzunehmen, so dass in der Regel nur für die letzteren eine weiter gehende kostspielige Untersuchung erforderlich sein würde.
Der Unterzeichnete glaubt ohne den Ausführungen jenes Aufsatzes, welcher viel Richtiges enthält, im allgemeinen entgegen treten zu wollen, doch diesen besonderen Vorschlag bekämpfen zu müssen. Die Prüfung der „Hausteine für Hoch- und Tiefbau“ hat von erheblich anderen Gesichtspunkten aus zu ge-

schehen, als diejenige der „Pflaster- und Schottersteine.“ Bei den ersteren genügt die Thatsache, dass der Stein „wetterbeständig“ ist, ihn unter allen Umständen verwendbar zu machen; neben der Färbung und dem Aussehen wird dann nur noch die größere oder geringere Druckfestigkeit und der Preis für die Verwendung entscheidend sein. Pflaster- und Schottermaterial verlangt dagegen außer der Wetterbeständigkeit und einem gewissen Härtegrade „Gleichmäßigkeit des Gefüges“ und, zumal Schotter, einen thunlichst geringen Grad der Abnutzbarkeit, unter den schlagenden und schleifenden Wirkungen der Hufe und Räder. Bei Pflastersteinen kann eine zu grobe Härte wegen des Glatthewerdens der Steine nachtheilig sein. Die größere oder geringere Gleichmäßigkeit und Abnutzbarkeit verringert oder erhöht den Werth des Straßensbau-Materials; man strebt daher, auf Grund praktischer Versuche auf der Strafe selbst die Bestimmung eines „Werth-Koeffizienten“ für jedes Material an, der, bei der Auswahl unter verschiedenen Steinarten neben dem Preise maßgebend sein wird, und sucht geeignete Methoden, solche Koeffizienten bei den angebotenen Materialien aus kurzen Versuchen in den Prüfungs-Stationen abzuleiten; eine Bestimmung der Druckfestigkeit reicht da allein nicht aus.

Unter solchen Umständen hat eine Trennung nach „Massen“ und „Sedimentär“-Gesteinen und eine Prüfung auf die eine dieser Gruppen für Straßensbau-Material einen zurück tretenden Nutzen, auch wird sich der Unternehmer, welcher solche Materialien anbietet, in dieser Beziehung leicht und ohne die Prüfungs-Station zu befragen, ein Urtheil verschaffen können. Die Eruptiv- und Sedimentär-Gesteine gehen in ihren Werthziffern als Straßensbau-Material sehr durch einander, so dass eine über jene Klassifizierung hinaus gehende Prüfung unter allen Umständen erforderlich wird; ja es ist sogar wohl gleichgültig, ob man es mit einem „natürlichen“ oder „künstlichen“ Gesteine zu thun hat und es erstrecken sich die Arbeiten der betr. Gruppe der Münchener Konferenz daher noch allgemein auf „die Prüfung der Pflaster- und Schottersteine aus natürlichem und künstlichem Material“; man hätte vielleicht noch weiter gehen und dieser Gruppe ganz allgemein die „Prüfung der Straßensbau-Materialien“ überweisen sollen, wodurch auch die Asphalte und Holzpflasterungen in den Rahmen der Untersuchung gezogen worden wären.

Bei dem lebhaften Interesse zur Sache, welches der Artikel in No. 43 bekundet, steht zu hoffen, dass der Hr. Verfasser den Arbeiten der Konferenz nicht fremd gegenüber verbleibe, vielmehr daran persönlich theilnehme, wie auch im allgemeinen nur die Bitte ausgesprochen werden kann, sich den Arbeiten dieser Konferenz gegenüber, für deren Berufung Hr. Professor Bauschinger in München der allseitigste Dank abgestattet werden sollte, nicht zuwartend zu verhalten und später an dem Geleisteten Kritik zu üben, vielmehr thätigen Antheil zu nehmen, damit wirklich verständige und brauchbare Ergebnisse erzielt werden. Der Unterzeichnete wird seinerseits als Vorstand der Gruppe zur „Prüfung der Pflaster- u. Schottersteine usw.“ jede Mitarbeiterschaft* mit größtem Interesse der Sache angesprochenen Danke begrüßen.

Berlin.

E. Dietrich.

* Die eigenen Ansichten des Hrn. Prof. Dietrich über die Art der Prüfung der Straßensbau-Materialien und die beiden angewandten Methoden sind in einer kürzlich erschienenen Schrift über die „Baumaterialien der Steinstraßen“, Berlin bei Julius Bohne nieder gelegt. D. Red.

Reichsgerichtshaus in Leipzig. Wie die politische Presse meldet, sollen die Verfasser des in der kürzlich abgelaufenen Preisbewerbung an erster Stelle gekrönten Entwurfs Reg.-Bmstr. Hoffmann und Arch. P. Dybvad kürzlich den Auftrag zur Ausarbeitung eines neuen, der Ausführung zu Grunde zu legenden Entwurfs erhalten haben. Es wäre demnach — entgegen den in den Fachkreisen verbreiteten Befürchtungen — ein Weg beschritten worden, welcher mit den vorhandenen Ueberlieferungen durchaus überein stimmt und zu den Grundsätzen der deutschen Architektenschaft nicht im Widerspruch steht. — Auch in anderer Beziehung scheint jene Preisbewerbung einen besseren Abschluss zu finden, als anfänglich angenommen werden musste. Wir erfahren nämlich, dass soeben der von den Preisrichtern empfohlene Ankauf des Entwurfs von Schmieden, v. Weltzien und Speer vollzogen worden ist und dürfen demnach wohl hoffen, dass auch die beiden anderen in diese Empfehlung eingeschlossenen Arbeiten von A. Busse und H. Stier seitens des Reiches erworben worden sind.

Die Frequenz der technischen Hochschulen zu München und Stuttgart. Die technische Hochschule zu München zählt im laufenden Sommersemester 608 Besucher, nämlich 332 Studierende, 87 Zuhörer und 139 Hospitanten. Bei der allgemeinen Abtheilung sind eingeschrieben 163, bei der Ingenieur-Abthlg. 79, bei der Hochbau-Abthlg. 74, bei der mechanisch-technischen 150, bei der chemisch-technischen 126 und bei der landwirthschaftlichen Abthlg. 16 Hörer. Der Nationalität nach gehören an: Bayern 351, dem übrigen Deutschen Reiche 113, dem Auslande 144, und zwar: Oesterreich-Ungarn 38, Rußland 45, Türkei 5, Bulgarien 2, Rumänien 3, Serbien 9, Griechenland 4, Italien 7, Schweiz 17, Luxemburg, Holland und Frankreich je 1, England 3, Nordamerika 3, Südamerika 4, Mexiko 1. Unter den 139 Hospitanten befinden sich 56 Studierende der Universität und 37 Studierende der Zentral-Thierarzneischule, ferner 3 Offiziere,

14 Bantchniker, 9 Lehrer, 9 Künstler und Kunsteleven, 3 Chemiker nsw. — Die technische Hochschule zu Stuttgart zählt z. Z. 238 Studierende und 67 Besucher einzelner Vorlesungen. (Allgem. Zeitg.)

Konkurrenzen.

An der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Denkmal-Hospital in Godesberg (S. 24) haben trotz der wenig verlockenden Bedingungen etwa 20 Architekten sich betheiligt, unter denen Hr. Müller in Leipzig den Preis erhalten hat.

Ein Preisausschreiben zu einer künstlerischen Einfassung eines Wandkalenders erlässt die Hofbuchdruckerei von Gebr. Fickert in Berlin, Lindenstr. 70, im Anzeigentheile uns. heutigen Nummer. — Die Entwürfe sind bis 1. August cr. einzureichen. — Einziger Preis 150 Mk. — Die Firma behält sich vor, einzelne künstlerisch ausgeführte, nicht prämierte Entwürfe anzukaufen. — Als Preisrichter wirken die Hrn. Prof. J. C. Jacobsthal in Charlottenburg, Prof. E. Schaller und Arch. K. E. O. Fritsch in Berlin. —

Personal-Nachrichten

Bayern. Unter Verleihg. des Titels und Ranges „Geh. Rath“ wurde dem Ob.-Baudirektor v. Herrmann im k. Staatsministerium des Innern die erbetene Versetzung in den Ruhestand bewilligt und in dessen Stelle Ob.-Brth. Siebert in München ernannt. Die Stelle des letzteren wurde Hrn. Kreis-Brth. Denzinger in Bayreuth übertragen.

Elsass-Lothringen. Ernannt: Die Masch.-Ingen. Emil Schäd, Friedr. Jakoby u. Otto Beyerlein zu Eisenb.-Masch.-Inspekt. b. d. Verwaltg. d. Reichseisenb. in Els.-Lothr.

Preußen. Der bish. b. d. kgl. Polizei-Präsidium in Berlin angestellte Reg.- u. Brth. Karl Hesse ist in gleicher Amtseigenschaft zum 1. Juli cr. an die kgl. Reg. in Stade, der Reg.- u. Brth. Lange, unt. Entbindung von den bish. Funktionen als techn. Attaché der kaiserl. deutsch. Botschaft in London an das kgl. Polizei-Präsidium in Berlin versetzt.

Dem Prof. Brth. Garbe an der kgl. techn. Hochschule zu Hannover sind vom 1. Juli d. J. ab die Funktionen eines bautechn. Attachés b. d. kais. deutsch. Botschaft in London übertragen worden.

Ernannt: a) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Heinrich Schmale aus Münster, Georg Meiring aus Düren, Leonh. Nagelschmitz aus Sinzenich, Kr. Euskirchen, Wilh. Horstmann aus Sögel, Kr. Meppen, Wilh. Schnack aus Flensburg, Wilh. Caner aus Breslau, Hugo Korten aus Wesel, Paul Rochs aus Erfurt, Heinrich Schirmacher aus Königsberg i. Pr. u. Ernst Ehrhardt aus Stafsforth; — b) zu Reg.-Bfhrn.: die Kand. d. Baukunst: Gust. Kaiser aus Bantzach, Jan Lucas Janssen aus Greetsiel in Ostfriesland, Gustav Schroeder aus Vietz bei Landsberg a. W. und Karl Rössler aus Paris

Gestorben: Reg.-Bmstr. A. Heinrich zu Wiesbaden.

Württemberg. Die b. d. Forstdirektion neu errichtete Stelle eines Bauinspektors für Weg-, Floss- und Wasserbauten in Staatswaldungen ist dem Reg.-Bmstr. Raible in Stuttgart übertragen worden.

Die Betr.-Bauamts-Vorstände, Sekt.-Ingen. Haas in Sulz, Clausnitzer in Sigmaringen u. Hartmann in Balingen sind zu Bauinspektoren befördert.

Die Bfhr. Färber, Mayr, Waaser, Schreiber, Stotz n. Schwarz sind zu Bureau-Assistenten b. d. General-Direkt. der Staatseisenb. ernannt.

Die Errichtung der Stelle eines unter die Oberbeamten der Verkehrs-Anstalten einzureihenden Baubeamten b. d. General-Direkt. d. Posten n. Telegr. ist verfügt und diese Stelle dem Reg.-Bmstr. Ockert, unter Verleihg. des Titels „Postbaumeister“ übertragen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. E. L. in Czarnikow. Eine ziemlich ausführliche Anweisung zur Herstellung von Sgraffito-Malereien nebst Angabe der bezügl. litterarischen Quellen finden Sie im Jahrg. 1873 S. 291 u. Bl., auf den wir Sie verweisen müssen. Die neuerdings ausgeführten Sgraffiten haben sich übrigens sehr verschieden bewährt; während einzelne, z. B. diejenigen am Gebäude der technischen Hochschule zu München beinahe schon vollständig verblichen sind, prangen andere, z. B. der Fürstentum in der Augustusstraße zu Dresden noch in unveränderter Frische. Am wenigsten haltbar haben sich überall diejenigen Sgraffiten erwiesen, bei denen statt des schwarzen Grundes ein anderer, zum Theil verschiedenfach gefärbter Grund angewendet worden ist ein Beispiel dafür liefern u. a. die Malereien an der Front des Raveneschen Geschäftshauses in der Wallstr. zu Berlin

Langjähriger Leser. Wir können Ihren Vorwurf nicht als ganz unberechtigt anerkennen und werden uns bemühen, Ihren Wünschen zu entsprechen. Nur insofern irren Sie, als Sie von Ausnahmen „zu gunsten eines Berliner Architekten“ reden. Es liegt doch wohl nahe, diese Ausnahme einfach darans zu erklären, dass uns die bezgl. Veröffentlichungen angeboten wurden, während wir von anderer Seite keine Anerbietungen erhielten.

Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem städtischen Museum in Hannover. — Die Ausführung der Hamburger Zollanschluss-Bauten. — Begründung und Beweislast bei der Klage auf Schadenersatz gegen den Bauunternehmer aus § 120 Abs. 3 der R.-Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869. — Vermischtes: Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen für das

Kleingewerbe in Nürnberg 1885. — Die erste größere Verwendung von Zementbeton in Berlin. — Starker Gewitterregen. — Das Tagegeld der bayerischen Staats-Bauassistenten. — Ehrenbezeugung an Techniker. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem städtischen Museum in Hannover.


Ber vorgenannten Preisbewerbung lag ein sehr klar abgefasstes Programm zu Grunde, nach welchem das zukünftige Gebäude in erster Linie zur Aufnahme der der Stadt Hannover von dem derzeitigen Besitzer, Hrn. Kestner, geschenkten Sammlung von Kunstgegenständen, Kupferstichen, Handzeichnungen, Gemälden und Büchern bestimmt sein soll. Für den Bau waren drei Geschosse und die jedem derselben unterzubringenden Räume vorgeschrieben, so im Erdgeschoss der Haupteingang, Sammlungsräume für kunstgewerbliche Gegenstände, geschnittene Steine und ein städtisches Archiv, im 1. Obergeschoss eine geräumige Bibliothek und ein Kupferstich-Kabinet, im 2. Obergeschoss ein Oberlichtsaal mit mehreren seitlich zu beleuchtenden Kabinetten für Bilder und Sammlungsräume für ägyptische und römische Alterthümer.

Als Kostensumme waren 236 000 M. ausgeworfen und es war die Innehaltung dieser Summe als erste Bedingung hingestellt, auch die Fortlassung aller nicht nothwendigen Verzierungen und Dekorationen gefordert. Als Bauplatz war eine Stelle in den Anlagen am Friedrichswall bestimmt, wo das Gebäude in der günstigsten Lage, ringsum frei, von schönen Baumpartien umgeben, belegen sein würde. Die Hauptfront des Neubaus und der Eingang richteten sich hierbei gegen Norden.


Die Schwierigkeiten der Lösung ergaben sich vornehmlich aus der Nothwendigkeit, die in sehr verschiedenen Größen geforderten Räumlichkeiten in den über einander liegenden Geschossen unterbringen, sowie mit der verhältnissmässig sehr knappen

langten Sammlungsräume unmittelbar zugänglich, während für die an der Hinterfront belegene Hausmannswohnung, die Heizung, die Kopiräume usw. von dort her ein 2. Nebeneingang angelegt ist. Im 1. Obergeschoss nimmt die nach vorn, also nach Norden belegene Bibliothek den Hauptraum in Anspruch. Sie ist als gewölbte Halle mit eisernen Stützenstellungen behandelt, jedoch nicht im Sinne eines eigentlichen Büchermagazins mit Galerien, sondern nur, der Sachlage entsprechend, in der Anordnung einer ausgedehnten Privat-Bibliothek mit gewöhnlichen Büchergerüsten; das Zimmer des Bibliothekars und das Lesezimmer sind unmittelbar angeschlossen. An der Ostseite ist das Kupferstich-Kabinet belegen. Im II. Obergeschoss nimmt der Oberlichtsaal für Gemälde die Mitte ein, an welchen sich nach Nord und Ost die Kabinete mit Seitenlicht in der hierfür typisch gewordenen Anordnung mit schrägen Seitenwänden anschließen, während nach Nord und West die Sammlungsräume für ägyptische und römische Alterthümer belegen sind. Sämmtliche Räume stehen unter einander in solcher Verbindung, dass eine fortschreitende Besichtigung stattfinden kann, ohne dass man denselben Raum zweimal zu passieren braucht.


Durch gleiche Einfachheit und Klarheit wie die innere Anordnung zeichnen sich auch die Fäçaden des Stier'schen Entwurfes aus, welche in ungesuchter Weise die Bestimmung des Gebäudes zum charakteristischen Ausdruck bringen. Ueber einem niedrigeren Erdgeschoss sind die beiden Obergeschosse gleichwerthig als rundbogige Arkaden zwischen Halbsäulen in



Grundriss des Erdgeschosses.



Grundriss des ersten Obergeschosses.



Grundriss des zweiten Obergeschosses.

1) Vorhalle u. Haupteingang. 2) Garderobe und K. 3) Treppe z. I. Obergeschoss. 4) Städtisches Archiv. 5) Sammlung geschnittener Steine. 6) Kunstgewerbliche Sammlung. 7) Kopirraum f. Maler. 8) Kopirraum f. Bildhauer. 9) Werkst. 10) Nebeneingang. 11) Wohnung des Hausmanns. 12) Zentralheizung.

1) Haupttreppe z. ersten Stock. 2) Haupttreppe zum II. Obergeschoss. 3) Bibliothek. 4) Bibliothekar. 5) Lesezimmer. 6) Kupferstichkabinet. 7) Kustos. 8) Klosets.

1) Oberlichtsaal. 2) Kabinete. 3) Aegyptische Alterthümer. 4) Römische Alterthümer. 5) Musikalien. 6) Vorzimmer. 7) Direktor.

Entwurf von H. Stier. I. Preis.

zusammenfassen zu müssen — eine Forderung, der nur bei der ersten Konzentration des Planes unter Weglassung aller nicht auf ästhetischen Rücksichten etwa wünschenswerthen Vorplätze, Hallen u. dergl. zu genügen war. Von den eingegangenen Konkurrenzplänen sind denn auch die meisten an dem Verstoß gegen letztere Bedingung gescheitert, trotzdem die Preisrichter für die Beurtheilung der Baukosten auf einen möglichst geringen Einheitspreis herunter gegangen waren. Auch die Räume waren in den Geschossen vielfach anders vertheilt worden, als gefordert war. 18 Arbeiten sollen hiernach auf die engere, und weitere 5 auf die engste Wahl gekommen sein.

Den 1. Preis erhielt, nach einstimmig gefasstem Beschluss, der Entwurf des Professors Hubert Stier in Hannover, da er nicht nur den Programm-Bestimmungen in Bezug auf Lage und Größe der Räume am vollkommensten genügt, sondern auch durchaus im Sinne des von ihm gewählten Mottos „Ausführbar“ die Forderung bezüglich der Bausumme am meisten entsprach.

Wir geben bestehend die Grundrisse des Stier'schen Entwurfs. Der Bau bildet danach eine Anlage von nahezu quadratischer Grundform, durch Risalite an den 4 Seiten belebt. In der Mitte liegt die Haupttreppe, welche aus einer geräumigen Vorhalle in einem Laufe zum I. Obergeschoss hinauf führt und dann mit 3 Läufen zum II. Obergeschoss weiter geführt ist. Das Ermüdende einer durch 2 Geschosse gleichmäßig aufsteigenden Treppenanlage ist durch diese Anlage, die übrigens auch die meisten der hervorragenden Konkurrenzarbeiten in ähnlicher Weise zeigen, geschickt überwunden. Von der Eingangshalle sind die im Erdgeschoss ver-

den Formen der klassischen italienischen Renaissance behandelt, welche im Programm als Baustil vorgeschrieben war. Mit Rücksicht auf die freie Lage des Gebäudes haben sämtliche Fronten eine gleiche Ausbildung erhalten und nur die Vorderfront wird durch die Eingänge im Erdgeschoss und etwas reicheren Schmuck charakteristisch hervor gehoben. Die Ausführung ist in Sandstein für die Architekturtheile, in Verblendsteinen für die glatten Mauerflächen gedacht.

Die mit dem 2. Preise gekrönte Arbeit von Adolf Hartung in Berlin¹⁾ gruppirt die Räume des Hauses um ein mit Oberlicht erhelltes Treppenhaus, in welchem die Treppe mit etwas künstlich gewundenen Armen aufsteigt. Der Oberlichtsaal ist seitlich vom Treppenhaus symmetrisch zu den gegenüber liegenden Sammlungsräumen angeordnet; ebenso sind im I. Obergeschoss unter Abweichung von den Programm-Bestimmungen Bibliothek und Kupferstich-Kabinet als gleich große Räume symmetrisch gebildet, wodurch allerdings der Grundriss eine sehr ansprechende Gestaltung erhalten hat. Der Bau ist als ein längliches Rechteck angelegt, zeigt an der Längsseite den Haupteingang mit einer stattlichen, durch 2 Geschosse reichenden Vorhalle und 2 vortretenden Eckpavillons. Besonders bemerkenswerth erscheint die fein durchgebildete Architektur der Innenräume.

Es sind ferner noch drei weitere Arbeiten mit den Mottos: „Per aspera“, „Maecenas“ und „In trüben Stunden“ von

¹⁾ Irrthümlicher Weise war in der ersten uns zugegangenen und auf S. 304 abgedruckten Mittheilung der Name des Hrn. Verfassers als G. Hartung angegeben worden.

den Preisrichtern zum Ankauf empfohlen worden² und es ist hierbei das anerkennenswerthe Prinzip verfolgt, künstlerisch werthvolle Gedanken auszuzeichnen, wenn auch die Arbeiten, wie in diesem Falle insbesondere gegen die im Programm bestimmte Kostensumme verstoßen hatten und sonach bei der Preisvertheilung selbst zurück stehen mussten.

Die Arbeit „*Per aspera*“ hat die Bibliothek im Charakter neuerer Büchermagazine als besonderen niedrigeren Anbau der Hinterfront angeschlossen, wodurch natürlich eine sehr monumentale Gestaltung des Grundrisses ermöglicht wurde. Die Sammlungsräume für Alterthümer sind in das 1. Obergeschoss, das Kupferstich-Kabinet in das 2. Obergeschoss verlegt, die Haupttreppe, ähnlich wie im Stier'schen Entwurf angeordnet, erhält ihre Beleuchtung über dem Bibliothek-Anbau hinweg. Die Hauptfront zeichnet sich durch eine stattliche Giebel-Architektur mit Säulen und Pilastern, welche die obere beiden Geschosse zusammen fassen, aus; dieselbe lässt indessen mehr ein Theater als einen Museumsbau vermuthen. Durch den ziemlich nüchternen Bibliothek-Anbau wird die Gesamtwirkung des Gebäudes namentlich auch als Gruppe entschieden geschädigt. Vor allem aber überschreitet der Entwurf die bestimmte Kostensumme so erheblich, dass es nicht recht verständlich ist, weshalb die Preisrichter diese Arbeit zur Ausführung empfohlen haben. In den maßgebenden Kreisen scheint auch wenig Neigung vorhanden zu sein, jenem Vorschlage zu folgen; vielmehr dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach der Stier'sche Entwurf zur Ausführung gelangen.

Der Entwurf „*Maecenas*“ zeigt eine nach der Tiefe gestreckte Anlage mit schmaler giebelgeschmückter Vorderfront und einer Treppenanlage, die fast genau der des Stierschen Entwurfs entspricht. Leider ist der Verfasser der im Grundriss, wie in der Architektur sehr schön durchgebildeten Arbeit in der monumentalen Ausgestaltung seines Entwurfs zu weit gegangen und

² Als Verfasser des Entwurfs „*Per aspera*“ hat sich uns mittlerweile Hr. Architekt W. Manchot in Mannheim, der Sieger in der vorjährigen Internationalen Preisbewerbung für Entwürfe zum nordischen Museum in Stockholm, genannt. Verfasser des Entwurfs „*Maecenas*“ sind die Architekten Hrn. Giese & Hirsch in Jena. D. Red.

Die Ausführung der Hamburger Zollanschluss-Bauten.

Höchst selten nur kommen Fälle vor, dass sich die Lösung so umfangreicher und vielseitiger Aufgaben, wie sie in der Ausführung der Hamburger Zollanschlussbauten vorliegen, auf einen so engen Zeitraum wie dort zusammen drängt. In der kurzen Spanne von etwa 5 Jahren müssen dort Brücken-, Kanal-, Hafen- und Eisenbahn-Bauten fast unermesslichen Umfangs, zusammen mit Tutzenden großartigen und theilweise keineswegs einfachen Hochbauten hergestellt worden und dies nicht nur unter Niederlegung ganzer Stadttheile, sondern auch unter Aufrechterhaltung großer Verkehre aller Art, welche gegen Störungen selbst geringen Umfangs höchst empfindlich sind. Mit Recht sind Hamburgs Techniker zu beneiden, denen es beschieden ist, anstatt wie es anderwärts nur zu häufig der Fall ist, in einer eintönigen mit Formen aller Art umstellten meist wenig reizvollen Thätigkeit zu verkümmern, in einem frischen, fröhlichen, verantwortungsvollen Schaffen sich zu bewegen und rasch die Früchte einer angestrengten Thätigkeit heran reifen zu sehen, die ihren Lohn zum Theil in sich selbst trägt.

Die Leser dieses Blattes sind durch unsere früheren Mittheilungen über das Wesentlichste der Hamburger Zollanschluss-Bauten unterrichtet, wenigstens über das, was seiner Zeit beabsichtigt worden war. Anlass, heute wiederum auf die Sache zurück zu kommen, liegt für uns vor in der geschehenen Veröffentlichung des zweiten Berichts der Senats- und Bürgerschaft-Kommission zur Ausführung des Anschlusses Hamburgs an das deutsche Zollgebiet, „umfassend das Geschäftsjahr 1884/85.“ Wir entnehmen diesem umfassenden Aktenstücke diejenigen Theile, welche von speziellerem technischen Interesse sind, freilich ohne uns dabei zu verhehlen, dass das Bild, welches sich aus dieser Zusammenstellung ergibt ein sehr lückenhaftes für Denjenigen ist, dem die Lokalkunde abgeht. Für solche Leser kann die folgende Zusammenstellung höchstens den Zweck erfüllen, ihnen abermals lebhaft vor Augen zu stellen, welches gewaltige technische Leistungsvermögen gegenwärtig in Hamburg „entfesselt“ ist und wie sehr lohnend ein gelegentlicher Besuch der alten Hansestadt gegenwärtig und in den nächsten paar Jahren sich erweisen würde.

Die bereits im Vorjahre begonnenen Abbruchsarbeiten der Gebäude auf der Kehrwerder-Wandrahms-Insel sind im Berichtsjahre eifrig fortgesetzt worden; es wurden im ganzen 113 Grundstücke zu einem Betrage von rd. 9,7 Millionen Mark erworben und etwa ebenso viele werden im nächsten Jahre noch zu erwerben sein. Die Zahl der zum Verlassen ihrer Wohnungen genöthigten Bewohner hat etwa 6400 betragen. Die Neuunterkunft dieses Bevölkerungs-Antheils hat keine besondern Schwierigkeiten veranlasst; doch sind staatsseitig an Bedürftige nicht unerhebliche Unterstützungen wegen Räumung ihrer Wohnungen gezahlt worden. Der Betrag von 100 000 M., welcher dafür zur Verfügung stand, ist nachträglich auf 150 000 M. erhöht worden. Die Abbruchsarbeiten sind, wie früher „in Loosen“ vergeblich worden; man ist aber aus finanziellen Gründen zu der Abänderung übergegangen, dass den Unternehmern das Material mit überlassen worden ist; diese Aenderung hat sich gut bewährt.

Durch mehr genauere Feststellungen, durch Verschiebungen,

damit in erheblichen Widerspruch mit der ausgeworfenen Kostensumme gerathen.

Die Arbeit: „In trüben Stunden“ zeigt eine T-förmige Grundform mit langgestreckter, stattlich wirkender Vorderfront und einem Hinterflügel, in welchem das Treppenhaus liegt. Der Oberlichtsaal, in der Vorderfront belegen, wird hier durch einen großen Portalbau gedeckt. Die Architektur ist in einer etwas, schweren dorischen Rustika-Architektur gehalten.

Unter den zahlreichen anderen Entwürfen heben wir noch als bemerkenswerth hervor die Arbeiten mit dem Motto: „Hannover“ eine namentlich in der Innen-Architektur und der malerischen Behandlung des Entwurfs an das Kayser und v. Groszheim'sche Atelier erinnernde Arbeit, ferner den Entwurf „*Litteris artibus*“ mit weit vorgezogenem Giebelvorbau, die Arbeit „*Pallas Athene*“, welche in der Front einen kuppelgekrönten Mittelbau und eine zum 1. Obergeschoss empor führende Treppenanlage zeigt.

Der Entwurf mit dem Motto: „*Litteris ingenuisque artibus*“ hat den durch eine Freitreppe zu ersteigenden Eingang ganz in das 1. Obergeschoss verlegt und hierdurch, sowie durch einen T-förmigen Grundriss mit lang gestreckter Vorderfront ein sehr stattliches Architekturbild gewonnen. Es seien ferner noch erwähnt die Entwürfe „*Tide*“, ein nicht ungeschickter Versuch, die Massenhaftigkeit der ägyptischen Pylonen für den monumentalen Charakter eines Museums zu verwerthen, „*Apollo*“, eine durch flotte Darstellung sich auszeichnende Arbeit, ferner „*In Eile*“ und „*Beatus ille*“, beide anziehend durch den skizzenhaften aber virtuos behandelten Vortrag — letztere außerdem die einzige Arbeit, die abweichend von den übrigen sich der deutschen Renaissance zugewendet hat.

Erwähnt mag noch werden, dass in Bezug auf die Darstellungsart eine farbige Behandlung der Blätter, geometrischer Zeichnungen, wie Perspektiven nur ganz vereinzelt vorkam. Eine Behandlung der Zeichnungen in einem Tone bildete die Regel. Die Forderung des Programms, die Hauptfacade im Maassstabe 1:50 darzustellen, kann wohl als eine etwas zu weit gehende den Bewerbern unnöthige Arbeit auferlegende bezeichnet werden.

durch staatsseitigen Erwerb einiger Grundstücke und aus andern Ursachen haben sich kleine Aenderungen gegen den sog. Generalplan ergeben, die sich theils auf die Lage, Breite und Tiefe der Kanäle, theils auf die Ausgestaltung neuer Straßen und Häfen beziehen. Für weitere Kreise ist darunter nur von Interesse, dass in Folge solcher Aenderungen, die zu Speicherbauten bestimmte Grundfläche auf 39 000 qm sich ermäßigt hat. Die zunächst offen gebliebene Frage, ob der Bau der Speicher staatsseitig auszuführen, ob man ihn an Private überlassen solle, ist im Berichtsjahre zur Lösung gebracht worden und zwar in dem Sinne, dass die Speicher als Privateigenthum werden hergestellt werden, doch aber so, dass ein gemeinsamer Betrieb, welcher durch Sparsamkeits-Rücksichten geboten ist, geführt werden wird.

Das Streben der Kommission zur Ueberlassung des größten Theils des Speicherbau-Terrains an eine zu bildende „Lagerhaus-Gesellschaft“ ist von Erfolg gewesen, da eine Aktien-Gesellschaft mit einem Kapital von 9 000 000 M. gebildet ist, welche 30 000 qm Speicherbau-Terrain übernommen hat, 9000 qm Terrain sind in den Händen des Staates verblieben, behufs Ueberlassung einzelner Plätze an Private für besondere Betriebe, welche dem gemeinsamen Betriebe der Lagerhaus-Gesellschaft nicht gut anzuschließen sind. Das was das staatsseitige Interesse erfordert: eine Kontrolle über die angemessene Ausnutzung des Terrains, eine Einwirkung auf den Betrieb und die Tarife, ingleichen an die Möglichkeit, die ganze Lagerhaus-Anlage in nicht allzu ferner Zeit staatsseitig zu übernehmen, hat derselbe in den betreffenden Verträgen sich vorbehalten.

Ueber den Bau einzelner größerer Bauten, bezw. den Stand der Entwurfsarbeiten usw. enthält der Bericht etwas folgendes Erwähnenswerthe:

Der Bau der Brookthorkai-Brücke, welcher (als erster der Zollanschluss-Bauten) im Juni 1883 begonnen ward, nähert sich der Vollendung; die St. Annenbrücke ist bereits vollendet, desgl. der Erweiterungsbau der Winsenbrücke. Der Bau der neuen Elbbrücke ist soweit gefördert, dass die Fundamente sämtlicher Pfeiler dazu im Jahre 1884 vollendet und die beiden Strompfeiler bis über die Höhe des gewöhnlichen Wasserstandes aufgemauert wurden.

Im übrigen hat der Elbbrückenbau lange und vielseitige Verhandlungen erfordert, weil dabei nicht nur die Bahnanlagen der Hamburg-Venloer Eisenbahn, sondern auch ausgedehnte Straßenverlegungen und eisenbahn-wirtschaftliche Aufgaben berührt werden. Die Pfeiler-Fundamente sind im Hinblick auf spätere Möglichkeiten von vorn herein so groß gewählt worden, das sie neben dem Ueberbau für die Straßenbrücke auch denjenigen für eine Eisenbahn aufnehmen können.

Man nahm als sicher an, dass früher oder später das Bedürfniss sich unabweisbar geltend machen werde, die an beiden Seiten der Elbe befindlichen Eisenbahnen unmittelbar — und ohne Durchschneidung des Bahnhofes der Venlo-Hamburger Bahn — in Verbindung zu bringen. In dieser Annahme werden nicht nur die Kosten für die vergrößerten Pfeiler-Fundamente, sondern auch die später beantragten Kosten der Aufführung der beiden

Strompfeiler in ganzer Länge bis zur vollen Höhe unbedenklich bereit gestellt. Dagegen hatte die Kommission keine Neigung, sofort auf den ferneren Antrag der Baudeputation einzugehen, den Brückenbau in der erweiterten Form herzustellen, dass später nur noch der eiserne Ueberbau für die Eisenbahn aufzulegen bliebe. Es wurden zunächst Verhandlungen mit dem preussischen Minister der öffentl. Arbeiten eingeleitet, die den Zweck hatten, sich zu vergewissern, ob, wenn das Projekt des gleichzeitigen Ausbaues einer Eisenbahnbrücke als Theil der neuen Elb-(Straßen-) Brücke weiter verfolgt werde, von Seiten der preussischen Staatsbahn-Verwaltung eine Betheiligung an den Kosten in der einen oder andern Form zu erwarten sei. Der preuss. Hr. Minister hat hierauf ablehnend geantwortet. Da nun die Hamburger Regierung in der etwaigen Verbindung der beiden Elbufer mittels einer neuen Brücke vorwiegend ein Eisenbahn-Interesse und weniger ein besonderes Hamburgisches Verkehrs-Interesse sieht, hat man von der oben geschilderten Erweiterung des Elbbrücken-Projekts Abstand genommen. Ist damit auch diese Seite desselben zunächst abgethan, so bleibt noch eine andere offen, nämlich die Frage einer Verlängerung der Elbbrücke auf hamburgischer Seite über den Oberhafen-Kanal hinaus. Diese Frage muss zunächst durch Aufstellung von Spezial-Projekten weiter geklärt werden.

Kai-, Hafen-, Fleeth- und Kanalbauten sind, wie der Bericht hervor hebt, „in erfreulicher Weise“ gefördert worden; die besonderen Angaben, welche dazu beigebracht worden, sind indessen so ganz allgemein gehalten, dass das Beginnen, daraus ein anschauliches Bild zu konstruiren, ein vergebliches sein würde. Es muss daher genügen, aus dem Berichte hier nur noch anzuführen, dass für bauliche Zwecke im Berichtsjahre nahezu 9 000 000 M. bereit gestellt worden sind und dass die Erfahrungen des Jahres zu der Ansicht berechtigten, dass selbst bei Ausführung von Verbesserungen des Generalplans dessen Kosten-Ansätze sich als „auskömmlich“ erweisen werden. Dies hier hervor zu heben scheint nicht unwichtig, da bekanntlich in den der Beschlussfassung über den Generalplan voraus gehenden langen Verhandlungen seitens eines hoch angesehenen hamburgischen Technikers als Argument gegen denselben nachdrücklich die Behauptung von Unzulänglichkeit des Kosten-Anschlages gegenüber der mit Sicherheit zu erwartenden Entwicklung eines kolossalen Bauschwinds ins Feld geführt worden war. Diese Ansicht hat sich als etwas kurzzeitig erwiesen; vorläufig ist Hamburg von dem gefürchteten Uebelstande eines solchen Schwinds ganz frei geblieben.

— B. —

Begründung und Beweislast bei der Klage auf Schadenersatz gegen den Bauunternehmer aus § 120 Abs. 3 der R.-Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869.

Eine erst kürzlich bekannt gewordene, für jeden Bauunternehmer höchst wichtige und interessante Entscheidung des I. Civilsenats des Reichsgerichts über die oben angeführte Frage, welche auch in weiteren Kreisen Beachtung verdient, ist unterm 29. September v. J. ergangen. Der Thatbestand des Falles war folgender:

Ein im vierten Obergeschoss eines Neubaus an der Außenwand angebrachtes Bagerüst war zusammen gebrochen und ein mit demselben hinab gestürzter Arbeiter schwer beschädigt worden. Derselbe beanspruchte von dem Unternehmer des Baues Schadenersatz. Ueber die Ursache, auf welche das Unglück zurück zu führen sei, stellten die Parteien einander widersprechende Behauptungen auf, ohne dass die in beiden Rechtszügen erfolgte Beweisaufnahme darüber Aufklärung brachte. Gleichwohl wurde der Beklagte zum Schadenersatz verurtheilt. Das Berufungsgericht — Ober-Landesgericht zu Hamburg — motivirte sein Urtheil folgendermaßen:

„Die durch das Ergebniss der Beweisaufnahme nicht beseitigte Ungewissheit der Ursache des Zusammenbruchs des Gerüsts kann dem Kläger nicht zum Nachtheil gereichen. Nach § 120 Abs. 3 der R.-Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 sind die Gewerbe-Unternehmer verpflichtet, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbetriebs und der Betriebsstätte zu thunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit der Arbeiter nothwendig sind. Der Beklagte als Unternehmer und Leiter des hier fraglichen Baues hatte demnach dafür Sorge zu tragen, dass ein an der Außenwand des Hauses zum Zweck des Abputzens derselben angebrachtes Gerüst durch seine Konstruktion und das dazu verwandte Material die volle und unbedingte Sicherheit seiner Haltbarkeit bei einer jenem Zweck entsprechenden Belastung gewährte, da dies etwas die Grenzen des „Thunlichen“ keinesfalls überschreitendes ist. Welche Mittel er anzuwenden hatte, um diese Wirkung zu erreichen, war, in Ermangelung besonderer Vorschriften der zuständigen Behörde, seinem eigenen Ermessen überlassen. Der Erfolg hat nun aber gezeigt, dass im vorliegenden Falle das angebrachte Gerüst die erforderliche Widerstandskraft nicht besaß, sondern bald nach seiner zweckentsprechenden Belastung zusammen brach; der Beklagte hat also seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht genügt, indem er denjenigen Effekt, dessen Erzielung seiner Fürsorge anvertraut war, die Herstellung eines genügend sicheren Gerüsts, thatsächlich nicht erzielt hat. Eines Weiteren bedarf es für den dadurch beschädigten Kläger zur Substantiirung seines Schadenerspruches nicht. Ihm ist nicht zuzumuthen, den speziellen Fehler zu erforschen und nachzuweisen, welcher das Unglück herbei geführt hat, und darzuthun, dass und inwiefern derselbe dem Beklagten zum Verschulden anzurechnen sei. Denn der Erfolg selbst ist Beweis genug dafür, dass das Gerüst nicht so beschaffen war, wie es herzustellen dem Beklagten gesetzlich oblag, nämlich in einer das Leben und die Gesundheit der Arbeiter nicht gefährdenden Beschaffenheit. Gegenüber dieser Thatsache würde es Sache des Beklagten gewesen sein, seinerseits darzuthun, dass der an und

für sich gegen ihn sprechende Erfolg durch einen Umstand herbei geführt worden sei, welcher außerhalb seiner Verantwortlichkeit lag. Würde es sich z. B. bewahrheitet haben, was der Beklagte vermuthet und nachzuweisen versucht hat, dass ein Arbeiter heimlicher und frivoler Weise an dem ordnungsmäßig hergestellten Gerüst etwas beschädigt hatte, wodurch die Haltbarkeit beeinträchtigt und das Unglück herbei geführt worden sei, so würde dies ohne Zweifel eine dem Beklagten nicht zuzurechnende und ihn von der Verantwortlichkeit für das Geschehene befreiende Umstand sein. Aber der in dieser Richtung von ihm versuchte Schuldbefreiungs-Beweis ist ebenso ergebnisslos geblieben, wie der Versuch des Klägers, dem Beklagten einen speziellen technischen Fehler nachzuweisen. Dadurch, dass es dessen auch nicht bedarf, unterscheidet sich die auf den § 120, Abs. 3 der Reichs-Gewerbe-Ordnung, gegründete Klage von der sog. aquilischen des Römischen Rechts. Während als Fundament der letzteren nur ein bestimmt zu substantiirendes Verschulden des Beklagten dienen kann, ist das Charakteristische der gedachten Gesetzesvorschrift, dass sie den Gewerbs-Unternehmer zu einer positiven Thätigkeit, nämlich zur Herstellung solcher Einrichtungen, welche das Leben und die Gesundheit der Arbeiter thunlich zu sichern geeignet sind, verpflichtet und dass daher, wenn unter Umständen, wo völlig sichere Einrichtungen an sich durchaus thunlich waren, es gleichwohl an denselben gefehlt hat, die Verantwortlichkeit bis auf Weiteres den Gewerbe- (Bau-) Unternehmer trifft, d. h. bis dahin, dass ihm ein hinlänglicher Schuldbefreiungs-Beweis gelingt. Nur auf diese Weise ist denn auch der Schutz, welchen die Reichs-Gewerbe-Ordnung den Arbeitern über die Grenzen der aquilischen Klage hinaus gewähren will, zu erreichen. Der Arbeiter, welcher ein in schwindelnder Höhe an der Mauer des Hauses angebrachtes Gerüst betritt, ist nicht in der Lage, vorher die Konstruktion desselben und die Zulänglichkeit des dazu verwandten Materials zu prüfen. Dies soll nach dem Gesetze die Sorge des Unternehmers sein und der Arbeiter soll sich blindlings darauf verlassen dürfen, dass der Unternehmer es daran nicht hat fehlen lassen. Dieser Zweck würde aber nahezu illusorisch werden, wenn der verunglückte Arbeiter, um den Unternehmer in Anspruch zu nehmen, sich nicht darauf beschränken dürfte, den Erfolg für sich geltend zu machen, sondern ihm den speziellen Fehler, dessen er sich schuldig gemacht hat, erst nachweisen müsste.“

Die gegen dieses Urtheil vom Beklagten eingelegte Revision wurde zurück gewiesen, indem das Reichsgericht die Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend und rechtlich unanfechtbar erklärte, jedoch mit dem Bemerkten:

„Zweifelhaf ist nur die Richtigkeit der Auffassung des Ober-Landesgerichts, dass durch den § 120 der Reichs-Gewerbe-Ordnung eine besondere, von den sonstigen Vertrags- und Vergehensklagen verschiedene Art von Klagen eingeführt sei. Dieser Zweifel dürfte indess unerledigt bleiben, da mit dem Landgericht anzunehmen war, dass, wenn der Beklagte verpflichtet war, für die Haltbarkeit des Gerüsts, welches zu betreten er die beim Bau beschäftigten Arbeiter veranlasste, zu sorgen, dann auch die erweiterte Klage auf Ersatz des dem Kläger durch die Mangelhaftigkeit des Gerüsts bereiteten Schadens gegen ihn stattfindet.“

Vermischtes.

Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen für das Kleingewerbe in Nürnberg 1885. Der Beginn dieser Ausstellung ist auf 1. August d. J., ihre Dauer auf 2 Monate fest gesetzt. Die Anmeldungen nehmen einen guten Fortschritt, trotz der vielfach aufgestellten Behauptung einer allgemein gewordenen Abneigung der Produzenten gegen das Ausstellen. Denn wenn auch die Zahl derer sich zu mehren scheint, welche,

der schnell auf einander folgenden Ausstellungen müde, die Anschauung vertreten, es stehe der von solchen Veranstaltungen zu erwartende Erfolg nicht mehr in angemessenem Verhältniss zu dem Aufwand an Geld und Mühe, welcher aus der Betheiligung an denselben erwächst, so kann doch der oft gebrauchte Satz: „die Ausstellungen haben sich überlebt“, in seiner Allgemeinheit nicht als richtig anerkannt werden. Denn wenigstens die Fachausstellungen haben neuerdings mehr und mehr Geltung zu gewinnen gewusst.

Die in Nürnberg zu veranstaltende Ausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen für das Kleingewerbe wird insbesondere in Bezug auf Kraftmaschinen eine große Vielseitigkeit zeigen, indem sämtliche Hauptsysteme derselben in den Anmeldungen vertreten sind. Die Gesamt-Betheiligung ist eine derartige, dass weitere Platzbeschaffung vorgesehen werden muss.

Die erste größere Verwendung von Zementbeton in Berlin. Die Herstellung der wasserdichten Bodenanlagen in der Markthalle an der Dorotheenstraße, woselbst der Wasserandrang sehr stark ist, ist unter den bei der Submission zugelassenen 5 Firmen dem Berliner Zementbau-Geschäft und Terrazzowaren-Fabrik O. Schmidt & Co. Berlin N. übertragen worden. Diese wasserdichte Bodenanlage über 3000 qm groß, wird in der Form von umgekehrten Gewölben in 2 Lagen hergestellt, so dass der untere Belag zur Abwehr des Grundwassers und der obere Belag als Arbeitsboden dient.

Die Kellerbeläge in der Zentral-Markthalle, über 8000 qm groß, sollen ebenfalls aus Zementbeton, oder in einfacherer Konstruktion ausgeführt werden.

Starker Gewitterregen. Am 17. Juni d. J. ging Nachmittags 5 Uhr ein außerordentlich heftiger Gewitterregen über Dresden nieder, welcher in fast gleichbleibender Stärke anhielt und nach Ausweis des im städtischen Bauhofe aufgestellten Regenmessers in 12 Minuten eine Regenhöhe von 21 mm oder pro Stunde eine Regenhöhe von 105 mm ergab.

Es besteht nun meines Wissens zur Zeit keine einzige neue städtische Entwässerungs-Anlage, welche auch nur annähernd auf eine so gewaltige Niederschlags-Menge eingerichtet wäre: im Gegentheil hat man vielfach die Annahme einer Regenhöhe von 30 bis 50 mm pro Stunde als für alle Fälle ausreichend erachtet. Der Grund hierfür liegt in den Angaben der meteorologischen Stationen. Dortselbst werden die Regenhöhen alle 12 bzw. 24 Stunden abgelesen und hierdurch nur mittlere Regenhöhen, nicht aber die Maxima der Regenhöhen, auf welche es bei der Konstruktion der Entwässerungs-Kanäle allein ankommt, ermittelt. Es kann daher nicht Wunder nehmen, wenn Entwässerungs-Anlagen, welche auf Mittelzahlen fußen, bei so erheblichen, aber thatsächlich vorhandenen Niederschlägen, sich als unzureichend erweisen und es dürfte deshalb wohl angezeigt sein, bei der Berechnung von Kanal-Querschnitten auf solche Ausnahmefälle Rücksicht zu nehmen. Wie es scheint, steigert sich die Heftigkeit der Gewitterregen mehr und mehr; die Ursache hierfür wird wohl in der bedauerlich um sich greifenden Abholzung des Landes zu suchen sein.

C. Mank.

Das Tagegeld der bayerischen Staats-Bauassistenten, die bei der Staats-Bauverwaltung mit Bureauarbeiten beschäftigt werden, ist, nach einer neuerdings ergangenen kgl. Verordnung, für Assistenten, welche das 5. Dienstjahr zurück gelegt haben, von 4 M auf 5 M und für solche, welche 10 Dienstjahre hinter sich haben, auf 6 M erhöht worden.

Ehrenbezeugung an Techniker. Unter Hinweis auf den, in No. 45 dies. Jhrgs. enthaltenen Bericht über die Anerkennungen, deren sich Oberbaurath Dr. v. Ehmann in Stuttgart erfreuen durfte, sei angeführt, dass Hr. Ehmann nicht bloß für die Ausführung der großen Altwasser-Versorgung, sondern auch für die vielen Einzel-Wasserversorgungen von Gemeinden Ehre und Dank erntet. So hat z. B. in den jüngst vergangenen Wochen die Gemeinde Degerloch (s. No. 61 des vor. Jhrgs. uns. Zeitg.) den von seinem Amte in den Ruhestand übergetretenen genialen Techniker durch Ernennung zum Ehrenbürger ausgezeichnet. Der Ehrenbürgerbrief sagt unter anderm: „In dankbarer Anerkennung der großen Verdienste, welche sich Hr. Oberbaurath Dr. v. Ehmann durch das im Jahre 1870 ausgeführte und seither glänzend erprobte Wasserversorgungs-Werk um die hiesige Gemeinde erworben hat, hat die Gemeinde Degerloch demselben das Ehrenbürgerrecht einstimmig verliehen. Sein Name wird der Bürgerschaft in unvergesslicher Erinnerung bleiben....“ Hr. Ehmann hat in England und Amerika Vorbilder gesehen und praktisch kennen gelernt, welche in ihrer Veranlassung zu dem erfolgreichen Wirken in der Heimath waren, um deswillen er so große wohl verdiente Popularität genießt.

Aus der Fachliteratur.

Die Anlage der Fischwege. Von H. Keller. Mit einem Vorworte vom Vorsitzenden des Ausschusses des deutschen Fischerei-Vereins. Berlin 1885. Ernst & Korn.

Die kleine Schrift, welche einen Sonderabdruck einer längeren Mittheilung im Zentralbl. d. Bauverwltg. bildet, füllt eine wirklich vorhandene und oft empfundene Lücke in der Litteratur des Wasserbauwesens aus, da selbst in den größeren Werken dieses Gebiets die Anlage der Fischpässe mit einigen kurzen Bemerkungen abgethan zu werden pflegt — ganz natürlich, weil nur wenige Autoren Gelegenheit fanden, sich mit der Sache praktisch zu befassen und weil auch die besondere Fürsorge, welche man dem Gegenstande vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus widmet, erst in neuester Zeit eine regere geworden ist. Hr. Bauinspektor Keller liefert in knapper und ent-

sprechender Form eine auf mancherlei Quellen sich stützende Zusammenstellung alles Wissenswerthen zur Sache; insbesondere sind die bildlichen Beiträge, welche Hr. Baurath Michaelis dazu auf einer vor längeren Jahren ausgeführten Studienreise gesammelt hat, darunter hervor zu heben. Der Reichthum der mit mehr als 50 Holzschnitten im Text ausgestatteten Schrift geht aus folgender Inhaltsangabe hervor: 1) Gewohnheiten der Wanderfische; 2) Allgemeine Anordnung der Fischwege; 3) Herstellung der Fischtreppen; 4) Herstellung der Fischpässe; 5) Anlage der Aalrinnen.

Wir können das Werkchen Allen, welche ein wirthschaftliches oder technisches Interesse zur Sache haben, aufs wärmste empfehlen.

— B. —

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl. eingegangenen neueren technischen Werke etc.

Schachert, Paul, Reg.-Baumeister zu Deutz. Die überseeische Kohlenausfuhr Deutschlands. Köln 1885; M. Du Mont-Schauberg'sche Buchhandlg.

Altberg, Otto, Ingenieur. Die Feuerungs-Anlagen für das Haus, erläutert durch die Resultate der Wärmetechnik und die Leistung der verschiedenen Brennstoffe. 5. vollst. umgearb. Aufl. von Ofen-Bmstr. Matthaeys. Mit 1 Atlas enth. 21 Foliotafeln. Weimar 1885; Bernh. Friedr. Voigt. — Pr. 5,25 M.

Dr. Gusserow, Karl, Oberlehrer am Dorotheenstädt. Realgymnasium in Berlin. Leitfaden für den Unterricht in der Stereometrie mit den Elementen der Projektionslehre. Berlin 1885; Jul. Springer. — Pr. 1,40 M.

Siemens, Friedr., Zivil-Ing. u. Glashütten-Besitzer in Dresden. Heizverfahren mit freier Flammen-Entfaltung. Mit 6 lithogr. Tafeln. Berlin 1885; Jul. Springer. — Pr. 2,40 M.

Freiesleben, Fr., Ober-Ing. in Niesky. Der Brennerei-Bau. Praktisches Handbuch für Brennereibesitzer, Ingenieure und Bauhandwerker. Mit einem Vorwort von Dr. Max Maercker a. o. Prof. a. d. Univ. Halle a. S. Mit 114 Holzschn. Berlin 1885; Paul Parey. Pr. 6 M.

Otto, F. A., Schieferdeckerstr. Das Schieferdach von deutschem Schablonenschiefer und Anleitung von demselben Schiefer Mustereindeckungen zu fertigen. Mit 14 lithogr. Tafeln. Halle a. S. 1885. C. A. Kaemmerer & Co.

Personal-Nachrichten.

Baden. Ernann: Ing. II. Kl. Karl Theod. Fliegauf zum Ing. I. Kl.

Preußen. Dem Wasser-Bauinsp. Weinreich in Husum, Hafenbauinsp. Richrath in Swinemünde u. den Kreis-Bauinsp. Herrmann in Geisenheim, Bormann in Elberfeld, Köhler in Brandenburg a. H., Friese in Kiel, Kleefeld in Neustettin, Schuchard in Cassel, v. Wickede in Meldorf, Louis Müller in Arnswalde u. Bohl in Berlin ist der Charakter als Baurath verliehen worden.

Versetzt: Kreis-Bauinsp. Daemicke in Guben als Bauinsp. an die kgl. Regierung in Erfurt, Kreis-Bauinsp. August Müller von Schrimm nach Guben, Wasser-Bauinsp. Treplin von Coblenz nach Trier, Bauinsp. Rüsgen in Merseburg als Wasser-Bauinsp. nach Coblenz; Bauinsp. Biedermann in Aurich als Wege-Bauinsp. nach Merseburg, Landbauinsp. Runge in Königsberg in die vom 1./VI. d. J. ab neu errichtete Polizei-Bauinspektor-Stelle in Charlottenburg, welche vom kgl. Polizei-Präsidium in Berlin ressortirt.

Ernann: a) zu Reg.-Bmstrn.: die Reg.-Bfhr. August Arnhold aus Niegripp bei Burg bei Mgebg., Julius v. Borries aus Hildesheim, Karl Taut aus Herzberg a. d. schw. Elster, Christian Nakonz aus Trattendorf, Kr. Spremberg, Friedr. Lietzmann aus Altenkirchen (Reg.-Bez. Coblenz) und Hugo Dittmar aus Eisenach. — b) zu Reg.-Masch.-Mstrn.: die Reg.-Masch.-Bfhr. Eugen Tanneberger aus Herzberg u. Gust. Bruck aus Neifse; — c) zum Reg.-Bfhr. der Kand. d. Baukunst Kurt Plüschke aus Breslau; — d) zum Reg.-Masch.-Bfhr.: der Kand. d. Masch.-Baukunst Friedr. Staehler aus Fickenhütten Kr. Siegen.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigung. In dem Aufsatz über den neuen Ausbau der Berliner Parochial-Kirche in No. 51 sind folgende Druckfehler zu berichtigen:

- 1) pag. 306, Sp. II, Zeile 15 v. o. lies „Kirche“ (statt Spitze),
- 2) - 306, - II, - 18 - - - „durchschritten“ (statt durchschnitten),
- 3) - 307, - I, - 39 - - - „Profile“ (statt Gliederungen),
- 4) - 307, - II, - 37 - - - 6 Systemen von je 200 m (statt 4 Syst. von rd. 260 m).

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu frei stehenden Arbeiterhäusern (S. 577 uns. Anzeigbl.) ist ein Entwurf des Großherzogl. Sächsischen Landbaumeisters Karl Weise in Dermbach (Sachsen-Weimar), nicht ein solcher von K. Weise in Dermbach (Baden) siegreich gewesen.

Inhalt: Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einer neuen Börse in Amsterdam. — Die geplante Umgestaltung Dresdens. — Heinrich von Dehn-Rottfeller's Mittheilungen über englisches Eisenbahnwesen. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einer neuen Börse in Amsterdam.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 321.)

Die vor kurzem in ihrem zweiten Abschnitt zur Entscheidung gelangte internationale Preisbewerbung für Entwürfe zu einer neuen Börse in Amsterdam hat die Architektenwelt Europas, noch mehr aber diejenige der Niederlande stärker in

bewegung gesetzt, als dies seit der ersten Konkurrenz in das deutsche Reichstagshaus bei nem solchen Wettstreit der Fall gewesen sein dürfte. Waren doch zu dem 1. November v. J. entschieden Vorankündigungen nicht weniger als 201 Entwürfe — zur Hauptsache aus den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Oesterreich und Frankreich — eingelaufen! Um lebhafter bedauern wir, dass ein Zutreffen unglücklicher Umstände es seiner Zeit unmöglich machte, dass die Deutsche Bauzeitung den in Aussicht genommenen und rechtzeitig vorbereiteten Bericht über das Ergebniss der damaligen Preisbewerbung bringen konnte. Wir versprechen demzufolge, diesen Bericht mit nem solchen über den Ausfall der zweiten engeren Konkurrenz zu vereinigen und wollen nunmehr diese Zusage halten, obwohl der Erfüllung derselben sich jetzt sehr geichtige sachliche und persönliche Schwierigkeiten im Wege standen.

Hoffentlich werden unsere Leser die Grösse dieser schlichen Schwierigkeiten — die uns augenblicklich obliegende Pflicht, in kurzem Zeitraum über eine in solcher Anhäufung noch nicht dagewesene Anzahl von Konkurrenzen zu berichten, — genügend würdigen, um es zu entschuldigen, wenn wir unsere Erörterung, namentlich über die Preisbewerbung, auf ein möglichst geringes Maass einschränken und uns hinsichtlich des allgemeinen Ergebnisses derselben lediglich auf den Vortrag beziehen, welchen das

deutsche Mitglied des Preisgerichts, Hr. Geh. Reg.-Rath Prof. Raschdorff in Berlin s. Z. hierüber gehalten und denselben in u. Bl. auf S. 579 Jahrg. 84 im Auszuge wieder gegeben hat.

Einer Ergänzung bedarf die dort vorgeführte allgemeine Skizze nur insofern, als zum mindesten auf die preisgekrönten


Entwürfe in kurzer Form eingegangen werden muss. In Bezug auf die 5 an erster Stelle bevorzugten Entwürfe, deren Verfasser zu der engeren Konkurrenz berufen wurden, kann dies wohl im Verein mit der Besprechung geschehen, die wir denselben weiterhin zu widmen haben werden. Wir wenden uns daher sofort zu den 5 Entwürfen, die neben jenen eines Preises für werth gehalten worden sind.

Unter denselben hat der Entwurf mit dem Motto „A G R“, dessen Verfasser Hr. A. G. Rives zu Paris ist, vielfach Achselzucken hervorgerufen. In der Ausstellung wurde er allgemein als „Manège“ oder auch als „Akelige groote rijtschool“ bezeichnet, und damit ist sein Charakter im ganzen auch getroffen. Die zu grobe Einfachheit im


Grundriss, die Trockenheit in der Architektur passen wohl für einen reinen Nützlichkeitsbau, aber die monumentale Kunst fordert doch etwas mehr, als hier geboten ward.

Der Verfasser des Entwurfs mit dem Motto „Nederland“ Hr. Baurath A. von Wielemans zu Wien, verrieth sich leicht durch die Anklänge an den dortigen Justizpalast; nur störte dabei das sichtbare Streben, sich der niederländischen Renaissance zu nähern. Der Grundriss war gut durchdacht und hätte gemäß den späteren Neuforderungen nur unwesentlicher Aenderungen bedurft, um alle Zweckmäßigkeiten-Ansprüche zu erfüllen.

Einen anderen Wiener Architekten, Hrn. Otto Hieser,



Entwurf von Cordonnier. 1. Preis.



Entwurf von J. Vollmer. 3. Preis.



Entwurf von Sanders & Berlage. 4. Preis.

sehen wir als Verfasser des Entwurfs mit dem Motto: „*Je maintiendrai*“. Auch sein Grundriss war sehr klar und zeigte ganz die später verlangte Dreitheilung des Börsensaals in richtiger Gruppierung. Aber der Aufbau leistete des Guten etwas gar zu viel in niederländischer Renaissance. Er zeigte eine sehr geschickte Hand und großen Ideenreichtum, aber war doch überladen. Die Bedeutung eines Thurmes von 100^m Höhe an einem Börsengebäude ist zum mindesten unklar.

In ähnlicher Uebertreibung hatten die Verfasser des Entwurfs mit dem Motto: „*Perséverance*“, Hrn. Frantz van Peteghem aus Lokeren und Johann Gerard Monton aus s'Gravenhage einen monumentalen Charakter durch Riesenmaasse zu erreichen gesucht. Die Dachfirst des hoch herausgebauten Saales erhob sich bis zu 60^m über Straßengleiche und zwischen ihr und der Saaldecke lag ein 30^m hoher unbenutzbarer Raum. Das Ganze erschien wie ein in riesige Verhältnisse übertragenes Wohnhaus oder eine vlämische Fleischhalle. Der Grundriss war im allgemeinen einfach und zweckmäßig; er zeigte einen großen Börsensaal, dem eine ansprechende Fünfteilung ein harmonisches Verhältniss gab.

In dem Entwurf mit dem Motto: „*Lieven de Key*“ konnten wir als Verfasser unsere deutschen Landsleute, die Hrn. Bruno Schmitz und August Hartel in Leipzig begrüßen. Ihr Entwurf wurde von vielen für den am schönsten gezeichneten der ganzen Ausstellung gehalten. Der Grundriss war trefflich entwickelt. Der lange Börsensaal erhielt durch eine große Treppe am einen Ende einen malerischen Abschluss und im Inneren durch eine über dem mittleren Theil angeordnete Kuppel eine angenehme Unterbrechung; leider störte aber diese Kuppel in etwas die äußere Umrisslinie. Die Architektur zeigte feine Formen der niederländischen Renaissance, die, wenn sie auch manchem Vollblut-Holländer nicht rein genug waren, doch ungemein ansprachen.

Unsererseits können wir wenigstens versichern — und es sei dies die einzige Bemerkung, welche wir der Gesamtmasse der übrigen, zum nicht geringen Theil gleichfalls sehr verdienstlichen Entwürfe widmen wollen — dass wir aus der Besichtigung der nach der ersten Konkurrenz veranstalteten Ausstellung vor allem die eine Ueberzeugung gewonnen haben: jede andere Stilrichtung eigne sich besser für ein monumentales Gebäude, als die niederländische Renaissance. So gern man auch die bezgl. Leistungen mehrerer der preisgekrönten Verfasser anerkennen mochte, so konnte man doch über das Bedauern nicht hinaus kommen, dass im wesentlichen nur Entwürfe dieser Richtung durchzudringen vermocht hatten und dass die Verfasser der verschiedenen, wahrhaft großartigen Hochrenaissance-Entwürfe leer hatten ausgehen müssen. Ein Bedauern, das sich auch angesichts der zu der zweiten Preisbewerbung eingereichten Arbeiten wieder und wieder aufdrängt.

Bevor wir jedoch auf das Ergebniss der letzteren eingehen, können wir nicht umhin, in Kürze anzudeuten, welche Aufnahme jener ersten Entscheidung des Preisgerichts in der Fachwelt, namentlich in Holland zu Theil geworden ist.

Wer sich auf einen unbefangenen Standpunkt stellt, wird die Schwierigkeiten nicht unterschätzen, welche das Preisgericht zu überwinden hatte — nicht allein zufolge der Massenhaftigkeit des Stoffs, der seiner Prüfung unterlag, sondern vor allem anderen zufolge seiner eigenthümlichen Zusammensetzung. International sollte der Wettstreit sein, also hatte man auch ein internationales Preisgericht einsetzen zu müssen geglaubt. Man bedenke aber, welche individuellen Verschiedenheiten Künstler verschiedener Nationen zeigen, Künstler noch dazu, die, auf der Höhe ihres Ruhmes stehend, sich durchweg jeder für eine ganz besondere Richtung entschieden haben, — jeder, weil er die seine für die schönste und beste hält. Und diese Richter sollen aus dem Reichthum der verschiedensten individuellen Lösungen derselben Frage einige wenige hervor ziehen und als die zweifellos besten hinstellen.

Die Kritiker, welche gleich nach dem Erscheinen des Urtheils ihren Maassstab an dasselbe legten, haben diese Schwierigkeiten der Erwähnung freilich nicht für werth gehalten. Sie waren desto vielseitiger und vollkommen einig im Tadel. Und allerdings gab der „Rapport“ der Preisrichter, der an Kürze nichts zu wünschen übrig lässt und lediglich auf die 5 Entwürfe der zur engeren Bewerbung aufgeführten Verfasser eingeht, argwöhnischen Gegnern die beste Handhabe zum Angriff; denn er enthält nichts, was die Art und Weise andeutete, wie jene zu ihrer Entscheidung gekommen waren. Auch der schon damals erhobene Vorwurf, dass es unzulässig sei, bei Beurtheilung der Entwürfe den Kostenpunkt ganz zu übergehen, war nicht ganz unberechtigt. — Jedenfalls macht

die Heftigkeit der Angriffe, welche schon damals gegen die Entscheidung der Preisrichter erhoben wurden, die Kritik verständlich, welcher gegenwärtig auch ihr neuester Spruch gefunden hat.

Die Verfasser der zum engeren Wettstreit aufgeführten 5 bevorzugten Entwürfe haben diesem Rufe ohne Ausnahme entsprochen und es hat nunmehr dasselbe internationale Preisgericht zum andern Male seine (bereits auf S. 292 d. Bl. gemeldete) Entscheidung gefällt. Dass die Namen von 4 Verfassern bekannt geworden sind, ist freilich nur ein Ergebniss des Zufalls; denn die Anonymität der Bewerber wird sowohl von Seiten des Preisgerichts bezw. der Bauherren, wie auch zum Theil von Seiten jener selbst noch immer streng gewahrt. Aus welchen Gründen, ist unerfindlich; wohl aber dürfte es als eine üble Folge dieser Heimlichthurei anzusprechen sein, dass die ohnehin schon gereizte Stimmung der holländischen Fachkreise in Bezug auf die ganze Angelegenheit sich noch verschärft hat. Allerhand Streitigkeiten und persönliche Anfeindungen mit wenig ansprechenden Mitteln, die zum Theil grelle Streiflichter auf die Amsterdamer Zustände werfen, sind nicht ausgeblieben.

Doch wenden wir uns nunmehr endlich zu einer Betrachtung der 5 vorliegenden endgiltigen Entwürfe, die wir mit einigen Grundriss- und Façaden-Skizzen — heliographischen Nachbildungen der von dem rührigen holländischen Fachblatt: „*De Opmerker*“ gebrachten autographischen Skizzen illustriren.

Vergleicht man die 5 Grundrisse der neuen Entwürfe, so kann man eine ziemlich auffällige Uebereinstimmung derselben nicht übersehen. Von den bei der ersten Bewerbung im Preisgericht sitzenden Kaufleuten wurden bekanntlich bald nach Zusammentritt desselben Forderungen gestellt, die im Programm nicht einmal angedeutet waren. Zunächst wünschte man eine Dreitheilung des großen Börsensaals und bestimmte die einzelnen Abschnitte für Effekten-, Waaren- und Kornbörse. Dann wurde als unbedingt notwendig erachtet, dass die für den Kornhandel bestimmten Nebenräume nur reines Nordlicht erhalten dürften, um die dort auszustellenden Proben mustern zu können, wodurch sich auch die Lage der Kornbörse im Norden, diejenige der grössern Waarenbörse in der Mitte und die der Effektenbörse im Süden des Gebäudes von selbst ergab.

In Bezug auf die künstlerische Ausführung fiel, wie schon oben erwähnt, bei der ersten Preisbewerbung der entschiedene Vorzug auf, welcher seitens der Jury der niederländischen Renaissance zu Theil wurde, obgleich im Programm die Wahl des Stils „vollkommen frei gestellt“ war, und der es verschuldete, dass eine Reihe von zweifellos großartig gedachten und monumental angelegten Entwürfen zurück treten musste. Der „Rapport“ der Jury sucht dieses Vorgehen durch die Bemerkung zu rechtfertigen, dass sie nur diejenigen Entwürfe einer Bekrönung werth gehalten habe, deren architektonische Auffassung im ganzen nicht im Streit wäre mit dem malerischen Anblick der Stadt und ihrem eigenartigen Charakter. Das ist ja sehr anerkennenswerth, aber nach unserer heutigen Auffassung so selbstverständlich, dass eine Erwähnung eines solchen Grundsatzes überflüssig erscheint und außerdem rechtfertigt es den Geschmack der Preisrichter um so weniger, als sich in nächster Nähe der neu zu erbauenden Börse das monumentalste Gebäude Amsterdams, das in Hochrenaissance gestaltete frühere Stadthaus van Kampens erhebt, und die umliegenden Privatbauten alle möglichen Stilformen zeigen. Erst weiter entfernt liegt das neue Stations-Gebäude, das den „offiziellen“ Stil zeigt, der bei niederländischen Staatsbauten seit Jahren herrscht.

Wie dem auch sei, die Wettstreiter haben sich bemüht, allen diesen berechtigten Eigenthümlichkeiten mehr oder weniger gerecht zu werden.

Der neue Entwurf mit dem Motto: „*Y*“ (von Architect Cordonnier in Lille), dem die Siegespalme zu Theil geworden ist, hat — mit dem früheren verglichen — entschieden gewonnen. Der Börsensaal ist, der neuen Forderung gemäß, bedeutend vergrößert und dadurch hat sich im Aeufseren das Verhältniss zwischen Hauptbau und Nebenräumen verbessert. Der ganze Börsensaal ist unter ein Dach gestellt und durch Querdächer an beiden Enden abgeschlossen. Im Süden reihen sich das Vestibül und die Nebenräume unter einem etwas niedrigeren Dache an — im Westen flankirt durch einen kleinen Thurm, während im Norden, wo die Verbreiterung des Grundstücks eine größere Fülle von Bauten, sowie eine sehr unsymmetrische Façade bedingt, ein grösserer Thurm dem Ganzen das Gleichgewicht hält.

Der an zweite Stelle gesetzte Entwurf mit dem Motto: „*In hoc signo floresco*“ (von den Architekten Groll in Amsterdam und Ohmann in Wien) hatte im Grundriss nur wenige Veränderungen nöthig, da er im allgemeinen schon früher den oben erwähnten Anforderungen genügte. Die Verfasser haben den mittleren größeren Theil des Börsensaales hoch heraus gehoben und mit einem mächtigen Dach gekrönt, vor welches sich an der Haupt-Längsfaçade ein großer Giebel legt. Die beiden kleineren Theile des Börsensaals bleiben tiefer liegen und noch niedriger befindet sich die Dachfirst über den südlichen Vorräumen.

Ein sehr geschmackvoller achteckiger Ausbau, durch welchen man auf drei Seiten ins Vestibül tritt, belebt diese schmale Seite ungemein. Im ganzen ist an der langen Hauptfaçade die symmetrische Anordnung stärker betont, als beim ersten Entwurf („Y“), obgleich hier wieder die Zusammengehörigkeit des ganzen Gebäudes deutlicher hervor tritt. Auch in stilistischer Beziehung hat der Entwurf merkbar gewonnen. Während sich früher eine stellenweise sklavische Abhängigkeit vom „offiziellen“ Stil des Reichsmuseums zeigte, beweist der diesmalige Entwurf, dass die Verfasser ihre Zeit nicht unbenutzt gelassen haben, um die Formen der niederländischen Renaissance mit voller Freiheit und Meisterschaft zu verwenden.

Der Verfasser des in dritter Reihe preisgekrönten Entwurfes mit dem Motto „*la bourse ou la vie*“ (Architekt J. Vollmer in Berlin) hatte in seiner früheren Arbeit der Eintönigkeit des ungemein langen Saals durch vier Kuppeln über quadratischem Grundriss wirkungsvoll abzuhelfen verstanden. Diese Lösung musste er fallen lassen, wollte er der Dreitheilung genügen. Dadurch hat trotz der Unterbrechungen der Saal eine ganz außerordentliche Länge bekommen, die sich nunmehr noch auffallender als früher bemerkbar macht. Auch nach außen ist dieser lange Saal sichtbar als ein Ganzes dargestellt, an das sich alle Nebenräume nur als untergeordnete Anbauten anschließen, die durch die vielen ein- und ausspringenden Ecken noch mehr als solche auffallen und in der engen Straße, in welcher sich deren Mehrzahl befindet, recht unpraktisch sind. Im Ganzen hat der Entwurf gegen den früheren wenig gewonnen, und steht daher gegen die beiden anderen zurück.

Der vierte Entwurf mit dem Motto: „*Mercaturac*“ (von Sanders & Berlage in Amsterdam) hat gegen früher entschieden verloren. Die Dreitheilung des Saales war im ersten Entwurf zu stark betont. Die Veränderungen, die in Folge dessen vorgenommen wurden, sind nicht zum Guten ausgefallen, denn auch im Aeußeren fällt die Massengruppirung jetzt ganz auseinander. Es wird schwer, ein zusammenhängendes Ganzes aus den vielen in einander schneidenden hohen und niedrigen Dächern mit einer Fülle von verschieden gestalteten Thürmen und Thürmchen heraus zu erkennen, geschweige denn zu vermuthen, dass dieser malerische Gruppenbau in seinem Inneren eine Börse enthält.

Was endlich den fünften Entwurf mit dem Motto: „*Ammerack*“ anbelangt, so war es schon bei der ersten Preisbewerbung allgemein unklar, was ihm die große Sympathie der Preisrichter erworben haben mochte. Auch was die „*disposition originale*“ bedeuten sollte, die ihm im „Rapport“ nachgerühmt wurde, blieb dunkel. Die nunmehr vorliegende zweite Arbeit zeigt aber desto deutlicher, dass der Verfasser in Hinsicht seiner künstlerischen Fähigkeit tief unter seinen Mitbewerbern steht. Im Grundriss vermisst man durchweg Klarheit. Im Aeußeren hat der Verfasser die Zusammengehörigkeit der ganzen Baugruppe durch das beständig wiederkehrende langweilige Fenstermotiv zu betonen versucht. Der in sich sehr berechtigte Wunsch, dieser Trockenheit ein Gegengewicht zu geben, hat ihn aber zu Dach- und Thurmmormen verführt, für die sich schwerlich zum zweiten Male in schwärmerischer Anhänger und Bewunderer origineller Gedanken finden wird.

Was nun die diesmaligen Angriffe gegen das Urtheil der Jury betrifft, so wurde zuvörderst getadelt, und wohl mit einem gewissen Recht, dass die Preisrichter die Kosten der nach den Entwürfen zu errichtenden Gebäude wiederum ganz unberücksich-

tigt gelassen haben. Dann aber richteten sich bald die Feindseligkeiten gegen den siegreichen Entwurf mit dem Motto: „Y“, dessen Verfasser der französische Architekt Cordonnier aus Lille, also ein „Ausländer“, ist. Man fand, dass derselbe in der Nordfaçade das in *L'art architectural en France* bei Baudry in Paris 1866, (pl. 12, 13) veröffentlichte, 1605 erbaute Stadthaus von la Rochelle ganz genau kopirt hätte. Cordonnier suchte in einem Reeltfertigungs-Schreiben, das an ein Amsterdamer Blatt gerichtet war, unter anderem nachzuweisen, dass jeder Architekt, der nicht eine sechste Säulenordnung erfände, sich mehr oder weniger eines ähnlichen Verbrechens schuldig mache, konnte aber damit die ent-rüsteten Fachgenossen nicht überzeugen. Die letzteren reichten vielmehr beim Rath der Stadt eine Eingabe ein, in der hervor gehoben wird, dass es unmöglich „Zweck“ der Preisbewerbung gewesen sein kann, eine Kopie von einem ausländischen Bauwerk zu erhalten, und ersuchten um gründliche Untersuchung der Angelegenheit. Eigenthümlich berührt den Unparteiischen dabei, unter den Namen der Unterzeichner zum größten Theil solche zu finden, welche bei der ersten Bewerbung nicht vom Glück begünstigt wurden. Da der ganze Angriff sich gegen einen Ausländer richtet, so findet er jedoch reichliche Unterstützung in der holländischen Presse und beim Publikum.

Noch lässlicher ist freilich ein Streit um die Autorschaft des zweiten preisgekrönten Entwurfes: „*In hoc signo floresco*“, über den wir nach den in holländischen Blättern veröffentlichten Angaben gleichfalls einige Mittheilungen machen wollen. Allgemein wurde als Verfasser der Arbeit der Holländer John F. Groll bezeichnet und als solcher sehr gefeiert. Es hat sich aber inzwischen heraus gestellt, dass Hr. Groll seinerzeit sich durch Dombaumeister Schmidt in Wien einen Architekten als Hilfsarbeiter hatte senden lassen. Dieser, Hr. F. Ohmann, zeichnete zuerst für seinen Brodherrn die recht tüchtigen Autographien im „*Rapport over de Internationale Tentoonstelling 1883*“, und begründete dadurch den Ruf Groll's als eines vorzüglichen Zeichners, der ihm sogar eine Stellung in der Prüfungs-Kommission für Zeichenlehrer verschaffte. Während der Zeit, dass Hr. Ohmann nunmehr in Gemeinschaft mit Hrn. Groll an den Börsen-Entwürfen thätig war, wurde seine Anwesenheit von letzterem geflissentlich verborgen; hingegen wusste man schon Monate lang vor der Beendigung der zweiten Bewerbung in ganz Amsterdam, dass Groll, das größte zeichnerische Genie in Holland, einen ganz vorzüglichen Entwurf einliefern würde. Dies Treiben dauerte so lange, bis Hr. Ohmann endlich hervor trat und dann das Kunststückchen lieferte, dass er in Gegenwart von Zeugen innerhalb 5 1/2 Stunden eine perspektivische Skizze der nordwestlichen Ecke des Entwurfs aus dem Kopf für Autographie fertig zeichnete, die als solche in der Zeitschrift „*De Opmerker*“ am 20. Juni dem Publikum übergeben wurde. Sie ist so tüchtig gezeichnet, dass man ohne weiteres urtheilen möchte, nur der geistige Eigenthümer des Entwurfs kann sie verfertigt haben.

Unter solchen Umständen ist es um so mehr zu bedauern und unbegreiflich, dass die Briefhüllen, welche die Namen der Verfasser enthalten, noch nicht geöffnet sind.

Nebenher wird aber von einem Theil der Architekten und von vielen Bürgern beständig noch gegen den Bauplatz geeifert. Erst jetzt wieder ist eine Eingabe an den Rath gerichtet worden, einen Boulevard durch die Stadt zu legen und zu diesem Zweck die letzten Reste des Amstelflusses, die noch innerhalb der Stadt hinter der Abzweigung der Kanäle offen geblieben sind, den Rokin und den Damrak zuzuschütten, wie auch die zwischen stehenden Gebäude fallen zu lassen. Danach müsste die alte Börse abgerissen und der neuen ein anderer Bauplatz zugewiesen werden. Hauptbestreben jener Partei scheint es zu sein, alle Entscheidungen bezüglich der neuen Börse in die Länge zu ziehen.

Wer kann unter solchen Umständen wissen, ob wir nicht in einigen Jahren noch ein neues Preisausschreiben erleben? Einstweilen scheint die Angelegenheit von einer Lösung weiter als je entfernt zu sein. —

Die geplante Umgestaltung Dresdens.

Von Cornelius Gurlitt.

Mit der Verlegung der zahlreichen in Dresden garnisoirenden Truppen in die am Nordrande der Stadt errichteten großartigen Casernenbauten wurden die in Alt- und Neustadt gelegenen alten militärfiskalischen Baulichkeiten plötzlich für eine andere Verwendung frei. Die Frage, wie diese umfangreichen Baugründe verwertet werden sollten, trat alsbald in den Vordergrund der

Erwägungen, zumal seit das Reich die vom sächsischen Kriegs-Ministerium geschaffenen Neubauten übernahm und dafür sein Anrecht an die alten Anlagen an Sachsen abtrat. Die beiden beteiligten Faktoren, der Staat Sachsen und die Stadt Dresden, traten denn auch alsbald mit löblichem Eifer an die Lösung der Frage heran und schrieben 1878 eine Preisbewerbung für die

Bebauung des militärfiskalischen Areals der Neustadt aus, bei welcher alsbald die Anlage einer neuen (vierten) Elbbrücke, die auf Altstädter Seite auf die an Stelle der alten Stadtwälle, jetzigen Promenaden, geplante Ringstraße münden sollte, in Aussicht genommen wurde. Ueber den Verlauf dieser Preisbewerbung berichtete dieses Blatt in No. 20 u. 28, Jahrg. 1878.

Schon vor Ausschreiben der Konkurrenz hatte ich in besonderer Denkschrift* darauf aufmerksam gemacht, dass der

neuen Elbbrücke die wichtigsten Lebensbedingungen, nämlich genügende Verkehrsadern nach den verschiedenen Stadttheilen fehlen würden, dass es mithin nöthig sei, vorerst diese zu schaffen, ehe man hoffen könne, dass jenseits der Brücke sich ein reges Bauleben entwickle.

Es war zweifellos, dass die Brücke in der Nähe der Synagoge bzw. des „Gondelhafens“, jenes tief liegenden alten Walles östlich von der Brühl'schen Terrasse einmünden muss. Von hier aus fehlte vor allem ein genügender Zugang zu den beiden Hauptplätzen der innern Altstadt. Derselbe wird zum Neumarkt nur vermittelt durch die Rampe'sche Straße, die bis zu 11^m sich verengt. Von hier zum Altmarkt kann der

Verkehr nur durch polizeiliches Eingreifen geregelt werden; denn die Verbindungsstraßen schrumpfen gar bis zu 6 und 7^m zusammen. Es war mithin voraus zu sehen, dass der Verkehr diese Wege nicht einschlagen und dass, wenn es doch geschehe, diese überall nicht genügen würden. Daher brachte ich einen Durchbruch in Vorschlag, welcher von der nordöstlichen Ecke des Altmarktes ausgehend, am Landhaus und Zeughaus vorbei — dies links, jenes rechts liegen lassend — zum Gondelhafen führe. Es liefs sich aber zu jener Zeit, da die Schrecken des Krachs noch unmittelbar auf den Gemüthern lasteten, ein derartiger Plan nicht verwirklichen.

Eben so wenig aber machte die Frage der Bebauung der Neustadt Fortschritte. Die Berathungen über die Planlegung zogen


sich mehr und mehr in die Länge. Der Staat, der für thunlichste nutzbringende Ausnutzung des Baugeländes und die Stadt, die für stattliche und bequeme Gestaltung der neuen Anlage besorgt sein mussten, schienen sich über die Angelegenheit nicht einigen zu können.

Inzwischen brachte die Vorlage der kgl. Regierung an die Stände, welche sich auf den Umbau des Zeughauses und die Errichtung eines neuen Akademie-Gebäudes bezogen und über welchen

in No. 26 und 27 Jahrg. 84 dies. Bl. eingehend berichtet wurde, die scheinbar der Versumpfung nahe Angelegenheit in besserem Fluss. Im Dresdener Architekten-Verein machte man alsbald darauf aufmerksam, dass es nicht rätlich sei, große Bauten zu errichten, ehe die völlige Klarheit über die Planlegung des Stadttheiles herrsche. Um den Ständen nach dieser Richtung hin die nöthige Aufklärung zu geben und um somit die Geldbewilligungen für jene Bauten zu ermöglichen, beschleunigte man an maafsgebender Stelle die Feststellung des Planes, so dass unmittelbar vor den Verhandlungstagen die Tagesblätter die überraschende Notiz bringen konnten, die Planlegung sei vollendet und zwar sei es die Arbeit eines der städt. Sachverständigen, des Hrn. Arch. Stadtrath Richter, welche allseitige Billigung gefunden habe. Späterhin erwies sich, wie zu beachten sein wird, diese Mittheilung als verfrüht. Sie verfehlte jedoch nicht den wohlthueendsten Einfluss auf die Fortentwicklung des ganzen Plans auszuüben.

Doch war hiermit der Widerstand gegen jene Bau-Absichten der Regierung nicht zum Schweigen gebracht. Man

beklagte vor allem, dass durch einen Akademie-Bau an der auf unserem Plane angegebenen Stelle die höchst ungünstige Gestaltung des Zuganges zu den Dampfschiff-Landungsplätzen wie überhaupt zum Elbquai dauernd gemacht werde, dass andererseits die Gestaltung der Ansicht gegen die Frauen-Kirche nicht der Würde dieses Baues entsprechend sei, namentlich aber, dass die Verkehrslinie zwischen der neuen Brücke und dem Neumarkte nicht wesentlich gebessert werde.




A. Neues Akademie- und Ausstellungs-Gebäude. B. Ehemaliges Zeughaus (Archiv und Museum). C. Neues Amtsgerichtsgebäude. D. Baustellen für das Finanz-Ministerium und ein anderes öffentliches Gebäude. 1. Hofkirche. 2. Finanz-Min. 3. Schloss. 4. Frauenkirche. 5. Polizei-Präsidium. 6. Kreuzkirche. 7. Landhaus. 8. Synagoge. 9. Belvedere. 10. Blockhaus. 11. Neustädtische Kirche. 12. Albert-Theater. 13. Japan Palais.

Die in Dresden geplanten neuen Straßen-Anlagen.


Es liefs sich aber zu jener Zeit, da die Schrecken des Krachs noch unmittelbar auf den Gemüthern lasteten, ein derartiger Plan nicht verwirklichen.

Eben so wenig aber machte die Frage der Bebauung der Neustadt Fortschritte. Die Berathungen über die Planlegung zogen


* Das Zeughaus, der Zeughof und die Brühl'sche Terrasse, Dresden 1877.




Entwurf von Cordonnier in Lille. (Motto „Y“) 1. Preis.




Entwurf von Groll & Ohmann. 2. Preis.




Entwurf von Sanders & Berlage in Amsterdam. (Motto: „Mercaturae“) 4. Preis.



Entwurf von J. Vollmer in Berlin. (Motto: „La Bourse ou la vie.“) 3. Preis.



Entwurf von Groll & Ohmann. (Motto: „In hoc signo floresco.“) 2. Preis.



Entwurf mit dem Motto: „Ammerlaak.“ 5. Preis.



Erklärung der Ziffern: 1) Vestibül. 2) Effektenbörse. 3) Warenbörse. 4) Kornbörse. 5) Effektennotierung. 6) Für Kornhandel. 7) Post. 8) Telegraph. 9) Telefon. 10) Schreibzimmer. 11) Café. 12) Garderobe.

DIE KONKURRENZ FÜR ENTWÜRFE ZU EINER NEUEN BÖRSE IN AMSTERDAM

Seitens der kgl. Regierung wurde dann mein Plan zum Theile wieder aufgegriffen und zwar die Durchführung einer Strafe parallel der Ostfront des Zeughauses bis auf die Axe des Landhauses, namentlich zu dem Zweck in Aussicht genommen, um die dort liegenden fiskalischen Baugründe besser verwertben zu können. Um so willkommener mochte es dem kgl. Finanz-Ministerium sein, als Hr. Baumeister Br. Adam jenen Plan einer Verlängerung des Durchbruches nach dem Altmarkt selbständig neu und nunmehr unter Hinzuziehung sorgfältig angestellter Untersuchungen über die Gebäudewerthe bearbeitete und darauf hin energische Schritte zur Verwirklichung desselben that, obgleich die außerordentlichen Schwierigkeiten, die sich einem solchen Unternehmen entgegen stellen, von ihm nicht unterschätzt wurden.


Inzwischen war auch im Stadtbauamte ein ähnlicher Gedanke aus ganz anderen Voraussetzungen und völlig selbständig entstanden. Die städtischen Autoritäten und insbesondere die um das Bauwesen hochverdienten Hrn. Stadtrath Dr. Nake und Stadtbau-Kommissar Koch erkannten die Nothwendigkeit einer unmittelbaren Verbindung vom Altmarkt zum Pirnaischen Platz. Der offizielle Bericht sagt darüber Folgendes:

„Einer über den dormaligen Bestand erheblich hinaus gehenden Ausbreitung der Stadt nach Süden und nach Norden stehen unabänderliche thatsächliche Verhältnisse entgegen. Im Süden ist nach ortsgesetzlicher Bestimmung die Bebauung in geschlossener Reihe nur bis an eine große, theilweise von der Bebauung bereits erreichte Grenze heran zulässig. Darüber hinaus bis an die Flurgrenze steht die nicht geschlossene Bauweise und eine geringe Gebäudehöhe ortsgesetzlich fest. Deshalb und wegen der natürlichen Höhenverhältnisse wird nach dieser Richtung hin eine weite Ausbreitung der Stadt mit dichter Bevölkerung und starkem Geschäftsverkehre nicht eintreten können. Im Norden der Stadt ist die Bebauung schon jetzt der erreichbaren Grenze noch weit mehr nahe gerückt. Es giebt dort umfangreiche unbebaute Flächen, soweit sie nicht dem Militärfiskus gehören oder mit Wald bestanden sind, dessen Beseitigung niemand wünschen kann, schon jetzt nicht mehr. Dagegen liegen im Westen, zwischen der Weißeritz und der Elbe, und namentlich im Osten der Stadt, zwischen der Elbe und dem Königlichen Großen Garten, beziehentlich der Landstraße nach Pirna, noch sehr ausgedehnte Flächen unbebaut. Es wird daher einmal dahin kommen, dass eine weitere Ausbreitung der Stadt gegen Süden und Norden überhaupt oder doch in ihren verkehrsreichen Theilen nicht mehr thunlich ist, während dazu nach Osten und nach Westen noch hinreichende Möglichkeit vorhanden sein wird. Es gilt daher, für das Eintreten dieses Zeitpunktes rechtzeitig die geeigneten Vorkehrungen zu treffen.“

Außerdem liegen im Osten und Westen die wichtigsten Vororte Dresdens und zwar unmittelbar an die Stadtfur grenzend im Osten 4 Ortschaften mit 13 786, im Westen 3 Ortschaften mit 17 565 Eiuwohnern, während im Norden und Süden nur 2 Ortschaften mit 743 bzw. 674 Eiuwohnern in Frage kommen.

Während nun der kleinere Verkehr von Norden und Süden eine große Ader in den Linien 1) Königsbrücker-Straße — Hauptstraße, Augustusbrücke — Schlossstraße und 2) Reichsstraße — Pragerstraße — Seestraße je zum Altmarkt hat, entbehrt Dresden einer Verbindung von Osten nach Westen. Zwar ist von Westen der Zutritt zum Altmarkt genügend, weiterhin aber fehlt eine Fortführung desselben gegen die sich mächtig ausdehnenden östlichen Vorstädte.

Heinrich von Dehn-Rotfeler †

 Nach kurzem Krankenlager ist am 29. d. M. der Konservator der preussischen Kunstdenkmäler und Geh. Reg.-Rath im Kultus-Ministerium, Prof. H. v. Dehn-Rotfeler, der noch 2 Wochen vorher als Preisrichter bei Entscheidung der Preisbewerbung um die Wiederherstellung des Aachener Rathhauses mitgewirkt hatte, unerwartet aus dem Leben geschieden. Sein Tod, durch den eine hochwichtige, mehr als jede andere an die Persönlichkeit ihres Trägers gebundene Amtsstellung wiederum verwaist ist, wird vom Staate wie in den Kreisen der engeren Fachgenossen des trefflichen Mannes als ein schwerer Verlust tief schmerzlich empfunden werden.

Heinrich von Dehn-Rotfeler, der ein Alter von nicht ganz 60 Jahren erreicht hat, entstammte dem kurhessischen Zweige jenes alten deutschen Adelsgeschlechtes, das zu seinen Ahnherrn den aus der Baugeschichte Sachsens und insbesondere Dresdens bekannten Amtshauptmann und Ober-Rüstmeister des Herzogs Georg und Kurfürst Moritz, Hans v. Dehn-Rotfeler (1500—1561) zählt. Durch eigene Neigung zum Berufe des Architekten geführt, trat er nach Vollendung des für sein Heimathland vorgeschriebenen Ausbildungsganges schon 1844 als „Bauleve“ in den hessischen Staatsdienst und wurde i. J. 1847 „Hof-Baukondukteur“ in der kurfürstlichen Hofbauverwaltung. Er hat der letzteren angehört, so lange die Selbständigkeit des Landes bestand und ist in derselben — durch das besondere Vertrauen und die Gunst des regierenden Fürsten ausgezeichnet — allmählich bis zum Ober-Hofbaumeister empor gestiegen.

Bekanntlich war der letzte Träger des hessischen Kurhutes, im Gegensatz zu den meisten seiner Ahnen, nichts weniger als banlustig, sondern sogar eher banfeindlich. Für seinen Hofbaumeister ergab sich daher, obgleich dieser durch die Aeußerlich-

Der Verkehr von dem gesammten, zwischen dem Königlichen Großen Garten und der Elbe gelegenen Stadtgebiete und den östlichen Vororten kann nur bis zum Pirnaischen Platz gelangen, wo sich ihm Häusergruppen, welche einen Durchweg nach dem Altmarkt nicht offen lassen, entgegen stellen, so dass er diesen nur auf verhältnissmäßig weiten Umwegen und in erheblich beschränktem Maasse zu erreichen vermag.

Darum schlug der Rath vor, jene Häusergruppen zur unmittelbaren Verbindung der beiden Hauptverkehrsplätze, des Pirnaischen Platzes und des Altmarktes, welche beiden in gerader Linie nur 400 m von einander entfernt sind, mittels einer 20 m breiten Strafe zu durchschneiden, dem Verkehre einen weiten Kanal zu öffnen, der ihm ein ungehindertes Hiu- und Herströmen ermöglicht, und damit eben jenes Mittelglied zu schaffen, welches zur Herstellung eines durchgehenden einheitlichen Straßenzuges von Osten nach Westen durch das gesammte Stadtgebiet, der Haupttrichtung des Elbthales folgend, allein noch fehlt.

Diesen Plan durchzuführen vereinte sich der Rath mit Hrn. Baumeister Adam. Wohl einsehend, dass hier das bessere der bitterste Feind des Guten sei, und dass schnelles entschlossenes Handeln allein zum Ziele führen könne, begann dieser, inzwischen vom Rath benachrichtigt, zu den für Durchführung des ersten Planes (Altmarkt—Zeughausplatz) bereits auf Widerruf angekauften Häusern die für den Plan des Rathes erforderlichen noch hinzu zu erwerben. Es mussten sämtliche Grundstücke der Badergasse, weitere in der Moritzstraße, im Landhausgässchen, in der großen Schiefsgasse und der Weißegasse, im ganzen 53 Grundstücke, aufgekauft werden; ein Unternehmen, das bei 49 Grundstücken mit dem Preis von 7 733 500 M gelang während die übrig bleibenden jetzt aber auch frei gewordenen Häuser so hoch abgeschätzt wurden, dass der Gesamtpreis 8 250 000 M ergab. Der Werth dieser Grundstücke, von welchen für einzelne, wenn der Plan nicht scheitern sollte, sehr hohe Preise bewilligt werden mussten, von denen jedoch nur eines, das in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts von einem Architekten Hölzter errichtete fürstlich Schönburg'sche Palais* künstlerischen Werth besitzt, betrug demnach bei einer Gesamt-Grundfläche von 15 454 qm 519,60 M pro qm. Der Rath der Stadt Dresden und im Anschluss an diesen die Stadtverordneten beschlossen nun, nachdem sich in den Bankfirmen Günther & Rudolf und Dresdener Bank finanzkräftige Unternehmer gefunden hatten, die von dem erkauften Baulande zur neuen Strafe erforderliche Grundfläche, welche 5 236 qm beträgt, nach obigem Ansatz und unter Abzug des zur Baulfläche fallenden jetzigen Straßensandes zu erstehen und zwar wurden für diesen Zweck 2 500 000, sowie für Uebernahme der Herstellung der Schleusen und der Fahrbahn 115 500 M — in Summa 2 615 500 M als nicht rückzahlbarer Beitrag der Stadtgemeinde zur Durchführung des Planes und außerdem eine Summe von 500 000 M als ein in Raten von 50 000 M in den Jahren 1916—1925 rückzahlbarer Beitrag bewilligt.

Der Gesamtaufwand für die Durchführung der neuen, „König Johannstraße“ getauften Anlage wurde wie folgt veranschlagt:

8 250 000 M	Grundstückserwerb,
3 000 000 „	Baukosten (7 500 qm zu bebauende Fläche zu je 400 M),

* Siehe „die Bauten von Dresden“ S. 124.

keiten seines Dienstes reichlich in Anspruch genommen ward, leider wenig Gelegenheit sein Streben und Können in größeren, künstlerisch entwickelten Bauausführungen schaffensfreudig zu betheiligen. Einen gewissen Ersatz für den ihm inne wohnenden Drang nach höherer fachlicher Wirksamkeit suchte und fand dieser einerseits als Lehrer an der Kasseler Kunst-Akademie, andererseits in dem Studium des reichen Schatzes älterer Baudenkmale des Landes, dem er sich mit liebevollem Eifer hingab und in welchem er sich zu einem gründlichen Kenner der mittelalterlichen Baukunst entwickelte. Der umfangreichste und wichtigste Theil dieser Studien dürfte in den Tage- und Skizzenbüchern niedergelegt sein, die der Verstorbene mit großer Gewissenhaftigkeit und unermüdlichem Fleiß führte und in welchen er auch die auf Reisen im übrigen Deutschland und im Auslande gewonnenen Ergebnisse fest zu halten pflegte. In die Öffentlichkeit trat als Frucht seiner Beschäftigung mit den Baudenkmalen Hessens das von dem Verein für hessische Geschichte und Landeskunde heraus gegebene Werk: „Mittelalterliche Baudenkmäler in Kurhessen“, welches in musterhafter Darstellung Aufnahmen und kunstgeschichtliche Untersuchungen der Kirchen St. Michael in Fulda, St. Peter in Fritzlar, der Schlosskapelle und des Rittersaals in Marburg und der Pfarrkirche von Frankeuberg giebt.

Nach dem Aufgehen Kurhessens in den preussischen Staat blieb v. Dehn-Rotfeler als Mitglied der Verwaltung des kurfürstlichen Haus-Fideikommisses zunächst dem Kreise seiner bisherigen Thätigkeit erhalten, der sich jedoch bald erweiteru sollte. Dem Vertrauen des an die Spitze der Provinz Hessen-Nassau berufenen Staatsmannes, Oberpräsidenten v. Möller, verdankte er zunächst den amtlichen Auftrag zu einem Besuche von Paris und der Weltausstellung von 1867, über welchen er in der bemerkenswerthen Schrift: „Die Baukunst in der großen Ausstellung und die neueste Banthätigkeit in Paris“ (Kassel

115 500 *M* Schleusen- und Fahrbahn-Herstellung,
225 000 „ Spesen,
410 500 „ Bauzinsen und unvorhergesehene Aus-
gaben.

12 000 000 *M* zusammen.

Die Durchführung dieser Idee, welcher der Dresdener Architekten-Verein vom ersten Augenblick an die lebhafteste Unterstützung angedeihen ließ, rief selbstverständlich eine tiefe Erregung in der Bürgerschaft hervor, die sich in vielen, debatteureichen Versammlungen, Gegen-Entwürfen usw. äußerte. Gesteigert wurde das augenblickliche Interesse dadurch, dass die durch den Abschluss der zahlreichen von den städtischen Organen mit ebenso viel Geschäftskennntniss wie Gründlichkeit geleiteten Vorverhandlungen verzögerte Fertigstellung der Vorlage an die Stadtverordneten einerseits und andererseits die Nothwendigkeit, vor dem 1. April 1885 als dem Tage, mit welchem die Verkaufsverträge abliefen, zum definitiven Entschluss zu gelangen, die städtischen Körperschaften in eine Zwangslage versetzte, die obwohl in der Regel unerwünscht, diesmal aber menschlichem Ermessen nach zum Heile der Stadt sich gestaltete.

Inzwischen haben die Unternehmer ihre Rechte und Verpflichtungen, wie im Verträge mit der Stadt altbekannt vorgesehen, einem zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Aktien-Unternehmen der „Baubank für die Residenzstadt Dresden“ übertragen, und Hr. Adam, dessen „unermüdlichen Eifer und größte Hingebung um die Erreichung des Zieles“ die Rathsvorlage besonders rühmt, das Amt eines technischen Direktors übertragen.

Mittheilungen über englisches Eisenbahnwesen.

(Nach einem Vortrage des Hrn. Stadtbaumeister Heuser im Archit.- und Ing.-V. zu Aachen.)

Die folgenden Mittheilungen wollen nicht sowohl ein abgeundetes Bild des englischen Eisenbahnwesens liefern, als vielmehr auf einige Einzelheiten desselben hinweisen, welche der Vortragende während eines mehrjährigen Aufenthalts in England näher kennen gelernt hat. Zwar giebt es nicht wenige und darunter sehr gute deutsche Berichte über die dortigen Bahnen; dieselben sind aber meistens auf Grund kürzerer Reisen verfasst, und entsprechen infolge der dadurch nothwendig bedingten flüchtigeren Beobachtung in ihren Einzelheiten nicht immer vollständig den tatsächlichen Verhältnissen.

Die Anlage einer Bahn entspringt in Großbritannien, wo Staatsbahnen unbekannt sind, dem privaten Unternehmungsgeist und erfordert zunächst die Konzessionierung durch das Parlament. Es wird hierbei in gleicher Weise vorgegangen, wie bei der Genehmigung anderer Unternehmungen von öffentlicher Bedeutung, wie Pferdebahnen, Kanälen, städt. Wasserwerken usw. Die Bedingungen für das Gesuch um Genehmigung, an sich sehr einfach, bilden einen Theil der Geschäftsordnung des Parlaments und beschränken sich, was die Zeichnungen betrifft, auf solche in ziemlich kleinem Maßstabe. Das Gesuch wird einem Ausschuss überwiesen und zwar sind für die Begutachtung von Eisenbahnen und Kanälen ständige Ausschüsse eingesetzt. Der Ausschuss nimmt nun auch die Aeußerungen der Gegner des Entwurfs entgegen, Zeugen werden von beiden Seiten ins Feld geführt und hohe Summen an Anwaltsgebühren, Tagelohnern, Reise- und sonstigen Kosten verausgabt, bis der Ausschuss seine Entscheidung trifft, welche für den Beschluss des Parlaments

Die Planung der Straße, ein Werk des Hrn. Baukommissar Koch, konnte, so klar die Hauptlinie auch durch die leitende Idee der städtischen Technikervorgezeichnet sein mochte, nicht ohne technische Schwierigkeiten zu Stande kommen. Zwar ist das Gelände ein völlig ebenes. Aber es erwies sich, dass die bebaubaren Reste der angekauften Häuser vielfach sehr unregelmäßige Grundform, an einzelnen Stellen sogar zu wenig Tiefe besaßen, so namentlich an dem ersten Hause rechts am Altmarkt. Weiter musste man anerkennen, dass die neue Straße überschneidenden alten Linien, außer der städtischen Moritzstraße in dem gegenwärtigen Zustand meist nicht verbleiben können. Zwar durften die ersten Häuser links vom Altmarkt einstweilen unberührt stehen bleiben; dagegen wurde die Verbreiterung der Weißgasse und Kleinen Kirchgasse ortsgesetzlich auf 17 m, die der Frohngasse auf 11 m festgesetzt. Durch erstere Straße wird eine zur Entlastung der Seestraße sehr wünschenswerthe Linie Bürgerwiese bzw. Victoriastraße-Schulgasse-Weißgasse-Neumarkt und somit eine neue Verbindungslinie zur Augustusbrücke und falls der Akademie-Bau nicht in der geplanten Form ausgeführt wird, zum Elbquai geschaffen. Dagegen scheinen die Verhandlungen, die nunmehr ganz nutzlos gewordene große Schießgasse aufzulassen, noch nicht zum Abschluss gelangt zu sein. Wenigstens besteht dieser Straßentheil noch in den Unterlagen der kürzlich ausgeschriebenen Konkurrenz, deren Zweck im wesentlichen ist, für die schwierige Frage, einen günstigen Abschluss des von der neuen Straße schräg durchschnittenen Landhausgartens zu schaffen, geschickte Lösungen zu erzielen. —

(Schluss folgt.)

meistens maßgebend bleibt. Bei einigen Bahnen sollen die angedeuteter Weise erwachsenen parlamentarischen Kosten 12 000 bis 30 000 *M* pro km betragen haben, so dass die Rentabilität dieser Bahnen bis heute unter diesen ersten Auslagen leidet.

Nachdem die Genehmigung erteilt ist, darf innerhalb gewisser Grenzen die Trace noch immer gemäß gesetzlicher Bestimmungen geändert werden. Und zwar darf die Abweichung von der geplanten Axe nach jeder Seite hin bis zu 9,14 m in Ortschaften und bis zu 91,4 m in offener Gegend betragen. Desgleichen darf man die Höhenlage der Schienen im offenen Lande um 1,52 m und in zusammenhängend bebautem Terrain um 0,60 m gegen die anfänglich geplante Höhenlage verschieben, sowie die Steigung, so lange sie unter 1:100 bleibt, um 1,9 Promille verstärken, und wenn sie steiler als 1:100 ist, um 0,57 Promille vergrößern ohne besondere Bewilligung. Bei Unterführungen wird außer der Minimalbreite und Minimalhöhe des Lichtraumes auch diejenige Breite vorgeschrieben, auf welche mindestens die Minimalhöhe vorhanden sein muss, ebenso auch die Minimalhöhe des Bogenanfangs bei Gewölben. Die Lichtweite wird bei Privatstraßen in endgültiger Weise, bei Hauptstraßen aber mit der Bedingung fest gesetzt, dass bei nachträglicher Erbreiterung der Straße auch der Lichtraum der Brücke zu erbreitern sei, eine Forderung, welche meistens die sofortige Wahl großer Weiten veranlasst. Für die Rampen der Zufahrten sind die Steigungen der benachbarten Straßenseiten maßgebend, insoweit dieselben bei Zollstraßen nicht flacher als 1:30 und bei sonstigen öffentlichen Straßen nicht flacher als 1:20 sind. Plan-

868) berichtete. Ein weiterer Auftrag vertraute ihm in Gemeinschaft mit Dr. W. Lotz die Aufstellung eines Inventars über die Baudenkmäler im Reg.-Bezirk Kassel an, das i. J. 870 erschien und bekanntlich als Vorbild für alle folgenden Arbeiten derselben Art gedient hat. Wichtiger noch und für Dehn-Rotfeller erfreulicher war es, dass er nun endlich auch Gelegenheit zur Ausführung eines großen monumentalen Neubaus in seiner Heimath erhalten sollte. Die Errichtung eines eigenen Galerie-Gebäudes für die berühmte, von den hessischen Landgrafen und Kurfürsten gebildete Gemälde-Sammlung an der Bellevuestraße von Kassel wurde beschlossen und v. Dehn-Rotfeller mit dem Entwurf und der Ausführung desselben beauftragt. I. J. 1869 esichtigte dieser, um entsprechendes Material zu sammeln, auf einer längeren Studienreise die wichtigsten Gemälde-Galerien Europas. Der Beginn des Baues, der in seinen Einrichtungen musterhaft durchgeführt ist, verzögerte sich durch den deutsch-französischen Krieg bis 1872; seine Vollendung erfolgte im Spätherbst d. J. 1877.

I. J. 1878 wurde v. Dehn-Rotfeller, der statt seines früheren Titels seit längerer Zeit den eines kgl. Bauraths erhalten hatte, in den Organismus der preussischen Staats-Bauverwaltung einberufen und als Reg.- und Baurath an die Regierung zu Potsdam berufen. Doch sollte er hier nicht länger als 2 Jahre verweilen. Als es galt, für die seit dem Tode F. v. Quast's zunächst nicht jeder besetzte Stelle eines Konservators der preussischen Kunstdenkmäler eine andere Persönlichkeit zu finden, fiel die Wahl auf ihn; und zwar wurde er zunächst zur vorläufigen Wahrnehmung der bezgl. Geschäfte in das Kultusministerium berufen, im April 1882 aber endgültig zum Konservator ernannt und dem Ministerium als vortragender Rath angeschlossen. Nur zwei Jahre ist es ihm, er mittlerweile auch zum Mitgliede der Akademie des Bauwesens ernannt worden war, vergönnt gewesen, in dieser Stellung, deren

Machtbefugnisse wesentlich erweitert worden waren, zu wirken und in derselben nicht nur an der Lösung einer Reihe von bedeutsamen Einzel-Aufgaben maßgebenden Antheil zu nehmen, sondern auch an den Vorbereitungen für eine erweiterte Organisation zum Schutze der preussischen Baudenkmäler mit zu arbeiten. Mitten in einer reichen Thätigkeit, der er sich mit voller Hingebung und Befriedigung widmete, und welche die schönsten Erfolge zu liefern versprach, hat ihn der unerbittliche Tod dahin gerafft.

Eine fein durchgebildete, rücksichtsvolle, ausgeprägt lebenswürdige und bescheidene Natur, liebte es von Dehn-Rotfeller nicht, sich in der Öffentlichkeit vorzudrängen und ist daher persönlich nicht so bekannt geworden, wie er es wohl verdient hätte. Künstlerisch hoch begabt — obwohl mehr auf ein liebevolles Versenken in eine Aufgabe als auf eine schöpferische Thätigkeit aus unmittelbarer Inspiration angelegt — und aufs gründlichste und vielseitigste gebildet, hat er in der Ungunst der Verhältnisse sich leider im selbständigen Schaffen nicht so weit entwickeln können, dass er mit den ersten Meistern seiner Zeit hätte ringen dürfen. Wohin immer er jedoch gestellt ward, hat er seinen Platz ganz und voll ausgefüllt und die Aufgaben, die ihm zu Theil wurden, bis zu einer gewissen Vollendung zu führen gewusst. In wie weit ihm dies auch in der wichtigen Thätigkeit seiner letzten Lebensjahre, als Konservator, gelungen ist, lässt sich freilich zur Zeit noch nicht beurtheilen. Manche Fachgenossen sind der Ansicht, dass ihm hierbei die Eigenart seiner milden, zum Vermitteln geeigneten Persönlichkeit im Wege gestanden habe; indessen dürfte es doch wohl zweifelhaft sein, ob man bei der praktischen Lösung der in Betracht kommenden Fragen mit unbegrenzter Strenge so viel erreicht, wie mit Milde. Jedenfalls dürfte der Verstorbenen gerade hierin außerordentlich schwer zu ersetzen sein.

Sein Andenken als Mensch wie als Fachmann wird fortleben in Ehren!

— F. —

kreuzungen, über deren Anwendung in Deutschland vielfach irrige Ansichten verbreitet sind, bedürfen zwar für jeden einzelnen Fall einer eigenen Genehmigung, die nicht gern und nur unter besonderen Umständen erteilt wird, sind aber doch, namentlich bei den älteren oder in flachem Lande gelegenen Bahnen, in großer Anzahl vorhanden.

Anfangs war die staatliche Aufsicht über den Bahnbau gering, indem bloß vor Eröffnung der Strecke eine Bereisung durch einen Beamten des Handelsamts statt fand; in neuerer Zeit aber wurde die Kontrolle verschärft und es wird die Erfüllung einer Reihe von Sicherheitsmaßregeln gefordert. Mit der Anzeige der Fertigstellung der Bahn müssen noch Zeichnungen, namentlich des Oberbaues, der Brücken und der Bahnhöfe eingeliefert werden; es folgt dann die Bereisung und Prüfung der Strecke durch einen Aufsichtsbeamten.

Stets wird gegenwärtig die Sicherung des Verkehrs durch Raumintervalle verlangt, desgleichen die Zentralisation der Weichen und ihre mechanische Verbindung mit den Signalen. Der erste Apparat zur Weichen- und Signal-Zentralisation entstand im Jahre 1859 in Folge des Begehrens des Regierungsbeamten Colonel Yolland, es müsse am Bahnhof Kentish Town vor Eröffnung desselben eine solche Einrichtung getroffen werden, dass dem Signalwärter ein falsches Signal zu geben unmöglich sei; nachdem die spezielle Aufgabe durch den Bahningenieur Austin Chambers gelöst war, ging das Handelsamt dazu über, die Forderung zu verallgemeinern. Der erste Zentralapparat entstand durch Saxby and Farmer im Jahre 1856, der erste derartige Apparat mit mechanischer Sicherung der Signalstellung, wie bemerkt, im Jahre 1859; 1874/75 waren bereits 500—600 bezügl. Patente erteilt. In Bahnhofsanlagen sollen zwar gegen die Spitze zu befahrende Weichen nach Möglichkeit vermieden werden; die meisten Bahnen gebrauchen sie jedoch und wenden dann Signalsicherungen und Bolzensicherungen an, in welchen Fällen die Behörde die Befahrung von Weichen gegen die Spitze unweigerlich gestattet. Trotz dieser Sicherung sind anfangs Entgleisungen von Eilzügen in scharfen Kurven beim Fahren gegen die Spitze in Folge eines Federns der Spitzschienen vorgekommen. Seitdem man jedoch die Spitze selbst durch festen Verschluss gesichert, die Zungen kräftig gestaltet und das Einlegen spitz befahrener Zungen in allzu scharfen Kurven möglichst vermieden hat, finden solche Unfälle

nicht mehr statt. Auch wird gemäß behördlicher Vorschrift die Einrichtung so getroffen, dass es den Weichenstellern unmöglich ist, während des Passirens eines Zuges die Weiche umzustellen.

Die größte Steigung eines Bahnhofs darf — es müsste denn die Einhaltung dieser Vorschrift unmöglich sein — 1:260 nicht überschreiten.

Der Oberbau der Bahnen ist sehr solid, besitzt schwere Schienen, lange Schwellen von meist 2,74 m Länge und ist fast ohne Ausnahme hölzerner Querschwellen-Oberbau mit Stahlschienen. Eine bemerkenswerthe Ausnahme bildet die Untergrundbahn, welche breitbasige Schienen von 12,7 cm Höhe und 15,2 cm Basisbreite benutzte, aber neuerdings auch zu dem Stuhlsystem übergeht, hauptsächlich des leichteren Auswechsels schadhafter Schienen wegen. Die London- und North-Western-Eisenbahn hat Stahlschienen von 9,14 m Länge im Gewicht von 41,5 kg pro m, gusseiserne Schienenstühle im Gewicht von 22,7 kg pro Stück, schwebende Stöße, kieferne Schwellen von 2,74 m Länge und 12,7 + 25,4 cm Querschnitt. Man verwendet zu den Schwellen fast allgemein Kiefernholz, da Eichenholz sehr theuer ist. Die Dicke der Bettung unter Schwellenunterkante beträgt wenigstens 20—23, bei Hauptbahnen bis zu 45 cm und besteht vorzugsweise aus geschlagenen Steinen, unten von 5 cm, darüber von 4 cm Korndicke, während Kies die oberste Decke bildet.

Was den Unterbau betrifft, so werden im allgemeinen steinerne Brücken vor den eisernen bevorzugt und auch sehr schiefe gewölbte Brücken unbedenklich ausgeführt. Als Material wird auch Bruchstein viel angewendet; bei Ziegelstein-Mauerwerk bestehen die Gewölbe fast stets aus Ringen von 1/2 Stein Stärke; manchmal legt man dort Binder ein, wo zwei Lagerflächen benachbarter Rolllagen zusammen fallen. Auf den Mörtel wird sehr viel Sorgfalt verwendet; fast immer stellt man ihn durch Maschinen her. Das Mauerwerk wird in sehr rationellen Konstruktionen und sorgfältiger Arbeit hergestellt; bei Ziegelmauerwerk ist häufig eine Fugenstärke von nur 6 mm vorgeschrieben. Zur Hintermuerung dient häufig Trockenpackung und Sparbeton.

Bei Bahnüberbrückungen, Stützmauern an Wegen u. dergl. sollen die Brüstungsmauern wenigstens 1,22 m hoch sein; sie sind aber mit Rücksicht auf den Schutz des Publikums und das Verhüten des Scheuerdens der Pferde häufig viel höher aufgeführt, so dass man in Städten vielfach Bahnen überschreitet, ohne dessen gewahr zu werden.

(Schluss folgt.)

Aus der Fachliteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl. eingegangenen neueren technischen Werke etc.

Beilstein jr., Wilh., Installateur für Gas- und Wasserleitung in Bochum. Die Wasserleitung im Wohngebäude. Eine Beschreibung sämtl. Installations-Arbeiten, Einrichtungen, Apparate, Hähne usw. Mit 1 Atlas von 14 Foliotafeln, enth. 221 Fig. Weimar 1885; Bernh. Friedr. Voigt.

Knauff, M., Baumstr. Entwurf zur Kanalisation der Residenzstadt Potsdam nach dem Shone-System nebst Vorschlägen zur Reinigung der Spüljauche. (Aufgestellt im Auftrage des Magistrats der Stadt Potsdam.) Mit 6 Blatt Zeichnungen. Berlin 1885; Polytechnische Buchhdlg. (A. Seydel.)

Jeep, W., Ing. Die Eindeckung der Dächer mit weichen und harten Materialien, namentlich mit Steinen, Pappe und Metall. Eine Anleitung zur Anfertigung der verschied. Dacheindeckungen für Schiefer- und Ziegeldecker, Klempner, Architekten, Baumeister, Bauhandwerker und Bauunternehmer. 3. Aufl. Mit 1 Atlas von 12 Foliotafeln, enth. 214 Fig. Weimar 1885; Bernh. Voigt.

Schwartz, Th., Ing. in Leipzig. Naturwissenschaftlich-Technische Umschau. Illustrierte populäre Halbmonatsschrift über die Fortschritte auf den Gebieten der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis. 1. Jhrg., 1. Heft. Jena 1885; Fr. Mauke's Verlag (A. Sebnik).

Dr. Tumlirz, O., Priv.-Doz. der deutsch. Univers. in Prag. Das Potential und seine Anwendung zu der Erklärung der elektrischen Erscheinungen. Mit 108 Abbild. Wien, Pest, Leipzig; A. Hartleben's Verlag. — Pr. 3 M.

Martial, Hans, M., Belg. Ober-Ing. Die Kanalisierung der Maas von Namur bis zur französischen Grenze. Autorisierte Uebersetzung mit Zusätzen versehen und mit Unterstützung des Minist. der öffentl. Arbeiten, Herausgegeben von P. Düsing, Abth.-Bmstr. der Main-Kanalisierung. Mit Vorwort von Geh. Ob.-Brth. O. Baensch. Mit 6 Figurentafeln. Wiesbaden 1885; J. P. Bergmann. — Pr. 7 M.

Woas, Franz, Reg.-Bmstr. Deutscher Eisenbahn-Termin-Kalender für Verwaltung und Betrieb. Bearbeitet von höheren Eisenbahn-Verwaltungsbeamten, Baubeamten und Maschinenbaubeamten. Saarbrücken 1885; Verlag der Expedition der „Rangliste für Baubeamten.“

Lauer, W. H., Ing. u. Ritter, H., Architekt. Façoneisen und deren praktische Verwendung aus der Luxemburger Bergwerks- und Saarbrücker Eisenhütten-Aktien-Gesellsch. Burbacher Hütte bei Saarbrücken. Frankfurt a. M., J. Maubach & Co.

Geschichte der technischen Künste. Im Verein mit Justus Brinckmann, Albert Jlg., Jul. Lessing, Fr. Lippmann, Herm.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Für die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin

Rollat, herausgeb. von Bruno Bucher. 16. Lfrg.: Goldschmiedekunst. Stuttgart 1885; W. Spemann.

Breymann's Bau-Konstruktions-Lehre. II. Holz; Bd. II., Lfrg. 8—12. Leipzig; J. M. Gebhardt's Verlag.

Archiv für Eisenbahnwesen. Herausgegeben im Ministerium der öffentl. Arbeiten, Jhrg. 1885, Heft 1. Berlin 1885; Carl Heymanns Verlag.

Peters, H., Bau-Inspekt. Ein Beitrag zur Lohn-Reform unter Zugrundelegung der sozialökonomischen Ansichten von Rodbertus-Jagetzow. Tübingen 1884; H. Laupp'sche Buchhdl. Pr. 1,20 M.

Wilhelm's Nachschlagewerk. Kurzgefasstes Wörterbuch des Wissenswerthen aus allen Gebieten zum Handgebrauch für Jedermann. 1. u. 2. Heft. Leipzig 1885; Wilhelm & Kroll, (Kommissionär F. Volckmar, Leipzig). Pr. pro Heft 30 Pfg.

Friedr. Christoph Schlosser's Weltgeschichte für das deutsche Volk. 4. Ausgabe mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Von neuem durchgesehen und ergänzt von Dr. Oskar Jäger und Dr. Franz Wolff. 1. Lfrg. Berlin. Oswald Seehagen. Preis 1 M.

Schmitz, J., Redakteur der „Arbeiter-Versorgung“, Zentral-Organ f. d. Hilfskassenwesen. Die Invaliden-, Wittwen- und Waisen-Versorgung der Arbeiter nebst Normal-Statuten für Kassen dieser Art. (Unter Berücksichtigung des Krankenvers.-Ges. v. 15. Juni 1883 und d. Ges. betr. die Unfallversicherung der Arbeiter vom 6. Juli 1884. — Neuwied & Leipzig 1885; Heuser's Verlag (Louis Heuser). Pr. 1 M.

Frankfurter historische Gestalten. Wandgemälde an der Bavaria, Schillerplatz u. Schillerstr. nebst den Malereien im neuen Restaurations-Saal. Frankfurt a. M. Morstatt, Schrodt & Co.

Gericke, R. Priv.-Doz. a. d. kgl. Techn. Hochschule zu Hannover. Die Triangulation und Polygonisirung der Stadt M. Gladbach. (Ausgeführt nach d. Vorschr. d. kgl. preuss. Fin.-Minist. d. Anws. IX. vom 25./X. 1881 f. d. trigonometrisch u. polygonometrisch. Arb. b. Erneuerung der Karten und Bücher des Grundsteuer-Katasters.) Erläuterungen und Beiträge zur Anweisung IX. Mit 26 autogr. Beilgn. Hannover 1885. Selbstverl. d. Verf.

Architektonische Rundschau. Skizzenblätter aus allen Gebieten der Baukunst, herausgegeben von Ludw. Eisenlohr & Karl Weigle, Architekten in Stuttgart. 1. Jahrg. Lfrg. 1—4. Stuttgart 1885; J. Engelhorn. Pr. 1,50 M.

Personal-Nachrichten.

Preußen Dem Hof-Bauinspektor Haebertin zu Potsdam ist der Charakter als Hofbaurath verliehen worden.

Inhalt: Die Bauten der galizischen Transversalbahn. III. — Mittheilungen über englisches Eisenbahnwesen. (Schluss.) — Vermischtes: Ehrenbezeugung an Techniker. — Ueber die den Bausuchen beizufügenden Zeichnungen und Pläne. — Aus der Fachliteratur. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Bauten der galizischen Transversalbahn.

III. Die Stationsgebäude und Güterschuppen.

Außer den Anschluss-Stationen derjenigen Bahnen, welche von der galizischen Transversalbahn berührt werden und welche den Normalien der betr. Bahnen gemäß ausgeführt werden, sind alle auf der Strecke vorkommenden Bahnhöfe nach 3 Typen angelegt, deren Aufnahmegebäude (Empfangsgebäude) entweder 3, 4 oder 6 Axen haben und wonach sich die bebaute Grundfläche auf 135, 162 und 196 ^{qm} bemisst.

Der Charakter der Aufnahmegebäude ist hier sowohl, als bei der bereits ausgeführten Aribergbahn durchweg gleich und eigenartig.

Die Häuser sind zweigeschossig; das Erdgeschoss enthält die

von einem halben Ziegel auf der Innenseite. Bei vorhandenem Ziegelmaterial, was beiläufig bemerkt, kein gutes war, ist das I. Obergeschoss 1 1/2 Stein stark und das Erdgeschoss 2 Stein stark angenommen. Die Ziegel haben alle die Abmessungen 30:15:7 ^{cm}.

Die Kellerräume sind nur nach dem Bedürfniss der 2 Familienwohnungen hergestellt, daher die Warteräume nicht unterkellert sind. Meistens stehen die Keller im Grundwasser.

Die zwei Geschosse sind außen mit hydraulischem Kalk verputzt und zwar mit vorspringenden Eckquadrern und im Erdgeschoss mit Umrahmung der Oeffnungen und durchgehenden Nuthen. Die Quaderu erhalten eine ganz helle, graue Fär-





Fig. 1 u. 2. Aufnahme-



Gebäude I. Kl. Ansichten.




Fig. 3 Aufnahmegebäude I. Kl.




Fig. 6. Offener Güterschuppen. Querschnitt.




Fig. 4. Aufnahmegebäude II. Kl. Grundriss.




Fig. 5. Güterschuppen. Grundriss.

Räume, welche vom Verkehr beansprucht werden und das I. Obergeschoss ist zu 2 Wohnungen für Beamte eingerichtet, jedoch so beschränkt, dass in den Aufnahmegebäuden mit 3 und 4 Axen nur je zwei Familien-Wohnungen, wovon eine nur aus Stube und Küche besteht, vorhanden sind. Erst in den 6axigen Gebäuden sind 2 gleich große Familien-Wohnungen eingerichtet. Die Bedürfniss-Anstalten für die Reisenden, sowie Stallungen, Waschküche, Backofen und Depotraum (Lampen usw.) sind in einem besondern Haus, dem sogen. Nebengebäude, welches etwa 10—15 ^m vom Aufnahmegebäude entfernt steht, untergebracht.

Die Aufnahmegebäude sind massiv ausgeführt und verputzt. Da wo Steinmaterial vorhanden war, sind die Mauern durchweg 55 ^{cm} stark angenommen, mit einer Verblendschicht

und das zwischen den Quadern liegende verputzte Mauerwerk im Erdgeschoss einen dunkleren Ton; dasjenige des I. Obergeschosses eine ziegelrothe Färbung. Hierdurch hat der Bau ein sehr lebhaftes Aussehen, welches in der baumreichen Umgebung, in welcher die niedrigen mit Stroh gedeckten Blockhäuser der Bewohner fast verschwinden, sich schon von weitem zeigt und der ganzen Landschaft einen eigenthümlichen Reiz verleiht, in der Nähe größerer Städte aber, als zu bunt, von der Umgebung zu sehr absticht und einen unangenehmen Kontrast hervor ruft.

Das Dach des Gebäudes ist weit überhängend und bildet ein halbes Walmdach. Das Hauptgesims geht auf allen Seiten horizontal durch, so dass die Giebelflächen dadurch abgegrenzt werden. Diese Giebelflächen sind verschalt und

die Verschalung hat einen hellbraunen Oelfarben-Anstrich. Die Abfasungen an derselben sind dunkelbraun und eben solche Färbung haben die sichtbaren Theile der Konstruktionshölzer.

Das Dach ist der Billigkeit halber mit Schindeln gedeckt, da Schiefer sowohl als Pfannen in der dortigen Gegend nicht vorhanden sind und die Beschaffung derselben zu theuer kommt. Zur besseren Haltbarkeit der Schindeln werden dieselben mit einer Mischung von Holztheer und Benzin gestrichen. Benzin dient nur dazu, den Theer rasch zu trocknen und vor Ablaufen zu schützen.

So ist denn ein solches Aufnahmegebäude ein eigenthümlich zusammen gestelltes Bauwerk von eigenartigem Gepräge, für dortige Gegend sowohl, als auch für die romantische Lage der Arlbergbahn passend. Die Figuren geben ein Bild davon.

Betrachtet man den Grundriss, so findet man die höchste Einfachheit und Einschränkung in Bezug auf den Raum.

Der Wartesaal III. Kl. nimmt den größten Raum ein, weil in demselben auch die Manipulation der Gepäck- und Billetaussgabe vor sich gehen muss. Das Vestibül ist mehr ein Aufenthalt für die ärmere Volksschicht, welche wegen ihres Anzuges nicht wagt, unter die wohlhabenderen Passagiere der III. Kl. zu gehen. Die III. Kl. musste schon ziemlich groß angenommen werden wegen der zahlreichen handelnden und deshalb oft wandelnden Juden. Die Billetschalter im Vestibül anzuordnen, hat wegen der Raubheit der Gegend nicht geschehen können.

Der Warteraum II. Klasse wird fast nur von den dortigen Gutsbesitzern, dem polnischen Adel und den höheren Beamten benutzt. Der einzige Büreauraum, auch derjenige für den größeren Bahnhof mit bedeutenderem Verkehr ist auf das äußerste Maafs beschränkt.

Auf Restaurations-Zwecke ist gar kein Bedacht genommen. Auf der langen Linie zwischen Grybow und Zagorz auf welcher 14 Stationen einschl. der beiden Endstationen sich befinden, sind nur ungefähr in der Mitte, also in Jaslo und auf den beiden Endstationen Restaurations-Einrichtungen getroffen worden. Die mittlere Restauration ist im Wartesaal III. Klasse in einer Ecke untergebracht und genügt nur dem äußersten Bedürfniss, ganz abgesehen von der Appetitlichkeit, die der voll gefropfte Wartesaal dadurch erhält, dass in demselben die denkbarsten älteren und neueren Pelzwerke umher getragen werden. Auf der bedeutenden Endstation Grybow war einem Restaurateur gestattet, neben dem Empfangs-Gebäude eine Restauration zu erbauen.

Man findet oben beschriebene Anordnungen häufig in Galizien und wer in dem Lande reisen will, thut gut sich gehörig zu verproviantiren; denn es ist nicht Jedermanns Sache aus den Brodkörben der auf jedem kleineren Bahnhof postirten schmutzigen Kaftanjuden sich einen Imbiss zu erstehen. Für die dortige Bevölkerung wird der Mangel einer Restauration aus altbekannten Gründen nicht so schwer empfunden, wie von fremden Reisenden. —

Der Eingang zu den Privat-Wohnungen der Aufnahme-Gebäude ist ein besonderer; es führt eine massive freitragende Treppe von Sandsteinen mit einem splendiden eisernen Geländer versehen zu denselben. Diese massive Treppe geht bis zum Dachboden und um einen feuersicheren Abschluss zu haben, ist das Bodenthür-Gewände ebenfalls von Stein und die Bodenthür nach Innen mit Eisenblech beschlagen.

Flur und Küche sind mit Zementplatten belegt. Alle Wohn- und Büreauräume haben Riemenboden von weichem Holz und die Wartesäle III. Klasse Riemenboden von Eichenholz. Die Wartesäle II. Klasse haben amerikanischen Federboden erhalten.

Die Innenwände zeigen einfache in Felder getheilte Malereien in den Wartesälen, und Patronmalerei in den Büreau- und Wohnräumen. Die Decken sind durch kleine Rosetten und einfache schmale Bordüren verziert. Wohnzimmer haben Kachelöfen und Büreau- und Warteräume eiserne, mit Steinkohlen zu beheizende Oefen.

Das Einzige, was an den Aufnahmegebäuden als schlecht konstruirt anzusehen ist, sind die im Risalit befindlichen Abortanlagen.

Mächtige, aus einem Stück von fast 2^{cm} Inhalt bestehende Kanal-Gründe münden vom Aborttrichter nach der, vor dem Hause befindlichen und mit Steindeckel verschlossenen Senkgrube. Ein Geruchverschluss wird nicht erzielt und die Gase der Senkgruben steigen durch die weiten Röhren unmittelbar in das Haus.

Das zugehörige Nebengebäude von einer Geschosshöhe enthält die Aborte für die Reisenden, welche dieselben Uebelstände haben wie die vorhin erwähnten im Aufnahmegebäude; ferner einen Raum als Depot, hauptsächlich für den Lampisten zur Benutzung, sodann einen kleinen Raum, in welchem noch besondere Stallungen von Holz für Ziegen oder Schweine und Federvieh errichtet sind; ferner einen Raum mit Backofen und eingemauertem Waschkessel, welcher zugleich als Waschküche benutzt wird. —

Das ganze Nebengebäude hat nur eine bebaute Fläche von 45^{qm}.

Bei den Aufnahmegebäuden II. Klasse sind zwei Nebengebäude angeordnet, weil die Abortanlage größer ist und noch außerdem ein Raum für die Post eingerichtet werden muss. — In der Nähe größerer Städte sind diese Aufnahmegebäude mit einer bedeckten Veranda versehen und es sind hierbei die zwei Nebengebäude so nach vorn verschoben, dass sie die Veranda seitlich abschließen; Fig. 4. — Der zwischen den Nebengebäuden und dem Hauptgebäude befindliche Raum ist in diesem Falle ebenfalls mit verhaut und dient auf der einen Seite zum Durchgang, auf der anderen als Postbüreau. —

Die Beleuchtung ist etwas kärglich; denn außer den zwei Laternen auf dem Mittelperron und den zweien am Aufnahmegebäude erhält jedes andere Gebäude nur je eine Laterne. Die Straßenseite, sowie der ganze ziemlich große Vorplatz ist mit einer einzigen Laterne erleuchtet. — Die Güterschuppen sind ganz von Holz, mit von außen rauh verschalter Fachwerkswand. — Die innere Verschalung ist nur 2^m hoch angebracht. — Die an den Güterschuppen anstoßende Verladerampe ist ebenfalls von Holz hergestellt. Hierbei sind 20^{cm} im Durchmesser haltende eingerammte Piloten rückwärts mit 16^{cm} starken fichtenen Pfosten versehen und der dadurch abgegrenzte Raum ist dann bis zur Fußbodenhöhe des Schuppens mit trockenem durchlässigem Material ausgefüllt.

Die Oberfläche der Verladerampe war zuerst in der Mitte etwas tiefer gelegt und ein Schacht nach dem Terrain gegraben, der mit grobem Steinschotter ausgefüllt wurde.

Dieser Schacht war in Verbindung mit einem im Terrain angelegten Abflusskanal, so dass die Niederschläge gleich abgeführt werden können. Doch mussten, weil der Druck so stark war, dass eine Deformation der Seitenwände eintrat, eiserne Anker eingelegt werden.

Die meisten Stationen haben, da die Bahn gerade die Petroleumgebiete durchschneidet, Petroleumschuppen; dieselben bestanden aber aus weiter nichts, als einer Halle von Holz, bezw. das Ganze bildet eine gedeckte Verladerampe, welche in ihrem Unterbau gerade so konstruirt ist, als die Verladerampe am Güterschupper. —

Mittheilungen über englisches Eisenbahnwesen.

(Schluss.)

Bei der Errichtung von Wasserstationen herrscht größere Einfachheit als hiezulande. Unbedachte Behälter, häufig durch kleine Oefen oder Gasöfen heizbar, sind nicht selten, und die Wasserkrahe tragen an Stelle eines Armes, welcher den Verkehr gefährden kann, einfach einen Lederschlauch.

Bei kleineren Personen-Stationen laufen die Hauptgleise meist gerade durch, während rechts und links je ein Gleis für Lokalzüge vorgesehen ist. Mittelperrons, die man früher wohl hatte, sind heute, außer bei großen Durchgangs-Stationen mit Zweigbahn-Einmündungen, gänzlich abgeschafft. Desgleichen baut man keine Insel-Bahnhöfe mehr, sondern lässt die Linien sich mittels Unter- oder Ueberführungen durchkreuzen, wodurch leicht sonderbare, wenn auch wohlbegründete Grundrisse entstehen. Zur Bewältigung des bedeutenden Lokalverkehrs mancher Städte war eine große Anzahl Perrons, mithin bei Kopfstationen eine große Bahnhofsbreite nöthig, welche Anlass bot, das Gebäude an das Stirnende der Bahnhofshalle zu legen. Bei weniger großem Lokal-

und stärkerem durchgehenden Verkehr fand man es im Interesse des Verkehrs, wie auch zur Erzielung einer größeren Gebäudeentwicklung zweckmäßig, das Gebäude im rechten Winkel um die Halle herum zu führen. Zum Wiegen des Gepäcks dienen sehr häufig Dezimalwaagen, deren Wiegeflächen in die Perronfläche eingelassen sind; man vermeidet jedoch die Gewichtsbestimmung nach Möglichkeit und ist nicht ängstlich in betreff des Uebergewichtes. Von dem früheren Gebrauch, das Gepäck auf das Waggondach zu legen, wo es leicht Feuer fängt und die Stabilität des Fahrzeuges beeinträchtigt, auch un bequem auf- und abzuladen ist, ist man gänzlich abgekommen und benutzt dafür sehr häufig eigene, in den Personenwagen angebrachte Gepäck-Coupsés oder auch aushülfsweise Coupsés 3. Klasse.

Die Höhe des Perrons war früher bei den verschiedenen Bahnen sehr verschieden und auch heute sind hohe Perrons noch nicht allgemein üblich, wohl aber meistens besonders in großen Bahnhöfen vorhanden. Die Great-Western-Bahn hatte anfangs

hohe, dann niedrige Perrons, und ging darauf infolge mehrer, durch letztere veranlasste Unglücksfälle zur Lage von 84 cm über Schienenoberkante über, während das Handelsamt 76 cm empfiehlt. In überdeckten Hallen bestehen in England die Perrons fast stets aus Holzzielung mit Bandeisenfedern und zwar in der Regel auf einem Unterbau von Holzgerüst oder kleinen Mauerpfeilern. Solche Perrons sind nach Bedarf leicht zu ändern und lassen unter sich einen gegen die Gleise hin offenen Raum frei, welcher für Telegraphen-, Signal-, Gas- usw. Leitungen benutzt wird. Behufs der leichten Verlegbarkeit der Gleise und mit Rücksicht auf den ungehinderten Verkehr und die Sicherheit desselben werden Säulenstellungen meistens vermieden.

Die Droschkenstraßen sind bei den großen englischen Personenstationen stets bis in die Halle zwischen die Ankunftsperrons geführt, oft mit sehr bedeutenden Kosten auf Brücken über die Gleise hinweg. Diese Einrichtung beschleunigt die Abfahrt der ankommenden Reisenden aus dem Bahnhof in die Stadt außerordentlich und ermöglicht das Besteigen der Droschke innerhalb der gedeckten Halle statt im Freien. Zur Dämpfung des Geräusches sind Droschkenstraßen mit Holzpflaster versehen.

Die Wartesäle sind ärmerlicher und kleiner als in Deutschland und werden sehr wenig benutzt, da die Abreisenden sich sofort auf die sehr geräumigen Perrons begeben. Restaurationen sind auf kleineren Stationen selten vorhanden, nur in London etwas zahlreicher; desgleichen beschränkt man die Zahl der Dienstwohnungen innerhalb des Empfangsgebäudes auf das geringste Maass. Dagegen bilden die höheren Stockwerke des Gebäudes sehr häufig ein Hotel.

Hässlich und störend ist die Bedeckung aller dem Publikum sichtbaren Wandflächen der Stationen durch Plakate; die Verpachtung der Wandflächen für diesen Zweck bringt aber den Bahngesellschaften sehr viel Geld ein.

Ueber die englischen Güterstationen herrschen in Deutschland vielfach abweichende Meinungen. Bei ihrer Beurtheilung ist zu bedenken, dass die englischen Verkehrszentren: London, Liverpool und Manchester usw. nicht weit von einander entfernt sind, wodurch die Güter nicht wie bei uns während des ganzen

Tages, sondern größtentheils in bedeutenden Mengen während weniger Stunden ankommen, bezw. abgehen.

Bei den Güterschuppen, auch den kleineren, zieht man es vor, das Ladegleis zum Schutz von Waaren und Leuten in den gedeckten Raum zu legen. In kleineren Schuppen pflegt man oft den Ladeperron hufeisenförmig zu gestalten, so dass das Frachtfuhrwerk vom Perron umgeben wird. Zum Laden dient selbst bei kleinen Schuppen oft ein Krahn, der in einfacher Weise konstruirt und so eingerichtet ist, dass man dreierlei Umsetzungsverhältnisse nach Belieben anwenden kann, was zu erheblichen Zeitersparnissen führt. Bei größeren Schuppen gewinnt man dadurch an Längen-Entwicklung der Ladeperrons, dass man einen Kopfperron mit zahlreichen Zungenperrons anordnet. Zwischen je zwei Zungenperrons liegen zwei Gleise, welche mittels Drehscheiben mit einem gemeinschaftlichen, rechtwinklig zu ihnen geführten Hauptladegleis oder auch einem Gleisepaar verbunden sind. Ueber die Mitte des Kopfperrons eines solchen Güterschuppens in London setzte die London- und Northwestern-Eisenbahn als Bureau einen Fachwerkbau mit Glaswänden auf Eisensäulen, von dem aus man den ganzen Schuppen überblicken kann und zu dem eine eiserne Wendeltreppe den Zutritt ermöglicht. Die für die einzelnen Bestimmungs-Stationen erforderlichen Verzeichnisse der Güter gehen mit den Kourierzügen voraus, so dass die Bestimmungsorte im Vorhinein für die Entladung und Abfuhr Sorge tragen können.

Die An- und Abfuhr der Güter erfolgt nach Angabe verschiedener Berichterstatter angeblich obligatorisch durch die allein hierzu berechnete Bahn. Dies ist indess ein Irrthum. Thatsächlich haben die Bahnen nach dem Gesetze kein derartiges Recht. Die Bahnen setzen deswegen meistens das Rollgeld so niedrig, dass kein Privatfuhrwerk konkurriren kann und entschädigen sich durch den Bahntarif. Das Rollfuhrwerk halten sie selbst oder sie schliessen mit einem Unternehmer ab. Der Umfang des Rollgeschäftes ist ein sehr bedeutender; so benöthigte die South-Eastern-Eisenbahn — als der Vortragende seine Daten schöpfte — 400, die Great-Northern 1100 Pferde zur Güter-Ab- und Zufuhr in London allein.

Vermischtes.

Ehrenbezeugung an Techniker. Wiederum hat vor einigen Tagen eine württembergische Gemeinde, die Stadt Wildbad im Schwarzwald, neben dem Staatsminister von Renner, einem Techniker — dem Oberbanrath Leibbrand — das Ehrenbürgerrecht ertheilt. Wer zu Anfang des vergangenen Jahrzehntes in dem vielbesuchten Badeort Erholung, Heilung und Kräftigung and, wird mit Recht bedauert haben, dass noch so Manches fehlte, um Wildbad selbst zum angenehmen Aufenthaltsort zu machen. Letzteres ist inzwischen geschehen, ohne dass die hohen andschaftlichen Reize des Orts dabei verletzt wurden: sie sind vielmehr mit großem Geschick in die Verbesserungen einbezogen worden, so dass nun Wildbad doppelte Vorzüge besitzt. — In dankbarer Anerkennung dessen hat die Gemeinde-Vertretung den zwei Männern, welche in hervor ragender Weise zum Emporblühen des schmucken Schwarzwaldbades mithalfen, die höchste Ehre erwiesen, welche von einer Gemeinde ausgehen kann.

In besonderem Aufsatze werden wir über die hauptsächlichsten Verbesserungen: städtische Straßen-Korrektion, Kanalisation und Wasserleitung, Trinkhalle, Badgebäude usw. noch berichten.

Ueber die den Baugesuchen beizufügenden Zeichnungen und Pläne erlässt das kgl. Polizei-Präsidium zu Berlin nachstehende Bekanntmachung:

Mit den Anträgen auf Ertheilung von Bau-Erlaubniss-Scheinen gehen beim Polizei-Präsidium häufig Zeichnungen und Pläne ein, welche auf Lichtpaupe-Papier oder einem ähnlichen unhaltbaren Material gefertigt sind, und schon bei kurzem Gebrauch zerreißen beziehungsweise brechen, mithin zur Aufbewahrung in den Grundstücks-Akten völlig unbrauchbar sind. Das banende Publikum wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht, dass für die Folge derartige ungenügende Vorlagen von vorn herein werden zurück gewiesen und dass nur auf dauerhaftem Material gefertigte Zeichnungen und Pläne zur Annahme gelangen werden.

Berlin, den 29. Juni 1885

Königliches Polizei-Präsidium.
(gez.) von Madai.

Aus der Fachliteratur.

Ausgewählte Werke von J. B. Piranesi herausgegeben von Prof. Paul Lange, Architekt. Wien, Verlag von Ad. Lehmann.

Als eine zweite Folge ihres „Bauschatzes“, einer Sammlung von Nachbildungen architektonischer Stiche aus seltenen und kostbaren Werken, giebt die bekannte Wiener Buchhandlung für Kunst und Technik von Ad. Lehmann (Lehmann & Wentzel) seit kurzem eine Auswahl der Stiche Piranesi's in verkleinerten Nachbildungen heraus. Das Werk soll in Lieferungen von je 20 in Lichtdruck hergestellten Tafeln zum Preise von je 12 M. für die Lieferung erscheinen und mit 4 Bänden zu je 4 Lieferungen abgeschlossen sein. Die 1200 Kupfertafeln, in welchen uns die Lebensfähigkeit des Venetianers J. B. Piranesi (1720—78) vorliegt, sind in der Architektenwelt längst als ein Schatz bekannt und

werden mit Recht als dasjenige Werk angesehen, in welchem der Geist römischer Bankunst aus dem Alterthum, wie aus der Zeit der Wiedergeburt am treuesten sich spiegelt. Sie haben am Werth noch gewonnen, seitdem auch das Schaffen unserer Tage mehr und mehr wiederum von jenem Geiste sich anregen lässt. Um so schmerzlicher wurde es empfunden, dass das Werk so selten und schwer zugänglich geworden ist, dass selbst größere Bibliotheken, geschweige denn der einzelne Privatmann besten Falls meist nur im Besitz einiger unter Glas und Rahmen gebrachten und als Zimmerzierde benutzten Blätter sich befinden. Eine neue Ausgabe des Werks (oder vielmehr einer Auswahl aus demselben mit Hinweglassung des rein Archäologischen) war daher ein sehr dankenswerthes Unternehmen und wird sicher vielen Anklang finden. Die im Original 57 zu 88 cm großen Tafeln sind auf 31 zu 47 cm Gröfse verkleinert. Leider lässt der Lichtdruck zum Theil etwas zu wünschen übrig; einzelne Tafeln zeigen keineswegs die der Kupfer-Radirung eigene Schärfe und Frische, die der Lichtdruck doch vollständig wieder zu geben vermag, sondern scheinen lediglich sog. Photolithographien zu sein.

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl. eingegangenen neueren technischen Werke etc.

Architektonische Bilderbogen. Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner, herausgegeb. von Wilh. Wicke, Groß-Lichterfelde bei Berlin. Selbstverlag d. Herausgebers. Heft 1—3. Pr. 2 M. pro Lfg.

v. Wussow, A., Geh. Ob.-Reg.-Rath u. vortr. Rath im Minist. der geistl. usw. Angelegenheiten. Die Erhaltung der Denkmäler in den Kulturstaaten der Gegenwart. Im Auftrage des Hrn. Ministers der geistl., Unterrichts- u. Medizinal-Angelegenheiten nach amtlichen Quellen dargestellt. Mit 1 Anlagenband. Berlin 1885; Carl Heymann's Verlag.

Seibertz, Engelbert u. Elsner, Hugo, Reg.-Bmstr. Die Gontard'schen Thürme und ihre Annexbauten auf dem Gensdarmen-Markt zu Berlin. Mit Text von E. Seibertz. 10 Bl. photograph. Orig.-Aufnahmen von Hermann Rückwardt in Berlin 1884.

Naeher, J., Die römischen Bauanlagen in den Zehntlanden (badischen Antheiles), nebst einer Karte über die römischen Straßen und Niederlassungen und einer Tafel über bauliche Anlagen zur Römerzeit. (Sep.-Abdr. aus den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. LXXIX. Heft) Bonn 1885; Karl Georgi, Universitäts-Buchdruckerei.

Hartner, Fried., Prof. an der k. k. techn. Hochschule in Wien. Handbuch der niederen Geodäsie. In VI. Aufl. bearb. u. verm. von Josef Wastler, k. k. Reg.-Rath u. Prof. Mit 425 Holzschn. u. 2 Taf. — Wien 1885; L. W. Seidel & Sohn. Pr. 16 M.

Baldamus, Bau-, Maschinen- und Eisenbahnkunde, Telegraphenwesen, Bergbau und Hüttenkunde mit besonderer Berücksichtigung der Elektrotechnik, 1880—1884. Leipzig 1885; J. C. Hinrichs'sche Buchhdlg. Pr. 2 M.

- Karmarsch & Heeren's** Technisches Wörterbuch, bearbeitet von Kick & Gintl, Prof. an der k. k. deutsch-techn. Hochschule in Prag. 3. Aufl. Mit über 400 in den Text gedr. Abbild. Lfrg. 74. Pr. pro Lfrg. 2 M. Prag 1884. A. Haase.
- Dr. Menzel, C. A.,** Universitäts-Bauinsp. u. Prof. Der Steinbau (der praktische Maurer). Handbuch f. Arch., Bauhandwerker und Bauschüler. 8. Aufl., bearb. von Brth. Prof. Dr. Heinzerling in Aachen. Karlsruhe i. Bad. 1885. F. Bielefeld's Verlag.
- Myskovsky, Viktor,** Prof. u. Architekt. Kunstdenkmale des Mittelalters und der Renaissance in Ungarn. Lfrg. 1 (10 Taf.) Wien. Ad. Lehmann (Lehmann & Wentzel). Pr. 8 M.
- Der Bauschatz.** II. Serie. Ausgewählte Werke von J.-B. Piranesi: herausgegeben von Prof. Paul Lange, Arch. Lfrg. I. Wien. Ad. Lehmann (Lehmann & Wentzel).
- Brosius, J.,** Kgl. preuss. Maschinen-Inspekt. Erinnerungen an die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. 2. vermehrte Aufl. Mit 63 Holzschn. u. 4 Taf. Wiesbaden 1885; J. F. Bergmann.
- Dr. Koppe, C.,** Prof. am Polytechnikum in Braunschweig. Die Ausgleichungs-Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate in der praktischen Geometrie. Nordhausen 1885; Jul. Koppe.

Konkurrenzen.

Eine Preisbewerbung zur Erlangung von Plänen für ein neues Bibliothekgebäude für die Universität Leipzig erlässt im Anzeigentheil uns. heut. No. im Auftr. des kgl. sächs. Minist. d. Kntus u. öffentl. Unterrichts das Universitäts-Rentamt zu Leipzig. Die Entwürfe sind im Maafsstabe von 1:200 bis zum 7. Oktbr. d. J., Mittags 12 Uhr, mit einem Motto versehen, an das Universitäts-Rentamt einzuliefern. Es sind drei Preise von bezw. 4000, 3000 und 1500 M. ausgesetzt; das oben gen. Ministerium behält sich überdies vor, nach dem Vorschlage des Preisgerichts einzelne der nicht prämierten Entwürfe zum Preise von je 1000 M. anzukaufen. Das Preisgericht besteht aus den Hrn. Geh. Hofrth. Prof. Dr. Krehl in Leipzig, Ober-Landbau-meister Canzler, Brth. Prof. Heyn, Brth. Prof. Weissbach in Dresden und Brth. Müller in Leipzig. — Nach der Entscheidung des Preisgerichts sollen sämtliche Entwürfe 8 Tage öffentlich ausgestellt werden. — Programm usw. kann durch das Universitäts-Rentamt in Leipzig kostenfrei bezogen werden.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zur Ausschmückung des Münsters in Aachen und zur Erbauung eines Atriums an der Westseite desselben. Nach näherer Einsicht in das Programm dieser beiden, vor Monatsfrist ausgeschriebenen Preisbewerbungen glauben wir der kurzen auf S. 268 u. Bl. gegebenen Ankündigung einige Erläuterungen anschließen zu sollen, welche bezwecken, einerseits auf die Bedeutung der hier gestellten Aufgaben hinzuweisen, andererseits den weiteren Kreis der Fachgenossen vor der Beteiligung an Bewerbungen zu warnen, die ihrer Natur nach nur einer sehr beschränkten Anzahl durch besondere Studien hierzu vorbereiteter und in der Restaurations-Thätigkeit geschulter Architekten wirklich zugänglich sind.

Die von dem Stiftskapitel und dem Aachener Karlsverein gemeinschaftlich betriebene Wiederherstellung des Münsters ist, was den baulichen Theil betrifft, mit Vollendung des Westthurms (man vergl. No. 48 Jahrg. 77 d. Bl.) zu einem gewissen Abschluss gelangt und es handelt sich nunmehr im wesentlichen nur noch um dekorative Zusätze. Im Inneren des Münsters ist bereits ein wichtiger Theil der Dekoration, die Ausschmückung der Kuppel mit den von Baron Bethune entworfenen Mosaiken fertig gestellt, denen nunmehr noch ein entsprechender Schmuck der Wandflächen und des Fußbodens hinzu gefügt werden soll. Das Programm für denselben schließt sich den in einem Gutachten der Bauabtheilung des Ministeriums der öffentl. Arbeiten gegebenen Andeutungen an, nach welchem dem Bauwerk möglichst ein schlicht monumentaler Kunstcharakter gewahrt werden soll. Von Marmortäfelung an den Wänden soll ganz abgesehen werden, musivischer Schmuck nur für die Bogenlaibungen usw. gestattet sein; im übrigen soll die Dekoration sich lediglich auf Malereien früh mittelalterlichen Charakters beschränken, wie solche in einzelnen bis auf die karolingische Zeit zurück reichenden Wandbildern (auf Reichenau), sowie in Handschriften noch erhalten sind. — Etwas näher steht dem architektonischen Schaffen die zweite auf die Anlage eines Atriums vor der Westseite bezgl. Aufgabe. Dass ein Atrium ehemals bestanden hat, lässt sich sowohl aus der regelmäßigen Anlage des Vorplatzes schließen, wie es auch einige im J. 1879 gefundene Fundamentreste nachweisen und es ist gewiss nicht zu leugnen, dass die Erneuerung desselben den Eindruck des ganzen Bauwerks wesentlich steigern wird. Der Schwerpunkt des Entwurfs wird jedoch auch hier weniger in der Idee (für welche die Anlagen in Parenzo, Essen und St. Ambrogio in Mailand als ungefähre Anhalt dienen sollen) als vielmehr in der Detailgestaltung, welche dem Charakter der alten karolingischen Theile der Westfront entsprechen soll, sowie in einer glücklichen Wahl des architektonischen Maafstabes liegen.

Eine Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Landesdenkmal für die 1870/71 in Frankreich gefallenen Bayern,

das seine Stelle bei Wörth-Fröschweiler i. Els. erhalten soll, ist für bayerische Staatsangehörige erlassen worden. Unter den 10 Mitgliedern des Preisgerichts befinden sich 3 Architekten (Siebert, Lange, Seidl), 1 Maler und 1 Bildhauer. Ablieferungs-Termin für die in 1:10 herzustellenden Zeichnungen bezw. Modelle: 15. Jan. 1886. Preise 1000, 600 und 400 M.

Zu der am 30. Mai cr. abgelaufenen Konkurrenz für ein Schulgebäude in Lüdenscheid (vergl. S. 180 u. 216 d. Bl.) waren 48 Entwürfe eingegangen. Den einzigen Preis von 500 M. erhielt der Entwurf der Ing. Nellessen, Job, Wallé und Cleff aus Bonn.

Personal-Nachrichten

Bayern. Bauamtmann Anton Hurt von Kissingen wurde zum Kreisbauath des Landbaufaches b. d. kgl. Reg., K. d. J. v. Oberfranken befördert.

Preussen. Reg.- u. Brth. Buhse u. d. techn. Hilfsarbeit. Bauinsp. Rodde sind in Folge Auflösung der bish. kgl. Finanz-Direktion in Hannover in gleich. Amtseigenschaft der am 1. Juli d. J. ebendas. in Wirksamkeit getretenen kgl. Regierung überwiesen worden.

Versetzt: Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Zickler, bish. in Limburg a. L. als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Wiesbaden; — Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Böhme, bish. in Cöslin, als Vorst. d. Bauinsp. nach Limburg a. L., Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Schwarz, bish. in Weissenfels als Vorst. d. Bauinsp. nach Cöslin.

Ernart: a) zu Reg.-Baumstrn.: die Reg.-Bfhr. Friedrich am Ende aus Hettstedt, Josef Guttmann aus Rybnik i. Oberschl., Alphons Hoogen aus Calcar, Gustav Krekeler aus Steinheim i. Westf., Bernhard Kersjes aus Emmericher Eyland, Kr. Kleve, Heinrich Wilkens aus Detmold, Clemens de Bruyn aus Adenau, Wilhelm Hiller aus Dortmund, Haus Abesser aus Berlin und Robert Elisch aus Berlin; b) zum Reg.-Masch.-Bfhr. der Kand. d. Masch.-Baukunst Wilh. v. Sturmfeeder aus Kassel.

Sachsen. Staatseisenbahn-Verwaltung. Es sind befördert: Ober-Finanzrath, Mitgl. der Gen.-Direkt. d. Staatseisenb. Karl Herm. Kell, zum Geh. Finanz-Rath im Finanz-Ministerium, Betr.-Obing, präd. Baurath Maximilian Ludwig Otto Neumann zum Finanz-Rath und Mitgl. der Gen.-Direkt. der Staatseisenb., Bez.-Ingen. Friedr. Theodor Peters zum Betr.-Ob.-Ingen. und d. Abthlg.-Ingen. präd. Betr.-Inspekt. Georg Karl Franz Benno Larrass zum Bez.-Ingen.

Geh. Finanz-Rath Gust. Heinr. Rachel ist in den Ruhestand getreten.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. & L. in München. Wir müssen Sie auf das Erscheinen des in Aussicht gestellten Berichts vertrösten, da wir selbst von den bezgl. Entwürfen bisher nur wenig gesehen haben. Wenn Sie jedoch einen Widerspruch darin finden, dass das Programm der Aachener Rathhaus-Konkurrenz in den Vordergrund stellte, dass der Charakter des Rathhauses als Krönungshaus der deutschen Kaiser gewahrt werden und der Stil der Fassade und des Saales als Anhalt dienen solle, während das Gutachten der Preisrichter einen Hauptwerth darauf legt, dass der Aufbau sich der charakteristischen früheren Gestalt des Daches und der Thürme näherte, so können wir Ihnen unmöglich beipflichten. Denn das Letztere schließt — von den Einzelformen abgesehen — doch durchaus nicht aus, dass gleichzeitig auch der im Programm gestellten ersten Forderung genügt worden ist; mit Recht aber durfte alsdann die Erfüllung jenes in Aachen fast allgemein gehegten Wunsches nach möglichstem Anschluss an die alte Fassade als ein besonderer Vorzug der bezgl. Arbeiten betont werden.

Hrn. B. in Berlin. Sie haben leider recht, dass die in der technischen Welt übliche Bezeichnung der Treppen nach der Anzahl der Arme und Läufe eine schwankende, vielfach sogar eine unklare und nichts weniger als folgerichtige ist; aber von welcher Stelle aus soll Klarheit und Ordnung in diese Frage gebracht werden? „Arm“ nennt man gewöhnlich jeden (in erster Linie jedoch nur den geraden in einer Richtung ansteigenden) Treppen-Abschnitt zwischen 2 Podesten und unterscheidet demnach zwischen einarmigen, in derselben Richtung von einem Geschoss zum andern ansteigenden, bezw. zwei- und mehrarmigen Treppen. Unter „Lauf“ wird zum Theil dasselbe verstanden, zum Theil bezeichnet man aber auch damit die ganze Führung der Treppe vom Antritt bis zum Austritt. Dadurch kommt es, dass die für monumentale Anordnungen beliebte Treppenform, bei welcher 2 seitliche Arme zum Podest, und ein mittlerer (in größerer Breite) von dort in umgekehrter Richtung zum Obergeschoss oder ein mittlerer zum Podest und zwar seitliche von dort weiter empor führen und welche allerdings eine dreiarmlige Treppe genannt werden kann, sowohl als dreiläufige wie als zwei- oder doppelläufige Treppe angeführt wird. Vollkommen richtig und charakteristisch ist keiner dieser Namen und möchten wir daher in Vorschlag bringen, die bezgl. Anordnung als Treppe mit doppeltem Unter- (bezw. Ober-) Lauf zu bezeichnen.

Hrn. P. in P. Wir können Sie nur auf den bezgl. Abschnitt unseres deutschen Bauhandbuchs bezw. auf die dort das Nähere angegebenen Quellschriften verweisen.

Inhalt: Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem eidgenössischen Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern. — Ergebnisse vergleichender Versuche über die Leistungen von Eiskellern, hergestellt aus verschiedenen Materialien. — Die geplante Umgestaltung Dresdens (Schluss.) — Inanspruch-

nahme eiserner Eisenbahnbrücken durch das Bremsen der Züge. — Mittheilungen aus Vercinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem eidgenössischen Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 333.)

Die von uns in den letzten Wochen wiederholt beklagte unliebsame Häufung von Konkurrenz-Entscheidungen ist daran Schuld, dass wir erst verspätet über den Ausgang der oben genannten Preisbewerbung berichten können, die für die Mehrzahl unserer deutschen Leser allerdings kein unmittelbares persönliches Interesse hat, die aber schon durch die Aufgabe an sich so bemerkenswerth erscheint, dass wir sie an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen können. Handelte es sich doch in erster Linie um dieselbe, wenn auch vereinfachte Aufgabe, die während der letzten 12 Jahre in Deutschland und so vielseitig erörtert worden ist und so mannichfache Lösungs-Versuche hervorgerufen hat — um den Entwurf eines Parlamentshauses!

Sie war in diesem Falle ganz besonders dankbar und eizvoll durch die Lage des Bauplatzes, der in der unmittelbaren Nachbarschaft des schon bestehenden Bundesrathpalastes an dem steilen, nördlichen Rande des Aarthaales gewählt war, von dem man bekanntlich eine herrliche Aussicht über die Aar und das sogen. Kirchenfeld hinweg auf das Hochgebirge genießt. Allerdings war sie andererseits nicht wenig dadurch erschwert, dass der betreffende, durch den Abbruch des Casinos und des alten Inseleipitals zu gewinnende Platz amentlich in der Tiefe außerordentlich beschränkt und ziemlich unregelmäßig ist. Den Theilnehmern an der Bewerbung war frei gestellt, ob sie das Parlamentshaus und das neben diesem verlangte, für die Zwecke mehrerer eidgen. Verwaltungs-Behörden bestimmte Geschäftsgebäude von einander sondern oder in unmittelbarem Zusammenhang bringen wollten. Vorgeschrieben war, dass im ersteren Falle unter beiden Bauten sowie unter allen Umständen zwischen diesen und dem Bundesrathhause eine Verbindung durch gedeckte Galerien stattfinde — eine Forderung, die es natürlich einschloss, dass auch in Bezug auf die äußere Erscheinung der Anlage darauf Bedacht genommen werden musste, aus den 3 oder 2 Gebäuden eine harmonisch wirkende Gruppe zu gestalten.

Was die äußeren Bedingungen der zu Anfang Februar d. J. ausgeschriebenen, am 10. Mai abgelaufenen Preisbewerbung betrifft, so war dieselbe auf schweizerische bzw. in der Schweiz angesessene Architekten beschränkt. Zur entsprechenden Vertheilung auf die 4 oder 5 besten Entwürfe fand eine Summe von 10—12 000 Fr. zur Verfügung. Das Preisgericht war aus 7 angesehenen Fachmännern derart gebildet, dass durch dieselben thunlichst auch eine Vertretung der verschiedenen Kantone der Schweiz stattfand.

Die Betheiligung an der Konkurrenz ist hinter den aus dem Erfolge früherer Preisausschreiben gebildeten Erwartungen zurück geblieben, da nur 36 Entwürfe eingingen. Das schon am 19. Mai abgegebene Gutachten der Preisrichter, das in einer ausführlichen Begründung für ähnliche Fälle nur als Muster empfohlen werden kann, unterwirft die 12 Arbeiten, welche nach der zweiten Auslese auf die engere Wahl gestellt wurden, einer näheren Besprechung, die insbesondere auf die Entwürfe eingeht, welche demnächst bei der engsten Wahl den Vorzug erhielten und sämmtlich eines Preises für würdigachtet wurden. Man entschied sich dafür, 11 000 Frs. derart zur Vertheilung zu bringen, dass dem Entwurf von Prof. Fr. Bluntschli in Zürich ein erster Preis von 3500 Frs. demjenigen von Hrn. Prof. Hans Auer in Wien ein zweiter Preis von 2500 Frs.; demjenigen der Hrn. Architekten J. Walser & L. Friedrich in Basel ein dritter Preis von 2000 Frs. und endlich den Entwürfen der Hrn. Architekten A. Girardet & F. Bezencenet in Paris bzw. Hirsbrunner & Baumgart in Bern je ein vierter Preis von 1500 Frs. zugesprochen wurde.

In Bezug auf das allgemeine Ergebniss des Wettkampfes sei an dieser Stelle nur bemerkt, dass von den Verfassern der 6 eingegangenen Arbeiten nicht weniger als 23 für die in der That bei weitem vorzuziehende Trennung des Parlamentshauses von dem Verwaltungs-Gebäude sich entschieden hatten. Die Verschiedenheit der bezgl. Lösungen unter einander beruhte darauf, dass ein Theil der Bewerber versucht hatte, eine streng symmetrische Gesamt-Anlage zu schaffen, d. h. dem Verwaltungs-

Gebäude gleichen Abstand vom Parlamentshause und wenn möglich, auch die gleiche äußere Erscheinung zu geben, wie dem Bundesrathhause, während andere nur ein annäherndes Gleichgewicht zwischen beiden Bauten hergestellt hatten. Ein Vortheil der ersten Anordnung, welche der mit dem 2. Preise ausgezeichnete Entwurf von H. Auer vertritt, ist es, dass zugleich annähernd eine Axenbeziehung der ganzen Anlage zu dem von der Stadtseite her auf dieselbe führenden, im „Bärenplatz“ ausmündenden Haupt-Straßenzuge gewonnen werden kann, während es als wesentlicher Nachtheil zu betrachten ist, dass die 3 Gebäude alsdann einander bis auf etwa 12 m genähert werden müssen. Bei der 2. Anordnung, welche u. a. dem siegreichen Entwurf Fr. Bluntschli's zu Grunde liegt, kann der Abstand zwischen den Gebäuden auf mindestens 23 m angenommen werden und es ist daher den Seitenfronten derselben ebenso eine genügende Beleuchtung gesichert, wie dafür Sorge getragen, dass man von der Stadtseite an den Gebäuden vorbei führenden Straße durch die im Erdgeschoss offenen Verbindungs-Galerien hindurch nach wie vor genügende Ausblicke auf das Gebirge genießen kann. — Die architektonische Harmonie der Anlage hat nur ein einziger Bewerber dadurch zu erreichen gesucht, dass er die romantisirenden Formen des künstlerisch nicht eben gelungenen Bundesrath-Palastes auf die Neubauten übertrug. Mehre haben jene Formen allerdings für das Verwaltungs-Gebäude gewählt, die große Mehrzahl hat aber auch in dieser Beziehung eine allgemeine Uebereinstimmung für genügend gehalten und die Anlage nach ihrem Schönheitsgefühl in den Formen italienischer bzw. französischer Renaissance durchgebildet.

Zur Beurtheilung der Einzelheiten wird es ausreichen, wenn wir bei den zwei oben genannten, an erster Stelle gekrönten Entwürfen etwas näher verweilen, zumal dieselben an künstlerischer Bedeutung ihre Mitbewerber um ein erhebliches zu überragen scheinen. Die Beigabe der bezgl. Hauptgrundrisse, die wir der „Schweizerischen Bauzeitung“ verdanken, wird unsere Ausführungen näher erläutern.

Wie aus denselben ersichtlich ist, stimmt die Grundriss-Idee des Parlaments-Hauses in beiden Arbeiten annähernd überein und es ist dieselbe nach den uns vorliegenden Berichten auch in den 3 anderen mit Preisen belohnten Entwürfen in ähnlicher Weise entwickelt. Den beiden Sitzungssälen ist ihre Stelle in der Axe der Nord- bzw. Südfront angewiesen; zwischen ihnen liegt das große Haupt-Treppenhause und seitlich sind die kleineren, während der Sitzungen benutzten Nebenräume untergebracht. Der Rest der letzteren, insbesondere die Tribünen, Journalisten-Zimmer usw. sowie die Kommissions-Zimmer liegen im II. Obergeschoss bzw. im Erdgeschoss, wo namentlich das Archiv sich befindet.

Im Bluntschli'schen Entwurf überrascht der Grundriss des Parlamentshauses für den ersten Blick durch seine außerordentliche Einfachheit und Klarheit, die ihn fast wie eine ideale Lösung erscheinen lassen. Bei näherer Prüfung ergiebt sich allerdings eine ganze Reihe von Bedenken, die eine weitere Bearbeitung desselben dringend wünschenswerth machen. Das Gutachten der Preisrichter hebt hervor, dass eine der Bedeutung des II. Obergeschosses entsprechende Treppe mangle und die Kritik der Schweiz. Bztg. rügt, dass bei der gewählten Anordnung der Haupttreppe das Innere des Erdgeschosses ganz ungenügend beleuchtet sei, und dass die Zuhörer-Tribünen in unzulässiger Weise auch auf die Wand hinter dem Präsidenten sich erstreckten. Uns will es ferner noch als ein sehr großer Uebelstand erscheinen, dass es im Hauptgeschoss sowohl an entsprechenden Konferenz-Zimmern, wie an Zimmern für das Präsidium vollständig fehlt, so dass die Präsidenten, falls sie während oder vor den Sitzungen eine vertrauliche Rücksprache halten, bzw. ohne Störung einer schriftlichen Arbeit obliegen wollen, sich unter Benutzung der für das Tribünen-Publikum dienenden Treppen in das Obergeschoss zurück ziehen müssen. — Auch der Grundriss des Verwaltungs-Gebäudes in seiner etwas gar zu einförmigen Anlage, mit seiner nicht gerade reichlich beleuchteten Oberlicht-Treppe und den beiden nur 11 m im Geviert messenden Innenhöfen kann als eine vollkommene Lösung kaum betrachtet werden.

Dem gegenüber sind freilich die Vorzüge der Gesamt-

Anordnung, welche die einzig richtige zu sein scheint, vor allem aber die künstlerischen Vorzüge des Entwurfs so durchschlagende, dass vor ihnen jene — zum größeren Theil wohl unschwer zu beseitigenden — Mängel in der That zurück treten. Ohne die romanisirenden Formen des Bundesrath-Palastes zu wiederholen, hat der Künstler unter Annahme gleicher Geschosshöhen, die in den Formen florentinischer Frührenaissance gestaltete schlichte Fassade seines Verwaltungs-Gebäudes der äußeren Erscheinung jenes älteren Baues so weit anzunähern gewusst, dass es durchaus als Gegenstück desselben wirkt. Zwischen beiden tritt das in edler italienischer Hochrenaissance durchgebildete Parlaments-Gebäude vermöge seines größeren Maassstabs und seiner reicheren Gruppierung als beherrschendes Mittelglied bedeutsam hervor, ohne dass es nöthig gewesen wäre, die Massen desselben in übertriebener Weise zu steigern oder Bautheile hinzu zu fügen, welche nicht aus dem inneren Organismus desselben entspringen. Das durchgehende Hauptgesims der äußeren Fronten liegt wenig höher als das der Nachbargebäude; über ihm ragt um ein Geschoss ein gleichfalls mit durchgehendem Gesims ausgestatteter Aufbau hervor, der sich über dem mit 3 Oberlichtkuppeln eingewölbtem Treppenhaus und dem Sitzungssaale des Nationalraths erhebt und mit einem Zeltdach über jenem, mit einem halben Kegeldach über diesem abschließt. Die schön gezeichneten Verbindungs-Galerien vermitteln zugleich den Uebergang zwischen der im Maassstab verschiedenen Architektur der einzelnen Gebäude. Den Glanzpunkt des Entwurfs bildet die in einer prächtigen Perspektive dargestellte Ansicht der Baugruppe vom Kirchenfelde aus, die in der That auch die einzige ist, in welcher diese, durch den mächtigen Unterbau der Terrassenmauer in ihrer Wirkung noch erhöht, als Ganzes zur Erscheinung tritt. Da der Standpunkt, von welchem man diese Ansicht hat, ein ziemlich entfernter ist, so hat der Künstler sich nicht gescheut, den architektonischen Maassstab des Parlamentshauses hier noch weiter zu steigern, indem er die Säulen des Umgangs, welche dem vorspringenden Neubau des Nationalrath-Saales vorgelegt sind, durch alle 3 Geschosse durchgehen liess, und die zu jenem Saale gehörige Galerie — ohne tectonische Bedenken — als einen Balkon zwischen jene Rundsäulen einfügte; der untere Raum, von der Terrasse zugänglich, dient als eine Aussicht-Galerie für das Publikum. — Damit ist ein nicht leicht zu übertreffendes Motiv gewonnen worden, das in Verbindung mit jenem Aufbau der Erscheinung des Parlamentshauses zugleich etwas ungemein Charakteristisches giebt; dass sie in etwas an manche Theater-Anlagen erinnert, kann kein Vorwurf sein, da diese Aehnlichkeit keine blofs äußerliche und willkürliche ist, sondern auf derjenigen der Grundriss-Anordnung fußt. Die Verhältnisse der ganzen Anlage sind in geradezu vollendeter Weise abgewogen. —

In Bezug auf praktische Brauchbarkeit stellen wir den Grundriss des Parlamentshauses im Entwurfe H. Auer's ohne Frage höher als den von Bluntschli entworfenen, dem er ästhetisch allerdings nicht ganz gleich steht. Doch ließe sich das, was ihn in dieser Beziehung vorgeworfen werden kann — der Mangel eines größeren Vorplatzes im Hauptgeschoss und die Anlage der Garderoben als einziger Zugang zu den Sitzungssälen — noch ungleich leichter verbessern, als jene praktischen Mängel des Bluntschli'schen Grundrisses, die hier geschickt vermieden sind. — Auch der Grundriss des Ver-

waltungs-Gebäudes, in dem keine inneren Höfe und Oberlicht-treppen sich finden, dürfte — alles in allem — den Vorzug verdienen.

Nicht so glücklich ist dagegen der Künstler in der Wahl seiner Gesamt-Anordnung gewesen, die oben schon besprochen wurde, und ebenso kann die architektonische Wirkung der von ihm entworfenen Anlage, ein so trefflich durchgebildetes Werk die letztere auch sein mag, mit derjenigen Bluntschli's sich bei weitem nicht messen — einmal weil die Gebäude einander zu nahe gerückt sind, dann aber auch, weil die äußere Erscheinung des Parlamentshauses jenes wuchtigen und organischen Gepräges entbehrt, das sie in jener anderen Arbeit auszeichnet. Der Maassstab ist etwas kleiner als dort angenommen; die Einzelformen sind die hellenischen der Hansen'schen Schule, welche in Hr. Auer bekanntlich einen ihrer hervorragendsten Vertreter besitzt. Ueber dem Rustika-Unterbau des Erdgeschosses sind die beiden Obergeschosse durch Säulen bezw. Pilaster zu einem einheitlichen Aufbau zusammen gefasst, der auf der Südseite noch durch eine mächtige Attika und an den Ecken durch 4 thurmartige Aufsätze bekrönt wird; ein Giebel-Risalit größeren Maassstabes und ein Loggia-Vorbau mit Quadriga-Bekrönung sind der Nord- bezw. Südseite vorgelegt. In der Mitte des Baues aber entspringt über dem innern quadratischen Felde des über Dach geführten Treppenhauses eine mächtige Kuppel mit rundem zu einer Säulen-Arkade aufgelöstem Tambour — ein Motiv, das einerseits an dieser Stelle etwas willkürlich erscheint, andererseits aber in der Ausbildung, die ihm gegeben ist, mit dem Charakter der ganzen Anlage nicht recht zusammen gehen will. Die letztere hat in Folge dessen auch nichts Ueberzeugendes. — Ob es richtig ist, dass ihre Ausführungskosten auf 4 700 000 frcs., diejenigen der von Bluntschli entworfenen aber nur auf 3 310 000 frcs. sich stellen würden, wie die Preisrichter angegeben haben, der Berichterstatter der Schweiz. Bauztg. jedoch bestreitet, sind wir nicht in der Lage zu prüfen.

Dass, wie die Sache lag, die Entscheidung zu gunsten des Bluntschli'schen Entwurfes ausgefallen ist, wird Niemand wundern. Immerhin ist jedoch auch die Arbeit Auer's eine Leistung von hohem Werthe und es trifft sich glücklich, dass sie jene andere derart ergänzt, dass es in den meisten Punkten vielleicht nur eines Kompromisses zwischen beiden bedürfen wird, um zu einer Lösung zu gelangen, die nach allen Seiten hin vollkommen zufrieden stellt. Eine endgiltige Entscheidung über die weitere Entwicklung der Angelegenheit bezw. die Ausführung der besprochenen Bauten ist erst nach dem Wieder-Zusammentritt der parlamentarischen Körperschaften der Schweiz im September d. J. zu erwarten. Doch ist wohl kaum daran zu zweifeln, dass Hr. Prof. Bluntschli in Folge des von ihm errungenen Sieges jenen Bau-Auftrag erhalten wird.

Dem trefflichen Künstler, den wir mit Bedauern aus Deutschland, dem Felde seiner ersten glänzenden Wirksamkeit, haben scheiden sehen, wäre damit eine treffliche Gelegenheit geboten, sich in seinem Stammlande durch einen seiner würdigen Monumental-Bau ein Denkmal zu setzen und seinen Namen demjenigen seines Lehrers und Amtsvorgängers Gottfried Semper anzureihen. Wir wünschen ihm von Herzen Glück dazu!

— F. —

Ergebnisse vergleichender Versuche über die Leistungen von Eiskellern, hergestellt aus verschiedenen Materialien.

Von Dr. C. Grünzweig.

Hierzu die Abbildung auf S. 332.

Zur Ermittlung, wie weit die verschiedenen Bauarten von Eiskellern auf die Güte derselben von Einfluss sind, wurden 4 Stück Miniatur-Eiskeller nach beigefügten Skizzen Fig. 1 u. 2 im Freien aufgestellt.

Ein Blechkasten, 700 mm hoch, Bodenfläche 280 × 280 mm, mit Abflussrohr zum Messen des Schmelzwassers versehen, dient zur Aufnahme des Eises; derselbe fasst 30 kg. Dieser Blechkasten ist in jedem der 4 Keller von 3 je 120 mm starken Schichten *b*, *a* und *c* umgeben, deren Material wie nachstehend bei den verschiedenen Kellern gruppirt ward:

Keller	Schicht b	Schicht a	Schicht c	Der Einfachheit halber später bezeichnet als:
	je 120 mm dick			
I.	Backsteine	Backsteine	Backsteine	Backsteinkeller
II.	do.	Korkstein	do.	Korkstein- „
III.	do.	Luftraum	do.	Luftschicht- „
IV.	Hohlstein	Hohlstein	do.	Hohlstein- „

Die für die Einfüllung des Eises bestimmte Oeffnung *d* wird mit Filz und Kork dicht verschlossen.

Es sind bis jetzt 4 Versuche mit diesen Modell-Kellern ausgeführt, deren Ergebnisse nachstehend mitgetheilt und außerdem zur bessern Uebersicht graphisch dargestellt sind. Die Versuche, deren Fortsetzung vorbehalten bleibt, wurden Ende April bei einer Mittags-Temperatur von 21° R. begonnen, welche sich aber gegen Ende der Versuche anfangs Mai um die Hälfte erniedrigte, weshalb sie eingestellt wurden. Jedenfalls ist es von größerem Interesse, dieselben bei möglichst hoher Außen-Temperatur durchzuführen.

Versuche I—III wurden in der Weise behandelt, dass in dem mit 30 kg Eis beschickten Keller nach 16 bezw. 21½ und 22½ Stunden die Summe des Schmelzwassers gewogen, der Keller geöffnet und der Verlust an Eis wieder ersetzt wurde. Hierauf begann sofort der folgende Versuch.

Versuch IV dagegen wurde bis zu Ende durchgeführt. Also ohne Oeffnung des Kellers bis zu der Zeit, wo kein Schmelzwasser mehr abtropfte. Bei diesem letzten Versuch wurden allerdings nicht, wie nach der Rechnung erwartet werden sollte, je 30 kg Schmelzwasser erhalten, sondern es ergab sich beim:

Hohlstein-Keller ein Manko von 4,454 kg
Korkstein- " " " " 4,468 "
Luftschicht- " " " " 1,722 "
Backstein- " " " " 1,121 "
Hiervon wären noch abzuziehen je etwa 300 g Schlamm, welcher auf dem Boden des Blechkastens zurück geblieben, wie man sich durch eingehaltenen Spiegel überzeugen konnte. Das Uebrige ist wohl auf Kosten der vier verschiedenen Abwiegungen des Eises, Verlust beim Einfüllen usw. zu rechnen. Bei näherer Betrachtung der Ergebnisse ist aber leicht zu ersehen, dass man diesen Abmangel vollständig übergehen kann, ohne das Gesamt-Resultat zu trüben. Auch werden spätere Versuche, in gleicher Weise, wie IV behandelt und nur mit einmaliger Abwiegung des Eises weitere Belege hierfür bringen, zumal hierbei reines Kunsteis statt des immer Schmutz führenden Natureises verwendet werden soll. Die erhaltenen Zahlen bei den 4 erwähnten Versuchen sind nun folgende:

Versuch I.					
Keller.	Zeitdauer des Versuchs Stunden.	Gesamtmenge des Schmelzwassers. kg	Hieraus berechnetes noch vorhandenes Eis. kg	In % berechnet auf ursprüngliche 30 kg Eis	
				Schmelzwasser. o/o	Eis kg
Korkstein- . .	16	6,985	23,015	23,3	76,7
Hohlstein- . .	"	10,191	19,809	31,00	66,00
Backstein- . .	"	11,844	18,156	39,5	60,5
Luftschicht- . .	"	12,652	17,348	42,2	57,8

Das Schmelzwasser wurde mit Ausnahme von Versuch I täglich mehrmals abgewogen. Der leichten Uebersicht halber ist dasselbe hier jedoch nur in Sa aufgeführt; dagegen sind die Gewichte und Zeiten der einzelnen Abwiegungen in der späteren Aufstellung, welche das Schmelzwasser pro Stunde prozentisch um jeweiligen Eisgehalt der Keller angiebt, aufgeführt, woselbst auch die zu gleicher Zeit in diesen Perioden aufgenommenen Luft-Temperaturen verzeichnet sind.

Versuch II.					
Keller	Zeitdauer des Versuchs Stunden	Gesamtmenge des Schmelzwassers kg	Hieraus berechnetes noch vorhandenes Eis kg	In % berechnet auf ursprüngliche 30 kg Eis	
				Schmelzwasser. o/o	Eis. o/o
Korkstein- . .	21,5	4,677	25,323	15,6	84,4
Hohlstein- . .	"	13,890	16,110	46,3	53,7
Luftschicht- . .	"	14,580	15,420	48,6	51,4
Backstein- . .	"	15,608	14,392	52,0	48,0

Versuch III.					
Keller	Zeitdauer des Versuchs Stunden	Gesamtmenge des Schmelzwassers kg	Hieraus berechnetes noch vorhandenes Eis kg	In % berechnet auf ursprüngliche 30 kg Eis	
				Schmelzwasser. o/o	Eis. o/o
Korkstein- . .	22,5	5,362	24,638	17,9	82,1
Luftschicht- . .	"	14,087	15,913	47,0	53,0
Hohlstein- . .	"	14,322	15,678	47,8	52,2
Backstein- . .	"	15,397	14,603	51,4	48,6

Versuch IV.					
Keller	Zeitdauer des Versuchs Stunden	Gesamtmenge des Schmelzwassers kg	Hieraus berechnetes noch vorhandenes Eis kg	In % berechnet auf ursprüngliche 30 kg Eis	
				Schmelzwasser o/o	Eis o/o
Korkstein- . .	73	13,294	16,706	44,3	55,7
Hohlstein- . .	73	30 000	—	100	—
Luftschicht- . .	73	(Manko 4,454) 30,000	—	100	—
Backstein- . .	73	(Manko 1,722) 30,000	—	100	—
Korkstein- . .	218	(Manko 1,121) 30,000	—	100	—
		(Manko 4,468)			

Nach Verlauf von 73 Stunden waren bei diesem Versuch Luftschicht-, Backstein- und Hohlstein-Keller leer, während der Korksteinkeller bis zu diesem Zeitpunkt 218 Stunden brauchte. Berechnen wir nun hieraus die Menge des Schmelzwassers, wie es sich pro Stunde bei den einzelnen Abwiegungen ergeben, in % ausgedrückt zum jeweiligen Stand des Eises der Keller, so finden wir die Zahlen der in folgender Spalte abgedruckten Tabelle. Betrachten wir diese Zahlen näher, so finden wir, dass der Korkstein-Keller, sobald er einmal ausgekühlt, also gewisser-

maassen in den Beharrungs-Zustand gekommen, einen jeweiligen stündlichen Schmelzverlust von 0,7—0,9 % ergibt. Die Zahlen 0,45 bei Versuch II, sowie 0,45 am Schlusse wollen wir hierbei ausschließen, da erstere jedenfalls zur Aufnahme gehört und Schmelzwasser pro Stunde in % zum jeweiligen Stand des Eises berechnet.

Versuch	Zeitdauer nach der Einfüllung Stden.	Keller				Lufttemperatur o R.	Datum
		Korkstein kg	Hohlstein kg	Luftschicht kg	Backstein kg		
I.	16	1,45	2,12	2,63	2,46	16	Apr. 24. 7—Ab.
						21	" 25. 11—Mrg.
II.	3,5	1,63	2,95	3,00	3,51	20	Apr. 25. 2 ³⁰ Mitt.
	7,5	1,09	2,28	2,16	2,58	12	" " 6 ³⁰ Ab.
	21,5	0,45	2,43	2,65	2,87	11	" " 26. 8 ³⁰ Mrg.
III.	9,75	0,83	2,03	2,00	2,11	15	" " 6 ¹⁵ Ab.
	22,50	0,83	2,72	2,67	3,03	11	" " 27. 7—Mrg.
IV.	7,5	0,80	2,29	2,34	2,38	13	" " 2 ³⁰ Mitt.
	13,5	0,71	2,12	2,14	2,13	12	" " 8 ³⁰ Ab.
	24,5	0,74	2,31	2,57	2,60	8	" " 28. 7 ³⁰ Mrg.
	31,5	0,74	2,34	2,30	3,08	17	" " 2 ³⁰ Mitt.
	35,25	0,71	2,44	2,78	3,20	14	" " 6 ¹⁵ Ab.
	48,5	0,72	2,38	3,41	3,31	11	" " 29. 7 ³⁰ Mrg.
	55	0,80	2,68	4,13	4,35	15	" " 2—Mitt.
	73	0,82	1,98	3,50	4,10	13	" " 30. 8—Mrg.
	98	0,86	—	—	—	9	Mai 1. 9—
	120	0,83	—	—	—	8	" " 2. 7—
	146	0,83	—	—	—	10	" " 3. 9—
	170	0,93	—	—	—	9	" " 4. 9—
	194	0,88	—	—	—	10	" " 5. 9—
	218	0,45	—	—	—	8	" " 6. 9—

letztere in Folge von Eismangel entstand. Die Beobachtung beschränkte sich auf gewisse Zeiträume und nicht gerade auf den Augenblick, wo der letzte Tropfen Schmelzwasser abging.

Sehr interessant ist die Beobachtung, dass so zu sagen bis zum letzten Gramm Eis, das der Keller enthielt, keine Zunahme des Schmelzwassers stattfand, was man sonst nach den seitherigen Erfahrungen in der Praxis hätte annehmen müssen. Sämtliche anderen Keller bewegen sich zwischen 2 und 4 %.

Hohlstein-Keller von 2,03—2,63 %. Die letzte Zahl 1,98 ist ebenfalls einem Mangel an Eis zuzuschreiben.

Luftschicht-Keller von 2—4,13 %. Bei den letzten zwei ist deutlich eine Zunahme des Schmelzwassers im allmählichen Verlaufe des Versuchs wahrzunehmen. Ebenso beim:

Backstein-Keller, wo der Verlust 2,11—4,35 % beträgt. Die Zahlen ergeben also eine bedeutende Ueberlegenheit des Korkstein-Kellers über die 3 anderen Systeme, wobei zu bemerken ist, dass die Korksteine zum Schutze gegen Feuchtigkeit mit Steinkohlenpech eingesetzt wurden, wodurch stets gleich bleibende Wirkung eines derartig konstruirten Kellers garantiert ist. Im vorliegenden Falle war diese Vorsicht zwar unnöthig, da das Eis in Blechkästen lag. Ursprünglich wurden auch 2 Keller, 1 Luftschicht- und 1 Korkstein-Keller, ohne diese Kästen gebaut, um den Verhältnissen in der Praxis mehr Rechnung zu tragen. Das Schmelzwasser verlor sich aber in dem Luftschicht-Keller, trotzdem der Raum auszementirt war und es musste daher dieses System aufgegeben werden. Beim Abbruch des Korkstein-Kellers zeigte sich, dass sich das Einbetten der Korksteine in Asphalt vorzüglich bewährte und dieselben vollständig trocken blieben. Auch wurde das Steinkohlen-Pech durch Zusatz von Theer in eine solche Konsistenz gebracht, dass sich etwaige Risse, welche sich im Mauerwerk bei größeren Kellern durch Senkung usw. bilden können, durch Zusammenfließen des Pechs von selbst wieder schliessen würden.

Der Versuchskeller wurde aus Korksteinen im Normal-Ziegel-Format hergestellt; noch besser werden sich Quader und Korkstein größerer Form, also z. B. 800 × 600 mm dick eignen, welche, wie der Versuch zeigte, in sehr guter und schöner Beschaffenheit herstellbar sind und deren Wirkung in Folge Vermeidung der vielen Fugen, welche der Bau mit Steinen im Normal-Ziegel-Format bedingt noch erhöht wird, wie sie andererseits wesentliche Ersparniss an dem Steinkohlen-Pech ermöglichen. Ein derartiger Keller wird also nicht nur im ersten Jahre ein gutes Ergebniss liefern, sondern in seiner Leistung konstant bleiben im Gegensatz zu den Systemen, welche ähnlich dem Luftschicht-Keller gebaut sind deren Hohlräume mit trockenem Material, Sägespähnen, Häcksel, Korbabfällen ausgefüllt werden. Es ist hier nicht zu vermeiden, dass diese allmählich durch eindringende Feuchtigkeit in ihrer Leistung abnehmen, soweit sie vermöge ihrer Natur der Fäulniss zugänglich sind, mit der Zeit zerstört und in ihrer Wirkung illusorisch werden.

Die geplante Umgestaltung Dresdens.
(Schluss.)

Unmittelbar an dem Platze des Durchbruches der Königs-
phann-Straße wurde ein älterer Plan, von der Moritzstraße zum
Johannesplatz und weiterhin zum Großen Garten den Weg zu
föhen, wieder angeregt, welcher namentlich an dem Umstande

bisher gescheitert war, dass ein stattliches, die Moritzstraße ab-
schliessendes Barock-Palais dadurch hätte zu Fall gebracht werden
müssen. Unzweifelhaft wäre dies im hohen Grade zu beklagen;
denn gerade die Werke der Glanzzeit sächsischer Architektur,

des beginnenden 18. Jahrhunderts, sind diejenigen, die als den Stadt-Charakter bestimmend, am ängstlichsten bewahrt werden müssten. Dazu ist die Fassade wohl zweifellos ein Werk Pöppelmanns, des Erbauers des Zwingers, das treffliche Beispiel eines in kluger Erkenntnis des Materials mit leichtem spielenden Orna-

Somit kam es denn endlich zur Entscheidung in dieser sich lang hinziehenden Angelegenheit, vorbehaltlich noch der Genehmigung durch die sächs. Landstände und die Stadtverordneten, welche wohl als gesichert betrachtet werden kann. Fassen wir den Verlauf derselben nochmals kurz zusammen.




Fig. 1.






Fig. 2.

ment gehaltenen Putzbaues, an dem die modernen Architekten lernen können, wie eine geistreiche und schaffende Zeit in unedelm Material Steinglieder nachzuahmen verschmähte und wie man doch mit einfachen Mitteln eine reiche Wirkung erzielen. Gerade der Vergleich, z. B. etwa mit den modernen Zinshäusern des nahe liegenden Johannesplatzes, an denen Vergoldungen ganzer Wandflächen die künstlerische Armuth des Architekten verdecken sollen, lehrt uns, vorsichtig gegenüber den Werken des deutschen Barockstils zu sein.

Wichtiger aber als dieser Durchbruch war der Umstand, dass, seit man die Gestaltung des östlichen Endes der König-John-Straße fest zu stellen gezwungen war, nunmehr an die staatlichen und städtischen Autoritäten die Nothwendigkeit heran trat,



Von den 76 Plänen, welche in Folge des 1877 vom Rath im Einvernehmen mit dem Finanz-Ministerium ausgeschriebenen Konkurrenz eingingen, wurde keiner als den gestellten Bedingungen vollständig entsprechend angesehen. Das Ministerium liefs, als der Besitzer, durch von ihm zu beauftragende Techniker, den Land-Bau-meister Canzler unter Mitwirkung des Oberlandbaumstr. Hänel und Wasserbau-direktor Schmidt einen seinen Absichten entsprechenden Plan aufstellen und theilte denselben im Juli 1879 dem Rathe mit, damit dieser im allgemeinen sich darüber aussprechen sollte.

Der Rath vermochte sich mit diesem Plane, nach welchem zwar vom künftigen Neustädter Brückenplatze aus je eine Radialstrasse in Aussicht genommen, diese Strassen aber an beiden Enden portikus-artig abgeschlossen und überbaut werden sollten, wegen der hieraus und sonst sich ergebenden erheblichen Bedenken, vor allem auch wegen des mangelnden Anschlusses der geplanten Strassen an bereits bestehende nicht einverstanden zu erklären, und liefs durch Stadtrath Richter und Baukommissar Koch Gegenpläne anfertigen, die im Oktober 1879 beim Rathe eingereicht wurden. Im Mai 1883 wurde der Rath vom Ministerium in Kenntniss gesetzt, dass diese beiden Pläne den Wünschen des Ministeriums, insbes. wegen des darin angenommenen Systems von Radialstrassen und wegen der hierdurch bedingten Bildung spitzwinkliger Bauflächen wieder nicht entsprächen und es wurde dem Rathe ein vom Oberlandbaumstr. Canzler bearbeiteter neuer Plan mitgetheilt, dabei jedoch ausdrücklich bemerkt, dass das Finanzministerium vorläufig auf den rechts der Elbe gelegenen Theil des ganzen Geländes sich beschränke, indem es lediglich daran fest halte, dass, wenn überhaupt einmal eine Brücke in der Nähe der Brühl'schen Terrasse gebaut werden

sich darüber zu einigen, wie die anstossenden Promenaden, die zukünftige Ringstrasse Dresdens, zu gestalten wären und mithin in zweiter Linie, wo die vierte Elbbrücke an der Altstadt Seite einmünden solle. Dies aber war wieder nicht möglich, so lange der Bebauungsplan der Neustädter militär-fiskalischen Grundstücke nicht fest stand.

sollte, die Axe derselben so anzunehmen sein würde, wie dies sowohl in dem Hänel-Canzler'schen, als in dem (vom Rathe vorgeschlagenen) Richter'schen Plane geschehen sei (nämlich mitten auf den ehemaligen Gondelhafen gerichtet). Der Rath sprach sich hierauf dahin aus, dass ihm auch der neue Canzler'sche Plan zu Bedenken Anlass gebe, dass er namentlich eine schnellere allseitige Ver-

heilung des Verkehrs von dem künftigen Brückenplatze auf dem echten Elbufer durch Anschluss der geplanten an bestehende Strafsen und eine größere Breite der ersteren für nöthig erachtete und dass es schwierig sein werde, einen den verschiedenen Interessen entsprechenden Plan aufzustellen, so lange nicht über die maafsgebenden Grundzüge eine Uebereinstimmung herbei geführt worden sei.

Diese wurde erzielt durch eine am 1. November 1883 abgehaltene Besprechung, an welcher die staatlichen und städtischen Techniker Theil nahmen unter Vorsitz des Finanz-Ministers von Könnertitz. Hierauf wurden am Februar 1884 von den beiden städtischen Technikern zwei Pläne dem Rath vorgelegt und öffentlich ausgestellt, bei welcher Gelegenheit die allgemeine Stimme sich, ohne die grofse Verleienlichkeit des Richter'schen Planes zu verkennen,

Entwurf v. F. Bluntschli.

Parlaments-Gebäude.

- 1) Nationalrath-S. 2) Ständerath-S. 3, 4) Vorsäle u. Garderoben z. Nationalrath-S. 5, 6) desgl. z. Ständerath-S. 7) Weihelzimmer. 8) Büffet. 9) Lesez. 10) Aborte. 11) Verbindungsgang. 12) Terrasse f. d. Nationalrath.

Verwaltungs-Gebäude.

- Militär-Departement:
1, 2) Chef. 3, 4) Sekretäre. 5, 6) Kanzleien. 7) Schriftenmagazin. 8, 9, 10, 11) Waffenchef, Sekret., Kanzlei u. Schriftenm. d. Infanterie. 12, 13, 14) desgl. der Kavallerie. 15, 16, 17) desgl. d. Artillerie. 18) Oberfeldarzt. 19) Kanzlei. 20) Aerztlicher Gehilfe. 21) Ober-Pferdearzt. 22) Kanzlei. 23) Schriftenmagazin.

- Zollstatistik: 24, 25) Revisoren. 26, 27, 28) Statistiker. 29) Magazin. 30) Weibelz. 31) Kart- u. Lesez. 32) Disponibel.

vorzugsweise für den Koch'schen Plan ausgesprochen.


Anf Grund des letzteren kam es denn auch, nachdem der Rath denselben mit einigen Abänderungen genehmigt hatte, zur Verständigung mit dem Finanz-Ministerium, so dass nunmehr die für Dresden so außerordentlich wichtige Frage zum Abschluss gelangte, indem überall, bis auf die endgiltige Gestaltung des Geländes zwischen Zeughaus und Landhaus, das Zukunftsbild Dresdens in seinen Grundzügen fest gestellt wurde.

Die Dresdener Neustadt ist ein planmäfsig angelegter Stadttheil. Nach einem fast den ganzen Stadttheil vernichtenden Brande vom Jahre 1685 errichtete König August der Starke auf den frei gewordenen Bauflächen an Stelle der alten dorftartigen Gestaltung die jetzige stattliche Neustadt. Der ebenso grofse wie

feine Bannsin des Königs bethätigte sich überall. Er schuf in dem damals noch bestehenden Festungsthor an Stelle des heutigen Albertplatzes, dem Hauptzugang von Norden und Osten in die Stadt einen Mittelpunkt für einen sternförmig gruppierten Stadtplan. Die Hauptstrafse lenkte er mit klugem Sinne nicht auf die Axe der Augustusbrücke wohl wissend, dass eine Brücke nur seitlich gesehen von Wirkung ist, sondern auf


Entw. v. F. Bluntschli.

Parlaments-Gebäude.




Parlaments-Gebäude.


Entwurf von H. Auer.



Verwaltungs-Gebäude. Entwurf v. F. Bluntschli.



Verwaltungs-Gebäude. Entwurf v. H. Auer.



Eidgenössisches Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude für Bern.

ist, sondern auf einen Monumentalbau, das „Blockhaus“, dessen Dach er mit einem hohen Obelisk auszustatten beabsichtigte. Er verbreiterte — nach dem Vorbilde der Kolonnade von St. Peter in Rom — die Strafse gegen diesen dominirenden Bau zu, um so diesem den Vortheil freierer Entfaltung zu geben; er vermied es, die etwa in der Mitte der Strafsenfront errichtete Dreikönigs Kirche zu sehr vor den Nachbarhäusern auszuzeichnen, um den Blick nicht von der

Entwurf von H. Auer.

Parlaments-Gebäude.

- 1) Nationalrath-S. 2) Ständerath-S. 3, 4) Vorsäle u. Garderoben z. Nationalrath-S. 5, 6) desgl. z. Ständerath-S. 7) Weihelzimmer. 8) Loggia. 9) Konferenz-Z. 10) Präsidenten. 11) Toilette. 12) Sprechz. 13) Vorhalle. 14) Verbindungsgang.

Verwaltungs-Gebäude.

Militär-Departement:

- 1, 2) Chef. 3, 4) Sekretäre. 5) Kanzlei. 6) Schriftenmagazin. 7, 8, 9, 10) Waffenchef, Sekretär, Kanzlei u. Schriftenm. d. Infanterie. 11, 12) Waffenchef und Kanzlei d. Kavallerie. 13, 14, 15) Waffenchef, Kanzlei u. Schriftenmagazin d. Artillerie. 16) Oberfeldarzt. 17) Sekretär. 18) Aerztlicher Gehilfe. 19) Ober-Pferdearzt. 20) Kanzlei. 21) Schriftenmagazin.

- Zollstatistik: 22, 23) Revisoren. 24, 25, 26) Statistiker. 27) Magazin. 28) Weibelz. 29) Wart- u. Lesez.

Längenrichtung abzu ziehen. Mit feinem Takt wurde der, erst später ausgebaute Thurm der Kirche an die der Strafse abgelegene Schmalseite gerückt. Ein zweiter Strafsenzug, links der Hauptlinie, die Königstrafse, wurde auf die Axe des Japanischen Palais gelenkt und die einheitliche Gestaltung der anliegenden Häuser polizeilich angeordnet. Eine dritte rechts abzweigende

Straße konnte nur zum kleinen Theil fertig gestellt werden, weil die betreffende Baufläche für die Kasernenbauten verwendet worden war.

Als bei der Entfernung der Festungsbauten, kurz nach den Napoleonischen Kriegen auch jenes Thor und mit ihnen der künstlerische Abschluss der Radialstraßen fiel, nahm man doch den Grundgedanken insoweit auf, dass man an Stelle desselben einen kreisförmigen Platz schuf und von diesem aus weitere radiale Linien nach Westen und Osten und soweit es unter den bestehenden Verhältnissen möglich war, nach Norden entsendete.

Niemand konnte daher bei der Planung der Straßen auf Neustädter Seite in Zweifel darüber sein, dass das Grund-System der Straßenführung der Neustadt auch jetzt noch beibehalten werden müsste. Der eine Ausgangspunkt der das militärisch-fiskalische Areal durchschneidenden Hauptstraße stand mithin von vorn herein im Albertplatz fest. Nicht so der andere; hier entschied die Frage, wo die Elbbrücke auf altstädtischer Seite einmünden sollte und der Umstand, dass die von Vielen erwünschte Richtung der Brücke in der Axe der Straße eine schräge Ueberschneidung der Elbe bedingt hätte, während doch seitens der Wasserbautechniker unbedingt gefordert wurde, dass die Ueberbrückung rechtwinklig zum Strome geschehe.

Der Koch'sche nunmehr endgültig gebilligte Plan geht von der Annahme aus, dass die Brücke möglichst weit von der Brühl'schen Terrasse abgelegt werden müsse, um diese in ihrer eigenartigen Schönheit nicht zu beeinträchtigen. Daher wählte er nicht den Gonderhafen als Endpunkt, noch versuchte er das östlich austofsende Bauviertel zu durchschneiden, (einstheils wegen der hier befindlichen werthvollen Häuser, anderentheils aus Achtung vor Sempers Synagogenbau), sondern er entschied sich dafür, den Elbberg, eine meist von unscheinbaren Häusern gebildete Straße, zum Ausgangspunkt zu wählen, indem er die westliche Häuserreihe kassirte. So bildete sich zwischen der neuen Brücke und dem Gonderhafen ein stattliches Bauviertel, welches für einen Monumentalbau ausnehmend geeignet und durch diesen zu einem als solchen auszubildenden Augenpunkt für die neue Radialstraße der Neustadt werden wird, während man den namentlich bei abendlicher Beleuchtung hübschen Anblick von der Hauptstraße zu der schräg stehenden, mithin in ihrer Länge zu übersehenden Brücke auch bei der neuen Straße genießen wird. Zugleich ist durch Verbreiterung des Elbberges für besseren Zugang zum Elbquai gesorgt, während unmittelbar an die Brücke die in einer Breite von 40^m geplante Ringstraße sich anschließt. Ueber diese wieder ist die neu durchzubrechende König-Johannstraße und mit ihr das Stadt-Zentrum bequem auch für großen Verkehr erreichbar. Der Eintritt in die Altstadt wird sich hier zu einem großartigen architektonischen Bilde gestalten, da neben dem jetzt schon im Umbau zu einem Museum und Staatsarchive befindlichen Zeughaus auf dem Grunde des botanischen Gartens die Regierung ein monumentales Amtsgerichts-Gebäude zu errichten beabsichtigt und die übrig bleibenden bedeutenden Bauflächen unter Beseitigung der jetzigen durchweg in fiskalischem Besitz befindlichen Gebäulichkeiten Neubauten zu tragen bestimmt sind. Diesem Plane würde leider das im vorigen Jahrhundert durch Knöfel errichtete, reizvolle „Kurländer Palais“ und mit diesem wieder eines der charakteristischsten Werke Dresdens zum Opfer fallen.

Für die neue Radialstraße der Neustadt ist eine Breite von 30^m und am Ende derselben ein stattlicher Brückenplatz in Aussicht genommen, von dem aus wieder Radialstraßen durch das freigeordnete Land — Anschluss an alte Straßen suchend — sich erstrecken. Diese Linien sind folgende:

1. Eine Hochufer-Straße längs des im Bogen sich erstreckenden Laufes der Elbe, welche späterhin als Verbindung der vier Brücken zu dienen haben wird.

2. Eine parallel angelegte Straße zwischen Wasserstraße u. kl. Klostersgasse als Verbindung des Neustädter Marktplatzes bzw. Kurfürstenplatzes mit dem neuen Brückenplatz. Die Verbreiterung der kl. Klostersgasse muss dem allerdings langsam wirkenden Einfluss eines Bauregulates überlassen bleiben.

3. Ein Durchbruch vom neuen Brückenplatz zur Heinrichstraße als der Zugangslinie zu den Neustädter Bahnhöfen — gleichfalls durch Bauregulative anzustreben.

4. Ein Durchbruch zur Melanchthon-Straße als Verbindung mit der Bautznerstraße, der östlichen Zugangslinie rechts der Elbe.

Außerdem musste für den Verkehr vom Neustädter Hauptmarkt gesorgt werden. Dies geschah in trefflicher Weise:

5. durch Verlängerung der Kasernenstraße zum Oberkreuzweg und weiterhin durch einen Durchbruch zur Bautznerstraße, so dass auch hier Anschluss an den Verkehr von Osten, der bisher im Umweg über den Albertplatz sich bewegte, erreicht wird. Somit sind alle billigen Wünsche für den Verkehr erfüllt; nur eine genügende Verbindung vom Kurfürstenplatz nach Westen, etwa in der Richtung auf die Neustädter Kirche, fehlt, ein Umstand, der durch die ungenügende Planung des ersten herbeigeführt wurde. Von bemerkenswerthen Baulichkeiten fällt dem neuen Plan nur das alte Kadettenhaus, früher gräfl. Wackerbarthsche Palais*) zum Opfer, doch kann dasselbe einsteilen, bis die Verbreiterung der Kasernenstraße zur dringenden Nothwendigkeit wird, erhalten werden, wie denn überhaupt das Niederreißen anderer als der militär-fiskalischen Gebäude nirgends sofortiges Bedürfniss wird.

In ästhetischer Beziehung dürfte die neue Anlage vollkommen befriedigen. Die Regierung behält für sich zwei große Baustellen zu beiden Seiten des neuen Brückenplatzes zurück, also in einer Lage, die entscheidend für die Gestaltung der Elbfront der Neustadt ist. Schon für die nächste Landtags-Session erwartet man eine Vorlage, dass auf einem dieser Grundstücke ein monumentales Finanzministerium errichtet werde, da die jetzt von dieser Behörde benutzten Baulichkeiten, jenes Haus gegenüber der katholischen Kirche am Aufgang zur Brühl'schen Terrasse, als des Zweckes unwürdig dem Abbruch geweiht sein dürfte. Also auch hierdurch, wie durch Entfernung des mit dem Umbau des Zeughauses frei werdenden jetzigen Archivgebäudes gegenüber dem Zwinger, dürften in der Altstadt wesentliche Verschönerungen bevor stehen. Der Gedanke, die großartige, jetzt ganz versteckte Brunnenanlage im gräfl. Marcolinischen Garten* an Stelle des jetzigen Finanz-Ministeriums zu stellen, verdient den unbedingtsten Beifall.

So scheint denn der Bann, der über Dresdens Bauhätigkeit seit dem Krach ruhte, gebrochen und eine schaffensfrohe Zeit für unsere Architekten im Anzuge. Denn außer den großen Bauten an der neuen König-Johannstraße, außer dem Umbau des Zeughauses durch Ober-Landbaumeister Canzler, der Errichtung einer Kunstakademie durch Prof. Lipsius, dem Bau einer Lutherkirche durch Giese & Weidner stehen, wie schon erwähnt, unmittelbar bevor: der Bau eines Amtsgerichts-Gebäudes, eines oder zweier Ministerien, während die Errichtung eines Dresdens Größe entsprechenden Rathhauses, eines Festbaues bzw. Ausstellungs-Palastes namentlich aber die Umgestaltung unserer sämtlichen Bahnhofsanlagen schwerlich sich noch lange hinaus schieben lassen wird.

Cornelius Gurlitt.

*) Siehe die Bauten von Dresden, Seite 90.

* a. a. O. S. 118.

Inanspruchnahme eiserner Eisenbahnbrücken durch das Bremsen der Züge.


Eiserne Brücken, welche dicht vor Bahnhöfen oder in steil abfallenden Rampen liegen, werden regelmäßig von gebremsten Zügen befahren und es gehören demnach die durch das Bremsen entstehenden Inanspruchnahmen nicht zu den selten vorkommenden höheren Beanspruchungen, welche man ausnahmsweise für zulässig erachtet, sondern zu den jedesmaligen Betriebsbelastungen.

Soviel mir bekannt ist jedoch, bei der Berechnung, auf diesen Umstand noch nie Rücksicht genommen worden, obgleich bereits mehrfach der durch das Bremsen hervor gebrachte höheren Inanspruchnahmen gedacht worden ist.

So sagt z. B. Lippold in seinem Aufsatz: „Die Inanspruchnahme von Eisen und Stahl mit Rücksicht auf bewegte Last“ (Organ 1879, Seite 30): „Namentlich sei darauf hingewiesen, dass man durch rasches Bremsen bei großer Geschwindigkeit schließlich eine jede Brücke zum Bruch bringen kann. Denn das kolossale Arbeitsmoment welches in diesem Falle durch die Konstruktion aufgenommen werden muss, kann nur die aller gefährlichsten Schwingungen veranlassen.“

Zweck nachstehender Untersuchung ist nun rechnerisch fest zu stellen, welche Kräfte durch das Bremsen in die Eisenkonstruktion gelangen und wie groß die dadurch hervor gebrachten Spannungen in den einzelnen Theilen werden.

Denkt man sich über eine bei A fest gehaltene, bei B widerstandslos verschiebbare Schiene, in der Richtung von A nach B





das Rad eines gezogenen Fahrzeuges rollen, so entsteht in dem Theile A C ein Zug, welcher = der Kraft ist, die die Drehung des Rades hervor bringt. Diese Kraft, welche für gewöhnlich nur sehr gering ist und sich aus der rollenden Reibung am Radumfang und der Zapfenreibung an der Axe zusammen setzt, wächst durch das Bremsen, erreicht ihr Maximum in dem Moment, in welchem der durch die Bremse auf das Rad ausgeübte Druck so groß wird, dass die dem Rad inne wohnende lebendige Kraft vollständig vernichtet ist, aber vermöge der Reibung zwischen Rad und Schiene doch noch kein Gleiten stattfindet, springt aber beim Eintritt des Gleitens in eine bedeutend kleinere über und reduziert sich mit der Dauer desselben noch mehr.

Die Maximal-Inanspruchnahme der Schiene, welche mit der größten Bremswirkung zusammen fällt, ist nach den Versuchen: „Ueber die Wirkung der Bremsen auf Eisenbahnzüge“ (Organ 1879, S. 152) = der Kraft, welche zur Ueberwindung der sog. Adhäsion des Rades nöthig ist und lässt sich während der ganzen Dauer der Verzögerung nahezu konstant erhalten, wenn der Bremsdruck entsprechend regulirt wird.

Nach der bereits angezogenen Quelle schwankt die Adhäsion, welche = dem Reibungswiderstand der Ruhe zwischen Rad und Schiene ist, je nach dem Zustand der letzteren zwischen 0,15 und 0,3 des Raddrucks und beträgt für normale Verhältnisse 0,25 desselben.

Betrachtet man das in gleicher Richtung fortbewegte nicht gebremste Rad eines gebremsten Eisenbahnzuges, so wird das-

$$P_s = \frac{1}{2} \theta w^2 \text{ oder: } P = \frac{1}{2} \frac{\theta w^2}{s} \quad (1)$$



Für rechnerische Untersuchungen dürften meiner Ansicht nach für plötzliches Bremsen die folgenden Annahmen, den in Wirklichkeit vorkommenden vielleicht entsprechen und zwar:


1) für Brücken bis mit 12 m Spannweiten die ganzen Werthe für plötzliches Bremsen;

2) für solche von 12 bis 30 m für die erste Maschine und den ersten Tender die Werthe wie ad I, für die zweite die Hälfte davon;

3) für Brücken von mehr als 30 m Spannweite, für die Maschinen und Tender die Werthe ad II und für jede der gebremsten Achsen $\frac{3}{4}$ von dem im Schema II angegebenen Kräfte. Da bei der gewöhnlichen Betriebsführung nur äußerst selten plötzlich gebremst, ferner der Eintritt der Bremswirkung in den

seltentsten Fällen auf der Brücke selbst erfolgen wird und endlich das Bremsen meist nicht mit dem Maximaleffekt geschieht, so werden bei Banten der Eingangs erwähnten Situation nicht die ganzen Werthe für gehremste Achsen, des Schemas I, sondern nur ca. die Hälfte davon, das ist $\frac{1}{8}$ des Gewichts derselben, (s. Organ 1884, S. 178) als regelmässig wiederkehrende Belastung in Rechnung zu ziehen sein. Selbstverständlich haben die Kräfte für nicht gebremste Achsen den hier gemachten Annahmen entsprechende Modifikationen zu erhalten.

(Fortsetzung folgt.)



Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am 8. Juni 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 56 Mitglieder und 5 Gäste.

Unter den Eingängen liegt die Genehmigung des Hrn. Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg zu der auch in diesem Jahre in Verbindung mit der Weihnachtsmesse zu veranstaltenden kunstgewerblichen Lotterie, sowie die Tagesordnung der diesjährigen Versammlung der Abgeordneten des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine vor.

Hr. Schäfer empfiehlt einige Bücherankäufe für die Bibliothek.

Hr. Wallot bespricht mehrere Konkurrenz-Entwürfe; 2 Arbeiten für ein Antiken-Kabinet in einem Park sind von der Beurtheilungskommission als ungeeignet für eine Preisertheilung bezeichnet worden. Von 2 weiteren Entwürfen zur Umwandlung des vorderen Mittelsaales des Vereinshauses in eine Ehrenhalle, in welcher Portraits und Büsten bedeutender Architekten und Ingenieure untergebracht werden sollen, ist demjenigen des Hrn. Eugen Bischoff einstimmig der in Aussicht gestellte besondere Ehrenpreis zuerkannt worden. Die Arbeit zeigt einen Porträtfries von angemessener Höhe oberhalb des Panels; das Holzwerk der Tafelung und der Decke ist einfach aber würdig und wirkungsvoll und die Einfassung der Thüren in zweckmäßiger Profilierung behandelt. Zu den Seiten der Thüren und oberhalb derselben finden Büsten auf Konsolen Aufstellung. Dem zweiten, von Hrn. Menken verfassten Entwurf ist das Vereinsandenken bewilligt.

Hr. Wex berichtet über 6 Entwürfe für Marmor-Figuren-Postamente, welche zwar im allgemeinen als tüchtige Leistungen bezeichnet werden, jedoch zur direkten Verwerthung noch nicht geeignet erschienen sind. Die Kommission hat daher die angesetzten Geldpreise auf die relativ besten Arbeiten vertheilt, als deren Verfasser die Hrn. E. Hoffmann, K. Reimer, U. Wendt und Bischoff ermittelt worden.

Hr. A. Keller berichtet Namens der Decharge-Kommission über die erfolgte Prüfung der Rechnungen des vorigen Etatsjahres. Es ist bei dieser Gelegenheit beschlossen worden, fortan einen einheitlichen Etat für den Verein und für das Vereinshaus derartig anzustellen, dass ein klarer Ueberblick über die finanzielle Lage des Vereins ermöglicht wird. Diesem gemeinschaftlichen Etat soll eine Anlage beigelegt werden, welche die wirklichen Einnahmen und Ausgaben des Hauses enthält, um den Schuldscheiubesitzern über die Leistungen desselben Auskunft zu geben.

Hr. Havestadt erörtert den von dem Vorstände des Verbandes übersandten Entwurf einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten. Dieselbe entspricht im wesentlichen dem Bedürfnisse, jedoch sind einige Sätze wohl zu hoch gegriffen, so dass es zweifelhaft erscheint, ob dieselbe sich allgemein einbürgern wird.

Hr. Dr. Hobrecht lenkt schließlich noch die Aufmerksamkeit auf das von Hrn. E. H. Hoffmann in Gemeinschaft mit Hrn. L. Zaar bearbeitete und in dem Sitzungssaale ausgestellte Projekt zur Ueherführung der Zimmerstraße über den Garten des Kriegsministeriums, welches weiterhin von dem erst genannten Hrn. Verfasser näher erläutert wird.

In den Verein sind die Hrn. Döbel, Nagel und Overbeck als einheimische Mitglieder aufgenommen.

Haupt-Versammlung am 6. Juli 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 26 Mitglieder.

Der Hr. Vorsitzende theilt mit, dass der Auftraggeber der in der vorigen Haupt-Versammlung besprochenen Entwürfe für Marmor-Figuren-Postamente, Hr. Rudolf Herzog hieselbst, die eine der unter dem Motto „Kunstfreund“ eingegangenen Arbeiten für den Preis von 30 M. anzukaufen wünscht; der un-

bekannte Hr. Verfasser wird daher um die Ausgabe seiner Adresse ersucht.

Wegen der Beschlussunfähigkeit der Versammlung musste von der Erledigung der Tagesordnung Abstand genommen werden.

Hr. F. Schulze legt eine Sammlung photographischer Abbildungen von Holz-Bildhauerarbeiten vor, welche in der Anstalt für kirchliche Kunst des Hrn. Gustav Kuntzsch in Wernigerode a. H. angefertigt sind, und empfiehlt die Leistungen der Anstalt, deren Besitzer seine Studien in Nürnberg und München gemacht hat, auf das Wärmste. Die Sammelmappe, welche von den vielseitigen Beschäftigungen und Aufträgen der Anstalt Zeugnis ablegt, ist ein Geschenk des Hrn. Kuntzsch für die Vereins-Bibliothek.

Konkurrenzen.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Neubau der Casino-Gesellschaft in Chemnitz. Die Aufgabe, welche das vorgenannte im Anzeigebblatt d. N. u. Bl. enthaltene Preisausschreiben betrifft, gehört zu denen, bei welchen es vorzugsweise auf eine wohl durchdachte und geschickte Lösung der Grundriss-Anordnung ankommt und die daher vor allen andern zu einem öffentlichen Wettstreite sich eignen. Da das Programm anscheinend über die Bedürfnisse der Gesellschaft, durchaus klare und vollständige Auskunft giebt, und da auch die Bedingungen der Preisbewerbung den Grundsätzen der deutschen Architektenschaft entsprechen, so können wir die Betheiligung an derselben unsern Lesern nur empfehlen. Die Einlieferung der Entwürfe ist auf den 1. Oktober d. J. fest gesetzt; es werden 3 Preise von 2500 M. und je 1500 M. verliehen, über deren Ertheilung ein aus 7 Personen (darunter die Architekten Raschdorff-Berlin, Licht-Leipzig, Hechler und Ancke-Chemnitz) zusammen gesetztes Preisgericht entscheidet.

Personal-Nachrichten.

Hessen. Dem Privat-Dozenten der Mathematik an der Großherzoglich. Hochschule zu Darmstadt, Dr. Friedrich Graefe, wurde der Charakter als „Professor“ verliehen.

Württemberg. Dem bei der Domänen-Direktion verwendeten Reg.-Bmstr. Gsell ist Titel und Rang eines Bauinspektors verliehen worden.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigungen.

1. In Nr. 54, S. 328, Sp. 2, Zeile 10 von unten, ist ein böser Druckfehler untergelaufen; es ist daselbst statt „zwar“ natürlich „zwei“ zu lesen.

2. In No. 39 S. 237 u. 238 ist in den Ueberschriften anstatt Cantilener zu lesen: „Cantilever“.

Hrn. Arch. R. D. hier. Doppelter Tapeten-Bezug feuchte Wandstellen schützt nicht vor dem Durchtreten von Wandfeuchtigkeit, sondern es werden die Farben der Tapeten früher oder später davon zerstört und dann ist das Uebel ärger als vorher. An der Nordseeküste ist das Mittel sehr allgemein in Anwendung, feuchte Wände mit grober Leinwand unter Belassung eines Zwischenraums von 2–3 cm zu bespannen und die Tapete auf diese Bespannung zu kleben; an andern Stellen wird die feuchte Wand wohl mit Bleipapier belegt; letzteres Mittel ist, weil das Blei meist bald zerstört wird, weniger zu empfehlen; dass auch das erstere Schattensitten hat, braucht kaum erwähnt zu werden.


Prüfungen von Fußbodenplatten auf Abnutzung. — Beobachtungen über die größten Niederschlagshöhen. — Regulierungs-Arbeiten an der Donau zwischen Wien und Pest. — Ausführung der Rheinkorrektion im Rheingau. — Rahtzen'sche Patent-Komposition. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

(Fortsetzung anstatt Schluss.)

Durch Summierung dieser Einzel-Beanspruchungen erhält man
w. für:

Liegt die Fahrbahn zwischen Ober- und Untergurt, so vertheilen sich die, von den Querträgern, auf die Vertikalen übertragenen horizontalen Kräfte, nach dem Hebelgesetz, auf die beiden Gurte. Haben die Vertikalen nun nicht gleichen Quer-

schnitt, so werden in Folge der verschieden starken Durchbiegung derselben die horizontalen Kräfte nicht mehr, wie bisher, gleichförmig auf die Querträger vertheilt.



Wirken auf das nebenstehend skizzierte System A, in gleichem Abstand von den Enden des Querträgers, die Kräfte P_1 ein, so wird jeder Vertikalständer durch eine Kraft P_2 , der Obergurt durch $\frac{Pb}{2l}$ und der


Untergurt durch $\frac{Pa}{2l}$ belastet.

Infolge der angenommenen Starrheit der Gurte und Schwellenträger ist:

$$I. s'_1 + s''_1 = s'_2 + s''_2 \dots = s'_n + s''_n$$

(s. Fig. B), wobei s' die Durchbiegungen der Vertikalständer in Fahrbahnhöhe und s'' die der Querträger an der Befestigungsstelle der Schwellenträger bedeutet.

Nehmen wir nun, der Einfachheit wegen, den, zugleich für die Vertikalständer ungünstigsten Fall an, dass sich die Fahrbahn in halber Höhe zwischen Ober- und Untergurt befindet und nennen die seitlichen Trägheitsmomente der Ständer J_1, J_2, \dots, J_n , so ist



$$s'_1 = \frac{1}{48} \frac{P_1 l^3}{2 E J_1}; s'_2 = \frac{1}{48} \frac{P_2 l^3}{2 E J_2}; s'_n = \frac{1}{48} \frac{P_n l^3}{2 E J_n}$$

$$\text{und ferner } s''_1 = \frac{\lambda^2}{12} (6l_1 - 8\lambda) \frac{P_1}{2 E \theta}; s''_2 = \frac{\lambda^2}{12} (6l_2 - 8\lambda) \frac{P_2}{2 E \theta}$$

$$s''_n = \frac{\lambda^2}{12} (6l_n - 8\lambda) \frac{P_n}{2 E \theta}$$

wobei θ das seitliche Trägheitsmoment eines Querträgers ist. Setzt man die vorstehenden Werthe in die vorher gehenden Gleichgn. ein, so erhält man:

$$1) \frac{1}{48} \frac{P_1 l^3}{2 E J_1} + \frac{\lambda^2}{12} (6l_1 - 8\lambda) \frac{P_1}{2 E \theta} = \frac{1}{48} \frac{P_2 l^3}{2 E J_2} + \frac{\lambda^2}{12} (6l_2 - 8\lambda) \frac{P_2}{2 E \theta},$$

$$2) \frac{1}{48} \frac{P_1 l^3}{2 E J_1} + \frac{\lambda^2}{12} (6l_1 - 8\lambda) \frac{P_1}{2 E \theta} = \frac{1}{48} \frac{P_3 l^3}{2 E J_3} + \frac{\lambda^2}{12} (6l_3 - 8\lambda) \frac{P_3}{2 E \theta},$$

$$n-1) \frac{1}{48} \frac{P_1 l^3}{2 E J_1} + \frac{\lambda^2}{12} (6l_1 - 8\lambda) \frac{P_1}{2 E \theta} = \frac{1}{48} \frac{P_n l^3}{2 E J_n} + \frac{\lambda^2}{12} (6l_n - 8\lambda) \frac{P_n}{2 E \theta},$$

$$\text{Da nun aber: } n) \frac{\Sigma(P)}{2} = \frac{P_1}{2} + \frac{P_2}{2} + \dots + \frac{P_n}{2},$$

ist, so lassen sich die Werthe P_1, P_2, \dots, P_n aus diesen n Gleichgn. bestimmen. Die weitere Berechnung der in den einzelnen Theilen entstehenden Spannungen ist dann analog den früheren Entwicklungen zu führen.

In ganz ähnlicher Weise ist die Rechnung auch dann vorzunehmen, wenn die Gurte gekrümmt sind.

Der bisherigen Betrachtung ist die Annahme zu Grunde gelegt, dass die Kräfte zentrisch auf die Stäbe übertragen werden. Dies ist aber meist nicht und bei den Schwellenträgern nie der Fall. Durch die Exzentrizität entstehen Sekundär-Spannungen, deren Feststellung nicht weiter verfolgt werden soll, da die hier gefundenen Resultate nicht nur durch diese Sekundär-Spannungen, sondern auch durch die vorausgesetzte, in Wirklichkeit nicht vorhandene Starrheit der durch Axialkräfte belasteten Stäbe, beeinflusst werden.* Die den folgenden Beispielen im Schlussartikel zu Grunde gelegten Brücken sind, mit Ausnahme der Quer- und Schwellenträger, unter Annahme vertikaler Lasten dimensionirt, die größer sind als die des Bremszugs und ist angenommen, dass die Maximalspannung der gezogenen Glieder der Hauptträger nicht mehr als 750 kg per qcm, die der gedrückten nicht mehr als 650 kg betrage. Dagegen ist bei Berechnung der Quer- und Schwellenträger die Maschine des Bremszuges benutzt worden und betragen die Maximalspannungen nicht mehr als 600 kg pro qcm. Bemerkt sei noch ausdrücklich, dass die berechneten Inanspruchnahmen der Beispiele lediglich von der Bremswirkung des Zuges Schema II erzeugt werden und die gleichzeitigen vertikalen Belastungen dazu nicht mitwirken. Es sind jedoch, zur Gewinnung eines Ueberblicks, die Vorzeichen der durch die Vertikalbelastung entstehenden Spannungen den gefundenen Resultaten in Klammer hinzu gesetzt.

* Die hierüber von mir angestellten Untersuchungen gedenke ich in einer anderweiten kleinen Arbeit später darzulegen. D. V.

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Exkursionen des Architekten-Vereins zu Berlin. Der Architekten-Verein zu Berlin hat im laufenden Sommer bisher 4 Exkursionen unternommen, die bezw. nach dem neuen Landgerichtsgebäude am Halle'schen Ufer, dem Rangir-Bahnhof bei Rummelsburg, dem Museum für Völkerkunde und der Adler-Brauerei gerichtet waren. Da die an erster und dritter Stelle genannten Bauten in d. Bl. selbständig besprochen werden sollen, so sind an dieser Stelle lediglich die zweite und vierte Exkursion zu berücksichtigen.

Bei der zweiten Exkursion nach dem großen Rangir-Bahnhof der Kgl. Eisenbahn-Direktion Berlin wurde die Führung der Versammlung von dem betriebsleitenden Mitgliede des Königlichen Eisenbahn-Betriebsamtes Berlin-Sommerfeld, Hrn. Eisenb.- Bau- u. Betriebs- Inspektor von Schütz, freundlichst übernommen.

Der Rangir-Bahnhof, welcher an der Südseite der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn zwischen Rummelsburg und Köpenick liegt, dient zum Rangiren einerseits des von der Niederschlesisch-Märkischen Bahn auf die Ringbahn und von dieser auf die übrigen in Berlin einmündenden Bahnen sowie umgekehrt übergehenden Durchgangsgutes, andererseits des für den Schlesischen Bahnhof bestimmten und von diesem abgehenden Lokalgutes, sowie zum Uebergabe-Verkehr zwischen der Niederschlesisch-Märkischen und der Ost-Bahn. Der Rangir-bahnhof bildet somit den Ausgangs- und Endpunkt aller von der Hauptstelle und von der Ringbahn kommenden und nach diesen Richtungen abgehenden gewöhnlichen Güterzüge und vermittelt außerdem den Güter-Verkehr der Station Güterbahnhof Berlin durch regelmäßige Ueberführungszüge, zu welchem Behufe er folgende wesentliche Gleisanlagen umfasst:

- 1) 2 längs der Hauptgleise der Niederschlesisch-Märkischen Bahn durchgehende Anschlussgleise an die Ringbahn;
- 2) eine Gruppe von 4 Gleisen zur Aufstellung der von der Niederschlesisch-Märkischen Bahn ankommenden und der für die Abfahrt nach der Ringbahn bereit zu stellenden fertigen Züge;
- 3) die Rangirgruppe I von 10 je etwa 400 m langen Gleisen mit einem etwa 600 m langen steigenden Ablaufgleise am Westende des Bahnhofes zum Rangiren der von der Niederschlesisch-Märkischen Bahn aus dem Osten (Schlesien) angekommenen Züge und zum Fertigstellen der nach dem Schlesischen Bahnhofe und nach der Ostbahn abgehenden Züge;

4) die Rangirgruppe II von 8 je etwa 300—600 m langen Gleisen mit einem 600 m langen steigenden Ablaufgleise am Westende des Bahnhofes zum Rangiren der von der Ringbahn, der Ostbahn und dem Schlesischen Bahnhofe angekommenen Züge, die auf dem Ablaufgleise einfahren, sowie zum Fertigstellen der auf der Hauptbahn nach Osten abgehenden Züge, welche für die Abfahrt auf einem besonderen Abfahrtsgleise am östlichen Ende der Gruppe aufgestellt werden;

5) die Rangirgruppe III von 10 je 200—250 m langen Gleisen und einem 380 m langen, steigendem Ablaufgleise am Ostende des Bahnhofes zum Aufstellen aller auf die Ringbahn übergehenden Güterzüge, da die vielen Uebergabestationen der in die Ringbahn mündenden Bahnen mit ihrem lebhaften Uebergangsverkehr ein besonders umfangreiches Rangirgeschäft erforderlich machen;

6) eine Gruppe von 3 je etwa 800 m langen Gleisen, welche an dem westlichen Ende an das letzte südlichste Gleis der Rangirgruppe II und am Ostende an das Ausfahrtsgleis nach Osten angeschlossen sind, zum Aufstellen verfügbarer leerer Wagen;

7) in Verbindung mit einem Umladeschuppen zum Umladen des Stückgutes eine kleine Gleisgruppe, welche zwischen den Rangirgruppen I, II und III so angeordnet ist, dass die umzuladenden Wagen von jedem Ablaufgleise derselben direkt nach dem Schuppen und die umgeladenen von letzteren direkt in die Gruppe III zum Einrangiren in die Züge gelangen können.

Im übrigen befinden sich auf dem Rangirbahnhofe u. a.:

- a) 2 große polygonale Lokomotivschuppen mit innen liegender Drehscheibe, von denen der eine 24 Stände für Maschinen mit besonderem Tender, der andere 8 eben solche Stände und 16 Doppelstände für Tendermaschinen enthält, nebst den erforderlichen Zugangsgleisen, und im Zusammenhange mit letzteren eine besondere Drehscheibe mit kurzen Stichgleisen zum Drehen und Bereitstellen der Packwagen, ferner eine Kohlenladebühne mit Pfeilerbahn zum direkten Abstützen der Kohlen auf die Bansen, eine Wasserstation mit Dampftrieb, eine kleine Reparatur-Werkstatt und eine Holzspalterei für das zum Anheizen der Lokomotiven erforderliche Holz;
- b) ein massives zweistöckiges Uebernachtungs-Gebäude mit etwa 70 Betten für das Zugpersonal;
- c) 3 massive zweistöckige Beamten-Wohngebäude und
- d) 3 Gebäude für den Stationsdienst.

Im Interesse der Sicherheit des Betriebes sind auf dem Rangir-Bahnhofe mehrere Zentral-Signal- und Weichenstell-Apparate, sowie auch Einzel-Weichenstell-Apparate angeordnet. Der zweigleisige Anschluss an die Ringbahn überschreitet am Westende des Bahnhofes die Hauptgleise der Niederschlesisch-Märkischen Bahn, welche bis zum Ostende des Rangirbahnhofes nur von Personenzügen befahren werden, geht dann über die Ostbahn hinweg und theilt sich vor der Ringbahn behufs beiderseitigen Anschlusses in 2 Arme. An dieser Theilungsstelle: welche die Bezeichnung Gab (Gabelung) erhalten hat, mündet gleichzeitig der Anschluss von dem Rangirbahnhofe Lichtenberg der Ostbahn ein. An den Einmündungsstellen sind zur Sicherung des Betriebes besondere Signalstationen errichtet. Der Anschluss an den Schlesischen Bahnhof ist eingleisig und geht vom Westende des Rangir-Bahnhofes auf der Südseite der Hauptgleise als besonderes Gleis bis zum Schlesischen Bahnhofe durch.

Die Bezeichnung der Gleise, in welche die Wagen beim Rangiren einlaufen sollen, erfolgt mittelst großer weißer auch des Nachts sichtbarer Nummern, welche sich auf einer neben dem Ablaufgleise hoch stehenden, großen, runden Scheibe befinden. Letztere wird durch eine Kurbel gedreht und lässt hierdurch die jedesmalige Gleisnummer erscheinen, nach welcher sich die betr. Zentral-Weichensteller zu richten haben. Diese Einrichtung, durch welche das Rufen und das Geben von Signalen bei dem Rangiren vermieden werden kann, hat sich bisher, auch bei trübem Wetter, gut bewährt.

Vermischtes.

Casein-Malerei. In der Bau- u. Kunstgewerbe-Ausstellung im Hause des Architekten-Vereins sind zur Zeit ein paar größere in Casein-Malerei ausgeführte Bilder — 2 Architektur-Stücke — ausgestellt, welche von dem Maler C. C. Schirmer aus Breslau herrühren.

Das Interesse, welches sich an die bislang nur in engern Kreisen einigermaßen bekannte Technik der Casein-Malerei knüpft, veranlasst uns, folgende etwas eingehendere Mittheilung darüber dem Druck zu übergeben.

Die Wahl des Bindemittels beim Bemalen der Innen- und Außenwände von Gebäuden ist, wie jeder Fachmann weiß, schwierig und zur Zeit noch eine in manchen Beziehungen ungelöste Frage. Oel-, Wachs-, Tempera-, Leimfarbe, Fresco-, Encaustische Malerei, alle haben ihre Vorzüge aber auch Mängel.

Oelfarbe, in der Behandlung bequem, zersetzt sich rasch und wird an freier Luft, unter den stetig wechselnden Einflüssen von Nässe, Trockenheit, Hitze und Kälte allmählich zu einem unehrbaren Pulver. In Innenräumen angewendet, hält die Farbe nicht besser; doch stört ihr Glanz, der in Folge der verschiedenartigsten Reflexe die Beurtheilung der ganzen Arbeit oft nur von einem bestimmten Punkte aus und zuweilen sogar ganz unmöglich macht. Ein Zusatz von Wachs, der die Dauerhaftigkeit erhöht und der Farbe eine matte, nicht glänzende Oberfläche verleiht welche die störenden Reflexe zum großen Theile beseitigt, bringt auf der andern Seite den Nachtheil mit sich, dass schon die leichte Berührung (etwa mit einem Rockärmel) genügt, um an der Berührungsstelle Glanz hervor zu bringen. Eine solche störende Stelle kann dann nur durch das Ueberziehen der ganzen Fläche mit Wachs beseitigt werden.

Leimfarbe hat den Vorzug einer matten, nicht reflektirenden Oberfläche, kann aber nur auf ganz trockenen Wänden und in Innenräumen angewendet werden, wo sie vor dem Einfluss der Nässe geschützt sind.

Temperafarben, welche gleichfalls der Zersetzung durch Nässe ausgesetzt sind, und die Encaustische sowie die Fresko-Malerei, welche bedeutende Schwierigkeiten bei der Ausführung in den Maafsstäben verursachen, neben der Unmöglichkeit, stets den Gesamteindruck des Ganzen beurtheilen zu können, weil ein Stück nach dem andern gleich fertig gemacht werden muss, sind in den wenigsten Fällen anwendbar.

So fehlt dem Künstler ein Mittel, das ihm die größte Freiheit in der Behandlung, im Entwerfen, Anlegen, Decken, Lasiren, Wegputzen, Korrigiren und stetiges Ueberschauen der Gesamtkomposition, sowie die größte Sicherheit gegen Unfall durch die Einflüsse der Witterung gewährt. Diesen vielseitigen Anforderungen scheint das erst seit wenigen Jahren wieder in Anwendung genommene Casein am vollkommensten genügen zu wollen.

Schon im Alterthum als Mal- und Bindemittel bekannt, dann vergessen gerathen und uns im Handwerk als Müllerleim gehalten, besitzt dieses aus gelöschtem Kalk und Quarkase hergestellt Bindemittel die Eigenschaften, einmal eingetrocknet, im Wasser ganz unlöslich zu sein. Auf gekalkter Wand ist es mit dem Kalk eine Verbindung von fast unverwundlicher Dauerhaftigkeit und Härte ein, trocknet matt auf und ermöglicht festes Aufsetzen, wie bei der Oelmalerei und in Folge seiner Unlöslichkeit nach dem Aufrocknen Lasuren jeder Art. — Ferner gestattet es vermöge seiner Löslichkeit in starker Bor-Lösung schon härtere Stellen aufzuweichen, nass in nass zu übermalen und zu korrigiren. Einmal getrocknet, kann ein Casein-Bild wie ein Oelfarben gemaltes mit Wasser abgewaschen werden, ohne selbst durch wiederholte Anwendung dieses Verfahrens zu leiden. Es behält unter allen Einflüssen der Witterung, wenn die dem Bindemittel zugesetzten Farben haltbar sind, sowie ursprüngliche

Der Verkehr auf dem Rangirbahnhofe Rummelsburg ist am stärksten in den Monaten Oktober bis Dezember. —

Die am 4. Juli d. J. veranstaltete vierte Exkursion nach der Adler-Brauerei auf dem Gesundbrunnen wurde leider durch die Ungunst eines, vielleicht auf die spät erfolgte bezügliche Bekanntmachung zurück zu führenden, sehr spärlichen Besuches beeinträchtigt. Die Einrichtungen des Etablissements, welche eingehend besichtigt wurden, bewiesen durch manche Einzelheiten, dass die vielfachen Neuerungen, welche die fortschreitende Technik auf dem Gebiete der Gewerbetätigkeit zur Anregung bringt, nicht unbeachtet bleiben. Ein besonderes Interesse nahmen die verschiedenen Arten der Kühlvorrichtungen in den umfangreichen, zum Theil von mächtigen Tonnengewölben überdeckten Kellerräumen in Anspruch.

In einzelnen dieser Räume findet die Kühlung noch nach älterer Weise statt, indem ein Theil des Kellers seiner ganzen Höhe nach mit Eis vollgepackt wird, welches allerdings im Laufe der Zeit zusammensinkt und somit eine obere wärmere und für das Bier nicht vortheilhafte Luftschicht entstehen lässt. In anderen Räumen erfolgt die Kühlung durch eine auf die flachen Gewölbkappen aufgebrachte Eispackung, und in noch anderen, in technisch vollendeter Weise, auf künstlichem Wege vermittels Eiswasser, welches von einer Eismaschine (Patent Neubecker-Nehrlich) in mehreren Röhrenleitungen durch die zu kühlenden Räume hindurchgetrieben wird und die wünschenswerthe Regulirung der Temperaturgrade leicht ermöglicht. — e. —

Frische und trotz der Zeit, so lange der Grund, auf dem es gemalt ist, Stand hält.

Der einzige Feind des Casein ist der alles vernichtende — salpetrische — Ausschlag auf Wänden, zu denen schlechte Ziegeln oder Mörtel verwendet wurde, welcher zu Ausschlagbildungen Anlass giebt. Derartige Wände sind zur Aufnahme von Casein-Malereien freilich ebenso wenig, wie zu jeder anderen Bemalung geeignet.

Auch auf Leinwand und zwar auf roher, wie auf solcher mit Kreide- und Casein-Grund, arbeitet es sich vorzüglich und größere Arbeiten können wie Oelgemälde gerollt werden, da die Farbe nur bei allzu dichtem Auftrage springt.

Zur Frage der Zumischung fremder Körper zum Portlandzement hat der Karlsruher Bezirks-Verein deutscher Ingenieure in einer neulichen Versammlung folgende Erklärung zum Beschluss erhoben:

„Der Karlsruher Bezirks-Verein deutscher Ingenieure spricht seine volle Anerkennung dem Verein deutscher Zement-Fabrikanten für sein Vorgehen zur Bekämpfung des Mischverfahrens in der Zement-Fabrikation aus, mit dem Wunsche, dass dieses Vorgehen zur Hebung des Ansehens der deutschen Zement-Industrie kräftig beitrage.“

Ein Wunsch zu den Betriebs-Einrichtungen der Berliner Stadtbahn. Die Aufgänge zu den Lokal-Perrons der Stadtbahnhöfe sind u. W. meist doppelläufig angeordnet, d. h. so, dass von einem in halber Höhe des Aufstiegs liegenden Podest aus der Aufstieg sich nach 2 Seiten hin gabelt; zweifellos hat man es hier mit einer auf die Bewältigung großen Verkehrs abzielenden Einrichtung zu thun.

Wenn nun auch die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Stadtbahn noch lange nicht bis zu jenem Punkte gediehen ist, wo im Interesse der Ordnung und Sicherheit des Verkehrs die Benutzung des zweiten Treppenlaufs für Ab- und Zugang geboten wäre, so macht sich doch gelegentlich an Sonn- und Festtagen für das abgehende Publikum der bestehende Verschluss der zweiten Abgangstreppe recht fühlbar. Dies gilt namentlich für die in recht kleinen Verhältnissen angelegte Station „Thiergarten“; dort finden zwischen den die Treppe auf- bzw. absteigenden Personen häufig „sehr unangenehme“ Begegnungen statt, die sich bis zu gefährlichem Gedränge steigern und namentlich Damen in ernste Gefahr bringen. Deshalb erscheint der Wunsch berechtigt, dass an Sonn- und Festtagen die bestehenden Gelegenheiten für den Abgang der Reisenden statt wie bisher theilweise unter Verschluss gehalten zu werden, vollständig frei gegeben werden möchten.

Bei der großen Bereitwilligkeit, mit welcher die Betriebs-Verwaltung der Stadtbahn Wünschen aus dem Publikum entgegen kommt, darf darauf gerechnet werden, dass auch der oben ausgesprochene in wohlwollende Erwägung genommen wird, zumal dem hier und da vielleicht etwas zu großen Eifer gegenüber, mit welchem die Polizei für die Sicherheit des Verkehrs sorgt, der fragliche Mangel sich etwas sonderbar ausnimmt; die kleine Mehrausgabe für Doppelbesetzung der Abgänge kann dem Zweck gegenüber wohl nicht in Betracht kommen.

Prüfungen von Fußbodenplatten auf Abnutzung. In einer bezügl. Notiz, welche sich in No. 49 cr. dies. Zeitg. findet, wurde die Vermuthung ausgesprochen, dass die hiesige Königl. Prüfungs-Station bisher noch nicht mit einem Apparate zur Bestimmung der Abnutzungsfähigkeit versehen sei.

Diese Vermuthung ist, wie wir auf Grund eigener Information konstatiren können, unzutreffend; die Station besitzt einen derartigen Apparat längst und hat mit demselben auch bereits zahlreiche Versuche ausgeführt. Wenn in dem besonderen Falle,

welcher der Mittheilung in No. 49 cr. zu Grunde lag, die Prüfung auf Abnutzung unterblieb, so ist das lediglich dem Umstande zuzuschreiben, dass der Auftraggeber seinen Auftrag auf diese Art der Prüfung nicht erstreckte, also die unerlässliche Voraussetzung für jede besondere Prüfung seinerseits nicht erfüllt hatte.

Beobachtungen über die größten Niederschlagshöhen. In No. 52 cr. dies. Zeitg. berührt Hr. Oberingenieur Mank-Dresden dies Thema, indem er auf die Thatsache hinweist, dass die meteorologischen Stationen Durchschnittswerte von Niederschlagshöhen angeben, welche für die praktische Verwerthung in mehrten Gebieten der Technik unzulänglich sind.

Diese Bemerkung trifft im ganzen zu, steht indessen in der Allgemeinheit, in welcher sie in der betr. Notiz mitgeteilt wird, nicht richtig. Wahr ist, dass wegen des bisherigen Mangels an selbstregistrierenden Regenmessern auf den meteorologischen Stationen, der insbesondere aus dem sehr hohen Preise solcher Instrumente sich erklärt, die Regenhöhen-Beobachtungen nur summarisch d. h. in Zwischenräumen von 12 oder 24 Stunden angestellt zu werden pflegen. Immerhin giebt es eine kleine Anzahl von Stationen, welche, mit vollkommeneren Instrumenten ausgerüstet, im Stande sind, auch den Verlauf außergewöhnlicher Regenfälle fest zu stellen und sodann giebt es erfreulicher Weise auch mehrfach Stations-Vorstände, welche, durch Eifer für die Sache angeregt, denselben Zweck auch mit den gewöhnlichen Instrumenten erreichen. Fernerweit liegen eine Anzahl sicherer Beobachtungen von Seiten Privater vor, so dass das Material, welches zur Frage der größeren Niederschlagshöhen bereits gesammelt worden, keineswegs so minimal ist, als die Andeutungen des Hrn. Oberingenieurs Mank glauben machen könnten; insbesondere aus Norddeutschland liegt zur Zeit schon eine ansehnliche Anzahl von betr. Beobachtungen vor.

Es ist ein Verdienst des Vorstandes des Berliner meteorologischen Instituts, diese Beobachtungen systematisch geordnet und dem größeren Publikum zugänglich gemacht zu haben. Die betr. Arbeit, mit welcher Hr. Dr. Hellmann insbesondere den mit Stadt-Kanalisationsen befassten Technikern einen wesentlichen Dienst geleistet hat, ist abgedruckt im 24. Jahrgang (1884) der „Zeitschr. des Kgl. preuss. statistischen Büreaus“ und sie enthält in 3 Abtheilungen: ad I die größten monatlichen Niederschlagshöhen in Norddeutschland, ad II die größten täglichen Niederschlagshöhen in Deutschland und Oesterreich-Ungarn, ad III die größten stündlichen Niederschlagshöhen in Norddeutschland. Die Abtheilung III giebt die betreffenden Nachweise über 34 Stationen, unter denen Königsberg i. Pr. die am nördlichsten, Trier und Beuthen O.-S. die am südlichsten gelegenen sind. Die umfangreiche Arbeit ist gut geordnet und in ihrer Durchführung auf den unmittelbaren praktischen Gebrauch des Technikers berechnet. Diese Andeutungen hier mitzutheilen und so die werthvolle Hellmann'sche Arbeit vor dem Unbekanntbleiben in technischen Kreisen zu bewahren, hielten wir für einen bloßen Akt der Schuldigkeit.

Regulierungs-Arbeiten an der Donau zwischen Wien und Pest. Das ungarische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Kommunikationen stellt gegenwärtig einen Theil der betr. Arbeiten zur Submission.

In der zu regulirenden Stromstrecke Dévény-Dunaradvány werden im ganzen Parallelwerke von etwa 62 434 m Länge, Traversen von etwa 9 179 m Länge, Absperrdämme (Armabsperrungen) von etwa 18 185 m Länge, Uferschutzbauten von etwa 27 282 m Länge, sowie Strombett-Ausgrabungen und Baggerungen von etwa 26 007 m Länge auszuführen sein, zu welchen Arbeiten etwa 2 571 266 ^{cbm} Steinwurf, 174 080 ^{cbm} Erdbaggerung und Anschüttung, 993 301 ^{cbm} Strombettaushub, 5 700 340 ^{cbm} Baggerung, 850 217 ^{cbm} Steinpflaster und Steinverkleidung, schliesslich das Entfernen von etwa 3 948 ^{cbm} alten Steinmaterials theils trocken, theils aus dem Wasser gehören.

Unternehmer haben mit dem Angebote den Nachweis der Einzahlung einer Kautions von 35 000 Gulden zu erbringen. Termin zur Eröffnung der Angebote ist auf den 22. August cr. angesetzt.

Von den Arbeits-Nachweisen, Vertragsbedingungen und Plänen ist beim Kgl. Stadtbauamt in Komorn Kenntniss zu nehmen, von woher auch Formulare zu den Angeboten zu beziehen sind.

Zur Ausführung der Rheinkorrektion im Rheingau. Bekanntlich ist in dem zwischen Preussen und Hessen am 30. Januar 1884 über die Art der Rheinkorrektion abgeschlossenen Staatsverträge die Bestellung eines „Reichskommissars“ in Aussicht genommen, dessen Aufgabe u. a. darin bestehen soll, mit den bauleitenden Beamten der beiden Uferstaaten die Spezial-Baupläne und die Reihenfolge der Arbeiten fest zu stellen, später auch die programmgemässe Ausführung zu beständigen.

Jetzt ist die Wahl zum Reichskommissar auf den badischen Ober-Baudirektor M. Housell in Karlsruhe gefallen, der für diese Stellung einen reichen Schatz von Wissen und Erfahrung mitbringt und dessen Wahl daher sicher ist, allseitig als eine sehr glückliche anerkannt zu werden. Freilich ist auch die Aufgabe eine sehr dornige, da dieselbe mehr oder weniger dem Problem ähnelt, sich zwischen 2 Stühlen zu setzen, ohne zu Boden zu fallen.

Wie dem auch sei: Die jetzt beginnende Durchführung der Korrektion im Rheingau bietet nach 2 Richtungen hin ein spezielleres Interesse. Einmal liegt hier der erste Fall vor, dass das Reich direkte Einwirkung auf die Art einer Stromkorrektion nimmt, und sodann handelt es sich hier um einen ersten Versuch nach großem Zuschnitt: in einem Korrektionswerke ersten Ranges den Interessen der Schifffahrt und der Landwirthschaft in gleicher Weise gerecht zu werden. Man darf auf den Erfolg gespannt sein. —

Rahtjen'sche Patent-Komposition. Der Depositär dieses neuerdings immer mehr in Aufnahme kommenden Farbmaterials D. Decken in Flensburg hat in einer an die Eisenbahn-Betriebsämter und an sonstige Baubehörden gerichteten Zuschrift darauf aufmerksam gemacht, dass von Unternehmern von Anstreicher-Arbeiten des öftern an Stelle der vorgeschriebenen Rahtjen'schen Patent-Komposition ein anderes minderwerthiges Farbmaterial zur Benutzung kommt.

Um dieser doppelten Schädigung — einmal der betr. Verwaltung und sodann des Patent-Inhabers — zu begegnen, wünscht der Depositär, dass ihm da, wo die Verwendung Rahtjen'scher Komposition in Verträgen vorgeschrieben wird, Mittheilung gemacht werde: a) über die ungefähre Grösse der Anstrichfläche und die Zahl der vorgesehenen Anstriche, b) über die Termine und die Persönlichkeit des Beauftragten.

Diese Angaben würden allerdings eine ausreichende Kontrolle gewähren; es fragt sich nur, ob die Behörden auf die Wünsche des Depositär eingehen werden. Zweckmässig wäre dies allerdings sehr, da gerade auf dem Gebiet der Farbmittel sehr viel Schwindel getrieben wird.

Konkurrenzen.

Zu der Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Universitäts-Bibliothek in Leipzig fügen wir unserer ersten Ankündigung auf Seite 328 nach nunmehr erfolgten Einsicht des Programms noch hinzu, dass wir die Betheiligung an diesen Wettkampf als dankbar empfehlen können. Die südliche Hauptfront des Gebäudes liegt der nördlichen Seitenfront des Konzerthauses, seine östliche Seitenfront der Hinterfront des künftigen Reichsgerichtshofes gegenüber und es wird auf die Nachbarschaft dieser monumentalen Gebäude in Bezug auf die Architektur des neuen Bibliothekbaues immerhin einige Rücksicht zu nehmen sein. Hinsichtlich der inneren Einrichtung des Hauses sind ins einzelne gehende Vorschriften gegeben; namentlich ist die Anwendung von Oberlicht zur Beleuchtung der mehrgeschossigen Büchermagazine ausdrücklich ausgeschlossen. — Wir dürfen bei dieser Gelegenheit wohl auf das reiche Quellenmaterial hinweisen, welches unser deutsches Bauhandbuch über die Anlage neuerer Bibliothekbauten enthält.

Ein Preisausschreiben des Kunstgewerbevereins zu Altenburg fordert zur Einsendung von (anonymen) Entwürfen zu 2 Weiuetiquetten (eine für 3 farbigen, die anderen für 2 farbigen Druck) auf, welche die übliche Grösse nicht übersteigen und Platz für ein Monogramm freilassen sollen. Einsendungstermin 1. September. Preise 30 und 15 M. (!) nebst einem Diplom des Vereins.

Berichtigung zu S. 328. Bei der Konkurrenz für Entwürfe zu einem Schulgebäude für Lüdenscheid hat die Arbeit der Architekten (nicht Ingenieure) Nellessen, Job, Wallé und Clef (nicht Cleff) zu Bonn den Preis erhalten.

Personal-Nachrichten.

Preussen.

Ernannt: a) zu Reg.-Baumeistern: Die Reg.-Bfhr. Heinrich Gremler aus Lippstadt, Wilh. Funk aus Hannover, Joh. Frahm aus Prinzenmoor, Kr. Rendsburg, Ernst Schultze aus Danzig, Ernst Peters aus Gr.-Salze u. Richard Müller aus Cöthen i. Anh.; — b) zu Reg.-Masch.-Mstrn.: Der Masch.-Techniker Kurt Schmidt aus Schoenbaum, Kr. Danzig sow. die Reg.-Masch.-Bfhr. Richard Reppenhausen aus Berlin und Oscar Petri aus Elberfeld; — c) zu Reg.-Bfhrn.: Die Kand. d. Baukunst Paul Groth aus Neu-Wintershausen bei Stolpmünde, Hans Behrendt aus Calbe a. S., Karl Jessen aus Eldena bei Greifswald, Karl Rutkowski aus Königsberg i. Ostpr., Gustav Jung aus Siegen, Willy Orloff aus Stettin und Leopold Becker aus Magdeburg. — d) zu Reg.-Masch.-Bfhrn.: Die Kand. d. Masch.-Baukunst Hugo Liebig aus Altenlohm bei Haynau u. Friedrich Reichard aus Neuwied.

Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Bohne ist behufs Uebertritts zur kgl. Hofverwaltung aus dem Staatseisenbahndienst ausgeschieden.

Die Feldmesser-Prüfung hat Kurt Kosswig b. d. Prüfungskommission in Berlin bestanden.

Württemberg. Dem Bauführer Gustav Mayer aus Stuttgart ist der Titel „Reg.-Bauführer“, dem Masch.-Bfhr. Herm. Eugen Kittel von Eningen, O.-A. Reutlingen der Titel: „Reg.-Masch.-Bfhr.“ verliehen worden.

Inhalt: Die Konkurrenz für Entwürfe zur Wiederherstellung des Rathhauses in Aachen. — Versuche über das Verhalten gusseiserner, schmiedeiserne und steinerne Säulen im Feuer und bei plötzlicher Abkühlung. —

Inanspruchnahme eiserner Eisenbahnbrücken durch das Bremsen der Züge. (Schluss.) — Vermischtes: Die 26. Haupt-Versammlung des Vereins deutscher Ingenieure. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Die Konkurrenz für Entwürfe zur Wiederherstellung des Rathhauses in Aachen.

(Hierzu eine Illustrations-Beilage und die Abbildung auf S. 345.)

Als am Peter und Paulstage des Jahres 1883 das Aachener Rathhaus durch eine furchtbare Feuersbrunst seiner Thürme und seines Daches beraubt und in anderen Bautheilen erheblich beschädigt worden war, da wurde sofort in allen Kreisen, wie sich der Bedeutung und der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst waren, die Forderung erhoben, durch einen öffentlichen Wettbewerb den möglichsten Wiederherstellungs-Entwurf zu gewinnen. Die Stadtverwaltung hat dem Drängen nachgegeben; sie hat durch eine sachverständige Kommission in Konkurrenz-Programm entwerfen lassen und dasselbe, mit mehr von den Stadtvertretern gemachten Abänderungen, der öffentlichen Ausschreibung zu Grunde gelegt. Der gegenwärtige Zustand des Aachener Rathhauses, die Schwierigkeiten der Wiederherstellung und das Konkurrenz-Programm sind bereits in den No. 58, Jahrgang 1883 und 94, Jahrg. 1884 der Deutsch. Ztg. besprochen worden.


Die Zahl der eingeleiteten Entwürfe beträgt nur 13; sowohl die unzureichende Kenntniss der örtlichen Verhältnisse als der ziemlich beträchtliche Umfang der erlangten Zeichenarbeit werden manchen berufenen Fachgenossen von der Theilnahme abgehalten haben. Das Ergebniss der Konkurrenz ist dennoch ein hoch erfreuliches, da eine Reihe hervorragender Arbeiten gewonnen wurde und der Entschluss darüber schon fest zu stehen scheint, dass der mit dem ersten Preise gekrönte Entwurf auch wirklich der Ausführung zu Grunde gelegt werden soll.*

Auf der anderen Seite aber ist die Enttäuschung unterlegener Bewerber eine besonders gerechtfertigte. Wer das Programm und die früheren Mittheilungen mit Aufmerksamkeit gelesen, und namentlich wer die Ausstellung der Bewerbungsläne gesehen hat, der musste sofort erkennen, dass für den äusseren Eindruck in erster Linie die Frage entscheidend ist: Sind die beiden Thürme gleichwerthig oder ungleichwerthig zu gestalten? Aus dem ursprünglichen Ausspruche der Programm-Kommission, dass der Organismus des Baues eine gleichwerthige Ausbildung der beiden Thürme konstruktiv ausbilde und ästhetisch nicht erfordere, hat sich durch nachträgliche Umänderungen im Schoosse der Stadtvertretung der 6. des Programms in folgender Fassung herausgebildet: Bei einer gleichwerthigen Ausbildung der beiden Thürme, welche an sich nicht ausgeschlossen ist, muss Rücksicht auf den Grundriss des Markthturmes (der karolingischen Exedra) als Halbkreis sowie auf die mangelhafte Stabilität des Markthturmes und der unmittelbar sich anschliessenden Theile des

Hauptgebäudes genommen werden.“ Aus diesem Satze haben die meisten Bewerber wohl mit Recht geschlossen, dass im Sinne des Programms sowohl der alten Grundriss-Anlage als der Beschaffenheit der vorhandenen Bautheile mehr eine ungleichwerthige Ausbildung der Thürme entspräche. Auch nach Meinung des Berichterstatters ist die Schaffung zweier gleichwerthiger Thürme auf den vorhandenen Grundriss, derart dass der eine Helm auf den Mauern des Granathurms, der andere auf der karolingischen Exedra und über den Gewölben des Kaisersaales sich aufbaut, ein architektonisches Unternehmen, das wegen der unvollständigen organischen Wahrheit den strengen Ansprüchen der Monumentalität nicht ganz entspricht. Dem gegenüber lässt sich freilich nicht verkennen, dass eine sehr starke Strömung unter der Aachener Bürgerschaft sich zu Gunsten der Errichtung eines neuen Thurmpaares im engen Anschluss an die statliche Erscheinung der abgebrannten beiden Thurmhelme bemerklich machte, und dass auch „historisch“, d. h. im Sinne derjenigen unserer Altvorden, welche „nicht bloss aus Lust an einem gewagten Kunststück“, sondern „um das Gesamtbild des Rathhauses in ruhiger Harmonie erscheinen zu lassen,“ die Doppelthurm-Anlage schufen, eine Berechtigung für letztere vorhanden ist. Freilich keine unbedingte künstlerische Berechtigung, sondern mehr die Berechtigung einer gewohnheitsmässigen, pietätvollen Empfindung, welche der harmonischen äusseren Erscheinung den vollen organischen inneren Werth nicht zu verleihen vermag.

Die sachverständigen Mitglieder des Preisgerichts, die Hrn. v. Dehn-Rotfelser (Berlin), Dr. Essenwein (Nürnberg), Hase (Hannover) und Friedrich Schmidt (Wien) haben indess diesen Konflikt zwischen der äusseren Erscheinung der gewohnten Doppelthurm-Anlage und den Grundriss des Bauwerks nicht für durchschlagend gehalten. Dadurch ist der Streit im Hinblick auf die hohe Bedeutung, welche dem Urtheil dieser hervorragenden Männer in der architektonischen Welt inne wohnt, unseres Erachtens endgiltig zu Gunsten eines gleichwerthigen Thurmpaares entschieden. Zwar ist dies kein Verstoß gegen das Programm, welches ja die symmetrische Lösung „an sich nicht ausschließt“; aber es wird doch an dieser Stelle dem Bedauern Ausdruck gegeben werden dürfen, dass die Preisrichter nicht unmittelbar bei der Aufstellung des Programms zugezogen worden sind, damit durch eine geeignetere Fassung desselben jene unbeabsichtigte Irreleitung mancher Bewerber vermieden worden wäre.

Unter den 13 Entwürfen haben die Preisrichter den ersten Preis von 4000 M dem Entwurf „*Urbs aquensis, urbs regalis*“ des Reg.-Bmstr. Georg Frentzen (Aachen), den zweiten Preis von 2500 M dem Entwurf „*AQ*“ des Professors Hugo Schneider (Cassel) zuerkannt, während zwei andere Arbeiten, diejenige von Prof. F. Ewerbeck (Aachen)



A. Alte Kaisertreppe. B. Projektirter Hohl Pfeiler mit Wendeltreppe zur Unterstützung des Dachhelms des Markthturmes. C. D. Nebentreppe und Galerie zur Verstärkung der überhängenden Rückseite.

Preisgekrönter Entwurf von G. Frentzen. Grundriss vom westlichen Theile des Obergeschosses.

* Nach einer Mittheilung der Köln. Ztg. ist in jüngster Zeit der von den Preisrichtern befürwortete Ankauf der Entwürfe von Ewerbeck und Hildebrandt vollzogen und zugleich dem Verfasser des siegreichen Entwurfs, Hrn. G. Frentzen der Auftrag erteilt worden, unter Benutzung der 4 durch die Konkurrenz erworbenen Pläne einen neuen Entwurf für die Zwecke der Ausführung aufzustellen. D. Red.

mit dem Motto „Wölfin“ und diejenige von Brth. A. Güldenpfennig (Paderborn) mit dem Motto „*Urbs aquensis*“ zum Ankauf empfohlen wurden. Von diesen Entwürfen zeigt nur der Ewerbeck'sche eine unsymmetrische Thurmanlage, während die anderen drei zwei gleichwerthige Thurmhelme vorschlagen.

Den Entwurf von Georg Frentzen führen wir in drei Skizzen vor, je einer perspektivischen Vorder- und Hinter-Ansicht und einem Grundriss der Exedra unter dem Markthurm. Zur vollständigeren Beurtheilung bringen wir aus No. 58 Jhrg. 1883 d. Bl. die geometrische Ansicht des Rathhauses vor dem Brande zum nochmaligen Abdruck. Das Urtheil des Preisgerichts lautet: „Die Gesamtleistung muss als hervor ragend gelungen und sehr wohl der Bedeutung des Baudenkmals und auch der charakteristischen früheren Gestalt desselben im allgemeinen entsprechend anerkannt werden. Besonders zu loben sind die günstige Unterbauung des Markthurmes mit einem der südlichen Giebelmauer angefügten Treppenthurm, sodann die gute und zweckmäßige Lösung der Verstärkung der (erheblich aus dem Loth gewichenen) Südmauer. Nicht zu billigen: der dem Hauptportal zugefügte Vorbau, die Ausbildung der Schornsteine in Gestalt von Thürmchen und die aus dem Dachraume aufragenden Fialen, die zu reich und anspruchsvoll gebildeten Dachfenster, der krause Firstaufbau des Treppenhauses sowie die allzu reiche und phantastische Ausbildung der Thurmhelme. Es muss der Erwägung anheim gestellt werden, die Dachentwicklung des Markthurmes mit Rücksicht auf seinen von dem des Granusturmes ganz verschiedenen Unterbau etwas weniger gleichförmig mit der des Granusturmes zu gestalten.“ Diesem Urtheilsspruch kann eigentlich nur Weniges von Belang hinzu gefügt werden. Sobald man sich mit der Doppelthurm-Anlage ausgesöhnt hat, ist der Frentzen'sche Entwurf mit seinen glücklichen Anklängen an die alte stattliche Erscheinung, mit seiner einfach schönen Verstärkung der Hinterfront und seiner ungemein klaren und sinnreichen Unterstützung des Markthurm-Helms durch einen in die Exedra zu setzenden, als Wendeltreppe zu verwerthenden Mittelpfeiler unstreitig in die erste Linie gerückt. Dieser Hohl Pfeiler behindert sehr wenig die Ausnutzung der Exedra, veranlasst sogar eine interessante Gestaltung derselben sowohl als zweigeschossiger Registratur-Raum im Hauptgeschoss, wie als ringförmiger mit Kreuzkappen überdeckter Nebenraum des Kaisersaals im Obergeschoss. In monumentalem Sinne ist die Balancirung des mächtigen eisernen Dachhelms auf einem neu zu errichtenden Mittelpfeiler mit seitlichen Verstrebungen nach der Halbkreismauer der Exedra und nach den Widerlagern des Kaisersaals offenbar nicht ohne Bedenken: konstruktiv ist sie dagegen unstreitig das Beste, was unter den obwaltenden Verhältnissen vorgeschlagen werden konnte. Die architektonische Ausbildung der Dachhelme hat den Tadel mehrerer Gothiker von Fach hervor gerufen; sie finden darin eine gothische Uebearbeitung von Renaissance-Thürmen und vermessen daher die Erfüllung jener Hauptforderung des Programms, dass auf die Uebereinstimmung des Daches und der Thurmhelme mit dem Charakter und Stil der Fassade und des Krönungssaals das vornehmste Gewicht zu legen sei. Der Verfasser sowohl als das Preisgericht haben dagegen dem historischen Moment insofern besonders Rechnung getragen, als sie die Anlehnung an die „charakteristische frühere Gestalt“ für nicht minder wichtig halten. Den Charakter als Krönungshaus der deutschen Kaiser, welcher programmgemäß gewahrt werden soll, hat der Verfasser durch die reiche Gesamtwirkung und dadurch auszudrücken versucht, dass er „den Thürmen weithin leuchtende, vergoldete Kaiserkronen zur Zierde gegeben“ hat.

Die Verstärkung der Hinterfront ist in dem preisgekrönten Entwurf vorzüglich gelöst. Die Ecken sind durch Thurmvorlagen, die beiden zwischen den Ecken und dem Treppenhause stehenden Widerlagspunkte durch Strebpfeiler gestützt worden; eine schmale Galerie liegt vor der geschlossenen Obermauer, die Fassade an Stelle der ehemaligen Fenster wirkungsvoll belebend und zugleich als Verbindungsgang nutzbringend. Auch der Bogengang und die Verbindungsgalerie von der Hinterfront des Rathhauses zum Münster an der Westseite des Chorusplatzes dürfte wenig zu wünschen übrig lassen; der Verfasser war in der glücklichen Lage, sich hierbei auf eine im Privatbesitz zu Dresden befindliche Dürer'sche Skizze des ehemaligen Zustandes stützen zu können. Frentzen's Arbeit muss allgemein als ein Meisterwerk anerkannt werden und es mag die Brust des jungen Künstlers mit ganz besonderer Freude erfüllen, dass ihm der Meisterschuss gerade in seiner

Vaterstadt gelang, im Wettbewerb mit Männern, deren architektonische Kunst eine altbewährte ist.

Der mit dem zweiten Preise gekrönte Entwurf mit dem Motto „*As*“ von Prof. Hugo Schneider ist „gothischer“, als der vorher besprochene. Das Urtheil des Preisgerichts lautet: Der Entwurf „gibt den Thurm-Aufbauten eine Gestaltung, welche an die frühere Form derselben lebhaft erinnert und doch der stilistischen Uebereinstimmung mit der gothischen Front nicht entbehrt. Nicht zu billigen ist dagegen die unmotivirte Hinzufügung eines Giebels mit Dachreiter über der Mitte der Hauptfront. Der Entwurf würde wesentlich gewinnen, wenn die First des Hauptdaches bis zum Markthurm verlängert wird.“ Der Granusturm und der Markthurm sind gleichwerthig behandelt; sie lehnen sich an die Dürer'sche Skizze an, konnten aber trotz des entschiedenen stilistischen Vorzuges, wegen des im Ganzen bescheidenen Gesamt-Eindrucks mit der malerischen Wucht der Frentzen'schen Thürme nicht wetteifern. Zudem ist der Helm des Granusturmes doch etwas unvermittelt auf das Mauerwerk aufgesetzt, so dass der Charakter des Abgebrannten in der That nicht ganz verwischt wird; das schwere Dach des Markthurmes lagert wie ehemals auf der Halbkreismauer der Exedra und den Gewölbepfeilern des Kaisersaals. — Leider ist es uns nicht möglich, den Schneider'schen und den nunmehr zu besprechenden Ewerbeck'schen Entwurf den Lesern der Dtschn. Bztg. durch einige Abbildungen näher zu führen, weil das Oberbürgermeister-Amt den schriftlichen Wünschen und persönlichen Bemühungen der genannten Herren, ihre Zeichnungen photographiren lassen zu dürfen, nicht glaubte nachgeben zu können.

Der Entwurf von Prof. F. Ewerbeck (Motto: „Wölfin“) wurde vom Preisgericht in folgender Art beurtheilt. Besonders anzuerkennen sind: „die gute Lösung der Verstärkung der Südmauer (Hinterfront) in Verbindung mit der gewünschten Treppenanlage, sodann die glückliche Gestaltung des Markthurmes, wobei derselbe auch äußerlich als Exedra zum Ausdruck kommt und das Dach über dem Rathhause im Westen mit einem Giebel, aus dem sich in angemessener Weise ein Dachreiter-Thurm entwickelt, abschließt. Dagegen kann die Dachbildung des Granusturmes nicht befriedigen.“ Die Prüfung, ob die in engere Wahl genommenen Entwürfe in Bezug auf die programmgemäß geforderten Zeichnungen vollständig seien, ergab, dass dem Ewerbeck'schen Entwurf der Durchschnitt des Granusturmes fehlte, „was die Folge hatte, dass diese Arbeit zur Bewerbung um einen der Preise nicht zugelassen werden konnte“. Hätte nicht der Ewerbeck'sche Entwurf an diesem formellen Mangel gelitten und wäre der besonders in der Perspektive etwas in einander schrumpfende Dachhelm des Granusturmes stattdessen empor gewachsen, so würde diese in Bezug auf Formvollendung unstreitig hervor ragendste Arbeit ohne Zweifel ein glücklicheres Loos gezogen haben. Die Ausbildung sowohl der Innenräume als des Aeußern und des Daches der Markthurm-Exedra ist vorzüglich und völlig organisch durchgeführt; die Rückansicht des Rathhauses gewährt ein herrliches Bild voll eigenartigen Reizes.

Der Verfasser des vierten von den Preisrichtern durch die Empfehlung zum Ankauf belobten Entwurfs mit dem Motto „*Urbs aquensis*“ ist Brth. A. Güldenpfennig in Paderborn. Das Urtheil der Jury lautet: „Der Plan giebt im ganzen eine treue Wiederherstellung des bedeutungsvollen Bildes vom alten Aachener Rathhause, wobei indessen als nicht ganz geglückt zu bezeichnen ist die Weglassung der Giebel am untern Theil des Daches über dem Markthurm, die dürftige Unterstützung der Galerie an diesem Dache in der Höhe der First des Rathhausdaches, sowie der steile Giebel über dem Treppenvorbau“. Abgesehen von dem belobten Umstande, dass die abgebrannten Thürme in gothischen Einzelformen ziemlich treu wiedergegeben sind, dürften die Vorzüge, welcher diesen Entwurf vor den übrigen so auszeichnen, dass ihm die vierte Stelle gebührte, nicht ganz unbestritten sein. Der Markthurm ist ohne eigentliche konstruktive Lösung wieder aufgebaut, die Verstärkung der Hinterfront ist nicht völlig befriedigend gelöst und die an Holzbau erinnernden Architekturformen entbehren in etwas der monumentalen Wirkung.

Aus den übrigen 9 Entwürfen glauben wir noch einige rühmend hervor heben zu müssen. Vorab das Projekt mit dem Motto „*Regni sedes principalis*“, als dessen Verfasser die jungen Architekten Jos. M. Schmitz und Hermann

* Zum Verständniss der Motti verhilft die Kenntniss des Aachener Wappenspruchs: *Urbs aquensis, urbs regalis, regni sedes principalis*.

ranken zu München sich genannt haben. Mit dem Urtheil des Preisgerichts, dass eine weitere Berücksichtigung ausgeschlossen sei, weil die in verschiedenen Versionen dargestellte, berall zu bedeutend senkrecht aufsteigende Gestaltung des Granusthurnes zu wenig der früheren Form desselben und in Aachen vorkommenden Architekturformen entspricht, auch der Aufbau des Markthurnes nicht glücklich genannt werden kann und die Gestaltung der Innen-Architektur in der Exedra gänzlich vom alten Vorbilde abweicht, braucht man nicht ganz einverstanden zu sein. Wir werden in einer der folgenden No. d. Bl. eine Skizze der Fassade nachliefern, um wenigstens ein Beispiel von der Mehrzahl der Entwürfe vorzuführen, welche die ungleichwerthige Ausbildung der beiden Thürme vorgezogen haben. Die Anordnung eines hohen Hofbelfrieds findet sich an mehreren gleichaltrigen Rathhäusern in der belgischen Nachbarschaft und die Architektur desselben im vorliegenden Entwurf ist derjenigen der Fassade ziemlich genau angepasst. Die Ausbildung des Markthurnes ist freilich unruhig und gebrechlich und die Innenräume der Exedra sind nicht gelöst. Wären die letzt genannten Bautheile ebenso vollkommen wie im Ewerbeck'schen Plane ausgebildet, so hätte dem Schmitz-Franken'schen Entwurfe u. E. einer der ersten Plätze in der Reihe der Bewerber angewiesen werden müssen. Die beigelegten vier oder fünf Versionen des Granusthurnes, von welchen der Fassadezeichnung die schmuckloseste einverleibt ist, zeigen in ihren verschiedenen, phantasievoll erfundenen und mit künstlerischer Fertigkeit vorgetragenen Versuchslösungen ein strebsames, reich angelegtes Talent, dem in viel versprechender Weg weiterer Vervollendung offen steht. Der eine der jungen Künstler, Josef M. Schmitz, ist geborener Aachener.

Der Entwurf „Kaiserpfalz“ ist von den Preisrichtern wegen gänzlichen Verlassens jeder Aehnlichkeit mit der alten Gestalt in der Form des Aufbaues vom Granusthurm, zu verschiedenartiger Behandlung der beiden Thurmaufbauten und eines ungünstig wirkenden kahlen Maueraufbaues der beiden Langseiten hinter den Zinnen“ ausgeschieden worden, übrigens hervor ragende Arbeit. Die Architektur des Entwurfs ist eine sicher und anziehend vorgetragene Gothik; der Granusthurm ist mit einem flachen Dache abgedeckt und erinnert an den Thurm eines englischen Schlosses; der Markthurm

erweckt den Eindruck eines Kirchthurmes auf der Vierung. — Ein flotter Entwurf ist ferner derjenige mit dem Motto „Carolus magnus“, dessen Verfasser indess augenscheinlich nicht hinreichend örtlich bekannt ist. Der Granusthurm ist allzu wuchtig ausgebildet, der Markthurm ist ohne genügendes Fundament massiv empor geführt, die Hinterfront ist viel zu reich. — Der Entwurf „Jeder Zeit ihr Kleid“ musste scheitern an dem Vorschlage, die Hauptfront an Stelle des Zinnenkranzes mit 5 mächtigen gothischen Giebeln zu versehen, welche nach dem Urtheile des Preisgerichts zu den Thurmdächern durchaus nicht passen und gegen den Charakter der ganzen Front verstossen. Die beiden Thürme dieses Entwurfs sind den abgebrannten Thürmen ungemein ähnlich, aber weniger malerisch, wenn auch stilistisch besser als jene. Zu den unsymmetrischen Entwürfen gehört endlich noch derjenige mit dem Motto „Stützen, krönen, weiterbauen“, derselbe zeigt zwar eine flotte gothische Architektur, musste indess wegen „allzu phantastischer Gestaltung der Thurm-Aufbauten“, wegen unmotivirter Hinzufügung von Giebeln zur Hauptfront und Vorlegung eines vollständigen dritten Gewölbejoches hinter die Rückfront ausgeschieden werden.

Geben wir zum Schluss unserer lebhaften Freude Ausdruck darüber, dass die Aachener Rathhaus-Konkurrenz nicht allein eine fruchtbare Ideensammlung gewesen ist, sondern als positives Ergebniss einen Entwurf hervor gebracht hat, der, nachdem er in den vom Preisgericht getadelten Einzelheiten umgeändert und bezüglich der Dachentwicklung des Markthurnes nach der Empfehlung der Jury etwas mehr dem Unterbau angepasst sein wird, unmittelbar der Ausführung zu Grunde gelegt werden kann. Und nicht allein der Entwurf ist durch den Wettbewerb gewonnen, sondern auch der Baumeister ist ausfindig gemacht, der vor allen berufen ist, den siegreichen Gedanken in die Wirklichkeit zu übersetzen. Denn er ist nicht allein durch wiederholte Konkurrenz-Siege als Architekt von ungewöhnlicher Gestaltungskraft und gründlichem Wissen erprobt, sondern er ist ausserdem Aachener in zweifacher Beziehung: ein Zögling der Aachener Hochschule und zugleich ein Aachener Kind! Die ganze Fachgenossenschaft wird freudig einstimmen in den warmen Glückwunsch, den wir entgegen bringen dem glücklichen Sieger Georg Frentzen!

J. Stübben.

Versuche über das Verhalten gusseiserner, schmiedeiserner und steinerner Säulen im Feuer und bei plötzlicher Abkühlung.

Gelegentlich des großen Brandes, durch welchen zu Anfang vorigen Jahres das Treitel'sche Fabrikgebäude zu Berlin, Alte Jakobstrasse 20 zerstört wurde, war sowohl während des Löschens als auch hauptsächlich bei den nachfolgenden Aufbaumassnahmen seitens der Berliner Feuerwehr die Beobachtung gemacht worden, dass eine große Anzahl der zur Unterstützung der brennenden Geschosse dienenden gusseisernen Säulen, besonders an Stellen plötzlicher Querschnittsänderung, gebrochen oder doch geschwungen war.

Anf Grund dieser Wahrnehmungen und der ihnen durch den Branddirektor, Major Witte, untergelegten Erklärung, wonach das Springen der im Feuer erglühten Säulen unter der plötzlichen Einwirkung des Wasserstrahles der Feuerspritzen erfolgt sein sollte — (also etwa ähnlich wie es bei erhitzten Glaskörpern beobachtet wird) —, glaubte die Baupolizei-Abtheilung des Königl. Polizei-Präsidiums zu Berlin die Beständigkeit der gusseisernen Säulen in Brandfällen stark bezweifeln, jedenfalls aber die Anwendung derselben zu Substruktionen bewohnter Räume im allgemeinen Sicherheits-Interesse bedeutend einschränken zu müssen.

Anerkennenswerther Weise berief das Kgl. Polizei-Präsidium auf Erlass einer entsprechenden Verfügung eine Konferenz von Architekten, Baunternehmern und Spezialisten in Eisenkonstruktionen, um unter Leitung der Chefs der 1. u. 3. Abtheilung benannter Behörde, sowie unter Assistenz des Chefs der Feuerwehr die speziell bei oben gedachten Brandfälle gemachten Beobachtungen zu diskutieren und ihre Anschauung des Sachverhalts sowie etwaige Vorschläge gegebenen Falls in einer Resolution zum Ausdruck zu bringen.

Nachdem durch diese Konferenz von Sachverständigen hinsichtlich der gusseisernen Säulen im wesentlichen die vom Branddirektor ertretene Ansicht ebenfalls angenommen und gleichzeitig den Ausführungen des Civil-Ingen. Scharowsky gemäß die Anwendung schmiedeiserner Stützen besonders empfohlen worden war, erließ das Kgl. Polizei-Präsidium unterm 4. April v. J. eine Bau-Vorschrift, nach welcher in solchen Gebäuden, deren untere Geschosse zu Geschäfts- und Lagerzwecken und deren obere Geschosse zu Wohnzwecken benutzt werden, gusseiserne Säulen, welche gegen die unmittelbare Einwirkung des Feuers nicht geschützt sind, unter den Tragwänden des Hauses seitdem verboten, — an Stelle derselben aber gestattet sind: a) Säulen aus Schmiedeisen; Säulen aus Gusseisen, welche mit einem durch eine Luftschicht

von ihnen isolirten, unentfernbaren Mantel aus Schmiedeisen umgeben sind; c) Pfeiler aus Klinkern in Zementmörtel.

War diese klare Verordnung einerseits im Interesse der konstruirenden Ingenieure bezw. des bauenden Publikums mit Befriedigung zu begrüßen, so konnte dieselbe dem denkenden Techniker doch keineswegs genügen, schien vielmehr weit eher dazu angethan, neue Zweifel hervor zu rufen, als die alten zu beseitigen.

Zunächst machte sich naturgemäß die Frage geltend: ob denn nicht, wie die ad c) obiger Verfügung erlaubten Pfeiler aus Klinkern in Zementmörtel, so auch Pfeiler und Säulen aus Werkstein, besonders Granit, gestattet sein müssten, oder ob auch diese gleich den nicht ummantelten gusseisernen Säulen von der Benutzung unter den Tragwänden von Wohngeschossen über Geschäfts-Räumen ausgeschlossen sein sollten?

Hatte das Kgl. Polizei-Präsidium sich eine Zeit lang der letzteren Anschauung zugewandt, so hat es dieselbe wenigstens bezüglich der Granit-Säulen bald wieder aufgegeben und sich dahin ausgesprochen, dass die Verwendung von Säulen aus Granit so lange gestattet werden solle, „bis ausreichende Erfahrungen über die Feuerbeständigkeit derselben gesammelt sein würden.“

Hauptsächlich aber musste der durch die erwähnte Verfügung den schmiedeisernen Säulen gegenüber denjenigen aus Gusseisen hinsichtlich der Widerstands-Fähigkeit gegen die Einwirkung des Feuers gegebene Vorzug in technischer Hinsicht lebhaft Bedenken erregen, da man doch wusste, dass die schmiedeisernen Konstruktions-Systeme im Feuer zur Annahme einer ganz bedeutenden und die Sicherheit ebenfalls zweifellos gefährdenden Deformation neigen, während dies bezüglich der gusseisernen Bestandtheile bisher nicht beobachtet worden ist. Jedenfalls konnte man sich des Gedankens nicht recht erwehren, dass auch bezüglich der gusseisernen und schmiedeisernen Stützen mit einer die heute gebräuchliche Bauweise so nahe berührenden Verfügung noch so lange hätte zurück gehalten werden können, „bis ausreichende Erfahrungen über die Feuerbeständigkeit derselben gesammelt sein würden.“ Ausreichende Erfahrungen aber konnten aus den bei einem Brande gemachten, vielleicht gar mit unzulänglicher Sachkenntniss beurtheilten Wahrnehmungen wohl kaum gewonnen sein!

Einen höchst dankenswerthen Beitrag zur Lösung der Frage nach dem Verhalten gusseiserner, schmiedeiserner und steinerner

Säulen im Feuer und bei rascher (und unregelmäßiger) Abkühlung durch Anspritzen liefern Versuche, welche Hr. Prof. Bauschinger in München um die Mitte des vorigen und zu Anfang dieses Jahres im mechanisch-technischen Laboratorium der Kgl. technischen Hochschule daselbst auf der Basis wissenschaftlicher Ueberlegung angestellt hat, und über deren Plan, Verlauf und augenscheinliche Ergebnisse er im XII. Heft seiner „Mittheilungen“ unter No. XIII ausführlich berichtet.

Bei Veranstaltung seiner verschiedenen Versuche ging Professor Bauschinger darauf aus, die zu untersuchenden Säulen nach Möglichkeit in den Zustand zu versetzen, in welchen sie als Konstruktionsglied eines Gebäudes im Falle eines Brandes wahrscheinlich Weise sich befinden würden.

Dazu war es vor allem nöthig, in den betr. Säulen-Exemplaren einen solchen Axialdruck zu erzeugen, wie er denselben im Verwendungsfalle rechnungsmäßig zugemuthet werden würde. Dann mussten dieselben, während jener Druck konstant zu erhalten war, einem starken Feuer ausgesetzt und ihr Verhalten in demselben bei fortschreitender Erhitzung beobachtet werden. Endlich galt es, die Wirkung eines auf die vollständig bis zur Rothgluth erhitzte Säule gerichteten kräftigen Wasserstrahls fest zu stellen.

Zur Erzeugung des benötigten Axialdruckes bediente sich Prof. Bauschinger der Werder'schen Material-Prüfungsmaschine, indem er sein Versuchsobjekt zwischen deren Wagen und Kreuzkopf mittels der auf letztere wirkenden hydraulischen Presse horizontal einspannte. Alsdann erzielte er die Brandwirkung, indem er unterhalb des Versuchsobjekts und auf dessen ganze Länge in einem aus einzelnen Theilen zusammen geschobenen Eisenkorbe ein lebhaftes Holzfeuer unterhielt. Zum Anspritzen benutzte er die Wasserleitung des Laboratoriums.

Es war nun von großer Wichtigkeit, die durch die hydraul. Presse der Säule ertheilte Druckspannung auch während der ganzen Dauer des Versuches konstant zu erhalten. Dies wurde auf sehr einfache Weise bewerkstelligt. Durch die mit der Presse verbundene Waage konnte nämlich die Größe des Druckes fortwährend kontrollirt werden. Zeigte nun das Steigen des Hebels der Waage eine durch Längenausdehnung der Säule erzeugte Vermehrung des Druckes an, so würde derselbe durch geringes Öffnen des Lufthahnes der Presse leicht wieder auf seine frühere Größe zurück geführt; gab hingegen das Sinken des Hebels eine infolge Krümmung der Säule entstandene Verringerung des Druckes zu erkennen, so wurde durch energisches Nachpumpen sofort das verlorene Druckquantum ersetzt.

Die an den Richtplatten des Wagens sowohl wie des Kreuzkopfs befindlichen Kugellager waren durch je 4 Stellschrauben in ihrer Bewegung im allgemeinen gehemmt, jedoch konnte ihnen durch Lösung der Stellschrauben ihre Beweglichkeit wieder gegeben werden. Dieser Umstand war, wie wir später sehen werden, besonders für die eisernen Säulen von großer Bedeutung.

Um die Prüfungsmaschine nicht zu beschädigen und den Versuchen einen ungestörten Verlauf zu sichern, wurden die Säulen usw., welche doch auf ihre ganze Länge von den Flammen umspielt werden sollten, nicht direkt zwischen die Richtplatten des Wagens bzw. des Kreuzkopfes geklemmt, sondern durch Zwischenkörper von denselben isolirt.

Zur Bestimmung der Temperaturen, welche die Säulen im Feuer annahmen, wurden Legirungen aus Blei und Zinn bzw. aus Blei und Silber mit den Schmelz-Temperaturen 300, 400, 500 und 600° C in der Weise benutzt, dass, wenn ein Stück derselben, mit den erhitzten Säulen in Berührung gebracht, Schmelzspuren zeigte, die Temperatur der Säulen an der Berührungsstelle gleich der Schmelz-Temperatur der betr. Legirung angenommen wurde.

Die Schwierigkeiten, welche der direkten Messung der Ausbiegungen der vom Feuer rings umgebenen Säule naturgemäß sich entgegen stellten, wurden durch folgende Einrichtung überwunden. Um die Mitte der horizontal eingespannten Säule waren 2 ausgeglühte Eisendrähte geschlungen, von denen jeder gesondert durch einen dünnen Messingdraht mit einem feinen Stahl- oder Seidenbändchen verbunden war, welches über eine leicht bewegliche Rolle aus Hartgummi geführt und an dem frei herab hängenden Ende mit einem kleinen Gewicht beschwert wurde, so dass bei seitlichen Ausbiegungen der Säule die Rolle sich drehen musste. An jeder der beiden Rollen war ein Zeiger befestigt, welcher den 10fachen Radius der ersteren zur Länge hatte, also mit seinem Ende, welches zum Ueberfluss noch einen Nonius trug, auf einem zugehörigen Theilkreise den Umfangsweg der der Rolle in 10maliger Vergrößerung anzeigte. Dadurch war es ermöglicht, den Betrag der Ausbiegungen auf $\frac{1}{10}$ mm genau bequem abzulesen. Indem nun der eine Draht in senkrechter, der andere in wagerechter Richtung von der Säule sich entfernte, übertrug jeder derselben diejenige Ausbiegung der Säule, welche in der durch ihn und die Säulenaxe bestimmten Ebene stattfand, auf den entsprechenden Messapparat, so dass also die senkrechten und wagerechten Ausbiegungen gesondert gemessen werden konnten.

Die auf den Theilkreisen abgelesenen Maasse waren allerdings mit den Fehlern behaftet, welche aus den Längenänderungen der über die Rollen geführten Leitungen, sowie aus etwaigem toten Gange des Mechanismus resultirten. Diese Fehler sind indessen auf die wichtigsten der hier in Betracht kommenden Maasse, nämlich für die (naturgemäß stets nach unten gerichteten) senkrechten Durchbiegungen der wagerecht über dem Feuer eingespannten eisernen Säulen nur von einem

zu vernachlässigenden Einfluss. Auch die in wagerechter Ebene erfolgten Ausbiegungen sind bei den eisernen Säulen noch so groß, dass die erwähnten Fehler unberücksichtigt bleiben können.

Uebrigens hat Hr. Prof. Bauschinger den Betrag derselben thunlichst genau ermittelt und das Korrekturverfahren für diejenigen, denen ein solches erforderlich scheinen sollte, in seinen „Mittheilungen“ angegeben. Dasselbe hier weiter zu betrachten, erscheint uns unnöthig. Was die Seiten-Ausbiegungen der steinernen Säulen und Pfeiler betrifft, so ergaben sich dieselben als so gering, dass die angewandten Messapparate zu ihrer scharfen Bestimmung nicht genügten, nur eben dieser Geringfügigkeit willen dürfte ihnen — wenigstens hinsichtlich der in Frage stehenden Verhältnisse — überhaupt keine Beachtung zu schenken sein.

Nach den vorstehend geschilderten, mit aller Sorgfalt durchgeführten Vorbereitungen wurde zu den Versuchen selbst geschritten. Dieselben bezogen sich auf eine genügende Anzahl von verschiedenartigen gusseisernen, schmiedeisernen und steinernen Säulen, so dass ihre Ergebnisse vorläufig ausreichen, um uns über das Verhalten der genannten Stoffe im Feuer und bei rascher Abkühlung durch Anspritzen ein Urtheil zu verschaffen. Die meisten Gegenstände wurden mehre Male, bei den steigenden Temperaturen von 300, 400, 500 u. 600° C. untersucht, und zwar mussten sie jedesmal die nächstfolgende Versuchsstaffel durchmachen, wenn sie die voran gegangenen Angriffe ausgehalten hatten.

Der Hergang der Versuche war im allgemeinen folgender: Zunächst wurden die Säulen usw. der Länge nach horizontal in die Prüfungsmaschine geklemmt und mittels der durch die Waage kontrollirten hydraulischen Presse dem ihnen zuzumuthenden Längsdrucke ausgesetzt. Dann wurde in dem unterhalb derselben aufgestellten langen Rostkorbe das Holzfeuer entzündet und zu lebhaftem Brande gebracht. Sobald nun der Druck in den Säulen in Folge ihrer Längenausdehnung wuchs, wurde der Lufthahn der Presse etwas geöffnet; sobald aber alsdann bei fortschreitender Erwärmung die Seitenausbiegungen begannen und somit der Druck in den Säulen abnahm, wurde — immer unter Kontrolle der Waage — die Druckpumpe nach Bedarf gehandhabt. So wurde die wesentliche Bedingung erfüllt, den Axialdruck in den Säulen konstant zu erhalten, was bei starker Vertikaldurchbiegung der letzteren allerdings oft schwierig genug war. Hatte die Temperatur auf den Seiten der Säulen die jeweilig beabsichtigte Höhe (300 bis 600° C) erreicht, wovon man sich durch Berührung mit der betr. Metall-Legirung überzeugte, so wurde der kalte Wasserstrahl auf die Säule gerichtet. Bei dieser Prozedur nahmen die Durchbiegungen der eisernen Säulen rasch zu, erreichten ihr Maximum und gingen dann langsam zurück. Die Beträge der horizontalen und vertikalen Ausbiegungen wurden während des ganzen Verlaufs der Versuche mit Aufmerksamkeit an den Theilkreisen abgelesen und notirt. Mit der Abkühlung der Säulen und dem Verlöschen des Feuers war der Versuch beendet. War alsdann der nunmehrige Zustand des Gegenstandes skizziert bzw. durch Messung, genaue Besichtigung und Auklappung festgestellt, so wurde derselbe entweder einem weiter gehenden Versuche unterworfen oder bei Seite gelegt.

Nachdem wir durch Vorstehendes zur Genüge dargethan haben, dass die Versuche methodisch und sachgemäß geplant, angeordnet und durchgeführt worden sind, wenden wir uns den an den untersuchten Gegenständen gemachten Beobachtungen selbst zu. Dabei muss hinsichtlich des Ganges der einzelnen Untersuchungen auf die besonderen Mittheilungen des Hrn. Prof. Bauschinger verwiesen werden.

1) Verhalten der gusseisernen Säulen.

Die 6 untersuchten Exemplare waren dem Lager eines Münchener Eisengiesserei-Besitzers und Großhändlers entnommene Säulen, wie sie im Hochbau vielfach Verwendung finden, von verschiedener Länge und bald einfacherer bald reicherer Formgebung. Dieselben gehörten allerdings zumeist in die Kategorie des sogen. Ausschusses, d. h. sie waren mit Fehlern behaftet, indem sie z. B. exzentrischen Querschnitt (ungleiche Wandstärken), Kaltgussstellen usw. aufwiesen; indessen kann dieser Umstand den Werth der Ergebnisse eher erhöhen als herab mindern, indem angenommen werden darf, dass die schädlichen Einflüsse bei normalen Exemplaren noch bedeutend geringer sein werden.

Die Versuchsergebnisse sind kurz folgende. Die gusseisernen Säulen erfahren allgemein gegen das Feuer hin eine Durchbiegung, die sich bei nachfolgendem Anspritzen bedeutend vergrößert. Der Grad dieser Deformation wird aber durch die Befestigungsweise der Säulenenden erheblich beeinflusst. Ist dieselbe mehr oder weniger als eine Einspannung anzusehen, so überschreitet die Durchbiegung eine gewisse Grenze auch dann nicht, wenn die Säule auf ihrer ganzen Länge geglüht hat und der Wasserstrahl auch zeitweise gegen die Mitte derselben gerichtet wird. Die Säule kann unter dieser Einwirkung sogar bedeutende Sprünge erleiden, hört aber nicht auf, ihre Last zu tragen und richtet sich bei vollständiger Abkühlung wieder annähernd gerade. Sind aber die Säulenenden (in Kugellagern) beweglich, so biegt sich die belastete Säule, nachdem sie ihrer ganzen Länge nach erglüht ist, unter der Einwirkung eines energisch gegen ihre Mitte gerichteten Wasserstrahls so weit durch, dass (besonders bei exzentrischem Querschnitt, der ja leicht vorkommt) der Bruch erfolgt oder doch die allergrößte Bruchgefahr eintritt.

Hiernach dürfte es sich für die Praxis empfehlen, wenig-

stens im Hochbau von der in neuerer Zeit vielfach angewandten beweglichen Befestigung der Säulenden abzusehen, dieselbe vielmehr durch Verschraubungen als Einspannung zu gestalten. Eine vollständige Beruhigung aber wäre dadurch zu erzielen, dass außerdem noch den Feuerwehr-Instruktionen die Anweisung eingefügt würde, das direkte Anspritzen der gusseisernen Säulen womöglichst zu vermeiden, keinesfalls aber den Wasserstrahl längere Zeit hindurch auf die Mitte derselben zu richten.

Was die Lage der Bruchstellen anbetrifft, so wurde durch die bei den Versuchen vorgekommenen Brüche keineswegs die Anschauung bestätigt, dass solche vorzugsweise an Stellen plötzlicher Querschnitts-Änderungen auftreten; die Sprünge und Querrisse fanden sich vielmehr alle an glatten Stellen, wofür nur eine rasche und konzentrierte Abkühlung an denselben statt-

Weise aus 2 I-Eisen und 2 Deckblechen zusammen gesetzt, während das dritte aus einem seiner ganzen Länge nach geschweißten Rohre bestand. Die Einspannung erfolgte analog wie bei den gusseisernen Säulen und zwar bei den zusammen gesetzten Exemplaren immer so, dass die die längeren Querschnitts-Seiten darstellenden \square und I-Eisen wagerecht — also jedesmal das eine derselben dem Feuer, das andere der Richtung des Wasserstrahls zugekehrt — die Deckbleche aber senkrecht zu liegen kamen.

Der jedesmalige Verlauf der einzelnen Versuche zeigte nun, dass die schmiedeisernen Säulen schon unter der bloßen Einwirkung des Feuers weit stärkere Ausbiegungen erfuhren, als die gusseisernen. Wurden aber gar die erglühten Säulen von dem Wasserstrahl getroffen, so wuchsen die Ausbiegungen so rasch und (in der senkrechten



Rathhaus in Aachen.

Ansicht vom Marktplatz vor dem Brande vom 29. Juni 1833.

gefunden hatte. Demzufolge geben die Bauschinger'schen Versuche bezüglich der Formgebung der gusseisernen Säulen keinen Grund zu besonderen Vorschriften oder Mahnungen. —

2. Verhalten der schmiedeisernen Säulen.

Wenngleich die mit schmiedeisernen Säulen durchgeführten Versuche den mit gusseisernen angestellten an Zahl nachstehen, so reichen die bei ihnen gemachten Wahrnehmungen doch vollkommen aus, um uns auch über jene bezüglich ihres Verhaltens im Feuer und bei rascher Abkühlung durch Anspritzen die gewünschte Aufklärung zu verschaffen.

Von den 3 Exemplaren, welche den verschiedenen Proben unterworfen wurden, war das eine mittels Schraubbolzen aus 2 mit den hohlen Seiten einander zugekehrten \square -Eisen und 2 überlappenden Flantsche gelegten Deckbleche, das zweite auf gleiche

Ebene) bis zu solchen Größen an, dass bei den zusammen gesetzten Exemplaren durch die gleichzeitig auftretende Schubkraft eine große Anzahl von Bolzenköpfen abgesprengt wurden und sowohl bei ihnen wie auch bei der aus einem Stück bestehenden runden Säule die Axialbelastung durch die Pumpe der hydraul. Presse gar nicht mehr konstant erhalten werden konnte.

Hätte die Belastung, wie es in der Wirklichkeit geschehen würde, ihre volle Wirkung stetig äußern können, so hätte völliges Knicken eintreten müssen. Dieser Effekt würde, wie wohl außer allem Zweifel stehen dürfte, bei Säulen mit gelenkartigen Endbefestigungen bedeutend beschleunigt werden.

Sonach ist man wohl berechtigt, dem Verhalten der belasteten schmiedeisernen Stützen im Falle eines Brandes mit starkem Misstrauen entgegen zu treten. Es dürfte auch zu folgern

sein, dass horizontal liegende schmiedeiserne Träger im Feuer noch weit schneller eine für die betreff. Konstruktion verhängnisvolle Deformation erleiden werden.

3. Verhalten der steinernen Säulen und Pfeiler.

Zu den sehr zahlreichen Versuchen wurden Säulen bzw. Pfeiler aus fast allen gebräuchlichen natürlichen und künstlichen Steinarten benutzt: aus Granit, aus Tuff, aus verschiedenen Marmor- und Sandsteinarten, aus Beton und endlich aus Ziegeln in Zementmörtel. Die betr. Versuchskörper wurden, wie bisher, zwischen die Richtplatten der Prüfungsmaschine geklemmt und durch die hydraul. Presse mit so viel kg pro cm^2 mittlern Querschnitts gedrückt, als ihnen nach Maafsgabe ihres Materials an bleibender Belastung hätte zugemuthet werden dürfen.

Auch diese Versuche lieferten höchst interessante Ergebnisse. Was die Seitenausbiegungen betrifft, so waren diese so gering, dass sie mit den vorhandenen Messapparaten gar nicht scharf bestimmt werden konnten, indem die an den Theilkreisen abgelesenen Maafse meist kleiner waren, als die Beträge der wegen Erwärmung der Drähte nöthigen Korrekturen. Da nun bei einer solchen Geringfügigkeit von einem Einflusse desselben auf die Kohäsion des Materials nicht die Rede sein kann, so dürfen sie als überhaupt unwesentlich ganz außer Acht gelassen werden. Erwähnt sei nur, dass bei den Steinsäulen die senkrechten Durchbiegungen als nicht gegen das Feuer hin, sondern von demselben abgekehrt stattfindend beobachtet wurden, was wohl dadurch zu erklären sein dürfte, dass auf der feuerberührten Seite eine stärkere Verdunstung der im Stein enthaltenen Feuchtigkeit stattfindet als auf der Gegenseite.

In Bezug auf die Beständigkeit des Materials aber lehrten die Versuche, dass keiner der natürlichen Steine dem Feuer widerstand. Am besten hielt noch Granit aus, dann Tuff, während Kalksteine und Sandsteine mit thonigem oder kalkigem Bindemittel rasch zerstört wurden, indem die betr. Versuchsobjekte bald in Lagerflächen sich auseinander spalteten, bald in unregelmäßigen Stücken zerbröckelten. Ganz unversehrt blieb, trotz $1\frac{3}{4}$ stündiger Einwirkung des Feuers, trotz einer bis 600° getriebenen Erhitzung und dann erfolgtem Anspritzen ein aus Beton (1 Theil Portlandzement und 5 Theile grober Isarsand) gefertigter Pfeiler. Derselbe schwitzte übrigens, obgleich seine Herstellung $\frac{1}{2}$ Jahr zurück lag, zunächst noch erhebliche Mengen Wasser aus und wurde erst gegen Ende des Versuchs auch auf der oberen Seite vollständig trocken, worauf er denn auch bald die Temperatur von 600°C erreichte. Dem Betonkörper reihten sich die aus Ziegelsteinen (Klinkern) in Zementmörtel gefertigten Pfeiler als gleich widerstandsfähig gegen Feuersgluth und plötzliche Abkühlung an, indem auch diese die Erhitzung bis auf 600°C und die dann erfolgende Anspritzung ertrugen, ohne eine wesentliche Veränderung zu zeigen. Nur der Verputz aus Romazement, mit dem sie überzogen waren, der aber für ihre Tragfähigkeit ohne Bedeutung war, löste sich, nachdem er in Blasen aufgequollen war, theilweise ab.*

Sollen wir nun ein Urtheil über den praktischen Werth der

* Dies Verhalten geringwerthiger Zemente ist von Interesse auch im Hinblick auf die Zumschungs-Frage. Minderwerthige Waare oder Portlandzement mit Zumschmitteln ist, wie auf der diesjährigen General-Versammlung des Vereins deutscher Zementfabrikanten nachgewiesen wurde, weder gegen hohe Erhitzung noch gegen starke Abkühlung widerstandsfähig. Die Redaktion.

gewonnenen Versuchs-Ergebnisse fällen, so müssen wir sagen, dass uns dieselben für die Beurtheilung des Verhaltens der gusseisernen, schmiedeisernen und steinernen Säulen im Feuer und bei rascher Abkühlung durch Anspritzen vorläufig als maafsgibend gelten können. Dass die angewandte Versuchsmethode nicht frei von Unvollkommenheiten war, können wir uns dabei freilich nicht verhehlen. Die bedenklichste derselben dürfte darin zu finden sein, dass die Versuchsobjekte zwischen den Wirkungsrichtungen von Feuer und Wasser stets eine wagerechte Lage einnehmen, durch welche von vorn herein die Tendenz einer Durchbiegung in der Richtung der Schwerkraft vermöge des Eigenwichts der Körper gegeben war. Andererseits darf man nicht übersehen, dass Säulen und Pfeiler wohl nur außerordentlich selten in einen ungünstigeren Zustand gerathen werden, als bei den Bauschinger'schen Versuchen. Das Verhalten von Säulen aus den verschiedenen Materialien wird in wirklichen Brandfällen immer abhängig bleiben von all den möglichen Bedingungen, die alsdann auftreten können. Schon die Richtung des Feuers, seine Temperatur und Intensität können bei stattfindenden Bränden sehr mannichfaltig sein. Auch kann nicht gesagt werden, dass der löschende Wasserstrahl die Säulen stets von derjenigen Seite treffen werde, welche der Richtung der Flamme entgegen gesetzt ist.

Wie dem aber auch sein möge, — vorläufig werden wir gewiss darauf verzichten müssen, das von Bauschinger angewandte Verfahren durch ein besseres ersetzt zu sehen. Allerdings ließen sich vielleicht durch Inbrandsetzung kleinerer Versuchsbauteilen, in welchen Säulen bzw. Pfeiler verschiedener Gattung, als wirkliche Konstruktionsglieder eingebaut, die ihnen zukommenden Belastungen in senkrechter Stellung trügen, die Vorgänge der ersten Wirklichkeit in natürlicher Weise darstellen; aber es dürfte sich, abgesehen davon, dass wohl kaum irgendwoher die Kosten für das Errichten und uachherige Niederbrennen solcher Bauobjekte geopfert werden würden, auch schwerlich Jemand finden, der innerhalb der brennenden Räumlichkeiten wissenschaftliche Untersuchungen anstellen möchte.

Somit schließen wir uns denn den Schlüssen an, die — einigermaßen abweichend von der Anschauung, welche der Verfügung des Kgl. Polizeipräsidenten vom 4. Juli v. J. zu Grunde gelegen hat — dahin lauten, dass den gusseisernen Säulen in Brandfällen unbedingt ein besseres Verhalten zuzutrauen ist, als den schmiedeisernen, und diese letzteren sogar als höchst unzuverlässig gelten müssen; ferner bezüglich steinerne Säulen und Pfeiler, dass keinerlei Art natürlichen Steins den Grad von Sicherheit gewährt, der dem aus Klinkern und Zementmörtel oder aus Beton (Kunststein) hergestellten Mauerwerk zugeschrieben werden darf.

In wie weit indessen von diesen Ergebnissen in der Praxis Gebrauch zu machen sei, wird allemal von den Forderungen abhängen, welche man an die Haltbarkeit einer zu projektirenden Konstruktion für den Fall eines Brandes zu stellen veranlasst sein wird. Aufgabe der Feuerwehren aber wird es sein, in vorkommenden Brandfällen auf weitere Beobachtungen hinsichtlich des Verhaltens der gusseisernen, schmiedeisernen und steinernen Säulen und Pfeiler Bedacht zu nehmen, damit eine möglichst große Zahl thatsächlicher Vorkommnisse sachgemäß geprüft und beurtheilt werden könne. Dann wird sich nach und nach diejenige Erfahrung ausbilden, welche für Aufstellung neuer Regeln und Vorschriften auf einem wichtigen Gebiete des Bauwesens die notwendige Grundlage bieten. Mg.


Inanspruchnahme eiserner Eisenbahnbrücken durch das Bremsen der Züge.

(Schluss.)

Beispiel I.

Brücke mit Fahrbahn in Höhe des Obergurts.

Schwellenträger: 177 qcm Querschnitt; Querträger: 210 qcm Querschnitt; Tragheitsmoment in horizontaler Richtung = 5392 cm^4 ; Trägerbreite = 13,5 cm; Länge = 450 cm; Entfernung der Schwellenträger von den Hauptträgern = 125 cm. Hauptträger-Abmessungen und Querschnitte, letztere in Klammern, sowie Zugsstellung, siehe folgende Skizze.



Bei der gegebenen Zugsstellung berechnen sich die auf die Querträger reduzierten Kräfte wie folgt:

Querträger I:	4 000 kg,	Querträger IV:	11 000 kg,
" II:	10 750 "	" V:	13 250 "
" III:	13 250 "	" VI:	8 740 "
Summe: 61 000 kg.			

Die Inanspruchnahme der Querträger berechnet sich dann in der nachstehenden Weise:

$$M = \frac{61\,000}{2.6} 125 = \frac{2}{13.5} 5392,$$

$$M = \pm 1588 \text{ kg p. qcm } (\pm).$$

Betrachtet man die Querträger als fest und horizontal eingespannt, so ergibt sich für die Einspannungspunkte:

$$M = \frac{61\,000}{2.6} 125 \left(\frac{450 - 125}{450} \right) = \frac{2}{13.5} 5392, M = 1144 \text{ kg pro qcm } (\pm)$$

dagegen für die Angriffspunkte der Last:

$$M = \frac{61\,000}{2.6} \frac{125^2}{450} = \frac{2}{13.5} 5392; M = 442 \text{ kg pro qcm } (\pm).$$

Für die Schwellenträger erhält man bei voller Belastung:

$$T_1: \frac{1}{2.6} (8700 + 13250 + 11000 + 13250 + 10750) - \frac{6-1}{2.6} 4000 = +3080 (\pm)$$

$$T_2: = +2784, (\pm); \quad T_3: = +1238, (\pm);$$

$$T_4: = +617, (\pm); \quad T_5: = -725, (\pm).$$

Hieraus aber die Inanspruchnahme pro qcm für:

$$T_1: + \frac{3080}{177} = +17 \text{ kg, } (\pm); \quad T_2: + 16 \text{ kg } (\pm);$$

$$T_3: + 7 \text{ kg, } (\pm); \quad T_4: + 5 \text{ kg, } (\pm);$$

$$T_5: - 4 \text{ kg, } (\pm).$$


In gleicher Weise finden sich die Inanspruchnahmen bei partieller Belastung und hier sei nur erwähnt, dass die größte vorkommende Spannung daun eintritt, wenn der Zug bis zum Querträger III vorgerückt ist, dieselbe tritt dann im Träger T_3 ein und beträgt 46 kg pro qcm . Da die Inanspruchnahmen der Schwellenträger im allgemeinen nur gering ausfallen, so sollen dieselben in den folgenden Beispielen nicht mehr berücksichtigt werden. Die Hauptträger anlangend erhält man:

$$G_1: + \frac{5}{12} 61\,000 = + 25\,417 \text{ u. daraus } \frac{G_1}{F} = + \frac{25\,417}{50} + 508 \text{ kg } (\pm)$$
$$\frac{G_2}{F} = + 185 \text{ kg } (\pm); \quad \frac{G_3}{F} = + 102 \text{ kg } (\pm);$$
$$\frac{G_4}{F} = + 92 \text{ kg } (\pm); \quad \frac{G_5}{F} = + 101 \text{ kg } (\pm).$$

Bei Fahrt in entgegen gesetzter Richtung verwandeln sich die Zugspannungen des Untergurts in Druckspannungen.

Beispiel II.
Brücke mit Fahrbahn in Höhe des Obergurts.
Abmessungen der Quer- und Schwellenträger wie in Beispiel I.
Gesamte horizontale Kraft = 61 000 kg. Darnach erhält man für die Querträger:

$$M = \frac{61\,000}{2.5} 125 = \frac{M}{13.5}; \quad M = \pm 1906 \text{ kg } (\pm).$$



Für die Hauptträger berechnet sich:

$$\frac{S'_I}{F} = + \frac{300.61\,000}{2.3000} = + 3050 \text{ kg u. daraus } \frac{S'_II}{F} = + \frac{3050}{54} = + 56 \text{ kg } (+)$$
$$\frac{S'_II}{F} = + 74 \text{ kg } (+) \quad \frac{S'_IV}{F} = + 172 \text{ kg } (+)$$
$$\frac{S'_III}{F} = + 99 \text{ kg } (+) \quad \frac{S'_V}{F} = + 509 \text{ kg } (+)$$

Da auf jeden Knotenpunkt eine Kraft von $\frac{61\,000}{2.5} = 12\,200 \text{ kg}$ kommt, so erhält man ferner:

$$S''_I = 12\,200 - \frac{600.61\,000}{2.3000} = + 6100 \text{ kg u. daraus } \frac{S''_I}{F} = \frac{6100}{100} = + 61 \text{ kg } (-)$$
$$\frac{S''_II}{F} = + 77 \text{ kg } (-) \quad \frac{S''_IV}{F} = + 224 \text{ kg } (-)$$
$$\frac{S''_III}{F} = + 116 \text{ kg } (-)$$

Für die rechts fallenden Stäbe ergibt sich:

$$S'''_I = + \frac{61\,000.400}{2.300 \cdot \frac{400}{500}} = + 5083 \text{ kg u. daraus } \frac{S'''_I}{F} = + \frac{5083}{62} = + 82 \text{ kg } (\pm);$$
$$\frac{S'''_II}{F} = + 93 \text{ kg } (+) \quad \frac{S'''_IV}{F} = + 73 \text{ kg } (+)$$
$$\frac{S'''_III}{F} = + 82 \text{ kg } (+) \quad \frac{S'''_V}{F} = + 51 \text{ kg } (+)$$

In gleicher Weise ist für die links fallenden Stäbe:

$$S''''_I = - \frac{61\,000.400}{2.3000 \cdot \frac{400}{500}} = - 5083 \text{ kg u. daraus } \frac{S''''_I}{F} = - \frac{5083}{100} = - 51 \text{ kg } (-),$$
$$\frac{S''''_II}{F} = - 73 \text{ kg } (-), \quad \frac{S''''_IV}{F} = - 93 \text{ kg } (-),$$
$$\frac{S''''_III}{F} = - 82 \text{ kg } (-), \quad \frac{S''''_V}{F} = - 82 \text{ kg } (-).$$

Bei Fahrt in entgegen gesetzter Richtung sind sämtliche Vorzeichen umzuwandeln.

Beispiel III.
Fahrbahn in halber Höhe zwischen den Gurten.
Schwellenträger: Querschnitt 143 qcm. Querträger: Quer-

schnitt 193 qcm; Trägheitsmoment in horizontaler Richtung = 5533 bezogen auf cm; Trägerweite = 29 cm; Länge des Trägers = 450 cm.

Entfernung der Schwellenträger von den Hauptträgern = 125 cm.
Hauptträger: Abmessungen, Querschnitte und Aufstellung, s. Skizze.
Nach das Folgende:

Träger	I u. IX	II " VIII	III " VII	IV " VI	V
Trägheitsmoment bezogen auf die Achse senkrecht zur Brückenachse	4 016	5 191	2 413	1 248	429
Abstand der gespanntesten Faser	12,5 cm	16,5 "	13,0 "	11,5 "	8,0 "
bezo-gen auf cm					

Nach den im vorher gegangenen entwickelten Gleichgen. ist:
$$\left\{ \frac{1}{48} \frac{l^3}{2 E J_1} + \frac{\lambda^2}{12} (6 l_1 - 8 \lambda) \frac{1}{2 E \Theta} \right\} = P_{II} \left\{ \frac{1}{48} \frac{l^3}{2 E J_2} + \frac{\lambda^2}{12} (6 l_1 - 8 \lambda) \frac{1}{2 E \Theta} \right\}$$

bei hier $l = 500 \text{ cm}$, $l_1 = 450 \text{ cm}$ und $\lambda = 125 \text{ cm}$.
Multipliziert man mit $2 E$ und setzt Zahlenwerthe ein, so erhält man:

$$1) P_I \left\{ \frac{1}{48} \frac{500^3}{4016} + \frac{125^2}{12} (6.450 - 8.125) \frac{1}{5533} \right\} =$$
$$P_{II} \left\{ \frac{1}{48} \frac{500^3}{5191} + \frac{125^2}{12} (6.450 - 8.125) \frac{1}{5533} \right\} = P_{II} \left\{ \frac{2604166}{5191} + 400 \right\}$$
oder reduziert: $1048 P_I = 901 P_{II}$ und daraus: $P_{II} = 1,163 P_I$
Ebenso:

$$2) 1048 P_I = P_{III} \left\{ \frac{2604166}{2413} + 400 \right\} = 1479 P_{III}; \quad P_{III} = 0,709 P_I,$$
$$3) P_{IV} = 0,421 P_I, \quad 5) P_{VI} = 0,421 P_I, \quad 7) P_{VIII} = 1,16 P_I,$$
$$4) P_V = 0,162 P_I, \quad 6) P_{VII} = 0,709 P_I, \quad 8) P_{IX} = 1,000 P_I,$$
$$9) \frac{E P}{2} = \frac{64890}{2} = \frac{1}{2} [(1,000 + 1,163 + 0,709 + 0,421) 2 + 0,162] P_I.$$

und daraus:

$$P_I = P_{IX} = 9\,616 \text{ kg}; \quad P_{II} = P_{VIII} = 11\,184 \text{ kg}$$
$$P_{III} = P_{VII} = 6\,817 \text{ kg}; \quad P_{IV} = P_{VI} = 4\,048 \text{ kg}$$
$$P_V = 1\,558 \text{ kg}$$

Die Inanspruchnahmen der Vertikalstäbe durch diese Kräfte berechnen sich wie folgt:


$$M'_I = M'_{IX} = \pm \frac{12,5}{4016} \cdot \frac{1}{4} 9616 \cdot 250 = \pm 1809 \text{ kg p. qcm } (-)$$
$$M'_{II} = M'_{VIII} = \pm 2222 \text{ kg p. qcm } (-)$$
$$M'_{III} = M'_{VII} = \pm 2296 \text{ kg } " " " (-)$$
$$M'_{IV} = M'_{VI} = \pm 2332 \text{ kg } " " " (-)$$
$$M'_V = \pm 1810 \text{ kg } " " " (-)$$

Für die Querträger erhält man:

$$Q_I \text{ und } Q_{II}; \quad M = \frac{9618}{2} 125 = \frac{M}{14,5} 5533 \text{ und daraus:}$$

$$M_I = M_{IX} = \pm 1572 \text{ kg p. qcm } (\pm)$$
$$M_{II} = M_{VIII} = \pm 1829 \text{ kg } " " " (\pm)$$
$$M_{III} = M_{VII} = \pm 1115 \text{ kg } " " " (\pm)$$
$$M_{IV} = M_{VI} = \pm 662 \text{ kg } " " " (\pm)$$
$$M_V = \pm 255 \text{ kg p. qcm } (\pm)$$

Vertheilt man die Kräfte auf den Ober- und Untergurt einer Tragwand, so ergeben sich die der beistehenden Skizze eingeschriebenen Werthe:



und daraus für die am Obergurt angreifenden Kräfte:

$$R = \left\{ \frac{(2404 + 2797 + 1705 + 1012) 2 + 390}{4000} \right\} 500$$

= 2028,25 kg, dafür rund 2028 kg, hieraus aber:

$$S'_I = + 0, \quad S'_V = + 10140 \text{ kg},$$
$$S'_{II} = + 2028 \text{ kg}, \quad S'_{VI} = + 12208 \text{ kg},$$
$$S'_{III} = + 4056 \text{ kg}, \quad S'_{VII} = + 14196 \text{ kg},$$
$$S'_{IV} = + 6084 \text{ kg}, \quad S'_{VIII} = + 16224 \text{ kg};$$

Ferner ist:

$$2028.500 + S''_I 500 - 2404.500 = 0,$$
$$S''_I = \frac{2404.500 - 2028.500}{500} = + 376 \text{ kg und daraus:}$$
$$\frac{S'_I}{F} = + \frac{376}{100} = 4 \text{ kg. pro qcm } (-), \quad \frac{S'_V}{F} = + 1 \text{ kg pro qcm } (-),$$

$$\frac{S''_{II}}{F} = + 7 \text{ kg } " "$$
$$\frac{S''_{III}}{F} = + 4 \text{ kg } " "$$
$$\frac{S''_{IV}}{F} = - 1 \text{ kg } " "$$
$$\frac{S''_{VI}}{F} = - 8 \text{ kg } " "$$
$$\frac{S''_{VII}}{F} = - 13 \text{ kg } " " (-), \quad \frac{S''_{VIII}}{F} = - 14 \text{ kg } " " (-).$$

Für die Diagonalen, welche mit Ausnahme derjenigen der beiden mittleren Felder schlaff konstruirt sein sollen, erhält man:

$$S'''_I = + \frac{2028}{\sin \alpha} = + \frac{2028}{0,7071} = + 2868; \quad \frac{S'_I}{F} = + \frac{2868}{132} = + 22 \text{ kg pro qcm } (+),$$
$$S'''_{II} = + 30 \text{ kg pro qcm } (+), \quad S'''_{VI} = - 44 \text{ kg pro qcm } (+),$$
$$S'''_{III} = + 44 \text{ kg } " " (+), \quad S'''_{VII} = - 30 \text{ kg } " " (+),$$
$$S'''_{IV} = + 80 \text{ kg } " " (+), \quad S'''_{VIII} = - 22 \text{ kg } " " (+),$$
$$S'''_V = - 80 \text{ kg } " " (+),$$

Würden die von der horizontalen Kraft erzeugten Spannungen in den schlaff konstruirt Diagonalen VI, VII u. VIII größer sein, als die gleichzeitig durch Eigengewicht und Zuglast hervor gebrachten Inanspruchnahmen, was hier jedoch nicht der Fall ist, so wäre der Einsturz der Brücke unvermeidlich.
Für die Vertikalen ergeben sich die folgenden Werthe:

$$\begin{aligned}
 S''''_I &= -2028 \text{ kg}; \quad \frac{S''''_I}{F} = -\frac{2028}{134} = -15 \text{ kg pro } q^{\text{cm}}, (-), \\
 \frac{S''''_{II}}{F} &= +20 \text{ kg pro } q^{\text{cm}}, (-), \quad S''''_V = 0, (-), \\
 \frac{S''''_{III}}{F} &= -26 \text{ kg } " " , (-), \quad \frac{S''''_{IV}}{F} = +41 \text{ kg pro } q^{\text{cm}}, (-), \\
 \frac{S''''_{IV}}{F} &= -41 \text{ kg } " " , (-), \\
 \frac{S''''_{VII}}{F} &= +26 \text{ kg pro } q^{\text{cm}}, (-), \\
 \frac{S''''_{VIII}}{F} &= +20 " " " (-), \\
 \frac{S''''_{IX}}{F} &= +15 " " " (-).
 \end{aligned}$$

Durch die am Untergurt angreifenden Kräfte wird:

$$\begin{aligned}
 S_I &= +2404 \text{ kg } (-0) & S_V &= +8308 \text{ kg } (+) \\
 S_{II} &= +2797 = +5202 \text{ kg } (+) & S_{VI} &= +9320 \text{ kg } (+) \\
 S_{III} &= +6906 \text{ kg } (+) & S_{VII} &= +11025 \text{ kg } (+) \\
 S_{IV} &= +7918 " (+) & S_{VIII} &= +13822 \text{ kg } (0).
 \end{aligned}$$

Addirt man die, aus dem am Ober- und Untergurt angreifenden Kräften entstehenden Spannungen, so erhält man für den Untergurt:

$$\begin{aligned}
 S_I &= 0 + 2404 = +2404; \quad \frac{S_I}{F} = +\frac{2404}{13} = +185 \text{ kg pro } q^{\text{cm}} (0) \\
 \frac{S_{II}}{F} &= +84 \text{ kg pro } q^{\text{cm}} (+) & \frac{S_{VI}}{F} &= +146 \text{ kg pro } q^{\text{cm}} (+) \\
 \frac{S_{III}}{F} &= +75 " " (+) & \frac{S_{VII}}{F} &= +293 " " (+) \\
 \frac{S_{IV}}{F} &= +77 " " (+) & \frac{S_{VIII}}{F} &= +2311 " " (+) \\
 \frac{S_V}{F} &= +102 " " (+)
 \end{aligned}$$

Aus diesen Resultaten folgt, dass bei Fahrt in entgegengesetzter Richtung nur eine Brücke mit steif konstruirtem Untergurt im ersten und letzten Felde, dieser Belastung Widerstand leisten kann.

Summirt man für die Vertikalständer die entstehenden Spannungen in gleicher Weise, wie für den Untergurt, so erhält man die folgenden auf q^{cm} bezogenen Maximalspannungen:

$$\begin{aligned}
 \text{Ständer I: } & \pm 1809 + 15 \text{ kg } (-), & \text{Ständer VI: } & \pm 2332 + 41 \text{ kg } (-), \\
 & \text{II: } \pm 2222 - 20 " (-), & & \text{VII: } \pm 2296 + 26 " (-), \\
 & \text{III: } \pm 2296 - 26 " (-), & & \text{VIII: } \pm 2222 + 20 " (-), \\
 & \text{IV: } \pm 2332 - 41 " (-), & & \text{IX: } \pm 1809 + 15 " (-), \\
 & \text{V: } \pm 1810 + 0 " (-),
 \end{aligned}$$

Obwohl diesen drei Beispielen die denkbar größten Bremswirkungen zu Grunde gelegt sind, so wird doch die Festigkeitsgrenze, steife Konstruktion voraus gesetzt, durch die erzeugten horizontalen Kräfte und die Vertikal-Belastungen nicht überschritten; die entstehenden Spannungen sind jedoch so groß, dass ein oftmaliges Eintreten derselben das Material zerstört und dies ist für einzelne Theile selbst dann noch der Fall, wenn nicht die bei augenblicklichem Bremsen wirkenden Kräfte, sondern nur diejenigen, welche bei der gewöhnlichen Betriebswirkung entstehen einwirken. Als Mittel gegen das Eintreten von Inanspruchnahmen durch die Bremswirkung könnte sich meiner Ansicht nach eine steife Verankerung der Schwellenträger am festgehaltenen Brückenende empfehlen. Auch dürfte die, von anderer Seite und aus anderen Gründen vorgeschlagene bezw. ausgeführte Heistellung möglichst starrer End-Querträger für manche Fälle Vortheile bieten.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass kleinere Brücken durch fahrende mit dem Maximal-Effekt arbeitende Maschinen in gleicher Weise beansprucht werden.

Riesa.

O. Huth.

Vermischtes.

Die 26. Haupt-Versammlung des Vereins deutscher Ingenieure findet in diesem Jahr in Stettin in den Tagen vom 17. bis 19. August statt.

Von den in den Sitzungen zu verhandelnden Gegenständen sind als allgemein interessant die Berichte der vom Verein eingesetzten Kommissionen zu erwähnen, welchen folgende Aufgaben gegeben waren: 1) Prüfung der Industrieschutz-Gesetze (Patent-, Muster- und Markenschutz-Gesetze). 2) Berechtigungen der Realgymnasien. 3) Die Einführung eines metrischen Schraubengewinde-Systems. 4) Die praktische Ausbildung der Maschinentechniker.

Von den Anträgen der Bezirksvereine, soweit sie nicht innere Vereins-Angelegenheiten betreffen, sind diejenigen des Frankfurter Bezirksvereins zu erwähnen, welche geeignete Schritte zur Förderung des technischen Standes vorschlagen, ferner des Hamburger Bezirksvereins, um Versuche über die Widerstandsfähigkeit von Dampfkessel-Flammrohren anzubahnen, des Magdeburger und Hamburger Bezirksvereins, welche sich auf die Wirksamkeit der technischen Sachverständigen und Schiedsgerichte beziehen.

An Vorträgen sind bis jetzt die folgenden zugesagt: 1) Dr. Delbrück: Ueber die Entwicklung der deutschen Zementindustrie und über die Methoden der Untersuchung des Zements unter Vorführung der dazu erforderlichen Apparate. 2) Direktor Haack: Ueber die Entwicklung des Eisen- und Stahl-Schiffbaues in Deutschland im allgemeinen, sowie über den Schiffbau Stettins im besonderen. 3) A. Martens: Ueber neuere Festigkeits-Prüfungsmaschinen. 4) Dr. F. Fischer: Ueber Ausnutzung der Wärme im Dampfkesselbetriebe.

Konkurrenzen.

Zur Preisbewerbung für Entwürfe zu einer neuen Börse in Amsterdam. In Folge der in No. 53 u. Bl. enthaltenen Artikel geht uns von Hrn. Architect Th. Ohmann in Wien folgendes Schreiben zu:

„Gehrte Redaktion! Ihr Artikel über die Amsterdamer Börsen-Konkurrenz brachte einige mein persönliches Verhältniss zu dieser Angelegenheit betreffende Nachrichten, die einer Berichtigung bedürfen. Ich erkläre vor allem, dass ein Streit um die Autorschaft des Entwurfs mit dem Motto: „In hoc signo floresco“ zwischen Hrn. Groll und mir nicht besteht. Weiter versichere ich, den entstellten Veröffentlichungen, welche holländische Blätter über einen solchen Streit gebracht haben, fern zu stehen. Ich vermute, dass dieselben in böswilliger Absicht erfolgt sind und glaube richtig zu urtheilen, wenn ich sie mit den Bestrebungen einer auch in Ihrem Blatte erwähnten Partei in Verbindung bringe, welche — um freies Spiel zu gewinnen — mit allen Mitteln darauf hin arbeitet, zunächst die beiden erst-prämiierten Entwürfe zu Falle zu bringen. Schliesslich bemerke ich, dass lediglich die völlige Ignorirung meiner Mitarbeiterschaft an dem Entwurf: „In hoc signo floresco“ seitens holländischer

Blätter bezw. die geringschätzige Behandlung meiner Person gegenüber meinem holländischen Compagnon, mich dazu zwang, durch Anfertigung der Zeichnung für den „Opmerker“ meine Stellung als einer der zwei Verfasser des Entwurfs in entsprechender Weise zu wahren. Genehmigen Sie usw.“

Indem wir gleichzeitig davon Kenntniss nehmen, dass auch der „Opmerker“, welcher jenen Artikel u. Bl. in wörtlicher Uebersetzung zum Abdruck bringt, das von unserem Hrn. Mitarbeiter entworfene Bild der bei Gelegenheit dieser Konkurrenz entstandenen Streitigkeiten für ein nicht ganz richtiges erklärt, glauben wir uns mit der Bemerkung begnügen zu können, dass es sowohl uns wie auch unserm Hrn. Mitarbeiter selbstverständlich völlig fern gelegen hat, in jene Streitigkeiten zu gunsten der einen oder der anderen Partei eingreifen zu wollen. Sollten der in No. 53 gegebenen, aus sehr verschiedenen holländischen Quellen geschöpften Darstellung Missverständnisse zu Grunde liegen — gewiss hat der „Opmerker“ Recht, dass solche bei nicht vollständiger Beherrschung einer fremden Sprache nur zu leicht vorkommen können — und sollte das Verhalten der verschiedenen in jener Frage sich gegenüber stehenden Parteien in Wirklichkeit ein kollegialeres sein, als uns nach jenen Quellen scheinen musste, so wird uns das im Interesse der Sache und im Interesse der holländischen Architektenschaft gewiss zur aufrichtigsten Freude gereichen.

Brief- und Fragekasten.

G. K. L. A. G. Jedes größere Geschäft für Heizanlagen, namentlich von den bekannten Firmen in Berlin, Dresden, Leipzig und sonstwo wird die Anfertigung von Desinfektions-Apparaten für Krankenhäuser übernehmen, wenn Sie nur erst für ein bestimmtes System (Feuer-Luft- oder Dampf-Luftheizung) sich entschieden haben.

Hrn. Archt. J. H. in D. Nach der deutschen Honorar-Norm sind für Umbauten $\frac{1}{4}$ fach höhere Sätze als für Neubauten in dem Falle zu liquidiren, dass ein spezieller Entwurf geliefert worden. Wo letzteres nicht der Fall, greifen nur $\frac{1}{4}$ niedrigere Sätze Platz.

Hrn. Archt. K. in G. Da die Schmelz-Temperatur des Eisens etwa 4 mal so hoch ist als die des Zinks, ist eine haltbare Löthverbindung zwischen den beiden Metallen kaum herstellbar. Sollte es wider Erwarten ein brauchbares Verfahren geben, so würde uns eine Mittheilung darüber von betr. Seite sehr erwünscht sein.

Hrn. Arch. V. in E. Wir haben uns durch Äußerung unserer Ansicht über die Auslegung von Konkurrenz-Programmen schon mehrfach Vorwürfe zugezogen und möchten deshalb fortan in dieser Beziehung Zurückhaltung beobachten. Wir rathen Ihnen, sich mit Ihrer Anfrage an die preisausschreibende Behörde oder noch besser an einen der Preisrichter, z. B. Hrn. Prof. Brth. Lipsius in Dresden zu wenden.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Der preisgekrönte Entwurf G. Frentzens zur Wiederherstellung des Rathhauses in Aachen.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Für die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W. Moesser Hofbuchdruckerei, Berlin.



Ansicht vom Marktplatz.

DER PREISGEKRÖNTE ENTWURF G. FRENTZENS ZUR


WIEDERHERSTELLUNG DES RATHHAUSES IN AACHEN.

Druck v. W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.



Ansicht vom Chorus-Platz.

Holzschnitt von P. Meurer Xyl. Anst., Berlin.



Inhalt: Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. — Ueber die Befestigung der Seeschiffe an Uferbefestigungen. — Vermischtes: Zur Freilegung des Doms zu Köln. — Die Freistellung der Ostfront des Augsburger Rathhauses. — Neues über Trägerweilblech-Fabrikation. — Stereochromische Bemalung von Zement. — Bepflanzung der Sicherheitsstreifen längs der Eisenbahn mit Obstbäumen. — Prämien-Ertheilung an preussische

Reg.-Baumeister und Bauführer. — Baupolizeiliche Bestimmungen über die Minimalbreite der Treppen im Königreich Sachsen. — Errichtung eines hydrographischen Instituts in Berlin. — Die Anlage einer unterirdischen Straßebahn in New-York. — Veränderungen bei dem Lehrpersonal der techn. Hochschule zu Hannover. — Ehrenbezeugung an Techniker. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragek.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Indem wir uns auf das Schreiben vom 1. Juni d. J. beziehen, in welchem wir zu der auf Freitag, den 7. und Sonnabend, den 8. August d. J. in Breslau anberaumten

XIV. Abgeordneten-Versammlung

einladen, ersuchen wir die Herren Abgeordneten, sich am

Freitag, den 7. August, Vormittags 9 Uhr

im Sitzungssaale des Empfangsgebäudes des Zentralbahnhofes in Breslau, 1 Treppe hoch, Eingang vom Mittelportal, einfinden zu wollen.

Wir beziehen uns im übrigen auf die in den nächsten Tagen zur Vertheilung gelangende No. 1 der Mittheilungen des Verbandes, welche die Erläuterungen zur Tagesordnung, das Verzeichniss der zum Verbands gehörigen Vereine, deren Vorstandsmitglieder und Zahl der Vereinsmitglieder im Anfang des Jahres 1885, sowie eine Uebersicht über die Verhandlungen des Verbandes von 1871—84 enthält.

Um die Zusendung dieser Mittheilungen an die sämmtlichen Herren Abgeordneten zu ermöglichen, ersuchen wir diejenigen Vereine, welche dies bisher unterlassen haben, uns umgehend die Namen ihrer Abgeordneten mitzutheilen.

Hamburg, 17. Juli 1885.

Der Verbands-Vorstand.

F. Andreas Meyer.

Martin Haller.

L. Bargum.

Ueber die Befestigung der Seeschiffe an Uferbefestigungen.

Um Befestigen der vor massiven oder hölzernen Uferbefestigungen liegenden Schiffe trifft man wechselnde Vorrichtungen an, welche in zwei Systeme einzuordnen sind. Entweder benutzt man starke eiserne Schiffsringe, welche mit der Uferbefestigung fest verankert und in verschiedener Höhenlage angebracht sind, je nachdem der Wasserstand vor der Uferbefestigung ein konstanter oder in Folge der direkten Einwirkung der Fluth und Ebbe ein steigender und fallender, also ein stetig sich ändernder ist. Andererseits findet man häufig s. g. Schiffs-Poller, d. h. hölzerne oder hohle gusseiserne Pfosten, welche ebenfalls fest verankert sind.

Mit besonderer Rücksicht auf die Anforderungen, welche an solche den Zwecken der Schifffahrt ausschliesslich dienenden Vorrichtungen gestellt werden müssen, soll nun im Folgenden untersucht werden, welcher Befestigungsart der Vorzug einzuräumen und in welcher Weise alsdann dieselbe am zweckmässigsten einzurichten ist.

Die Untersuchung gilt zunächst für massive Uferbefestigungen; es können daraus leicht die Nutzenanwendungen für hölzerne gegolgt werden.

Sofern die Quaimauern hauptsächlich zum Löschen und Laden roßer Seeschiffe dienen und die Benutzung derselben seitens kleinerer Floss- und Transportfahrzeuge von untergeordneter Bedeutung ist, so ist es für die Beantwortung der vorliegenden Frage gleich, ob die Häfen Dock- oder Tidehäfen sind, also inen nahezu konstanten oder einen wechselnden Wasserstand eignen. In beiden Fällen wird es lediglich darauf ankommen, eine solche Vorrichtung zum Befestigen zu besitzen, welche nicht klein den großen Schiffen ein sicheres Liegen gewährt, sondern auch namentlich bei allen Wasserständen ein möglichst leichtes, schnelles und bequemes Anbringen und Losmachen der Taue gestattet.

Die Befestigung und das Losmachen der Schiffe an eisernen Schiffsringen ist nur vom Wasser aus mit Zuhilfenahme eines leinen Bootes zu bewerkstelligen, während die Poller solches am Lande aus ermöglichen. Die Höhenlage der Ringe richtet sich nach demjenigen Wasserstande, bei welchem das Einlaufen und Auslaufen, sowie das Auslaufen der Seeschiffe gewöhnlich und in den meisten Fällen stattfindet und ist so zu bemessen, dass die Boote aus dem Durchbringen der Taue durch die Ringe gehen können. Für Dockhäfen ist die Höhe der Ringe durch einen konstanten Wasserstand bestimmt und beträgt etwa 1,50 m über letzterem. Für Tidehäfen richtet sich die Höhe nach den lokalen Verhältnissen. Insofern das Einlaufen der Seeschiffe während der Fluth, also mit steigendem Wasser oder kurz vor dem höchsten Stand und ebenso das Auslaufen zu denselben eiten stattfindet, resultirt daraus für die Schiffsringe ebenfalls eine Höhe von höchstens 1,50 m über Fluthspiegel.

Wenn nun ein gewöhnlicher Dampfer im beladenen Zustande schon etwa 4 m über Wasser liegt und für große Dampfer — 6 m gerechnet werden kann und wenn man ferner nicht höher als 1,50 m über ord.-Hochwasser bzw. über dem konstanten Wasserstand die Ringe anbringen darf, so werden durch diesen bedeutenden Höhenunterschied ungünstige Verhältnisse geschaffen. Ist das Schiff an die Quaimauer befestigenden Taue erhalten durch eine so steile Richtung, dass es unter ungünstigen Strom- und Windverhältnissen unmöglich ist, große Dampfer mittels der Ringe an die Mauer zu legen, indem sogar die stärksten Taue eher zerreißen. Aus demselben Grunde liegen wegen

der größeren Inanspruchnahme der Taue auch die Schiffe bei stürmischem Wetter nicht sicher an den Ringen.

Durch die Anordnung einer Reihe Ringe in Höhe von 1,50 m über Fluth kann nicht allen vorkommenden Bedürfnissen begegnet werden, indem auch Schiffe zu anderen, als den vorhin genannten Wasserständen ein- und auslaufen und ferner auch kleineren Fahrzeugen dabei nicht ausreichende Gelegenheit gegeben ist, sich jederzeit fest zu legen. In Rücksicht darauf ist man gezwungen, Ringe in verschiedenen Höhen anzubringen. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass das System der Schiffsringe an gewisse Grenzen gebunden ist und sich darauf beschränken muss, nur den unter normalen Verhältnissen am meisten eintretenden Fällen Rechnung zu tragen. Es ist dann nicht zu vermeiden, dass oft die Schiffe sich provisorisch an den Streichpfählen oder sonst im Hafen verankern und zur definitiven Befestigung erst dann gelangen können, wenn die Verhältnisse die Benutzung der vorhandenen Ringe gestatten.

Vergegenwärtigt man sich nun die einzelnen Manipulationen beim Vertauen der Schiffe an den Ringen, so sind solche keineswegs einfach und leicht. Da das Anbringen der Taue nicht direkt vom Schiffe aus geschehen kann, so müssen dieselben zunächst in ein kleines Boot übergeladen und zum Ringe gefahren werden. Wegen des großen Gewichts der Taue und wegen des Höhenunterschiedes zwischen Ring und Boot kann die Befestigung selten ohne weiteres vorgenommen werden; es ist vielmehr erforderlich, mittels eines schwächeren Taus das eigentliche Schiffs-tau in die Höhe des Ringes und alsdann durch letzteren zu ziehen. Viel schwieriger noch wird der Vorgang, wenn die Taue durchfören sind, oder wenn ein heftiger Wellenschlag vor der Mauer steht.

Die an den Quaimauern vertauten Schiffe liegen in Folge der Einwirkungen der Strömungen und des Windes nicht ruhig, sondern sind dem Hin- und Herschwenken unterworfen. Daher sind die Taue abwechselnd stark gespannt und unterliegen in den starken Biegungen, die sich bei dem Einschlingen in die Ringe ergeben, großer Abnutzung. Demnach sind die Mängel der Ringbefestigung: Mehrverbrauch an Tauwerk und wenig sicheres Liegen der Schiffe, letzteres theils bedingt durch die steile Lage der Taue, theils durch die häufige Ueberanspannung der Taue, wie auch der Ringe selbst. Das Losmachen der Taue von den Ringen ist mit ähnlichen Unbequemlichkeiten verbunden wie das Festmachen und besonders dann schwierig, wenn ein Wasserstand vorhanden ist, bei welchem vom Boote aus die Ringe nicht zu erreichen sind.

Durch die für große Schiffe mehr und mehr Eingang findende Verwendung von Drahttauen oder auch Stahltauen stellen sich die Schiffsringe so ungünstig, dass deren Verwendung in solchen Fällen unbedingt ausgeschlossen ist. Bei der sicher zu erwartenden allgemeineren Einführung der Stahltaue kann schon jetzt die Behauptung aufgestellt werden, dass allein aus diesem Grunde für die Folge von der alleinigen Verwendung von Ringen abgesehen werden muss.

Die Anwendung von Pollern (auch Bollarde genannt), ist in neuerer Zeit mehr in Gebrauch gekommen, während die Ringe nach und nach verdrängt sind oder nur noch in Verbindung mit Pollern auftreten; die Vorzüge der Poller sind beim jetzigen Stand der Schifffahrts-Einrichtungen auch sehr große.

Zunächst ist das Festmachen der Taue vom Wasserstande unabhängig; man kann sofort nach dem Einlaufen ohne Verzögerung das Schiff an seinen Liegeplatz bringen und dort fest vertauen,


ohne dass man gezwungen ist, event. erst provisorisch die Befestigung vorzunehmen. Weil die Poller oben auf der Krone der Quaimauer stehen, so ist das Aussetzen und die Zuhilfenahme eines Bootes behufs Ausbringen des Taus meistens nicht erforderlich, da das Schiff sich der Quaimauer ohne Gefahr so weit nähern kann, dass das Land mittels eines Wurftaus zu erreichen ist. Bevor aber das Haltetau ans Land gegeben wird, versieht man dasselbe mit einer Schlinge (Auge), welche das Ueberwerfen über den Pollerkopf ermöglicht. Das Auge wird durch eine Segeltuch-Umwicklung vor Abnutzung geschützt. Das Losmachen vereinfacht sich ebenfalls sehr, weil beim Auslaufen des Schiffs ein Mann an Land das Tau von dem Poller bequem abnehmen kann.

Die Abnutzung der Taus ist auch schon wegen des größern Durchmessers der Poller wesentlich geringer. Die Schiffe liegen fester an den Pollern, weil die Taus weniger steil stehen, als bei den Ringen und es folgt hieraus, dass die Sicherheit des Liegens bedeutend erhöht wird. Wegen der größern Höhe der Poller über dem Wasserspiegel ist auch das Heranholen der Schiffe nicht unwesentlich erleichtert.

Was schließlich die zweckmäßige Anordnung der Poller auf der Quaimauer und die Form derselben anbetrifft, so ist möglichst darauf zu sehen, dass die Taus nicht dem Verkehr auf oder hinter der Quaimauer hinderlich sind, woraus sich die Nothwendigkeit ergibt, die Poller so nahe als irgend zugänglich dem Wasser zu stellen. Die Aufstellung der Poller hart an der Mauer-Vorderkante ist aus dem angegebenen Gesichtspunkte betrachtet die beste.


Die Form der Poller wechselt sehr und es hat solche im Laufe der Zeit mannichfache Abänderungen erlitten. In nebenstehender Skizze Fig. 1 ist eine Form dargestellt, welche wohl am meisten zur Verwendung für größere Schiffe zu empfehlen ist, indem sie verhindert, dass sich das übergeworfene Auge des Hanf- oder Stahltaues von dem Poller durch vertikale oder seitliche Bewegungen lösen (abheben) kann. Auch

Fig. 1.



wird sich in den meisten Fällen noch genügend Raum schaffen lassen, um einen solchen Poller zwischen der Vorderkante der Quaimauer und den Hand- oder Dampfkränen oder den sonstigen Hafen-Einrichtungen aufstellen zu können.

Sollten mit Bezug hierauf unüberwindliche Schwierigkeiten vorliegen, so können erforderlichen Falls die Streichpfähle bei hinlänglicher Befestigung mit der Quaimauer als Poller Verwendung finden, wenn die Pfahlköpfe die erforderliche Ausbildung erhalten.



Da indessen die Vergänglichkeit des Holzes die Sicherheit bald sehr in Frage stellt und auch wegen des starken auf die Pfähle einwirkenden Zuges die Verankerung mit der Mauer eine sehr solide sein muss, so ist diese Konstruktion im allgemeinen nicht zu empfehlen, selbst wenn statt hölzerner eiserne Streichpfähle verwendet werden. Es erscheint alsdann zur größern Sicherheit auch rathsam, noch eine Anzahl Schiffsringe anzubringen, welche als Reserve-Befestigung für den Fall dienen, dass sich der Streichfahl lösen sollte.

Aus dem Vorhergesagten geht zur Genüge hervor, dass sich die ausschließliche Verwendung der Poller nur für

größere Seeschiffe eignet. Für kleinere Fahrzeuge und für hohe Quaimauern, welche bis auf wasserfreie Höhe reichen, ist nach wie vor eine gewisse Anzahl Schiffsringe unentbehrlich, weil sich alsdann aus nahe liegenden, nicht näher zu erörternden Gründen, die Poller als unpraktisch und sogar als nicht verwertbar erweisen. Von den lokalen Verhältnissen hängt es ab, in wie weit eine gleichzeitige Anordnung von Schiffsringen mit den Pollern zur Begrenzung der vorkommenden Fälle geboten erscheint. v. H.

Vermischtes.

Zur Freilegung des Doms zu Köln sind bekanntlich vor einigen Monaten — zuerst in No. 25 d. Bl. — verschiedene Vorschläge gemacht worden, die sich allgemeinsten Zustimmung und Theilnahme zu erfreuen hatten. Die Grundlage dieser einander überbietenden Vorschläge — die Voraussetzung der Möglichkeit, dass man die erforderlichen Geldmittel durch Fortführung der Domlotterie werde beschaffen können — schien so fest zu stehen, dass man es als gleichgiltig bezeichnen zu können glaubte, ob diese Geldquelle ein oder mehrere Jahre länger (in Anspruch genommen werde. — Wider Erwarten verzögerte sich jedoch die Entscheidung der zuständigen Behörde und nach einer in den letzten Tagen durch die „Berl. Polit. Nachr.“ verbreiteten Mittheilung scheint es nunmehr fest zu stehen, dass die Staatsregierung die Erlaubniss zur Fortsetzung der Domlotterie zu jenem Zweck endgiltig abgeschlagen hat.

Man hat, so wird berichtet, im Staatsministerium die Ueberzeugung nicht zu gewinnen vermocht, dass nachdem die Freilegung des Doms von andern Seiten in weitem Umfange gesichert ist, die theilnehmenden künstlerischen und ästhetischen Interessen bedeutend genug sind, um einen so erheblichen Geldaufwand, wie er erforderlich sein würde, sowie die Erwirkung des nur für besonders dringliche oder erhebliche Fälle zulässigen Rechts zur Veranstaltung einer Lotterie zu rechtfertigen. Diese Bedenken mussten um so entscheidender wirken, als anderweit dringliche Bedürfnisse bestehen, deren Befriedigung im Wege der Lotterie erfolgen soll. Es wird nach dieser Richtung zuerst der Ausbau der Marienburg in Frage kommen.

Da eine Aussicht, die zur völligen Freilegung des Domes nöthigen Gelder durch freiwillige Beiträge sammeln zu können, nicht besteht, so sind die bezgl. Pläne als gescheitert anzusehen und es wird demnach die Freilegung wohl auf den Umfang beschränkt bleiben, in welchem sie z. Z. bereits eingeleitet ist. Längst schon war überdies einer Durchführung jener Pläne ein schweres Hinderniss dadurch entstanden, dass der Neubau des Domhotels, an welchen sie angeknüpft hatten, in Folge der Verzögerung einer Entscheidung auf der alten Stelle in Angriff genommen worden war.

Die Freistellung der Ostfront des Augsburger Rathhauses, welche im vorigen Jahre in weiten Kreisen die Gemüther erregte, war bekanntlich schon im September 1884 durch einen Vertrag zwischen den städtischen Behörden und dem zur Vertretung jener Frage eingesetzten Comité vorläufig gesichert worden. Wie das letztere bekannt macht, ist die Angelegenheit nunmehr endgiltig abgeschlossen, indem dem Magistrate seitens des Comité

am 1. Juli d. J. die verlangte Summe von 483 000 M. baar ausgefolgt wurde. Von dieser Summe, welche durch 275 Geber zusammen gebracht wurde, werden 33 000 M. geschenkt, 250 000 M. als unverzinsliches und 200 000 M. als verzinsliches Darlehen (zu 2 %) bereit gestellt. Ein Erfolg, der eben so für die Heimathsliebe und den Kunstsinne der Augsburger Bürgerschaft spricht, wie er die erfreuliche Thatsache kundgibt, dass etwas von dem alten Reichthum der Stadt in ihre Mauern zurück kehrt ist. Wir können nur den Wunsch wiederholen, den wir bereits bei unserer letzten Mittheilung über die Angelegenheit (S. 447, Jhrg. 84) aussprachen: dass recht viele Städte Deutschlands sich dieses Verhalten Augsburgs gegenüber einem seiner Baudenkmale zum Vorbild nehmen möchten.

Neues über Trägerwellblech-Fabrikation. Im letzten Jahrgange dies. Zeitg. auf S. 340 wurde kurz der Erfindung eines neuen Wellblechwalzwerks durch den Fabrikanten Potthof von der Firma Potthof & Golf, Schwedterstr. 12 in Berlin Erwähnung gethan. Die damals noch nicht ganz tadellose Maschine ist bis jetzt so weit vervollkommenet, dass sie allen Anforderungen eines Groß-Betriebes entspricht, und es dürften dieserwegen sowohl als auch weil durch dieselbe die ganze Wellblech-Fabrikation vielleicht in neue Bahnen gelenkt wird, darüber einige weitere Mittheilungen hier am Platze sein.

Das Konstruktions-Prinzip der Maschine beruht gegenüber dem der jetzt allgemein üblichen Exzenter-Presse — welche gleichzeitig eine ganze Welle mittels Druckstempels in einen Niedergang des Exzenters hervor bringt — auf der Idee, die Drehung von Walzen zu benutzen, um die Wellung sukzessive beim Durchlaufen des zu bearbeitenden Bleches durch die Walzen hervor zu bringen. Diese einfache Idee hat zu folgender Konstruktion geführt:

Auf einem kräftigen Bock sind 6 Achsen in der Weise angeordnet, dass je 3 ein horizontales System bilden, während zu gleicher Zeit die Achsen beider Horizontalsysteme vertikal über einander liegen, so dass 3 arbeitende Achsenpaare entstehen. Auf diese Achsen werden Profilwalzen gesteckt. Die Anzahl der Achsenpaare zu 3 anzunehmen, erwies sich als nöthig; da namentlich bei tiefen Profilen unter gleichzeitiger Anwendung von weniger Achsen, bezw. Profilwalzen, das Blech Risse erhält.

Das Blech wird auf dem 1. Walzenpaare vorgearbeitet, das 2. Paar walzt etwas tiefer und das 3. bringt die richtige Profiltiefe zu Stande. Eine Ausrück-Vorrichtung, welche nach zwei antreibenden Riemen führt, gestattet es vom Stande des Arbeiters aus die Drehung der Maschine beliebig umzukehren, bezw. die Bewegung des zu wellenden Bleches in die entgegen gesetzte zu verwandeln.

Das zu wellende Blech, welches sich auf einem Tisch mit Führung bewegt, wird von einem Arbeiter in das 1. Walzenpaar eingeführt und erhält beim Durchlaufen der Maschine eine halbe Welle; ein gegenüber stehender Arbeiter nimmt es in Empfang, reht es nach dem Verlassen der Maschine, während zu gleicher Zeit der erste Arbeiter durch Bewegung des Ausrückers den Drehungssinn der Achsen umkehrt. Nunmehr geht das Blech wiederum in die Walzen und erhält beim Zurücklaufen die 1. halbe Welle. Durch Fortsetzung dieser Operation wird die Tafel alsdann fertig gestellt. Das Blech geht mit einer Geschwindigkeit von 0,25 m durch die Walzen und es lässt sich rechnermäßig fest stellen, dass auf diese Weise sehr bequem 400—500 Bleche pro Tag bei normaler Arbeitszeit hergestellt werden können.

Das so erzielte Material ist vorzüglich. Keine Exzenterpresse ist im Stande ein so sauberes, exaktes Wellblech zu liefern; eine Welle ist einseitig oder spitz, sondern jede einzelne wird genau wie die andere und kommt als vollkommener Kreisbogen zur Gestaltung. Ein Nacharbeiten ist darum nicht erforderlich. Das Fabrikat ist so sauber, dass von einer beliebigen Anzahl gewellter Tafeln desselben Profils jeder einzelne sich sauber und assecht am Stofs in die andere legt, ohne dass es nothwendig ist, die Wellen durch Hammerschläge gewaltsam zum Zusammenchluss zu bringen. Bekanntlich leidet die Güte der Wellblecharbeiten sehr unter dieser Nothwendigkeit.

Die Maschine besitzt den weitem Vorzug, dass sie an keine Blechlänge gebunden ist: es können 4 m, 4,5 m und ebenso gut die in neuerer Zeit von einem Werke versuchseise hergestellten 6 m langen Bleche gewellt werden, wie die blichen geringeren Längen. Dabei ist der Kraftverbrauch kleiner als bei der Exzenterpresse, da die höchsten bis jetzt in der Praxis verwendeten Profile mit einem Kraftaufwand von 1/2 Pfdkr. hergestellt werden, gegenüber 6, ja mitunter sogar Pfdkr., die der Betrieb großer Exzenterpressen erfordert.

Die Vorzüge der Maschine werden es vielleicht den Blechalzwerken selbst als zweckmäßig erscheinen lassen, die Fabrikation des Wellblechs in die Hand zu nehmen. Es würden dann die Eisenkonstruktions-Werkstätten ihre Wellen fix und fertig vom Werke beziehen, gerade so wie sie ihre Façoneisen und Träger von dort beschaffen. Dass ein derartiger Umschwung nur von Vortheil für den Konsumenten sein würde, liegt auf der Hand, da in dem Augenblick, wo das Wellblech in die Kategorie der vom Werke beziehbaren Façoneisen gehört, es zu wesentlich geringeren Preisen auf den Markt kommen wird, als bisher. Indirekt würde dadurch dem Wellblech eine viel größere Verbreitungsfähigkeit gesichert werden. P.

Stereochromische Bemalung von Zement. Mit Bezug auf die auf S. 315 Jahrg. 1884 gebrachte Notiz nehmen wir von folgender Mittheilung der „Techn. Mittheilungen“ Kenntniss.

Das von Dr. G. v. Koch und Dr. Adami in Darmstadt fundene Verfahren um Zement für stereochrome Bemalung tauglich zu machen, wird in folgender Weise ausgeführt. Es wird die Form mit einer Mischung von 30—50 % reinem Zement und 70—50 % fein gemahlenem Bimssteinsand ausgegossen und alsdann erst die Masse des Stücks eingefüllt. Vor der Bemalung des Stücks wird die betr. Fläche mit einer verdünnten Salzsäure-Lösung gewaschen und alsdann mit Wasser-Lösung getränkt. Die Bemalung geschieht nun am besten mit Mineralfarben, die man durch Wasserglas-Lösung fixirt. Der Anspruch der Erfinder erstreckt sich nur auf einen Theil des Verfahrens, nämlich darauf, den Zement durch Beimischung von Bimssteinpulver für wetterbeständige Bemalung tauglich zu machen.

Nach uns vorgelegten polychromirten Probestücken lassen sich mit dem neuen Verfahren jedenfalls grofse Effekte erreichen, ähnlich auch nur unter Aufwendung nicht geringer Kosten. Verthe von längerer Dauer, die über den eben angestrebten Erfolg entscheiden würden, sind zu empfehlen, zumal da die Möglichkeit, dass der Zusatz von Bimssteinpulver eine Qualitäts-Verringerung des Zements hervor bringen kann, ausgeschlossen ist.

Bepflanzung der Sicherheitsstreifen längs der Eisenbahnen mit Obstbäumen. Der preussische landwirthschaftliche Minister hat unterm 14. April cr. die Bezirksregierungen usw. mit einem Bericht über die Frage aufgefordert, ob die im forstlichen Besitze befindlichen Sicherheitsstreifen längs der Eisenbahnen nicht wenigstens theilweise für Obstbau-Zwecke nutzbar gemacht werden können.

Diese Frage soll nicht lediglich vom forstfiskalischen Standpunkte aus angesehen werden, sondern die Regierungen sollen besonderes Gewicht auch auf die Anregung zur rationellen Obstkultur legen, welche bei einer Durchführung der Maafsregel die ländliche Bevölkerung empfängt.

Prämien-Ertheilung an preussische Reg.-Baumeister und Bauführer. Die alljährlich zur Vertheilung gelangenden Preämien für Reg.-Baumeister und Bauführer, die sich in der Prüfung besonders ausgezeichnet haben (zu 1800 M bezw. 900 M) sind diesmal den Reg.-Bmstrn. Jonen, Rösener, Küger und dem Reg.-Maschinenmstr. Grünwald, sowie den Reg.-Bfhrn. Engelmann, John, Huber, Wickop und dem Reg.-Masch.-Bfhr. Laskus zu Theil geworden.

Baupolizeiliche Bestimmungen über die Minimalbreite der Treppen im Königreich Sachsen. Das Königl. Sächsische Ministerium des Innern hat nunmehr durch die erst jetzt bekannt gewordene Verordnung vom 15. Juli 1884 die baupolizeilichen Bestimmungen über die Minimalbreite der Treppen im Königreich Sachsen geordnet. In derselben wird ausgeführt: „Gleichviel, ob es sich um Treppen von Holz oder um solche aus Stein oder Eisen handelt, ist die im § 38 Abs. 4 der Baupolizei-Ordnung für Städte und im § 35 Abs. 1 der Baupolizei-Ordnung für Dörfer enthaltene Vorschrift dahin aufzufassen, dass unter den dort vorgeschriebenen Maafsen diejenigen Breiten zu verstehen sind, welche für die Durchgangsöffnungen der Treppen zwischen den Umfassungen des Treppenhauses einerseits und den sogen. Spielmauern andererseits, bezl. zwischen ersteren und den die Treppe stützenden Pfeilern oder Säulen verbindenden Treppengeländern vorhanden sein müssen. Bei freitragenden Treppen, bei welchen die vorgedachten Pfeiler oder Säulen nicht vorhanden sind, sind die bezeichneten Maafse auf die Breite der Durchgangsöffnung zwischen den Umfassungen des Treppenhauses und den Treppengeländern zu beziehen, bei Treppenarmen, welche beiderseits von Pfeilern oder Säulen, bezgl. Geländern begrenzt werden, auf die lichte Breite von Pfeiler zu Pfeiler, von Säule zu Säule, oder von Geländer zu Geländer. Dabei sollen sogen. Wangen (Zargen) und etwaige andere die Breite der Stufen vermindernde Einsprünge in die letzteren, wenn sie eine Breite von 7,5 cm auf jeder Treppenseite und eine Höhe von 3 cm nicht überschreiten, für zulässig gelten und von den beregten Maafsen in Abzug gebracht werden können. (Vgl. Dr. Fischer, Zeitschr. für Praxis u. Gesetzgebung der Verwaltung, zunächst f. d. Kg. Sachsen, Bd. VI. S. 133 f.)

Errichtung eines hydrographischen Instituts in Berlin. Es ist erinnerlich, dass in den letztjährigen Verhandlungen des preussischen Abgeordnetenhauses bei der Verhandlung über den Antrag Thilenius die Staatsregierung die Organisation eines derartigen Instituts mit der Lösung von Personal-Fragen in Verbindung gebracht hat. Letztere scheint jetzt erfolgt zu sein, da man wohl nicht irrt, wenn man die vor wenigen Wochen geschehene Berufung des Professors der Physik v. Beezold von der Münchener Technischen Hochschule an die Universität Berlin mit dieser Angelegenheit in direkte Verbindung bringt.

Die Anlage einer unterirdischen Strafsenbahn in New-York, worüber die Deutsche Bauzeitg. auf S. 217, Jahrg. 1884 eine ausführliche Mittheilung gebracht hat, wird vorläufig nicht zur Ausführung kommen, da der jetzige Gouverneur des Staats dagegen — ebenso wie sein Vorgänger — ein Verbot erlassen hat.

In die am 17. März d. Js. durch den Tod des Professors v. Quintus Icilus erledigte Professur der Physik an der technischen Hochschule zu Hannover ist der Privatdozent an der Universität Berlin und Assistent am physikalischen Kabinet Dr. H. Kayser berufen worden.

Ergebniss der Bauführer-Prüfungen in Preussen im Etatsjahr 1884/85. Vor den Königl. techn. Prüfungs-Kommissionen in Berlin, Hannover und Aachen haben im Laufe des verflossenen Etatsjahres 1. April 1884/85 im ganzen 185 Kandidaten (im Vorjahre 229) die erste Staatsprüfung als Regierungs-Bauführer bezw. Regierungs-Maschinen-Bauführer abgelegt, u. zw. in Berlin 155, in Hannover 21 und in Aachen 9. Von diesen Kandidaten haben 146 die Prüfung bestanden und sind infolge dessen zu Regierungs-Bauführern bezw. Regierungs-Maschinenbauführern ernannt worden. Nach den älteren Vorschriften vom 3. September 1868 ist 1 Kandidat, nach den Vorschriften vom 27. Juni 1876 sind 184 Kandidaten und zwar 71 für das Hochbaufach, 56 für das Bauingenieurfach und 57 für das Maschinenfach geprüft worden. Von den 155 Kandidaten, welche in Berlin der Prüfung sich unterzogen haben, haben 7 mit Auszeichnung bestanden, in Hannover haben 2 Kandidaten und in Aachen 1 Kandidat dies Gesamtprädikat erhalten. C.-Bl. d. B.-Verw.

Ehrenbezeugung an Techniker. Eine besondere Auszeichnung ist dem ältesten und hervor ragendsten der ungarischen Architekten, Nicolaus Ritter von Ybl durch seine Berufung zum lebenslänglichen Mitgliede des ungarischen Oberhauses zu Theil geworden. Derselbe ist nicht etwa auf die politische Stellung oder Thätigkeit des Meisters zurück zu führen, wie die meisten Auszeichnungen, welche in letzter Zeit französische Ingenieure erfahren haben, sondern lediglich eine Anerkennung der künstlerischen Verdienste Ybl's und damit in zweiter Linie eine Huldigung, welche der Baukunst selbst und ihrer Stellung im modernen Staatsleben dargebracht worden ist: sie gereicht daher gewiss nicht nur dem ausgezeichneten Manne und dem von ihm vertretenen Berufe zur Ehre, sondern nicht minder auch dem Staate, von dem sie ausgegangen ist. Nicolaus v. Ybl (geb. 1814 zu Stuhlweissenburg) ist bekanntlich der Schöpfer der grössten neueren Monumentalbauten, welche die herrlich empor blühende Hauptstadt seiner Vaterlandes schmücken, des Raizenbades, des Burgbazzars, des Zollhauses, der neuen Oper u. a.; er führt zur Zeit noch die Leopoldstädter Basilika der Vollendung entgegen und ist im Begriff, den Erweiterungs- und Umbau der Königsburg zu beginnen. Möge ihm noch ein langes erfolgreiches Schaffen vergönnt sein.

Rechtsprechung.

Eine Entscheidung des preussischen Oberverwaltungsgerichts über die in der Berliner Baupolizei-Ordnung vorgeschriebene Anordnung von Ofenblechen.

§ 68 der Bau-Polizei-Ordnung für Berlin v. 21. April 1853 enthält folgende Vorschrift: „An Heizlöchern, offenen Feuerungen und Oefen ist ein Vorpflaster oder eine feste Metallplatte in einer Breite von mindestens $1\frac{1}{2}$ Fußs (47 cm) und zu beiden Seiten 1 Fußs (32 cm) über die Oeffnung oder Feuerung vortretend erforderlich.“ An sich kann es dem Techniker kaum zweifelhaft sein, wie diese Vorschrift gemeint war: die am Ofen gemessene Länge des Pflasters oder Bleches sollte demnach $2'$ mehr als die Weite der Heizöffnung, die nach dem Zimmer zu vorspringende Breite $1\frac{1}{2}'$, der Flächeninhalt demnach (bei Annahme einer $1'$ weiten Heizöffnung) $4\frac{1}{2}'\square'$ betragen. Eine solche Forderung schoss jedoch thatsächlich über das Ziel hinaus und war in vielen Fällen — bei allen kleineren von der Schmalseite geheizten Oefen, wo der zwischen Oeffnung und Wand verbleibende Zwischenraum unter $1'$ beträgt — überhaupt gar nicht zu erfüllen: für alle besseren Räume war durch die Anbringung eines solchen Ungeheuers von Ofenplatte überdies eine Entstellung bedingt. In Wirklichkeit ist daher auch diese Vorschrift milder gehandhabt worden, als irgend eine andere Bestimmung der Baupolizei-Ordnung. In den Zimmern mit Parquetfußböden begnügte man sich mit beweglichen Ofenvorsetzern und wo Ofenbleche vorhanden sind, haben dieselben doch meist erheblich geringere Abmessungen erhalten. Nichts desto weniger bestand jene Vorschrift zu Recht und es ist in vielen Fällen auch auf ihre Erfüllung gehalten worden. Die Berufung eines durch sie betroffenen Eigenthümers hat nunmehr zu einer grundsätzlichen Entscheidung des höchsten, für derartige Fragen zuständigen preussischen Gerichtshofes geführt, die ein unerwartetes aber in der Sache jedenfalls sehr erfreuliches Ergebniss lieferte.

Der Eigenthümer C. Grabow, Mulackstr. 22, hatte in seinem Hause die Oefen mit Vorblechen versehen lassen, welche längs der Oeffnung 47 cm maassen und 32 cm weit in das Zimmer sich erstreckten. Durch Verordnung vom 3. Febr. d. J. war ihm seitens des Kgl. Polizei-Präsidiums aufgegeben worden, dieselben durch Bleche zu ersetzen, welche im Sinne des oben angeführten Paragraphen bei 47 cm Breite längs des Ofens die Oeffnung um je 32 cm überragten, also etwa den dreifachen Flächeninhalt der vorhandenen hätten. Der von ihm angerufene Bezirksausschuss bestätigte am 31. März d. J. die Verfügung des Polizei-Präsidiums, indem er — trotz des vielleicht zweifelhaften Ausdrucks „Breite“ — doch für gewiss hielt, dass jene Vorschrift nach der Auslegung des Polizei-Präsidiums verstanden werden müsse.

Demgegenüber hat das Oberverwaltungsgericht in einer am 11. Juni d. J. unter dem Vorsitz des Hrn. Senatspräsidenten Jebens abgehaltenen Sitzung auf Aufhebung der bezgl. vom Polizei-Präsidium erlassenen Verfügung erkannt und letzteres in die Kosten des Verfahrens verurtheilt. In den Gründen wird zunächst bemerkt, dass jene Vorschrift des § 68 „thatsächlich, nahezu notorisch, in sehr vielen Fällen sich nicht erfüllt findet“ und in manchen Fällen (wie oben hervor gehoben wurde) überhaupt nicht erfüllt werden kann. Es wird dann auf den Wortlaut des angezogenen Paragraphen eingegangen und ausgeführt, dass die Nebeneinanderstellung der Worte „Breite“ und „zu beiden Seiten . . . vortretend“ wenig geschickt und leicht verwirrend sei. Wohl pflege man im abstrakten Sinne bei einem Rechteck die kürzere Seite als „Breite“ zu bezeichnen. In anderen Fällen sei jedoch schon vermöge des inhaltlichen Schwerpunktes des konkreten Gegenstandes dem Herantretenden von vorne herein eine bestimmte örtliche Stellung als die nächstliegende gewissermaassen augenöthigt und es sei dann üblich als „Breite“ dieses Gegenstandes diejenige Abmessung desselben zu bezeichnen, welche der leiblichen Breite (Schulterbreite) des Beschauenden parallel sei. So bei einem Hause, einem Thor, einer Brücke, einem Bilde und ebenso bei einem Ofenblech. Letzteres stehe in so enger, unabweisbarer Beziehung zur Heizöffnung, dass der zur Festsetzung seiner Abmessungen Berufene ohne Zwang es kaum vermeiden könne, dieselben vor der Oeffnung stehend zu beurtheilen; er sei deshalb genöthigt, die parallel der Oeffnung sich erstreckende Abmessung als „Breite“ zu bezeichnen. Sei dies aber der Fall, so müsse nothwendig der Ausdruck „Vortreten“ auf die entgegen gesetzte Richtung bezogen werden, was hier um so zulässiger sei, als von einem Vortreten „zu beiden Seiten“, nicht „nach beiden Seiten hin“ die Rede sei. Freilich sei auch dieser Ausdruck wenig gelungen, aber ohne mit einer gewissen Unebenheit des Ausdrucks sich abzufinden, sei es hier überhaupt unmöglich zu einem Ergebniss zu gelangen.

Soweit das Oberverwaltungsgericht. Wir hatten seine Entscheidung oben als erfreulich bezeichnet, weil damit in Bezug auf eine baupolizeiliche Vorschrift, bei welcher bisher Wortlaut und Anwendung häufig in einem gewissen Gegensatz zu stehen schienen und jedenfalls die Gefahr einer ungleichen Handhabung nahe lag, eine feste Regel gegeben ist. Hoffentlich wird dieselbe für die neue Baupolizei-Ordnung übernommen, wenn auch in andern Wortlaut. Unsere Bedenken gegen die in dem Erkenntniss gegebene Definition des Wortes „Breite“ vermögen wir freilich nicht, zurück zu halten. Wie uns scheint, hat nämlich der Gerichtshof übersehen, dass bei fast allen von ihm angeführten

Beispielen der Begriff Breite nicht im Gegensatz zur Länge, sondern lediglich zur Höhe des Gegenstandes steht. Nur bei der Brücke trifft dies nicht zu, aber dieses Beispiel ist in so fern ein nicht ganz glückliches, als Breite und Länge einer Brücke meist so sehr von einander abweichen, dass wohl Niemand in die Lage kommen wird, beide Begriffe mit einander zu wechseln. Uebrigens ist es uns sehr zweifelhaft, ob nicht derjenige, welcher einer Brücke auf dem Flusse sich zu nähern pflegt, die Länge derselben von seinem Standpunkte aus als Breite bezeichnen darf. Es giebt allerdings auch Fälle, in denen die eine (fest stehende) Abmessung eines Körpers von rechteckiger Grundform unter allen Umständen als „Breite“ bezeichnet wird, mag die andere Rechteckseite selbst kürzer sein — z. B. bei Trottoirplatten — doch dürften dieselben hier schwerlich zum Vergleich heran gezogen werden können.

Konkurrenzen.

Eine Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Postgebäude in Luzern ist für schweizerische und in der Schweiz ansässige Architekten erlassen worden. Die Entwürfe sind bis zum 15. Oktober einzuliefern; für die Auszeichnung der 3 oder 4 besten Entwürfe steht ein Betrag von 5500 Frs. zur Verfügung. Das Preisgericht ist aus den Hrn. Bluntschli-Zürich, Camoletti-Genf, Flückiger und Hühn-Bern, Wuest-Luzern zusammen gesetzt.

Preisbewerbung für Entwürfe zur Bebauung eines Theils der König-Johann-Straße in Dresden. Unter Bezugnahme auf die im Anzeigblatt dies. No. uns. Bl. enthaltene Bekanntmachung theilen wir mit, dass der Sieg in diesem Wettkampf den Herren Giese & Weidner in Dresden, Bruno Schmitz in Leipzig und Heinrich Schubert in Dresden zu gefallen ist, während 3 andere Entwürfe zum Ankauf empfohlen wurden. Die öffentliche Ausstellung der eingegangenen 46 Arbeiten hat am 20. d. Mts. begonnen.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Rathhause in Neusatz (Ungarn). (S. 104). Die 3 ausgesetzten Preise sind den Entwürfen der Hrn. Andreas Mokay, Ed. Wagner und Gerster, Periatl u. Em. Wagner, sämmtlich in Budapest, zuerkannt worden.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Der techn. Assistent der Direktion der vormal. Ostbahnen, Victor Müller b. d. Gen.-Direkt. d. kgl. bayer. Verkehrs-Anstalten, Betr.-Abthlg., in München ist gestorben.

Preussen. Ernann: a) zum Eisenb.-Masch.-Inspektor Masch.-Mstr. Brettmann in Weissenfels; — b) zu Reg.-Bau-meistern: die Reg.-Bfhr. Wilhelm Voelker aus Köln, Ernst Jebens aus St. Petersburg, Otto Unger aus Zahna, Theodor Köhn aus Neubrandenburg, Karl Falck aus Stendal u. Albrecht Nizze aus Rostock; — c) zum Reg.-Bauführer: der Kand. d. Baukunst Werner Sundt aus Hamburg; — d) zum Reg.-Masch.-Bfhr. der Kand. d. Masch.-Baukunst Friedr. Schmidt aus Darmstadt.

Württemberg. Gestorben: Arch. Wilh. Bareiss, Prof. an d. kgl. Baugewerkschule zu Stuttgart.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigung. Die Verfasser des bei der Aachener Rathhaus-Konkurrenz beteiligten u. a. S. 342 erwähnten Entwurfs „Regni sedes principalis“ sind die Hrn. Jos. M. Schmitz und H. Francke (nicht Franken) letzterer Reg.-Bauführer in Coburg — Der Maler der auf S. 339 erwähnten in Caseinfarben hergestellten Bilder ist Hr. C. C. Schirm (nicht Schirmer).

Mehre Abonnenten in Höxter. Die gewünschte Adresse für den Bezug von Korksteinen ist: Grünzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh.

Hrn. Sch. Berlin. Wir haben Ihr Schreiben dem hies. Arch.-Verein zur direkten Erledigung übergeben.

Hrn. G. K. in D. Zum Anstrich von Zementputz ist an besten die gewöhnliche Oelfarbe geeignet. Indessen ist es nothwendig den Abputz erst einige Monate stehen zu lassen und ihn sodann vor dem Auftragen der Farbe mit einer schwachen Säure zu bestreichen. Diese Säurewaschung muss mit reinem Wasser sauber abgespült werden und es erhält alsdann der Abputz ganz wie bei Holzanstrich die Grundirung.

Abonn. in Bremen. Es ist leider ein Unfug, dass nocl jetzt überwiegend Maafstäbe verkauft werden, die nur auf der einen Seite nach Metermaafs, auf der anderen dagegen nach Fußmaafs eingetheilt sind. Indessen dürfte doch jede grössere Zeichenwaaren-Handlung bezw. jeder Mechaniker in der Lage sein, Ihnen einen der praktischen Meterstäbe nach dem D. R.-P. 14 289 zu verschaffen, die zum Feststellen mit einem nach beiden Seiten beweglichen Scharnier eingerichtet sind. Dieselben werden zum Preise von nur 1 M. verkauft.

Inhalt: Die Strombett-Regulirung des Oberrheins und der Schifffahrts-
anal Strassburg-Ludwigshafen. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und
r Wesen, insbesondere in Süddeutschland. — Ueber die Beanspruchung
r Pfeiler eiserner Brücken durch das Bremsen der Eisenbahnzüge. —
ittheilungen aus Vereinen: Verband deutscher Arch.- u. Ing.-Vereine.

— Vereinigung Berliner Architekten. — Vermischtes: Englischer und
deutscher Portlandzement. — Statistik der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin
pro Sommer-Semester 1885. — Ueber die Wasserversorgung von Abbazia. —
Pariser Stadtbahn. — Zur Frage der Haltbarkeit von Schmiedeeisen-Konstruk-
tionen. — Aus der Fachliteratur. — Konkurr. — Brief- u. Fragek.

Die Strombett-Regulirung des Oberrheins und der Schifffahrts-Kanal Straßburg-Ludwigshafen.

Die Regierung von Elsass-Lothringen ist durch den Landes-Ausschuss die Summe von 125 000 M für Projektirungs-Arbeiten zu einem Kanal von Straßburg nach Ludwigshafen zur Verfügung gestellt worden. Damit kann die Hoffnung auf einen Ausbau des bereits vollkommen fixirten Flussschlauchs des Oberrheins zu einer den Verkehr-Bedürfnissen entsprechenden Wasserstrasse aufgegeben werden und es ist gleichzeitig über den Erfolg der Regulirung eines Geschiebethrenden Flusses zu Schifffahrts-Zwecken der Stab gebrochen worden. Das mit Geschick begonnene, von Erfolg gekrönte, großartige, technische Unternehmen der Rhein-Rektifikation wird damit unvollendet belassen, die naturgemäße Entwicklung eines segensreichen Unternehmens zerstört.

Die Herstellung einer Wasserstrasse zwischen Straßburg und Ludwigshafen zur Verbindung des elsässisch-französischen Kanalnetzes mit dem Mittelrhein und weiter in Hinblick auf die Verbindung des Mittelmeeres mit der Nordsee ist ein allgemein anerkanntes, unabweisbares Bedürfniss geworden. In den Kreisen der Interessenten herrscht in Zweifel darüber, ob die Verwirklichung dieses Plans durch Anlage eines Kanals geschehen könne. Wenn nun heute mit großen, wenn fixirte Stromschlauch des Rheins aufgegeben und unter Aufwand von 30–40 Millionen ein neuer Schifffahrtsweg geschaffen werden soll, verdanken wir dies wohl nur einer solchen Beurtheilung der jetzigen Regulierungs-Periode. Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des Korrektionswerkes und diese Ansicht betonen.

Bis in den Anfang unseres Jahrhunderts beschränkte sich der Rheinbau auf eine Vertheidigung der Ufer. Die Anlage der Bauten erfolgte nur mit Rücksicht auf den jeweiligen Uferschutz und diese konnten sonach eine Verbesserung des Stromes im ganzen nicht bewirken. Durch Veränderung der Strömungsrichtung des Stroms wurden die oft mit großen Opfern gestellten Flussbauten wieder zwecklos, ja zuweilen geradezu verderbenbringend. Die Dammanlagen, welche größtentheils die höher gelegenen, zu Ackerbau verwendeten Ländereien umschlossen und das tiefer gelegene als Wiese und Wald angelegte Ueberschwemmungs-Gebiet frei ließen, alterirten in geringerem Maasse den Verlauf der Hochwässer. Die verheerenden Fluthen des stets seine Richtung ändernden Stromes durchbrachen vielfach diese Dämme und entrissen das hinter denselben gelegene Binnenland auf weite Strecken hin der Kultur. Der Gewalt des ausgebrochenen Stromes weichend,

mussten die Dämme häufig verlegt werden; durch zunehmende Aufschotterung der Flusssohle nahm die Versumpfung der Rheinniederung zu. Der Schaden längs des Rheins bis nach Mannheim wird für die Jahre 1816–1820 zu 2 000 000 Gulden angegeben und ein in den Jahren 1817–1823 hergestellter Abschlussbau zur Rettung der Stadt Neuenburg erforderte einen Aufwand von 500 000 Gulden. Ferner weist das Verzeichniss über den durch das Hochwasser vom Jahre 1824 erlittenen Schaden längs der badischen Rheinstrecke einen Betrag von 350 000 Gulden für die Wiederherstellung der beschädigten und zerstörten Brücken und Dämme aus.

Die große Noth, in welche die Rheinufer-Bewohner zu Ende des letzten und Anfang dieses Jahrhunderts gerathen waren, brachen endlich dem Gedanken Bahn, dass nur durch ein gemeinsames, planmäßiges Vorgehen der Uferstaaten die Missstände beseitigt werden könnten. Der Gründer der Rheinrektifikation, der badische Oberst Tulla, sagt in seiner 1825 erschienenen Schrift: „über die Rektifikation des Rheins usw.“, S. 7:

„Die möglichst gerade Leitung der Flüsse, die Abschneidung ihrer Nebenarme, die Demolirung der schädlichen Dämme usw., oder mit einem Wort die Rektifikation der Flüsse ist diejenige Operation, durch welche ihren Zerstörungen Einhalt gethan und ihr Wasserspiegel so gesenkt wird, dass die Nachteile der Ueberschwemmungen und die der Eisgänge vermindert oder vollkommen beseitigt werden.“

Nachdem bereits mehrere Ortschaften aus der Rheinniederung auf das Hochufer hatten verlegt werden müssen, konnten andere nur durch die rasche Inangriffnahme der Korrektion auf der bayerisch-badischen Rhein-strecke im Jahr 1817 vor gleichem Schicksal gerettet werden.

Nach jahrelangen Unterhandlungen war der Fortschritt der Arbeiten von Basel bis unterhalb Mannheim gesichert, trotz der vom Niederrhein her erhobenen Einwendungen, welche sich auch mehr und mehr als nicht stichhaltig erwiesen. In einer ziemlich hochwasserfreien Periode konnte das Korrektionswerk fast zur Vollendung gebracht werden. Tulla sagt in seiner erwähnten Schrift auf S. 12:

„Wird der Rhein rektifizirt, so wird das Flussbett sich so vertiefen und der Wasserspiegel sich so senken, dass von Hünningen bis Schrock die Rheindämme ganz entbehrlich werden,“ und S. 13:

„In Berücksichtigung, dass durch die Rektifikation des Oberrheins die Wassermenge bei Hochgewässern vergrößert wird und alle Nachteile, welche hieraus entstehen, wachsen, ist die Abschneidung der im Großherzogthum Hessen befindlichen Strom-




Fig. 1–3. Ringwall auf dem Heiligenberge bei Heidelberg. 1:1500.
Fig. 4–5. Ringwall auf dem Burgberge bei Badenweiler. 1:3000.

Deutsche Völkerburgen der vorrömischen Zeit.

krümmen vermittelst einiger Durchschnitte von besonderer Wichtigkeit. Wird der Rhein im Großherzogthum Hessen ebenfalls rektifizirt, so werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Rheindämme von Speyer aufwärts entbehrlich werden.“

Eine so bedeutende Senkung, wie sie Tulla voraus setzte, ist nicht eingetreten, ebenso wenig eine Hebung der Hochwasserwelle. Immerhin jedoch haben sich das Bett des Rheins und damit seine Nieder- und Mittelwasserstände so weit gesenkt, dass die damit zusammenhängende Entsumpfung und raschere Ableitung der Binnengewässer den Werth des Bodens gesteigert hat. In dem Vorbericht des 1. Heftes „Beiträge zur Hydrographie des Großherzogthums Baden“ wird gesagt:

„Es erscheint nicht angezeigt, aus den in tabellarischen und graphischen Darstellungen konstatirten Erscheinungen in dem Verhalten der Wasserstands-Bewegungen jetzt schon Folgerungen zu ziehen hinsichtlich der in den Stromverhältnissen des Oberrheins stattgefundenen Veränderungen. Zur Beurtheilung dieser ebenso wichtigen als schwierigen Frage reicht die Wasserstands-Statistik allein nicht aus, die gründliche Untersuchung ist eben im Gange.“

Die Wirkungen der Rheinkorrektion nach den Wasserstands-Zusammenstellungen allein zu bestimmen, wie es in No. 6 cr. der Deutschen Bauztg. geschehen, hat nur einen zweifelhaften Werth; die richtige Beurtheilung der fluvialen Verhältnisse des Rheinstroms kann damit nicht gefördert werden. Im übrigen sei hier auf die von Hrn. Oberbaurath Honsell veröffentlichte Broschüre über „die Hochwasserkatastrophen am Rhein im November und Dezember 1882“ hingewiesen.

Da die hydrolog. Untersuchungen und meteorolog. Beobachtungen in allen Stromgebieten nur über einen relativ sehr kurzen Zeitabschnitt sich erstrecken, so fehlte beim Beginn der Korrektion und noch in späterer Zeit eine genaue Beurtheilung zwischen den Schwankungen der Hoch- und Niederwasser-Wellen des Rheins. Es wurde deshalb auch das Ausbleiben hoher Anschwellungen in einer kürzeren Reihe von Jahren nach Beginn der Korrektion einem günstigen Erfolge derselben zugeschrieben. Hierin noch bestärkt durch das oben erwähnte Zeugniß von Tulla und der die Korrektionsarbeiten leitenden Behörden gab man sich der sichersten Hoffnung hin, dass die Gefahren bedeutender Ueberschwemmungen, wie sie noch vom Jahre 1824 her in Erinnerung waren, gehoben seien; dem folgte jedoch bittere Enttäuschung. Vom Anfang der 70er bis zum Beginn der 80er Jahre stiegen die Hochwasser in immer höheren, rasch auf einander folgenden Wellen an und nach Eintritt der fluthreicheren Periode nahmen auch in heftiger Weise die Angriffe gegen das Korrektionswerk zu: „die hierauf verwendeten Mittel seien vollkommen verloren, ja zum Schaden aller Uferbewohner aufgewendet worden.“

Durch die Korrektion ist dem oft mehrarmig getheilten Wildstrom ein stabiles Bett gegeben und damit ein gesicherter

Besitzstand geschaffen worden. Das gegen Abbruch und gegen eine Ueberschotterung gesicherte Land ist in lohnenderer Weise zu bewirthschaften. Die Gefahren, welche die häufigen Eisgänge im Gefolge hatten, sind bedeutend gemindert, ja fast ganz beseitigt. Die Altrheine sind größtentheils verlandet. Gegenüber den früheren Verhältnissen ist der Schifffahrt eine günstigere Bahn geschaffen. Diese großartigen Erfolge, welche sich in dem Vergleich des jetzt geschaffenen Zustandes mit dem früheren erkennen lassen, sichern auch heute noch dem verdienstvollen Gründer der Rhein-Rektifikation den Dank aller vernünftigen Denker.


Bis jetzt kennt die Technik keine Mittel, das Anschwellen derartiger Hochfluthen, wie sie sich während der 70er und 80er Hochwasserjahre verheerend über die Rhein-Niederung hinwälzten, zu verhüten. Es kann nicht oft genug ausgesprochen werden, dass sich derartige Katastrophen jederzeit wiederholen können. Die nach Beginn der Rheinkorrektion gesteigerte Hoffnung und allmählich fest gewordene Ueberzeugung, dass die Hochwasser des Rheins niemals mehr die Höhe der damals noch niedriger gelegenen Dammkronen erreichen würden, haben vielerorts eine unrationelle Bewirthschaftung des im natürlichen Ueberschwemmungs-Gebiet gelegenen Landes veranlasst und somit den wirtschaftlichen Rückgang in der Rhein-Niederung während der Hochwasserperiode vermehrt. Man kann es somit entschuldigen, wenn bei den hoch gesteigerten Hoffnungen, welche sich an die Wirkungen der Korrektion knüpften, und bei der falschen Beurtheilung, welche die im Verlauf der Ausführung zu Tag tretenden Erscheinungen fanden, nach den in den letzten Jahren eingetroffenen Ereignissen das Vertrauen in die technischen Maassnahmen erschüttert, ja vielfach verloren gegangen ist. —

Die Korrektion der bayerisch-badischen Rheinstrecke versuchte man in erster Zeit mittels Anlage von Buhnen durchzuführen. Nach vielfachen ungünstigen Erfahrungen ging man bald zum Parallelbau-System über und dieses ist auch später von Basel abwärts zur Anwendung gekommen. Dieses System genügt, um das Korrektionswerk aus dem „Gröbsten heraus zu arbeiten“ und in möglichst kurzer Zeit unter Aufwand verhältnissmäßiger Mittel ein festes, zusammenhängendes Ufer zu schaffen. Es ist nun eine bekannte Thatsache, dass diese Parallelbauten zwischen ihren steilen — oft kaum 1½ fachen — Böschungen der Stromsohle eine zu freie Bewegung gestatten. In dem in eine mächtige Kiesschicht eingeschnittenen Flussschlauche, welcher in einer Breite von 200—250 m von Basel abwärts bis zur Neckarmündung für eine genügende Abführung der höheren Wasserstände bemessen ist, bilden sich unregelmässige Strömungen und Kiesablagerungen. Durch solche Ablagerungen an das Ufer gedrängt, gräbt sich die Stromrinne in großer Tiefe längs der

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.*

Von J. Naecher.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 353 u. 357.)

och vor vierzig Jahren war in Süddeutschland überall die Annahme maassgebend, dass die massigen und hohen Wartthürme, ja die dazu gehörigen Burgen selbst, Bauwerke der Römer seien. Nur der um die Alterthumsforschung unseres Landes sehr verdiente Dekan Wilhelmi, Vorstand des Alterthumsvereins in Sinsheim, wagte es schon zu jener Zeit, den römischen Ursprung des in der Nähe dieser Stadt stehenden bekannten Thurmes des Steinberges zu bezweifeln und die Erbauung desselben in die mittelalterlichen Zeiten zu verlegen. Seine vortrefflichen Beweisgründe verhallten wie ein leeres Wort in der Wüste und der römische Ursprung unserer Burgen, namentlich aber ihrer Wartthürme, saß nicht nur im Volke, sondern auch in der gebildeten Gesellschaft wie ein Glaubenssatz fest.

Nachdem sich in dem letzten Jahrzehnte Oberst von Co-hausen, der beste Kenner der mittelalterlichen Militär-Architektur und auch Staatsrath von Becker, letzterer in seiner

kritischen Schrift über die Römerherrschaft im Zehntlande, ebenfalls dahin ausgesprochen hatten, dass die Burgen in keinen Beziehungen zu den römischen Kriegsbauten ständen, also nicht auf römischen Ursprung zurück geführt werden könnten — eine Annahme, von der auch ich schon längst überzeugt war — ist dieser Glaube allerdings stark erschüttert. Aber es blieb noch zu beweisen übrig, wie unsere mittelalterlichen Burgen entstanden sind.

Es ist ganz natürlich, dass die mittelalterliche Burg als ein militärischer Bau nicht zu einer gewissen Zeit als ein fertiges Ganzes gleichsam erfunden sein kann, sondern dass sie eine viel weiter gehende Geschichte haben muss. Aus den wachsenden Bedürfnissen des deutschen Kriegswesens nach und nach entwickelt, muss sie also mit den ersten Kriegsbauten der Gallier und Germanen in Beziehungen stehen.

Diesen Zusammenhang der mittelalterlichen Burg mit der ersten germanischen Wehrbauten habe ich zunächst zu erläutern gesucht und daran den Beweis angeschlossen, dass aus jener Anlagen — nach Maassgabe der wachsenden Bedürfnisse der Kriegführung, der veränderten Lebensgewohnheiten und der herrschenden Bau- und Kunstthätigkeit — die deutsche Burg hervor ging.

Es wird Niemand läugnen, dass eine derartige Betrachtung des deutschen Burgenbaues eine vielseitige Erfahrung und die durch eigenen Augenschein erworbene Kenntniss zahlreicher Bauten voraus setzt, die mir glücklicherweise zu Gebote stehen. Ich wünsche nur, dass meine Herren Kollegen auch in anderen Gegenden unseres Deutschlands ähnliche Nachforschungen halten mögen, um auch in diesem, für den Techniker so ergiebigen Gebiete der Alterthumsforschung das Versäumte nachzuholen und ein Scherlein zur Vaterlandskunde beizutragen.

A. Die Völkerburgen der vorrömischen Zeit

Schon die Kelten, die ersten bekannten Bewohner unsere Heimathlandes, schufen sich auf den hoch liegenden geräumigen Bergkuppen, die meist nur mittels einer schmalen Einsattelung

* Bereits in No. 90, Jahrg. 84 d. Bl. sind die deutschen Fachgenossen auf die ebenso umfang- wie erfolgreiche Thätigkeit aufmerksam gemacht worden, welche Hr. Inspektor J. Naecher in Karlsruhe, ehem. Festungs-Ingenieur von Rastatt, seit Jahren der Erforschung des deutschen Burgenbaues gewidmet hat. Da die dort angeführten Schriften, in welchen Hr. Naecher bisher die Ergebnisse seiner Forschungen bekannt gemacht hat, zum grössten Theile nur schwer zugänglich sind, so gereicht es uns zur Freude, seine neueste Arbeit jener Art, deren Illustrationen sämmtlich nach Original-Skizzen des Verfassers hergestellt sind, an dieser Stelle einem weiteren Kreise vorführen zu können. Möge sie dahin wirken, dass nicht allein das Verdienst ihres Verfassers mehr als bisher gewürdigt werde, sondern dass auch die werththätige Theilnahme einer größeren Zahl von Fachgenossen einem bisher arg vernachlässigten Gebiete der deutschen Architekturgeschichte sich zuwendet, auf dem freilich nicht allzu reiche künstlerische Schätze, wohl aber noch unzählige werthvolle Beiträge zur Kenntniss des Kulturlebens unserer Vorfahren zu heben sind.

Die Red. d. Dtschn. Bztg.

eilen Uferbauten ein, wird dann von einer abwärts gelegenen Kiesbank abgewiesen und auf das andere Ufer gedrängt, wobei sie bei abnehmender und dann rasch wieder zunehmender Tiefe die Strommitte kreuzt. In einem am 11. September 1869 von Grebenau gehaltenen Vortrag: „Der Rhein vor und nach seiner Regulirung usw.“ (XXVIII. und XXIX. Jahresbericht der Pollichia) ist dieser Vorgang auf das eingehendste geschildert und die regelmässige und gesetzmässige Verbiegung des Thalwegs als eine vorzügliche Folge der Rheinorrektion hingestellt. Besonders Grebenau hoffte mit dem vollkommenen Abschlusse der Altrheine und dem Ausbau des Mittelwasser-Profils eine weitere Vertiefung der Schwellen und eine genügende Ausbildung des Strombettes, so dass dem Bedürfnisse nach einer Verbindung Straßburgs mit dem Mittelrhein entsprochen werden könnte. In dem Protokolle der technischen Strombefahrungs-Kommission vom Jahre 1861 Nr. 23 heisst es mit Bezug auf die Vollendung des heutigen Profils:

„Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Rheinstrom unterhalb Straßburg selbst für die grössten Schiffe schiffbar gemacht werden kann.“

Und S. 33 wird von der Kommission anerkannt:

„Dass die für die projektirten Durchstiche gewählte Richtung, von der Einmündung der Lauter bis oberhalb Speyer, den Stromverhältnissen in vollstem Maasse entspricht und durch deren normalmässige Ausbildung allen Bedürfnissen der Schifffahrt und der Flösserei Rechnung getragen werden wird.“

Mehr und mehr hat sich jedoch die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass die Stromverhältnisse des heutigen Mittelwasser-Profils nicht wesentlich gebessert werden können. Es ist somit erklärlich, dass man nach dieser vermaligen Enttäuschung in der Ausführung eines Schifffahrtskanals die einzige Lösung der Frage findet.

Grebenau sagt in genanntem Vortrage:

„Der nun vollständig kanalisirte Rhein von der elsässischen Grenze bis Germersheim ist geradezu die einzige Schule, in welcher der Hydrotekt lernen kann, was man bei der Korrektion der Geschiebe führenden Flüsse zu erwarten hat.“

Es wäre eine traurige Thatsache, wenn diese Schule mit dem Ergebniss abschliessen würde, dass es unmöglich

ist, den Lauf eines Geschiebe führenden Flusses zu Schifffahrtszwecken zu korrigiren. —

Der Gedanke einer Strombett-Regulirung des Oberrheins zur Herstellung einer allzeit brauchbaren Schifffahrtsstrasse wurde bereits mehrfach angeregt. In einer Abhandlung in No. 16 und 18, Jahrgang 1878 der Deutschen Bauzeitung „Schifffahrt und Stromregulirung des Oberrheins“ ist die Regulirung des Strombettes nach einem unsymmetrischen Profile durch einen Parallelwerksbau vorgeschlagen. Die technische Wissenschaft lässt aber bis heute eine entsprechende Breite für das Niedrigwasser-Profil nicht mit Sicherheit voraus berechnen. Wird die Profildbreite zu groß genommen, so entstehen immer wieder abnorme Tiefen längs der Uferbauten und unregelmässige Geschiebe-Ablagerungen. Bei einer Korrektion der Thalwegsrinne bis zu einer, für die Legung und Erhaltung der Kette nicht mehr nachtheiligen Weise, müsste die Profildbreite so klein genommen werden, dass eine schädliche Vermehrung der Geschwindigkeit nicht ausgeschlossen wäre.

Die Lösung der Aufgabe besteht darin, dass durch Einbauten dem Strome die Möglichkeit abnormer Tiefenbildung genommen und dass derselbe damit zu einer regelmässigen Bewegung des Wassers und der Geschiebe veranlasst wird. Die Strombett-Regulirung erfordert eine Bauweise, welche leicht der jeweiligen Gestaltung des Strombettes angepasst werden kann, keine zu gewaltsamen Veränderungen veranlasst, und die es ermöglicht, den während der Bauausführung gemachten Erfahrungen stets gerecht zu werden. Die Regulirung hätte dadurch zu geschehen, dass man bei den beiderseitigen Parallelbauten von Niederwasserhöhe aus mittels Schwellen aus Steinsenkfaschinen eine 10 bis 20fache Böschung auszubilden sucht. Die Senkfaschinenschwellen, etwa 10 m breit, werden an das feste Ufer angeschlossen und in einer Höhe von 0,80 m zum Strome hinaus angeworfen. Nachdem sich die Sohle entsprechend umgebildet, wird der Schwellenbau erhöht. Als Abstand der obersten geworfenen Schwellen genügt eine Länge von 100—200 m; bei grösserer Strömung und Tiefe wird dieser Abstand auf 30 m verringert. Die Kosten einer Regulirung der Stromrinne von Straßburg bis nach Speyer resp. Ludwigshafen würde die Summe von 5 600 000 M nicht überschreiten.

(Schluss folgt.)

Ueber die Beanspruchung der Pfeiler eiserner Brücken durch das Bremsen der Eisenbahnzüge.

Unter der Ueberschrift: „Ueber Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau“ brachte Hr. Eisenbahn-Bauinspektor a. D. Menz in No. 31 u. 32 dies. Zeitschr. eine schätzenswerthe Arbeit, in welcher er in der Kürze auf alle diejenigen Punkte aufmerksam macht, welche bei Eisenbahnbauten zu beachten sind. Ohne dem Werthe dieses Aufsatzes irgendwie nahe treten zu wollen, möchte ich doch auf eine darin ge-

machte Ausführung namentlich deshalb untersuchend eingehen, weil dieselbe meiner Ansicht nach auf einer irrigen Vorstellung beruht, der ich schon mehrfach in der technischen Litteratur begegnet bin.

Hr. Menz bespricht nämlich am Schlusse seiner Arbeit die erforderliche Stärke der Mittelpfeiler eiserner Brücken, und unterzieht dabei die Standsicherheit eines Pfeilers bis zum niedrigsten

mit dem Hochgebirge zusammen hängen. Zufluchtstätten („Refugien“), zur Bergung ihres Habes und Gutes in den Zeiten der Gefahr. — Sie umgürteten diese Bergkuppen mit einem oder mehreren parallel über einander laufenden Wällen, deren Widerstandsfähigkeit sie durch Pallisadenwerke und Anpflanzung von Dornenstrüpp erhöhten. Wo möglich sind die an den Terrassenenden solcher Höhenplatten sich anschließenden mehr oder weniger steilen Gehänge dazu benützt, eine sog. „Eskarpe“ herzustellen, deren Erstreckung noch durch oben bezeichnete Vertheidigungsmittel erschwert wurde. Eine der gewaltigsten Bergfesten dieser Art ist der Auerberg im Allgäu, welcher als eine Völkerburg der rindelicischen Kelten angesehen wird und in dem die lykatische Königin Damasia vermutet wird. Die Ausdehnung der ganzen Frontlinie dieser Verschanzung beträgt etwa 1000 Schritte und es lassen sich im Terrain noch 3 Terrassen unterscheiden, welche die Umwallungen bildeten.

In diese Erdburgen zogen sich in Kriegszeiten die in den Thälern und im Flachlande lebenden Bewohner des Landes zurück, und es suchte die wehrfähige Mannschaft von den Wällen herab die feindlichen Angriffe abzuwehren.

Solche Schanzwerke, wenn auch von kleinerem Umfange, lassen sich noch auf mehreren Bergkuppen in Süddeutschland nachweisen. In den Züricher Annalen Band VII., Jahrg. 1853 beschreibt Ferdinand Keller, der bekannte erste Entdecker der Auerburgen, die keltischen Festen an den Ufern des Rheins oberhalb Schaffhausen; auch dürften noch manche Ringwälle der alten Alp aus der vorrömischen Zeit herrühren.

Lange vor den Römern verdrängten im oberrheinischen Thale die Gallier, von Osten kommend, die germanischen Volkstämme, die alten, über den Rhein. Es waren diese Gallier ein schon ziemlich vorgeschrittenes Kulturvolk, welches im Besitze von Grab- und solchen Werkzeugen gewesen sein muss, die zur Bearbeitung der Steine nöthig waren. Caesar beschreibt ausführlich die Auerburgen, mit denen die Gallier ihre Städte und Zufluchtsorte, die *oppida* genannt werden, umgeben hatten; er beschreibt ferner die

liegenden Roste, deren Felder mit Steinen und Erde ausgefüllt waren und, getrennt durch Steinschichten, in Lagen auf einander folgten. So ist auch die Bauart der dacischen Festen auf der Trajanssäule in Rom abgebildet.


Es ist daher als gewiss anzunehmen, dass die Völkerburgen, deren Umwallungen einen regelrechten Steinbau (natürlich ohne Mörtelverband) zeigen, im oberrheinischen Thale, wo die Gallier landsässig waren, von diesen herrühren. Wir bezeichnen als solche namentlich die von den Franzosen mit *champs celtiques* genannten Ringwälle, von denen die wichtigsten der im Elsass gelegenen weiter unten besonders erwähnt sind.

Bei andern Ringwällen ist die Eskarpe mit Trümmergesteinen, im Fall solche vorhanden sind, auf eine längere Ausdehnung nach Art der sogenannten Steinberaubwehren bei Flusskorrekturen belegt. Auf diese Art ist namentlich die doppelte Umwallung der grossen Völkerburg auf dem Heiligenberg bei Heidelberg angelegt, deren Lageplan in Fig. 1 gegeben ist.

Der Heiligenberg erhebt sich auf der rechten Seite des Neckars bei Heidelberg etwa 320 m über die Rheinthal-Ebene und hängt an der nordöstlichen Seite mittels eines tief eingeschnittenen Passes, von welchem nach 2 Seiten Thälklingen abgehen, mit dem Hauptgebirge zusammen; während die andern Gehänge der Kuppe steil in das Neckarthal und die Rheinebene abfallen. Die 800 m lange Bergkuppe beherrscht durch eine umfassende Rundschau die ganze Rheinthal-Ebene weit aufwärts und abwärts bis Mainz. Die höchste Stelle derselben nimmt die sog. Heiligeikirche, der Ueberrest eines hier gestandenen Klosters ein. — Das Heiligenberger Vertheidigungswerk zeigt 2 Steinringe, von welchen der oberste etwa 1960 m, der untere etwa 2900 m Umfang hat; auch ist die Bergkuppe der Heiligenkirche durch einen hohen „Kehlabschluss“ zu einem starken „Reduit“ umgeschaffen. Die Ringe bestehen, wie das Profil Fig. 3 zeigt, in einer Steinanschüttung von durchschnittlich 6 m Höhe bei nahezu einfüssiger Böschung. Die untere Umwallung ist nach der steilen Neckarseite zu unterbrochen, da man von hier aus keinen Angriff zu

Wasserstände, an welcher Stelle in der Regel eine Verbreiterung stattfindet, einer näheren Betrachtung. Der Verfasser legt derselben in zweiter Stelle als Beispiel eine Brücke von 100^m Spannweite zu Grunde, deren Mittelpfeiler 7^m stark, 16^m lang, vom niedrigsten Wasser bis zum Auflager 10^m und vom niedrigsten Wasser bis zur Hochwasserlinie 8^m hoch ist. (Siehe Fig. 1). Das

Fig. 1.



Gewicht des aus Ziegelmauerwerk hergestellten Pfeilers berechnet er bei niedrigstem Wasser zu nur $16.7.10.1.5^t = 1680^t$, indem er das Gewicht des ^{cbm} Ziegelmauerwerk zu $1,5^t$ annimmt, was wohl etwas wenig sein dürfte. Für das höchste Hochwasser dagegen rechnet er das Pfeilergewicht bis zur Niedrigwasserlinie nur zu 784^t , indem er annimmt, dass das Mauerwerk zwischen Niedrigwasser und Hochwasser, welches also von den Seiten her vom Wasser umgeben ist, 1000 kg für das ^{cbm} Gewichtsverlust erleidet, wie ein im Wasser eingetauchter Körper. In dieser Ansicht liegt aber ein physikalischer Irrthum; denn ein derartiger Gewichtsverlust kann für einen Körper nur dann eintreten, wenn auch seine unteren Flächen vom Wasser voll berührt werden, d. h. wenn der Körper „eingetaucht“ ist. In dem vorliegenden Falle erhält der Körper aber nur seitliche Drücke durch das

befürchten hatte. — Man kann sich denken, wie die Kräfte einer ganzen Bevölkerung aufgebieten werden müssten, um ein solches Riesenwerk herzustellen.

Die Anlage eines kleineren Ringwalls zeigt die Abbildung des Burgberges bei Badenweiler, Fig. 4–5. Hier ist nur der Einsattelung zu, welche die Bergkuppe von dem anstossenden höheren Gebirge trennt, ein zweiter Steinring zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit vorgelegt, wie dies bei vielen Ringwällen zu bemerken ist. Der Ringwall des Stockberges, in nächster Nähe des Blauen bei Badenweiler, Fig. 6, zeichnet sich noch dadurch aus, dass hier dem mit Steinen berauhten Abhang noch ein Graben vorliegt. Eine andere großartige Bergverschanzung, nämlich die bei Bergalingen auf der Höhenplatte des sog. Hotzenwaldes zeigt den rohen Steinbau mit Felsblöcken Fig. 7. Hinter dieser etwa 3^{km} langen, dem Terrassensande der Höhenplatte folgenden, jetzt noch 1–2^m hohen Mauer liegt ein etwa 3^m breiter Rundgang.


Die in Süddeutschland bekannteste Völkerburg ist die des Ottilienberges bei Barr im Els. Fig. 8. Die etwa 3^{km} lange Mauer, welche den Terrassenrand der rd. 125^{ha} Grundfläche haltenden Bergkuppe abschließt, ist jetzt noch an vielen Stellen bis zu 4^m Höhe erhalten. Mit Geschick wurden in die Umwallung die hoch anstehenden Felsen am Rand der Höhenplatte eingeschlossen, indem man deren Zwischenräume mit einer Mauer verband. Fig. 9. Der Bergvorsprung des Ottilienberges, auch Hohenburg genannt, auf welcher das alte Kloster steht, bildete ein sicheres Reduit. Die Mauer selbst, welche gewöhnlich als Heidenmauer bezeichnet wird, besteht aus den am Bergesrande anstehenden, lagerhaften Felsplatten des Vogesensandsteins, die trocken bis 2^m Breite auf einander geschichtet sind. Der hinter ihr liegende Rundgang ist 3^m breit. — Viele Gelehrte, wie Schöpplin, Granddier, Schneider, Vuillot nsw. haben den Zweck und den Ursprung dieser großartigen Völkerburg, die 30–40 000 Menschen bergen konnte, zu erforschen gesucht. Oberst von Cohausen hat an einem Theil der Mauer schwalbenschwanzartige Einschnitte in den Felsplatten bemerkt, die zur

umgebende Wasser, die sich gegenseitig aufheben, so dass das Gewicht dadurch nicht beeinflusst wird.

An diesem Verhältnisse ändert auch die Porosität des Mauerwerkes nichts, die man vielleicht anführen könnte, um den Gewichtsverlust wahrscheinlich zu machen. Denn der Auftrieb, welcher in Folge der Durchlässigkeit des Mauerwerkes entstehen könnte, wird wieder durch die Gewichtsvermehrung aufgehoben.*

Außer der irrigen Auffassung in Betreff des Auftriebes erscheint auch die weitere Untersuchung der Stabilität des Pfeilers in der Menz'schen Arbeit nicht stichhaltig. Es wird nämlich der Vergleich angestellt zwischen der ruhenden Masse des Pfeilers, welche bei Hochwasser, wie erwähnt, nur 784^t betragen soll, und der als schwingend bezeichneten Masse des voll belasteten eisernen Oberbaues, dessen Gewicht zu 1320^t angegeben wird, und weil

Fig. 2.



die letztere bedeutend größer als die erstere ist, daran die Mahnung geknüpft, bei Hochwasser Brücken langsam zu befahren und namentlich das Festbremsen von Zügen auf Brücken nicht zu gestatten. Da stets von der „Stabilität“ des Pfeilers die Rede ist, so fürchtet der Verfasser augenscheinlich, dass die Mittelkraft R aus den waagrechten und senkrechten Kräften in Bezug auf die Pfeilergrundfläche in der Niedrigwasserlinie eine gefährliche Richtung annehmen könne; es soll daher in Nachstehendem gezeigt werden, dass diese Besorgniss durchaus unbegründet ist.

* Einer ähnlichen Auffassung begegnen wir in dem Aufsatz: Mittheilungen über pneumatische Fundirungen und Erfahrungs-Resultate über die dabei vorkommenden Reibungs-Widerstände; Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure Bd. XXI Heft 10. 1877. Hier wird in den Fällen, in welchen bei einer Luftverdrängung im Senkkasten das Wasser nicht nachfolgt, weil der Kasten in einer dichten Tegelschicht steht, der Auftrieb in der Weise berechnet, dass angenommen wird, die Säule, welche durch das in Versenkung stehende Objekt verdrängt wurde, habe nur die der Niveau-Differenz zwischen der Oberfläche der als wasserdicht betrachteten Tegelschicht und dem äußeren Wasserspiegel entsprechenden Höhe. (Siehe Fig. 2.) Offenbar kann hier von einem Auftriebe durch das Wasser, das nur zu den Seitenflächen des Pfeilers gelangt, überhaupt nicht die Rede sein und es kann die zur Berechnung der Reibung zwischen dem Pfeiler und dem umgebenden Erdreich notwendige Ermittlung des Auftriebes nur auf Grund des noch im Senkkasten vorhandenen Luftdruckes erfolgen. Der Verfasser dieses Aufsatzes, Hr. Schmoll v. Eisenwerth, will beide Verfahren anwenden und dann denjenigen Reibungs-Widerstand als den richtigen annehmen, welchen er durch Abziehen des größern Werthes für den Auftrieb von dem Gesamt-Gewicht des Pfeilers gefunden hat. Ich sollte meinen, es müsste schon von vorn herein verdächtig erscheinen, dass nach dieser Berechnungsweise 2 wesentlich verschiedene Werthe für den Auftrieb gefunden werden können, und es musste dieser Umstand den Gedanken nahe legen, man sei von einer unrichtigen Voraussetzung ausgegangen. In dem in genanntem Aufsatz vorgeführten Beispiele ergiebt der noch im Senkkasten vorhandene Luftdruck den größern Auftrieb. Derselbe ist in Folge dessen zur Berechnung des Reibungs-Widerstandes benutzt und somit das Ergebniss jedenfalls richtig.

Aufnahme hölzerner Querhölzer dienten. Eine ähnlich angelegte, aber kleinere Umwallung zeigen die sogen. Heidenmauern (*champs celliques*) bei Niederbronn und bei den *trois épis* in der Nähe von Kolmar. Wir dürften es hier, wie schon oben erwähnt wurde, entschieden mit Werken aus den Zeiten der Gallier zu thun haben.

Von einer großen Bedeutung war ferner in Süddeutschland der Ringwall auf dem Donnersberg in der bayerischen Pfalz, welcher eine hohe Bergkuppe von etwa 3^{km} Umfang einschließt. Man schreibt diesen Ringwall der keltischen Völkerschaft der Mediatriker zu, welche dem linken Rheinufer entlang schon lange vor dem Erscheinen der Römer feste Wohnsitze hatten und (ebenfalls vor dieser Zeit) von den Stämmen der Tribiocher, Vangionen und Nemeter westlich über die Vogesen hinaus gedrängt wurde.

Andere mächtige Völkerburgen weist die Raue Alp im Württembergischen auf; so zunächst der Donau die sogen. Heuneburg (Fig. 10), deren über 7^{ha} messende Bergkuppe von einem doppelten Steinring umgeben ist. Auch hier sind die Felserrhebungen des Terrassenrandes der Bergkuppe durch eine künstliche, aus Findlingfelsen gebildete Trockenmauer verbunden, und es ist dadurch eine starke, leicht zu vertheidigende Eskarpe erzielt worden. Endlich wollen wir noch den ebenfalls vorrömischen mächtigen Ringwall auf dem Grienberg bei Miltenberg erwähnen, welcher eine noch jetzt theilweise bis zu 4,5^m Höhe erhaltene doppelte Umwallung aufweist.

An diese größeren Völkerburgen schließen sich noch zahlreiche andere, theilweise noch nicht genügend untersuchte an. In den Aufzeichnungen des kgl. statistischen Bureaus in Stuttgart werden (S. 192) über 100 Steinringe aufgezählt, von welchen jedoch manche in die Kampfzeit der Alemannen mit den Römern fallen dürften, also nicht gerade vorrömisch sind.

Diese Annahme haben wir auch für den Wallring auf dem Heiligenberg geltend gemacht und der verdiente Archäolog Christ in Heidelberg hält diesen Berg für den im Ammianus Marcellinus genannten *Mons Piri*.

(Fortsetzung folgt.)

Der Verfasser spricht zunächst von der schwingenden Masse von 1320 t. Es beträgt nun das Eigengewicht einer zweigleisigen Eisenbahnbrücke etwa 640 t. Dieses Gewicht übt aber keinen Horizontalschub aus, sondern nur einen senkrechten Druck, von dem auf jeden Pfeiler 320 t entfallen, und welcher der Standsicherheit zu Gute kommt. Es bleiben dann noch 1320 — 640

Horizontalschübe sind daher ebenfalls entgegen gesetzt gerichtet. Dadurch wird allerdings die Eisenkonstruktion stärker beansprucht, nicht aber die Pfeiler, denn die Horizontalschübe heben sich theilweise oder ganz bereits in der ersteren auf. In Bezug auf die Standsicherheit ist also der Fall ungünstiger, bei welchem nur ein Zug in einer Richtung die Brücke befährt und




Fig. 8. Die sogen. Heidenmauer auf dem Otilienberge bei Barr i. E.




Fig. 6. Stockberger Ringwall.




Fig. 7. Bergolinger Ringmauer.

Fig. 9. Sogen. Heidenmauer a. d. Otilienberge im Elsass.




Fig. 10. Die Heuneburg im Friedlinger Thal.

680 t bewegte Last übrig. Ein Zug von 100 m Länge mit schweren Lokomotiven darin hat nun ungefähr 340 t Gewicht, dass die 680 t bewegte Last einer Besetzung beider senbahngeleise entsprechen. Diese Beanspruchung ist aber in Bezug auf die Erzeugung von Horizontalschub durchaus die ungünstigste; denn die Züge befahren die Brücke nach entgegen gesetzten Richtungen und die von ihnen erzeugten

stark auf derselben gebremst wird, und zwar wird die Horizontalkraft am grössten werden, wenn der ganze Zug sich auf der Brücke befindet. Wir wollen nun annehmen, dass so stark gebremst würde, dass ein mit 30 km in der Stunde fahrender Zug von 340 t Gewicht auf einer Strecke von nur 100 m zum Stillstand gebracht würde. Dann ist bei Vernachlässigung des Widerstandes der Luft die mechanische Arbeit des in Höhe der Schienenoberkante angreifen

den Bremswiderstandes (H) = $-H \cdot s$, wenn s den bis zum Stillstand zurückgelegten Weg bedeutet, oder da $s = 100^m$ angenommen wurde = $-H \cdot 100$. Die mechanische Arbeit ist eine negative, weil es sich um eine gleichmäßige Verzögerung der Bewegung handelt. Die mechanische Arbeit der Kraft H ist aber gleich der von ihr hervor gebrachten Zu- bzw. Abnahme der lebendigen Kraft, (allgemein: $\pm H \cdot s = \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot c^2}{2}$) also in unserem Falle, da die Endgeschwindigkeit v zu Null werden soll $-H \cdot s = -\frac{m \cdot c^2}{2}$ oder $H \cdot s = \frac{m \cdot c^2}{2}$ oder endlich für die Masse das Gewicht Q eingeführt, $m = \frac{Q}{g}$ worin g = Fallbeschleunigung) $H \cdot s = \frac{Q \cdot c^2}{2g}$. Führen wir jetzt unsere Zifferwerthe ein, so ist $s = 100^m$, $Q = 340\,000 \text{ kg}$, $c = \frac{30\,000^m}{60 \cdot 60} = 8,33^m$ und $g = 9,81^m$ zu setzen und es wird $H = \frac{340\,000 \cdot 8,33}{2 \cdot 100 \cdot 9,81} = 12\,004 \text{ kg}$ oder $12\,004^t$.

Dies H ist die einzige in wagerechter Richtung wirkende Kraft, die in Höhe der Schienenoberkante, also etwa 1^m über dem Pfeiler angreift. Wir vernachlässigen den Widerstand, welchen das Rollenlager diesem Schube entgegen setzt und nehmen an, derselbe müsse ganz von dem festen Auflager aus gehalten werden, treffe also nur einen Pfeiler. Als senkrechte Kraft kommt außer dem Gewichte des Pfeilers und des Oberbaues das Gewicht des Zuges (340^t) ebenfalls zur Geltung, das sich etwa zur Hälfte (170^t) auf jeden der beiden Pfeiler vertheilt, welche die untersuchte Brücke tragen. Wenn es sich nun um die Stabilität eines Mittelpfeilers handelt, so haben wir also folgende senkrecht wirkende Kräfte.

Gewicht des Mauerwerks bis Niedrigwasser ohne Abzug = 1680^t
Halbes Gewicht der beiden auf dem Pfeiler gelagerten Brücken $\frac{2 \cdot 640}{2}$ = 640^t
Halbes Zuggewicht $\frac{340}{2}$ = 170^t

Summe der senkrechten Kräfte $2490^t = V$
Horizontale Kraft $12,0^t = H$

Aus diesen beiden Zahlen erhellt ohne weiteres, dass von einer Gefährdung der Standsicherheit durch Bremsen keine Rede sein kann. Auch wenn alle Wagen und Tenderräder festgebremst und alle 3 Lokomotiven mit Gegendampf arbeiten würden, könnte der Horizontalschub H nur gleich Q mal dem Reibungs-

Koeffizienten, also etwa $= 340 \cdot 0,2 = 68^t$ werden und verlief die Mittelkraft R aus H und der senkrechten Kräfte V in der in Fig. 1 dargestellten durchaus ungefährlichen Weise.

In der That haben sich auch weit schwächere Pfeiler als der 7^m starke von Menz angenommene vollkommen bewährt. Die Lauenburger Elb-Brücke besitzt z. B. bei 103^m Spannweite nur Pfeiler von 5^m Stärke und es würden meiner Ansicht nach auch solche von 4^m Stärke für derartige Brücken genügen. Die Berechnung zeigt, dass diese Stärke sogar ausreicht für 100^m weite zweigleisige Brücken mit oben liegender Fahrbahn, also bedeutend vergrößertem Hebelsarme des Schubes H , wenn man letzteren $= 68$ Tonnen annimmt. Bei eingleisigen Brücken wird das Verhältniss in Folge der viel kürzeren Pfeiler und des leichteren Oberbaues allerdings ungünstiger, aber bei unten liegender Fahrbahn noch keineswegs Gefahr drohend.

Nach den Menz'schen Ausführungen würde es gefährlich erscheinen, Brücken in Gefälle zu legen, während sich auch an solchen meines Wissens bisher keine Nachtheile zeigten und ich diese Anordnung gerade empfehlen möchte, da man durch dieselbe unter Umständen bedeutend an Erdarbeiten für die Zufahrts-Rampen und an Mauerwerk für die Pfeiler sparen kann.

Die Schädigung des Pfeilers durch den Betrieb besteht in gewöhnlichen Verhältnissen meiner Ansicht nach nur in der Zerstörung des Mörtels durch die Erschütterungen und man kann daher der Menz'schen Mahnung, alle Mängel am Geleise, welche heftige Stöße verursachen könnten, auf Brücken möglichst zu vermeiden, nur beistimmen. Die Erschütterungen werden um so heftiger den Auflagerstein treffen, je näher demselben die stoßende Stelle des Geleises liegt, weil dann der elastische Uebermittler des Stoßes, die Eisenkonstruktion, bis zum Auflagersteine von geringerer Ausdehnung ist. Aus diesem Grunde sollte man besonders die unmittelbar über dem Auflager liegenden Ausdehnungs-Vorrichtungen für die Schienen (Kompensations-Vorr.), welche bei unzuweckmäßiger Einrichtung leicht heftige Stöße verursachen, möglichst sorgfältig ausführen.

Uebrigens werden die Erschütterungen, welche die Auflager erfahren, mit zunehmender Spannweite der Brücken geringer werden, weil erstens das für die Längeneinheit des Gleises berechnete Zuggewicht bei größeren Spannweiten kleiner wird, indem immer höchstens 3 Locomotiven in einem Zuge anzunehmen sind, so dass bei zunehmender Spannweite nur noch beladene Wagen hinzu treten, und weil außerdem das Verhältniss

Eigengewicht der Brücke
Verkehrslast sehr schnell steigt, zu welchem Verhältniss die Wirkung der Stöße in Bezug auf den Pfeiler umgekehrt proportional angenommen werden kann.

Berlin 1885.

L. Brennecke.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine

Von der in Aussicht genommenen regelmäßigen Veröffentlichung der Verbandsarbeiten (S. 302) ist soeben das erste Heft im Umfange von 40 Seiten zur Versendung gelangt. Dasselbe enthält zunächst die Tagesordnung der XIV. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes, die bekanntlich zum 7. u. 8. Aug. nach Breslau einberufen ist. Zu den einzelnen Punkten sind vom Vorstände in üblicher Weise Erläuterungen gegeben; als Beilagen der Tagesordnung sind das Verzeichniss des Mitgliederbestandes zu Anfang 1885 (6745 Mitglieder in 27 Vereinen), ein Entwurf des Vorstandes für eine neue Fassung der Geschäftsordnung und endlich ein Antrag des Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Vereins beigefügt, welcher auf Einführung der Freizügigkeit zwischen den einzelnen Vereinen des Verbandes gerichtet ist und vielleicht noch auf der diesjährigen Abgeordneten-Versammlung zur Berathung gelangt. Die zweite Hälfte des Hefts enthält die von dem derzeitigen Verbands-Sekretär, Hrn. Ing. Bubendey, verfasste Zusammenstellung sämtlicher bisherigen Verbands-Verhandlungen — eine ausgezeichnete und hoch verdienstliche Arbeit, die allen denjenigen, welche sich weiterhin an der Thätigkeit des Verbandes betheiligen wollen, geradezu unentbehrlich sich machen wird. Die bezgl. Verhandlungs-Gegenstände sind in 25 Gruppen mit nicht weniger als 80 Unterabtheilungen übersichtlich zusammen gefasst und es ist, soweit darüber gedruckte Mittheilungen vorliegen, überall auf die betreffende Quelle hingewiesen. Erst durch diese Arbeit, welche angeregt und durchgeführt zu haben, einen Ruhmestitel des gegenwärtigen Verbandsvorstandes bilden wird, ist es denjenigen Mitgliedern, welche als Abgeordnete eines Vereins neu gewählt werden, fortan möglich gemacht, über die früheren Vorgänge im Verbande in ebenso leichter als erschöpfender Weise sich belehren und Wiederholungen bzw. Widersprüche in Bezug auf dieselben vermeiden zu können. Nebenbei giebt diese Zusammenstellung auch allen denen eine ebenso blinde wie deutliche Antwort, welche in mangelhafter Kenntniss der bisherigen Verbands-Verhandlungen, die ganze Thätigkeit des Verbandes als eine bedeutungslose und überflüssige hinzustellen nicht müde geworden sind. — Wir können nur wiederholt unsern Lesern, welche Mitglied eines der verbundenen Vereine sind, die Anschaffung dieser Verbands-Veröffentlichungen empfehlen.

Vereinigung Berliner Architekten. Da die Thätigkeit der Vereinigung für den Lauf dieses Sommers ihren vorläufigen Abschluss erreicht haben dürfte, so möge dem letzten hierüber erstatteten Berichte (S. 216) kurz nachgetragen werden, dass am 10. Juni d. J. eine letzte Sitzung abgehalten wurde, in welcher über die in Vorschlag gebrachte Betheiligung an der akademischen Jubiläums-Ausstellung von 1886 Bericht erstattet ward. Die Verhandlungen der diesseits gewählten Kommission mit den Vertretern des Kunstgewerbe- und des Künstlervereins hatten im allgemeinen zu einer Einigung mit den ersteren geführt, scheiterten aber an der Abneigung der letzteren, die Kräfte und Mittel des Künstlervereins in weitere Nebenunternehmungen zu zersplittern. Von der zunächst in Aussicht genommenen Form der Betheiligung durch Errichtung eines eigenen Gebäudes musste daher Abstand genommen werden. In derselben Sitzung gab Hr. Geh. Reg.-Rth. Prof. Raschdorff noch einige nähere Mittheilungen über die inzwischen erfolgte Begründung eines Architektur-Museums an der Technischen Hochschule zu Berlin und erbat möglichst allseitige Unterstützung für dieses Unternehmen sowie Vorschläge darüber, wie dasselbe am zweckmäßigsten organisirt und gefördert werden könnte. Letztere Anregung führte zu einigen bemerkenswerthen Erörterungen, auf die wir bei einem späteren Eingehen auf die Angelegenheit zurück kommen werden.

An gemeinschaftlichen Besichtigungen haben bis jetzt 4 statt gefunden, die nach der Nationalbank, Volsstr. 34, dem Museum für Völkerkunde, sowie nach den Kgl. Schlössern in Berlin und Charlottenburg gerichtet wurden; an denselben nahmen durchschnittlich 30–40 Personen worunter bei den beiden letzten Besichtigungen auch Damen, Antheil.

Vermischtes.

Englischer und deutscher Portlandzement. In einer der letzten Nummern des Subm.-Anzeigers findet sich ein Ausschreiben auf Lieferung von englischem Zement.

Nachdem das deutsche Fabrikat das englische an Qualität längst erreicht, wenn im allgemeinen nicht überholt hat, und die Einfuhr englischen Zements nach Deutschland auf einen unbedeutenden Betrag herab gesunken ist, muss ein Ausschreiben wie das obige mindestens auffällig erscheinen. Es liegt nahe, anzunehmen, dass hier ein Fall gegeben ist, wo durch den mit dem Mischverfahren getriebenen Schwindel das heimische Fabrikat diskreditirt und dem fremden wieder der Vorzug gegeben wird.

Statistik der Kgl. Technischen Hochschule zu Berlin pro Sommer-Semester 1885. An der Technischen Hochschule zu Berlin bestehen folgende Abtheilungen: Abtheilg. I. für Architektur; II. Bau-Ingenieure; III. Maschinen-Ingenieurwesen mit Einschluss des Schiffbaues; IV. Chemie und Hüttenkunde; V. Allgemeine Wissenschaften, insbesondere für Mathematik und Naturwissenschaften.

	Abtheilung						Summa
	I.	II.	III.		IV.	V.	
			Masch.-Ing.	Schiffs-bau			
I. Lehrkörper.*							
1. Etatsmäßig angestellte Professoren resp. selbständige, aus Staatsmitteln remunerirte Dozenten	17	9	8	4	8	9	55
2. Privatdozenten resp. zur Abhaltung von Sprachstunden berechtigte Lehrer	6	3	2	—	3	10	24
3. Zur Unterstützung der Dozenten bestellte Assistenten	12	4	4	1	12	3	36
			5				
II. Studirende.							
im 1. Semester	8	15	30	6	10	1	70
" 2. "	14	9	38	7	15	—	83
" 3. "	9	6	13	—	12	1	41
" 4. "	20	12	31	6	16	—	85
" 5. "	12	12	17	4	7	—	52
" 6. "	17	12	28	8	5	—	70
" 7. "	10	8	8	2	2	1	31
" 8. "	13	14	33	4	3	1	68
in höheren Semestern	41	25	17	1	4	—	88
Summa .	144	113	215	38	74	4	588
			253				
Für das Sommer-Semester 1885 wurden:							
a. Neu immatrikulirt	10	17	32	6	17	1	83
(Für das Sommer-Semester 1884 wurden neu immatrikulirt)	(11)	(9)	(16)	(2)	(14)	(2)	(54)
b. Von früher ausgeschiedenen Studirenden wieder immatrikulirt	4	2	1	—	—	—	7
(18)							
Von den 83 neu immatrikulirten Studirenden sind aufgenommen worden:							
Relifezeugnisse von Gymnasien	2	7	9	—	—	1	19
" " Realgymnasien	4	6	12	6	6	—	34
" " Oberrealschulen	2	2	6	—	3	—	13
" " Gewerbeschulen	1	—	—	—	—	—	1
(vermöge der Uebergangsbestimmung § 41 d. Verfassungsstatuts)							
Relifezeugnisse bezw. Zeugnisse von ausserdeutschen Schulen	1	2	2	—	7	—	12
mit ministerieller Genehmigung, auf Grund von Zeugnissen, welche den unter d. genannten als gleichwerthig anerkannt wurden	—	—	3	—	1	—	4
Summa .	10	17	32	6	17	1	83
			38				
Von den Studirenden sind aus:							
Belgien	—	—	—	1	1	—	2
Frankreich	—	—	1	—	—	—	1
Griechenland	—	—	—	1	—	—	1
Italien	1	—	—	—	—	—	1
Norwegen	9	—	—	—	—	—	9
Oesterreich	—	—	2	—	2	—	4
Rumänien	—	—	2	—	—	—	2
Russland	2	7	12	—	18	—	39
Schweiz	2	—	—	—	—	—	2
Serbien	1	3	—	—	—	—	4
Spanien	1	—	—	—	—	—	1
Amerika, Nord-	1	2	4	—	2	—	9
Amerika, Süd-	1	2	—	—	2	—	5
Afrika (Marokko)	1	—	—	—	—	—	1
Summa .	19	14	21	2	25	—	81
			23				

II. Hospitanten und Personen, welche auf Grund der §§ 35 und 36 des erfassungs-Statuts zur Annahme von Unterricht berechtigt bezw. zugelassen sind:

a. Hospitanten, zugelassen nach § 34 des Verfassungs-Statuts 168. Von diesen hospitierten im Fachgebiet der Abtheilung I, 52, der Abth. II, 9, der bth. III, 60, der Abth. IV, 30, der Abth. V., keiner bestimmten Abth. 17. — usländer befanden sich unter denselben 5: (2 aus Nordamerika, 1 aus Oesterreich, aus Russland).

b. Personen, berechtigt nach § 35 des Verfassungs-Statuts zur Annahme von Unterricht 112 und zwar: Regierungs-Banführer resp. Regierungs-Maschinen-Bauher 45, Studirende der Friedrich-Wilhelms-Universität (darunter 9 Ausländer: aus Russland, 2 aus Nordamerika, 1 aus Java, 1 aus Italien, 1 aus der Schweiz), Studirende der Bergakademie 2, Studirende der landwirtschaftlichen Hochschule 3.

c. Personen, denen nach § 36 des Verfassungs-Statuts gestattet ist, dem Unterricht beizuwohnen (darunter 5 kommandirte Offiziere, 1 Maschinen-Ingenieur, 13 Maschinen-Unter-Ingenieure der Kaiserl. Marine und 4 Ausländer (aus Russland 1, aus Oesterreich 2, aus Frankreich 1) 15.

Summa der Hospitanten 295, hierzu Studirende 588, Gesamtsumme 883.

Charlottenburg, den 6. Juli 1885.

Der Rektor: Dobbert.

* Mehrfach angeführt: a) bei Abth. I. ein Dozent als Privatdozent. bei Abth. II. ein Privatdozent als Assistent; c) bei Abth. III. ein Dozent als Privatdozent u. d. Assistent; d) bei Abth. V. ein Privatdozent als Assistent.

Ueber die Wasserversorgung von Abbazia bringt die Fr. Pr. eine eingehende Mittheilung, der wir folgende Angaben chnischer Natur entnehmen.

Die Anlage ist eigenartig in Bezug auf die Art und Weise Gewinnung des Wassers. Am Strande von Abbazia, theils r theils hinter der gewöhnlichen Strandlinie gewinnen schwache

Süßwasserquellen ihren Austritt, die aus den benachbarten Bergen gespeist werden. Die Quellen fließen aber nur zeitweilig und dies theils, weil die nothwendige Speisung zu Zeiten mangelt, theils auch weil zur Zeit hoher Wasserstände das Quellwasser vom Meerwasser zurück gestaut bezw. am Abfluss verhindert wird. Nachdem der Vorgang des Rückstauens stattgefunden, führen die Quellen zeitweilig ein Wasser von „brackiger“ Beschaffenheit.

Dass bei derartigen Naturverhältnissen nur kleine Bedürfnisse befriedigt werden können, liegt auf der Hand; das Mengenbedürfniss pro Tag überschreitet zunächst auch nicht 50 cbm. Zur Beschaffung dieser Menge ging man mit einem Stollen einer der Quellen nach, hoffend dass man vermöge des Gefälles derselben bald bis zu einem Punkte kommen werde, welcher über dem höchsten Meeresstande liegt und daher vor dem Zutritt von Seewasser gesichert ist. Diese Hoffnung hat sich freilich nicht erfüllt und so hat man sich entschließen müssen, das Wasser mittels Absenkung eines Schachtes in einer Höhenlage zu fassens welche unter derjenigen hoher Meeresstände sich befindet. Als Sicherungs-Mittel gegen den Uebelstand, zeitweilig brackigee Wasser schöpfen zu müssen, hat man eine relativ große, Reservoir- und Pumpenanlage ausgeführt; erstere fasst 600 cbm; deckt daher den Höchstbedarf für nicht weniger als 12 Tage letztere ist etwa 8pferdig.

Im Interesse der völligen Sicherstellung des Bedarfs denkt man indess an weitere Aufschließungen und hat dabei namentlich eine Thalsohle ins Auge gefasst, welche einen Grundwasserspiegel aufweist, der um 0,5 m über dem höchsten Meeresstande liegt. Wenn der Zufluss sich als ein dauernder heraus stellt, beabsichtigt man, eine entsprechende Fassung auszuführen und einem Wasserverluste durch Abfluss ins Meer dadurch vorzubeugen, dass man dem abfließenden Wasser längere Zeit hindurch Zementpulver zusetzt, welches die Gebirgsspalten dichten soll.

Pariser Stadtbahn. Der französischen Deputirtenkammer ist vor einigen Tagen ein Gesetzentwurf über die Ausführung der Pariser Stadtbahn vorgelegt worden. Aus dem begleitenden Motiven-Bericht entnehmen wir nach einer Mittheilung N. F. Pr. Folgendes:

Die Frage des Baues einer Pariser Stadtbahn ist schon eine Anzahl von Jahren alt und verschiedene Ministerien haben die Bedeutung dieser Bahn sowohl für die örtlichen Verhältnisse, als für die Interessen der öffentlichen Verwaltung, sowie die der Landes-Vertheidigung anerkannt; es sind auch mehrer Projekte dazu vorgelegt worden.

Der Plan, der Stadt Paris die Konzession mit dem Rechte der Retrozession an eine Gesellschaft zu verleihen, wurde wegen der juristischen Konsequenzen fallen gelassen. Darauf vereinigten sich mehrere finanzielle Gesellschaften, deren Offerten aber mit Rücksicht auf Tarifrägen nicht annehmbar erschienen. Da eine Metropolitanbahn ein dringendes Bedürfniss ist, und die öffentliche Meinung zum „Centennarium“ des „großen Jahres 1789“ Paris mit einer solchen dotirt zu sehen wünscht, so musste ein definitiver Plan gefasst werden. Man beschloss, gemäß den Ausführungen des Conseil général des ponts et chaussées, die zentralen Theile von Paris unterirdisch zu unterfahren; denn bei der Führung auf Viadukten würde der Durchbruch bei den hohen Terrain- und Häuserpreisen außerordentliche Summen kosten, so dass sich das Baukapital kaum verzinsen könnte. Die Hauptlinien, entsprechend den Verkehrsbedürfnissen, ziehen sich am rechten Seineufer von Osten nach Westen und dann von Süden nach Norden, sowie eine am linken Ufer. Diese Linien betragen etwa 40 km, welche mit Rücksicht auf den Verkehr gleichzeitig auszuführen wären; ihre Baukosten werden auf 5 bis 5 1/2 Mill. Francs pro km im Durchschnitte, zusammen mit 210 Mill. Francs berechnet.

Um die Ausführung des Baues zu ermöglichen, schlägt man eine finanzielle Kombination vor, wonach 1/3 des Baukapitals durch nicht garantirte Aktien-Kapital und 2/3 durch Obligationen mit staatlicher Zinsengarantie aufgebracht werden. Die vom Staate unter dem Titel „Garantie“ vorgeschossenen Summen wären demselben nebst den aufgelaufenen 4prozentigen Zinsen zurück zu zahlen, sobald die Aktionäre mehr als 5 % erhalten, und zwar wären 1/4 der Ueberschüsse über 5 % den Aktionären und 3/4 dem Staate zuzuweisen, so lange die Rückzahlung an den Staat dauert. Nach erfolgter Rückzahlung der Garantievorschüsse gehören den Aktionären 6 % und die Ueberschüsse werden alsdann zwischen dem Staate und den Aktionären getheilt.

Der Personen-Tarif wird pro km mit 10 Centimes für die 1., 7 Centimes für die 2. und 4 Centimes für die 3. Klasse festgesetzt. Tour- und Retourbillette sind im allgemeinen um 25 % und in den Morgenstunden, wenn sich die Arbeiter gewöhnlich zur Arbeit begeben, um 50 % billiger. Selbstverständlich sind diese Preise nur Maximalpreise und können verschiedenartig von den Konzessionären nach Maßgabe des Bedarfes ermäßigt werden. Der Frachtenverkehr und die Frachttarife sind mit den Konzessionären im Wege des Uebereinkommens zwischen den beteiligten Faktoren zu regeln.

Zur Frage der Haltbarkeit von Schmiedeeisen-Konstruktionen im Feuer (vergl. die betr. Mittheilung in No. 57 der Deutschen Bauzeitung) erscheint es angezeigt, von folgender Thatsache Kenntniss zu geben:

Bei dem Brande des Kaiserhofs in Berlin am 10. Oktober 1875

war die Schmiedeeisenkonstruktion über dem Speisesaale während mehrer Stunden dem Feuer ausgesetzt. Dabei erfolgte eine so bedeutende Deformation derselben, dass die Frontmauer des Gebäudes Risse bekam und sich so stark verschob, dass Gefahr für die Sicherheit der in der Kaiserhofstraße aufgestellten Feuerwehr entstand, die daher zurück gezogen werden musste.

Nach geschehener Abkühlung sind indessen die Eisenkonstruktionen wieder in ihren früheren Zustand zurück gegangen und haben hierbei auch die Frontmauer des Baues wieder in die ursprüngliche Lage zurück gezogen. — Weder diese Mauer, noch wesentliche Theile der Eisenkonstruktion haben ersetzt zu werden brauchen; nur einige gusseiserne Theile in einem Sprengwerk, sowie einige schwächere Diagonalbänder und Träger der Korridorwände bedurften einer Erneuerung.

Der Bau eines Sommerpalastes für die deutsche Botschaft in Konstantinopel auf einem vom Sultan geschenkten Grundstücke in Therapia soll demnächst eingeleitet werden. Zur Ausarbeitung des Entwurfs und Leitung des Baues ist der Reg.-Bmstr. Armin Wegner in Berlin (Erbauer des Siechen'schen Hauses in der Behrenstr.) berufen worden.

Aus der Fachliteratur.

Die Baudenkmale in der Pfalz, gesammelt und heraus gegeben von der Pfälzischen Kreisgesellschaft des bayerischen Architekten- und Ingenieur-Vereins. 2. Lieferung 1885.

Nach Jahresfrist erst ist es möglich geworden, dem ersten, auf S. 377 Jahrg. 84 u. Bl. besprochenen Hefte dieses Werkes, das so großen Anklang gefunden hat, dass die ganze Lieferung kurz nach dem Erscheinen bereits vergriffen war und nunmehr neu aufgelegt werden muss, ein zweites Heft anzuschließen. An der Bearbeitung des Textes in kunsthistorischer Beziehung hat Hr. Prof. E. Marx in Darmstadt Antheil genommen, während in die Kommission statt des Hrn. Karg Hr. O. Göhring eingetreten ist. Das mit 75 Abbildungen (Chemigraphien, autographischen Stein drucken und Lichtdrucken) ausgestattete Heft enthält Mittheilungen über 24 Bauten kirchlicher und profaner Art, unter denen als besonders interessant und werthvoll die Klosterkirche zu Seebach, das Judenbad in Speyer, die Stiftskirche in Kaiserslautern, die Osttheile der kathol. Kirche in Niederkirchen und der Thurm der Wolfkirche bei Bosenbach hervor gehoben werden mögen. Es wird sicher dazu beitragen, die Kenntniss der von außerhalb verhältnissmäßig selten besuchten pfälzischen Baudenkmale in der Fachwelt zu verbreiten und bei den Bewohnern der Pfalz die Liebe zur Heimath und den Sinn für die geschichtliche Vergangenheit derselben zu stärken.

Übersichts-Plan der Main-Kanalisation von Frankfurt bis Mainz. Verlag von L. Ravenstein in Frankfurt a. M.

Der Plan enthält Situation und Längenprofil, ersteren im Maassst. 1:66666, sodann 2 kleinere Situationspläne der Hafen- u. Bahnhof-Anlage bei Frankfurt in dem Maassstab von bezw. 1:20000 u. 1:5000. Ein kurzer Text, enthaltend die hauptsächlichsten Daten, ist beigelegt.

In wie weit Pläne und Angaben auf amtlichem Material beruhen und danach auf Genauigkeit Anspruch haben, entzieht sich unserm Urtheil. Immerhin ist das Blatt zur allgemeinen Orientirung über das Werk der Main-Kanalisation gut geeignet und wird namentlich auf der Reise oder bei Exkursionen gute Dienste leisten.

Übersichts-Karte der Eisenbahnen Deutschlands. Gegen die im Vorjahr erschienene letzte Ausgabe ist die Karte durch Aufnahme der Zugänge an Linien und Stationen, sowie der durch Landesgesetze oder Ertheilung von Konzessionen zum Ausbau genehmigten Bahnprojekte erweitert worden. Umwandlungen von Privat- in Staatsbahnen und die dadurch hervorgerufenen Aenderungen in der Betriebsweise sind durch entsprechende Form-Veränderungen zum Ausdruck gebracht. — In der Karte sind — als werthvolle Ergänzungen insbesondere für Techniker — alle Stationen, sowie die Entfernungen und stärksten Neigungen zwischen den einzelnen Knotenpunkten angegeben.

Die in der Hoffbuchhandlung von E. S. Mittler in Berlin erschienene Karte wird mit und ohne Gebirgsdruck ausgegeben; Der Preis für beide Ausgaben ist der gleiche: 5 M.

Oeffentliche Neubauten in Budapest. Aus Anlass der Studienreise des österr. Ing.- u. Arch.-V. im Januar 1885 beschrieben von Kaiserl. Rth. E. R. Leonhardt, Ing. u. Vereins-Sekr., Dipl. Ing. J. Melan, Redakt. der Vereins-Publikationen. Mit 8 Tafeln und 53 Textfiguren. Budapest 1885. Verlag von Gebr. Révai.

Je mehr sich die Aufmerksamkeit der deutschen Fachgenossen auf die großartigen Leistungen der Bau- und Ingenieurkunst lenkt, in welchen der beispiellose Aufschwung der jüngsten unter den europäischen Großstädten, Budapest, seinen am meisten in die Augen fallenden Ausdruck gefunden hat und z. Z. noch weiter findet, desto willkommener wird es ihnen sein, in der vorliegenden Schrift einige nähere Mittheilungen über mehrere der technisch interessantesten Neubauten der ungarischen Hauptstadt zu erhalten. Die Veranlassung zur Herausgabe dieses Werks hat ein Besuch gegeben, welchen im Januar d. J. etwa 150 Mitglieder des österr.

Ing. u. Arch.-Ver. der nachbarlichen Donau-Hauptstadt und dem Ungarischen Ing.- u. Arch.-V. abgestattet haben. Dank dem Entgegenkommen des letztern sowohl wie der ungarischen Behörden und Groß-Industriellen, war es möglich, den Bericht über diese Exkursion, der zu einem namhaften Theile zunächst in der Vereins-Zeitschrift erschienen ist, derart zu erweitern und mit Abbildungen auszustatten, dass er in Bezug auf einige Bauten durchaus den Rang einer annähernd erschöpfenden Veröffentlichung beanspruchen darf. Es gilt dies insbes. für die hauptstädtische Elevator-Anlage, den Zentralbahnhof der kgl. Ungar. Staatsbahn mit seiner elektrischen Beleuchtungs-Anlage und das kgl. Opernhaus mit seiner nach dem System „Asphaleia“ bewirkten Bühnen-Einrichtung; eine skizzenhaftere Darstellung haben die Bauten der Landes-Ausstellung, die elektr. Beleuchtung des Nationaltheaters, die Schiffs-Werfte Alt-Ofen, die Anlage der Andrássy-(Radial-)Straße, der Entwurf zum Reichstags-Palaste und die Fabrik-Anlagen des Hauses Ganz & Co. gefunden. Es erhöht nur das Interesse an dem Werk, dass als Einleitung desselben auch ein allgemeiner Reisebericht über den Ausflug gegeben wird, dem das Buch seine Entstehung verdankt; denn der wahrhaft glänzende Verlauf dieses Ausflugs reicht weit über die Bedeutung einer einfachen Fach-Exkursion hinaus und darf ebenso als ein politisches Symptom, wie als ein politisches Ereigniss angesehen werden. — Auf einige Einzelheiten der beschriebenen Bauten einzugehen, behalten wir uns für eine andere Stelle vor.

Konkurrenzen.

Zur Konkurrenz für Entwürfe zu dem Kestner-Museum in Hannover schreibt man uns:

„In der gemeinschaftlichen Sitzung der städtischen Kollegien zu Hannover vom 8. Juli d. Js. wurde von der Baukommission der Antrag gestellt: 1) das Projekt „*per aspera*“ von Manchot in Mannheim anzukaufen und 2) den Stier'schen Entwurf zur Ausführung ins Auge zu fassen. Der erste Antrag wurde einstimmig angenommen, der zweite jedoch als verfrüht abgelehnt. Die Verhandlungen ergaben, dass sich hinsichtlich des Manchot'schen Entwurfs bereits viele Mitglieder der Kollegien die günstige Beurtheilung des Preisgerichts zu eigen gemacht haben. Es wurde daher beschlossen, einerseits Hrn. Manchot zunächst um einen detaillirten Vorschlag anzugehen, andererseits Hrn. Prof. Stier anheim zu geben, seine Façaden nochmals umzugestalten und die Beschlussfassung über die Ausführung eines oder des anderen Entwurfs bis nach Eingang dieser beiden Ausarbeitungen auszusetzen.“

Wenn es der Stadt Hannover, (wie in der Debatte geäußert wurde), nicht darauf ankommt, den Betrag der Baukosten um 20 — 30 000 M. zu erhöhen, wenn das Gebäude nur entsprechend stattlicher und für die herrlichen Anlagen des Friedrichswalles passender wird, so ist dies an sich eine Gesinnung, welche unter den deutschen Architekten gewiss in erster Linie dankbare Anerkennung finden wird und zwar um so größere, je seltener sie angetroffen wird. Weniger erfreulich stellt sich diese neueste Wendung der Dinge allerdings im Interesse unseres Konkurrenzwesens; denn es ist bekannt, dass gerade bei dieser Preisbewerbung das strenge Gebot einer unbedingten Einhaltung der niedrigen Bausumme die Hauptschwierigkeit der Lösung bot. Es ist ein offenes Unrecht, welches nicht sowohl in erster Linie Hrn. Stier, der ja von der veränderten Sachlage gleichfalls Vortheil ziehen kann, als vielmehr der Gesamtheit der übrigen Bewerber zugefügt wird, wenn man jetzt einen Entwurf bevorzugt, der wegen Nichtinnehaltung jener wesentlichsten Bedingung von der Preisertheilung ausgeschlossen werden musste. Sollten Vorgänge dieser Art, welche hier wohl in erster Linie den Verfassern des Programms bezw. den Preisrichtern zur Last fallen, sich öfter wiederholen, so möchte der Arbeit der deutschen Architekten, welche sich an Preisbewerbungen betheiligen, leicht wieder ein Theil des Ernstes entzogen werden, zu welchem sie sich allmählich empor gerungen hat. —

Wir theilen übrigens bei dieser Gelegenheit noch mit, dass die Arbeit mit dem Motto: „In trüben Stunden“, welche von den Preisrichtern als dritte zum Ankauf empfohlen worden war, von Hrn. Architekt Bruno Schmitz in Leipzig herrührt.

Brief- und Fragekasten.

Hru. A. W. in N. Asphaltguss zur Isolirung von Grundmauern wird hergestellt, indem man auf 5 Gew.-Theile Asphalt $\frac{1}{2}$ — 1 Gewichtsth. Steinkohlentheer und 2 Gewichtsth. Sand zusetzt. Der Theerzusatz hat den Zweck, der Isolirschiicht eine gewisse Elastizität zu verschaffen. Ihre zweite Frage ist unendlich abgefasst und daher keiner Beantwortung fähig. —

Hrn. P. in K. Veröffentlichungen über Rauchdarren-Anlagen für Brauereizwecke sind bisher nicht bekannt; doch wird uns als Spezialist auf diesem Gebiete Hr. Louis Schröter in Guben genannt, welcher nähere Auskunft ertheilen könnte. Auf der Gölitzer Ausstellung soll einiges Material zur Sache ausgestellt sein.

Hrn. Arch. S. in M. Ueber Belastungs-Versuche mit gebogenen Trägern bezw. die durch die Biegung zu erzielende Vermehrung der Tragfähigkeit ist uns bislang nichts bekannt geworden. — Uebrigens ist ausreichender Aufschluss zur Frage auch durch Rechnung zu erlangen.

Inhalt: Die Bauten der galizischen Transversalbahn. — Vermischtes: Neuerungen bei Pferdestall-Anlagen. — Künstliche Steine aus Abfällen der Glasindustrie. — Ueber die geplante Wiederherstellung der St. Sebalduskirche in Nürnberg. — Dritter Entwurf zu Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen. — Herstellung von Sgraffiten. — An der techn. Hochschule zu Darmstadt. — Rechtsprechung. — Todtenschau. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.


Die Bauten der galizischen Transversalbahn.

IV. Die Lokomotiv-Remisen.
tabil im Vergleich zu den andern Gebäuden sind die Lokomotiv-Remisen, doch passen sie ihrer äußern Konstruktion nach zu den anderen Hochbau-Objekten nicht. Pfeiler von 2,5 m Breite, der Umfassungswände, welche in der Mitte nach aus-

aus den Grundrissen ersichtlich, ist für die Entfernung der beiden Gleise das geringste Maafs von 4,75 m von Mitte zu Mitte und von Mitte Gleis bis zur Außenwand 3,88 m angenommen.
Die beiden Giebelwände haben in der Breite der Thore oberhalb derselben kein Mauerwerk mehr, sondern sind durch



Fig. 1.



Figur 2.





Fig. 3 u. 4.



eine einfache Verschalung geschlossen; für das durchweg raue Klima eine kaum zu rechtfertigende Anordnung. Ebenso ist der auf den Dachfirst gesetzte Aufbau zum Abzug des Rauches nur verschalt und der größte Theil der Wände desselben besteht aus beweglichen aufziehbaren Fenstern.

Außer dieser genannten Vorrichtung zum Rauchabzug sind, entsprechend der Anzahl der Lokomotivstände, Schornsteine aus Eisenblech angebracht.

Die Fußboden-Pflasterung besteht aus Bruchsteinen; nur in unmittelbarer Nähe der Werkbank ist ein Bohlenbelag eingeschoben. Außer der erwähnten Werkbank für Ausführung kleinerer Re-

wärts pilasterartige Verstärkungen haben, tragen die mit Eisenwerk gesprengten Dachbinder, auf welchen die Pfetten ruhen. Zwischen den Mauerpfeilern sind die großen eisernen Fenster angeordnet.
Das Dach ist mit Schiefer gedeckt und die Verschalung dabei so angeordnet, dass die Fugen der Bretter in den einzelnen Feldern diagonal nach entgegen gesetzten Richtungen aufen, um dem Dache eine größere Standhaftigkeit gegen Winddruck zu verleihen.
Wegen des geringen Verkehrs auf der ganzen Strecke und der meistens in gebirgiges Terrain fallenden Lage der Bahnhöfe sind nur rechteckige Lokomotiv-Remisen mit

Fig. 6.




Fig. 5.





Fig. 7.



einem oder zwei parallelen Gleisen angelegt. Die Skizzen 3, 5 zeigen die Anordnungen einer eingleisigen und die Figuren 2, 4 u. 6 einer zweigleisigen Lokomotiv-Remise. Wie paraturen sind noch Sandkasten aufgestellt.
Für eine eingleisige Lokomotiv-Remise zu zwei Ständen genügt ein und für eine zweigleisige zu je zwei Ständen,

zwei große gusseiserne Zylinderöfen, welche in der Mitte einen senkrecht stehenden, unten, nach außen sich entleerenden Schacht haben, um den nöthigen Sand trocknen zu können.

Für jeden Lokomotivstand ist eine Entleerungsgrube vorhanden, deren Wangen die 2^m von Mitte zu Mitte entfernten Schienenquadern tragen. Auf diesen Schienenquadern werden 15^{cm} hohe und 25—30^{cm} breite Kiefernholzer durch Ankerschrauben befestigt, welche als Langschweller der Schienen dienen.

Außerdem gehört zu jeder Lokomotiv-Remise für je 2 Stände ein sogen. Feuerwechselschacht, d. h. ein, im gemauerten Schacht befindlicher Hydrant mit Schlauchverschraubung.


Das Gebäude ist ebenfalls wie die andern Gebäude einfach glatt verputzt. Die Innenwände desselben dagegen haben

Vermischtes.

Neuerungen bei Pferdestall-Anlagen. Zur Anfrage in No. 4 cr. dtes. Blattes theile ich nachstehende Notizen mit, welche ich im letzten Sommer auf einer Reise in Mecklenburg gesammelt habe.

Auf den dortigen Landgütern wird neuerdings davon ausgegangen, die Stallungen für das Vieh einerseits, sowie die Räume zur Aufbewahrung für Futtermittel andererseits in besonderen Gebäuden unterzubringen. Es ist hierbei die Voraussetzung maßgebend, dass alle bisher üblichen Methoden und Konstruktionsarten, wonach in der Regel die über den Stallungen vorhandenen Dachräume zur Aufbewahrung von Futtermitteln ausgenutzt wurden, die Uebelstände nicht beseitigen konnten, welche darin bestehen, dass ebenso wie die Stallungen mangelhaft beleuchtet und ventilirt sind, auch die Futtermittel in Folge des Stalluntes an ihrer Beschaffenheit Schaden nehmen.

Durch die Anordnung von Holzzement-Dächern ist es möglich, für die Stallungen Räume von nicht unnöthiger Höhe zu schaffen und dieselben auch warm zu halten. Für Pferdeställe ist es ferner leicht, durch Anordnung von Oberlicht die zweckmäßigste Beleuchtung zu schaffen und gleichzeitig eine Firstventilation einzuführen, welche dauernd in Betrieb gehalten werden kann.



Das skizzierte System ist angewendet für größere Pferdestallungen, welche auf großen Landgütern nothwendig sind. Die einzelnen Gespanne (je 4 Pferde) stehen mit den Köpfen nach der Außenwand, durch einen breiten Mittelgang geschieden. Der Eingang befindet sich auf der Langseite, die Knechtekammer an dem einen Kopfende des Gebäudes. Die Geschirre und Futterkasten können bei dieser Anordnung bei jedem Stande bequem im Mittelgange untergebracht werden.

In den Längsfronten sind unter dem Dache Ventilationsöffnungen, und ebenfalls in den Oberlichten, welche in jedem Binderfelde über dem Mittelgange vorhanden sind. Letztere geben die bestmögliche Beleuchtung, ohne die sonstigen Nachteile, welche jede Seitenbeleuchtung im Gefolge hat.

Das Dach ist als Holzzementdach konstruirt, wobei eine Verschalung von der Unterseite entbehrlieh ist. Das innere Holzwerk, welches rau zu belassen ist, ist mit Carbolinum gestrichen, ein Mittel, um ein Benagen desselben durch die Pferde zu verhüten.

Kortüm,
Kgl. Bauinspektor.

Künstliche Steine aus Abfällen der Glasindustrie. Beim Schleifen von Spiegelscheiben wird Sand in der Art verwendet, dass man die zu schleifende Fläche mit einer schwachen Sandschicht bedeckt und diese mit Holzscheiben überfährt, welche auf der Schleiffläche mit Gusseisen beschlagen sind; dabei ergibt sich also ein Schleifpulver, welches aus Glas und Gusseisen besteht, von ersterm etwa 15, von letzterm 2 (Gewichts-) Prozente enthält.

Zur Verwerthung dieses Abfalls hat man verschiedene Verfahren eingeschlagen; das letzte derselben, welches praktisch ausführbar ist und anscheinend ein gutes Baumaterial liefert, besteht darin, dass der Abfall getrocknet, alsdann zerrieben und nun unter hohem Druck (mehr als 300 kg pro qcm) in die Form von Ziegeln gebracht wird. Diese Ziegel wurden bei einem Hitze-Grade von etwa 1500° C gebrannt, der ausreicht, um das Glas in die Form des Verkittungsmaterials zu bringen und gleichzeitig um das Eisen zu reduzieren, so dass die Steinmasse eine völlig weiße Färbung annimmt. Das specif. Gewicht derselben beträgt 1,5.

Es wird aus den Bestandtheilen vermuthet, dass der neue

nur bis zur Höhe von 1,8—2,0^m über Fußboden, gefügtes rauhes Mauerwerk von Bruchsteinen, Fig. 1, da eine verputzte Wand doch in dieser Höhe durch vorzunehmende Reparaturen und Reinigen zu sehr ruiniert wird.

Alles Holzwerk hat auch hier einen zweifarbigen braunen Oelfarben-Anstrich erhalten, wobei die Konstruktionshölzer sich durch dunklen Ton von den helleren Flächen gut abheben.

Die Kohlschuppen sind in Riegenfachwerk erbaut; drei Seiten sind mit Latten verschlagen, die vierte dem Gleis zugewandte Seite ist offen gelassen und vor derselben auf der ganzen Länge eine Verladebühne angebracht. Vor dem verschließbaren strassenseitigen Thore ist für den Zweck der Entladung des durch Landfuhrwerk herbei zu schaffenden Brennmaterials ebenfalls eine Ladebühne angebracht.

Stein unangreifbar selbst für konzentrirte Säuren und gegen Witterungseinflüsse ist; seine Druckfestigkeit soll 384—450 kg pro qcm betragen haben. Wenn diese Zahl auch, wegen Mangel von Angaben darüber, wie sie erlangt worden, unverständlich ist, dürfte doch ein Zweifel an dem Vorhandensein einer für Bauzwecke ausreichenden Festigkeit kaum erhoben werden können; dieses sowie die sonstigen oben angeführten Eigenschaften werden dem neuen Material vielleicht Eingang in die Praxis verschaffen, welche sonst gegen Neuheiten auf diesem Gebiete sich etwas spröde zu verhalten pflegt.

Ueber die geplante Wiederherstellung der St. Sebaldskirche in Nürnberg (s. S. 291) bringt der „Fränk. Kur.“ folgende Andeutungen:

„Es handelt sich zunächst um die Entfernung der in späterer Zeit angebrachten Aufbauten, welche als Vorräume für Orchester und Orgel dienen, Niederlegung der Seitenschiffdächer des frühgothischen Theiles, Durchführung der Galerien auf dem großen Ostthore und den genannten Seitenschiffen, Entfernung der ungeschönen Dächer über dem Nord- und Südportale, Brautthor und Magistratschor. In Instruktion sollen noch gezogen werden die Anbringung eines Bogenfrieses unter dem in der alten Form wieder herzustellenden Hauptgesimse und die Aenderung der nördlichen Sakristei. Von den früheren Hauptgesimsen der Seitenschiffe des frühgothischen Theiles und des Ostthores sind noch wohlerhaltene Partien vorhanden und es bietet daher die Durchführung im Sinne der alten Baumeister in dieser Beziehung keine Schwierigkeiten, während für die Galerien mit Ausnahme derjenigen über dem Nordportale keinerlei Anhaltspunkte vorhanden sind. Die an die größeren Thürme sich anlehnenden Treppenthürmchen müssen, um bequeme Zugänge zur Plattform zu schaffen, erhöht werden.“

Dritter Entwurf zu Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken- und Hochbau. Im Auftrage des Verbandes versendet so eben der Verwaltungsrath des Sächs. Ingen.- u. Arch.-Vereins den dritten abermals an einigen Stellen mit Abänderungs-Vorschlägen versehenen Entwurf zu Normal-Bedingungen unter Hinzufügung des Wunsches, dass in der nächsten Abgeordneten-Versammlung zu Breslau in der Abgelegenheit ein definitiver Beschluss gefasst werden möge.

Nachdem dieselbe bereits eine kleine Anzahl von Jahren in Behandlung gewesen, viele Ansichten zu Worte gekommen und es sich gegenwärtig um eine Arbeit handelt, die durch die vollzogene Ausscheidung des dem Gebiete des Theoretikers angehörenden Theils der Aufgabe auf einen relativ einfachen Inhalt — die sogen. speziellen Kontrakt-Bedingungen — gebracht worden ist, wird diesem Wunsche gewiss vielseitig beigetreten werden. Immerhin erscheint es bei den schwerfälligen Formen unter denen manche Vereine ihre Geschäfte führen, nicht ausgeschlossen, dass die Sache noch ein weiteres Jahr in der Schwebe bleibt.

Zur Herstellung von Sgraffiten theile ich folgendes bewährte Verfahren mit. Die Mauerfläche wird mit einem 6—10^{mm} starken Abputz aus hydraulischen Mörtel versehen, zu dem der Sand sauber zu waschen ist. Dieser Abputz muss ein wenig abtrocknen und es wird dann sogleich der Sgraffitogrunderde aufgetragen, der folgendermaßen zusammen gesetzt wird:

1 Theil fein gesiebter hydraul. Kalk, 3—4 Th. fein gesiebte Steinkohlenschlacke, oder Flug-Russ von Schmiedefeuer mit etwas Zusatz von Frankfurter Schwarz oder Kienruss. Dieser Abputz wird 5—10^{mm} dick aufgetragen und fein abgerieben. Ist derselbe etwas erhärtet, so wird die Kalkmilch mit der gewünschten Erdfarbe vermischt und dieselbe in etwas dünnflüssiger Beschaffenheit, zu wiederholten Malen aufgetragen, alsdann ist die Zeichnung noch in den nassen Grund zu patronniren und die Radirung sofort auszuführen. Die ganze Arbeit muss, wenn möglich, in einem Tag vollendet werden; im Hochsommer muss öfters während der Arbeit angefeuchtet werden, damit der Mörtel nur langsam erhärten kann. Ich habe solche Sgraffiten vor 8 Jahren (und seither häufig) hergestellt, die sehr dem Wetter ausgesetzt sind; sie haben sich so gut erhalten, als wären sie

ben erst ausgeführt worden, der Verputz ist stahlhart geworden und es darf auf eine außerordentlich lange Dauer gerechnet werden. Ich habe aber in mehreren Städten, namentlich Frankfurt Sgraffiten neu herstellen sehen, die schon nach ein paar Jahren total verdorben waren. Es ist dies Fehlschlagen wohl dem zu großen Farbenzusatz und dem zu trockenen Auftrag zuzuschreiben. Die innige Verbindung der Putzmasse mit der Mauer, bedingt durch den unmittelbar hinter einander gestellten Auftrag mit Vermeidung zu starken Farbenzusatzes ist Hauptbedingung für die Wetterbeständigkeit der Sgraffiten.

Oberkirch. Leber, Architekt.

An der technischen Hochschule zu Darmstadt, welche im Juli nächsten Jahres ihr 50-jähriges Bestehen festlich begehen wird, wurde für das Studienjahr 1885/86 Prof. Dr. Schmitt zum Direktor gewählt.

Rechtsprechung.

Licht u. Fensterrecht. Der neue Bau vor den Fenstern des Nachbarn (§ 142, I. 8 Preufs. A. L. R., welcher für Berlin, welches seine Spezial-Bauordnung hat, nicht maßgebend ist) hat nur so weit zurück zu treten, dass irgend eine Person, wenn auch nicht der Nachbar selbst oder andere Personen, noch aus den geöffneten Fenstern des unteren Stockwerkes den Himmel erblicken kann; denn das Gesetz will dem Nachbarn keineswegs den Anblick des Himmels sichern, sondern nur dafür sorgen, dass dem betreffenden Gemach das unentbehrliche Quantum Licht zugeführt werde. (Erk. d. V. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 4. September 1883; Preufs. Verwaltungs.-Bl. Jahrg. V. 1883. 47.)

Ansiedelungs-Genehmigung. — Da, wo Bebauungspläne nach dem Gesetze vom 2. Juli 1875 nicht festgestellt sind, bedarf zur Errichtung neuer Wohnstätten nicht unter allen Umständen eine Ansiedelungs-Genehmigung. — § 13 Preufs. Ansiedel. Ges. v. 1. August 1876. — (Erk. d. I. Sen. des Preufs. Ober-Verw. Gerichts vom 29. Oktober 1882; Entscheid. Bd. IX S. 343 f.)

Dauer der Verantwortlichkeit der Architekten und Bauunternehmer nach französischem Recht. — Die Garantie gegen Architekten und Bauunternehmer wegen unterlaufener Konstruktionsfehler verjährt, wie die Verantwortlichkeit selbst, nach dem Ablauf von 10 Jahren von Abnahme der Arbeiten an dem nicht etwa von dem äußerlichen Auftreten der Konstruktionsfehler im Laufe der 10-jährigen Garantiefrist an gerechnet. — Art. 1792 u. 2270 *Code civil*. (Erk. d. Pariser Kassationshofes vom 2. August 1882; Dr. Puchelt, Zeitschr. f. franz. Civilrecht, Bd. XV, S. 1 ff.)

Ermächtigung der Polizei-Behörde zur Beseitigung ordnungswidrigen Zustandes nach Bayerischem Recht. — Die mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Behörde genehmigten Bauplane geschehene Ausführung eines Baues, zu welchem polizeiliche Genehmigung erforderlich war, begründet einen „ordnungswidrigen Zustand“, ohne dass es weiter darauf ankam, ob die bauliche Beschaffenheit dieses Zustandes an und für sich dessen Bestehenlassen gestatten würde oder nicht. — § 367, Nr. 13 R.-Str.-G.-B.; Art. 18 Abs. 2, Art. 105 Abs. 1, Bayr. Poliz.-Str.-Ges.-B. — (Erk. des Ob.-Landesgerichts München v. 6. Dezbr. 1883; Samml. d. Entscheid., Bd. II, S. 527 f.)

Errichtung von Erweiterungsbauten von Wohngebäuden noch nicht fertig hergestellten Strafsen. — Dem ortsstatutarischen Verbote, an noch nicht fertig hergestellten Strafsen Wohngebäude zu errichten, welche nach diesen Strafsen einen Ausgang haben, unterliegt auch der Anbau an ein älteres Wohngebäude (Erweiterungsbau), selbst wenn solcher nicht mit einem neuen Ausgange dorthin versehen, vielmehr lediglich auf die Benutzung eines derartigen Ausganges aus dem älteren Gebäude angewiesen werden soll. — § 12 Pr. Ges. über die Anlegung Veränderung von Strafsen v. 2. Juli 1875. — (Erk. des Sen. Preufs. Ob.-Verw.-Gerichts vom 28. September 1882; Entscheid. Bd. IX, S. 3 15 ff.)

Herstellung von Brandmauern. — Die Androhung, die Herstellung einer Brandmauer auf Grund einer allgemeinen baulichen Vorschrift, speziell in Pommern, wenn sie nicht innerhalb vier Wochen erfolgt, auf polizeiliche Kosten bewirken lassen, ist ein gesetzlich zulässiges Zwangsmittel. — § 68 Abs. 1 Preufs. Organisations-Ges. v. 26. Juli 1880. — Erk. des Sen. des Pr. Ob.-Verw.-Gerichts vom 5. November 1883; Preufs. Verwalt.-Bl. Jahrg. V 1883. S. 80.)

Scheidemauer und gemeinschaftliche Mauer. — Die Anwendung des Art. 675 *C. civ.* (Verbot, Fenster in einer Scheidemauer anzubringen) ist ausgeschlossen, wenn die Scheidemauer an einen öffentlichen Weg stößt. — (Erk. d. Par. Kassationshofes vom 20. November 1882; Dr. Puchelt, Zeitschr. f. franz. Civilrecht, Bd. XV, S. 14 ff.)

Wasserrecht, Nachbarrecht. — Der Anstößer eines Flusses darf sich durch Bauten auf seinem Grundstück gegen Ueberfluthungen schützen, obwohl dadurch das Eigentum Anderer verletzt wird. — Erk. d. II. Civilsen. d. Reichsger. v. 29. Dez. 1882; Puchelt, Zeitschr. f. franz. Civilrecht Bd. XV, S. 38 ff.)

Schadenersatz an den Fiskus für Erhöhung der Kosten der Bauanschlag seitens des Königlichen Baubeamten. — Ein königlicher Baubeamter, welcher durch Annahme und Verwendung anschlagswidriger Materialien, deren Zahlung er durch

Ausstellung von Zeugnissen über die Nothwendigkeit der Verwendung veranlasst, die Kosten des ihm übertragenen fiskalischen Baues über den Voranschlag erhöht, ist dem Preussischen Fiskus zum Ersatze des Schadens verpflichtet, auch wenn der Landtag der Staatsregierung Decharge wegen der Etatsüberschreitung erteilt hat. — Erk. des IV. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 16. April 1885; V. Z. 241 1885.)

Polizeiliches Einschreiten zwecks Herstellung und Unterhaltung des nach Beseitigung eines Vorbaues frei gewordenen Theiles des Bürgersteiges. — Da der nach Beseitigung einer in die Strafe bezgl. den Bürgersteig hineinragenden baulichen Einrichtung, insbes. Kellerhalses oder andern dergleichen Nebengebäudes (Treppenbau) wieder frei gewordene Grund und Boden Theil des Bürgersteiges ist, so fällt auch der Stadtgemeinde, bezgl. nach Maßgabe der bestehenden Lokal-Obervanz dem Hauseigenthümer die Instandsetzung und Unterhaltung desselben von selbst zu, zu welchem Zweck die Polizeibehörde einzuschreiten befugt ist. Es wird hierin dadurch nichts geändert, dass der Hauseigenthümer bezgl. dessen Vorgänger als solche diese Stelle unter polizeilicher Bewilligung bislang über das im § 81, I 8 A. L. R. gestattete Maass hinaus genutzt haben. — (Erk. des I. Sen. d. Preufs. Ober-Verwaltungsgerichts v. 1. April 1885; Preufs. Verwalt.-Bl. 1885 No. 35 S. 276 f.)

Eigenmächtige Herstellung von Lichtöffnungen in Dachräumen. — Zur Anbringung von Lichtöffnungen in einem Dachraume ist die baupolizeiliche Genehmigung erforderlich. — § 47 Verordn. vom 19. Septbr. 1881, die allgemeine Bauordnung betr. — die Verjährung der Strafverfolgung eigenmächtiger Anbringung einer Lichtöffnung in einem Dachraume beginnt, wenn die Lichtöffnung vor der Vollendung des Neubaus hergestellt worden ist, mit dem Zeitpunkt der Vollendung des Baues — wenn sie dagegen erst nach der Vollendung des Baues hergestellt worden ist, mit dem Zeitpunkt ihrer Herstellung — § 67 R.-Str.-G.-B. — (Erk. d. Oberlandes-Ger. zu München v. 15. Mai 1883; Samml. der Entscheid. Bd. II S. 352 ff.)

Verantwortlichkeit der Architekten. Klageverjährung nach französischem Recht. — 1) Wenn eine Abnahme des auf Pausch und Bogen bestellten Werkes nicht stattgefunden hat und das Vorhandensein von Baufehlern erst durch ein auf gerichtlichem Wege veranlassenes Gutachten ordnungsmäßig erkannt und festgestellt werden konnte, so läuft die zehnjährige Verjährung nicht von der Beendigung der Arbeiten, sondern von der Ueberreichung des Gutachtens bei Gericht oder höchstens von der Fertigstellung des Gutachtens, da erst in letzterem Zeitpunkte eine Kenntniss der Baufehler seitens des Bestellers angenommen werden kann. (Erk. des Appellhofes in Paris vom 21. Januar 1882; Sirey; recueil II, 159.) — 2) Die Garantieklage gegen Architekten und Bauunternehmer wegen unterlaufener Konstruktionsfehler verjährt, ebenso wie die Verantwortlichkeit selbst, durch Ablauf von 10 Jahren von Abnahme der Arbeiten ab. (Erk. des Appellhofes zu Bourges vom 14. Mai 1884; Sirey; recueil 1884, II. 159.)

Berichtigung. In den No. 23 u. 37 dies. Ztg. finden sich 2 Entscheidungen des Reichsgerichts vom 28. Juni resp. 23. September 1882, welche anscheinend einen Widerspruch involviren. Zur Richtig- und Klarstellung der beiden aufgestellten Rechtsgrundsätze, die Enteignungs- resp. Entschädigungspflicht bei Bauten bezüglich der Innehaltung der Baufluchtlinie nach dem Preufs. Gesetz vom 5. Juli 1875 (§ 13) betr., sind wir veranlasst, Folgendes zu bemerken:

Die Bestimmungen des allegirten § 13 a. a. O. sind bei Entscheidung der Frage sehr wohl auseinander zu halten: Während nämlich Absatz 1 von dem Eintritte der Entschädigungspflicht für die Fälle handelt, in denen Grundstücke überhaupt oder bebaute Grundstücke und Bauplätze an Strafsen von den neuen Fluchtlinien getroffen, d. h. durchschnitten werden, betrifft Abs. 3 den Eintritt der Abnahmepflicht in den Fällen, in welchen solche Grundstücke ganz oder bis auf einen unbebaubaren Theil durch die neuen Fluchtlinien beansprucht werden. Wenn nun Abs. 1 in No. 3 die Entschädigung für ein von der Fluchtlinie abgeschnittenes Baugrundstück von der Bebauung desselben in der Fluchtlinie, d. h. von der Bebauung des dem Eigenthümer verbleibenden Restgrundstücks abhängig macht, Abs. 3 aber für diesen Fall bestimmt, dass, wenn diese Bebauung nach Polizeivorschriften nicht erfolgen könne, die Pflicht zur Abnahme des ganzen Grundstücks eintrete, so kann in diesem letzteren Satze nur eine die Entschädigungspflicht anderweit regelnde und durch die gänzliche Unbenutzbarkeit derselben motivirte Beschränkung der Bestimmung des Abs. 1 No. 3 gesehen werden, nicht aber ein unverträglicher Widerspruch zwischen beiden Vorschriften, weil die Entschädigungs- und Enteignungspflicht nicht gleichzeitig von der Unmöglichkeit der Bebauung und von der thatsächlichen Bebauung abhängig gemacht werden soll und kann. Während der Schlussatz von No. 3 a. a. O. bezweckt, als Beweis der thatsächlichen Bauabsicht das Bebaute des von der Fluchtlinie betroffenen Grundstücks auf der verbliebenen Restfläche zu erfordern, weil dieser Beweis durch Bauen auf der zur Strafe bestimmten Fläche selbstredend nicht geführt werden kann, kann ein solcher Beweis nicht auch da gefordert werden, wo ein Bauen unmöglich war. Durch diese Erläuterung dürften erhobene Zweifel beseitigt sein.

Todtenschau.

H. E. Tresca †. In Paris ist am 21. Juni der weit über die Grenzen seines Heimathlandes bekannte Technologe Tresca im Alter von 72 Jahren gestorben. Im Auslande sind insbesondere seine echt wissenschaftlichen Arbeiten über Formänderung und Verhalten fester Körper näher bekannt geworden.

Aus der Fachliteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl. eingegangenen neueren technischen Werke etc.

- Ritter, W.**, Prof. am eidgen. Polytechnikum in Zürich. Die elastische Linie und ihre Anwendung auf den kontinuierlichen Balken. Ein Beitrag zur graphischen Statik. Mit 12 Text-Fig. und 1 lithogr. Tafel. 2. gänzlich umgearb. und bedeutend erweiterte Aufl. Zürich 1883; Meyer & Zeller.
- Schreiber, W.**, Ing., Hauptmann z. D. Tabellen zum Auftragen der Gewölbstützlinien nach Ordinaten. Ein Hilfsmittel sowohl zum Nachbilden der Gewölbe und Widerlager nach vorher aufgetragener Stützlinie als auch zum Einzeichnen der Stützlinien bei gegebener Form der Wölblinie, sowie zum Berechnen der Gewölbestärken und Widerlager. Straßburg 1884; R. Schultz & Co.
- Gegen den Strom.** Flugschriften einer literarisch-künstlerischen Gesellschaft: III. Unsere Kunstpflege. Wien 1885; Carl Graeser.
- v. Baggesen, Kais.** Maschinen-Ingenieur. Tabelle der Elastizitätsgrenze, der absoluten Festigkeit u. der Bruchbelastung des 25 mm Rundstabes u. des 500 qmm Flachstabes gegeben in kg pro qmm des ursprünglichen Querschn. vom Kaliber 25,5 bis 24,5 mm, resp. 511 bis 473 qmm für Kupfer, Eisen oder Stahl. Straßburg 1884; R. Schultz & Co.
- Verwiebe, Karl, Baumstr.** Traurige Zustände. Eine soziale Frage für Jedermann. 2. Aufl. Eisleben 1884, Ernst Schneider.
- Dr. Freudenstein, Gustav.** Die Reform des Submissionswesens bei baulichen Verdingungen und die Reorganisation des Zuschlagsprinzips nebst positiven praktischen Vorschlägen sowie einer kritischen Beurtheilung der vom Verbands deutscher Bauwerksmeister preisgekrönten Konkurrenzschriften über die uneingeschränkte Submission im Bauwesen. Minden i. Westf. 1884; J. C. C. Brun's Verlag.
- Gruner, O.**, gepr. Baumstr., Bau-Kommissar beim Baupolizei-Bür. zu Leipzig. Formeln und Tabellen zu einfachen statischen Berechnungen der bei Hochbauten vorkommenden Eisenkonstruktionen. Leipzig 1885; Eduard Baldamus.
- Spetzler, O.**, Direktor der Bauwerkschule zu Eckernförde. Die Wasserversorgung der Wohngebäude, die Beseitigung der Schmutzwasser und der Abfallstoffe, sowie die zugehörigen Anlagen. Zum Gebrauch für die Bauausführung und für den Unterricht an bautechnischen Fachschulen. Mit 9 Taf. Karlsruhe 1885; J. Bielefeld's Verlag.
- Jeep, W.**, früherer Direktor der Bauwerkschule zu Stadt Sulza. Leichte und praktische Buchführung für baugewerbliche Geschäfte. Zum Gebrauch für Bauhandwerker. II. Aufl. von Montags baugewerbl. Buchführung. Weimar 1885. Bernh. Friedr. Voigt. — Pr. 3 M.
- Dr. Göppert, Der Hausschwamm, seine Entwicklung und seine Bekämpfung;** herausgegeben von Dr. Th. Poleck. Mit Holzschn. u. 3 farb. und einer Lichtdrucktafel. Breslau 1885; J. U. Kern. (Max Müller.) Pr. 3,50 M.
- Schwartze, Th.**, Ingenieur in Leipzig. Naturwissenschaftlich-Technische Umschau. Illustr. populäre Halbmonatschrift über die Fortschritte auf den Gebieten der angewandten Naturwissenschaft u. techn. Praxis. I. Jhrg. 1. Bd. Jena 1885; Fr. Mauke's Verlag. (A. Schenk.) Pr. pro Quart. 3 M.
- Blüttgen, P.**, Monogrammbuch. 30 Blatt. Weimar 1885; Bernh. Friedr. Voigt. Pr. 2 M.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernann: Der a.-o. Prof. d. Kunstgeschichte an der Universität in Breslau, Dr. Rob. Vischer zum etatsm. Prof. an der techn. Hochschule zu Aachen. — Die Kand. d. Baukunst: Friedr. Lucko aus Zerbst (Anhalt) u. Friedr. Lang aus Hoboken (Amerika) zu Reg.-Bauführern.

Zur Anstellung sind gelangt: Die Reg.-Bmstr. Wiergraf als Bauinsp. u. techn. Hilfsarb. b. d. kgl. Reg. in Bromberg, Paul Schulz als Kreis-Bauinsp. in Wreschen, Boden als Wasser-Bauinsp. u. techn. Hilfsarb. b. d. kgl. Reg. in Schleswig, Scheurmann als Kreis-Bauinsp. in Sensburg.

Versetzt: Kreis-Bauinsp. Brth. Süßmann von Geestemünde nach Wittstock (Reg.-Bez. Potsdam), Bauinsp. u. techn. Hilfsarb. b. d. kgl. Reg. in Coblenz Loebell als Kreis-Bauinsp. nach Saarbrücken.

Württemberg. Die erled. Stelle eines Ing.-Assistenten b. d. techn. Bür. d. Gen.-Dir. d. Staatseisenbahnen ist dem Bahnmsr. Jetter in Geislingen übertragen worden.

Der Titel: „Reg.-Bmstr.“ ist den Bmstrn. Herm. Blum von Markgröningen (Ob.-A. Ludwigsburg) u. Karl Mayser von Riedlingen verliehen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Arch. H. in O. Schon öfter haben wir das Unzulässige des Verfahrens hervor gehoben, Festigkeits-Resultate die an verschiedenen Stationen bezw. nach verschiedenen Verfahrenswesen ermittelt sind, in direkten Vergleich zu bringen, ohne die notwendige Voraussetzung hierfür ist, dass die an verschiedenen Stellen erlangten Resultate nach einheitlichen Prüfungsmodi gefunden wurden. Dies ist augenscheinlich bei den beiden Zahlen die Sie uns für die Druckfestigkeit von Marmor angaben, nicht der Fall. Aber selbst wenn denselben einheitliche Prüfungs-Methoden zu Grunde lägen würden bei der mit den Bezugsquelle und anderen Umständen sehr stark wechselnden Festigkeit der Marmors die Unterschiede in jenen Zahlen noch keineswegs als „unzulässig“ zu bezeichnen sein.

Hrn. N. in B. Die Wasserdurchlässigkeit der Abdeckplatte kann sehr wahrscheinlich durch eine mehrmalige Tränkung mit erwärmtem Leinöl bedeutend verringert werden; selbstverständlich ist dieselbe erst nach sorgfältiger Reinigung der Platten von Stau und guter Trocknung auszuführen.

Hrn. E. S. in N. Der Hohlraum in der Decke zwischen einem Kellergeschoss und einem Konzertlokal ungetheilt zu lassen, wird sich kaum empfehlen, da allerdings zu befürchten steht, dass dann der Fußboden beim Betreten zu starker Geräuschbildung Anlass giebt. Auch ein Mittönen (Resonanz) des Fußbodens ist zu erwarten, welches aber vielleicht nicht ungünstig ist. Wir würden glauben, dass allen Bedenken durch Zerlegen des Hohlraums in eine Anzahl kleinerer Theile zu begegnen wäre, die sich leicht durch Einfügung kleiner 1/2 Stein starke Ziegelmauern oder Einfügung schwacher Wände aus Beton herstellen lassen. Auf diesen Wänden müssen die Balken fest aufliegen, während ein Aufliegen der Fußbodendielen nicht geboten ist.

Hrn. E. G. in Bremen. Wahrscheinlich ist die Souvageon'sche Pergament-Flüssigkeit, von welcher auf S. 104, Jhrg. 71 u. B. die Rede war, identisch mit der Flüssigkeit, welche später unter dem Namen „Jvorit“ in den Handel kam und von der Firm v. Götzen & Comp. zu Barmen vertrieben wurde. Wir haben damals selbst Proben damit angestellt und ihre Anwendung nicht unpraktisch gefunden. Anscheinend muss sich dieselbe für größere Zeichnungen doch wohl zu schwierig und kostspielig gestellt haben; denn wir haben seit geraumer Zeit nichts mehr davon gehört. Vielleicht kann einer u. L. besser Auskunft geben.

Hr. A. W. in Hamburg. Da bei derartigen Einrichtungen ohne Frage örtlich verschiedene Gebräuche bestehen, werden Sie am besten thun, unmittelbare Erkundigungen von dem Kustos der Leipziger Universitäts-Bibliothek einzuziehen. Im übrigen können wir Sie nur wiederholt auf den bezgl. Abschnitt u. deutschen Bauhandbuchs verweisen.

Hrn. Z. G. in Berlin. Alter Oelfarben-Anstrich wird mittels Lauge u. zw. in der sichersten und weitaus bequemsten Form durch Anwendung eines Pflasters von schwarzer (grüner) Schmierseife beseitigt, das man auf den zu reinigenden Gegenstand aufdrückt und dort einige Zeit lang „ziehen“ lässt. Meistens theils ist man, nachdem das Pflaster eine Nacht über aufgelegt hat, schon am nächsten Tage in der Lage, mit dem Pflaster d. vollständig erweichte Oelfarben-Kruste abzuziehen und es bedarf nur noch einer vorsichtigen Reinigung mit Wasser und Pinsel. Die Anwendung von flüssiger (Kali) Lauge ist weniger zu empfehlen, weil sie eine weitaus längere persönliche Arbeit erfordert und man dabei den zu reinigenden Gegenstand leicht beschädigen kann. Die größte Gefahr in letzterer Beziehung entsteht allerdings bei dem sog. n. Abbrennen der Oelfarbe; kürzlich hatten wir Gelegenheit ein kostbares Portal der deutschen Renaissance zu sehen, aus welchem bei einem derartigen Reinigungs-Versuche mittels Feuer ganze Stücke heraus gesprengt waren. Bei einer Metallplatte mit Niello-Verzierung ist das letzte Verfahren, bei welchem die Niello-Masse zum Schmelzen gebracht werden würde, natürlich auch nicht anwendbar. Ob und inwiefern die Masse durch Lauge angegriffen wird, dürfte am besten durch einen Versuch in kleinem Maafsstabe, vielleicht mit Hinzuziehen eines Chemikers, vorher fest zu stellen sein.

Hrn. A. & L. in München. Wir bedauern auch diesmal noch nicht in Uebereinstimmung mit Ihnen uns zu befinden. Die Kaiserkrone der Frentzen'schen Thürme, die doch nur ein häufiger Bestandtheil derselben sind, hat der Hr. Verfasser d. Artikels in No. 57 u. Bl. keineswegs für das richtige Mittel zur Charakterisirung des alten Krönungshauses bezeichnet, sondern er führt nur an, dass Hr. Frentzen sie hierzu mit heran ziehen „versucht“ hat, stellt aber daneben die reiche Gesamte Entwicklung in den Vordergrund. Ein Verbrechen können wir in diesem Versuche, der ein Gegenstück in so manchen alt monumentalen Bauten findet, unsererseits nicht eben finden, wenn Ihnen aber dankbar, wenn Sie uns darüber belehren, welche Mittel — außer jener reichen und monumentalen Gesamte-Entwicklung — denn nach Ihrer Ansicht jene im Programm d. Aachener Konkurrenz verlangte Charakterisirung zu liefern Stande ist.

Beantwortungen aus dem Leserkreise.

Zur Anfrage in No. 22 cr. nennt sich uns für Ausführung von Vergoldungen von Thurmkreuzen und Knöpfen, sei es galvanischem Wege, sei es mittels Feuervergoldung, das Atel von A. Bufe in Zwickau.

Inhalt: Die Strombett-Regulirung des Oberrheins und der Schifffahrts-
anal Straßburg-Ludwigshafen. — Die Preisbewerbung für Entwürfe zur
ebauung der König-Johann-Straße in Dresden. — Die baulichen Anlagen
er Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Görlitz 1885. — Mittheilungen

aus Vereinen: 12. Haupt-Versammlung des Mittelrheinischen Architekten-
und Ingenieur-Vereins. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes:
Carbolitneum Avenarius. — Todtenschau. — Personal-Nachrichten.
— Brief- und Fragekasten.

Die Strombett-Regulirung des Oberrheins und der Schifffahrts-Kanal Straßburg-Ludwigshafen.

(Schluss.)

Der Rhein, als freie, offene Schifffahrtsstrasse, ent-
spricht weit mehr den Verkehrs- Bedürfnissen
und macht in ausgedehnter Weise seine wirth-
schaftliche Bedeutung geltend als eine Kanal-
anlage längs des einen Ufers; alle im letzten Jahre
angeregten Fragen finden dabei ihre natürliche Lösung.*
Durch Seitenkanäle und Kanalisierung der Seitengewässer kann
das Binnenland beiderseits des Rheins in Verbindung
mit der Rheinstrasse gebracht werden. Die Besserung und
Erweiterung der Verkehrsstrassen, die Zunahme des Handels-
und der industriellen Thätigkeit wirkt belebend auf den
und wirthschaftlichen Betrieb in der Rhein-Niederung; die Regu-
rung des Strombettes ist aber auch ein nothwendiges Bedürfniss,
um eine Verbindung des durch einen Kanal geschaffenen
Verkehrswegs nach dem rechten Ufer hinüber zu ermöglichen.
Die Residenz Karlsruhe, das längs des Rheins sich er-
reckende badische Gebiet
würde dadurch in den Ver-
kehr mit hinein gezogen
werden und dem Kanal eine
bedeutende Verkehrszunahme
wachsen. Eine gesicherte
Hafahrt und eine Verbin-
dung der Wasserwege rechts
und links des Rheins kann
durch eine Regulirung des
Strombettes noch über Straß-
burg hinaus ermöglicht
werden.

Die Kanaltrasse Straßburg-
Ludwigshafen soll zur Ver-
meidung allzu großer Kosten
in die Rhein-Niederung
gelegt werden. Dabei müssen
die nöthigen hydrotechnischen Er-
gänzungen Berücksichtigung
finden:

Die Höhenlage der Rhein-
niederung, wie überhaupt eines
solchen Geschiebes führenden
Raumes, ist fortdauernd Ver-
änderungen unterworfen, die
sowohl auf größere oder kleinere
Strecken hin ausdehnen.
Diese Veränderungen vollziehen
sich theils natürlich durch
die mit dem Wasser in
Bewegung gehaltenen
Schluffe, theils künstlich
durch Korrekptions- Anlagen.
Die natürlich sich vollziehenden
Veränderungen der Strom-
betts gehen im ganzen auf
eine Erhöhung derselben hin-
aus. Durch die Korrekptions-
anlagen sucht man, diesem
Strombetts entgegen, auf eine
Vertiefung hinzuarbeiten mit besonderer Rücksicht auf die
Entsumpfung des Ueberschwemmungs- Gebietes und der
Möglichkeit einer günstigen Entwässerung derselben. Durch
die Korrektions- erfuhren das Rheinbett streckenweise eine
Senkung, die aber theilweise durch den allgemeinen Aus-
gleich der Sohle wieder zurück gegangen ist.

Bei einem anhaltend niedrigen Wasserstande des J. 1819
wurden die bayerischen Rheinpegel gesetzt und der in dieser
Zeit beobachtete niederste Wasserstand als Nullpunkt dieser
Pegel angenommen. Bis zu jenem Jahre waren bereits vier
Durchstiche zwischen Neuburg und Wörth eröffnet und theil-
weise auf ihre ganze Breite ausgebildet. Im Jahre 1819 war
schon bei Neuburg bereits eine Wasserspiegel-Senkung
getreten. Der Vergleich der Pegel-Beobachtungen — die zur
Urtheilung des früheren Zustandes fast das einzige Mate-

rial sind — lassen eine Einwirkung der Korrekptions-Anlage
auf die Wasserspiegellage am Speyerer Pegel bis in die 30er
Jahre hin nicht erkennen. Aus Querprofil-Aufnahmen ergibt
sich für die Rheinstrecke bei Speyer vom J. 1834 bis zum Jahr
1840 eine Sohlenvertiefung um etwa 0,70 m, veranlasst durch
die in den Jahren 1832 und 1834 erfolgte Eröffnung zweier
abwärts gelegenen Durchstiche; bis zu den 60er Jahren hin er-
höhte sich die Sohle wieder um etwa 0,20 m. Vom Ende
der 60er Jahre bis jetzt findet wieder eine Vertiefung statt
durch die Ausbildung eines 3 km unterhalb des Pegels gelegenen
Durchstiches.

Der oberste Pegel Neuburg auf der bayerischen Rhein-
strecke war, nach dem Thalweg vom Jahre 1817 gemessen,
82,5 km oberhalb des Speyerer Pegels gelegen. Nach Aus-
führung der Durchstiche beträgt die heutige Entfernung nach
der Strommitte 46 km; für den Sondernheimer Pegel — bei
der Einmündung in den
1828 eröffneten Germers-
heimer Durchstich — sind
die entsprechenden Entfer-
nungen 40,5 km und 20,5 km.
Die unten angegebenen
mittlern Zahlenwerthe über
relative Wasserspiegel-
Senkungen und Erhebungen
sind aus einer graphischen
Darstellung der auf Null
Speyerer Pegel reduzierten
Monatsmittel genommen.
Erwähnt sei hierbei, dass
die Differenz zwischen den
reduzierten Niederwasser- und
Hochwasserständen für den
Neuburger Pegel bis zu
0,90 m, für den Sondern-
heimer bis zu 0,45 m beträgt;
wobei dem höhern Wasser-
stande ein kleineres Gefälle
entspricht.

Grebena hat aus 28
Wassermessungen im Germers-
heimer Rheindurchstich —
etwa 1300 m unterhalb dem
Sondernheimer Pegel —
welche in den Jahren 1866
bis 1870 vorgenommen
wurden, die Durchflussmenge
bestimmt und er giebt als
Wassermengen - Kurve fol-
gende an:

$$y = 45,095 (x + 4,669)^2 - 277,351$$

worin y die Durchflussmenge in cbm, x die entsprechende Wasserhöhe am Sondernheimer Pegel in m bedeutet.

Im November 1882 wurde
an der gleichen Messungsstelle mit dem von Grebena be-
nutzten Woltman'schen Flügel die Durchflussmenge bei + 1,70



P. Meurer, X. A., Berlin.
Entwurf zur Wiederherstellung des Rathhauses in Aachen
von Jos. M. Schmitz u. H. Franken.

Jahr der Beobachtung	Mittlerer Wasserstand, reduz. auf 0 Sp. P. am Pegel zu	
	Neuburg	Sondernheim
1819	0	0
1832/1833	— 1,75	— 0,15
1836/1837	— 1,70	— 0,85
1842/1843	— 1,30	— 0,60
1855/1856	— 1,35	— 0,90
1862/1863	— 1,10	— 0,65
1866/1867	— 1,30	— 0,70
1878/1879	— 0,85	— 0,30
1884	— 0,45	— 0,05

* Der oberrheinische Schifffahrtskanal Straßburg-Speyer, herausgegeben
von Kanal-Komité; Speyer 1884 und die anonym erschienene Brochüre: Der
obere Rheinkanal Straßburg-Rastatt-Germersheim 1883.

Sondernheimer Pegel zu 1408 ^{cm} bestimmt. Setzt man diesen Werth in obige Gleichg. ein, dann ergibt sich $x = + 1,45$.

Im Oktober 1883 betrug die Durchflussmenge pro Sek. an einer Messungsstelle, die 1 ^{km} unterhalb des Speyerer Pegels liegt, bei + 1,00 Sp. P. 1034 ^{cm}. Die Messung wurde mit einem elektr. Flügel von Amsler-Laffon vorgenommen. Während dieser Zeit entsprach einem Wasserstande von + 1,00 Sp. P. ein solcher von + 0,90 Sondernheimer Pegel. Setzt man in die Parabelgleichung $y = 1034$ ein, so ist $x = + 0,72$. Im Jahre 1866/1867 entsprach + 0,72 Sondernheimer Pegel = + 1,45 Speyerer Pegel.

Datum der Messung	Wassermenge pro Sekunde in ^{cm}	Wasserhöhe am Pegel zu	
		Sondernheim m	Speyer m
1866/67	1408	+ 1,45	+ 2,15
November 1882	1408	+ 1,70	+ 1,90
1866/67	1034	+ 0,72	+ 1,45
Oktober 1883	1034	+ 0,90	+ 1,00

Aus den Thalwegs-Sondirungen der Rheinstrecke Neuburg-Leimersheim (auf eine Länge von 24 ^{km}) von den 60er bis in die 80er Jahre ergibt sich eine, wenn auch nur geringe Erhöhung der Schwellen. In diese Periode fällt der fast vollkommene Ausbau des Fluss-Schlauches, die stärkere Verlandung der Altrheine, so dass bei dem nun besser geschlossenen Strome eher eine Vertiefung der Schwellen zu erwarten gewesen wäre. Die mittlere Entfernung der Kiesbänke auf der Rheinstrecke Neuburg-Wörth — auf eine Länge von 15 ^{km} — betrug 1849 = 1140 ^m, 1854 = 990 ^m, 1864 = 1030 ^m, 1874 = 910 ^m, 1884 = 880 ^m.

Es lässt sich nicht heurtheilen, in wie weit diese Erscheinungen durch die Korrektions-Anlagen hervor gerufen wurden oder aber in wie weit sie möglicherweise durch diese Anlagen an einem rascheren Fortschritte gehemmt sind. Es soll nicht behauptet werden, dass mit den eben angegebenen Resultaten unzusammen hängender Messungen eine zunehmende, durch die Korrektion zeitweise gehemmte Sohlenerhöhung zu erweisen wäre. Diese Erscheinungen verdienen jedoch mehr als bisher Beachtung, da Wohl und Wehe der ganzen Rhein-niederung damit eng zusammen hängen. Wenn auch diese Messungs-Resultate keinen klaren Einblick in die Veränderung der Sohlenlage gestatten, so ist doch nicht abzuleugnen, dass sich das Gelände der ausgedeichten Rhein-Niederung durch den aus dem Wasser niederschlagenden Sand und Schlick stetig erhöht. Mit der Erhöhung des Vorlandes hängt die Erhöhung des Fluss-Wasserspiegels zusammen. Die Vergrößerung der Druckhöhe bewirkt eine leichtere Ausbildung der unterirdischen Wassergänge, eine Vermehrung des Druckwassers steigert die Gefahr für den Bestand des Dammes und damit auch die Gefahr für die in der Rhein-Niederung gelegenen Ortschaften und Verkehrswege.

Die Dammanlagen, welche den Kanal gegen die Hochfluthen zu schützen hätten, liegen vielfach auf sandigem, von dem Strome zerrissenen und wieder zur Auflandung gebrachten Untergrunde, welcher nur wenige ^{dm} hoch mit Humus überdeckt ist. Die Dimension der Dammanlagen, die Güte der zum Bau verwendeten Erde, die Art und Weise der Fundament-Sicherung ist eine sehr verschiedenartige. Bei jedem außergewöhnlichen Hochwasser werden diese Dämme vielfach durchbrochen und das Binnenland den zerstörenden Fluthen preisgegeben. Seit Ende der 70er Jahre und jetzt nach der Katastrophe 1882/83 mit gesteigerter Thätigkeit werden die Fundamente der Dämme in vollkommener Weise als früher gesichert, der Dammkörper verstärkt und erhöht. Der Erfolg dieser Sicherungsarbeiten lässt sich nicht voraus berechnen. Im Jahre 1882/83 sind die Dämme vielfach schon vor Eintritt des höchsten Wasserstandes durchbrochen worden. Nach dem Damnhruce oberhalb Speyer fiel der Wasserstand in 8 Stunden um 22 ^{cm} und stieg dann in 17 Stunden bis zum höchsten Stand um 53 ^{cm}. Durch die fast gleichzeitige Entlastung des Stromes nach den durch die Breschen geöffneten, weit ausgedehnten Niederungen, ist die Hochwasserwelle um ein Bedeutendes unter der Höhe geblieben, welche sie ohne Bruch oder eine Ueberfluthung der Dämme erreicht hätte. In Zukunft wird das auf seine ganze Erstreckung hin gebesserte Dammsystem die Hochwasserwelle höher anstauen. Manche Dammstrecken, die bis dahin zu keinem Bedenken Veranlassung gegeben haben, werden dann dem Drucke des höher angestauten Wassers keinen

Widerstand leisten können. Die Berechnung der Widerstandsfähigkeit der geflickten Dämme lässt hier vollkommen im Stich; man kann den bestehenden Dammkörper nicht abtragen, um ihn auf seine Güte zu prüfen.

Es darf somit nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Kanalanlage in der Rhein-Niederung der Gefahr größerer Betriebsstörungen ausgesetzt bleibt, und dass die Sicherungs-Arbeiten fortdauernd große Opfer erfordern werden. Nach den Erfahrungen und Beobachtungen während der letzten Hochwasser 1872—1882 genügt die Kostensumme zur Erbauung eines Kanals nach dem von der Regierung von Elsass-Lothringen dem Landesausschusse vorgelegten generellen Projekt vom Jahr 1875 durchaus nicht mehr.

Die Landbevölkerung von Unter-Elsas und der Pfalz begrüßt das Projekt der Tracirung des Kanals in der Rhein-Niederung mit einmüthiger Freude. Sie erhofft vor allem eine Besserung ihres landwirthschaftlichen Betriebes durch die Möglichkeit regelmäßiger Bewässerung und Entwässerung. Es darf nicht überraschen, dass in der ersten Zeit nach Beginn der Korrektion dem Ueberschwemmungs-Gebiete, welches man durch das zusammen gestückelte, den heutigen Anforderungen in keiner Weise entsprechende Dammsystem vollkommen gesichert hielt und dessen Entwässerung bei der zu erwartenden enormen Wasserspiegel-Senkung keine Schwierigkeit im Wege stand, bei der Dringlichkeit eines möglichst raschen Ausbaues des Fluss-Schlauches nicht die gebührende Aufmerksamkeit zugewendet wurde. Im Laufe der Zeit sind schwere Misstände eingerissen, die bei der Zunahme der Verlandungen und des kulturbar gemachten Landes mehr und mehr fühlbar werden. Es ist gewiss, dass mit der Erbauung eines Kanals der Abfluss der Binnengewässer geregelt und damit viele Misstände beseitigt werden müssen. Man darf sich jedoch hierin keinen zu großen Erwartungen hingeben. Soll der Schifffahrtskanal zugleich als Entwässerungs- und Bewässerungs-Kanal dienen, dann erfordert die Erfüllung dieser Aufgabe durch gesteigerte technische Schwierigkeiten, auch einen höheren Kostenaufwand. Eine bessere Wasserwirtschaft zur intensiveren Bewirthschaftung ist von der Anlage eines Schifffahrtskanals nicht abhängig. Der Schaden sitzt tiefer, als dass damit eine dauernde Besserung geschaffen wird.

Die Hochwasser-Ereignisse der letzten Jahre und die Resultate der allerdings sehr lückenhaften, unsystematischen, hydrotechnischen Messungen haben jeden Zweifel daran beseitigt, dass zur rationalen Beurtheilung wasserwirthschaftlicher Fragen eine sichere Grundlage mangelt. Die frühere Zerissenheit des staatlichen Lehens war der Entwicklung der Wasserwirtschaft außerordentlich ungünstig; die verschiedenen Bedürfnisse, die bald in der Ursache, bald in der Wirkung elementarer Ereignisse begründet waren, ließen nur in seltenen Fällen, nach jahrelangen diplomatischen Unterhandlungen, unter dem Drucke der äußersten Noth eine günstigere Gestaltung der Verhältnisse herbei führen. Dank der politischen Einigung Deutschlands sind die hemmenden Sebranken gefallen. In jüngster Zeit ist vielfache Anregung zu einer gründlicheren Erforschung des Wasserhaushaltes in der Natur gegeben und das Großherzogthum Baden hat mit Gründung eines Zentralbüreaus für Meteorologie und Hydrographie einen glücklichen Anfang gemacht. Mit alseitigem Beifalle wurden die von dem leider zu früh verstorbenen bayr. Ober-Baurath Schmid heraus gegebenen „bydrologischen Untersuchungen an den öffentlichen Flüssen im Königreich Bayern“ aufgenommen. Die Errichtung eines hydrographischen Instituts steht in Preußen bevor. Aber noch sind wir nicht am Ziele. Um eine all befriedigende Wandlung zu schaffen, fehlt es an einer systematischen Gemeinsamkeit der Arbeit. Eine günstige Entwicklung der Wasserwirtschaft kann nur von einer Centralisation aller Bestrebungen erhofft werden. Die Errichtung von meteorologisch-hydrographischen Zentralstationen unter Leitung des Reichs allein bürgt für eine befriedigende Lösung der Frage. Alle Kommissionen, die zur Herbeiführung einer Besserung von Milsständen im Flussbauwesen und der Wasserwirtschaft von Fall zu Fall herufen sind, können nach dem heutigen Stande der technischen Wissenschaften und bei dem Mangel technischer Anstalten zur Vornahme zweckentsprechender hydrotechnischer Messungen, zur Sammlung und Bearbeitung des technischen Materials ihre Aufgabe nicht erfüllen. Das Bedürfniss nach zusammen hängenden, planmäßigeren Messungen wurde ja früher schon hier und da erkannt und die Vornahme derartiger Messungen von den Fluss-Baubehörden angeordnet. Leider konnten die von den vielen sonstigen Berufs-

eschäften überlasteten technischen Beamten nur in seltenen Fällen und dann nur auf kurze Zeit diesen Aufträgen entsprechen. Die Resultate aus dem im Auftrage der Kommissionen rasch aus den Akten heraus gewählten Material sinken bald ihrem Werthe entsprechend in die Verborgenheit zurück. Es hätten diese Kommissions-Sitzungen an und für sich nichts zu bedeuten, wenn nicht durch die resultatlos verlaufenden Unterhandlungen mehr und mehr das Ansehen der Technik geschädigt würde. Nach den heftigen Angriffen, die dem Flussbauwesen und der gesammten Wasserwirtschaft vielfach mit Recht geworden sind, sollten sich alle Kräfte

vereinigen, um dem immer lebhafter werdenden Bedürfnisse nach einer Besserung auf diesem Gebiete des Kulturlebens gerecht zu werden.

Die Frage, ob eine Strombett-Regulirung des Oberrheins oder eine Kanalanlage Straßburg-Ludwigshafen den Verkehrs-Bedürfnissen entspricht, wird erst dann zu einer allseits befriedigenden Lösung gebracht werden, wenn zur Beurtheilung der fluvialen Verhältnisse des Rheinstromes eine sichere Grundlage geschaffen worden ist, welche bisher fehlt.

Speyer, im März 1885.

Faber, Staatsbauprakt.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zur Bebauung der König-Johann-Straße in Dresden.

Seit dem 20. Juli d. J. sind im II. Obergeschoße des Palais in der Moritzstraße, in welchem die Dresdener Baubank ihren vorläufigen Sitz aufgeschlagen hat, die 46 zu dieser Preisbewerbung eingegangenen Arbeiten angestellt und finden zahlreichen Zuspruch. Wider Erwarten ist die Betheiligung auswärtiger Architekten an dem interessanten und durch günstige Bedingungen ausgezeichneten Wettkampf nicht sehr zahlreich gewesen: bis auf einzelne Ausnahmen gehören sämmtliche Bewerber, wenn auch nicht der Stadt Dresden, so doch der durch Nicolai gebildeten, nach Stil und Handschrift nicht so leicht zu verkennenden Dresdener Architekturschule an. Ergab sich schon hieraus ein gewisser vormundschaftlicher Zug in der Auffassung der Aufgabe, so ist derselbe noch wesentlich dadurch verstärkt worden, dass die Bedingungen der letzteren der freien Erfindung des Architekten bei weitem weniger Spielraum ließen, als man auf den ersten Blick hätte glauben sollen. Aus alledem ist — abgesehen natürlich von den Unterschieden, welche durch das Mehr- oder Mindermaße von Geschick und Begabung bewirkt sind — eine Gleichartigkeit der zur Bewerbung gestellten Entwürfe hervor gegangen, wie sie der Berichterstatte noch bei keiner einzigen Konkurrenz in diesem Grade zu sehen Gelegenheit hatte.

Die Aufgabe betraf bekanntlich die Bebauung von vier an der neuen Straße belegenden Abschnitten — je einem größeren und kleineren im Süden und Norden, von denen die beiden letzteren, zur Seite des Landhaus-Gartens gelegen, durch einen architektonischen Abschluss dieses Gartens unter sich zu verbinden waren. Für die Eintheilung dieser Abschnitte in Einzelgrundstücke waren nicht allzu viel Möglichkeiten gegeben. Die kleine Baufläche östlich vom Landhausgarten ließ nur eine einheitliche Bebauung zu und ebenso war für die ihr gegenüber liegende kleinere Baustelle der Südseite die Theilung in zwei Grundstücke die natürliche; das letztere gilt im wesentlichen auch für den westlich vom Landhausgarten gelegenen größeren Abschnitt der Nordseite, wenn auch einzelne Bewerber den wenig glücklichen Versuch gemacht hatten, aus ihm 3 Grundstücke herans zu schneiden. Die mannigfachste Eintheilung hatte der aus 2 Lappen zusammen gesetzte größere Abschnitt der Südseite gefunden; überwiegend waren hier 3, seltener 2, vereinzelt sogar 4 Grundstücke angenommen worden. Die Art der Eintheilung, welche bei der unregelmäßigen Form der zur Bebauung gestellten Flächen allerdings ihre Schwierigkeiten hatte, ist leider in vielen Entwürfen eine etwas gekünstelte zu nennen.

Auch die Grundriss-Anordnung im einzelnen zeigt in den meisten Arbeiten nur verschiedene Anbildungen eines und desselben Grundgedankens. Bei einer durchgängigen Verwendung des Erdgeschosses und theilweise auch des I. Obergeschosses zu Läden und Geschäftsräumen, der obersten Geschosse zu Wohnungen kam es vor allem darauf an, die letzteren so anzulegen, dass von der kostbaren Baufläche möglichst viel zu eigentlichen Wohnräumen ausgenutzt, der Bedarf an Vorräumen usw. dagegen auf das Maße des Nothwendigen eingeschränkt wurde. Dies ist vielen Bewerbern in trefflicher Weise gelungen, wie uns denn überhaupt die Grundriss-Lösung als die glänzendste und stärkste Seite der meisten Arbeiten erschienen ist. Bei Vermeidung oder doch möglicher Einschränkung von Korridoren sind in geschickter Verwerthung der unregelmäßigen Grundstückform den Wohnungen meist größere, direkt belichtete Vorplätze gegeben worden, welche Zugang zu fast allen Zimmern gewähren. Dass die Höfe verhältnissmäßig kleine Abmessungen erhalten haben, ist ein Nachtheil, der bei der Form der Baustelle kaum zu vermeiden war, der aber insofern weniger ins Gewicht fällt, als im ganzen doch nur wenige Räume an den Höfen liegen, da die meisten — durchschnittlich etwa in der Größe von 5–7 Zimmern angelegten Wohnungen Licht von 2 Fronten her erhalten. Eine besondere Rolle spielte natürlich auch die Anlage der Treppen, welche — in mannigfach von einander abweichender Weise — fast durchweg mit vielem Geschick so getroffen worden ist, dass durch sie die Unregelmäßigkeiten der Baustelle möglichst ausgeglichen sind. Ebenso verdienen die Anordnung der Läden und Geschäftsräume mit Vorder- und Hinterräumen, die eine verschiedene Zusammenlegung gestatten, im allgemeinen entschiedene Anerkennung.

In ihrer architektonischen Ausgestaltung sind, wie schon eingangs erwähnt, die meisten Entwürfe echte Kinder der Dresdener Schule, wenn auch in mannigfaltiger Abartung. Von dem einfach-nüchternen Kasernenstil der alten Zeit bis zu der malerisch-lustigen Façaden-Dekoration in den kühnsten Formen

und Motiven deutscher Renaissance sind hier so ziemlich alle Versuche auf dem Papier vertreten, die man an den jüngsten Bauten in den neueren Stadttheilen Dresdens bereits in Werkstein und Putz verwirklicht sehen kann. Etwas individuell Hervorspringendes befindet sich darunter kaum, wie ja bekanntlich die Anbildung des phantasievoll Eigenartigen von jeher die schwächste Seite der in allem Handwerklichen der Kunst so ausgezeichneten Dresdener Architekturschule gewesen ist. In dieser Beziehung ist ohne Frage der einzige hervor ragende Entwurf, der von einem außerhalb der einheimischen Schule stehenden Architekten zu der Bewerbung eingesandt worden ist, die Arbeit von Brno Schmitz, zugleich die an sich hervor ragendste Leistung der ganzen Konkurrenz.

Die Architektur der Façaden auf der Nord- und der Südseite ist im allgemeinen einheitlich angenommen worden — mit jenen Abweichungen natürlich, welche aus der verschiedenen Form der Ecken, den aus dem Grundriss hervor gehenden verschiedenen Axenweiten usw. sich von selbst ergaben. Anzuerkennen ist, dass zur Theilung der unteren Läden durchweg monumentale Steinpfeiler und nirgends Eisenstützen Verwendung gefunden haben; wie auch das I. Obergeschoss Läden enthält, sind die Schaufenster derselben meist mit (Korb- und Rund-)Bögen geschlossen. — Den Eingang der Straße vom Pirnaischen Platze hat die große Mehrzahl der Bewerber durch 2 thurmartig abgerundete Ecken mit Kuppel-Bekrönung ausgezeichnet; ihre Erscheinung erinnert häufig in etwas bedenklicher Weise an den preisgekrönten Entwurf zur Bebauung der Kaiser Wilhelmstraße in Berlin von Cremer & Wolfenstein, dessen Einfluss auf die Bearbeiter dieser zweiten ähnlichen Aufgabe überhaupt ein ziemlich tief gehender gewesen ist. — Was endlich die Gestaltung der Partie am Landhaus-Garten betrifft, so sind, wie uns scheint, die meisten Bewerber leichten Herzens über die ästhetischen Fragen, die hierbei sich aufwarfen, hinweg gegangen. Mit Recht hat man — mit wenigen Ausnahmen — davon Abstand genommen, die Architektur der den Garten einnehmenden und abschließenden Gebäude mit derjenigen des Landhauses in Uebereinstimmung zu setzen — steht doch keineswegs fest, dass dasselbe für alle Zukunft erhalten bleibt; in manchen Entwürfen scheint sogar absichtlich auf einen gewissen Gegensatz hingewirkt worden zu sein, der auch in der That unbedenklich stattfinden kann, wenn nur im Maße der verschiedenen Architekturen kein zu großer Abstand angenommen wird. Wichtiger dürfte es in jedem Falle sein, auf Mittel zu sinnen, wie die schiefwinklige Lage der Landhaus-Front zur Flucht der König-Johann-Straße für den ästhetischen Eindruck des Gesamtbildes vermittelt werden kann. Hierfür ist im allgemeinen etwas zu wenig geschehen und man hat sich meist damit begnügt, eine solche Vermittelung wesentlich in der Anlage des Gartens und der Anstellung der hier angenommenen Sprüggbrunnen usw. zu suchen, falls man überhaupt auf sie Bedacht genommen hat. Dass der wirksamste Ausgleich zwischen der verschiedenen Lage und der verschiedenen Architektur jenes alten Hauses und der ihm vorzulegenden Neubauten herbei geführt wird, wenn man dem zwischen dem Beschauer und der Landhaus-Façade liegenden architektonischen Abschluss des Gartens eine etwas reicher entwickelte und selbständige Form giebt, scheint den Wenigsten zum Bewusstsein gelangt zu sein und es ist auch hier wieder der Schmitz'sche Entwurf, der allen anderen weit voran steht. — Mit der unangenehmen Erscheinung der kahlen Brandmauer, welche die westliche Seite des Landhaus-Gartens abschließt, haben die meisten Bewerber durch eine Dekoration dieser Mauer sich abgefunden, welche das Architektursystem des angrenzenden Neubaus fortsetzt; andere haben dieselbe zum wesentlichen Theil durch vorgelegte Hallenbauten usw. zu verdecken gesucht. Eine große Wichtigkeit ist diesem Punkte kaum beizumessen, da sich schon durch einfache Begrünung der Mauer eine genügende Abhilfe würde erreichen lassen.

Auf einzelne Entwürfe des näheren einzugehen, dürfte sich unter den vorliegenden Umständen kaum verlohnen, zumal derartige Beschreibungen ohne Mittheilung von Zeichnungen, zu der es uns augenblicklich an Raum gebricht, stets ihr Bedenkliches haben. Voransichtlich wird auch in diesem Falle von anderer Seite eine ausführliche Veröffentlichung veranstaltet werden, auf die wir alle diejenigen verweisen müssen, welche an den Einzelheiten der Lösung Interesse nehmen.

Als die künstlerisch bedentsamste Arbeit ist uns der mehrfach erwähnte Entwurf von Brno Schmitz in Leipzig erschienen, dessen Architektur dem für Dresden gewiss in erster

Linie berechtigten Barockstil des vorigen Jahrhunderts folgt; der Künstler hat es verstanden, sich seiner in frischer schöpferischer Kraft zu bedienen und ein Architekturbild zu gestalten, das im einzelnen vielleicht mehrfach verbesserungsfähig ist, aber an eigenartigem Reiz seines gleichen sucht. Wenn er von den Preisrichtern nicht durch den ersten, sondern nur durch den zweiten Preis ausgezeichnet worden ist, so dürfte dies vermuthlich in praktischen Gesichtspunkten, die einem oberflächlichen Urtheil entgehen — vielleicht zu geringer Ertragsfähigkeit der Häuser im Gegensatz zu der aufwändigen Architektur — seinen Grund haben. Die beiden mit dem ersten bzw. mit dem dritten Preise bekörnten Arbeiten von Giese & Weidner bzw. Schubert & Adam in Dresden sind treffliche, künstlerisch wie praktisch wohl abgewogene Leistungen — der letzte etwas mehr der klassischen Richtung der Dresdener Schule sich zuneigend, der erste mehr der deutschen Renaissance sich nähernd, beide jedoch in jener Verschmelzung beider Stilweisen, die für die jüngste Bau-

thätigkeit der Dresdener Schule charakteristisch ist. Das Gleiche gilt von den 3 zum Ankauf empfohlenen Arbeiten mit dem Motto „Durch“, „Saxonia“ und „Der gerade Weg ist der beste“, unter denen der letztere durch seine einfache Monumentalität künstlerisch besonders hervorragt. Von eigenartiger Haltung und künstlerisch hoch interessant ist auch der Entwurf mit dem Motto: „Philalethes“. Andere Arbeiten zu nennen müssen wir Abstand nehmen, da sich dieselben im Werth zu gleich stehen, als dass wir ohne ein eingehendes Studium derselben eine bevorzugten könnten.

Das Ergebniss der Preisbewerbung ist im Sinne der „Baubank für die Residenzstadt Dresden“, die eine ganze Reihe werthvoller mehr oder weniger zur Ausführung geeigneter Entwürfe und eine breite Grundlage für die Beurtheilung der zu lösenden Aufgabe nach den verschiedensten Richtungen gewonnen hat, jedenfalls ein erfreuliches zu nennen.

— F. —

[Die baulichen Anlagen der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Görlitz 1885.]

Hierzu die Abbildung auf S. 369.

Ob die Abhaltung einer für den westlichen Theil Niederschlesiens, den östlichen Theil des Königreichs Sachsen und den Reichenberger Bezirk des nördlichen Böhmens bestimmten Gewerbe-Ausstellung ein Bedürfniss war, nachdem wenige Jahre vorher eine sächsische Landes-Ausstellung zu Leipzig, eine schlesische Ausstellung zu Breslau und eine niederschlesische Ausstellung zu Liegnitz stattgefunden hatten, ist eine Frage, die wir hier nicht zu erörtern haben. Der Anstoss zu dem Unternehmen ist aus dem gewiss berechtigten Wunsche hervor gegangen, die noch jetzt vorhandene wirtschaftliche Einheit der verschiedenen politischen Staatsgebilden angehörigen Theile der ehemaligen Oberlausitz öffentlich darzuthun, andererseits aber wird auf die Frage nach der Berechtigung eines derartigen Unternehmens die zuverlässigste Antwort wohl jederzeit durch den Erfolg gegeben. Und wenn, wie hier, sowohl die Aussteller weit über alle Erwartungen zahlreich sich gemeldet haben als auch die Schaulustigen in solchen Massen sich heran drängen, dass der weite Platz sie kaum zu fassen vermag, so darf die Antwort wohl ohne weiteres als eine bejahende angesehen werden, wenn auch natürlich der Inhalt der Ausstellung unter den oben erwähnten Umständen an über-raschenden Neuheiten verhältnissmäßig nicht viel zu bieten vermag.

Indem wir uns vorbehalten, später noch einmal in Kürze auf den Inhalt der Ausstellung zurück zu kommen, soll uns zunächst — im Verfolge der Mittheilungen, welche die Deutsche Bauzeitung im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte fast allen ähnlichen Veranstaltungen gewidmet hat, die bauliche Anlage derselben beschäftigen.

Der für diese ausgewählte, im Westen der Stadt Görlitz auf einem Hügelrücken gelegene Platz war sowohl nach seiner räumlichen Grundform wie nach seiner Beschaffenheit nicht allzu günstig. Auf der einen Seite bereits mit Wohnhäusern besetzt, auf der andern mehr schroffe Felsenerhebungen enthaltend und starke Höhenunterschiede aufweisend, bot er an Pflanzenwuchs nur die ziemlich jugendlichen Anfänge einer Zukunfts-Allee. Eine Erweiterung, die erfahrungsmäßig bei jeder Ausstellung notwendig wird, liess sich nur durch Ueberbrückung einer angrenzenden Verkehrsstrasse, die nicht gesperrt werden durfte, der Leipziger Strasse, bewirken. Trotz alledem wurde an dieser Wahl fest gehalten, und zur Gewinnung eines geeigneten Plans i. J. 1884. eine öffentliche Preisbewerbung angeschrieben, der eine von dem Ausschuss aufgestellte Skizze zu Grunde lag. Und liessen sich durch die Schwierigkeiten der Aufgabe auch nur wenige Baumeister von einer Betheiligung an der Preisbewerbung nicht abschrecken, so wurden von den Architekten Cremer & Wolfenstein in Berlin und dem Architekten der Ausstellung in Halle (1881) A. Hartel in Leipzig, doch Pläne eingeleistet, welche als eine treffliche Lösung der Aufgabe angesehen werden konnten und die Ausführbarkeit des Unternehmens in glänzender Weise darthaten. Ihnen in Gemeinschaft wurde dann auch die Aufstellung des endgültigen Plans und die Leitung der Ausführung übertragen.

Wie der Lageplan auf S. 369 zeigt, ist auch hier an dem für alle Ausstellungen auf beschränktem Platz bewährten und in der That für solche einzig richtigen Grundgedanken fest gehalten worden, die grösseren Bauten möglichst an die Grenze des Platzes zu rücken, um in der Mitte freien Raum zu gewinnen und an Fasadenausstattung möglichst zu sparen. Die verhältnissmäßig flachen Haupt-Ausstellungshallen sind hier längs der Grenzen in NW. und SW. angeordnet und es ist der letzteren ein Ban von grösserer Tiefe angeschlossen worden, der die Leipzigerstrasse mit einer durch Freitreppen-Anlagen zugänglichen Brücke, an welche sich jenseits Galerien anschliessen, übersetzt und das zur Erweiterung heran gezogene Gelände fast vollständig bedeckt; nachträglich ist dem letzteren noch ein auf 3 Seiten von Hallen umgebener Hof angefügt worden. Die Felspartien im Westen wurden möglichst geebnet, in ihren Begrenzungen malerisch zugestutzt und durch Ueberbrückungen (unter denen Tunnel-Lokale angelegt sind) zu einer großen in mehre Vorterrassen anlaufenden Hochfläche vereinigt, auf welcher die Mehrzahl der Wirthschaften Platz gefunden hat. An der NO.-Grenze des vorderen Theils und in dem Zwischenraum sind zwischen den Gartenanlagen die kleineren Bauten und die für das Freie bestimmten Ausstellungs-Gegenstände vertheilt. Im hinteren Theile ist ein

kleiner Teich angegraben, aus dem ein Springbrunnen empor schießt, während von der Felsenhöhe ein schäumender Wasserfall zu ihm hinab rauscht.

Entgegen der Ansicht, die nach dem Brande der Berliner Hygiene-Ausstellung vielfach laut wurde, als sei die Ausführung derartiger Bauten in Holzkonstruktion ein Wagniss, das man nicht mehr versuchen oder doch von Seiten der Baupolizei nicht mehr gestatten könne, ist man hier ohne Bedenken und ohne dass es beanstandet worden wäre, doch wieder zu jener an Billigkeit und Gestaltsamkeit nicht leicht zu übertreffenden Konstruktionsweise zurück gekehrt. Und zwar sind es die bei den Ausstellungs-Bauten in Halle bewährten konstruktiven Anordnungen, die auch hier wiederum Anwendung gefunden haben. Mit flachem auf Bogenbindern ruhendem Dachwerk überdeckt, werden die in den tieferen Theilen basilikal gestalteten Hallen, deren schmale Seitenschiffe zu Kojen eingetheilt sind, durchweg durch die hohen Seitenfenster des Mittelschiffs erleuchtet. Ueber der Ueberbrückung der Leipziger Strasse, welche den natürlichen Schwerpunkt der inneren zusammen hängenden Hallen-Anlage bildet und über dem grossen in der Axe des Haupteingangs angeordneten Vestibül des anderen Hauptflügels sind grosse Haubenkuppeln mit offenen Laternenthürmchen, vor den Portalen mächtige Bogennischen von Seitenthürmen flankirt angeordnet — das ganze in einer einfachen aber mit grossem Geschick und weiser Beherrschung der Mittel abgewogenen Stilfassung, welcher als der für deutsche Ausstellungen typische sich allmählich herans gebildet hat und von welcher der auf S. 369 dargestellte Mittelbau der Ostfront ein Bild giebt. Dekorative Hilfskünste sind äusserst sparsam verwendet. Das Holzwerk ist mit 2 brannen Tönen, der hellere für den Grund, der dunklere für das konstruktive Gerippe, in Leimfarbe gestrichen; wo eine farbigere Wirkung nothwendig war — im Aeusseren bei den Portalen, im Inneren bei den Vestibülen und Kuppelhallen, sind noch pompejanisch Roth und Grünblau heran gezogen worden; Skulpturschmuck ist nur zur Bekrönung der beiden Hauptportale verwendet worden, Draperie nur in den Bögen, welche die Hauptabschnitte der Gebäude von einander scheiden und — soffittenartig — zur Vermittelung des Anschlusses der Kojen an die Mittelschiffe. Selbstverständlich fehlt an passenden Stellen im Innern nicht der Schmuck buntfarbiger Wappen, Schilde und Fahnen-Tropäen, im Aeusseren der festliche Schmuck wehender Banner und Wimpel.

Wenn der Gesamt-Eindruck der Anlage aus gewissen Standpunkten im vorderen Theile trotz alles Geschmacks, den die Architekten in der Gestaltung dieser Bauten entfaltet haben, ein etwas einförmiger ist, so liegt das einerseits an dem Mangel grösseren Pflanzenwuchses, andererseits aber an dem Umstande, dass die Zahl der selbständigen Einzelbauten, die im Stände wären, neben jenem einheitlichen Hauptgebäude eine Rolle zu spielen, eine verhältnissmäßig sehr kleine und ihre Ausgestaltung — mit Ausnahme des Aussichtsthrmes mit der Forsthaus-Wirthschaft — eine ziemlich untergeordnete ist. Von der Höhe der östlichen Felsen gesehen, wo im Vordergrund Springbrunnen und Wasserfall mit der Haupt-Orchesterhalle zur Geltung kommen, während die beiden Flügel des Hauptgebäudes den Platz einnehmen und über ihnen ein Ausblick in das freie Hügelland mit dem stolzen Basaltkegel, der Landskrone sich öffnet, ist das Bild ein so reich bewegtes und originelles, wie nur je eine Ausstellung es dargeboten hat, zumal bei abendlicher Beleuchtung.

Mag es mit dieser kurzen Schilderung, der gelegentlich noch einige konstruktiv bemerkenswerthe Einzelheiten nachgetragen werden sollen, vorläufig genug sein.


Statistisch sei bemerkt, dass der Gesamt-Flächeninhalt des Ausstellungsplatzes 52 400 qm beträgt, von denen 13 000 qm bedeckter Raum für Ausstellungszwecke verwendet wurden, während die Wirthschaften 10 000 qm, die Parkanlagen usw. 13 400 qm und die Wege nsw. 15 000 qm in Anspruch nehmen. Die Zahl der Aussteller beträgt 1426; 1271 davon gehören dem Deutschen Reich, 163 Oesterreich und je 1 England und Amerika an.

Der Ausführung der Bauten hat unter Oberleitung der Hrn. Cremer, Wolfenstein und Hartel an Ort und Stelle Hr. Banfhr. A. Rappo vorgestanden. Als hauptsächliche Unternehmer waren betheiligt die Hrn. Koritzky & Riedel und Rothenburger.

Mittheilungen aus Vereinen.


Die 12. Haupt-Versammlung des Mittelrheinischen Architekten- und Ingenieur-Vereins wurde Samstag, den 7. Juli cr. in Worms abgehalten. Für dieses Jahr hätte keine günstigere Stätte zur Haupt-Versammlung gewählt werden können, als die alte Reichsstadt Worms, wo die Perle der mittelrheinischen Kunst gerade neuerdings die Welt der Architekten, Archäologen und Kunstkenner in Aufregung und Theilnahme, ob des immer drohender sich gestaltenden Unheils versetzt hat. Die letzten Jahre sehr zahlreiche Theilnahme an der Versammlung darf man entschieden dem Programmpunkte zuschreiben, die ausführliche Mittheilungen seitens der zur Untersuchung des

liefsen den Gedanken zur Erhaltung der Kunstdenkmale nicht aufkommen, und erst unserem Jahrhundert war es beschieden der alten Meister Wunderwerke vor gänzlichem Verfall zu schützen und für die künftigen Geschlechter als Wahrzeichen hoch entwickelter Kunstepochen zu bewahren. Erst um die 60 er Jahre begannen die Restaurationsarbeiten in der Liebfrauenkirche mit Einziehung neuer Gewölbe und Fenster und der nothdürftigsten Ausbesserung der äußeren Schäden. Die Gewölbe des hoch entwickelten Mittelschiffes mussten dabei infolge jeglichen Mangels von Strebepfeilern gegen die ursprüngliche Höhe erheblich tiefer gerückt werden. Die alten Kapitelle der runden



MITTELBAU DER OSTFRONT DER GEWERBE- UND INDUSTRIE-AUSSTELLUNG ZU GÖRLITZ.

- a. b) Hauptgebäude.
- c. Maschinenhalle.
- d. Halb offene Halle für verschiedene Ausstellungen.
- e. esgl. für die forst-wirthsch. Ausstellung.
- f. esgl. f. landwirthsch. Ausstellung.
- g. Wandelbahn.
- h. Eingangs-bau.
- i. Musikpavillon.
- k. Konditorei.
- l. Gewächshaus.
- m. i, o, p, q, r) Restaurations-Lokale (davon o unterirdisch).
- s. Springbrunnen.
- t. Isthmischer-Ausstlg.
- u. Gesengebirgs-Bau.
- v. Halle f. landwirthsch. Maschinen.
- w. Halle f. Wagen.
- x. Elektrische Eisenbahn (unterirdisch).
- y. Restauration für Arbeiter.
- z. Drahtseilbahn.



Vorstehendes des Domes berufenen Kommissionsmitglieder und eine Besichtigung dieser letzten Bautheile in Aussicht stellte. Um 9 Uhr Vormittags versammelten sich die Mitglieder des Vereins in dem bekannten Wirtshaus in der Carmeliterstrasse, um nach kurz eingenommenem Frühstück die Besichtigung der Liebfrauenkirche und des Domes programmässig vorzunehmen. Die Restaurationsarbeiten der Liebfrauenkirche haben nunmehr sowohl im Innern, wie im Aeusseren, nachdem etwa 3 Jahre der Ausbau des südlichen Thurmhelms beendet, ihren vorläufigen Abschluss gefunden. Die Kirche war bekanntlich nach den Verwüstungen durch die Franzosen 1689 total ausgebrannt, sodass nur noch die kahlen Umfassungsmauern, die Mittelschiff- und Chorumgangspfeiler, sowie der nördliche Thurm jene schrecklichen Tage für unsere pfälzischen Kunstdenkmale überlebten. Die sämtlichen Gewölbe waren eingestürzt, die prächtigen gemalten Fenster zertrümmert, das ganze Dachwerk selbstverständlich verbrannt, das einst so stolze prächtige Bauwerk auf Jahrhunderte hinaus zur Zufluchtsstätte für Eulen und Unken degradirt. Worms war seit der Pfalzverwüstung eine arme Stadt geworden, die traurigen politischen und sozialen Zustände der folgenden Jahrhunderte

Dienste sind jetzt noch im Dachraum des Mittelschiffes über den neuen Gewölben sichtbar, während die jetzt sichtbaren Kapitelle in Gips gestaltet viel niedriger angesetzt wurden. Die Höhenentwicklung des Mittelschiffes hat dadurch nicht gerade wesentlich Noth gelitten; doch muss dieselbe früher eine weit eingebendere Raumentfaltung dargeboten haben. Aeusserst misslich und unschön gestaltet sich die Sache am Transept, wo die Schildbögen des abschliessenden Mittelschiff-Gewölbes nicht mehr parallel mit dem Triumphbogen gehen, sondern wesentlich gedrückt sind; auch die Grate setzen sich etwas gedrückt auf die neuen Kapitelle auf und entfalten nicht das natürliche leichte Aufstreben, das bei grösserer lichter Höhe ursprünglich vorhanden war. Die Gewölbeflächen des Mittelschiffes und des Chors sind noch in der früher beliebten Weise in himmelblauem Fond mit aufgesetzten zahlreichen Goldsternen bemalt, während die Seitenschiffgewölbe

in einfacher schlichter Weise abgetönt sind. Der Sandstein-Ton der innereu Architekturtheile, der Pfeiler, Dienste, Gewölberippen usw. ist in ganz vortrefflicher Weise nachgebildet und lässt die Uebermalung — vielleicht ein ganz klein wenig zu wenig — die Fugentheilung noch ziemlich deutlich erkennen.

Die prächtigen geschnitzten Renaissance-Chorstühle, welche früher im Transept gestanden haben, sind bei der Restauration in das Chor versetzt worden und konnten so in etwas verminderter Zahl wenigstens vollständig ausgebessert werden, während andererseits eine freie Gestaltung des ganzen Transept erzielt wurde. Die sämtlichen Fenster sind zur Zeit mit reichen, zum Theil recht gelungenen, theilweise auch etwas zu bunten Glasmalereien versehen, das Innere hat neue Möbel erhalten und die Kirche ist seit einigen Jahren ihrer früheren Bestimmung als Gotteshaus wieder zurück gegeben. Durch den Ausbau des südlichen Westthurmes durch Hrn. Brth. Heim ist auch die einstige äußere Silhouette wieder hergestellt. Die Dächer und Hauptgesimse wurden schon in den 60er Jahren erneuert und der Vorhalle fehlen nur noch die unter Baldachinen einst thronenden Statuen. Der Bestand des Bauwerks scheint jetzt auf die folgenden Jahrhunderte gesichert, wenn nicht der Mangel jeglicher Strebebögen etwa ein Ausneigen der Mittelschiffmauern befürchten ließe. Auswärts-Bewegungen fanden früher statt und neuere Sprünge scheinen darauf hinzudeuten, dass der Schub der Mittelschiffgewölbe doch vielleicht noch zu späteren Bedenken und Ergreifung von Gegenmitteln Veranlassung geben wird.

Wir finden auch hier wie bei der Rose des Domwestchors, dass die alten Meister bei ihrer weit reichenden Phantasie, Formengewandtheit und Beherrschung der stilistischen Details sehr häufig den statischen Anforderungen nicht gewachsen waren, so dass dieser Mangel in der Konstruktion den Keim allzu frühzeitigen Verfalles ihrer Kunstgebilde seit ehedem in sich barg.

Erwähnt sei noch, dass die Hrn. Geh. Ob.-Brth. Dr. Müller, Brth. Opfermann und Heim und Architekt W. Usinger als Meistbetheiligte bei diesen Restaurationsarbeiten anzuführen sind.

Nach Besichtigung der Liebfrauenkirche begab sich die mittlerweile durch Eintreffen neuer Mitglieder vergrößerte Versammlung nach dem Dome, woselbst in der Taufkapelle ältere und die neuesten Aufnahmen vom Dome ausgehängt waren. Nach kurzer Begrüßung der Versammlung durch den Domprobst Hrn. Fehr nahm Hr. Geh. Ob.-Brth. Dr. Müller, Mitglied der Kommission zur Untersuchung der Westchorschäden, das Wort, um in kurzer Rede der Geschichte des Domes und der späteren Restaurationsarbeiten an demselben zu gedenken, sowie namentlich die Resultate der neuesten Untersuchungen bezgl. des Westchors klar zu legen. Nach Schluss dieser ausführlichen Erörterungen erklärte noch Hr. Reg.-Bmstr. W. Meyer (Schwartau) die von ihm angefertigten Zeichnungen des Westchors mit seiner leidenden Rose und gab ein kurzes Resumé des den Mitgliedern überreichten gerade die Presse verlassenden Gutachtens der hierzu berufenen Kommission, bestehend aus den Hrn. Hofbaudirektor v. Egle - Stuttgart, Geh. Ob.-Brth. Dr. Müller - Darmstadt und Reg.-Bmstr. W. Meyer-Schwartau über den Zustand des Westchors und die einzuschlagenden Maßregeln zur Beseitigung der immer drohenden werdenden Schäden. Eine ausführlichere Mittheilung aus diesem Gutachten soll nachfolgen.

Wer heute den Westchor von außen betrachtet, wird gegen frühere Jahre kaum einen merklichen Unterschied finden. Die Fugen sind aus früher Zeit her noch leidlich gut geschlossen, die ovale Form der großen Rose, dem Schmerzenskinde des Chors, hatte sich dem Beschauer seit undenklichen Zeiten so gezeigt, dass man sogar ernstlich daran zweifelte, ob dieselbe jemals anders beabsichtigt gewesen wäre.

Betrachtet man also die Sache von außen, so begreift man nicht die Angst und Sorge der Verehrer um den Bestand ihres Juwels; im Innern, wo indess alle Schäden rücksichtslos bloß gelegt sind, alle auseinander gegangenen Fugen ausgekratzt sind, so dass man durch viele derselben ins Freie sehen kann, beim Anblick dieses förmlich ruinenhaften Zustandes beschleicht den Beschauer ein wahrhaft wehmüthiges Gefühl ob dieser Zerstörung. Viel misslicher noch als der Augenschein lassen die Aufnahmen die Sache erkennen; denn erst daraus zeigt sich in deutlichster Weise, dass der Zustand so eintreten musste in Folge von Konstruktions-Fehlern, die der Bauart seit Anbeginn anhafteten und die fast allein seinen Ruin herbei führten. Der Brand von 1689, als die Franzosen die in den Dom geflüchtete Habe der Bürger anzündeten, wüthete grade im Westchor anscheinend am meisten und mag die hierbei entwickelte Gluth an dieser Stelle die erste Anregung zum Auseinanderweichen der Ecksäulen seitlich der großen Rose gegeben haben.

Die Hauptursache des heutigen Zustandes bildet indess entschieden die Thatsache, dass die große Rose die seitlichen Eckpfeiler des Chors derart hinterschneidet, dass nur ein Querschnitt übrig bleibt, der unmöglich auf die Dauer dem Schube des Entlastungsbogens der großen Rose widerstehen konnte. Die Pfeiler gaben nach, die große Rose wurde zu einem Oval zusammen gedrückt, so dass z. B. der wagrechte Durchmesser um 34 cm größer ist, als der senkrechte, und da der Entlastungsbogen über der darüber befindlichen kleinen Rose noch vollständig intakt ist, so hängt die obere Rose so zu sagen nur noch ganz lose in der Wand, während sie von 10 bis 12 cm weiten Fugen umgeben ist. Die Untersuchung des Steinverbandes hat gezeigt, dass die Rose ursprünglich nicht so beabsichtigt war, indess doch während des Baues noch eingesetzt wurde, jedoch

ohne richtigen Verband mit den Seiteneckpfeilern. Die ursprüngliche Anlage mag oben in Höhe der seitl. kleinen Rosen auch ein ebenso gestaltete Mittelrose beabsichtigt haben, wovon man jedoch noch während des Baues abging und die große Rose einsetzte, welche so sehr die seitl. Eckpfeiler hinterschneidet, dass z. B. von Innen dieselbe von keinem Standpunkte aus vollständig übersehen werden kann. Die Untersuchung hat unzweifelhaft festgestellt, dass die große Rose ursprünglich kreisrund angelegt war, die jetzt ein ziemlich gedrücktes Oval in Folge von Deformationen bildet.

Es hat sich nun in Wormser Kreisen eine heftige Polemik entwickelt über die Beseitigung der Schäden. Die Einen wollen natürlich an dem altherwürdigen Bauwerk nicht gerüttelt wissen und die Schäden nur ausbessern lassen, ohne den früheren Zustand herbei zu führen, d. h. die Rose in ihrer gedrückten Gestalt belassen, während die Andern eine umfassende Restauration wünschen, der sich nun auch die Kommission angeschlossen hat. Eine gründliche Besserung der gefährdeten Bautheile lässt sich entschieden nur bewirken, wenn die mittlere Parthie sammt den ausgewichenen Eckpfeilern abgetragen und später mit demselben Materiale, soweit dasselbe brauchbar, unter Verwendung von Eisen zu Hilfskonstruktionen wieder aufgeführt wird. Da sich die Schäden nicht bis unter das Dach erstrecken, sondern nur bis zum Entlastungsbogen der oberen Rose, dieselbe aber noch vollständig intakt ist, so wird der Abbruch und Wiederaufbau keine Schwierigkeiten bereiten. Der Schub des Entlastungsbogens der großen Rose, der das meiste Unheil angerichtet, könnte leicht durch eiserne Bandagen unschädlich gemacht werden und es könnte somit der ursprüngliche Zustand unter Verwendung von wenig neuem Material wieder hergestellt werden, unter Beobachtung etwas besseren Verbandes (der aber hier äußerst mangelhaft). Andere Vorschläge lauten, die Rose, wie sie jetzt ist, mit Eisen zu binden, den Chor gleichfalls mit neuen Bandagen zu versehen, da die alte äußerst stark Anspruch genommen ist, so dass ein Reißen derselben nur noch eine Frage der Zeit sei — vielleicht sehr kurzer — im übrigen die Fuge auszubessern, vielleicht auch den Schub der Chorgewölbe abzufassen, so würde auf diese Art wohl das Bauwerk äußerlich am wenigsten gegen jetzt verändert erscheinen, wahrscheinlich aber auch nur auf eine beschränkte Zeit wirksam gegen weiter zerstörende Einflüsse geschützt sein.

Die Einfügung einer kleineren Rose bei erster Eventualität scheint mir eine zu weit gehende Restaurations-Idee zu sein, die sicher bei den Archäologen auf großen Widerstand stoßen wird, wenn auch wir Architekten uns eher damit befreunden könnten. Eine besonders harmonische Wirkung bringt ja die jetzige, an den Ecksäulen theilweise verdeckte große Rose mit den drei andern nicht hervor; doch dürften solche Reflexionen leicht als Restauration Barbarei erscheinen. Der alte Westchor wäre damit beseitigt.

Wenn indess neuerdings erst in der Fachpresse gesagt wurde, dass der Zustand keineswegs plötzlich sich verschlechtert hat, dass er wirklich besorgniserregend sei, so glaube ich dem doch entschieden entgegen treten zu sollen, nachdem die Untersuchung festgestellt hat, dass z. B. von dem einfachen Reißen des jetzigen Chorankers das Schlimmste zu befürchten steht; das Ankerschloß sei mangelhaft konstruirt und bis zum äußersten in Anspruch genommen. Dies ist natürlich nicht plötzlich so geworden, es kann indess plötzlich reißen — und was dann über Nacht eintritt — das weiß Niemand. Darum keine Zeitversäumnisse, vielmehr frisch ans Werk! Der Kommissions-Vorschlag fand auch bei der Versammlung volles Einverständnis.

Nach Besichtigung des Doms kehrte die Versammlung ins Café Warret zurück, um der eigentlichen Hauptversammlung beizuwohnen, welche unter dem Vorsitz des Hrn. Ge. Oberbaurath Dr. Schäffer um 12 Uhr eröffnet wurde. Dieselbe bot ein wenig interessantes Programm. Einem Antrage der Darmstädter Lokalvereins, die Erbauung eines Museums in Darmstadt befürworten zu wollen, wurde beigestimmt, die alljährlich wiederkehrenden Vereinsgeschäfte erledigt, die ausscheidenden Vorstandsmitglieder, wie immer, per Akklamation wiedergewählt, unbedeutende Veränderungen des Vereinsstatuts aus Mangel genügender Anzahl von anwesenden Mitgliedern für die nächste Versammlung verschoben, kurzer Bericht über Verbandsangelegenheiten und das Wochenblatt für Baukunde angehört und schließlich noch für den Lauf des Sommers die Besichtigung der Kanalisation und der Rheinkorrektion bis Bingen in Aussicht genommen. Als Ort der nächsten Hauptversammlung wurde Gießen bestimmt.

Nach Schluss der Versammlung fand der offizielle Freischoppen (der 3. bereits) statt; nach demselben die Besichtigung des Paulus-Museums und der neuen Bierbrauerei von K. Werger, dessen Eismaschinen-Kellereien und Probier alleseitigen Anklang fand. Um 5 Uhr kehrte die Versammlung ins Café Warret zurück, um nun, bereits in gehobener Stimmung, das Mittagmahl einzunehmen. Dasselbe war schattigen Garten servirt, woselbst es unter den Klängen von Musik, die auch die Fröhlichkeit würzen half, unterbrochen von den üblichen Toasten und Gesängen, eingenommen wurde. Klänge und Wein des altrenommirten Hauses haben sich auch diesmal wahrhaft, die Tafelrunde verlief in heiterster Stimmung und wurde leider zu frühe unterbrochen, als es um 1/4 7 Uhr hieß: Aufsteigen nach Darmstadt-Frankfurt bezw. Wiesbaden, Mainz! Mainz, 27. Juli 1885. W. Wagner.

Architekten-Verein zu Berlin. Das Ziel der am 11. Juli d. J. veranstalteten 5. Exkursion des Architekten-Vereins war zunächst die durch die Architekten Knoblauch & Wex restaurierte Parochialkirche in der Klosterstraße, welche unter der Leitung des Hrn. Knoblauch eingehend besichtigt wurde. Der Ausbau der Kirche ist in No. 51 cr. ausführlich besprochen.

Weiterhin wurde die im Bau begriffene Zentral-Markthalle am Bahnhof Alexanderplatz besichtigt. — Der Zweck derselben ist einerseits, für die auf dem Alexanderplatze und dem neuen Markte stattfindenden offenen Wochenmärkte Ersatz zu schaffen und anderseits einen Raum zu gewinnen, welcher einer theilhaftigen und den hauptstädtischen Bedürfnissen entsprechende Entwicklung des Großhandels mit Lebensmitteln erleichtert. Der zur Verfügung gestellte Bauplatz schließt sich auf der einen Seite unmittelbar an die Stadtbahn an, von welcher im übrigen noch ein Viaduktbogen für die Markthallen-Zwecke angemietet sind, und wird auf den andern Seiten von der Kaiser Wilhelmstraße, der neuen Friedrichstraße und von der Panorama-Anlage begrenzt. Die nutzbare Fläche einschl. der Viaduktbogen umfasst ein Rechteck von etwa 117^m Länge und 100^m Breite, mithin eine Fläche von etwa 11 700^{qm} Grundfläche, wovon etwa 9500^{qm} auf den Hallenbau selbst entfallen. Die Hauptansicht des Gebäudes befindet sich an der neuen Friedrichstraße, von welcher aus das Gebäude durch drei weiträumige Eingänge für Fußgänger zugänglich ist. Ein weiterer Eingang für solche ist auf der entgegen gesetzten Seite an der zukünftigen Parallelstraße neben der Stadtbahn vorgesehen. Von der Panoramastraße aus bis zur Kaiser Wilhelmstraße wird die Halle von einer 10^m breiten Durchfahrt für den Wagenverkehr durchzogen, welche ausschließlich in einer Fahrtrichtung und nur vor den eigentlichen Marktstunden benutzt werden soll.

Während die sonstigen bekannten Markthallen meistens als Laubbauten hergestellt sind, ist die in Rede stehende Halle befalls thunlichster Sicherung gegen die Einflüsse der wechselnden Witterungsverhältnisse mit massiven Frontmauern versehen und wesentlich durch zwei Reihen seitlicher Fenster in den Hallen beleuchtet; nur über den erwähnten drei Haupteingängen sind Fußgänger befinden sich laternenartige Aufbauten, deren Mauerwände aus Eisen und Glas hergestellt sind. Um den vorhandenen Raum möglichst auszunutzen, ist die Halle zum Theil zweigeschossig angelegt, indem sich an den Fronten der Kaiser Wilhelmstraße, der neuen Friedrichstraße und der Panoramastraße etwa 12^m breite Seitengalerien entlang ziehen und außerdem zwei Mittelgalerien parallel zur Kaiser Wilhelmstraße im Raum durchschneiden. Diese Galerie-Anlagen, durch welche eine Fläche von etwa 4 300^{qm} gewonnen ist, sind hauptsächlich dazu bestimmt, die Verwaltungslökalen, die erforderlichen Räume für Fleischbeschauer, Thierärzte usw., die Geschäfts- und Lageräume aufzunehmen, damit das Erdgeschoss thunlichst für den Marktverkehr frei gehalten werden kann. Durch die zwei mittleren Galerien wird der Gesamttraum in drei Haupthallen eingeteilt, von welchen der Reihe nach die an der Kaiser

Wilhelmstraße liegende für den Detailhandel mit Fleisch, die mittlere für den Engroshandel mit Obst und die dritte für den Detailhandel mit Fischen und Grünkraut bestimmt ist. Für die Bedürfnisse des sonstigen Großhandels in Lebensmitteln sind die Viaduktäume unter der Stadtbahn und unter den im Anschlusse an dieselbe für den Markthallen-Verkehr besonders hergestellten Eisenbahngleisen vorgesehen, da hier die hydraulischen Fahrstühle angeordnet sind, mittels welcher die mit den Eisenbahnzügen angebrachten Güter in die Halle hinab gelassen werden sollen. Im Bedarfsfalle würden im übrigen die auf der Bahn angekommenen Waaren, falls dieselben nicht sofort an ihren eigentlichen Bestimmungsort gebracht werden können, zunächst auch auf den erwähnten Galerien gelagert werden.

Die zur Versorgung der Hauptstadt mittels der Eisenbahn eintreffenden und für die Markthalle bestimmten Marktwaren sollen während des Tages an den beiden Enden der Stadtbahn gesammelt und erst nach Beendigung des Fernverkehrs zur Nachtzeit nach dem Bahnhofe Alexanderplatz befördert werden, woselbst die Wagen durch eine, für beide Fahrtrichtungen zu benutzende Weiche auf die noch herzustellenden Markthallen-Gleise geschoben und zwar mittels eines Ausziehgleises nach Bedarf in 2 Theilen auf 2 Ladegleise vertheilt werden. Letztere umschließen einen etwa 6^m breiten Ladeperon, welcher die Oeffnungen für die Fahrstühle enthält. Das eine Ladegleis ist mit einem zweiten, neben der Markthalle sich hinziehenden 10^m breiten Ladeperon in Verbindung gebracht, welcher, wie schon erwähnt, die in dem oberen Geschoss vorläufig aufzustapelnden Marktwaren erforderlichenfalls aufzunehmen hat.

An hydraulischen Fahrstühlen sind in dem erstgenannten Ladeperon 6 und in den Seitengalerien der Halle 3 angeordnet, für welche eine Tragfähigkeit von je 30^z angenommen ist. Unter der Voraussetzung, dass auf jeden Hub für Be- und Entladung und Fahrzeit 5 Min. entfallen, werden durch die 6 Aufzüge des Ladeperons binnen 1½ Stunden $\frac{90}{5} \cdot 6 \cdot 30 = \text{rd. } 3200^z$, d. h. ein

Quantum, welches der Beladung eines Güterzuges von etwa 60 Achsen entspricht, in das untere Geschoss befördert werden.

Die für den Betrieb der Fahrstühle und der in Aussicht genommenen elektrischen Beleuchtung der Halle erforderlichen Maschinen- und Dampfkessel-Anlagen sind in einem Viaduktraum der Stadtbahn jenseits der Kaiser Wilhelmstraße untergebracht und mit den Kellerräumen der Markthalle durch einen 1,5^m hohen begehbaren Kanal unterhalb des Straßenpflasters in Verbindung gesetzt.

Die Vertreter der städtischen Bau-Verwaltung, die Hrn. Stadtbaurath Blankenstein, Stadt-Bauinspektor Lindemann und Regierungs-Baumeister Paul Hesse hatten sich in dankenswerther Weise der Mühe unterzogen, der zahlreichen Versammlung die gewünschte Aufklärung über die interessante Bauanlage zu geben. — e. —

Vermischtes.

Carbolineum Avenarius. Es ist eine leider fest stehende Tatsache, dass für Erhaltung des Holzes, dessen wir uns für Bauten und Holzgegenstände aller Art bedienen, von der Industrie jetzt nur eine kleine Auswahl von Mitteln geboten wird, welche Anspruch auf Empfehlung machen können. Und doch muss es bei dem volkswirtschaftlichen Werth, den die hohen Steuern für Nutzholz aufweisen, als sehr zeitgemäß erscheinen, dass die Frage einer rationalen Holzkonservierung weiter gerückt werde. Große Massen verarbeiteten Holzes werden ohne schützenden Anstrich der Witterung preisgegeben oder wohl mit dem üblichen Oelfarben- oder Theeranstrich versehen, der indessen längst nicht immer seinen Zweck erfüllt. Dies aus dem Grunde, dass der Anstrich fast nur deckend wirkt, dabei die Ausdünstung der Feuchtigkeit leicht zu Stockungen oder Fäulnis Anlass giebt. Der wesentlichsten Anforderung, dass es beim Konserviren des Holzes darauf ankommt, im Innern des Holzes die stickstoffhaltigen Körper unschädlich zu machen, entsprechen die üblichen Anstriche nicht.

Die Schwierigkeiten einer ausgedehnten Anwendung antiseptischer Mittel liegen zunächst darin, dass Einrichtungen erfordert werden, wie sie nur bei großen Betrieben möglich. So ist bisher die Imprägnirung der Hölzer nur bedingungsweise und auch nur für solche Dimensionen möglich gewesen, welche als transportfähig in den Imprägniranstalten behandelt werden konnten.

Ein Imprägniröl, welches einfach mit dem Pinsel aufgetragen nicht nur auf der Oberfläche des Holzes haftet, sondern in dasselbe tief eindringt, welches ferner für einen geringen Preis beschaffen ist, dem Holz ein gutes Aussehen giebt und mit diesen Eigenschaften als Hauptsache eine hoch antiseptische Wirkung verbindet, hat bisher noch nicht diejenige Beachtung gefunden, welche es verdient; es ist dies in No. 49 cr. bereits kurz erwähnte Carbolineum Avenarius, über dessen Wirksamkeit und Werth eine größere Anzahl von Zeugnissen vorliegen. Derselben ist neuerdings in der Schrift des Prof. Hartig* eine ausführliche Besprechung hinzugefügt, die es verdient, hier wörtlich reproduziert zu werden.

Prof. Hartig, der mit den bekannten Mitteln zur Vertilgung von Hausschwamm ausgedehnte Versuche angestellt hat, spricht sich S. 77 ff. in seiner Schrift über die Wirksamkeit derselben u. a. wie folgt aus:

„Bei allen zur Anwendung gebrachten Imprägnations- resp. Konservierungsmitteln wurde zweifellos das Hausschwamm-Mycel in den äußeren Theilen der Holzstücke getödtet. Verschiedenheiten traten nur hervor in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Wirkung. Am günstigsten verhielt sich das Kreosotöl. Die Schwammholzstücke zeigten völlig getödtetes Mycel; die imprägnirten Holzstücke sind bis heute — etwa 3 Monate nach Einleitung der Versuche — weder vom Hausschwamm-Mycel angegriffen, noch zeigen dieselben irgend welche Schimmelbildungen auf der Oberfläche. Das Infektions-Material wurde inzwischen einige Male erneuert, da offenbar das flüchtige Kreosotöl auch nachtheilig auf das in diesem enthaltene Mycel eingewirkt hatte.“

Gleich günstige Resultate ergab die im Handel unter dem Namen Carbolineum als Schwammmittel empfohlene Flüssigkeit, die dem Geruch nach zu urtheilen, im wesentlichen aus Kreosotöl besteht.

Ueber alle andern der untersuchten Mittel werden a. a. O. ungünstig lautende Urtheile gefällt, wozu in der Broschüre selbst nachzulesen sein wird.

Zum Schluss sei hier eine kleine Ungenauigkeit berichtet, welche in die in No. 49 enthaltene bezügl. Notiz sich eingeschlichen hat. Dieselbe betrifft Personalien: die dort genannte Adresse des Hrn. Gottsleben-Berlin gilt nur für den Regierungs-Bezirk Potsdam. Es sind an allen größern Plätzen Fabrik-Niederlagen errichtet und die gesammte Leitung des kaufmännischen Vertriebs befindet sich in den Händen des Hrn. Paul Lechler in Stuttgart, welcher zu weiterer Auskunft-Ertheilung bereit ist.“

Marmor-Malerei. Die Firma Kadler & Bödefeld, Berlin W. Steinmetzstr. 15, betreibt als Spezialität diese Malerei, auf die wir deshalb speziell aufmerksam machen, weil nach uns vorgelegten Proben die Arbeiten in ihrer Art hoch vollendet und außerordentlich wechselvoll sind. So weit die Nachahmung überhaupt getrieben werden kann, so weit sehen wir sie

* Dr. R. Hartig. Der ächte Hausschwamm; Berlin 1885, J. Springer.

hier erreicht und fast unterschiedlos bei sämtlichen vorkommenden farbigen Marmorarten. Nur durch lange Uebung sind derartige Feinheiten der Technik der Malerei, wie die Proben sie aufweisen, erreichbar.

Die genannte Firma fertigt die Malerei nicht nur auf Kalkputz, sondern auch auf Zementputz-Unterlage; die Benutzung auf letzterer scheint uns aber wenig am Orte zu sein, weil wegen der laugen anhaltenden Absonderungen von Wasser und Kalk aus dem Zementputz auf Dauer der Bemalung nicht immer mit Sicherheit zu rechnen sein wird.

Die Preise erscheinen recht mäßig, da auf gefilztem Putz für Flächen-Bemalung 2,5 — 3,0 *M.*, für Pannel-Bemalung 3,0 — 3,5 *M.* pro *qm* berechnet werden. Für rohen Putz stellen sich die Preise analog auf 3,0 — 3,5 bezw. 3,5 — 4,0 *M.*

Todtenschau.

Oberbaurath Professor Sternberg. Die technische Hochschule in Karlsruhe hat am 18. Juli einen schweren Verlust erlitten durch den Tod des Professors der Ingenieurwissenschaft, Oberbaurath Hermann Sternberg, welcher nach kurzem Unwohlsein durch einen Herzschlag hingerafft wurde. Das Ansehen, welches der Verstorbene in wissenschaftlichen und technischen Kreisen genoss, sowie die Dankbarkeit seiner zahlreichen Schüler werden durch diese Kunde von Neuem zum Bewußtsein gebracht, und rechtfertigen es wohl, hier ein kurzes Lebensbild aufzustellen.

Sternberg wurde 1825 in Aachen geboren, erwarb seine Schulbildung daselbst, und studierte dann, mit einem Staatsstipendium ausgerüstet, an dem Gewerbe-Institut zu Berlin das Maschinenfach, womit zugleich Werkstattübung verbunden war. Seine erste praktische Verwendung war die als Mechaniker und Konstrukteur bei dem Bau der Weichsel- und Nogat-Brücken zu Dirschau, welche sich auch nach Ablegung der Staatsprüfung als Feldmesser und Bauführer fortsetzte. Nach Vollendung dieser Werke folgte die Beteiligung bei den Vorarbeiten der Köln-Krefelder Eisenbahn, bei dem Bau der Trajektanstalt zwischen Homburg und Ruhrort, im Zentralbüro der Kreuz-Küstrin-Frankfurter Eisenbahn. Durch diese vielseitige praktische Uebung sowie durch weitere 2jährige Studien auf der Bauakademie zu Berlin war Sternberg wohl vorbereitet zum Bestehen der zweiten Staatsprüfung. Er wurde 1859 zum Baumeister ernannt. Das Beherrschen der beiden Zweige Bauingenieurwesen und Hochbau, nebst dem Maschinenfach machte seine technische Bildung zu einer sehr umfassenden und befähigte ihn später ganz besonders zum Lehrer an einer technischen Hochschule.

Nunmehr stellte die Direktion der Rheinischen Eisenbahn Sternberg an, und verwendete ihn unter Hartwichs Leitung bei den bedeutenden Erweiterungen ihres Netzes, theils im Zentralbüro, theils bei Bauausführungen. Hier war es insbesondere die statische Berechnung der Rheinbrücke bei Koblenz, und die Bearbeitung der Theorie der Bogenbrücken überhaupt, welche ihn in weiteren Kreise bekannt machte. Auf Grund desfallsiger Empfehlungen wurde er an die Polytechnische Schule in Karlsruhe berufen, als Professor und Vorstand der Ingenieur-Abtheilung. Karlsruhe war nun 24 Jahre lang der hauptsächlichste Schauplatz seines Wirkens, bei großer geistiger und körperlicher Rüstigkeit, die ihm bis zu seinem jähen Tod verblieben ist.

Sternberg war ein rechter Mann der Wissenschaft. Gründlich und genau nahm er es mit seinen eigenen Untersuchungen, wie mit den Forschungen Anderer; denn stets strebte er nach der reinen und soweit möglich vollen Wahrheit. Mehrfach hat er zu den wissenschaftlichen Fortschritten beigetragen, welche in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens gemacht worden sind. Von litterarischen Leistungen nennen wir:

Die Mitwirkung bei den „Erweiterungsbauten der Rheinische Eisenbahn“, 1. Bd. Brücke zu Koblenz 1864. Zwei Kapitel in dem Handbuch für spezielle Eisenbahntechnik, 1. Bd. 1870 über „Außergewöhnliche Eisenbahnsysteme und über Eisenbahn-Fähre und Schiffbrücken.“ In dem gleichen Handbuch 5. Bd. 1878 „Die Abschnitte über die Systeme Fell und Welti, Gebirgsbahnen mit freien Lokomotiven, Drahtseilbahnen.“ Aufsatz in der Zeitschrift für Bauwesen 1875: „Untersuchungen über Längen- und Querprofil geschlebeführender Flüsse.“ Wenngleich diese Veröffentlichungen nicht gerade sehr zahlreich sind, so wurde doch Sternberg's reiches Wissen weithin geschätzt, und hat veranlaßt, dass zahlreiche Gutachten und Rathschläge von ihm begehrt wurden. Insbesondere gehören dahin außerhalb der Grenze Deutschlands die Entwürfe zu zwei großen Strombrücken in Südrussland, das Preisrichteramt bei der Wiener Weltausstellung und die Mitwirkung bei einem Gutachten über die Obere Rheinbrücke in Basel.

Ohne Zweifel hat zu diesem wissenschaftlichen Ruf die hohe Meinung beigetragen, welche Sternberg's Schüler von ihr empfangen und überall verbreiteten. Und wahrlich seine Thätigkeit als Lehrer verdient ein besonderes anerkennendes Wort. Wiederum leuchtete dabei vor allem seine strenge Gewissenhaftigkeit hervor: in den Konstruktions-Uebungen durfte nichts unklar und oberflächlich bleiben, er sparte nicht Zeit und Mühe, in die Studirenden auf solider Basis zur möglichsten Selbstständigkeit zu bringen. Der persönliche Unterricht, welcher den besondere Vorzug technischer Hochschulen bildet, wurde durch Sternberg mit großem Erfolge gepflegt. Viele haben ihre Dankbarkeit dafür noch in späteren Jahren bekundet.

Wie in der Wissenschaft und im Lehramt, so prägten sich überhaupt in Sternberg's ganzem Wesen Wahrheitsliebe und Zuverlässigkeit aus. Nehmen wir dazu die Freundlichkeit und Heiterkeit im Umgang, das Rechtsgefühl bei Verhandlungen, aber auch die Versöhnlichkeit gegenüber abweichenden Ansichten, so sind dieses die Hauptzüge, welche ihn allen Angehörigen der Karlsruher Anstalt werth gemacht haben. Zweimal bekleidete er das Rektorat und für das nächste Studienjahr war ihm dieser Beweis des Vertrauens seitens seiner Kollegen zum dritten Mal zugesprochen. Sternberg's Name wird in der Geschichte der technischen Hochschule von Karlsruhe einen ehrenvollen Platz behalten.

Personal-Nachrichten.

Professor Hermann Rietschel zu Berlin ist unter dem 13. Juli d. Js. zum etatsmäßigen Professor an der techn. Hochschule zu Berlin ernannt und demselben durch Erlass des Hrn. Ministers der geistl. etc. Angelegenheiten vom 21. Juli d. Js. die bisher vakante Professur für Ventilations- und Heizungsweise vom 1. Oktober d. Js. ab verliehen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Joh. P. in Dresden. Derartige, rein persönlich Angelegenheiten entziehen sich der Erörterung durch u. Bl.

Hrn. Architekt S. in D. Um Ihre Anfrage beantwortet zu können ist die Kenntniß der Spannweite des Gewölbes erforderlich; wir bitten diese nachträglich mittheilen zu wollen, in übrigen bemerkend, dass uns die Belastung des Gewölbes nicht gerade als übermäßig erscheint.

Anfragen an den Leserkreis.

Es wird um Mittheilung praktischer Erfahrungen über die Wirksamkeit des „Selbstregulir-Mechanismus“ bei der Niederdruck-Dampfheizung nach System Bechem & Post ersucht.

B.

G. II.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

XIV. Abgeordneten-Versammlung in Breslau.

Die vor dem 7. August in Breslau eintreffenden Abgeordneten werden ersucht, sich am

Donnerstag, 6. August, Abends 8 Uhr,

im Restaurant „Zum Tauentzin“, auf dem Tauentzienplatz zur Begrüßung und geselligen Vereinigung einzustellen.

Als geeignete Hotels in der Nähe des Versammlungs-saales empfiehlt der Breslauer Architekten- und Ingenieur-Verein

1. „Hôtel Kaiserhof“, neue Taschenstraße — wo der Verbands-Vorstand Wohnung nimmt. —

2. „Hôtel du Nord“, gegenüber dem Zentralbahnhof.

Außerdem in anderen Stadttheilen „Galisch's Hôtel“, Tauentzinplatz, „Goldene Gans“, alte Junkerstraße, „Weisser Adler“, Ohlauer Straße.

Ueber die einzuhaltende Tageseintheilung hat der Breslauer Verein weitere Mittheilungen, welche spätestens bei Beginn der Versammlung bekannt gegeben werden, freundlichst zugesagt.

Für Sonntag, 9. August ist eine gemeinschaftliche Fahrt nach Fürstenstein in Aussicht genommen. Abfahrt von Breslau 9 Uhr 15 Min. Vormittags, Ankunft in Freiburg 10 Uhr 45 Min. Vormittags.

Für Diejenigen, welche sich einem Ausflug ins Gebirge — Schneekoppe — anschließen, findet die Abfahrt von Freiburg Sonntag Nachmittag 4 Uhr 29 Min. statt, während um 7 Uhr 51 Min. die Fahrt über Königszell nach Berlin, um 9 Uhr 17 Min. die Rückfahrt nach Breslau angetreten werden kann.

Hamburg, 28. Juli 1885.

Der Verbands-Vorstand.

F. Andreas Meyer.

Martin Haller.

L. Bargum.

Inhalt: Zweites Gutachten über den baulichen Zustand des Wormser Doms. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere Süddeutschland. (Forts.) — Neuordnung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Zweites Gutachten über den baulichen Zustand des Wormser Doms.

Das Dombau-Comité zu Worms hat die Herren: Hof-Baudirektor von Egle, Stuttgart; Reg.-Baumeister Wilh. Meyer, Schwartau und Geh. Oberbaurath Dr. Müller, Darmstadt aufgefordert, unter Zuhilfenahme von Gerüsten und mittels Anfertigung genauer Aufnahmen eine eingehende Untersuchung jener Theile des Domes vorzunehmen, über deren baulichen Zustand infolge der Unzugänglichkeit ein abschließendes Urtheil bisher nicht möglich war. Das Comité wünschte besonders eine Aufstellung genauer Berechnungen über die statischen Verhältnisse und den Umfang der Schäden am Westchor und wollte als leitenden Grundgesetzen für die anzustellenden Untersuchungen den fest gehaltenen, womöglich den Westchor in seiner jetzigen Form zu erhalten und die Bautheile zu sichern, ohne dieselben einem Umlauf zu unterziehen. Im Folgenden wird das Gutachten der genannten Sachverständigen, zu welchem der auf S. 370 erstattete Bericht als Erläuterung dienen mag, mitgetheilt.

Die Umfassungswände des Westchores bestehen an allen Stellen, die zugänglich waren, aus einer inneren und äußeren Quaderverkleidung, deren Zwischenraum mit schlechtem Gussmauerwerk nothdürftig ausgefüllt ist. Binder scheinen gar nicht der bestenfalls nur höchst selten vorhanden zu sein. Die Fundamente von Chor und Kuppel sind verhältnissmäßig noch sehr gut in der Lage; selbst zu beiden Seiten des großen Risses der Westwand sind keine Höhenunterschiede zu ermitteln.

Die durch den zu großen Durchmesser der Hauptrose verursachte Zerstörung der Westwand ist so umfassend, dass das Mauerwerk jeden Verband und Zusammenhang verloren hat. In erheblichen Fortschritt der Ausweichungen oder gar den Einsturz scheint nur die um 1860 ausgeführte, den Chor in Höhe dieser Rose umfangende starke Schlauder aufzuhalten, welche derzeit in ihren nicht einwandfrei konstruirten Schlössern die puren außerordentlichen Beanspruchung zeigt. Am gefährdetsten erscheint der nördliche Eckpfeiler der Westwand, der durch einen nach oben bis auf 9 cm erweiternden Riss jeden Zusammenhang mit der Nordwest-Wand verloren hat. Den ohnehin außerordentlich geringen Verband, den dieser Pfeiler, wie auch der südliche ehemals mit dem Westfeld hatte, haben Sprünge zerstört, welche an beiden Seiten des Westfeldes durch den Schub des Entlastungsbogens der großen und in freilich viel geringerem Maße auch der oberen Rose entstanden sind. Diese Bögen, überhaupt das einzig Zusammenhängende in der Westwand, üben nach wie vor ihre zerstörende Wirkung aus. — Der südliche Pfeiler des Westfeldes hat einen leidlichen Zusammenhang mit der Südwest-Wand behalten.

Die obere Rose ist trotz der klaffenden Risse an beiden Seiten fast ganz kreisförmig geblieben. Unmittelbar der Abgleichung des Entlastungsbogens der großen Rose aufgelagert, hat sie dessen 13 cm betragende Senkung mitgemacht. Nach oben hat sich ihre Quaderumrahmung von ihrem eigenen Entlastungs-Bogen, der nur 9 cm gesunken ist, durch eine Fuge getrennt, so dass ein ruck von oben sie nicht erreicht. Die große Rose hat nicht

nur eine Formveränderung aus dem Kreis in ein Oval erlitten sie ist außerdem erheblich aus der senkrechten Ebene gewichen.

Wenn im ersten Gutachten gesagt war, dass die vor rd. 25 Jahren geschlossenen Fugen sich nicht weiter geöffnet haben, so hat das nur für die unteren, damals zugänglichen Theile des Chores seine Gültigkeit behalten. Ungefähr von der Mitte der großen Rose an zeigen die oberen Mauern in den meisten ehemals verstrichenen Fugen mehr oder weniger feine Risse, die auf eine wenn auch langsam fortschreitende Bewegung deuten. Es ist nicht anzunehmen, dass der außerordentlich harte rothe Verstrich im Aeußern durch Witterungs-Einflüsse hier zerstört wurde, während er weiter nach unten sich durchweg erhalten hat. Die Folgen dieser Bewegungen machen sich besonders bemerkbar an den Dienstquadern in Höhe des Anfalls vom Entlastungs-Bogen der großen Rose. Die Risse verdienen um so mehr Beachtung, als sie nach und trotz der vorgenommenen Verankerung entstanden sind.

Die im ersten Gutachten ausgesprochene Vermuthung, dass die große Rose nachträglich dem Mauerwerk eingefügt sei, bestätigt sich. Während die Quader aller Ecksäulen regelmässig in die austretenden Seitenwände abwechselnd einbinden, ist dies bei denen des Westfeldes in Höhe der Rose nicht der Fall. Hier zeigen nämlich im Aeußern die Achtecksecken nach der Seite des Südwest- und Nordwest-Feldes von der 3. Schicht über dem Gurtgesims bis zur 17. Schicht in einer Gesamthöhe von rd. 4,40 m eine Abschrägung, als wenn von bereits versetzten Eckquadern die Ecksäulen abgestemmt wären. Die jetzt dort vorhandenen Ecksäulenquadern sind dieser Abschrägung meistens glatt vorgelegt oder greifen seltener senkrecht in die Mauer. Sie haben nur Ansätze in das Westfeld hinein und ihre Lagerfugen sind mit denen der angrenzenden süd- und nordwestlichen Wandflächen nirgends zusammen laufend. Erst über der großen Rose beginnt wieder der regelmässige Verband. Auch im Innern, in der Südwest- und Nordwest-Wand ist in Höhe der Rose der Verband durch rd. 2 m lange senkrechte Fugen unterbrochen. Das nachträgliche Einsetzen der Rose fand jedoch unzweifelhaft noch während des Baues statt, bevor die Mauern bis zum Hauptgesims aufgeführt waren. Nach Entfernung des Putzes und der Ausflückungen in den sehr zerstörten Gewänden der inneren Chornischen zeigte sich nämlich, dass die Rundstäbe derselben auf gleiche Weise mit Zickzacklinien verziert sind wie die Speichen der Rose; außerdem sind sich die Profile dieser Ornamente vollkommen gleich. Westkuppel und Chor haben ferner Steinmetzzeichen, die, aus einzelnen geraden Strichen zusammen gesetzt, für diese Bautheile bezeichnend sind. Sie kommen, so weit bis jetzt festgestellt werden konnte, sonst nirgend am Dome vor. An einer Quader des inneren Entlastungsbogens der großen Rose findet sich nun dasselbe Zeichen, welches an allen Wänden des Chores sehr häufig auftritt: ein Beweis, dass Chor und Entlastungsbogen von denselben Werkleuten hergestellt wurden.

Das Gewölbe der Apsis hat nur so weit gelitten, als sich die Risse von unten hinauf in dasselbe fortpflanzen. Die

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

Als eine besondere Art von Steinringen müssen wir hier auch noch die Schlacken- oder Brandwälle, auch Glasburgen genannt (franz. *forts vitrifies*) erwähnen, die durch die Zerstörung der aus Holz- und Steinschichten gebildeten Umwallungen entstanden sind, indem die Gluthitze des durch Feuer zerstörten Holzes die Oberfläche von gewissen Steinmassen zum Schmelzen gebracht und auf diesen einen glas- oder schlackenartigen Ueberzug erzeugt hat. Virchow will in der Schlacke das an der Oberfläche geschmolzenen Basaltes der sog. Glasburg auf dem Stromberg bei Weissenburg unweit Löbau Abdrücke des Holzes, welches zwischen die Steine geschichtet war, entdeckt haben. Namentlich in Böhmen, Schottland, Belgien und Frankreich kommen solche Brandwälle vor: d. h. überall da, wo man die Mauern mit abwechselnden Holz- und Steinschichten baute.

Die Ausgrabung des Ringwalles auf dem Altkönig des Taunus-Gebirges durch Oberst von Cohausen hat das überraschende Ergebniss geliefert, dass im Innern der Erdwälle als Kern derselben eine Mauer sich vorfand, die beim äußeren Ringwall eine Stärke von 2,5 m, beim oberen eine solche von 6,7 m zeigte. Cohausen schließt aus den Trümmern der eingestürzten Mauern ab, dass die Masse des Walles, dass die obere Ringmauer eine Höhe von 3,8 m, die untere eine solche von 4 m gehabt haben dürfte. Er nimmt dabei an, dass eine Trockenmauer von solcher Höhe nach Art der von Caesar beschriebenen gallischen Mauern nach der auf der Trajanssäule dargestellten Bauart der dachigen Festen auch hier durch Holzeinlagen in Bänke abgetheilt und verankert gewesen sei. An einer Stelle, wo die Holzmasse durch Brand zerstört worden war, fand er auch das Quarzite-

stein mit einem Schlacken-Ueberzug versehen. — In Süddeutschland selbst, wo die gallische Bauweise der Mauern nicht bekannt gewesen sein dürfte, sind Schlackenwälle noch nicht entdeckt worden.

Wo auf den Bergkuppen keine Findlingsteine oder ein leicht lösbares Steinmaterial vorhanden war, sehen wir die Steinringe durch Umwallungen von Erde ersetzt, wie solche namentlich der um die Alterthumsforschung so hochverdiente Prof. Dr. Miller in Oberschwaben nachgewiesen hat. Auch die späteren Wallburgen, Burgställe, dieser Gegend hatten meist nur Erdumwallungen.

Bei allen diesen Ring-Befestigungen muss man noch Verhaue am Fuß und am oberen Rand der Umwallungen voraus setzen, so dass bei der großen Wirkung, welche die Geschosse von der Höhe herab auf die Angreifer ausübten, ein so befestigter Platz nicht so leicht genommen werden konnte. Aus der Geschichte weiß man, dass schon Caesar bei den Galliern die Hage oder aus großen Pfählen und gepflanzten Bäumen bestehende sog. Gebück-Verschanzungen vorfand, welche namentlich das Vorrücken der Reiterei verhinderten. Mit solchem Dorngebüsch dürften, wie schon eingangs erwähnt, auch die Steinringe der gallischen und germanischen Verschanzungen versehen gewesen sein. —

Eine geschichtliche Bedeutung hatten endlich die in Süddeutschland und in der Schweiz unter dem Namen Letzinen bekannten Landeshage. Sie dienten theils als Grenzbefestigungen mit dem Zweck, die von denselben eingeschlossenen Landestheile gegen einen feindlichen Angriff zu schützen, theils auch als Grenzmarken, wie der Säckinger Landeshage, der die vordere sogen. Hotzengegend von der hintern (St. Blasianischen) trennte. Letzi bezeichnet auch den hölzernen Umgang an der innern Seite der Ringmauer. In sachlicher Beziehung bedeutet Letzi: Ende, Schluss. — In den Chroniken heisst Letzi, Landwehr, ein Hag aus Pfählen und Flechtwerk bestehend, auch aus Pflanzungen von

eindringende Nässe hat hier nicht so viel geschadet wie bei der Kuppel, so dass allein deshalb eine Erneuerung nicht nöthig sein würde.

Im ungünstigeren Zustande befindet sich das Dach. Es besteht aus Tuff und hat nur bis zur Höhe der Gauben einen Belag von Quadern. Die Herstellung ist aus etwa 40 cm langen, 15 cm breiten und 10 cm hohen Steinen im Kopfverband durch Ueberkrugung in wagerechten Schichten erfolgt. Da die Steine im Innern nach der Dachneigung abgeschrägt sind, bleibt, wogerecht gemessen, nur eine Stärke von rd. 32 cm für die Dachwände. Obwohl jeder Grat durch zwei 52 cm breite Bögen verstärkt wird, die auf einen die Gewölberippen belastenden Pfeiler fallen, und von denen der obere sich gegen einen dem Schlussring des Gewölbes aufgemauerten Hohlzylinder lehnt, sind doch mannigfache Verbiegungen der Dachflächen und auch der Grate vorgekommen. Auch ist die eingedrungene Feuchtigkeit besonders an den Wetterseiten hier sehr zerstörend aufgetreten. Die Erneuerung einzelner Theile des Daches, die bereits früher stattgefunden hat, mag wohl auf diese Ursachen zurück geführt werden. Der Zustand, wenn auch vorerst noch nicht sehr Besorgniss erregend, fordert doch zur Abhilfe dringend auf.

Die im Vergleich zum Kuppeldach ärmliche Herstellung der Chorraube, die rohe Ausführung der Gauben, die verhältnissmäßig steile Steigung des Daches (1:1,5), das Vorhandensein einer erheblich flachern Giebelsschräge (1:1,1), die innerhalb des jetzigen Dachraumes den Quadern der Kuppelwand ursprünglich angeordnet ist, lassen die Vermuthung nicht ungerechtfertigt erscheinen, dass dies Dach nicht vollkommen gleichzeitig mit dem Chor ist. Auch mag hierzu erwähnt werden, dass im Innern des Chorgewölbes auf einen reich gegliederten Rippenanleger der noch über 5 Wandsäulen erhalten ist, die weiteren Rippensteine in geringerer Stärke und mit einfacherer Gliederung ohne Uebergang aufsetzen.

Zu den im ersten Gutachten angeführten Gründen für die Entstehung der Schäden an der Westkuppel muss noch die mangelhafte Anordnung der Gewölbewiderlager erwähnt werden. In Höhe des Umgangs ist in jeder Mauer des Achtecks von Ecke zu Ecke zwischen je 2 Gewölberippen ein halbkreisförmiger Quaderbogen (Schildbogen) gespannt. In seinem senkrechten Schild, der nur eine Tuffausmauerung enthält und der mit dem Bogen keinen Zusammenhang hat, so wenig wie die Rippenanleger, liegen die Fenster, die in Höhe des Laufganges der Kuppel Licht zuführen. Das Gewölbe stützt sich auf diese Bögen, die bei einer Breite von nur 52 cm und Stärke von rd. 34 cm dem Schube nicht gewachsen waren und zum Theil zerdrückt und nach außen aus dem Loth gewichen sind. Das Weichen der Schildbögen hat demnach außer den im vorigen Gutachten angeführten Gründen die Risse in der Kuppel und die Verbiegungen der Dachflächen mit verursacht. Die größte Durchbiegung zeigt die Ostseite; sie beträgt rd. 12 cm auf eine Länge von 5,50 m und erscheint um so gefährlicher, als der Helm nur rd. 30 cm in der wagerechten Fuge stark ist. Die Quadern des Helmes und das Gewölbe haben außerordentlich durch Feuchtigkeit gelitten, sogar die Rippensteine sind zum Theil sehr verwittert. Eine eingehendere Untersuchung hat ergeben, dass der Zustand der Kuppel und des Helms nicht ohne Bedenken ist.

In den recht erheblichen Rissen des Tambours, die theils wie die der Nordwand und auch wohl der Nordwest- u. Nordostwand höchst wahrscheinlich durch den Einsturz des nörd-

lichen Thurmes, andertheils aber durch den Schub der Kuppel und das Ausweichen der Vierungspfeiler verursacht sind, haben seit 1860 allenthalben Bewegungen stattgefunden, die wohl nicht sehr erheblich sind, aber doch bewirken haben, dass die damals eingelegten Pfeifen überall zerbrochen sind, und dass der Verstrich in allen Fugen sich gelöst hat. Die Entstehung der Risse und ihre Fortsetzung durch die Zwickel bis auf die Kämpfer wurde wesentlich begünstigt durch die Herstellung der Umfassungswände des Tambours. Während die Eckpfeiler aus Quadern bestehen, haben die Blenden größtentheils eine Tuffausmauerung erhalten, ebenso sind die Zwickel aus Tuffsteinen gewölbt. Die Weite des Tambours beträgt dicht über den Tragebögen der Vierung von West nach Ost 8,35 m und unter dem Hauptgesims 6 bis 8 cm mehr. Die Ausweichung von Süd nach Nord ist noch geringer, abgesehen von einer Verschiebung in der Nähe des Risses der Nordwand. Die Tragebögen und die nicht erheblich aus dem Loth gewichenen Pfeiler geben trotz einzelner Beschädigungen keinen Anlass zur ernstlichen Besorgniss. Am meisten ist der Südwest-Pfeiler überschoben, nach Süden rd. 4 cm, nach Westen rd. 8 cm. Die anstoßende Südwand des Chores musste durch diese Verschiebung naturgemäß in Mitleidenschaft gezogen werden; sie tritt denn auch an der Eckssäule deutlich zu Tage.

Maafregeln zur Herstellung usw. der Kuppel und des Helms. In Bezug auf die Maafregeln zur Erhaltung und Sicherung zunächst der Kuppel und des Helms sind die Sachverständigen der Ansicht, dass durch kräftige Verankerungen ungefähr in Höhe des Hauptgesimses und Gewölbefußes auf Jahrzehnte hinaus einer Gefahr vorgebeugt werden kann. Wollte man den Bestand dieser Bauteile auf Jahrhunderte hinaus sichern, so dürfte eine Erneuerung nicht zu umgehen sein. Nach Ausführung der Verankerung und sorgfältiger Ausbesserung sowie Erneuerung einzelner besonders zerstörter Stellen des Gewölbes wird es möglich sein, auch die Schildbögen und die Wände des Laufganges, so weit sie beschädigt, durch Auswechselungen in einen befriedigenden Zustand zu versetzen. Es dürften dann Beobachtungen anzustellen sein, ob im Tambour und besonders auch in den Zwickeln noch ferner Bewegungen stattfinden, die eine Verankerung auch in dieser Höhe zur Folge haben müssten.

Um weiteren Verbiegungen des Steindaches vorzubeugen, wird vorgeschlagen, ein versteifendes Eisengerüst einzubauen.

Herstellung des Chores. Bedenklicher als der Zustand der Kuppel ist der des Chors. Berechnungen über seine statischen Verhältnisse sind bei der so weit vorgeschrittenen Zerstörung nicht möglich, da alle zu Grunde zu legenden Faktoren unbekannt sind und auch in Folge des unregelmäßigen Verbandes und der mangelhaften Ausführung nicht ermittelt werden können.

Es unterliegt zwar keinem Zweifel, dass der Chor durch weitere Verschauerungen in Höhe der gefährdeten Stellen allenthalben auf einige Jahrzehnte hinaus — eine annähernd genauere Frist anzugeben ist unmöglich — aufrecht erhalten werden kann. Von einer Heilung der Schäden kann jedoch bei der Beschaffenheit des Mauerwerks nicht die Rede sein. Um den Chor in einen Zustand zu versetzen, der dem der meisten übrigen Theile des Domes entspricht, welche noch den zerstörenden Einflüssen von Jahrhunderten zu widerstehen vermögen, giebt es nach unserer Ansicht nur das Mittel des theilweisen Abbruchs und Wiederaufbauens. Unter Anwendung umfangreicherer Eisen-Konstruktionen ist ein Wiederaufbau in der jetzt vor-

Gebüsch. Bei Seen und Flüssen hießen die Pfahlreihen, welche den Feind abhalten sollten sich dem Hafen zu nähern, auch Schwirren. —

Beim Studium dieser ältesten Kriegsbauten erfährt man, wie schwer im allgemeinen die Bestimmung ihres Ursprunges ist. Wo ein tiefer, künstlich ausgehobener vorliegender Graben mit einer Wallanschüttung sich findet, müssen Grab-, Brech- und Schaufelwerkzeuge voraus gesetzt werden, und dies mag ein Fingerzeig sein, dass die Anlage in eine spätere Zeit fällt, als die keltische.

Indessen kann es auch vorkommen, dass die ursprüngliche Anlage in die keltische Zeit zurück geht und dass sodann die nachrückenden späteren Völkerschaften diese Verschanzung verbessert und vervollständigt haben. Durch den Fund römischer Münzen, selbst durch das Vorkommen von römischen Geschirrfragmenten wird der römische Ursprung des Fundortes noch nicht bewiesen — eben so wenig wie die gepflasterten Zugangswege auf den Ottilienberg als Beleg dafür angesehen werden können, dass die Heidenmauer einen römischen Waffenplatz eingeschlossen habe.

Viel mehr Acht sollte man bei der Untersuchung dieser Ringwälle auf das Vorkommen von keltischen, gallischen und altgermanischen Fundstücken haben, welche die sichersten Hilfsmittel zur Feststellung der Anlage und ihres Ursprunges abgeben können.

B. Die Wallburgen und Burgställe.

Wir haben oben gesehen, wie die sozial-politischen Zustände der Völker in der vorrömischen Zeit und während des Krieges der deutschen Stämme gegen die Römer bis zu Anfang des 5. Jahrhunderts, die Anlage jener großen Ringwälle als Zufluchtstätten bedingten.

Man darf wohl annehmen, dass die Alemannen während ihres langen Krieges mit den Römern von der Mitte des 3. bis zu

Anfang des 5. Jahrhunderts das große Höhenplateau der Rauber Alp mit seinen von der Natur zur Vertheidigung günstig gestalteten Felskuppen besetzt hielten, und von da aus nach und nach das Rheinthale und das römische Gallien eroberten.

Auch noch später blieb die Raube Alp und die nächste Umgebung derselben in dem Besitz der alemannischen Heerführer und Grafen und wir dürfen vielleicht darauf den Umstand zurück führen, dass die jetzt noch herrschenden großen Dynastien der Hohenzollern, Welfen, Zähringer, Uracher, Württemberger usw. — auch das untergegangene Geschlecht der Hohenstaufen muss da neben erwähnt werden — hier ihre Heimath haben.

Erst nachdem die Fluth der großen Völkerwanderung des 6. Jahrhunderts vorüber gegangen war, gewannen die Ansiedlungs-Verhältnisse in Südwestdeutschland einen sicheren Bestand. Es entstanden die Dörfer und Gemeinden (*pagus*), theils auf den Bergeshöhen in den sogen. Hochthälern, deren Wiesengründe die Viehzucht ermöglichten, theils in den offenen Thalgründen.

Der Kern der als Eroberer in Süddeutschland landsässig gewordenen deutschen Stämme waren die Freien (*ingenui*), welche später als ein grundbesitzender Stand die eigentliche Land- u. Volksgemeinde bildeten. Ueber diesen standen die „*nobiles*“ Nachkommen derjenigen, die sich schon vor alten Zeiten durch Tapferkeit und Umsicht ausgezeichnet, und nebst einem großen Grundbesitz auch eine entsprechende Herrschaft über ihre Hörigen an sich gebracht hatten; denn Unfreie gab es schon in den frühesten Zeiten bei den germanischen Völkern. Aus diesen Edlen entstanden später die meisten Dynasten-Familien und Grafen.

Es ist als sicher anzunehmen, dass die Adeligen ihre ersten Wohnsitze in den Meierhöfen hatten, die sie mit Wall, Graben und Pallisadenwerk umgaben. Im Haupthof, welcher für sich abgeschlossen war, stand das Wohnhaus (*sala* oder *palas*) mit den nöthigen Nebengebäuden. Im Vorhof befanden sich die

anderen Form möglich. Die durch Weichen der Widerlager aus dem Kreis in ein unregelmäßiges Oval verzerrte große Rose würde dann allerdings ihre jetzige ursprünglich nicht beab- sichtigt gewesene Gestalt verlieren und wieder Kreisform er- halten müssen. Die Sachverständigen können jedoch nicht umhin, auf das Missliche von Eisenkonstruktionen hinzuweisen, die wie

hier größtentheils innerhalb nicht immer trockener Mauern liegen müssen und schwer oder gar nicht zu überwachen sind. Eine zweckentsprechende Wiederherstellung ohne Anwendung so künstlicher Konstruktionen, wesentlich in Stein muss dazu führen, die Widerlager, das ist die Eckpfeiler, auf Kosten der Rose zu verstärken.

Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen.

Die durch Berufung einer Sachverständigen-Konferenz im Herbst 1884 vorbereitete Neuregelung des Submissionswesens ist durch einen vom 17. Juli d. J. datirten Erlass des Ministers der öffentl. Arb. ihren Abschluss gefunden, in einem Sinne, der durchaus den auf der gedachten Konferenz geltend gemachten Wünschen so weit sie vom Standpunkt der Staatsverwaltung als gerechtfertigt erscheinen entspricht. Wir geben zunächst unter Weglassung des rein formalen Theils den Wortlaut des Erlasses umt dessen Beilagen, uns vorbehaltend, demselben am Schluss einige erläuternde Bemerkungen nachzuführen.

An Stelle der durch Erlass vom 24. Juni 1880 eingeführten Allgemeinen Bestimmungen, betr. die Vergebung von Leistungen und Lieferungen im Bereiche des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten, treten die nachstehenden, anderweit fest ge- setzten „Allgemeinen Bestimmungen“.

An Stelle der durch Erlass von demselben Tage den Pro- vinzialbehörden zugefertigten „Allgemeinen Bedingungen, betr. die Ausführung von Arbeiten und Lieferungen bei den Hochbauten der Staatsverwaltung“ sind die unter II folgenden „Allgemeinen ertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten“ in Anwendung zu bringen.

Die durch denselben Erlass mitgetheilten „Submissions- bedingungen“ für die öffentliche Vergebung von Arbeiten und Lieferungen bei den Hochbauten der Staatsverwaltung“ kommen in Rücksicht auf die unter II. 5 der Allgemeinen Bestimmungen fest- gestellten Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen“ in Wegfall.

Der Erlass vom 5. August 1880, betr. das Verfahren des Bietens nach Prozentsätzen, wird aufgehoben.

Im übrigen wird folgendes bemerkt:

1) Bei Lieferungen darf ein bestimmter Produktions- ort nicht vorgeschrieben, insbes. nicht der ausländische Ursprung der Waare zur Bedingung gemacht werden.

2) Die genaue Beachtung der Vorschrift unter II. 1 Abs. 7 der Allgemeinen Bestimmungen ist im Interesse der Staatskasse geboten, insofern die Beschaffung von Waaren, welche in Ab- messung und Beschaffenheit von den im Handel üblichen ab- weichen, mit besonderer Schwierigkeiten verbunden und deshalb in der Regel nur gegen Bewilligung höherer Preise zu erreichen in- der Lage ist.

3) Der Aufnahme einer Bemerkung über den Vorbehalt der Auswahl unter mehreren Mindestfordernden oder unter sämt- lichen Bewerbern in die Bekanntmachungen, welche bezgl. öffent- licher Ausschreibungen erlassen werden, bedarf es nicht.

4) Für die Ermittlung des Mindestgebotes bei Lieferungen ist die Eisenbahnverwaltung — mit Rücksicht auf die frachtfrei- liche zu ermäßigten Sätzen erfolgende Beförderung des Eisen- bahndienstgutes — sind die Bestimmungen des an die Königl.

Eisenbahnen-Direktionen gerichteten Erlasses vom 20. April 1885 maßgebend.

5) Diejenigen Fälle, in welchen bei einem öffentlichen oder engeren Ausschreibungs-Verfahren die gewählten Unternehmer nicht die Mindestfordernden waren, sind in einer besonderen Anlage zu der Abnahmeverhandlung über die betr. Rechnung zusammen zu stellen, wobei die Stellung der Forderungen dieser Unternehmer zu den abgegebenen Minderforderungen zu bezeichnen ist und kurz die Gründe anzugeben sind, welche für die Wahl der betr. Unternehmer unter Ausschluss der Minderfordernden Ausschlag gebend waren.

6) Sofern Aenderungen der allgemeinen Vertrags-Bedingungen für die Ausführung von Hochbauten in Fällen, in welchen nicht ausdrücklich eine abweichende Regelung durch die besonderen Vertrags-Bedingungen als zulässig bezeichnet ist, angezeigt er- scheinen, ist meine Genehmigung dazu einzuholen.

Mit Bezug auf § 14 letzter Abs. der allgemeinen Vertrags- Bedingungen für die Ausführung von Hochbauten steht nichts entgegen, auch ferner eine ständige Unterkasse der Kasse der bauleitenden Behörde durch die besonderen Vertrags-Bedin- gungen zur zahlenden Kasse zu bestimmen. Die Zahlungsleistung durch eine Spezialbaukasse darf dagegen, wie ich mit Bezug auf den Erlass vom 21. April 1881 und den nur an die Königl. Eisenbahn-Direktionen gerichteten Erlass vom 12. No- vember 1881 bemerke, nur bei Bauten von neuen Eisenbahnen zugesichert werden. In allen anderen Fällen bedarf es hierzu meiner Genehmigung.

7. Die Frage, ob ein zur Kautions-Bestellung angebotener Wechsel als sicher zu erachten, ist von der zuständigen Behörde unter sorgsamer Erwägung aller in dem gegebenen Falle in Betracht kommenden Umstände — insbesondere mit Rücksicht auf die Höhe der Wechselsumme und die Dauer der durch die Kautions zu sichernden Verpflichtungen, sowie die Kreditwürdigkeit der Wechselverpflichteten — nach pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden.

8) In den der Verdingung von Bauten zu Grunde zu legenden Verdingungs-Anschlägen ist, so weit erforderlich, auch über die für die Berechnung der ausgeführten Leistungen in Anwendung zu bringenden Grundsätze (bezgl. der Stärke der Backsteinmauern, Durchführung von Dezimalstellen usw.) Bestimmung zu treffen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Maybach.

I. Allgemeine Bestimmungen, betreffend die Ver- gebung von Leistungen und Lieferungen.

I. Arten der Vergebung.

Leistungen und Lieferungen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben.

Mit Ausschluss der Öffentlichkeit zu engerer Bewerbung können ausgeschrieben werden:

in den Zeiten der Gefahr als sichere Zufluchtstätten gedient haben.

Wir haben diese Anlagen jedenfalls als die nach der Zeit der großen Völkerkriege und Völkerbewegungen entstandenen Ver- theidigungswerke zu betrachten, obgleich auch noch hier im einzelnen durch genauere Forschungen der Zeitpunkt ihrer Ent- stehung fest zu stellen wäre. Oberst von Cohausen hat sich um die Erforschung dieser Wallburgen im Regierungsbezirk Wiesbaden sehr verdient gemacht und auch in der westdeutschen Zeitschrift einige von ihm in Hohenzollern und bei Weinheim entdeckte Ver- theidigungswerke dieser Art beschrieben, so die Wallburg am Sauberg beim Ort Ablach im Hohenzollern-Land.

In der Regel wurden solche Bergvorsprünge (auch „Berg- nasen“ genannt) zu Wallburgen gewählt, die mit der Hochfläche durch eine schmale Einsattelung zusammen hingen. War dieselbe nicht tief genug, so wurde durch einen künstlichen Graben nach- geholfen. Die Hauptumwallung, von Erde oder Findlingsteinen hergestellt, zog sich in rundlicher Form, den Terrassenrand ein- haltend, um die Bergkuppe herum; an dieselbe schlossen sich die steilen, schwer zu ersteigenden Abhänge an, so dass von hier aus, schon zufolge der für die Vertheidiger günstigen natürlichen Ver- hältnisse, ein Angriff erschwert war. In den Fällen, wo ein Wall künstlich hergestellt wurde, müssen wir uns auch hier, wie bei den älteren Anlagen, noch Verhaue im Graben und Ver- pfählung, auch „Verletzung“ aus Flechtwerk am obern Rande des Walles, denken.

Sehr oft war die Umwallung eine doppelte, namentlich nach der Angriffseite zu, wie dies auch bei den Ringburgen (siehe Fig. 4) schon erläutert wurde. In der Ebene dienten auch von Sumpf umgebene, auf obige Weise befestigte Bodenerhebungen oder Inseln als Zufluchtorte und es dürften diese Anlagen später in die sogen. Tiefburgen oder Wasserburgen umgewandelt worden sein. —

(Fortsetzung folgt.)

tallung (*scuria*), die Scheune (*grenarium*), der Speicher (*spica- rum*) usw. Zum Hof gehörte auch noch eine Mühle, eine Bäckerei, ein Fischteich usw., sowie die Kapelle, die meist seitlich auf einer Anhöhe stand, wie es heute noch bei den Höfen im Schwarzwald der Fall ist.

Diese in der Ebene liegenden, obwohl befestigten Meierhöfe boten aber gegen starke feindliche Einfälle, wie sie im 7. und 8. Jahrhundert namentlich von seiten der wilden Hunnen (Ungarn) anfielen, nicht den gehörigen Schutz. Es lag in der Natur der Sache, dass in solchen Fällen die Bewohner der Thäler wiederum in Hab und Gut auf die Berge flüchteten und sich dort auf einem leicht zu vertheidigenden Bergvorsprung verschanzten. Ueberstiegen mochten es die Gaugrafen oder Dynasten gewesen sein, die sich auf einer den Gau durch Aussicht beherrschenden Bergkuppe eine Art von Refugium geschaffen haben. Ihnen folgten die Lehn- sassen und Freien mit der Errichtung solcher kleinen Ringwälle, die noch ganz nach Art der im Abschnitt A betrachteten Völker- burgen angelegt waren. Wir nennen sie im allgemeinen zum Unterschied von diesen, da sie nur den in der nächsten Umgebung ohnenden Bewohnern als Zufluchtort dienten, Wallburgen und Burgställe oder auch (nach Oberst von Cohausen) Bauern- burgen.

Allenthalben, auf allen von der Natur wie zur Vertheidigung geschaffenen Bergkuppen, entstanden wohl schon im 6. Jahrhundert diese Wallburgen oder Burgställe, welche sodann mit der Ent- wicklung des Feudalwesens in Burgen oder in ritterlichen Wohnsitze umgewandelt wurden.

Bei uns sind nur noch wenige dieser Burgställe in ihrer ur- sprünglichen Gestalt erhalten. Dr. Baumann bringt in seiner Ge- schichte des Allgäues sehr schöne Darstellungen bezw. Beispiele über solche Anlagen. In der Rheinebene waren die ersten ge- nannten Ansidelungen längs der Hochgestade; hier dürften sie in den Rheinniederungen von Wasser umgebenen Inseln

- 1) Leistungen und Lieferungen, welche nur ein beschränkter Kreis von Unternehmern in geeigneter Weise ausführt;
- 2) Leistungen und Lieferungen, bezüglich deren in einer abgehaltenen öffentlichen Ausschreibung ein geeignetes Ergebniss nicht erzielt worden ist.

Unter Ausschluss jeder Ausschreibung kann die Vergebung erfolgen;

- 1) bei Gegenständen, deren überschläglicher Werth den Betrag von 1000 M nicht übersteigt;
- 2) bei Dringlichkeit des Bedarfs;
- 3) bei Leistungen und Lieferungen, deren Ausführung besondere Kunstfertigkeit erfordert;
- 4) bei Nachbestellung von Materialien zur Ergänzung des für einen bestimmten Zweck ausgeschriebenen Gesamtbedarfs, sofern kein höherer Preis vereinbart wird als für die Hauptlieferung.

II. Verfahren bei Ausschreibungen.

1. Gegenstand der Ausschreibung. Der Gegenstand der Ausschreibung ist in allen wesentlichen Beziehungen bestimmt zu bezeichnen. Ueber alle für die Preisberechnung erheblichen Nebenumstände sind vollständige, eine zutreffende Beurtheilung der Bedeutung derselben ermöglichende Angaben zu machen. Für Bauarbeiten sind zur Verabfolgung an die Bewerber bestimmte Verdingungs-Anschläge aufzustellen, in welchen sämtliche Hauptleistungen sowie die erheblicheren Nebenleistungen in besonderen Positionen aufzuführen sind. Dieselben dürfen von der Behörde ermittelte Preisansätze nicht enthalten.

Die Zeitperioden für Lieferungen zur Deckung eines fortlaufenden Bedarfs sind nach den besondern Verhältnissen des einzelnen Falles zu bemessen.

Umfangreichere Ausschreibungen sind derart zu zerlegen, dass auch kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern die Betheiligung an der Bewerbung ermöglicht wird. Bei größern Hochbauten hat daher die Vergebung nach den einzelnen Titeln des Anschlags — den verschiedenen Gewerbs- und Handwerkszweigen entsprechend — zu erfolgen. Besonders umfangreiche Anschlagstitel sind in mehrere Loose zu theilen.

Bezüglich der Beschaffenheit zu liefernder Waaren und der Abmessung zu liefernder Gegenstände sind ungewöhnliche, im Handel nicht übliche Anforderungen nur insoweit zu stellen, als dies unbedingt nothwendig ist. Ist bei Lieferungen von Fabrikaten der Kenntniss der Bezugsquelle (der Fabrik) eine besondere Bedeutung für die Beurtheilung der Güte beizumessen, so ist von dem Bewerber die Namhaftmachung des Fabrikanten, von welchem die Waaren bezogen werden sollen, zu verlangen.

Für die Ausführung der Arbeiten oder Lieferungen sind ausreichend bemessene Fristen zu bewilligen. Muss bei dringendem Bedarf die Frist für eine Lieferung ausnahmsweise kurz gestellt werden, so ist die besondere Beschleunigung nur für die zunächst erforderliche Menge vorzuschreiben.

2. Bekanntmachung der Ausschreibung. Bei der Bekanntmachung öffentlicher Ausschreibungen durch die Zeitungen sind die bezgl. der Benutzung amtlicher Blätter ergangenen Vorschriften zu beachten. Die Bekanntmachungen müssen in gedrängter Form diejenigen Angaben vollständig enthalten, welche für die Entscheidung der Interessenten, ob sie einer Betheiligung an der Bewerbung näher treten wollen, von Wichtigkeit sind. Insbesondere sind darin aufzuführen:

- Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung nach den wesentlichsten Beziehungen, wobei die Theilung des Gegenstandes nach Handwerkszweigen, Losen usw. hervor zu heben ist;
- der Termin zur Eröffnung der Angebote;
- die für den Zuschlag vorbehaltene Frist;
- der Preis der Verdingungs-Anschläge, Zeichnungen, Bedingungen usw. und die Gelegenheit für die Einsichtnahme und den Bezug derselben.

Die Insertionskosten werden von der ausschreibenden Behörde getragen.

3. Bestimmung des Eröffnung-Termins. Um den Bewerbern die nothwendige Zeit zur sachgemäßen Vorbereitung der Angebote zu gewähren, ist — vorbehaltlich einer durch besondere Umstände gebotenen größeren Beschleunigung — der Termin zur Eröffnung bei kleineren Arbeiten und leicht zu beschaffenden Lieferungen unter Bestimmung einer Frist von 14 Tagen, bei größeren Arbeiten mit einer solchen von 4—6 Wochen anzuberaumen.

4. Zuschlagsfrist. Die Zuschlagsfristen sind in allen Fällen, insbesondere aber bei Lieferungen solcher Materialien deren Preise häufigen Schwankungen unterliegen, möglichst kurz zu bemessen. Dieselben dürfen den Zeitraum von 14 Tagen bzw. wenn die Genehmigung höherer Instanzen einzuholen ist von 4 Wochen in der Regel nicht überschreiten.

5. Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen. Den öffentlichen Ausschreibungen sind die in der Anlage zusammen gestellten, von Zeit zu Zeit öffentlich bekannt zu machenden. Bedingungen zu Grunde zu legen. In den Ausschreibungen selbst ist demnächst nur auf diese Bekanntmachungen zu verweisen. Auf das Verfahren bei engeren Ausschreibungen finden diese Bedingungen mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass für die Verdingungs-Anschläge Zeichnungen, Bedingungen usw. (§ 2), welche den zur Bewerbung aufgeföhrten Unternehmern zugestellt werden, eine Erstattung von Kosten nicht beansprucht wird.

6. Termin zur Eröffnung der Angebote. Zu dem Termin zur Eröffnung der Angebote haben nur die Bewerber und deren Bevollmächtigte, nicht aber unbetheiligte Personen Zutritt. Die eingegangenen Angebote werden im Termin eröffnet und — mit Ausschluss der darin enthaltenen Angaben über Bezugsquellen — verlesen. Ueber den Gang der Verhandlungen wird ein Protokoll aufgenommen, in welchem die Angebote nach dem Namen der Bewerber und dem Datum aufzuführen sind. Die Angebots-Schreiben selbst werden dem Protokolle beigefügt und von dem dem Termin leitenden Beamten mit einem entsprechenden Vermerke versehen. Das Protokoll wird verlesen und von den erschienenen Bewerbern und Bevollmächtigten mit vollzogen. Eine Veröffentlichung der Angebote sowie des Termin-Protokolls ist nicht statthaft. Sofern die Feststellung des annehmbarsten Gebotes (vergl. unter 7) besondere Ermittlungen nicht erfordert, und der den Termin abhaltende Beamte zur selbständigen Entscheidung über den Zuschlag zuständig ist, kann die Ertheilung des Zuschlages im Termin zu dem von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehender Protokoll erfolgen.

7. Zuschlags-Ertheilung. Die niedrigste Geldforderung, als solche ist bei der Zuschlag-Ertheilung keineswegs vorzugsweise zu berücksichtigen. Der Zuschlag darf nur auf ein in jede Beziehung annehmbares, die tüchtige und rechtzeitige Ausführung der betr. Arbeit oder Lieferung Gewähr leistende Gebot ertheilt werden. Ausgeschlossen von der Berücksichtigung sind solche Angebote:

- a) welche den der Ausschreibung zu Grunde gelegten Bedingungen oder Proben nicht entsprechen;
- b) welche nach den von den Bewerbern eingereichten Proben für den vorliegenden Zweck nicht geeignet sind;
- c) welche eine in offenbarem Missverständniss zu der betr. Leistung oder Lieferung stehende Preisforderung enthalten so dass nach dem geforderten Preise an und für sich eine tüchtige Ausführung nicht erwartet werden kann.

Nur ausnahmsweise darf in dem letzteren Falle (zu c) der Zuschlag ertheilt werden, sofern der Bewerber als zuverlässig und leistungsfähig bekannt ist und ausreichende Gründe für die Abgabe des ausnahmsweise niedrigen Gebotes beigebracht sind oder auf Befragen beigebracht werden. Im übrigen ist bei öffentlichen Ausschreibungen der Zuschlag demjenigen der drei Mindestfordernden zu ertheilen, dessen Angebot unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände als das annehmbarste zu erachten ist.

Bei engeren Ausschreibungen hat unter sonst gleichwertigen Angeboten die Vergebung an den Mindestfordernden zu erfolgen. Sind ausnahmsweise den Bewerbern die näheren Vorschläge in betreff der im einzelnen zu wählenden Konstruktionen und Einrichtungen überlassen worden, so ist der Zuschlag auf dasjenige Angebot zu ertheilen, welches für den gegebenen Fall als das geeignetste und zugleich in Abwägung aller in Betracht kommenden Umstände als das preiswürdigste erscheint. Ist keines der hienach in Betracht kommenden Mindestgebote für annehmbar zu erachten, so sind sämtliche Gebote abzulehnen.

Bei der Vergebung von Bauarbeiten sind im Falle gleicher Preisstellung die am Orte der Ausführung oder in der Nähe desselben wohnenden Gewerbetreibenden vorzugsweise zu berücksichtigen.

(Fortsetzung folgt.)

Personal-Nachrichten.

Bayern. Die b. d. Kgl. Landbauamte Kissingen erled. Bauamtmanntelle wurde dem Bauamts-Assessor Franz Strafer in Amberg verliehen und zum Assessor bei dem Kgl. Landbauamte Amberg der Bauassistent Karl Hocheder in München ernannt.

Preußen. Versetzt: Reg.- u. Brth. Grünhagen, bisher Mitgl. d. Kgl. Eisenb.-Direkt. zu Bromberg als Direktor an das Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Essen (Direkt.-Bez. Köln rechtsrhein.), Reg.- u. Brth. Hesse, bisher Direkt. d. letztgenannten Betriebs-Amtes, als Mitgl. an d. Kgl. Eisenb.-Direkt. in Frankfurt a. M., Reg.- u. Brth. Bauer, bisher in Paderborn, als kommiss. Mitgl. an die Kgl. Eisenb.-Direkt. in Bromberg; Eisenb.-Bau- u. Betr.-Inspekt. Koch, bisher in Hannover, als ständ. Hilfsarbeit. an d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Paderborn.

Dem bei der Kgl. Regierung in Potsdam als techn. Hilfsarl angestellten Landbauinsp. Plüddemann ist, in Folge seiner Wahl zum Stadt-Brth. in Breslau die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste zum 1. Septbr. d. J. ertheilt worden.

- Berichtigung einiger Druckfehler in No. 61.
- S. 365 Sp. 2 der Unterschrift unter dem Holzstock ist zu lesen Francke statt Franken,
 - S. 367 Sp. 1 Z. 24 v. o. verwandtschaftlicher statt vörmundschaftlicher,
 - S. 367 Sp. 1 Z. 33 v. o. wo statt wie,
 - S. 367 Sp. 2 Z. 47 v. o. einrahmenden st. einnehmender
 - S. 368 Sp. 1 Z. 12 v. o. Schubert statt Schubert & Adam
 - S. 368 Sp. 2 Z. 44 v. o. die statt der,
 - S. 368 Sp. 2 Z. 18 v. u. einrahmen st. einnehmen.

Inhalt: Das Pumpwerk mit Hydranten-Rohrnetz im Opernhause zu Frankfurt a. M. — Professor Semper's Antheil an den Wiener Monumental-
bauten. — Neuordnung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen.
(Fortsetzung.) — Die Beanspruchung der Pfeiler eiserner Brücken durch das
Gleisen der Eisenbahn-Fahrzeuge. — Mittheilungen aus Vereinen:

Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Von der Gileppe-Thal-
sperrre. — Von der Kgl. Baugewerkschule und der Kgl. Industrieschule in
München.] — Königlicher Besuch in Kanälen. — Wiener Semper Erinne-
rungen. — Von der technischen Hochschule zu Braunschweig. —

Das Pumpwerk mit Hydranten-Rohrnetz im Opernhause zu Frankfurt a. M.

Von Betriebs-Ingenieur Karl Wagner.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 380 u. 381.)

Ingedenk der zahlreichen Zufälle, welche früher wie heute während des Baues oder Betriebs eines Theaters zu dem Ausbruch eines Feuers geführt haben, wurde schon in der Entstehungs-Periode des Frankfurter Opernhauses gegen eine solche Gefahr gerüstet, in noch höherm Maasse aber auf die ätere dauernde Sicherheit des Hauses Bedacht genommen.

Während der Bauperiode wurde im ganzen Hause eine provisorische Hydrantenleitung angelegt, da der Zeitpunkt der Fertigstellung der definitiven Feuerlösch-Anlage wegen ihrer bedeutenden Ausdehnung und des Ineinandergreifens derselben mit der übrigen konstruktiven Einrichtung noch nicht als geeignet für bleibende Anlagen erschien. Die Ausführung dieser

Als Betriebskraft der Pumpe kamen zwei Gasmotoren von je 50 Pferdekr. zur Verwendung. Trotzdem in dem Dekorations-Magazin sich die Dampfkessel-Anlage von 180 qm Heizfläche mit einer Leistungsfähigkeit von 120 Pfdkr., für den Betrieb der Theaterheizung befindet, entschied man sich dennoch für die Beschaffung von Gasmotoren, da: 1. bei warmer Jahreszeit nur 1 Kessel von rd. 34 qm Heizfläche zum Betrieb des Ventilators geheizt wird — und dies auch nur während einiger Stunden an denjenigen Abenden, an welchen eine Vorstellung stattfindet — 2. aber auch die übrigen Kessel erst in rd. 30 Minuten Dampf von solcher Spannung liefern würden, um die Pumpe mit Erfolg arbeiten zu lassen. Würde beim Ausbruche eines Bühnenbrandes das




Fig. 1. Grundriss vom Kellergeschoss des Opernhauses.





Fig. 2 u. 3. Grundriss und Schnitt vom Dekorations-Magazin.



bekannte Regenrohr-System stark beansprucht, so würden sich die Speise-Reservoirs in etwa 15 Min. entleeren, ohne dass inzwischen irgend welcher Ersatz geschaffen wäre, abgesehen davon, dass in den höher gelegenen Geschossen des Hauses ja erst mit dem Gange der Pumpe der erforderliche hohe Druck eintritt.

Das Schmiedeeisenröhren bestehende Leitung führte durch die Aufnahme von Spritzproben zu der Erkenntnis, dass der Druck der Frankfurter Quellwasserleitung nicht genüge, um den höher gelegenen Geschossen ein Feuer mit Aussicht auf Erfolg bekämpfen zu können. Die Firsthöhe des Gebäudes beträgt 40 m, der Druck der Quellwasserleitung 1.45 m am Standrohr gemessen. Man ermittelte, dass der Druck unzureichend sei, um die Decke des Zuschauerraums mit einem ergiebigen Wasserstrahl zu beherrschen. Danach wurde die Anlage eines Druckpumpwerks zur Nothwendigkeit und die Ausführung als bald beschlossen. Die Aufstellung desselben erfolgte in dem Dekorations-Magazin, welches im Abstand von rd. 40 m vom Opernhause entfernt baut ist (Fig. 1, 2 u. 3).

Die Anordnung des Pumpwerks ist aus den Fig. 4—6 ersichtlich. Fig. 4 zeigt den Grundriss, Fig. 5 die Seitenansicht, Fig. 6 einen Querschnitt durch den Pumpkörper bezw. die Saug- und Druckventile. Die beiden Gasmotoren, welche von der Fabrik Deutz erbaut sind, arbeiten mittels der Reibungskuppelungen k_1 , k_2 auf die gemeinschaftliche Antriebswelle w . Das in deren Mitte aufgekeilte, gusseiserne Triebrad t greift in das mit Holzzähnen versehene Rad t_1 der Welle w_1 ein. Die Kurbelstangen r_1 und r_2 übertragen die Bewegung auf die Pumpenkolben. Das Einlösen der Kuppelungen k_1 und k_2 erfolgt vom Stande bei der Pumpe aus, durch Drehen der Handräder h_1 und h_2 mit sehr geringem Kraftaufwand, da die Uebersetzung auf die Kuppelungstheile aus einer Schraube ohne Ende besteht, diese auf den Fortschub der Mutter auf einer Leitspindel

wirkt, an welchem ersterer der Endpunkt des Kuppelungshebels a (Fig. 5) aufgehängt ist.

Die Pumpe, welche von der Firma Conrad Ranke Söhne in Frankfurt a. M. geliefert ist, hat eine Leistung von 5 cm^3 pro Min. bei einem Ueberdruck von 6 Atmosph. Dieselbe ist 4 fach wirkend und besteht aus den 2 Pumpenzylindern c_1 und c_2 (Fig. 4 und 6) den 2 Saugventilen s_1 s_2 zum Zylinder c_1 und s_2 s_2 zu c_2 den Druckventilen d_1 d_1 einerseits und d_2 d_2 anderseits, dem Windkessel e und dem gemeinschaftlichen Eingangsstutzen v in den Windkessel (Fig. 5 und 6) von dem Raume über den Druckventilen in jenen führend. Vor diesem Stutzen befindet sich der Ventilkasten f (Fig. 4 und 6), in welchen die Rückschlagklappen i eingelegt sind. Das Rohr v hängt in dem Windkessel bogenförmig abwärts und es fällt das Wasser in den letzteren frei ein. Zwei Sicherheitsventile m_1 und m_2 (Fig. 6) dienen dazu, die Ueberschreitung des höchsten zulässigen Drucks in dem Pumpen-Druckrohr zu verhüten, indem dieselben bei dem Öffnen das überschüssige Wasser durch das Rohr o (Fig. 4) nach der Zisterne zurück fließen lassen.

Durch das Saugrohr n — von 300 mm Durchm. —, welches zur Zisterne führt, gelangt das Wasser unter die 4 Saugventile wie folgt: Zunächst in den Theilkasten p , von diesem links und rechts abzweigend, durch die Rohre q zu den halbkreisförmigen Verbindungstheilen u (Fig. 4 und 5) je zweier Saugventile. Die Rohre q sind mit Absperrschiebern x (Fig. 4) versehen, die nach dem Gang der Pumpe geschlossen werden, damit die Wassersäule aus dem Saugrohr nicht zurück falle und keine Verzögerung beim späteren Ansaugen entstehe. Durch Anordnung der Umgangsrohre z (Fig. 6), welche das Druckwasser mit dem Saugwasser verbinden, sobald die Schieber y geöffnet sind, ist ein bequemes Mittel zur Hand, um die Pumpe leicht in Gang zu setzen, da hierbei die Schieber y stets offen sind und deshalb kein Druck hinter den Pumpenkolben vorhanden ist. Ferner ermöglicht das Öffnen der Schieber y das sofortige Herabmindern des Wasserdrucks während der Pumparbeit, wenn am Manometer ein plötzliches Steigen desselben bemerkbar wird. Letzteres tritt leicht ein, wenn die Wasserentnahme in irgend einem Theil des Hauses, etwa bei gelöschtem Feuer, plötzlich abnimmt oder aufhört und es sind deshalb die Rohre z von wesentlicher Bedeutung, da die Sicherheitsventile m in solchem Falle unzureichend sein könnten. Das Druckrohr n ist von dem Boden des Windkessels e abzweigend.

Bei dem Anlassen des Pumpwerks sind die Saugrohrschieber x stets geschlossen, die „Umgangsschieber“ y geöffnet zu halten. Bei Feuerlärm, der an jeder Stelle im Opernhaus und im Dekorations-Magazin gehört wird, ist es spezielle Instruktion der stets neben dem Pumpwerke beschäftigten Kesselheizer, unverzüglich dasselbe in Betrieb zu setzen. Dies geschieht unter Aufsicht des inzwischen herbei gecilten Maschinenmeisters und ist im Zeitraum von höchstens 2 Min. erfolgt. Hierbei werden zunächst die „Zündhähne“ geöffnet, welche die Gaszuführung zu den Zündbrennern der Gasmotoren absperrten. Wenn die Luft aus den Zuführungsrohren entwichen ist, werden die Zündbrenner durch den Maschinenmeister gezündet. Alsdann wird der Motor G_1 von Hand angedreht, die Kuppelung K_1 eingerückt, wobei die Pumpe und gleichzeitig der stets festgekuppelte Motor G_2 mittels Welle w zur Umdrehung gelangen. Ein Arbeiter öffnet hiernach den Saugrohrschieber x_1 und schließt langsam y_1 ; der andere Arbeiter wiederholt die Handhabung rechtsseitig für die Schieber x_2 und y_2 , worauf das Ansaugen erfolgt. Beim Abstellen der Pumpe werden die Gaszuführungen zu den Motoren gleichzeitig auf ein gegebenes Signal geschlossen. Steht die Maschine still, so wird die Kuppelung K_1 ausgelöst, die Saugrohrschieber x werden geschlossen und die Umgangsschieber y geöffnet.

Um auf alle Fälle vor Wassermangel sicher zu sein, wurden in dem Dekorations-Magazin 2 große Reservoirs p und q (Fig. 2 und 3) aufgestellt, von bezw. 130 und 35 cm^3 Inhalt. Dieselben stehen mit der Zisterne o durch Rohre von 250 und 150 mm Durchm. in Verbindung, welche an den hier eintauchenden Enden mit selbstthätigen Schwimmer-Ventilen armirt sind; diese öffnen sich, sobald durch das Ansaugen des Rohres n_1 der Wasserspiegel in der Zisterne sinkt. Die Zisterne selbst hat einen Inhalt von 35 cm^3 , so dass der ganze Wasservorrath rd. 200 cm^3 beträgt. Derselbe würde hinreichen, um 1—1½ Stunde lang bei großem Feuer das ganze erforderliche Wasserquantum herzugeben, voraus gesetzt, dass der Zisterne kein Wasser weiter zuflösse und das Röhren-

netz mit Reservoirs im Opernhause bereits gefüllt sei, wie dies stets der Fall sein soll. Dass es innerhalb der Zeit von 1 Stunde unmöglich wäre, die Reservoirs p und q , sowie die Zisterne o nachzufüllen, ist ein Fall, der wohl nie eintreten wird. Zum Zweck des Nachfüllens ist die städtische Quellwasserleitung mittels eines 120 mm -Rohres in dieselbe eingeführt, dasselbe steht unter dem Druck von 4 Atmosph. Selbstverständlich sind auch die Reservoirs mit Zuleitungsrohren versehen, welche geöffnet werden, sobald Wasser abgepumpt ist. Neben der Zisterne o liegt eine solche x , mit heißen Wasser gefüllt. Letzteres wird erhalten, indem alles Kondensationswasser, welches sich bei der Dampfheizung ergiebt durch ein unter dem Tunnel eingelegtes Rohr vom Opernhause aus hierher geführt wird, um als Kesselspeisewasser wiederum Verwendung zu finden.

Die 4 Dampfkessel liegen in dem Mauerwerk k (Fig. 2). Fig. 3 zeigt bei a die Lage der Pumpe sammt dem Saugrohr und dem Druckrohr n .

Das Rohrnetz mit Reservoirs im Opernhause.

Von den Straßen-Leitungen der Frankfurter Quellwasserleitung sind 4 Abzweige, a (Fig. 1) in das Gebäude eingeführt und zu einem Netzstrange b vereinigt, der parallel den Außenwänden in der Kellersohle liegt. Von diesem Netzstrang zweigen 14 Hydranten-Steigröhren c , sowie 6 Haupt-Steigröhren h , i , e , f und d , g ab, von welchen letzteren die Röhren h und i einerseits und die übrigen 4 Steigröhren e , f , d , g andererseits über dem Boden des Hauses zu der Vertheilungs-Leitungen v und v_1 vereinigt sind. Die Vertheilungs-Leitung v steht mit einer Gruppe von 5 Reservoirs r in Verbindung, welche auf der Brandmauer zwischen Treppenhause und Zuschauerraum aufgestellt sind, während die Leitung v_1 theils mit den 5 Reservoirs r_1 auf der Brandmauer zwischen Zuschauerraum und Bühne aufgestellt und unter sich eine Gruppe bildend, theils mit den beiden Reservoirs l , welche über der Höhe des Dachfirstes aufgestellt sind, durch die Leitung m in Verbindung steht. Die Reservoir-Gruppe l enthält 80 cm^3 Wasser, welches in erster Linie zur Speisung der Hydranten-Steigröhren c , sodann aber auch gegebenenfalls als Verstärkung der Gruppe r_1 dienen kann, weshalb es nöthig ist, dass dasselbe durch die Leitung v und die Steigröhren h ungehindert in den Netzstrang b zurück fließen kann.

Anders verhält es sich mit den Reservoir-Gruppen r_1 und l , indem deren Inhalt lediglich zum Schutze der Bühne bestimmt ist; es sind daher deren Steigröhren e , f , d , g und m mit Rückschlag-Ventilen versehen. Die Gruppe r_1 steht nämlich mit dem unter dem Schnürboden angelegten Regenrohr-System in Verbindung und es soll ein auf der Bühne entstehender Brand durch den Vorrath von 60 cm^3 Wasser, welche diese Gruppe enthält, im Moment erstickt werden, wogegen der Inhalt der Reservoirs l von 40 cm^3 zum Schutze des Schnürbodens und des Bühnendaches unter allen Umständen erhalten bleiben muss. Deshalb ist auch in dem Steigröhr m ein Rückschlag-Ventil eingelegt und dicht unter dem Bühnendache ein zweites Regenrohr-System angebracht. — Die Regenrohre der oberen Systems sind 70 mm weit und nur in der Oberseite durchlocht, die Röhren des unter dem Schnürboden liegenden Systems von gleichem Durchmesser sind dagegen nach der Unterseite gelocht; die einzelnen Löcher sind etwa ½ mm weit. Die Röhren des unteren Systems sind so vertheilt, dass in jeder Kulissengasse 2 derselben quer über die Bühne gelegt sind. Je 2 solcher Röhren können für sich zur Wirkung gebracht werden und zwar von der Bühne aus sowie auch von jeder der Maschinengalerien aus. In Nothfälle sind auch alle Röhren zusammen — 14 an der Zahl — mittels eines sogen. Zentralzuges zu öffnen. Vor etwa 2 Jahren ist nachträglich die schon früher projektirte Einrichtung getroffen worden, bei dem Gebrauche der gesamten Regenrohr-Systems zugleich, die 4 Steigröhren e , f , d , g plötzlich abzuschließen, d. h. deren im Keller befindliche Rückschlag-Ventile zuzubalen zu können, damit durch die bedeutende Wasserentnahme durch die Regenröhren der Druck in den Hydranten-Steigröhren des Hauses nicht zu sehr vermindert werde. Dies Abstellen erfolgt durch Verstellen eines Dreiweghahnes und zwar auf hydraulischem Wege, der Art, dass in der betr. Stellung des Hahnes das Wasser unter 4 Kolben entweicht, von welchen ein jeder bei normalem Stand einen Hebel mit Gewicht unterstützt. Dieses Gewicht mit Hebel sinkt nieder und hält das Rückschlagventil eines jeden der 4 Röhre analog wie beim Sicherheitsventil eines Dampfkessels nieder. Diese Einrichtung ist auch dann von hohem Werthe, wenn der Fall eintrete

lte, dass etwa bei einem Bühnenbrande eines der starken zig- oder Vertheilungsröhre beschädigt würde. Es würde alsdann, vermöge der Kommunikation des Wassers im nzen Hausrohrnetze in wenigen Minuten der gesammte asservorrath entweichen; dies ist durch Abstellen der ihre *c, f, d, g* zu verhindern.

Die Art der Verbindung des Pumpen-Druckrohres *n* mit m Rohrnetz ist aus der Zeichnung ersichtlich. Der An- schluss erfolgt im Keller bei *s₁* und *s₂*. Damit das einge- mpte Wasser nicht in die Strafsenleitung hinaus trete, sind die 4 Einführungen *a* — von 200^{mm} Durchmesser — der quellwasserleitung Rückschlag-Ventile eingelegt, für den Fall, ss der Druck in dem Hausrohrnetz größer wird, als der- ige in der Strafsenleitung.

Im Sommer wird das Pumpwerk jeden Tag auf 6 bis Minuten in Betrieb gesetzt, da alsdann die Frankfurter quellwasserleitung oft nicht Druck genug besitzt, um den gleichen Bedarf für das Haus in die Reservoirs zu liefern. Winter wo der Wasserdruck ein höherer ist, erfolgt der trieb wöchentlich nur 3 Mal. Das hierbei auf den Boden drückende Wasserquantum bildet den Ersatz für dasjenige asser, welches täglich von den 12 auf dem Boden befind- lichen Reservoirn abgezapft und als Nutzwasser für das Haus rwendet wird. Dasselbe wird zu dem Zwecke entnommen, a in den Reservoirn einen öfteren Wechsel des Wassers schaffen, während der andere Theil des täglich zu be- haftenden Wassers direkt aus der Quellwasserleitung ge- fert wird.

Beim Pumpen ergibt sich der Zeitpunkt zum Abstellen s dem Stand des Manometers an der Pumpe. Nähert h dessen Zeiger der Stellung für 6 Atmosphären, so rd das Signal zum Abstellen gegeben. Zeigt das Pumpen- anometer etwa 4 Atmosphären, so sind die — geschlossenen - Reservoirs so weit gefüllt, dass ein Schwimmerventil das auftrittsrohr bei einem jeden abschließt; es tritt dann im Weiterpumpen noch so viel Wasser ein, bis die Luft- bicht unter der Decke eines jeden Reservoirs im Durch-

schnitt bis auf 2 Atmosphären gespannt ist. Hierdurch ist es ermöglicht, einen Wasserstrahl noch 12—15^m über den Dachfirst zu senden. Jedes Reservoir ist mit 2 Sicherheits- ventilen versehen, welche bei unzulässiger Steigerung des Drucks des Wassers, mittels Verbindungsleitungen auf das Dach austreten lassen.

Die Betriebskosten für das Pumpwerk fallen sehr gering aus, weil der tägliche Gang auf 6—7 Minuten Dauer beschränkt ist. Die beiden Gasmotoren gebrauchen stündlich zusammen etwa 60^{cbm} Gas, was für den einmaligen Betrieb von 6 Minuten für Frankfurter Verhältnisse etwa 2 M. aus- macht. Das Pumpwerk, welches anfänglich nur mit dem Rohrnetze des Opernhauses in Verbindung stand, ist in letzter Zeit auch mit der Feuerlöschleitung des Dekorations- Magazins in Verbindung gebracht worden. Gleichzeitig wurden zwei weitere Hydranten-Steigrohre mit je 5 Hydranten eingelegt, von welchen das eine mitten durch den Aufbewah- rungsraum *A* (Fig. 2) für Kulissen, das andere durch den Raum *B* für Prospekte führt. Die Pumpe speist nunmehr im Dekorations-Magazin 20, im Opernhause 83 Hydranten, dazu die 2 Regenrohr-Systeme.

Zur Bedienung einer so weit reichenden vollkommenen Anlage ist selbstredend auch ein gut geschultes Personal nöthig; insbes. kommt es auf die genaue Kenntniss der Lage des weit ver- zweigten Rohrnetzes an, damit bei Alarm, der Ort, von welchem Feuer gemeldet wird, ohne Zeitverlust ermittelt werden kann. Für diesen Zweck sind an 8 verschiedenen Stellen des Hauses automatisch wirkende Melder angebracht. Ortskenntniss wie Geschwindigkeit und Geistesgegenwart sind nothwendig, um eine derartige sinnreiche Einrichtung überhaupt im gegebenen Moment bedienen zu können. Sind diese vorhanden, dann wird der bedeutende Werth derselben, wenn die Anwendung geboten würde, erst im richtigen Lichte erscheinen und es wird sich zeigen, in wie gründlicher Weise s. Z. von dem Bauaus- führenden, Hrn. Baumstr. Becker, auch für den schlimmsten Fall vorgesorgt worden ist.

Professor Semper's Antheil an den Wiener Monumental-Bauten.

Wiederholt ist in Fachkreisen sowohl, wie in der Presse die age ventilirt worden, welcher Antheil Professor Semper an der itstehung und dem Bau der in Gemeinschaft mit Hrn. Baron Hasenauer ausgeführten bezw. projektierten Monumental-Bauten ien's: den beiden Hofmuseen, dem neuen Burgtheater und dem nbau der kaiserlichen Hofburg zugeschrieben werden müsse. züglich der beiden Museen ist unlängst in der Deutschen eitung eine im Jahre 1882 abgegebene Erklärung der no 1868 bestandenen Jury über die Museen-Konkurrenzpläne, schienen, worin Freiherr v. Hasenauer als der geistige Urheber eser Bauwerke, sowohl in Betreff der Gesamt-Anordnung, e der künstlerischen Gestaltung erklärt wird. Aus dieser von mpetenter Seite stammenden Eröffnung muss folgerichtig derchluss gezogen werden, dass Semper an den Museumsbauten enig Antheil genommen, dass vielmehr dessen Berufung nach ien mehr nur den Zweck gehabt, den Bau der Hofmuseen mit m eines europäischen Rufes genießenden Namen Gottfried mpers in Verbindung zu bringen, dass es sich also um einen ofsen Akt höherer Courtoisie gehandelt habe. Eine solche affassung widerspricht aber nicht nur aufs grellste dem unab- ängigen Charakter des Meisters, der niemals eine solche Stel- ng sich hätte gefallen lassen; sondern sie steht auch mit den tatsachen selbst vollständig im Widerspruch. Um dies zu be- isen, halten sich die unterzeichneten Schüler Professor Semper's, elche in den Jahren 1871—74 auf der Bankanzlei der Archi- kten Semper und Hasenauer angestellt waren, für verpflichtet, er Semper's Thätigkeit in Wien Folgendes zur Veröffentlichung bringen:

Bekanntlich wurden im Jahre 1868 die Konkurrenzpläne für e Hof-Museen an Professor Semper nach Zürich geschickt, mit derselbe als erste Autorität im Baufach ein Gutachten er die Pläne abgeben möchte. In Folge seines Gutachtens iug sodann an Semper der Auftrag, gemeinschaftlich mit Hrn. Hasenauer ein neues Projekt anzuarbeiten. In diesem ge- einsamen Projekte, welchem das frühere Hasenauer'sche Projekt s Grundlage diente, kam in Folge der verlangten Beleuchtung s kunsthistorischen Museums durch Oberlicht ein 2. niedriges ockwerk mit viereckigen Fenstern über dem Hauptgeschoss neu zu, was natürlich die Verhältnisse der Architektur wesentlich einflusste. Hrn. v. Hasenauer gehört das Verdienst, in Folge ngehender Studien in den größeren Museen des Kontinents das htige Verhältniss des Oberlichts zu den Dimensionen der Säle stgestellt zu haben, was sich an einem in Wien provisorisch richteten Probabau glänzend bewährte, während Professor mper die proportionalen Verhältnisse in der äußern Architektur mentsprechend veränderte, mit andern Worten die Hase- uer'sche Architektur in den Semper'schen Monumental-Stil um-

formte, den wir in allen seinen frühern Bauten erkennen und bewundern. Eine im Sommer 1871 in Zürich gefertigte Zeichnung bestimmte das Fäçaden-System der Museen und zwar genau in denjenigen Verhältnissen und Abmessungen, wie wir sie an den fertigen Bauten vor uns sehen. Dennoch muss der gemeinschaft- lichen Bearbeitung des Ausführungs-Projektes durch Semper und Hasenauer eine maafsgebende Bedeutung für die Gesamt-Anlage zuerkannt werden, denn erst durch dieses glückliche Zusammen- wirken beider Künstler ist ein Werk entstanden, das zu den herr- lichsten Schöpfungen moderner Architektur gerechnet werden darf.

Nach der im Jahre 1871 stattgefundenen Uebersiedelung Sempers nach Wien wurden die sämtlichen Detailpläne für die Bau-Ausführung, wie: Sockelpläne, Schichtenpläne für die Quader- verkleidung, Naturodetails der Gesimse und Gurtprofile unter Sempers und Hasenauers gemeinschaftlicher Leitung ausgeführt, wobei zu bemerken ist, dass ein im Maafsstabe von 1:10 aus- geführtes riesiges Detailblatt, welches die Profile der ganzen Fäçade fixirte, nach Sempers Angaben in Uebereinstimmung mit Hasenauer aufgezeichnet wurde. Von Sempers Hand stammen die Skizzen für die Dekoration der Säle des kunsthistorischen Museums, welche zur Folge hatten, dass die 2 großen Säle im Mittelbau der beiden Seitenfäçaden (Hochparterre) umgeändert wurden und an Stelle einer Hallen-Architektur ein römisches Gewölbemotiv Platz fand. Ebenso ist die Durchbildung des Haupt-Vestibüls und des Treppenhauses im naturhistorischen Museum nach Semper's Angaben ausgeführt.

Noch stärker als beim Museumbau trat übrigens Semper's persönliche Arbeit bei Ausarbeitung der Pläne für das neue Hofburgtheater in den Vordergrund. Nachdem die Grundform des Theaters, und zwar im wesentlichen entsprechend dem früheren Semper'schen Entwürfe für ein Festtheater in München, gemeinschaftlich mit Hasenauer bestimmt worden war, entwarf Semper eigenhändig eine Skizze der Fäçadenbildung und hat hierbei des Motiv einer durchgehenden Kolossal-Architektur, welche an Michelangelo's Senatorenpalast erinnert, als neues höchst wirksames Moment zur Charakterisirung des Mittelbaues aufgenommen. Zur Feststellung der Details zeichnete Semper verschiedene Skizzen und war damals, im Sommer 1872, oft von Morgens 10 Uhr bis zum sinkenden Abend am Reifsbrett thätig, so dass er, der Siebzigjährige, uns junge Angestellte beschämte. Auch beim weiteren Fortschreiten der im Maafstab von 1:180 und 1:90 ausgeführten Theaterpläne (Grundrisse, Fäçaden und Durchschnitt) war Semper täglich die leitende Kraft, da Hr. v. Hasenauer als Chef-Architekt der Weltausstellung damals ungemün in Anspruch genommen war. Es gingen aus des Meisters Hand verschiedene Studien für das Innere, wie: An- ordnung der Logen, Lösung des Proseniiums, sowie eine Skizze

für den Plafond hervor. Auch eine Perspektive des Aeußeren wurde nach einer, von Semper angegebenen originellen Methode entworfen und ins Reine getragen. Gegen Mitte des Jahres 1873 waren die so bearbeiteten Theaterpläne beendigt und wurden damals nach der k. k. Hofburg gebracht, um S. M. dem Kaiser zur Genehmigung vorgelegt zu werden. Die Ausführung des wundervollen Baues, den wir im Sommer 1883 im Aeußeren nahezu vollendet gesehen haben, zeigt keine Abweichungen von dem s. Z. ausgearbeiteten Projekte.

Was endlich den Umbau der Hofburg betrifft, so ist uns noch erinnerlich, dass Semper schon im Jahre 1869 in Zürich eine perspektivische Skizze mit rothen Umrisslinien sowie den Gesamtgrundriss für den Umbau der kaiserlichen Burg in Verbindung mit den Museen und dem Marstall-Gebäude entworfen hat.

Während eines längern Besuchs in Wien wurde sodann gemeinschaftlich mit Hasenauer die Architektur des Aeußeren noch

genauer studirt und auf Grundlage dieser Studien das Projekt ausgearbeitet, welches später, wenn wir nicht irren, in der Weltausstellung 1873 ausgestellt wurde.

Aus allem Gesagten dürfte wohl zur Evidenz hervor gehen, dass die genannten Monumental-Bauten, welche Wien zur schönsten Residenz Europas gemacht haben, als das gemeinsame Werk der beiden Architekten Semper & Hasenauer betrachtet werden müssen. Uebrigens hat sich Sempers Geist in diesen Bauten in so prägnanter Weise ausgesprochen, dass dessen Antheil und Urheberchaft nicht ignoriert werden kann und es nur einer flüchtigen Betrachtung der Werke selbst bedarf, um die Wahrheit des Sprichworts zu erkennen: Wenn Menschen zungen schweigen, so müssen die Steine reden!

Zürich, den 24. Juli 1885.

Arnold Cattani, Architekt. Albert Müller, Direktor des Gewerbe-Museums. Hans Pestalozzi, Stadtrath.

Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen.

(Fortsetzung.)

III. Form und Fassung der Verträge.

1. Form der Verträge. Ueber den durch die Ertheilung des Zuschlags zu Stande gekommenen Vertrag ist der Regel nach eine schriftliche Urkunde zu errichten.

Hier von kann, unter der Voraussetzung, dass die Rechtsgültigkeit des Uebereinkommens dadurch nicht in Frage gestellt wird, abgesehen werden:

- a) bei Gegenständen bis zum Werth von 1000 M einschliesslich;
- b) bei Zug um Zug bewirkten Leistungen und Lieferungen;
- c) bei einfachen Vertrags-Verhältnissen, über welche eine alle

wesentlichen Bedingungen vereinbarte Korrespondenz vorliegt.

Wird in solchen Fällen von der Aufstellung eines schriftlichen Vertrages Abstand genommen, so ist in anderer geeigneter Weise — z. B. durch Bestellzettel, schriftliche, gegenseitig anerkannte Notizen usw. — für die Sicherung der Beweisführung über den wesentlichen Inhalt des Uebereinkommens Vorsorge zu treffen.

2. Fassung der Verträge. Die Fassung der Vertrags-Bedingungen muss knapp, aber bestimmt und deutlich sein.

Für die einzelnen Gruppen von häufiger vorkommenden Arbeiten oder Lieferungen sind allgemeine Vertrags-Bedingungen ein für allemal fest zu stellen und in geeigneter Weise bekannt zu machen.

Bei der Anwendung solcher Vertrags-Bedingungen auf Vertrags-Gegenstände anderer Art sind die durch die Verschiedenheit des Gegenstandes bedingten Aenderungen vorzunehmen.

In der Vertragsurkunde müssen aufser der Bezeichnung der vertragschließenden Parteien, und der Angabe, ob dem Vertrags-Abschluss ein öffentliches oder ein engeres Ausschreibungsverfahren vorangegangen ist oder nicht, — zutreffendenfalls auch ob der gewählte Unternehmer in einem solchen Verfahren Mindestforderungen geblieben, die besonderen der Verdingung zu Grunde gelegten Bedingungen enthalten sein. Hierbei kommen namentlich in Betracht:

- a) der Gegenstand der Verdingung unter Bezeichnung der Bezugsquelle, falls eine derartige Angabe verlangt ist;
- b) die Vollendungsfrist und die etwaigen Theilfristen;
- c) die Höhe der Vergütung und die Kasse, durch welche die Zahlungen zu erfolgen haben;
- d) die Höhe einer etwaigen Konventionalstrafe, sowie die Voraussetzungen, unter welchen dieselbe fällig wird;
- e) die Höhe einer etwa zu bestellenden Kautions unter genauer Bezeichnung derjenigen Verbindlichkeiten, für deren Erfüllung dieselbe haften soll, sowie derjenigen Voraussetzungen, unter welchen die Rückgabe zu erfolgen hat;
- f) das Nähere in betreff der Abnahme der Arbeiten oder Lieferungen, sowie der Dauer und des Umfangs der von dem Unternehmer zu leistenden Garantie;
- g) das zur Ergänzung der allgemeinen Vertrags-Bedingungen Erforderliche in betreff der Ernennung der Schiedsrichter und der Wahl eines Obmanns.

Die auf den Gegenstand der Verdingung bezüglichen Verdingungs-Anschläge und Zeichnungen, sowie umfangreichere technische Vorschriften sind dem Verträge als Anlagen beizufügen und als solche beiderseits anzuerkennen. Die allgemeinen Vertrags-Bedingungen sind, insofern nicht bei einfachen Vertrags-Verhältnissen zweckmäßiger die Aufnahme der wesentlichsten Bestimmungen derselben in den Vertrag selbst erfolgt, der Vertragsurkunde beizufügen und im Verträge selbst — unter Hervorhebung derjenigen Aenderungen und Streichungen, welche in den zur Verwendung gelangenden Druck- oder Umdruck-Formularen vorgenommen sind, — in Bezug zu nehmen.

IV. Inhalt und Ausführung der Verträge.

Die Verbindlichkeiten, welche den Unternehmern auferlegt werden, dürfen dasjenige Maass nicht übersteigen, welches Privatpersonen sich in ähnlichen Fällen auszuüben pflegen. In den Verträgen sind nicht nur die Pflichten sondern auch die den selben entsprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen.

Im einzelnen:

1. Zahlung. Die Zahlungen sind aufserst zu beschleunigen. Die Abnahme hat alsbald nach Fertigstellung oder Ablieferung der Arbeit oder Lieferung zu erfolgen. Verzögert sich die Zahlung infolge der nothwendigen genauen Feststellung der

Geleisteten oder Gelieferten, oder erstreckt sich die Ausführung über einen längeren Zeitraum, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu bewilligen.

Abschlags-Zahlungen haben sich auf die ganze Höhe des je weilig verdienten Guthabens zu erstrecken. Ist die genaue Feststellung des Umfangs und der Güte des Geleisteten ohne weiläufige Ermittlungen nicht angängig, so sind Abschlags-Zahlungen bis zu demjenigen Betrage zu leisten, welchen der abnehmend Beamte nach pflichtmäßigem Ermessen zu vertreten vermag. Zu Verstärkung der Kautions dürfen Abschlags-Zahlungen nur insoweit einbehalten werden, als bereits Ansprüche gegen den Unternehmer entstanden sind, für welche die in der Kautions gebotene Deckung nicht ausreicht.

Auf Antrag der Unternehmer sind Zahlungen an dieselbe durch Vermittlung der Reichsbank zu leisten.

2. Sicherheitsstellung. Die Zulassung zu dem Ausschreibungsverfahren ist von einer vorgängigen Sicherheitsstellung nicht abhängig zu machen; dagegen kann in den hierzu geeigneten Fällen vor der Ertheilung des Zuschlags die ungesäumte Sicherheitsstellung verlangt werden. Die Sicherheit kann durch Bürgen oder durch Kautions gestellt werden. Bei Bemessung der Höhe der Kautions und der Bestimmung darüber, ob dieselbe auch während der Garantiezeit ganz oder theilweise einbehalten wird, ist über dasjenige Maass nicht hinaus zu gehen, welches geboten ist, um die Verwaltung vor Schaden zu bewahren.

Der Regel nach ist die Kautions nicht höher als auf 5% der Vertragssumme zu bemessen. Wenn die Vertragssumme 1000 M nicht erreicht oder die zu hinterlegende Kautions den Betrag von 50 M nicht erreichen würde, so kann auf Sicherheitsstellung

Fig. 6. Querschnitt durch die Ventilgehäuse.




Fig. 4. Grundriss des Pumpwerks.





Fig. 5. Seitenansicht des Pumpwerks.



Maßstab 1 : 66,665.

PUMPMASCHINE FÜR DAS OPERNHAUS IN FRANKFURT A. M.

überhaupt verzichtet werden. Kauttionen bis zu 300 M. können durch Einbehaltung von Abschlags-Zahlungen eingezogen werden.

Die Kautions-Bestellung kann nach Wahl des Unternehmers in baarem Gelde oder in guten Werthpapieren oder in sicheren (gezogenen) Wechseln oder Sparkassenbüchern erfolgen. Die vom Deutschen Reiche oder von einem deutschen Bundesstaate ausgestellten oder garantierten Schuldverschreibungen, sowie die Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien und die Prioritäts-Obligationen derjenigen Eisenbahnen, deren Erwerb durch den Preussischen Staat gesetzlich genehmigt ist, sind zum vollen Kurswerthe als Kautions anzunehmen. Auch die übrigen bei der Deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten sind zu dem daselbst beleihbaren Bruchtheile des Kurswerthes als Kautions zuzulassen. Eine Ergänzung der Kautions ist für den Fall vorzubehalten, dass demnächst infolge Sinkens des Kurses der Kurswerth bezw. der entsprechende Bruchtheil desselben für den Betrag der Kautions nicht mehr Deckung bieten sollte. Die Zinsscheine der Werthpapiere für denjenigen Zeitraum, während dessen voraussichtlich die Leistung oder Lieferung noch in der Ausführung begriffen sein wird, können in den geeigneten Fällen den Unternehmern belassen werden; die Talons zu den Kautions-Effekten sind regelmässig mit einzufordern.

Baar gestellte Kauttionen werden nicht verzinst.

Die Rückgabe der Kautions hat, nachdem die Verpflichtungen, zu deren Sicherung dieselbe gedient hat, sämmtlich erfüllt sind, ohne Verzug zu erfolgen.

3. Mehr- und Minderaufträge. Von dem Vorbehalt einer einseitigen Vermehrung oder Verminderung der verdingten Lieferungen und Leistungen unter Beibehaltung der bedingenen Preis-Einheitssätze ist Abstand zu nehmen.

4. Konventional-Strafen. Konventional-Strafen sind nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Interesse an der rechtzeitigen Vertrags-Erfüllung besteht. Die Höhe der Konventional-Strafsätze ist in angemessenen Grenzen zu halten. Von der Vereinbarung derselben ist ganz abzusehen, wenn der Verdingungs-Gegenstand vorkommenden Falls ohne weiteres in der bedingenen Menge und Güte anderweit zu beschaffen ist.

5. Kontrolle der Ausführung. Der Verwaltung ist das Recht vorzubehalten, in geeigneter Weise die Ausführung verdingener Arbeiten auf den Werken, in den Werkstätten, auf den Arbeitsplätzen usw. zu überwachen. Die Kontrolle bei Bauarbeiten hat sich auch darauf zu erstrecken, dass der Unternehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Arbeits-Vertrage gegenüber den von ihm beschäftigten Handwerkern und Arbeitern pünktlich erfüllt. Für den Fall, dass der Unternehmer diesen Verbindlichkeiten nicht nachkommen und hierdurch das angemessene Fortschreiten der Arbeiten in Frage gestellt werden sollte, ist das Recht vorzubehalten, Zahlungen für Rechnung des Unternehmers unmittelbar an die Beteiligten zu leisten. Die Kosten der Kontrolle und Abnahme der Arbeiten trägt die Verwaltung. Den von dem Lieferanten als Bezugsquelle bezeichneten Fabrikanten ist Mittheilung zu machen, wenn sich Anstände bezüglich der Ausführung der betreffenden Lieferungen ergeben.

6. Meinungs-Verschiedenheiten. Für die Entscheidung über etwaige den Inhalt oder die Ausführung des Vertrages betreffende Meinungs-Verschiedenheiten ist die Bildung eines Schiedsgerichts zu vereinbaren. Ueber eine Ergänzung des Schiedsgerichts für den Fall, dass unter den erwählten Schiedsrichtern Stimmengleichheit sich ergeben sollte, ist ausdrücklich Bestimmung zu treffen.

Gegen Anordnungen, welche die Art der Ausführung eines Baues betreffen, ist die Anrufung eines Schiedsgerichts nur wegen der dadurch etwa begründeten Entschädigungs-Ansprüche zuzulassen.

7. Kosten und Stempel der Verträge. Die Kosten des Vertrags-Abschlusses sind von jedem Theile zur Hälfte zu tragen. Bezüglich der Uebnahme von Stempelposten auf die Verwaltung sind die gesetzlichen Vorschriften maßgebend.

Briefe, Depeschen und andere Mittheilungen im Interesse des Abschlusses und der Ausführung der Verträge sind beiderseits zu frankiren.

Anlage zu I.

Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen.

§ 1. Persönliche Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Bewerber. Bei der Vergabe von Arbeiten oder Lieferungen hat niemand Aussicht als Unternehmer angenommen zu werden, der nicht für die tüchtige, pünktliche und vollständige Ausführung derselben — auch in technischer Hinsicht — die erforderliche Sicherheit bietet.

§ 2. Einsicht und Bezug der Verdingungs-Anschläge usw. Verdingungs-Anschläge, Zeichnungen, Bedingungen usw. sind an den in der Ausschreibung bezeichneten Stellen einzusehen und werden auf Ersuchen gegen Erstattung der Selbstkosten verabfolgt.

§ 3. Form und Inhalt der Angebote. Die Angebote sind unter Benutzung der etwa vorgeschriebenen Formulare, von den Bewerbern unterschrieben, mit der in der Ausschreibung geforderten Ueberschrift versehen, versiegelt und frankirt bis zu dem angegebenen Termine einzureichen. Die Angebote müssen enthalten:

a) die ausdrückliche Erklärung, dass der Bewerber sich den Bedingungen, welche der Ausschreibung zu Grunde gelegt sind, unterwirft;

b) die Angabe der geforderten Preise nach Reichswährung, und zwar sowohl die Angabe der Preise für die Einheiten als auch der Gesamtforderung; stimmt die Gesamtforderung mit den Einheitspreisen nicht überein, so sollen die letzteren maßgebend sein;

c) die genaue Bezeichnung und Adresse des Bewerbers;

d) seitens gemeinschaftlich bietender Personen die Erklärung, dass sie sich für das Angebot solidarisch verbindlich machen, und die Bezeichnung eines zur Geschäftsführung und zur Empfangnahme der Zahlungen Bevollmächtigten; letzteres Erforderniss gilt auch für die Gebote von Gesellschaften;

e) nähere Angaben über die Bezeichnung der etwa mit eingereichten Proben. Die Proben selbst müssen ebenfalls vor dem Bietungstermine eingesandt und derartig bezeichnet sein, dass sich ohne weiteres erkennen lässt, zu welchem Angebot sie gehören;

f) die etwa vorgeschriebenen Angaben über die Bezugsquellen von Fabrikaten.

Angebote, welche diesen Vorschriften nicht entsprechen, insbesondere solche, welche bis zu der festgesetzten Terminsstunde bei der Behörde nicht eingegangen sind, welche bezüglich des Gegenstandes von der Ausschreibung selbst abweichen, oder das Gebot an Sonderbedingungen knüpfen, haben keine Aussicht auf Berücksichtigung. Es sollen indessen solche Angebote nicht ausgeschlossen sein, in welchen der Bewerber erklärt, sich nur während einer kürzeren als der in der Ausschreibung angegebenen Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden halten zu wollen.

§ 4. Wirkung des Angebots. Die Bewerber bleiben von dem Eintreffen des Angebotes bei der ausschreibenden Behörde bis zum Ablauf der festgesetzten Zuschlagsfrist bezw. der von ihnen bezeichneten kürzeren Frist (§ 3 letzter Absatz) an ihre Angebote gebunden.

Die Bewerber unterwerfen sich mit Abgabe des Angebots in Bezug auf alle für sie daraus entstehenden Verbindlichkeiten der Gerichtsbarkeit des Ortes, an welchem die ausschreibende Behörde ihren Sitz hat und woselbst auch sie auf Erfordern Domizil nehmen müssen.

§ 5. Zulassung zum Eröffnungs-Termin. Den Bewerbern und deren Bevollmächtigten steht der Zutritt zu dem Eröffnungs-Termin frei. Eine Veröffentlichung der abgegebenen Gebote ist nicht gestattet.

§ 6. Ertheilung des Zuschlags. Der Zuschlag wird von dem ausschreibenden Beamten oder von der ausschreibenden Behörde oder von einer dieser übergeordneten Behörde entweder im Eröffnungs-Termin zu dem von dem gewählten Unternehmer mit zu vollziehenden Protokoll oder durch besondere schriftliche Mittheilung ertheilt. Letzteren Falls ist derselbe mit bindender Kraft erfolgt, wenn die Benachrichtigung hiervon innerhalb der Zuschlagsfrist als Depesche oder Brief dem Telegraphen- oder Postamt zur Beförderung an die in dem Angebot bezeichnete Adresse übergeben worden ist.

Trifft die Benachrichtigung trotz rechtzeitiger Absendung erst nach demjenigen Zeitpunkt bei dem Empfänger ein, für welchen dieser bei ordnungsmäßiger Beförderung den Eingang eines rechtzeitig abgesendeten Briefes erwarten darf, so ist der Empfänger an sein Angebot nicht mehr gebunden, falls er ohne Verzug nach dem verspäteten Eintreffen der Zuschlagserklärung von seinem Rücktritt Nachricht gegeben hat.

Nachricht an diejenigen Bewerber, welche den Zuschlag nicht erhalten, wird nur dann ertheilt, wenn dieselben bei Einreichung des Angebots unter Beifügung des erforderlichen Frankaturbetrages einen desfallsigen Wunsch zu erkennen gegeben haben. Proben werden nur dann zurück gegeben, wenn dies in dem Angebotschreiben ausdrücklich verlangt wird, und erfolgt alsdann die Rücksendung auf Kosten des betreffenden Bewerbers. Eine Rückgabe findet im Falle der Annahme des Angebots nicht statt; ebenso kann im Falle der Ablehnung desselben die Rückgabe insoweit nicht verlangt werden, als die Proben bei den Prüfungen verbraucht sind. Eingereichte Entwürfe werden auf Verlangen zurück gegeben.

Den Empfang des Zuschlagsschreibens hat der Unternehmer umgehend schriftlich zu bestätigen.

§ 7. Vertragsabschluss. Der Bewerber, welcher den Zuschlag erhält, ist verpflichtet, auf Erfordern über den durch die Ertheilung des Zuschlages zu Stande gekommenen Vertrag eine schriftliche Urkunde zu vollziehen. Sofern die Unterschrift des Bewerbers der Behörde nicht bekannt ist, bleibt vorbehalten, eine Beglaubigung derselben zu verlangen. Die der Ausschreibung zu Grunde liegenden Verdingungs-Anschläge, Zeichnungen usw., welche bereits durch das Angebot anerkannt sind, hat der Bewerber bei Abschluss des Vertrages mit zu unterzeichnen.

§ 8. Kautionsstellung. Innerhalb 14 Tagen nach der Ertheilung des Zuschlages hat der Unternehmer die vorgeschriebene Kautions zu bestellen, widrigenfalls die Behörde befugt ist, von dem Vertrage zurück zu treten und Schadenersatz zu beanspruchen.

§ 9. Kosten der Ausschreibung. Zu den durch die Ausschreibung selbst entstehenden Kosten hat der Unternehmer nicht beizutragen.

(Schluss folgt.)

Die Beanspruchung der Pfeiler eiserner Brücken durch das Bremsen der Eisenbahn Fahrzeuge.

In No. 59 cr. dies. Ztg. ist von Hrn. Brennecke eine Beleuchtung der von mir gegebenen Vergleichung des Gewichts der Eisenkonstruktion mit der darüber bewegten Nutzlast mit dem Gewicht des im Hochwasser stehenden Pfeilers einer Eisenbahnbrücke gegeben und dabei der Gewichtsverlust der eintauchenden Mauermaße als irrtümlich bezeichnet worden.

In der That hat ja das Verhältniss jener Gewichte etwas beruhigendes und es wäre für die dauernde Standfähigkeit der Brücken zu wünschen, dass die von mir ausgesprochene Ansicht ein physikalischer Irrthum sei. Allein, es wird zur Erlangung eines richtigen Urtheils nützlich sein, aus der knappen Form der Mittheilungen etwas heraus zu treten und auf einzelne Ausführungs-Methoden einzugehen, indem man bestimmte Bauwerke ins Auge fasst.

Wenn ein massiver Pfeiler auf festem, undurchlassendem Fundament ist, oder, wenn die Sohle eines Pfeilers in Wasser steht durchlassendem Boden steht, kann man von einem Auftriebe sprechen und annehmen, dass der Pfeiler nur Seitendrücke vom Wasser erleide. In der Mehrzahl der Fälle liegen jedoch so günstige Verhältnisse nicht vor.

Die Gründung eines Pfeilers sei aus Rücksicht der Sparsamkeit bei einer erheblichen Wassertiefe in der Weise erfolgt, dass fähle eingerammt, dicht über der Sohle des Flusses abgeschnitten, dass dann das Mauerwerk in einem wasserdichten Holzkasten hergestellt und mit diesem bis auf die Pfahlköpfe gesenkt und schliesslich der Fuß des Pfeilers in angemessener Höhe mit losen Steinen umschüttet werden. Man denke sich nun den Pfeilerkörper hohl und mit dichten, gewichtslosen Wänden umgeben, so ist wohl nicht zweifelhaft, dass er durch den Auftrieb des Wassers von den Pfahlköpfen abgehoben und in die Höhe gehoben wird. Die lose Steinschüttung würde bei einem solchen Vorgange nur ein geringes Hinderniss bieten.

Bei einer andern Brücke, in weichem, etwa 8^m tiefen Moor, sei ein Pfeiler in der Weise fundirt, dass das Mauermassiv auf einer fahrlast gesetzt ist, dessen Platte vorn 1^m unter der Moorfläche und etwa 0,5^m unter Niedrigwasser liegt. Der stelenartige Unterbau sei von einer Pfahlwand umschlossen, die nicht dicht schliesst. Denkt man sich in ähnlicher Weise, wie bei dem vorher gehenden Beispiele, den Pfeilerkörper hohl und mit dichten, gewichtslosen Wänden umschlossen, welche mit der Pfahlrostplatte verbunden sind, so würde auch dieser Körper durch den Auftrieb des Wassers gehoben werden, nachdem die etwaige Befestigung der Rostschwellen mit den Pfahlzapfen überwunden ist.

Schliesslich sei bei einer grossen Flussbrücke ein Pfeiler in sanduntergrund derart fundirt, dass innerhalb einer Pfahlwand Beton geschüttet und auf letzteren das Pfeilermassiv aufgesetzt

ist. Auch in diesem Falle ist der Wasserdruck auf die Betonsohle vorhanden und beim Anwachsen des Hochwassers seine Zunahme durch die Sandschicht vielleicht verzögert oder ermässigt; aber es ist nicht bekannt, inwieweit letzteres der Fall.

Sind in Flussthalern mit leicht beweglichem Sandboden Niveau-Unterschiede zwischen Niedrig- und Hoch-Wasser von 8^m und mehr gewöhnlich, so bildet bei letzterem der Untergrund eine breiartige, durch Wirbel aufgeführte und nach ihrer Tiefe fortwährend wechselnde Masse, so dass man Mühe hat, den Fuß eines Brückenpfeilers durch Steinschüttung gegen Unterspülung zu sichern und es ist wahrscheinlich, dass der Auftrieb des Wassers in solchen Zeiten durch Sand und Schlamm wenig gehindert sein wird.

Bei Fundierungen in sandigem Untergrunde unter Anwendung komprimirter Luft muss der Druck der letzteren im Senkkasten höher gehalten werden, als derjenige, welcher der Tiefe des umgebenden Wassers entspräche und mit dem Aufhören dieses Luftdruckes dringt sofort Sand und Wasser in den Senkkasten.

Diese Beispiele genügen vielleicht, um den angeblichen physikalischen Irrthum, dass ein Brückenpfeiler in der Mehrzahl der Fälle dem Auftriebe des Wassers ausgesetzt sei, aufzuklären.

Und nun wende ich mich zu der Mahnung, auf eisernen Brücken das Bremsen möglichst zu vermeiden. Bekannt ist ja, dass grosse Brücken mit nicht unerheblichem Gefälle mitunter dicht an einem Ende eines grossen Bahnhofes enden, so dass einfahrende Züge gewohnheitsmässig auf der Brücke bremsen müssen. Wenn eine solche Anlage sich nicht vermeiden lässt, so ist die äußerste Sorgfalt in der Herstellung des Mauerwerks der Pfeiler, ihrer Abdeckung usw. geboten. Die Eisenbahnzüge decken in Folge ihrer Länge mehrere Spannweiten von je 100^m; es ist also für einen Pfeiler die Last einer ganzen Öffnung in Rechnung zu bringen. Durch das Bremsen der Züge wird nicht die Standfähigkeit der Pfeiler gefährdet, sondern werden die Erschütterungen vermehrt, welche auf eine Lockerung der Mauer-schichten, welche mit den Auflagen zusammen hängen, hinarbeiten und bei denen die Festigkeit des Mörtels in der Regel bis zur zulässigen Grenze ausgenutzt ist.

Wenn in einem Falle das Schieben eines Landpfeilers bemerkt blieb, die Pendel auf einem Mittelpfeiler zusammen geschoben, die Schienen, in den Laschen hängend zum Theil von den Unterlagsplatten abgeschoben, in den Stößen aus dem rechten Winkel gebracht, die Ausdehnungs-Vorrichtungen außer Wirksamkeit gesetzt waren, so mussten die Erschütterungen, welche die darüber fahrenden Eisenbahnzüge verursachen, auf die Pfeiler destruirend wirken.

Mentz.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Die 6. Exkursion, welche der Verein am 18. Juli cr. unternahm, galt der chemischen Fabrik „Kanne“ zu Niederschönweide an der Oberspree, im Besitze der Firma Kunheim & Co. Der Architekt der Firma, Hr. Regier-Bauführer Wittig, übernahm die Führung durch die in mehrfacher Hinsicht interessanten baulichen Anlagen.

Die Fabrik, welche bekanntlich die Herstellung von Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure, flüssiger Kohlensäure, Ammoniak, chlorsaurem Kali und den meisten andern der heute im Grossen erbrauchten Chemikalien betreibt, bestand vor ihrer Verlegung nach dem jetzigen Platze viele Jahre hindurch auf einem an der Eignungsmannstrasse zu Berlin gelegenen Terrain, welches sie wegen der sich immer mehr ausbreitenden Bebauung des dortigen Stadttheils schliesslich zu räumen veranlasst war, indem einerseits die Belästigung der Umwohnerschaft durch die der Fabrikation entstammenden unangenehmen und schädlichen Gerüche nicht länger zu dulden war, andererseits auch die gewaltige Steigerung des Bodenwerthes der Ortsveränderung vortheilhaft erscheinen liess. Letztere vollzog sich innerhalb der letzten 10 Jahre ganz allmählich nach Maassgabe der Bedingung, dass der Betrieb nur möglichst wenig gestört werden durfte.

Die ersten Anlagen auf dem neuen Bau terrain, die Gebäude für Schwefelsäure- und Ammoniak-Fabrikation, ein grosses Maschinen- und Kesselhaus nebst hohem Schornstein, der Haupttheil des Verwaltungs-Gebäudes sowie ein im angrenzenden Park gelegenes Landhaus für den Besitzer wurden zu Anfang des vorigen Jahrzehntes von den Baumeistern Knoblauch & Wex ausgeführt. Nachdem alsdann längere Zeit hindurch 2 Fabrik-Mittheilungen mit korrespondirendem Betriebe neben einander bestanden hatten, was aus mehreren Gründen, besonders aber wegen des Hin- und Hertransports der meist noch weiter zu verarbeitenden Nebenprodukte hohe Kosten verursachte, wurde endlich die vollständige Verlegung der alten Fabrik beschlossen. Da es nun hierbei galt, eine ganze Reihe eigenthümlicher Fabrikations-Zweige angemessen unterzubringen, so erschien es erforderlich, dass der projektirende Techniker, um den Anforderungen der Zweckmässigkeit, Billigkeit und Schönheit möglichst gleichmässig gerecht werden zu können, mit dem Bauherrn und den Technikern der Fabrik in steter Fühlung bleibe. Deshalb traten die früheren Baumeister die ganze weitere Ausführung an einen jüngeren Architekten, Hrn. Reg.-Bauführer Wittig ab, der schon

bei den früheren Neubauten unter ihrer Leitung mitgewirkt hatte. Die Exkursions-Theilnehmer konnten sich bei der Wanderung durch die neuen Fabrik-Anlagen davon überzeugen, dass derselbe sich seiner Aufgabe, bei deren Lösung ihm in allen maschinellen und baukonstruktiven Fragen Hr. Ingenieur Greiner, in allen chemisch-technologischen der Bauherr selbst zur Seite standen, mit vielem Geschick entledigt hat. Die Projektirung begann im Jahre 1883, die Ausführung im April vorigen Jahres. Letztere wurde so schnell gefördert, dass bis Oktober sämtliche Gebäude unter Dach gebracht waren.

Der Architekt hat die neuen Baulichkeiten mit den älteren zu einer Gesamtanlage von durchaus eigenartiger Erscheinung vereinigt, so zwar, dass selbige, ohne ihres Charakters als Fabrikbau entkleidet zu sein, nach allen Seiten hin anmuthig und malerisch wirkt. Zu diesem Erfolge gelangte er ohne Aufwand besonderer Kosten einmal durch eine ungemein geschickte Vereinigung der einzelnen Fabrik-Kompartimente zu einer Anzahl scheinbar willkürlich verstreuter, in Wirklichkeit aber systematisch und hübsch angeordneter, durch mehrere Höfe getrennter Gebäudegruppen, dann aber auch durch Verwendung einer grösseren Anzahl buntpfarbiger und mehrfach profilirter Ziegel, welche der Bauherr aus eigenen, zu Freienwalde a. O. und zu Senftenberg in der Lausitz belegenen Fabriken zur Verfügung stellen konnte. Allerdings wurde der Architekt durch letzteren Umstand in der Freiheit der Formenwahl insofern beschränkt, als er hinsichtlich der dekorativen Behandlung seiner Bauwerke auf die Verwendung der einmal gegebenen Farben und Profile gebunden war.

Mit Ausnahme des Verwaltungsgebäudes, welches in beiden Geschossen massiv ausgeführt wurde, sind alle wesentlichen Gebäude des Etablissements im Erdgeschoss massiv, im Obergeschoss dagegen in ausgemauertem Holzfachwerk hergestellt. Als Steinmaterial ist durchweg Backstein zur Verwendung gekommen, speziell für die Ausfachungen eine eigene Form mit dreieckigen Ausklinkungen auf den Breitseiten, in welche entsprechende, auf die Stiele und Streben aufgenagelte Leisten eingreifen. Die Bedachungen sind in Falzziegeln mit Mörtelverstrich ausgeführt. Von den 2 Arten der hierbei verwandten Ziegel ist die eine in gewöhnlicher Weise hergestellt, die andere aber nach einem Hrn. Dr. Kunheim patentirten Verfahren mit einem bituminösen Stoffe imprägnirt, welcher sie (ohne Glasirung) gegen Atmosphärien vollständig unempfindlich machen soll. Auch den sich frei und statt-

lich darstellenden Dächern hat die Kunst des Architekten durch wohlabgemessene und ruhig wirkende Musterungen ihren Stempel aufgedrückt.

Das Verwaltungs-Gebäude besteht aus einem Mittelbau und 2 seitlichen Anbauten. Ersterer enthält einen zu allen Hauptabtheilungen führenden, mit Oberlicht versehenen Zentralraum, das Konferenzz- und Direktorialzimmer, sowie einige Nebenräume, darunter ein durchweg ausgepolstertes Telephonkabinet. Im linken Anbau befindet sich das Laboratorium, ein daneben liegendes Arbeitszimmer für die Chemiker, sowie weiterhin einen besonderen Raum für Präzisionswägungen. Das Laboratorium ist durch unterirdische Verbindung mit einem der hohen Fabrikschornsteine in vorzüglicher Weise ventilirt. Den rechtsseitigen Anbau nehmen die verschiedenen Komptoir-Räumlichkeiten ein. Mehrfache Aus- und Anbauten, durch welche nachträglich sich ergebende Bedürfnisse gedeckt werden mussten, verleihen dem Gebäude eine höchst lebendige, wechselvolle Erscheinung.

Der nahebei gelegene Pferdestall gewährt in 3 getrennten Abtheilungen 6 herrschaftlichen und 12 Arbeitspferden der Firma sowie 6 fremden Pferden Unterkunft. Besitzen schon die für die Arbeitspferde bestimmten Stallungen alle dem Wohlfinden der darin aufzustellenden Thiere dienlichen neuen Einrichtungen (unter andern einen Stand für hinfranke Pferde, dessen vertiefter Fußboden zur Kühlung der kranken Hufe mit Wasser oder feuchter Erde überdeckt wird), so zeigt die Abtheilung der Herrschaftspferde außerdem einen gewissen Luxus bezüglich Raum und Ausstattung. Die Ventilation der Stallräume ist eine ziemlich vollkommene. Zur Unterbringung der Streu- und Futtermittel dient das Obergeschoss, von dem aus die Versorgung der Ställe durch sehr bequeme Vorrichtungen erfolgt.

Die von eisernen Säulen getragene massive Decke ist nach einem hinlänglich erprobten Verfahren dadurch hergestellt, dass die von eisernen Längs- und Quertägern gebildeten Fache (auf verschalter Rüstung) mit Zementkonkret ausgefüllt sind. Die Unterfläche dieser Deckenfache wurden anfangs gewölbartig gestaltet; doch hat man später kein Bedenken getragen, dieselben ganz flach anzuführen, da die erhärtete Masse, ohne irgend welchen Seitenschub auszuüben, statisch lediglich wie eine feste Platte

wirkt. Die einzelnen „Spannweiten“ (Entfernungen der Querträger) betragen 2,5 m. Diese Zementkonkret-Decken, welche der bauenden Firma noch dadurch sehr billig zu stehen kamen, dass statt des Kieles eine bei der Fabrikation abfallende Schlacke verwendet werden konnte, haben sich durchaus bewährt, indem sie Probelastungen von 1000 kg pro qm ohne Spur von nachtheiliger Wirkung getragen haben. Daher sind sie denn auch in sämtlichen neueren Gebäuden des Etablissements angewendet worden. Ebenso sind alle wichtigeren Treppen in dieser Weise „feuersicher“ hergestellt.

Nachdem die Gesellschaft durch Hrn. Wittig in dem stattlichen Dachbodenraum eines der größern Bauwerke unter Hinzunahme auf die daselbst ausgestellten Pläne, Karten-Modelle und Ziegelproben mit den wichtigsten Punkten der Baugeschichte der Fabrik bekannt gemacht worden war, begab dieselbe sich noch durch alle weitem Hauptabtheilungen der letztern. In architektonischer oder bautechnischer Hinsicht erschienen nur ein um einen geschlossenen Hof gruppirtes Gebäude, in welchem Salpetersäure, Naphtol und chlorsäures Kali erzeugt werden und etwa noch die 3 schlanken, auch dekorativ behandelten Hauptschornsteine von 35, 50 und 70 m Höhe bemerkenswerth. Die ziemlich umfangreichen Anlagen zur Gewinnung und Konzentration der Salzsäure, sowie die Chlor-, Ammoniak- und Schwefelsäure-Fabrik, abgesehen von den in ihrem Innern stattfindenden chemisch-technischen Vorgängen, konnten kaum etwas Sehenswerthes bieten. Zu längerem Verweilen fühlte man sich noch in dem zur Herstellung flüssiger Kohlensäure bestimmten Räume veranlasst, woselbst der interessante Prozess der Verdichtung der durch Einwirkung von Salzsäure aus Marmorabfällen gewonnenen gasförmigen Kohlensäure durch Hrn. Ingen. Greiner erklärt wurde. Das Gas wird durch kräftige Pumpen zunächst einem Druck von 40 Atm., dann unter fortwährender Kühlung einem solchen von 75–100 Atm. ausgesetzt. Sodann wird die unter diesem mächtigen Druck in flüssigen Zustand übergehende Kohlensäure auf große schmiedeiserne Extinkteure gezogen, die auf 200 Atm. innern Druck geprüft und durch starke Schrauben-Ventile verschließbar sind.

Mg.

Vermischtes.

Von der Gileppe-Thalsperre. Dr. Forchheimer legte nützlichst dem Architekten- und Ingenieur-Verein zu Aachen Auswitterungen vor, welche er der Außenfläche der Gileppe-Thalsperre entnommen hatte, sowie Tropfsteinbildungen aus einem der zu derselben gehörenden gemauerten Röhrenstollen. Die Proben bestanden, wie die chemische Analyse lehrte, trotz ihres verschiedenen Aussehens, fast nur aus kohlen-saurem Kalk. Die Auswetterungen bedecken einen großen Theil der Mauerfläche in Form einer ungefähr zoll-dicken grauen Kruste, welche stellenweise abbröckelt, wie am Mauerfuß gelegene Bruchstücke zeigen und sind der Masse nach jetzt bedeutender als vor 6–7 Jahren. Diese Thatsache erklärt sich leicht dadurch, dass zu den alten Ablagerungen stets neue hinzukommen.

Bezüglich der Wasserdurchsickerung der Sperre glaubte Redner eine Abnahme konstatiren zu können, welche Erscheinung auch von anderer Seite beobachtet worden ist. Früher benetzte das Sickerwasser von einer bestimmten scharfen Höhenlinie an die Außenfläche der Sperre in zusammenhängender Fläche bis zum Fuß, während gegenwärtig einzelne fenchte Stellen sich abheben.

Schlüsse aus dem Auswittern und Durchsickern auf einen gefährdrohenden Zustand der Thalsperre hält Dr. Forchheimer mit Rücksicht auf die Beschaffenheit der Kruste und die Abnahme der Durchlässigkeit für ungerechtfertigt.

Von der K. Baugewerkschule und der K. Industrieschule in München. Diese 4klassige Schule hatte im letzten Winterhalbjahr eine Gesamt-Frequenz von 115 Schülern, wovon 34 der 1. Kl., 38 der 2. Kl., 22 der 3. Kl. und 21 der 4. Kl. angehörten. An der Schlußprüfung, welche nach Absolvirung der 4 Kl. abgelegt werden kann, theilnahmen sich 21 Schüler; alle haben die Prüfung bestanden.

Die Ordnung dieser Schlußprüfungen ist durch besondere Bestimmungen geregelt, welche für die Baugewerkschulen in München und Nürnberg übereinstimmend sind und eine Beaufsichtigung durch das Staatsministerium anordnen. Die Schule hat einen reich besetzten Lehrkörper, da die Lehrerschaft 18 beträgt; einzelne daunter wirken gleichzeitig an der K. Industrieschule in München. An dieser besteht, wie hier Erwähnung verdient, ein gut organisirter Unterricht über Feuerlöschwesen der in 4 Jahreskursen in wöchentlich 1–2 Stunden ertheilt wird, theils in theoretischer Form, theils in Form praktischer Uebungen. Im praktischen Theile des Unterrichts werden gelehrt: im 1. K. Uebungen mit den Spritzen und Hydraulen, im 2. K. Uebungen mit den Schub- und Dachleitern; im 3. K. Uebungen mit den Steigleitern und dem Rettungsschlauch, im 4. K. Uebungen im Kommandiren und im Sanitätsdienste; dazu noch Wiederholung aller Exerzitien.

Die Aufnahme in die Industrieschule setzt vollständige Absolvirung einer Realschule, die Aufnahme in die Baugewerkschule,

die Zurücklegung des Unterrichts einer Volksschule und daneben Zugehörigkeit zu einem Baugewerbe seit zwei Jahren voraus. Das Schul- und Einschreibegeld beträgt pro Halbjahr 26 Mark.

Königlicher Besuch in Kanälen. Gelegentlich einer Anwesenheit S. Majest. des Königs von Sachsen in Chemnitz besuchte derselbe am 27. Juli d. J. einen größeren Sammelkanal, welcher an Stelle eines offenen Bachlaufes errichtet worden ist und zur Ableitung nicht nur Verbrauchswässer aus verschiedenen Vororten und angrenzenden Stadttheilen, sondern auch der Hochwässer des Gablenzbaches dient. Dieser Kanal, 5,20 m breit und 2,80 m hoch, war für den hohen Besuch auf eine längere Strecke elektrisch beleuchtet. Bis jetzt ist die Regulirung auf eine Länge von 1250 m mit einem Kostenaufwande von 350 000 M. ausgeführt worden und es sind hierdurch unansehnliche Strafen in solche von größerer Breite mit Promenaden verwandelt worden. Die Herstellung des Kanals ist zum größten Theil in Stampfbeton erfolgt. Se. Majestät nahm diese Ausführungen mit großem Interesse in Augenschein.

Wiener Semper-Erinnerungen. Im Wiener Gemeinderath war jüngst der Antrag gestellt worden, zum ehrenden Andenken Semper's einer in der Nähe des Hofburg-Theaters liegenden Straße seinen Namen zu geben. Nach Vorberathung des Antrags in einer Kommission hat der Gemeinderath den Antrag abgelehnt, weil, wie es in dem veröffentlichten Bericht über die bezügl. Sitzung heißt, der Beschluss eine gegen die Person des Baron v. Hasenauer gerichtete „Spitze“ habe. Semper's Andenken werde man besser später auf einem freien Platze verewigen.

An der technischen Hochschule zu Braunschweig sind für die Periode vom 1. August 1885 bis dahin 1888 gewählt worden: zum Direktor der bisherigen Direktor Prof. Körner, zu Vorständen bzw. Stellvertretern der Vorstände der Abtheilungen: I. Prof. Uhde und Brth. Lilly; II. Prof. Arnold und Prof. Dr. Koppe; III. Prof. Scheffler und Prof. Lüdicker; IV. Geh. Hofrath Prof. Dr. Knapp und Prof. Dr. Otter; V. Prof. Dr. Blasius und Medizin.-Rath Prof. Dr. Otto; VI. Prof. Dr. Weber und Geh. Hofrath Prof. Dr. Sy.

Die „Chronik“ der Hochschule für das abgelaufene Studienjahr erwähnt u. a. den am 8. Mai 1885 erfolgten Tod des Stadtbauraths a. D. Tappe, welcher der Hochschule 26 Jahre lang als Lehrer angehörte; der betr. Unterricht ist bis auf weiteres an den Prof. Uhde übergegangen. In die Stelle des in den Ruhestand getretenen Prof. Dr. Sommer ist unter Verleihung des Titels Professor der Oberlehrer Dr. Müller aus Dresden berufen worden. Der Privatdozent K. Schöttler zu Hannover ist unter Verleihung des Titels Professor zum Lehrer für Mathematik und Maschinenbau ernannt worden.

Inhalt: Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen. (Fortsetzung statt Schluss.) — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein. — Vermischtes: Die Arbeits-Einstellung der Maurer in Berlin. — Brief- und Fragekasten.

Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen.

(Fortsetzung statt Schluss.)

II.

Allgemeine Vertrags-Bedingungen für die Ausführung von Hochbauten.

§ 1. Gegenstand des Vertrages. Den Gegenstand des Unternehmens bildet die Herstellung der im Verträge bezeichneten Bauwerke. Im einzelnen bestimmt sich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegenden Leistungen nach den Verdingungs-Anschlägen, den zugehörigen Zeichnungen und sonstigen als zum Verträge gehörig bezeichneten Unterlagen. Die in den Verdingungs-Anschlägen angenommenen Vordersätze unterliegen jedoch denjenigen näheren Feststellungen, welche — ohne wesentliche Aenderung der dem Verträge zu Grunde gelegten Bau-Entwürfe — bei der Ausführung der betr. Bauwerke sich ergeben.

Abänderungen der Bau-Entwürfe anzuordnen, bleibt der bauleitenden Behörde vorbehalten. Leistungen, welche in den Bau-Entwürfen nicht vorgesehen sind, können dem Unternehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.

§ 2. Berechnung der Vergütung. Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach den wirklichen Leistungen

bezw. Lieferungen unter Zugrundelegung der vertragsmäßigen Einheitspreise berechnet. Die Vergütung für Tagelohnsarbeiten erfolgt nach den vertragsmäßig vereinbarten Lohnsätzen.

Ausschluss einer besonderen Vergütung für Nebenleistungen, Vorhalten von Werkzeug und Geräthen, Rüstungen usw. In soweit in den Verdingungs-Anschlägen für Nebenleistungen, sowie für das Vorhalten von Werkzeug und Geräthen, Rüstungen usw. nicht besondere Preisansätze vorgesehen sind, umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsätze zugleich die Vergütung für die zur planmäßigen Herstellung des Bauwerks gehörenden Nebenleistungen aller Art, insbesondere auch für die Heranschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materialien aus den auf der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach der Verwendungsstelle am Bau, sowie die Entschädigung für Vorhalten von Werkzeug, Geräthen usw.

Auch die Gestellung der zu den Absteckungen, Höhenmessungen und Abnahme-Vermessungen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräthe liegt dem Unternehmer ob, ohne dass demselben eine besondere Entschädigung hierfür gewährt wird.

§ 3. Mehrleistungen gegen den Vertrag. Ohne ausdrückliche schriftliche Anordnung oder Genehmigung des bauleitenden Beamten darf der Unternehmer keinerlei vom Verträge abweichende oder im Verdingungs-Anschlage nicht vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen. Diesem Verbot zuwider einseitig von dem Unternehmer bewirkte Leistungen ist der bauleitende Beamte ebenso wie die bauleitende Behörde befugt, auf dessen Gefahr und Kosten wieder beseitigen zu lassen; auch hat der Unternehmer nicht nur keinerlei Vergütung für derartige Arbeiten und Lieferungen zu beanspruchen, sondern muss auch für allen Schaden aufkommen, welcher etwa durch diese Abweichungen vom Verträge für die Staatskasse entstanden ist.

§ 4. Minderleistung gegen den Vertrag. Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zufolge der von der bauleitenden Behörde oder dem bauleitenden Beamten getroffenen Anordnungen unter der im Verträge fest verdungenen Menge zu-

rück, so hat der Unternehmer Anspruch auf den Ersatz des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirklichen Schadens. Nöthigenfalls entscheidet hierüber das Schiedsgericht (§ 19).

§ 5. Beginn, Fortführung und Vollendung der Arbeiten usw., Konventional-Strafe. Der Beginn, die Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen hat nach den in den besonderen Bedingungen fest gesetzten Fristen zu erfolgen. Ist über den Beginn der Arbeiten usw. in den besonderen Bedingungen eine Vereinbarung nicht enthalten, so hat der Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Aufforderung seitens des bauleitenden Beamten mit den Arbeiten oder Lieferungen zu beginnen.

Die Arbeit oder Lieferung muss im Verhältniss zu den bedungenen Vollendungsfristen fortgesetzt angemessen gefördert werden. Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Geräthe sowie die Vorräthe an Materialien müssen allezeit den übernommenen Leistungen entsprechen.

Eine im Verträge bedungene Konventional-Strafe gilt nicht für erlassen, wenn die verspätete Vertragserfüllung ganz oder theilweise

ohne Vorbehalt angenommen worden ist. Eine tageweise zu berechnende Konventional-Strafe für verspätete Ausführung von Bauarbeiten bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden Sonntage und allgemeinen Feiertage außer Ansatz.

§ 6. Hinderungen der Bauausführung. Glaubt der Unternehmer sich in der ordnungsmässigen Fortführung der übernommenen Arbeiten durch Anordnungen der bauleitenden Behörde oder des bauleitenden Beamten oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten anderer Unternehmer behindert, so hat er dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde hiervon Anzeige zu erstatten. Andernfalls werden schon wegen der unterlassenen Anzeige keinerlei auf die betreffenden, angeblich hindernden, Umstände begründete Ansprüche oder Einwendungen zugelassen. Nach Beseitigung derartiger Hinderungen sind die Arbeiten ohne weitere Aufforderung unge säumt wieder aufzunehmen. Der bauleitenden Behörde

bleibt vorbehalten, falls die bezüglichlichen Beschwerden des Unternehmers für begründet zu erachten sind, eine angemessene Verlängerung der im Verträge fest gesetzten Vollendungsfristen — längstens bis zur Dauer der betreffenden Arbeitshinderung — zu bewilligen.

Für die bei Eintritt einer Unterbrechung der Bauausführung bereits ausgeführten Leistungen erhält der Unternehmer die den vertragsmäßig bedungenen Preisen entsprechende Vergütung. Ist für verschiedenwerthige Leistungen ein nach dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart, so ist unter Berücksichtigung des höheren oder geringeren Werthes der ausgeführten Leistungen gegenüber den noch rückständigen ein von dem verabredeten Durchschnittspreise entsprechender neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu ermitteln und danach die zu gewährende Vergütung zu berechnen.

Außerdem kann der Unternehmer im Fall einer Unterbrechung oder gänzlichen Abstandnahme von der Bauausführung den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen Schadens beanspruchen, wenn die die Fortsetzung des Baues




Fig. 12. Ansicht nach Merians Aufnahme 1643.




Fig. 11. Lageplan (1:1500). A. Obere Burg: 1) Bergfried. 2) Warthurm. 3) Thor- eingang. 4) Ritterwohnung. 5) Kapelle. 6) Schlosshof mit Brunnen. 7) Gedeckter Wehrgang mit Flankierungsthürmen. — B. Untere Burg: 8. Brückenkopf. 9) Wachtgebäude. 10) Thurm. 11) Dienstgebäude, Stallungen, Speicher usw. 12) Gedeckter Wehrgang. 13) Hauptthor. — CC Graben. — D Schlossgarten. — E Weg vom Thal. — F Waldweg. — GG Steiler Abhang.

Fig. 11 u. 12. Schloss Röteln im Wiesenthale. Residenz der Markgrafen von Hachberg-Sausenberg. 1315–1503.

hindernden Umstände entweder von der bauleitenden Behörde oder deren Organen verschuldet sind, oder — insoweit zufällige, von dem Willen der Behörde unabhängige Umstände in Frage stehen, — sich auf Seiten der bauleitenden Behörde zugetragen haben.

Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann in keinem Falle beansprucht werden.

In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Schadenersatz verpflichtet, wenn die betreffenden, die Fortführung des Baues hindernden Umstände von ihm verschuldet sind, oder auf seiner Seite sich zugetragen haben.

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu machenden Schadenersatz-Forderungen kommen die etwa eingezogenen oder verwirkten Konventional-Strafen in Anrechnung. Ist die Schadenersatz-Forderung niedriger als die Konventional-Strafe, so kommt nur die letztere zur Einziehung.

In Ermangelung gütlicher Einigung entscheidet über die bezüglichen Ansprüche das Schiedsgericht (§ 19).

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate, so steht jeder der beiden Vertrags-Parteien der Rücktritt vom Verträge frei. Die Rücktritts-Erklärung muss schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Theile zugestellt werden; andernfalls bleibt — unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf Schadenersatz oder Konventional-Strafe — der Vertrag mit der Maßgabe in Kraft, dass die in demselben ausbedungene Vollendungsfrist um die Dauer der Bau-Unterbrechung verlängert wird.

§ 7. Güte der Arbeitsleistungen und der Materialien. Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Technik und den besonderen Bestimmungen des Verdingungs-Anschlages und des Vertrages entsprechen.

Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter beschäftigt werden.

Arbeitsleistungen, welcher der bauleitende Beamte den gedachten Bedingungen nicht entsprechend findet, sind sofort und unter Ausschluss der Anrufung eines Schiedsgerichts zu beseitigen und durch untadelhafte zu ersetzen. Für hierbei entstehende Verluste an Materialien hat der Unternehmer die Staatskasse schadlos zu halten.

Arbeiter, welche nach dem Urtheile des bauleitenden Beamten untüchtig sind, müssen auf Verlangen entlassen und durch tüchtige ersetzt werden.

Materialien, welche dem Anschläge, bezw. den besonderen Bedingungen oder den dem Verträge zu Grunde gelegten Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung des bauleitenden Beamten innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist von der Baustelle zu entfernen.

Behufs Ueberwachung der Ausführung der Arbeiten steht dem bauleitenden Beamten oder den von demselben zu beauftragenden Personen jederzeit während der Arbeitsstunden der Zutritt zu den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei, in welchen zu dem Unternehmen gehörige Arbeiten angefertigt werden.

§ 8. Erfüllung der dem Unternehmer, Handwerkern und Arbeitern gegenüber obliegenden Verbindlichkeiten. Der Unternehmer hat der bauleitenden Behörde und dem bauleitenden Beamten über die mit Handwerkern und Arbeitern in betreff der Ausführung der Arbeit geschlossenen Verträge jederzeit auf Erfordern Auskunft zu erteilen.

Sollte das angemessene Fortschreiten der Arbeiten dadurch in Frage gestellt werden, dass der Unternehmer Handwerkern oder Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus dem Arbeitsverträge nicht oder nicht pünktlich erfüllt, so bleibt der bauleitenden Behörde das Recht vorbehalten, die von dem Unternehmer geschuldeten Beträge für dessen Rechnung unmittelbar an die Berechtigten zu zahlen. Der Unternehmer hat die hierzu erforderlichen Unterlagen, Lohnlisten u. s. w. der bauleitenden Behörde bzw. dem bauleitenden Beamten zur Verfügung zu stellen.

§ 9. Entziehung der Arbeit usw. Die bauleitende Behörde ist befugt, dem Unternehmer die Arbeiten und Lieferungen ganz zu entziehen und den noch nicht vollendeten Theil auf seine Kosten ausführen zu lassen oder selbst für seine Rechnung auszuführen, wenn

a) seine Leistungen untüchtig sind, oder

b) die Arbeiten nach Maafsgabe der verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert sind, oder

c) der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde gemäß § 8 getroffenen Anordnungen nicht nachkommt.

Vor der Entziehung der Arbeiten usw. ist der Unternehmer zur Beseitigung der vorliegenden Mängel, bezw. zur Befolgung der getroffenen Anordnungen unter Bewilligung einer angemessenen Frist aufzufordern. Von der verfügten Arbeitsentziehung wird dem Unternehmer durch eingeschriebenen Brief Eröffnung gemacht.

Auf die Berechnung der für die ausgeführten Leistungen dem Unternehmer zustehenden Vergütung und den Umfang der Verpflichtung desselben zum Schadenersatz finden die Bestimmungen im § 6 gleichmäßige Anwendung.

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unternehmer eine Abrechnung über die für ihn sich ergebende Forderung und Schuld mitgeteilt.

Abschlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentziehung dem Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages gewährt werden, welcher als sicheres Guthaben desselben unter Berücksichtigung der entstandenen Gegenansprüche ermittelt ist. Ueber die infolge der Arbeitsentziehung etwa zu erhebenden vermögensrechtlichen Ansprüche entscheidet in Ermangelung gütlicher Einigung das Schiedsgericht (§ 19).

§ 10. Ordnungs-Vorschriften. Der Unternehmer oder dessen Vertreter muss sich zufolge Aufforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle einfinden, so oft nach dem Ermessen des Letzteren die zu treffenden baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf der Baustelle erforderlich machen. Die sämtlichen auf dem Bau beschäftigten Bevollmächtigten, Gehilfen und Arbeiter des Unternehmers sind bezüglich der Bauausführung und der Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Bauplatze den Anordnungen des bauleitenden Beamten bzw. dessen Stellvertreters unterworfen. Im Falle des Ungehorsams kann ihre sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden.

Der Unternehmer hat, wenn nicht ein anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, für das Unterkommen seiner Arbeiter, insoweit dies von dem bauleitenden Beamten für erforderlich erachtet wird, selbst zu sorgen. Er muss für seine Arbeiter auf eigene Kosten an den ihm angewiesenen Orten die nöthigen Abtritte herstellen, sowie für deren regelmäßige Reinigung, Desinfektion und demnächstige Beseitigung Sorge tragen. Für die Bewachung seiner Gerüste, Werkzeuge, Geräthe usw., sowie seiner

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 385.)

C. Die mittelalterlichen Burgen des Feudaladels.

1. Einleitung.

Die Umwandlung der altgermanischen Wallburg in die mittelalterliche Ritterburg fällt in die Zeit, wo sich die Freien gegenüber den kaiserlichen Statthaltern eine selbstständigere Stellung errangen und dieselbe durch einen befestigten und leicht zu vertheidigenden Wohnsitz zu sichern suchten.

Die ältesten bekannten Burgen gehen bis in die Zeit Karls des Großen zurück; namentlich wird schon 914 die Dieboldsburg, die auf einem Felsengrat des nördlichen Terrassenrandes der Rauhen Alp steht, genannt. Hier wurde der von den kaiserlichen Kammerboten Erchanger und Berthold gefangene Bischof Salomo III. von Konstanz in Haft gehalten. Bis zu dieser Zeit, d. h. bis zur Verlegung des ständigen Wohnsitzes der Rittergeschlechter in diese Burgen, kommen nur die Vornamen der Adeligen in Urkunden vor, weshalb das Geschlecht oft schwer zu bestimmen ist. Dr. Baumann in Donaueschingen hat in Urkunden nachgewiesen, dass dieselben Ritter, welche vor Erbauung ihrer Burgen nur mit den Vornamen benannt sind, später die Namen ihrer neuen Wohnsitze tragen; man darf daher annehmen, dass der Bau der Burg jedesmal kurz vor Annahme des Geschlechtsnamens erfolgt ist.

Der Bau der meisten Dynastenburgen Schwabens fällt in das 10. und 11. Jahrhundert, dann folgt im 12. Jahrhundert der Feudaladel. Während wir über die Gründung der Klöster meist sichere Stiftungsurkunden besitzen, fehlen solche über die Anlage der Burgen; hierin liegt aber auch der Beweis, dass diese nicht wie die Klöster gegründet worden sind, sondern dass es

sich bei denselben um eine kulturhistorische Entwicklung oder um eine zeitgemäße Umwandlung der alten Wallburg in die mittelalterliche Burg handelte.

Der Name Burg ist sehr alt und bedeutet dem Wortbegriffe nach eine bergende, schützende Stätte. Man findet für Burg in Urkunden auch *pure*, *bure* und *boroc*.

In der ersten Entstehungszeit der Burg, d. h. im 10. bis 12. Jahrhundert, hatte dieselbe allerdings noch nicht das Aussehen der uns bekannten mittelalterlichen Burg; kaum dass der die Kuppe umgebende Ring oder die gegen die Angriffsseite gekehrte Schildmauer so von großen Buckelquadern aufgeführt war, wie wir es jetzt bei den Burgruinen erblicken. Wir dürfen wohl annehmen, dass die Burg von ihrem Bestand als Wallburg manche Umwandlung und Vervollständigung erfuhr, bis sie sich zu dem stolzen, zinnenreichen Bau der späteren Zeit entwickelte. Statt der Ritterwohnung bestanden wohl anfänglich blockhausähnliche Aufbauten; ebenso waren wohl die Umgänge des Ringes von Holz aufgeführt, und erst im 12. und 13. Jahrhundert ward mit dem Buckelquaderbau der Anfang gemacht.

Ihrer politischen Bedeutung nach theilt man die Burgen am besten ein: 1. in Dynastenburgen und 2. in Lehnburgen.

Unter Dynastenburg versteht man die meist auf den hohen isolirt stehenden Bergkuppen liegenden Burgen, welche von dort die Aussicht über einen ganzen Gau beherrschten. Dynasten sind die Häupter derjenigen Geschlechter, welche das Statthalteramt oder Grafenamt eines solchen Gaues inne hatten. Es behaupteten diese „*Nobiles*“ in Schwaben auch unter den fränkischen Kaisern ihre unmittelbare Freiheit und führten zum Unterschied von dem niedern Adel den gräflichen Titel fort.

Die Entstehung der Lehnburgen ist folgende. Die Dienstleute der kaiserlichen Statthalter bekamen als Lohn für ihre Treue von denselben ein *beneficium* (*feudum*), das meist in Grundbesitz

uf der Baustelle lagernden Materialien Sorge zu tragen, ist lediglich Sache des Unternehmers.

Mitbenutzung von Rüstungen. Die von dem Unternehmer hergestellten Rüstungen sind während ihres Bestehens auch anderen Bau-Handwerkern unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen. Aenderungen an den Rüstungen im Interesse der bequemen Benutzung seitens der übrigen Bauhandwerker vorzunehmen ist der Unternehmer nicht verpflichtet.

§ 11. Beobachtung polizeilicher Vorschriften. Haftung des Unternehmers für seine Angestellten usw. Für die Befolgung der für Bauausführungen bestehenden polizeilichen Vorschriften und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen ist der Unternehmer für den ganzen Umfang einer vertragsmäßigen Verpflichtungen verantwortlich. Kosten, welche ihm dadurch erwachsen, können der Staatskasse gegenüber nicht in Rechnung gestellt werden.

Der Unternehmer trägt insbesondere die Verantwortung für die gehörige Stärke und sonstige Tüchtigkeit der Rüstungen. Dieser Verantwortung unbeschadet ist er aber auch verpflichtet, eine von dem bauleitenden Beamten angeordnete Ergänzung und Verstärkung der Rüstungen unverzüglich auf eigene Kosten zu bewirken.

Für alle Ansprüche, die wegen einer ihm selbst oder seinen Bevollmächtigten, Gehilfen oder Arbeitern zur Last fallenden Vernachlässigung polizeilicher Vorschriften an die Verwaltung erhoben werden, hat der Unternehmer in jeder Hinsicht aufzukommen. Ueberhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für alle Handlungen seiner Bevollmächtigten, Gehilfen und Arbeiter persönlich. Er hat insbesondere jeden Schaden an Person oder Eigenthum zu vertreten, welcher durch ihn oder seine Organe Dritten oder der Staatskasse zugefügt wird.

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein
13. Hauptversammlung am 5. und 6. Juli 1885 zu Zwickau.

Die Versammlung, welche sich diesmal auf eine Gesamtitzung ohne Abtheilungssitzungen beschränkte, wurde in der Aula des dortigen Realgymnasiums von 110 Mitgliedern und 10 Gästen unter dem Vorsitz des Hrn. Gewerberath Siebdrat abgehalten, nachdem vorher gruppenweise ein Orientirungsgang durch die Stadt gemacht worden war.

Aus den zur Verhandlung gelangten geschäftlichen Angelegenheiten ist hervor zu heben: die Aufnahme von 2 neuen Mitgliedern, die dringende Aufforderung zur Subskription auf die von der vorjährigen Abgeordneten-Versammlung beschlossenen regelmäßigen Verbands-Mittheilungen, sowie die Verkündigung, dass der Verwaltungsrath zur diesjährigen Abgeordneten-Versammlung die Hrrn. General-Direktor Ehrhardt, Baurath Dr. Fränkel und Bezirks-Ingenieur Dr. Fritzsche gewählt habe, womit die Versammlung ihr Einverständniss erklärt. Hr. Brth. Dr. Fränkel hat in dringender anderweitiger Veranlassung achträglich abgelehnt.

Die 3 wissenschaftlichen Vorträge behandelten Stoffe, welche in enger Beziehung zum Versammlungsorte bzw. seiner Umgebung stehen. Ein auf die Tagesordnung gesetzter Vortrag des Hrn. Dr.-Ing. Kelling über Kirchen-Heizungs-Anlagen, unter besonderem Hinweis auf das Projekt der Beheizung der Marienkirche in Zwickau musste wegen vorgerückter, durch die übrigen Angelegenheiten bereits vollständig in Anspruch genommener Zeit ortfallen.

Hr. Stadtbaurath Schramm, Zwickau, Vorsitzender des örtigen Zweigvereins, sprach über:

1) Die bauliche und industrielle Entwicklung der Stadt Zwickau seit dem letzten Besuche des S. Ing.- u. Arch.-V. i. J. 1873.

Der Hr. Vortragende wies nach warmer Begründung der Theilnehmer in der nebst ihrer Umgebung für Sachsen industriell so bedeutungsvollen Stadt zunächst auf die Zunahme ihrer Bevölkerung von 30 000 auf rd. 40 000 Seelen in der 12jährigen Periode in Betracht genommenen Periode hin und ging hierauf näher auf die seither entstandenen größeren Bauten ein.

bestand. Dieses Lehengut blieb als ein Pfand gegenseitiger Treue (*nutra fidelitas*) im Besitz des Vasallen, obgleich dem Lehensherrn zu allen Zeiten ein gewisses Ober-Eigenthumsrecht zustand und derselbe auf allen Burgen seiner Lehenleute das sogenannte Öffnungsrecht, d. h. das Besetzungsrecht behielt. Ganerbenburgen nannte man solche, die von mehreren Rittern als eine gemeinsame Wohnstätte bzw. Zufluchtstätte in den Zeiten der Gefahr gewählt und unterhalten wurden. Auf manchen Burgen lastete auch oft das Öffnungsrecht für einen andern Ritter, meist aber nur für die Zeiten der Gefahr. Der Burgfriede wurde von mehreren Eigenthümern einer Burg zur Aufrechterhaltung der Ordnung in derselben und in einem gewissen Bezirk um dieselbe herum beschworen. Im Burgenfriedensbrief wurden auch die Fälle, wo den Betheiligten, Mitgemeinern genannt, das Verkaufsrecht ihres Antheiles zustand, vorgesehen.

Die Lehenburgen baute der niedere Adel auf dem ihm zugehörigen Lande, im Gebirge auf den von der Natur zur Verteidigung begünstigten Bergvorsprüngen und im flacheren Hügel- und auf den erhöhten Stellen der Thalwandungen. Während die Dynastenburgen auf den geräumigen Bergkuppen neben der für die Herrschaft bestimmten Burg auch noch den nöthigen Raum zur Unterbringung eines zahlreichen Trosses gewährten, bestand die Lehenburg meist nur aus einem hinter der Schildmauer stehenden Ritterhaus mit dem Burghof; die Dienstleute wurden hier in dem angrenzenden Zwingler untergebracht.

Zum bessern Verständniss der Anlage und Ausdehnung einer Dynastenburg schliessen wir hier in Fig. 11 u. 12 die Ansicht und den Grundplan der Burg Röteln bei Loerrach im Riesenthal an, welche vom Jahre 1315—1503 der Wohnsitz der Markgrafen von Hachberg-Sausenberg war. Bei der Beschreibung der Einzeltheile der Burg werden wir wieder auf diese Darstellungen zurück kommen.

Als Reichsbauten sind darunter anzuführen das Postgebäude, eine Kaserne und andere Militärbauten, als Staatsbauten das Landgerichts-Gebäude und die Erweiterungen des Bahnhofes, als Gemeindebauten die Erweiterungen des hier besonders bewährten Schleusennetzes nach englischem Schwemmsystem, verschiedene durch die örtlichen Verhältnisse bedingte Wasserleitungen, Straßenbauten, eine größere Zahl von Schulbauten mit Einschluss des aus Stiftungsmitteln erbauten Waisenhauses, Sicherungsbauten gegen Feuersgefahr im Stadttheater, an größeren privaten, namentlich industriellen Bauten endlich die Tiefbauschacht-Anlage des erzgebirgischen Steinkohlen-Bauvereins, die Erweiterungen der chemischen Fabrik von Devrient, die Steinzeugfabrik von Fikentscher, zahlreiche Dampfziegeleien, Geschäftshäuser, Villen usw.

Hr. Bergrath Oppe in Zwickau sprach:

2) Ueber die allgemeinen Lagerungs-Verhältnisse im Zwickauer Steinkohlen-Revier und die Entwicklung des Bergbaues in demselben unter besonderem Hinweis auf die Tiefbauschacht-Anlagen.

Referent gestattet sich von einem näheren Eingehen hier in naher Erwartung von Veröffentlichungen an anderer Stelle abzu-
zusehen.

Hr. Brth. Dr. Mothes sprach:

3) Ueber den von ihm geleiteten Reparaturbau der Marienkirche zu Zwickau.

Redner begann seine Mittheilungen über die von ihm seit kurzem begonnene Restaurirung der St. Marienkirche, welche voraussichtlich 8—10 Jahre in Anspruch nehmen dürfte, mit der Versicherung, dass er, wie im allgemeinen, so besonders an dieser 1118 bereits geweihten, aber 1273, 1328, 1383, 1403, 1453 bis 1479, 1506—1530 wesentlich erweiterten und veränderten Kirche, des Restaurators Aufgabe nicht darin erblicke, straffe stilistische Einheit durch Purifikation anzustreben, sondern die Pflicht fühle, der Kirche die Zeugnisse ihrer Geschichte zu erhalten, dass er daher spätere Zuthaten nur dann beseitigen werde, wenn sie entweder in scharfem stilistischen Widerspruch mit dem Hauptbau stehen, oder an sich stillos, hässlich sind, oder wenn der vor der betr. Aenderung vorhanden gewesene Zustand zuverlässig nachweisbar und ohne Nachtheil wieder herbei zu führen sei.

Man kann aber auch noch eine Eintheilung der Burgen ihrer Lage nach durchführen, indem man 1. Hochburgen und 2. Tiefburgen unterscheidet.

Von den auf isolirten Bergkuppen oder Bergvorsprüngen angelegten Hochburgen ist im Vorstehenden wiederholt die Rede gewesen. Die Tiefburgen oder die sogen. Wasserburgen liegen in den von flachen Bergwandungen eingeschlossenen Thälern. Hier suchte man sich vor einem feindlichen Angriff durch die Anlage eines den Rittersitz umgebenden breiten Wassergrabens zu schützen. Viele dieser Tiefburgen entstanden wohl aus den in der alemannischen Zeit errichteten, damals schon durch Wall und Graben befestigten Meierhöfen, sowie ja auch die Gründung mancher Städte auf solche, später mit Festungsmauern umgebenen Königshöfe oder königlichen Pfalzen zurück zu führen ist.

Zu jeder Hochburg gehörte auch noch im Mittelalter ein im Thalgrunde liegender Meierhof, welcher die zum Unterhalt des Schlossbewohners nöthigen Lebensmittel lieferte. Viele dieser Meierhöfe wurden in den Fällen, wo der Aufenthalt auf der oft wasserlosen Bergkuppe zu unbequem wurde, wieder der Wohnsitz der Herrschaft. Sehr oft sehen wir auch eine Herrschaft in diesem Falle von ihrem am höchsten Terrassenrand eines Gebirges liegenden Felsenest auf einen bequemeren, im nahen Thalgrund sich erhebenden Bergvorsprung herunter ziehen. Wir haben im Hügel- lande des Neckargebietes auch die Wahrnehmung gemacht, dass die dortigen Wasser- oder Tiefburgen erst nach Anwendung der Pulvergeschosse entstanden sind und dass an diesen Orten sich stets ein älterer Wohnsitz der Adligen nachweisen lässt, welcher sich an eine Bergwand anlehnte und deshalb verlassen wurde, weil die Angriffsseite desselben gegen die Wirkung der Pulvergeschosse nicht mehr haltbar war. —

(Fortsetzung folgt.)

Er betonte sodann nachdrücklichst, er werde sich sehr hüten, in die jetzt beinahe zur Manie gewordene Anbringung französisch-gothischer Formen zu verfallen. Diese sei die Folge der auf unvollständigen Forschungen oder trügendem Autoritätsglauben beruhenden Meinung, die Gothik wäre 1144 in St. Denis von Abt Suger erfunden und dann nach Deutschland importirt worden. — Abgesehen davon, dass ein Stil überhaupt nicht erfunden werden könne, und dass, wie er nachgewiesen, Abt Suger die in St. Denis verwendeten Formen von Werken germanischer Meister entnommen habe, seien auch genug andere Beweise vorhanden, dass die Gothik nicht an einem Orte, bei einer Nation, sondern überall fast gleichzeitig organisch aus dem romanischen Stil, als letzte Konsequenz der in diesem zum Theil latent ruhenden Prinzipien hervor gewachsen sei. Die Marienkirche insbesondere aber sei in ihrem wesentlichsten Theile ein Produkt der sächsischen Spezialschule; letztere habe sich ja gerade während des Baues der erwähnten Theile, ja unter der Mitwirkung der Zwickau-Planitzer Hütte durch Losreißung der sächsischen Hütten von dem Straßburger Verbandsgebilde und die Marienkirche sei sogar eines der hervorragendsten Glieder der so ungemein interessanten Gruppe erzgebirgischer Hallenkirchen (Annaberg, Brück, Freiberg, Schneeberg usw.) welche in ihrer eigenthümlichen Anlage von Emporen zwischen eingezogenen Streben, in vielen konstruktiven und formalen Besonderheiten usw. Beweise liefern, wie sehr gerade die „sächsische Gothik“, welche damals wie jetzt so vielfach von Süd- und West-Deutschland aus verketzert werde, einerseits für den Bau evangelischer Kirchen passe, andererseits künstlerisches Freimachen von dem alten Hütten-Schematismus und Fortschreiten auf statischem Gebiete bekunde.

Von diesen prinzipiellen Darlegungen wendete sich Vortragender zu den von ihm auf Grund genauer Aufnahmen gefertigten Grundrissen, an denen er die Art und Weise erläuterte, wie sich die Kirche aus einer 1112 bis 1118 erbauten romanischen Basilika mit Holzdecke zur jetzigen Anlage, Größe und Form allmählich entwickelt und dabei ihre zum Theil unregelmäßige Grundrissgestalt gewonnen habe. Dabei machte er besonders aufmerksam auf einige technisch und statisch sehr interessante Wirkungen von Senkung, auf die 1328, 1383 usw. gegen das Ueberhandnehmen der letzteren ergriffenen Maßregeln, auf die Tieferleitung der Schublinie durch frei schwebende Rippen, auf das kühne und doch wohl berechnete Vorgehen bei dem Auswechseln der Wölbung usw., ferner auf einen, im 15. Jahrhundert in Bronze hergestellten, jetzt wieder in Gebrauch genommenen Flaschenzug von eigenthümlicher, höchst praktischer Konstruktion, auf eine gleich alte Uhr mit Spindelgang und zum Schluss auf die kunst-

historisch höchst erfreuliche Auffindung einer Grabschrift, betreuend den bisher nicht gekannten Hans Cziller, der 1506 bis 1512 den Bau geleitet, sowie auf den hohen Werth für Feststellung des Alters und der Einwirkung fremder Schulen, den die Steinmetzzeichen durch Rzh's ebenso scharfe als geniale Schlüsse nimmend genommen haben. —

Wie schon die Sitzung zeigte, war die Versammlung zahlreich besucht. Dies gab sich auch am Begrüßungsabend am 4. Juli, noch mehr aber bei den geselligen Vereinigungen am 5. Juli und den Ausflügen am 6. Juli zu erkennen, welche durch die zahlreiche Theilnahme der Damen ausgezeichnet waren. Bei diesen Ausflügen wurden gruppenweise folgende Werke besucht und in Augenschein genommen:

Die Tagebauten der beiden je bis zu 640 m unter der Oberfläche nieder gebrachten Tiefbauschächte mit allen ihren interessanten Einrichtungen, wobei die ausgestellten Bauzeichnungen, Grubenrisse, Modelle und Produkte Aufklärung gaben.

Die von Arnim'schen Kohlenwerke in Planitz, über welche Hr. Bergdirektor Richter an der Hand zahlreicher ausgestellter Zeichnungen und Produkte an Ort und Stelle Vortrag hielt.

Die Bruchterrains bei Planitz und Bockwa.

Das Landgerichts-Gebäude, die Marienkirche und die neue Turnhalle in Zwickau.

Die Königin „Marienhütte“ in Cainsdorf, welche z. Z. in nicht geringer Menge T-Träger vom niedrigsten Profile bis 340 mm Höhe erzeugt mittels eines seit 1880 in Betrieb gesetzten Hochofens, der eine bedeutend größere Masse an Bessemer-Gießerei und Walzwerk-Rohreisen, als die früher an seiner Stelle benutzten vier einzelnen Hochöfen liefert —, zusammen p. Tag 60 Tonnen graues und bis 90 Tonnen weißes Rohreisen, wobei bis zu 700° C. erhitzter, von mehreren Gebläsemaschinen hervor gebrachter Wind in Verwendung kommt. Als interessant tritt hervor nicht nur die vollständige Ausnutzung der Gase des Hochofens, sondern auch die nach gleichen Grundsätzen erfolgende Verwendung der Schlacken zu Mauer- und Pflastersteinen, Schlackenwolle und Schlackensand. — Es wurde der Gießerei, dem Walzwerk, der Bessemer-Hütte, der Materialprüfung und der Produktsammlung je ein Besuch abgestattet; auch wohnte man einem Angriff der über 100 Mann starken Hüttenfeuerwehr auf ein supponirtes Feuer bei.

Die Holzschleiferei der Holzstoff- und Papierfabrik von Rostosky in Niederschlema, etwa die drittgrößte in Sachsen, nur vor Wasserkraft von rd. 530 Pferdestärken betrieben, mit einer Produktion von täglich bis 300 Zentner nassen Holzstoffs.

Vermischtes.

Die Arbeits-Einstellung der Maurer in Berlin vor etwa 7 Wochen ist, wahrscheinlich weil ohne genügende Vorbereitungen unternommen, ziemlich ergebnisslos für die Strikenden verlaufen. Bis auf einen geringen Rest — die treibenden Kräfte in der Bewegung — haben die Maurer die Arbeit wieder aufgenommen oder sind von hier verschwunden, um dem eingerückten Ersatz Platz zu machen; immerhin ist, nachdem eine große Störung in der Fortführung der Bauten eingetreten, für weiteren Zuzug von außerhalb noch Raum.

Die neuesten statistischen Zusammenstellungen über die augenblicklichen Löhne zeigen, dass von etwa 4000 Maurern 1,5 % weniger als 40 M., 7 % 40 M., 37 % 42,5 M., 41 % 45 M. und 1,5 % 50 M. Stundenlohn erhalten; 12 % der angegebenen Anzahl werden nach Akkordsätzen bezahlt. Man kann aus diesen Angaben wohl den Schluss ziehen, dass von einer größeren Anzahl von Kräften eine kleine Lohnsteigerung durch die Arbeits-Einstellung erzielt worden ist, jedoch gering im Vergleich zu der beim Beginn der Arbeits-Einstellung erhobenen Forderung eines unterschiedlosen Stundenlohn-Satzes von 50 M. Sieht man die Sache unbefangenen Blickes an, so würde über diesen Lohnsatz sich reden lassen und er bezahlt werden können, wenn ihm nur die Leistung entspräche. Oder mit andern Worten: es würden sich leicht Akkordpreise normiren lassen, nach denen ein leistungsfähiger Arbeiter bei 10 stündiger Arbeit 5 M. und darüber verdient. Aber hier tritt die absolute Weigerung der Führer in der Bewegung ein, welche der Akkordarbeit das Stigma des „Mordes der Arbeiter“ aufgeheftet haben, leicht darüber hinweg gehend, dass die Annahme von Akkordarbeit das einzige Mittel ist, um minder guten und namentlich älteren Gehilfen noch zu einer Beschäftigung zu verhelfen. Wer wird solche Kräfte gegen Stundenlohn anders als für bloßen Nothbehelf Beschäftigung gewähren wollen!

Im übrigen hört man bereits heute von einer beabsichtigten Wiederholung der Arbeitseinstellung im nächsten Sommer; und dass dann auch andere Gewerke — wie z. B. die Zimmerer und Tischler — sich anzuschließen Neigung haben. Bei den sehr großen Summen, die durch einen Massensstrike in Gefahr gesetzt werden, ist es geboten, dass Unternehmer und Meister rechtzeitig auf Gegenmittel: „Organisation gegen Organisation“ Bedacht nehmen. So verlaute denn auch, dass seitens der hiesigen Meister und Unternehmer die Gründung einer großen auch über die Provinz auszudehnenden Vereinigung angestrebt wird, die sich auf den Zweck richtet, Massen-Arbeitseinstellungen entgegen zu wirken.

So lange als diese Vereinigung dem ausgesprochenen Zwecke treu bleibt und missbräuchliche Bestrebungen, die in dem Rahmen derselben allerdings leicht Platz finden können, fern hält, kann man derselben nur Erfolg wünschen, da es nothwendig ist Mittel gegen „Gewaltstreiche“ in der Lohnfrage zu finden. Dass die Löhne nichts Festes sein können, dass sie von Zeit zu Zeit geändert und wahrscheinlich erhöht werden müssen, wird allerseits zuzugeben sein, aber eben so sehr auch allerseits, dass die wirthschaftliche von vielen Faktoren beeinflusste Entwicklung und die Existenz vieler Tausende in den Bauwerken beschäftigter Kräfte aller Art nicht dem Belieben einiger hunder Maurergehilfen überlassen werden darf, welche oft weniger Arbeits-talent als Fähigkeit besitzen, die Rolle von Führern bei Strike-Bewegungen zu übernehmen.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Direktor H. V. in Krakau. Die Zunahme der Studirenden des Maschinenbau-Faches und der gleichzeitige Rückgang in der Zahl der Studirenden des Bauingenieur-Faches an den preussischen technischen Hochschulen ist eine Thatsache, die sich zwanglos aus dem Daniederliegenden einer größeren Thätigkeit auf dem Gebiete des Eisenbahn-Baues ergeben hat. Hinzutreten ist dieser einen Ursache eine zweite in der vor etw. 10 Jahren vollzogenen Gleichstellung der Maschinen-Techniker mit den Bautechnikern im Betriebe der preussischen Staatsbahnverwaltung. Dadurch ist diesen der Zutritt zu einer Anzahl von Stellen eröffnet worden, die früher mit Bau-Ingenieuren besetzt worden pflegten und es ist demzufolge die Anzahl der Eisenbahn-Beamten maschinen-technischer Herkunft eine immer mehr wachsende.

Welches Fach bei den heutigen Verhältnissen zu ergreifen sich am meisten empfiehlt, ist schwer zu sagen, zumal Ihnen als Ausländer, dem die Grenzen für das spätere Fortkommen je weiter gesteckt sind als die Grenzen Preussens. Bei anreichenden Mitteln könnte es sich empfehlen, das Studium um 1 Jahr weiter zu erstrecken, um beide Studiengänge für Bau- und Maschinen-Ingenieurwesen durchzumachen; die heutige Einrichtung der preussischen Hochschulen bietet dazu die Möglichkeit; eines bestimmten Rathes hierzu müssen wir uns aber enthalten.

Anfragen an den Leserkreis.

Welches Bindemittel ist haltbar für die innere — glasierte — Ziegel-Verkleidung eines Karbonisierofens? (Als auflösende Substanz kommen Salzsäure-Dämpfe vor; die Temperatur beträgt bis 100° C.).

H.

A. S.

Inhalt: Das neue Schlachthaus zu Jena. — Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland (Forts.). — Neuordnung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen (Schluss). — Mittheilungen aus Vereinen: Württembergischer Verein für Baukunde. — Architekten-

Verein zu Berlin. — Aus der Haupt-Versammlung des deutschen Geometer-Vereins zu Stuttgart. — Vermischtes: Vom Panama-Kanal. — Helmstedter Verblendsteine. — Aus dem Jahresbericht der technischen Hochschule zu Darmstadt für 1884/85. — Festfeier zum 50 jährigen Bestehen der Darmstädter technischen Hochschule. — Personal-Nachr. — Brief- u. Fragek.

Das neue Schlachthaus zu Jena.

(Hierzu die Ansicht auf S. 393.)

Seitdem fast alle größeren Städte Deutschlands die Schlachthausfrage theilweise in großartigem Maassstabe gelöst haben, macht sich auch in den mittleren und kleineren Städten unseres Vaterlandes eine mehr oder weniger entschiedene Bewegung geltend, um ebenfalls der Vortheile und Annehmlichkeiten einer Zentralisation des Schlächtereibetriebes theilhaftig zu werden.

Das so eben vollendete Schlachthaus in Jena, einer Stadt von rd. 12000 Einwohnern, wurde im Auftrag der Fleischerinnung von den Unterzeichneten ausgeführt. Das Bauprogramm verlangte: „2 Schlachthallen für Groß- und Kleinvieh, Stallung mit Futterboden, ferner einen großen Saal für Versammlungszwecke der Innung, Wohnung für den Verwalter und verschiedene Nebenräume, endlich einen möglichst großen Hofraum. Ausserdem war der Wunsch ausgesprochen, das Gebäude, welches seinen Platz an einer belebten Promenade erhält, auch äußerlich, so weit thunlich, würdig auszustatten und dabei den Charakter des Schlachthauses nicht allzu schroff hervortreten zu lassen.

Der zur Verfügung gestellte Bauplatz hält 500 qm, wovon rd. 340 qm bebaut worden sind. Der Platz selbst liegt für die Fleischer der Stadt äußerst bequem und grenzt mit dem Hofe unmittelbar an den sogen. Mühlgraben, einen rasch fließenden Arm der Saale, dessen Wasserspiegel bei normalem Wasserstande etwa 3 m unter Fußbodenoberkante der Schlachthallen liegt. Alle Abflusskanäle der Anlage münden unmittelbar in den Fluss und es werden die Abgangsstoffe, Blut, Schleim und dgl. sofort hinweg geschwemmt. Für die ersten Exkremente ist im Hofe eine besondere Sammelgrube angelegt.

Auf ausdrücklichen Wunsch ist die Anlage der Schlachträume so einfach

Hofes sind in Zement-Beton 15 cm stark von der Firma S. Lauckardt in Cassel ausgeführt worden.


Bei den maschinellen Einrichtungen sollten grundsätzlich alle komplizirten Apparate vermieden werden. Die Schlachthalle für Großvieh erhielt demnach nur 5 einfache Bockwinden mit je einer Laufkatze. Im Schlachtraum für Kleinvieh genügt eine einzige Winde, um die Handhabungen des Aufhängens und Brühens zu besorgen.

In der Schlachthalle für Kleinvieh hat noch die Wägevorrückung der rechts vom Eingang befindlichen Zentesimalwage Platz gefunden. Der Wägeraum dient zugleich als Aufenthaltsort für den die Schlachtungen kontrollirenden Beamten, der von diesem Raume aus beide Schlachthallen bequem übersehen kann.


Das ganze Gebäude ist reichlich mit Wasserleitung versehen.

Zur Abführung des Brodens der Brühkessel besteht ein weiter Schacht, der gleichzeitig als Oberlicht für die Kessel und als Lichthof zur Beleuchtung der Vorräume im Obergeschoss dienstbar gemacht ist.


Die Ventilation der Schlachthallen wird außer den dazu besonders konstruirten Fenstern noch durch senkrechte Ventilationsrohre bewirkt, welche in den Umfassungsmauern angelegt sind und in einem durchbrochenen Kreisgitter nach außen hin ausmünden. Wände und Decken des Untergeschosses sind mit Zementmörtel geputzt. Zu den Façaden



Querschnitt.



Erdgeschoss.



Obergeschoss.

wie möglich gehalten worden. Im Untergeschoss befinden sich die 5,50 m hohen Schlachthallen für Groß- und Kleinvieh und die Stallung, über der letzteren liegt der geräumige Futterboden. Im Obergeschoss sind die übrigen verlangten Räume untergebracht.

Sämmtliche Decken des Untergeschosses bestehen aus 1/2 Stein starken Gewölben. Zum Schutz der darüber befindlichen hölzernen Fußböden gegen etwaige Ausdünstungen aus dem Erdgeschoss sind die Gewölbe mit einer 15 mm starken Asphaltenschicht abgedeckt.

Die Fußböden der Schlachthallen, des Stalles und des

wurden Greppiner Verblender II. Güte verwendet.

Die Baukosten, einschließlich aller maschinellen Einrichtungen, der Wage, der Hofregulierung usw. betrugen rd. 65 000 M.

Die Verwaltung des Schlachthauses wird seitens der Fleischer-Innung ausgeübt. Die Gemeinde-Behörde hat sich jedoch die Oberaufsicht über den Verwaltungsbetrieb vorbehalten.

Jena, im Mai 1885.

Giese & Hirsch, Architekten.

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

Hierzu die Abbildungen auf S. 392.

In Folge meiner bezügl. Mittheilung in No. 4 cr. dies. Ztg. sind zahlreiche Anfragen an mich gelangt, welche erfreulicher Weise einestheils das lebhafteste Interesse vieler Kreise an der Sache bekunden, andertheils mir zeigen, das meine Aeußerungen noch mancherlei Lücken und Unklarheiten aufweisen.

Die Anfragen nach Bezugsquellen für fertige Buchenriemen und Pflasterklötze konnte ich nicht befriedigend beantworten. Es scheint von Seiten sowohl der Buchenholz-Produzenten, als der Aufbereitungs-Werkstätten dieses Materials eine bedauerliche Ideearmuth und Lässigkeit in der Erschließung neuer Absatzwege vorhanden gewesen zu sein und noch heute eine gewisse Schwerfälligkeit und ein Mangel an Energie obzuwalten, die von eifrigen Freunden des deutschen Buchenwaldes gewiesenen Wege zu wandeln. Eine objektive Prüfung der bisher vorliegenden Vorschläge und Veröffentlichungen über die Frage lässt aber eine geschäftliche Aengstlichkeit als keineswegs gerechtfertigt erscheinen. Mit verhältnissmäßig geringen Opfern für wissenschaftliche und technische Untersuchung, für Proben und Versuchs-Ausführungen eröffnet sich durch die Einführung einiger Buchenholz-Artikel auf dem Baumarkt ein auch pekuniär lohnendes Feld der Thätigkeit. Dazu mit vollster persönlicher Ueberzeugung auszuregen und einige nützliche Winke dafür zu geben, war und ist der Zeck meiner Mittheilungen, welche allerdings bei meiner Ueberhäufung mit auf ganz anderem Gebiete liegender Berufsarbeit wegen des Mangels an Zeit und hinreichend geeigneten Untersuchungs-Instrumenten und Apparaten, immer die Nachsicht der Gelehrten und Praktiker vom Fache in Anspruch nehmen müssen.

Es wurde mir unter anderm Material auch ein vortrefflicher Aufsatz aus der Feder des Hru Prof. Dr. Borggreve, Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie in Münden, im Auszuge zugesandt, betitelt: „Die ausgedehntere Anwendung der Buchendiehlung für die Wohnräume bei Staatsbauten“, erschienen im 5. Heft der „Forstlichen Blätter“ vom Jahre 1883. Hr. Prof. Borggreve giebt darin als die wesentlichen Gründe, weshalb die thatsächliche Verwendung des Buchenholzes für Nutzzwecke eine so beschränkte ist, die folgenden an:

a) dessen geringe Dauer bei der Verwendung zu solchen Theilen, welche ständiger oder doch häufiger Einwirkung der Feuchtigkeit ausgesetzt sind;

b) seine schnelle Zerstörung durch sogen. Wurmfrass bei Verwendung zu Bauholz, das zwar gegen häufigere Anfeuchtung geschützt, aber nur selten Erschütterungen ausgesetzt ist;

c) seine zumal im Vergleich zur Eigenschwere verhältnissmäßig geringe Widerstandskraft gegen Biegung durch die getragenen Massen, welche neben der unter b erwähnten Eigenschaft die Verwendung für stärkere Träger, besonders bei großer Spannweite, unthunlich erscheinen lässt;

d) die hervorragende Neigung, bei schnellem Austrocknen von den Querschnittsflächen her einzureißen und, unausgetrocknet in Bretter zerschnitten, oder bei späterer, besonders einseitiger Anfeuchtung der Bretter sich stark zu werfen;

e) die verhältnissmäßig große Kostspieligkeit, Umständlichkeit und Unsicherheit aller bis jetzt angewandten und empfohlenen Imprägnirungs-Weisen.

Um mich mit diesen Gründen in der einen oder anderen

Weise abzufinden und in eine geordnete Behandlung der ganzen Angelegenheit einzutreten, legte ich mir folgende Fragen vor:

1) Welches sind die hervorragenden guten, sowie die hauptsächlichsten nachtheiligen Eigenschaften des Buchenholzes und worin sind dieselben begründet?

2) Welche der nachtheiligen Eigenschaften lassen sich paralysiren und wie?

3) Wozu und unter welchen Bedingungen ist in Folge dessen das Buchenholz geeignet?

4) Welche praktischen Erfahrungen liegen in dieser Richtung bereits vor?

5) Welche Interessen lassen eine größere Anwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken wünschen?

Ich schreite zur Beantwortung dieser Fragen, so weit ich dieselbe zu geben vermag, nur in der Absicht einer Anregung zu gründlicherer Behandlung von berufener Seite. Ich habe dabei immer nur die Verwendung dieser Holzsorte zu Bau-, nicht zu Brenn- oder Schwellholz oder zu sonstigen Zwecken im Auge.

1) Welches sind die hervorragenden guten, sowie die hauptsächlichsten nachtheiligen Eigenschaften des Buchenholzes und worin sind dieselben begründet? Das Buchenholz zeichnet sich vor den anderen, auf dem bezügl. Holzmarkt derzeit konkurrirenden deutschen Bauhölzern zu seinen Gunsten durch große Dichtigkeit und Härte, zu seinen Ungunsten durch seine Empfänglichkeit für Fäulnis und Wurmfrass, sowie seine Neigung zum Werfen und Reißen aus. Die Eigenschaften jedes Materials sind begründet in der Art und in der Anordnung seiner kleinsten Theile, also in seinem chemischen und physikalischen Aufbau und den dadurch bedingten Beziehungen.

Ueber die Art des Aufbaues, das Gefüge eines Materials belehren wir uns durch das Auge, nöthigenfalls mit Zuhilfenahme des Mikroskops.

Das mechanische Gerüst des Holzes baut sich auf:

a) aus dem Mark, einer schwammig-zelligen, die Mittelaxe von Stamm und Aesten bildenden Masse. An unseren hier in Frage kommenden Nutzhölzern tritt es ganz, oder fast ganz zurück.

b) Aus den Markstrahlen, radialen Ausstrahlungen des Marks gegen die Rinde. Sie sind schwächer oder stärker in jedem Holze vorhanden. Auf Hirnholz zeigen sie sich als schmale, gegen die Rinde hin sich etwas verdickende Linien, welche die Jahresringe senkrecht schneiden. Auf den Spaltflächen des Holzes erscheinen sie als bandartige glänzende Spiegel.

c) Aus den Gefäßen, Röhrchen, welche in der Axenrichtung des Stammes laufen und beim Spalten als schmale Rinnen erscheinen. Sie ordnen sich in Ringen um die Mittelaxe des Holzes (den Jahresringen). Ihr Durchmesser umimmt vom Frühjahrswuchs bis zum Herbstwuchs desselben Jahresrings ab, bei vielen Hölzern auffallend und regelmässig, bei anderen sprunghaft, bei manchen wenig merkbar.

d) aus der Holzsubstanz, welche die Zwischenräume zwischen den Gefäßen und den Gefäße trennenden, aber nie die Gefäße selbst durchschneidenden Markstrahlen erfüllt.

Wenn ich einen Baum mit dem thierischen Körper vergleichen darf, so stellt die Holzsubstanz das Knochengerüst vor und es lassen sich die Markstrahlen als Muskelfasern auffassen, während die

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

2. Die Technik des mittelalterlichen Burgenbaues.

Wie sich die Bauten aller Kulturstufen überall nach den Bedürfnissen ihrer Erbauer gestaltet haben, so finden wir auch in der deutschen Burg die dem Feudalwesen des Ritterthums entsprechenden Ausichten und Bedürfnisse verwirklicht. Schon Zschokke sagt in seiner Beschreibung der Schweiz vom Jahre 1838 S. 285 über das Wesen und den Ursprung der Burgen:

„Der architektonische Charakter des Feudaladels ist sein schmuckloser, hartherziger Kriegerstolz, der sich in den durch das Land weitschauenden Warthürmen, in den gewaltigen, vom Harnisch der Ringmauern umschlossenen Burgställen und in den unterirdischen Burgverliesen, selbst in den engen Fensterlöchern, offenbart, die wie Augen des bösen Gewissens zum Lauern gemacht sind, usw.“

In der Zeit, da man bei Beurtheilung der Entstehung unserer Burgruinen den eben aufgestellten Grundsatz nicht beachtete, gefiel man sich darin, diese Ruinen, namentlich aber die starken Buckelquader-Thürme, auf römischen Ursprung zurück zu führen. Am weitesten ging in dieser Liebhaberei General Krieg von Hochfelder*), welcher nicht allein den Bergfried unserer meisten Burgen als römisches Bauwesen erklärt, sondern auch bei denselben die römische Castralform oft auf die unbegreiflichste Art nachzuweisen sucht, während doch eine Menge seiner Annahmen gerade für den deutschen Ursprung jener Bauten spricht und mit der römischen Bauweise nicht zu vereinigen ist. Freilich dürfen wir uns nicht zu sehr gegen jene älteren, sonst sehr verdienstvollen Alterthumsforscher, wie Mone, Baier (Architekt), Bader

und General von Krieg einnehmen lassen; denn dass wir heutzutage auf einem anderen Standpunkte stehen, verdanken wir vorzugsweise den im letzten Jahrzehnt bewirkten zahlreichen Ausgrabungen römischer Castelle und Niederlassungen, welche uns endgiltig über die römische Bauweise aufklärten. Dem ungeachtet ist jene fest gewurzelte Volksmeinung nicht so leicht auszutüpfen.

Während bei der Anlage der römischen Wohngebäude (Villen) sich der verfeinerte Lebensgenuss und die Gewohnheiten des römischen Wesens geltend machten, und wir bei den römischen Castellen die den Legionen eigene Taktik der Offensive verwirklicht sehen, entsprechen die Blockhäuser der ersten germanischen Zeit nur den Anforderungen einer erst betretenen Kulturentwicklung und die Burgställe, wie später auch die Burgen den Grundsätzen der das Feudalwesen auszeichnenden Defensive.

Die Germanen nahmen auch, nachdem sie die römische Kultur zerstört hatten, nicht das Geringste von den römischen Castellen und Villen an. Sie ließen solche im Schutte liegen und gründeten ihre neuen Ansiedlungen stets einige Kilometer von jenen entfernt. Diesem Umstande eben verdanken wir die Möglichkeit der interessanten neueren Aufdeckungen und die hierdurch gewonnenen Aufklärungen über das römische Bauwesen und über die Kolonisationsthätigkeit dieses großen Kulturvolkes im sog. Zehntlaude. Besonders begünstigten Lage, wie Constanz, Baden und Breisach wichen die Deutschen indessen nicht aus, und wir sehen namentlich an den beiden erst genannten Orten römische Substruktionen unter deutschen Bauwerken vorbeuge; aber selbst hier benutzten die Deutschen nicht die römischen Fundamente zum Aufbau ihrer Gebäude. — Das in den Zehntländern allein vorkommende Mauerwerk der Römer ist das bekannte Kleinschichtmauerwerk, mit welchem sogar auch die hohen, jetzt noch sichtbaren Festungsmauern der Kaiserstadt Augusta Rauracorum (Augst bei Basel) aufgeführt sind. Ein besonderer Schmuck dieser sonst einförmigen

*) Militär-Architektur des Mittelalters. Stuttgart 1859.

Gefäße die Hohlräume der Verdauungswege vorstellen. Bei noch weiter gehender Untertheilung der strukturellen Theile des Holzes lassen sich auch für die Fettlagerungen, die Häute, die Drüsen des thierischen Körpers Analogien im Holze finden. Beifolgend gebe ich Bilder von verschiedenen Schnitten einiger hauptsächlichsten Holzsorten, an solchen Theilen genommen, welche allein als Verholzungen in Betracht kommen. Die Bilder sind nach 337 $\frac{1}{2}$ facher Vergrößerung gezeichnet. Ich habe, wo es, wie bei den Nadelholzern, ging, bei den Querschnitten gerade die Grenzschneide zwischen Herbstzuwachs des einen und Frühjahrswachstums des kommenden Jahres in das Bild aufgenommen, und dann nur das Gesichtsfeld gezeichnet. Beim Hirnholzschnitt der Eiche habe ich, um den Uebergang der großen Gefäße des Frühjahrswachstums zum Herbstzuwachs anschaulich zu machen, ein und in halbes Gesichtsfeld dargestellt. Dasselbe geschah bei einem Hirnholzschnitt der Buche.

Eine mir bei meinen Arbeiten leider nicht zu Gebote stehende noch weiter gehende Vergrößerung würde zweifelsohne dem forschenden Auge auch die jetzt noch unklaren Verhältnisse aufschließen.

Beim stehenden Baum sind die Gefäße erfüllt mit dem Zellsaft. Dieser besteht der Hauptsache nach aus Wasser, welches organische und unorganische Bestandtheile sowohl gelöst als suspendirt enthält.

Die organischen bestehen der Hauptsache nach aus Eiweißstoffen und Stärkemehl, die unorganischen aus Kali, Kalk, Magnesia-Salzen, darunter auch die unbedingt nöthigen Phosphate derselben Basen. Dieser Zellsaft durchdringt auch die Gefäßwandungen, selbst die ältesten und am meisten verholzten derselben haben die Fähigkeit der Durchdringbarkeit für Flüssigkeiten nicht verloren. Das Wasser ist im Holze das Transportmittel für alle Nahrungs- und Bildungstoffe; es durchläuft nicht nur die Gefäße, sondern umspielt auch die kleinsten Atome der gesamten Holzsubstanz; seine Menge beträgt bei frisch gefälltem Buchenholze durchschnittlich 40% des Gesamtgewichts. Ich will bei dieser Gelegenheit erwähnen, dass ich, wo ich von Buche spreche, immer die Rothbuche meine, welche den weitaus überwiegenden Theil unseres Buchenwaldes bildet.

Die Holzsubstanz besteht der Hauptsache nach — durchschnittlich 95% — aus Cellulose, den Rest bilden geringe Mengen von eingelagertem Eiweiß, Gerbstoff, Harz, Stärke, Zucker, Gummi, Mineralsalzen. Diese Einlagerungen sind durch schwache Lösungsmittel, schon durch Wasser, entfernbar.

Der Saft der stehenden Bäume reagirt schwach sauer. Eine charakteristische saure oder basische Reaktion habe ich bisher in den kalt bereiteten Laugen weder des gefällten luftgetrockneten gesunden Buchenholzes noch kranker Buchenholzstücke feststellen können.

Im Herbst, vor dem Laubfall, treten die sonst in den jüngsten, noch theilbare Zellen führenden und bildenden Theilen des Baumes in größerer Menge enthaltenen organischen und unorganischen

Zellsaftbestandtheile in die Gefäße des Stammes zurück und verdicken somit den Zellsaft derselben. Trotzdem ist im Winter geschlagenes Holz etwas stickstoffärmer als im Sommer gefälltes.

Die auffallende Erscheinung des Rückzugs der Saftbestandtheile in die Gefäße des Stammholzes im Winter mag darin ihre Erklärung finden, dass wir uns die organischen Bestandtheile wenigstens zum Theil abgelagert denken müssen in kleinsten Zellen mit selbständiger Bewegung, welche mit dem Laubfall gewissermaßen müßig werden und vor der tödtenden Witterung des Frostes die Flucht in die geschütztesten Partien des Stammes ergreifen, dabei die zu ihrem Fortbestand nöthigen Begleiter mit sich schleppend.

Ich muss es unberührt lassen und es scheint mir auch lange noch nicht genügend fest gestellt, welche Funktionen bei den Umwandlungen des Zellsaftes, bei den zahlreichen physiologischen und chemischen Prozessen im stehenden Baum den einzelnen Organen desselben, also den weiteren und engeren Gefäßen, den Gefäßwandungen, den Markstrahlen zukommen. Es ist z. B. gar nicht ausgeschlossen, dass die von mir als Frühjahrswachstums bezeichneten weiteren Gefäße im Stammholz die Rolle der Nahrungszuführer, die engeren Gefäße desselben Jahresringes die der Nahrungsvertheiler spielen. Allerdings handelt es sich im rinden- und splintfreien Stammholz nicht um eine Zufuhr für weiteres Wachstum, sondern nur um eine Zufuhr von so wenig Nährflüssigkeit, als zur Erhaltung des bereits fertig gebildeten Holzkörpers nöthig ist. Es liegt nahe anzunehmen, dass die eigentlichen Verdauungs-Funktionen, wenigstens für den im Stamme zirkulirenden Saft, von den Wurzeln und den Blättern des Baums ausgeführt werden, und dann der Zellsaft dem Blute im thierischen Körper zu vergleichen ist. Dieses Blut würde die Ernährung auf dem Wege der Exosmose durch die Gefäßwände, der Endosmose in die Holzzellen besorgen. Als diastatisches Moment zur Umbildung der Stärke in Zucker, Gummi usw., vor allem in Cellulose, dienen wahrscheinlich die im Zellsafte schwimmenden Eiweißkörperchen. Unklar bleibt dabei immer noch die physiologische Bedeutung der Markstrahlen. Es wäre sehr wünschenswerth, einmal genaue Analysen dieser Ablagerungen vorzunehmen.

Ich denke mir vorläufig, dass die Markstrahlen stickstoffhaltiger sind, als die übrige Holzmasse, dass sie entweder direkte Funktionen bei jenen Umbildungen ausüben haben, oder die restlichen Ablagerungen jener bereits vollzogenen Umbildungen darstellen. Dafür spricht die Verbreitung der Markstrahlen gegen die jüngsten Holzbildungen, die Rinde, mit; dafür spricht ferner der glasartige Glanz der Markstrahlen, welche nach Härte, Sprödigkeit und Schwindung an getrocknetes Albumin erinnern; dafür spricht auch der Umstand, dass Buchenholz, dessen Zellsaft am eiweißreichsten ist, auch die meisten Markstrahlen zeigt. Alles das ist ja Hypothese; man muss sich aber bei der Beurtheilung eines Materials ein bestimmtes Bild von seiner Entstehungsweise machen.

(Fortsetzung folgt.)

Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens in Preußen.

(Schluss.)

§ 12. Aufmessungen während des Baues und Abnahme. Der bauleitende Beamte ist berechtigt, zu verlangen, dass über alle später nicht mehr nachzumessenden Arbeiten von

den beiderseits zu bezeichnenden Beauftragten während der Ausführung gegenseitig anzuerkennende Notizen geführt werden, welche demnächst der Berechnung zu Grunde zu legen sind.

großen Mauerflächen waren die in Entfernung von etwa 1,5^m angebrachten, aus 3 Reihen bestehenden großen Ziegelstreifen. Sonst findet man bei uns auch noch als eine besondere Art der römischen Aufmauerung die in Fig. 13 dargestellte ährenweise Anordnung, *opus spicatum* genannt.

Hausteine verwendeten die Römer im Zehntlande bei ihren Bauten nur zu Thür- oder Fenstergewänden und zu Treppen. Nur bei der Ausgrabung des bedeutenden Castells von Oberheidenthal an der sogen. Mümmelgrabenlinie auf der Wasserscheide zwischen Neckar und Main fand sich ein Sockel von Hausteinen vor.

Endlich haben wir noch den gewaltigen Unterschied in der Grundform eines römischen Castells und einer deutschen Burg, sowie auch die große Verschiedenheit der örtlichen Stellung beider hervor zu heben. Dort die strenge rechteckige Form mit den abgerundeten Ecken und eine mittlere, nur wenig über den Thalgrund sich erhebende Lage, hier die mit der Ringmauer in unregelmäßigen Formen ausgenützte Höhenplatte auf den Felskuppen und Bergvorsprüngen.

Zu der Zeit, als die Wallburgen, d. h. die damals meist aus gezimmertem Holz bestehenden Umwallungen in Steinbauten umgewandelt wurden, waren schon allenthalben die mächtigen Dome und Klosterkirchen in den Rheinlanden vollendet oder im Entstehen begriffen; aber wir vermissen doch — wie bei den meisten ältesten Profanbauten, so auch bei den Burgen — jenen Kunstsinn, welcher die romanische Zeit auszeichnet. Der rohe Massenbau der Schildmauer und des Mantels mit dem Thoreingang gab freilich zu wenig Veranlassung zu einer besonderen Kunstentwicklung. Ein anderer Grund für jene Thatsache lag in der Oberleitung dieser Bauanlagen, die in den seltensten Fällen einem geschulten Steinsetzer anvertraut war.

Indessen können wir doch im allgemeinen bei der deutschen Burganlage drei Hauptabschnitte unterscheiden:

1. Die germanische Bauperiode, wie wir sie nennen

wollen, die noch deutlich den Uebergang der Trockenmauer in den regelrechten Quaderbau mit Mörtelverband zeigt.

2. Die romanische Bauperiode mit dem Uebergang zum gotischen Stil, der bei dem Burgenbau vorzugsweise bei den Einwölbungen der Eingänge und bei den Fensterverkleidungen in den Thürmen und Wohngebäuden ersichtlich ist.

3. Die gotische Bauperiode, die sich gegenüber der vorigen hauptsächlich durch ein Streben, die Bauten höher, reicher und gefälliger zu gestalten, auszeichnet. In ihr liegt die Blüthe des eigentlichen Burgenbaues.

Die Kenntniss dieser drei Bauperioden giebt uns einigermaßen die Mittel an die Hand, das Alter und den Ursprung unserer Burgen zu bestimmen.

In die germanische Bauperiode, also in die merowingische Zeit, dürften die in der Rustica-Bauart errichteten Schildmauern fallen, als erste Grundlage des Quaderbaues der Burg, während die Wohnräume jener Zeit noch in gezimmerten Blockhäusern sich befanden. Nach und nach entstand sodann die ebenfalls mit behauenen Werkstücken aufgeführte Ringmauer und der Aufbau des Palas mit den Dienstgebäuden. Die Erbauer der Burgen waren, wie erwähnt, die Adeligen (*nobiles*), welche den großen Massenbau nur mit dem Aufgebot aller ihrer Hörigen und Eignen überwältigen konnten. Die ältesten Quaderbauten zeigen keine Anwendung von Hebmaschinen, und man darf wohl annehmen, dass die einzelnen Werkstücke auf Holzgerüsten hinauf gewalzt wurden. Bei den späteren Bauten bemerkt man an jedem Quader das Loch der Hebzange. Was die Bearbeitung der Quaderstücke anbelangt, so wurde hauptsächlich darauf gesehen, dass die von dem sogenannten Beschlag eingefasste Gesichtsfäche des Hausteins so rauh als möglich blieb und dass diese Bossen oder Buckeln sehr stark hervortraten. Eine mit solchen Werkstücken aufgeführte Mauer gewann jedenfalls im äußeren, d. h. dekorativen Ansehen und erhöhte den Eindruck der Unüberwindlichkeit.

Von der Vollendung der Arbeiten oder Lieferungen hat der Unternehmer dem bauleitenden Beamten durch eingeschriebenen Brief Anzeige zu machen, worauf der Termin für die Abnahme





Ueber die Abnahme wird in der Regel eine Verhandlung aufgenommen; auf Verlangen des Unternehmers muss dies geschehen. Die Verhandlung ist von dem Unternehmer bezw. dem für den-

Querschnitte.
Buchenholz aus dem Vogelsberg.

Buchenholz fremden Ursprungs.

1. Rothbuche.

Längsschnitte.



Querschnitt.



2. Eiche.

Längsschnitt.

Querschnitt.

3. Fichte.

Längsschnitt.



Querschnitt.





4. Nordische Kiefer.

Längsschnitt.

5. Amerikanisches Pitchpine.

Querschnitt.

Längsschnitt.



Alle Skizzen sind in 337 $\frac{1}{2}$ facher Vergrößerung dargestellt.

mit thunlichster Beschleunigung anberaumt und dem Unternehmer schriftlich gegen Behändigungsschein oder mittels eingeschriebenen Briefes bekannt gegeben wird.

selben etwa erscheinenden Stellvertreter mit zu vollziehen. Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhandlung wird dem Unternehmer auf Verlangen beglaubigte Abschrift mitgeteilt.

In der zweiten, romanischen, Bauperiode wurde auf die Bearbeitung der Steine auf Lager und Stosfugen und auf den regelrechten Verband eine besondere Sorgfalt verwendet. Später zeigte sich dagegen eine grössere Flüchtigkeit im Bau der Fortifikationen, so dass der „Zahn der Zeit“ die jüngeren Bauten leichter vertilgte, als die der romanischen Zeitepoche. Nur wenige Thurmbauten und Ringmauern zeigen durchlaufende Schichten gleich hoher Quaderstücke; in der Regel kommen auf die starken Verkleidungsstücke an den Ecken zwei Zwischenschichten, abwechselnd wieder mit großen Werkstücken, welche die ganze Höhe einnehmen.

Die innere Verkleidung der Thürme und Ringmauern besteht aus weniger starken Hausteinen, als die äußere und der von beiden begrenzte Mauerraum ist mit gewöhnlichem, sogen. Füllmauerwerk ausgefüllt. Dies geschah nach und nach schichtenweise, gleichzeitig mit der Aufmauerung der Verkleidungen und nicht, wie noch sehr viele glauben, indem man von oben herunter den Zwischenraum mit Speiß und Steinen ausgoss. Dieselbe Behandlungsart zeigen auch die römischen Festungsmauern, indem man auch hier bemerkt, dass das Füllmauerwerk nicht eingegossen wurde, sondern einfach die Mauersteine des Zwischenraumes satt in Mörtel eingebettet wurden. Die ganze Auseinandersetzung der im Krieg'schen Werk so sehr hervor gehobenen römischen Bauweise des *Isodomum* und *Pseudo-Isodomum*, welche dieser Schriftsteller auch beim Bau unserer mittelalterlichen Thürme zu finden glaubt, beruht auf einer großen Unkenntnis der Technik des Burgenbaues und es ist nicht der Mühe werth, hierauf weiter einzugehen.

Bei unsern mittelalterlichen Quaderbauten findet man nur sogen. gepresste Fugen, d. h. solche, wo die Lager- und Stosflächen nicht durch eine Mörtelschicht getrennt sind, sondern die beiden Steine dicht an einander anstoßen.


Man bemerkt auch im allgemeinen, dass der Mörtel bei den größeren Burgen härter und besser ist, als bei den kleineren,

später erbauten Schlössern, wo weniger Sorgfalt auf seine Bereitung verwendet wurde. Die Ziegelbrocken, welche die Römer in so reichem Maße in ihren Mörtel mischten, der in diesem Fall aber nur zur Herstellung der Estriche und des starken Wandstückes, aber nicht als MauerSpeiß verwendet wurde, findet man bei den mittelalterlichen Mauern und Bauwerken nicht an.

Die auffallenden Stärken der mittelalterlichen Mauern haben ihren Grund nicht allein darin, dass sie den Brech- und Stosmaschinen zu widerstehen hatten, sondern auch in der damals herrschenden Liebhaberei, durch einen solchen massigen Bau die Macht und das Ansehen des Bauherrn zur Schau zu tragen. Der selbstbewussten physischen Urkraft der deutschen Freien entsprachen die hohen, aus den mächtigsten Quaderstücken bestehenden Thürme und Ringmauern, während der verfeinerte und kenntnisreiche Römer seinen Mauern nur solche Abmessungen gab, wie sie zum Widerstand gegen den Erddruck nöthig waren.

Ebenso unbegründet war die Annahme von Mone und Baier bezüglich der an unsern Burgenbauten vorgefundenen Steinmetzzeichen, welche von denselben ebenfalls als römisch bezeichnet wurden. Auch in dieser Beziehung weiß heute ziemlich Jedermann, dass jene vollständig dem Mittelalter eigenthümlichen Zeichen erst im 12. Jahrhundert durch die Steinmetz-Banbrüderschaften aufkamen, den Römern dagegen unbekannt waren. Wo die Legionen bauten, erhielten die Ziegel den Legionsstempel oder auch Cohortenstempel und bei Quaderbauten kommen in Italien höchstens noch verschlungene Buchstaben, aber nie wirkliche Steinmetzzeichen vor.

Darstellungen, wie sie das Krieg'sche Werk den verschiedenen Mauerweisen widmet, sind nur dazu angethan, das Verständniss eines Nichttechnikers zu verwirren, so die Erläuterung a. S. 124, zu der berichtigend bemerkt wird, dass das Hauptkennzeichen des römischen Kleinschicht-Mauerwerkes (*petit appareil* im Französischen) stets die satten oder dicken Speißfugen sind,



Nach einer Photographie.

P. Meurer, X. A., Berlin.

DAS NEUE SCHLACHTHAUS ZU JENA.

Architekten Hermann Giese & Ludwig Hirsch.



Fig. 13.

Römisches *opus spicatum*.

und dass die Römer wie die Steine so zusammen fügten, wie es das Krieg'sche Werk zeigt. Ich verweise deshalb auf die in Fig. 13 gegebene Abbildung eines solchen ährenförmig angeordneten Mauerwerks, wie es bei der Ausgrabung der römischen Niederlassung, genannt die Altstadt, bei Messkirch zu Tage trat. Die Bauart des römischen Netzwerkes (*opus reticulatum*), wo die Fugen in einem Winkel von 45° gegen die Horizontale stehen, und sich ebenso kreuzen, sieht man noch in Pompeji.

Wenn v. Krieg, S. 132, seines Werkes sagt: Römischen Ursprunges sind alle Gebäude, deren Grundrisse schwer zu konstruierende Figuren bilden, wie Ellipsen, Polygone usw. und aus dem Grundriss des Thurmes der Burg Rothwasserstelz (den er für eine regelmäßige Ellipse hält, was aber in der Wirklichkeit gar nicht der Fall ist) auf den römischen Ursprung dieses Baues mit dem Bemerken schließt dass die Deutschen im frühen Mittelalter nicht einmal im Stande waren, ein Quadrat abzustecken, geschweige eine Ellipse, so klingt dies fast, als ob diesem Militärtechniker die großartige und bewunderungswürdige Bauhätigkeit der Deutschen bei den Kirchenbauten unbekannt geblieben ist. Wer aber eine Kirche zu bauen verstand, dem war der Bau einer Burg doch wahrlich ein leichtes Werk.

Die Annahme, dass die germanischen Völker nach der Niederwerfung der Römerherrschaft in den Rheinlanden von den römischen Bauten keinen Nutzen zogen, sondern sie im Schutt liegen ließen, oder, wie Oberst von Cohausen in seiner Schrift über die Wehrbauten zwischen Rhein, Main und Lahn sich ausdrückt, dass die Germanen die römischen Niederlassungen flohen wie umgitterte Gräber, wird nicht überall getheilt.

Wir wollen uns kein Urtheil über die betreffenden Zustände anderer Länder anmaßen, dort mögen die Verhältnisse oft

anders liegen; aber dass bei uns in unserm alten Alemannien, wovon Schwaben ein Bestandtheil ist, diese Annahme vollständig zutrifft, kann Niemand leugnen. Die germanische Bauhätigkeit entwickelte sich bei uns für sich nach dem zeitgemäßen Bedürfnisse und nirgends finden wir Spuren, dass die Deutschen in den Römern ihre Lehrmeister suchten; am wenigsten ist dies bei den germanischen Wehrbauten der Fall, deren Bauweise, wie wir gesehen haben, mit derjenigen der römischen Castelle in keinen Zusammenhang gebracht werden kann.

Was die Profanbauten anlangt, so scheint in Gallien, wo überhaupt die römische Kultur viel mächtiger im Volke eingewurzelt war, als im Zehntlande und wo dieselbe die Stürme der Völkerwanderung auch überdauerte, eine Uebertragung der römischen Bautechnik in die Merovinger Zeit allerdings stattgefunden zu haben. De Caumont sucht Kap. 1 S. 9—15 nicht nur die Grundriss-Anordnung der in der Merovinger Zeit errichteten Klöster auf die bauliche Anlage der römischen *villa rustica* zurück zu führen, sondern er findet auch in der Herstellungsart des in jener Zeit aufgeführten Mauerwerkes eine Nachahmung des römischen *opus spicatum* und der eigenthümlichen römischen Verzierungsweise des Kleinschicht-Mauerwerkes.

In Süddeutschland dagegen ist mir ähren- oder fischgratartig gebildetes Mauerwerk nur an zwei mittelalterlichen Bauwerken bekannt, und zwar: 1) im Unterbau der Mauern, auf welchen die Gebäude der inneren Burg, des Thurmes, und die Ruine der Kirche des Schlosses Königstein im Nassau'schen ruhen; 2) bei einer mittelalterlichen Kirchhofmauer im Ort Königsbach bei Pforzheim. Dr. Usener, welcher die Beschreibung des Schlosses Königstein, sowie anderer Ritterburgen der Umgebung Frankfurts geliefert hat,* sagt, dass diese Bauart in den ältesten Zeiten und im 11. Jahrhundert gebräuchlich war, und spricht sich damit für

* Frankfurt am Main bei Jacob Stieffell 1852.

Erscheint in dem zur Abnahme anberaumten Termine, gehöriger Benachrichtigung ungeachtet, weder der Unternehmer selbst noch ein Bevollmächtigter desselben, so gelten die durch die Organe der bauleitenden Behörde bewirkten Aufnahmen, Notirungen usw. als anerkannt.

Auf die Feststellung des von dem Unternehmer Geleisteten im Falle der Arbeitsentziehung (§ 9) finden diese Bestimmungen gleichmäßige Anwendung.

Müssen Theillieferungen sofort nach ihrer Anlieferung abgenommen werden, so bedarf es einer besonderen Benachrichtigung des Unternehmers hiervon nicht, vielmehr ist es Sache desselben, für seine Anwesenheit oder Vertretung bei der Abnahme Sorge tragen.

§ 13. Rechnungs-Aufstellung. Bezüglich der formellen Aufstellung der Rechnung, welche in der Form, Ausdrucksweise, Bezeichnung der Räume und Reihenfolge der Positions-Nummern genau nach dem Verdingungs-Anschlage einzurichten ist, hat der Unternehmer den von der bauleitenden Behörde bzw. dem bauleitenden Beamten gestellten Anforderungen zu entsprechen.

Etwaige Mehrarbeiten sind in besonderer Rechnung nachzuweisen, unter deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Vereinbarungen, welche bezüglich derselben getroffen worden sind.

Tagelohn-Rechnungen. Werden im Auftrage des bauleitenden Beamten seitens des Unternehmers Arbeiten im Tagelohn ausgeführt, so ist die Liste der hierbei beschäftigten Arbeiter dem bauleitenden Beamten oder dessen Vertreter behufs Prüfung ihrer Richtigkeit täglich vorzulegen. Etwaige Ausstellungen dagegen sind dem Unternehmer binnen längstens 8 Tagen mitzutheilen. Die Tagelohn-Rechnungen sind längstens von 2 zu 2 Wochen dem bauleitenden Beamten einzureichen.

§ 14. Zahlungen. Die Schlusszahlung erfolgt auf die vom Unternehmer einzureichende Kostenrechnung alsbald nach vollendeter Prüfung und Feststellung derselben.

Abschlags-Zahlungen werden dem Unternehmer in angemessenen Fristen auf Antrag, nach Maßgabe des jeweilig Geleisteten, bis zu der von dem bauleitenden Beamten mit Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt.

Bleiben bei der Schluss-Abrechnung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde und dem Unternehmer bestehen, so soll das dem Letzteren unbestritten zustehende Guthaben demselben gleichwohl nicht vorenthalten werden.

Verzicht auf spätere Geltendmachung aller nicht ausdrücklich vorbehaltenen Ansprüche. Vor Empfangnahme des von dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde als Restguthaben zur Auszahlung angebotenen Betrages muss der Unternehmer alle Ansprüche, welche er aus dem Vertragssverhältniss über die behördlicherseits anerkannten hinaus etwa noch zu haben vermeint, bestimmt bezeichnen und sich vorbehalten, widrigenfalls die Geltendmachung dieser Ansprüche später ausgeschlossen ist.

Zahlende Kasse. Alle Zahlungen erfolgen, sofern nicht in den besonderen Bedingungen etwas anderes festgesetzt ist, auf der Kasse der bauleitenden Behörde.

§ 15. Gewährleistung. Die in den besonderen Bedingungen des Vertrages vorgesehene, in Ermangelung solcher nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften sich bestimmende Frist für die dem Unternehmer obliegende Gewährleistung für die Güte der Arbeit oder der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkte der Abnahme der Arbeit oder Lieferung. Der Einwand nicht recht-

zeitiger Anzeige von Mängeln gelieferter Waaren (Art. 347 des Handelsgesetzbuches) ist nicht statthaft.

§ 16. Sicherheitsstellung. Bürgen. Bürgen haben als Selbstschuldner in den Vertrag mit einzutreten.

Kantionen. Kantionen können in baarem Gelde oder guten Werthpapieren oder sicheren — gezogenen — Wechseln oder Sparkassenbüchern bestellt werden. Die Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen Reiche, oder von einem Deutschen Bundesstaate ausgestellt oder garantirt sind, sowie die Stamm- und Stamm-Prioritäts-Aktien und die Prioritäts-Obligationen derjenigen Eisenbahnen, deren Erwerb durch den Preussischen Staat gesetzlich genehmigt ist, werden zum vollen Kurswerthe als Kautions angenommen. Die übrigen bei der Deutschen Reichsbank beleihbaren Effekten werden zu dem daselbst beleihbaren Bruchtheil des Kurswerthes als Kautions angenommen.

Die Ergänzung einer in Werthpapieren bestellten Kautions kann gefordert werden, falls infolge eines Kursrückganges der Kurswerth bzw. der zulässige Bruchtheil desselben für den Betrag der Kautions nicht mehr Deckung bietet.

Baar hinterlegte Kantionen werden nicht verzinst. Zins-tragenden Werthpapieren sind die Talons und Zinsscheine, insoweit bezüglich der letzteren in den besonderen Bedingungen nicht etwa anderes bestimmt wird, beizufügen. Die Zinsscheine werden so lange, als nicht eine Veräußerung der Werthpapiere zur Deckung entstandener Verbindlichkeiten in Aussicht genommen werden muss, an den Fälligkeits-Terminen dem Unternehmer ausgehändigt. Für den Umtausch der Talons, die Einlösung und den Ersatz ausgeloster Werthpapiere sowie den Ersatz abgelaufener Wechsel hat der Unternehmer zu sorgen.

Falls der Unternehmer in irgend einer Beziehung seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, kann die Behörde zu ihrer Schadloshaltung auf dem einfachsten gesetzlich zulässigen Wege die hinterlegten Werthpapiere und Wechsel veräußern bzw. einkassiren.

Die Rückgabe der Kautions, soweit dieselbe für Verbindlichkeiten des Unternehmers nicht in Anspruch zu nehmen ist, erfolgt, nachdem der Unternehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat, und insoweit die Kautions zur Sicherung der Garantie-Verpflichtung dient, nachdem die Garantiezeit abgelaufen ist. In Ermangelung anderweiter Verabredung gilt als bedungen, dass die Kautions in ganzer Höhe zur Deckung der Garantie-Verbindlichkeit einzubehalten ist.

§ 17. Uebertragbarkeit des Vertrages. Ohne Genehmigung der bauleitenden Behörde darf der Unternehmer seine vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht auf andere übertragen.

Verfällt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages in Konkurs, so ist die bauleitende Behörde berechtigt, den Vertrag mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben. Bezüglich der in diesem Falle zu gewährenden Vergütung sowie der Gewährung von Abschlagszahlungen finden die Bestimmungen des § 9 sinn-gemäße Anwendung.

Für den Fall, dass der Unternehmer mit Tode abgehen sollte, bevor der Vertrag vollständig erfüllt ist, hat die bauleitende Behörde die Wahl, ob sie das Vertragsverhältniss mit den Erben desselben fortsetzen oder dasselbe als aufgelöst betrachten will.

§ 18. Gerichtsstand. Für die aus diesem Vertrage entspringenden Rechtsstreitigkeiten hat der Unternehmer — unbeschadet der im § 19 vorgesehenen Zuständigkeit eines Schiedsgerichts — bei dem für den Ort der Bausführung zuständigen Gerichte Recht zu nehmen.

eine Uebertragung dieser römischen Bauweise in das Mittelalter aus. Näher liegt jedoch wohl, dass ein so vereinzelter Vorkommen dieser Technik auf einer Nachahmung des Mauerwerks römischer Ruinen durch mittelalterliche Werkleute beruht.

De Caumont weist ebenfalls nach, dass die eigene Art der römischen Dachdeckung mit schweren Leistenziegeln, deren Ränder auf den wenig geneigten Sparren auflagen (Fig. 14) noch nach der Römerzeit in den südlichen Provinzen Frankreichs beibehalten wurde, wie sie ja noch jetzt in Griechenland und auch theilweise in Italien üblich ist. Auch in dieser Beziehung liegen die Verhältnisse in unserem Heimathlande anders; es kommt diese Art der Dachdeckung nach der Vertreibung der Römer bei uns nirgends mehr vor und es ist bei Ruinen das untrügliche Zeichen ihres römischen Ursprungs stets das Vorkommen von Leistenziegeln und Hohlziegeln ohne Nasenansatz. Das Mittelalter dagegen zeichnet sich durch die steile Dächer (hohe Giebel) mit Dachlatten als Unterlage der sogen. Nasenziegeln aus.



Nach de Caumont soll das Refektorium der alten Abtei in St. Gallen nach römischer Art durch ein *hypocaustum* geheizt worden sein, d. h. durch einen Doppelboden, in welchen von einem *praefurnium* aus die heisse Luft eingeführt wurde; auf gleiche Weise wurden bekanntlich mittels eines aus Kacheln gebildeten Kanalsystems auch die Wände der Zimmer erwärmt. Trifft jene Angabe zu, so würde es sich in St. Gallen wahrscheinlich gleichfalls um eine vereinzelte Nachahmung der zu jener Zeit noch allenthalben in den römischen Ruinen sichtbaren Heizweise (Fig. 15) handeln, die aber bei den gewöhnlichen Wohn-

gebäuden keine weitere Anwendung fand. Einiges Interesse hat bei den Archäologen auch schon das Praefurnium im Kloster Maulbronn erweckt, das dort jedoch nicht das Winterrefektorium, sondern einen kleineren Saal erwärmte, der wohl als Schwitzzimmer und Badstube gedient haben mag. Die heisse Luft wurde hier durch Verbrennen von Holz in einem von starken Mauerwänden eingeschlossenen Gewölbe erzeugt und mittels Löcher in ein über dem Gewölbe liegendes Zimmer geleitet. Es fehlt jedoch hier die Heizung der Seitenwände; die ganze Anlage ist primitiv und kann zu dem durchdachten römischen Heizsystem keine Beziehungen haben. Im Mittelalter kannte man nur die Kaminheizung, wie solche auch einige später zu besprechende Bergfriede aufweisen.

Für einige Thurmbauten am Bodensee, z. B. den sog. Dagobertsturm des Schlosses in Meersburg, ebenso für den Thurm von St. Triphon im Rhonethal hat man einen späteren Einfluss der römischen Bauweise, namentlich der unter Kaiser Theodorich in Ravenna wieder neu erwachten Bauhätigkeit, geltend machen wollen, um nachzuweisen, dass diese und ähnliche Mauerbauten doch weiter zurück gehen, als bis zum 11. Jahrhundert, in welchem der Burgenbau im allgemeinen beginnt. Aber es liegen keinerlei Anhaltspunkte hierfür vor.

Der sog. Dagobertsturm in Wimpfen ist bestimmt ein Werk des 11. Jahrhunderts, also viel jünger als die Zeit des Frankenkönigs Dagobert. Wie ein Architekt den Buckelquaderbau in Lindau noch heutzutage auf römischen Ursprung zurück führen kann, ist unbegreiflich. —

(Fortsetzung folgt.)



§ 19. Schiedsgericht. Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten, sowie über die Ausführung des Vertrages sind, wenn die Beilegung im Wege der Verhandlung zwischen dem bauleitenden Beamten und dem Unternehmer nicht gelingen sollte, zunächst der bauleitenden Behörde zur Entscheidung vorzulegen.

Gegen die Entscheidung dieser Behörde wird die Anrufung eines Schiedsgerichtes zugelassen. Die Fortführung der Bauarbeiten nach Maßgabe der von der bauleitenden Behörde getroffenen Anordnungen darf hierdurch nicht aufgehalten werden.

Für die Bildung des Schiedsgerichtes und das Verfahren vor demselben kommen die Vorschriften der Deutschen Zivil-Prozess-Ordnung vom 30. Januar 1877 §§ 851–872 in Anwendung. Bezüglich der Ernennung der Schiedsrichter sind abweichende, in den besonderen Vertragsbedingungen getroffenen Bestimmungen in erster Reihe maßgebend.

Falls die Schiedsrichter den Parteien anzeigen, dass sich

unter ihnen Stimmgleichheit ergeben habe, wird das Schiedsgericht durch einen Obmann ergänzt. Die Ernennung desselben erfolgt — mangels anderweiter Festsetzung in den besonderen Bedingungen — durch den Präsidenten oder Vorsitzenden einer benachbarten Provinzial-Behörde desjenigen Verwaltungszweiges, welchem die Vertrag schließende Behörde angehört.

Ueber die Tragung der Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens entscheidet das Schiedsgericht nach billigem Ermessen.

§ 20. Kosten und Stempel. Briefe und Depeschen, welche den Abschluss und die Ausführung des Vertrages betreffen, werden beiderseits frankirt. Die Portokosten für solche Geld- und sonstige Sendungen, welche im ausschließlichen Interesse des Unternehmers erfolgen, trägt der Letztere. Die Kosten des Vertragsstempels trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Die übrigen Kosten des Vertrags-Abschlusses fallen jedem Theile zur Hälfte zur Last.

Mittheilungen aus Vereinen.

Württembergischer Verein für Baukunde. 7. Versammlung am 25. April 1885. Vorsitzender: Ober-Brth. v. Hänel.

Nach Erledigung des geschäftlichen Theils der Tagesordnung hält Ingenieur Hauck einen Vortrag über den

Bahnhof Stuttgart in Krieg und Frieden, dessen Zentralweichen und dessen Entlastung durch eine Verbindungskurve zwischen Cannstatt und Feuerbach.

Dieser Bahnhof ist bekanntlich Kopfstation mit 2, je 4 Gleise enthaltenden Personenhallen und dazwischen liegenden Wartesälen (vgl. Försters Allgem. Bauzeitung 1867 S. 351 ff.). Redner bemerkt, dass die beiden Hauptgleise nächst den Wartesälen, welche zum Aufstellen der durchgehenden Personenzüge vorzugsweise dienen, nur 180 m verfügbare Länge haben, während die Personenzüge unter gewöhnlichen Verhältnissen bis zu 200 m messen, die Militärzüge zum Transport eines Infanterie-Bataillons über 312 m erfordern. Allerdings seien noch 3 Kopfgleise von 100 m und mehr Länge für durchgehende Züge verfügbar, allein dieselben müssen auch von der überwiegenden Mehrheit der Güterzüge benutzt werden, so dass beide Hallen zugleich als Güterbahnhof dienen. Zur Beseitigung dieser Mißstände hat Redner mehrere neue Gleispläne entworfen, welche er der Versammlung vorlegt und eingehend erläutert, auch mit Rücksicht auf die bevor stehende Einrichtung von Zentralweichen. Schließlich zeigt derselbe mehrere Entwürfe zu direkten Gleisverbindungen zwischen den benachbarten Stationen Cannstatt und Feuerbach bezw. Zuffenhausen, wodurch das Einfahren der durchgehenden Güter- und Militärzüge nach Stuttgart entbehrlich und so der dortige Bahnhof entlastet würde. Diese Verbindungen bedürfen wegen des über 50 m betragenden Höhenunterschieds bei 1 %, Maximalsteigung einer verhältnismäßig großen, theilweise durch vollständige Schlingen zu erreichenden Entwicklung.

An diesen Vortrag knüpft sich eine Erörterung, an welcher sich u. a. Baurath Rheinhard u. Professor Laifse betheiligen, welcher letztere im Interesse des reisenden Publikums mehrere den Bahnhof Stuttgart betreffende Wünsche ausspricht.

8. Versammlung, am 2. Mai 1885, zugleich Hauptversammlung zur Beschlussfassung über den vorliegenden Entwurf neuer Satzungen. Vorsitzender: Ob-Brth. v. Hänel.

Nach Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung wendet sich Oberbaurath v. Morlok gegen einzelne von ihm als unrichtig erkannte Behauptungen im Hauck'schen Vortrage (7. Versammlung) und besonders gegen gewisse abfällige Bemerkungen des Prof. Laifse. Er behalte sich vor, demnächst einen Vortrag über denselben Gegenstand zu halten.

Der zur Berathung stehende Entwurf zu neuen Satzungen ist auf Grund eines von Baurath Rheinhard vorgelegten Entwurfes nach eingehender Berathung des Ausschusses in dreimaliger Lesung und in sechs langen Sitzungen zu Stande gekommen. Von den bisher gültigen Statuten weicht derselbe soferne ab, als der Ausschuss nur alle zwei Jahre statt jährlich gewählt werden und die Person des Vorstandes (Vorsitzenden) alle 2 Jahre wechseln soll. Weitere Neuerungen sind: Die Aufnahme von außerordentlichen, d. i. jüngeren, nicht stimmberechtigten Mitgliedern und von Ehrenmitgliedern; ferner die Uebertragung der Aufnahmegeschäfte durch den Ausschuss (bisher durch die ordentl. Versammlungen) und die Einrichtung von geselligen Vereinigungen“ (ohne Beschlussfassung, aber mit technischen Mittheilungen und Erörterungen) neben den ordentl. Versammlungen. Nach theilweise lebhafter Berathung wurde der Ausschuss-Entwurf mit nur geringen Abänderungen einstimmig angenommen.

Am darauf folgenden Vormittag (3. Mai) besichtigte der Verein die Material-Prüfungsanstalt im K. Polytechnikum, wobei der Vorstand derselben, Prof. Bach, einen einleitenden Vortrag hielt, worauf die einzelnen Apparate in Thätigkeit gesetzt und verschiedene Zerreiß-, Zerdrück- usw. Proben vorgenommen wurden. Daran schloss sich ein gemeinsames Mittagessen im Gartengarten, welches durch zahlreiche Tischreden gewürzt war.

Architekten-Verein zu Berlin. Hauptversammlung am 1. August 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 3 Mitglieder.

Nach Mittheilung der Eingänge durch den Hrn. Vorsitzenden werden als Vertreter des Vereins auf der diesjährigen Abgeordneten-Versammlung des Verbandes die Hrn. Hamel (Breslau), Havestadt, Kamps, Keil (Breslau), Knoblauch, Kyllmann, Mathies (Hannover), Sarrazin, Wallé und Winkler gewählt.

Hr. Hossfeld berichtet über die vorliegenden Monats-Konkurrenzen aus dem Gebiete des Hochbaues. Für das Portal einer Brücke, welche zu einem fürstlichen Schlosse führt, sind 2 Lösungen eingegangen, von welchen der als „vorzüglich“ bezeichneten reizvollen Arbeit des Hrn. Hugo Hartung das Andenken zuerkannt ist. Der Verfasser eines Entwurfes zu einem Trinkgefäße für Bier, Hr. Graebner, hat ebenfalls das Vereins-Andenken erhalten.

In den Verein sind die Hrn. Dylewski, Kullrich, Mahrenholz, Lübke, Stahn und Thronicker als einheimische Mitglieder und Hr. Mettegang (Frankfurt a. M.) als auswärtiges Mitglied aufgenommen. —

Das Ziel der siebenten Exkursion des Architektenvereins zu Berlin, am 4. August d. J., bildete die Berliner Jute-Spinnerei und Weberei in Stralau. Die Führung und die Erläuterung der interessanten Einrichtungen übernahm der technische Direktor derselben, Hr. Tiemann.

Zunächst wurden die Maschinenräume besichtigt, in welchen eine kleinere Dampfmaschine von 150 Pferdekraften und eine große Verbundmaschine von 500 Pferdekraften aufgestellt sind. Die Kraftübertragung wird bei denselben durch badischen Schleifhant bewirkt, welcher sich vorzüglich bewährt haben soll. Zur Beschaffung der Dampfkraft stehen 4 Kessel zur Verfügung, welche bei vollem Betriebe 150 hl oberschlesischer Kohle täglich verdampfen; die Aufstellung eines Reservekessels ist im Gange. In den Lagerräumen erregte besonderes Interesse der Rohstoff der Jute, welcher, bekanntlich einer hoch wachsenden Kohlstaudenart Indiens entstammend, in bester Beschaffenheit am Ganges gewonnen und nach erster Vorbearbeitung in gepressten Ballen nach Europa versandt wird. Der Preis ist von der, nach der Art der Kultivirung verschiedenen, Farbe und Zähigkeit des Rohstoffs abhängig. Die weitere Verarbeitung desselben beginnt mit einem Oelbade, durch welches die Jute gegen Selbstentzündung gesichert wird. Demnächst wird dieselbe durch den Softener gebrochen und weich gemacht, auf der Vorkarde und weiterhin durch den Haupthechler allmählich feiner zugerichtet und durch eine Reihe von Walzen, die sogenannten Zweistrecken, gereckt; sie gelangt sodann erst in den Vorspinnstuhl und aus letzterem in den Feinspinnstuhl. In der Fabrik sind 2500 Spindeln aufgestellt. In dem Raum für dieselbe befinden sich gleichzeitig noch Kopf- und Zwirnmaschinen. Ein anderer Saal enthält 120 Webstühle, deren Zahl demnächst verdoppelt werden soll; zu diesem Behufe ist bereits ein entsprechender Anbau ausgeführt. Schlicht- oder Appretir-Maschinen, Maschinen zum Schneiden des fertigen Jutestoffs und Cropping-Maschinen zum Abschneiden von Fäden usw., welche auf der Oberfläche des Stoffes hervor treten, vervollständigen die Ausrüstung des Weberaums. Ein anderer Raum enthält die sogenannten Calander-Maschinen, in welchen der Stoff mittels mehrer Walzengänge gepresst wird, ferner Maschinen zum Messen der Länge des Stoffes, zum Doppellegen (Doubliren) desselben, zum Legen nach beliebiger Länge und eine Anzahl von Nähmaschinen der verschiedensten Art zum Nähen von Säcken.

Die Fabrik, welche seit 1 1/2 Jahren im Betriebe ist und sich ausschließlich der Anfertigung von Säcken und gewöhnlicher Stoffwaare widmet, beschäftigt zur Zeit 670 Personen und wird nach Vollendung der in der Ausführung begriffenen Erweiterungsanlagen mindestens 1000 Arbeiter bedürfen. —

Ein geselliges Zusammensein in dem Restaurant Zeuner in dem nahe gelegenen Treptow beschloss die interessante und lehrreiche Exkursion. — e. —

Aus der Haupt-Versammlung des deutschen Geometer-Vereins zu Stuttgart. Die Verhandlungen, welchen L. Winkel-Newied präsidierte, wurden durch eine Ansprache des Obersteneraths Prof. Schleich eröffnet, welcher den Geometertag namens

der Ministerien des Innern und der Finanzen begrüße und dabei das hohe Interesse hervor hob, welches die württembergische Regierung von jeher dem Vermessungswesen entgegen gebracht habe. Württemberg habe schon vor 200 Jahren eine Feldmesserprüfung eingeführt, Anfang des vorigen Jahrhunderts schon eine Landesvermessung vorgenommen und 1818 mit der topographischen Aufnahme begonnen. Die Regierung, welche sich bewusst sei, dass die Landesvermessung einen wichtigen Zweig der Heimathskunde ausmache, bringe den Verhandlungen des Geometertags ein lebhaftes Interesse entgegen schon wegen der auf der Tagesordnung stehenden Bodenbonitirungs-Frage, welche in Württemberg allgemeine Aufmerksamkeit hervor rufe.

Professor Jordan-Hannover machte einige Mittheilungen über die „Zeitschrift für Vermessungswesen“ und kam dabei auf die Bestrebungen der Geometer, ihre soziale Stellung zu verbessern zu sprechen. Redner war der Ansicht, dass diese Fragen in der Zeitschrift nicht in zu ausgedehntem Maasse erörtert werden dürfen, womit die Versammlung sich auch einverstanden erklärte.

Der Etat für nächstes Jahr balanzirt mit etwa 8700 M. Der Verein zählt 1144 Mitglieder.

Der Verband deutscher Archit.- und Ingen.-Vereine hat dem Geometer-Verein um Festsetzung von allgemeinen Normen für Bezahlung von Vermessungsarbeiten nach Akkordsätzen ersucht. Der Geometertag sprach sich dahin aus, dass die Festsetzung solcher Normen für Vermessungs-Arbeiten unmöglich und unzweckmäßig sei, will jedoch das zu dieser Frage eingelaufene Material zur Verfügung stellen.

Professor Schiebach (Stuttgart) gab einen interessanten Abriss über die württembergische Landesvermessung von 1818 bis 1840 und über das württembergische Vermessungswesen, dabei

die Verdienste des Obersterraths Mittnacht und des Professor Bohnenberger um dasselbe hervor hebend. Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildete die Bodenbonitirungs-Frage.

Professor Heinrich (Rostock), welcher ein Bonitirungs-System aufgestellt hat, beleuchtet die Bedeutung der geologischen, physikalischen und chemischen Verhältnisse des Bodens für dessen Bonitirung. Auch den Einfluss des Untergrundes auf das Bonitirungs-Verfahren brachte Redner zur Sprache, und machte sodann Mittheilungen über das gegenwärtig bestehende unzweckmäßige und fehlerhafte preussische Abschätzungs-Verfahren. Das Verfahren müsse eine wissenschaftliche Basis bekommen. Prof. Heinrich ist namens der Kommission beauftragt, zu beantragen es möge in geeigneter Weise dahin gewirkt werden, dass in Distrikten, in denen gegenwärtig oder in nächster Zeit neue Bonitirungen stattfinden, zunächst versuchsweise und im Vergleich mit dem bisherigen Bonitirungs-Verfahren das vorgeschlagene neue naturwissenschaftliche System des Prof. Heinrich zur Anwendung gelange.

Wolff (Kassel) sprach zu gunsten eines neuen Bonitirungs-Verfahrens, während Koch (Königsberg) dem Heinrich'schen System das Wort redete. Regierungsrath Zub (Stuttgart) bestritt, dass die gegenwärtigen Bonitirungen der wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Der Vorsitzende forderte Prof. Heinrich auf, noch detaillirte Vorschläge zu machen, was dieser zusagte, worauf der Kommissionsantrag angenommen wurde.

Bezüglich der Generalversammlung für 1887 standen Hamburg, Breslau, Bonn und Königsberg auf der Wahl. In den Vorstand wurden wiedergewählt: Winkel (Neuwied), Reich (Altona), Kerschbaum (Coburg), Jordan (Hannover).

Vermischtes.

Vom Panama-Kanal. In der vor wenigen Tagen abgehaltenen General-Versammlung der Aktiengesellschaft des Panama-Kanals berichtete Hr. v. Lesseps über den Stand des Unternehmens in sehr günstiger Weise. Er gab zu, dass in einzelnen Details einige Veränderungen des ursprünglichen Programms haben vorgenommen werden müssen, erklärt jedoch, dass die Hauptpunkte des Programms unverändert zur Ausführung gebracht werden. Dieselben bestehen in: 1) dem Durchstich eines Kanals von Panama nach Colon mit einer Tiefe von 9 m unter der durchschnittlichen Höhe der beiden Ozeane. 2) Der Herstellung des Kanals in einer Breite von 22 m in der Sohle. 3) Soll der Kanal keine Tunneln erhalten, sondern auf seiner ganzen Länge offen sein. 4. Der Anlage einer Schleuse bei Panama, welche die Entstehung einer starken Gezeiten-Strömung im Kanal verhindert. 5. Der Anlage einer 5 m langen Station oder Weiche etwa auf halbem Wege. 6. Dem Baue eines großen Damms bei Ha Gamboa, welcher die Gewässer des Rio Chagres ableitet.

Die Hälfte der Arbeiten sei bereits gethan. Der Kanal dürfte am 1. Januar 1888 vollendet sein. Im April 1884 waren 17,881, im October aber 20,368 Personen beim Bau des Kanals beschäftigt und voraussichtlich wird die letztere Ziffer auch beibehalten.

Zum Schluss macht der Bericht noch einige Mittheilungen über die Kosten des Kanals. Der Ober-Ingenieur habe zwar ausgerechnet, dass es möglich wäre, das Gesamt-Quantum des zu bewegendem Bodens von 120 Millionen nach der Schätzung der technischen Kommission auf 90 bis 95 Millionen ^{cm} zu reduzieren; allein man ziehe doch vor, an der ursprünglichen Veranschlagung fest zu halten. Die Uebernehmer haben sich verpflichtet, 62 691 595 ^{cm} für 219 295 974 frs. fort zu schaffen; außerdem ist jetzt mit noch zwei andern Parteien abgeschlossen worden, welche den Rest für 480 Millionen frs. ausgraben wollen, so dass die Gesamtkosten für den Durchstich sich auf 700 Millionen frs. belaufen werden. Hierzu kommen jedoch noch die Verwaltungskosten und die jährlichen Zinsen für das Kapital. Schließlich verlangt der Bericht von der General-Versammlung die Genehmigung zur Aufnahme einer Anleihe von 600 Millionen frs. in Lotteriebonds, die jährlich mit Gewinnen ausgelost werden sollen.

Helmstedter Verblendsteine. Thon von Helmstedt ist bisher ein sehr hoch geschätztes und ins ferne Ausland hinein verändertes Zementmittel zu anderen Thonen gewesen; die besten deutschen Thonwaren-Fabriken haben denselben bezogen, insbesondere auch wegen der damit erzielbaren guten Färbung ihres Fabrikats.

Jetzt ist in Helmstedt unter der Firma „Helmstedter Thonwerke, Rühne & Co.“ eine Fabrik zur Auswerthung des vortrefflichen Rohmaterials entstanden, welche uns eine Sammlung von Verblendsteinen zur Ansicht vorlegt, die nach ihrer äußern Erscheinung, sowohl was Form als Farbe betrifft, zu dem Besten gehören, was wir bisher von gleichen Materialien gesehen; es sind $\frac{3}{4}$ Zweiloch-Verblender: 3 verschiedene Nüancen in roth und 2 ebenfalls verschiedene Nüancen in gelb, ganz geeignet, um prachtvolle und reiche Farbeffekte damit zu erzielen. Dafür, dass das Material auch in Bezug auf Wetterbeständigkeit sehr hohen Anforderungen genügt, liefert eine bei der Berliner königl. Prüfungsstation für Baumaterialien ausgeführte Prüfung den Beweis. Einerseits hat sich dabei die Sättigungsgrenze der Steine für Wasser zwischen nur 7,7 und 8,5 Prozent ergeben,

andererseits bestätigt die Station nach Ausführung der vorschriftsmäßigen Prüfungs-Methode, dass die Versuche auf Wetterbeständigkeit des Steins als absolut bestanden bezeichnet werden können.

Aus dem Jahresbericht der technischen Hochschule zu Darmstadt für 1884/85. Wie der Darmstädter techn. Hochschule das Verdienst zukommt, die erste unter den deutschen techn. Hochschulen gewesen zu sein, welche der neuesten Angliederung, der „Elektrotechnik“ eine umfassende Pflege zugewendet hat, so gebührt ihr auch das Verdienst, die betr. Organisation durch die in 1884/85 erfolgte Einführung eines Abgangs-Examins und Aufstellung von Prüfungs-Vorschriften zuers vollständig ausgebaut zu haben.

Einen ferneren Zuwachs erhielt die Hochschule in dem Hinzutritt einer „Chemischen Prüfungs- und Auskunft-Station für die Gewerbe“, welche mit dem chemisch-technischen Institute der Hochschule vereinigt worden ist.

Nach einer am 15. Juli cr. erlassenen Verordnung müssen Geometer, welche eine Anstellung als Geometer 1. Klasse erreichen wollen, in Zukunft einen mindestens 1jährigen Besuch der technischen Hochschule nachweisen.

Nach einer andern Verordnung v. 6. Dezbr. 1884 sollen in Zukunft diejenigen Kandidaten für den höheren Staats-Baudienst, welche die allgemeine Staatsprüfung bestanden haben, zu „Großherzoglichen Baumeistern“ ernannt werden.

Der Besuch der Hochschule hielt sich auf derselben Höhe wie im Vorjahre; er betrug im ganzen 195, wovon 113 den Großherzogthum Hessen, 47 dem Königreich Preußen, 21 andern deutschen Staaten und 14 dem Auslande angehörten. Der Jahresbericht lässt nicht das Verhältniss zwischen Studierenden und Hospitanten erkennen, hebt aber hervor, dass dasselbe sich zugunsten der „Studirenden“ gegen das Vorjahr erheblich gebessert habe.

Eine Festfeier zum 50jährigen Bestehen der Darmstädter technischen Hochschule wird für nächstes Jahr beabsichtigt. Bereits ist ein vorläufiges Programm dazu aufgestellt und es sind „Jubiläums-Kommissionen“ in Thätigkeit getreten. Ein wesentlicher Theil der bisher geleisteten Arbeit wurde auf die Ermittlung früherer Angehöriger der Darmstädter Hochschule verwendet.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Der bish. Priv.-Doz. an der Königl. Friedrich-Wilhelm-Universität und 1. Assist. an dem Physikal. Institut in Berlin, Dr. Kayser, ist zum etatsmäß. Prof. an der techn. Hochschule in Hannover ernannt worden.

Den Dozenten an der techn. Hochschule zu Aachen, Dr. Holzappel und Dr. Lehmann ist das Prädikat „Professor“ beigelegt worden.

Kreis-Bauinsp. Brth. Rhien in Nienburg tritt am 1. Okt. d. J. in den Ruhestand.

Württemberg. Die an der Baugewerkschule in Stuttgart erl. Professoren für architektonische Fächer, sind den bish. Hilfslehrern Prof. Badinger sowie dem Prof. Gunzenhauser übertragen worden.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigung: In No. 63, S. 384, Sp. 2, Zle. 6 v. ob. ist zu lesen 1000 kg pro qm statt qcm.

Inhalt: Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Die XIV. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Breslau. — Württembergischer Verein für Baukunde. — Vermischtes: Ein Zirkular-Erlass, betreffend das Verfahren bei Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung staatlicher Hochbauten in Preussen. — Errichtung einer

elektr.-techn. Versuchs-Station für Bayern. — Die Kosten der Vollandung des Kölner Domes. — Aus dem statistisch. Bericht für die Eisenbahnen des Königreich Sachsen. — Aus dem Jahresberichte der techn. Hochschule zu Hannover für 1884/85. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten. —

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

(Fortsetzung.)



zu beachten sind weiter noch die Schwindungsverhältnisse der verschiedenen Hölzer beim Austrocknen an der Luft. Die Schwindung — hier folge ich drei Angaben von Prof. Nördlinger — findet in drei Richtungen statt, und zwar 1. in der Richtung der Faser, 2. in der Richtung des Stammhalbmessers, 3. in der Richtung senkrecht auf die Ebene der Markspiegel. Für diese 3 Richtungen ergeben sich nach Nördlinger folgende vergleichende mittleren Schwindungszahlen:

	1.	2.	3.
Buche . . .	0,20	5,25	7,08
Eiche . . .	0,0	2,65	4,10
Kiefer . . .	0,0	2,49	2,87
Fichte . . .	0,0	2,08	2,62

Von den Theilen des Holzes zeigen die Markstrahlen weitaus die stärkste Schwindung. Es ist das wohl zu beachten. Zum Ausdruck kommt diese Eigenschaft der Markstrahlen bereits in den eben angeführten Zahlen; die Buche, welche weitaus die meisten und dicksten Markstrahlen aufweist, schwindet am stärksten.

Ich muss noch bemerken, dass alle Daten, welche ich bisher angeführt habe und noch anführen werde, nur relativ richtig sind. So Bilder als Zahlen ändern sich bei derselben Holzsorte nach Jugend oder Alter, nach Standort und sonstigen Kulturverhältnissen, wie lichte oder gedrängte Stand, Laubdecke des Bodens usw. Die durchschnittlichen spezif. Gewichte der 4 Holzsorten sind im lufttrockenen Zustande derselben:

Eiche . .	0,78	Kiefer . .	0,58
Buche . .	0,72	Fichte . .	0,42

Jene Eigenschaften nun, welche bei der Werthvergleichung und Anwendbarkeit dieser 4 hauptsächlichsten Holzsorten zu Bauholz zwecken in Betracht gezogen werden müssen, sind die Härte, die Festigkeit, die Dichtigkeit, die Biegsamkeit, die Elastizität und die Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis.

Die mikroskopischen Bilder zeigen, dass die Nadelhölzer weit gefäßreicher, poröser sind als die Laubhölzer. Weiter, dass die Nadelhölzer weniger zahlreiche und weniger dicke Markstrahlen haben. Die Nadelhölzer enthalten mehr Längsgefäße, die beiden gen. Laubhölzer mehr Holzsubstanz und zwar Holzfasern, welche durch die Markstrahlen häufiger als beim Nadelholz durchquert sind. Mein Mikroskop giebt mir nicht hinreichenden Aufschluss, ob diese Durchquerung der Markstrahlen eine theilweise direkte Unterbrechung in der Längsrichtung der Fasern zur Folge hat, oder nur, wie ich annehme, eine Schnürung und häufigere Trennung in Gefäßbündel-Gruppen.

Ich glaube aber nicht irre zu gehen, wenn ich es der mechanischen Wirkung der Markstrahlen in die Schuhe schiebe, dass Eiche und Buche an Spaltbarkeit und Elastizität den Nadelhölzern nachstehen. Spaltbarkeit ist jene Eigenschaft des Holzes, sich mit einem auf die Hirnholzfläche oder in der Längsrichtung der Holzfasern geführten scharfen Axthiebe auf möglichst weite Entfernung hin in der Faserichtung zu trennen. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Sprödigkeit, welche eine rasche und glatte Trennung auf kurze Entfernungen hin zur Folge hat.

Die Elastizität, das heißt die Fähigkeit des Holzes, leicht in jene Form oder Größe wieder zurück zu kehren, welche es durch Druck oder Spannung zu verändern gezwungen wurde, verlangt möglichst gleichmäßige, frei schwingende und lange Fasern. Die einzelnen Fasern eines Zeuggewebes z. B. sind immer elastischer als ein daraus hergestelltes Kreuzgewebe und lassen sich auch leichter in der Längsrichtung trennen, als wenn sie durch querlaufende Fäden mit einander verbunden sind. Die Elastizität eines solchen Gewebes sinkt aber noch viel bedeutender unter diejenige der Kette allein, wenn zum Schuss ein anderes weniger elastisches Material genommen wird. Das Buchenholz lässt sich mit einem Gewebe vergleichen, in welchem die Längsfasern (offene und verholzte Gefäße), die Kette, die Markstrahlen den Schuss darstellen. Die Markstrahlen für sich besitzen wohl eine gewisse Härte, aber sehr geringe Festigkeit gegen Zerreißen und Zerbrechen; erscheinen sie doch auch im mikroskopischen Bilde wie dicht an einander gelagerte, aber immerhin nicht zusammenhängende längliche, geschlossene Zellen. Die Buche weist noch mehr dickere und auch höhere Markstrahlen auf, als die Eiche. Aus dieser Eigenthümlichkeit ihres Gefüges leite ich es her, dass sie ungeeigneter als andere Hölzer ist, zu horizontal freitragenden Werkhölzern verwendet zu werden. Auf Elastizität durch Druck, Belastung oder Spannung in Anspruch genommen, erleidet das Buchenholz bald eine bleibende Dehnung bezw. Biegung oder sonstige Formveränderung. Deshalb taugt es ein für alle mal nicht zu horizontal freitragendem Gebälk. Auch die Eiche ist in dieser Beziehung von beschränktem Werth. Wir können das täglich an den hier in Vogelsberg zumeist ganz aus Eichenholz erbauten alten Bauerhäusern sehen. Die Pfosten und Riegel daran sind von unverwüthlicher Dauer, aber alle Winkel und Flächen an solchen Häusern sind verschoben und mehr oder weniger geneigt. Dagegen ist die Biegsamkeit, d. h. die Fähig-

keit der Fasern, sich von ihrer natürlichen Richtung ablenken zu lassen, bei der Buche in demselben Maasse höher wie bei den anderen Hölzern als die Markstrahlenspiegel den Längsfasern häufig elastische Rückenrissen, Widerhalte, beim Biegen darbieten und die Inanspruchnahme der Längsfasern durch häufige Stützpunkte auf eine Menge kleinerer Strecken vertheilen. Je später die Grenze der Biegsamkeit, das Zerbrechen eintritt, um so zäher nennt man ein Holz. Die bedeutende Biegsamkeit und Zähigkeit ist denn auch eine der hervorragendsten Eigenschaften der Buche und ist Ursache, dass sie sich wie kein anderes Holz zur Fabrikation gebogener Möbel eignet.

Unter Festigkeit des Holzes begreift man den Widerstand, welchen das Holz einer Trennung seiner Fasern entgegen setzt, wenn diese Trennung durch eine Kraft eintritt, welche:

1. nach der Länge der Holzfasern zerreißend,
2. in der Richtung der Holzfasern zusammen drückend oder verkürzend,
3. senkrecht auf der Holzfaser biegend oder zerbrechend wirkt.

Punkt 3 haben wir bereits bei Elastizität und Biegsamkeit erledigt.

Eytelwein giebt jene vergleichenden Gewichte, welche zum Zerreißen gleich großer Holzstücken nöthig sind, an auf:

10 920 bei Fichte,	21 920 bei Eiche,
20 873 „ Kiefer,	22 360 „ Buche.

Die Buche trägt also hier den Preis der Festigkeit gegen Zerreißen davon. Auch das liegt in ihrem gewebeartigen Gefüge begründet.

Karmarsch drückt die vergleichenden Werthe der Bauhölzer gegen Zerdrücken in den folgenden Zahlen aus:

Eiche 7 908,	Kiefer 5 477,
Buche 7 785,	Fichte 4 469.

Die Anzahl der Hohlräume offener Gefäße, welche auf einer mehr Jahresringe umfassenden Holzfläche vorhanden sind, und die Art der Vertheilung derselben über diese Fläche dürfte für diese Inanspruchnahme das ausschlaggebendste Moment sein. Bei den Nadelhölzern sind solche Hohlräume, wenn auch von verschiedener Weite, an jedem Punkte der Fläche vorhanden. Auch beim Buchenholz ist das der Fall, wenn auch die Anzahl der Hohlräume eine weit geringere ist, eine in der Gesamtquerschnitts-Fläche sogar geringere als bei der Eiche. Die großen Hohlräume der Eiche aber finden sich immer nur am Anfang der Jahresringe. An sie an schließens sich dichte Partien, welche fast keine oder nur sehr enge Hohlräume aufweisen. Bei dieser Anordnung kommen die Hohlräume nicht so zur Wirkung, da immer ausgedehnte dichte Partien unveränderlicher, starrer stützender Säulen, einem kräftigen Knochengerüste gleich, dazwischen liegen. Würde man die Zerdrückungs-Versuche blos auf den Frühjahrswuchs der Jahresringe beschränken können, so würde unzweifelhaft die Buche die höchste Werthziffer erhalten.

Der Widerstand eines Holzes gegen Abscherung, das heißt gegen das Herausschieben eines Theils der Fasern durch seitlichen Druck aus der Hirnfläche, hängt von der Art ab, wie die Fasern seitlich mit einander verwachsen sind, und von der Länge der heraus zu schiebenden Faserstücke. Die Mindestwerthe der Widerstandsfähigkeit der einzelnen Hölzer gegen diese Art der Inanspruchnahme giebt Karmarsch vergleichend an auf:

776 bei Buche,
722 - Eiche,
491 - Nadelholz.

Ein prüfender Blick auf unsere mikroskopischen Bilder konnte uns schon zeigen, dass hier die Buche ebenso mit an erster Stelle stehen müsse, wie in Betreff der Dichtigkeit. Für hervorragende Dichtigkeit spricht deutlich auch das oben bereits angegebene spezifische Gewicht der Buche.

Die Härte des Holzes ist bedingt einmal durch die Dichtigkeit, mit welcher die Fasern aneinander lagern und dann durch das Material, aus welchem die Fasern bestehen. Unsere Bilder zeigen wieder die Buche als eine der feinfaserigsten, also am dichtesten an einander lagernden Holzarten, mit nur wenigen Hohlräumen. Die Menge des Widerstand leistenden Materials im selben Volumen ist beim Buchenholz eine ähnliche wie bei der Eiche, jedenfalls eine viel größere als bei allen Nadelhölzern mit ihrem netzartigen Querschnitt.

Das Material der Holzfasern ist seiner chemischen Zusammensetzung nach bei allen Holzarten in der Hauptsache gleich — es besteht aus Cellulose. Wir dürfen aber wohl annehmen, dass die Cellulose in verschiedener Dichtigkeit abgelagert ist in den durchlässigen Wänden offener Gefäße und in der festen Substanz bereits ganz verholzter Gefäße und Zellen. Das höhere spezifische Gewicht des Buchenholzes dürfte nicht blos auf die größere Menge an Holzfasern im selben Volumen, sondern auch auf die dichtere Lagerung der Cellulose in der gefäßärmeren Holzmasse zu schieben sein. Am gefäßreichsten sind die Nadelhölzer; sie führen die meiste Cellulose in den Gefäßwänden. Umgekehrt

ist dieses Verhältniss beim Buchenholz. Ohne Zweifel ist aber auch das der Cellulose beigelagerte Gewicht von festen Mineralstoffen nicht ohne Einfluss auf die Härte der Holzmasse. Der Gehalt an organischen Mineralstoffen wird ermittelt durch die Menge der Asche des Holzes. Nach Ebermayer sind enthalten in 100 Theilen Stammholz an Reinasche:

bei der	Buche	0,43
" "	Eiche	0,35
" "	Kiefer	0,30
" "	Fichte	0,21.

Das mineralische Gewicht ist also bei der Buche dem Prozentgehalt nach am stärksten. Es ist aber auch nach seinen Bestandtheilen das härteste; denn gerade das Buchenholz enthält die meiste Kieselsäure von allen Hölzern.

Bei jenen Verwendungen des Buchenholzes zu Bauzwecken, welche sich voraussichtlich aus meinen Ausführungen als die geeignetsten ergeben werden, würde dasselbe hauptsächlich auf Oberflächen-Abnutzung sowohl der Längsrichtung als des Hirnholzes in Anspruch genommen werden.

Diese Oberflächen-Abnutzung durch bewegte Lasten aller Art bedingt sowohl Festigkeit gegen Zerreißen, als gegen Zerdrücken, und Härte gegen Abscheren. Ich suchte hin und her nach einer Prüfungsmethode, welche die Oberflächen-Abnutzung verschiedener Hölzer in vergleichenden Zahlen zum Ausdruck bringen könnte und kam endlich auf den Rath Sr. Durchlaucht des Fürsten von Ysenburg-Birstein darauf, die verschiedenen Hölzer unter Belastung abschleifen zu lassen.

Ich gebe in der nachstehenden Tabelle die Resultate dieser Schleifproben, ausgeführt mit Hilfe eines Schleifsteins von 0,75^m Durchmesser aus grobkörnigem sehr festem Sandstein, welcher in der Minute 33 Touren machte. Der Stein ging durch Wasser und war mit einer kräftig funktionirenden Schabe-Vorrichtung versehen, welche bei jeder Umdrehung den Stein von Schleifmehl vollkommen reinigte. Die Fläche aller Probeklotz war 80 × 80 mm = 64 qcm. Die Hebelbelastung jedes Klotzes betrug 20^k oder pro qcm 312 gr. —

Wo keine Ursprungsbezeichnung angeführt ist, wurden die betr. Hölzer den hiesigen Waldungen entnommen.

Wo bei dem Hirnholz-Abschliff nur Mittelwerthe angegeben sind, war auch nach drei Kontrolproben ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Schliff gegen die Jahresringe und mit den Jahresringen nicht zu konstatiren. Es ist charakteristisch, dass ein wesentlicher Unterschied sich nur zeigte bei jenen beiden Hölzern, welche markstrahlenreich sind; diese nutzen sich beim Schliff senkrecht gegen die Markstrahlen, also mit den Jahresringen, mehr ab.

Die ermittelten Zahlen können keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit machen; denn dazu wäre eine weit größere Anzahl von Kontrolproben, aus denen der Durchschnitt zu erzielen wäre, nöthig. Aber sie haben entschieden vergleichenden Werth und

auf diesen kommt es hier an. Ich habe sie angeführt, wie sie sich als Durchschnitt aus 4 bis 6 Proben ergaben, obgleich wohl

Nummer	Holzart	Bemerkungen	Abschliff in 1 Stunde in mm				
			Hirnholz		Längsholz		
			Gegen die Jahresringe	Mit den Jahresringen	Mittelwerth	Nach der Faser-richtung	Quer der Faser-richtung
1.	Buchenholz	2 jähr. alte Fällung	5,75	5,90	5,80	20,75	27,3
2.	do.	Fällung Dezemb. 1884	5,75	7,50	6,60	14,75	21,0
3.	do.	Fällung Febr. 1885. Basaltboden	—	—	4,0	20,0	30,0
4.	do.	Fällung Febr. 1885. Ohne vorheriges Austrocknen unt. einem Drucke von 5 Atmosph. mit Holztheer imprägnirt	—	—	4,25	7,70	12,0
5.	Eichenholz	2 jähr. alte Fällung	5,50	7,00	6,20	14,35	19,35
6.	do.	Fällung Dezemb. 1884	5,0	6,0	5,50	16,00	19,00
7.	do.	Fällung Febr. 1885	6,5	7,5	7,0	16,75	25,5
8.	Fichtenholz	2-3 jähr. alte Fällung	11,5	13,25	12,4	17,75	30,0
9.	do.	Fällung Herbst 1884	—	—	8,5	35,0	45,5
10.	do.	Fällung Febr. 1885	—	—	5,2	35,4	43,75
11.	do.	gut trocken	—	—	5,85	40,5	52,0
12.	Kiefernholz	2-3 jähr. alte Fällung	—	—	13,75	25,3	53,8
13.	do.	Fällung Herbst 1884	—	—	5,6	26,0	46,9
14.	do.	gut trocken	—	—	8,75	35,0	48,0
15.	Pitchpine, amerikan.	do.	—	—	7,0	20,9	40,9

in Folge der Verschiedenheit der einzelnen Stücke bei jeder Holzsorte sich einige ganz offenbare Anomalien heraus stellten.

Ich muss noch bemerken, dass bei frischem Holze die Hirnholz-Abnutzung meist eine geringere war in Folge der eintretenden Verfilzung der Schlifffläche, trotz Schabe-Vorrichtung am Stein. Zur Evidenz geht aus den Schleifproben hervor, dass die Abnutzung quer der Faserrichtung bei allen Hölzern eine bedeutend größere ist, als die längs der Faserrichtung. Das lehrt, bei allen Dielen mit der Längsrichtung des Belags der Richtung der größten Inanspruchnahme zu folgen!

Eine gewisse Beschränkung erfährt dieser Satz bei den Nadelhölzern, welche als lang und grobfaserig, mit einer geringeren Cohärenz der einzelnen Fasern weit mehr zum Splittren neigen, als Eichen- und Buchenholz. Die Buche, welche vermöge ihres Gefüges zu den am wenigsten splittrenden Hölzern gehört, wird aber immer mit größerem Nutzen als Belag in der Längsrichtung der Geh- und Fahrbahnen verwendet werden.

(Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Die XIV. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Breslau. Da sich die Veröffentlichung des amtlichen Berichts, dessen Wortlaut noch einer besonderen Feststellung unterliegt, vermuthlich noch einige Zeit verzögern dürfte, so können wir nicht umgehen, unsern Lesern vorläufig wenigstens in gedrängter Kürze die Ergebnisse der Versammlung mitzutheilen, wie sie bereits in den Tageszeitungen angegeben worden sind.

Von den 27 Vereinen des Verbandes hatten sich nur 14 Vereine betheiligt, die durch 35 Abgeordnete mit 59 Stimmen vertreten waren. Der Vorsitz in der Versammlung wurde, in Vorauserfüllung einer Bestimmung der später zur Annahme gelangten neuen Satzungen dem Vorsitzenden des derzeitigen Vororts, Hrn. Oberingen. F. Andreas Meyer-Hamburg übertragen.

Zur Erledigung gelangte zunächst die seit mehreren Jahren auf der Tagesordnung stehende Frage über die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Architekten und Ingenieure: Der von den Vereinen zu Berlin, Hamburg und Hannover vereinbarte neue Entwurf zu Normativ-Bestimmungen für Verträge zwischen Techniker und Auftraggeber wurde vorbehaltlich einiger Aenderungen im Wortlaut angenommen. Dagegen gelang es noch nicht, die gleichfalls seit längerer Zeit schwebende Frage der Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen zum Abschluss zu bringen, da einerseits einzelne Punkte des von dem Sächs. Ing.- u. Arch.-V. aufgestellten (dritten) Entwurfs beanstandet wurden, andererseits aber der Wunsch laut wurde, die Frage in Gemeinschaft mit den Maschinen-Ingenieuren und den Vertretern der Eisenhütten-Technik zur Lösung zu bringen. Mit der Schlussfassung des Entwurfs wurden die Vertreter der Vereine von Sachsen, Berlin, Hamburg, Hannover und München beauftragt unter der Anweisung, dass zur Berathung desselben Vertreter des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute hinzu gezogen werden möchten.

Längere Verhandlungen veranlasste der von den Hrn Meyer-Hamburg, Giese-Dresden und Sarrazin-Berlin in Gemeinschaft mit dem Verbands-Vorstande aufgestellte Entwurf zu neuen Satzungen des Verbandes, der jedoch schliesslich ebenso wie die neue Fassung der Geschäftsordnung im wesentlichen zur unveränderten Annahme gelangte. — Die Auf-

stellung einer Honorarnorm für Ingenieur-Arbeiten hat nach dem Stande der Vorarbeiten in den Einzelvereinen noch nicht erfolgen können und bleibt daher auf dem Arbeitsplane des nächsten Jahres stehen, dem als weitere Punkte die Fragen über: 1) Erfahrungen über verzinktes Eisenblech; 2) Freizügigkeit der einzelnen Mitglieder innerhalb der verschiedenen Vereine des Verbandes; 3) die gegenwärtige Lage des Submissionswesens; 4) die Mängel des Konkurrenzwesens; 5) die Verdrängung der Fremdwörter in der Technik — zugewiesen wurden. Für das in Dresden zu errichtende Semper-Denkmal soll weiter gesammelt werden; die Veröffentlichung des auf Anregung des Verbandes gesammelten Stoffes über typische Wohnhausformen und statistische Angaben über deutsche Bauausführungen dürfte binnen kurzem beginnen.

Für die Vorbereitung der Versammlung am Orte und für die Führung der Abgeordneten-Versammlung daselbst hatte der Arch.- u. Ing.-V. in Breslau trefflichst gesorgt. Es war von demselben ein „Führer“ herausgegeben und eine Reihe von Ausflügen zu den technischen Sehenswürdigkeiten der Stadt und ihrer Umgebung veranstaltet worden; auch fanden an beiden Tagen gesellige Vereinigungen der Abgeordneten mit dem Breslauer Fachgenossen statt. — Der Verlauf der XIV. Abgeordneten-Versammlung kann demnach nach jeder Richtung als ein befriedigender bezeichnet werden.

Württembergischer Verein für Baukunde.

9. Versammlung, am 16. Mai 1885. Vorsitzender: Ob.-Brth. v. Hänel.

Nach Erledigung des Protokolls und der Einläufe wird eine Kommission von 9 Mitgliedern bestellt zur Begutachtung des durch den Hannover'schen Verein bearbeiteten neuen Entwurfs zu einer Honorar-Norm für Ingenieur-Arbeiten. Eine andere Kommission wird die Behandlung der durch die neuen Satzungen eingeführten geselligen Vereinigungen übertragen.

Ober-Baurath v. Morlok erhält sodann das Wort zu dem angekündigten Vortrag über den

Bahnhof Stuttgart.

Redner äußert sich ungefähr wie folgt:

Bei der im Jahre 1862 geplanten Erweiterung des Bahnhof-

aben die Techniker nur über geringe Breite und Länge der Gesamtanlage verfügen können, und waren daher genöthigt, die in die 500^m langen Güterzüge, für die eben so großen Militärszüge und für die Rangirdienst nöthigen Gleise mit den Personenleisen zusammen zu legen, anstatt sie, wie dies anderwärts geschieht, je in besonderen Gruppen in die Verlängerung oder eitlich des Personen-Bahnhofs zu rücken. Hieraus schon dürfte hervor gehen, dass dieser Zentral- und Kopfbahnhof unter sehr rschwerenden Umständen zu projektiren und auszuführen war, och mehr aber, wenn in Betracht gezogen wird, dass derselbe ugleich einen ganz ungewöhnlichen Lokalverkehr zu bedienen at, der häufig Extra-Lokalzüge erfordert. Es wäre wohl entchuldbar, wenn bei der beschränkten Länge von 850^m und einer urchschnittl. Breite von rd. 90^m der Betrieb über ungünstige und lästige Einzel-Anordnungen zu klagen hätte. Dies ist aber ar nicht der Fall, indem das Ein- und Ausfahren sämtlicher 'ersonen- und Güterzüge, sowie das Rangiren derselben ganz nstandslos und regelmäßig von statten geht, und dem Reisenden rofse Bequemlichkeiten geboten sind beim Abgang und bei der nkunft.

Sollten jedoch bei weiter anwachsendem Verkehr die jetzigen Einrichtungen nicht mehr genügen, so wäre Abhülfe möglich durch olgende Mittel, welche schon bei Projektirung der bestehenden Anlage ins Auge gefasst und theilweise schon jetzt in Anwendung ebracht worden sind.

1) Anlage von Rangirgleisen auf den benachbarten Stationen anstatt und Zuffenhausen, so dass im Bahnhof Stuttgart das angirgeschäft sich auf einfaches Abstellen und Aufnehmen der tuttgarter Wagen beschränken würde.

2) Zentrale Weichenanlage, für welche schon in den 60er ahren ein Signalthurm erbaut worden ist und welche in naher eit zur Ausführung gelangen wird.

3) Die zur Vereinfachung des Postumschlags auf dem Bahn- of hergestellten Versenkungen und unterirdischen Gewölbe, odurch die Verbringung der Postwagen und Effekten zum Post- ebäude erleichtert wird.

4) Vervollkommnete maschinelle Einrichtungen zum Heben er Lasten und zur Bedienung der Drehscheiben und Weichen, ie solche auf den englischen Bahnhöfen eingeführt sind. —

Ingenieur Hauck erwidert, dass der Vorredner einige seiner eusserungen in der 7. Versammlung, z. B. betr. die Länge der ilitärzüge, missverstanden zu haben scheine, was sich leicht adurch erkläre, dass derselbe seinen Vortrag nur durch die eitungs-Berichte kennen gelernt habe. Die Erörterung spinnt ich zwischen beiden Rednern noch eine Zeit lang fort, ohne zu

einem bestimmten Ergebniss zu führen, worauf der Gegenstand verlassen und die Sitzung geschlossen wird.

Am 23. Mai fand, gemäß den neuen Satzungen, eine erste gesellige Vereinigung statt, mit Erörterung der Frage von der Hebung des Fremdenverkehrs in Stuttgart. Ein- geleitet wurde dieselbe durch einen kurzen Vortrag des Baurath Rheinhard. Der weitere Verlauf war durchaus anregend, belebt und befriedigend.

Am 7. Juni folgte sodann ein sehr gelungener, vom Wetter begünstigter Familien-Ausflug nach der Burg Hohen- zollern, an welchem sich auch zahlreiche Damen betheiligten. Zuerst wurde das landschaftliche Aeußere der Burg, die geniale Einfahrt, das reich und fein geschmückte Innere des Schlosses, dieses gelungenen Werks Stülers, bewundert, sowie die herrliche Fernsicht aus den Fenstern; sodann wurde im schattig kühlen Burghofe neben der „Königslinde“ ein gemeinschaftliches Mittags- mahl eingenommen, wobei allerlei Trinksprüche, der erste auf Seine Majestät den deutschen Kaiser als erhabenen Burgherrn, die festliche und heitere Stimmung belebten und erhöhten.

10. Versammlung, am 26. Juni 1885. Vorsitzender: Ob.-Brth. v. Hänel.

Nach Erledigung der Einläufe usw. wird zur Wahl eines ersten Abgeordneten zur bevorstehenden Breslauer Versam- lung geschritten, welche auf den Vorschlag des Vorsitzenden ein- stimmig auf Oberbaurath Leibbrand fällt. Die Bestimmung eines zweiten Abgeordneten wird, nachdem mehre Mitglieder die Wahl abgelehnt haben, schliesslich dem Ausschuss überlassen (Derselbe hat in einer späteren Sitzung Prof. Tafel gewählt.)

Es folgen zwei Kommissions-Berichte, erstattet durch Ober- Baurath v. Schlierholz und betreffend das Gesuch von Leube und Genossen (vergl. 6. Versammlung) und den neuen, vom Hannöverschen Verein ausgearbeiteten Entwurf zu einer Honorar- Norm für Ingenieur-Arbeiten. Leider mangelt die Zeit zur Einzelberathung über diesen umfangreichen Bericht, daher nach flüchtiger Kenntnissnahme seines Inhalts auf Anregung des Vor- sitzenden beschlossen wird, denselben unter Mittheilung dieses Umstandes unverändert der Breslauer Versammlung zur Berück- sichtigung zu empfehlen.

Dr. Huber berichtet über den Stand der Frage der zivil- rechtlichen Verantwortlichkeit der Bautechniker und über das vorgeschlagene neue Verbandsstatut (Punkt 2 u 5 der Breslauer Tagesordnung). Gemäß den Ausschuss-Anträgen erhalten die Abgeordneten über diese Gegenstände entsprechende Weisungen.

Der angekündigte Vortrag von Baurath Kaiser über die Reinigung städtischer Strafsen musste bei der vorge- schrittenen Zeit auf eine spätere Versammlung verschoben werden.

Vermischtes.

Ein Zircular-Erlaß, betreffend das Verfahren bei Vor- bereitung, Ausführung und Abrechnung staatlicher Hoch- bauten in Preußen vom 4. August 1885, den das Zentral-BL l. Bauverw. in No. 33 mittheilt, hat folgenden Wortlaut:

Behufs Einführung eines möglichst gleichartigen und zweck- mäßigen Verfahrens bei der Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung der aus Staatsmitteln ganz oder theilweise zu er- richtenden Hochbauten bestimme ich im Einvernehmen mit den etheiligten Hrn.-Ministern Folgendes:

1. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Aufstellung gene- aller Bau-Projekte zu den gedachten Bauten erst dann den etreffenden Lokal-Bau-Beamten aufgegeben wird, nachdem von er Behörde, für deren Zweck der Bau bestimmt ist, ein nach löglichkeit erschöpfendes Bau-Programm übermittelt worden ist, uch hinsichtlich der in Frage kommenden Bauplätze die Unter- suchungen auf sanitäre Beschaffenheit, Auskömmlichkeit, auf den grund, die Lage des höchsten Wasserstandes, die Möglichkeit er Gewinnung guten und ausreichenden Wassers abgeschlossen nd. Die Aufstellung spezieller Projekte und Kosten-Anschläge arf dem Lokal-Bau-Beamten erst aufgegeben werden, nachdem ie Zentral-Instanz über den Bauplatz entschieden und die vor- elegten Skizzen genehmigt oder solche entworfen hat.

Die fertigen Pläne und sonstigen Ausarbeitungen sind dem- ächst der im ersten Absatz gedachten Behörde, welche das Bau- rogramm übermittelt hat, zur eingehenden Prüfung und Aeußerung orzulegen, da nach erfolgter Festsetzung jener Ausarbeitungen urch die Superrevisions-Instanz Abweichungen von denselben nd nach begonnener Ausführung des Projekts nachträgliche erstellungen und Beschaffungen nur ganz ausnahmsweise statt- nden dürfen. Bei eintretenden Zweifeln und Bedenken ist die ngelegenheit erforderlichenfalls auf dem Wege kommissarischer erathungen zum Abschlusse zu bringen. Behörden, welche mit au-Ausführungen dieser Art selten zu thun haben, sind auf orstehende Bestimmungen noch besonders aufmerksam zu machen.

2. Während der Ausführung des Baues hat der zuständige lokal-Bau-Beamte oder in dessen Verhinderung der mit der peziellen Leitung des Baues betraute Regierungs-Baumeister oder auführer sich besonders hinsichtlich derjenigen Einzelheiten, welche uf die Benutzung der verschiedenen Räumlichkeiten für ihre weck-Bestimmung von Einfluss sein könnten, mit der im ersten absatz der Nr. 1. gedachten Behörde oder dem von dieser be- zeichneten Beamten in Verbindung zu setzen und, so weit es weckmäßig und nach dem Anschläge zulässig ist, den Wünschen erselben Rechnung zu tragen.

Ebenso hat der Regierungs- und Baurath, wenn er den frag- lichen Bau zu besichtigen gedenkt, jene Behörde bzw. jenen Beamten davon rechtzeitig in Kenntniss zu setzen, damit sie sich hierbei betheiligen und Abänderungen oder Ergänzungen in Vor- schlag bringen können.

Geschieht dies, so sind die darauf bezüglichen Erörterungen in einem gemeinschaftlichen Protokolle zusammen zu fassen, welches mit einem Ueberschlage der etwaigen Mehrkosten, sowie einer Nachweisung der zur Deckung derselben verfügbaren Ersparnisse bei den Baufonds dem betr. Hrn. Ressortchef und mir zur Genehmigung einzureichen ist.

Letzteres hat auch zu geschehen, wenn aus anderer Veran- lassung Abweichungen oder Ergänzungen in Frage kommen sollten.

3. Nach Vollendung des Baues wird die Uebergabe an die unter Nr. 1 gedachte Behörde oder den von dieser bezeichneten Beamten durch den Lokal-Bau-Beamten unter Zuziehung des mit der speziellen Leitung des Baues betrauten Regierungs-Baumeisters oder -Bauführers bewirkt. Nach eingehender Besichtigung des ganzen Baues ist ein gemeinschaftliches Protokoll über deren Ergebniss und die Uebergabe aufzunehmen, in welchem seitens des Uebernehmers etwaige Aenderungen und Ergänzungen zur Sprache zu bringen sind, welche er für nothwendig hält, um das Bauwerk für seine Bestimmung vollständig brauchbar zu machen. Das Protokoll ist dem betr. Hrn. Ressortchef und mir zur Kenntnissnahme und zum Befinden über die darin etwa enthaltenen Vorschläge auf Ausführung von Aenderungen usw. mit einem Ueberschlage der etwaigen Kosten, sowie einer Nachweisung der zur Deckung derselben verfügbaren Ersparnisse bei den Baufonds einzureichen.

Etwaige Anträge auf Aenderungen, Herstellungen und Be- schaffungen, deren Nothwendigkeit sich erst nach Uebergabe des Baues ergeben sollte, sind, sofern beabsichtigt wird, den Kosten- bedarf aus dem Baufonds zu bestreiten, dem betreffenden Hrn. Ressortchef und mir längstens 6 Monate nach Uebergabe des Baues zur Genehmigung zu unterbreiten. Sind in dem betreffenden Ge- bäude Räume vorhanden, oder enthält dasselbe Einrichtungen, wie Zentral-Heizungen und dergl., über deren Brauchbarkeit nach 6 Monaten noch kein abschließendes Urtheil gewonnen worden ist, so bleibt der Behörde auch später noch vorbehalten, Anträge auf Ausführung etwaiger Aenderungs- oder Ergänzungs-Arbeiten zu stellen. Nach Ablauf von 15 Monaten nach Uebergabe des Baues werden Anträge auf Aenderungen oder Ergänzungen zu Lasten des ursprünglich bewilligten Baufonds überhaupt nicht mehr zugelassen werden.

4. Vorstehende Bestimmungen gelten für die im Eingang

bezeichneten Hochbauten aller Ressorts, sofern die bei der Super-Revision in der Abtheilung für das Bauwesen meines Ministeriums festgesetzte Anschlags-Summe des Hauptgebäudes 30 000 *M.* übersteigt, für Bauten des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten und des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten jedoch mit der Maßgabe, dass die Protokolle und sonstigen Anträge auf Ausführung von Abänderungen oder Ergänzungen von Seiten der ihnen unterstellten Provinzial-Behörden an die Hrn. Chiefs dieser Ministerien allein zu richten sind, welche dieselben demnächst zu meiner Kenntniss bringen werden. Die Bestimmungen sind, soweit noch thunlich, bei den bereits in Ausführung begriffenen Bauten ebenfalls zur Anwendung zu bringen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
gez. Maybach.

Errichtung einer elektro-technischen Versuchs-Station für Bayern. Vom polytechnischen Verein in München war aus Anlass der 1882er elektr. Ausstellung eine „elektro-technische Kommission“ eingesetzt worden, welche sich die Aufgabe stellte, den Werth neuer Errungenschaften auf dem elektro-techn. Gebiete fest zu stellen, und diesen neuen Zweig der Technik überhaupt in jeder Weise zu fördern.

Diese anfänglich mehr oder weniger private Einrichtung ist neuerdings als eine halb-amtliche anerkannt, dadurch dass das bayer. Ministerium d. I. den Behörden usw. Kenntniss von dem Bestehen derselben giebt und die Benutzung der fachmännischen Kenntnisse der Kommission empfiehlt. Diese hat mit Unterstützung des Staats und der Stadt München nach Schaffung einer geeigneten (Wasser-) Betriebskraft eine eigene Versuchs-Station errichtet, welche mit den entsprechenden Apparaten und Instrumenten ausgerüstet und demnach im Stande ist, auf dem Gebiete der Elektrotechnik selbständig Arbeiten und Versuche auszuführen.

Die Kosten der Vollendung des Kölner Domes — ausschließlich der dazu beigetragenen sachlichen Geschenke und Stiftungen — haben nach einer Mittheilung der Köln. Zeitg. von 1823 bis zum 1. April 1885 rd. 20 750 000 *M.* und mit Hinzurechnung des aus der Cathedralsteuer aufgewendeten Betrages von 250 000 *M.* zur Unterhaltung des Bauwerks im ganzen etwa 21 Millionen Mark betragen.

Aus dem statistischen Bericht für die Eisenbahnen des Königreich Sachsen im Jahre 1884 entnehmen wir, dass die Betriebslänge der sächsischen Staatseisenbahnen 2183 km betrug, wovon 2078 km normalspurig und zwar 1311 ein- und 767 km zweigleisig und 105 km schmalspurig (0,75 m Spur) hergestellt worden sind.

Es wurden außer diesen schmalspurigen noch 450 km normalspurige Strecken als Sekundärbahnen betrieben und dabei sehr günstige Resultate erzielt, da Verzinsungen des Anlagekapitals bis 9 % erreicht wurden. Wenn anfänglich 1 km schmalspurige Bahn etwa 70000 *M.* kostet, so sind neuerdings (allerdings im Flachland) Strecken ausgeführt worden zu 23000 *M.* pro 1 km.

Im grossen Durchschnitt hat sich gegenüber dem Jahre 1883 die Verzinsung des Anlagekapitals auf derselben Höhe von wenig über 4,9 % erhalten.

Aus dem Jahresberichte der Technischen Hochschule zu Hannover für 1884/85 und dem Programm für 1885/86 entnehmen wir folgende Angaben.

Das Lehrerkollegium der Anstalt besteht zur Zeit aus 47 Dozenten, 9 Privatdozenten und 10 Assistenten, die über 127 Lehrgegenstände lesen. Verstorben sind im letzten Jahre der Dozent für Elektrotechnik Provinz.-Telegr.-Direkt. Merling und Prof. von Quintius Icelius, ausgeschieden der Privatdozent Schöttler und beurlaubt (auf 2 Jahre) der zum techn. Attaché in London ernannte Prof. Brth. Garbe. Neu berufen wurden für das Gebiet der Elektrotechnik und Physik Prof. Dr. Kohlrausch (von der Universität Straßburg); als Privatdozent (für das Gebiet der mittelalterlichen Kunstarchäologie) wurde Archit. Schönermark zugelassen. Rektor für das nächste Studienjahr ist Geh. Reg.-Rth. Prof. Launhardt; der Senat besteht aus den Abtheilungs-Vorstehern Professoren Stier, Dr. Jordan, Geh. Reg.-Rth. Dr. Rühlmann, Dr. Ost und Dr. Rodenberg, sowie den gewählten Mitgliedern Prof. Brth. Köhler, Prof. Frank und Prof. Keck.

Die Anzahl der Hörer betrug im letzten Studienjahr 426, von denen 246 Studirende und 180 Hospitanten waren. 98 Stud. und 106 Hosp. waren zu Anfang des Jahres neu eingetreten. — Den verschiedenen Abtheilungen gehörten an: 1. für Architektur 75 Hörer (29 Stud. u. 56 Hosp.); 2. für Bau-Ingenieurwesen 61 Hörer (59 Stud. u. 2 Hosp.); 3. für Maschinen-Ingenieurwesen 144 Hörer (107 Stud. u. 37 Hosp.); 4. für Chemie 85 Hörer (48 Stud. u. 37 Hosp.); 5. für allgem. Wissenschaften 61 Hörer (3 Stud. u. 58 Hosp.). Von der Gesamtzahl der Hörer, deren Durchschnittsalter 23 Jahre und 182 Tage betrug (5 Stud. u. 7 Hosp. unter 18 Jahre, 3 Stud. u. 29 Hosp. über 30 Jahre) befanden sich 199 im ersten, 92 im 2., 67 im 3., 49 im 4. und 19 im 5. und fgd. Studienjahre. Ihre Vorbildung hatten 116 auf Gymnasien, 162 auf Realgymnasien, 10 auf Ober-Realschulen, 5 auf Realschulen und

133 (Ausländer) auf verschiedenen höheren Lehranstalten erhalten. Der Heimath nach waren 82 a. Preußen, darunter 205 a. d. Provinz Hannover, 24 a. Prov. Sachsen) 62 aus den übrigen Ländern Deutschlands, (darunter 14 aus Hamburg, 10 a. Sachsen und 82 aus außerdeutschen Ländern (darunter 15 v. Norwegen) 11 a. Nordamerika, je 9 a. England u. Russland, je 6 a. Frankreich u. den Niederlanden.

Die Theilnahme an den einzelnen Lehrgegenständen war am stärksten bei den mathematischen Fächern, wo sie bei 61 und 68 Zuhörern stieg, demnächst bei der Elektrotechnik (59 Zhr.) und bei den Maschinenfächern, während die Kollegie über Zoologie und Architekturzeichnungen nur je 1, dasjenige über „Kunstgeschichte der Renaissance“ nur 2, dasjenige über Botanik und die Uebungen i. d. höheren Geodäsie nur je 3 Theilnehmer zählten.

Konkurrenzen.

Preisvertheilung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen für Erfindungen und Verbesserungen a. d. Gebiete des Eisenbahnwesens. Auf Grund des am 3. März 1883 erlassenen letzten Preisausschreibens des Vereins (S. 18. Jhrg. 83 u. Bl.) sind 28 Bewerbungen eingegangen, von denen 5 der Gruppe A (Konstruktion und bauliche Anlage) 8 der Gruppe B (Betriebsmittel) und 15 der Gruppe C (Verwaltung, Statistik und Litteratur) angehörten. Unter denselben sind folgende Preise zuerkannt worden.

In der Gruppe A: je ein Preis von 3000 *M.* Hrn. Richard Schwartzkopf, Ingenieur in Berlin, für einen Sicherheits-Apparat für Dampfkessel, sowie Hrn. Heindl, Inspektor der K. K. General-Inspektion der Oesterreichischen Eisenbahnen in Wien, für ein Oberbau-System mit eisernen Querschwellen; ferner ein Preis von 1500 *M.* Hrn. Schrabert, Civil-Ingenieur in Wien, für eine von ihm konstruirte Biege-Vorrichtung für Eisenbahn-Schienen;

in der Gruppe B: ein Preis von 3000 *M.* Hrn. Mahl, Ober-Maschinenmeister der General-Direktion der Königlich Bayerischen Verkehrs-Anstalten (Betriebs-Abtheilung) in München für eine Schlauchverbindung für die Dampfheizung der Eisenbahnwagen und ein Preis von 1500 *M.* Hrn. Sedlaczek, Telegraphen-Kontrolleur der K. K. General-Direktion der Oesterreichischen Staatseisenbahnen in Wien, für die von ihm konstruirte Lokomotiv-Lampe mit elektrischer Beleuchtung und endlich

in der Gruppe C: je ein Preis von 1500 *M.* 1. Hr. Ulbricht, Bureau-Direktor und Vorstand des statistischen Bureau der Sächsischen Staatseisenbahnen in Dresden, für die von ihm verfasste Erklärung eines technischen Hilfsmittels in den Diensten der Eisenbahn-Statistik zur Abkürzung und Vereinfachung der Arbeiten bei Ermittlung der Verkehrs-Ergebnisse, 2. den Hrn. Brosius, Königl. Maschine-Inspektor und Vorstand des maschinentechnischen Büreaus d. Königl. Eisenbahn-Direktion in Magdeburg, und Koch, Chef d. Sektion für Eisenbahn-Betrieb im Königl. Serbischen Baute-Ministerium in Belgrad, für die von denselben gemeinschaftlich verfassten Schriften „die Schule des Lokomotivführers“ und „das Lokomotivführer-Examen“, und 3. Hrn. Franke, Professor an der technischen Hochschule in Hannover, für seine Abhandlung über die Widerstände der Lokomotive und Eisenbahnzüge, den Wasser- und Kohlenverbrauch sowie den Effekt der Lokomotive.

Weitere Preise zu vergeben, war die Prämien-Kommission nicht in der Lage.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Ernannt: Geh. Reg.-Rath Tellkamp in Altona zum Ob.-Baurath mit dem Range der Ob.-Reg.-Räthe, gleichzeitig ist derselbe mit Wahrnehmung der Geschäfte eines Abth.-Dirigents b. d. kgl. Eisenb.-Direkt. in Altona definitiv betraut worden; Eisenb.-Bau- und Betr.-Insp. Matthiessen in Flensburg zu Eisenb.-Direktor (mit dem Range der Räte IV. Kl.) u. Direkt. des Eisenb.-Betr.-Amtes in Flensburg; — die Eis.-Bau- u. Betr.-Insp. Krause in Altona u. Bartels in Breslau zu Reg.- u. Brth. ersterem ist die Stelle eines Mitgl. d. kgl. Eisenb.-Dir. in Altona verliehen worden.

Sachsen. Der techn. Hilfsarb., gepr. Zivil-Ing. Rob. A. Seifert ist zum Assistenten ernannt.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigung. In Nr. 65, S. 395, Sp 1, Zl. 16 von oben ist im Württemberg. Vereinsbericht zu lesen: „Allerdings sei noch mit Benützung der Weichenstraßen und der Güterzuggleise Canstatt-Stuttgart auch Gleise von 300 m und mehr Länge“ usw., sowie Zl. 29 das: „wegen des über 40 m betragenden Höhenunterschieds“ usw.

Stadtbaumeister P. in B. Die bekannteren größern Firmen für Fliesen aus gebranntem Thon sind: Villeroy & Boch in Mettlach a. d. Saar, Utzschneider & Jaunez in Saargemünd und die Sinziger Mosaikplatten-Fabrik in Sinzig a. N. Zementplatten erzeugen so viele Firmen, dass eine Aufzählung dieser Stelle sich verbietet.



Gez. v. Adam u. Schubert.

Die Festhalle für das VI. Deutsche Turnfest in Dresden.

Haupt-Ansicht.

Architekten Bruno Adam & Heinrich Schubert.

W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.

P. Meurer, X. A., Berlin.



Inhalt: Die Bauten für das VI. deutsche Turnfest in Dresden. — Zur kunstgeschichtlichen Würdigung Gottfried Sempers. — Die Thätigkeit des Centralbüreaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogthum Sachsen während des Jahres 1884. — Ueber die Verwendung des Buchenholzes

zu Bauzwecken. (Forts.) — Mittheilungen aus Vereinen: 26. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure zu Stettin. — Vermischtes: Die Hochbau-Ausführungen des preussischen Staates im Jahre 1884. — Todtenschau. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Die Bauten für das VI. deutsche Turnfest in Dresden.

Architekten Bruno Adam u. Heinrich Schubert.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 405 und eine Illustrations-Beilage.)

Bauliche Anlagen für die Zwecke einer zu festlicher Veranstaltung zusammen geströmten aufsergewöhnlichen Menschenmenge zu schaffen, ist eine Aufgabe, welche den deutschen Architekten in den letzten Jahrzehnten so häufig gestellt und mehrfach

trefflich gelöst worden ist, dass die Spärlichkeit der Mittheilungen, welche darüber in der Fachliteratur enthalten sind, billig auffallen muss. Eine wenn auch in knappem Umfange gehaltene Veröffentlichung über die Bauten des vom 18. bis 23. Juli d. J. in Dresden abgehaltenen VI. deutschen Turnfestes wird daher nicht unwillkommen sein.

Als Festplatz für diese längend verlaufene, von nicht weniger als 20 000 Turnern aus allen Gauen Deutschlands und aus Deutsch-Oesterreich beehrte Feier war der rd. 13 ha grosse Platz an der Nordost-Ecke des „Großen Gartens“ gewählt worden, der westlich von dem in die Albert-Brücke mündenden Zuge der Lenné- und Elias-Str., nördlich von der Pirnaischen Chaussee begrenzt wird. Entwurf und Leitung der auf demselben auszuführenden Bauten war von dem Festausschusse auf Grund einer unter Dresdener Architekten ausgeschriebenen Preisbewerbung den Architekten Bruno Adam und Heinrich Schubert übertragen worden.


Die allgemeine Eintheilung des Platzes und die Vertheilung der Bauten auf demselben zeigt der hier beigelegte kleine Lageplan. Dicht hinter dem als ein altdeutsches zweithürmiges Thor gestalteten Hauptportal an der Lennéstrasse, in welchem die Räume für die Ordnungs-Mannschaften, das Auskunftsbüreau und die Festzeitung enthalten waren, öffnete sich der durch bewimpelte Masten eingegetzte große Platz für die

Freibungen, an dessen östlichen Theil auf 3 Seiten der Platz für das Geräthe-Turnen mit der in der Hauptaxe angeordneten, die gesammten Uebungsplätze beherrschenden Vorturner-Tribüne sich anschloss. Etwa auf die halbe Länge dieser Plätze waren im Süden und Norden derselben 2 mächtige

Zuschauer-Tribünen (die südliche mit einer Königsloge) errichtet; den ganzen übrigen Raum seitlich der Uebungsplätze, zwischen diesen und den Grenzen des Festbezirks füllte eine Anzahl kleinerer und größerer Bauten bzw. Zelte — in ihrer Mehrheit willkommene Zufluchtsstätten für durstige Seelen, zum Theil photographische Ateliers, Schiefs- und Schaubuden verschiedener Art usw. Den Schluss bildeten 4 größere Bierhallen, nach W. die Radeberger- und die Felsenkeller-Halle, nach O., vor den Geräthe-Turnplatz vorspringend, die Thormeyer- und die Pschorr-Halle. Letztere im Verein mit den noch weiter östlich liegenden, hart an die Grenze gerückten langen Hallen des Münchener Bürgerbräu und des Hofbräuhauses nahmen die Schmalseiten des großen Platzes ein, der zwischen den Uebungsplätzen und der an der östlichen Grenze des Grundstücks errichteten Festhalle frei gelassen und vorzugsweise zum Schauplatz des festlichen Treibens während der nicht von Uebungen eingenommenen Zeit bestimmt war; 2 Musikpavillons und 2 offene Tanzplätze waren auf ihm

angeordnet. Seitlich der Festhalle, im abgelegensten Theile der Anlage, hatten endlich die für Post- und Telegraphie, Lesehalle und Redaktionszimmer, Polizei und Feuerwehr, die Aerzte, das Kampfgericht und die Verwaltung errichteten kleinen Bauten ihren Platz gefunden.

Die meisten dieser mit den billigsten Mitteln, aus einem



Lageplan des Festplatzes. 1:6666.

A. Haupteingang. 1) Ordnungs-Mannschaften 2) Auskunftsbüreau. 3) Festzeitung. B) Wirtschafts-Eingang. 4) Vorturner-Tribüne. 5) Platz für Geräthe-Turnen. 6) Tribünen. 7) Festhalle. 8) Post- u. Telegr., Lesehalle usw. 9) Polizei u. Feuerwehr. 10) Aerzte. 11) Verwaltung u. Kampfgericht. 12) Musikpavillons. 13) Tanzplätze. 14) Photographie.

Zur kunstgeschichtlichen Würdigung Gottfried Sempers.

Von Manfred Semper.

In dem Aufsatz: „Die moderne Baukunst vor dem Forum der Kunstgeschichte“ und im Besonderen in dem letzten Abschnitte desselben, übt Hr. Redtenbacher eine so herbe Kritik gegen Gottfried Semper, ja er stellt denselben vor diesem Forum unter so schwere Anschuldigungen, dass es eine Pflicht der Billigkeit und Gerechtigkeit scheint, auch seiner Vertheidigung das Wort zu gönnen. Da er selbst aber nicht in der Lage ist, dieselbe zu führen, so mag es mir gestattet sein, denselben gegen die wider ihn erhobenen, unberechtigten Anklagen zu schützen.

Nicht kleinliche Familieneitelkeit ist es, was gerade mich trieb, hier gewissermaßen in eigener Sache das Wort zu ergreifen: ich fühle mich daher auch nicht berufen, in die ganz allgemeinen Betrachtungen darüber einzutreten, wie viel oder wie wenig mein Vater im Jahre 1862 in Berlin oder anderswo, in den Kreisen des Hrn. R. bekannt oder nicht bekannt, geschätzt oder verpöht war. Auch darüber, ob sein „Stil“ gelesen oder nicht gelesen wurde und welchen Einfluss derselbe hatte, will ich mich nicht des Weiteren verbreiten; nur beiläufig erwähnen möchte ich, dass den Wahrnehmungen des Hrn. R. über dieses Werk manche gegenüber stehen von Personen, deren Bedeutung für eine Kunstgeschichte der Zukunft nicht ohne weiteres zu negiren sein dürfte. Es würde ferner nicht schwer sein, mancherlei über den Einfluss dieses Buches auf den, unsere Zeit kennzeichnenden Aufschwung des Kunstgewerbes zu sagen. Da dies aber mehr oder minder nur eine Wiederholung dessen sein

könnte, was über dieses Thema schon von den herufensten Seiten bei allen erdenklichen Gelegenheiten gesagt oder geschrieben worden ist, so werde ich mich eines weiteren Eingehens hierauf enthalten und mich nur darauf beschränken, den sachlichen, direkt gegen meines Vaters künstlerische Bedeutung und Gewissenhaftigkeit gerichteten Angriffen sachlich entgegen zu treten.

Der Umstand, dass ich als sein Sohn und Schüler zuerst längere Jahre unter seiner Leitung und später in Gemeinschaft mit ihm arbeitend, wohl mehr als mancher Andere Gelegenheit hatte, die Art und Weise kennen zu lernen, wie er seinen Arbeiten obzuliegen pflegte, legt mir die Verpflichtung auf, nach meinen Kräften einer Darstellung zu begehnen, welche sonst leicht eine unrichtige Auffassung über ihn und seine Befähigung als ausübender Künstler aufkommen lassen könnte. Dass persönliche Wahrnehmungen in meiner Entgegnung eine gewisse Rolle einnehmen müssen, liegt in der Natur der Verhältnisse und mag mir verziehen werden. Meine Darstellungen werden in Folge dessen immerhin den Vorzug haben, dass sie nicht nur auf bloße Gerüchte begründet sind.

Während seines zweijährigen Aufenthaltes in Dresden, als Schüler des Nicolai'schen Ateliers wurde Hrn. R., wie er uns berichtet, das „Marottenhafte“ Sempers sehr klar. In diesem, sicherlich recht gewagten Ausdruck erkennt man ohne weiteres ein Kraft- und Schlagwort, wie es zu jener Zeit unter den jungen Leuten in Nicolai's Atelier beliebt gewesen sein mag, welche der Begeisterung für ihren Meister in derartigen vernichtenden Urtheilen über die Leistungen Anderer Genüge gethan haben mögen. Dass Hr. R. dasselbe jetzt noch wiederholen mag, setzt in Erstaunen, um so mehr, als eine weitere Begründung für

* Siehe Deutsche Bauzeitung No. 43–47, Jahrgang 1885.

leichten verschalteten Holzgerüst hergestellten, mit bräunlicher Leimfarbe gestrichenen Bauten, an deren Entwurf die leitenden Architekten wohl nur so weit Theil hatten, als die bezgl. Anlagen im Auftrage und auf Kosten des Festausschusses errichtet wurden, waren in ihrer äußeren Erscheinung zwar gefällig aber doch ziemlich anspruchslos gehalten und wirkten wesentlich durch ihren Schmuck an Fahnen, grünen Laubgewinden usw. — vor allem aber durch das bunte bewegte Leben, das sich in ihnen entfaltete und das eines besonders künstlerischen Hintergrundes recht wohl entbehren konnte. Zu Folge ihrer schlichten Gestaltung trugen sie aber nicht wenig dazu bei, das prächtige Hauptgebäude der ganzen Anlage, die Festhalle, um so wirksamer hervor treten zu lassen. In der Anordnung und Dekoration dieser letzteren war den Architekten das eigentliche Feld ihrer künstlerischen Thätigkeit frei gegeben worden und hier haben sie einen wahrhaft glänzenden Erfolg errungen. Auf ihre Darstellung und kurze Beschreibung sollen unsere weiteren Mittheilungen daher auch einzig sich beschränken.

Von dem Grundriss und der konstruktiven Anordnung der Festhalle geben die Skizzen auf S. 405 ein im wesentlichen ausreichendes Bild.

Der mittlere Hauptbau der Halle enthielt einen freien, ungedielten Raum von rd. 62 m Länge und 28 m Tiefe, der dazu bestimmt war, bei ungünstigem Wetter als Turnplatz, im übrigen aber zu geselligen und Restaurations-Zwecken zu dienen. 2 Galerien von rd. 5 m Tiefe, deren Fußboden 3,60 m über dem des unteren Raumes lag, begleiteten ihn auf den Langseiten — unterbrochen vorn durch das große Hauptportal und die darüber angeordnete, von außen durch Freitreppen zugängliche Königsloge, an der Hinterfront durch das zur Aufstellung von 600 Sängern und 100 Musikern genügende Orchester, vor welchem die Redner-Tribüne ihren Platz erhalten hatte; an die hintere Galerie lehnten in einem niedrigen Anbau die Wirthschaftsräume sich an. An den Schmalseiten des Hauptbaues waren denselben in einer der Breite des freien Mittelraumes entsprechenden geringeren Tiefe 2 Flügelbauten angeschlossen, welche je eine große in 3 Absätzen bis zur Höhe der Galerien aufsteigende, von solchen umgebene Zuschauer-Tribüne enthielten. Freitreppen führten von den äußeren Seitenfronten zu den Galerien empor, unter welchen an dieser Stelle Tunnel-Restaurants mit Nebenküchen angeordnet waren. Für Bier- und Speise-Ausgaben, ebenso für Aborte war an verschiedenen Punkten des Gebäudes gesorgt, dem seitlich des Hauptbaues noch 2 große Bierzelte vorgelegt waren. Nach den in der Festzeitung enthaltenen Angaben standen für das Publikum in der Festhalle, falls der mittlere Raum für Turnzwecke benutzt wurde, 3000 qm — bei Gesang- und Musik-Auf-

führungen 4300 qm und bei Freigegebung sämtlicher Räume 4600 qm zur Verfügung.

Die Konstruktion der Halle, deren l. Höhe in den Außenwänden 13,0 m und bis zum Scheitel der Decke 16,5 m betrug, zeigt das bei ähnlichen Anlagen sowie Ausstellungsbauten wohl bewährte System eines dreischiffigen basilikalisch beleuchteten Raumes, dessen schmale Seitenschiffe durch feste Querverbindungen versteift sind, während die Binder der weit gespannten Decke des Mittelschiffs aus hölzernen, durch Zustangen verankerten Gitterträgern mit bogenförmiger Untergurtung bestehen. Auch hier waren die Wände lediglich mit Brettern verschalt, die Dächer mit Pappe eingedeckt.

Einer Beschreibung der künstlerischen Ausgestaltung, welche dem Aeußeren des Baues gegeben war und seine Dekoration entbehrt uns die beigefügte Ansicht desselben, in welcher in Betreff der Farbengebung nur zu bemerken ist, dass mit Rücksicht auf den reichfarbigen Schmuck der zahlreichen Fahnen in der Hauptsache eine einfache braune Färbung des Holzwerks fest gehalten und von dekorativer Malerei nur in den Friesen Gebrauch gemacht worden war. Doch kamen die auf durchscheinender Leinwand ausgeführten Gemälde, mit welchen die Seitenschiff-Fenster des Hauptbaues ausgefüllt waren, und die im Innern wie Glasmalereien wirkten, auch im Aeußeren zu sehr ansprechender Geltung. Plastischer Schmuck war — abgesehen von den auf Postamenten neben dem Hauptportal aufgestellten Kolossalbüsten Kaiser Wilhelms und König Alberts, sowie den in den Nischen der 4 seitlichen Thürme der Hauptfront angeordneten Büsten von Jahn und Spieß, einer Germania und einer Saxonia — nur in Form der beiden Balken des Mittelportals tragen den Atlanten und der Victoria auf dem Giebel des Hauptthurms über der Königsloge zur Anwendung gekommen. Im Innern, das seine natürliche lichte Holzfarbe behalten hatte, bildeten neben jenen nachgeahmten Glasmalereien die Seitenschiffe zwei auf gleiche Art hergestellte größere figurliche Gemälde in den Bogenfeldern über der Königsloge und dem Orchester den Hauptschmuck; daneben waren an passender Stelle Wappenschilder, Spruchtafeln und Fahnengruppe befestigt, zu welchen noch die zahllosen Fahnen der am Fest theilnehmenden Turnvereine hinzu traten. Zur Dekoration der Königsloge und des Orchesterraumes war Drapirung verwendet. Am Abend wurde die Halle durch 16 große Siemens'sche Regenerativ-Brenner erleuchtet.

Der Eindruck des Baues — sowohl des reich bewegten durch schöne Umrisslinien ausgezeichneten, mächtigen und doch wahrhaft festlich wirkenden Aeußeren, wie des gewaltigen, in trefflichen Verhältnissen gestalteten Innenraums — war ein so außergewöhnlich gelungener, dass die Dresdener Turnfesthalle von 1885 jedenfalls zu den besten bankünstlerischen

dieses geflügelte Wort uns vorenthalten bleibt, so dass wir uns nicht in der Lage sehen, zu erkennen, was unter dem „Marottenhaften“ eigentlich gemeint und zu verstehen, und an welchem der Semper'schen Bauwerke es zu erkennen und nachzuweisen sei.

Zu jener Zeit sah Hr. R. an größeren Bauten meines Vaters das im Jahre 1869 abgebrannte Hoftheater, die Bildergalerie, die Synagoge, das Palais Oppenheim und etwa noch die Villa Rosa. Was an diesen Bauten ehrlicher und ernsthafter Weise „Marotte“ genannt werden kann, ist mir unerfindlich. Wenn interessante und geistreiche, vom ängstlichen Schlandrian abweichende Auffassungen und Lösungen Marotte sind, dann ist der Baukunst aller Wege nichts aufrichtiger zu wünschen, als solche Marotte.

Wahrscheinlich gleichfalls aus Hrn. R's. Schülerzeit stammt auch wohl noch die fernere Wahrnehmung, dass bei S. von einer Ausbildung der Grundrisse keine Rede war, dass er sich nur um seine Spezialitäten kümmerte, das Andere Anderen überlassend.

Wenn Hr. R. den Anspruch erhebt, für eine spätere Kunstgeschichte Material herbei zu tragen oder derselben sonst irgend wesentlich zu dienen, so hätte er, bevor er ein d. rartiges Urtheil aussprach, mit Einziehung seiner Erkundigungen sorgsamer zu Werke gehen sollen; er hätte Leute befragen sollen, die Gelegenheit hatten, in der einen oder anderen Weise Semper bei seiner Arbeit zu beobachten, anstatt nach bloßem, nicht von Wohlwollen getragenen Hörensagen haltlose Bemerkungen auszusprechen.

Wer wollte bestreiten, dass an jedem Bauwerke der eine oder andere Mangel haften. Vielleicht hat Hr. R. zu jener Zeit auch an Semper's Dresdener Arbeiten solche Mängel zu entdecken geglaubt; er hätte dieselben füglich namhaft machen oder wenigstens kurz andeuten sollen, wenn er sie jetzt noch für erheblich genug hielt, um ihn zu einem Ausspruche eines, wenn er zutreffend wäre, so vernichtenden Tadels zu berechtigen. Der Kunstgeschichte ist durch solche allgemein gehaltene Phrase sicherlich wenig gedient. Ob es Semper an Willen und Fleiß fehlte, ob er eine Ausbildung der Grundrisse bei Entwerfung seiner Bauten gering achtete oder nicht, darüber sind jetzt nur noch diejenigen in der Lage ein Urtheil abzugeben, welche an

seinen Arbeiten Theil zu nehmen Gelegenheit fanden. Gewiss werde diese Alle mir bestätigen, dass sie das Gegentheil von dem von Hrn. R. Behaupteten wahrgenommen hatten. Was aber Semper können, die durch solchen Fleiß erreichten Ergebnisse, welche allein die Kunstgeschichte beschäftigen werden, anbetrifft, darüber werden vor derselben die noch vorhandenen Bauten oder die Pläne der zerstörten und durch Umbau veränderten, Zeugnis ablegen.

In einer nicht geringen Verlegenheit befand ich mich gegen über der, im weiteren Verlaufe dieser Bemerkung gebrachten Andeutung, S. habe sich lediglich um seine Spezialitäten gekümmert alles Andere Anderen überlassend. Es giebt viele Architekten heute zu Tage, welche mehr und minder gewisse Spezialitäten betreiben und wie ich glaube, nicht zum Schaden der Baukunst; mein Vater befand sich aber nicht in solcher Lage.

Er galt als Autorität und Spezialist für Theaterbauten, wenn gleich er in der That nur ein einziges auszuführen Gelegenheit gehabt hatte, und erst am Schlusse seiner Laufbahn die Aufträge für das neue Hoftheater in Dresden, sowie für das neue Hofburgtheater in Wien erhielt — ebenso für Museen und doch war die Dresdener Gemäldegalerie, abgesehen von einem kleinen Privatmuseum in Altona und einer Umgestaltung des Antikenkabinetts in Dresden, seine einzige derartige Arbeit, ehe ihm die Ausführung der Museen in Wien übertragen wurde.

Das Palais Oppenheim sowie die Villa Rosa in Dresden waren die einzigen Privatgebäude dieser Art, welche er ausführte und doch galt ersteres für das Muster eines vornehmen Stadthauses, wie letztere für das einer herrschaftlichen Landwohnung bis Bedürfnisse und Ansprüche, welche z. Z. ihrer Bebauung unbekannt waren, die späteren Besitzer zu Umbauten veranlassten.

Während meines Aufenthalts in Dresden hatte ich wegen Einführung einer Luftheizung eine kleine bauliche Veränderung in der dortigen Synagoge auszuführen, was mir Gelegenheit gab wahrzunehmen, mit welchem Stolz und welcher Pietät die israelitische Gemeinde noch an ihrem Gotteshause, sowie an dessen Erbauer hing, dem es hiernach wohl gelungen sein musste, das

istungen gezählt werden darf, die jemals für ähnliche Werke entstanden sind. Hoffentlich kann sie an anderer Stelle noch einmal Wieder-Verwendung finden.

Die Ausführung der Holzarbeiten des Baues erfolgte durch den Dresdener Zimmer-Innung; die farbigen Dekorationen richtete der Maler Hänsel, die Drapirungen usw. die Firma

Methe & Comp. Die beiden größeren Bilder in den Bogenfenstern des Mittelbaues sind von Prof. Rentsch entworfen und von den Malern Hochmann, Krust und Richter gemalt. An den Bildhauer-Arbeiten waren die Bildhauer Möller, Hölbe, Paul und Rossmann betheiligt. — F. —

Die Thätigkeit des Zentralbüreaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogthum Baden während des Jahres 1884.

Die Meteorologie ist erst seit wenigen Dezennien aus dem Stadium der Kindheit heraus getreten. Noch liegt die Zeit nicht weit zurück, wo die Beobachtung der Vorgänge in der Luft, der Richtung und Stärke des Windes, der Entstehung der Wolken und der verschiedenen Niederschläge, sowie der Elektrizitäts-Erscheinungen nur bei wenigen Gelehrten eine besondere Würdigung fanden. Wie einflussreich auch die Rolle, welche „das Wetter“ in den wichtigsten Erscheinungen und Verhältnissen des menschlichen Schaffens und Strebens spielt, stets gewesen ist und bleibt, so hat sich doch bis zu unsern Tagen das große Publikum mit den primitivsten Kenntnissen von der Wesenheit desselben beholfen. Selbst unter den Gebildeten war für die wahre Bedeutung und den Werth der Witterungskunde, — vielleicht weil ihrem Studium sogar in den höhern Schulen neben den andern Zweigen der Naturwissenschaften bisher nur wenig Zeit widmet zu werden pflegte — ein sehr geringes Verständniß verbreitet.

Die Erkenntniß der Wichtigkeit der „atmosphärischen Physik“ und der aus ihr abzuleitenden Nutzenanwendungen für das Wohl der Menschheit den in der Oeffentlichkeit maßgebenden Kreisen erschlossen zu haben, ist hauptsächlich das Verdienst A. v. Humboldts, der die Anregung zur Errichtung einer großen Zahl von meteorologischen Stationen gab, auf denen die in der Atmosphäre vorgehenden Veränderungen bezüglich Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit sowie die aus ihnen sich ergebenden Folgen — Winde und Niederschläge — sorgfältig beobachtet und registrirt wurden. Demnächst war es speziell bei uns Deutschen der bis an sein Lebensende in der Pflege der praktischen Meteorologie unermüdet thätige Dove, der durch seine Vorlesungen und zahlreichen Abhandlungen diesem Theile der Physik zu der ihm gebührenden Werthschätzung verholfen hat. Indessen ist erst in der neuesten Zeit sowohl bei uns wie bei den andern zivilisirten Nationen ein allgemeineres Interesse für dieses Gebiet und ein reges Streben nach einer systematischen Pflege desselben hervor getreten. Während die speziellen Fachgelehrten, die Meteorologen, nachdem sie in nationalen und internationalen Kongressen ein möglichst gleichmäßiges Verfahren vereinbart haben, mit Eifer an der stetigen Vervollkommnung des praktischen Beobachtungs-Dienstes arbeiten, ist auch innerhalb der Laienwelt die Anerkennung der Tragweite dieser Bestrebungen stets weiter gewachsen.

Je zahlreicher in Folge dessen die praktischen Ergebnisse — zunächst in der Form zutreffender Wetterprognosen — bereits geworden sind, um so seltener ist auch der Spott verlautbart,

welcher ehemals so oft aus den Kreisen des Publikums heraus gegen die „Wetterpropheten“ gerichtet worden ist. Die allerdings häufigen Misserfolge, welche jenen Spott hervor gerufen haben, beruhen eben auf der ungenügenden Ausbreitung der Stationen und auf dem Mangel einer straffen Organisation ihrer Thätigkeit. Da nämlich Versuche für die praktische Meteorologie so gut wie gänzlich ausgeschlossen sind, dieselbe somit einzig und allein auf Beobachtungen der Natur angewiesen ist und dabei oftmals noch mit dem fatalen Umstande sich abzufinden hat, dass Ursache und Wirkung in den beobachteten Erscheinungen sehr schwer auseinander zu halten sind, so erscheinen als die Haupterfordernisse für einen sicheren Erfolg das Zusammenwirken aller Beobachter auf zahlreichen, möglichst weit verbreiteten Stationen nach einem genau fest gestellten Plane, die prompteste, durch Post und Telegraph zu vermittelnde Beförderung der in präzise gefasste Schemata eingetragenen Beobachtungen an eine Zentralstelle und endlich das Vorhandensein der nöthigen Kräfte an dieser, um die einkommenden Nachrichten aufs schnellste zusammen zu stellen und so die zu ziehenden Schlüsse vorzubereiten. Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass aus dem durch ein solches, konsequent und lange genug fortgesetztes Verfahren zu erzielenden großen und zahlreichen Beobachtungs-Reihen die Gesetze des Naturwaltens in der Atmosphäre sich allmählich werden feststellen lassen.

Die Kenntniß dieser Gesetze ist jedoch nicht allein für die Abgabe richtiger Wettervorhersagen von Wichtigkeit, sondern ganz besonders noch für Hydrographie und Hydrologie und somit für die gesamte Wasserbau-Technik und Wasserwirtschaft. Der Wasserbaumeister, dem sowohl die Thätigkeit obliegt, die feindliche, zerstörende Macht des Wassers zu bändigen, als auch diejenige, seine nützlichen Eigenschaften für die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen verwertbar zu machen, wird zu beiden Aufgaben um so mehr befähigt, je genauer er über Herkunft und Verbleib des Wassers unterrichtet, je sicherer er dessen Bewegung über, auf und unter der Erde zu bestimmen im Stande ist. Insbesondere ist für einen rationellen Flussbau das sorgfältigste Studium der speziellen Natur des betreffenden Flusses unentbehrlich, indem ohne ein solches weder die voraussichtliche Wirkung auszuführender Korrekturen-Bauten mit einiger Sicherheit beurtheilt, noch die nicht seltenen Klagen über falsche Wirkung bereits bestehender Werke sachgemäß geprüft und erforderlichen Falls widerlegt werden können.

Nun besitzen wir aber über die Physiologie unserer Flüsse bisher nur noch sehr dürftige, gegenüber den großen Zielen der

Richtige zu treffen, wenngleich diese Synagoge seine erste war, wie sie auch seine einzige geblieben ist. Wenn ich nun noch das eidgenössische Polytechnikum und die Sternwarte in Zürich, sowie das Rathhaus in Winterthur anführe, so bemerke ich dabei zugleich, dass auch diese Gebäude die einzigen ihrer Gattung sind, welche S. auszuführen hatte, und dass mit ihrer Erwähnung die Liste seiner hauptsächlichsten Bauten erschöpft ist. Ist es angesichts dieser Thatfachen gestattet, Semper den Vorwurf zu machen, nur Spezialitäten gepflegt zu haben? und darf nicht mit Recht gefragt werden, welches diese Spezialitäten gewesen seien?

Sollte aber Hr. R. seinen Worten einen anderen Sinn untergelegt haben, als hier angenommen worden ist, sollte derselbe vielleicht beabsichtigt haben, damit darzutun, dass S.'s Spezialität lediglich ein gewisser rein äußerlicher, dekorativer Pomp, ein Bombast von Säulen, Vestibülen usw. gewesen sei, auf welchen er seine ganze Aufmerksamkeit und Fähigkeit verwandt, alles Andere, also die ihm gleichgiltige Grundriss-Ausbildung, die konstruktiven, die allgemeinen, sowie die speziellen technischen Anforderungen und Bedingungen usw. darüber vernachlässigend, so darf dem wohl entgegen gehalten werden, dass die genannten Arbeiten nicht in dem Maße Anerkennung gefunden, zum Theil geradezu als mustergiltig gegolten haben würden, wenn er nicht in jedem einzelnen Falle neben der äußerlichen Gestaltung auch allen inneren Anforderungen der ihm gestellten Aufgaben die größte Sorgfalt, das eingehendste, gewissenhafteste und unermüdetste Studium gewidmet hätte.

Ich bin jedoch darüber keineswegs sicher, ob überhaupt eine dieser beiden Auffassungen das, was Hr. R. mit seinen Worten anzudeuten beabsichtigte, auch wirklich trifft; doch muss ich, falls mir dies nicht gelungen sein sollte, schlechterdings darauf verzichten, nach weiteren Möglichkeiten einer Erklärung zu suchen. Solche Bemühung dürfte auch wohl ganz müßig und eine scharfe Auslegung keineswegs erforderlich sein; denn gleichviel wie der Satz verstanden werde, so oder so — *semper haeret aliquis*.

Bis dahin hatte Hr. R. seine eigenen Jugendeindrücke als

Grundlage seiner allgemeinen Betrachtungen benutzt, bei der nun folgenden zum ersten Mal einen bestimmten Fall betreffenden Mittheilung finden wir, dass er sich auf etwas von dritter Seite Gehörtes beziehen muss: es soll am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich nur der Mittelbau von S. herrühren.

Dieser Sage, die, wenn sie Wahrheit wäre, nichts gegen S. beweisen würde, in dem Zusammenhange aber, in welchem sie vorgetragen wird, doch ein abfälliges Urtheil gegen S. zu erwecken bestimmt scheint, bin ich in der Lage, aus eigener Erfahrung und Wahrnehmung entgegen treten zu können. Im Jahre 1858 wurde ich durch meinen Vater von Paris zurück gerufen, um von ihm bei dem damals beginnenden Bau des neuen Polytechnikum beschäftigt zu werden und verblieb bis Ende 1863 auf dem Baubüreau. Ich hatte demnach die vollkommenste Gelegenheit, den Gang der Arbeiten kennen zu lernen, und weiß als Augenzeuge in allerbestimmtester Weise, dass ebenso sehr die Konzeption wie auch die Durcharbeitung sowohl der Fäçaden und der Innenräume als auch der Grundrisse, wo immer eine architektonische Ausbildung in Frage kam, von seiner eigenen Hand herrühren; ich besitze noch eine Anzahl seiner eigenen Studien, welche dies beweisen könnten.

Die Gesamt-Anordnung des Gebäudes wurde von ihm in Gemeinschaft mit dem damaligen Baudirektor des Kantons Zürich, Hrn. Oberst Wolff, welchem kraft seines Amtes die technische Leitung der Ausführung zufiel, fest gestellt und ich vermag den Antheil der Einzelnen hierbei nicht nachzuweisen. Von dem letztgenannten Herrn rührte überdies das chemische Laboratorium allein her, wie andererseits die Sternwarte, auch einschließend der technischen Ausführung und Leitung, ganz in der Hand meines Vaters lag.

Es war nicht schwer, die irriige Angabe des Hrn. R. in diesem Falle zu berichtigen, wo es sich um eine einfache und klar vorliegende Thatfache handelt. Was aber soll ich auf die in unmittelbarem Zusammenhange damit gebrachte Bemerkung erwidern, Semper's Interesse an seinen Bauten solle mit dem Hauptgesims aufgehört haben; was darüber war, konnte machen

Wasserbau-Technik ganz ungenügende Kenntnisse, und selbst unsere großen Hydrotechniker mussten sich, wenn sie in dieser Beziehung Angaben zu machen Veranlassung hatten, fast lediglich auf Hypothesen, Einzel-Beobachtungen und unzuverlässige Versuche stützen.

Es muss daher die im Großherzogthum Baden bereits bestehende Einrichtung, nach welcher das meteorologische Zentralinstitut des Landes zugleich die hydrographischen und hydrologischen Arbeiten innerhalb des Bereiches seiner Stationen auszuführen hat und um dieser Bestimmung entsprechend wirken zu können, in organische Verbindung mit dem staatlichen Wasserbauwesen gesetzt ist, als durchaus nachahmenswerth bezeichnet werden.

Bei der hervorragenden Bedeutung, welche eine solche Einrichtung in wirtschaftlicher und technischer Beziehung besitzt, glauben wir über die Thätigkeit des Zentralbüreaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogthum Baden aus dem jüngst erschienenen Jahresberichte dieses Instituts für 1884* dem Leserkreise d. Bl. Einiges mittheilen zu sollen.

Nachdem im Eingange des Berichts festgestellt ist, dass durch die Fülle von Aufgaben, welche bereits im ersten Volljahre seines Bestehens an das junge Institut heran getreten seien, zum Ueberflusse bestätigt werde, wie sehr die Errichtung einer meteorologischen Zentralstelle im Großherzogthum Baden einem Bedürfnisse entsprochen habe, wird zunächst die Organisation des Zentralbüreaus dargelegt, welche vollständig auf einer innigen Verbindung mit dem staatlichen Wasserbauwesen beruht. Dieses Verhältniss wird erklärlich aus der Nothwendigkeit, die bis vor kurzem vernachlässigten Gebiete der Hydrographie und Hydrologie gründlicher zu pflegen und die auf denselben sich zeigenden Lücken des Wissens durch genaue Untersuchungen nach besten Kräften auszufüllen. Solche Untersuchungen aber haben nicht etwa bloß ein wissenschaftliches sondern auch ein ganz bedeutendes staats- und volkswirtschaftliches Interesse, indem sie einen sichern Boden für die Behandlung wasserbaulicher und wasserwirtschaftlicher Fragen schaffen helfen, namentlich auch dazu beitragen, dass die mit solchen Fragen beschäftigten Ingenieure mehr und mehr ihre Aufgaben unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten auffassen, zur sorgfältigen Beobachtung der Vorgänge an den Gewässern angeregt und zu Studien auf diesem Gebiete in Stand gesetzt werden und dass so die rationelle Behandlung der technischen Arbeiten ermöglicht und gefördert wird. Wenn dabei dieses Ziel als besonders für das Großherzogthum Baden erstrebenswerth hingestellt wird, wegen der hervorragenden Bedeutung des dortigen Wasserbauwesens für Wohlsein und wirtschaftliches Gedeihen der Bevölkerung, so dürfte Gleiches für alle Staaten zutreffen, in denen die Wasserbauten einen hervorragenden Theil der öffentlichen Arbeiten ausmachen. Uebrigens hat die bisherige Erfahrung des badischen Zentralbüreaus gezeigt, dass die Behandlung seiner Aufgaben auf dem Gebiete der Hydrographie und die Leitung des Wasserbauwesens vielfach nicht auseinander zu halten sind.

Des weiteren hat das Institut bei Durchführung seiner hydro-

* Karlsruhe 1885, G. Braun'sche Hofbuchhandlung.

wer wollte! Ich werde mich, so schwer es auch ist, dergleichen Phrasen ernsthaft zu behandeln, doch diese Mühe nicht verdrießen lassen und hoffe Hrn. R. zu belehren, dass er auch in diesem Falle durch seinen ungenannten Gewährmann falsch berichtet war; ich vermag dies jedoch auch hier nur durch Anführung einiger Beispiele zu thun.

Dass in solchen Fällen, wo das Gebäude in der That mit dem Hauptgesimse, beziehentlich der Attika so zu sagen ein Ende hatte, darüber lediglich ein vielleicht flaches, durch das Hauptgesims oder die Attika überschrittenes und daher verstecktes, jedenfalls architektonisch nicht in Betracht kommendes Dach lag, mein Vater diesem Dache nicht mehr Aufmerksamkeit zuwandte, als die technisch tüchtige Ausführung desselben erheischte, es im übrigen erfahrenen Klempnern und Dachdeckern anvertrauend und damit that, was jeder andere Architekt mit ihm thut, das gebe ich Hrn. R. ohne weiteres zu. Wo immer aber dasjenige was über dem Hauptgesimse lag, zu einer ästhetischen und technischen Bedeutung gelangte, da wusste auch S. sehr wohl demselben alle gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden und war fern davon, die Bedeutung solcher Theile zu unterschätzen oder mit Gleichgültigkeit zu behandeln.

Es dürfte bekannt sein, dass, als S. Dresden in Folge der Mai-Ereignisse 1849 plötzlich verlassen musste, das neue Museum noch nicht in allen seinen Theilen vollendet war, so dass dasselbe in seiner Abwesenheit von den dazu beauftragten Baubeamten zu Ende geführt wurde. Dabei sind mancherlei Abweichungen von den, von ihm auf dem Baubüreau hinterlassenen Zeichnungen aus den verschiedensten Ursachen durchgeführt worden, von denen keine für ihn von solcher Bedeutung war und ihn in dem gleichen Maasse beschäftigte und bekümmerte, als diejenigen, von denen der Kuppelaufsatz betroffen wurde. Wiederholt hat er sich hierüber ausgesprochen, so auch in einer, in den gesammelten kleinen Schriften Seite 135 zum Abdrucke gebrachten Erklärung, welche zuerst in Egger's Kunstblatt, Jahrgang 1855, No. 42 Seite 370/71 erschienen war.

Noch bin ich im Besitze eines Heftes von der eigenen Hand meines Vaters, welches als Beilage zu den von ihm entworfenen,

graphischen Untersuchungen mit der Oberbehörde des Staatsforstwesens sehr nahe Beziehungen anknüpfen müssen, welches sich ohne Zweifel noch inniger gestalten werden, „weil die Beurtheilung der sog. „Wald- und Wasser-Frage“ in administrative und rechtlicher Hinsicht der Heranziehung hydrologischer Gesichtspunkte nicht wird entzogen können.“

In der Organisation des Instituts gelangt die innige Beziehung zwischen der physikalischen Wissenschaft und dem wasserbaulichen Technik dadurch zum Ausdruck, dass sein Vorstand zugleich Referent für Wasserbau und Schifffahrt, Meteorologie und Hydrographie bei der Großherzogl. Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues ist und als dessen wissenschaftlicher Beirath ein Professor für Physik und Vorsteher des physikalischen Kabinetts an der polytechn. Schule fungirt; das nachgeordnet Personal ist hauptsächlich aus Wasserbau-Ingenieuren und den nöthigen technischen Hilfskräften zusammen gesetzt. Auch der Vorständen der Großherzogl. Wasser- und Straßenbau-Inspektionen ist eine Mitwirkung an den Aufgaben des Zentralbüreaus insofern zugewiesen, als sie gelegentlich ihrer Dienstreisen die einzelnen meteorologischen Stationen wiederholt zu besuchen, dabei die Führung der Tagebücher und den allgemeinen Zustand der Apparate nachzusehen und über den Befund entweder, wenn Anstände erhoben werden, sofort oder sonst periodisch an das Zentralbüreau zu berichten haben. Diese Kontrolle ist durch eine von der Großherzogl. Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues erlassene Instruktion geregelt und hat sich als zweckmäßig erwiesen.

Die Leistungen des Instituts im Laufe des Berichtsjahres sind sehr mannichfaltig.

Meteorologische Beobachtungen fanden auf 16 Stationen statt. Die Monats-Rapporte derselben wurden regelmäßig sorgfältig geprüft und hiernach die Übersichten über die Witterungs-Verhältnisse des Monats fast stets schon vor Mitte des folgenden Monats in der „Karlsruher Zeitung“ veröffentlicht. Auch wurden Gesuchstellern auf ihre Kosten Mittheilungen der täglichen Beobachtungen einzelner Stationen für gewisse Zeiträume ausgefertigt. Für die Aufstellung der Witterungs-Übersichten wurde 1884 zum ersten Mal das Schema benutzt, welches das von dem Meteorologen-Kongresse zu Wien 1873 eingesetzte permanente Komité auf der Konferenz zu Utrecht 1874 vereinbart hat.

Bezüglich der Gewitter-Beobachtungen hat das Zentralbüreau mit der Kgl. Bayerischen meteorologischen Zentralstation in München vereinbart, mit Beginn des Jahres 1885 ebenfalls auf den meteorolog. Stationen derjenigen Gegenden Badens genaue Beobachtungen über Gewitter-Erscheinungen anstellen zu lassen, welche die Verbindung der Beobachtungs-Systeme des rechtsrheinischen Bayerns mit der Rheinpfalz herstellen helfen.

Der Wetternachrichten-Dienst wurde wie vorher auch im Berichtsjahre ausgeübt, indem während des Sommerhalbjahrs täglich für den folgenden Tag Wetterprognosen veröffentlicht wurden, welchen die telegraphisch erhaltenen Mittheilungen der Deutschen Seewarte zu Hamburg und einer Beobachtungsstation in Metz, ganz besonders aber die Beobachtungen der meteorol. Station Karlsruhe zu Grunde gelegt waren. — Hierbei wird be-


ebenfalls zum Theil wenigstens noch in meinem Besitze befindlichen Plänen der aus Eisen zu konstruierenden Dachwerke und Oberlichter auf 59 eng beschriebenen Folioseiten den mathematischen Nachweis bezw. die Stabilitäts-Berechnung, die Gewichtsermittlung und den Kostenanschlag der betr. von ihm entworfenen Konstruktionen enthielt.

Auch diese Konstruktionen sind erst nach meines Vaters Weggange und abweichend von seinen Entwürfen ausgeführt worden: es ist also für diese beiden Theile zutreffend, wenn Hr. R. anführt, er habe sie Andern überlassen — nur mit dem Unterschiede, dass er dies nicht freiwillig und aus Gleichgültigkeit, sondern durch äußere Verhältnisse gezwungen mit blutendem Herzen that. Gerade eine Arbeit wie die jetzt berührte, welcher sich heute die wenigsten Architekten mehr persönlich unterziehen, beweist doch schlagend, dass meinem Vater nicht allein die ästhetische, sondern auch die technische Bedeutung dieser Gebäude-theile sehr am Herzen lag.

In dem ausführlichen Gutachten, welches mein Vater im Jahre 1869 im Auftrage des Kaisers von Oesterreich über die von Löhr'schen und Hasenauer'schen Konkurrenzpläne zu den Hofmuseen in Wien verfasste, würdigt er die Frage der Dachgestaltung, der Kuppeln und ihrer Bedeutung usw. einer so eingehenden Besprechung und Beleuchtung, dass man erkennt, wie sehr er sich der Wichtigkeit dieser Theile bewusst war. Da ich glaube, binnen kurzem Veranlassung zu haben, das eben erwähnte Gutachten im vollen Wortlaut zu veröffentlichen, enthalte ich mich hier der Anführung der betr. Stellen.

Diese Beispiele dürften gewiss genügen, um zu beweisen, dass eine absichtliche oder leichtfertige Vernachlässigung dieser Gebäudetheile S. nicht zum Vorwurfe gemacht werden kann. Sie dürften genügen, da S. in dem einen Falle nicht wohl gänzlich gleichgültig sein konnte, was ihm in andern Fällen, wie wir sehen, so ernstlich beschäftigte und so erheblich erschien. Ich hoffe damit die betr. Behauptung des Hrn. R. entkräftet zu haben, wenn anders ich sie nicht überhaupt falsch verstanden haben sollte.

(Schluss folgt.)




Maafstab 1 : 400.

Querschnitt durch den Hauptbau.

Grundriss vom
Erdgeschoss.

Grundriss vom
Galeriegessch.



1) Bier-Ausgaben. 2) Bier- und Speisen-Ausgabe. 3) Büffet. 4) Küche. 5) Gläser-Raum. 6) Weinlager. 7) Gemüse-Raum. 8) Fleischer- und Kontroll-Raum. 9) Aufenthalts-Raum f. d. Wirth bzw. die Kellner. 10) Galerien.

DIE FESTHALLE FÜR DAS VI. DEUTSCHE TURNFEST IN DRESDEN.

Architekten Bruno Adam & Heinrich Schubert.

merkt, dass die Theilnahme des Publikums hinsichtlich der Abonnements auf tägliche Wetter-Depeschen bedeutend nachgelassen hat. — Während des Winterhalbjahres ruhte der Prognosendienst; dagegen wurde das ganze Jahr hindurch täglich eine Wetterkarte im Zentralbureau gezeichnet und in der „Karlsruher Zeitung“ veröffentlicht.

Auch bezüglich der Erdbeben-Beobachtungen hat das Institut es übernommen, eine Organisation des Meldedienstes über vorkommende Erdbeben-Erscheinungen anzubahnen und an den betr. Studien mitzuwirken.

Die für die hydrographischen und hydrologischen Untersuchungen grundlegenden Beobachtungen der atmosphärischen Niederschläge wurde auf 26 „Regenstationen“, von denen 1 im Donaugebiete, 25 im Rheingebiete an möglichst hoch und frei gelegenen Orten eingerichtet sind, durch Personen besorgt, welche freiwillig und unentgeltlich aus Interesse für die Witterungskunde zu einer regelmäßigen Vornahme desselben sich bereit erklärten. Die Beobachtungs-Ergebnisse sollen im Zusammenhang mit den neuerdings angestellten Ermittlungen über die Niederschlagsgebiete der einzelnen Gewässer, (hauptsächlich der grösseren Zuflüsse des Rheins), für den Wasserbau und die Wasserwirtschaft nutzbar gemacht werden. Unter den Beobachtern befinden sich Angehörige der verschiedensten Berufsklassen: Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister, Postverwalter, Fabrikanten, Gasthofsbesitzer, Apotheker, Brückenaufseher, Bahnwärter, Waldhüter. Alle erhalten die auf Witterungskunde und Klimatologie bezgl. Publikationen des Zentralbüreaus; außerdem ist in Aussicht genommen, den minder Bemittelten bei längerer guter Besorgung ihrer Station baare Belohnungen für ihre Mühewaltung zu gewähren. Die Kosten für die Apparate und die Porti bestreitet die Staatskasse. Die Beobachter verfahren nach einer vom Zentralbureau aufgestellten, gedruckten Anweisung. Die neuen Auffanggefäße haben nach dem Muster der in Preußen üblichen Apparate 200^{cm} Auffangfläche; zu einem jeden gehören 1 unterhalb desselben befindlicher Sammelbehälter sowie 2 Messgläser (1 als Reserve). Auch diese Apparate werden durch die Gröfsh. Wasser- und Straßenbau-Inspektionen aufgestellt und überwacht; nur bzgl. der von Bahn- und Waldwärttern besorgten Stationen geschieht letzteres durch deren Aufsichts-Behörden. Auf den höher gelegenen Stationen werden neben dem Regen auch die Schneefälle mittels besonderer Auffanggefäße gemessen und auf allen außer den Niederschlägen auch sonstige Witterungs-Erscheinungen, wie Nebel, Höhenrauch, Gewitter usw. beobachtet. Die gemachten Aufzeichnungen werden in Schemata eingetragen, die auf Postkarten gedruckt sind und allmonatlich dem Zentralbureau übersandt werden, welches die daraus zusammen gestellten Uebersichten in der Karlsruher Zeitung veröffentlicht.

Mit einer Darstellung der Regenverhältnisse im Großherzogthum Baden ist das Zentralbureau noch beschäftigt.

Von großer Wichtigkeit sind die durch das Zentralbureau nach sorgfältigen Messungen bewirkte Regelung des Pegelwesens sowie seine auf Grund regelmäßiger Beobachtungen bearbeitete Wasserstands-Statistik. Den Wasserbau-Behörden ist damit ein vorzügliches Hilfsmittel bei Beurtheilung der an den Gewässern auftretenden Erscheinungen, bei Aufstellung von Entwürfen und Kostenvoranschlägen und bei Bauansführungen sowie auch bei Abfassung von Gutachten für die Verwaltungsbehörden und die Gerichte an die Hand gegeben. Die von dem Zentralbureau in dieser Hinsicht geleisteten Arbeiten haben die Kgl. Bayerische Regierung der Pfalz sowie das Ministerium für Elsass-Lothringen veranlasst, das badische Pegelsystem auch ihrerseits anzunehmen, so dass jetzt von Basel bis zur großherzoglich-hessischen Grenze die Nullpunkte aller Rheinpegel in einer und derselben vergleichenen Gefällslinie liegen, wodurch auf dieser ganzen Strecke die Wasserstands-Beobachtungen ohne Umrechnung direkt benutzbar sind. Als Horizont, auf den sämtliche Pegel bezogen sind, ist der an der Berliner Sternwarte festgelegte, für Preußen maßgebende Normal-Nullpunkt (37 000^m über dem Nullpunkte des Amsterdamer Pegels) angenommen worden. — Die an den Hauptpegeln gemachten Wasserstands-Beobachtungen wurden fortgesetzt zu tabellarischen und graphischen Uebersichten geordnet und in geeigneter Weise veröffentlicht.

Ferner wurde, speziell veranlasst durch die Hochfluthen des Winters 1882/83 eine neue Verordnung für den Hochwasser-Nachrichtendienst entworfen und mit denjenigen Erläuterungen versehen, welche nöthig schienen, um den Empfängern der aus Baden nach den untern Rheingegenden abzulassenden Hochwasser-Meldungen deren Verständniß und richtige Beurtheilung zu erleichtern. Auch wurde die Ermittlung der Flächeninhalte der Flussgebiete sowie die Anfertigung einer hydrographischen Karte des Großherzogthums Baden nach Kräften gefördert.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient die von dem Zentralbureau geleitete hydrographische Untersuchung des Flussgebietes der Hauensteiner Alb. Dieselbe hat

den Zweck, zunächst an dem abgegrenzten, nicht zu ausgedehnten Gebiet eines Schwarzwaldflusses die für die hydrologischen und wasserwirtschaftlichen Fragen in Betracht kommenden tatsächlichen Verhältnisse zu erheben, um danach zu ermitteln, welche künstlichen Veränderungen und mit welcher Wirkung hier vorgekommen sind, sowie ob ein Bedürfniss nach Verbesserung der Zustände vorliegt und durch welche Maßnahmen dieselbe herbeigeführt werden könnte. Nach dem Ergebnisse dieser Arbeit würde vielleicht zu entscheiden sein, ob und in welcher Weise die Untersuchung auf das ganze Land oder einzelne Landestheile ausgedehnt werden kann oder soll. Veranlassung zu diesen Untersuchungen gab das Bedürfniss, klar zu stellen, in wie weit die in den letzten Jahren vielfach aufgestellte Behauptung eine Berechtigung habe, dass durch die Landeskultur in den oberen Flussgebieten eine nachtheilige Beeinflussung der untern Flusstrecken in hydrologischer Beziehung herbeigeführt sei, und durch welche Maßnahmen erforderlichen Falls einer weiteren Vergrößerung der Uebelstände gesteuert und der bereits entstandene Schaden beseitigt werden könne. — Ganz besonders bei diesen Untersuchungen ist die Verständigung des Zentralbüreaus mit den Oberbehörden der Wasserbau- und der Forstverwaltung für nothwendig befunden und auch thatsächlich herbeigeführt worden. — Die betr. Arbeiten sind noch im Gange, sollen aber im Laufe dieses Jahres zu Ende geführt und dann zur Veröffentlichung gebracht werden. Der letztern darf man bei der weit greifenden Bedeutung der hier in Betracht kommenden Fragen mit Spannung entgegen sehen. Uebrigens hat sich der praktische Einfluss der angestellten Untersuchungen bereits in einem für einen Spezialfall seitens des Zentralbüreaus an die obere Verwaltungs-Behörde erstatteten Gutachten geäußert.

Weitere hydrologische Studien betrafen die natürlichen Flussläufe und die an ihnen durch Korrekturen herbeigeführten Aenderungen; auch die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen im Laufe der nächsten Jahre veröffentlicht werden.

An den vorstehend in kurzen Zügen wiedergegebenen eigentlichen Jahresbericht über die Thätigkeit des Instituts reißen sich in wohlgeordneten Tabellen, kurz gefassten Schilderungen und graphischen Darstellungen besondere Mittheilungen über die Ergebnisse der im Laufe des Berichtsjahres auf den einzelnen meteorologischen Stationen des Landes gemachten Beobachtungen, über die auf den Regenstationen festgestellten Niederschlagshöhen und über die auf den Pegelstationen notirten Wasserstände des Bodensees sowie des Rheins und seiner Nebenflüsse. Eine dem besonderen Zwecke angepasste Karte des Großherzogthums Baden erleichtert die Ueberschau über die geographische Lage der einzelnen Stationen. —

Wir verfehlen nicht, nachdem wir von dem Inhalte des Berichts mit größtem Interesse Kenntniß genommen, unsere Freude über das Gedeihen des jungen Instituts auszusprechen und zu bezeugen, dass in ihm bereits ein bewährtes Muster für die Einrichtung derartiger Anstalten gegeben ist. Denn nach Organisation und Wirksamkeit entspricht es zunächst allen Wünschen, die man in dieser Beziehung berechtigter Weise hegen mag, und denen der verstorbene Abgeordnete Dr. Thilenius im preuss. Abgeordnetenhaus am 27. Februar v. J. Ausdruck verliehen hat, als er seinen auf Errichtung eines hydrographischen Instituts und Reorganisation des meteorologischen Instituts hinzielenden Antrag mit Erfolg begründete. (S. Dtsch. Bauztg. 1884 S. 131.) Es steht zu hoffen, dass die kleine Schrift des Zentralbüreaus in den maßgebenden Kreisen Preußens die ihr gebührende Beachtung finde, was wir in der Vermuthung aussprechen, dass seitens der Regierung dem damaligen Beschlusse des Hohen Hauses durch Begründung eines Preussischen meteorologisch-hydrographischen Instituts demnächst Rechnung getragen werden soll. Wenigstens glauben wir die Berufung des um die praktische Meteorologie sehr verdienten Professors W. v. Bezold von München nach Berlin mit einem solchem Vorhaben in Verbindung bringen zu dürfen. Zutreffenden Falls dürfte der Jahresbericht des badischen Instituts just zur rechten Stunde erschienen sein, um als ein praktisches Beispiel, welches bekanntlich oft mehr Wirkung übt als längere gedruckte Erörterungen, die Nothwendigkeit darzuthun, dass ein hydrographisch-hydrologisches Institut mit dem meteorologischen organisch verbunden werde, zugleich aber zu zeigen, dass für die segensreiche Wirksamkeit eines solchen Instituts die Thätigkeit physikalisch-wissenschaftlicher Faktoren allein nicht ausreicht, dass es vielmehr nöthig ist, die wasserbaulichen Behörden zur weit gehendsten Mitwirkung zu berufen, außerdem die Forstverwaltung zur Beihilfe heran zu ziehen und endlich, sich — unter Absehung von bürokratischen Gepflogenheiten ein reges, werktätiges Interesse in der Bevölkerung des Landes zu sichern. Wird das meteorologisch-hydrographische Institut Preußens nach diesen Gesichtspunkten organisirt, so darf man sich der Hoffnung überlassen, dass auch das Land der Eytelwein und Hagen sein redlich Theil dazu beitrage, die wissenschaftlichen Grundlagen der Wasserbautechnik und Wasserwirtschaft zu verbreitern und zu festigen. Mg.

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

(Fortsetzung.)

Hat bisher die Buche ihr Examen zum größten Theile befriedigend bestanden, so müssen wir uns nun auch mit ihren hauptsächlichsten Schwächen beschäftigen. Dahin gehört in erster

Reihe das Werfen und Reifsen. Dasselbe ist begründet in den starken und dabei in verschiedener Richtung ungleichmäßige Schwindung des Buchenholzes. Wo dieser verschiedenen Schwindung

nicht oder nicht genügend durch ein Verziehen Rechnung getragen werden kann, muss Reißen eintreten. Ein Blick auf die oben bereits angegebene Schwindungs-Ziffern lehrt uns, dass die Schwindung am stärksten ist senkrecht auf die Ebene der Markspiegel, schwächer in der Richtung der Markstrahlen. Stellen wir die beiden extremsten Zahlen nochmals neben einander, unter Weglassung der Längsschwindung:

	2	8
Buche	5,25	7,08
Fichte	2,08	2,62

Die Schwindungs Differenz in verschiedenen Richtungen des selben Holzes beträgt also:

bei Buche 1,78, bei Fichte 0,54.

Das heißt, die natürliche Veranlassung zum Werfen und Reißen ist bei der Buche mehr als drei Mal so groß, als bei der Fichte, und zwar in Folge ihrer zahlreichen breiten und ohen Markstrahlen.


Am gehauenen Stamm wird sich die üble Eigenschaft immer eigen in dicht an den Markstrahlen verlaufenden Rissen der liegen, rascher austrocknenden Schnittflächen, an Brettern nach der Führung der Längsschnittflächen, mittels welcher dieselben hergestellt wurden: als ein Hohlen des Brettes bei gleichzeitigen an den offenen Querschnittflächen zahlreich klaffen. Rissen dicht neben den Markstrahlen, oder als ein Krummziehen des Brettes in seiner Längsrichtung. Hinzu fügen will ich noch, dass alles dem Stammkerne näher liegende Holz weniger schwindet, als das dem Stamm-Umfange entnommene, und dass in Holz jedes einzelnen Jahresringes der dem Kerne näher liegende Frühjahr-Zuwachs beim Trocknen sich stärker zusammenziehen trachtet, als der dichtere Herbstzuwachs. Aus letzterm Grunde schälen sich bei Hölzern, deren Frühjahr- und Herbstzuwachs eine große Differenz in der Dichtigkeit und demnach in der Schwindung aufweist, die Faserbündel des einen Jahresringes leichter von denen des andern los. Solche Hölzer splittren leicht und splittren um so langfaseriger und breiter, je mehr die chemierenden und haltenden Querbänder der Marksiegel fehlen. Die Buche neigt am wenigsten zum Splittren und liefert die kürzesten und schmalsten Splitter.

Ich skizziere die beiden Extreme eines möglichen buchenen


Querschnitt a.



Querschnitt b.




fehler aufweisen wird, hingegen das Brett in seiner Längsausdehnung sich krumm gezogen haben wird. Dabei entspricht die nach außen gekrümmte Linie den inneren Jahresringen des Querschnitts, die äußeren Jahresringe sind mehr geschwunden.



Eine Bohle wie a ist schwer verwendbarer Ausschuss. Die Bohle b lässt sich mit anderen ihresgleichen durch Nachfügen und kräftige Nage- lung recht gut in Ordnung bringen, verlegen, und auch in Ordnung halten.

Buchenholz, aus welchem durch langes Liegen in fließendem Wasser der gesamte Zellsaft ausgespült wurde, oder bei welchem



urch Behandlung mit Dampf in geschlossenen Gefäßen der zellsaft ausgelaut, die zurück bleibenden Eiweißkörperchen koaguliert wurden, hat die angeborene üble Eigenschaft des Werfens und Reißen gar nicht mehr oder nur in verschwindendem Maße. Die Behandlung mit Dampf ist die wirksamste —

Die übelste Eigenschaft des Buchenholzes ist dessen geringe Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Wurmfrass. Man

spricht dabei von Trockenfäule und Nassfäule. Alle diese Krankheiten sind verschiedene Erscheinungsformen einer und derselben Grundursache: einer durch Eiweißkörperchen hervorgerufenen oder genährten Gährung, auch des Wurmfraßes; denn nimmermehr fällt es dem Holzwurm ein, gesundes oder seines Eiweißgehaltes beraubtes Holz anzugreifen. Ich will es dahin gestellt sein lassen, in wie weit der Holzwurm mehr vom Eiweiß oder mehr vom Zucker herbei gelockt wird. Er stellt sich bei der Trockenfäule ein und diese entsteht dadurch, dass der im gefällten Buchenholze befindliche Saft bei warmer Witterung in Gährung übergeht. Er kann nicht von reinen Kohlenwasserstoffen leben, eben so wenig wie irgend ein anderes lebendes Wesen. Er bedarf zu seiner Nahrung stickstoffhaltiger Substanzen und zwar in einer bestimmten, beim Verdauungsprozesse löslichen Form. Wo diese Form, welche nicht die ursprüngliche des Eiweißgehaltes im gesunden lebenden Holze ist, in hinreichender Menge entstanden ist, da findet sich der Wurm ein, setzt sich an die für ihn gedeckte Tafel und zerstört dabei, in unausgesetzter Miniararbeit seiner Nahrung nachspürend, das durch Gährung bereits gelockerte Gefüge der Holzsubstanz.

Reine Holzsubstanz ist unzerstörbar unter allen jenen Verhältnissen, welchen das Holz sonst erliegt; das von seinen Saftbestandtheilen befreite Holz ist unter den gleichen Verhältnissen fast unzerstörbar, wenn man dafür sorgt, dass nicht von außen neue, dem Holzsaft ähnliche Flüssigkeiten eindringen und Heizmaterial für frische Gährungsheerde liefern. Die erste Nothwendigkeit zu Fäulnis-Processen oder Krankheits-Erscheinungen im Holze ist das Vorhandensein von Zellsaft, oder die Wiederverflüssigung desselben dort, wo er bereits eingetrocknet war. Der Zellsaft bietet die Nährstoffe der Fäulnis; Wärme, Sauerstoff-Zutritt und Feuchtigkeit sind die übrigen Bedingungen derselben. —

Ehe ich mich weiter mit den Bedingungen der Erkrankung des Buchenholzes beschäftige, drängt es mich, einiges darüber zu sagen, wie ich mir den Prozess eingeleitet und fortgeführt denke. Jede Art von Leben, auch das Pflanzenleben, ist an das Dasein aller kleinster Lebewesen bis zum frei beweglichen Eiweißmolekül herunter gebunden. Entzieht man diesem nur eine der zu ihrer Entwicklung und Vermehrung nöthigen Bedingungen, so wird das Gesamtleben des Sammel-Organismus, in welchem sie existiren, verzögert oder gestört, das physiologische Spiel der Kräfte in abnorme Bahnen gelenkt. Entzieht man ihnen mehr oder alle Bedingungen, so wird das Gesamtleben aufgehoben. Ist andererseits das Leben des Sammel-Organismus gestört oder aufgehoben, so beginnen jene kleinsten Lebewesen die Thätigkeit ihrer Weiterentwicklung, Vermehrung und Gruppierung zu Neubildungen auf eigene Faust, wie eine los gelassene Meute, der regelnden Führung ledig. Dabei ist die Art und Richtung dieser Weiterentwicklung abhängig von den begleitenden Verhältnissen, von Temperatur, vorhandener Feuchtigkeit, Luftzutritt usw. Von diesen hinzu tretenden chemischen und physikalischen Bedingungen hängt es ab, in welcher Weise sich diese Sonderleben entwickeln, in welcher Weise sie die Reste des Gesamt-Organismus unter sich theilen und zerstören.

Eine Entwicklungsform der kleinsten frei beweglichen Eiweißkörperchen sind die Micrococcen, man mag sie nun Bacillen, Bakterien oder wie immer nennen. Je nach den gebotenen Bedingungen kommen sie so oder so zur Erscheinung, und sie rufen dann diese oder jene Krankheits-Erscheinungen hervor, welche dann auch einen Nährboden für höher organisierte Pilze oder Lebewesen bieten können. In einem sehr gelehrten und dickleibigen Buche über die Erkrankungen des Holzes las ich, man hätte bisher Bakterien als Krankheitserreger oder Krankheitsbegleiter im Holze nirgends nachzuweisen vermocht. Es muss das lediglich an der Art der Untersuchung gelegen haben — sei es, dass man nicht mit hinreichenden Vergrößerungen, oder mit richtigen Färbemethoden dieser Mikroorganismen arbeitete. Ich appellire an die Herren Forscher, sich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen, ich appellire an eine von den Waldbesitzern zu gründende und zu erhaltende Versuchsstation, die Krankheiten des Holzes mikroskopisch fest zu stellen, über die Verhältnisse, unter denen sie entstanden, klares Licht zu verbreiten, durch Darbietung solcher Verhältnisse sie von neuem hervor zu rufen, zu züchten und wieder zu beobachten. Der segensreiche Einfluss solcher Forschungen wird nicht ausbleiben und sich früher oder später in der einen oder anderen Form in klingende Münze umsetzen lassen. Aber nicht den Forstkulturmännern, welche solchen Bestrebungen wohl sympathisch, aber achselzuckend und lächelnd gegenüber stehen, sei die Leitung einer solchen Versuchsstation übergeben, sondern einem tüchtigen Physiologen von Fach oder einem Mediziner.

(Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

26. Haupt-Versammlung des Vereins deutscher Ingenieure zu Stettin. Die diesjährige Haupt-Versammlung des Vereins deutscher Ingenieure war zahlreich besucht. — Die Gesamt-Sitzung wurde, nachdem am vorher gehenden Abend ein fröhliches Zusammensein der Vereins-Genossen in den schönen Räumen des Konzert- und Vereinshauses stattgefunden, am 17. d. M., Morgens 9 Uhr durch den Vorsitzenden, Hrn. Maschinen-Fabrikant

Becker-Berlin mit herzlichen Worten der Begrüßung eröffnet, worauf im Namen der Staatsregierung und der Prov. Pommern der Hr. Ober-Präsident v. Behr-Negendank die deutschen Ingenieure in der Stadt Stettin, welche zielbewusst die Königin der Ostsee zu werden bestrebt sei, herzlich willkommen hieß. Nach ihm sprach Hr. Ober-Bürgermeister Haken, welcher bat, die Versicherung entgegen zu nehmen, dass die Stadt den Verein deutscher Ingenieure

gern in ihren Mauern sähe und ihn von Herzen willkommen heiße. Möchte die Gastfreundschaft der Bürger und der Besuch der Stätten anstrengender Arbeit einen freundlichen Eindruck bei den deutschen Ingenieuren zurück lassen und möchten in diesen Tagen auch im kalten Norden die Herzen warm werden durch die Sonne des Frohsinns. Als Vertreter der Kaufmannschaft rief sodann Hr. Kommerzienrath Haker den Versammelten ein herzliches Willkommen zu. Wenn Arbeit adle, dann müßte Stettin als Stätte ernster Arbeit eine rechte Adels-Stadt genannt werden. Diese Adels-Stadt verstehe sehr wohl auch in ihrem kaufmännischen Element die Bedeutung der Industrie, die mit dem Handel Hand in Hand gehen müsse. Darum noch einmal ein herzliches Willkommen in dieser Handels- und Industrie-Stadt. (Bravo!)

Demnächst erstattete Hr. General-Sekretär Peters-Berlin den Geschäfts-Bericht für 1884: Die Mitgliederzahl ist von 4835 auf 5177 gestiegen, die Zahl der Bezirks-Vereine beträgt 29. Die Verschmelzung der Wochen- und Monats-Zeitschrift ist auch in finanzieller Beziehung erfreulich für den Verein gewesen, indem sich die Einnahme aus den Anzeigen von rd. 34 000 *M* auf rd. 40 000 *M* gesteigert hat. Den Verein haben seit der 25 Haupt-Versammlung nachfolgende Arbeiten beschäftigt: 1. Prüfung der Industrie-Schutzgesetze (Patent-, Marken- und Musterschutz) und ihre Handhabung. 2. Die Berechtigung der Real-Gymnasien. 3. Die Werkstatt-Ausbildung der Maschinen-Techniker. Ferner ist eine den Eintritt Deutschlands in die „Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums“ betr. Eingabe an den Reichskanzler gerichtet worden. An der Entstehung und weiteren Entwicklung des Zentral-Verbandes preussischer Dampfkessel-Vereine theilzunehmen und dadurch sein Interesse an der Gestaltung dieses wichtigen Zweiges des industriellen Lebens von neuem zu betheiligen, hatte der Verein durch mehrer Vertreter Gelegenheit. Von Seiten des Königl. preuss. Ministeriums der öffentl. Arbeiten erhielt der Verein die Aufforderung, an der Berathung der Grundlagen des Submissionswesens theilzunehmen, eine Aufforderung, der durch Entsendung mehrerer Vertreter gern entsprochen wurde. — Das Leben in den 29 Bezirks-Vereinen ist ein sehr reges und fruchtbares gewesen; durch Vorberathung in Kommissionen ist namentlich den Vorlagen des Vorstandes eine sorgfältige Prüfung zu Theil geworden und auch sonst haben die Arbeiten der Bezirks-Vereine reiche Anregung auf dem mannichfaltigen Gebiete der technischen Wissenschaft und Praxis gegeben.

Hr. Kommerzienrath Dr. Delbrück aus Zülchow spricht darauf über: „die Entwicklung der deutschen Zement-Industrie“ und über: „die Methoden der Untersuchung des Zements.“ unter Vorführung der dazu erforderlichen Apparate. Es giebt heute über 60 Zement-Fabriken in Deutschland, welche annähernd 5 Millionen Fass oder 850 Millionen kg pro Jahr erzeugen, während bis 1852 England im Alleinbesitz dieser Fabrikation war. In dem genannten Jahre wurden durch Dr. Bleibtreu aus Bonn in Zülchow die ersten Versuche zur Zement-Fabrikation gemacht und 1856 schon 30 000 Fass produziert. Nachdem der Vortragende in sehr ausführlicher und lichtvoller Weise die Zement-Fabrikations-Methoden besprochen und die verschiedenen zur Prüfung der Festigkeit des Zements gebräuchlichen Apparate mit Experimenten vorgeführt, legt er die Schäden dar, welche der deutschen Zement-Industrie aus dem Mischverfahren, d. h. aus dem Zusetzen fremder, minderwerthiger Körper, wie z. B. Schlackenmehl, zum Zement erwachsen müssen.

Es droht hierdurch die Gefahr, dass das Vertrauen des Publikums zum deutschen Fabrikat überhaupt verloren geht und dass die mühsam errungene Stellung auf dem ausländischen Markte auf dem Spiele steht. Die vereinigten Zement-Fabrikanten Deutschlands, 55 an der Zahl, haben denn auch auf das lebhafteste gegen das Mischverfahren protestirt und eine Erklärung erlassen, in welcher sie sich als „Portland-Zement“ nur dasjenige Fabrikat zu bezeichnen und zu liefern verpflichten, welches durch innige Mischung von Kalk und thonhaltigen Materialien als wesentlichsten Bestandtheilen, darauf folgendem Brennen bis zur Sinterung und Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit entstanden ist. Das Verfahren der Mischung erklären sie für geeignet, das Vertrauen des Publikums zum Portland-Zement völlig zu erschüttern, da die in Wirklichkeit bisher von den mischenden Fabriken zugesetzten Körper, wie Hochofenschlacke, Thonschiefer, hydraulischer Kalk usw. thatsächlich den Zement in vielen Beziehungen verschlechtern. Möge, so schließt Redner, das Gefühl für die Berechtigung des „Kampfes gegen die Mischer“, für den der Karlsruher Bezirks-Verein deutscher Ingenieure dem Zement-Fabrikanten-Verein eine Dankresolution votirt hat, auch in größeren Kreisen zur Geltung kommen. (Lebhaftes Bravo!) An den Vortrag schließt sich eine kurze Diskussion.

Nach derselben erhält Herr Schiffbaudirektor Haack (Maschinenbau-Aktiengesellschaft „Vulkan“ bei Stettin) das Wort zu einem Vortrage „über die Entwicklung des Eisen- und Stahl Schiffbaues in Deutschland im Allgemeinen sowie im Speziellen über den Schiffbau Stettins“. Die ersten Anfänge des deutschen Eisenschiffbaues fallen in das Jahr 1850; einen wesentlichen Einfluss auf die großartige Entwicklung derselben übte jedoch erst die Kaiserl. deutsche Marine aus sowohl durch umfangreiche Bestellungen bei Privaten als auch durch vorzügliche Arbeiten auf den eigenen Werften in Wilhelmshafen, Kiel und Danzig. Bis etwa 1870 waren die Schiffswerften Deutschlands genöthigt, das Material aus Belgien oder England zu beziehen, theils weil die deutschen Werke bezüglich der Preise nicht konkurriren konnten mit den genannten Ländern, theils weil sie der zur Fabrikation von Schiffbaumaterial nothwendigen großen Einrichtungen entbehrten. Heute ist das erfreuliche anders: Deutschland steht unabhängig vom Ausland da. Selbst Compound-Panzerplatten (aus Eisen und Stahl zusammen geschweisst) werden auf der Dillinger Hütte in solcher Vorzüglichkeit hergestellt, dass sie sich dem englischen Fabrikat jederzeit an die Seite stellen dürfen. Der Redner erläutert sodann die Bedeutung des deutschen Eisen- und Stahl Schiffbaues für die wirtschaftliche Wohlfahrt Deutschlands an einem sehr reichen Ziffermaterial und theilt schließlich bezüglich der 6 in Angriff genommenen Subventions-Dampfer mit, dass die ganzen Stahlmengen voraussichtlich ausschließlich von deutschen Werken bezogen werden würden, eine Mittheilung, die mit lebhaftem Beifalle aufgenommen wird. Er schließt mit der Hoffnung, dass es den vereinten Anstrengungen der betheiligten Kreise gelingen möge, dass bald kein deutsches Schiff mehr auf ausländischen Werften gebaut werde und dass sich die deutsche Eisen und Stahl Schiffbau-Industrie zu immer größerer Blüthe und größerem Ansehen auf den Weltmärkte entwickeln möge. (Lebhafter wiederholter Beifall!)

(Schluss folgt.)

Vermischtes.

Die Hochbau-Ausführungen des preussischen Staates im Jahre 1884 haben nach einer Mittheilung im Zentralbl. der Bauverwaltung, die Zahl von 461 (gegen 430 i. J. 1883) erreicht; 208 davon sind fortgeführt, 253 neu begonnen worden; 162 bezw. 86 gelangten noch im Laufe des Jahres zur Vollendung. Der Gattung nach befanden sich unter jenen 461 Bauten 41 Kirchen, 8 Minist.- und Reg.-Geb., 22 Gerichtsgeb., 14 Geb. für wissenschaftliche Institute und Sammlungen, 4 Bauten für technische Lehranstalten, 9 Anlagen für Universitäts-Zwecke, 12 Gymnasien und Realschulen, 13 Seminarien, 4 Turnhallen, 39 Pfarrhäuser, 40 Elementarschulen, 1 Waisenhaus, 1 Stiftsgeb., 6 Bauten für Krankenhäuser, 25 Gefängnis- und Strafanstalts-Bauten, 5 Steueramtsgeb. und 1 Grenzbeamten-Wohnhaus, 12 Oberförster- und 75 Försterhäuser, während der Rest sich auf Domänen-, Gestüts- und Hochbauten für Zwecke des Wasserbaues vertheilt. Als unterste Kostengrenze für die bezügl. Bauten ist eine Anschlags-summe von 10 000 *M* angenommen. Auf mehr als 300 000 *M* veranschlagt sind 11 unter jenen 461 Ausführungen enthaltene Bauten: 1. Die Kirche zum heiligen Kreuz in Berlin (453 000 *M*); 2. das Gerichtsgeb. in Breslau (939 000 *M*); 3. das Gerichtsgeb. in Frankfurt a. M. (1 720 000 *M*); 4. das Gerichtsgeb. in Aachen (580 000 *M*); 5. das Leichenschauhaus (Morgue) in Berlin (331 000 *M*); 6. das physikalische Institut in Königsberg (310 000 *M*); 7. das Gymnasium in Frankfurt a. M. (454 000 *M*); 8. das Gymnasium in Aachen-Burtscheid (306 000 *M*); 9. das Klassengeb. für die Angustaschule in Berlin (426 000 *M*); 10. das Gerichtsgebäude in Oppeln 369 000 *M*; 11. das Strafgefängnis in Preungesheim bei Frankfurt a. M. (1 680 000 *M*).

Todtenschau.

Architekt Magne in Paris, Inspecteur der städtischen Bauten, ist daselbst im Alter von 68 Jahren gestorben. Wi. spät es auch den hervor ragenderen französischen Architekten zu gelingen pflegt, mit einer größeren Bauausführung betraut zu werden, bezeugt wiederum die Thatsache, dass als das erste bedeutsame Werk Magne's die i. J. 1865 bewirkte Herstellung des Stadthauses von Etampes genannt wird. 1867 errichtete er das neue Theater „du Vaudeville“ in Paris, das seinen Namen zuers auch in Deutschland bekannt gemacht hat, 1869 das städtische Theater von Angers. Im Jahre 1873 betheiligte er sich mit Auszeichnung an der Preisbewerbung für Entwürfe zum Neubau des Pariser Stadthauses.

Konkurrenzen.

Zu der Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Heberge zur Heimath in Essen (vgl. S. 196) waren im ganzen 24 Arbeiten eingelaufen. Der einzige Preis im Betrag von 1300 *M* ist dem Entwurfe der Architekten Flügge & Nordmann in Essen zuerkannt worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. S. hier. Die sogen. Einfallslichter — eine amerikanische Erfindung — welche für Kellerräume eine vermehrte Lichtzuführung bewirkt, sind zu beziehen von der Firma Gebrüder Bredehorst in Bremen.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Die Festhalle für das VI. Deutsche Turnfest in Dresden.

Inhalt: Die Wagner-Fennel'schen Tachymeter und ihre Anwendung. Zur kunstgeschichtlichen Würdigung Gottfried Sempers. (Schluss.) — Vermischtes: Neue Wasser-Kloset-Einrichtung, — Zerstörung einer

Straßenbrücke durch Feuer. — Behne's Patent-Parquet-Platten. — Zur Vollendung des Hauptthurmes am Münster in Alt-Breisach. — Ehrenbezeugung an Techniker. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.

Die Wagner-Fennel'schen Tachymeter und ihre Anwendung.

Die verschiedenen Tachymeter-Konstruktionen, welche im Laufe der Zeit entstanden sind, unterscheiden sich im wesentlichen nur durch die Art der Distanzmessung. Die in der Praxis am meisten zur Anwendung gelangenden Distanzmesser-Systeme sind das Reichenbach'sche, das Stampfer'sche und das Schroter'sche. Es ist seit etwa 10 Jahren eine ganze Anzahl tachymetrischer Instrumente erschienen worden, von denen auch einige Eingang in die Praxis verschafft haben, und bei denen die Distanzmessung nach einem der drei genannten Systeme stattfindet.

Der Wagner-Fennel'sche Tachymeter wurde im Jahre 1863 von dem Ingenieur Carl Wagner ersonnen und gelangte im mechanisch-mathematischen Institute von Otto Fennel in Cassel zur Ausführung. Die Instrumente sind außer in Deutschland von Jahr zu Jahr größerer Anzahl auch in Oesterreich, Spanien, Bulgarien, Rumänien, Russland, der Türkei und Californien zu Terrain-Aufnahmen zum Zwecke von Tracestudien angewendet worden.

Bei allen bisher zu tachymetrischen Aufnahmen benutzten Instrumenten — Theodolithen mit Höhenkreis und Distanz-Fernröhren — war es nothig, die Koordinaten des Lattenpunktes aus der durch die beobachteten Lattenabschnitte erhaltenen schiefen Länge zu berechnen. Diese sehr zeitraubende Operation wird bei den Wagner-Fennel'schen Instrumenten vermieden, indem bei ihnen eine direkte Ablesung der Coordin. der anvisirten Punkte stattfindet. Mit Hilfe des Ocularfaden-Distanzmessers wird also die Länge der geneigten Visirlinie gemessen und hierdurch sowohl die absolute Höhe, als auch die horizontale Ent-


fernung vom Lattenfußpunkte bis zum Lothpunkte des Instruments am letzterem ohne jede Rechnung abgelesen. Bei den mit Messtisch versehenen Instrumenten, bei welchen ein Karliirapparat vorgesehen ist, wird die Horizontal-Projektion des anvisirten Punktes durch den Druck auf eine automatisch bewegte Nadelvorrichtung an der richtigen Stelle in dem Plan markirt.

Die Aufnahme der Horizontalwinkel kann bei tachymetrischen Arbeiten auf drei verschiedene Arten geschehen: 1) mit Limbus, 2) mit der Boussole, 3) mit dem Messtisch.

Hierdurch ergeben sich drei verschiedene Konstruktionen.

Der wichtigste Konstruktionstheil des Wagner-Fennel'schen Instruments ist der Projektions-Apparat, dessen Beschreibung daher zuerst zu geben ist.

An dem zum Distanzmessen eingerichteten Fernrohr des Tachymeters ist durch zwei Arme, von welchen der eine an der Fernrohr-Achse außerhalb des Trägers, der andere in der Nähe des Objectivs befestigt ist, ein mit einer Theilung versehenes Lineal angebracht, dessen Oberkante der Visirlinie des Fernrohrs parallel und dessen Seitenfläche genau parallel der Vertikalebene des Fernrohrs ist. An diesem Lineal ist ein mit einer Schleppfeder versehener verstellbarer Schieber *S* beweglich, welcher zwei Nonien trägt. Der obere, um eine Achse drehbare Nonius *a* dient zur Ablesung an der Höhenthailung *D E* der Projektions-Winkels, sobald derselbe an die Anschlagkante des Nonius geschoben wird. Da der Nonius um eine horizontale Achse drehbar ist, so kann bei jeder Stellung des Limbus der Nonius eine senkrechte Stellung einnehmen. Der untere fest stehende Nonius *b* dient zum Abtragen schiefer Längen an dem auf dem Lineal



Nonius geschoben wird. Da der Nonius um eine horizontale Achse drehbar ist, so kann bei jeder Stellung des Limbus der Nonius eine senkrechte Stellung einnehmen. Der untere fest stehende Nonius *b* dient zum Abtragen schiefer Längen an dem auf dem Lineal

Zur kunstgeschichtlichen Würdigung Gottfried Sempers. (Schluss.)

Hr. R. geht aber noch weiter und spricht Semper jeden Sinn für das Konstruktive ab, indem er ein Beispiel zur Erhärtung seiner Behauptung anführt, von welchem es mir zweifelhaft bleibt, ob es das einzige sei, was ihm zu welchem Zwecke zur Verfügung stand, oder ob dasselbe als *ars pro toto* alle die konstruktiven Ungeheuerlichkeiten, deren sich schuldig machte, gewissermaßen symbolisch zusammenfassen sollte. Das sogen. Konstruktive, was Hr. R. danach bei zu vermissen scheint, d. h. die Fugen und Schichtentheilung der Sandstein-Façade, ist aber doch wahrlich kein Buch mit eben Siegel und es scheint in der That gewagt, S. ohne weiteres die Kenntniss oder die Beachtung dieser elementaren Regeln abzuspochen. Die angeführten Beispiele beweisen jedenfalls nichts.

Die Stein-Konstruktionen am Züricher Polytechnikum sind mir sehr genau bekannt, da gerade die Ausführung der Details sowie auch der sogenannten Schichtenpläne zum großen Theil mir oblag und ich dabei Gelegenheit hatte, die Sorgsamkeit und den strengen Sinn zu lernen, welche mein Vater diesem Theile der Arbeit zuwandte, wo technische Ausführung untrennbar ist von ästhetischer Lösung. Ebenso ist mir die Steintheilung der eidenössischen Sternwarte aus eigener Erfahrung bekannt, desgleichen diejenige der Bildergalerie in Dresden und zwar sowohl durch Anschauung als auch dadurch, dass ich durch gütiges Entgegenkommen des königlichen Finanz-Ministeriums in Dresden die sämtlichen Bauzeichnungen, worunter auch die Schichtenpläne und anderer auf die Stein-Konstruktionen bezüglichen Details z. B. auch die genauen Austragungen der Steine der in reiner Arbeit ausgeführten Kuppeln und Gewölbe der Durchfahrt) längere Zeit in meinen Händen hatte. Ich kann deshalb aus vollster Ueberzeugung versichern, dass außer den nachstehend zu erörternden, gänzlich bedeutungslosen Freiheiten, nichts sich nachweisen lässt, was die betreffende Aeußerung des Hrn. R. gerechtfertigt erscheinen lassen könnte. Diese Punkte sind folgende.

Am Polytechnikum in Zürich wurden, weil die dort zur Verwendung gelangenden Sandsteine in großen Blöcken verfügbar sind, an den Quaderecken, Fensterpfeilern, Säulen, auch an Bögen hier und da Steine versetzt, welche mehrere Schichten, beziehentlich Bogensteine umfassten, deren Bossen und Quaderfugen selbstverständlich im Einklange mit der übrigen Schichtentheilung durchgetrieben wurden. Es war dies eine Konzession an die Uebernehmer, die jedoch dem Konstruktiven in keiner Weise zu nahe trat, im Gegentheil die Ausführung erleichterte und größere Sicherheit gegen Beschädigung beim Versetzen bot — Rücksichten, deren Beobachtung gewiss nicht unwesentlich ist und einen Theil dessen bildet, was unter dem allgemeinen Begriff des Konstruktiven zu beziehen sein dürfte.

An anderen Stellen, wo andere Verhältnisse obwalteten, mag es bisweilen vorgekommen sein, dass Quaderecken, namentlich wo dieselben von beträchtlicher Breite ohne Läufer- und Bindertheilung angenommen sind, der Material-Ersparnis wegen mit einer nicht ausgebildeten Stoffsuge in jeder Schicht abwechselnd ausgeführt worden sind. Ich erwähne diesen zweiten Fall nur, um damit die von Hrn. R. angeführten Beispiele zu erschöpfen, bemerke jedoch ausdrücklich, dass mir kein solcher bei meines Vaters Arbeiten einfallen ist, wenngleich es ein, oft durch Rücksichten der Oekonomie gebotenes und deshalb sehr häufig gebrauchtes Auskunftsmittel ist. Wenn Hr. R. an den Konstruktionen S's. Nichts zu tadeln fand, als die oben erörterten Fugentheilungen, so dürfen wir uns zunächst für S. beruhigen, und fast scheint es gestattet dies anzunehmen, da andernfalls Hr. R. sich bemüht haben würde, glücklichere — beweiskräftigere — Beispiele ins Feld zu führen. Wir dürfen aber wohl fragen, ob es denn überhaupt geboten sei, dem sogenannten Konstruktiven ein solches Gewicht beizulegen, es rigoros dem „Dekorativen“ gegenüber zu stellen, dem verfallen ist, was sich im mindesten gegen seine geheiligten Regeln vergeht, deren volle Erkenntniss wie man glauben möchte, nur im Besitze eines kleinen bevorzugten Kreises Eingeweihter sich befindet. Ist denn unsere heutige Sandstein-Architektur der Façaden nicht in den allermeisten

befindlichen Maafsstäbe. Wird der Nullpunkt des Nonius b auf den Nullpunkt der Theilung des Lineals eingestellt, so kommt die Drehachse des Nonius a in die Verlängerung der Drehachse des Fernrohrs zu stehen. Für jeden anderen Stand des Schiebers kann der rechtwinklige Abstand an dem Maafsstabe abgelesen oder durch Einstellung des Schiebers dieser Abstand beliebig festgesetzt werden. An dem Instrumente befindet sich noch ein zweites Lineal BB , welches mit einer Theilung versehen ist. Die Oberkante desselben steht genau horizontal, während seine Seitenflächen denen des Lineals AA parallel sind.

Auf der obren Kante des Lineals BB ist ein Projektionswinkel CDE verschiebbar angebracht, dessen vertikale Kathete einen zum Höhenablesen dienenden Maafstab trägt, welcher mittels einer Mikrometerschraube E um ca. $1,5\text{ cm}$ in senkrechter Richtung verschoben werden kann. Die Zahlen für diesen Maafstab werden von 10 zu 10 Einheiten auf ein Elfenbeinstäbchen mit Bleistift geschrieben, wo sie jederzeit bei Veränderung der Standpunkthöhe weg gewischt und durch andere ersetzt werden können. Diese Einrichtung hat den Zweck, eine große Verschiebung des Höhenmaafstabes zu vermeiden. Eine genaue Einstellung auf bestimmte Einheiten und deren Unterabtheilungen wird mittels des bei d befestigten Nonius und der Mikrometerschraube E bewirkt. Will man z. B. die Theilung auf die gegebene Standpunkthöhe $237,40\text{ m}$ einstellen, so bezeichnet man einen der dem Nullpunkte des Nonius d zunächst liegenden Theilstriche 230 m (S. Fig.). Mit Hilfe von Nonius und Mikrometerschraube wird dann die Theilung um noch weitere $7,4\text{ m}$ verschoben. Bei horizontaler Lage des Fernrohrs geben dann die beiden Nonien d und a die Höhe $237,40\text{ m}$ an (S. Fig.).

Der Projektionswinkel CDE ist an seiner untern Kathete CD mit Friktionsrollen versehen, um eine leichtere Bewegung desselben auf dem Lineale BB zu ermöglichen. Eine selbstwirkende Federklemmung bei i sichert den festen Stand des Projektionswinkels. Zur Ablesung der horizontalen Längen auf dem Maafsstabe BB dient ein Nonius C . Wird derselbe auf Null eingestellt, so kommt die Vorderkante der Höhenskala DE genau in die Verlängerung der Drehachse des Fernrohrs zu stehen. Schiebt man daher den Projektionswinkel vorwärts, bis die Höhentheilung sich an die Anschlagkante des Nonius a anlegt, so lässt sich unmittelbar am Nonius C die Horizontal-Projektion der Entfernung zwischen der Achse des Nonius a und der Drehungsachse des Fernrohrs ablesen, während die Vertikal-Projektion dieses Abstandes sich aus der Differenz der Nonien a und d ergibt.

Bei dem Reichenbach'schen Distanzmesser wird die Horizontal-Entfernung E zwischen Aufstellungspunkt und dem fest zu legenden Punkte durch die Formel:

$$E = (CL + c) \cos \alpha + S \sin \alpha$$

bestimmt, in welcher L den abgelesenen Lattenabschnitt, C die Multiplikations-Konstante, 100 bzw. 200, c die Additions-Konstante = der Entfernung des vorderen Brennpunktes des Objectivs vom Mittelpunkt des Instruments, α der Winkel, den der mittlere Visirstrahl mit dem Horizont, S die Höhe des Signals bezeichnet.

Die Berechnung der Formel für die Entfernung E geschieht nun beim Wagner-Fenne'schen Tachymeter vollständig auf mechanischem Wege. Die Addition der Konstante c zu dem Produkte CL , welches mit Hilfe des Nonius b an dem Lineale AA ein-

gestellt wird, geschieht in der Weise, dass man den Nonius c ein für alle Mal so korrigirt, dass er — c angiebt, sobald die Drehungsachse des Fernrohrs mit der des Nonius a in einer Vertikalebene liegt. Da nun bei entsprechender Stellung des Projektions-Winkels der Nonius c an dem untern Lineale, an dem die Horizontal-Projektionen abgelesen werden, auf Null steht, so wird bei horizontaler Stellung des Fernrohrs hier eine um c größere Horizontal-Distanz abgelesen, als oben eingestellt war. Bei geneigtem Fernrohre dagegen wird man eine um $c \cos \alpha$ größere horizontale Entfernung erhalten, als es ohne Korrektur der Fall sein würde. Die wirkliche Gröfse der Korrektur muss

natürlich $\frac{c}{n}$ betragen, wenn n das Verjüngungs-Verhältniss der Lineale bezeichnet.

Um das Glied $S \sin \alpha$ in der Formel für E auf mechanischen Wege zu erhalten, ist die Drehachse des Nonius a so angebracht, dass dieselbe bei horizontaler Fernrohrlage um S/n unterhalb der Drehachse des Fernrohrs liegt. Ist diese Bedingung erfüllt, so findet bei der Projektion nicht nur das Glied $S \sin \alpha$ Berücksichtigung, sondern die Höhe des Latten-Aufstellungspunktes gegen den Instrumenten-Standpunkt wird auch bis auf den Unterschied $J - S$ richtig erhalten.

Aus der Beschreibung des Projektions-Apparats geht hervor, dass dessen Anwendung einfach darin besteht, dass man den Schieber, welcher den Nonius b trägt auf die schiefe Länge der abgelesenen Entfernung einstellt, den Projektionswinkel an dem Nonius a schiebt, und an letztem die Höhe, und am Nonius c die horizontale Entfernung des Latten-Standpunktes abliest. Sollte man an der Latte eine solche Entfernung ablesen, dass die Theilung der Lineale nicht ausreichend wäre, so theile man die Entfernung, stelle die einzelnen Theile ein und lese deren horizontale Projektion und Höhe ab. Addirt man dann die erhaltenen Resultate, so erhält man Horizontal-Projektion und Höhe der ganzen Entfernung.

Die vorher gehende Besprechung enthält die Voraussetzung, dass die Latte rechtwinklig zur Visur steht. Es können aber Fälle eintreten, in denen eine vertikale Lattenstellung nothwendig ist. Alsdann liest man die schiefe Entfernung in bekannter Weise ab, stellt dieselbe auf dem obren Maafsstab ein und liest an dem untern Maafsstab die Horizontal-Projektion ab. Diese Horizontal-Projektion wird nun wieder an dem obren Maafsstab eingestellt und zum zweiten Mal die Horizontal-Projektion am untern Maafsstab abgelesen. Diese letztere Gröfse ist die gesuchte horizontale Entfernung des anvisirten Punktes, da bekanntlich bei vertikaler Lattenstellung die Horizontal-Distanz $E = D \cos \alpha$ ist, wenn mit D die schiefe Länge bezeichnet wird.

Die Genauigkeit der mit dem Wagner-Fenne'schen Tachymeter erzielten Resultate ist sehr wesentlich von der Güte und Genauigkeit der Theilungen an den Höhen- und Längenmaafsstäben abhängig. Ausführliche Angaben über die Leistungsfähigkeit macht Reg.-Bmstr. Stiehl,* dem wir die folgenden Daten entnehmen. Zur Aufnahme von etwa 65 km Landwegen benutzte derselbe in den Jahren 1880—1881 ein Instrument ohne Messtisch, dessen Maafsstäbe im Verhältniss 1:1000 getheilt waren. Als zweckmäfsigste Stations-Entfernung ergab sich 200 m

* Wochenbl. f. Bauk. 1885, pag. 92.

Fällen überhaupt durchaus dekorativ, in dem Sinne nämlich, dass eine rohe Hintermauerung bedeckt wird mit einer Verkleidung von Werksteinen, deren Stärke, von den Baugepflogenheiten des betreffenden Ortes, sowie namentlich von den zur Verfügung stehenden Geldmitteln abhängig, durch die Rücksichten auf letztere nur zu oft auf ein so geringes Maaf eingeschränkt werden muss, dass sie als ein wesentlicher Theil der Konstruktion in Wahrheit nicht mehr betrachtet werden kann. Und müssen nicht dann die Bemühungen des Architekten ebenso sehr auf die ökonomische und rationelle Verwendung des Materials als auf die Wahrung eines Scheines von Massivität und Konstruktion gerichtet sein?

Wenn also Hr. R. auf die angeführten Beispiele sich berufend, S. die Kenntniss des Konstruktiven absprechen will, so ist dieses Urtheil übereilt; wenn er aber fortfährt, S. habe sich sogar des Scheines der Konstruktion als eines dekorativen Hilfsmittels bedient, so bin ich ferne davon, dem zu widersprechen, unter Hinweis auf das soeben Gesagte, sowie mit Hinblick auf in Putz auszuführende Innen-Architekturen, welche sich, soviel ich diesen Satz verstehe, wohl dieses Hilfsmittels nie entschlagen können.

Zum Schluss fällt aber Hr. R. das Verdikt, S.'s Architektur sei trotz aller Großartigkeit doch rein dekorativ. Dies Wort fährt hernieder wie ein jäher Blitz, beleuchtend grässlich des Abgrunds Nacht! Also rein dekorativ! Vergebens frage ich mich, was ist mit diesem Räthselwort gemeint?

In der äußeren Gestaltung eines Bauwerkes dessen Bestimmung und die von letzterer gebotene innere Gliederung zu vollem und klarem Ausdrucke zu bringen, war S. erster Grundsatz und stetes Bestreben; danach lehrte und arbeitete er. Von diesem höheren Gesichtspunkte aus betrachtet ist demnach seine Architektur nicht als eine rein dekorative zu bezeichnen. Was verschlägt es da, wenn er sich wirklich die Unterdrückung einer thatsächlich vorhandenen oder die Andeutung einer nicht vorhandenen Steinfuge erlaubte.

Ich unterlasse es auch hier, weiteren Auslegungen dieses Ausspruches nachzugehen; denn mich will bedünken, wir haben

es hier abermals mit einer Atelierphrase ohne ernstliche Bedeutung zu thun, die wir auf sich beruhen lassen dürfen.

Aus Hrn. R.'s weiteren Erzählungen erhellt zunächst, dass 1865 die Schüler der Wiener Bauakademie S. höchstens dem Namen nach kannten, soweit sie nicht zufällig in persönlich kennen gelernt oder bei ihm in Zürich ihre Studien begonnen hatten. Wir erfahren damit, dass S. das Loos aller berühmten und unberühmten Menschenkinder theilen musste, die allesammt nur denjenigen, welche zufällig ihre persönliche Bekanntschaft gemacht, persönlich, allen anderen aber höchstens dem Namen nach bekannt zu sein pflegen. Gegen die Feststellung einer so unbestrittenen Thatsache ist sicherlich nichts einzuwenden, als -- ihre Ueberflüssigkeit.

Die unklare und zweideutige Fassung des folgenden Satzes S. habe erst durch Partei-Intriguen seine großartigen Wiener Aufträge gewonnen, fordern die Deutung heraus, als wäre S. an solchen, zu seinem Vortheile gebildeten Intriguen selbst theilhaftig gewesen. Ich bin in der Lage und habe die Pflicht, solche Unterschätzung als durchaus haltlos und ungerechtfertigt zu charakterisiren, soweit ein persönliches Eingreifen S. damit etwa andeuten sollte. Niemand kann weniger geeignet sein, Intriguen zu zetteln, Niemand einer solchen gegenüber hilfloser sein, als mein Vater es war. Wenn eine Intrigue gesponnen worden wäre, um ihn nach Wien zu ziehen, so wäre dies ohne sein Zutun geschehen, ich mache aber auf den Widerspruch aufmerksam, welcher in Hrn. R.'s Darstellung liegt. Wie konnte es geschehen, dass ein Mann so ohne allen Einfluss in Architektenkreisen, in Wien kaum dem Namen nach bekannt, zum Mittelpunkt einer Intrigue gemacht wurde, welche ohne irgend ein Zutun seinerseits nichts Geringeres bezweckte und erreichte, als ihn an die Spitze der großartigsten lockendsten Aufgaben zu stellen, welchen einem Architekten geboten werden können? Wer sollte wohl eine so selbstlose Partei gebildet haben?

Die Frage der Stellung meines Vaters zu den Wiener Museen und Burgbauten ist in neuester Zeit wieder Gegenstand so viel facher Erörterungen und leider auch theilweise so gehässige

obei sich Ablesungs-Differenzen von 2—3^m einstellten, denen si einer Konstanten 200 des Distanzmessers Längen von 0,4 bis 6^m entsprechen. Bei kleineren Entfernungen von 50—60^m lassen sich noch einzelne Millimeter an der Latte ablesen.

Mit dem Tachymeter lässt sich daher eine ausreichende Genauigkeit sehr wohl erzielen, sofern nicht übergroße Ansprüche, ie bei Katasteraufnahmen verlangt werden. Unter normalen Verhältnissen lassen sich täglich etwa 350 Punkte aufnehmen und si einer Breite des aufzunehmen Gebiets von 40—60^m täglich ungefähr 1000^m Längen. Das Auftragen erfordert 1—2 Tage Fleißarbeit. Zu Forstvermessungen fand das Tachymeter zuerst si der Kgl. Forsttaxations-Kommission zu Kassel Verwendung. ur Prüfung der Genauigkeit maß der Forstmeister Kaiser eine 500^m lange Linie in einer Waldschneise, welche Terrainneigungen von 20 is 50 % besaß. Bei zweimaliger Nachmessung der Linie mit 5^m langen Latzen und Stahlband in Verbindung mit Gradbogen ergab ch gegen die tachymetrische Aufnahme eine stärkste Abweichung n 0,28^m. Für die ganze Aufnahme ergab sich ein mittlerer Fehler von 1:1470 bei Zielweiten von 40—180^m. Bei Höhenaufnahmen ergab sich dagegen unter Berücksichtigung auch der ungünstigsten Zwischenzüge beim Abschluss auf Fixpunkte ein

Vermischtes.

Neue Wasser-Kloset-Einrichtung. Der Ingenieur und Fabrikant H. C. Kürten in Aachen hat auf eine bemerkenswerthe neue Wasser-Kloset-Konstruktion ein Reichspatent erlangt; nach er uns zugesendeten Abbildung und Beschreibung theilen wir arüber Folgendes mit. Das neue Kloset besteht aus einem ayence-Becken *a*, das in dem Gusstrichter *b* ruht und oben wie unten mit Wülsten versehen ist, die durch eine an dem ecken selbst angebrachte Röhre mit einander verbunden sind; lese beiden Wülste sind rundum mit kleinen Löchern versehen. — urch ein Gewicht *c* wird der Verschlusssteller *d* geschlossen und er bewegliche Sitz *e* nach rückwärts gehalten und schließt der tztere in Folge dessen ein an Punkt *f* befindliches eigen reparirtes und patentirtes Kautschuk-Mundstück, das mit der Wasserleitung in Verbindung steht, dicht ab. — Beim Niederetzen auf die Klossets öffnen sich selbstthätig und zu gleicher eit Verschlusssteller sowie Mundstück und das durch letzteres ntretende Wasser bespült, durch die am oberen Wulste angeachten Löcher auslaufend, das ganze Becken, während es am erten Wulste energisch ausspritzt und so einen flachen Vasserteller-Verschluss herstellt, der ein Durchdringen der atrinengase absolut verhindert. — Beim Verlassen des Sitzes chließt sich sowohl das Kautschuk-Mundstück wie der Verschlusseller sofort wieder und das in den Wülsten noch vorhandene Wasser sammelt sich dann im Teller, indem es auf diese Weise uch während des Nichtgebrauchs des Klossets einen undurchringlichen Wasserverschluss herstellt. — An Orten, wo es erathen erscheint, an Wasser zu sparen, kann das Kloset, wie gend welches andere jetzt im Handel befindliche Fabrikat mit leichen Vortheilen einfach deshalb benutzt werden, weil es in ewalt der dasselbe gebrauchenden Person steht, indem diese urch eine ganz leichte Modifikation im Sitzen ihren Schwerpunkt was nach hinten verlegt, Verschlusssteller sowie Mundstück

und beklagenswerther Entstellungen geworden, dass ich mich eranlasst sehen musste, der schwierigen und unerfreulichen Arbeit einer aktenmäßigen Darstellung dieses Abschnittes in der aufbahn meines Vaters mich zu unterziehen. Ich werde dabei elbstverständlich auch diejenigen Punkte zu erwähnen haben, elche durch Hrn. R. in der oben angedeuteten Weise berührt urden und unterlasse es daher, hier schon näher darauf einzutreten, ich muss jedoch wiederholend hiermit erklären, dass dem etr. Anspruch die Deutung, mein Vater sei an einer Intrigue i dem angegebenen Sinne selbst theilhaft und thätig gewesen, icht gegeben werden darf.

Hiermit schliesse ich diese Betrachtungen, indem ich mich amit begnüge, die gegen die Arbeiten meines Vaters direkt errichteten Einwände so viel als ich vermochte zurück gewiesen u haben, auf eine Erörterung allgemeiner Fragen, wie der des rößern oder geringern Einflusses und Erfolges als Lehrer, seiner Bedeutung für die Entwicklung der Architektur usw. nicht näher intretend. Zur Anbahnung einer objektiven und gerechten Abägung dieser Fragen möchte ich jedoch noch Nachstehendes uführen.

Sicherlich und unbestreitbar finden wir unter den jetzt tätigen hervor ragenden und vor große Aufgaben gestellten Architekten Deutschlands überwiegend mehr aus Nicolai'scher enn aus Semperscher Schule. Es wäre aber unrichtig, daraus hne weiteres auf S.'s geringere Bedeutung als Lehrer schließen u wollen, da meist äußere Verhältnisse diese Erscheinung volluf erklären.

Seine Lehrthätigkeit an der Dresdener Bauakademie schloss b mit Anfang des Jahres 1849: es ist aber bekannt, welch' gealtiger Unterschied zwischen der von der Architektur in jener eriode eingenommenen Stellung und derjenigen besteht, welche ie später, namentlich in Folge des seit etwa zwei Jahrzehnten rkennbaren Aufschwunges, sich errungen hat. Aufgaben wie ie spätere, glücklichere Schüler-Generationen vor sich sahen und ie sie denselben nach ihrem Eintritt in das praktische Leben zu heil werden konnten, die damit sich entwickelnde Stellung des

Fehler innerhalb der Grenzen von 1:7400 bis 1:2000. Bei einer anderen zu Meliorations-Zwecken stattfindenden Aufnahme, bei welcher Horizontalkurven von 0,5^m Abstand konstruirt wurden, wurde die Aufnahme eines 2800^m langen Wiesenthales in 14 Tagen vollendet. Bei dem Kontrol-Nivellement mittels eines großen Ertel'schen Nivellir-Instrumentes ergab sich auf eine Länge von 2458^m und bei Steigungen bis zu 82^m eine Differenz von 0,3^m. Aehnliche günstige Resultate erhielt Hosius bei Vermessungen, welche derselbe im Riesengebirge vornahm.


Aus den angeführten Resultaten dürfte sich wohl ergeben, dass die Wagner-Fennel'schen Tachymeter, was Leistungsfähigkeit anbetrifft, den besten Instrumenten an die Seite gesetzt werden können, dass sie aber in Bezug auf Schnelligkeit der Arbeit und die dabei so nothwendige Selbstkontrolle die übrigen tachymetrischen Instrumente weit hinter sich lassen. Die Instrumente, welche einschliesslich der Latte 750 *M* kosten, werden sich daher überall da zum Gebrauche empfehlen, wo es sich um eine mehrmonatliche Feldarbeit bei einer größeren Aufnahme handelt, welche mit einem Minimum von Zeit und Kosten auszuführen ist.

Martelleur, Ingen.

verschlossen zu halten, bis nach dem Gebrauch. — Durch das Aufheben eines Doppelsitzes kann das Kloset auch als Pissoir benutzt werden und treten alsdann gleichfalls die oben beschriebenen Funktionen ein.

Die Vorzüge der Erfindung betreffen folgende Punkte:

1. Absolute Geruchlosigkeit, hervor gebracht durch einen



fortwährend dichten Wasserverschluss, wodurch allen hygienischen Anforderungen in ausgiebigster Weise Genüge geleistet ist.

2. Verschwinden des bei allen gegenwärtig im Gebrauche stehenden Klossets Ekel erregenden Uebelstandes des Anhaftens der Exkremeate an den Beckenwänden.

3. Ausschluss jeder Reparatur-Bedürftigkeit wegen Fortfallen aller mechanischen Vorrichtungen als Ventile, Hähne, Luftpumpen usw. Die einzige Bedingung des Funktionirens des Klossets besteht in dem patentirten Kautschuk-Mundstück, für dessen alle mechani-

Privat-Architekten, wie wir sie heute kennen, waren damals unbekannt. Hieraus folgt, dass das Fach zur Zeit der Dresdener Lehrthätigkeit meines Vaters nicht entfernt einer ähnlichen Beliebtheit sich erfreute wie später, und dass folgerichtig ihm auch bei weitem kein so zahlreiches und durch die Hoffnung auf eine lohnende, ja unter günstigen Umständen glänzende Laufbahn so angeregtes Schülermaterial zuffloss, als seinem in bessere Zeiten hinein ragenden Nachfolger. Dem größten Theil der Schüler S.'s musste als höchstes Ziel die Laufbahn als Staatsbeamter gelten, in der sie dann in kleinlichen Verhältnissen und an meist untergeordneten Aufgaben sich verbrauchten, ihr Talent und ihre Kenntnisse zersplittern mussten, während der andere Theil sich zumeist der praktischen Wirksamkeit eines Maurer- oder Zimmermeisters zuwenden musste. Für die Geschichte der Architektur der Neuzeit mussten aber beide Theile der Natur der Verhältnisse nach ohne Bedeutung bleiben. Für die Schweiz, wo meines Vaters Lehrthätigkeit mit dem Jahre 1855 begann und mit 1870 endigte, haben günstigere Umstände auch andere Ergebnisse ermöglicht.

Unzweifelhaft hat, wie Hr. R. sehr richtig hervor hebt, jeder Architekt ein Recht darauf, über die Architekten sowie über die Baudenkmäler seiner Zeit frei zu urtheilen; doch sollte solches Urtheil, wenn es Werth haben soll, besser begründet sein, als diejenigen des Hrn. R., welche mir den ebenso unwillkommenen wie zwingenden Anlass zu dieser Auseinandersetzung boten. Es ist sehr leicht, Anschuldigungen zu erheben, welche, wenn sie unberichtigt blieben, als auf Wahrheit beruhend hingenommen und ein durchaus entstelltes Bild des Betreffenden schaffen würden. Nach den Darstellungen des Hrn. R. möchte es scheinen, als wäre der ganze künstlerische Ruf meines Vaters ein unverdienter, die Thätigkeit seines ganzen Lebens eine zerfahrene, halt- und ergebnislose gewesen. Eine Anregung oder einen Anfang zu einer sorgfältigeren Bearbeitung der Kunstgeschichte unserer Zeit vermochte ich in jener Darstellung nicht zu erkennen.

Hamburg, im Juli 1885. Manfred Semper.

schen Vorrichtungen übertreffende Solidität und Dauerhaftigkeit eine genügende Garantie geleistet wird. —

4. Bedeutende Kostenersparniss durch die Einfachheit der Konstruktion bei größeren Vorzügen gegenüber allen anderen Fabrikaten. Das Kloset in feinsten Ausstattung und vollständig fertig zum Aufstellen zusammen gestellt nach Maafs mit dazugehörigem Doppelsitze aus Eichenholz und Pissoirvorrichtung kostet nur M 30 frei Fabrik.

Zerstörung einer Straßenbrücke durch Feuer. Am 13. Juni cr. brannte Nachmittags 5 Uhr der grösste Theil der hölzernen Pregelbrücke bei Tapiaw nieder.

Dass am hellen Tage der Mittelpfeiler einer Brücke unmittelbar am Wasserspiegel und ohne dass die Ursache klar zu stellen ist, in Brand gerathen kann, dürfte zu den interessanteren Vorkommnissen zählen, so dass einige bezügliche Mittheilungen manchem Fachgenossen willkommen sein dürften.

Die etwa 7,5 m zwischen den Hauptträgern breite, 265,5 m lange, mit 6,0 m breiter Fahrbahn und beiderseits 0,85 breiten Fußgänger-Banketts versehene Chausseebrücke war 1867/1868 für angeblich etwa 150 000 M. erbaut worden und überschritt den Pregel im Zuge des Verbindungsweges der Stadt Tapiaw mit dem Bahnhofe an einer Stelle, wo der schiffbare Fluss bei Mittelwasser 80,0 m, bei Hochwasser 265 m und darüber breit ist. Sie ruhte auf 2 massiven Landpfeilern und 17 doppelten Pfahljochen und enthielt eine Durchfahrts-Oeffnung von 9,3 m Lichtweite mit 5,6 m weiter Mastenklappe. Die Brücke war ganz aus Holz erbaut.

Von diesem stattlichen Bau sind 10 Joche völlig eingäschert und nur am nördlichen Ufer 5, am südlichen 3 Pfeiler nebst entsprechendem Oberbau erhalten.

Der zunächst in Eisen projektirt gewesene Wiederaufbau, soll wieder in Holz und noch in diesem Jahre erfolgen. Inzwischen ist der nicht unbedeutende Verkehr gezwungen, einen erheblichen Umweg zu machen und am Pregel entlang einen alten, der Ueberschwemmung stark ausgesetzten Feldweg und demnächst eine improvisirte Fährre zu benutzen.

Es soll jeglicher Thatbefund fehlen, welcher einen Rückschluss auf die Entstehung des Brandes gestattet und da die erste Annahme einer böswilligen Brandstiftung in hohem Grade unwahrscheinlich ist, bleibt uns nur die Wahl zwischen einer fahrlässigen Brandstiftung und Selbst-Entzündung; beide aber lassen sich nur dadurch wahrscheinlich machen, dass man voraussetzt, es haben sich hinter der hölzernen Pfeiler-Verschalung allerlei leicht brennbare Stoffe aus dem Wasser abgelagert, welche bei niedrigem Wasserstande, großer Dürre und Sonnengluth nur des zündenden Funkens bedurften, um solch großen Schaden anzurichten.

Solite es nach solcher Erfahrung nicht nöthig scheinen, unter ähnlichen Umständen mindestens in der Nähe des Wasserspiegels die Holz-Konstruktionen gegen Feuersgefahr möglichst zu sichern?

Behne's Patent-Parquet-Platten. Bereits Seite 580 Jahrg. 1883 dies. Zeitg. brachte eine kurze Mittheilung über dieses neue Material, dessen Herstellungsweise damals noch in den Anfangsstadien sich befand. Seitdem ist dieselbe weiter entwickelt und bis heute zu einer regelmässigen Fabrikation gediehen. Die Fabrik von G. Behne in Magdeburg fertigt die neuen Platten, die mancher Vorzüge wegen sich bald ein größeres Absatzfeld erringen dürften.

Die Platten werden aus Holz- und Mineralmehl als Hauptbestandtheilen fabrizirt und unter hohem hydraulischen Druck (bis 360 Atm.) in Formen gepresst. Sie bilden 2 Sorten Quadrate von bezw. 30 und 25 cm Seitenlänge; die Dicke beträgt etwa 5 mm. Grundton und Musterung, braun in den verschiedensten Nüancen grau und grau-grün braunroth, gehen durch die ganze Masse, so dass eine Zerstörung von Farbe oder Muster, so weit sie durch mechanische Wirkung hervor gebracht werden könnte, ausgeschlossen ist. Nach der Angabe der Fabrik und wie der Augenschein erkennen lässt, äußert das Material eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, in gleicher Weise soll es unangreifbar für Nässe, Hitze, leichte Säuren usw. sein.

Das Reinigen des Patent-Parquet-Fußbodens geschieht in derselben Weise wie bei jedem andern Fußboden, durch Aufwaschen oder Abseifen. Es empfiehlt sich, den Fußboden von Zeit zu Zeit nach dem Reinigen mit etwas Leinölmilch abzureiben. Will man gebohten Fußboden haben, so steht einer solchen Behandlung des Patent-Parquet-Fußbodens nicht nur nichts im Wege, sondern dieselbe kann sogar empfohlen werden. Durch das fortgesetzte Bohren entsteht ein stumpfer Glanz, ohne dass der Boden allzu große Glätte annähme.

Bei Neubauten können die Patent-Parquet-Platten in Keller- oder Erdgeschoss-Räumen direkt auf das vorhandene Mauerwerk, entweder auf eine Ziegel-Flachschicht oder auf mageren Beton gelegt werden; hierdurch wird vermöge der geringen Dicke der Platte an Raumhöhe gewonnen. Sind Räume in diesen Geschossen etwa schon mit Fliesen oder Estrich belegt, so steht nichts im Wege, diese unmittelbar als Unterlage zu benutzen.

In den oberen Geschossen auf Holz- oder Eisenbalken muss eine feste Unterlage geschaffen werden; sehr gut eignet sich Gips-Estrich. Bei Anwendung von Blindböden sind indess neue Holzdielen dann bedenklich, wenn nicht Sicherheit gegen Werfen, Ziehen, Reißen, Stocken oder Schwinden besteht.

In alten Gebäuden werden die Patent-Parquet-Platten unmittelbar auf die alte Dielung gelegt, wenn diese noch eine feste Lage besitzt oder eine solche hergestellt ist.

Das Verlegen der Platten geschieht wie bei Fliesen. An die Stelle des Mörtels tritt ein ziemlich schnell erhärtender Kitt, der von Jedem an Ort und Stelle, wo Platten verlegt werden sollen, leicht hergestellt werden kann. Die Angabe zur Bereitung des Kitts wird den Lieferungen beigelegt.

Die Verlegungsarbeiten kann jeder geübte Maurer ausführen. Ausgetretene Fußbodenstellen werden, wenn solche unbedeutend sind, mittels des Kitts ausgeglichen, der im übrigen mittels einer Kelle ungefähr 3 bis 5 mm dick auf den Fußboden aufgetragen wird.

Dreiviertel, halbe und viertel Platten werden nicht angefertigt. Ist man genöthigt, Platten zu theilen, so wird mittels einesscharfen Messers eingeritzt und dann die Platte durchgebrochen.

Sollen Treppen mit den Parquet-Platten belegt werden, so ist das Anbringen einer Saumleiste aus Holz, Messing oder Eisen erforderlich. Belegte Flächen sind durch Abscheuern mit Wasser und Seife zu reinigen und müssen dann trocknen. Ist dies erfolgt, so wird die Fläche mittels eines Lappens mit etwas Leinölmilch angefeuchtet. Hiermit sind die Herstellungsarbeiten beendet. Frischer Belag muss 1 bis 2 Tage unbenutzt gelassen werden.

Die kaufmännische Vertretung des neuen Materials liegt in den Händen der Firma Fliefs & Ransch, Berlin S.W. Wilhelm-Straße 91.

Zur Vollendung des Hauptthurmes am Münster in Alt-Breisach hat sich daselbst unter dem Vorsitze des Gr. Bezirksarztes Hrn. Ambros ein Verein „Breisacher Bauhütte“ gebildet, welcher soeben in einem Aufruf an ganz Deutschland Beisteuern zu diesem Zwecke erbittet. An ganz Deutschland glaubt man — mit einigem Rechte — sich wenden zu können weil Breisach als die einstige Hauptfestung des deutschen Südens in den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts gegen Frankreich im Interesse des ganzen Reiches die schweren Drangsale erduldet hat, welche es von einer Stadt von 15 000 Einwohnern zu einer solchen von 3000 herunter gebracht und an der Vollendung seines Hauptbauwerkes gehindert haben. Die Kirche selbst, in der romanischen Bauperiode begonnen, in der spätgothischen vollendet, ist seit 4 Jahren mit einem Kostenaufwande von 68 000 M., wovon die Stadt 25 000 M. durch Umlagen deckte im Aeußeren wieder hergestellt worden; zur Vollendung des Thurmes kann die arme Gemeinde weitere Mittel nicht mehr aufbringen. — Indem wir der Absicht der „Breisacher Bauhütte“ gern weitere Verbreitung geben und zu Beiträgen für ihre Zwecke auffordern, bemerken wir, dass Hr. Kfm. Hermann Kohler zu Alt-Breisach die Geschäfte ihres Kassirers versieht.

Ehrenbezeugung an Techniker. Hr. Reg.- u. Brth. A. Meydenbauer zu Berlin, vor seiner Berufung ins Unterrichts-Ministerium Kreis-Bauinspektor zu Marburg und Erbauer mehrerer der dortigen Universitäts-Institute ist von der philosophischen Fakultät zum *Doctor honoris causa* ernannt worden.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem Eis-Masch.-Insp. Diedrich in Erfurt ist die Stelle eines Mitglieds der kgl. Eis.-Dir. das. verliehen worden.

Ernannt: a) zu Eis.-Bau- u. Betr.-Inspekt.: Reg.-Bmstr. Schürmann in Köln, unter Verlhg. d. Stelle eines Bauinsp. in Bezirk d. kgl. Eisenb.-Direkt. (linksrh.) das.; — Reg.-Bmstr. Stölting in Hamm, unter Verlhg. d. Stelle des Vorst. der dem kgl. Eis.-Betr.-Amt in Dortmund unterstellt. Bauinspekt.; — Reg.-Bmstr. Schachert in Deutz, unter Verlhg. d. Stelle eines Bauinsp. in Bez. d. kgl. Eis.-Dir. Elberfeld; — Reg.-Bmstr. Beckmann in Kassel, unter Verlhg. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amte (Main-Weser-Bahn) das.; — Betr.-Insp. Hinrichs in Kassel unter Verlhg. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt (Dir.-Bez. Erfurt) das., sowie dem Bmstr. Fein-Grünberg i. Schles. bei Uebnahme in den unmittelbaren Staatsdienst und unter Verlhg. d. Stelle d. Vorst. d. Eis.-Bauinsp. das. — b) zu Eis.-Masch.-Insp.: Reg.-Masch.-Mstr. Kunze in Cottbus unter Verlhg. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt das. u. Reg.-Masch.-Mstr. Rimrott unter Verlhg. d. Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eis.-Betr.-Amt in Hagen.

Brief- und Fragekasten.

An alle diejenigen preussischen Hrn. Reg. Baumeister u. Reg.-Masch.-Mstr., deren Prüfungsjahr zum Baumeister in die Zeit von 1874 bis einschl. 1885 bezw. 1879—85 fällt, und welche, sei es durch Domizilwechsel, Beschäftigungslosigkeit usw. glauben annehmen zu dürfen, in dem gegenwärtig in Neubeaubeitung befindlichen Personal-Verzeichniss unser Deutschen Baukalenders 1886 keine Berücksichtigung gefunden zu haben, richten wir die Bitte, uns d. bezgl. Daten unter deutlicher Angabe von Name, Wohnort und Prüfungsjahr spätestens innerhalb 14 Tagen zugehen zu lassen.

Die Redaktion der Dtschn. Bztg.

Inhalt: Berliner Neubauten: 29. Die Entwicklung des Stadttheils Moabit und die Bauten auf dem Gelände der Baugesellschaft „Am kleinen Thiergarten“. — Baugeschichtliche Studien und Notizen. — Ueber die Verung des Buchenholzes zu Bauzwecken. (Forts.) — Mittheilungen Vereinen: 26. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure zu


Stettin. (Schluss) — Vermischtes: Internationale Eisenbahn-Konferenz in Bern. — Gründung eines Eisenbahn-Museums in München. — Eröffnung neuer Eisenbahnlinien in Bayern. — Zur baulichen Umgestaltung Dresdens. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Berliner Neubauten.

Die Entwicklung des Stadttheiles Moabit und die Bauten auf dem Gelände der Baugesellschaft „Am kleinen Thiergarten“.

Als wir i. J. 1880 die unter dem obigen Haupttitel zusammen gefassten Mittheilungen aus der Bauhätigkeit Berlins begannen, bezw. wieder aufnahmen, stellten wir bereits in Aussicht, neben einzelnen Neubauten gelegentlich auch ganze Ppen von solchen zu berücksichtigen. Es dürfte in diesen men gehören, wenn wir demnächst die Entwicklung ger Stadtgegenden, in welchen durch eine besonders leb-

waren jedoch nicht mehr als 14 Feuerstellen (an der heutigen Strafe Alt-Moabit) mit insgesamt 120 Einwohnern vorhanden. Von jenen französischen Gärtnern stammt auch der Name Moabit (*terre de Moab*), der bis vor kurzem als Spotname auf das sandige Gelände gedeutet und auch als „*terre maudite*“ erklärt wurde, aber nach neueren Vermuthungen wahrscheinlich im biblischen Sinne gemeint und als „Land der Verheissung“ zu verstehen ist.



Lageplan des Stadttheils Moabit in Berlin. Oestlicher Theil

fte Bauhätigkeit erhebliche Veränderungen sich vollzogen ben, im Zusammenhange betrachten wollen. Wir wenden is in erster Linie dem Stadttheile Moabit zu, der im tzten Jahrzehnt unter allen anderen weitaus den glänzendsten aufschwung genommen hat.
Moabit, der zwischen der Spree und dem Berlin-Spandauer chiffahrts-Kanale gelegene Theil des Berliner Weichbildes, hört diesem erst seit dem 1. Januar 1861 an. Unter König riedrich I. wurden hier die ersten Häuser erbaut. Friedrich ilhelm I., der auf dem der Stadt zunächst gelegenen öst- chen Theile eine große Pulverfabrik mit 5 Pulvermagazinen richtet hatte, fügte einige weitere Häuser hinzu, welche anzösischen „*Refugiés*“, die hier den Seidenbau betreiben lten, überwiesen wurden. Zu Anfang unseres Jahrhunderts

Es würde nicht lohnen, das allmähliche langsame An- wachsen des Ortes, der i. J. 1835 wie die anderen nörd- lichen Vorstädte eine eigene Kirche erhielt, im einzelnen weiter zu verfolgen. Eine erste nicht unbedeutende Ent- wicklung wurde ihm schon Ende der 30er, namentlich aber in den 40er Jahren unter König Friedrich Wilhelm IV. Es wurden dort mehr große Fabriken (die Maschinenbau-Anstalt und der Eisenhammer von Borsig, die Schumannsche Porzellan- Fabrik, die Bierbrauerei von Ahrens) gegründet und im öst- lichen Theile, soweit derselbe nicht noch seinen alten militär- fiskalischen Zwecken diente, entstanden der Bahnhof der Berlin - Hamburger Eisenbahn, das Zellengefängniß und die Kaserne des Garde-Ulanen-Regiments mit ihrem großen Exer- zierplatz; eine zahlreiche Arbeiter-Bevölkerung siedelte sich

in Folge dessen hier an. Von den tiefen Grundstücken zwischen der Hauptstrasse Alt-Moabit und der Spree wurden später mehrere in prächtige Parkanlagen verwandelt und mit Villen vornehmen Charakters (Borsig, Pflug, Ravené) bebaut. Aber diese erste Entwicklung Moabits fand bald ein Ende, weil einmal die nur durch die Invalidenstrasse vermittelte Verbindung des Orts mit Berlin eine durchaus ungenügende blieb und weil ferner auf den in der Nähe der Pulvermagazine gelegenen Ländereien drückende Baubeschränkungen lasteten, die im ersten Schutzbezirk überhaupt jede Bebauung ausschlossen, im zweiten Schutzbezirk aber nur die Errichtung niedriger Häuser zuließen. Hieran änderte auch zunächst der Anschluss Moabits an Berlin nicht viel, obgleich 1864 durch die Alsenbrücke und 1865 durch die Moltkebrücke endlich eine neue bequeme Verbindung des Stadttheils mit dem Westen Berlins hergestellt wurde. Seine Erscheinung blieb eine durchaus untergeordnete und seine bei der Volkszählung von 1871 zu 14 800 Seelen ermittelte Bevölkerung setzte sich im wesentlichen aus Arbeiterkreisen zusammen. Eine Aussicht auf Umschwung dieser Verhältnisse eröffnete sich vielmehr erst, als Ende der 60er Jahre die Verlegung der Pulvermagazine und des Pulver-Laboratoriums nach Tegel ins Werk gesetzt worden war.

Diese Aussicht klaren Blicks erkannt und zur Verwirklichung derselben mit fester Hand die richtigen Mittel zur Anwendung gebracht zu haben, ist das Verdienst einer Baugesellschaft, zu der sich i. J. 1872 der Baumeister Johannes Otzen, z. Z. Prof. an der Technischen Hochschule, mit einer Anzahl von Hamburger Kapitalisten vereinigte. Ihrem zielbewussten Vorgehen ist es in erster Linie zu verdanken, wenn das bis dahin übel beleumundete und unansehnliche Moabit in verhältnissmäßig kurzer Zeit zu einem blühenden, gesunden, wohl bevölkerten Stadttheil sich ausgestaltet hat, der in Bezug auf Beliebtheit und Schönheit der äusseren Erscheinung unter den Ausenbezirken Berlins höchstens von der Westvorstadt übertroffen wird. Sie und ihre Nachfolgerin die i. J. 1881 gegründete (Aktien-) Baugesellschaft „Am kleinen Thiergarten“ haben zugleich in einer Zeit und an einem Orte, wo die Thätigkeit von „Baugesellschaften“ nichts weniger als Ruhm geerntet hatte, den Beweis geliefert, wie werthvoll und nützlich die Wirksamkeit einer derartigen Erwerbs-Gesellschaft auch im allgemeinen und öffentlichen Interesse sich entfalten kann, wenn sie richtig geleitet wird und höhere Gesichtspunkte verfolgt als diejenigen eines schnell zu verwerthenden Gründergewinns.

Im Jahre 1872 erstand die erstgenannte Genossenschaft das bisherige Gelände der Pulvermagazine und ein anliegendes des Spickermann'schen Erben gehöriges Landstück von zusammen etwa 6,89 ha (27 000 □ R.) Grösse, umfassend die Straßenviertel, welche auf dem umstehend mitgetheilten Lageplane durch Schraffirung hervor gehoben sind. Die Pulvermagazine wurden beseitigt und die erforderlichen Straßen mit Gasleitung und Entwässerungs-Anlagen hergestellt, so dass schon im Jahre 1873 mit dem Verkauf und der Bebauung einzelner Grundstücke begonnen werden konnte.

Natürlich ging dieser Verkauf anfangs nur langsam vor sich. Es waren gewaltige Anstrengungen und ein gewisser Zeitraum erforderlich, ehe es gelang, das gegen den Stadttheil vorhandene Vorurtheil allmählich zu beseitigen und die Blicke der Bauunternehmer wie der nach Miethwohnungen suchenden Bevölkerung auf ihn zu lenken. Nicht wenig trug hierzu einerseits das auf jede nur mögliche Hebung Moabits gerichtete Bestreben der dort ansässigen Einwohnerschaft andererseits die Unterstützung bei, welche der Staat und die Stadtgemeinde diesen Bestrebungen theils unmittelbar, theil mittelbar zu Theil werden ließen. Der Staat errichtete an Eingänge des Stadttheils, an der Ecke von Alt-Moabit und der Rathenowerstrasse die großartige Anlage des Kriminalgerichts-Gebäudes, an Stelle des ehemaligen Pulver-Laboratoriums jenseits des Exerzierplatzes die Kaserne des 1. Garde Feld- Artillerie-Regiments und zwischen Ulanenkaserne und Zellengefängnis das Gebäude für die Oberfeuerwerker-Schule. Für das Schulbedürfniss der Bevölkerung sorgte er durch die Errichtung eines neuen Gymnasiums, des Luisen-Gymnasiums an der Thurmstrasse, während die Stadt die erforderlichen neuen Gemeindeschulen aufführte. Bereits i. J. 1871/72 war von ihr ein neues, zunächst für Epidemien bestimmte Krankenhaus nach dem Baracken-System zwischen Thurm- und Birken-Strasse angelegt worden; sie machte endlich den Stadttheile das werthvollste Geschenk, indem sie den wüsten mit kümmerlichen Bäumen bewachsenen Sandfleck zwischen Alt-Moabit und Thurmstrasse, der im Volke den Spottnamen „Kleiner Thiergarten“ führte, in einen prächtigen Park verwandelte. Aus Privatmitteln geschah das Gleiche mit den bis dahin wüsten Fleck zwischen Kriminalgericht und Thurmstrasse, während der Exerzierplatz und die Ulanenkaserne schon längst mit einem Streifen Parkland eingeebnet sind — alles in allem ein Reichthum an öffentlichen Gärten, wie ihn kein anderer Stadttheil Berlins umschließt.

Von großem Einflusse auf die Entwicklung Moabits waren auch die Verkehrs-Verbesserungen, die ihm zu Theil wurden. Die Gr. Berliner Pferdebahn-Gesellschaft setzte es durch 2 Linien mit dem Kern Berlins und durch eine solche mit Charlottenburg in Verbindung; im nächsten Jahre wird eine vierte Pferdebahn-Linie vom Norden Berlins durch die Perleberger- in die Stromstrasse eingeführt, die später den Thiergarten durchschneidend nach dem Südwesten fortgesetzt werden soll. Für eine entsprechende neue Spreebrücke, welche die Stromstrasse mit der Lessingstr., und somit Moabit ein zweites Mal mit dem westlich des Bellevue-Parks angelegten neuen Stadtviertel verknüpft, ist bereits aus Privatmitteln gesorgt. Ein wichtige Verkehrs-Erleichterung ist auch durch Anlage der Stadtbahn geschaffen worden, deren Haltestellen Lehrte Bahnhof und Bellevue an der Südgrenze Moabits liegen ebenso ist diesem zum nicht unwesentlichen Theile die Verkehrs-Verschiebung zu gute gekommen, welche die Anlage des Ausstellungs-Parks gegenüber der Ulanenkaserne hervor gebracht hat und er hat Gleiches von der binnen kurzer bevor stehenden Eröffnung des neuen Packhofs unterhalb der Moltke-Brücke zu erwarten.

Baugeschichtliche Studien und Notizen.

Von Rudolf Redtenbacher.

IV. Zur Baugeschichte des Domes von Konstanz.

Heinrich Otte sagt in seinem 1883 erschienenen Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie des deutschen Mittelalters Bd. II., Seite 76:

„Konstanz. Der Dom St. Mariae, eine kreuzförmige, östlich geradlinig schließende Säulenbasilika mit Krypta und westlichem Thurmbau, soll zwischen 1052 und 1068 erbaut sein.“

Diese Jahreszahlen wurden seither als gültig festgehalten, da spätere urkundliche Nachrichten über den Dom bis ins 15. Jahrhundert fehlen.

Nun haben aber die attischen Basen der geschwellten Rundsäulen die bekannten Eckknollen, die frühestens ins 12. Jahrhundert zu datiren sind: also muss ein Umbau des Domes vor 1200 bewirkt worden sein. Die Säulenkapitelle haben entschieden spätromanischen Charakter, ebenso ihre Abaken, welche Rundbögen aufnehmen, daher dürfen wir die Zeit des Umbaus ziemlich nahe an 1200 heran rücken.

Diese Säulenkapitelle sind aber nicht Würfelkapitelle, sondern achteckig, aus der Durchdringung von 4 Zylinderflächen entstanden, gebildet, und sie sind offenbar Vorbilder gewesen für die ebenfalls achteckigen Kapitelle der Kirche des benachbarten Dominikaner-Klosters (jetzt Speisesaal des Inselhotels), sowie für die der St. Georgenkirche in Stein am Rhein. Nach Mangold (Gregor, kurze Chronik von Konstanz, 1544) erhielten die Dominikaner um 1200 die Insel als Bauplatz und 1234 war die Bauerlaubnis für das Kloster gegeben worden. Nach 1159, dem Datum eines Brandes, wurde die flach gedeckte dreischiffige

Säulenbasilika zu Petershausen, gegenüber Konstanz neu erbaut; sie gehörte einer Benediktiner-Abtei an und hatte — wie die Dominikaner-Kirche, die Kirchen zu Stein am Rhein und Wagenhausen Pfyn, Oberwinterthur — geraden Chorschluss, wie auch der Dom.

Die geschwellten Säulen im Dom können sehr wohl von einem antiken Bau herkommen. Konstanz war eine hervorragende römische Niederlassung militärischen Charakters, und gerade der Domplatz insbesondere ist die Stätte beträchtlicher römischer Fundamente. Geschwellte Säulen von solchen Abmessungen wie die des Konstanzer Domes sind im Mittelalter nicht nachzuweisen, außer wenn sie römischen Ursprungs sind. Stein am Rhein, Konstanz und Bregenz waren die wichtigsten Niederlassungen der Römer in diesen Gebieten und 15 kleinere Kastelle umgürteten den Bodensee.

Es sind im ganzen 16 Säulen, acht auf jeder Seite; sie sind monolith aus dem hellgrünlichen Molasse-Sandstein angefertigt und in der Gegend von Rorschach bis Biezenz gebrochen worden und haben ohne Kapitell und Basis etwa 6, mit Kapitell und Basis etwa 7 1/2 untere Durchmesser zur Höhe.

Ziehen wir nun noch zum Vergleich die Kirche in Stein am Rhein heran, d. h. die ehemalige Kloster- jetzt Stadtkirche. In einem kleinen Schriftchen, betitelt „Das Kloster St. Georg in Stein am Rhein, Führer und Gedenkblatt für dessen Besucher“ wird mitgetheilt: Die ursprünglich zweithürmige Kirche wurde im Jahre 1583 von 5 auf 8 Bogen — mit genauer Nachahmung des romanischen Muster — vermehrt und 1583 der jetzige gothische Thurm erbaut. „Die übereck gestellten“ (soll heißen 8 eckig)

* Ohne Angabe eines Autors, Verlegers, Druckorts, Datums, angeblich von Architekt Vetter, jetzt Professor in Bern.

Von dem Erfolge aller dieser Einrichtungen und Anlagen f das Vorschreiten der Bebauung Moabits giebt der umhende Lageplan, in welchem freilich nur die auf dem Gelände der „Baugesellschaft am kleinen Thiergarten“ entstandenen Neubauten als solche kenntlich gemacht sind, sowie die Thatsache eine Vorstellung, dass die Bevölkerungsziffer von 14800 zu Ende 1871 auf gegenwärtig nahezu 40000 Menschen gestiegen ist. Und zwar bildet von diesen der Arbeiterstand nunmehr einen verhältnissmässig kleinen Theil, während der mittlere und sog. „kleine“ Beamtenstand überwiegt, aber auch schon die vornehmeren Stände, namentlich der Offizierstand, eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Am deutlichsten spricht für die Hebung des Stadttheils wohl der Umstand, dass der Preis des Baugrundes, der auf dem Gelände der Baugesellschaft i. J. 1873 im Durchschnitt 400 *M* für die Quadratruthe (28,4 *M* f. d. *qm*) betrug, zur Zeit auf 1000 *M* d. Quadr.-R. (71,0 *M* f. d. *qm*) gestiegen ist.

Werfen wir zum Schluss noch einen flüchtigen Blick auf die Wohnhausbauten, die im letzten Jahrzehnt in Moabit und insbesondere auf dem Grunde der in Rede stehenden Gesellschaft neu entstanden sind, so können wir zu eingehenderen Mittheilungen über dieselben insofern keine Veranlassung finden, weil sie sich im allgemeinen von den Ausführungen entsprechenden Ranges, die in andern Stadtgegenden Berlins entstanden sind und entstehen, nicht wesentlich unterscheiden. Es wird genügen, wenn wir auf S. 417 neben einigen Strafsendern mehrere Beispiele der von der Gesellschaft durchgeführten Grundstück-Eintheilung zur Anschauung bringen.

Als Grundsatz für diese Eintheilung ist fest gehalten worden, nicht zu grosse, besonders nicht zu breite Baustellen zu bilden, weil diese schwerer verkäuflich sind. Mit anerkannter Sorgfalt ist durch im Grundbuch eingetragene Aubeschränkungen eine zu dichte Bebauung verhütet worden; vor allem wurde durchgesetzt, dass die Nachbarhöfe stets zusammen gelegt werden mussten und dass die Höfe mit dem übrigen unbebauten Theile des Grundstücks in Verbindung stehen, wodurch im Innern der Viertel grosse zusammenhängende Hofräume erzielt wurden. Eine derartige, für die öffentliche Gesundheits-Pflege nicht hoch genug zu schätzende Anordnung lässt sich natürlich nur durchführen, wenn der Grund und Boden eines ganzen Bauviertels aus einer Hand erworben wird, und es ist die Möglichkeit, solche Maassregeln zu treffen, nicht der geringste Vortheil, den die Erschliessung neuer Stadttheile durch Baugesellschaften mit sich bringt. Auch auf die Grundriss-Gestaltung im einzelnen hat sich die Gesellschaft, als deren technischer Direktor von Anfang an der Ingenieur Bernhard Wieck thätig war, einen gewissen Einfluss zu wahrgenommen, der natürlich nur in Form von Rathschlägen geltend gemacht werden kann und sich wesentlich darauf beschränken muss, Unzweckmässiges und Unschönes zu verhüten. Zunächst wurden hauptsächlich Häuser mit mittleren und kleineren Wohnungen angelegt; neuerdings werden jedoch in steigender Zahl auch solche mit grossen herrschaftlichen Wohnungen errichtet.

Die Fagaden bieten in ihrer bunten Manichfaltigkeit ein Bild von so ziemlich allen architektonischen Bestrebungen und Versuchen, die in den letzten Jahren hier auf dem Gebiete des Privatbaues hervor getreten sind. Künstlerische Leistungen ersten Ranges wird man unter denselben nicht suchen, wenn man hört, dass ein namhafter Theil davon aus einem architektonischen „Bureau“ stammt, das es durch geschickte Vertheilung der als Massenleistung bereitgestellten Arbeiten fertig gebracht hat, einem Bauherrn die fertigen Baupolizei-Zeichnungen und die dazu gehörigen statischen Berechnungen für einen Preis von 75 — 100 *M* zu liefern, während für den Fagaden-Entwurf einschliesslich der Details und der Leitung der Ausführung die gleiche Summe gezahlt wird! Vieles an diesen Bauten ist missverstanden, übertrieben und roh, aber ähnlich sieht es auch um die meisten Unternehmer-Bauten in anderen Stadttheilen aus; ungerecht wäre es dagegen, zu verkennen, dass manche jener Fagaden zum mindesten die Bezeichnung „nicht schlecht“ verdienen, wenn sie auch mit durchgebildeten Leistungen wirklicher Baukünstler keinen Vergleich aushalten. Am meisten lassen die Einzelheiten zu wünschen übrig, während die Gruppierung oft sehr gefällig und die Gesamtwirkung der betreffenden Strafen in Folge dessen häufig eine ganz ansprechende ist. Unsere beiden, leider etwas unbestimmt gerathenen Ansichten aus der Rathenower Strafe, welche z. Z. allerdings in jeder Beziehung den Glanzpunkt Moabits bildet, werden dies bestätigen; sind wir recht berichtet, so ist das Eckhaus an der Thurmstr. von den Architekten Busse & Gansow, das an der Birkenstr.* von dem Architekten Scheitler entworfen und ausgeführt worden.

Wie unser Lageplan zeigt, ist von dem Gelände der „Baugesellschaft am kleinen Thiergarten“ bereits der grössere, jedenfalls aber der vornehmere Theil bebaut. Soweit es sich um die Errichtung von Häusern mit grösseren Miethswohnungen handelt, dürfte die Thätigkeit sich demnächst wohl vorzugsweise den im Süden Moabits, zwischen Alt-Moabit und der Spree gelegenen Vierteln zuwenden, wo eine neu begründete Gesellschaft die Bebauung der ehemals Pflug'schen Ländereien vorbereitet. Auch beginnt sich das Bedürfniss nach einer zeitgemässen Erneuerung der an der Hauptstrasse Alt-Moabit liegenden Häuser zu regen, die kaum lange auf sich warten lassen dürfte und jedenfalls dazu beitragen wird, dem Stadttheile ein noch stattlicheres Ansehen zu verleihen. Seine Zukunft ist wohl für immer gesichert. —

Die Art und Weise, in welcher dieses Ziel erreicht wurde, ist für alle Städte bzw. Stadttheile, in denen die Verhältnisse ähnlich liegen, gewiss sehr lehrreich. Wir können nur wünschen, dass sie Nachahmung finde und überall gleichen Erfolg haben möge. — F. —

* Beiläufig sei auf das seltene Schauspiel aufmerksam gemacht, welches der in Wirklichkeit aus gesunden und hochstämmigen Birken bestehende Baumbestand dieser Strafe, eines alten Landweges, darbietet. Birken als Alleeabäume in einer grossstädtischen, mit viergeschossigen Häusern besetzten Strafe dürften in Deutschland kaum zum zweiten Male vorkommen.

romanischen) Kapitele sind denen von Konstanz ganz gleich gestaltet; die Säulenbasen haben „durch sogenannte Restaurationen“ ihre Eckblätter eingebüsst“ (Seite 25). Also hier haben wir es mit einer nahezu identischen Kopie des Konstanzer Doms zu thun. Sehen wir uns nun nach baugeschichtlichen Daten um. Seite 2 des genannten Schriftchens berichtet unser unbekannter Autor, dass Heinrich II. die Kirche zu Stein 1005 gegründet und reich mit Gütern bedacht habe, ja er habe ihr ein eigenes Gut Kirchheim im Breisgau geschenkt; die Kirchheimer, damit unzufrieden, lagen mit Stein darob im Streit, der erst 1169 geschlichtet wurde. Dieses Datum 1169 möchte ich für die unterste Zeitrenze des Kirchenbaues in Stein halten, diesen selbst aber nach 1170, dem letzten Datum des Abtes Burcardus und 1194, dem letzten Datum des Abtes Liutoldus setzen.

Kommen wir nun noch einmal auf das Benediktiner Kloster Petershausen bei Konstanz zurück, das als seltene Ausnahme ein Chor im Westen, das Hauptportal im Osten hatte. Der Grundstein der neuen Kirche des hl. Papstes Gregor wurde im Westen am 16. Mai 1162 gelegt, im Osten 1163. Das prächtige Ostportal, jetzt in der Alterthumshalle zu Karlsruhe befindlich, wurde von einem gewissen Wetzilo 1173 erbaut. Also etwa 10 Jahre dauerte dieser Bau. Der Architekt darf wohl unter den Klosterbrüdern, also den Benediktinern, gesucht werden. Entweder nahm er sich nun den kurz vor 1162 vollendeten, umgebauten Dom zum Muster, oder dieser entstand erst nach 1173, nach Vorbild der Benediktiner-Klosterkirche Petershausen, und die Kirche zu Stein, sowie das Dominikanerkloster zu Konstanz sind wieder von beiden Bauten abhängig.

Alle diese Bauten weisen auf St. Gallen hin, das als grossartige Benediktiner-Abtei die ganze Gegend beherrschte. Nicht

wenige Bischöfe von Konstanz waren ursprünglich Aebte von St. Gallen, von dem auch das Schwesterkloster Reichenau mehrmals seine Aebte bezog. —

R. Rahn, der in seiner Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz auch den Konstanzer Dom, sowie die genannten Kirchen auf Schweizergebiet erwähnt, giebt über den Dom selbst keine Aufschlüsse; daher bleibt die Frage, wann das Schiff desselben erbaut wurde, unbestimmt. Merkwürdig ist aber, dass die Klosterkirche in St. Gallen nach dem noch erhaltenen Pergamentplan ebenfalls je acht Säulen auf jeder Seite erhalten sollte, dass die Säulen der 830 begonnenen Klosterkirche ebenfalls monolith waren (*Columnae omnes in templo lapideae immensis molibus*). Keller, Bauriss des Klosters St. Gallen. Zürich 1844, S. 12), dass also der Bauriss von St. Gallen dem Erbauer des Domes von Konstanz wohl nicht unbekannt war.

Meine Studie über das Alter des Konstanzer Domes schien abgeschlossen zu sein, da belehrte mich auf eine persönliche Anfrage Hr. Prof. R. Rahn folgendermaassen: „der Glaube, dass die Eckknollen erst mit dem Jahre 1100 in Aufnahme gekommen seien, gehört zu den Legenden, an denen die Kunstgeschichte mit bekannter Hartnäckigkeit zehrt, während doch schon das Beispiel des Schaffhauser Münsters beweist, dass diese Gliederungen bereits im 11. Jahrhundert aufgefunden sind. Urkundlich (Quellen zur Schweizergeschichte III. 1883, Abth. I. pag. 8 u. 158) ist Allerheiligen (d. h. d. Münster in Schaffhausen) 1050 zu bauen begonnen, 1064 geweiht worden.“

In seiner Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz sagt aber Rahn: „Die erste Stiftung fand 1050 durch Graf Eberhard v. Nellenburg statt“, „indessen war das nur ein Nothbau“, den eigentlichen Bau habe ein „in der Baukunst wohlverfahrener

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

(Fortsetzung.)

Der Zellsaft des Holzes, die zu jeder Fäulniss in erster Reihe nöthige Nährflüssigkeit, besteht der Hauptsache nach aus Wasser, Eiweiß, Kohlehydraten, Kalisalzen und Phosphaten. Der Saft der Buche enthält von allen in dieser Abhandlung in Frage kommenden deutschen Nutzhölzern das meiste Eiweiß. Er entbehrt dabei des höheren Gerbstoffgehalts der Eichen- und Fichtenrinde, sowie des höheren Harzgehalts der Nadelhölzer überhaupt. Dieser Gerbstoff- und Harzgehalt wirken im gefällten Holze Fäulniss verhindernd.

Nur in den Gefäßen findet sich die Nährflüssigkeit für Gährungs-Erscheinungen in hinreichender Menge, nur in den Gefäßen ist auch die Möglichkeit hinreichenden Sauerstoffzutritts geboten.

2) Welche der nachtheiligen Eigenschaften des Buchenholzes lassen sich paralysiren und wie?

Als nachtheilige Eigenschaften haben wir gefunden:

a) die geringe Elastizität und die dadurch bedingte geringe Tragfähigkeit des Buchenholzes in horizontaler Richtung. Es liegt weder eine Möglichkeit noch ein Bedürfniss vor, diesen Uebelstand in geeigneter Weise zu beseitigen. Es giebt keine Universal-Materialien. „Alles schickt sich nicht für Einen; eines schickt sich nicht für Alle“, gilt auch von den Bauhölzern.

b) Die Neigung zum Werfen und Reissen. Diese lässt sich vermindern:

α) durch die richtige Wahl des Standortes der wachsenden Buche und durch die richtige Pflege des Zuwachses durch die Erziehung des jungen Baumes.

Ich konstatierte bei im Buntsandstein gewachsenen, bei im dichten Bestand grofs gezogenen und bei solchem Holze, welches Beständen entnommen war, in welchen Laubstreu-Nutzung stattfand, eine ungleichmässige Breite der Jahresringe und einen höheren Gehalt an Markstrahlen als bei solchem Holze, welches im tiefgrundigen Basaltboden, bei gehöriger Lichtstellung im Mannesalter des Baumes gezogen war. Als Lichtstellung will ich aber dabei nicht die Stellung am Waldrande aufgefasst wissen. Randbäume haben im Holze immer eine einseitige kräftigere Entwicklung und ihr Holz neigt deshalb ganz besonders zum Verziehen und Reissen.



β) Durch Einhaltung der richtigen Fällzeit im Winter. Während des Winters ist der Zellsaft am dicksten, sind die Gefäße des Holzes am engsten, befinden sich alle jene kleinsten Lebewesen und Zellen, welche in wärmerer Jahreszeit die regste Thätigkeit ihrer Entwicklung und Vermehrung entfalten, in einem Zustande verhältnissmässiger Ruhe oder Beschränkung, geht auch der Austrocknungs- und Veränderungs-Prozess, welcher sofort mit der Fällung des Baumes beginnt, am langsamsten und gleichmässigen vor sich.

γ) Durch langsame und gleichmässige Trocknung bei fortwährender Abführung der Verdunstungs-Produkte durch lebhaften Luftwechsel. Bei rascher Trocknung treten einseitige Spannungen ein; denn es ist nicht möglich, die rasche Trocknung gleichzeitig auch auf das Innere der Holzmasse wirken zu lassen. Die gleichmässige Trocknung lässt sich wesentlich unterstützen durch Ausbohren oder Ausschneiden des Kernes, sowie durch Ablängen auf möglichst kurze und Trennen in möglichst dünne Werkholzstücke, und zwar durch Vornahme dieser Operationen thunlichst bald nach der Fällung, bezw. der Entfernung aus dem Walde. Ein Schneidemüller theilt mir mit, dass in Betreff der Neigung frisch geschnittener Bohlen zum Werfen und Reissen seine neu

errichtete Trockenkammer, mit Abgangsdampf geheizt, sich vortrefflich bewähre.

ε) Durch eine geeignete Wahl der Trennungsflächen des Buchenholzes in der Faserrichtung.

Das Holz ist möglichst nach den Markspiegeln zu schneiden oder zu spalten, nicht nach den Jahresringen. Ferner ist thunlichst zu vermeiden, dass am selben Stücke Werkholz, Kernholz und jüngstes Holz gleichzeitig vorkommen. Daraus ergibt sich als der geeignetste Aufschnitt von Buchenstämmen der Doppel-Kreuzschnitt A, und als die geeignetste Aufarbeitung solcher



Balken der Bohlen- und Bretterschnitt nach Bild B.

Der dabei ausfallende Kernbalken ist für sich zu allen anderen Verwendungen, nur nicht zum Bretterschnitt, vollkommen geeignet.

Gänzlich nehmen lässt sich dem Buchenholze die Neigung zum Werfen und Reissen nur durch vollständiges Ausdampfen desselben und nachheriges sorgfältiges Austrocknen bei geeignetem Schutz der Querschnittflächen vor zu rascher Trocknung. Das Ausdampfen soll aber aus Rücksicht auf die Festigkeit des Holzes nicht unter Druck, wenigstens nicht unter starkem Drucke stattfinden, sonst tritt ein Bruchigwerden des Holzes ein.

Auf die hohe luftige Aufschichtung des Schnittholzes beim natürlichen Trocknen ist besondere Sorgfalt zu verwenden. Man achte wohl darauf, dass dieselbe genau wagrecht, und auch unter kräftiger Belastung durch die eigenen Massen erfolge. Meine Erfahrung lehrt, dass so behandelte Bohlen und Riemen vollkommen gerade blieben. Sie sind am Trocknen und Schwinden nicht gehindert, können sich aber dabei nicht so frei bewegen, um sich verziehen zu können.

Dazu muss ich bemerken, dass ich die Buchendielen ja nicht kreuzweise aufschichte, sondern dieselben in einer Längsrichtung nur durch schmale Lattenstücke getrennt aufstapele. Bei kreuzweiser Aufschichtung ohne Lattenstücke kann man vollständig in einer Ebene schlangenartig gewundene Dielen erhalten.

c) Die geringe Widerstandsfähigkeit des Buchenholzes gegen Fäulniss, deren Begleit- und Folge-Erscheinungen. Die Lebens-Bedingungen der Fäulniss sind Nährflüssigkeit, Wärme, Sauerstoff-Zuführung und Feuchtigkeit. Die Schmälerung oder die reichliche Entziehung auch nur einer dieser Bedingungen hindert den Fäulniss-Prozess oder macht ihn unmöglich. Bei solcher Entziehung einer oder mehrer Fäulniss-Bedingungen können wir selbstverständlich immer nur Methoden oder Verhältnisse in Betracht ziehen, wie sie die Verwendung und der Verbrauch einer Bauholzsorte gestattet.

Die Sauerstoff-Zufuhr wird bis auf ein Minimum geschmälert bei der Verwendung des Buchenholzes unter Wasser. Da dabei auch die Nährflüssigkeit allmählig ausgesaugt wird, hält sich Buchenholz, beständig unter Wasser, ganz ausgezeichnet.

Man hat die Sauerstoff-Zufuhr zu den Gefäßen des Holzes ferner abzuschneiden versucht durch deckende Anstriche. Wie undurchdringlich ein solcher Anstrich im frischen Zustande auch aussehen mag — bereits nach kurzer Zeit ist die Kohärenz seiner

Geistlicher namens Lucebaldus oder Liubold“ geplant. „Die Weihe der Kirche fand 1064“ „durch Bischof Rumolt von Konstanz statt“ „Schon nach dem Tode Eberhard's gerieth das Kloster in Verfall. Der Sohn des Stifters, Graf Burkhardt von Nellenburg wandte sich deshalb an den Abt Wilhelm von Hirschan“ der ihm „9 Mönche aus seinem Kloster (sandte) und einen neuen Abt Siegfried, unter dessen Herrschaft das Stift sich rasch zur höchsten Blüthe erhob“ „Es wird berichtet, Abt Siegfried habe die Kirche abbrechen und durch einen Neubau ersetzen lassen dessen Weihe „zwischen den J. 1102 bis 1104 statt gefunden haben müsste.“ (Rahn I. 183.)


Rahn meint nun, dass wir in diesem Neubau das noch vorhandene Münster zu erkennen hätten. Hierin scheint mir aber ein Irrthum zu liegen. Der älteste Theil desselben ist der Thurm, den Rahn S. 166 abbildet, d. h. in seinen untern Stockwerken und abgesehen von spätromanischen Zuthaten (vgl. den Grundriss S. 183). Querschiff und Chor sowie das erste Joch des Langhauses können zwischen 1102 und 1104 geweiht sein, wobei es fraglich ist, ob die Weihe den Beginn des Baues oder seine Vollendung bedeutet. Das erste Joch hat noch quadratische Pfeiler, die sieben übrigen Joche aber haben Rundsäulen mit primitiven Eckblattbasen und entwickelten, wenn auch nicht spätromanisch zu nennenden Würfelpfeilern. Ob das Mauerwerk über den Kapitellen zebraartig gestreift, d. h. aus zweierlei farbigen Quadern hergestellt ist, wie Rahn S. 184 abbildet, ist bei dem restaurirten und überflüchten Bau nicht mehr zu sehen.

Also mit der „Legende“ der Eckblattbasen ist es hier auch nicht so ernst zu nehmen; der Schiffbau mit seinen ungeschwollenen dicken Rundsäulen macht entschieden den Eindruck eines viel späteren Baues, den ich eben auch mindestens um 1137 datiren


möchte. Warum aber grade 1137? Antwort, weil die ganz sicher datirte Gothardkapelle am Dom von Mainz, 1135—1138 erbaut, nur eine einzige Eckblattbasis hat und der Umbau der Krypta und des Ostchors von 1137 an erfolgt ist. Dr. Schneider in Mainz, der mir diese Daten mittheilte, fügt nun Folgendes hinzu: „Der Kern des Schiffbaues hat keine Eckblätter, sondern nur die um 1200 ergänzten Theile der Seitenschiffe haben solche. An S. Gothard sind die Eckblätter eine vereinzelte Erscheinung, bei dem Umbau des Ostchors, zwischen 1137—1190 die Regel, aber primitiv, bei den Seitenschiffen entwickelt und vielgestaltig. Somit ist die Erscheinung und Ausbildung hier zwischen 1135 und 1200 erfolgt. Sehr viel ältere Beispiele erscheinen äusserst fragwürdig.“ So lautet das Urtheil von dieser Seite.

Der Begriff „primitiv“ ist freilich keine sehr sichere Handhabe zur Entscheidung in zweifelhaften Fällen und ein vereinzeltes Beispiel wie an der S. Gothardskapelle spricht gegen die Regel, ist also entweder als eine spätere Restauration oder als Endglied einer Reihe oder als der Anfang einer solchen zu betrachten. So hat beispielsweise von den gekuppelten Basen der gekuppelten Säulchen im Kreuzgang des Dominikaner-Klosters (jetzt Inselhotel) zu Konstanz nur eine einzige Eckknollen, und zwar sehr primitive, trotzdem das Kloster kaum vor 1234 begonnen wurde, von welchem Datum die Bauerlaubniss stammt. Die Säulenbasen der dazu gehörigen Kirche, jetzt Speisesaal, hatten Eckblattbasen, ganz ähnlich denen des Konstanzer Domes. Die Eckblattbase der Kreuzgang-Säulchen, die schon ganz gothisirend sind, scheint also die erste des Kreuzganges zu sein, die letzte am Bau überhaupt. Ein Umbau oder wenigstens eine spätere Austauschung der Säulenbasen und Säulen sammt Kapitellen ist im ganzen Gebiete des leicht verwitternden Molassesandsteins als Baumaterial keine Unmöglichkeit.

Ecke der Rathenower- und Birkenstrasse.



Ecke der Rathenower- und Thurmstrasse.



HAUSERGRUPPEN AUF DEM GELÄNDE DER BAUGESSELLSCHAFT „AM KLEINEN THIERGARTEN“
IN BERLIN (MOABIT).

einzelnen Theilchen unter einander, oder die Adhärenz derselben an das Holz durch den Einfluss der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten so gelockert, dass er auf die Dauer einen Schutz gegen Luftzufuhr nicht gewähren kann, demnach allein, ohne wesentlich unterstützende andere Momente, die Fäulniss höchstens verzögert, niemals verhindert.

Die Wärme lässt sich nur bis zu einem gewissen Grade entziehen. Bei jeder Fäulniss findet Gährung statt und bei jeder Gährung wird Wärme entwickelt, welche ihrerseits wieder ein günstiges Moment zum beschleunigten Fortschreiten des Prozesses darbietet. Das einzige Kühlmittel, welches uns bei Bauholz-Verwendungen zu Gebote steht, ist die Luft. Beständiger Luftwechsel, ein kräftiger Luftstrom, welcher womöglich alle Theile des Holzes fortwährend bestreicht, hindert eine schädliche Temperatur-Steigerung und ist geeignet, während der kälteren Jahreszeit durch gänzliche Wärmeentziehung auch den Fäulniss-Prozess wenigstens zeitweilig zu hemmen. Ein geeignetes Mittel aber, für immer durch gänzliche Wärmeentziehung allein die Fäulniss unmöglich zu machen, haben wir in unseren geographischen Breiten nicht.

Am leichtesten vermögen wir die Fäulnissneigung zu bekämpfen durch Entziehen der Feuchtigkeit. In frisch gefälltem Buchenholze beträgt dieselbe rd. 40 % des absoluten Gewichtes. Lockeres Aufspeichern an Orten, wo das verdunstende Wasser rasch durch einen lebhaften Luftstrom abgeführt wird, ist dafür das einfachste Mittel. Dass man dabei den direkten Sonnenbrand vermeidet, gebietet die Rücksicht auf eine möglichst gleichmässige Schwindung und das damit zusammen hängende Werfen. Immerhin bedarf es, je nach der Stärke der in lockeren Stößen aufgestapelten Hölzer, eines Zeitraums von 6—12 Monaten, um rinden- und splintfreie Schnitthölzer lufttrocken zu machen. Vollkommen lufttrockenes Holz enthält immer noch etwa 10 % Wasser. Diese letzten Antheile lassen sich nur durch künstliche Trocknung entfernen.

Durch das Eintrocknen des Zellsaftes verlieren die Eiweisskörperchen ihre freie Beweglichkeit, ruhen starr und zusammen geschrumpft an fester Stelle, können irgend eine verderbliche Wirkung nicht entfalten. Sie erwachen nur wieder zu neuem Leben, wenn ihnen von ausen Wasser in hinreichender Menge wieder zugeführt wird. Oder, im Falle das Austrocknen mit Hilfe künstlicher Wärme geschah und das Eiweiss koagulirt wurde, erst dann wieder, wenn die ihnen von neuem zugeführte Flüssigkeit durch ihre Bestandtheile sie wieder zu verflüssigen geeignet ist.

Eine beständige neue Zufuhr von Wasser findet bei lufttrockenem Holze statt dadurch, dass solches Holz, bezw. der darin nur eingetrocknete nicht veränderte Zellsaft-Rückstand, hygroskopisch ist, d. h. Wasser aus der Atmosphäre ansaugt. Begegnet wird dieser Eigenschaft am einfachsten durch beständige Luftzirkulation um solche Hölzer; diese führt fortwährend wieder so viel verdunstendes Wasser ab, als durch Ansaugung etwa aufgenommen wurde. Wo diese Zirkulation eine träge ist, wird sie in manchen Verhältnissen unterstützt durch zeitweilige Erschütterungen. Gefährlich wird die hygroskopische Eigenschaft des Holzes nur da, wo ein Luftwechsel nicht stattfindet, wo also die Zellsaft-Rückstände durch Anziehen und Ansammeln von Flüssigkeit ihre Beweglichkeit, ihre Aktionsfähigkeit, wieder erlangen.

Überall da, wo Buchenholz zu Fußboden- oder Fahrbahnbelägen in der Längsrichtung der Fasern verwendet wird, ist ohne Schwierigkeit die konstruktive Möglichkeit vorhanden für den nöthigen Luftzutritt zu sorgen, kann also der Fäulniss hinreichend vorgebeugt werden, wenn man nur gut ausgetrocknete Hölzer nahm. Denn auch eine einseitige Befeuchtung in der

Längsrichtung der Fasern ist nicht sehr gefährlich. Weitaus die meisten eingetrockneten Eiweisskörperchen ruhen in den offenen Röhren der Gefäße, deren Wandungen nicht so rasch für das von der Seite eindringende Wasser durchdringlich sind, als das Wasser durch den natürlichen Verdunstungsprozess wieder entfeint wird. Weit schlimmer ist das Eindringen von Feuchtigkeit in fertig verlegte Hölzer von der Hirnholz-Schnittfläche aus, wo dasselbe rasch vermöge der Kapillarität direkt in den Gefäßen vorwärts dringt. Kommen solche Hirnholz-Schnittflächen etwa in Mauern, an Putzflächen dicht zur Verlegung und ist somit die Möglichkeit einer Luftzirkulation nicht geboten, so schützt man diese Querschnittflächen am besten durch irgend einen Anstrich, welcher die offenen Gefäßröhren mechanisch verschließt. Welcher Anstrich zu wählen ist, kann füglich in jedem einzelnen Falle dem sachverständigen Bauausführenden überlassen bleiben. Erwähnt sei nur, dass auch hier das Einfachste gewöhnlich das Beste ist.

Wir haben noch ein anderes Mittel, der späteren Wiederzufuhr von Feuchtigkeit zu bereits lufttrocknem Holze vorzubeugen, das ist das der mechanischen Ausfüllung aller Hohlräume im Holze, vor allem also der Gefäßröhren, mit festen oder fest werdenden Körpern. Eine ganze Anzahl von Imprägnirungs-Methoden zielt auf diese Wirkung ab und bei einer ganzen Anzahl von Imprägnirungs-Arten ist deren Fäulniss verhindernde Wirkung lediglich auf die mechanische Unmöglichkeit des Eindringens von Wasser zu schieben. Ich will hier bei diesem Punkte die etwa gleichzeitige chemische Wirkung der Einlagerungen außer Acht lassen, um die Beurtheilung nicht zu komplizieren. Solche Einlagerungen bieten natürlich nur die Gewähr dauerhaften Schutzes, wenn sie auch mit der Zeit ihre Eigenschaft, eine vollkommen dichte Ausfüllung darzustellen, nicht verlieren. Viele mechanische Ausfüllungsmittel, ja ich möchte sagen, fast alle thun dies aber durch weiteres Eintrocknen, durch andere Gruppierung bei Erschütterung. Und sind erst die kleinsten Wege wieder geöffnet, so beginnt die Zufuhr von Wasser auf dem Wege der Kapillarität, der Imbibition von neuem. Die schließliche Fäulniss würde dann durch die Imprägnirung wohl hinaus geschoben, erschwert, verlangsamt, nicht aber gänzlich verhindert.

Unter Ausfüllungsmittel sind zu rechnen alle jene Imprägnirungen, welche anorganische Oxyde oder schwer lösliche, auch unlösliche Oxydverbindungen in den Gefäßröhren abzulagern trachten. Sei es auf dem Wege des unmittelbaren Einbringens, wie bei Wasserglas, Gipsmilch, Chlorzink, den Vitriolen oder sei es auf dem Wege der Wechsel-Zersetzung, indem man zwei verschiedene Lösungen hinter einander anwendet. Dieser Weg der Wechselzersetzung hat übrigens noch seine besonderen mechanischen Schwierigkeiten. Denken wir uns nur eine Gefäßröhre mit der ersten Lösung, sagen wir Wasserglas, vollständig gefüllt. Nun kommt die zweite Lösung, sagen wir Zinkvitriol. Es gelingt wohl, in die Gefäßröhre durch Druck von beiden Enden derselben die zweite Lösung bis auf eine gewisse Tiefe einzubringen, dann aber setzt der sofort entstandene Niederschlag von kiesel-saurem Zinkoxyd, bezw. von einem Gemenge dieses mit Kieselsäure dem tieferen Eindringen der zweiten Flüssigkeit selbst eine unbesiegbare Schranke.

Wir haben dann in der einzelnen Gefäßröhre in der Mitte derselben lediglich das erste Imprägnirungs-Mittel, an den beiden Enden Pfropfen des durch Wechselzersetzung entstandenen Niederschlages. Man wähle welche beiden Flüssigkeiten man wolle, immer wird sich mehr oder weniger derselbe Vorgang abspielen und immer wird die sorgliche chemische und mikroskopische Untersuchung denselben nachweisen. Damit ist aber der voll-

wie jedem Techniker einleuchtend ist, der einmal Verwitterungs-Proben, selbst im Innern der Bauten, gesehen hat.

Suchen wir nun einmal in der Chronik der Konstanzer Bischöfe nach, so finden wir, dass um 1138 Hermann I., Freiherr von Arbon, der Letzte dieses Stammes und Namens (gestorben 1165) den Bischofsstuhl einnahm. Er verwendete 300 Mark Silbers (Schultheiß sagt: 300 Mark Gold; die anonyme Chronik von Konstanz von 1434—1466, Manl. Quellensammlung 1848, Bd. III S. 309, sagt: 300 mark gelts) aus väterlichem Vermögen auf die Verzierung der Domkirche, und mit anderen 500 Mark kaufte er das Bergstädtlein Aha im Högau sammt den Dörfern Mülhausen und Orsingen an das Bisthum. 1162 weihte derselbe Hermann, nachdem er seit 1150 mehre Reisen nach Italien gemacht, die aus der Asche wieder aufbaute Kirche zu Petershausen.

Also zwischen 1138 und 1165 dürfen wir einen Umbau, der als „Verzierung“ angegeben war und 300 Mark „gelts“ kostete, schon annehmen. Da der Bischof Hermann I. für 500 mark ein Städtlein sammt zwei Dörfern kaufen konnte, so sind 300 mark eine nicht unbeträchtliche Summe, mit der man ein umfangreicheres Werk durchführen konnte. Wann aber wird dies wohl geschehen sein? Das Bergstädtlein Aha ist die Stadt Aach, Amt Engen, in deren Nähe Orsingen (Amt Stockach) und Mülhausen (Amt Engen) liegen. Aach besaß ein Schloss, welches ursprünglich den Grafen von Zähringen gehört haben soll, später aber das Jagdschloss des Bischofs von Konstanz wurde, der in Aach das Patronatsrecht und andere Gerechtsame besaß. (Badisches Lexikon 1843).

Das eben zitierte bad. Lexikon sagt weiter: 1158 hätten zwei Edle sowie 1200 Ulrich, Domprobst von Konstanz, ihre sämtlichen Güter in Aach an das Domkapitel in Konstanz

geschenkt. Diese Schenkungen lassen voraus setzen, dass der Bischof Hermann schon um 1153 Aach gekauft hatte. Von 1150 an begann für ihn ein sehr unruhiges Leben, bald ist er in Italien, bald in Frankfurt, bald in Regensburg. Wir dürfen daher wohl den Umbau des Domes zwischen 1138 und 1150 setzen, und da kommen wir der alten Legende wieder am nächsten, an der die Kunstgeschichte wohl nicht ohne Grund seither mit so großer Hartnäckigkeit fest gehalten hat.

Zwar schien meine Theorie eines Umbaues des Konstanzer Domes unter Bischof Hermann I. heute hinfällig zu werden, denn wie ich hörte, sagt Manlius in seiner Cronik „Constantiense“ (Regensburg 1726), Hermann I. habe sich die Bischofswürde erkauft um 300 Mark Gold „trecentas dedisse auri marcas, ut episcopatu potiretur.“ Stumpf sagt in seiner sogenannten Helvetischen Chronik von 1548 ungefähr dasselbe. Diese beiden Autoren waren aber Protestanten späterer Zeit, die gerne den Bischöfen etwas Uebles nachsagten.

Die Nachricht von der Schenkung zum Zweck der Verzierung des Domes ruht wohl von Schultheiß her, dem ersten bekannten Chronisten von Konstanz. Nun besteht aber eine Handschrift, die älter als die Schultheiß'sche ist, im Besitz des Hrn. Stadtrathes und Apothekers Leiner in Konstanz, und diese Handschrift eines Anonymus meldet unter anderem:

1128. Dies obgemeldete Jahr sank darnieder das köstliche Glockenhaus zu Konstanz, zerfielen alle Glocken im Münster (in moderner Schreibweise.)

Damit wissen wir, „warum“ Hermann I. zur Verzierung des Domes Geld hergab, sei es nun, um die Bischofswürde zu erkaufen oder als Geschenk.

ändige Erfolg der geplanten Verkieselung durch die ganze olzmasse unmöglich gemacht.

Viele Salzlösungen haben die Eigenschaft, innerhalb der Gefäßröhren, in der Ruhe und in Folge hier nicht weiter zu erweiternden Vorgänge, welche des öfteren ihre Ursache auch in der Wirkung der vorgefundenen Zellsaft-Rückstände finden, basische unlösliche Verbindungen allmählich abzuscheiden und damit die Gefäßwände zum großen Theile zu erfüllen. In dem Augenblicke, wo dies geschieht, und in dem Maße, wie dies geschieht, haben diese Imprägnirungs-Mittel nur leider ihre hemisch-antiseptische Wirkung zumeist verloren und gebören nunmehr in die Reihe der mechanischen Zufuhr-Verhinderer von Feuchtigkeit. Ja bei diesem Zerfall zu basischen unlöslichen Verbindungen und in freie, oder später wieder frei werdende Säure kann ein neues Schädlichkeits-Moment direkt eingeführt werden, durch die Natur der angewandten Säure, des Trägers des gerade beliebten Oxydes. Diese Säure beginnt nämlich von einem gewissen Momente an ihre zerstörende Wirkung auf die Cellulose selbst, als bis dahin unangefochtene Knochengerüst der Holzmasse. Sie wirkt immer dabei Fäulniß verhindernd; denn in saurer Umgebung vermögen die Mehrzahl der Mikrokokken ihrer unheilvollen Zersetzungs-Thätigkeit nicht obzuliegen — sie gedeihen am besten in Gegentheile in schwach alkalisch reagierenden Flüssigkeiten. Und auch dieses Moment will bei der Anwendung solcher Im-

prägnirungs-Mittel beachtet sein. Ist die Abscheidung der unlöslichen basischen Verbindungen vollzogen, ist die frei gewordene Säure entfernt, oder nicht frei geworden, sondern anderweit beschäftigt oder gebunden, so reagirt eben der derzeitige Gefäßinhalt schwach alkalisch und verbessert damit den Nährboden für die Zersetzung der eiweißhaltigen Körperchen, welche noch im Holze lagern.

Es ist ja nicht zu leugnen, dass die mechanischen Ausfüllungen einen andern großen Vortheil haben: den der Versteifung der Gefäßwände und damit einer Festigkeitsvermehrung der Holzmasse, und zwar um so mehr, je mehr sie harte Mineralkörper ablagern. Immerhin aber halte ich sämtliche nur oder der Hauptsache nach in diese Kategorie gehörenden Imprägnirungs-Mittel und Imprägnirungs-Methoden für nicht vollkommen, wenn nicht theilweise sogar für bedenklich. Mit demselben Aufwande an Geld und Arbeit für Imprägnirungs-Mittel und Vorrichtungen können wir Besseres, größere und dauerhafte Wirksamkeit Verbürgendes leisten, ohne uns dabei ganz des Vortheils eines mechanischen Verschlusses der Gefäße und einer Versteifung der Gefäßwandungen zu begeben.

Und damit kommen wir zu den Mitteln, welche das Hauptmoment der Fäulniß im Buchenholze unschädlich machen sollen: die Nährflüssigkeit im ursprünglichen oder im wieder verflüssigtem Zustande nach vorheriger Austrocknung.

(Fortsetzung folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

26. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure zu Stettin. (Schluss.)

Nachdem am Nachmittag des 17. August ein von annähernd 100 Damen und Herren besuchtes Festmahl, welches in glänzender Weise verlief, und am Abend im Bellevue-Theater eine Festaufführung stattgefunden hatte, fand am 18. August die II. Gesammt-Sitzung statt. In derselben kamen lediglich geschäftliche Angelegenheiten zur Verhandlung. Hr. Th. Peters stattet Bericht über die Rechnung pro 1884 ab, welche in Einnahme 135 948,91 \mathcal{M} , in Ausgabe 129 592,78 \mathcal{M} beträgt. Die Decharge wird erteilt. Für 1886 wird die Rechnungsvorlage mit 143 000 \mathcal{M} Einnahme und 139 000 \mathcal{M} Ausgabe genehmigt. Gärtner-Magdeburg wird um I., Prof. Bock-Karlsruhe zum II. Vorsitzenden gewählt. Ort der nächsten Hauptversammlung wird Koblenz sein. Der engere Vorstand wird darauf ermächtigt, falls er es für nothwendig halten sollte, die einleitenden Schritte zur Erwerbung der Korporationsrechte zu thun.

Betreffs des Eintrittes Deutschlands in die „Union zum Schutze des gewerblichen Eigenthums“ ist eine seitens des Vereins an den „Hrn.“ Reichskanzler gerichtete Pétition, unter eingehendster Motivirung ablehnend beantwortet. Die Antwort wird verlesen und beschlossen, die Angelegenheit als endgiltig erledigt anzusehen.

Die Berechtigung der Realgymnasien betreffend wird beschlossen, die eingehende Berathung und Beschlussfassung über diese Angelegenheit zu vertagen und den Berliner Bezirksverein zu ersuchen, eine Kommission zu bilden, zu welcher auch Schulanwärter zugezogen werden können, die diese Frage bezw. die Frage der Gleichberechtigung der Realgymnasien und humanistischen Gymnasien eingehend prüfen soll. Erforderlichenfalls kann diese Kommission einen Delegirtentag nach Berlin berufen.

Die praktische Ausbildung der Maschinentechniker ist der Gegenstand eines Gutachtens, das der Hannoversche Bezirks-Verein im Entwurf vorlegt. Diejenigen jungen Leute, welche sich dem Maschinenfache widmen wollen und eine technische Hochschule besucht haben oder besuchen werden, pflegen sich die notwendigsten praktischen Kenntnisse dadurch anzueignen, dass sie in eine meist größere Maschinenfabrik als Maschinenbau-Beflissene eintreten. Der Nutzen, den sie von dieser Lehrzeit, die nur 1 bis 2 Jahre umfassen kann, haben, ist vielfach geringer, als er sein könnte, weil zu häufig jede Anleitung fehlt und die jüngern Leute ganz ihrer eigenen, nicht immer ausreichenden Einsicht überlassen bleiben. Es ist deshalb höchst wünschenswerth, dass seitens der Maschinenfabriken größerer Werth auf die Beaufsichtigung der Maschinenbau-Beflissenen gelegt werde, als es zur Zeit meistens geschieht. Die Ausbildung derselben hat nach einem bestimmten Plane zu geschehen. Der Maschinenbau-Beflissene ist der Fabrikordnung unterworfen und in den verschiedenen Werkstätten zu beschäftigen, damit er hauptsächlich die Arbeiter-Verhältnisse, die Herstellung der Maschinentheile und ihre Zusammensetzung kennen und die Arbeit beurtheilen lerne. Er ist einem tüchtigen Arbeiter als Gehilfe bei größeren oder schwierigeren Arbeiten beizugeben; auch ist darauf zu halten, dass er möglichst verschiedene Arbeiten kennen lerne und nicht die gleiche Arbeit zu oft wiederhole. Ueber die erfolgte Ausbildung ist ein Zeugnis auszustellen, welches über die Dauer der Lehrzeit und die erzielten Erfolge Aufschluss giebt. In größeren Fabriken empfiehlt es sich, einen dazu besonders befähigten Ingenieur, Werkführer oder Obermeister mit der Beaufsichtigung der Maschinenbau-Beflissenen zu betrauen. Derselbe soll darauf achten, dass die Meister jene zweckmäßig beschäftigen und die Fortschritte derselben überwachen. Er bestimmt den Wechsel der Werkstatt, hat sich davon zu überzeugen, dass die Maschinenbau-Beflissenen das Wesen der Arbeit richtig erfasst haben und ihnen nöthigenfalls Erläuterungen zu erteilen. Der Entwurf wird genehmigt.

Bezüglich der Versuche über Widerstandsfähigkeit der Dampfkessel-Flammrohre wird der Hamburger Bezirksverein ersucht, ein Programm und einen Kostenanschlag auszuarbeiten. Die übrigen Anträge betreffen innere Vereins-Angelegenheiten.

Der Nachmittag des 16. Aug. brachte Exkursionen nach Finkenwalde zur Besichtigung der Kreidebrüche und der Portland-Cementfabrik „Stern“, ein Abendfest in Toepfers Park und nach der Rückkehr einen gemeinschaftlichen Abendschoppen im Keller des neuen Rathhauses.

In der III. Gesammt-Sitzung am 19. August sollte nach Erledigung mehrerer geschäftlicher Angelegenheiten ein Vortrag von Prof. F. Fischer-Hannover „Ueber Ausnutzung der Wärme im Dampfkessel-Betriebe stattfinden, der jedoch wegen Krankheit des Hrn. Fischer“ von der Tagesordnung abgesetzt werden musste.

Hr. Ing. A. Martens-Charlottenburg spricht an Stelle desselben „Ueber neuere Festigkeitsprüfungs-Maschinen“. Bei einem Festigkeitsversuch, so führt der Redner einleitend aus, soll in erster Linie die mechanische Arbeit gemessen werden, welche ein Körper bis zu den einzelnen Abschnitten des Versuches oder bis zum Bruch aufzunehmen im Stande ist. Bei der Messung der Arbeit werden gewöhnlich die beiden Faktoren derselben, die Kraft und der Weg, d. i. die Formänderung, gesondert gemessen. Bei den Festigkeitsmaschinen werden 3 Hauptbestandtheile unterschieden: der Antrieb, die Wage und das Messwerkzeug; man kann diese drei Theile auch die Arbeit leistenden, die Kraft messenden und die Formänderung messenden Theile der Maschinen nennen. Die ersten beiden Theile bilden der Regel nach das eigentliche Wesen der Maschinen, während der dritte Theil zumeist völlig für sich besteht.

Bei den selbstregistrierenden Maschinen pflegen die beiden Faktoren der Arbeit gemeinsam gemessen aufgezeichnet zu werden; es entstehen die Festigkeits-Diagramme von den bekannten Formen. Bei den selbstthätigen Maschinen pflegt der Antrieb durch Maschinenkraft zu erfolgen und in einzelnen Fällen durch die Maschine selbst in der Weise regulirt zu werden, dass die Arbeit nach bestimmten Gesetzen geleistet wird. Der Arbeit leistende Theil der Maschine ist in der Regel ein durch Wasserdruck bewegter Kolben oder eine Schraube mit den nöthigen Angriffs-Werkzeugen für die Aufnahme des Probekörpers. — Der Kraft messende Theil ist entweder als Hebelwage mit Gewichtsbelastung und auch als Federwage konstruirt, oder es wird die durch den Antrieb erzeugte Kraftleistung in einen Flüssigkeits-Druck umgesetzt, welcher durch eine Manometer-Vorrichtung gemessen wird. — Der Formänderung messende Theil der Maschine ist meistens als Hebel-Zeigerwerk ausgebildet oder es sind optische Mess-Methoden zu Hilfe genommen. In Bezug auf diese Grundzüge beschreibt nun der Vortragende die verschiedenen Systeme, welche als Maschinen für Zerreißproben auftreten und zwar das amerikanische System Emery, die Pohlmeysersche Maschine, die Zerreißmaschine von Mohr & Federhaff, das System von Fairbairnes & Cie. und endlich die in der Montage begriffene Maschine der kgl. mechanisch-technischen Versuchs-Anstalt zu Charlottenburg-Berlin, zu deren Betriebe das durch einen von der städtischen Wasserversorgung gespeisten selbstthätigen Druckerzeuger gelieferte Druckwasser von 180 bis 200 Atm. zur Verfügung steht. Der Kraft messende Theil der Maschine hat nur einen Hebel von einer Uebersetzung von 1:250. Auf der rechten Seite der Maschine wird mit mechanisch bewegten Aufsatzgewichten gearbeitet. Soll ein Diagramm verzeichnet werden, so wird die rechte Seite der Maschine außer Thätigkeit gesetzt und links die obere Pfanne in der Druckstange mit der linken Endscheide des Hebels in Verbindung gebracht. Wenn dann durch den hydraulischen Antrieb im Probetast eine Spannung erzeugt wird, so wird die Kraft durch die Stange auf den leicht beweglichen Deckel der Mess-

dose übertragen. Dieser Deckel wird in der Schwebe erhalten durch den Gegendruck der eingeschlossenen Flüssigkeit, welcher durch das Anheben eines beweglichen Quecksilber-Gefäßes erzeugt wird. Die senkrechte Bewegung des Quecksilber-Gefäßes giebt ein Maass für die im Probestab herrschende Beanspruchung. Man darf auf die Resultate, welche man seit dieser demnächst in Betrieb kommenden Maschine erzielen wird, mit Recht gespannt sein. Den Vortragenden lohnt für seine lichtvolle Darstellung lebhafter Beifall.

Von Seiten mehrerer Mitglieder erfolgen darauf noch einige interessante technische Mittheilungen. Unter anderem theilt Hr. Hammer aus Mansfeld mit, dass die erste deutsche Dampfmaschine aus deutschem Material und in einer deutschen

Werkstatt erbaut, am 25. August 1785 in Betrieb gesetzt worden ist, dass wir somit am 25. August das 100 jährige Jubiläum dieser interessanten Thatsache feiern. — Es findet sodann noch ein Meinungsaustausch über Portland-Zement und Porzellan-Zement statt, worauf man zum Schluss der Verhandlungen schreitet.

Der I. Vorsitzende Becker dankt der Stadt Stettin, der Presse, den Vortragenden, dem Vorstände des Konzert- und Vereinshauses und dem Pommerschen Bezirksverein, zu dessen Ehren sich die Versammlung von den Sitzen erhebt. Auf den Vorschlag Prof. Zeman's bringt die Versammlung dem I. Vorsitzenden ein enthusiastisches Hoch aus, worauf die Verhandlungen um 12 Uhr geschlossen werden.

Vermischtes.

Internationale Eisenbahn-Konferenz in Bern. Die internationale Konferenz, welche zur Herbeiführung der technischen Einheit im Eisenbahnwesen am 1. September d. J. in Bern stattfinden sollte, ist auf Wunsch der italienischen Regierung verschoben worden. Dieselbe sollte eine Fortsetzung der im Oktober 1882 stattgehabten ersten internationalen Konferenz sein und folgende Programmpunkte erledigen:

1) Feststellung derjenigen Anträge der Konferenz vom Oktober 1882, welche die Zustimmung aller theilnehmenden Staaten erhalten haben;

2) neue Verhandlung über diejenigen Punkte, welche noch den Gegenstand vom Vorbehalten seitens des einen oder andern vertretenen Staates bilden;

3) Verhandlung über die Frage einheitlicher Vorschriften für den Zollverschluss der Eisenbahn-Güterwagen;

4) Verhandlung über die Frage eines einheitlichen Schlüssels für die im internationalen Eisenbahn-Verkehr gebrauchten Personenwagen;

5) Verhandlung über die Frage eines allgemeinen Maximalprofils für Güter- und Personenwagen im Sinne des durch die Konferenz des im Oktober 1882 in ihrem Schlussprotokoll einstimmig geäußerten Wunsches und auf Grundlage der von den beteiligten Regierungen dem Schweizerischen Bundesrathe zugegangenen bezüglichen Materialien.

Die beteiligten Staaten, welche durch Delegirte auf der internationalen Konferenz im Oktober 1882 vertreten waren, sind Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Italien und die Schweiz.

Der Zeitpunkt, zu welchem die Konferenz nunmehr stattfinden wird, ist noch nicht bestimmt; dem Vernehmen nach wird sie wahrscheinlich erst im Frühjahr nächsten Jahres zusammen treten.

Gründung eines Eisenbahn-Museums in München. Auf der Bayerischen Landesausstellung zu Nürnberg 1882 hatte die General-Direktion der Verkehrsanstalten eine reiche Sammlung von Gegenständen des Eisenbahn-Baus und Betriebes aus alter und neuer Zeit zur Schau gestellt, eine Sammlung vortrefflich geeignet den Kernpunkt einer Ausstellung eines Eisenbahn-Museums zu bilden. Wir haben diesen Gedanken s. Z. bei Besprechung der Nürnberger Ausstellung Ausdruck gegeben und freuen uns mittheilen zu können, dass derselbe jetzt zur Verwirklichung gelangt ist, da nach Zeitungs-Mittheilungen kürzlich das Münchener Eisenbahn-Museum dem Besuche eröffnet worden ist.

Weiteres darüber vorbehaltend drängt sich uns heute ein nahe liegender Vergleich zwischen München und Berlin auf. In Berlin hat man sich, angeblich wegen Mangel an zureichenden Räumen, dazu entschlossen, die von langer Hand vorbereitete Gründung eines Eisenbahn-Museums vorläufig wieder aufzugeben, in München hat man dieselbe ohne langes Zaudern verwirklicht. Hier in Berlin war das Museum als Zubehör der technischen Hochschule geplant und ist vielleicht gerade deshalb schon vor seiner Entstehung vom Geschick ereilt worden; in München ist die Gründung eines Museums anscheinend ohne direkten Zusammenhang mit der technischen Hochschule in's Leben gerufen.

Blickt man auf die Entstehung und die glänzende Entwicklung einer ähnlichen Sammlung, des „Postmuseums“ in Berlin, so kann man sich der Ansicht nicht verschließen, dass die Frage der Errichtung eines Eisenbahn-Museums wohl nur deshalb den Schnecken Gang geht, weil eine Persönlichkeit fehlt, welche die Sache energisch in die Hand nimmt; bei den bisher damit befassten Kräften scheint die rechte Wärme für die Idee gefehlt zu haben.

Eröffnung neuer Eisenbahnlinien in Bayern. In Bayern wurde am 8. d. M. die 23 km lange Theilstrecke Stockheim-Ludwigsstadt der Vollbahn-Linie Stockheim-Ludwigsstadt-Landeshof, und am 10. d. M. die Lokalbahn Uebersee-Marquartstein, 8 km lang, dem Verkehr übergeben. Ueber die erstgenannte Bahnlinie dürften folgende Notizen bemerkenswerth sein. Die im ganzen 29,5 km lange Bahnstrecke hat als Zwischenglied zu dienen zwischen der bestehenden Bahn von Hochstadt nach Stockheim und der von Eichicht ausgehenden Saalthalbahn. Sie führt dahin aus dem Rhein- in das Elbe-

Gebiet und hat hierbei den die Wasserscheide zwischen beiden Flüssen bildenden Frankenwald, dem sogen. Rennsteig zu übersteigen, und zwar wird dieser mit einem in Maximo 13 m tiefen und rd. 1400 m langen Einschnitt durchbrochen. Der absolut höchste Punkt der Bahnlinie hat die Kote 954,1 m. Auf der Strecke Rothenkirchen-Probstzella (Wechselbahnhof, auf Sachsen-Meiningschem Gebiete gelegen) kommt eine Steilrampe von 1:40 vor. Der Minimalhalbm. beträgt 300 m.

Unter den bedeutenderen Kunstbauten ist der 200 m lange, 25 m hohe Viadukt über das Trogenbachthal nächst Ludwigsstadt erwähnenswerth.

Die Baukosten der ganzen Bahnlinie waren auf 12 Millionen Mark veranschlagt. Mit dem Bau wurde im Jahre 1883 begonnen.

In Folge Pachtvertrages wird die Bahn von der bayerischen Staatsverwaltung seiner Zeit über die Grenze hinaus bis Probstzella betrieben werden. Eine Zweigbahn nach den Schieferbrüchen in Lehesten ist z. Z. im Bau begriffen.

Zur baulichen Umgestaltung Dresdens. Wie die politischen Zeitungen melden, haben die Stadtverordneten Dresden's in ihrer letzten Sitzung auch den auf S. 331 u. fgd. u. Bl. besprochenen Durchbruch der Moritzstraße nach dem Johannisplatz, welcher der Stadt etwa 300 000 M. kosten wird, nahezu einstimmig genehmigt. Da auch die Staatsregierung in den auf alle jene umfassenden Umgestaltungspläne bezüglichen Angelegenheiten das grösste Entgegenkommen an den Tag legt und Gleiches vom Landtage erwartet werden kann, so dürfte die Verwirklichung der Pläne nunmehr einen schnellen Fortgang nehmen.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Ernann: Ing.-Assist. Wilh. Fischer unter Belassung in seiner Verwendung als Vorstand der Eisenbahn-Bau-sektion München zum Abth.-Ingenieur in provisorischer Dienst-eigenschaft.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigung. Ein hässlicher Druckfehler hat in dem Feuilleton u. No. 67, S. 403, Sp. 1, Z. 2 v. u. den Satz *semper haeret aliquid in semper haeret aliquid* stellt.

Hrn. Architekt V. in Emden. Die bezg. Mittheilung über „künstliche Steine aus Abfällen der Glas-Industrie“ war französischen Quellen entnommen, die über die praktische Verwendung solcher Steine sehr bestimmt sich aussprechen, Angaben über Bezugsquellen aber nicht machten. An eine Massen-Herstellung ist wohl nicht zu denken; dass sich einzelne deutsche Hütten mit bezgl. Versuchen befassten, wäre einer Anregung werth.

Hrn. H. in S. Die Kreis-Baubeamten der preussischen Staats-Verwaltung sind dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten unterstellt. Die Techniker der Provinzial- bezw. Kommunal-Verwaltung, welche zum Theil den Titel Kreis-Baumeister führen, unterstehen dagegen mittelbar dem Ministerium des Innern.

Hrn. E. K. in Königsberg. Der Titel „Privat-Baumeister“ ist in Preussen bis z. J. 1868 auf Grund einer besonderen Prüfung verliehen worden und es ist wahrscheinlich, dass die Annahme desselben ohne Ablegung einer solchen Prüfung geahndet werden kann. Dagegen ist es schon vor Einführung der Gewerbefreiheit jedem selbstständigen Architekten unbenommen gewesen, sich „Baumeister“ zu nennen.

Hrn. A. B. Die sächsische Amtshauptmannschaft entspricht ungefähr der preussischen Regierung. Da nach dem Programm für den Bau einer Kunstgewerbeschule in Leipzig nur die zeitweise Benutzung einzelner Theile des Hauses durch die Amtshauptmannschaft in Aussicht genommen ist, so ist deren Anordnung jedenfalls nicht nach dem Bedürfnisse dieser Behörde sondern entsprechend der endgültigen Bestimmung der Räume zu treffen und es erscheint uns kaum erforderlich, dass da erstere nachträglich besonders erläutert werde. Wir wollen indessen Ihren Wunsch den bezgl. sächsischen Behörden hiernächst zur Kenntniss bringen.

Anfragen an den Leserkreis.

Welche Erfahrungen liegen vor über Kirchengeläute aus Gusstahlglocken in Moll-Dur und wie stellt sich der Preis in Vergleich zu den gewöhnlichen Glocken?

N.

P. N.

Inhalt: Die Wassermenge der Mittel- und Unter-Elbe. — Ausbreitung des elektrischen Lichts. — Vermischtes: Kirchthurm in Chesterfield England. — Bruch eines Entwässerungs-Kanals in London. — Institut der vil-Ingenieure in London. — Internationale Ausstellung von Erfindungen in

London. — Römische Aehren-Mauerwerk in Deutschland. — Frequenz der techn. Hochschule in Stuttgart. — Abhülfe gegen Belästigung durch das Pfeifen der Lokomotiven. — Rechtsprechung. — Todtenschau. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Wassermenge der Mittel- und Unter-Elbe.

Aus den seitens der Elbstrom-Baudirektion von 1874/9 oberhalb der Eisenbahnbrücke bei Hämerten mit dem Woltmann'schen Flügel — aber auch theilweise mit Schwimmstäben — angestellten und dem Unterzeichneten zur Benutzung freundlichst verstatteten Geschwindigkeits-Messungen ließen sich die Wassermengen-Kurven für die Pegel in Ferchland und Sandau (bezgl. 19 km oberhalb und 22 km unterhalb der Messungsstelle) näherungsweise ableiten. Die Uebertragung der Messungs-Resultate auf so weite Entfernung wurde nothwendig, weil in Hämerten nur Hochwasser-Stände beobachtet werden; sie mag vorzugsweise verschulden, dass für unterbordige Wasserstände zwischen Messung und Rechnung sich Differenzen von + 8 bis — 9% heraus stellten; für ausserordenes Wasser betragen dieselben jedoch nur + 1,5 bis — 4%.

Nach diesen Kurven fand sich die Wassermenge der Fluthspitze für den Pegel zu

	Ferchland (Hämerten)	Sandau
im Hochwasser v. 1876 in cbm p. Sek.	5646 (5792)	5727
" " " 1881 " " "	6009 (6309)	5864

Die vorhandenen Differenzen sind — ganz abgesehen von der Einwirkung anderer Möglichkeiten — wohl erklärlich aus den durch Wind und Lokalverhältnisse hierbei geführten Verschiebungen in der Fluthwellenelber.

Nach der Veröffentlichung des Hrn. Baukondukteurs Weyrich in der hannoverschen Zeitschrift von 1882 führte nun aber die mit anerkanntertheuerer Energie direkt gemessene 1881er Fluthspitze bei Altengamm nur — 3676 cbm! Aus den von Hrn. W. auf großer Zuverlässigkeit mir zur Einsicht überänderten Unterlagen seiner Arbeit war lediglich die Sorgfalt der letzteren, wie die Richtigkeit des Resultats fest zu stellen.

Die Möglichkeit zur Aufklärung der beträchtlichen Differenz zwischen den im Mittel- und Unterlaufe der Elbe gefundenen Resultaten bietet sich erst jetzt durch die wackere Arbeit des Hrn. Baukondukteurs Schrader über Abflussmengen der Elbe bei Altengamm (Wochenbl. für Baukunde v. 1884).

Aus fünf seiner Messungen (zwei mit dem Flügel, dreier mit dem Oberflächen-Schwimmer) lässt sich nämlich mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate eine Gleichung zum Pegelstande Z gehörige Wassermenge Q ergebende Formel ableiten:

$$Q = 72,85 (Z + 1,82)^2,$$

welche mit den Messungs-Resultaten bis auf — 4 bzw. + 5 % übereinstimmende Werthe liefert.

Ein Vergleich der Fluthspitzen vom März 1881, Oktober und Dezember 1882 und Januar 1883 ergibt — in dieser Reihenfolge — für Sandau cbm 5 864 2 468 3 586 4 938

Weil das Sammelgebiet d. Elbe bis Sandau 98 000 qkm, bis Altengamm aber 36 000 qkm mehr beträgt, ist zur Ermittlung des Werthes für Altengamm ein entsprechender Zusatz nothwendig. Derselbe wird gleich der Hälfte des nach Verhältniss der Sammelgebiete entfallenden Antheils angenommen (weil die Fluthspitzen unterhalb Sandau einmündenden Seitenflüsse unzweifelhaft längst passirten, bevor deren Mündungen von dem Hochwasser


der Ober-Elbe erreicht werden), beträgt also	„ 1 077	453	659	906
und es würde sich sohin der Gesamtzufluss in Altengamm stellen auf	cbm 6 941	2 921	4 245	5 844
während der Abfluss dort nach voraufgeführter Formel nur beträgt	„ 3 676	1 678	2 157	2 975
oder in Prozenten des Zuflusses	53	51	51	51

Aus der Gleichartigkeit dieses Resultates für 4 ihrer Intensität nach sehr verschiedene Fluthen darf zunächst geschlossen werden, dass aus irgend welchen Ursachen eine Fluthspitze in Altengamm wenig über die Hälfte desjenigen Werthes erreicht, der ihr nach dem Verhalten dieser Fluth in Sandau zuzusprechen sein würde. Ueber den Verbleib des Restes belehrt theilweise schon ein Blick auf die graph. dargestellte Anschwellung Januar 1883. Die Elbe führte in Altengamm am 1. Januar 1883

noch von der Dezemberfluth her 365 cbm mehr ab, als 3 Tage vorher in Sandau. Sehr bald aber übertraf der Wuchs in letzterem Orte denjenigen in Altengamm, um dann ebenso rapide unter die Wasserführung in Altengamm herab zu sinken, während die Nachhaltigkeit der Letzteren erst gegen Ende Februar hin auf einen unterhalb Sandau einmündenden Nebenflüssen entsprechendes Plus herab sinkt. Aus spezieller Berechnung finden sich die in untenstehender Tabelle eingetragenen Werthe.

Während der Dauer dieser Anschwellung steigerte sich hiernach die Abführung in Altengamm im Vergleiche zur eigentlichen Fluthspitze zwar um 7 %; in der ganzen Fluth-Periode erreicht aber der Abfluss in Altengamm nur 83 % des Zuflusses!

Es bietet Interesse, dieses auffallende Ergebniss durch Vergleich der Wassermengen für das von Hrn. Schrader gewählte Jahr 1./9. 82 bis 31./8. 83 zu untersuchen und zwar für die bezw. 213 km und 172 km von Altengamm entfernten Pegel bei Ferchland und Sandau, in der Annahme, dass durch schnittlich die Abflüsse von Ferchland nach 4 Tagen, diejenigen von Sandau nach 3 Tagen Altengamm er-



	Betrag der Wassermengen in cbkm während der	
	Fluth 1./1. bis 14./1. 83	Periode 29./12. 82 bis 10./3. 83
In Sandau	4,485	9,151
dazu für die Nebenflüsse, wenn der Einfachheit halber wieder nur die Hälfte des aus Verhältniss der Sammel-Gebiete sich berechnenden Antheils derselben $(= \frac{36}{98} \cdot A)$ in Ansatz kommt	0,824	1,681
also Gesamtzufluss in Altengamm	5,309	10,832
In dem entsprechenden Zeitabschnitte kamen dagegen in Altengamm zum Abflusse	3,058	8,970
oder in Prozenten des Zuflusses	58	83

reichen. (Dieser Vergleich wurde ermöglicht durch die seitens des Hrn. Ministers der öffentl. Arb. bereitwilligst gestattete Einsicht der Pegeltabellen wie durch freundliche Mittheilung derjenigen für Altengamm seitens des Hrn. Schrader.)

Die Wassermengen in Kubik-Kilometern ergeben sich für

wohl berechtigt, dass das Altengammer Minus nicht etwa allein auf das Zusammentreffen der ungünstigen Umstände zurück zu führen ist, dass:

a. eine Messung von Geesthacht nach Altengamm übertragen wurde;

	1882				1883								Summa
	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	
Ferchland	1,793	3,353	2,422	5,187	6,601	1,877	1,916	2,017	1,828	1,211	1,724	1,608	31,536
Sandau	1,734	3,665	2,309	4,639	6,327	1,903	1,921	1,989	1,760	1,158	1,628	1,522	30,555
Altengamm	1,834	3,550	2,600	4,325	5,452	2,459	2,162	2,175	1,848	1,038	1,461	1,393	30,297

Gegenüber der noch leider häufig gehegten Ansicht, dass derartige Untersuchungen kaum von Werth, weil der Umfang eines Hochwassers doch nur geschätzt werden könne derart, dass z. B. eine faktisch 4000 ^{cbm} pro Sek. bringende Fluthspitze leicht zu 6000 ^{cbm} (oder umgekehrt) angesprochen werden kann, wird das vorstehende Resultat bei Erwägung aller Nebenumstände immerhin als befriedigend erachtet werden dürfen.

Wenn wiederum in Ermangelung positiver Daten die Annahme gemacht wird, dass sowohl der unterhalb Ferchland in die Elbe mündende Tanger, wie die für Altengamm zu berücksichtigenden Nebenflüsse — weil weit überwiegend sandiges Flachland durchfließend — nur mit der Hälfte des nach der Gröfse ihres Sammelgebiets im Verhältniss zu dem des Haupt-Rezipienten ihnen zukommenden Abflusses in Rechnung gestellt werden dürfen, so würde — den Sandauer Werth als den richtigen angesehen — die wahre Wassermenge sich ergeben für:

$$\text{Ferchland} = 30,555 \left(1 - \frac{476}{2.98.000}\right) = 30,481 \text{ cbkm}$$

$$\text{Altengamm} = 30,555 \left(1 + \frac{36.000}{2.98.000}\right) = 36,167 \text{ cbkm}$$

Der oben für Ferchland gefundene Werth würde also um nur 3,4 % zu groß sein, der für Altengamm ermittelte aber — ähnlich wie oben schon gefunden — nur 83,8 % des Zuflusses ausmachen.

Wo bleiben die fehlenden 16—17 %?

Der Gedanke liegt nahe und bestätigt sich auch in gewisser Weise durch die Betrachtung der Anschwellung vom Januar 1883, dass die seeartige Erweiterung der Niederung an der Havelmündung usw. die von oben andringenden Wassermassen aufspeichere und erst allmählich zum Abflusse gelangen lasse. Aber weder aus den mäßigen Abweichungen der Wassermengen-Kurve für Altengamm von den dort gemessenen Werthen ist ein Manko von 16 % erklärlich, noch ist irgend wahrscheinlich, dass etwa die Pegel-Ablesungen um durchschnittlich ebenso viel von dem wahren Werthe abweichen. Dass der letztere in Sandau nahezu gefunden, wird durch die leidliche Uebereinstimmung von Ferchland und Sandau erwiesen.

Ein Vergleich der Dimensionen der Elbübergänge bestätigt den eigenthümlichen Verlauf der Hochwasser in der Unter-Elbe. So weit sich ermitteln ließ, betragen nämlich:

	Der Brücken	
	Lichtweite m	Hochwasser- Querschnitt qm
in der Eisenbahn bei Barby . . .	845	3470
" " " " Magdeburg . . .	1019	3720
" " " " Hämerten . . .	745	3940
" " " " Wittenberge . . .	930	3103
" " " " Dömitz . . .	927	4200
" " " " Lauenburg . . .	478	2450

Selbstredend spricht bei Bestimmung solcher Abmessungen die Verschiedenheit der Lokalverhältnisse usw. wesentlich mit. Während aber bei Barby die unterste Grenze nahezu erreicht sein dürfte, legte die Elbe nach v. Unruh (Z. f. B. 1854) innerhalb 3 Jahren das ihr bei Wittenberge eingeräumte Bett bis auf das vorstehend angegebene Maafs zu, was die Vermuthung der zeitweisen Seebildung an der Havel-Mündung wahrscheinlich macht. Ohne das Vorhandensein derartiger Ursachen wären aber die Lauenburger Dimensionen unerklärlich.

Indess auch für unterbordige Wasserstände lässt sich Ungewöhnliches vermuthen: Die von der Stromschau-Kommission „angenommenen“ Normalbreiten nahmen nach der ministeriellen Denkschrift von 1879 zwischen Havel-Mündung und Sassendorfer Bucht von 226 m bis zu 289,5 m zu, gehen aber in der Lauenburger Enge auf 238 m zurück, um bis Altengamm das Maafs von 293 m (wegen Fluthwirkung?) zu erreichen.

Wenn diese praktischen Erfahrungen mit den oben aus den Wassermengen abgeleiteten übereinstimmen, so ist der Schluss

b. die Elbstorfer Pegel-Beobachtungen für diejenigen in Altengamm eingesetzt werden mussten;

c. die Uebertragung der Messungen von Hämerten nach Sandau der Schärfe der Bestimmung namentlich der unterbordigen Wassermengen wahrscheinlich Abbruch that;

d. nach bisheriger Einrichtung der in einer Sekunde des Tages beobachtete Pegelstand als gleichwerthig mit dem der übrigen 86 399 Sek. angenommen werden muss.

Welchen Einfluss dieser letztere Umstand hat, lässt sich aus dem Beispiele ersehen, dass das Wasser in Sandau vom 2. zum 3. Januar von 437 ^{cm} auf 531 ^{cm} stieg, dass also der erste der beiden Tage mit 2137 ^{cbm}, der andere mit 3642 ^{cbm} p. Sek. in Rechnung zu stellen war. Wenn dazu noch kommt, dass nicht genau alle 24 Stunden, sondern heute $\frac{1}{2}$ Stunde früher, morgen 1 Stunde später beobachtet wird, während in der Zwischenzeit vielleicht ein längerer Beharrungs-Zustand thatsächlich eintrat, aber unbemerkt blieb, so muss das rechnerische von dem faktischen Resultate sich ziemlich weit entfernen! Selbstregistrirende Pegel an Haupt-Stationen sollten darum fürder nicht fehlen, zumal die bislang üblichen „Monatsmittel aus den Pegelständen“ — und vollends die Durchschnitte aus den Maximal- und Minimal-Werthen — nur arg verzerrte oder auch erheblich unrichtige Bilder von wirklichen Leben des Stromes liefern. Damit aber gegen die allein zum Ziele führende Operation mit den Wassermengen nicht berechnete Zweifel geltend zu machen — müssen eben selbst registrirende Pegel derartige Untersuchungen einwandslos stellen.

Für den Zweck dieser Zeilen — zu Studien der Wassermenge an möglichst allen Strömen und Flüssen anzuregen — ist es gleichgültig, ob sich die vermuthete Abnahme der Elb-Wassermenge bei ausgiebigerer Untersuchung bestätigt oder nicht. Ersteren Falles würde der Meteorologie die dankbare Aufgabe zufallen, den Antheil der Verdunstung wie der in diesem Falle ungewöhnlich starken Versickerung fest zu stellen.

Ueberhaupt würde es der Hydrotechnik wohl anstehen, die bisher oft versuchten und unter Umständen nicht zweifelsfreien Anleihen bei der Meteorologie nicht nur aufzugeben, sondern umgekehrt diese Wissenschaft für ihre ombrometrischen Beobachtungen eine feste Basis zu gewähren durch Bestimmung der Ablaufsquanten kleiner und größerer Gebiete für irgend welche Zeitabschnitte. Der Blick in bis jetzt vielfach recht dunkle Verhältnisse würde durch solche Thätigkeit eine gewaltige Erweiterung erfahren.

Nach Harlacher „bricht sich die Erkenntniss, dass Wassermengen-Bestimmungen zu den wissenschaftlichen Grundlagen für den praktischen Verkehr auf und an den fließenden Gewässern wie für hydrologische Untersuchungen in den Flussgebieten gehören, allmählich — wenn auch langsam — Bahn.“ In der That ist außer seiner Mittheilung (Centr.-Bl. 1882, 234), dass die Abflusshöhe in Tetschen a. 1877/9 = 175 mm und Michaeli's Veröffentlichung (Z. f. B. 1883, 60), dass diejenige im westphälischen Becken pro 1866/80 = 291 mm betragen habe, weiteres m. W. nicht bekannt geworden. Für das eben betrachtete nasse Jahr würde sich die Ablaufshöhe für Sandau auf $\frac{30.555}{98} = 312$ mm

stellen, der in No. 10 des Centr.-Bl. von 1883 in Aussicht genommene Durchschnittssatz von 336 mm Abflusshöhe für Deutschland also auch noch nicht erreicht werden.

Unter solchen Umständen ist der Wunsch, dass jene Erkenntniss in etwas lebhafterem Tempo sich verallgemeinere, gewiss um so berechtigter, als die Arbeit weder ungewöhnlichen Aufwand an Zeit noch an Geld erheischt. Je nach Organisation der Aemter wie je nach Wechsel der Wasserstände können die Wassermengen-Kurven eines Rezipienten in 4 Monaten bis 2 Jahren mit einer für gewöhnliche Zwecke ausreichenden Genauigkeit fest gestellt werden (zumal werthvolles Material schon vielfach vorhanden sein dürfte); die Jahres-Wassermenge für einen Pegel ist dann schnell genug berechnet.

Es bedarf also nur des Entschlusses zur Verwerthung von Sasse's schöner Entdeckung, um dem Vaterlande zu einem fachlichen Fortschritt zu verhelfen, den alle Nationen uns beneiden bzw. nachzuthun sich beeilen werden. Opel.

Ausbreitung des elektrischen Lichts.

Das elektrische Licht gewinnt zwar derart an Verbreitung, dass sogar der Emir von Afghanistan, veranlasst durch seinen neuen Besuch bei dem Vizekönig von Indien, seinen Palast in

Kabul elektrisch beleuchtet zu haben wünscht und bereits durch seiner Unterthanen zur Erlernung der Handhabung der betreffenden Apparate nach Bombay entsandt hat; dennoch aber hat dasselbe

England einstweilen einen entschiedenen Rückschritt zu verzeichnen, wenigstens was die Straßenbeleuchtung angeht. In London fanden in dieser Beziehung vor einigen Jahren ausgeführte Versuche mit verschiedenen Systemen statt; vor einigen Wochen aber fand Referent nur noch einige wenige Bogenlampen in New Bridge Street, zwischen Blackfriars Bridge und Ludgate Hill, in Anwendung. In 22 andern englischen Städten, welche er besuchte, hat er nirgend wo eine Verwendung des elektr. Lichts in der Straßenbeleuchtung wahrgenommen. Versuche sollen indess in Wimbledon, einer kleinen Stadt in der Nähe Londons, im Gange sein.

Die einzige Stadt Englands, welche, so viel bekannt, eine Zeit lang ihre Straßen ganz und ausschliesslich elektrisch beleuchtete, ist Chesterfield (ca. 13000 Einwohner). Die städtische Verwaltung konnte sich im Jahre 1882 mit der Gasgesellschaft über den für die Straßenbeleuchtung zu zahlenden Gaspreis, welcher a. 11 $\frac{3}{4}$ \mathcal{M} für 1 cbm betrug und welchen die städtische Verwaltung ermässigt zu haben verlangte, nicht einigen und schloss in Folge dessen mit den Unternehmern Robert Hammond & Co. einen Vertrag ab, wonach diese die elektr. Beleuchtung der Straßen übernehmen. Auf den offenen Plätzen fanden Bogenlichter nach System Brush u. zw. im ganzen 22 Stück, in den röhsten Theils sehr engen und winkligen Straßen im ganzen 100 Stück Glühlichter nach System Lane-Fox Anwendung. Die Zahl der Lichter war annähernd dieselbe wie früher bei der Gasbeleuchtung. Die Stadt zahlte für die gesamte Beleuchtung der Straßen und Plätze auf das Jahr ca. 2000 \mathcal{M} weniger, als sie bis dahin für das Gas gezahlt hatte. Dies dauerte ca. 1 Jahr. Die Unternehmer der elektr. Beleuchtung hatten darauf gerechnet, dass die letztere auch in den Häusern größere Verbreitung finden würde, sahen sich aber in dieser Erwartung getäuscht und haben aus diesem Grunde offenbar mit Schaden gearbeitet. Da nunmehr auch die Gasgesellschaft sich zu einer angemessenen Ermässigung des Gaspreises verstand, so kehrte die Stadt zur Gasbeleuchtung zurück.

Eine sehr großartige und interessante Entfaltung von elektrischer Beleuchtung ist diejenige in der augenblicklich stattfindenden internationalen Ausstellung der Erfindungen in London. Die Beleuchtung dieser Ausstellung geschieht durch 464 Bogenlichter und ca. 23 530 Glühlichter. Von den letzteren kommen a. 18000 auf die Beleuchtung des Gartens, wo dieselben nicht nur nach Art der gebräuchlichen Illuminationen in verschiedenartiger Anordnung die architektonischen Linien der den Garten umschließenden Gebäude hervorheben, sondern auch die Rasenflächen, Blumenbeete, Teiche usw. erfassen, gleich bunten Blumen unter dem Wasserspiegel der letzteren lagern und zwischen dem Laub der Bäume wie glänzende Früchte hervor leuchten. Der große Springbrunnen in der Mitte des Gartens, um dessen mächtigen Mittelstrahl sich zahlreiche Strahlen zweiter und dritter Ordnung gruppieren, wird in mannichfaltig wechselnden Farben elektrisch beleuchtet und bildet eine außerordentlich wirkungs- und reizvolle Erneuerung der vor ca. zwei Jahrzehnten so vielfach bewunderten, obgleich damals in ungleich kleinerem Mafstabe und geringerer Vollkommenheit vorgeführten sogenannten „Kalospinthechromokrene“.

Vermischtes.

Einen eigenthümlichen Kirchthum besitzt die Stadt Chesterfield in England. Auf einem gemauerten Thurm von quadratischer Grundfläche erhebt sich ein Helm in Holzkonstruktion, dessen Horizontalschnitt einen achteckigen Stern mit ein- und auspringenden Winkeln bildet. Die Spitze des Helms liegt nicht über der Mitte des Unterbaues, sondern, nach dem Augenschein zu urtheilen, annähernd über einer der vier Ecken desselben. Schön kann man das wunderliche Bauwerk nicht gerade nennen.

Der Bruch eines Entwässerungskanales in London verursachte am 8. Juni d. J. eine Ueberschwemmung des Bahnhofes Sloane Square der unterirdischen Eisenbahn und eine vollständige Unterbrechung des Betriebes von 4 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr des andern Morgens. Der Kanal, welcher 0,92 m Weite und 1,68 m Höhe im Lichten hat, überkreuzt innerhalb der genannten Station die Bahn, war in Folge starken Regens überfüllt und stand anscheinend unter innerem Druck. In Zeit von einer halben Stunde nach dem Bruch stand die Bahn 1,2 m tief unter Wasser und immer neue Wassermassen ergossen sich in den Eisenbahntunnel. Trotz aller Anstrengungen gelang es erst am nächsten Morgen, die Bahn so weit trocken zu legen, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Das Institut der Zivil-Ingenieure in London. Der hiesjährige Präsident des genannten Vereins, Sir Fred. Bramwell, welcher zugleich Vorsitzender des Komitès der zur Zeit in London stattfindenden internationalen Ausstellung der Erfindungen ist, veranstaltete in den Räumen der letzteren am 5. Juni d. J. die übliche „Conversazione.“ Die sämtlichen Räume der Ausstellung waren für die geladenen Gäste reservirt, deren Zahl über Zehntausend betrug. Die dem Gastgeber erwachsenen Kosten werden von urtheilfähiger Seite auf etwa \$ 3000 oder 60 000 \mathcal{M} geschätzt. Das Geschäft der Zivil-Ingenieure scheint demnach in England immer noch seinen Mann anständig zu nähren.

Der Magistrat von New-York beschloss vor einigen Monaten, einen Theil der Stadt, dessen Beleuchtung durch 8361 Gaslaternen 146 317 Dollars jährlich kostete, mittels 2740 elektrischen Lampen und mit einem jährlichen Kostenaufwand von ca. 700 000 Dollars zu beleuchten. Der Magistrat von Detroit beschloss kürzlich ebenfalls die Beleuchtung durch elektrisches Licht, obgleich die Kosten hierfür sich auf 89 000 Dollars, diejenigen der Gasbeleuchtung dagegen auf nur 45 000 Dollars jährlich belaufen. Ähnliches findet bekanntlich in anderen amerikanischen Städten statt und man wird annehmen dürfen, dass in Amerika durch die Einführung des elektrischen Lichtes das Lichtbedürfniss bereits derart gestiegen ist, dass der Mehraufwand an Licht und Kosten nicht mehr als Luxus betrachtet, sondern als wirkliches Bedürfniss empfunden wird.

Dem gegenüber ist die Zurückhaltung, welche die englischen Städte beobachten, sehr auffallend, erklärt sich aber aus folgenden Gründen: Viele englische Städte haben die Gasanstalten in eigenen Betrieb übernommen oder neue Gasanstalten angelegt und finden, dass dies ein für die städtischen Finanzen außerordentlich vortheilhaftes Geschäft ist, indem die Herstellungskosten des Gases in einzelnen Städten vollständig, in anderen nahezu oder bis zu 75% durch den Erlös aus den Nebenprodukten der Gasfabrikation gedeckt werden. Die aus dem Verkauf des Gases erzielte Einnahme ist daher fast vollständig oder doch zu einem sehr großen Theil ein reiner Ueberschuss. Die städtischen Verwaltungen hegen die Befürchtung, dass durch die Einführung des elektr. Lichtes nicht blos ein sehr bedeutender Mehrkostenaufwand für öffentliche Beleuchtung, sondern auch eine sehr empfindliche Beeinträchtigung der vorerwähnten Einnahmequelle verursacht werde, eine Befürchtung, die wohl nicht in dem Mafse, wie sie obwaltet, begründet ist, weil das Gas durch seinen niedrigeren Preis immer noch seine Stellung behaupten wird und in Folge der durch Einführung des elektrischen Lichtes unzweifelhaft eintretenden Steigerung des Lichtbedürfnisses im allgemeinen sogar ein weiteres Anwachsen des Gasverbrauchs als sehr wahrscheinlich angesehen werden muss.

Trotz ihrer einstweilen sehr ablehnenden Haltung können sich die Verwaltungen der englischen Städte den Vorzügen des elektrischen Lichtes nicht völlig verschließen. So beleuchtet Liverpool bereits seit fünf Jahren die städtische Bibliothek nebst Lesezimmer elektrisch und in Manchester, dessen Gaswerke Eigenthum der Stadt sind, ist man im Begriff, das städtische Museum elektrisch zu beleuchten, obgleich die Kosten etwa das drei und ein halbmal derjenigen der bisherigen Gasbeleuchtung betragen werden. Als Vortheile werden in diesem Fall besonders betont: bessere Beleuchtung und angenehmere Temperatur in den betr. Räumen, in Folge dessen geringeres Ventilations-Bedürfniss und damit im Zusammenhang geringere Einführung von Staub, ferner größere Anziehungskraft für die Besucher und vermehrte Einnahmen an Eintrittsgeld, größere Bereitwilligkeit der Künstler, werthvolle Gemälde auszustellen und geringere Beschädigung der Gemälde, namentlich derjenigen der permanenten Ausstellung, endlich Verminderung der Kosten für Reinigung und Anstrich der Räume.

C. H.

Die internationale Ausstellung der Erfindungen in London wurde am 4. Mai d. J. eröffnet und war, was rühmlichst anerkannt zu werden verdient, bei der Eröffnung thatsächlich fertig. Dieselbe erfreut sich eines sehr starken Besuches und ist desselben auch wohl werth, obgleich die Zeit, aus welcher die ausgestellten Erfindungen datiren, bis zum Jahre 1862, in welchem die letzte große internationale Ausstellung in London stattfand, zurück reicht und daher manches ausgestellt ist, was heute nicht mehr als neu bezeichnet werden kann. Der Besuch dieser Ausstellung schließt sich sehr bequem an denjenigen der Ausstellung in Antwerpen an, welche zur Zeit ihrer Eröffnung (Anfang Mai) zu mindestens fünf Sechstel ein verworrenes, pfadloses Chaos bildete, nunmehr aber endlich fertig und eines Besuches werth ist, wenigleich der Bautechniker nur wenig findet, was speziell seinem Fach angehört. Zur Reise von Antwerpen nach London sind die Schiffe der *Great Eastern Railway* (via Harwich) zu empfehlen; dieselben sind sehr groß, elegant eingerichtet, elektrisch beleuchtet, mit bequemen Schlafkabinen versehen und gewöhnlich nicht so überfüllt, wie die zwischen Vlissingen und Queenborough fahrenden Schiffe; dabei ist der Fahrpreis sehr billig.

Römisches Aehren-Mauerwerk in Deutschland. Zufolge der Äußerungen des Hrn. J. Naeher über das Vorkommen des römischen *opus spicatum* an deutschen mittelalterlichen Bauten (S. 393 u. Bl.) erinnert uns Hr. Reg.- u. Brth. Brecht in Rudolstadt an die Mittheilung, welche er auf S. 438, Jhrg. 1877 u. Bl. über Mauerwerk von ähnlicher Technik in den Ruinen der Kyffhäuser-Burg gemacht hat. Die Möglichkeit, dass dasselbe römischen Ursprungs sein könnte, ist natürlich vollständig ausgeschlossen.

Die Kgl. technische Hochschule zu Stuttgart ist im Studienjahr 1884/85 von 224 ordentlichen und 112 außerordentlichen Zuhörern, im ganzen also von 336 Studierenden besucht worden, von welchen 214 aus Württemberg waren. Dieselben vertheilten sich auf die 6 Fachschulen, wie folgt:

Architektur 83 Stud. (25 Würtbg.); Bau-Ingenieure 31 St. (15 W.); Maschinen-Ingenieurwesen 63 St. (21 W.); Chemische Technik 80 St. (57 W.); Allgemeine bildende Fächer 40 (40 W.). Architekten und Chemiker überwogen also der Gesamtzahl nach bei weitem, während die Nichtwürttemberger unter den Architekten die Mehrheit bildeten, unter den Bauingenieuren der Zahl der einheimischen Studierenden aber gleich kamen. Der Heimath nach gehörten von den 122 Nichtwürttembergern 59 den übrigen deutschen Staaten an (25 Preußen, je 10 Elsass-Lothringen und Bayern), 61 anderen europäischen Staaten (23 der Schweiz, 16 Russland, 6 Oesterreich-Ungarn) und 2 aufereuropäischen Ländern.

Abhülfe gegen Belästigung durch das Pfeifen der Lokomotiven. So oft auch schon das Bedürfniss anerkannt ist, die Lokomotiven statt mit schrill- mit dumpftönenden Pfeifen auszustatten und obgleich durch die Praxis erwiesen ist, dass letztere vollständig dem Zwecke entsprechen, so wird doch im allgemeinen sehr wenig gethan, diesem Bedürfniss Rechnung zu tragen und das Publikum von einer unter Umständen die Gesundheit gefährdenden Plage zu befreien. Es sind Fälle konstatiert, dass Personen durch den in unmittelbarer Nähe ertönenden schrillen Pfiff einer Lokomotive das Gehör eingebüßt haben; deshalb hat das Publikum ein Recht zu verlangen, dass derartige Pfeifen in der Nähe von Menschen dann nicht gebraucht werden, wenn nicht die äußerste Nothwendigkeit dazu vorliegt.

Zwar sind neuerdings in der Annahme, dass unter Umständen (bei langen Zügen etc.) eine weithin hörbare, hell tönende Pfeife durchaus erforderlich sei, Versuche gemacht, die Pfeifen so einzurichten, dass sie für gewöhnlich wenig und nur in besonderen Fällen auf Wunsch ganz zu öffnen sind. Allein diese Versuche scheinen kein günstiges Resultat ergeben zu haben, da überall, wo hell tönende Pfeifen im Gebrauch sind, in alter Weise — höchstens mit einem Vorschlage — gepiffen wird, zum Entsetzen von Menschen und Thieren. Dem Einsender schmerzen die Ohren noch nach, wenn er an eine Tour auf einer bekannten Gebirgsbahn zurück denkt, wo der Lokomotivführer vor jedem Tunnel in geradezu polizeiwidriger Art die Pfeife ertönen liefs.

Will man die hell tönenden Pfeifen beibehalten, was, wie gesagt, durchaus nicht erforderlich erscheint, so müßten dieselben so eingerichtet werden, dass sie, wenn der Führer sie in bisher gewohnter Weise in Thätigkeit setzt, nur schwache Töne geben, und dass zur Erzielung eines starken Tones eine aufsergewöhnliche, aber ebenso rasch und leicht auszuführende Bewegung des Pfeifenhebels-Griffs seitens des Führers nothwendig wird. Es würde diesen Anforderungen z. B. eine Pfeife genügen, bei welcher ein schwacher Ton entsteht, wenn der Griff nach einer Richtung gedreht wird und die einen starken Ton giebt, wenn der Griff entgegen gesetzt bewegt wird.

Rechtsprechung.

Hypothek an verbaute Materialien. — Wo heut zu Tage ein auf der Grundlage der Eintragung in öffentliche Bücher geregeltes Hypothekenwesen besteht, weifs jeder oder muss es wenigstens wissen, dass sich der Hypotheken-Gläubiger darauf verlässt und nach den als regelmäfsig voraus zu setzenden Verhältnissen auch darauf verlassen darf, dass das Grundstück mit den darauf errichteten Gebäuden und allen ihren Bestandtheilen ihm diejenige Sicherheit gewähre, welche sich aus der Vergleichung des dem Grundstück in diesem Zustande beizulegenden Werths mit der Rangordnung der betr. Hypothek ergibt. Der Eigentümer von Baumaterialien, welche er dem Grundeigentümer zum Zwecke des Verbaus in das Grundstück überlassen hat, handelt dolos, wenn er das Pfandrecht des Hypotheken-Gläubigers, welcher auf das fertige Gebäude kreditirt hat, an jenen Materialien überhaupt nicht, oder nur als ein von der Fortdauer der Verbindung derselben mit dem Grundstück abhängiges anerkennen und auf Grund einer von ihm im voraus mit dem Grundeigentümer getroffenen Uebereinkunft dieselben ohne Bewilligung des Hypotheken-Gläubigers wieder aus dem Gebäude heraus nehmen wollte. (Erk. d. Zivilsen. d. Reichsger. vom 23. Mai 1884; Entscheid. Bd. XII S. 157 ff.)

Verweigerung der Bauerlaubniss seitens der Gemeindebehörde vor endgültiger Feststellung der Fluchtlinie nach dem Preussischen Gesetze vom 2. Juli 1875. — Wenn auch die Einhaltung des Bauenden bis zur Feststellung des Bebauungsplanes bezweckt war u. nach Maßgabe dieses Bebauungsplanes der Bau unzulässig gewesen wäre, so kann der Bauende doch die Entschädigung wegen der Beschränkung seiner Baufreiheit fordern, weil das Gesetz vom 2. Juli 1875 mit seinen solche Entschädigung anschliessenden Bestimmungen nur Platz greift, wenn die Bauerlaubniss nach Feststellung des Bauplanes versagt wird. — (Erk. des V. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 16. Mai 1885; Preufs. Verw.-Bl. 1885. S. 312.)

Entschädigungspflicht aus dem Preussischen Bauflichtgesetz vom 2. Juli 1873. — Der Antrag des Grundeigentümers auf polizeiliche Festsetzung der einzuhaltenden Strafsenlinie enthält keinen Verzicht auf die Entschädigung für die ihm durch die Festsetzung entstehenden Opfer und Vermögensnachtheile; (Erk. des V. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 15. November 1884; Preufs. Verw.-Bl. VI S. 207.)

Recht des Dritten auf Gegenleistung seitens des Bestellers bei Verhinderung des Baues durch den Bauherrn. — Hatte der Bauherr den Unternehmer an der Ausführung des Baues gewaltsam verhindert und letzterer einen Theil der Arbeiten einem Dritten übertragen, so kann dieser vom Besteller die Gegenleistung fordern, da er mit ihm allein in Vertragsverhältniss stand und er durch einen in der Person seines Bestellers liegenden Zufall an der Vollendung behindert war. — (Erk. des I. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 30. Mai 1885 V. Ztg. 1885, Nr. 293.)

Mitoyenneté. — Nach französischem Recht braucht der Nachbar, welcher das Eigenthum einer Scheidemauer erwerben will, die Erwerbung nicht nach der ganzen Mauerdicke vorzunehmen, wenn für seinen Zweck ein Theil derselben genügt (Erk. des Appellhofes in Brüssel vom 11. Januar 1883, M. Heinsheimer, Zeitschr. f. franz. Civilordn., Bd. XVI, S. 5 ff.)

Grenzmauer. Fenster. — Die Gemeinschaftlichmachung einer Grenzmauer beseitigt nach französischem Recht nicht das durch Titel erworbene Recht auf Fenster. (Erk. des II. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 30. September 1884; M. Heinsheimer, Zeitschr. f. franz. Civilordn., Bd. XVI, S. 78 ff.)

Münchener Bau-Ordnung. — Die Bestimmung des Art. 2 der Münchener Bau-Ordnung, dass dann, wenn ein Bau zu Schaden des Nachbarn ohne dessen Einspruch bis zu 3 Schuh Höhe über der Erde unverboten geführt ist, der Nachbar die Vollendung nicht mehr hindern, die Abtragung des angefangenen Baues nicht mehr verlangen könne, dass aber der Bauunternehmer dem Beschädigten immerhin zivilrechtlich haftbar bleibe, hat der Bau einer dem Erbauer allein eigenthümlichen Mauer zur Voraussetzung. — (Erk. d. oberst. Landesger. zu München v. 27. Febr. 85 Samml. d. Entscheid. Bd. X. S. 32.)

Baulinie. — Eine Baulinie „kommt in Frage nicht bloß, wo dieselbe schon fest gesetzt, sondern auch, wo ihre Festsetzung in Instruktion genommen ist. — (§ 7 Bayr. Verordn. v. 3. April 1874 die Bauordnung für die Haupt- und Residenzstadt München betr. — (Erk. d. Oberlandes-Ger. zu München v. 4. Mai 1883; Samml. d. Entscheid. Bd. II, S. 345 f.)

Herstellung von Kellern. — Zur Herstellung eines Kellers ist stets baupolizeiliche Genehmigung zu erholen — § 6 Bayr. Verordn. vom 19. Septbr. 1881, die allgemeine Bauordnung betr. — (Erk. d. Ob.-Landesger. zu München v. 7. Juni 1883; Samml. d. Entscheid. Bd. II S. 369 ff.)

Todtenschau.

Hofbaudirektor Eduard v. Riedel zu München ist am 24. d. M. im Alter von 73 Jahren aus dem Leben geschieden. Ein Lieblingsschüler Gärtner's hatte er hervor ragenden Antheil an dem Bau des Königsschlusses zu Athen, wo er mit noch anderen Aufträgen beschäftigt bis zum Jahre 1850 verweilte. So 1841 gehörte er der kgl. bayerischen Hofbau-Intendanz an, welcher er nach dem Tode Klenze's (1864) die erste Stelle einnahm. Das bekannteste der von ihm nach eigenem Entwurf ausgeführten Gebäude ist das bayerische National-Museum am Maximiliansplatz; auch der Entwurf zu Schloss Hohenschwangau rührt von ihm her.

Personal-Nachrichten.

Elsass-Lothringen. Ernann: Wasserb.-Bez.-Ing. B. Inspekt. Angele in Straßburg zum Kaiserl. Reg.- u. Brth.

Preußen. Der im techn. Bür. der Bauabthlg. des Min. d. öffentl. Arb. beschäftigte Landbau-Inspekt. Krüger ist nach Potsdam versetzt und demselben eine techn. Hilfsarb.-Stelle b. dortigen Kgl. Regierung verliehen worden.

Bei Uebernahme in den preussischen unmittelbaren Staatsdienst sind ernannt: Eisenb.-Bmstr. Steigertal in Braunschweig und Peters in Seesen zu Eisenb.-Bau- u. Betr.-Inspekt., Eisen Masch.-Mstr. Harsleben u. Kelbe in Braunschweig zu Eisen Masch.-Inspektoren.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. O. D. in Allenst. Einheitspreise für monumentale ausgeführte Schulgebäude sind 200—410 M. pro qm bebauter Grundfläche, entsprechend 17—20 M. pro cbm umbauten Raumes. Zur Beurtheilung dieser Sätze fügen wir bei, dass beim Kunstgewerbe-Museum in Berlin 1 qm bebaute Grundfläche 535 M. 1 cbm umbauten Raumes nicht voll 20 M. gekostet hat.

Gasheiz-Anlagen bedürfen bei guter Ausführung Rauchrohren zur Abführung der Verbrennungsgase; daneben werden zur Abnutzung der abgehenden Wärme zweckmäfsig Ventilations-Kanäle angelegt.

Lebensversicherungsscheine sind bei preussischen Behörden als Kautions-Dokumente nicht hinterlegungsfähig; dasselbe wird wohl in Sachsen auch der Fall sein.

Abonnent in Berlin. Unsere Zeitung trägt zwar zum Datum des Mittwochs und Sonnabends, wird aber schon am Dienstag bezw. Freitag Nachmittag versandt, so dass sie an Erscheinungstagen bereits in den Händen der weitaus meisten Besteller ist. Sie werden daraus ersehen können, dass es möglich ist, einer Anzeige, welche erst am Dienstag bezw. Freitag früh einläuft noch Aufnahme für die nächste No. zu gewähren.

Inhalt: Kuppelkonstruktion des Ausstellungs-Gebäudes zu Görlitz 1885. Berliner Neubauten: 30) Das neue Geschäftsgebäude für die Zivil-Abtheilungen des Landgerichts und Amtsgerichts Berlin II am Halleschen Ufer No. 29—31. — Die Neuordnung des staatlichen Verdingungswesens. — deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süd-

deutschland. (Forts.) — Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken. (Forts.) — Vermischtes: Verhalten eiserner Stützen unter dem Einfluss von Feuer und Wasser. — Das Dach auf dem Ulmer Münster. — Nochmals „zur künstlerischen Würdigung Gottfried Sempers.“ — Brief- und Fragekasten.

Kuppelkonstruktion des Ausstellungs - Gebäudes zu Görlitz 1885.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 429.)

Innere innerhalb des tieferen, östlichen Theils des Gebäudes für die Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zu Görlitz* ergibt sich da, wo die über der Leipziger Strafe errichtete, erhöhte Querhalle das Mittelschiff der Haupthalle kreuzt, eine Vierung, welche durch die hier angeordneten Treppenanlagen zur Ueberschreitung jenes höheren Theils noch besonders ausgezeichnet und hervor gehoben ist und als der natürliche Schwerpunkt der gesamten Hallen-Anlage betrachtet werden kann. Es lag nahe, diesen Punkt auch im Aeußern durch einen höheren Aufbau zu bezeichnen, welchem, den Bauformen des ganzen Gebäudes entsprechend, die Gestalt einer vierseitigen an den Ecken abgeschrägten Kuppel mit Laternen gegeben worden ist.

Wir geben auf S. 429 in einem Durchschnitt und 3 auf verschiedenen Höhenlagen bezogenen Grundrissen eine Darstellung der interessanten Konstruktion dieses Bautheils, bei deren Anordnung den leitenden Architekten die bewährte Kraft des Ingenieurs Hrn. R. Cramer in Berlin zur Seite standen hat. Die Abbildungen, aus welchen auch zugleich die konstruktive Anordnung der Ausstellungs-Hallen ersehen

werden kann, erläutern sich im wesentlichen selbst, so dass es zum vollen Verständniss derselben nur weniger Bemerkungen bedarf.

Die Standfestigkeit der Kuppel-Konstruktion wird hauptsächlich gesichert durch die besondere Anordnung folgender Theile: Die 4 Eckpfeiler sind bis zum Boden herab durch Diagonalen vollständig verstrebt, so weit die unerlässlichen Durchgänge dies irgend gestatteten. Durch Anhebung der Mittelschiff-Dächer nächst der Kuppel wird nicht bloß der Innenraum erheblich weiter und einheitlicher gestaltet, sondern auch der Außenwand mehr Stabilität bei geringer Winddruckfläche gegeben. In Höhe des Gurtgesimses (vergl. Grundriss B) am Fulse der Kuppelwölbung ist ein einfacher Fachwerktträger rings herum angeordnet zur Aufnahme des äußeren Winddruckes bezw. des Schubes der Kuppelsparren. In halber Höhe der Kuppelwölbung werden die leichten Bohlensparren durch einen achteckigen Stern innerhalb gegen einander abgesteift, so dass nennenswerthe Einbiegungen einer einzelnen Dachfläche nicht wohl erfolgen können.

Die Erscheinung des leichten und luftigen Baues, dessen Höhen-Verhältnisse zu denen des Hallen-Innern glücklich abgestimmt sind, ist eine besonders gelungene.

* Man vergl. die Grundriss-Skizze auf dem Lageplan S. 369 u. Bl.

Berliner Neubauten.

30) Das neue Geschäftsgebäude für die Zivil-Abtheilungen des Landgerichts und Amtsgerichts Berlin II am Halleschen Ufer No. 29—31.

(Hierzu der Grundriss auf S. 429.)

Der regen Bauhätigkeit auf dem Gebiete der Justiz-Verwaltung, welche sich seit Einführung der veränderten Gerichtsverfassung überall in Preußen geltend gemacht hat, verdankt auch die Hauptstadt, deren richterliche Behörden sich bis dahin in völlig unzureichenden und im höchsten Grade unwürdigen Gebäuden hatten behelfen müssen, einige stattliche Neubauten. Nachdem zuerst für die Kriminal-Abtheilungen der beiden Land- und Amtsgerichte, die in Berlin ihren Sitz haben, das umfangreiche, mit einem großen Untersuchungs-Gefängnis verbundene Gebäude an der Ecke der Rathenowerstr. und der Strafe Alt-Moabit beschaffen worden war, haben am 1. Mai d. J. auch die Zivil-Abtheilungen des für die Kreise Teltow und Niederbarnim bestimmten Landgerichts und Amtsgerichts Berlin II ein neues Haus bezogen, und hoffentlich wird binnen kurzem auch ein solches für die entsprechenden Abtheilungen des Land- und Amtsgerichts Berlin I errichtet werden.

Das neue Geschäftsgebäude des Land- und des Amtsgerichts Berlin II, welches an Stelle des alten Kreisgerichts-Gebäudes an der Ecke von Zimmer- und Charlottenstr. getreten ist, liegt im W. der Stadt an der nördlichen Uferstraße des Schiffahrtskanals und unweit der Stelle, wo diese in jenem Zuge als „Hallesches Ufer“ bezeichnete Strafe die Möckernstraße kreuzt. Wie die beigelegte, den amtlichen statistischen Veröffentlichungen über die Bauausführungen des preussischen Staates entnommene Grundriss-Skizze zeigt, besteht es aus einem in der Straßenfront etwa 80 m langen Vordergebäude, an welches nach hinten ein weiterer, wiederum von einem kurzen Querbau durchkreuzter Mittelteil sich anfügt; es enthält über einem 3,30 m hohen Kellergeschoss ein Erdgeschoss, und Obergeschosse von bezw. 4,80 m, 10 m und 4,50 m Höhe. Der an das Vordergebäude anstoßende Theil des Mittelflügels wird von der großen, durch alle 3 Geschosse reichenden Warthalle und den 2 neben dieser liegenden Doppeltreppen eingenommen, so dass Vorder- und Hinterhaus nur im Erdgeschoss unmittelbar zusammen hängen, während sonst eine Verbindung zwischen ihnen nur über die Treppen hinweg stattfindet. Es hat diese für den ersten Anblick auffällige Anordnung darin ihren Grund, dass zwischen dem Landgericht, welchem die beiden Obergeschosse des Vorderhauses zugewiesen sind und dem Amtsgericht, welches die übrigen Räume des Hauses einnimmt, ein unmittelbarer Geschäfts-Verkehr überhaupt nicht stattfindet, vielmehr eine Absonderung der von beiden Behörden benutzten Gebäude-Theile erwünscht ist.

Die Bestimmung der einzelnen Räume ist aus dem Grundriss zu ersehen. Ihre Vertheilung ist so erfolgt, dass den beiden Sitzungssälen des Landgerichts ihre Stelle im Mittelbau der Vorderfront angewiesen ist, während von den Räumen des Amtsgerichts diejenigen ins Erdgeschoss verlegt und um die Warthalle gruppiert sind, welche vom Publikum am stärksten besucht werden. Neben der großen Warthalle ist übrigens durch hallenartige Erweiterung der an sie anstoßenden Korridor-Partien, sowie durch Anlage verschiedener Vor- und Wartezimmer an geeigneter Stelle für die Bedürfnisse des bei Gericht verkehrenden Publikums aufs beste gesorgt.

Wie in der ganzen Anlage, so ist auch im Aufbau des Hauses den für ein öffentliches Gebäude dieses Ranges erforderlichen Rücksichten monumentaler Würde gebührend Rechnung getragen, ein aufdringlicher Prunk jedoch vermieden worden.

Die Straßenfront ist als eine italienische Renaissance-Fassade in breit gelagerten Verhältnissen gestaltet und zeigt eine Verbindung von hellgrauem Postelwitzer Sandstein mit blassröthlichen Laubaner Verblendziegeln. Aus Sandstein bestehen das ganze Erdgeschoss des Mittelbaues und der Sockel der Seitenflügel, die Säulen-Arkaden der Obergeschosse des Mittelbaues, die Gebäude-Ecken, die Fenster-Einfassungen und die durchlaufenden Gesimse; Streifen von Buckelquadern sind überdies im Erdgeschoss der Seitenflügel und in den Obergeschossen der Seitenwände des Mittelbaues in das Ziegelmauerwerk eingelegt. Die Fenster-Oeffnungen sind im Erdgeschoss rundbogig, in den Obergeschossen wagrecht geschlossen und im I. Obergeschoss durch eine reiche Umrahmung mit bogenförmiger Verdachung hervor gehoben. Der Mittelbau wird über dem durchlaufenden Konsolgesims durch eine Attika bekrönt, aus welcher in der Axe ein höherer Aufsatz mit einem Adlerschilde sich erhebt. Dem Portal verleihen 2 schmiedeiserne Laternen einen besonderen Schmuck; ein hohes schmiedeiserne Gitter, zwischen Pfeilern aus Sandstein und Ziegelmauerwerk schließt den Vorgarten längs der Seitenflügel ab. Das Ganze ist bei vornehmer Haltung von sehr ansprechender Wirkung. Die hinteren Fronten sind im Ziegelbau und in einfacheren Formen durchgeführt.

Im Inneren ist es neben den beiden Sitzungssälen des Landgerichts, deren Decken, Wandtäfelungen, Schranken usw. in naturfarbenen Holzwerk hergestellt sind, vorzugsweise die große mittlere Warthalle, welche Interesse erregt. Die Wände derselben sind über dem Erdgeschoss als eine nach den seitlichen Treppenhäusern sowie den vorderen und hinteren Vorplätzen geöffnete Säulen-Architektur in Renaissance-Formen ausgebildet worden; die von Fr. Peters in gestanztem Zinkblech ausgeführte Decke hat die Form eines rundbogigen Tonnengewölbes mit Stiehkappen. Leider wirkt die den Schmalseiten des Raumes gegebene Anordnung nicht ganz organisch — ein Mangel, der jedoch wesentlich sich mildern würde, wenn die Halle einst den im Entwurf anscheinend beabsichtigten Schmuck dekorativer Malereien erhalten sollte. Die Eintrittshalle und die Vorplätze in der Hauptaxe sind mit kassettierten Gussdecken zwischen Eisenträgern, die Korridore durch Kreuzgewölbe und Tonnengewölbe mit Stiehkappen, die beiden Haupt-Treppenhäuser durch elliptische Tonnengewölbe mit sichtbaren, dekorativ ausgebildeten Ankern abgeschlossen. Die Säulen, durch welche jene Vorplätze von den Korridoren getrennt werden, sowie die Konsole, auf welchen die Gurtbögen der Korridor-Gewölbe ruhen, sind aus Warthauer bezw. Cottaer Sandstein gefertigt. Sämmtliche Thüren sind nach dem Korridor zu mit Umrahmungen aus englischem Marmor-Zement versehen, der eine hohe Festigkeit erlangt. Aus einem anderen, im Aussehen dem feinen französischen Kalkstein entsprechenden Kunststein (von Zeyer & Drechsler), der gleichfalls eine beträchtliche Härte erlangt, sind die Wangen und

Geländer der Freitreppe in der Eintrittshalle hergestellt. Die eben erwähnte sowie sämtliche Nebentreppen haben Stufen von schlesischem Granit erhalten, während die von Ed. Puls kunstvoll in Schmiedeeisen ausgeführten Haupttreppen mit Stufen aus Oberrheinischer Sandstein belegt sind. Für die Fußböden der Vorräume ist Terrazzo (von A. Detoma), für diejenigen der Geschäftsräume kieferner Riemen- und Stabfußboden zur Anwendung gelangt. — Die Heizung des Hauses erfolgt durch eine von der Aktien-Gesellschaft Schäffer & Walcker ausgeführte Warm-Wasserheizung mit Drucklüftung, welche im letzten Winter ihre Probe gut bestanden hat.

Der Entwurf des Hauses ist nach einer von Hrn. Ober-Bau-

direktor Herrmann angegebenen Grundriss-Skizze durch Hrn. Reg.-Bmstr. Kieschke aufgestellt worden, der auch die Ausführung des wohl gelungenen Baues geleitet hat. Von den Unternehmern sind außer den schon oben erwähnten, die Hrn. P. Wimmel & Comp. als Lieferer sämtlicher Steinmetzarbeiten noch die Teichfischer'schen Erben als Lieferer der Maurerarbeiten, die Hrn. Többicke und H. Römer als Lieferer der Zimmerarbeiten zu nennen.

Die Kosten des im September 1882 begonnenen Baues waren einschließlich der Einrichtung und aller Nebenbaulichkeiten auf rd. 900 000 \mathcal{M} veranschlagt, welcher Betrag vermuthlich auch ausgereicht haben dürfte.

Die Neuregelung des staatlichen Verdingungswesens.

Nachdem wir die neuen Bestimmungen vom 17. Juli d. J. in den No. 62—65 ihrem Wortlaute nach mitgeteilt haben, erübrigen uns einige Worte insbesondere über die durch sie hervorgerufenen Aenderungen gegen den bisherigen Zustand, über ihre Tragweite und über das, was für die nächste Folgezeit noch weiter zu wünschenswerth bleibt — sei es in Preußen, sei es in den Gebieten anderer deutschen Staaten.

Außerlich unterscheidet sich der neue Zustand vortheilhaft von dem alten 1880 er dadurch, dass an die Stelle der früheren Trennung von Submissions- und Kontrakt-Bedingungen einheitlich geordnete getreten sind wie auch durch die Vorschrift, dass die neuen Bestimmungen nicht in jedem Einzelfalle wiederholt werden sollen, sondern dass auf dieselben als allgemein bekannt einfach zu verweisen ist. Nicht nur, dass dadurch der äußere Vortheil einer Abkürzung des büreaumäßigen Geschäftsganges erzielt wird, sondern es entsteht der viel werthvollere, dass die Kenntniss der neuen Vorschriften sich viel besser einleben, ihre Bedeutung und Tragweite klarer erkannt und ihre Handhabung von der Öffentlichkeit genauer und mit größerer als der bisher leider oft nur geringen Sachkenntniss überwacht werden wird.

Inhaltlich fällt zunächst auf, dass an der bisher als Regel geltenden Öffentlichkeit der Ausschreibung fest gehalten und das Feld der sogen. engeren Submission, welche hier und da eifrige Fürsprache gefunden hatte, nur um ein Geringes erweitert worden ist; und zwar dadurch, dass in Zukunft die engere Submission auch da zulässig sein soll, wo in einer statt gefundenen öffentlichen Ausschreibung ein geeignetes Ergebnis nicht erzielt worden ist. Dagegen ist der sogen. freihändigen Vergebung ein ungleich größeres, als das bisherige enge Feld eingeräumt. Ihm sind alle Gegenstände zugefallen, die den Betrag von 1000 \mathcal{M} (bisher 500) nicht übersteigen, sowie auch die Nachbestellung von Materialien zur Ergänzung des für einen bestimmten Zweck ausgeschriebenen Gesamt-Bedarfs. Beide Erweiterungen dürften insbesondere den ausführenden Beamten willkommen sein, deren Freiheit der Bewegung dadurch sehr wesentlich gefördert und deren Arbeitslast auch eine Verringerung erfährt. Nachdem indess die bisherige Befugnis zur einseitigen Forderung von Mehr- oder Minder-Leistungen durch die Bestimmung unter IV, 3 ganz in Wegfall gekommen ist, war die Gestattung freihändiger Beschaffung für diesen Fall eine unbedingte Nothwendigkeit geworden. — Den Grofs-Unternehmer betreffen diese Neuerungen wenig, hingegen sind sie von wesentlicher und günstiger Bedeutung für den sogen. kleinen Handwerker, der nunmehr Zutritt finden kann, auch da wo ihm derselbe durch die Konkurrenz des Fabrikanten bisher versperrt war.

Im gleichmäßigen Interesse sowohl der ausführenden Beamten als der Unternehmer liegt es, dass die bisherige Summe von 500 \mathcal{M} ., bei welcher von Errichtung eines Vertrages in

Schriftform abgesehen werden konnte, auf 1000 \mathcal{M} erhöht worden ist. Es ist nur vorgeschrieben, dass in solchen Fällen auf andere einfache, den Formen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs sich anschließende Weise für die Rechtsgültigkeit des Uebereinkommens gesorgt werde.

Den (leider bisher sehr häufigen) Fällen der nicht ausreichend genauen Beschreibung oder zeichnerischen Darstellung der zur Ausschreibung gelangten Gegenstände wird erlauerlicher Weise ein Ende bereitet durch die Vorschrift „das für Bauarbeiten zur Verabfolgung an die Bewerber bestimmte Verdingungs-Anschläge aufzustellen sind, in welchen sämtliche Hauptleistungen, sowie die erheblicheren Nebenleistungen in besonderen Positionen unter Fortlassung der Preisangabe aufgeführt werden. Indem gleichzeitig das bisher zulässige Lizitations-Verfahren (Abbieten nach Prozenten) ausdrücklich aufgehoben wird, wird dem Geschäft der Verdingung ein gut Theil des „Hazardireus“ abgestreift, dem Unterbieten auf bloßes gut Glück hin ein Ende bereitet, und die sorgfältige Berechnung der Selbstkosten in ihr Recht eingesetzt. Freilich werden manche Unternehmer und Handwerker den Anforderungen an eigenes Urtheil und Mühe, welche die neuen Vorschriften stellen, kaum gewachsen sein.

Dass die im Interesse des Kleingewerbes erlassene, an sich erfreuliche Bestimmung, wonach umfangreichere Gegenstände bei der Ausschreibung derart zu theilen sind, dass kleineren Gewerbetreibenden und Handwerkern die Betheiligung ermöglicht bleibt, und dass bei größern Hochbauten die Vergebung nach der einzelnen Anschlags-Titeln erfolgen, umfangreiche Titel sogar noch in mehrere Loose zerlegt werden sollen, gleichbedeutend ist mit einer Aufhebung des sogen. Enterprise-Systems, möchten wir bezweifeln. Vielfach wird man auch fernerhin auf die gelegentliche Benutzung dieses Systems angewiesen sein und dann bei den offenbaren Vorzügen, welche dasselbe in Spezialfällen gewährt, einem bloßen Paragraphen zu Liebe nicht auf dasselbe verzichten können.

In die Richtung des in den neuen Vorschriften auf mehreren Stellen zum Ausdruck gekommenen Strebens nach Förderung der „reellen“ Geschäfts fällt es, wenn vorgeschrieben ist, einerseits, dass bezüglich der Beschaffenheit und der Abmessungen der liefernden Gegenstände ungewöhnliche im Handel nicht übliche Anforderungen vermieden werden sollen und andererseits, dass wenn bei Lieferung von Fabrikaten der Kenntniss der Fabrik eine besondere Bedeutung für die Beurtheilung der Güte des Fabrikats beizumessen ist, von dem Bewerber die Namhaftmachung des Fabrikanten zu verlangen sei. Die Regelung dieses Punktes hat in den Verhandlungen der Konferenz im November v. J. eine große Rolle gespielt; Fabrikanten und Vertreter des Handels standen sich hierbei sehr schroff gegenüber, indem letztere behaupteten, dass ein so weites Eindringen in da-

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 428.)

3. Beschreibung der Einzeltheile der mittelalterlichen Burg.

a) Die Schildmauer.

Bei allen Burgen auf Bergvorsprüngen, an welche sich rückwärts ein höherer Berg anschließt, sieht man diese Angriffsseite durch eine quer stehende hohe Mauer abgeschlossen, die wir Schildmauer nennen, weil sie, wie ein Schild den Mann, so die hinter derselben liegenden Wohnräume der Burg deckt.

Die Schildmauer bildet bei solchen Burgen einen selbständigen Defensivbau. Sie besteht aus Buckelquadern mit starker Eckverkleidung, an die sich stumpf die weitere, weniger starke und gewöhnlich aus schwächeren Steinen aufgeführte Ringmauer anschließt. Wie man den Quader-Verband der Schildmauer so sorgfältig auszuführen trachtete, dass ihn der Belagerer kaum zu stören vermochte, so vernied man es zu ihrer Sicherung auch grundsätzlich sie durch eine Thoröffnung zu schwächen. Diese befand sich stets auf der Thalseite und führte durch die Mantelmauer in den Burghof. (Man vergl. Fig. 18.) Bekrönt war die Schildmauer durch einen Wehrgang, der aus der an der Aussenseite errichteten mit Schießluken versehenen Brustmauer, und der durch ein Dach geschützten Verbindungsgallerie bestand. Der Zugang zu demselben fand von der Hofseite aus

statt, und zwar in einer solchen Höhe, dass er mit einer leicht abzubrechenden Leiter erreicht werden konnte. Wenn die Ringmauer vom Feind erstiegen war und selbst die Wohnräume der Burg in Gefahr standen, besetzt zu werden, so zogen sich die Belagerten rasch in die Schildmauer zurück, deren obere Räume einer kleinen Besatzung auf mehrere Tage die nöthige Unterkunft gewährten, bis ein etwaiger Entsatz dieselben wieder befreite.

Wir besitzen in Schwaben eine große Anzahl von kleineren Burgruinen, bei welchen die Schildmauer das einzige „Reduit“ bildete, dessen eine mittelalterliche Burg an und für sich niemals entbehren konnte.

Das best erhaltene Bauwerk dieser Art ist die Burg Berneck im Nagoldthal bei der württembergischen Amtstadt Altensteinstadt (Fig. 16 und 17.)

Die Edlen von Berneck sind zum ersten Mal 1150 in einer Urkunde genannt und in diese Zeit dürfte auch die Anlage der hiesigen Schildmauer fallen. Da der Bergvorsprung, auf welchem die Burg liegt, durch den rückwärts liegenden steil ansteigenden Berg beherrscht wird, so musste, um von dieser Seite an dem Angriff entsprechend begegnen zu können, die Schildmauer nicht weniger als rd. 30 m hoch aufgeführt werden, während sie bei 2,6 m Stärke nur 22,3 m Länge zeigt. Der obere Wehrgang wird von 2 auf starken Auskragungen ruhenden, ihm um 1 Gschoss überragenden Wachtlokalen flankirt. Zur besseren Vertheidigung wurde die Burg später noch mit einer zweiten durch Flankierungsthürme verstärkten Ringmauer umgeben.

Eine ebenso interessante, aber weniger gut erhaltene Schildmauer zeigt die Burgruine Alt-Weissenstein im Nagoldthal.

geschäftliche Geheimniß, als die Forderung der Ausgabe des Ursprungs, unerträglich und die Grundlagen des Handels zerstörend sei. — Wenn man die Forderung auf gewöhnliche Handelswaare, deren Qualität durch Angenschein oder leicht anzuführende Proben leicht feststellbar ist, ausdehnen wollte, würde die kaufmännische Aussicht im Rechte sein, und würden sowohl für den Händler als für die ausschreibende Verwaltung Unzuträglichkeiten sich ergeben; letztere würden, durch die selbst gewählte Beschränkung der Konkurrenz gezwungen, eben höher zahlen müssen. Deshalb führen die neuen Bestimmungen mit Recht für die Forderung der Angabe der Bezugsquelle gewisse Grenzen ein, die selbstverständlich von den verschiedenen Behörden, denen die Ausführung obliegt, verschieden weit oder enge werden gesteckt werden. Diese unvermeidlichen Ungleichheiten in der Handhabung können leicht die Quelle von Unzufriedenheiten werden, und es wird deshalb die Zentral-Instanz gut thun, einige Aufmerksamkeit auf die Art und Weise zu richten, wie von den Unterbehörden die Bestimmung zu II 1. alin. 4 in der Praxis gehandhabt wird.

Die Bedingung für die Zulassung zum Angebote haben die bisherige milde Form behalten, trotzdem früher vereinzelt und auch in der Konferenz im letzten Herbst Stimmen sich erhoben hatten, welche das Recht zur Abgabe einer Offerte an die zuverige Erlegung einer „Bietungskautions“ knüpfen wollten. Diese Absicht ist prinzipiell keineswegs verwerflich, und in der That besteht auch in Deutschland mehrfach die Vorschrift Bietungskautions zu fordern, nenngleich unter wechselnden Formen, wie z. B. der der Gestellung eines Bürgen. Stehende Einrichtung ist die Erlegung von Bietungskautions im Auslande. Deshalb ging auch der auf der November-Konferenz 1884 geäußerte Wunsch von Fabrikanten aus, welche Geschäfte im Auslande machen; diese ließen sich dabei von der Absicht der Gleichstellung oder besser der der Wiedervergeltung leiten. Man kann das Berechtigte dieser Absicht angeben, ohne aber zu verkennen, dass der Zwang zur Erlegung von Bietungskautions nicht nur das formale Verfahren sehr stark belastet, sondern auch sehr preisstärkernd wirken muss und — was die schlimmste Seite der Einrichtung — finanziell schwache Klein-Unternehmer und Gewerbetreibende gerade zu von der Theilnahme bei Ausschreibungen — zu Gunsten der Großunternehmer — ausschließen würde. Alle diese sicher eintretenden Wirkungen laufen aber den von der Regierung verfolgten Zwecken geradezu entgegen.

Die Vorschriften über die äußere Form der Offerten sind präziser und vollständiger als die bisher geltenden Bestimmungen gefasst; wichtig sind insbesondere die Kriterien, nach welchen ein Angebot als unzulässig von der Bewerbung auszuschließen ist. (Dies soll geschehen bei Geboten, welche: a) bis zur fest gesetzten Terminsstunde nicht bei der Behörde eingegangen sind, b) bezüglich des Gegenstandes von der Ausschreibung abweichen oder c) das Gebot an Sonderbedingungen knüpfen. Unter letztern sind indessen nicht eingeschlossen solche Angebote, in welcher der Bewerber erklärt, dass er sich nur für eine kürzere als die in der Ausschreibung angegebene Zuschlagsfrist an sein Gebot gebunden halten wolle. Hierher gehört dem Sinne nach auch noch eine fernere Aenderung, zufolge welcher ein Unternehmer an sein Gebot nicht mehr gebunden ist, sofern die Benachrichtigung vom Zuschlag denselben trotz rechtzeitiger Absendung erst nach demjenigen Zeitpunkt zu Händen kommt, für welchen sie bei rechtzeitiger Absendung erwartet werden dürfte; doch ist hierzu vom Unternehmer noch die Bedingung zu erfüllen, dass derselbe der Behörde unmittelbar nach verspätetem Eingang eine bezgl. Nachricht giebt. Durch die Bestimmungen ad a und b wird hoffentlich die Quelle sehr vieler Unregelmäßigkeiten — um für einzelne Fälle nicht einen schlimmern

Ansdruck zu gebrannten verstopft, und hässliche Nachspiele, welche manche Verdingungen bisher gehabt haben, wird es bei gewissenhafter Ausführung der neuen Vorschriften in Zukunft nicht geben können. Die Bestimmung ad 3 ist nebenbei sehr geeignet, auf eine wünschenswerthe Beschleunigung des Verfahrens der Behörde in der Abwicklung einer Ausschreibung hinzuwirken und außerdem dem Unternehmer die nöthige Freiheit seiner Entscheidung für Fälle anderweiter zeitlich nahe zusammen fallender Ausschreibungen zu verschaffen, wie auch sein Risiko zu ermäßigen.

Eine große Bedeutung wurde in der November-Konferenz dem Verfahren im Termin zur Eröffnung der Offerten beigelegt — unserer Meinung nach ohne eine allseitige und unbefangene Würdigung der Sache. Die Regierung ist auf die in jener Konferenz geäußerten Wünsche eingegangen, indem einmal die Öffentlichkeit des Termins selbst, und sodann die Veröffentlichung der Offerten eine Beschränkung erfahren hat. Zum Termine soll in Zukunft nur den Bewerbern selbst oder deren Vertretern der Zutritt verstattet und von dem im Termin bekannt zu gebenden Inhalt der Offerten die Angabe der Bezugsquellen ausgeschlossen sein (s. oben). Eine Veröffentlichung der Angebote — wie sie bisher vielfach stattgefunden hat — ist strikte verboten. Die Absicht geht insbesondere dahin, dem Drücken auf die Preise bei späteren Ausschreibungen zu begegnen, und weiter auch noch Konkurrenten oder Dritten etwaige tiefere Einblicke in die geschäftlichen Verhältnisse eines Bewerbers zu versperren. Ob diese Zwecke voll erreichbar sind, scheint uns mindestens zweifelhaft, da wenn man nicht sehr umständliche Formen für die Kontrolle der zum Termin Erscheinenden einführen will, immerhin Personen Zutritt erlangen können, welche irgend einen Zipfel des über das Verfahren ausgebreiteten Netzes zu lüften wissen werden; diese können sogar ohne allen Anstand Zutritt als Bewerber sich verschaffen, oder auch Nachrichten von Solchen erhalten, die als Berechtigte am Termin Theil genommen haben. Dass die „gewerbsmäßige“ Veröffentlichung von Submissions-Ergebnissen, wie einzelne Blätter es betreiben, ihr Missliches haben kann, liegt auf der Hand; über diesen Misslichkeiten, die immer nur Einzelne trifft, übersieht oder unterschätzt man indessen sehr leicht zwei Vorzüge, welche der unbeschränkten Öffentlichkeit des Verfahrens im Submissions-Termin eigen sind: die Wahrung der Unantastbarkeit des guten Rufes der Beamten und die Anregung zum Nachdenken über technische und andere Gründe, welche ein Bewerber aus der niedrigen Offerte eines Mitbewerbers empfangen wird.

Hinsichtlich der „Zahlungen“ streben die neuen Vorschriften wesentliche Fortschritte an, indem vorgeschrieben wird, einmal dass die Zahlungen — austaut wie bisher „thunlichst“ — in Zukunft „aufs äußerste“ zu beschleunigen sind, sodann dass auf Verlangen des Unternehmers auch Zahlungen durch die Reichsbank geleistet werden, ferner dass die Abnahme „alsbald nach Fertigstellung oder Ablieferung der Leistung zu erfolgen hat“ und endlich indem sie die Voraussetzungen, welche für die Ertheilung von Abschlags-Zahlungen an sich und für die Bemessung der Höhe solcher erfüllt sein müssen, herab stimmen. Wenn die endgültige Zahlung sich verzögert, oder bei längerer Dauer einer Ausführung, „können“ Abschlags-Zahlungen geleistet werden und diese sind in dem Falle, dass die genaue Feststellung des Umfangs und der Qualität des Geleisteten nicht ohne weitläufige Ermittlungen angängig ist, bis zu dem Betrage zu leisten, welchen der abnehmende Beamte nach pflichtmäßigem Ermessen zu vertreten vermag. — Diese Bestimmungen sind freilich etwas dehnbar und werden je nach der wechselnden Auffassung des Beamten, die auch von Neben Umständen beeinflusst sein kann, verschiedene Auslegungen erfahren; immerhin enthalten sie, abstrakt aufge-

liegebogene mit den Flügeln zurück stehende Schildmauer hat hier 32,6^m Länge bei einer Stärke von 3,5^m.

Eine interessante Zusammensetzung von Schildmauer und Bergfried zeigt uns die Burg Liebenzell (Fig. 18 und 19), doch ist der Bauart nach zu vermuthen, dass auch hier die Schildmauer zuerst aufgebaut und sodann der Bergfried mit ihr verbunden wurde. Die Schildmauer hat eine Länge von 28,3^m bei 20^m Höhe und 2,9^m Stärke, und es führte von dem 12^m über dem Boden befindlichen Eingang eine in der Dicke der Mauer angelegte Wendeltreppe zum oberen Wehrgang.

Ein sehr lehrreiches Beispiel der baugeschichtlichen Entwicklung eines ursprünglich nur mit einer Schildmauer versehenen Rittersitzes bietet die Burg Alt-Eberstein. (Fig. 20 bis 23). Hier sieht man deutlich, dass die aus den gewaltigsten Felsblöcken errichtete Schildmauer der älteste Theil der Burg ist, während der aus regelrecht behauenen Quaderstücken hergestellte, an die Schildmauer angelehnte Bergfried, sowie der obere Aufsatz der Schildmauer aus einer viel späteren Zeit herühren.

b) Der Bergfried.

Unter Bergfried verstehen wir den hohen und massigen, auf der höchsten Stelle des Burgraumes stehenden Thurm, der als Kern der ganzen Burganlage zu betrachten ist. Er ist zugleich das mächtigste Defensivwerk derselben, und diente, wie die Schildmauer, jedoch in vollkommenerer Weise, den Belagerten als letztes Reduit.

Der Bergfried insbesondere war es, den man mit dem Praetorium der römischen Castelle in Verbindung gebracht und

aus demselben hat ableiten wollen. Durch die neuesten Ausgrabungen im Tannus und Odenwald, am altrömischen *limes*, ist jedoch vollständig nachgewiesen, dass die Anlage der Praetorien von derjenigen der späteren deutschen Burgen durchaus verschieden war.

Es ist so natürlich, dass sich in einer fehdelustigen Zeit, wie das Mittelalter es war, die Bewohner einer Burg in dem Bergfried eine sichere Zufluchtstätte schafften, wo sie ihre Habe bergen, und wohin sie sich selbst zurück ziehen konnten, wenn alles Uebrige verloren war. Aus diesem Bedürfnisse heraus können wir uns die Anlage der massigen Bergfriede mit dem kleinen, oft 15 über dem Boden befindlichen schlupfartigen Eingang, der nur mittels einer Leiter oder eines sogen. fliegenden Steges zu erreichen war, erklären. Das Praetorium der römischen Castelle hingegen war das Wohnhaus des Kommandanten und nach den Grundsätzen eines römischen Wohnhauses, nur mit stärkeren Außenwänden angelegt. Es hatte seinen Eingang zu ebener Erde und war bekanntlich nur ein Geschoss hoch. Als Reduit zu dienen war es wenig geeignet.

Der Bergfried kommt in mittelalterlichen Urkunden, namentlich in rheinischen als „*thorn*“ und „*hoher thorn*“ vor. Nur einmal in einer Urkunde vom Jahre 1320 verspricht Ritter Wilhelm der Stadt Cölln sein Haus Frechem nicht zu befestigen „*en geyne ringmure umbe den Hof noch Berchfrit in den Hof zu machen, noch Turn noch Blochus*“). Die Franzosen haben

*) Mitgetheilt in von Cohausen's Abhandlung über die rheinischen Bergfriede. Bonner Jahrbücher, Heft 38.

fasst und der Absicht des Gesetzgebers nach, einen Fortschritt gegen das bisher Geltende, „wonach bei Abschlags-Zahlungen ein mäßiger Bruchtheil des Guthabens vorläufig einbehalten werden durfte“.

Auf ganz ähnliche Erleichterungen wie bei den Zahlungen

1000 *M.* in die Höhe gerückt und endlich ist der Betrag derjenigen Kautionen, welche durch Einbehaltung von Abschlags-Zahlungen — also nicht durch sofortige Erlegung gedeckt werden können, von 150 *M.* auf 300 *M.* erhöht worden. Zudem sollen als Kautions-Dokumente auch Sparkassenbücher und ge-



Fig. 21. Ansicht.




Fig. 19. Ansicht.




Fig. 20. Lageplan. 1:1500. 1) Schildmauer (erster germanischer Bau). 2) Später aufgesetzter Bergfried. 3) Ritterwohnung. 4) Hof m. Brunnen. 5) Früheres Thor i. d. Burghof. 6) Erste Ringmauer. 7) Später vorgeschobene Ringmauer. 8) Zwingermauer. 9) Fussweg v. Dorf Eberstein z. Burg.

Fig. 20-23. Burg Alt-Eberstein.




Fig. 18 Lageplan. 1:1500. A A Berg- (Angriff-) Seite. B B Thalseite. 1 Burgweg. 2 Eingang. 3 Hof. 4 Wohnung. 5 Palas. 6 Brunnen. 7 Zwinger. 8 Felseinschnitt nach der Angriffsseite. 9 Weg nach Langenhart.

Fig. 18 u. 19. Burg Liebenzell.

treffen wir in den Bestimmungen über Kautionen und Konventional-Strafen. Kautionen sollen in Zukunft in der Regel nicht höher als auf 5 Prozent der Vertragssumme normirt werden; die Grenze der Vertrags-Summe, bei welcher von Sicherheits-Bestellung überhaupt abgesehen werden soll, ist von 500 *M.* auf

zogene Wechsel zulässig sein und ist der bisher angenommene Kreis der hinterlegungsfähigen Werthpapiere bedeutend erweitert; Zins-scheine der Werthpapiere können in den Händen der Unternehmer belassen werden. — „Konventional-Strafen sind nur auszubedingen, wenn ein erhebliches Interesse an der rechtzeitigen

für den oberen, mit einer hohen Mauer umschlossenen Theil der Burg die Bezeichnung *donjon* angenommen und als *berfro* oder *beffroi* bezeichnen sie den meist zum Rathhaus einer Stadt gehörigen, schlanken Thurm, welcher die Glocke enthielt und dazu diente, die Stadt zu überwachen und mittels der Glocke die Bürger zur Versammlung zu berufen. Grundsätzlich ist zwischen dem französischen *donjon* und dem deutschen Bergfried kein Unterschied; beide sind als das letzte und stärkste Defensivwerk oder als das letzte Reduit einer Burg zu betrachten.

Ein tatsächlicher Unterschied liegt freilich darin, dass sich in Frankreich und auch in England dieses Reduit zu einem geräumigen und bewohnbaren Thurmbau ausgebildet hat, wie wir solche in den Werken von

Viollet le Duc und de Cammout abgebildet sehen. So hat z. B. der Donjon von Loches ein Rechteck von 22,8 m auf 12,6 m zur Grundform, dem noch ein ähnlicher Aufbau von 11,4 m auf 6,3 m angefügt ist. Die Höhe

dieses Mauerklotzes beträgt 33 m und es umfasst der Innenraum bei 2,5 m starken Mauern 4 mit Balkenträgern eingedekte Ge-

schosse. Von ähnlicher Größe und Bauart sind der Donjon von Beaugency u. a. Diese Donjons waren meist zugleich das Ritterhaus: d. h. sie enthielten die Wohnräume für die Herrschaft. Ebenso wie die entsprechenden Bauten von rechteckiger oder polygonaler Grundform, hatten auch die runden Donjons in Frankreich grofsartige Abmessungen, so der von Villeneuve-le-Roi 17 m Durchm. und der von Gisors 18 m Durchmesser bei 4 m Mauerstärke. Bei den französischen Tiefburgen war stets einer der Eckthürme als letztes und stärkstes Reduit angelegt.

In Schwaben oder Süddeutschland haben wir keine Beispiele solcher ansehnlichen starken Bergfriede; man beschränkte sich hier darauf, einen etwa 30 m hohen Thurm von etwa 9 m im Quadrat oder 10 m Durchmesser mit etwa 3 m starken Seiten-

wänden zu errichten, dessen Innenraum für gewöhnlich zu Wohnzwecken nicht benutzt wurde.

(Fortsetzung folgt.)







Fig. 16 u. 17. Burg Berneck im Nagoldthale.



Grundrisse in der Höhe A und B des Durchschnitts.




Grundriss der Höhe C des Durchschnitts.



KUPPEL-KONSTRUKTION DES AUSSTELLUNGS-GEBAUDES ZU GÖRLITZ 1885.

Bezeichnungen i. Erdgeschoss.

- 1) Vestibül.
- 2) Vor- und Treppenhalle.
- 3) Große Wartehalle.
- 4) Prozessabth. des Amtsgerichts.
- 5) Gerichtskasse.
- 6) Abth. für Grundbücher usw.
- 7) Warte- u. Botenzimmer.
- 8) Rechtsanwält.
- 9) Termin- u. Schreibzimmer.
- 10) Kirchenbücher u. Standesamtsregister.
- 11) Klosets usw.
- 12) Durchfahrt.



Vorderhaus I. u. II. Obergeschoss.

- Ueber 7, 1, 8) Sitzungssäle d. Landgerichts.
 4) Beratungszimmer.
 12, 9, 4, 4) Präsidentenzimmer nebst Vorzimmer u. Präsidial-Büreau.
 4) Direktorenzimmer und Gerichtsschreibereien.
 9) Bibliothek.

Hinterhaus I. Obergeschoss.

- Ueber 4) 6, 5, 10) Abtheilungen des Amtsgerichts für Grundbuch und Vormundschaftssachen.
 7, 6) Vor- u. Wartezimmer.

Hinterhaus II. Obergeschoss.

- Ueber 6) Gerichtsvollzieher; sonst Räume für zurück gelegte Akten und zur Verfügung.

DAS NEUE GESCHÄFTS-GEBAUDE FÜR DIE ZIVIL-ABTHEILUNGEN DES LANDGERICHTS UND AMTSGERICHTS BERLIN II.

Vertrags-Erfüllung besteht“; ihre Höhe ist in „angemessenen Grenzen“ zu halten und sie kommen überhaupt nicht in Frage, in dem Falle, dass der Verdingungs-Gegenstand ohne weiteres in der bedungenen Menge und Güte anderweit beschaffbar ist. Dass auch hier große Dehnbarkeiten und große Verschiedenheiten der Auffassungen durch verschiedene Personen möglich sind, liegt auf der Hand; die oberen Instanzen werden darüber zu wachen haben, dass die Elastizität dieser neuen Bestimmungen hier und da nicht allzu weit in Anspruch genommen werde. Im übrigen war es, abgesehen von der Abhülfe, die event. in der Dehnbarkeit leicht zur Hand ist, der Verwaltung nicht allzu schwer, in diesen Bestimmungen einige Opfer gegen den bisherigen Zustand sich aufzuerlegen, aus dem einfachen Grunde, weil in der erfolgten freieren Gestaltung der Auswahl der Unternehmer sie sich zugleich ein wirksameres Mittel geschaffen hat, solche Persönlichkeiten von der Unternehmerrolle fern zu halten, gegen die nur die in Kauttionen und Konventional-Strafen gegebene Waffen einige Wirksamkeit versprechen.

Eine Bestimmung, die event. von großer Tragweite sein kann, in deren Inhalt Veranlassung zu schwierigen Streitfällen verborgen ist, deren Erlass uns, wenn wir uns auf den bloßen Standpunkt eines Vertragsschließenden zurück ziehen, keineswegs geboten erschien, ist die ad IV, 5 gegebene. Darnach soll sich die Kontrolle bei Bauarbeiten auch auf das privatrechtliche Verhältniss zwischen dem Arbeitgeber und den Unternehmern erstrecken; es soll Kontrolle darüber geführt werden, dass der Unternehmer seine Verbindlichkeiten aus dem Arbeitsvertrage gegenüber den von ihm beschäftigten Handwerkern und Arbeitern pünktlich erfüllt. „Thut er dies nicht, und wird hierdurch das angemessene Fortschreiten der Arbeiten in Frage gestellt, so ist das Recht vorbehalten, Zahlungen für Rechnung des Unternehmers unmittelbar an die Betheiligten zu leisten.“ Zunächst fällt hierbei eine Unklarheit in der Fassung auf: Ist unter dem oben erwähnten Arbeitsvertrag der zwischen der Behörde und dem Unternehmer errichtete gemeint oder ist an die Verträge zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer gedacht. Wenn letzteres der Fall, würde die neue Bestimmung bald geradezu unendlich werden können, wie man leicht einsieht, wenn man sich nur an Fälle ausbrechender Lohnstreitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern erinnert. Aber auch wenn erstere, ungleich weniger weit gehende Auslegung zutrifft, bleibt Raum für schlimme Verwicklungen, da immerhin in einzelnen Fällen an die Handhabung der Kontrolle durch Kräfte gedacht werden muss, welchen die im Bereiche der Möglichkeit liegenden rechtlichen Folgen eines Vorgehens gegen den Unternehmer nicht vollständig übersehbar sind. Uns scheint, dass hier, beeinflusst durch die Tendenz der heutigen Zeitperiode, in die neuen Vorschriften eine Bestimmung hinein gerathen ist, die wohl vom ethischen Standpunkte der Fürsorge für die wirtschaftlich Schwachen, nicht aber von dem rechtlichen der Gleichberechtigung zweier Vertragsschließenden, welcher erfreulicherweise sonst in den Vorschriften überall zu Tage tritt, seine Begründung findet.

Eine anderweite, die Ausübung der Kontrolle betreffende Bestimmung besagt, dass die Kosten der Kontrolle von der Verwaltung getragen werden. So natürlich dies ist, so bringt die Bestimmung thatsächlich doch etwas Neues und etwas, was von den Unternehmern mit grossem Danke begrüßt werden wird. Denn man weiß allerdings von Fällen, dass die Handhabung der Kontrolle auf Werken, auf Kosten der Unternehmer zu Missständen und „Ausnützungen“ in verschiedener Hinsicht direkte Veranlassung gegeben hat. Ein näheres Eingehen hierauf wird bei der Notizität derartiger Fälle nicht geboten sein.

Für den Ausgleich von Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrags-Verhältniss ergeben, war schon bisher die Bildung eines „Schiedsgerichts“ vorgesehen. Nunmehr ist für alle solchen Fälle die Anrufung eines Schiedsgerichts bestimmt angeordnet; und zwar in Anlehnung an die Bestimmungen der Zivilprozess-Ordnung. Damit hat dieses Stück der Sache ein festes Gefüge erhalten und an Werth gewonnen — zur Befriedigung, wie man annehmen muss, sowohl der Unternehmer als der Behörde.

Bis auf den Hauptpunkt der ganzen Neuordnung, die Zuschlags-Ertheilung, sind wir damit in unserer Aufzählung und Charakterisirung der neuen Vorschriften zu Ende gekommen; dieser kann in aller Kürze abgehandelt werden. Die Regierung ist weder bei der ihr bisher zustehenden einfachen Auswahl unter den drei Mindestfordernden verblieben, noch hat sie für diese Auswahl irgend eines der vielen Schemata adoptirt

die in Vorschlag gebracht waren und worunter mehrere auf der November-Konferenz eifrige Vertretung fanden. Insbesondere waren dort die Vertreter des Baugewerkestandes an Vorschlägen nicht gerade einfacher Art fruchtbar; die Verschiedenheiten der Forderungen schwanden aber in den einen: dass prinzipiell der Mindestfordernde von der Zuschlags-Ertheilung ausgeschlossen sein solle. Auch diesen Vorschlag hat die Regierung bei Seite geschoben, und gewiss mit Recht, da, wenn man ihn adoptirt hätte, dem künstlichen Preistreiben auf dem heutigen viel beliebten Wege der „Association“ kaum eine Grenze zu ziehen, der Willkür die Thüre geöffnet, der Ruf der Integrität des Beamtensstandes preisgegeben war. Der jetzt gewählte Modus unterscheidet sich von dem bisher geltenden wie folgt:

- Nicht das niedrigste Anerbieten ist für die Zuschlags-Ertheilung vorwiegend zu berücksichtigen, sondern nur das in jeder Beziehung (also auch in qualitativer und persönlicher) annehmbarste, die tüchtige und rechtzeitige Ausführung am besten gewährleistende Gebot.
- Bei der Zuschlags-Ertheilung sind nicht nur solche Gebote auszuschließen, die den zu Grunde liegenden Ausschreibungen und Proben nicht entsprechen, sondern auch solche, die eine in offenbarem Missverhältniss zu der Leistung etc. stehende Preisangabe enthalten.
- Unter den drei Mindestfordernden ist demjenigen der Zuschlag zu ertheilen, dessen Angebot unter Berücksichtigung aller Umstände als das annehmbarste anzusehen ist.
- Wenn bei engerer Submission die näheren Vorschläge über Details und die Konstruktion überlassen sind, so ist der Zuschlag nicht nach dem absolut niedrigsten Preise, sondern auf dasjenige Angebot zu ertheilen, welches für den gegebenen Fall als das geeignetste und zugleich in Abwägung aller Verhältnisse als das preiswürdigste erscheint.
- Bei Bauarbeiten sind im Falle gleicher Preisstellung die am Orte der Ausführung oder in der Nähe desselben wohnenden Gewerbetreibenden vorzugsweise zu berücksichtigen.

Die Bestimmungen ad a, b, c beziehen sich auf öffentliche Submissionen; die Bestimmung ad d gilt nur für engere, während die ad e für beiderlei Arten der Preisbewerbungen Geltung hat.

Ebenso bestimmt, als man in diesen Vorschriften einen grossen Fortschritt gegen den bisherigen Zustand erkennen wird, als man den guten Absichten und der gerechten Würdigung vieler Klagen die aus ihnen hervor leuchtet, volles Lob zollen, als man die gewählte Formulirung als eine sehr gute bezeichnen kann — ebenso bestimmt wird man der Ansicht sein müssen, dass die neuen Vorschriften fernerweiten Beschwerden und Klagen nicht ganz vorbeugen werden. Dies nicht nur aus dem natürlichen Grunde, dass darin mancherlei weiter gehende Wünsche haben unberücksichtigt bleiben müssen, sondern vielmehr, weil die Vorschriften keine feste Richtschau geben, sondern mehr nur eine allgemeine Anleitung, aus welcher in gegebenen Fällen die verschiedenartigsten Früchte hervor wachsen können, da es sich um tausende mit den verschiedensten Individualitäten behaftete Persönlichkeiten handelt, die jene Vorschriften auszuführen haben. Wo sie im Geiste des Gesetzgebers ausgeführt werden, werden die Früchte gute sein, wo bürokratische Schablonen oder Uebelwollen die Entscheidung giebt, nicht. Dies war ebenso schon der Fall bei den alten Vorschriften; auch bei ihnen bildete die Art der Durchführung das entscheidende Moment für den Werth der Frucht.

Ob Vollkommeneres, als das jetzt Geschaffene bald erreichbar sein wird, ist eine Frage, deren Beantwortung sehr verschieden ausfallen kann; einen kleinen Beitrag dazu denken wir in Kürze bei Gelegenheit der Besprechung einer kürzlich erschienenen vortrefflichen Schrift über das Submissionswesen* noch nachzuliefern. Eins steht aber fest: Auf die Beamten, welche mit den neuen Vorschriften zu arbeiten haben, ist mit der Entfesselung vom Schema gleichzeitig eine große Verantwortung überkommen. Dass sie derselben allseitig gerecht zu werden wissen, ist eine allseitig gehegte Hoffnung.

— B. —

* Dr. F. C. Huber. Reform des Submissions-Wesens. Denkschrift auf Veranlassung der Delegirten-Konferenz der dtshn. Gewerbekammern, bezw. Handels- u. Gewerbekammern. Tübingen 1885. H. Laupp.

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

(Fortsetzung.)

Das scheinbar radikalste Mittel zur Verhütung der Fäulnis-Neigung ist die gänzliche Entfernung des Zellsaftes aus dem gefällten Holze durch Auslaugung mit kaltem oder mit warmem Wasser, letzteres unter Zuhilfenahme von Dampf im Interesse der Beschleunigung und der Gründlichkeit des Vorganges. Dieses Mittel gewährt absoluten Schutz überall da, wo durch die Verwendungsart der so behandelten Hölzer ein späteres Wiedereindringen von Flüssigkeiten, welche Eiweisskörperchen enthalten, ausgeschlossen ist — also z. B. bei Möbeln und ähnlichen Bauteilen. Es genügt aber nicht z. B. bei Pflasterklötzen, welche den nachfinirbaren Flüssigkeiten der Strafe und des Grundwassers in ihren Hohlholzfächern die geöffneten Gefäßröhren als will-

kommene Zufluchtsorte darbieten. Für solche Hölzer müssen wir den Zellsaft zu verdrängen trachten, müssen wir gegen etwaige Zellsaft-Rückstände und ähnliche Friedensstörer, die später eindringen könnten, eine Polizeimannschaft im Holze zurück lassen zur Verhinderung eines Beginns etwaiger unheimlicher Thätigkeit, müssen wir, wenn es geht, wenn thunlich, überhaupt der Möglichkeit des Eindringens von Flüssigkeiten vorbeugen.

Beim Verdrängen des Zellsaftes hat die Imprägnirungs-Flüssigkeit alle jene Wege im Holze einzuschlagen, welche dieser vorher wandelte — sie hat also die Gefäße zu durchspülen und womöglich auch mittels Durchschwitzung in die seitlich derselben liegende Holzmasse zu dringen. Eine Imprägnirungs-Flüssigkeit,

welche zu dick oder schwerfällig ist, das zu thun, taugt nichts. Die Menge des ursprünglich im Holze vorhandenen Zellsaftes zeigt uns auch die Grenze, bis zu welcher wir mit der Menge des einzubringenden Imprägnirungs-Mittels gehen dürfen. Was darüber ist, ist vom Uebel, kann nur mit Gewalt und auf Kosten der ungestörten Kohärenz der kleinsten Holztheilchen eingebracht werden. Freilich ist eine gewisse sanfte Gewalt beim Einbringen von Imprägnirungs-Flüssigkeit nicht ausgeschlossen, ja sogar nöthig. Denn der Imprägnirungs-Flüssigkeit fehlt die eigene Beweglichkeit der Zellsafttheilchen und sie muss also kräftig genöthigt werden, den Zellsaft in allen seinen Höhlen aufzusuchen und womöglich daraus zu verdrängen.

Diese Nöthigung darf aber nicht über die Elastizitätsgrenze der kleinsten Holztheilchen hinaus gehen, sonst tritt bleibende Formveränderung, Zersprengen oder Zerdücken dieser kleinsten Theilchen ein und die Festigkeit des Holzes wird somit geschädigt. Ich habe das bei meinen eigenen Versuchen erfahren müssen.

Geeignet den Zellsaft zu verdrängen sind auch die oben als mechanische Ausfüllungen bereits behandelten Imprägnirungs-Mittel, wenn sie in gehöriger Verdünnung angewandt werden. Geeignet, die Eiweiskörperchen zu zerstören, oder die Wirkung der etwa zurück gebliebenen oder wieder eingewanderten zu verhindern, sind nur jene von direkt antiseptischer Wirkung. Hierher gehören alle Bakterien-Feinde. Es giebt ja genaue Skalen über deren Leistungs-Fähigkeit und man mag sich aus diesen Skalen jene Mittel heraus suchen, welche nach sonstigem Verhalten und nach Preis als Mittel zur Holz-Imprägnirung in Betracht kommen können.

Ausgeschlossen sind alle flüchtigen und alle aus dem Holze wieder leicht auslangbaren Substanzen. Damit wird der Kreis unserer Betrachtung schon wesentlich enger. Er wird noch enger durch Berücksichtigung der Kostenfrage bei Anschaffung und Anwendung der Mittel. Damit entfallen z. B. die sonst in vieler Beziehung vortrefflichen Quecksilber-Lösungen. Vorzuziehen sind jene Mittel, welche neben der bleibenden Bewahrung ihrer, ich möchte sagen giftigen Kraft, auch noch die Eigenschaft haben, die Holztheile mechanisch vor dem Zutritt von Feuchtigkeit schützend zu umhüllen, also solche, welche nicht nur giftig, sondern auch im Wasser unlöslich oder unangreifbar für dasselbe sind.

Es sei mir gestattet, der Kürze und der leichten Verständlichkeit der Darstellung halber, statt von Gährungsträgern, Gährungsregnern, Eiweiskörperchen, Spaltpilzen, theilbaren Zellen, Bakterien, Mikrokokken nsw. schlechweg von Fäulniskeimen zu reden, wenn das auch wissenschaftlich nicht richtig ist. Wir wissen ja nun, was wir darunter verstehen wollen: alle jene ursprünglichen und aus Weiterbildung hervor gegangenen stickstoffhaltigen Substanzen, welche im Zellsaft und durch den Zellsaft im Holze vorhanden sind, oder welche von außen in das Holz einwandern können, und die Grundursache jedes Fäulnisvorgangs in demselben abgeben. Diese Fäulniskeime haben wir zu entfernen, oder zu tödten, oder deren Wiederbelebung zu verhindern, und zwar auf die Dauer. Deshalb haben wir das tödende Gift im Inneren der Holzmasse abzulagern und aufzuspeichern und können noch ein übriges thun, indem wir alle kleinsten Holztheilchen mit einem vor der Anziehung oder dem Eindringen von Feuchtigkeit schützenden Lack oder Harz umkleiden.

Unter den antiseptischen Substanzen nimmt vermöge ihrer Wirksamkeit noch in sehr großer Verdünnung die Carbonsäure eine der ersten Stellen ein. Reine Carbonsäure ist flüchtig, wenn sie sich auch langsam verflüchtigt, und ist, wenn auch in verhältnissmäßig geringem Maasse, in Wasser löslich. Bindet man sie an ein Alkali, wie z. B. dies geschehen ist im rohen karbonsauren Natron, einem billigen Nebenprodukt der Theeröl-Anbereitungs Industrie, so verliert sie an ihrer unmittelbaren Wirksamkeit und wird noch leichter durch Wasser ausgespült. Ausserordentlich beständig wird die Carbonsäure in Lösungen oder in Gemengen von Harzen und indifferenten Fetten. Beim Einkleiden und Eintrocknen derselben umhüllen sie die Carbonsäure und versperren ihr den Weg der Verflüchtigung wie der Auslaugung.

Wie man bei der Musterung der für Groszbetrieb, für billige Holzartikel überhaupt möglichen Imprägnirungs-Mittel von selbst auf die Karbonsäure als das vielseitigste geeignetste und handlichste Agens kommt, so kommt man bei der Prüfung der marktgängigen Form, in welcher die Karbonsäure zu unseren Zwecken wohl am passendsten zu verwenden wäre, zum Holztheer. Dieser enthält etwa 20% Karbonsäure, ist also an kräftigster desinfizirender Substanz auch reicher wie der Steinkohlen-Theer. Steinkohlen-Theer ist auch sonst wegen seiner Zähflüssigkeit, wegen seiner anderen Reaktionen nicht so geeignet wie Holztheer, obgleich er mehr schützende und füllende harzähnliche oder harzähnlich wirkende Substanzen enthält als der Holztheer. Der Holztheer enthält weiter beträchtliche Mengen von Essigsäure, jener Säure, welchen noch am unschädlichsten in betreff des Angriffs auf die Cellulose ist, und reagirt reichlich sauer genug, um jedem Fäulniskeim die Möglichkeit des Auflebens zu benehmen. Er enthält eine stattliche Menge harz- oder pechähnlicher Körper, welche die kleinsten Hohlräume der Holzmasse zu inkrustiren und vor dem Zutritt von Feuchtigkeit zu schützen vermögen, welche auch zweifellos versteifend auf die Gefäßwandungen wirken, wie beretis aus der Tabelle der Schleifversuche in No. 66 S. 398. ersichtlich ist. Wo man sich den Holztheer billig und in genügender Menge verschaffen kann, vermag ich nur seine Anwendung als Imprägnirungs-Mittel aufs wärmste zu empfehlen.

Wir verfügen aber dort, wo Holztheer bereitet wird, über noch ein geeignetes Imprägnirungs-Mittel, welches die guten Eigenschaften der Karbonsäure, des Theers, mit denen einer essigsauren Metalloxydlösung vereinigt, das ist das rohe holzessigsaure Zinkoxyd. Stellt man eine Giftigkeits-Skala der Metalle und ihrer Salze auf, so kommt, um nur die Hauptmomente aus derselben heraus zu greifen, in erster Reihe das Quecksilber, dann das Kupfer, darauf das Zink und sehr viel später erst das Eisen. Wegen des Kostenpunktes ist die Verwendung kostspieligerer Metalle als Zink und Eisen ausgeschlossen, und von diesen beiden ist also das Zink vorzuziehen. Die Bereitung des holzsauren Zinkoxyds für unsere Zwecke ist eine sehr einfache. Die rohe Essigsäure wird von jener Destillationsblase, auf welcher man ihr den größten Theil des werthvollen Methylalkohols (Holzgeist) entzogen hat, noch heiss abgezapft und auf hohe Standfässer, welche locker mit allerhand Zinkabfällen und Spähnen gefüllt sind, aufgegeben. Wiederholtes unten Ablassen und oben wieder Aufschütten der Flüssigkeit auf diese Standfässer genügt, um eine ziemlich gesättigte auch hinreichend kräftige Imprägnirungs-Flüssigkeit zu bereiten. Dieselbe enthält ausser essigsaurem Zinkoxyd reichliche Mengen Carbonsäure, eine Fülle der sonstigen empyreumatischen Substanzen, welche bei der trockenen Destillation des Holzes sich erheben, und eine erkleckliche Anzahl von Holztheer-Bläschen. Das Produkt ist dünnflüssiger als Holztheer allein, vermag also die engen Wege des Zellsaftes im Holz noch leichter zu gehen, ohne Anwendung so starken Druckes und solcher Erwärmung, welche nöthig ist, um mit Theer ein Stück Holz durchaus zu tränken.

Ich will es dahin gestellt sein lassen, welches dieser beiden Mittel das vorzüglichere sei. Ich glaube, dass die mit beiden imprägnirten Pflasterklötze, war die Imprägnirung nur eine gründliche, die nachherige Austrocknung eine vollständige, noch lange nicht Neigung zum Faulen zeigen in dem Moment, wo sie bereits auf die zulässige Grenze mechanisch abgenutzt wurden.

Die antiseptische Wirkung der holzsauren Zinkflüssigkeit lässt sich noch ausserordentlich verstärken durch Beimischung jener stark kreosothaltigen Theeröle, welche bei der Destillation des Theeres entstehen.

Jedenfalls verleiht die Imprägnirung mit holzessigsaurem Zinkoxyd dem Buchenholz auch, trotz der begleitenden harzigen Produkte, eine große Widerstandsfähigkeit gegen Feuer. Bei einem in einer kleinen Sägeanlage meiner Nachbarschaft neulich stattgehabtem Brande lagen eine ganze Anzahl versuchsweise so imprägnirter Pflasterklötze gerade lose aufgeschichtet im heftigsten Feuer. Ich konnte während des Brandes beobachten, wie dieselben durchaus nicht Feuer fangen wollten und konnte mich später überzeugen, dass alle Klötze nur mehr oder weniger angekohlt waren, aber kein einziger wirklich verbrannte.

Uebrigens weist uns die Natur selbst auf die Imprägnirungs-Methode mit Theerprodukten hin. In nordischen Mooren finden wir alte Wikinger-Schiffe, welche nach Jahrhunderte langem Lagern noch so fest sind, dass sie jeden Augenblick wieder die Meere befahren können. Nicht der Luftabschluss allein hat dies bewirkt, sondern vielmehr jene Erfüllung des Holzes mit empyreumatischen und sauren Destillations-Produkten, wie sie im Moore fortwährend in Folge langsamer Verbrennung und Schwelung entstehen.

Will man eine Imprägnirung recht gründlich ausführen, so müsste man erst durch Ausdampfen den Zellsaft und seine Rückstände entfernen und dann erst die Hohlräume mit Antiseptikum, Versteifungsmittel und Abschlusspfropfen in der einen Gestalt der Imprägnirungs-Substanz erfüllen. Ein solches zweimaliges Verfahren kostet natürlich mehr Zeit und Geld als jener einmalige, in welchem wir das Imprägnirungs-Mittel sofort veranlassen, die Arbeit des Hinausdrängens des Zellsaftes, der Zerstörung aller Fäulniskeime in Einem zu leisten. Ich verfuhr früher so sorglich und gründlich, laugte dabei die Holzmasse so kräftig aus und pumpte sie wieder so energisch voll mit Theer, dass ich dabei des Gutes zu viel that. Meine jetzigen Probeklötze aus frischem Holze geschnitten und sofort mit Theer sowohl als mit holzsaurem Zinkoxyd imprägnirt, sind fester als die früheren und sind wahrlich gründlich genug desinfizirt für jetzt und künftig. Aber sie kommen viel billiger als die früheren zu stehen. Wo man der Behandlung mit der Imprägnirungs-Flüssigkeit unter Druck ein Auslaugen der Klötze mit Dampf ohne Druck, ein Abzapfen der dabei entstehenden eiweisshaltigen Laugen voran gehen lassen kann, ist das natürlich weitaus vorzuziehen, wegen der Reinerhaltung der Imprägnirungs-Flüssigkeit und wegen der Oeffnung und Säuberung der kleinsten Wege im Holze.

Man bedenke überhaupt bei der Auswahl der Imprägnirungs-Mittel wie bei der Art ihrer Anwendung: das Bessere ist auch hier der Feind des Guten. Was zweckentsprechend nach jeder Richtung ist, ist gut, und ist um so besser, je einfacher und billiger sowohl das Mittel wie das Verfahren sind.

Welche hübsche logische Fabrikationsreihe gäbe das: der Buchenstamm wird zur Säge geliefert und wie oben angegeben zu Buchenbohlen und Riemen verschnitten. Der ausgeschnittene Keimbalken, die seitlichen Segmente werden soweit thunlich zu Pflasterstöckeln getheilt. Alle Abfälle werden in Paquete gepresst und wandern mit dem Astholz zusammen in die Retorte, um den zur Imprägnirung nöthigen Theer und Essig zu liefern!

Ich darf die Behandlung der Frage, wie sich der Fäulnis-

neigung des Buchenholzes praktisch begegnen lässt, nicht schließen, ohne noch eines mechanischen Moments zu erwähnen, welches sich in der Praxis in der That gewissermaßen Fäulniß verhindernd erweist: Das ist die Erschütterung. Sei es, dass die Erschütterung immer eine Luftbewegung, also eine Abführung von Wärme, Gasen, Verdunstungs-Produkten hervor ruft, sei es, dass die Fäulniskeime zur Ausführung ihrer unheilvollen Thätigkeit einer gewissen

ungestörten Ruhe bedürfen — sicher ist, dass Buchenholz, auch ohne besondere Vorsichts- oder Schutzmaafsregeln an Stellen verwendet, welche häufiger Erschütterung ausgesetzt sind, seine Neigung zum Faulen gänzlich vergisst. Ich habe diese Erfahrung nicht nur an Dielungen, sondern auch an Lagern, ja an Laufbohlen in feuchten Kellern gemacht.

(Schluss folgt.)

Vermischtes.

Verhalten eiserner Stützen unter dem Einfluss von Feuer und Wasser. Die Zufahrten zur großen Mississippi-Brücke bei St. Louis sind auf einer großen Länge durch ungeschützte schmiedeiserne Quadrant-Säulen unterstützt. Unten sind zweispurige Eisenbahn-Gleise und darüber ein breiter Fahrweg über Holzkonstruktion angeordnet. Im Jahre 1873 brach in einem nahe liegenden Gebäude eine Feuersbrunst aus, entzündete das Holzwerk und vernichtete den ganzen östlichen Zugang. Das brennende Holzwerk verbog im Fallen die schmiedeisenen Balken unter den Bahngleisen, und der ganze Bau, eine glühende Masse, fiel zwischen den Quadrant-Säulen nieder, wohin Ströme von Wasser von der Feuerwehr gerichtet wurden.

Die Folgen des Falles waren sehr belehrend. Die eingezwängten eisernen I Balken wurden, nach allen Richtungen verbogen, aus dem Schutthaufen ausgegraben; die gusseisernen Verbindungs-Stücke waren geschmolzen oder hatten Risse bekommen und zerbröckelten; alles Holzwerk, einschließlich der Eisenbahnschwellen war da, wo Luft Zutritt gehabt hatte, gänzlich zerstört. Die Quadrant-Säulen allein waren unbeschädigt geblieben. mit Ausnahme von wenigen; diese waren aber durch den Sturz von schweren Materialstücken außer Richtung gerathen und in schiefer Stellung gehalten worden.

Nach dem Brande wurden die Säulen genau untersucht, reparirt, neu angestrichen, und alle — ohne Ausnahme — nahmen bei dem Wiederaufbau wieder ihre frühere Stellungen ein, ohne Aenderungen oder Erneuerungen. Diese Säulen waren an beiden Enden dicht geschlossen und es wurde dem Einschluss von Luft im Hohlraum von den Sachverständigen ein großer Werth unter ähnlichen Umständen beigemessen.

Seit diesen und ähnlichen Fällen ist hier zu Land bei allen wichtigen Konstruktionen im Hochbau die Anwendung schmiedeiserner Stützen und Träger, geschützt durch Umhüllung mit feuerfestem Material, zur Norm geworden; die Gießereien haben durch die allgemeinere Anwendung der verhältnissmäßig billigen Metall-Konstruktionen reichlich das wieder gewonnen, was ihnen bei den Säulen entgangen ist.

Zu Vorsichtsmaafsregeln bei der Anwendung gusseiserner Säulen hat die warnende Stimme von Kapitain Shaw, dem langjährigen intelligenten Chef des Londoner Feuer-Departements vielfach angeregt. In der Metropole Englands fielen die Feuerwehrmänner dem plötzlichen Versagen gusseiserner Säulen so häufig zum Opfer, das Shaw kousequent die Anwendung eichener Stützen vor dem, wie er behauptete, trügerischen Material das Wort redete

Washington, 20. Aug. 1885.

Adolf Cluss.

Das Dach auf dem Ulmer Münster. Die Bauarbeiten am Ulmer Münster haben in letzter Zeit in sichtbarer Weise Fortschritte gezeigt, indem das bestehende Dach, welches auf einer Holzkonstruktion ruhte, abgebrochen worden ist und mit dem Wiederaufbau in Eisen begonnen wurde.

Die Frage des Bedachungs-Materials ist nunmehr zu gunsten glasierter bunter Ziegel entschieden worden, gegenüber dem Vorschlage einer Bedachung aus Metall. Die Lieferung dieser Ziegel ist bereits vergeben.

Wir werden seiner Zeit über die projektirte Eisenkonstruktion und deren Ausführung Eingehenderes mittheilen.

Nochmals „zur künstlerischen Würdigung Gottfried Sempers“. Hr. Manfred Semper hat sich durch meinen Aufsatz in No. 43, 45, 47 dies. Zeitg. veranlasst gesehen, in No. 67 und 68 Beiträge zu liefern, die, so weit sie sagenhafte Punkte betreffen und in's richtige Licht stellen, nur willkommen sein können.

Was aber Hr. Manfred Semper gegen mich sagt, beruht größtentheils auf vielleicht von mir hervorgerufenen Irrthümern, oder irrigem Voraussetzungen seinerseits. So lange als Diskussionen sich auf rein sachlichem Gebiet bewegen und nur den Zweck haben, die Wahrheit ans Tageslicht zu fördern, haben sie in der Presse Berechtigung; alles rein persönliche, also nicht allgemein Interessante sollte man aber meiner Ansicht nach unterlassen oder sich brieflich mittheilen. Ich will aus diesem Grunde hier in möglichster Kürze nur Missverständnisse und Irrthümer berichtigen.

Hr. Manfred Semper scheint voraus zu setzen, ich sei ein Gegner seines Vaters, während ich stets ein aufrichtiger Verehrer desselben war, und in der Hochschätzung desselben gerade in Dresden und im Atelier von Professor Nicolai Unterstützung fand. In Berlin war dies damals nicht der Fall.

Wenn Hr. Manfred Semper süddeutsche Sprachweise besser künnte, so würde er kaum den Ausdruck „das Marottenhafte

Sempers“ beanstandet haben, weil dieser Ausdruck zwar ein Charakteristikon ist, aber nichts Verletzendes an sich hat. Das Marottenhafte ist zunächst das Unberechenbare jedes Genies, das persönliche Eigenthümliche, was sich weder lehren lässt, noch abgelernt werden kann, ohne gerade das einzubüßen, was seinen Werth ausmacht, das Individuelle. Dann ist das Marottenhafte gerade als Individuelles, aber auch etwas Gefährliches für den, der glaubt, er könne sich auf die Wege verlieren, die nur das Genie ungestraft wandeln darf.

Dies wurde mir gerade in Dresden klar, wo in Architektenkreisen eine fast absolute Schwärmerei für Semper gang und gäbe war, trotzdem seinen „Stil“ fast niemand las. Deshalb war es die Sehnsucht der meisten dortigen Schüler, nach Zürich gehen zu können, weil sie glaubten, dort die Vollendung zu erreichen, die sie anstrebten.

Zu dem Marottenhaften rechne ich aber auch die einseitige Verurtheilung des gothischen Stils, die in Sempers „Stil“ jeder Gelegenheit wiederkehrt und es mir wünschenswerth erscheinen liefs, zuerst einmal die gothische Architektur bei einem so ausgezeichneten Meister wie Schmidt in Wien gründlicher zu studiren, ehe ich mich auf die von Semper in seinem „Stil“ angedeuteten Wege absolut verliefse.

Meine Absicht in meinem frühern Aufsatz war nicht die, gegen Semper zu schreiben, sondern gegen Fr. Pecht und dazuhin, dass zu meiner Zeit (1865—1867) in Dresden von einem wirklichen Einfluss Sempers nicht die Rede war, eben so wenig von 1867 an in Wien, wohin ich Ostern jenes Jahres gegangen war.

Die Stellen in meinem frühern Aufsatz (S. 283), die nach dem Ausdruck „das Marottenhafte“ kommen, sind von mir aus Versehen in der direkten Redeform geschrieben, anstatt in indirekter; ich erwähnte nur, wie damals über Semper vom Hörensagen geurtheilt wurde, theilweise sogar von Leuten, die einmal nach Zürich nachträglich gegangen waren.

Dass Semper sich am meisten für seine Spezialitäten kümmerte, ist kein Vorwurf, sondern die Eigenthümlichkeit jedes großen Künstlers; aber die großen Künstler zu bevorzugen ist nicht immer das Praktischste für den Anfänger, welcher sich seinen besten Lehrer suchen wird, der nicht gerade ein Genie zu sein braucht.

Die Ausführungen seitens des Hrn. Manfred Semper, welche manches Sagenhafte, das sich mit dem Namen seines Vaters verknüpft hat, aufklären und, so weit es keine Berechtigung hat, zurück weisen, ist wie anfangs erwähnt sehr wünschenswerth gewesen; nur darf Hr. Manfred Semper mir es nicht zur Schuld anrechnen, dass Sagen existiren.

Wenn ich von Partei-Intriguen in Wien sprach, so meinte ich gewiss nicht, dass sich Semper an denselben beteiligt hätte; es würde auch sehr schwer sein, solche Intriguen, die in Wien vor bald 20 Jahren spielten, aufzuhehlen. Damals sprach man aber in Fachkreisen sehr lebhaft über solche Intriguen, die unter allen Umständen das glückliche Resultat hatten, dass Semper dort seinen großartigen Wirkungskreis fand; es ist nur lebhaft zu bedauern, dass seine Werke nicht in der Erscheinung auf uns gekommen sind, die er im Auge gehabt hat.

Was endlich — um hier nicht zu breit zu werden — Semper's Stellung zur Konstruktion anbelangt, so steht in meinem Aufsatz nirgends etwas davon, dass ich Semper „jeden Sinn für das Konstruktive“ abgesprochen hätte; ich habe nur, worauf ich in eine längst beabsichtigten Besprechung von Sempers „Stil“ in zweiter Auflage zurück kommen werde, mit meiner Erwähnung von Sempers Auffassung — vielleicht in zu knapper Fassung — andeuten wollen, was ja Sempers „Stil“ charakterisirt, dass er das „Bekleidungs-Prinzip“ stets über das Konstruktions-Prinzip stellt und so in Theorie wie Praxis zu Resultaten gelangt, über deren Anerkennung oder Nichtanerkennung sich streiten lässt.

Doch darüber bei anderer Gelegenheit Weiteres. Hrn. Manfred Sempers in Aussicht gestellte Veröffentlichungen über seinen Vater werden sicherlich allerseits mit Freuden begrüßt werden und es ist nur zu hoffen, dass darunter auch der 3. Theil von Sempers „Stil“ sich befinden wird, nach welchem jeder Besitzer der ersten 2 Bände sich lebhaft sehnt. Hoffentlich genügen diese Berichtigungen vorerst.

Engen, den 29. August 1885.

Rudolf Redtenbacher.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. L. & N. in Wien. Ueber Dichtungsmittel für Thor (Steinzeug-) Röhren finden Sie eine ausführliche Mittheilung in Jahrgang 1878, S. 205 der Deutschen Bauzeitung. Dieselbe will Ihnen die Auskunft, welche Sie wünschen, im vollsten Umfang gewähren.

Dampfstraßenbahn von Hietzing nach Perchtoldsdorf.

Bei gewöhnlichem Verkehr besteht der Zug nur aus der Lokomotive und einem Wagen.

Von Interesse sind die Tarifsätze und Fahrpläne solcher Trambahnen; wir gehen daher etwas näher auf die bezügl. Bestimmungen dieser Bahn ein, und geben zunächst in der folgenden Tabelle eine Uebersicht über die Fahrpreise.

Tabelle I.

Tariftabelle in österreichischen Kreuzern. (1 Kr. = 1,7 %)

Von	nach 1)	2)	3)	4)	5)
	I. Kl. II. Kl.	I. Kl. II. Kl.	I. Kl. II. Kl.	I. Kl. II. Kl.	I. Kl. II. Kl.
Hietzing 1)					
Neu-Hietzing . . }	20	12	20	12	26
Ober-St.-Veit . . }	12	12	16	16	32
2)					
Lainz }	20	12	20	12	26
Speising }	12	12	16	16	32
3)					
Rosenhügel . . . }	26	16	20	12	20
Thiergarten . . . }	12	20	12	20	12
Mauer }	16	26	16	20	12
4)					
Kalksburg }	32	20	26	16	20
Rodaun }	16	20	12	20	12
5)					
Perchtoldsdorf . . }	40	25	32	20	26
	16	20	12	20	12

Kinder unter 10 Jahren bezahlen ohne Rücksicht auf die Entfernung in I. Klasse 18 Kreuzer, in II. Kl. 10 Kreuzer. Die Mitnahme von Gepäckstücken ist gestattet, es sind jedoch für Stücke bis zu 0,25 cbm Ausdehnung ohne Rücksicht auf die Entfernung 17 Kreuzer zu bezahlen.

Es werden auch Retourbillete mit 6,3 event. 10 % Fahrpreis-Ermäßigung ausgegeben, und zwar von Hietzing ausgehend; dabei kostet 1 Retourbillet in I. Kl. II. Kl.

von Hietzing nach Mauer . . . 48 28 Kreuzer.

" " Rodaun . . . 60 36 "

" " Perchtoldsdorf 75 45 "

Ueber die Entfernungen und die Anzahl der Haltestellen sowie die Vertheilung der Züge über den Tag geben die nachfolgenden Tabellen II und III Aufschluss; denselben sei voraus geschickt, dass die Fahrgeschwindigkeit auf abgesondertem Planum in der Stunde höchstens 25 km, auf Landstraßen nur 15 km und in den Ortschaften nur 8 km betragen darf.

Aus den Tabellen III u. I geht hervor, dass der Einheits-Fahrpreis für die ganze Strecke in I. Kl. $\frac{40}{10,37} = 3,85$ Kr., —

II. Kl. $\frac{25}{10,37} = 2,42$ Kr. pro 1 km beträgt, oder 6,5 A event.

4,1 % Die Fahrgeschwindigkeit incl. Aufenthalt beträgt durchschnittlich $\frac{10,37 \cdot 60}{56}$, d. h. ca. 11,2 km in der Stunde; ohne die,

zusammen 10 Min. erfordernden Aufenthalte hingegen $\frac{10,37 \cdot 60}{46} = 13,5$ km pro Stunde. Der kleinste Stationsabstand ist 300 m, der größte 1450 m, im Mittel kommen auf $\frac{10370}{17} = 600$ m eine Station. Täglich verkehren von früh 6 Uhr bis Nachts 9 Uhr 15 Züge in jeder Richtung, welche sich nach Tabelle II ziemlich gleichmäßig über die Tagesstunden vertheilen.

Tabelle III.

Namen	Entfernung in km	Zwischen-Entfernung in m	Hinfahrt Zeit	Von Station zu Station Min.	Rückfahrt Zeit	Von Station zu Station Min.	Aufenthalt an den Stationen Min.
1) Hietzing	0	—	5,56	—	7,24	—	3
2) Neue Welt	0,49	— 490	6,58	— 4	7,21	— 3	1/2
3) Promenadeweg	1,03	— 540	7,02	— 4	7,18	— 3	1/2
4) Neu-Hietzing	1,50	— 470	7,04	— 3	7,16	— 2	1/2
5) Ober-St. Veit	2,00	— 500	7,07	— 3	7,13	— 3	1/2
6) Lainz	2,40	— 400	7,10	— 3	7,11	— 2	1
7) Verbindungsbahn . . .	2,70	— 300	7,12	— 2	7,08	— 3	1/2
8) Speising	3,33	— 630	7,17	— 5	7,03	— 5	1/2
9) Rosenhügel	3,80	— 470	7,19	— 2	7,01	— 2	1/2
10) Thiergarten	4,65	— 850	7,24	— 5	6,57	— 4	1
11) Mauer	5,45	— 800	7,29	— 5	6,52	— 5	1
12) " Langegasse	5,85	— 400	7,32	— 3	6,48	— 4	1/2
13) Kalksburg	7,30	— 1450	7,38	— 6	6,43	— 5	1
14) Rodaun	7,90	— 600	7,42	— 4	6,38	— 5	1/2
15) Perchtoldsdorf	—	— 600	—	— 3	—	— 3	—
Hochstrasse	8,50	— 900	7,45	— 3	6,35	— 3	1/2
16) Wienergasse	9,40	— 900	7,48	— 3	6,32	— 3	1
17) Brunnengasse	10,37	— 970	7,52	— 4	6,28	— 4	—
Zusammen	10 370 m	56 Min.	56 Min.	10 Min.			

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, dass die Stationsgebäude als einfache Hochbauten in schmucker Holzarchitektur durchgeführt sind. Die ganze Anlage und der flotte Betrieb dient der Unternehmung, Maschinenfabrik Kraus & Cie. in München, zum Lobe.

Tabelle II.

Abfahrt in Hietzing	Zeit	6.56	7.52	8.48	9.44	10.40	11.36	1.00	1.56	2.52	3.48	4.44	5.40	6.36	7.32	8.00
Rückfahrt von Perchtoldsdorf	"	6.28	7.24	8.20	9.16	10.12	11.08	12.32	1.28	2.24	3.20	4.16	5.12	6.08	7.04	8.00

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 435.)

Die Verschiedenheit in der Grundform der Bergfriede erklärt sich keineswegs aus der verschiedenen Erbauungszeit derselben und man kann im allgemeinen nicht behaupten, dass die runden Bergfriede älter seien als die viereckigen. Nach unseren Erfahrungen hatten vielmehr die geologischen Verhältnisse der Gegend den größten Einfluss auf die Wahl der Grundform.

Viereckige und polygonale Formen setzten eine Eckverkleidung von mächtigen Quaderstücken voraus und diese findet man hauptsächlich in der Sandstein-Formation, während sich die Bruchsteine der Kalkstein-Formation besser zur Herstellung rundlicher Formen eignen. Demgemäß vertheilen sich die betr. Formen auch auf die verschiedenen Gegenden. Man fand allerdings später, dass die schräge oder rundliche Form dem Breschgeschoss besser widerstand als die geraden Flächen der viereckigen Thürme und man sieht daher bei den neueren Burgen im Mainthal (Klingenberg Fig. 68), im Elsass und bei der Hachburg (Fig. 72) nur noch runde Flankirungs-Thürme.

Im allgemeinen kann man bei den Bergfrieden folgende Grundformen unterscheiden: 1. quadratische; 2. rechteckige; 3. polygonale; 4. dreieckige oder bastionirte (mit der Spitze gegen die Angriffsseite); 5. runde; 6. segmentartig abgeschlossene (runde oder polygonale).

Der Bergfried mit quadratischem Grundriss war im Schwabenlande der gebräuchlichste; ja selbst im Kalkstein-Gebiete verschaffte man sich oft mit großen Kosten die zu den Eckverkleidungen nöthigen Sandsteinquadern. Die Seitenlänge dieser quadratischen Thürme wechselt zwischen 8,5 bis 9,5 m, ihre Mauerstärke zwischen 2,5 bis 3 m. Der Durchmesser der Rundthürme schwankt zwischen 9 und 10 m; die beiden, aus Keupersandstein angeführten Thürme in Besigheim (Fig. 40) messen im Durchm. jedoch 12 m bei 4 m starken Wandungen. Thürme von polygonaler Form besitzen wir in Schwaben nur

wenige, darunter den des Steinsbergs (Fig. 38), dessen Grundriss ein regelmäßiges Achteck ist.

Eine bastionartige Form des Bergfrieds zeigen einige elsässische Burgen, so der Bärenstein bei Schlettstadt. Von runder Form mit segmentartigem Abschnitt gegen die Burgseite ist der Bergfried der Burg Hornberg.

Die Massenvertheilung in den Wänden der Bergfriede ist so, dass die der Angriffsseite zugekehrten Mauern stets um $\frac{1}{3}$ stärker sind, als die nach dem Burghof gerichteten. Ebenso ist es auch meist bei den kreisrunden Thürmen, wo der innere und äußere Kreis demzufolge exzentrisch zu einander stehen.

In den Fig. 24—27 ist zunächst die allgemeine Anordnung eines Bergfriedes von quadratischer Grundform skizzirt.

Die Höhe der betr. Bauten richtet sich selbstverständlich nach dem Umfange der zu beherrschenden Umgebung, überschreitet jedoch, wie erwähnt, nur in seltenen Fällen das Maas von 30 m. Die Außenseite des Bergfriedes war meist mit starken Buckelquadern verkleidet, die Innenseite hingegen stets glatt bearbeitet. Die Plattform war mit Zinnen versehen, die meist auf einen auskragenden Gesims ruhten. Da über der Plattform zugleich die Wächterwohnung war, so hatten alle diese Thürme hohe Spitzdächer.

Wie bei den Schildmauern liegt der Eingang zum Innern des Baues stets auf der Hofseite und zwar meist so, dass die äußere Laibung desselben mit der Innenfläche einer Thurmwand bündig ist (Fig. 28), weil dadurch der bezgl. Innenraum nutzbarer wurde. Die Höhe des Eingangs über dem Burghofe beträgt 12 bis 15 m; je nachdem er vom Hofe oder aus dem Wohnhause zugänglich war, erstieg man denselben mittels Leiter oder mittels fliegenden Steges. Die Eingangspforte (Fig. 26) ist meist 1,8 bis 2,0 m hoch und 0,7 bis 0,9 m weit; sie ist je nach der Bauzeit im Rundbogen oder in der gothischen Spitzbogen-

Fig. 28.

Grundriss-Anordnung eines Bergfriedes.

Form eingewölbt.

Der an die Eingangspforte anschließende, um etwa 15 cm

Abänderung des Reglements für die öffentlich anzustellenden Landmesser.

Abänderung des Reglements für die öffentlich anzustellenden Land-(Feld-)messer vom 2. März 1871 (G.-S. S. 1871 101/112).

Die Bestimmungen sub No. IV des Feldmesser-Reglements vom 2. März 1871, § 36—57, betreffend die Bezahlung der Feldmesserarbeiten, werden vom 1. Juli d. J. ab aufgehoben und treten an Stelle derselben nachfolgende Bestimmungen in Kraft.

IV. Bezahlung der Land-(Feld-)messerarbeiten.
§ 36. Allgemeine Bestimmungen. Für die Bezahlung der Arbeiten der von den Auseinandersetzungsbehörden ausschließ-lich und dauernd beschäftigten Vermessungsbeamten, nicht minder für die Bezahlung der Vermessungsarbeiten im Bereiche der Verwaltung des Grund- und Gebäudesteuer-Katasters sind die da-für bestehenden besonderen Vorschriften maßgebend.

Hinsichtlich der Gebühren des Landgeometers in Frank-furt a. M. verbleibt es bei der Verordnung, betreffend die Bil-dung der Feldgerichte usw., vom 10. März 1825 (Frankfurter Ge-setz- und Statutensammlung Band IV, Seite 7—27).

Im übrigen gelten für die Bezahlung der im Auftrage der Staatsbehörden angefertigten Land-(Feld-)messerarbeiten, sofern nicht besondere Entschädigungssätze von der zuständigen Behörde fest gestellt oder von den Beteiligten vereinbart worden sind, nachstehende Bestimmungen:

§ 37. Art der Bezahlung. Die Bezahlung der Land-(Feld-)messerarbeiten soll in der Regel und mangels anderweiter Verein-barung durch Diäten stattfinden. Insbesondere tritt die Bezah-lung nach Gehührensätzen, außer in dem Falle der Vereinbarung, nur in so weit ein, als für den einen oder anderen Zweig des Staatsdienstes diese Art der Bezahlung besonders vorgeschrieben werden sollte.

§ 38. Dauer der täglichen Arbeit. Die Bezahlung durch Diäten setzt eine Arbeitsdauer von mindestens 8 Stunden täglich voraus.

§ 39. Diäten der Vermessungs- Revisoren. Ver-messungs-Revisoren werden für die Geschäfte und Reisen, welche sie behufs Feststellung der Richtigkeit von Feldmesserarbeiten auszuführen haben, sowie für die ihnen übertragenen Rektifika-tionen als unrichtig erkannter Arbeiten nach denselben Bestim-mungen bezahlt, welche nach Inhalt des gegenwärtigen Reglements für die übrigen Land-(Feld-)messer gelten.

§ 40. Diätensatz. Für jeden Arbeits- und für jeden Reisetag, ohne Unterschied, ob an den letzteren auch gearbeitet worden ist, oder nicht, wird ein Diätensatz von 8 M. gewährt.

Bei Arbeiten außerhalb des Wohnorts des Land-(Feld-)messers können die Diäten auch liquidirt werden

1. für solche Tage, an denen die Witterung das Arbeiten im Felde verhindert,
2. für die zwischen den Arbeitstagen liegenden Sonn- und Festtage mit Ausschluss derjenigen Fälle, in denen ein Sonn- und ein Festtag oder mehrere Festtage unmittelbar auf einander folgen,

insoweit diese Tage von dem Land- (Feld-) messer außerhalb seines Wohnorts haben zugebracht werden müssen.

Dagegen darf neben den Diäten (für die volle Zahl der Kalendertage) mit den Ausnahmen, welche sich aus § 36 dieses Reglements ergeben, keine Bezahlung für Ueberstunden in Rech-nung gestellt werden.

§ 41. Feld- und Reisezulage. Außer den Diäten er-hält der Land-(Feld-)messer für jeden Kalendertag, welchen er im Interesse der Arbeiten ganz oder theilweise und zwar in nicht weniger als zwei Kilometer Entfernung außerhalb seines Wohn-ortes zubringen musste, eine Feld- oder Reisezulage von 4,50 M., bei mehrtägiger Abwesenheit und dadurch bedingter Uebernach-tung außerhalb des Wohnortes von 6 M., worin die Entschädi-gung für die Zurücklegung des Weges zwischen Nachtquartier und Arbeitsstelle mit enthalten ist.

Die im Staatsdienste angestellten Land-(Feld-)messer, welche für ihr diesfälliges Amt eine volle Besoldung aus der Staatskasse beziehen, erhalten in beiden Fällen nur eine Feld- oder Reise-zulage von 1,50 M. neben den ihnen nach § 40 zustehenden Tagelgeldern.

§ 42. Auslagen. Wenn den Land-(Feld-)messern die zu den Arbeiten auf dem Felde erforderlichen, brauchbaren und ge-übten Handarbeiter nicht gestellt werden, so können sie die-selben für Rechnung der Interessenten in der erforderlichen Zahl annehmen und denselben je nach der Schwierigkeit der Arbeit einen den ortsüblichen bis zu dreißig Prozent über-stiegenden Tagelohn bewilligen. Die Anschaffungskosten der zu den Vermessungen und Nivellements erforderlichen Pfähle, Stangen usw., sowie baare Auslagen für Kahnmiethe, Botengänge usw. werden, sofern die Beteiligten ablehnen, ihrerseits Liefe-rungen und Leistungen dieser Art unmittelbar zu übernehmen, gegen quittirte Beläge vergütigt.

§ 43. Reisekosten. Die Land-(Feld-)messer erhalten an Reisekosten, um sich von ihrem Wohnsitze, oder von ihrem der-zeitigen Aufenthaltsorte an den Ort der Vermessung und zurück zu begeben, einschließlic der Entschädigung für die Fort-schaffung des Gepäcks, der Karten und Instrumente:

- a. bei Reisen auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen für das Kilometer 13 Pfennige und außerdem für jeden Zu- und Abgang nach und von der Eisenbahn je 3 M.,
- b. bei Reisen, welche nicht auf Dampfschiffen oder Eisen-bahnen zurückgelegt werden können, für das Kilometer 40 Pfennige.

Die Reisekosten werden für die Hin- und Rückreise be-sonders berechnet. Hat jedoch ein Land-(Feld-)messer Geschäfte an verschiedenen Orten nach einander ausgerichtet, so ist der von Ort zu Ort wirklich zurück gelegte Weg ungetheilt der Berechnung der Reisekosten zu Grunde zu legen.

Für Geschäfte in geringerer Entfernung als 2 Kilometer vom Wohnsitze, bezw. Aufenthaltsorte, werden Reisekosten nicht gezahlt.

erweiterte Schlupf führt zunächst zum sog. Eingangsgeschoss, unter welchem das sog. Burgverließ sich befindet, das nur selten mit schlitzzartigen Lichtöffnungen versehen war. Dass man hier die Gefangenen unterzubringen pflegte, beruht lediglich auf romanhaften Vermuthungen; denn ange hätte es hier ein menschliches Wesen nicht ausgehalten. Der über dem Eingangsgeschosse befindliche Innenraum des Berg-friedes war je nach der Höhe n 2 bis 3 Obergeschosse ein-getheilt. Im ersten befand sich das Wachtlokal, welches nach der Thalseite zu eine Fenster-öffnung hatte (Fig. 27). Die anderen Geschosse waren weniger hoch und bekamen ihr Licht durch schlitzzartige Oeffnungen, welche nach innen eine starke Vergleifung (schräge nach innen sich erweiternde Laibung) hatten. Die Decken der einzelnen Geschosse waren meist durch starke Balkenlagen gebildet, die ent-weder auf den Vorsprüngen der Wand auflagen oder, falls die Mauerstärke nicht absetzte, in ent-sprechenden Nischen eingelassen waren; doch findet sich auch Ein-völbung der einzelnen Geschosse wie beim Thurm in Besigheim (Fig. 41). Der Aufstieg von einem Geschoss zum anderen ge-hah entweder mittels hölzerner Stiegen oder mittels einer in der Mauerdicke ausgesparten Wendel-rampe; letzteres bildet die Regel für den Aufstieg vom letzten Obergeschoss zur Plattform, da das Gewölbe derselben nicht ge-schwächt werden durfte. In einem der Geschosse war nach der

Außenseite meist ein als Abort dienender kleiner Ausbau ange-ordnet. Die Tragsteine, welche wir noch zuweilen neben dem Eingang sehen dienten zum Aufhängen der Leiter oder zur Auflagerung der fliegenden Brücke. Wir finden anderwärts aber auch in weiterer Höhe solche Tragsteine, meist in der Höhe des Plattformgeschosses. Hier dienten sie als Grundlage von Ausbauten, deren einer (meist der gegen die Bergseite gekehrte) als Abort verwendet wurde. Andere mögen auch zur Vertheidigung bestimmt gewesen sein, und als sogen. „Pechnasen“, wie sie bei der Ringmauer noch später erwähnt werden sollen, zum Herabgießen von geschmolzenem Pech und heißem Wasser gedient haben.

Was die Lage des Bergfrie-des gegenüber der Schildmauer anbelangt, so steht ersterer sehr oft frei in der Mitte hinter der letzteren, selten an den Enden derselben. Wie bei der Burg Liebenzell (Fig. 18 und 19) ist in einigen Fällen der Bergfried an die Schildmauer so ange-baut, dass die äußeren Seiten-wände beider bündig sind. In diesem Fall geht eine Schlupf-pforte, sogen. Poterne, durch die Dicke der Mauer des stets höheren Bergfriedes, um die Ver-bindung des Wehrganges auf der ganzen Länge der Schildmauer zu erhalten. Diese steht jedoch in keiner unmittelbaren Verbindung mit dem Innenraum des Berg-friedes, so dass jedes für sich als ein selbständiges Vertheidi-gungswerk angesehen werden muss.




Fig. 24 u. 25. Grundriss und Schnitt. Fig. 26. Eingangsthuir von innen gesehen. Fig. 27. Fenster.

Fig. 24—27. Anordnung eines Bergfriedes.

(Fortsetzung folgt.)

Bei Berechnung der Entfernungen wird jedes angefangene Kilometer für ein volles Kilometer gerechnet. Bei Reisen von nicht weniger als 2 Kilometer, aber unter 8 Kilometer, sind die Fuhrkosten für 8 Kilometer zu gewähren.

Haben erweislich höhere Reisekosten als vorstehend bestimmte aufgewendet werden müssen, so werden diese erstattet.

§ 44. Vergütung für Zeichenpapier. Für das zu den Karten und Zeichnungen zu verwendende Zeichenpapier bester Qualität werden für 0,1 Quadratmeter 25 Pfennige, wenn dasselbe aber auf Kattun oder Leinwand aufgezogen ist, 50 Pfennige vergütet.

Andere Auslagen für Schreib- und Zeichenmaterialien können nicht liquidirt werden.

§ 45. Tage- und Feldbücher. Das Tagebuch, welches von dem Land-(Feld-)messer zu führen und jeden Abend pflichtmäßig zu vervollständigen ist und die Feldbücher, Nivellements-tabellen, die trigonometrischen, die Flächen- und Eintheilungsberechnungen müssen am Schlusse jedes Tages das Geleistete vollständig nachweisen.

Das Tagebuch ist den einzelnen Diäten-Liquidationen jedesmal beizufügen.

§ 46. Der Land-(Feld-)messer ist für die Richtigkeit der Angaben im Tagebuche, im Feldbuche und in den Berechnungen verantwortlich und hat für den Fall absichtlich unrichtiger Angaben die Einleitung des Verfahrens wegen Zurücknahme der Bestallung (§ 4) zu gewärtigen.

§ 47. Abzuliefernde Arbeiten. Nach Vollendung seiner Arbeiten hat der Land-(Feld-)messer, sofern nicht bei Ertheilung des Auftrages andere Bestimmungen oder Vereinbarungen getroffen worden sind, folgende Gegenstände gehörig geordnet abzuliefern:

- a. die nach § 12 aufgenommenen Verhandlungen und Erläuterungen, sowie die bei Ausführung des Geschäfts geführten Akten;
- b. die sämtlichen im § 13 bezeichneten Vermessungs- und Nivellements-Manuale (Feldbücher), desgleichen die Messischblätter, überhaupt alle Arbeiten, die zur Auftragung gedient haben, ebenso die etwaigen Berechnungen, trigonometrischen Sätze, sowie die speziellen Flächenberechnungen, dieselben mögen nach Original- oder Zirkel-Maßen oder mit besonderen zur Flächenberechnung geeigneten Instrumenten bewirkt sein;
- c) die Urschrift des Vermessungs-Registers in der für die Auseinandersetzungs-Arbeiten erforderlichen Form und eine Reinschrift desselben;
- d) einen nach § 16 vorschriftsmäßig aufgetragenen und deutlich ohne Färbung zu großer Flächen gezeichneten Ur-(Brouillon-)Plan;
- e) eine Kopie des Ur-(Brouillon-)Plans, als Reinkarte gezeichnet,

ohne Eintragungs der Stationslinien, jedoch mit Angabe und Eintheilung der gemessenen oder trigonometrisch berechneten Hauptlinien und Dreiecke.

Sowohl zum Ur-(Brouillon-)Plan, als zur Reinkarte muss Velin-Papier guter Qualität genommen werden, welches auf feine Leinwand oder Kattun so lange Zeit vor dem Gebrauche sorgfältig aufziehen ist, dass ein nachtheiliges Verziehen nicht mehr statt finden kann.

§ 48. Festsetzung der Liquidationen. Entstehen Zweifel über die Richtigkeit der von den Land-(Feld-)messern für die Ausführung von Aufträgen der Staatsbehörden aufgestellten Liquidationen der Diäten, Gebühren oder Auslagen, sei es, weil die angenommenen Sätze bestritten, oder weil die ungenügende Beschaffenheit der abzuliefernden Gegenstände oder ungenügende Leistungen in der verwendeten Zeit behauptet werden so erfolgt die Festsetzung der Liquidation durch den Regierungs-Präsidenten (Regierung) oder die betreffende Auseinandersetzungsbehörde nach Einholung des Gutachtens eines Beamten, welcher die Land-(Feld-)messer-Prüfung bestanden hat. Die-er Beamte ist verpflichtet, die Arbeiten des Land-(Feld-)messers mit den Feldbüchern, Tagebüchern und Berechnungen genau zu vergleichen und sodann die etwa für nöthig erachteten Reduktionen gehörig zu begründen.

Die Kosten dieser Revision trägt die extrahirende Behörde. unbeschadet ihres etwaigen Regresses an den Feldmesser, sofern die Liquidationen desselben in wesentlichen Punkten unrichtig befunden werden sollten.

§ 49. Berufung. Gegen diese Festsetzung (§ 48) ist binnen 6 Wochen die Berufung zulässig, welche bei Arbeiten, die in Auftrage einer Auseinandersetzungs-Behörde ausgeführt sind, an das Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten, in allen anderen Fällen an das Ministerium der öffentlichen Arbeiten zu richten ist.

Die Entscheidung des Ministeriums ist endgültig.

§ 50. Die obigen Bestimmungen über das Verfahren bei Prüfung und Festsetzung der Land-(Feld-)messer-Liquidationen (§§ 48 49) für Aufträge, welche von Staatsbehörden ertheilt sind greifen auch dann Platz, wenn andere, als die in diesem Reglement fest gesetzten Diäten-, Reisekosten und Entschädigungssätze zwischen den Behörden und den Land-(Feld-)messern vereinbar sein sollten, es sei denn, dass durch rechtsgiltige Abmachung zwischen der beteiligten Behörde und dem Land-(Feld-)messer ein Sachverständiger, welchem die Festsetzung der Liquidationen mit Ausschluss der für den Streitfall getroffenen Bestimmungen dieses Reglements obliegen soll, ausdrücklich bestimmt worden wäre.

Berlin, den 26. August 1885.


Der Minister der öffentl. Arbeiten.	Der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.	Der Finanz-Minister.
gez. Maybach.	In Vertretung: gez. Marcard.	Im Auftrage gez. Gauß

Vermischtes.

J. Keidel's „Schnelltrockner.“ Bisher brachte man zum Austrocknen von Neubauten und alten, feuchten Räumen meist einfache Koks-Körbe in Anwendung; die Luft des Raumes soll dadurch zur Zirkulation gebracht und der Wasserstoff der Luft von dem glühenden Koks absorbirt werden. Die Annahme der Möglichkeit, dass eine Absorbirung des Wassers durch den glühenden Koks stattfände, ist aber nur bedingt richtig; nur ein geringer Theil wird absorbirt. Durch die Erwärmung mittels Koks-Korbes der gewöhnlichen Konstruktion wird im allgemeinen nur eine Zirkulation der vorhandenen feuchten Luft im auszu-

trocknenden Raume bewirkt, und die Berührung der zirkulirenden Luft mit dem Feuer ist auch eine höchst mangelhafte. Wo nur die strahlende Wärme des Feuers ausgenutzt werden soll — wie auf dem Bangerüst u. dergl. — da mag diese Trocknung genügen, handelt es sich jedoch um schnelle und gründliche Austrocknung eines Raumes, so sollte man eine besser eingerichtete Feuerung wählen.

In der von mir erdachten vervollkommenen Konstruktion, die in beigefügter Skizze dargestellt ist, wird die durch den Luftstutzen L unter den Koks-Korb tretende Außenluft von dem den Koks-Korb umgebenden Mantel gezwungen, mit dem Feuer des Koks-Korbes innig in Berührung zu



treten, infolge dessen sich erheblich höher als sonst zu erwärmen und mithin sehr trocken in den auszutrocknenden Raum auszutreten. Oben austretend vertheilt die Luft sich an der Zimmerdecke und wird, sich abkühlend, von der immer während nachfließenden, heißen Luft von der Decke wieder nach unten fallen. Wo diese hoch erhitzte Luft Feuchtigkeit an den Wänden findet, saugt sie dieselbe begierig auf und trocknet so intensiv. Der mit Feuchtigkeit gesättigte Luft muss dann durch eine ausgesparte, untere Thürfüllung oder ein Loch nach einem Rauchrohre Gelegenheit zum Abfließen nach Außen gegeben werden; doch kann diese noch immer warme Luft häufig auch zum Vortrocknen von Nebenräumen benutzt werden. Auf möglichst guten Verschluss des auszutrocknenden Raumes nach außen durch Bretterverschlag oder Steinpackung ist zu achten.

Der neue Apparat leistet bei erheblich geringerem Kohlenverbrauch wesentlich mehr als die Koks-körbe alter Einrichtung. Derselbe wird in 2 Größen ausgeführt. No. 1 genügt für Räume bis zu 200 ^{cbm} Größe und fasst 10 ^{kg} Koks; der Preis des inneren Koks-Korbes ist 7,50 ^{M.} und der Preis des Mantels 10 ^{M.} No. 2 genügt für Räume über 200 ^{cbm} Größe; der Inhalt ist 60 ^{kg} Koks, der Preis des Koks-Korbes 17,50 ^{M.}, der der Haub 21 ^{M.}, der Preis des Mantels 25 ^{M.}, des Luftstutzens 10 ^{M.} No. wird in Schmiedeisen ausgeführt und ist für vorüber gehend Zwecke bestimmt; No. 2, in Gusseisen hergestellt, soll dauernde Zwecken dienen.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Bahn-Ing. Ulrich in Kiel ist bei Uebernahme in der unmittelbaren Staatsdienst u. unter Verleihg. der Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amte das. zum Eisenb.-Bau- und Betriebs-Insp. ernannt worden.

Dem Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Kärger, bish. Vorst. d. dem kgl. Eis.-Betr.-Amte Harburg unterstellten Bauinsp. in Harburg ist die Stelle eines st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amte in Harburg verliehen.

Inhalt: Das Seebad Cuxhaven. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland (Fortsetzung). — Ueber Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken (Schluss). — Verschiedenes: Dauerhaftigkeit von Zinkblech. — Pfandrecht des Werkmeisters. —

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. — Zirkular-Erlass, betr. die Amtsbezeichnungen „Landmesser“ und „Feldmesser“. — Elektrische Beleuchtung des Jagdschlösses zu Lainz. — Ergebniss der Baumeister-Prüfungen in Preussen.

Das Seebad Cuxhaven.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 441.)

Die ältesten Seebäder Deutschlands wurden gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gegründet und zwar in Folge eines Aufrufs, welchen Lichtenberg im Jahre 1793 im „Hannoverschen Magazin“ unter dem Titel: „Warum besitzt Deutschland kein öffentliches Seebad?“ veröffentlichte. Lichtenberg schildert darin seinen Aufenthalt in dem englischen Seebade Margate, preist den Nutzen und die Annehmlichkeiten der Seebäder im allgemeinen und fordert dringend auf, mit ihrer Einrichtung auch an der deutschen Küste vorzugehen, indem namentlich Cuxhaven als einen geeigneten Ort für diesen Zweck bezeichnet.

Indess nicht dort, sondern in Doberan wurde im nächsten Jahre das erste Seebad an deutscher Küste gegründet. Später folgten Travemünde und Norderney, und im Jahre 1816 auch Cuxhaven. Der Gründer desselben, der damalige Senator und Amtmann auf dem Hause Abendroth, sagt in einer kleinen Schrift „Ritzettel und das Seebad zu Cuxhaven, Hamburg 1818“: „Der obige Aufsatz des genialischen Lichtenberg's über Seebäder ist die erste Veranlassung aller Seebäder in Nord-Deutschland und so auch des zu Cuxhaven“ und mit Genugthuung behauptet er, dass schon im Jahre 1817 von 295 „wirklichen“ Gästen 2743 Bäder in Cuxhaven genommen worden seien.

Mit der jetzigen Frequenz großer Bäder verglichen, sind diese Zahlen freilich sehr bescheiden, aber die Einrichtungen waren es ebenfalls. Sie bestanden aus zwei Badekarren, welche sich von den sonst üblichen nur dadurch unterschieden, dass sie mit je zwei Pferden bespannt waren. Einen sanft geneigten sandigen Strand giebt es nämlich in Cuxhaven nicht, sondern das Ufer liegt in großer Ausdehnung im Abbruch und wird gegen den Angriff der Meereswogen durch ein Deckwerk aus Granitfindlingen geschützt, welches, nahezu senkrecht oder geböschet und etwa 3^m hoch, den mit Gras besetzten Aufseideich vom Watten trennt. Da auf den Steinen des Deckwerks nicht wohl gebadet werden kann, baute man zwei sogen. Badebrücken (s. Fig. 2) welche passirt werden, von den bespannten Karren ins Watt zu gelangen. Der Sand wurde nun so weit gefahren, bis die Wassertiefe genügte, badete, während Kutscher und Pferde warteten, und es wurde dann gemeinsam der Rückweg angetreten.

Obleich diese Bäder wegen der starken Bespannung sehr kostspielig waren — jedes Bad für jede Person 1,50 *M.* — erhielten sie sich doch etwa 30 Jahre und wurden dann deshalb aufgegeben, weil das Watt zu weich geworden war und mit Wagen nicht mehr befahren werden konnte. Allein schon im Jahre 1826 u. d. f. erhöhte man die Zahl der Badebrücken auf fünf und benutzte sie zum Theil unmittelbar als Badeplatz, indem man die Badekarren auf ihnen stehen liefs und sie mit Hilfe einer Erdwinde je nach Erforderniss auf- oder abwärts bewegte. Diese Einrichtung machte die Bäder allerdings etwas billiger, hatte dagegen den Mangel, dass sie nur für eine sehr geringe Anzahl von Personen genügte. Verlangt man nämlich zum Baden die geringste Wassertiefe 1^m und für jedes Bad 1/2 Stunde, so können auf allen 5 Brücken in einer Tide höchstens bis 60 Bäder genommen werden, womit zugleich die größtmögliche Zahl der Badegäste gegeben ist. Außerdem wies sich die Unterhaltung der Brücken als sehr theuer; man sie erforderte z. B. im Durchschnitt der Jahre 1861 bis 1879 jährlich 621 *M.* — Bisweilen trieben die Brücken ganzer Länge während des Winters in die Höhe; die Pfähle wurden vom Bohrwurm angefressen und jeden Herbst mussten die durch sie im Uferdeckwerk gebildeten Lücken durch Einlegen von Balken gedichtet werden. Der Staat beauftragte die Unterhaltung der Brücken gegen eine geringe Gebühr, andernfalls wären die Bäder auf den Brücken kaum länger als die mit Pferden zu liefern gewesen.

Der bescheidene Zustand, welcher aus diesen kümmerlichen Einrichtungen entsprang, wurde im Jahre 1855 durch die Anlage des „Herrenbades“ wesentlich gehoben. Während das Karrenbad etwa 20 Min. von Cuxhaven entfernt ist, kann man das Herrenbad schon in 10 Min. erreichen; seine Lage aus Fig. 2 ersichtlich, sein Querschnitt, mit Weglassung der Badekabinette, aus Fig. 3. Die eigenthümliche Form des

Querschnitts erklärt sich aus dem Zwecke, welchem die Mauer gleichzeitig dient und bedarf einer besonderen Erläuterung.

Im Jahre 1831 veröffentlichte der französische Genie-Oberst Emy eine von ihm erfundene Mauerform, welche nach der Seeseite mit einem Viertelskreise abschließt und den besonderen Vorzug besitzen soll, die Grundwellen zu brechen und demgemäß die anstürzenden Wogen zu veranlassen, sich rückwärts zu überschlagen, ohne das angrenzende Ufer zu berühren oder gar zu beschädigen.“ In Frankreich wurde diese Mauerform damals mehrfach angewandt; aber ich glaube nicht, dass ihre vermeintlichen Vorzüge auch später dort noch Anerkennung gefunden haben. In der Nähe Cuxhavens wurde in den Jahren 1839 u. d. f. ein Uferdeckwerk nach diesem Modell ausgeführt, bewährte sich aber nicht besonders. Ausführung und Unterhaltung ist kostspielig und sie wirken ähnlich wie senkrechte Mauern: Bei aufstehenden Winden erheben sich große Wassermassen vor ihnen, und stürzen, vom Winde getrieben, auf das dahinterliegende Ufer, das deshalb stets noch besonders geschützt werden muss. Der rückwärts strömende Theil des Wassers höhlt den Grund vor der Mauer aus, und auch hier ist zum Schutze gegen Unterspülung ein Steinbankett nothwendig. Im Jahre 1855 hatte man indess noch günstigere Ansichten über diesen Punkt und führte ein Uferdeckwerk von 52^m Länge nach diesem Profil aus, wobei man die Gelegenheit benutzte ein 14,3^m langes Bankett einzuschalten, welches als Badeplatz dienen sollte. In den beiden Ecken des Banketts wurden hölzerne Treppen befestigt und eine dritte Treppe führt von der Mitte des Banketts auf eine kleine, mit Bohlen belegte Fläche, welche bei halber Tide als Badeplatz dient.

Es ist augenscheinlich, dass die Emy'sche Mauerform für einen Badeplatz nicht gerade vorzugsweise sich eignet, weil durch ihre Rundung die Annäherung erschwert wird; aber um das Prinzip derselben unangetastet zu lassen, wollte man wahrscheinlich an dieser Stelle keine Ausnahme machen. Bei gewöhnlichem Hochwasser ist übrigens das „Herrenbad“ für Schwimmer wie für Nichtschwimmer sehr bequem und besitzt nur den Fehler einer allzu geringen Ausdehnung; namentlich bei niedrigem Wasser. Wenn das Bankett ganz oder beinahe trocken ist, drängt alles auf der Bohlenfläche von 15^{qm} Gröfse sich zusammen, weil der Grund neben den Bohlen mit weichem Schlick, scharfen Muscheln und einzelnen Steinen bedeckt ist.

Ungeachtet dieser kleinen Mängel bildete das Herrenbad eine sehr willkommene Ergänzung der Karrenbäder, aber eine nennenswerthe Frequenz des Seebades Cuxhaven wurde dadurch nicht ermöglicht, da die Zahl der weiblichen Badegäste durch die konstante Zahl der Badebrücken auf höchstens fünfzig beschränkt blieb. Und doch forderte die Gunst der Verhältnisse zu Verbesserungen in „größerem Stil“ auf. Cuxhaven entbehrt zwar, wie schon erwähnt, einen der Hauptreize des Seebades, den sandigen Strand; aber dafür bietet es einen andern, der in Deutschland nicht zum zweiten Male gefunden wird: den prachtvollen Strom, der täglich von hundert in einer oder der andern Richtung vorbeifahrenden Schiffen aller Nationen belebt wird. Auch das Wasser, obgleich nicht ganz so klar wie das reine Seewasser, lässt nichts zu wünschen übrig, bietet eher noch besondere Vortheile durch seinen regelmäfsig wechselnden Salzgehalt, indem dieser Wechsel nach freier Wahl ein schwächeres oder stärkeres Bad zu nehmen gestattet. Wenn der Fluthstrom einsetzt, etwa anderthalb Stunden nach Niedrigwasser, ist der Salzgehalt am geringsten und beträgt 1,35 ‰; in den folgenden drittehalb Stunden wächst er sehr schnell, beinahe bis zum Maximum, erreicht dieses aber erst drei Stunden später mit 2,27 ‰, wenn der Ebbstrom einsetzt, d. i. anderthalb Stunden nach Hochwasser. Im Durchschnitt der ganzen Tide beträgt er 1,87 ‰, liegt also ungefähr in der Mitte zwischen dem Salzgehalte des Wassers der Nordsee (3,25 ‰) und dem der deutschen Ostsee östlich von Rügen (0,75 ‰).

Erst im Jahre 1881, als die Verbindung Cuxhavens mit dem deutschen Eisenbahnnetze unmittelbar bevor stand, traten einige Privatleute zusammen, um eine Vergrößerung der Badeanstalten ins Werk zu setzen. Ihre anfängliche Absicht,

die Zahl der Badebrücken zu vermehren, gaben sie auf, nachdem ihnen von technischer Seite dargelegt worden war, dass nur durch die Erbauung eines offenen, dem Herrenbade ähnlichen Damenbades dem fühlbarsten der vorhandenen Mängel gründlich abgeholfen werden könnte. Verhandlungen mit dem Staate wurden eröffnet und das Ergebniss war, dass im März 1882 der Bau des in Fig. 1, 4 usw. dargestellten Damenbades staatsseitig begonnen wurde.

Das Damenbad bildet in Bezug auf die Form in seinem Haupttheile, dem Badeplatz selbst, eine Nachahmung des natürlichen Strandes. Seine senkrechten Umfassungsmauern schliessen sich beiderseits an die alten Uferdeckwerke, an der östlichen Seite an die Emy'sche Mauer von 1855 und an der andern an ein sogen. „Steinhöft“, welches aus grossen Granitfindlingen besteht, die zu einem mauerartigen Damm mit fast senkrechter Begrenzung zusammen gesetzt sind. Vor der ganzen Anlage liegt an der Seeseite ein 2^m breites Bankett, von 0,08^m bis 0,15^m über mittlerem Niedrigwasser ansteigend. Dieses Bankett schützt den Grund gegen die rücklaufenden Wellen und eine 0,20^m starke Betonschicht umgibt oben die senkrechten Mauern, um den Stofs des, bei aufstehenden Winden massenhaft überstürzenden Wassers in unschädlicher Weise aufzufangen. Der Badeplatz hat 25^m Länge bei 8,6^m Breite und ist auf 20^m seiner Länge durch eine kleine Mauer in zwei Hälften getheilt. Am höchsten liegt er in der Westecke und zwar so hoch, dass dort bei gewöhnlichem Hochwasser 0,6^m Tiefe gefunden wird; von hier fällt er ostwärts mit etwa 1:20 und auf der andern Hälfte nach der entgegen gesetzten Richtung mit etwa 1:16¹/₂, bis die Höhe des äussern Banketts erreicht ist. Drei, aus der Zeichnung ersichtliche, Treppen gestatten, die einzelnen Theile der Rampen auf dem kürzesten Wege zu erreichen und eiserne Geländer begrenzen die senkrechte Mauer oben und die beiden Rampen an der Seeseite. Die Stiele der Rampengeländer sind aufwärts so weit verlängert, dass sie stets sichtbar bleiben; sie dienen also gewissermaassen als Fluthmesser und ermöglichen den Badenden, sich die gewünschte Wassertiefe mit Leichtigkeit zu suchen.

So einfach und zwanglos die ganze Anlage erscheint, so ist sie doch für das weibliche Publikum vielleicht noch zu verwickelt; denn die Badewärterin klagte mir eines Tags, sie hätte die östliche Treppe absperren müssen, weil die Damen sie auch bei hohem Wasserstande durchaus benutzen wollten. Hübscher wäre es ohne Zweifel gewesen, die Wendung der Rampe zu vermeiden; nur aus Rücksicht auf die Kosten musste man davon absehen.

Die Ausführung des Bauwerks war wegen der exponirten Lage ziemlich schwierig, obgleich sie im Schutze des alten Steinhöftes bewerkstelligt werden konnte. Denn die Wellen pflanzten sich durch die Zwischenräume der Steine fort, und bei höheren Wasserständen überflutheten sie das Steinhöft, nicht ohne die ganze Baugrube in ein chaotisches Gemisch von Sand, Schlamm und Steinen zu verwandeln. Sämmtliches Mauerwerk besteht aus Beton, nur die wagrechten Kanten der senkrechten Mauern und die Treppenstufen sind Werk-

stücke. Die Deckplatten sind in allen Stofsfugen verankert, von den Treppen jede dritte Stufe, (s. Fig. 6) weil sonst, wie die Erfahrung an der Emy'schen Mauer zur Genüge gelehrt hatte, die Werkstücke von den Wellen bei eintretenden Stürmen weggeschlagen worden wären. Der Mörtel zum Beton bestand aus 1 Th. Zement und 3 Th. Sand, der Beton aus 1 Th. Mörtel und 2¹/₂ bis 3 Th. Feuersteinen; in den oberen Theilen der Mauern wurden nur 2¹/₂ bis 2 Theile Sand zum Mörtel genommen und auch dem Mörtel weniger Feuersteine zugesetzt. Rampen und Bankett wurden anfänglich etwas niedriger gehalten und nach Beendigung der übrigen Arbeiten einige Centimeter stark mit Mörtel abgeputzt, weil es nicht möglich war, diese Bantheile von vorn herein in der richtigen Höhe und ganz eben herzustellen. Die Mauern sind hinter gespundeten Brettern, die an eingerammten Pfählen befestigt waren, eingestampft und ehe man die Arbeit einer Tide in der nächsten oder am folgenden Tage fortsetzte, wurde der oberste, durch Schlick verunreinigte Beton abgekratzt, um einen reinen Anschluss zu erzielen. Für das Bankett und die Rampen konnte man wegen des sehr flüssigen Trieb-sandes, in dem gearbeitet werden musste, in jeder Tide nur ein kleines Loch bis zur richtigen Tiefe ausheben, und war man damit glücklich zustande gekommen, so blieb oft kaum Zeit, um den Beton heran zu karren und zu stampfen; an ein sorgfältiges Ebnen und Glätten war nicht zu denken.

Unglücklicherweise war auch der Badegesellschaft, welche das Bad gepachtet hatte und einen Theil der Kosten trug, die Uebergabe des Bades für denjenigen Sommer, in dem der Bau begann, in Aussicht gestellt worden und die Zeit war deshalb sehr knapp. Der Beton erhärtete auch nicht so schnell, als man erwartet hatte, und als nun zuletzt der Putz aufgebracht wurde, blieben zahlreiche weiche Stellen darin, die trotz wiederholter Ausbesserungen sich nicht be-seitigen lassen wollten. Bei der Eröffnung des Bades, die auf höheren Befehl am 9. August 1882 stattfand, befanden sich die Rampen deshalb keineswegs in tadelfreiem Zustande. Die Badegäste schienen indess von diesen Mängeln wenig zu bemerken und schon in den ersten Wochen war die Benutzung des neuen Bades eine verhältnissmässig recht lebhaft.

Im Winter verschlimmerten sich die Beschädigungen durch das Eis und es stellte sich bald heraus, dass nicht nur die Rampen und die Kanten derselben, sondern auch die unterste Treppe, welche ursprünglich ohne Werkstücke hergestellt waren, einer Erneuerung nothwendig bedurften. Wie aber war dieselbe zu bewerkstelligen? Das Steinhöft war grösstentheils schon beseitigt und die Arbeit, die in seinem Schutze missrathen war, konnte ungeschützt nur durch Anwendung besonderer Vorsichtsmaassregeln gelingen. Die Ursachen davon, dass der Putz missrathen, mussten in den leichten Wellenbewegungen des Wassers, die auch bei stillem Wetter nicht ganz fehlen, gesucht werden und indem sie sich kaum merkbar durch das Steinhöft fortpflanzten, spülten sie den Zement theilweise aus dem Mörtel fort, ohne gleichzeitig die Sandkörner mitzunehmen, wodurch der fette Mörtel in einen mageren verwandelt wurde. Es erschien somit uner-

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 439 u. 440.)



um besseren Verständniss des Gesagten sei demselben noch die Beschreibung von drei der ausgezeichnetsten Bergfriede Schwabens angeschlossen.

Die Burg Hohenklingen bei Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen (Fig. 29–37) ist eines der wenigen Banwerke dieser Art, welche unversehrt die verheerenden Kriege der früheren Jahrhunderte überdauert haben. Sie eignet sich daher vorzugsweise dazu, in ihrer Einrichtung, namentlich aber in derjenigen ihres Bergfriedes etwas genauer vorgeführt zu werden.

Die genannte Burg steht auf einer etwa 70^m langen, 15 bis 20^m breiten Felserrhebung, welche alle zum Wohnsitz eines Dynasten-Geschlechtes nöthigen Räumlichkeiten aufzunehmen vermochte. — Betrachten wir zunächst den Grundriss der Anlage. (Fig. 29). Die Schildmauer (2) deckt die Angriffsseite. — Frei hinter derselben steht der Bergfried (1). Vor dem Zwischenhof (4) schliesst sich die Burkapelle (3) an die Ringmauer an; dann folgen, die ganze Breite zwischen der Ringmauer einnehmend, die Wohnräume der Herrschaft (5), ein kleinerer Hof (6), eine Vorhalle (7) und zuletzt der grosse Rittersaal (9). In den entsprechenden Räumen des Erdgeschosses befinden sich die Remisen, die Küche und die Wohnungen der Dienerschaft.

Die Einrichtung des Bergfriedes zeigen die Fig. 30–37. Die der Angriffsseite zugekehrten Wände des im Grundriss 9,6 zu 9,7^m messenden Thurmes sind 2,8^m, diejenigen der anderen

Seiten 2^m stark. Der Eingang liegt hier 9^m über der Hofgleiche; das unterste Geschoss hat Kücheneinrichtung mit Kamin und ein grösseres Bogenfenster mit starker Vergleifung nach innen. In das II. Geschoss, sowie in die weiteren gelangt man mittels einer leiterartigen 0,8^m breiten Holzterasse an der östlichen Außenwand. Der Boden des II. und III. Geschosses besteht aus 2 Lagen von Ziegeln, die auf einer geschlossenen Balkenlage ruhen. Am beachtenswerthesten ist das II. Geschoss, das noch Ende des 17. Jahrhunderts der letzten Gräfin von Hohenklingen als Wohnung diente. Es enthielt bei einem Innenraum von nur 4,9^m Seite im Geviert die Kemenate, eine Vorhalle und einen kleinen Küchenraum. Die Fensterstücke mit den Sitzbänken und die Seitennische, in welcher die Bettstelle war, liegen in der Mauerdicke, so dass der eigentliche Wohnraum immerhin noch 3,2^m Länge und 2,5^m Breite behalten hat. Das Plattform-Geschoss zeigt in seinen Schiefständen mit den Falladen noch vollständig die mittelalterliche Einrichtung. —

Zwischen der starken Schildmauer an der Ostseite und dem Bergfried befinden sich an erstere angelehnt, ohne von da Licht zu erhalten, die stallartigen Zellen für die Gefangenen; es ist also auch hier der Beweis geliefert, dass man das Burgverließ unter dem Eingangs-Geschoss des Bergfriedes nicht als Gefängniss benutzte. —

Als ein zweites Beispiel und zugleich als ein solches einer Bergfried-Anlage von polygonaler Grundrissform führen wir in Fig. 38 und 39 den Thurm auf dem Steinsberg bei Sinsheim in der badischen Pfalz vor, der zu den schönsten und besterhaltenen Bergfriede gehört, die wir besitzen. Errichtet auf einem freien Basaltkegel in der Mitte des alten Kraichgaues

ässlich, den frischen Putz vollständig vom Wasser abzusperren. Es wurden daher Tafeln, aus Brettern zusammen genagelt, mit wasserdichtem Leinen überspannt und auf den frischen Putz gelegt; dann wurden die Fugen zwischen den einzelnen Tafeln und an ihren Rändern mit schnell erhärtendem Gips verstrichen und endlich das Ganze mit alten Eisenbahnschienen, Baggergelenken u. dgl. belastet. Auch die senkrechten Fugen der Werkstücke, welche vorher verlegt und verankert waren, schützte man auf ähnliche Weise, indem man die vorgestellten Bretter durch Steifen in ihrer Lage erhielt und dann mit Gips verstrich. Bei starkem Winde und entsprechendem Seegange erwiesen sich zwar auch diese Maafsregeln als ungenügend und es kamen immer noch kleine, doch leicht auszubessernde Beschädigungen vor. Im ganzen aber gelang es, mit diesen Hilfsmitteln tadellose Arbeit herzustellen und die einzigen, wenn auch unschädlichen Fehlstellen entstanden durch das sogen. „Nachreiben“, — von dem die Maurer, trotz aller Mühe, nicht ganz abzuhalten gewesen waren — die nachgeriebenen Stellen blättern häufig wieder ab. —

Diese Reparaturen wurden im Frühjahr 1883 gemacht und ihre Kosten beliefen sich, einschliessl. der Werkstücke für die Rampenkanten und die unterste Treppe auf 3465 M. Die Gesamtkosten des Damenbades betrugen 23921 M., nach

Abzug von 6694 M., welche für die Steine aus dem beseitigten Steinhöft eingenommen wurden.

Die Badekabinette für Herren- und Damenbad und die Geländer sind seitens der Badegesellschaft durch den hiesigen Architekten Hrn. Franz Schuchmacher zur Ausführung gebracht und ihre Kosten sind in den obigen Summen nicht eingeschlossen. Kabinette und Geländer werden im Herbst weggenommen und bis zur nächsten Saison in einem binnendeichs gelegenen Schuppen aufbewahrt.

Im Jahre 1884 sind in den Badeanstalten Cuxhavens in runder Zahl 20 000 Bäder genommen. Davon treffen einige Tausend auf das Karrenbad, die gröfsere Hälfte des Restes auf das Herrenbad und die kleinere auf das Damenbad.

Das Damenbad würde, auch mit der jetzigen Zahl von Kabinetten, eine bedeutend gröfsere Frequenz zulassen; denn die Badezeit in jeder Tide berechnet sich für dasselbe auf 7¼ Stunden, wenn man als geringste Tiefe 1 m verlangt und auf 6 Stunden, wenn man mindestens 1½ m fordert. Diese Badezeit wird aber bis jetzt selten ausgenutzt, weil es üblich ist, ungefähr um die Zeit des Hochwassers zu baden. Das Herrenbad dagegen ist fast schon an der Grenze seiner

Leistungsfähigkeit angelangt und es muss seine Vergröfserung über kurz oder lang ins Auge gefasst werden. H. L.




Fig. 38 u. 39. Bergfried auf dem Steinsberge bei Sinsheim. 1:400.




Fig. 40 u. 41. Bergfried in Besigheim. 1:400.

Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken.

(Schluss.)

3. Wozu und unter welchen Bedingungen ist das Buchenholz für Bauzwecke geeignet?

Bereits bekannte und ausgedehnte Verwendungen, wie zu gebogenen Möbeln, Zigarrenformen, Maschinentheilen übergehe ich.

Nach vorstehender eingehender Beleuchtung seiner Eigenschaften erscheint das Buchenholz als ungeeignet für Gebälk aller Art. Wozu sollte es da auch den sonst weniger werthvollen

Nadelhölzern Konkurrenz zu machen suchen. Fichte und Kiefer, wo man noch Besseres braucht, Lärche, erfüllen da voll und ganz ihren Zweck in jeder Richtung.

Man war wiederholt schon bestrebt, das Buchenholz zu Eisenbahnschwellen zu verbrauchen. Ich halte das Bestreben für theilweise verfehlt. Der Wunsch, der Buche einen bleibenden guten Markt zu sichern, war dabei wohl der Vater des Gedankens. Man soll irgend welches Material nicht zu einer Verwendung

gewährt er eine beherrschende Rundsicht bis zum Odenwaldgebirge, den Vogesen und bis zu den Hohenloher Bergen. Ein besonderes Interesse knüpft sich für uns an diesen Thurm, weil in ihm, der seinerzeit ganz allgemein für eine römische *Specula* ausgegeben wurde, der um die Erforschung der badischen Geschichte sehr verdiente Dekan Wilhelm in Sinsheim in einer am 6. Oktober 1848 in der 3. Generalversammlung des badischen Alterthumsvereins gehaltenen Rede zuerst den deutschen Ursprung lerartiger Anlagen nachgewiesen hat. Die 16 Beweisgründe, die er hierfür beibrachte, könnten heute, nach 40 Jahren, kaum schlagender geführt werden, vermochten aber damals die Anhänger der anderen Ansicht nicht zu überzeugen. — Das Verhältniss der Mauerstärke (3,7 m) zu dem Lichtmaafs des Innenraumes (2,3 m) ist hier besonders bemerkenswerth. Die Verbindung zwischen den einzelnen, durch schiechte Gewölbe abgeschlossenen Geschossen scheint lediglich durch Leitern bewirkt worden zu sein; das Eingangsgeschoss führte neben der äusseren Pforte auch noch ein besonderer Zugang vom *palas* her.

Das dritte, in Fig. 40 und 41 dargestellte Beispiel, der gleichfalls trefflich erhaltene Thurm in Besigheim, gehört der romanischen Bauperiode an und mag die Bergfriede von der Grundrissform vertreten. Er misst im Durchmesser 12 m; eine Höhe beträgt 30 m. Der Eingang liegt 10,5 m über der Bodenfläche und seine drei Geschosse, welche durch eine in der Mauer liegende Treppe verbunden werden, sind kuppelartig eingewölbt; im Eingangsgeschoss befindet sich ein durch Säulen getragener Kamin. Der ganze Bau dürfte dem Stile nach aus dem 12. Jahrhundert stammen. Ein zweiter Thurm in Besigheim von ähnlicher Anlage, ist älter und man kann deutlich erkennen,

dass die an ihm vorhandenen Missetände beim Bau der zweiten jüngeren Anlage vermieden wurden.

Zwei weitere Bergfriede Südwestdeutschlands wollen wir hier wenigstens kurz erwähnen, weil sie in ihrer Grundform bedeutend über das Normalmaafs von 8,5—9,5 m Seitenlänge hinaus gehen.

Der eine derselben ist der Thurm von Kisslau auf einer Insel der Landniederung bei Langenbrücken unterhalb Bruchsal, wo in den Römerzeiten, als hier noch die Binnenflüsse sich längs der Vorberge hin ergossen, der Hauptübergang der Strafe von Speyer nach Bruchsal (Stettfeld) stattgefunden haben dürfte. Dieser Thurm, welcher leider nur noch auf eine Höhe von 16 m erhalten ist, misst 15 m im Geviert und hat 3 m Wandstärke. Der Eingang lag 12 m über der Hofgleiche. Ein noch auf einer Seite erhaltenes Schlitzloch ist im Rundbogen eingewölbt und es weist der mächtige Mauerbau mit den massigen Buckelquadern auf die Zeit der salischen Kaiser hin. Der Bergfried des Trifels zeigt im Grundriss ein Rechteck von 13 m Länge und 8,7 m Breite. Die Wandstärke beträgt im 2. Geschoss 1,7 m; hier befinden sich ein Vorgemach und die Kapelle mit Erkervorbau, in der einst die Reichskleinodien aufbewahrt waren. Es wird angenommen, dass der Trifels von Kaiser Konrad II. oder Heinrich IV., also im 12. Jahrhundert errichtet wurde.

Noch geräumigere, durchaus zum Wohnen verwendbare und entsprechend mit Lichtöffnungen versehene Bergfriede, die aber nach unseren Begriffen mehr als thurmartig angelegte Ritterwohnungen zu betrachten sind, finden wir in den Vogesen, so in Windstein, in der Wasenburg, in Andlau usw. Es mag sich hier schon der französische Einfluss der Donjon-Anlagen geltend gemacht haben.

(Fortsetzung folgt.)

pressen, welcher ein anderes, kraft natürlicher Begabung, besser entspricht. Ohne gute Imprägnierung lässt sich Buchenholz in zeitweilig feuchtes Erdreich nicht verlegen. Die Imprägnierung so langer und starker Abschnitte wie Schwellen erfordert schon immer große Einrichtungen, erheblichen Kostenaufwand. Der Gebrauchsdauer guter Schwellen ist die Grenze nicht sowohl in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis, als in der Haltbarkeit der Schienen-Nagellöcher gezogen. Da hält eine unimprägnierte Eichenschwelle wohl eben so lange aus, als eine gut imprägnierte Buchenschwelle. Etwas anders wird das Rechenexempel, wenn man in Folge besonderer Vorrichtungen oder auswechselbarer Stücke für die Nagelung den Hauptwerth auf die Beständigkeit der ganzen Schwelle legt. Aber auch dann möchte ich der Anwendung von Buchenschwellen nicht unbedingt das Wort reden wegen ihrer großen Schwindung, einer größeren in jeder Richtung als sie jedes andere konkurrierende Holz besitzt. Diese Schwindung wird mehr oder weniger während des Eisenbahnbetriebes nach jedem Aufquellen, nach jedem Wiedereintrocknen der Markstrahlen in störender Weise sich geltend machen. Immerhin ist der Eifer mancher Buchenfreunde, durch die Schwelle diesem Holze einen größeren Absatz zu sichern, außerordentlich dankenswerth, und ich werde mich gern belehren lassen, falls die Praxis meine Zweifel allenthalben widerlegt. Nur fürchte ich, dass gerade der Eisenbahnschwellen-Markt der Buche niemals

und die seitlichen Winkelstücke für andere Zwecke denselben Werth haben wie Bohlen, so wird der Verschleiß an Schwarten und Abfall ganz sicher 40 % des Festgehaltes des Rundholzes nicht übersteigen.

Berechnung für Buchendielen.

Grundpreis von geschnittenen unbearbeiteten Dielen pr. 1 cbm:

a) Ankauf v. 1 + 40 % = 1,4 Festm. Stammholz à 17.— M	23,30
b) Schneiden 1,4 " " à 12.— "	16,80
c) Sortirung, Verladung und Transport zur Bahn und sonstige Arbeiten und Kosten "	7,20
d) für Schwindung usw. 8 %	
" Rissigwerden 5 %	
13 % von 40,10	5,21
Sa. pr. 1 cbm Schnittholz	52,51

Sonach kosten Bohlen 2 cm stark M 1,05 pr. qm.

2 1/2 " " " "	1,31	"	"
3 " " " "	1,58	"	"
4 " " " "	2,10	"	"
5 " " " "	2,68	"	"
6 " " " "	3,15	"	"
7 " " " "	3,68	"	"
10 " " " "	5,25	"	"

Meine immerhin noch mangelhaft ausgeführten Schleifproben




Fig. 29—37. Burg Hohenklingen bei Stein a/Rhn.

jenen Preis gewähren kann, welchen sie vermöge ihres Werthes verdient und welcher erreicht werden muss, um die gegenwärtig mit Buchen bestandenen Waldflächen derselben Holzart auch künftigt zu erhalten.

Das Verwendungsfeld, für welches das Buchenholz so recht voraus bestimmt ist, wie kein anderes, ist der Fußbodenbelag — sowohl des Zimmers, wie der Brücke, der Fahrbahn in Haus, Hof und Fabrik, der offenen Straße. In allen gedeckten Räumen, wo solcher Bodenbelag sich so herstellen lässt, dass Luft auch darunter weg streichen kann, ist dazu die Buchenbohle, der Buchenriemen am Platze und zwar lediglich in gut lufttrockenem Zustande, höchstens an den Kopfenden durch Anstrich geschützt.

Der Schnitt ist so zu bewerkstelligen, wie es die Beobachtung der oben bei Ursache und Abhilfe des Werfens und Reißens gegebenen Anhaltspunkte lehrt.

In je kürzeren und schmäleren Abschnitten diese Buchendielen zur Verlegung kommen, um so mehr werden sie an Haltbarkeit und Annehmlichkeit in jeder Beziehung jeden anderen Holzbelag übertreffen. Ja sie sind geeignet, dem Holzbelag mit Recht manches Feld wieder zu erobern, welches der Asphalt, der Zement usurpiert haben. Denn an Geräuschlosigkeit und Reinlichkeit, an Leichtigkeit der Auswechslung kann sich keines dieser anderen Materialien mit dem Buchenholz-Belag messen. Die Buche sichert ihm nun auch wesentlich längere Dauer und macht ihn dadurch trotz eines etwas höheren Anschaffungspreises wesentlich billiger als bisher. Man rechne: Das cbm Buchenholz wird allenthalben, wo solches wächst, ab Station zu 17 M zu beschaffen sein. Nimmt man an, dass der auszuschneidende Kernbalken

weisen bereits eine wesentlich längere Dauer des Buchenholzes gegen Nadelholz in der Faserrichtung wie quer der Faser nach. In Betracht zu ziehen ist aber außerdem noch der Verschleiß durch Splitterung, welcher bei Buchenholz vermöge seines Gefüges geringer ist, wie bei allen sonstigen Hölzern, auch viel geringer wie bei der Eiche, wenn er nicht überhaupt als vollständig verschwindend erscheint. Ueberall da, wo man in Hausflur und Grobwerkstatt nicht besser noch zum Pflasterklotz greift, wähle man den Buchenbohlen-Belag, und zwar in der Längsrichtung der hauptsächlichsten Inanspruchnahme. Für Wohnzimmer und Arbeitssäle werden sich die Buchenriemen trefflich eignen, für den Salon das Buchenparquet. Eine ausgezeichnete Neuerung in Buchenparquets hat die Firma Martenstein & Soseaux in Offenbach probeweise mit bestem Erfolge ausgeführt. In feuchten und kalten Erdgeschoss-Lagerräumen, Läden, Komtoirs, Wartesälen, Zimmern ohne Unterkellerung wendet sie Buchenparquetten mit Asphaltunterlage an. Die Parquetstücke haben ein geeignetes Ausmaas von 30 cm Länge, 8 cm Breite, 2,5 cm Stärke. Die Kanten erhalten allseitig eine Schwalbenschwanz-Nuthe. Diese Stücke werden ohne Feder einfach in den heißen Asphalt eingedrückt, welcher alle Nuthen sofort ausfüllt, die Hirnholzschnitte wie die Unterseiten des Holzes vollkommen gegen jede Feuchtigkeit und damit gegen Fäulnis absolut schützend. Der Asphalt seinerseits ruht auf einer Betonunterlage. Die Firma M. & S. theilt mit, dass sie für 4,75 bis 5 M pro qm das Verlegen, Richten, Abhobeln und Oelen, einschl. Asphaltunterlage jederzeit übernehmen könnte, sobald es sich um einigermaßen große Flächen handeln würde. Rechnet man dazu die Gesamt-Kosten einer rauhen Beton-

Fig. 4. Damenbad.

Ansicht.




Fig. 5. Damenbad.
Querschnitt nach a-b.




Fig. 2. Lageplan.




Fig. 1. Alte Bade-Einrichtung.





Fig. 3. Schnitt durch
die Einfassung des
Herrenbades.



Seebad Cuxhaven.

Unterlage mit 1,50 pro qm und nimmt den Herstellungspreis der Buchenparquet-Stücke mit 3,20 pro qm an, so hat man für Räume, deren Fußboden stets eine Sorge des Bauausführenden, wie eine noch größere des Hausbesitzers bilden, mit einer Gesamtausgabe von 9,45 M pro qm einen Fußbodenbelag wie man ihn sich wärmer, trockener, dauerhafter und schöner nicht wünschen kann. Denn die Maserung des Buchenholzes ist außerordentlich schön und kann sich getrost mit der des ausgesuchtesten Eichenholzes messen.

Berechnung für Buchenparquets pro qm

2 1/2 cm st. roh pro qm	1,31 M	
für Querschneiden,		
mehr gegen Bohlen	0,25 "	
	1,56 M	
für saubere Bearbei-		
tung mit Schwalben-		
schwanz-Fugung	1,60 "	3,16 - 3,20 M
Legen in Asphalt incl.		
Abhobeln und Oelen		
pro qm	— "	4,75 "
Betonunterlage	— "	1,50 "
		9,45 M

Es ist nicht müßig zu überlegen, ob denn die Einführung der Buchenriemen-Dielung in der That einigen Ersatz liefern könnte für das bisher nicht glückliche und nach meiner Ansicht zu beschränkende Bestreben, der Buche beim Eisenbahn-Oberbau einen Markt zu verschaffen. Ein Ueberschlag lehrt mich, dass der jährliche Bedarf an Zimmerdielungen, sowohl für Neubau wie für Ergänzungen, sich in eine gewisse Beziehung bringen lässt mit der Bevölkerungszahl und ungefähr so viel betragen wird, als ein aufrecht stehender Mensch mit seinem Leibe Bodenfläche deckt. Das wären, auf den Kopf der Bevölkerung groß und klein in einander gerechnet etwa 0,2 qm, bei einer Bevölkerungsziffer von 40 Mill., also ein jährliches Dielenbedürfniss von 8 Mill. qm, was einem Stammholzbedarf von 280 000 cbm entsprechen würde. Man ersieht daraus, es würde sich schon lohnen, dem Buchenholz einen Theil dieses Marktes zu gewinnen, und es wäre auf der anderen Seite wirthschaftlich richtig, durch die Einführung dieses dauerhafteren Materials den jährlichen Verbrauch an Dielen abzumindern.

Für Straßen, Hofräume und Stallungen ist das Buchen-Stöckelpflaster und zwar aus mit Theer imprägnirten, auf Hirnholzschnitt verlegten Klötzen das richtigste Material. Bei dem rapid wachsenden Verkehr in unseren Städten ist es zur zwingenden Nothwendigkeit geworden, ein Pflastermaterial zu suchen, welches so Thier wie Mensch mehr schont. Asphalt, Zement haben sich nur stellenweise bewährt; d m Holzpflaster gehört die Zukunft hier ebenso, wie der Holzbelag in unseren Wohn- und Arbeitsräumen den Estrich, die Steinplatten, die Fliesen unserer Altvorderen verdrängt hat. Nur das Holz gewährt jenen Komfort, dessen wir nun auch auf unseren Straßen bedürfen, und unter allen europäischen Holzsorten entwickelt für Pflasterbelag gerade das imprägnirte Buchenholz die vorzüglichsten Eigenschaften. Seine Stärke und Festigkeit, sein großer Widerstand gegen Abscherung, seine geringe Neigung zum Splintern kommen dabei zur vollen Geltung, während die Veranlagung zum Werfen und Reißen gar nicht in Betracht kommt, die Empfänglichkeit für Fäulniss durch Imprägnirung so kurzer Abschnitte aufs leichteste und gründlichste zu beseitigen ist. Ich brauche heute weder auf die Ausmaße der Klötze, noch auf die Vorrichtungen zum Herstellen und Imprägniren derselben einzugehen. Sparsame Haushalter und kluge Beobachter werden auf diesem Gebiete an der Hand der praktischen Erfahrung, wie der theoretischen Erwägung das Richtige bald finden. Aber ich möchte die bisherigen Einwände gegen das Holzpflaster etwas beleuchten:

Man fürchtet sich vor der Feuergefährlichkeit des Holzpflasters. London hat in mit Holz gepflasterten engen Straßen schon gewaltige Brände durchzumachen gehabt; es ist keine einzige Klage über das Verhalten des Holzpflasters dabei laut geworden. Es ist das auch natürlich: die Oberfläche des Pflasters wird so rasch durch Fuhrwerk und Pferdehufe mit anorganischen Substanzen aller Art inkrustirt, dass sie eine vollständig feuersichere Haut bekommt. Im übrigen fehlt die Hauptbedingung des Brennens — der ungehinderte Luftzutritt.

In London wird darüber geklagt, dass die Luft in den mit Holz gepflasterten Straßen mit Holzfaserteilchen erfüllt sei und den Lungen nachtheilig werde. Ich weiß nicht, ob der Abnutzungstaub einer Zement- oder Asphaltdecke etwa günstiger für die Lungen sind, aber wenn Holzpflaster dort die Luft in lästiger Weise erfüllt, so rührt das eben daher, dass man bis jetzt ausschließliche Nadelhölzer für die Pflasterklötze verwendete. Diese splintern stark ab und splintern lang, jenem Fehler würde durch die Verwendung von Buchenholz am besten abgeholfen werden.

Es wurde ferner die Preisfrage ins Feuer geführt. Der Güte des Hrn. Stadt-Bauinsp. Gottheiner in Berlin verdanke ich in dieser Beziehung folgende Angaben:

Bisher hat man in Berlin nur Nadelhölzer verwendet und zwar sowohl deutsches und schwedisches Kiefernholz, wie von Kraft in Wolgast gelieferte amerikanische Nadelhölzer (Yellow-pine, Pitch-pine und Cypress). Die Ausmaße der verwendeten Klötze schwanken zwischen 5 — 8 cm Breite, 12 — 22 cm Länge, 8 — 13 cm Höhe. Nach den in den letzten Jahren abgeschlossenen

Verträgen belaufen sich die Kosten für Holzpflasterung incl. 20 cm starker Betonirung für Holzklötze von 13 cm Höhe auf 16,50 pro qm.

Dabei ist anzunehmen, dass die Preise für die Herstellung des Betons zwischen 3,5 und 4,5 M. pro qm schwanken. Die vorgenannten Preise erhält auch Kraeft in Wolgast und zwar für das qm fertigen Pflasters aus dem von ihm verwendeten amerikanischen, wegen seines Harzreichthums einer Imprägnirung nicht bedürftenden Holzes.

In London sind 87 km = 813 000 qm mit Holzpflaster belegt. Die dafür verausgabten Kosten betragen 12 Millionen Mark, also etwa 15 M pro qm.

Ich schätze die Kosten eines Buchenpflasters wie folgt:

Berechnung für Buchenholz-Pflaster.

Grundpreis von geschnittenem □ Streckholz pro cbm.	
a) Ankauf des Holzes	17,00 M
b) Schneiden	10,00 "
c) für Schnittverlust und Abfälle 33%	9,00 "
d) Verluste* im Querschnitt 8%	
im Längenschnitt 2%	
durch Reißen usw. 3%	
	= 13%
von 27,00 M	3,51 "
e) für Verladung zur Bahn, Sortirung usw.	6,24 "
Sa. pro cbm	45,75 M
1. Klötze 0,10 m hoch, 1 qm = 0,10 cbm Gewicht, trocken	72 kg
frisch	100 "
a) Holzwerth 0,10 cbm à 45,75 M	4,58 M
b) Querschneiden zu Klötzen pro qm	0,60 "
c) Imprägnirung mit Holztheer. Verbrauch in Summa rd. 30 kg à 0,10 M	3,00 "
Arbeitskosten hierfür	1,00 "
d) Beton zur Fundirung 20 cm stark etwa	3,50 "
e) Verlegungs- u. sonstige Kosten, sowie Amortisation der Betriebs-Anlage	2,50 "
pro qm	15,18 M
2. Klötze 0,08 m hoch, 1 qm = 0,08 cbm Gewicht trocken	58 kg
frisch	80 "
a) Holzwerth 0,08 cbm à 45,75 M	3,66 M
b) Querschneiden zu Klötzen	0,60 "
c) Imprägnirung Verbrauch rd. 24 kg Holztheer à 0,10 M	2,40 "
Arbeitskosten hierfür	0,90 "
d) Beton zur Fundirung 20 cm stark etwa	3,50 "
e) Verlegungs- u. sonstige Kosten, sowie Amortisation der Betriebs-Anlage	2,10 "
pro qm	13,16 M

Sehr in Betracht kommt nun dabei die wesentlich größere Festigkeit des Buchenholzes an und für sich, mehr noch aber des imprägnirten Buchenholzes. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich dieselbe, ebenso wie die Erfahrung bei Buchendielen eine etwa doppelte Dauer konstatiert hat, auf das Doppelte der Widerstandsfähigkeit des Nadelholzes, auch des amerikanischen, veranschlage.

Ist man mit den bisherigen Preisen für Kiefernholz-Pflaster wegen der sonstigen großen Vorzüge desselben zufrieden, so gönne man auch dem Buchenholzpflaster den Preis von 15 bezw. 13 M, selbst wenn die Fracht denselben noch um etwas erhöhen sollte.

Unsere Architekten aber fordere ich auf, ihr hervor ragendes Materialverständniss dadurch zu bekunden, dass sie, wo Holz immer in kurzen Abschnitten auf seine mechanische Festigkeit und Abnutzung in Anspruch genommen wird, dem Buchenholze zu seinem Rechte zu verhelfen, ihm Gelegenheit zu geben, seine ausgezeichneten Eigenschaften in dieser Beziehung zu betheiligen. Wohl ist dabei eine Kette lästiger Hemmnisse zu bekämpfen, aber Klugheit und Geduld werden sie überwinden, sobald das Gefechtsfeld erst in seiner ganzen Ausdehnung aufgeklärt ist. Die Buche ist der deutsche, charakteristische Baum unserer Wälder: mag ihm nach mühevolem und langem Ringen derselbe Platz und dieselbe Anerkennung zu Theil werden wie dem deutschen Landsmann unter den Nationen, mag er die solide Basis alles dessen abgeben, worauf wir wandeln, verkehren und erwerben.

4) Welche praktischen Erfahrungen liegen über Buchenholzverwendung bereits vor?

Die Ausbeute in dieser Richtung ist aus dem mir zu Gebote stehenden fremden Material gering.

Kreosotirte Rothbuchen-Schwellen, im Jahre 1851 von der Köln-Mindener Eisenbahn verlegt, zeigten sich beim Aufreißen im Jahre 1865 vollständig unverändert.

Nach einem Berichte des Eisenbahn-Bauinspektors Claus lagen unter den im Jahre 1880 auf den deutschen Bahnen vorhandenen nahezu 57 Mill. Stück Holzschwellen nur 1% Buchenschwellen, während beispieisw. in Preußen 17% der gesamten Waldfläche aus Buchenhochwald besteht.

Ueber Anwendung von Buchenschwellen siehe S. 451, No. 49

* Der Verlust durch Reißen ist nur mit 3% angenommen, weil Risse hier nicht so bedenklich sind.

Jahrg. 83 des Zentrbl. der Bauverwaltung, in einem Aufsatz von I. Sarrazin über Eisenbahn-Oberbau mit Holzschwellen.

Ueber Anwendung von Buchenbohlen zu Brückenbelagen, siehe eine rechnungsmäßige Aufstellung von Sarrazin in No. 20, Jahrg. 82 des Zentrbl. d. Bauverwaltung. Nach Dauer wie nach Preis schlägt der buchene Brückenbelag selbst den eichenen.

Siehe Fahrbahnbelag aus Buchenholz: S. 208, No. 34 Jahrgang 85 der Deutschen Bauzeitung.

Siehe weiter den Aufsatz über Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken in No 47, Jahrg. 84 des Zentrbl. der Bauverwaltung.

Ueber englisches Holzpfaster, siehe Notiz auf S. 497, No. 47 Jahrg. 85 des Zentrbl. der Bauverwaltung.

Meine eigenen Erfahrungen lehren mich die Vortrefflichkeit der Buchendielen in Arbeitssälen und zwar in solchen, in welchen ein lebhafter Verkehr, ein Transport gewichtiger Massen und eine Handlung mit viel Feuchtigkeit stattfindet. Dielen, welche wegen Bau-Veränderung aufgerissen werden mussten, konnten, nachdem sie bereits 20 Jahre gedient hatten, mit neuen dgl. wieder zur Verlegung kommen. Mehr kann man billiger Weise nicht verlangen. Ich lasse künftighin neue Dielen nur mehr in diesem Material ausführen, habe dabei allerdings Schwierigkeiten durch die Schwerfälligkeit der Schneidemühle, die aus welchen Gründen immer sowohl dem ihnen neuen Material als der verangten ihnen angewöhnten sorglichen Schnittmethode passiven Widerstand leisten. Es bleibt mir nichts übrig, als um einmal meinem Bedarfe genügen zu können, sowie gutes Probematerial für die häufigen Anfragen von Interessenten zu beschaffen, dieses Jahr noch ein Sägewerk für Se. Durchlaucht den Fürsten zu Ysenburg-Wächtersbach neu zu errichten.

Von anderer Seite höre ich, dass die Fürstlich Lippe'sche Forstverwaltung sehr beachtenswerthe Erfahrungen mit Buchenholz zu Bauzwecken bereits gemacht hat, sowie dass in den großen Werkstätten von Krupp in Essen seit Jahren mit Vorliebe Buchenholz als Fußbodenbelag verwendet wird. Vielleicht entspricht eine der beiden genannten Verwaltungen einer freundlichen Aufforderung Mittheilungen über ihre diesbezüglichen Erfahrungen zu allgemeinem Nntz und Frommen Preis zu geben.

Ich komme endlich zum Schluss meiner Ausführungen, welche sich während der Niederschrift im Interesse der Gründlichkeit und der Logik weit umfangreicher gestaltet als ursprünglich beabsichtigt war. Wo meine heutigen Mittheilungen meinen früheren widersprechen sollten, genire ich mich nicht zu gestehen, lass eine sachliche Vertiefung mir andere, richtigere Bilder und Anschauungen lehrte.

5) Welche Interessen lassen eine gröfsere Anwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken wünschen?

Vermischtes.

Dauerhaftigkeit von Zinkblech. Zur Abdeckung eines in der Decke einer Küche angebrachten eisernen Warmwasser-Reservoirs, in welches das erwärmte Wasser aus einer kupfernen Hertschlange aufsteigt und dann wieder den einzelnen Zapfstellen zufließt, wurde ein auf der Innenseite mit Zinkblech No. 12 benagelter Holzdeckel angeordnet, die verwendeten Nägel waren kleine blaue 16 mm lange Kammzwecken.

Nachdem diese Anlage 4 Jahre in Benutzung gewesen, ist das Zinkblech, welches zum Schutze des Holzdeckels gegen die Wirkungen des Wasserdampfs dienen sollte, vollständig zerstört, theils ganz durchlöchert, theils so dünn geworden, dass kleine Theilchen sich lösten und das Wasser verunreinigten. Der fest genagelte Rand dagegen, welcher durch das Auflager auf dem obern Abschluss des Reservoirs dem Wasserdampf nicht so stark ausgesetzt gewesen, ist verhältnissmäßig noch am besten erhalten geblieben.

Das Zinkblech überzieht sich, wie bekannt, an der Luft mit einer Oxydschicht. Unter gewöhnlichen Umständen hemmt diese Schicht die fernere Einwirkung der Luft, und bildet somit einen schützenden Ueberzug. In dem angegebenen Falle aber, wo die Wasserdämpfe täglich darauf einwirkten, ist diese Schicht nicht im Stande gewesen, dem Vernichtungs-Prozess vorzubeugen. Ob die Zerstörung auf mechanischem Wege entstanden, d. h. dadurch, dass die Oxydschicht durch die Wasserdämpfe abgerieben und daher stets neues Zink der Oxydation preisgegeben oder auf chemischem d. h. dadurch, dass der einmal eingetretene Oxydations-Prozess immer weiter und weiter fortgeschritten, sind wir nicht in der Lage zu entscheiden. Das Reservoir enthielt das von der Berliner städtischen Wasserleitung gelieferte Wasser.

Wie auffallend diese schnelle Zerstörung des Zinkblechs ist, geht aus den bei Gottgetreu, „Phys. und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien“ Bd. II mitgetheilten Pettenkofer'schen Versuchen hervor. Nach Pettenkofer ist anzunehmen, dass von einer Zinkoberfläche binnen 27 Jahren pro 1 qm etwa 90 g Zink bei Einwirkung der atmosphärischen Luft oxydiren. Es würde daher zur vollständigen Zerstörung durch Oxydation nach dieser Angabe in vorliegendem Fall (Zinkblech No. 12 — 5,20 kg pro qm) unter dem gewöhnlichen Einfluss der Atmosphäre 20 Jahre erforderlich sein. Die Dampfeinwirkung hat also den Zerstörungs-Prozess um das Fünffache beschleunigt.

Da das dem Reservoir entnommene Wasser zu Küchenzwecken verwandt wurde, so ist dieser Vorfall auch vom hygienischen

Zunächst die wirthschaftlichen Interessen heimischer Produktion, welche bei richtiger Würdigung und Behandlung des Bucheumaterials das besser liefern kann, was jetzt zum Theil vom Auslande in Schnitthölzern eingeführt wird.

Alsdann das wirthschaftliche Interesse unseres Handels, welcher im Vertrieb buchener Schnitthölzer nach Frankreich und England, die beide Buchenholz nur wenig erzeugen, ein lohnendes Feld finden wird. Heute noch harren die weiten Buchenholz-Gebiete des Vogelsberges, der Rhön, des Spessarts, des Taunus, des Westerwaldes, des Odenwaldes, der Rhein-Mainebene, des Teutoburgerwaldes und des Sauerlandes des lösenden Wortes, der befruchtenden Thätigkeit der Holzindustrie und des Holzhandels.

Sodann aber im Interesse unseres deutschen Laubwaldes! Ich weiß mich einig mit jedem Forstmann, wenn ich für die durch die heutigen Marktverhältnisse bedrohte Erhaltung unserer bisherigen Buchenhochwald-Flächen aufs wärmste plaidire, nicht nur aus Liebe zum lichtgrünen Walde, sondern auch wegen der klimatischen und kulturellen Bedeutung desselben. Denn ein getreuer und gewaltiger Mitarbeiter ist unser Buchenhochwald in jener beständigen, wenn auch in Menschenaltern nicht abmessbaren fortwährenden Umbildung und allmählichen Veredlung des Stoffes. Ich verweise dieserhalb auf das Kapitel: „Gesamtmenge der auf Feldern und in Wäldern pro Hektar alljährlich produzierten Trockensubstanz“ in Ebermayers vortrefflichem Werke: „Physiologische Chemie der Pflanzen.“ Da lesen wir z. B., dass auf 1 ha an organischer Substanz produziert werden:

im Buchenhochwalde 7057 kg,
im Fichtenhochwalde 6896 „
im Kiefernhochwalde 6109 „

Darunter befinden sich rund 3000 kg Kohlenstoff, welche 1 ha Buchenhochwald alljährlich der Kohlensäure der Atmosphäre entzieht und unserm Konsum wieder zuführt!

Eine Pflicht der Dankbarkeit will ich noch erfüllen, indem ich zum Schlusse des ausgezeichneten Buches von Gottgetreu: „Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien“, gedenke, welchem ich manche Daten und manche Belehrung entnahm.

Und nun aus Werk, Ihr Hrn. Baumeister, Bauverständigen und Baulustigen: Prüft und erprobt das vortreffliche Buchenmaterial ohne Vorurtheil, verheißt der deutschen Buche zu ihrem Rechte, zu dem ihr kraft ihrer Eigenschaften gebührenden hervorragenden Platz auf dem Baumaterialien-Markte!

Schlierbach bei Wächtersbach, Pfingsten 1885.

Max Rösler.

Standpunkt bemerkenswerth. Eine direkte Gefahr ist allerdings durch die erfolgte Verunreinigung des im Wasser unlöslichen Zinkoxyds nicht eingetreten; immerhin scheint es besser zu sein Zinkblech, auf dessen Beständigkeit im allgemeinen sehr viel Vertrauen gesetzt wird, in ähnlichen Fällen nicht anzuwenden. In vorliegendem Falle wäre wohl Bleiblech zu empfehlen, falls man nicht vorzieht, die Holzfläche selbst den Dämpfen auszusetzen und den Deckel im Bedarfsfalle zu erneuern.

Berlin.

Herm Weisstein.

Pfandrecht des Werkmeisters. Nach A. L.-R. I. 11 § 971 hat der Werkmeister bei unbeweglichen Sachen in Ansehung der darin verwendeten Materialien und Arbeiten, das in R. P.-O. §§ 12, 41 näher bestimmte Vorrecht, welches er nach § 972, so lange der Konkurs noch nicht eröffnet ist, auf die Sache auch ohne die besondere Einwilligung des Schuldners eintragen lassen kann. Ebenso steht ihm ein gesetzliches Zurückbehaltungs-Recht im Umfange des A. L.-R. I. 20 §§ 536 ff. an den in die Sache verwendeten Materialien bis nach seiner Befriedigung wegen des Werklohnes zu. Dasselbe muss aber von ihm ausdrücklich und in einer Weise geltend gemacht werden, dass sein Wille offenkundig wird.

Darin unterscheidet es sich von dem Pfand- und Zurückbehaltungs-Rechte des Vermiethers an dem Eingebachten des Miethers aus A. L.-R. I. 21 § 395, welches nach der Rechtsauffassung des Reichsgerichts in dem E. v. 6. November 1880 und 6. Mai 1881 mit dem Augenblick des Einbringens von selbst entsteht, ohne dass es einer ausdrücklichen Willenserklärung des Vermiethers bedarf.

Der Unterschied zwischen beiden rechtfertigt sich daraus, dass nach dem Eigenthums-Erwerbgesetze vom 5. Mai 1872 § 30 alles Zubehör eines Grundstückes dem Pfandrechte des Hypotheken- oder Grundschuldgläubigers unterworfen ist, und zwar mit der Wirkung, dass nach Subhast.-Ordn. vom 15. März 1869 § 43 und Zwangsversteigerungs-Ordn. vom 13. Juli 1883, § 82 ff. nur denjenigen Personen, welche ihre Rechte im Versteigerungs-Termine angemeldet haben, solche vorzubehalten, diejenigen, welche die Anmeldung unterließen, aber mit ihren Ansprüchen auszuschließen sind. Es wirkt mithin im Falle einer Zwangsversteigerung die unterbliebene Anmeldung der Pfand- und Zurückbehaltungs-Rechte den Untergang derselben, während auch infolge der Rangordnung der Grund- und Hypothekrechte eine verspätete Anmeldung einem eingetragenen Gläubiger gegenüber, deren Rechtsunverbindlichkeit nach sich ziehen kann.


Diese Erwägungsgründe sind bestimmend gewesen für die beiden von der Tagespresse veröffentlichten scheinbar sich widersprechenden Rechtsgrundsätze in den E. d. R.-G. vom 30. April und 28. Februar 1884, wonach in dem erstern Falle einem Bildhauer das Eigenthum an dem vorhandenen Stück vorbehalten, in dem andern einem Werkmeister solches an der Gas- und Wasserleitungs-Einrichtung abgesprochen wurde. Dort hatte der Bildhauer in dem Bietungstermin seine Rechte geltend gemacht, hier aber der Werkmeister seinen anfänglich erhobenen Anspruch später zurück gezogen. Dort war unter Vorbehalt der Rechte des Beanspruchenden der Zuschlag erteilt; hier aber das Grundstück bedingungslos ausgeteilt und zugeschlagen. Dort blieb mithin der Stück Eigenthum des Anführenden, hier wurde die Röhrenleitung Eigenthum des Erstehers und ging das Recht des Verfertigers diesem gegenüber unter. Danach ist der Rechtsgrund zur Lösung des scheinbaren Widerspruchs einfach darin zu finden, dass im erstern Falle der Werkmeister seine Gerechtsame wahrnahm, in letzteren er deren Wahrnehmung verabsäumte, mithin in jedem Falle die Entscheidung Folge der Handlung des Beteiligten war und als beachtenswerthe Lehre daraus zu ziehen, dass ein Werkmeister sein Retentionsrecht gehörig wahren und dessen Geltendmachung im geeigneten Zeitpunkte nicht verabsäumen soll.

H.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza Unserer vorläufigen Notiz in No. 49 dies. Ztg. über die interessante Auflager-Konstruktion der drehbaren Kuppel der Nizzaer Sternwarte, lassen wir einige nähere Angaben folgen.

Die Gesamthöhe des Observatoriums beträgt vom Sockel bis zur Dachkuppe 23,35 m und davon kommen auf den steinernen Unterbau 8,40 m; der Rest entfällt auf die Kuppel, welche einen innern Durchmesser von 22,40 m, einen äußern von 26,16 m hat.

Die Auflager bilden Rollen und Schwimmkästen. Die ganze Konstruktion kann auf die Rollen abgelastet werden. Für den Fall der Rotation werden die Rollen thunlichst entlastet.



Horizontal stehende Rollen im Innern angebracht, dienen als Führungsrollen. Die mit Magnesiumchlorid-Lösung gefüllten Bassins sind 1,50 m hoch und 1,20 m weit. Die wasserdichten Schwimmkästen haben dieselbe Höhe, aber nur 0,95 m Breite. Die ganze Anordnung zeigt obige Skizze, welche dem „Engineering“ entnommen ist, woselbst außer den vorstehenden Notizen allgemeiner Art Eingehenderes über das Zustandekommen und die Konstruktion der technischen Neuheit zu finden ist.

Zirkular-Erlass, betr. die Amtsbezeichnungen „Landmesser“ und „Feldmesser.“ Folgender Ministerial-Erlass vom 12. August d. J., betr. die Amtsbezeichnung der Vermessungs-Techniker dürfte von allgemeinerem Interesse sein.

Unter Feldmessern sowohl wie bei einzelnen Behörden ist die Meinung hervor getreten, als liege es in der Absicht der Prüfungs-Ordnung für Landmesser vom 4. September 1882, zwischen den nach ihren Vorschriften geprüften Landmessern und den nach den Vorschriften der älteren Prüfungs-Ordnung geprüften Feldmessern einen Unterschied zu begründen, welcher insbesondere

auch dadurch zum Ausdruck gelange, dass nur für die erstern die Amtsbezeichnung „Landmesser“ gelte, während die Bezeichnung „Feldmesser“ für die letzteren fest zu halten sei.

Eine solche Absicht hat bei Erlass der neuen Prüfungs-Ordnung nicht obgewaltet. Unter den übrigens synonymen Bezeichnungen der Vermessungs-Techniker als Feld- oder Landmesser ist der letzteren Bezeichnung der Vorzug gegeben worden, ohne dass beabsichtigt worden wäre, damit einen Gegensatz zum Ausdruck zu bringen. Nachdem dadurch die Bezeichnung Landmesser vielmehr zur amtlichen geworden ist, würde es an jeder Begründung dafür fehlen, den Gebrauch derselben Denjenigen, welche bisher als Feldmesser bezeichnet wurden, zu untersagen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.	Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.	Der Finanz- Minister.
Im Auftrage: gez. Schultz.	Im Vertretung: gez. Marcand.	Im Auftrage gez. Gauß.

Indem wir bezüglich der Landmesser-Titelfrage auf das in den Nummern 39 u. 41 dies. Zeitg. pro 1885 Gesagte verweisen, fügen wir an den oben mitgetheilten Erlass einige Bemerkungen:

Die Wünsche der Feldmesser, welche darin gipfeln, nicht nur eine gemeinsame, sondern auch zugleich eine geschützte Amtsbezeichnung zu erhalten, sind durch den Erlass nur zur einen Hälfte erfüllt worden. Denn es steht die Ausübung der Feldmesskunst nach § 36 der Gewerbeordnung Jedem frei, und es bleibt daher auch Jedem, der Vermessungs-Arbeiten ausführt unbenommen, sich den Titel Landmesser beizulegen.

Dieser Zustand wird von den geprüften Vermessungs-Technikern als gegen ihr Interesse laufend empfunden und von denselben fernerweit auch ein ungünstiger Einfluss auf das öffentliche Vermessungswesen erwartet. Daher sei nochmals die Verleihung einer geschützten Amtsbezeichnung an die geprüften Vermessungs-Techniker als eine dringende Forderung dieser hier wiederholt.

. . . . r.

Elektrische Beleuchtung des Jagdschlusses zu Lainz.

Die elektrische Beleuchtungs-Anlage für das neue kaiserliche Jagdschloss im Thiergarten nächst Lainz im Wienerwald umfasst die gesammte (nach den Plänen des Baron v. Hasenauer erbaute) Schlossanlage, bestehend aus dem eigentlichen Schlossbau, dem Gebäude für den Dienst, dem Küchen- und Stallgebäude nebst Reitschule, sowie auch die Außenbeleuchtung dieser Gebäude mit vorläufig 300 Glühlampen und ferner die Beleuchtung der vom Schlosse nach Lainz führenden, etwa 4 km langen Straße mit 130 Glühlampen.

Für die elektrische Beleuchtungs-Anlage wurde ein eigenes Maschinen- und Kesselhaus in einer Entfernung von etwa 60 m von den Schlossgebäuden erbaut, welches eine 50pferdige Maschine nebst Kessel, sowie 4 dynamo-elektrische Maschinen enthält, von welchen 2 für die Schlossbeleuchtung und 2 für die Straßenbeleuchtung bestimmt sind. Die für die Gebäudebeleuchtung bestimmten Dynamos besitzen jede eine Leistungsfähigkeit für 170 Glühlampen à 16 Normalkerzen. Die Lampen für die Straßenbeleuchtung stehen in einer Entfernung von etwa 25 m von einander zu beiden Seiten der Straße. Jede der hierfür bestimmten Dynamos speist die auf einer Seite der Straße befindlichen Lampen, so dass bei einer etwaigen Störung an einer der Dynamos doch stets eine Seite der Straße beleuchtet bleibt. Die Dynamos besitzen übrigens eine höhere Leistungsfähigkeit, als die normale Anzahl der zu speisenden Lampen es erfordert. Für die Straßenbeleuchtung sind Lampen nach System Bernstein mit geringer Spannung und größerer Stromstärke zu 25 Normalkerzen bestimmt; jede Lampe erhält einen eigens konstruirten automatischen Ansschalter.

Die Straßenbeleuchtung ist die erste dauernde derartige Einrichtung in Oesterreich und wurde ausnahmslos in allen Theilen von der Fabrik für elektr. Beleuchtung und Kraftübertragung von Egger & Co. in Wien ausgeführt. Ztschr. f. Elektrotechn.

Ergebniss der Baumeister-Prüfungen in Preussen in

dem Prüfungsjahre 1884/85. Vor der Kgl. techn. Ob.-Prüfungs-Kommission in Berlin haben während des Zeitraumes vom 15. September 1884 bis 1. Juli 1885 i. g. 257 Kandidaten (im Vorjahre 227) die zweite Staatsprüfung im Bau- und Maschinenfache abgelegt. Von diesen Kandidaten haben 219 (im Vorjahre 184) die Prüfung bestanden, u. zw. 184 als Baumeister und 35 als Maschinenmeister, und es sind dieselben demzufolge zu Reg.-Baumeistern bzw. Reg.-Maschinenmeistern ernannt worden.

Nach den älteren Vorschriften vom 3. September 1868 und den früheren sind 10 Kandidaten u. zw. nach beiden Fachrichtungen gleichmäßig, nach den Vorsch. vom 27. Juni 1876 247 Kandidaten u. zw. 86 für das Hochbaufach, 119 für das Bauingenieurfach und 42 für das Maschinenfach geprüft worden. Von den 219 Kandidaten, welche die Prüfung bestanden haben, ist 11 Regierungs-Baumeistern und 3 Regierungs-Maschinenmeistern das Prädikat „mit Anzeichnung“ zuerkannt worden.

Den vorstehenden amtlichen Mittheilungen fügen wir noch hinzu, dass die Zahl der in den letzten 5 Jahren ernannten Regierungs-Baumeister und Regierungs-Maschinenmeister der Reihe nach 126, 148, 172, 184 und 219 betragen hat.

Zentralbl. d. Bauverwaltg.

Inhalt: Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine: Protokoll der XIV. Abgeordneten-Versammlung zu Breslau. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Export-Musterlager in Stuttgart. — Neuer Wolf für Werksteine. — Personal-Nachrichten.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Protokoll der XIV. Abgeordneten-Versammlung zu Breslau.

Erste Sitzung am 7. August 1885.



Um 9¼ Uhr Vormittags eröffnet Hr. Geh. Reg.-Rath Grotefend die Sitzung. Derselbe begrüßt namens des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Breslau die erschienenen Abgeordneten und schlägt vor, den zeitigen Vorsitzenden des Verbands-Vorstandes Hr. Ober-Ingenieur F. Andreas Meyer zum Vorsitzenden der Versammlung zu wählen. Die letztere beschließt demgemäß per Akklamation und bittet auf Antrag Hr. Meyer's die Hrn. Architekt Unger-Hannover und Reg.-Baumeister Kamps-Berlin, als Schriftführer-Amt zu übernehmen. Der zeitige Sekretär des Verbandes, Hr. Ingenieur Bubendey verliest die Präsenz-Liste, wonach die nachfolgenden Vereine durch die daneben genannten Herren mit der beigefügten Stimmenzahl vertreten sind:

1. Der Architekten-Verein zu Berlin durch die Hrn. Hamel, Havestadt, Kamps, Keil, Knoblauch, Kyllmann, Matthies, Sarrazin, Wallé, Winkler, mit 20 Stimmen.
2. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hannover durch die Hrn. Barkhausen, Dolezalek, Köhler, Schwing, Unger, mit 10 Stimmen.
3. Der Bayerische Architekten- u. Ingenieur-Verein durch die Hrn. Ebermayer, Hilgard, mit 4 Stimmen.
4. Der Sächsische Ingenieur- u. Architekten-Verein durch die Hrn. Ehrhardt, Dr. Fritzsche, mit 4 Stimmen.
5. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg durch die Hrn. Haller, F. Andreas Meyer, Bubendey, Verbands-Sekretär, mit 4 Stimmen.
6. Der Württembergische Verein für Baukunde durch die Hrn. Leibbrand, Tafel, mit 4 Stimmen.
7. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein für Niederrhein und Westfalen durch Hr. Semler mit 2 Stimmen.
8. Der Badische Techniker-Verein durch die Hrn. Williard, Delisle, mit 2 Stimmen.
9. Der Architekten- und Ingenieur-Verein in Magdeburg durch Hr. Horn, mit 2 Stimmen.
10. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Breslau durch die Hrn. Grotefend, Mende, mit 2 Stimmen.
11. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Frankfurt a. M. durch die Hrn. Riese, Schmick, mit 2 Stimmen.
12. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Aachen durch Hr. Henrici, mit 1 Stimme.
13. Der Technische Verein zu Lübeck durch Hr. Unruh, mit 1 Stimme.
14. Der Verein Leipziger Architekten durch Hr. Zeifsig, mit 1 Stimme.

Im ganzen 14 Vereine durch 35 Mitglieder mit 59 Stimmen. Nicht vertreten sind die Vereine:

1. Mittelrheinischer Architekten- und Ingenieur-Verein.
2. Ostpreussischer Ingenieur- u. Architekten-Verein.
3. Westpreussischer Architekten- u. Ingenieur-Verein.
4. Architekten- und Ingenieur-Verein für das Herzogthum Braunschweig.
5. Dresdener Architekten-Verein.
6. Schleswig-Holsteinischer Ingenieur- u. Architekten-Verein.
7. Architekten- und Ingenieur-Verein zu Elsass-Lothringen.
8. - - - - - Bremen.
9. - - - - - Cassel.
10. Technischer Verein zu Oldenburg.
11. Polytechnischer Verein Metz.
12. Technischer Verein zu Görlitz.
13. Techniker-Verein zu Osnabrück.

Der Vorsitzende theilt zwei für die gegenwärtige Versammlung bestimmte Eingänge mit, welche erst in den letzten Tagen bei dem Vorstande eingetroffen seien:

1. Hr. Dr. Huber in Stuttgart, Mitglied des Württembergischen Vereins für Baukunde, kündigt in einem Schreiben vom 30. Juli die Uebersendung einer Monographie über das Submissionswesen an und spricht den Wunsch aus, dass der Verband sich mit dem Gegenstand beschäftigen möge. Die Arbeit ist bislang nicht eingetroffen.

2. Der Verein deutscher Eisenhüttenleute sendet mit einem Schreiben aus Düsseldorf vom 1. August 1885 ein Gutachten über den 2. Entwurf des Sächsischen Vereins, betreffend Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen, welches inzwischen auch den Einzel-Vereinen mitgetheilt ist. Der Vorsitzende verliest das Schreiben, in welchem das lebhafteste Interesse des Vereins für die Frage und der Wunsch, an der weiteren Bearbeitung derselben Theil zu nehmen, ausgesprochen ist und verstellt das Eingehen auf diese Sache zu No. 4 der Tagesordnung.

Hierauf wird in die Tages-Ordnung eingetreten.

No. 1. Vorlegung der Rechnung für 1884.

Hr. Meyer übergibt die Abrechnung, welche mit einem

Bestand von 3 028,01 M am 1. Januar abschließt, zur Revision und Decharge-Ertheilung und bemerkt dabei, dass sich der zeitige Verbands-Vorstand in einem Anhang an die vom Vororte Stuttgart empfangene Abrechnung eine kleine sachlich völlig bedeutungslose Umstellung erlaubt habe, um die vielleicht anderweitig mögliche Meinung auszuschließen, dass die Bildung eines Reserve-Fonds beabsichtigt sei. Auf seinen Antrag werden die Hrn. Dr. Fritzsche und Zeifsig zu Rechnungs-Revisoren bestellt.

Auf Antrag des Hrn. Schmick wird im Anschluss an diesen Gegenstand der Tagesordnung ein Verbands-Zuschuss bis zu 1000 M für die Ausgaben der Wanderversammlung 1886 in Frankfurt a. M. einstimmig bewilligt.

No. 2. Bericht über den Mitgliederbestand.

Hr. Bubendey berichtet, dass am Anfange des Jahres 1885, 27 Vereine mit 6 745 Mitgliedern dem Verbande angehörten, gegen 6 698 am Anfange des Jahres 1884.

No. 3. Bestimmungen zur Normirung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit für die Leistungen der Architekten und Ingenieure.

Hr. Haller referirt:

Die aus Delegirten der Vereine in Berlin, Hannover und Hamburg gebildete Kommission habe die schwierige Arbeit erledigt und nach sorgsamer Berathung den im Druck vorgelegten Entwurf fest gestellt in dem Bewusstsein, dass derselbe zu allen Zeiten der Verbesserung bedürfnisse würde. Da die Materie sich zu einer nochmaligen Durchberathung in der Versammlung wenig eigene, so wünsche die Kommission in erster Linie, dass der Entwurf von der Versammlung *en bloc* angenommen werde. Redner bringt diesen Wunsch als Antrag ein.

Hr. Meyer eröffnet die Diskussion und ersucht, dieselbe zunächst nach Möglichkeit auf allgemeine Gesichtspunkte zu beschränken.

Hr. Henrici bemerkt, dass in Aachen nicht viel Geneigtheit für den Versuch herrsche, eine derartige Materie in gedruckte, so sehr bestimmt und scharf lautende Satzungen zu bringen.

Hr. Kyllmann erinnert daran, dass die Arbeit einen Wechsel durchgemacht habe, wie schon der veränderte Titel bezeige. Bei der älteren Arbeit habe es sich um einen Vertrags-Entwurf zwischen dem Techniker und dem Bauherrn gehandelt, die neue bezwecke nur eine Normirung der Verantwortlichkeit des Technikers. Erstere habe den Fehler gehabt, dass trotz des Charakters der Gegenseitigkeit doch nur die Pflichten des Einen der Kontrahenten festgesetzt waren und hiergegen habe der Berliner Verein erhebliche Bedenken äußern müssen, welche durch den Inhalt der neuen Vorlage behoben seien. Auch könne gegen die revidirten einzelnen Bestimmungen des neuen Entwurfes wesentlich Sachliches nicht mehr eingewendet werden. Er sei daher in der Lage, die beantragte *en bloc*-Annahme zu befrworten.

Hr. Leibbrand bezeichnet die Arbeit als höchst werthvolle und erfreuliche, und ist auf Grund einer in Stuttgart vorgenommenen sorgsamen Prüfung auch der Ansicht, dass eine *en bloc*-Annahme durch den Verband erfolgen könne. Einzelne Punkte dürften indessen noch zu erörtern sein, z. B. scheine ihm die Wiederaufnahme von Bestimmungen über die Annahmeverweigerung, welche durch die Kommission beseitigt seien, wünschenswerth.

Hr. Semler schließt sich den zustimmenden Aeußerungen beider Vorredner an und hält eine Spezial-Diskussion für nicht wünschenswerth. Er beantragt indessen, dass der Kommission die endgiltige Fassung und zugleich die Befugniß übertragen werde, etwaige ihr von den Abgeordneten mitzutheilende besondere Wünsche noch zu berücksichtigen.

Hr. Schwing ist auch für die *en bloc*-Annahme, hält aber alsdann den letzten Semler'schen Vorschlag für bedenklich und die Beschränkung der Befugnisse der Kommission auf die Vornahme redaktioneller Aenderungen im Entwurfe für nothwendig, wenn die Arbeit eine Verbands-Arbeit sein solle.

Hr. Hilgard bezeugt, dass die Stimmung der Fachgenossen in Bayern der Sache nicht völlig geneigt sei. Er ist indessen damit einverstanden, dass die Arbeit zunächst als Verbands-Arbeit angenommen, in einiger Zeit aber erneuter Durcharbeitung seitens der Kommission unterworfen und dann wieder auf die Tagesordnung gebracht werde.

Hr. Haller glaubt, dass die Kommission mit dem Semler'schen Vorschlage einverstanden sein werde, welchen er auch für erspriesslich halte. Die Kommission bzw. der Verbands-Vorstand würden ferner auch im Sinne des Hilgard'schen Wunsches immer Sammelstellen für Erfahrungen auf dem Gebiete bleiben.

Hr. Leibbrand hält die Befugniß der Kommission zu redaktionellen Aenderungen für außer Frage, eine solche zu

weiter gehenden sachlichen Aenderungen, die etwa bei ihr noch in Antrag gebracht würden, nicht wünschenswerth. Gegenüber den von Hrn. Semler und Hrn. Hilgard ausgesprochenen Wünschen will er vielmehr, dass die Anheimgabe an die Kommission, solche Anträge zu berücksichtigen, unterbleibe und der Verband nicht schon jetzt den nächsten Aenderungen der Bestimmungen in Aussicht stelle.

Hr. Kyllmann beantragt, dass etwaige Anträge der Einzelvereine auf redaktionelle Abänderungen spätestens bis zum 1. Dezember d. J. bei der Kommission einzubringen seien.

Schließlich werden auf Grund der Ergebnisse der Diskussion die vorgetragenen Wünsche vom Vorsitzenden zu folgendem Antrage formuliert, welchem sich die einzelnen Antragsteller anschließen:

„Der Kommissions-Entwurf wird unter Zulassung einer nachträglich von der Kommission auf Grund der bis zum 1. Dezember d. J. eingegangenen Mittheilungen vorzunehmenden Redaktion *en bloc* angenommen und als Verbands-Arbeit heraus gegeben.

Der Antrag findet nahezu einstimmige Annahme.

Hr. Dolezalek hält nach dem soeben gefassten Beschlusse die Feststellung eines Titel-Zusatzes durch die Versammlung für erforderlich und beantragt, denselben vorbehaltlich der Redaktion des Titels selbst zu fassen:

„aufgestellt vom Verbands deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine“,

welcher Antrag einstimmig angenommen wird.

Der Vorsitzende dankt unter Zustimmung der Versammlung sowohl der Kommission, als dem juristischen Berater derselben, Hrn. Ober-Landes-Gerichts-Präsidenten Dr. Sieveking-Hamburg für ihre Arbeiten.

Hr. Barkhausen schließt daran den Antrag, dass die Ergebnisse der heutigen Berathung alsbald dem Hrn. Dr. Sieveking vom Vorstande unter Bezeugung des von der Versammlung votirten Dankes für seine mühevollen und erfolgreichen Mitwirkung bei der umfangreichen Arbeit zur Kenntniss gebracht werde. Auch dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

No. 4. Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken und Hochbau.

Berichterstatter: Sächsischer Ingenieur- und Architekten-Verein.

Mitberichterstatter: Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Aachen und Badischer Techniker-Verein.

Der Berichterstatter Hr. Dr. Fritzsche-Dresden führt aus: Nach Maafgabe des Beschlusses der 13. Abgeordneten-Versammlung vom 23. August 1884 (Protokoll S. 11), hätten die Einzelvereine etwaige Abänderungs-Vorschläge zu dem 2. Entwurf zu Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken und Hochbau bis zum 1. Januar 1885 an die 3 referirenden Vereine zu Dresden, Aachen und Karlsruhe einsenden sollen, damit der neu bearbeitete 3. Entwurf bis zum 1. April 1885 den Einzelvereinen mitgetheilt werden könnte. Nur die Vereine zu Stuttgart und Lübeck hätten ihre Einsendungen rechtzeitig bewirkt, während die Vorschläge von Köln und Hamburg am 4. Januar, von Straßburg und Königsberg am 2. bzw. 27. Februar, von Hannover und Berlin am 16. bzw. 19. März und von Frankfurt a. M. am 10. April d. J. eingegangen seien.

Die hiernach begonnene Bearbeitung des 3. Entwurfes sei innerhalb der gewährten Frist von 3 Monaten beendet worden. Die Schluss-Sitzung der Kommission des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins habe am 26. Juni stattgefunden, die von München erst am 5. Juli und die vom Verein deutscher Eisenhüttenleute am 5. August zum Eingang gekommenen Vorschläge hätten daher nicht speziell aufgeführt werden können. In der Hauptsache jedoch seien dieselben ohnedies im 3. Entwurfe berücksichtigt. — Der Inhalt des bearbeiteten 3. Entwurfs sei von demjenigen der hier in Frage kommenden entsprechenden Theile des 2. Entwurfs vom 30. Juli 1884 nicht wesentlich abweichend. Bezüglich der Reihenfolge aber seien Abänderungen zu dem Zweck vorgenommen worden, die Darstellung möglichst der Ausführung entsprechend zu gestalten.

Der Technische Verein zu Lübeck habe bei Einsendung seiner Abänderungs-Vorschläge den Wunsch ausgedrückt, dass Abschnitt I des 2. Entwurfes als Anhang zum 3. Entwurf gegeben werden möge, da zu erwarten stehe, dass die mit der besonderen Bearbeitung dieses Abschnittes beauftragte Kommission nicht bald zur Herstellung ihres Referates kommen werde. Berichterstatter kann der Abgeordneten-Versammlung nicht empfehlen, darauf einzugehen, zumal allen Einzelvereinen der 2. Entwurf zur Verfügung bleibt.

Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg habe beantragt, dass die Anforderungen, welche bezüglich der Güte des zu verwendenden Eisens seitens des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, des Vereins deutscher Eisenhüttenleute und anderer Vereinigungen aufgestellt worden sind, von neuem ermittelt und berücksichtigt werden möchten. Die Kommission des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins habe der Kürze der Zeit wegen auf neue Erörterungen in dieser Beziehung nicht eingehen können, halte aber dafür, dass alle diese Anforderungen in ihrem 3. Entwurfe bereits berücksichtigt seien. Die Art der Entstehung dieses Entwurfs bürge dafür. Im übrigen habe der Verband zu erwarten, dass nach Verlauf weniger Jahre in

dieser Beziehung ganz sicher neue Anhaltspunkte werden gewährt werden; denn der preussische Hr. Handelsminister habe im Anfange v. J. eine aus 9 Mitgliedern bestehende Kommission zu dem Zwecke eingesetzt, der bezüglich des Eisens und Stahls schwebenden Qualitätsfrage näher zu treten. Von den Ergebnissen dieser Kommissions-Erörterungen sowohl, wie von den Erfahrungen, welche die Techniker bei Anwendung der neuen Normalbedingungen vom 26. Juni 1885 sammeln werden, werde es abhängen, ob der Verband nach Verlauf einiger Jahre an die Bearbeitung einer zweiten verbesserten Auflage heran treten müsse. Für jetzt sei allen vorhandenen Unterlagen, soweit thunlich, Rechnung getragen.

Nachdem die 2 mitberichtenden Vereine zu Aachen und Karlsruhe bereits ihre Zustimmung erklärt haben, empfiehlt Berichterstatter der 14. Abgeordneten-Versammlung, den vorliegenden 3. Entwurf anzunehmen. Für den Fall, dass dieses geschehe, behalte er sich vor, bezüglich der Einführung dieser Normalbedingungen in das praktische Leben spezielle Vorschläge zu unterbreiten.

Hr. Meyer-Hamburg hat nach dem Inhalt des Arbeitsplans formelle Bedenken, ob der Entwurf, welcher erst vor wenigen Tagen von den Herren Verfassern versandt sei, also noch gar nicht einmal zur Kenntniss sämtlicher Einzelvereine gelangt sein könne, hier ohne weiteres zur Abstimmung gebracht werden dürfe. Seiner Meinung nach seien zuerst die Vereine anzufordern, sich auch über diesen 3. Entwurf zu äußern.

Hr. Ebermayer-München beantragt im Namen des Bayerischen Architekten- und Ingenieur-Vereins ebenfalls, dass der vorliegende Entwurf zuerst im Schoofse der Einzelvereine berathen werde. Eine Berathung der einzelnen Theile des Entwurfs in der Abgeordneten-Versammlung selbst halte er für wenig praktisch. Dagegen sei die Bearbeitung der von den Einzelvereinen zuerst einzuholenden Aeußerungen durch eine Kommission empfehlenswerth.

Hr. Winkler-Berlin ist für unveränderte Annahme des vorliegenden Entwurfes; im nächsten Jahre würde man wegen der geäußerten neuen Wünsche eben so weit sein; er bitte die Angelegenheit nicht wieder zu verschieben und schlage vor, eine Kommission zu wählen, welche dieselbe bis zu einem gewissen Zeitpunkt bestimmt zum Abschluss bringen solle.

Hr. Grotefend-Breslau tritt ebenfalls für vorherige Berathung durch die Vereine ein, die jedenfalls nicht ohne Nutzen sein würde.

Hr. Fritzsche meint, dass beim 4. Entwurf wieder neue Abänderungs-Vorschläge kommen würden, da man niemals allen Forderungen gerecht werden könne; ein endlicher Abschluss sei dringend zu wünschen.

Hr. Sarrazin-Berlin ist zwar auch der Meinung, dass die Einzelvereine vorher zu hören seien; darum brauche aber die Entscheidung nicht bis zum nächsten Jahre verschoben zu werden; er seinerseits stimme dem Antrage Winkler's bei, die Sache sei der Form nach zu erledigen. Der einzusetzende Ausschnus habe nur die Aeußerungen der Vereine passend zu verwerthen. Für die Güte des vorliegenden 3. Entwurfes spräche schon die Geringfügigkeit der Abänderungs-Vorschläge des Vereins deutscher Eisenhüttenleute.

Der Vorsitzende sucht den eben gehörten Ansichten der verschiedenen Redner auf Grund des Winkler'schen Antrags eine bestimmte Form für die Beschlussfassung zu geben, indem er vorschlägt, die in Aussicht genommene Kommission so zusammen zu setzen, dass zu den 3 Herren des Sächsischen Vereins je 1 Mitglied etwa der 4 größten Vereine, welche sich vorzugsweise mit der Frage beschäftigt haben, hinzu treten, und dieser verstärkten Kommission den Auftrag zu geben, die beiden andern großen Fachvereine, den Verein deutscher Ingenieure und den Verein deutscher Eisenhüttenleute in geeigneter Weise zu der Schlussberathung hinzu zu ziehen. Die Arbeit der Kommission sei dann sobald als möglich durch den Verband zu veröffentlichen. Den Einzelvereinen müsse aber jedenfalls vorher die Möglichkeit gegeben werden, sich zu dem Entwurf zu äußern, wofür ein bestimmter Schlusstermin, etwa der 1. Januar 1886, anzusetzen sei. In gleichem Sinne sprechen sich die Herren Schwering-Hannover und Bubendey-Hamburg aus.

Hr. Leibbrand-Stuttgart spricht gegen den Antrag Winkler's und hält die neue Bearbeitung durch die Einzelvereine für nutzlos; dem Sächsischen Verein sei nur die Schlussredaktion unter thunlichster Berücksichtigung der Bemerkungen zu dem 2. Entwurfe zu überlassen; er empfehle *en bloc*-Annahme.

Hr. Ebermayer ist schließlich der Ansicht, dass die bisherige Kommission nach Rücksprache mit dem Vereine deutscher Ingenieure und dem Vereine deutscher Eisenhüttenleute am besten in der Lage sei, die Entscheidung zu treffen.

Hr. Leibbrandt beantragt für den Fall der Ablehnung des Antrages auf *en bloc*-Annahme des Entwurfes, den Sächsischen Verein ausschliesslich zu hören ohne Zuziehung der andern beiden Fachvereine.

Hr. Delisle-Karlsruhe will letztere jedenfalls gehört wissen. Hr. Ehrhardt ist gegen den Antrag, dass der Sächsische Verein noch einmal allein die Arbeit übernehmen solle und spricht sich für Weiterberathung durch eine verstärkte Kommission aus.

Hr. Barkhausen-Hannover ist auch dafür, dass der Verband mit den beiden anderen Fachvereinen Fühlung nehme.

Hr. Henrici bringt die Beschlüsse der Aachener Kommission zur Kenntniss, die sich in der Hauptsache mit dem Antrage Winkler decken, dabei aber noch ferner fordern, dass der aus den Beschlüssen der Kommission hervor gegangene Entwurf allen technischen Behörden usw. zur Berücksichtigung zu empfehlen sei.

Bei der nun folgenden Abstimmung wird der Antrag auf *en bloc*-Annahme, sowie der Antrag Leibbrand abgelehnt.

Der Antrag Winkler mit den Zusätzen von Meyer wird in der folgenden Form angenommen:

Die Abgeordneten-Versammlung verweist den 3. Entwurf an eine Kommission von 7 Personen, bestehend aus den 3 sächsischen Kommissions-Mitgliedern und aus je einem Abgeordneten der Vereine Berlin, Hannover, Hamburg und Stuttgart, welche thunlichst je einen Abgeordneten des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute mit Stimmrecht hinzu zu ziehen haben. Die sämtlichen Einzelvereine haben spätestens bis zum 1. Januar 1886 über den 3. Entwurf an diese Kommission sich zu äussern, worauf letztere ihre Arbeit zum Abschluss bringt und dem Verbands-Vorstande zur Veröffentlichung überweist.

Zur Titelfrage bemerkt Hr. Barkhausen, dass man nicht die Bezeichnung der Mitarbeiterschaft der beiden großen Fachvereine fehlen lassen solle. Es solle heißen: Aufgestellt vom Verbands deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine unter Mitwirkung des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute.

Hr. Grotefend ist gegen den letzten Zusatz.

Hr. Ehrhardt bittet der Kommission dies zu überlassen, sie am besten in Erfahrung bringen könne, ob die betr. Vereine mit dem Zusatz einverstanden seien. Die Mitarbeiterschaft dieser Vereine zu kennzeichnen, halte er im Interesse der Sache bei dem großen Einflusse derselben für sehr wichtig.

Bei der Abstimmung wird die Fassung:

„aufgestellt vom Verbands“

angenommen; ferner soll vorbehaltlich der Zustimmung der beiden anderen Fachvereine hinzu gefügt werden: unter Mitwirkung des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Im Anschluss theilt noch Hr. Winkler mit, dass die Kommission für die Aufstellung von Normen für das Entwerfen von Brücken- und Hochbau-Konstruktionen in Eisen wegen einiger neuerdings anderweitig angestellter Untersuchungen über einschlägige Fragen bisher ihre Thätigkeit zurück gehalten habe. Die Veröffentlichung der Ergebnisse obiger Untersuchungen seien jedoch in Bälde zu erwarten, und die Kommission werde dann in die von ihr übernommene Arbeit eintreten.

Nach einstündiger Pause und Wiederaufnahme der Beratungen um 1 Uhr wird das Protokoll bis No. 3 incl. der Tages-Ordnung vorgelesen und genehmigt, wobei der Voritzende in Vorschlag bringt, dass die redaktionelle Prüfung und endgiltige Feststellung des gesammten zu veröffentlichenden Protokolles der XIV. Abgeordneten-Versammlung im Gegensatz zu dem bisherigen Verfahren erst nach der Versammlung gemeinschaftlich von den Schriftführern derselben und dem Sekretär des Verbandes unter Zuziehung und Genehmigung des Verbands-Vorstandes geschehe, womit die Versammlung sich einverstanden erklärt.

No. 5. Revision des Verbands-Statuts.

Hr. Grotefend übernimmt auf Hrn. Meyer's Wunsch den Vorsitz und Letzterer referirt, als Mitglied der in Stuttgart 1884 erwählten Kommission.

Die Tendenz der Stuttgarter Beschlüsse sei auf Beibehaltung der föderativen Basis des Verbandes, auf Erzielung größserer Continuität in den Verbands-Arbeiten, auf Beschleunigung der Geschäfts-Erledigung, sowie auf Entlastung des Vorortes von den Angelegenheiten der Wanderversammlung gerichtet. Die Kommission habe sich streng an diese Beschlüsse, bzw. an die alteassung des Statuts gehalten und ihre Zusammenstellung dem Verbands-Vorstande unterbreitet, der dieselbe sorgfältig überarbeitet habe, worauf der gedruckt vorliegende Entwurf zu Stande gekommen sei. Im Abschnitt I seien Zweck und Mittel zur Erreichung desselben in eine bessere Redaktion gebracht und schärfer präzisirt. In Abschnitt II sei die Bestimmung über die Möglichkeit der Bildung eines Reserve-Fonds belassen, obwohl die Kommission auch der Streichung dieses Passus zustimmen würde, die Bildung eines Reserve-Fonds zweifellos jederzeit von den Abgeordneten beschlossen werden könne. In Abschnitt III, § 9 i der Hinweis der alten Statuten auf die geschichtliche Entwicklung der Verbands-Institution, unter veränderter Fassung angenommen. In Abschnitt IV, § 17 werde den Vorstands-Mitgliedern, welche als solche stimmungsberechtigt sein sollen, nur je Stimme ertheilt, in § 19 die Wahl des Ortes der Abgeordneten-Versammlung, welche zwischen zwei Wander-Versammlungen tagt, dem Vorstande überlassen, in § 20 die Aufstellung eines Entwurfes des Arbeitsplanes noch als letzte Arbeit des Vorsitzenden der Abgeordneten-Versammlung bezeichnet. Der Abschnitt V tsprache den Stuttgarter bzw. älteren Beschlüssen, abgesehen von einzelnen hinzu gefügten Bestimmungen, die bereits nach der Erfahrung des jetzigen Verbands-Vorstandes als praktisch sich

herausgestellt haben. Der Abschnitt VI könne nach den Zusätzen in § 28 fortfallen.

Schließlich beantragt Referent die *en bloc*-Annahme des Entwurfes, welche mit $\frac{2}{3}$ Majorität zu erfolgen habe.

In der hiernach eröffneten General-Diskussion ist Hr. Köhler gegen die *en bloc*-Annahme und für die Durchberatung des Entwurfes im einzelnen, weil gegen viele Punkte desselben erhebliche Einwendungen zu machen seien.

Hr. Semler empfiehlt in erster Linie den Antrag des Hrn. Meyer, da in dem Entwurfe alle bisher ausgesprochenen Wünsche in geschickter Weise berücksichtigt seien. Für den Fall der Ablehnung des Meyer'schen Antrages beantrage er, dass die Kommission befugt werde, etwaige Vereins-Anträge auf redaktionelle Aenderungen noch zu berücksichtigen.

Hr. Schwing kann diesen bei No. 3 der Tages-Ordnung eingeschlagenen Weg für die vorliegende Frage nicht gut heißen, da im Statut die redaktionelle Fassung von zu wesentlicher Bedeutung sei.

Hr. Schmick ist derselben Ansicht, um so mehr, als die Stuttgarter Beschlüsse nur mit einfacher Majorität gefasst und auch ganz neue Hinzufügungen in dem Kommissions-Entwurfe aufgenommen seien. Alle diese Aenderungen hätten aber auch große materielle Bedeutung. Die Hrn. Erhardt und Leibbrand halten ebenfalls die *en bloc*-Annahme für gefährlich und auch nicht nöthig, weil die Angelegenheit nicht als dringlich zu erachten sei.

Zur Geschäfts-Ordnung bemerkt Hr. Schwing, dass der Antrag Semler's auch nach § 24 Abs. 2 des Statuts ausgeschlossen scheine, welcher Ansicht von Hrn. Semler und Kyllmann widersprochen wird. Ferner gehen noch folgende Anträge ein:

Hr. Hilgard beantragt die einstweilige *en bloc*-Annahme auf 2 Jahre, und Revision nach deren Ablauf.

Hr. Dolezalek die Vertagung der Beschlussfassung bis zur nächsten Abgeordneten-Versammlung in Rücksicht darauf, dass die Vereine das neue Statut noch nicht haben durchberathen können.

Die Anträge Meyer und Semler werden sodann abgelehnt, der Antrag Hilgard zurück gezogen. Nachdem der Antrag Dolezalek ebenfalls abgelehnt ist, wird in die Spezial-Diskussion des Kommissions-Entwurfs eingetreten.

In § 1b wird auf Antrag des Hrn. Köhler „usw.“ durch „und desgleichen“ ersetzt und § 1d in der folgenden Fassung angenommen:

„Durch Bearbeitung solcher Fragen des Bauwesens, der betreffenden Gesetzgebung und der sozialen Stellung der Fachgenossen, welche vom Verbands besser und wirkungsvoller als von einem Einzelvereine behandelt oder zur Geltung gebracht werden können, sowie durch Veröffentlichung der Ergebnisse.“

In § 2b wird hinzu gefügt „der Verbands-Vorstand“, in § 2c „die Abgeordneten-Versammlung“. Mit diesen Aenderungen wird Abschnitt I genehmigt.

In § 6 wird „mindestens“ vor „die laufenden Ausgaben“ hinzu gefügt, der Schluss-Satz betr. den Reservefond gestrichen. Darnach wird Abschnitt II angenommen.

Zu § 9 wird die von einer Seite angeregte Erweiterung der Grenzen für die Wander-Versammlung über das deutsche Reich hinaus mit großer Majorität abgelehnt, zu § 10, Abs. 2 ein Zwischensatz „Sind in dem Bezirke mehrere Vereine, so trifft die Abgeordneten-Versammlung die Auswahl“ auf Antrag Hrn. Ehrhardt's angenommen. In der Voraussetzung der späteren Annahme des § 26 bleibt § 10 vorläufig unverändert. Zu § 13 will Hr. Dolezalek die Wahl des Vorsitzenden der Wander-Versammlung dieser überlassen wissen, zieht aber den Antrag im Laufe der Diskussion zurück. In § 15 wird auf Antrag des Hrn. Köhler „jeder Wander-Versammlung“ durch „Wander-Versammlungen“ und „steht frei“ durch „kann gestattet werden“ ersetzt. Nachdem endlich noch § 16 eine veränderte Satzstellung erhalten hat, wird auch Abschnitt III angenommen. Der Titel zu Abschnitt IV „Abgeordnete“ soll in „Abgeordneten-Versammlungen“ geändert werden. Zu § 17 beantragt Hr. Dolezalek dass nur dem Vorsitzenden des Vorstandes als solchem Stimme ertheilt werde. Nachdem hiergegen Hr. Sarrazin hervor hebt, dass eine Verpflichtung für den Vorstand durch 3 Stimmen vertreten zu sein, nicht bestehe, und Hr. Semler es als ganz besonders wünschenswerth bezeichnet, dass die Spitze des Verbandes möglichste Stärkung erhalte, wird der Antrag Dolezalek abgelehnt. Zu § 19 beantragt Hr. Köhler, dass die Wahl des Ortes der Abgeordneten-Versammlung immer von der vorherigen Versammlung zu treffen sei. Die Hrn. Bubendey, Meyer und Sarrazin sind für die Kommissions-Fassung und weisen auf die immer wachsenden Schwierigkeiten hin, die Akten vom Sitze des Vorortes zu versenden. Die Hrn. Köhler, Schwing und Barkhausen betonen dem gegenüber, wie außerordentlich wichtig und wünschenswerth der häufigste Wechsel der Versammlungs-Orte sei. Danach werden gemäß dem Antrage Köhler die Worte: „Der Verbands-Vorstand“ durch „die vorhergehende Abgeordneten-Versammlung“ ersetzt. Ein Amendement Semler, im letzten Absatz des § 19 statt „ $\frac{2}{3}$ “ zu setzen „die Hälfte“ oder hinter „gleichzeitig“ zu setzen „mittels getrennter Fragestellung“ wird abgelehnt. In § 20 wird von

Hrn. Williard Wiederherstellung der alten Fassung (§ 22 Satz 1) gewünscht, während Hr. Dolezalek für die neue Fassung ist. Hr. Sarrazin bringt sodann namens der Kommission ein Amendement ein, welches im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden dessen Ersatz der Versammlung überlässt. Letzteres wird nach Ablehnung des Antrages Williard zum Beschluss erhoben. Nachdem noch in § 21 b die letzten Worte von „sowie“ ab gestrichen worden, wird Abschnitt IV angenommen.

Der Titel von Abschnitt V wird in „Verbands-Vorstand“ abgeändert. Zu § 25 erhebt sich eine längere Debatte, in welcher Hr. Barkhausen beantragt, den Absatz 2 zu ersetzen, durch: „die unmittelbare Wiederwahl des Vorortes ist unzulässig“. Seiner Ansicht nach habe gerade der zeitige Vorort durch seine vortreffliche Ordnung der Verbands-Angelegenheiten den Beweis schon erbracht, dass häufige Wiederwahl desselben Vorortes durchaus nicht erforderlich sei, der bisher gebräuchliche Wechsel vielmehr von großem Nutzen sein könne. Hr. Semler ist dagegen entschieden für den Kommissions-Antrag in Hinblick auf die vorgekommenen Mängel in der Handhabung der Verbands-Geschäfte, die jederzeit wieder auftreten könnten und den Stuttgarter Beschluss veranlasst hätten. Hr. Köhler verwahrt den Verband entschieden vor dem allgemeinen Vorwurfe, dass bisher mangelhaft gearbeitet und gegen Wiederholung solcher Mängel Kautelen zu treffen seien. Hr. Schwering ist ebenso für Beibehaltung des früheren Gebrauchs und warnt vor den bekannten „Rücksichten“, die nach dem Kommissions-Antrage auftreten und höchst gefährlich werden können. Die Hrn. Bubendey und Sarrazin halten die Vortheile der Kontinuität dem gegenüber für viel größer und hoffen, dass die durch den Kommissions-Antrag als zulässig bezeichnete Wiederwahl recht häufig eintrete. Hr. Meyer konstatiert, dass auch nach den jetzigen Statuten die Zulässigkeit der Wiederwahl nicht zu bezweifeln sei. Er wünscht, dass die Souveränität der Abgeordneten-Versammlung in keiner Weise beschränkt werden möchte, was durch die von hannoverscher Seite beantragte Bestimmung unausbleiblich sein werde. Hr. Dr. Fritzsche stellt den Vermittlungs-Antrag,

wonach die unmittelbare Wiederwahl nur 1 Mal zulässig sein soll. Hr. Ebermayer ist in erster Linie für Beibehaltung der alten Bestimmung, wonach die Wiederwahl möglich ist, eventuell mehr für den Fritzsche'schen, als den Barkhausen'schen Antrag. Hierauf wird letzterer zu gunsten des ersteren von Hrn. Barkhausen zurückgezogen. Hr. Semler beantragt „unbeschränkt“ im Kommissions-Entwurfe zu streichen, während Hr. Delisle die Beibehaltung der alten Fassung wünscht. Nach dem sodann der Absatz 2 des Kommissions-Antrages zu gunsten der von Hrn. Semler beantragten Fassung von der Kommission zurückgezogen, und die Anträge Semler und Fritzsche abgelehnt worden sind, wird § 25 Absatz 1 des Entwurfes einstimmig angenommen. Auf Wunsch des Herrn Semler wird dabei ausdrücklich festgestellt, dass § 27 des bisherigen Statuts einer Wiederwahl des Vorortes nicht entgegen stand. In § 28 wird „und Verwaltung eines etwaigen Reservefonds“ gestrichen.

Zu § 28 f stellt Hr. Leibbrand ein Amendement, welches die Fassung des auf der Stuttgarter Abgeordneten-Versammlung angenommenen Antrages wiederherstellt. (7a. pag. 22 des Protokoll der XIII. Abgeordneten-Versammlung). Nachdem die Hrn. Meyer und Semler die darin dem Vororte auferlegte Arbeit last für zu weit gehend erklären und Hr. Bubendey glaubt, dass im Kommissions-Antrage das Wichtigste aus dem Stuttgarter Beschlusse aufgenommen sei, wird das Amendement Leibbrand getrennter Abstimmung über seine 2 Theile abgelehnt. Hiernach werden auch Abschnitt V unter Wegfall des alten Abschnitts VI im Entwurfe genehmigt.

Bei der Berathung ist über jeden einzelnen Paragraphen besonders abgestimmt. Der bei der Abstimmung über § 10 g machte Vorbehalt ist nach erfolgter Annahme des § 26 geestandslos.

Schließlich wird das Statut nach dem Kommissions-Entwurf und den genehmigten Amendements in der Fassung des diese Protokolle angeschlossenen Exemplars mit $\frac{2}{3}$ Majorität im ganzen angenommen.

Schluss der Sitzung 5 $\frac{1}{2}$ Uhr Nachmittags.

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am 7. September 1885. Vorsitzender Hr. Housselle; anwesend 65 Mitglieder und 2 Gäste.

Nach Mittheilung der Eingänge durch den Hrn. Vorsitzenden findet die Wahl der Vortragskommission statt; dieselbe wird aus den Hrn. G. Meyer (als Vorsitzendem), Boethke, Cramer, Havestadt, Kieschke, Knoblauch, Kyllmann, Sarrazin, Schaefer und A. Wiebe bestehen.

Hr. Merzenich berichtet über Konkurrenzarbeiten aus dem Gebiete des Hochbaues. — Für ein Grabdenkmal des Generals von Gottberg sind 3 Entwürfe eingegangen, welche den Anforderungen jedoch nicht entsprechen; die Konkurrenz wird voraussichtlich wiederholt werden. — Weiterhin liegt ein Entwurf für eine Orchesterhalle in den Gartenanlagen eines großen Etablissements vor, welcher zwar manche Mängel zeigt, im allgemeinen aber als eine tüchtige Leistung bezeichnet wird. Dem Verfasser, Hrn. Graebner, ist das Vereinsandenken zuerkannt.

Hr. Winkler macht einige Mittheilungen über den bereits in unserm Blatte erörterten Verlauf der diesjährigen Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine in Breslau. Der Hr. Vortragende bemerkt insbesondere, dass die gefassten Beschlüsse sich im wesentlichen mit den bezgl. Auffassungen des Vereins im Einklange befinden, beklagt es aber, dass die Wahl der diesseitigen Abgeordneten zu spät erfolgt sei, wodurch denselben die wünschenswerthe Vorbereitung für die Tagesordnung erschwert sei.

Auf Anregung von Hrn. Housselle giebt Hr. Gottheiner einige Notizen über einzelne bevorstehende städtische Bauausführungen. Wir erwähnen hiernach, dass die Durchführung der Taubenstraße nach dem, einer Regulirung zu unterziehenden Hansvoigteiplatze als offene Straße zu gewärtigen ist, dass das Projekt für die Kaiser Wilhelmbrücke genehmigt ist und die Ausführung derselben voraussichtlich bald begonnen wird und dass in dem diesjährigen Etat bereits die Mittel für den Bau einer Interimsbrücke an Stelle der demnächst vermuthlich durch einen Massivbau zu ersetzenden Moltkebrücke vorgesehen sind.


— e. —

Vermischtes.

Export-Musterlager in Stuttgart. Dem 3. Jahresbericht der Verwaltung entnehmen wir folgende Nachrichten:

Der Personal-Bestand der Vereinigung weist 405 Mitglieder auf, unter denen angehören 9 der Gruppe Steine, Thon und Glaswaaren, 44 der Gruppe Maschinen, Material für Eisenbahnbedarf, Werkzeuge, 93 der Gruppe Metallverarbeitung, 43 der Gruppe Holzwaaren usw. — Die jetzt in der Gewerbehalle aufgestellten Musterstücke nehmen einen Raum von 440 qm in Anspruch. — Die Besucherzahl stieg von 170 in 1882 auf 217 in 1883 und 225 in 1884; die Zahl der erteilten Aufträge nahm von 760 in 1883 auf 913 in 1884 zu. Die Gesellschaft hat im Jahre 1884 eine Filiale in Hamburg, Mönkedam 12 errichtet, an welcher ebenfalls ein Musterlager geführt wird.

Neuer Wolf für Werksteine von F. Minthe in Mainz. Reichspat. 30 461. Die Wölfe sind für Steine von etwa 1 cbm : 40—50 % Gewicht berechnet, für schwere Stücke empfiehlt sich die Benutzung mehrerer Wölfe; doch werden auf Wunsch auch größere Wölfe, als der in $\frac{1}{4}$ nat. Gröfse dargestellte angefertigt. Der Preis für die Wölfe gewöhnlicher Konstruktion ist 6 M. f.



Stück frei Fabrik. Die Leichtigkeit des Einbringens und LöSENS sind aus der Figur erkennbar; die Sicherheit, welche Konstruktion gegen Ausreißen bietet, ist die denkbar höchste, zumal einem „Ecken“ des Wolfs in der Versenkung durch die Vereinigung der beiden äußeren Backen mittels eines Gelees durchaus vorgebeugt ist.

Personal-Nachrichten.

Preußen: Eisenb.-Bmstr. Menadier in Braunschweig bei Ueberrnahme in den preuß. Staatsdienst zum Eisenbahn- und Betriebs-Inspektor ernannt worden.

Sachsen: Ernann: Der b. d. fiskal. Hochbau-Verw. seither beschäftigte tehln. Hilfsarb., Karl Louis Florenz Schmidt zum Landbau-Assistenten b. d. Landbauamte in Zwickau.

Württemberg: Ernann: Baurath tit. Ob.-Brth. v. Bok bei der Domänen-Direktion zum wirkl. Ob.-Baurath. —

Dem Kultur-Ing. Canz b. d. Zentralstelle für Landwirtschaft ist der Rang eines Bauinspektors verliehen worden.

Inhalt: Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine: Protokoll der XIV. Abgeordneten-Versammlung zu Breslau. (Schluss). — Araceenmen in der Flora des Ornaments. — Die baulichen Schäden am Westchor des Wormser Doms. — Die Gewerbe-Ausstellung zu Oldenburg. — Verändertes: Ein Vorschlag zur Einführung einer zeitgemäßen Neuordnung der Berliner Bauwesen. — Noch ein Wort gegen das belästigende Pfeifen der

Lokomotiven. — Untersuchungen über die deutsche Haus- und Dorfanlage. — Wahl eines Technikers in den sächsischen Landtag. — Die Inventarisierung der Baudenkmäler Thüringens. — Birkenrinde als Isolierungsmittel. — Preisaufgaben der Louis-Boissonnet-Stiftung an der Techn. Hochschule zu Berlin. — Thätigkeit der Materialprüfungs-Anstalt am Kgl. Polytechnikum zu Stuttgart. — Banthätigkeit in Berlin. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. Protokoll der XIV. Abgeordneten-Versammlung zu Breslau.

(Schluss.)

Zweite Sitzung am 8. August 1885.

Hr. Meyer eröffnet die Sitzung Vormittags 9 $\frac{1}{2}$ Uhr. Das Protokoll der gestrigen Sitzung bezüglich der Nummern 4 und 5 der Tages-Ordnung wird vorgelesen und mit einigen Abänderungen genehmigt.

No. 6. Revision der Geschäfts-Ordnung der Abgeordneten-Versammlung.

Für den Verbands-Vorstand berichtet Hr. Bubendey. Es seien seit dem Inkrafttreten der jetzigen Geschäfts-Ordnung 1871 eine Reihe von Beschlüssen in Bezug auf dieselbe gefasst, welche dieselbe eingefügt werden müssen. Ebenso hat die Revision des Verbands-Statuts Aenderungen notwendig gemacht. In diesem Sinne ist die vorliegende Bearbeitung vorgenommen. Bericht- statter empfiehlt die Annahme des Entwurfes, wie er vorliegt. Bei der hieran sich schließenden Berathung findet nur der § 3 und der § 19 des am Tage vorher festgestellten Verbands-Statuts.

Der Verbands-Vorstand wird mit der entsprechenden redaktionellen Feststellung beauftragt.

An die übrigen Paragraphen knüpfen sich keine Bemerkungen und wird die Geschäfts-Ordnung mit der vorhin gegebenen Aenderung des § 2 angenommen.

No. 7. Berathungs-Gegenstände für das Verbands- Jahr 1885/86 und für die General-Versammlung des Jahres 1886.

Der Vorsitzende referirt, dass der Vorstand seinerseits nur eine Frage, betr. „verzinktes Eisen“ wieder einbringe. Den Frankfurter Antrag, betr. die „Freizügigkeit“, sowie die neuerdings von Hr. Dr. Huber angeregte Frage (siehe Mittheilungen des Vorsitzenden vor Eintritt in die Tagesordnung) betr. „Submissionswesen“ sei der Vorstand nicht in der Lage zur Aufnahme in den nächstjährigen Arbeitsplan zu empfehlen. Im weiteren sei noch ein Antrag des Hrn. Wallé, betr. die „Mängel bzw. Arbeitsverschwendung bei den öffentlichen Konkurrenzen“ eingegangen.

Auf die Bitte des Vorsitzenden, mit ferneren Anträgen herzutreten, schlägt Hr. Winkler die Stellungnahme des Verbandes zur Frage der Verdeutschung der Fremdwörter in der Technik als Berathungs-Gegenstand vor.

Die bezeichneten 5 Fragen gelangen zur Einzelberathung.

a) Hr. Schmick motivirt die Frankfurter Fragestellung, indem er die Freizügigkeit von Vereinsmitgliedern innerhalb der dem Verbande angehörigen Vereine als höchst wünschenswerth bezeichnet, namentlich im Hinblick auf den Wegfall des Eintrittsgeldes beim Uebertritt von Verein zu Verein, welches fernern Mitgliedern oft eine empfindliche Ausgabe sei. Hr. Dolezalek konstatiert, dass die Freizügigkeit in diesem Sinne im Carlsruher Vereine bereits vorhanden sei. Hr. Ehrhardt empfiehlt die Fragestellung, während Hr. Hamel meint, dass der Berliner Verein sich gegen die Einführung der Freizügigkeit erklären werde und Hr. Wallé glaubt, dass die Einführung derselben dem Einzelvereine überlassen bleiben müsse. Hr. Meyer hält eine allgemeine Regelung durch den Verband nicht für durchführbar, beantragt aber

„dass der Vorstand beauftragt werde, die Einzelvereine zu möglichstster Erleichterung des Uebertritts der Mitglieder von einem Vereine zum andern im Sinne der Motive des Frankfurter Antrags durch Zuschrift anzuregen.“

Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben, nachdem der Frankfurter Antrag abgelehnt worden ist.

b) Hr. Bubendey referirt zur Fragestellung betr. „verzinktes Eisen“ gemäß den im Druck vorliegenden Erläuterungen des Vorstandes zu No. 11 der Tagesordnung und empfiehlt, den Gegenstand in den Arbeitsplan des nächsten Jahres einzustellen, was von keiner Seite Widerspruch findet. Ein demgemäß vom Vorsitzenden formulirter Antrag, den Architekten- und Ingenieur-Verein für Niederrhein und Westfalen, welcher die Arbeiten bis jetzt in der Hand gehabt, zu ersuchen, im Auftrage des Verbandes eine fernere Einsammlung von einschlägigem Material über die mit verzinktem Eisen gemachten Erfahrungen zu nehmen und der nächsten Delegirten-Versammlung ein schriftliches Referat über die Ergebnisse vorzulegen, findet die Annahme der Versammlung. Auf Wunsch des Hrn. Semler wird die Art des Vorgehens genauer dahin besprochen, dass der Kölner Verein zunächst ersucht werden soll, einen Fragebogen zu entwerfen und dem Verbandsvorstande einzusenden, welcher denselben an Einzelvereine usw. zur Ausfüllung und Rücksendung an den Kölner Verein überweisen wird.

c) Hr. Bubendey verliest den Brief des Hrn. Dr. Huber vom 30. Juli d. J. betr. die „Submissions-Frage.“

Nachdem der Vorsitzende konstatiert hat, dass die von Dr. Huber in Aussicht gestellte Einsendung seines Elaborates auch bis heute noch nicht erfolgt sei, ergreift Hr. Köhler das Wort, um in längerer Ausführung darzulegen, dass seiner Ansicht nach für den Augenblick der Verband nicht gerade die geeignete Stelle sei, an welcher die Angelegenheit im Sinne des Huber'schen Briefes verhandelt werden könne. Er rathe, zunächst die Erfolge der jüngsten Regelung der Sache in Preußen abzuwarten und dem Antragsteller in diesem Sinne zu antworten. Als Mitglied der großen Kommission, welche auf Initiative des preussischen Hrn. Ministers für öffentliche Arbeiten getagt hat, berichtet Hr. Köhler im Weiteren über die Berathungen dieser Kommission und ihr Verhältniss zu dem neuesten ministeriellen Ausschreiben.

Hiernach wird der nachfolgende Antrag des Hrn. Schwering einstimmig angenommen:

„Da die in Aussicht gestellte Arbeit des Hrn. Dr. Huber nicht eingegangen ist, geht die Versammlung über die angeregte Frage zur Tages-Ordnung über und beauftragt den Verbands-Vorstand, nach Prüfung der Arbeit des Hrn. Dr. Huber die Frage auf der nächsten Abgeordneten-Versammlung wieder in Anregung zu bringen, falls dieses nach Maafsgabe der stattgehabten Prüfung als zweckmäßig erachtet wird.“

d) Hr. Wallé motivirt seinen Antrag:

„Die Frage der Mängel des Konkurrenzwesens auf die Tages-Ordnung der nächsten Abgeordneten-Versammlung zu stellen und schon jetzt eine aus drei Vereinen bestehende Kommission zum Berichte darüber zu erneuern“, indem er auf die Fortdauer der Arbeits-Verschwendung bei den Konkurrenzen aufmerksam macht. Er wünsche überhaupt Beschränkung der Anzahl der auszuschreibenden Konkurrenzen.

Hr. Haller erklärt sich gegen die Fragestellung, weil die Mängel gelegentlich der Revision der vom Verbande erlassenen „Grundsätze für das Verfahren bei Konkurrenzen“ vor 2 Jahren genugsam erörtert und seitdem neue Mängel nicht gerade hervor getreten seien. Er wünsche überhaupt längere Pausen zwischen solchen ähnlich gearteten Fragestellungen.

Hr. Kyllmann unterstützt den Antrag Wallé in Rücksicht auf dessen Motivirung. Hr. Havestadt setzt voraus, dass der Antrag auch auf die Konkurrenzen im Ingenieurwesen sich zu erstrecken habe, welcher Voraussetzung zugestimmt wird.

Hiernach wird der Antrag Wallé angenommen und den Vereinen in Berlin, München und Hannover die weitere Behandlung der Frage überwiesen.

e) In der Besprechung über den Winkler'schen Antrag:

„Der Verband wolle Stellung nehmen zu dem in neuerer Zeit immer lebhafter gewordenen Bestreben, unsere Sprache, insbesondere hinsichtlich der technischen Zeichnungen von unnöthigen Fremdwörtern zu reinigen.“

kann es zur Sprache, dass Hr. Sarrazin, welcher nicht mehr in der Versammlung anwesend ist, das Thema seit längerer Zeit in Bearbeitung genommen hat. In Folge dessen macht Hr. Meyer der Versammlung den Vorschlag, Hrn. Sarrazin zu einem Vortrage auf der nächsten Wander-Versammlung aufzufordern. Hr. Dolezalek wünscht, dass daneben in Rücksicht auf das in den Vereinen, namentlich z. B. in Hannover bereits seit 10 Jahren angesammelte Material die Winkler'sche Frage schon jetzt als Berathungs-Gegenstand aufgenommen und von den Vereinen behandelt, auch das gesammelte Material durch den Vorstand Hrn. Sarrazin für die Benutzung bei seiner Arbeit übermittle werde.

Der Antrag Winkler wird hiernach mit den Vorschlägen Meyer und Dolezalek angenommen.

No. 8. Honorar-Normen für Ingenieur-Arbeiten.

Berichterstatter: Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hannover.

Mitberichterstatter: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Frankfurt.

Hr. Barkhausen als Berichterstatter stellt den Antrag auf Weiterbearbeitung des vorliegenden Entwurfs. In der Sache selbst wäre es besser gewesen, die Aeußerungen der Einzelvereine abzuwarten, die, wie es sich zeigt, auseinander gehen. Der Entwurf selbst mache keinen Anspruch auf unmittelbare Annahme. Nach dem dem Hannoverschen Vereine gewordenen Auftrage sollte nur Material zusammen getragen werden. Die Berichte der Einzelvereine seien so unvollständig eingegangen, weil die vorliegende Arbeit erst Ende April zur Vertheilung gelangt sei; nur 5 Vereine hätten sich bereits dazu geäußert. Berichterstatter bemerkt noch, dass in den Honorarsätzen die spezielle Bauleitung nicht mit enthalten sei, dieselbe also in jedem einzelnen Falle besonders

zu normiren sein werde und geht dann zu einer kurzen Besprechung der Aeußerungen der genannten 5 Vereine über.

Der Vorschlag des Berichterstatters geht dahin, zunächst die Frage zu erledigen, ob die Angelegenheit auf Grund der weiter zu erwartenden Aeußerungen der Einzelvereine durch Hannover und Frankfurt weitere Behandlung erfahren solle, um darauf hin, etwa bis zum 1. April 1886, eine neue Bearbeitung zur Vertheilung zu bringen.

Als Mitberichterstatter bemerkt Hr. Schmick-Frankfurt, der Frankfurter Verein sei der Ansicht, dass die Verhandlung des Gegenstandes wegen der Unvollständigkeit des Materials bis zur nächsten Abgeordneten-Versammlung ausgesetzt werden müsse.

Zu dem Inhalt des Entwurfs übergehend, meint Hr. Schmick, dass Normen nur für Normalarbeiten Berechtigung haben könnten. Es seien deshalb verschiedene Fälle auszuscheiden und es sei ferner eine Trennung der rein geistigen Leistungen von den materiellen zu treffen. Die Sätze würden außerdem je nach der Gegend höher oder geringer ausfallen müssen. Wünschenswerth wäre es allerdings, für gewisse Fälle bestimmte Normen fest zu setzen, nach Analogie der Honorar-Normen für Architekten.

Hr. Barkhausen wiederholt, dass es zunächst die Aufgabe der Kommission habe sein müssen, möglichst ausführlich zu sein und viel Material zu bringen. Dieselbe wolle durchaus nicht gegen die Ansicht des Hrn. Schmick, dass viele Fälle ausgeschieden werden müssten, von vorn herein Opposition machen; eine Trennung nach geistigen und materiellen Leistungen halte er jedoch, im Gegensatz zu Hrn. Schmick, nicht für wünschenswerth. Was die Trennung nach Klassen anlange, so glaube er wohl, dass sich manche Vereinfachung aus der späteren Bearbeitung ergeben werde; in der Trennung nach Klassen liege aber auch ein großer Vorzug, denn je mehr man trenne, desto mehr Klarheit sei zu erwarten.

Hr. Leibbrand bemerkt noch, anschließend an die Aeußerungen des Stuttgarter Vereins zu dem Entwurfe, dass es sich nicht um eine prinzipielle Stellungnahme des Vereins gehandelt habe. Nur die Kommission habe sich prinzipiell äußern wollen; auf die Einzelsätze sei sehr wohl einzugehen; er halte dafür, dass möglichst genau fest gesetzt werde, was für die einzelnen Sätze zu leisten sei.

Bei der Abstimmung wird der Antrag Barkhausen auf Weiterarbeit der berichterstattenden Vereine nach Eingang der Beiträge der Einzelvereine, und Vorlage der Arbeit auf der nächsten Abgeordneten-Versammlung angenommen.

No. 8. Errichtung eines Semper-Denkmal in Dresden.

Hr. Haller verliest ein Schreiben vom 5. August d. J. des am Erscheinen verhinderten Hrn. Giese, welches ein Referat in der Sache enthält.

Nach demselben sind seit dem Berichte vom 20. Juni ferner eingegangen:

Von Hrn. Baurath Enger in Altenburg	15,00 M.
Vom Kunstgewerbe-Verein München	200,00 "
Dresden	150,00 "
Von Hrn. Geh. Reg.-Rath Reuleaux, Berlin	20,00 "
Vom Kunstgewerbe-Verein Neuhaudensleben	20,00 "

Araceenformen in der Flora des Ornaments.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 452 u. 453.)



Is wir im vorigen Jahre die zum Einzuge der Berliner Technischen Hochschule in ihr neues Haus heraus gegebene Festschrift besprachen*, behielten wir uns vor, dem besonders werthvollen Beitrage, den Prof. E. Jacobsthal unter dem vorstehenden Titel dazu beigegeben hatte, einen selbständigen Bericht zu widmen. Erst spät kommen wir zur Verwirklichung dieser Absicht, indessen ist der Gegenstand wohl interessant genug, um ihm auch jetzt noch die Theilnahme unsers Leserkreises zu sichern.

Das Gebiet, dem jene Abhandlung Jacobsthal's angehört, ist ein durchaus neues, zum wesentlichen Theil erst durch ihn selbst erschlossenes. Während der frühere Vertreter seines Lehrfachs auf der Berliner Bauakademie, Prof. C. Bötticher, der als schaffender Künstler ohne Frage zu den hervorragendsten Ornamentisten aller Zeiten und Länder gehört, in seinen dem Grundgesetz der Kunstform gewidmeten philosophischen Studien der eigentlichen Ornamentik nur beiläufige Aufmerksamkeit schenkte und seinen Unterricht in mehr äußerlicher Weise, wesentlich als Zeichenunterricht, erteilte, hat sich Prof. Jacobsthal von Anbeginn seiner, zunächst der Kunstgewerbeschule gewidmeten Lehrtätigkeit mit liebevollem Eifer in das ihm anvertraute Fach mehr und mehr vertieft. Und zwar that er dies weniger in kunstphilosophischem Sinne, als vielmehr — der heutigen Richtung der Wissenschaft entsprechend — von zwei andern Ausgangspunkten aus, indem er einerseits die Wandlungen und Entwicklungsstufen der ornamentalen Grundgedanken in den verschiedenen geschichtlichen Stilweisen verfolgte, andererseits aber dem Zusammenhange derselben mit den Formen der natürlichen Gebilde nachspürte und damit Wege zu einer neuen Verwerthung solcher Gebilde zu

Vom Mittelrheinischen Architekten- und Ingenieur-

Verein durch Hrn. Prof. Marx, Darmstadt . . . 60,00 M.
Zinsen der Dresdener Bank, 1. Semester 1885 . . . 91,10 "

556,10 M.
Hierzu Kassenbestand am 15. Jan./20. Juni 1885 . . 5 664,83* "

ergibt am 5. August einen Kassenbestand von . . 6 220,93 M.
außer dem von der Residenzstadt Dresden zugesagten Beitrage von 5000 M. — Es fehlen also nach dem Voranschlage von 20 000 M. noch ungefähr 8 800 M. — Zur Herbeischaffung dieser Summe wird in dem Referat energische Förderung der Sammlungen innerhalb des Verbandes empfohlen.

Redner ist der Ansicht, dass die endliche Erledigung der Sache nicht mehr hinaus geschoben werden dürfe und auf weitere Beiträge, z. B. in Hamburg nicht zu rechnen sei; er ist daher für die bestimmte Angabe eines Termins, an welchem die Sammlungen zu schliessen seien.

Hr. Köhler glaubt, dass die Ehrenpflicht gegenüber Sempe zu groß sei, um schon jetzt bei der ungenügenden Summe der Sammlungen sich zu bescheiden. Er hält auch eine einmalige Bewilligung eines Zuschusses von Seiten des Verbandes für wohl angebracht.

Hiergegen werden Bedenken seitens des Vorstandes erhoben, während Hr. Kyllmann sich den Ausführungen Hrn. Köhler's anschließt. Die Hrn. Grotefend, Fritzsche und Bubende bestreiten die Berechtigung der Abgeordneten-Versammlung zu Bewilligung von Schenkungen, Hr. Henrici schlägt eine Extraumlage innerhalb des Verbandes vor. Hr. Meyer ist angesichts der zum Theil recht erheblichen Beiträge, die von einzelnen Vereinen bereits geleistet seien und zur Aufrechterhaltung des freiwilligen Charakters der Beiträge gegen solche Zwangsmittel, die immer als äußerste betrachtet werden müssten; er beantragt:

„es möge der Dresdener Verein zu noch weiterer Thätigkeit und Präzisierung der von ihm als noch in Aussicht stehend bezeichneten Beiträge, sowie Angabe der nöthigen Schritte des Verbands-Vorstandes zur Förderung in dieser Beziehung veranlasst, die Sache im Verband aber bis zur nächsten Abgeordneten-Versammlung vertagt werden.“

Hr. Dr. Fritzsche giebt noch anheim, dem Dresdener Verein eine besser zinstragende Anlage der gesammelten Kapitalien zu empfehlen. Hr. Haller wünscht ferner, dass von Dresden bestimmte Vorschläge über die Form der Ausführung gemacht würden, welche bereits zugesagt seien, sowie, dass die Redaktionen der Kunstblätter zu Beitragsleistungen aufgefordert werde.

Hr. Grotefend beantragt, darauf hinzuwirken, dass der Dresdener Magistrat gebeten werden möge die von ihm in Aussicht gestellte Summe schon jetzt zur Verfügung zu stellen, damit dieselbe ebenso zinstragend, wie die Verbands-Beiträge belegen werden könnten.

Die Versammlung nimmt den Antrag Meyer, sowie die von Dr. Hrn. Fritzsche, Haller und Grotefend gestellten Amendements an.

* Auf Seite 5 der Mittheilung No. 1 muss es statt 1203,05 M. heißen 1205,05 M. und statt 5662,83 M. ist zu setzen 5664,83 M.

gewinnen trachtete. Als besonders lehrreich hat sich in letzter Beziehung die Züchtung der wichtigsten hierbei vorzugsweise in Betracht kommenden Pflanzenarten erwiesen, da die Formen derselben in den verschiedenen Stufen des Wachstums der Pflanz mannichfache Abweichungen zeigen, deren Beobachtung eine wirkliche Einsicht in das Wesen und die Entwicklungsfähigkeit der betreffenden Formen zu gewähren vermag — eine Erfahrung, die dazu geführt hat, den Lehrapparat der Berliner Technischen Hochschule bei ihrer Uebersiedlung in ihr neues Heim um ein eigenes Pflanzenhaus zu bereichern. Denn es ist ein bemerkenswerther Zug der Bestrebungen Jacobsthal's, dass er jenen Studien nicht etwa nur am einsamen Schreib- und Zeichentisch seines Privat-Ateliers — gleichsam aus Liebhaberei — nachgeht, sondern dass er seinen Schülern den weit gehendsten Antheil daran gestattet und die Ergebnisse derselben vor allem für seinen Unterricht zu verwerthen bemüht ist. Auf diesem Wege ist es ihm denn auch gelungen, statt des früher beliebten Unterrichts in Ornamentzeichnen tatsächlich einen solchen in der Ornamentik zu begründen und sein Lehrfach auf den einer Hochschule angemessenen Standpunkt zu erheben. Wie mächtig er den Einfluss seiner Schüler anzuspornen gewusst hat, zeigen vielleicht die besten die prächtigen Blätter, die einzelne derselben unter seiner Leitung entworfen haben und welche nunmehr die Wände der betreffenden Lehrsäle schmücken, während von seiner Methode im Jahre 1874 erschienene, als Lehrmittel allgemein eingeführte „Grammatik der Ornamente“, von der in Kürze die 3. Auflage erscheinen wird, eine glänzende Anschauung giebt.

Ein sehr bezeichnendes Beispiel für die Art und Weise der oben berührten Studien Jacobsthal's liefert aber vor allem seine Untersuchung über die Bedeutung der Araceenformen als Vorbilder ornamental Motive, die — schon früher durch einige Vorträge des Verfassers oberflächlich bekannt geworden — jener durch die Festschrift der technischen Hochschule veröffentlichten Abhandlung zum ersten Male in etwas vollständiger

* Man vergleiche Deutsche Bauzeitung Jahrg. 1884, S. 541.

No. 10. Typische Wohnhausformen.

Berichterstatter: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.

Als Berichterstatter für den Hannoverschen Verein erinnert Hr. Unger daran, dass die Angelegenheit ihre Entstehung der Ausstellung typischer Wohnhausformen in Wiesbaden verdanke und dass auf der letzten Abgeordneten-Versammlung dem Hannoverschen Vereine eine Veröffentlichung des gesamten Materials in seiner Zeitschrift übertragen sei. Mit der Veröffentlichung solle im Winter 1885/86 begonnen werden. Leider seien noch einige Vereine, darunter diejenigen von Berlin, Dresden, Hamburg, Frankfurt a. M., Leipzig mit ihren Zusendungen im Rückstande. Berlin behauptet, keine entsprechende Kraft im Vereine zu besitzen, was Redner kaum für glaublich hält. Da es wünschenswerth sei, dass die Arbeit als eine solche der sämtlichen Vereine sich charakterisire, richte er an den Berliner Verein die Bitte, noch einmal Umschau zu halten und an die übrigen Vereine das dringende Ersuchen, ausstehendes Material bald einzusenden.

Hr. Kyllmann meint: das Werk Berlin und seine Bauten und andere Publikationen, wie die von Assmann und Tuckermann (letztere im Wochenblatt für Architekten und Ingenieure 1879) enthielten das Wichtigste.

Hr. Haller theilt mit, dass Hamburg mit seiner Arbeit zum Abschlusse gelangt sei; die Bearbeitung der Frage habe sich als eine sehr interessante erwiesen, der Berliner Verein würde es gewiss bedauern, sich nicht beteiligt zu haben.

Hr. Unger fügt seinen vorherigen Mittheilungen noch hinzu, dass es wünschenswerth sei, nicht bloß Zeichnungen, sondern auch Erläuterungen dazu beizutragen; auch sei es beabsichtigt, nicht bloß die neueren Typen, sondern auch die historische Entwicklung derselben zu berücksichtigen, soweit solches in knapper Form möglich erscheine.

Auf nochmalige Anregung des Vorsitzenden sagt Hr. Wallé-Berlin Einsendungen zu, welches Anerbieten Referent Unger dankend annimmt.

No. 11. Erfahrungen in Betreff verzinkten Eisens für Bauzwecke,

ist bereits unter No. 7b erledigt. Es folgt noch der Bericht der Rechnungs-Revisoren.

Hr. Zeisig-Leipzig berichtet über die von ihm in Gemeinschaft mit Hr. Dr. Fritzsche vorgenommene Prüfung der Verbandsrechnung für 1884 und beantragt die Entlastung zu ertheilen, welches von der Versammlung genehmigt wird. Die Revisoren erwähnen dabei, dass in rechnerischer Beziehung sich alles in Ordnung gefunden habe; in sachlicher Beziehung zeigten sich einzelne Beträge als in die Verbandsrechnung aufgenommen, die ihrem Inhalte nach unter die Rechnungen der General-Versammlung gehörten. Bei der Geringfügigkeit der in Betracht kommenden Summe (M 8,00) findet keine Beanstandung statt.

Hiermit ist die eigentliche Tagesordnung erschöpft.

In Betreff der Veröffentlichung der Statistik des Bauwesens ertheilt der Vorsitzende noch das Wort an Hr. Havestadt-Berlin. Derselbe erneuert seine Erklärung, die Arbeit weiter verfolgen zu wollen.

Hr. Bubendey regt thunlichste Förderung des Bezuges der Verbands-Mittheilungen durch die Abgeordneten in den Vereinen an. Die Einziehung der Abonnementsgelder wird von der Versammlung den Einzelvereinen übertragen.

Der Vorsitzende bittet die Hrn. Abgeordneten, in ihren Vereinen dahin wirken zu wollen, dass dem Sinne des § 28f des Statuts gemäß sämtliche Entwürfe und Arbeiten sowohl der Kommission als einzelner Referenten sogleich in Abschrift resp. Abdruck dem Verbands-Vorstand eingesandt und deren Drucklegung und Veröffentlichung zuvor mit dem Verbands-Vorstand vereinbart werden.

Nachdem noch auf Antrag des Vorsitzenden dem Architekten und Ingenieur-Verein zu Breslau für die herzliche Aufnahme der Abgeordneten und insbesondere dem Hr. Vorsitzenden desselben, Hr. Oberbau- und Geheimen Regierungsrath Grotefend für den freundlichst zur Verfügung gestellten Sitzungssaal im Zentral-Bahnhofe und die vielen übernommenen Mühewaltungen der lebhafte Dank der Versammlung dargebracht ist, und alsdann Hr. Ebermayer unter allseitiger Zustimmung dem Hr. Vorsitzenden, sowie den Hr. Schriftführern den Dank für ihre Geschäftsführung ausgesprochen, schließt der Vorsitzende die Verhandlungen.

Das Protokoll von Nr. 6 der Tages-Ordnung ab wird am Abend desselben Tages verlesen und genehmigt.

Kamps. Unger.
Andreas Meyer
als Vorsitzender.

Die baulichen Schäden am Westchor des Wormser Doms.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 452 u. 453.)

Durch den auf S. 370 d. Jhrg. u. Bl. erstatteten Bericht über die 12. Hauptversammlung des Mittelh. Arch.- u. Ing.-V. und das auf S. 373 auszugswiese wieder gegebene zweite Gutachten der Hrn. v. Egle, Meyer und Müller haben unsere Leser von den am Westchor des Wormser Domes angestellten Untersuchungen Kenntniss erlangt und von den Vorschlägen gehört, welche zur Beseitigung der Schäden desselben gemacht worden sind. Noch ist die Frage, welche unter diesen Vorschlägen befolgt werden sollen, nicht entschieden und es ist gelegentlich von den Vertretern der einen oder der anderen An-

sicht Berufung an das Urtheil weiterer Fachkreise eingelegt worden. Ein solches Urtheil ist aber für denjenigen, welcher das Bauwerk nicht genau kennt oder in Augenschein nehmen kann, kaum möglich, wenn er dasselbe einzig auf die vorliegenden schriftlichen Mittheilungen stützen muss. Aus diesem Grunde und angesichts des allgemeinen Interesses, welches jene Frage erregt hat, sind wir bemüht gewesen, einige erläuternde Abbildungen der betreffenden Theile des Wormser Doms uns zu verschaffen und legen dieselben als Ergänzung der bezgl. früheren Mittheilungen den deutschen Fachgenossen vor.

Form und durch eine größere Zahl bildlicher Darstellungen erläutert der allgemeinen Beurtheilung vorliegt. Ihr wollen wir uns nunmehr zuwenden.

Den Ausgangspunkt für diese Untersuchung bildete zunächst die Frage, auf welches natürliche Vorbild die Form zurück zu führen sei, die im hellenischen Pflanzenornament als Blüthe verwendet wird, und bei welcher ein Blüten- bzw. Fruchtkolben aus einer einseitig entwickelten, blattartigen Blüthenscheide von eigenthümlicher Auszackung und Faltung entspringt. In anschaulicher und anziehender Weise schildert der Verfasser die Schwierigkeiten, welche bei Benutzung natürlicher Pflanzenformen für ornamentale Zwecke im allgemeinen und insbesondere in diesem Falle zu überwinden waren:

„Eine Relieftafel soll in regelmässiger Linienführung durch flaches Pflanzenornament organisirt werden. Wie bannt der Ornamentist die frei nach allen Dimensionen ihre Blätter entwickelnde Pflanze auf die Fläche, ohne ein Gebilde wie ein gepresstes Herbarium-Exemplar zu erzeugen? — Nach manchen vergeblichen Bemühungen geeignete Vorbilder in der Natur zu finden, sieht er im Walde einen Epheuzweig über dem Moose hinschleichen, einen anderen den glatten Stamm einer Ulme erklimmen. Die Pflanze hat es verstanden, sich in ihrer Blattstellung den Bedingungen der Flächen, an welchen sie haften muss, anzupassen, während ihre frei aufstrebenden Zweige diesem Zwange nicht unterlagen, daher die volle plastische Entfaltung zeigen. Auch die Blätter der Ulme, in dem Bestreben, ihre Oberseite dem Lichte zuzuwenden, haben ähnliche Stellungen angenommen; beide Pflanzen sonach die Aufgabe gelöst, Blätter in einer Fläche anzuordnen — dieselbe, welche dem Ornamentisten gestellt war. Nunmehr der Anregung folgend und die Metamorphose der Blattstellung durch Zweig- und Blattstiel-Bewegung beachtend, wird er seine Arbeit fördern können.

Es müssen aber Blütenformen die Bildtafel schmücken. Ein ausgebreitetes Blatt allein vermag die Blüthe nicht zu ersetzen; denn wie die blühende Blume im Fenster erst der

Hütte den Schmuck verleiht, so erscheint das Ornament seelenlos ohne eine Blüthe, eine Knospe, eine Frucht.

Nur an des Lebens Gipfel, der Blume, zündet sich Neues
In der organischen Welt, in der empfindenden an.

Sollte es sich nicht auch daraus erklären, dass die Palmette, nachdem sie aus der Repräsentation der ganzen Dattelpalme mit den Fruchttrauben allmählich nur die Darstellung eines Blattzipsels geworden war, herabsteigen musste von dem „im rechten Augenblick erreichten, später unerreichbaren Gipfel“, zu welchem sie griechischer Künstlergeist empor geführt hatte, um in der römischen Kunst freudelos dahin zu siechen? —

Für die Spiralwindungen des Linienschemas werden sich leichter regelmässige, rosettenartige Formen finden und verwenden lassen. Aber die Mittelblume muss aufgerichtet sich darstellen. Da beginnen wieder die Schwierigkeiten; denn wenige Blumen (wie Lotus, Tulpe usw.) wollen sich in eine Fläche bringen lassen, ohne ihr Leben einzubüßeln, wenn sie auch ihre volle plastische Form willig darbieten, sobald es sich um Vorbilder für freie Endigungen, Krönungen im Raume handelt.“ —

Eine Lösung hierfür hat die hellenische Antike eben darin gefunden, dass sie einer Pflanzenform für ihre ornamentalen Schöpfungen sich bemächtigte, welche in ihrer eigenartigen Blüten-Entwicklung für die Relief-Darstellung wie geschaffen war und die in der Natur durch die Familie der Araceen oder Arongewächse vertreten wird.

Aus dieser zahlreichen und vielgestaltigen Familie, deren für uns bekanntesten Vertreter die gewöhnlich als *Calla* bezeichnete Zimmerpflanze, das *arum maculatum* und die *calla palustris* sind, hat Jacobsthal die sogen. „Drachenzunge“ (*dracunculus vulgaris*) als diejenige Pflanze ermittelt, welche wahrscheinlich als Urbild für jene Ornamentform benutzt wurde, wenn auch auf die spätere Entwicklung der letzteren in der Antike andere Araceen Griechenlands und Italiens nicht ohne Einfluss gewesen sein mögen. Sie ist in Griechenland und Kleinasien noch heute heimisch und er-

Fig. 1 auf S. 452 giebt nach dem bekannten Moller'schen Werke eine äußere Ansicht des Westchors, während Fig. 2 auf S. 453 den Grundriss desselben unter Hervorhebung der 3 ver-




Fig. 1. Westchor des Wormser Doms.

schiedenen Bauzeiten zur Darstellung bringt und die Stelle hervorhebt, an welcher die den Bestand des Chors am meisten gefähr-

reicht nicht selten eine riesenhafte Größe. Im Alterthum galt ihre Wurzel, die zum Theil auch als Nahrungsmittel gedient haben dürfte, für heilkräftig und ihr Samen als ein Mittel wider Schlangenbiss — ein Umstand, der jene Annahme zu bestätigen geeignet ist, da als Vorbilder der Ornamentik zunächst stets nur solche Pflanzen benutzt wurden, die als nützlich oder schädlich zu dem




Fig. 3. Blume v. Capitell des Lycabratez-Denkmal in Athen.

Menschen in unmittelbarer Beziehung standen. Es ist Jacobsthal gelungen, einige von ihm aus den Knollen der Drachenwurz gezogene Pflanzen bis zur Blüthe zu bringen; er hat dabei alle Stufen ihrer Entwicklung studiren und im Bilde fest halten können. Die beigegebenen, seiner Abhandlung entnommenen beiden Darstellungen (Fig. 1 u. 2) veranschaulichen zwei beson-

dende große Fuge sich gebildet hat. Fig. 3, welche in ihrem oberen Theil einen im Mittelpunkt der großen Rose angenommenen Grundriss, in ihrem unteren Theile einen solchen im Mittelpunkte der die SW.-Wand durchbrechenden Rose (etwa 3,31 m höher) wieder giebt, stellt des näheren die Konstruktion der die Pfeiler hinterschneidenden großen Rose dar und zeigt bei aa die Fugen, aus welchen das nachträgliche Einsetzen dieses Bautheils ge-



Fig. 1. u. 2. Junges Laub und in der Entfaltung begriffene Blüthe der Drachenwurz (*dracunculus vulgaris*).

folgt werden kann. Fig. 4 endlich, welche wie Fig. 2 und 3 aus den neuesten Aufnahmen der Kommission beruht, weist die Steinkonstruktion der Chorraube in ihren Einzelheiten nach.

Abermalige Erläuterungen können wir uns unter Hinweis auf jene oben angeführten früheren Mittheilungen sparen. Es se-

ders charakteristische Theile, das junge Laub und die in der Entfaltung begriffene Blüthe der Pflanze.

Das erste Auftreten der von ihr abgeleiteten Ornamentform in Werken griechische Kunst lässt sich bis etwa ins 5. Jahrhundert verfolgen, ihre volle Entwicklung fand sie jedoch erst, als man dazu überging, die Blätter mit reichem ornamentalen



Fig. 5. Vom Fries der Basilica Ulpia zu Rom.






Fig. 4. Blume von einem griechischen Goldhelme aus Ak-Burun.

Schmucke zu beleben und gleichzeitig mit der Einführung des Akauthusblattes Jacobsthal hat die verschiedensten dahin gehörige Beispiele in großer Zahl gesammelt, konnte jedoch

bei den Grenzen, welche der bildlichen Ausstattung seiner Abhandlung gesetzt waren, nur einige derselben mittheilen: die Blumen vom Pfeilerkapitell des Apollotempels bei Milet, von

jedoch aus den uns zur Verfügung gestellten genaueren Angaben noch einiges weiuiges angeführt. Jener durch den Schub der Entlastungsbögen über der Rose auf die geschwächten Eckpfeiler veranlasste große Riss zwischen der Westwand und dem nord-westlichen Pfeiler, der von den Gewölben bis tief ins Fundament reicht und über der zweiten Rose in mehre Sprünge sich verästelt, hat demnach schon in Fußbodenhöhe nicht weniger als 5–6 cm Weite, während er bis zum Hauptgesims auf 9 cm sich erweitert; der Pfeiler ist bis zu 20 cm aus dem Loth gewichen.



Nicht unbeachtet darf es ferner bleiben, dass neben den betr. Schäden auch solche sich bemerklich gemacht haben, die durch den Schub der Gewölbe veranlasst sind. Die Umfassungswände des Chors zeigen nämlich von den Kuppelpfeilern aus nach Westen zunehmende erhebliche Ueberschiebungen; es beträgt die Abweichung der äußeren Ecktheile zwischen der S.- und der SW.-Wand 17 cm vom Loth, die entsprechende zwischen der N.- und NW.-Wand 15 cm.

Den durch diese neuesten dankenswerthen Untersuchungen

klar gestellten Zustand des Bauwerks können wohl nur diejenigen als einen harmlosen und durch Umlegung einer neuen Schlauder genügend zu sichernden ansehen, welche sich daran gewöhnt haben, Baudenkmale lediglich mit dem Auge des Malers oder des Archäologen, nicht aber mit dem Auge des Technikers anzusehen. Es mag beiläufig daran erinnert werden, dass — von allen andern Einflüssen abgesehen — in der Nachbarschaft von Grotto-Geräu

auch die Gefahr einer Erdererschütterung und eines durch diese bewirkten Einsturzes des Westchors nicht allzu fern liegt — eines Ereignisses, durch welches dann auch vermuthlich die Westkuppel in Mitleidenschaft gezogen werden möchte. Gewiss ist es anerkennenswerth, wenn gegen die bei Restaurationen so oft auftretende unsinnige Erneuerungs-Wuth und namentlich gegen das überflüssige Abkratzen des alten Quader-Mauerwerks geeifert wird; aber mau sollte in dem Streben, unsere Baulenkmale mög-

Kapitell des Lysikrates-Deukmals in Athen (Fig. 3), vom Kalathos einer Kanephore in der Villa Albani zu Rom, sowie aus späterer Zeit entsprechende Bildungen von einem Marmorfragment aus Pergamon und einer Säulenbasis des Apollontempels bei Milet; auch ein sehr einfaches Beispiel vom Vorkommen der Form an den Werken der etruskischen Architektur wird vorgeführt. In größter Fülle und Mannichfaltigkeit findet sich dieselbe auf griechischen Metallarbeiten, so in besonders schöner Ausbildung auf dem aus einem Grabe zu Ak Burun stammenden, jetzt dem Museum zu Petersburg angehörigen Goldhelm eines griechischen Kriegers (Fig. 4). — In der römischen Baukunst, die mit größeren Maßstäben zu arbeiten hatte und in Folge dessen zu einer reicheren Ausgestaltung der Einzelheiten genöthigt war, vollzieht sich allmählich die Umbildung des an den griechischen Werken einfach gewellten und ausgebuchteten Hüllblattes zu akanthusartigen Formen, während statt des Blütenkolbens zuweilen sogar allerlei Früchte, Granaten, Birnen, Eicheln usw. eingesetzt werden. In der am reichsten entwickelten Ausbildung, wie sie der berühmte, gleichfalls in seinem Schema vorgeführte Fries der Basilica Ulpia in Rom zeigt, ist der untere Theil des Hüllblattes in ein Gefäß verwandelt; der Kolben, dessen oberer Theil als eine zweite aus akanthusförmigen Hüllblatt entspringende Blume erscheint, erinnert an Kandelaberformen. (Fig 5).

Von den Werken griechischer Malerei ist leider so wenig erhalten, dass sich nicht fest stellen lässt, in wie weit auch diese in ihrem Ornament von der Form der Araceenblüthe Gebrauch gemacht hat. Die sehr bescheidenen Ornamente griechischer

Gefäße geben sie nur andeutungsweise, während sie dagegen auf den reichen apulischen Prachtvasen wieder in über-

raschender Mannichfaltigkeit auftritt. Ebenso hat die römische Dekorations-Malerei der Blüthezeit den weit gehendsten Gebrauch von ihr gemacht, wie die Reste von Pompeji beweisen und die auf römischen Vorbildern beruhenden Malereien der Renaissancezeit vermuthen lassen. Es charakterisirt die bezügl. Werke, dass sie, der vorwiegend plastischen Richtung der antiken Kunst entsprechend, neben der farbigen Wirkung durch Schatten und Licht fast durchweg auch eine Reliefwirkung zu erzielen trachten. Von besonderem Interesse aber ist es, dass in dieser Periode eine weitere Umbildung der Form dadurch eingeleitet wird, dass man neben der Blüthe und Knospe der Drachenwurz nunmehr auch das eigenartige Laubblatt derselben ornamental verwerthete. Letzteres umfasst meist die halb geschlossen gehaltene Blüthe und kann, wenn man das natürliche Vorbild nicht kennt, leicht für eine stark stilisirte perspektivische Darstellung einer runden Blüthenscheide selbst angesehen werden (Fig. 6). Entsprechend dem gleichzeitigen Vorgange in der plastischen Kunst ist vielfach die Umbildung der Formen in das Akanthus-Schema vollzogen worden und es hat sich daraus jene, auch in der Renaissance häufige Blütenform entwickelt, bei welcher der von einem zweigespaltenen zusammen gerollten Akanthusblatt verdeckte Kolben aus einem zweiten voll entfaltenen Blatte entspringt. Für alle diese Bildungen werden in der Abhandlung Jacobsthal's sehr bezeichnende Beispiele in Holzschnitt-Darstellung mitgetheilt.

(Schluss folgt.)




Fig. 6. Antikes Mosaik in der Villa Albani zu Rom.

lichst unberührt zu erhalten, nicht so weit gehen, gegen Maafsregeln sich zu sperren, die im Interesse einer Sicherung des Denkmals unumgänglich sind. Und als eine solche Maafsregel dürfte der von der Kommission in Vorschlag gebrachte theilweise Abbruch und Wiederaufbau der in ihrem Gefüge zerstörten Theile des Westchors unbedingt anzusehen sein.

Schwieriger liegt allerdings die Entscheidung der weiteren Frage, ob in diesem Falle mit Hilfe eingelegter Eisenkonstruktionen die alte Anlage in ihrer ursprünglichen Gestalt genau wieder hergestellt werden soll, oder ob man unter Vermeidung der von den mittelalterlichen Werkmeistern begangenen Fehler eine neue, kleinere Rose zur Ausführung bringen darf. Für beide Möglichkeiten lässt sich mit so gutem, nach ihrer Bedeutsamkeit gleich stehenden Gründen streiten, dass es in der

That mehr die zufällige Neigung der ausschlaggebenden Persönlichkeiten, als das Gewicht der angeführten Gründe sein dürfte, welche die Entscheidung herbei führen wird. Unsererseits stehen wir nicht an, auch in dieser Beziehung auf den Standpunkt des von der Kommission abgegebenen Gutachtens uns zu stellen. Denn wenn das mittelalterliche Werk doch nicht völlig unberührt erhalten bleiben kann, so scheint es uns wünschenswerther, dass man den Gedanken desselben in einer gesunden, die Bürgschaft der Dauer gewährenden Konstruktion der Nachwelt überliefere, als dass man mit Verzicht auf eine solche Bürgschaft nur darauf Bedacht nehme, die zufällige, in ihrer Uebertreibung kaum einmal schöne Form wieder herzustellen, in welcher jener Gedanke früher verwirklicht worden ist.

Die Gewerbe-Ausstellung zu Oldenburg.

Neben den größeren deutschen Ausstellungen d. J. 1885 verdient auch das kleinere Unternehmen dieser Art, welches das Großherzogthum Oldenburg in seiner Hauptstadt veranstaltet hat, nicht unbeachtet zu bleiben; denn es kann in seiner wohl überlegten Vorbereitung und in seiner nach jeder Beziehung trefflich gelungenen Durchführung geradezu als ein Muster dafür angesehen werden, wie sich auch unter bescheidenen Verhältnissen und mit geringeren Mitteln eine solche Ausstellung würdig und nutzbringend ins Werk setzen lässt.

Die diesjährige Oldenburger Gewerbe-Ausstellung, welche am 15. August eröffnet wurde und am 20. September geschlossen werden soll, ist die siebente ihrer Art, da schon in den Jahren 1842, 1844, 1847, 1854, 1865 und 1876 entsprechende Veranstaltungen getroffen worden waren, von denen jedoch nur die letzte ein einigermaßen befriedigendes Ergebniss geliefert hatte. Sie übertrifft alle ihre Vorgängerinnen weitaus nicht nur an Umfang, sondern auch an Bedeutsamkeit, wozu vor allem der Umstand beiträgt, dass mit ihr zum ersten Male eine Ausstellung für Kunst und altes Kunstgewerbe verbunden ist. Auch ihre Anziehungskraft — zunächst auf die Einwohner des Oldenburgischen Staates selbst, weiterhin aber auch auf diejenigen der Nachbargebiete — hat sich als eine sehr erheblich größere erwiesen.

Als Platz für die Ausstellung wurde dem Ausschusse durch Vermittelung des Hrn. Erbgroßherzogs, der das Protektorat des Unternehmens angenommen hat, der im NW. der Stadt, jenseits der nach Leer bezw. Wilhelmshaven führenden Bahnlinien belegene Pferdemarkt nebst der anstossenden Exerzierhalle überwiesen. Die Anordnung der Bauten auf dem lang gestreckten, nur von der einen Schmalseite her zugänglichen Gelände ist derart erfolgt, dass man die eigentlichen Ausstellungs-Hallen — rechts die große Haupthalle, links die Kunsthalle und die Maschinenhalle dicht an die nachbarlichen Grenzen gerückt hat. So bildet sich zwischen denselben ein großer freier, mit Gartenanlagen geschmückter Raum, in dessen Mitte der Musikpavillon und der Wasserturm mit den Vorrichtungen für die elektrische Beleuchtung ihre Stelle gefunden haben. In der Axe desselben bildet auf der Eingangsseite die große Haupt-Restaurations (Bierhalle) auf der entgegen gesetzten Seite ein entsprechender maleischer Bau für die Wein-Restaurations den Abschluss. Der zwischen letzterem und der den Platz nach hinten begrenzenden schiefwinklig zur Axe stehenden Exerzierhalle verbleibende Raum ist der Gartenbau-Ausstellung vorbehalten. Für Ausstellungszwecke sind insgesamt 3950 qm bedeckte Fläche vorhanden, die sich mit 800 qm auf die Exerzierhalle, m. 1750 qm a. die große Halle, m. 850 qm a. die Kunsthalle, m. 350 qm a. die Maschinenhalle und m. 200 qm auf die zwischen letzteren beiden Bauten befindlichen offenen Hallen vertheilen.

Einfach, ansprechend und zweckmäßig wie diese Anordnung ist auch die Durchführung der Bauten im einzelnen, an deren Entwurf die beiden Ausschuss-Mitglieder, Eisenbahn-Bauinspektor Böhlk und Architekt L. Klingenberg den Haupt-Antheil haben. Aus Fachwerk mit Bretterbekleidung errichtet, sind sie mit weit gespannten, durch eiserne Zugstangen gesicherten Satteldächern überdeckt und theils als einschiffige Hallen belassen, theils mit schmalen, zur Kojenbildung geeigneten Seitenschiffen versehen worden. Der Eingang ist bei allen 3 Bauten durch ein Querschiff, das seinen Giebel dem mittleren Platze zukehrt, bezeichnet; in der Kunsthalle sind neben dem Querschiff je zwei

schmale von der Nordseite des Daches her beleuchtete Seitenflügel mit einem schmalen, offenen Zwischenhofe angeordnet worden. Die Dekoration ist, ohne dass die Gesamtwirkung darunter gelitten hätte, auf die einfachsten Mittel — im wesentlichen Gewinde von grünen Nadelholzzweigen und Fahnen, vereinzelt auch aufschablonirte Malereien — eingeschränkt worden; von einem Anstriche des Holzwerks hat man überall abgesehen, dagegen die Wände der Kunsthalle im Innern mit Sackleinwand bekleidet. Eine Ausnahme macht die unter Mitwirkung des Hrn. Hoftheatermalers Mohrmann dekorirte, selbstverständlich „altdeutsch“ eingerichtete Weinstube. Die Gesamtkosten der baulichen Einrichtungen einschließlich der Dekorationen und Gartenanlagen haben die niedrige Summe von 16 690 M. nicht überschritten.

Ueber den Inhalt der Ausstellung, welcher der Leistungsfähigkeit des kleinen Landes alle Ehre macht, können wir an dieser Stelle nur kurz hinweg gehen.

Den Haupt-Anziehungspunkt für die fremden Besucher bildet naturgemäß die Kunsthalle, deren Schätze zum weitaus überwiegenden Theile der Privatammlung S. K. H. des Großherzogs angehören. Neben manchen trefflichen oder kunsthistorisch interessanten Bildern, die zu einem nicht geringen Theile von aus Oldenburg gebürtigen Meistern herrühren, sind nicht wenige werthvolle kunstgewerbliche Alterthümer vertreten, die bisher nur wenig bekannt waren. Sehr erwünscht war es, dass von den beiden berühmtesten Denkmälern des Landes, der herrlichen in Eichenholz geschnitzten Decke im Schlosse zu Jever und des Grabmals des Edo Wiemken in der dortigen Stadtkirche Gips-Abgüsse einzelner Theile zur Ausstellung gelangt sind, an denen man die Schönheit dieser seltenen Kunstleistungen ungleich besser würdigen kann, als dies den leider nur mangelhaft beleuchteten Werken selbst gegenüber möglich ist.

Die übrigen Ausstellungs-Gegenstände sind in 11 Gruppen eingetheilt: 1) Industrie der Steine und Erden; 2) Metall-Verarbeitung, Maschinen, Wagen, Werkzeuge; 3) Textil-Industrie; 4) Papier und Leder; 5) Industrie der Holz- und Schnitzstoffe; 6) Bekleidung und Reinigung; 7) Nahrungs- und Genussmittel; 8) Sonstige Industriezweige; 9) Zierpflanzen, Blumen und Früchte; 10) Land- und forstwirtschaftliche Produkte; 11) Schulwesen, Verkehrs- und öffentliche Anstalten, Patente. — Hervor ragend erschienen dem Berichterstatter in erster Linie die ja allerdings auch genugsam berühmten Erzeugnisse der Oldenburger Ziegel-Industrie, Klinker und blau gedämpfte Dachziegel, neben denen jedoch auch einige sehr beachtenswerthe Majolika-Ofen sich geltend machten, ferner die Erzeugnisse der Augustfehrer Eisenwerke, die Lederarbeiten und die Artikel der Steinschneider in Idar und Birkenfeld; doch auch unter den Möbeln und Wohnungs-Einrichtungen fand sich viel Tüchtiges, wenn man an diese Arbeiten auch nicht den höchsten Maafsstab anlegen durfte.

Alles in allem müssen wir den Eindruck dieser Oldenburger Ausstellung nach Anordnung und Inhalt als so befriedigend bezeichnen, dass wir angesichts ihres unmittelbar bevor stehenden Schlusses lebhaft bedauern, zum Besuche derselben nicht mehr auffordern zu können. Wir wollen jedoch versichern, dass ein Architekt, der Oldenburg besucht, auch in dem was diese reizvolle, fröhlich empor blühende Stadt und das frische Schaffen ihrer Baumeister außerhalb der Ausstellung zu zeigen hat, stets eine reiche Quelle der Anregung finden wird.

K.

Vermischtes.

Ein Vorschlag zur Einführung einer zeitgemässen Neuerung im Berliner Bauwesen. Noch immer scheint das in diesem Jahre sehr gequälte und geschädigte Baugewerbe Berlins nicht zur Ruhe kommen zu sollen. Nachdem der Maurerstrike beendet ist und sich sogar ein Ueberfluss an Arbeitskräften geltend macht, fangen nunmehr die Steinträger an, Schwierigkeiten zu erheben. Dieselben haben zwar die Arbeit noch nicht allgemein niedergelegt, aber es ist allorts bemerkbar, dass sie bei der sehr gesteigerten Nachfrage besonders in ihrem Fache, wo die Kräfte sich nicht so leicht ergänzen lassen, ihre Forderungen bis ins Ungemessene ausdehnen und dass man selbst, wenn ihnen ganz außergewöhnliche Preise bewilligt werden, dennoch nicht

mit Sicherheit auf sie rechnen kann. Bereits haben sie an verschiedenen Stellen zu arbeiten aufgehört u. zw. gegen den Einspruch der Maurer, welche allen Grund haben, vor Schluss der Sommerkampagne noch einigen Verdienst einzubeheben und es haben die Maurer bei dieser Gelegenheit hören müssen, dass ihnen einfach Gleiches mit Gleichem vergolten würde.

Für unsere Fachgenossen dürfte in diesem Vorgehen der Steinträger doch wohl die Mahnung liegen, nun endlich einmal ernst an die Frage einer Hebung der Stein- und Mörtel-Materialien mittels Maschinenkraft heran zu treten. In allen Weltstädten sind solche Maschinen in verschiedenster Konstruktion bereits im Gebrauch. Dass sie sich hier noch so wenig einbürgern konnten, dürfte darin begründet sein, dass wohl keine Stadt der Welt so kräftige Arbeitsleute aufweisen kann, wie Berlin;

denn unsere Steinträger fördern eine Last von 27 Mauersteinen, d. i. durchschnittlich $27 \times 3,5 \text{ kg}$ oder 95 kg zu Höhen von 20 bis 25 m und darüber. Aber im Grunde genommen ist die Zumuthung einer derartigen Arbeitsleistung doch wohl als „Menschen-Schinderei“ zu betrachten; denn es steht fest, dass nur wenige und zwar die allerkräftigsten unter den Steinträgern ihr Gewerbe eine erhebliche Zeit lang fortsetzen können. Die meisten gehen bald dabei zu Grunde, zumal eine so angestrengte Arbeit auch besonders stark zum Trünke heraus fordert. Man sollte deshalb dazu übergehen, wenigstens vom III. Geschoss ab, Steine und Mörtel mittels Maschinenkraft zu heben.

Auffallend genug ist, dass sich bei der Ueberfüllung aller gewerblichen Betriebe und bei dem großen Drange Erfindungen und Neuerungen im Bauwesen einzuführen, noch kein Ingenieur ernstlich dahinter gelegt hat, derartige Maschinen herzustellen und in Gang zu bringen. Am geeignetsten würde es sein, wenn eine kapitalkräftige Firma sich dieses Gebiets bemächtigte und entsprechende Maschinen miethsweise den Bauunternehmern zur Verfügung stellte; auch wäre denkbar, dass das Heben der Steine im ganzen übernommen würde. Wir zweifeln nicht, dass ein solches Vorgehen bei den Bau-Unternehmern ausreichende Unterstützung finden würde, besonders angesichts der letzten Vor-kommnisse.

Noch ein Wort gegen das belastigende Pfeifen der Lokomotiven. Dem Verfasser der kleinen Notiz in No. 70 cr. dies. Zeitg. kann nur beieigepflichtet werden, mit Ausnahme des Schlusssatzes, welcher darum nicht zur Ausführung zu empfehlen sein würde, weil zum Geben eines Signals am besten immer nur ein und dieselbe Bewegung gemacht werden soll. Kommt man mit einer Bewegung aus, so ist die 2., in entgegen gesetzter Richtung überflüssig, also betriebshinderlich.

Dass das Pfeifen nicht bloß vom Publikum, auch von den Betriebsbeamten der Eisenbahnen als Uebelstand empfunden wird, wenn es die nöthigen Grenzen überschreitet, beweist ein vor mehreren Jahren ergangener Erlass des Hrn. Arbeitsministers, welcher alles überflüssige Pfeifen auf Bahnhöfen untersagt. Hierdurch ist bereits eine bedeutende Minderung dieser Belästigung eingetreten.

Einige Eisenbahn-Direktionen haben in Verfolg dieses Erlasses Anordnung getroffen, dass für gewöhnliche Fälle der Lokomotivpfeife wenig Dampf zugelassen, diese stark gedrosselt wird. Es entsteht dann ein schwächerer, heiserer Ton, der wegen seiner häufigen Undeutlichkeit den Lokomotivführer leider oft nöthigt, zum stärkeren Ton überzugehen. Auch kann der dazu eingerichtete Pfeifenmechanismus nicht immer so im Stand gehalten werden, um damit präzise genug den schwachen Ton geben zu können. Daher ist die Maafsregel so gut wie wirkungslos. Wie oben angedeutet, ist dieselbe auch aus betriebstechnischen Gründen unvortheilhaft, weil sie den Führer nöthigt, für ein Signal eventl. 2 verschiedene Bewegungen auszuführen, wengleich letztere nur in schwächerem oder stärkerem Anziehen des Pfeifenmechanismus bestehen. Eine Bewegung muss für ein Signal ausreichen.

Ein fernerer Erlass des Hrn. Ministers hat mit Recht angeordnet, dass auf größeren Stationen, woselbst die Züge längeren Aufenthalt haben, desgleichen beim Anhängen neuer Wagen, vom letzten Wagen aus mit der Zugleine zu probiren ist, ob die Lokomotivpfeife zum Ertönen gebracht werden kann. Auf solchen Stationen mit längerem Aufenthalt hat der Lokomotivführer allein Zeit, seine Maschine zu revidiren, der Heizer Zeit, dieselbe zu ölen. Beide sind also meistens nicht auf der Maschine, wenn vom letzten Wagen die Pfeife mit der Zugleine probirt wird. Es ertönt also für das Publikum ganz unerwartet ein schrecklich langer gellender Pfiff, der Alles vom Perron wegfeht und nach den Sälen flüchten macht. Erst wenn Heizer oder Führer auf die Maschine gesprungen und die Pfeife abgestellt haben, hört die Ohrenqual auf. Die Ausführungen beider Erlasse streiten z. Z. also wie Feuer und Wasser mit einander, zum Nachtheil für die hörende Menschheit.

Das einzige Mittel, den Uebelstand weniger fühlbar zu machen, ist die Herabminderung des Pfeifentons, wie es z. B. badische und bayerische Lokomotiven grösstentheils schon zeigen und wie wir sie auf allen Dampfschiffen vorfinden. Letztere haben sich jedenfalls auf noch größere Entfernungen (Sturm) mit der Pfeife bemerkbar zu machen als die Lokomotiven; es steht ihnen meist nur Dampf mit der Hälfte des Drucks des Lokomotivkessel-Dampfes zu Gebote und es ist nicht bekannt, dass die tiefklingenden Schiffspfeifen zu Uebelständen geführt hätten. Es ist auch nicht zu begründen, dass eine tiefklingende Pfeife nicht ebenso weit gehört wird, wie eine schrille hochklingende. Die Entfernung, in welcher die Schallwelle reicht, hängt allein von der Stärke des Tones, bezw. des Schallerzeugers (hier also vom Dampf) ab, zumeist nicht von dem schallenden Körper, der nur die Tonhöhe bedingt. Es wird bei gleich kräftig bleibendem Schallerzeuger (Dampf) für gewöhnlich die Schallwelle des tiefen Tons so weit reichen, wie die des höhern. Demnach sind also auf den Lokomotiven mit hochtönenden Pfeifen lediglich die Pfeifenkörper abzuändern, was in leichtester Weise möglich ist. Es braucht meistens nur die Wandstärke der Pfeifenglocke durch Abdrehen vermindert zu werden, um deren Ton beträchtlich zu vertiefen. Wenn auch ganz neue Pfeifenglocken gemacht werden müssten (das alte Material ist mit verwendbar),

so wäre die mindere Belästigung des Publikums und der Betriebsbeamten nicht zu theuer erkauft und dem Bahnpolizei-Reglement würde man gerecht werden können.

— x. —

Untersuchungen über die deutsche Haus- und Dorf-anlage sollen von der „Zentralkommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland“ in umfassendem Maafsstabe eingeleitet werden. Es ist hervor gehoben worden, dass eine ausgedehnte Erhebung auf diesem Gebiet ein um so dringenderes wissenschaftliches Bedürfniss sei, als notorisch in vielen Theilen unseres Landes, besonders in den industriellen Gegenden und in der Nähe größerer Städte, die altüberlieferte landschaftliche und Stammes-Eigenart des bauerlichen Hauses und Gehöfts schnell den Bestrebungen des nivellirenden, rein auf das neuzeitlich praktisch Nützliche gerichteten Zeitgeistes Platz mache, aus dieser Eigenart aber, ganz abgesehen von dem Interesse, welches die Bewahrung ihrer Kenntniss an sich hat, auch vielfach ethnologische und sonstige wissenschaftliche Fragen hervor treten. Die Kommission gedenkt, sich für die Erhebungen in erster Linie an die Techniker des Baufaches sowie die Maurer- und Zimmermeister zu wenden, soweit solche für die Sache wärmeres Interesse zeigen, da besonders letztere die alten bauerlichen Häuser und Gehöfte ihres Wirkungsbereichs am besten und bis ins einzelne kennen. Der Fragebogen soll sorgfältig detaillirt entworfen und mit einer kleinen Erläuterungsschrift versehen werden. Die Bearbeitung des Materials, das man auf diese Weise hofft sammeln zu können, hat Hr. Geh. Reg.-Rath Prof Dr. Meitzen in Berlin übernommen.

Wahl eines Technikers in den Sächsischen Landtag.

Am 15. September haben die Wahlen zur theilweisen Erneuerung des sächsischen Landtages statt gefunden und zum ersten Male einem höheren Staatstechniker einen Abgeordnetensitz in der Volksvertretung Sachsens verschafft. Es ist der Betriebs-Ingenieur bei den Staats-Eisenbahnen Hr. Bartholomäus zum Vertreter eines Wahlkreises der Residenzstadt Dresden erwählt worden. Die sächsischen Fachgenossen begrüßen dies Ereigniss aus vollem Herzen, und um so freudiger, als sie hoffen dürfen, dass Hr. Bartholomäus der rechte Mann sei, ihren Stand würdig zu vertreten und dessen gerechten Ansprüchen gebührende Geltung zu verschaffen.

Die Inventarisirung der Baudenkmäler Thüringens, bezüglich welcher bereits seit längerer Zeit Verhandlungen zwischen den beteiligten Staaten stattgefunden haben (man vergl. S. 8 Jhrg. 84 d. Bl.), soll nunmehr ernstlich ins Werk gesetzt werden, nachdem die einzelnen Landtage die erforderlichen Mittel bewilligt haben. Unter der oberen Leitung einer gemeinschaftlich eingesetzten Kommission wird Hr. Prof. Klopffleisch in Jena unter Beihilfe von Architekt Dr. Lehfeldt in Berlin und Hofphotograph Bräunlich in Weimar sich den bezgl. Arbeiten widmen, die noch im laufenden Jahre mit dem Kreise Meiningen und den Gerichtsbezirken Themar und Römhild beginnen sollen.

Birkenrinde als Isolierungsmittel. In Russland benutzt man vielfach als Isolierungsmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit, so namentlich zum Schutz der auf Mauerwerk gestellten Holzstiele, Birkenrinde. Letztere wird in möglichst großen Stücken von den frischen Stämmen abgetrennt und jedes Stück in der Mitte gefaltet und so gelegt, dass die Außenseite der Rinde nach innen zu liegen kommt; hierauf werden die beiden Hälften mit Lederstreifen an den Enden festgenäht. Die so zubereitete Birkenrinde soll sich als Isolierungsmittel recht gut bewähren und es dürfte auch bei uns an geeigneter Stelle ein Versuch damit lohnend.

K. D.

Preisaufgaben der Louis-Boissonnet-Stiftung an der Technischen Hochschule zu Berlin. Nachdem im vorigen Jahre das Stipendium der Stiftung an einen Ingenieur, den Reg.-Bmstr. Hrn. Max Contag vergeben worden war, dem die Aufgabe eines näheren Studiums der im französischen und belgischen Hochbauwesen üblichen Eisenkonstruktionen gestellt war (S. 444 Jhrg. 84 d. Ztg.), ist dasselbe diesmal wieder einem Architekten, dem Reg.-Bauführer Hrn. Julius Kohte aus Berlin zu Theil geworden. Die Aufgabe betrifft eine genaue Aufnahme und Untersuchung der kunstgeschichtlich berühmten Kirche San Lorenzo in Mailand, mit den dazu gehörigen Kapellen S. Sisto, S. Ippolito und S. Aquilino, sowie den Resten des Vorhofes und hat als Zielpunkt eine Ermittlung der ursprünglichen Gestaltung des Aeußeren und des Inneren. Die Untersuchung soll sich ebenso auf die kunstarchäologischen, wie auf die konstruktiv technischen Momente erstrecken.

Thätigkeit der Materialprüfungs-Anstalt am Königl. Polytechnikum in Stuttgart. Wir haben auf Seite 243 des vorigen Jahrg. d. Bl. über die Einrichtung einer Prüfungsanstalt für Baumaterialien am Polytechnikum in Stuttgart berichtet. Die Thätigkeit der Anstalt vom 1. Juli 1884 bis 1. Juli 1885 umfasste folgende Leistungen:

1) Zugversuche: Kette aus Schmiedeeisen 1 Versuch, Ketten aus schmiedbarem Guss 46, Lederriemen 15, Hanfgurten 3, Blechstreifen 5, Flacheisen 6, Rundstäbe aus Stahl 13, Stahldraht 4, Zement und Zementmörtel 200 Versuche.

2) Druckversuche: Sandstein 8, Granit 6, Basalt 5, Kamin-Steine 6, Beton 6, Blei 52, Zementmörtel 164 Versuche.

3) Biegungsversuche: mit Gusseisen 3, mit Stahlguss 4 Versuche.

4) Abnutzung von Sandsteinen: 3 Versuche.

5) Untersuchung von 8 Zementsorten auf Erhärtungsbeginn, Temperaturerhöhung, Bindezeit, Volumenbeständigkeit, Feinheit des Mahlens.

Die von der Anstalt für sich und für den Unterricht an der Schule vorgenommenen Versuche sind hierbei nicht eingerechnet, so dass die Anzahl von 558 Versuchen den Umfang der Auftrags-Ertheilungen an die Anstalt darstellt und damit den sprechenden Beweis dafür liefert, dass die Einrichtung einem Bedürfniss entsprochen hat. S.

Bauthätigkeit in Berlin. Der örtlichen Straßenbau-Polizeiverwaltung haben i. J. 1884/85 i. G. 2490 Baugesuche vorgelegen, von denen 2299 genehmigt, 109 abgelehnt oder zurückgezogen wurden und 43 noch der Erledigung harften. Es befanden sich darunter 15 Gesuche, betreffend den Ausbau von Stadtbahn-Bögen, von denen bis jetzt 124 Gegenstand entsprechender Entwurfs-Vorlagen waren.

Rechtsprechung.

Miteigenthum an einer gemeinschaftlichen Wand. Das Miteigenthum an einer gemeinschaftlichen Wand gewährt nach gemeinem Recht nicht die Befugniß, trotz des Widerspruchs des anderen Mit-Eigenthümers, auf dieser Wand höher zu bauen. Als eine Veränderung der gemeinschaftlichen Mauer ist die Höherführung derselben dann anzusehen, wenn dieses Erhöhen eist nach theilweisem Niederreißen der Mauer erfolgen konnte und erfolgt ist, da eine Demolition der gemeinschaftlichen Mauer beim Widerspruch eines Mit-Eigenthümers rechtswidrig ist. (Erk. des I. Zivilsen. des thür. Ober-Landesgerichts zu Jena vom 23. Okt. 1884; Brückner, Blätter f. Rechtspflege in Thür. u. Anh., N. F., Bd. XII, S. 252 ff.)

Haftpflicht des Zimmermeisters beim Verunglücken des Zimmermanns durch Sturz vom Bau. Diese Pflicht, welche die Zahlung einer Rente an die Wittve und Kinder des Verunglückten und zwar bis zu der Zeit, wo er das 70. Lebensjahr erreicht hatte, bis wohin er für den Lebens-Unterhalt derselben hätte sorgen können, stützt sich auf die Unterlassung der Vorschrift der Polizei-Verordnungen über die Abdeckung der Treppenträume. (Erk. des V. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 13. Mai 1885; V. Z. Nr. 281, 1885.)

Verjährung der Forderungen aus den zu einem Hausbau geleisteten Arbeiten. Die Forderungen aus den zu einem Hausbau geleisteten Arbeiten unterliegen nach preussischem Recht nicht der kurzen (zweijährigen) Verjährungsfrist, wenn der Bauherr und Maurermeister bzw. Bau-Unternehmer ist, welcher für eigene Rechnung baut, um die bebauten Grundstücke baldmöglichst zu verkaufen und aus dem Bauen zunächst für eigene Rechnung einen Gewerbebetrieb macht. (Erk. des IV. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 7. Dezember 1883; Dr. Auerbach, Entscheid., Bd. II, S. 106.)

Verjährung der Forderungen beim Entreprisen-Bau nach preussischem Recht. Die Forderung eines Maurermeisters für die Ausführung eines Baues in seiner Totalität (Entreprisen-Bau) unterliegt nicht der kurzen zweijährigen Verjährungsfrist des § 1, Nr. 1 des Verjährungs-Gesetzes vom 31. März 1838 („Mit dem Ablaufe von 2 Jahren verjähren die Forderungen der Fabrik-Unternehmer, Kaufleute, Krämer, Künstler und Handwerker für Waaren und Arbeiten usw.“) (Erk. des IV. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 15. Mai 1885; Dr. Auerbach, Entscheid., Bd. II, S. 106 ff.)

Verjährung der Forderungen eines Zimmermeisters aus dem Zimmer-Aufbau eines Hauses. Der von einem Zimmermeister übernommene Zimmer-Aufbau eines Hauses unter Uebernahme der Holz-Lieferungen ist im Sinne des preuß. Allg. L.-R. als Werkverdingung zu betrachten und die Forderungen aus diesem Werke unterliegen der kurzen zweijährigen Verjährung, selbst wenn der Zimmermeister neben seinen Hauptarbeiten und Lieferungen noch andere dazu gehörige Nebenarbeiten und Materialien geliefert hat. (Erk. des IV. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 21. Mai 1885; Dr. Auerbach, Entscheid., Bd. II, S. 107.)

Verbau der nach einem öffentlichen Flusse gelegenen Fenster. Durch das bloße Vorhandensein von Fenstern in einem an einer öffentlichen Wasser-Straße gelegenen Grundstück nach dem Wasser hinaus, erwirbt weder im Geltungsbereich des preuß. Allg. L.-R., noch nach Märkischem Provinzial-Recht der Grundstücks-Eigenthümer ein Recht, dem Fiskus das Verbauen der Fenster durch einen auf dem Wasser errichteten Bau zu untersagen. (Erk. des V. Zivilsen. des Reichsgerichts vom 2. Juli 1884; Dr. Auerbach, Entscheid., Bd. II, S. 160 ff.)

Unzulässigkeit eines Ersatzanspruchs gegen eine Gemeinde für aus Anlass der Einhaltung einer Baulinie eingetretene Mehrkosten eines Baues nach bayerischem Recht. — Privatrechtlich ist die Gemeinde bei Einhaltung der Baulinie an und für sich in keiner anderen Weise beteiligt als jeder andere Grundeigenthümer, welcher einen Bau ausführen will, mithin bloß insoweit, als sie selbst auf eigenem Grund und

Boden zu bauen gedenkt, da jeder Grundeigenthümer durch Einhaltung der Baulinie einer ihn selbst treffenden Verpflichtung nachkommt und nur hierauf seine Ausgabe zu beziehen ist. — (Erk. des bayerischen Obersten Landesgerichts in München vom 19. Mai 1884; Samml. d. Entsch. Bd. X. S. 428 ff.)

Haftung des Maurermeisters bei durch das Bagerüst herbei geführten Unfällen. — Der Maurermeister ist nicht für den durch die Verletzung des von dem Bagerüst gefallenen Maurers (weil ein Brett desselben gekippt war) erwachsenen Schaden haftbar, weil ein Festnageln der Bretter nach den Umständen nicht erforderlich ist und der Maurermeister seiner Pflicht dadurch genügt, dass er den Unterbau des Gerüsts sicher stellt, zum Bedecken genügende Materialien hergiebt und einen Polier zur Beaufsichtigung des Betriebes herstellt. — (Erk. d. V. Strafsenats des Reichsgerichts vom 16. Mai 1885, V. Z. 1885. Nr. 281.)

Brandentschädigungs-Summe bei der Versteigerung nach bayerischem Recht. — Bei Versteigerung einer Baustätte mit dem Rechte auf Erhebung des dafür erwachsenden Brandentschädigungs-Betrages kann nach bayerischem Recht der Ansteigerer in Folge einfacher Weigerung der Brandversicherungskammer, denselben auszuzahlen, nicht einen bezüglichen Theil des Kaufgeldes in Abzug bringen. — (Erk. d. bayr. obersten Landesgerichts in München vom 15. Oktober 1884; Samml. d. Entsch. Bd. X. S. 530 ff.)

Konkurrenzen.

Preisbewerbung der Gesellschaften vom Rothen Kreuz für Modelle und Entwürfe zu einer transportablen Lazareth-Baracke. (Nan vergl. S. 95 u. 116 d. Bl.)

In Antwerpen sind gegenwärtig, vom 10. bis 20. Sept., die 50 Arbeiten ausgestellt, welche auf Grund des im Februar d. J. erlassenen Ausschreibens um die von I. M. der Kaiserin Augusta ausgesetzten Preise sich beworben haben. Angesichts dieser zahlreichen Betheiligung und mit Rücksicht auf den Werth der Arbeiten war eine Vermehrung der ursprünglich in Aussicht genommenen Auszeichnungen bewilligt worden. Das internationale Preisgericht hat nach 10tägiger Berathung diese Auszeichnungen in folgender Weise vertheilt:

Preise: Für Lazarethbaracken in natürlicher Größe: I. Preis. Goldene Medaille und 5000 Fr. Christoph & Unmaek (System Doecker) in Kopenhagen (mit Stimmeneinheit zuerkannt). — II. Preis. Goldene Medaille. Société de constructions (System Tolle) in Paris, vertreten durch Hrn Pellerin de Lastelle (mit Stimmenmehrheit zuerkannt). — III. Preis. Silberne Medaille. 1) S. Dauly, Ingenieur in Belgien, 2) E. Putzeys, Ingenieur in Belgien, 3) W. M. Ducker in New-York, 4) Gebrüder Adt in Forbach (Elsass-Lothringen), 5) Berthon in Romsey (England). — Für Barackenmodelle in kleinerem Maafsstabe: 6) Ch. A. Innes, Chefarzt in London, 7) Dr. Port, Ober-Stabsarzt in München, 8) C. F. Müssenhausen, Steuerbeamter in Masmünster und P. N. Friderici, Chemiker in Bischheim bei Straßburg i. Els., 9) Close, Ingenieur in Lüttich, 10) L. Rivolta in Mailand.

Ehrenvolle Anerkennungen: Für Lazarethbaracken in natürlicher Größe. 1) Dr. Eltze, Stabsarzt a. D. in Berlin, 2) Rabitz, Bauunternehmer in Berlin. Für Baracken-Modelle in kleinerem Maafsstabe. 3) Rothes Kreuz in St. Petersburg, 4) Dr. Borroni, Sekretär des Rothen Kreuzes in Mailand, 5) Dr. zur Nieden, Regierungs- und Baurath in Berlin, 6) A. Kischets Erben in Wien. 7) P. Schroeter in Lüttich, 8) Dr. Collardo in Algier, 9) E. Schaeck-Taquet, Ingenieur in Genf. Für Pläne ohne Modelle. 10) E. Fr. Ravenez, Ober-Stabsarzt und A. Goin, Ingenieur in Chateaudun.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. M. W. in K. Eine Entscheidung über die von der Firma Geb. Fickert ausgeschriebene Konkurrenz ist längst erfolgt; eine Veröffentlichung derselben ist u. W. bisher nur deshalb unterblieben, weil die Zustimmung des einen zur Zeit nicht in Berlin anwesenden Preisrichters eingeholt werden sollte.

Abonnent in Liegnitz. Absichtlich ist von uns eine Mittheilung über die an preussische Reg.-Bauführer ertheilten Auszeichnungen selbstverständlich nicht unberücksichtigt geblieben: wir haben vielmehr bisher von der bezügl. amtlichen Veröffentlichung noch keine Kenntniss erlangt.

Abonnent in Dresden. Da sich die bezügl. Behörde wegen des Versehens entschuldigt und weitere Nachforschungen in Aussicht gestellt hat, wird Ihnen nichts übrig bleiben, als sich noch etwas weiter zu gedulden. Ein Antrag auf Entschädigung, die Ihnen bei etwaigem Verlust Ihres Entwurfs natürlich nicht wohl versagt werden kann, dürfte vorläufig noch verfrüht sein.

Anfragen an den Leserkreis.

1) Gibt es ein brauchbares Verfahren, um Carrara-Marmor II. Qual. in Plattenform eine dem Giallo antico ähnliche mattgelbe Färbung zu geben?

2) Ist der Murgthal-Sandstein aus der Umgebung von Rastatt wetterfest und welche Belastung darf man ihm zumuthen? Hat derselbe schon zu Monumental-Bauten und zu welchen Verwendungen gefunden?

Inhalt: Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine; Arbeitsplan des Verbandes für das Verbandsjahr 1885/86. — Statut des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. — Eindeckung mit verbleitem Falzblech. — Vermischtes: Verwendung von Mörtel ohne Sand-

zusatz bei fiskalischen Bauten in Preußen. — Kraftverbrauch bei elektrischer Beleuchtung mit Glühlampen. — Patentirter Schnellheizer und Rauchverbrenner für Oefen. — Personal-Nachrichten.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Arbeitsplan des Verbandes für das Verbandsjahr 1885/86.

1. Bestimmungen zur Normirung der civilrechtlichen Verantwortlichkeit für Leistungen der Architekten und Ingenieure.

(Protokoll der XIV. Abgeordneten-Versammlung zu Breslau 1885 Seite 43.)

Der Entwurf vom April 1885, welchen die aus den Vereinen zu Berlin, Hamburg und Hannover zusammen gesetzte Kommission vorgelegt hat, ist angenommen und die Kommission ist mit der Herausgabe dieser Arbeit beauftragt. Dieselbe wird die etwa von den Einzelvereinen bis zum 1. Dezember d. J. einlaufenden auf die Redaktion bezüglichen Wünsche und Bemerkungen prüfen, nach ihrem Ermessen bei der schließlichen Feststellung des Wortlautes verwerthen und alsdann die „Bestimmungen“ dem Verbands-Vorstande zur Veröffentlichung Namens des Verbandes überweisen.

Für die Kommission bestimmte Sendungen sind an den Vorsitzenden derselben, Hrn. Architekt Martin Haller in Hamburg zu richten.

2. Normal-Bedingungen für die Lieferung von Eisenkonstruktionen für Brücken und Hochbau.

(Protokoll Seite 45.)

Die Abgeordneten-Versammlung hat beschlossen, eine Kommission mit der Schlussbearbeitung und der Herausgabe der Normal-Bedingungen zu beauftragen. Die Kommission wird aus den bisherigen Mitgliedern der Kommission des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, den Herren Dr. Fränkel, Dr. Fritzsche und Ehrhardt, sowie je einem Vertreter der Vereine zu Berlin, Hamburg, Hannover und Stuttgart bestehen und thunlichst je einen Abgeordneten des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute mit Stimmberechtigung zu ihren Arbeiten hinzuziehen.

Die Einzelvereine haben bis zum 1. Januar 1886 ihre Aeusserungen bezüglich des 3. Entwurfes des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Vereins in getrennten Ausfertigungen der Kommission und dem Verbands-Vorstande einzusenden.

Die Kommission wird auf Grundlage des dann vorliegenden Materials ihre Arbeiten zum Abschluss bringen und die „Normal-Bedingungen“ dem Verbands-Vorstande zur Veröffentlichung überweisen.

Die für die Kommission bestimmten Sendungen sind an Hrn. Dr. Fritzsche, Dresden zu richten.

Der Verein deutscher Ingenieure, sowie der Verein deutscher Eisenhüttenleute sind vom Verbands-Vorstande ersucht, einen Vertreter zur Theilnahme an den Arbeiten der Kommission zu erwählen und sich damit einverstanden zu erklären, dass der Titel der zu veröffentlichenden Normal-Bedingungen den Zusatz erhalte:

unter Mitwirkung des Vereins deutscher Ingenieure und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute, aufgestellt vom Verbands-Vorstande deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Die Vereine zu Berlin, Hamburg, Hannover und Stuttgart werden ersucht, von der ihrerseits getroffenen Wahl eines Abgeordneten zu der Kommission Hrn. Dr. Fritzsche, Dresden, sowie dem Verbands-Vorstande bis zum 1. November d. J. Kenntniss zu geben.

3. Honorarnorm für Ingenieur-Arbeiten.

(Protokoll Seite 55.)

Der Entwurf des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover vom April 1885 ist bis jetzt nur von einem Theil der Einzelvereine beraten. Es ist deshalb beschlossen, die berichtenden Vereine zu Hannover und Frankfurt a. M. mit der weiteren Behandlung der Angelegenheit zu beauftragen.

Die Einzelvereine haben ihre Aeusserungen bis zum 1. Jan. 1886 in getrennten Ausfertigungen an die Vereine zu Hannover und Frankfurt a. M. sowie an den Verbands-Vorstand einzusenden.

Die genannten Vereine werden ersucht, auf Grundlage des am 1. Januar 1886 vorliegenden Materials, den Entwurf vom April 1885 umzuarbeiten und den neuen Entwurf so frühzeitig dem Verbands-Vorstande einzureichen, dass die Vertheilung desselben an die Einzelvereine bis zum 1. April 1885 geschehen kann.

4. Typische Wohnhausformen.

(Protokoll S. 58.)

Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover wird im Winter 1885/86 mit der Veröffentlichung des bis jetzt eingesandten Materials in seiner Zeitschrift beginnen.

Es werden deshalb die Vereine, welche bisher noch nicht in die Bearbeitung der Frage eingetreten sind oder ihre Arbeit noch nicht beendet haben, ersucht, sich baldthunlichst in dieser Angelegenheit zu äußern, damit die Veröffentlichung möglichst vollständig das biete, was mit derselben beabsichtigt ist, eine Sammlung der typischen Wohnhausformen der größeren Städte Deutschlands.

5. Erfahrungen in Betr. verzinkten Eisens für Bauzwecke.

(Protokoll S. 54.)

Der Architekten- und Ingenieur-Verein für Niederrhein und Westfalen, welcher die Vorarbeiten bis jetzt in der Hand gehabt hat (Protokoll 1881 Seite 12) wird ersucht, die Einsammlung von einschlägigem Material über die mit verzinktem Eisen gemachten Erfahrungen auch ferner zu übernehmen und zunächst einen Fragebogen zu entwerfen und dem Verbandsvorstande einzusenden, welcher denselben den Einzelvereinen sowie sonstigen geeigneten Adressen zur Ausfüllung und Rücksendung an den Kölner Verein überweisen wird.

Der Kölner Verein wird ferner ersucht, auf Grund des in dieser Weise gesammelten Materials einen schriftlichen Bericht an den Verbands-Vorstand gelangen zu lassen, behufs Vorlage in der nächsten Abgeordneten-Versammlung.

6. Mängel des Konkurrenzwesens.

(Protokoll S. 55.)

Es ist eine aus den Vereinen zu Berlin, Hannover und München zusammen gesetzte Kommission bestellt, welche das Konkurrenzwesen in dem im Protokoll erwähnten Sinne zu prüfen, bezw. Vorschläge zur Abstellung der erkannten Mängel zu machen hat.

Der Berliner Verein wird ersucht, die Kommissionsverhandlungen einzuleiten und dem Verbands-Vorstande von dem Fortgange derselben Kenntniss zu geben.

Die Einzelvereine werden ersucht, auf diese Frage bezügliche Wünsche und Mittheilungen bis zum 1. Januar 1886 in getrennten Ausfertigungen an die Vereine zu Berlin, Hannover und München, sowie an den Verbands-Vorstand einzusenden.

7. Stellungnahme des Verbandes zur Frage der Reinigung der technischen Sprachweise von Fremdwörtern.

(Protokoll S. 55.)

Die Einzelvereine werden ersucht, das in ihrem Kreise gesammelte, auf die in der Ueberschrift erwähnten Bestrebungen bezügliche Material dem Verbands-Vorstande einzusenden, welcher dasselbe Hrn. Reg.- u. Brth. Sarrazin zur Beutragung bei seinen Arbeiten überweisen wird.

Hr. Sarrazin hat sich bereit erklärt, der Aufforderung der Versammlung zu entsprechen und den Gegenstand in einem Vortrage auf der nächstjährigen Wander-Versammlung zu behandeln.

8. Errichtung eines Semper-Denkmales in Dresden.

(Protokoll S. 57)

Weitere Beschlüsse in dieser Angelegenheit sind bis zum nächsten Jahre vertagt. Der Verbands-Vorstand hat im Auftrage der Abgeordneten-Versammlung den Dresdener Architekten-Verein ersucht, inzwischen bestimmte Vorschläge über die Art der Ausführung — Lageplan, Skizze und Kostenanschlag — vorzubereiten und für die weitere Sammlung von Beiträgen namentlich aus den Privatkreisen Dresdens sich zu bemühen. Gleichzeitig ist der Dresdener Architekten-Verein um eine gefällige Aeusserung hinsichtlich der in der Versammlung ausgesprochenen Wünsche, die Verzinsung der bereits gesammelten Gelder betreffend, sowie um nähere Bezeichnung der in seinem Berichte vom 5. August angedeuteten weiteren Schritte zur Erlangung von Beiträgen ersucht. Der Verbands-Vorstand wird nicht verfehlen, nach Eingang der Mittheilungen des Dresdener Vereins das Erforderliche zu veranlassen. Hamburg, 7. September 1885.

Der Verbands-Vorstand.

F. Andreas Meyer. Martin Haller. L. Bargum.

Statut des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Neufestgestellt in der XIV. Abgeordneten-Versammlung in Breslau 1885.

I. Zweck und Organisation des Verbandes.

1. Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine bezweckt: das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit unter den

deutschen Fachgenossen und deren gemeinsame Interessen, insbesondere auf künstlerischem, wissenschaftlichem und sozialem Gebiete zu fördern und zwar:

a) durch Veranstaltung regelmäßiger Wander-Versammlungen,

- b) durch Anordnung von Preis-Aufgaben, Versuchen, Ausstellungen und dergl.
 - c) durch Vermittlung des Austausches der auf dem Gebiete des Bauwesens gesammelten Ideen und Erfahrungen der Einzel-Vereine,
 - d) durch Bearbeitung solcher Fragen des Bauwesens, der betreffenden Gesetzgebung und der socialen Stellung der Fachgenossen, welche vom Verbandsbesser und wirkungsvoller als von einem Einzelvereine behandelt oder zur Geltung gebracht werden können, sowie durch Veröffentlichung der Ergebnisse,
 - e) durch Pflege der Beziehungen zu verwandten Vereinigungen des In- und Auslandes, soweit es sich um gemeinsame Thätigkeit in socialen Angelegenheiten, um Beihilfe zu wissenschaftlichen Arbeiten, um passende Anordnung der Wanderversammlungen handelt.
2. Als leitende Organe des Verbandes fungiren:
- a) ein Einzel-Verein als Vorort,
 - b) ein Vorstand, der Verbandsvorstand,
 - c) eine Versammlung von Abgeordneten der Einzel-Vereine, die Abgeordneten-Versammlung.

II. Mitgliedschaft.

3. Dem Verbands deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine kann jeder technische Verein deutscher Zunge beitreten, welcher nach seinen Statuten die Förderung des Bauwesens sich zur Aufgabe gestellt hat.

Denjenigen größeren Vereinen, welche in mehrere Bezirks-Vereine zerfallen, bleibt es überlassen, ob sie als Gesamt-Vereine oder in ihren einzelnen Gliedern dem Verbands beitreten wollen.

4. Der Antrag wegen Aufnahme in den Verband ist an den Vorstand des letzteren zu richten. Ueber die Aufnahme entscheidet die Abgeordneten-Versammlung.

5. Jeder Einzelverein hat die Anzahl seiner Mitglieder am Anfange eines jeden Jahres, seine Vorstands-Mitglieder und die für die nächste Periode ernannten Abgeordneten nach jeder betreffenden Personaländerung dem Verbandsvorstande mitzuthellen.

6. Die aus der Verwaltung des Verbandes entstehenden Kosten werden auf die Einzelvereine nach einem Einheitssatze für je 50 Mitglieder, beziehungsweise jede angefangenen 50 vertheilt.

Die Höhe des Einheitssatzes wird von der Abgeordneten-Versammlung auf den Vorschlag des Verbandsvorstandes festgesetzt und so bemessen, dass mindestens die laufenden Ausgaben dadurch gedeckt werden.

7. Der Austritt eines Einzelvereins aus dem Verbands erfolgt durch schriftliche Erklärung bei dem zeitigen Verbandsvorstande und wird gerechnet vom letzten Tage des Jahres, in welchem vor dem 1. Juli diese Erklärung stattfindet.

8. Der Ausschluss eines Einzelvereins aus dem Verbands kann durch eine Mehrheit von zwei Drittel aller Stimmen der Abgeordneten-Versammlung beschlossen werden, wenn der Einzelverein seinen Verpflichtungen als Glied des Verbandes dauernd nicht nachgekommen ist, oder wenn seine Haltung als mit dem Zwecke des Verbandes im Widerspruche stehend erkannt wird.

III. Wanderversammlungen.

9. Die schon vor dem Bestehen des Verbandes seit dem Jahre 1842 eingeführten Wanderversammlungen deutscher Architekten und Ingenieure werden mit dem Charakter als Verbands-Versammlungen beibehalten. Sie sollen in der Regel im Herbstes jedes zweiten Jahres stattfinden. Ihr Ort wechselt innerhalb Deutschlands und wird von derjenigen Abgeordneten-Versammlung bestimmt, welche in Verbindung mit der vorangegangenen Wanderversammlung tagt.

10. Die Wanderversammlung wird vom zeitigen Verbandsvorstande berufen.

Die Vorbereitung zu der Wanderversammlung, einschließlich der Bildung eines Orts-Ausschusses, ferner alle zur Abhaltung derselben erforderlichen örtlichen und geschäftlichen Anordnungen und die Abwicklung der Kosten liegen demjenigen Vereine — unter spezieller Führung des von ihm laut § 26 in den Verbandsvorstand gewählten Vereins-Mitgliedes — ob, in dessen Bezirk die Wanderversammlung stattfindet. Sind in dem Bezirke mehrere Vereine, so trifft die Abgeordneten-Versammlung die Auswahl. — Dieses Vorstandsmitglied hat dem Verbandsvorstande über die für die Wanderversammlung getroffenen Maassregeln, besonders auch behufs Genehmigung der Tagesordnung und Einberufung der Versammlung, sowie behufs der dem Verbandsvorstande obliegenden Vertretung des Verbandes gegen die Mitglieder und nach außen, rechtzeitig und fortlaufend Bericht zu erstatten. Kein Verein darf die Uebernahme der ihm in Bezug auf die Wanderversammlung übertragenen Geschäfte ablehnen.

Dem Einzelvereine werden die etwa von der Abgeordneten-Versammlung für die Zwecke der Wanderversammlung bewilligten Gelder (§ 16) vom Verbandsvorstande überwiesen. Der Einzelverein hat dieselben unter Kontrolle des vierten Verbandsvorstands-Mitgliedes zu halten, welches darüber vor der nächsten Abgeordneten-Versammlung dem Verbandsvorstande Rechenschaft abzulegen hat, behufs Einfügung in die der Abgeordneten-Versammlung vorzulegende Gesamtabrechnung über das Verbandsbudget.

11. Jedem Mitgliede eines Einzelvereins steht die Betheiligung an der Wanderversammlung als stimmberechtigtes Mitglied

zu. Gäste können von dem Verbandsvorstande, den Vorständen der Einzelvereine oder von dem Ortsausschusse eingeführt werden.

12. Die Verhandlungen werden in allgemeinen und in Abtheilungs-Sitzungen geführt.

Die Abtheilungen werden durch freiwilliges Einzeichnen der Theilnehmer gebildet. Sie beziehen sich auf:

- a) Architektur,
- b) Ingenieurwesen,

deren weitere Unterabtheilungen dem jedesmaligen Bedürfnisse überlassen bleiben.

13. Der Vorsitzende in den allgemeinen Sitzungen wird von dem Verbandsvorstande bestimmt.

Die Abtheilungen werden durch Mitglieder des Orts-Ausschusses eingeführt und wählen in der ersten Sitzung für die Dauer der Wanderversammlung je einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und zwei Schriftführer.

14. In den allgemeinen Sitzungen beräth die Wanderversammlung über wichtige gemeinsame Angelegenheiten des Verbandes.

Beschlüsse, durch welche der Verband als solcher ein Recht annimmt, eine Verpflichtung eingeht oder eine gutachtliche Aeusserung erlässt, müssen jedoch in der Abgeordneten-Versammlung gefasst oder bestätigt werden.

15. Bei Wanderversammlungen finden in der Regel Ausstellungen aus dem Gebiete der Architektur und des Ingenieurwesens statt.

Die Betheiligung an den Ausstellungen kann auch Anderen als den stimmberechtigten Mitgliedern gestattet werden.

16. Diejenigen Ausgaben, welche durch den Zweck der Wanderversammlungen notwendiger Weise bedingt werden, bestreitet die Verbandskasse und zwar bewilligt die Abgeordneten-Versammlung des vorherigen Jahres nach Abwägung der jedesmaligen Verhältnisse eine gewisse Summe. Ueber die Grenzen der im voraus fest gesetzten Summe hinaus werden dem betr. Einzelvereine keine Unkosten aus der Verbandskasse vergütet. Im übrigen werden die Kosten der Wanderversammlung von den jedesmaligen Theilnehmern durch einen von dem Orts-Ausschusse vorher fest zu setzenden und in der Einladung zur Versammlung bekannt zu machenden Beitrag gedeckt.

IV. Abgeordneten-Versammlungen.

17. Verhandlungen und Beschlussfassung über Angelegenheiten des Verbandes finden in der Regel auf mündlichem Wege in der Abgeordneten-Versammlung statt.

Jedem Vereine steht das Recht zu, sich für je 200, beziehungsweise jede angefangenen 200 Mitglieder durch einen Abgeordneten vertreten zu lassen. Die Mitglieder des Verbandsvorstandes sind als solche in der Abgeordneten-Versammlung stimmberechtigt.

18. Die Mehrheit in der Abgeordneten-Versammlung wird nach Köpfen der Anwesenden gezählt, jedoch so, dass die Stimmen von Abgeordneten derjenigen Vereine, welche mehr als 100 Mitglieder zählen, doppelt, dagegen die Stimmen von Abgeordneten derjenigen Vereine, welche weniger als 100 Mitglieder zählen, sowie die Stimmen der Mitglieder des Verbandsvorstandes einfach gerechnet werden.

Vereinen, die nach dieser Festsetzung durch einen einzigen Abgeordneten mit doppelter Stimme vertreten werden sollen, bleibt es indessen freigestellt, statt desselben zwei Abgeordnete mit je einer Stimme zu entsenden.

19. Abgeordneten-Versammlungen sollen in der Regel alljährlich stattfinden, und zwar in den Jahren, in welchen Wanderversammlungen vorkommen, in Verbindung mit denselben. Den Ort der nicht mit einer Wanderversammlung verbundenen Abgeordneten-Versammlung bestimmt die vorhergehende Abgeordneten-Versammlung.

Außerordentliche Versammlungen der Abgeordneten können vom Verbandsvorstande berufen werden. Solche Berufung muss stattfinden, wenn sie von dem dritten Theile aller Stimmen verlangt wird.

In dringenden Fällen kann der Verbandsvorstand Abstimmungen unter den Einzelvereinen auf schriftlichem Wege veranlassen.

Geschieht dies, so ist jedesmal als erste Frage diejenige der Dringlichkeit zu stellen. Ueber letztere und über die Sache selbst wird gleichzeitig abgestimmt. Die Dringlichkeit gilt als anerkannt, wenn mindestens $\frac{2}{3}$ der berechtigten Stimmen sich dafür ausgesprochen haben.

20. Die Leitung der Verhandlungen der Abgeordneten-Versammlung liegt dem Vorsitzenden des Verbandsvorstandes ob. Im Falle der Verhinderung des letzteren wählt die Abgeordneten-Versammlung ihren Vorsitzenden selbst.

Der Vorsitzende legt thunlichst bald nach Beendigung der Abgeordneten-Versammlung das in den Verhandlungen zu führende, von den Theilnehmern genehmigte Protokoll, sowie den Entwurf eines Arbeitsplanes für das nächste Geschäftsjahr dem Verbandsvorstande zur weiteren Veranlassung vor.

Ihre Geschäftsordnung bestimmt und ändert die Abgeordneten-Versammlung selbst.

21. Obliegenheiten der Abgeordneten-Versammlung sind:

- a) Wahl des Vororts des Verbandes,
- b) Prüfung des Rechnungs-Abschlusses für die letztverflossene und Festsetzung des vom Verbandsvorstande vorzulegenden Budgets für die nächstfolgende Periode,

- c) Vorschläge und Beschlüsse in Betreff der nächsten Wanderversammlung,
- d) Aufnahme neuer Vereine in den Verband,
- e) Abschluss, beziehungsweise Genehmigung von Verträgen in allgemeinen Angelegenheiten des Verbandes,
- f) Bestimmungen in Bezug auf die gemeinschaftliche Thätigkeit des Verbandes.

22. Die Beschlussfähigkeit der Abgeordneten-Versammlung ist im allgemeinen nicht an eine gewisse Zahl von Anwesenden gebunden. Bei anderen als einfachen Verwaltungssachen ist jedoch dazu erforderlich, dass dieselben als Gegenstände der Tagesordnung zwei Monate vorher den Einzelvereinen bekannt gemacht oder durch $\frac{2}{3}$ der anwesenden Stimmen als dringlich anerkannt werden.

Vorschläge zur Abänderung des Statuts müssen nicht nur 2 Monate vorher den Einzelvereinen mitgeteilt werden, sondern auch $\frac{2}{3}$ aller Stimmen der Abgeordneten-Versammlung für sich haben, um als beschlossen zu gelten.

23. Alle wichtigen Angelegenheiten technischer oder sozialer Natur werden nach dem Ermessen des Verbandsvorstandes durch die Einzelvereine oder besondere Kommissionen, geeigneten Falles durch die Wanderversammlung vorberathen.

24. Die Kosten der Abgeordnetenversammlung, welche durch Druckschriften und vorbereitende Reisen auf Veranlassung des Verbandsvorstandes erwachsen, werden aus der Verbandskasse bestritten.

Die Reise-Erschädigungen der Abgeordneten sind den Einzelvereinen anheim gegeben.

V. Verbandsvorstand.

25. Die Versammlung der Abgeordneten ernennt für die nächsten zwei Jahre einen der verbundenen Vereine zum Vorort. Kein Verein kann die Annahme dieser Funktion ablehnen.

26. Der Verbandsvorstand, welcher als Organ für alle gemeinsamen Angelegenheiten dient, besteht aus drei Mitgliedern, welche der zum Vorort ernannte Verein aus seiner Mitte erwählt. Für die Vorbereitung der Wanderversammlung tritt ein viertes außerordentliches Mitglied in den Vorstand ein, welches von demjenigen Vereine erwählt wird, in dessen Bezirke die bezügliche Wanderversammlung stattfindet. Dieses Mitglied hat im Vorstände Sitz und Stimme, soweit es sich um Angelegenheit der Wanderversammlung handelt, deren geschäftliche Führung von ihm speziell und zwar im Einvernehmen mit dem Gesamtvorstande wahrzunehmen ist. Seine Stellung ist in § 10 genauer behandelt.

Der Verbandsvorstand hat seinen Vorsitzenden aus den vom Vororte gewählten Mitgliedern zu ernennen. Im übrigen macht er sich seine Geschäftsordnung selbst.

27. Der Geschäftsübergang auf den neuen Verbandsvorstand findet an dem auf die betreffende Abgeordneten-Versammlung folgenden 1. Januar statt, bis zu welchem Tage der Vorort den Verbandsvorstand ernannt haben muss.

Wenn eine regelmäßige Abgeordneten-Versammlung ausfällt, so behält der zeitige Verbandsvorstand sein Amt und das Budget seine Gültigkeit bis zur nächsten Abgeordneten-Versammlung.

28. Obliegenheiten des Verbandsvorstandes sind:

- a) Leitung und Vertretung des Verbandes,
- b) Aufstellung des Budgets,
- c) Kassenführung,
- d) Berufung, Vorbereitung und Ordnung der Abgeordneten und der Wanderversammlungen,
- e) Geschäftsführung in Bezug auf die gemeinschaftliche Thätigkeit des Verbandes,
- f) Ständige Fühlung mit den Verbands-Kommissionen und Berichterstaten in Bezug auf die Abfassung, den Abschluss und die etwaige Veröffentlichung ihrer Referate und Ausarbeitungen,
- g) Verwaltung und Registrirung der Verbandsakten und Mittheilung der Aktenordnung an die Vereine, Veröffentlichung der Verkündigungen in den dazu bestimmten Zeitschriften, Drucklegung und Verbreitung der Verbandsarbeiten und anderer den Verband interessirenden Angelegenheiten in einheitlicher Form und fortlaufender Ausgabe,
- h) Wahrnehmung des Verbands-Interesses nach jeder Richtung, auch ohne besonderen Auftrag der Abgeordneten-Versammlung und in dringenden Fällen auch ohne vorherige Genehmigung der betreffenden Kosten.

29. Die Aemter des Verbandsvorstandes sind Ehrenämter. Baare Ansagen, welche die Vorstands-Mitglieder im Interesse des Verbandes zu machen Veranlassung haben, werden aus der Verbandskasse vergütet. Für die Besorgung der regelmäßigen Geschäfte wird dem Verbandsvorstande eine von der Abgeordneten-Versammlung im Budget jährlich festzusetzende Entschädigung bewilligt. Ob der Verbandsvorstand sich eines besoldeten Sekretärs bedienen will, bleibt demselben überlassen. Ein solcher Sekretär soll in der Regel ein Techniker und Mitglied eines Einzelvereins, wenn möglich ein Vorstandsmitglied des Vorortes sein.

Eindeckung mit verbleitem Falzblech

von Hein, Lehmann & Co. in Berlin.

Die Eindeckung der Falz-Eisenbleche kann sowohl auf voller Dachschalung gefertigt werden, als auch auf Sparren und Latten; im letztem Falle muss der Seitenfalz, Fig. 1 der Tafeln auf einen Sparren treffen, der Längsfalz, Fig. 2, auf eine zwischen die Sparren eingelegte Latte, da hier zugleich die Befestigung mittels festgenagelter Haften stattfindet. Die größten Maße, in welchen diese Falz-eisenbleche gewalzt werden, sind 1600 mm Länge und 1000 mm Breite. Bei der Eindeckung gehen für den Seitenfalz rd.

60 mm, für den Längsfalz rd. 90 mm, also ca. $\frac{13}{100}$, an Deckfläche verloren, so dass bei den Maximalmaßen der Platten von 600×1000 mm die Deckbreite etwa 920 mm und die Decklänge etwa 1510 mm ist; die Sparrenmitten sind zu 920 mm zu legen und die Latten auf 1510 mm und zwar letztere zwischen erstere in gleicher Fläche mit ihnen. Außer dieser Maximalgröße werden die Falzbleche hauptsächlich in der Größe von 1600×800 mm gewalzt, können aber auch je nach Sparren- und Lattenentfernung in allen anderen Abmessungen geliefert werden. Die Dachneigung ist $\frac{1}{6}$ bis $\frac{1}{10}$ der Gebäudetiefe.

Die Stärke der verbleiten Falzbleche ist 0,6 mm, darnach das Gewicht von 1 qm Eindeckung etwa 5 kg.

Beim Eindecken werden die Platten zunächst in den Ecken nach Skizze Fig. 3 ausgeschnitten, in den punktierten Linien umgefaltzt und dann einfach in einander geschoben in den Falzen zusammen gedrückt.

Die Befestigung an der Schalung bzw. den Sparren und Latten geschieht mittels Haften von rd. 40 mm breiten und rd. 160 mm langen Streifen gleichfalls aus verbleitem Eisenblech; dieselben werden in etwa 0,5 m Abstand von einander mit einem Ende mittels verbleiter Nägel


unmittelbar neben dem Falz ans Holz befestigt, und das freie Ende wird alsdann zugleich mit den Falzen um diese umgebogen und festgedrückt, wodurch der ganze Stofs auf der Schalung bzw. den Sparren und Latten fest sitzt, Fig. 4. Besondere

Firstplatten sind nicht erforderlich, da man im First eine ganze oder möglichst große Plattenlänge überdeckend wählt und die Längsstöße beiderseitig in den Dachflächen anordnet (Fig. 5). Grate und Kehlen lassen sich ebenfalls leicht herstellen. Zur

Befestigung an der Traufe wird zunächst ein Streifen verbleites Eisenblech von ca. 60 mm Breite aufgenagelt, unter dessen vorstehenden Rand das Dachblech mit einem Wulst greift, Fig. 6; am Giebel ist ein senkrechter Streifen von 50–80 mm Breite aufgenagelt und oben um das Dachblech umgefaltzt, welcher unten zur Abwässerung umgebogen wird. Löthungen werden bei der ganzen Dacheindeckung vermieden; wo solche nöthig werden, wie bei Durchbrechungen für Schornsteine, Oberlichte usw., sind dieselben sehr leicht herzustellen.

Die Eindeckung kann von jedem Klempner gefertigt werden; event. übernimmt auch die oben genannte Firma dieselbe unter Garantie. 1 qm Dachfläche verbleites Falzeisenblech kostet incl. Befestigungsmaterial 2 M und die Montage, ausgenommen Fracht, sowie Reisespesen eines Monteurs 60 ϕ .

Sollte bei Schadhafwerden des Gespärres oder der Schalung die Eindeckung abgenommen werden müssen, so hat man noch den Vortheil, dass das verbleite Eisenblech seinen Werth behält. Es wird allenfalls nur der Falz abgeschnitten und ein neuer umgebogen und es kann dann wieder zu neuer Dacheindeckung verwendet werden.



Besonders für die Landwirtschaft, bei der diese Art der feuerfesten eisernen Dacheindeckungen für Scheunen, Schuppen, Ställe usw. beliebt und sehr empfehlenswerth ist, sei hierbei noch das verbleite Falzeisenblech zu Firsteindeckungen vorhandener Stroh- und Rohrdächer empfohlen.

Was man betreffs der Rostsicherheit auf Verzinkung erprobt, ist in gleicher Weise auf Verbleitung anzuwenden, da diese sowohl allen Witterungseinflüssen vollkommen widersteht, — haben doch Bleidächer selbst einem 100 jährigen Witterungseinfluss Trotz geboten — als auch chemischen Einflüssen wie Säuredämpfen gegenüber sich indifferent verhält, indem das Blei selbst durch Schwefelsäure von 50° B. nicht zersetzt wird.

Verbleien ist deshalb auch besonders für die ganze chemische Industrie und verwandte Industriezweige zu industriellen und Bauzwecken verwendbar und besonders da empfehlenswerth und nothwendig, wenn das Material einem direkten Angriff von Säure,

Schwefel oder sonstigen dem Eisen schädlichen Einflüssen ausgesetzt werden muss. Die große Billigkeit dieses Materials in Form von verbleitem Eisenblech trägt ferner wesentlich dazu bei, dass durch dasselbe endlich ein praktisch bewährtes Mittel gefunden ist, die danze bis dahin dem Eisenbau verschlossene chemische Industrie zu gewinnen.

Die Fabrik betrachtet es als eine wichtige Aufgabe, immer mehr dem verbleiten und verzinkten Eisenblech, nicht allein in der Form von Dachfalzblechen, Dachpfannenblechen, Wellblechen usw., sondern auch in allen anderen verbleiten und verzinkten Eisen- und Blechfabrikaten, Bau- und Bedachungsmaterialien, Schiffstheilen, Brückenmaterialien, eisernen Baukonstruktionen usw., ein weiteres Feld der Verbreitung zuzuführen, was bei dem bereits erreichten Erfolge von nach tausenden zählenden Bauausführungen nur als eine Frage der Zeit zu betrachten sein dürfte.

Vermischtes.

Verwendung von Mörtel ohne Sandzusatz bei fiskalischen Bauten in Preußen. Die No. 38 cr. des Centrallbl. d. Bauverwltg. bringt an ihrer Spitze einen Erlass des Ministers der öffentl. Arbeiten, durch welchen „auf Grund neuerdings gemachter Erfahrungen“ es als nothwendig erklärt wird, bei der Verwendung von Zement insbesondere zum Versetzen von Hausteinen mit größerer Vorsicht wie bisher zu verfahren. Es wird auf nachträgliche Volumenveränderungen des Zements hingewiesen und es danach als rathlich bezeichnet, von der Verwendung reinen Zementmörtels für den gedachten Zweck der Regel nach Abstand zu nehmen. Dies um so mehr, als auch die zuvorige Untersuchung des Zements nicht immer völlige Sicherheit in der gedachten Beziehung gewähre, da der Fall eintreten könne, dass Material zur Ablieferung gelange, welches mit den Proben nicht durchweg überein stimme. Auch sei es meist unthunlich, die Prüfung während der Bauausführung ausreichend oft zu wiederholen. Nach diesen Darlegungen wird den Behörden eine Einschränkung des Verbrauchs von Zementmörtel ohne Sandzusatz bei Hochbauten zur Pflicht gemacht und bestimmt, dass zum Versetzen von Hausteinen neben gewöhnlichem Luftmörtel entweder ein Kalkmörtel mit Zementzusatz oder ein Kalkmörtel mit Trasszusatz oder endlich ein Mörtel aus Wasserkalk von erprobter Güte zur Anwendung gelange.

Wichtiger als diese Anordnung, ist die Schlussbestimmung des vom 9. September datirten Erlasses, wodurch sorgfältige Prüfungen nach den bestehenden Vorschriften eingeschärft werden und angeordnet wird, dass in den Verträgen ausreichende, mindestens auf drei Jahre zu bemessende Garantiezeiten fest zu setzen sind.

Wahrscheinlich ist die Annahme zutreffend, dass der Erlass eine Folge besonders der üblen Erfahrungen ist, welche beim Bau eines großen Justizgebäudes in Kassel gemacht worden sind, und welche längst in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Wie dem auch sei, der Erlass beweist mindestens zweierlei: Einmal, dass entgegen irgend welcher Nothwendigkeit und in Missachtung sogar von vielfährig bekannten Erfahrungen zum Versetzen von Werksteinen bisher Zementmörtel ohne Sandzusatz vielfach verwendet wird und sodann, dass die bisherigen Prüfungsverfahren für Zement auch für die gewöhnliche Baupraxis unzulänglich sind, wie sie es für fernere wissenschaftliche Bestimmungen längst schon waren. Aufgabe der Vertreter der Zement-Industrie wird es sein, hier die vorbereitete Abhilfe rasch zu schaffen, weil uns das Auskunftsmittel der Forderung einer dreijährigen Garantiezeit als ein nach mehrten Richtungen hin sehr unerwünschtes erscheint. Es spricht geradezu all den umfassenden und schwierigen Untersuchungen des Zements, die in den letzten 10 Jahren gemacht worden sind, Hohn, jetzt genöthigt zu sein, zu dem Sicherungsmittel der Einföhrung einer langen Garantiezeit zu greifen. Im übrigen ist jedoch anzuerkennen, dass durch die Einföhrung des Misch-Verfahrens, welches von der Staatsverwaltung bisher wenigstens indirekt begünstigt worden ist, die Verhältnisse schwieriger als früher geworden sind. Was gegenwärtig auf den Markt kommt, ist nur zum Theil dasjenige, was früher unter der Marke Portlandzement an den Markt gebracht ward; leider aber hat die Wissenschaft bisher kein brauchbares Mittel aufzufinden gewusst, um die Vermischungen sofort mit Sicherheit zu entdecken.

Kraftverbrauch bei elektrischer Beleuchtung mit Glühlampen. Die Ergebnisse der bei der Wiener elektrischen Ausstellung 1883 angestellten Versuche gelangen nach und nach zur Veröffentlichung in dem Organ des Wiener elektro-techn. Vereins, der Zeitschrift für Elektrotechnik. Aus demselben sei hier nachstehend folgende Notiz wiedergegeben. Bei Glühlampen ist der Arbeitsaufwand nicht allein von der Lichtstärke, sondern auch von der speziellen Konstruktion der Lampe abhängig. Zur Bestimmung muss die Stromstärke und die Differenz der elektr. Spannungen an beiden Enden des Kohlenbügels gemessen werden. Als Maasseinheit für jene dient das Ampère, für die Spannung das Volt. Das Produkt aus Stromstärke und Spannungsdifferenz, dividirt durch 736, giebt den Arbeitsaufwand in Pferdekräften. Eine Glühlampe, System Lane Fox leuchtet mit einer Lichtstärke

von 16 Kerzenflammen bei 0,962 Ampère Stromstärke und 46 Volt Spannung und konsumirt dabei 0,06 Pfdkr. Vermindert man die Stromstärke bis auf 0,847 Ampère, so sinkt die Spannung auf 40,76 Volt und die Lichtstärke beträgt nur mehr 8 Kerzen. Dabei wurden 0,047 Pfdkr. aufgewendet. Während also die Lichtstärke auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Gröfse sank, verminderte sich der Arbeitsaufwand nur um nicht ganz 22 %.

Eine gute Uebersicht über die Leistungsfähigkeit verschiedener Glühlampen-Systeme gewinnt man, indem man die Anzahl von Kerzenflammen vergleicht, die von 1 Pfdkr. erzeugt werden. Die aus den veröffentlichten Tabellen gezogenen Mittelwerthe sind folgende:

Kerzenstärke pro Pfdkr.	Lampe von
160,7	Gebrüder Siemens in Charlottenburg.
166,0	Cruto.
178,5	Müller in Hamburg.
210,2	Swan.
218,4	Gatehouse.
241,1	Lane Fox.

Hiernach finden also bei den wenigen genannten Systemen schon Unterschiede statt, die sich bis zu 33 % erheben.

Patentirter Schnellheizer und Rauchverbrenner für Oefen. Die Firma Gebrüder Jacobson, Berlin SW., Neuenburgerstr. 18 bringt eine Verbesserung des gewöhnlichen Kachelofens in Verkehr, über deren Einrichtung und Wirksamkeit der auf dem Gebiete der Feuerungsanlagen als Spezialist allgemein bekannte Zivil-Ingenieur Albert Pütsch, sich wie folgt ausspricht:

Die Feuerungsanlage charakterisirt sich als ein 4eckiger eiserner Kasten, welcher mit einem Kachelofen kombiniert ist. Abweichend von den sonst üblichen Konstruktionen umspült das auf einem in dem Kasten befindlichen Rost entwickelte Feuer ehe es in die Züge des Kachelofens eintritt, den Raum, in welchen sich das Brennmaterial befindet. In Folge dessen wird ein schnellere Vergasung des Brennmaterials und damit zusammenhängend ein rationelleres Verbrennen desselben bei verminderten Verbrauch eingeleitet als sonst der Fall ist, so dass auf eine erhebliche Verminderung des Rauchs und der damit verbundenen Russablagerung im Innern des Kachelofens zu rechnen ist.

Durch diesen eisernen Ofen wird die sonst an Kachelöfen übliche Feuerung ersetzt, so dass also die aus jenem austretenden Flammen in die Züge des letztern eintreten. Dieser eisern Kasten ist indess nicht fest eingemauert, sondern verschiebbar eingerichtet.

Soll das Zimmer geheizt werden, so zieht man den Kasten so weit heraus, dass nur die Ausströmungs-Oeffnungen der Flamme sich im Kachelofen befinden. Jetzt wird Feuer angemacht; der Kasten wirkt nun wie ein gewöhnlicher eiserner Ofen, d. h. er giebt dem Zimmer in kurzer Zeit eine angemessene Temperatur. Nach Verlauf einiger Zeit (1/4—1/2 Stunde abhängig vom Brennmaterial und sonstigen Verhältnissen) wird der Kasten mit seinem noch brennenden Inhalt in den Kachelofen geschoben und hei denselben wie eine gewöhnliche Rostfeuerung mit der Massgabe, dass nach wie vor der eigentliche Feuerraum von den Flammen umspült wird.

Der Apparat erfordert keine aufergewöhnliche Bedienung, das Entfernen der Asche geschieht mittels des unter dem Rost befindlichen Aschkastens. Das Herausziehen und Hineinschieben des Kastens liefs sich leicht bewirken. Der Kasten lässt sich ohne weiteren Umbau an jedem Kachelofen, ohne äußeres Ansehen und die architektonische Gestaltung desselben zu beeinflussen, verwenden. Die Konstruktion vereinigt somit die Vortheile eines eisernen Ofens mit denen eines Kachelofens und wird sich überall dort empfehlen, wo es darauf ankommt, nicht nur ein Zimmer schnell zu heizen, sondern auch darauf, sie dauernd eine angemessene Temperatur zu erhalten. Die Feuerung selbst wird voraussichtlich andern Konstruktionen gegenüber an Brennmaterial sparen u. zw. unter Vermeidung von Rauch und Russbildung.

Personal-Nachrichten.


Württemberg. Die erled. Stelle eines Bahnmeisters Neckarsulm ist dem Bahnmeister Oetinger in Mühlacker, diejenige in Geislingen dem Reg.-Bmstr. Abel, Bfhr. b. d. Eisenbahn-Bauamt Freudenstadt, übertragen worden.

Inhalt: Mittheilungen über den Bau der galizischen Transversalbahn. (Schluss.) — Der preussische Staatsbahn-Wagen-Verband. — Araceenformen der Flora des Ornaments. (Schluss.) — Zur Frage der Flussregulirung mittels Grundschwellen. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland. (Fortsetzung.) — Vermischtes: Mittheilung von Reise-Prämien an Regierungs-Baumeister und Regierungs-Bauführer in Preussen. — Legung unterirdischer Telegraphenleitungen. — Fußgänger-Tunnels an Straßenkreuzungen. — Das elektrische Licht. — Anschluss der Görlicher Eisenbahn an die Berliner Stadtbahn. — Fensterfläche und Fensterputz-Kosten im Wiener Rathhause. — Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Schule zu Neustadt in Mecklenburg. — Technische Fachschule zu Buxtehude. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.

Mittheilungen über den Bau der galizischen Transversalbahn. (Schluss.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 465.)

V. Die Hochbauten auf der Strecke.

ur Bewachung der Bahn auf der freien Strecke sind Wächterhäuser, zwar von nicht sehr großen Abmessungen (6,6 m br. und 7,10 m lg.) konstruirt, jedoch ist der Raum zweckentsprechend und auf das vortheilhafteste vertheilt.

Es sind eingeschossige Häuser (Fig. 1—3) nach dem Muster derjenigen der Arlbergbahn mit einem benutzbaren Dachraum und überaus genügendem Kellerraum.

Entweder sind bei Ausführung in Ziegeln 1½ Steine = 6 cm starke, oder bei solcher in gewöhnlichen Bruchsteinen, 5 cm starke Mauern mit innerer Ziegelverkleidung zur Anwendung gekommen oder das ganze Haus ist als Blockhaus nach Art der russischen Blockhäuser, jedoch im allgemeinen nach gleichem Charakter wie jenes behandelt worden.

Die massiv hergestellten Häuser werden mit magerem Kalkmörtel verputzt und die beiden Giebel mit gefalzten Brettern beschlagen, welche außerdem noch Fugenleisten bekommen. Die Hauptmauern werden an den Seiten bis unmittelbar unter das Dach und an den Giebeln bis zu den kleinen Giebelfenstern (Fig. 3) aufgeführt. Alles sichtbare Holzwerk ist gehobelt und erhält einen Oelfarben-Anstrich in zwei Tönen, so dass die Bretterverschalung einen hellen Ton und die Leisten, sowie das sichtbare kantige Dachgehölz einen etwas dunkleren braunen Ton mit schwarz gestrichenen Abmessungen haben.

Die oft nicht unbedeutenden Fundamente sind in beiden genannten Fällen 55—60 cm stark; sie bestehen aus Bruchsteinen und der Sockel aus Hausteinen.

Wenn irgend wie an der Ausstattung etwas auszusetzen ist, so wäre es der Giebelverschlag, der jedenfalls des geüblichen Aussehens, aber durchaus nicht der Zweckmäßigkeit halber angenommen ist. Vollständige Aufmauerung von allen Seiten ist entschieden vorzuziehen. Auch der hohe Hausteinsockel ist überflüssig.

Betrachtet man den Grundriss (Fig. 1), so dient in zweckmäßiger Weise die 3,0 × 2,6 m große Küche zugleich als Ausflur, von welchem aus Treppen bezw. nach dem Boden und dem Keller führen. An derselben Wand befindet sich der kleine Sparheerd.

Der Aufgang zum Boden ist durch eine einfache Klappe geschlossen, welche auf der oberen Seite mit Eisenblech beschlagen ist, um sie brandsicher zu machen. Die Stube ist 5 × 3,25 m = 17,8 qm groß; der anstoßende Alkoven von 3,35 × 2,6 = 6,10 qm ist zur Schlafkammer bestimmt. Zweckmäßiger wäre es, wenn man die beiden, den Alkoven abtheilenden Mauervorsprünge auf Kosten der Oeffnung etwas rösler, ungefähr 1 m lang angenommen hätte; es wäre dann möglich, noch einige Möbel, als Schränke usw. an der Wand unterzubringen und den ganzen Raum mit einem, einer Porzellan-ähnlichen Vorhang zu verschließen.

Nach der Bahnseite sind zwei Fenster vorhanden, außerdem ein Fenster im Alkoven und eins in der Küche. Die Fenster sind doppelflügelig und 1,09 × 0,55 = 0,6 qm groß. Zwischen den beiden bahnseitigen Stuben-Fenstern befindet sich das Lütewerk und in der Ecke das hierzu nöthige Gitter, abgeschlossen durch ein Holzgitter. Die Signalleuchte ist auf dem Dachfirst angebracht und zwar auf einem eisernen Stuhl, welcher auf der Firstpfette durch eine Schraube befestigt ist. (Fig. 3.)

In der hinteren Wand der Stube ist eine Nische gelassen, 5 cm tief mit Regalen, um Töpfe, Gläser und Flaschen aufstellen zu können.

Die Stube wird geheizt durch einen hohen Ofen, welcher als Eisengerippe mit Kacheleinsätzen besteht. Derselbe hat einen (nicht verschließbaren) Kochraum und ist für eine vierterfamilie vollständig ausreichend.

Zur Ableitung des Dunstes in der Stube ist zwischen dieser und dem Alkoven ein hölzernes 100 qcm großes Dunstrohr angebracht, welches nach dem Boden mündet; es ist mit einer Blechkappe durch Zug verschließbar.

In der Küche hat man wegen der Bodenklappe von einer besonderen Ventilations-Vorrichtung Abstand genommen.

Der Heerd ist nur 0,6 qm groß und hat eine Eisenplatte mit zwei Einsatzlöchern. — Unter der Feuerung ist ein kleiner

0,9 m langer und 0,25 m breiter Backofen, dessen Feuerzüge beim Nichtgebrauch durch eine gusseiserne Klappe geschlossen sind. Diese Klappe ist durch das Einsatzloch in der Heerdplatte erreichbar und muss bei Benutzung des Backofens heraus genommen werden.

Da die Küche sehr klein und der Raum für die Bodentreppe deshalb sehr beschränkt ist, so ist die Konstruktion der letzteren derart angenommen, dass die Stufen der sehr steilen Treppe erst auf der einen, dann auf der andern Seite Ausschnitte erhalten, so dass für den Fuß jedesmal ein breiter Auftritt erzielt wird. Die Treppe ist nichts weiter als eine bequeme Leiter, auf der man mit großer Sicherheit bequem herauf und herunter steigen kann; natürlich ist der Auftritt, ob rechts oder links, genau einzuhalten. — Von der Seite und unterwärts ist die Treppe verschalt, so dass hierdurch eine Vorrathskammer gebildet wird, die durch eine Thür mit Schloss versperrbar ist.

Für die anderen Bedürfnisse der Wächterfamilie ist genügend gesorgt durch die Anlage eines Nebengebäudes (Fig. 4 u. 5).

Auf einer gemauerten Senkgrube von 1,4 × 1,1 m steht zum Theil ein aus verschalteten Riegelwänden bestehendes Häuschen von 2,6 m Länge und 1,2 m Breite, welches Abort, Schweinestall und Hühnerstall enthält.

Der Schweinestall hat doppelte Verschalung und einen Holzfußboden, damit die Jauche auf dem, unter diesem Holzboden muldenartig ausgeführten Pflaster nach der Senkgrube zu abfließen kann.

Als Brunnen ist ein Ziehbrunnen angeordnet, weil an einer Ständerpumpe zu leicht Reparaturen vorkommen, welche dann vom Bahnwächter selbst nicht gemacht werden können, so dass der Brunnen dann auf lange Zeit unbenutzbar wäre. Der Brunnen wird so weit abgeteuft, bis ein Wasserstand von 1 m erreicht ist. Sodann erfolgt die Ausmauerung trocken bis zur oberen Humusschicht, welche durch ein Mörtelmauerwerk abgeschlossen wird.

Als Ausrüstung dazu gehört ein Brunnenhäuschen mit Welle, Seil und einem Eimer. In dem Dache des Brunnenhäuschens sind 2 Klappen für den Durchgang des Eimers und auf einer Seite ein horizontales Brett zum Aufsetzen desselben angebracht. Am unteren Ende des Seiles befindet sich eine 1 m lange Kette mit Karabinerhaken für den Eimer.

Auf Stationen, welche rd. 10 bis 12 km von einander entfernt sind, ist ein sogen. doppeltes Wächterhaus angeordnet. Dasselbe besteht aus 2 mit den Giebelseiten zusammen stoßenden einfachen Wächterhäusern, welche einen Mittelbau als Risalit zwischen sich fassen. Dieser Mittelbau ist durch eine Scheidewand getrennt und umfasst dadurch eine Stube bezw. Kammer und ein Magazin. Diese beiden Räume nebst der einen Wächterwohnung werden als Wohnung für den Bauaufseher benutzt. Das Nebengebäude ist ebenfalls doppelt.

Auf Stationen in der Nähe von Städten, wo es nicht an Wohnungen für Beamte fehlt, werden statt der Wächterhäuser nur einfache Signalhütten (Fig. 6—10) angeordnet.

Die Signalhütte ist zumeist ebenfalls ein verschalteter Fachwerksbau. Der innere Raum beträgt 5 qm und ist hinreichend für die Aufstellung eines Tisches, Stuhles, einer Pritsche, eines schmalen Schrankes und eines kleinen eisernen Ofens.

Die Herstellungskosten eines einfachen Wächterhauses stellen sich im Durchschnitt wie folgt:

1) Erdaushub 56 cbm zu 20 Kr.	11 fl. 20 kr. ö. W.
2) Fundamentmauerwerk 50 cbm zu 8 fl.	400 " — "
3) Ziegelwölbmauerwerk 2,6 cbm zu 9 fl.	23 " 40 "
4) Ziegelmauerw. incl. Verputz im Innern und Weissen 57 cbm zu 8,5 fl.	484 " 50 "
5) Dacheindeckung, Dachverschalung und Dachkonstruktion	205 " — "
6) Giebelverschalung	15 " — "
7) Zwei Thüren mit Beschlägen	30 " — "
8) 4 Doppelfenster mit Beschlägen	60 " — "
9) 1 Bodentreppe und 1 Kellertreppe einschl. Beschläge und Verschalung	32 " — "
10) Fußboden	64 " — "
11) 1 Sparheerd einschl. Versetzen	22 " — "
12) 1 Stubenofen	25 " — "
13) Ventilations-Vorrichtung	5 " — "
14) Lütewerk	80 " — "

zu übertragen: 1457 fl. 10 kr.

Uebertrag 1457 fl. 10 kr. ö. W.	
15) Anstrich, Färbung, Verglasung und zur Abrundung	42 " 90 "
Nebengebäude.	
1) Mauerung der Senkgrube	80 " — "
2) Stallgebäude mit verschalten Riegelwänden einschl. Beschläge	60 " — "
3) Dacheindeckung	15 " — "
Brunnen.	
1) Im Durchschnitt 6 m tief, pro fallendes m 13 fl. einschl. Ausmauerung	78 " — "
2) Brunnengehäuse und Zuggeschirr	35 " — "
Allgemeines.	
Vereinbarung des Platzes, Anlage des Gartens, Pflanzen und Beschaffen von Obstbäumen usw. sowie zur Abrundung	32 " — "
Summe . 1800 fl. — kr. ö. W.	
oder rd. = 3000 M.	

Zum Schluss mögen hier noch einige Bemerkungen darüber Platz finden, durch welche Kräfte die Ausführung der Hochbauten der Bahn bewirkt wurde. Es ist bezeichnend für die Verhältnisse des Landes, dass diese Kräfte grossen-

theils von auswärts heran gezogen werden müssen. Zwar giebt es in Galizien jüdische Handwerker, allein dieselben arbeiten schlecht und gewissenlos, da es in ihrer Natur liegt, alles vom Standpunkte eines Handels zu betrachten. Deshalb betreiben auch nur arme Juden das Handwerk; denn sobald solche hierbei einige hundert Gulden verdient haben, wird sofort irgend ein Handelsgeschäft unternommen. Es gilt also in erster Linie, so rasch wie möglich ein entsprechendes Kapital zu erringen, während es ihnen gleichgiltig ist, durch gute Arbeit den Ruf eines tüchtigen Handwerkers zu erwerben.

Zu den zuletzt beschriebenen Bauten auf der Strecke wurden hauptsächlich Italiener und Kroaten verwendet, — zu den Hochbauten der Bahnhöfe Mähren und Böhmen, zu Zimmerarbeiten ebenfalls Böhmen und zu den Tischlerarbeiten Wiener Handwerker. Die den einheimischen jüdischen Malern übertragenen Arbeiten mussten denselben nach den ersten Schmierereien abgenommen werden und wurden sodann durch Maler aus Wien ausgeführt; nur die eigentlichen Anstreicherarbeiten hat man jenen gelassen.

G. Haupt.

Der preussische Staatsbahn-Wagen-Verband.

Unter den Schöpfungen, welche die Verstaatlichung der preussischen Eisenbahnen im Gefolge gehabt hat, nimmt der Staatsbahn-Wagen-Verband eine hervorragende Stelle ein. Die Erkenntnis der Bedeutung desselben ist bisher wohl kaum über die näher beteiligten Kreise hinaus gedrungen, und dieser Umstand darf es als berechtigt erscheinen lassen, die Grundzüge der, nunmehr seit etwa 5 Jahren in fortschreitender Entwicklung befindlichen Einrichtung auch an einer, für weitere Fachkreise bestimmten Stelle zu erörtern.

Die zweckmäßige Verwendung und Ausnutzung des Wagenparks der Eisenbahnen ist eine wirtschaftliche Frage von weit gehender Wichtigkeit und schon seit langer Zeit Gegenstand der sorgfältigsten Erwägungen der betr. Verwaltungen gewesen. Mit der zunehmenden Verdichtung und Verzweigung des Eisenbahnnetzes waren die Schwierigkeiten gewachsen, welche der unter eine große Anzahl von Verwaltungen vertheilte Besitz der Betriebsmittel herbei führen und eine lediglich auf wirtschaftlichen Grundsätzen beruhende Verwendung derselben beeinträchtigen musste. Der Uebergang der Fahrzeuge von einer Bahn auf die andere war mit Umständen formeller und sachlicher Art verknüpft; die Transporte wurden hierdurch in unliebsamer Weise verzögert und dem mehr und mehr auf eine freiere Entwicklung hindrängenden Verkehrs-Anschwunge Fesseln angelegt, welche dem Wesen und der Bestimmung der Eisenbahnen geradezu entgegen gesetzt waren.


Es ist ein Verdienst des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen, in dieser Hinsicht auf eine thunlichste Einschränkung

der Betriebs- und Verkehrs-Erschwernisse hingewirkt und eine den Umständen nach erleichterte Verwendung des Wagenparks der dem Verein angehörenden Bahnen angestrebt zu haben. Die bezüglichen Vereinbarungen sind in dem bekannten „Regulativ für die gegenseitige Wagenbeutzung im Bereiche des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen“ zum Ausdruck gebracht. Immerhin aber konnten auch nach Maafgabe dieses Regulativs im Interesse der zahlreichen Eigenthums-Verwaltungen manche Beschränkungen bezüglich der Verwendbarkeit der Wagen und umständliche Abrechnungen in Betreff derselben nicht vermieden werden, und erst das Zusammenfassen eines größeren Bahnkomplexes unter der preussischen Staatsleitung gab der letzteren die erwünschte Gelegenheit, für die Verwendung und Ausnutzung des ihr nunmehr zugehörigen bedeutenden Wagenparks eine Organisation zu schaffen, welche manche Mängel der bisherigen bezüglichen Einrichtungen innerhalb des Staatsbahn-Bezirks zu vermeiden geeignet erschien. Unmittelbar nachdem der erste Schritt auf dem Wege der nunmehr fast zum völligen Abschlusse gelangten Verstaatlichung der preussischen Bahnen gethan war, wurde auch die Neugestaltung der in Rede stehenden Frage nach einheitlichen und möglichst vereinfachten Grundsätzen in Angriff genommen. Vorläufige erleichternde Bestimmungen bildeten den Uebergang zu dem neuen Systeme welches zur Zeit in den am 1. August 1883 in Kraft getretenen Vorschriften für die gemeinschaftliche Wagen-Beutzung der preussischen Staatsbahnen und der unter preussischer Staatsverwaltung stehenden Privatbahnen, sowie der diesen

Araceenformen in der Flora des Ornaments.

(Schluss.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 464.)

 essentially anders gestaltete sich die ornamentale Verwerthung der in der Araceen-Blüthe gegebenen Form in der Kunst des fernen Ostens, Persiens und Indiens, deren Ideenkreis seit der Fabrikation bedruckter Baumwollstoffe in Europa, namentlich aber seit der Einführung indischer Shawls, Einfluss auch auf unser modernes Kunstschaffen gewonnen hat. Während jene Form bei der vorher betrachteten Gruppe reliefartig behandelt ist, musste sie sich dort — in ihrer Anwendung auf Stickereien und Gewebe, den rigorosesten Gesetzen des Flachornaments unterwerfen. Es ist die bekannte Form der sogen. „indischen Palmette“ (Fig 7 u. 8) die Jacobsthal mit überzeugender Schärfe als eine stilisirte Nachbildung der Araceenblüthe nachgewiesen hat, nachdem man sich bisher vergeblich bemüht hatte, sie aus der assyrischen Palmette abzuleiten oder gar als Nachahmung einer vom Winde übergeneigten Cypressen zu erklären. Die Frage, ob diese Form auf der Anregung jener antiken Bildungen beruht oder unmittelbar der Natur entnommen ist, dürfte wohl ohne weiteres zu gunsten der zweiten Annahme zu beantworten sein, da ein wesentliches Kennzeichen des natürlichen Vorbildes, die unsymmetrische Entwicklung der nach einer Seite geneigten Blüthenscheide, hier zum charakteristischen Ausdruck kommt, während es der plastischen Form griechischer Kunst, welche gerade diese Einseitigkeit verworthe, um die nach vorn geöffnete, nach hinten geschlossene Blüthe in's Relief stellen zu können, fehlen musste. Auch spielen die der Araceenfamilien angehörigen Alocasien als Nahrungsmittel, für Arzneizwecke usw. noch heute in jenen asiatischen Gebieten eine große Rolle. Sieht man von der Ueberwucherung durch eine Formenwelt zweiten Grades ab, welche die von den Hauptlinien eingeschlossenen Flächen der indischen Palmette größeren Maafstabes zu zeigen pflegen — ein Verfahren, das ja auch die stilisirten Thiergestalten der Indier sich haben gefallen lassen müssen und in welchem Jacobsthal mit glücklichem Blick eine Reminiszenz an die Tätowirung

vermuthet — so ist ihre Aehnlichkeit mit der Araceenblüthe in der That sofort in die Augen springend. Der Kolben bleibt zu weilen innerhalb der Scheide oder überschneidet sie in mannichfaltiger Weise; bei Palmetten kleineren Maafstabes ist die Naturform häufig sogar unmittelbar wieder gegeben. Interessant ist es, dass in der mannichfaltigen Entwicklung, welche der Form zu Theil wurde, auch Bildungen vorkommen, welche den oben erwähnten, der späteren römischen Kunst entsprechen: Gefäße aus denen ein hier einseitig übergenigter oft durch Vögel belebter Blumenbusch entspringt.

Eine dritte Gruppe aus der Araceenblüthe abgeleiteter Ornamentformen, die in ihrer Auffassung zwischen der griechischen und der indischen Behandlung des Motivs etwa die Mitte halter tritt uns in der arabisch-maurischen Kunst entgegen, insbesondere in den Erzeugnissen ihrer Webekunst, welche ja bekanntlich auch das mittelalterliche Europa beherrschte. Die Geschichte der arabischen Kunst ist noch so wenig aufgeklärt, dass man die zeitliche Aufeinanderfolge ihrer Schöpfungen, in denen gewiss Typen Jahrhunderte hindurch unverändert sich erhielten, nicht immer scharf unterscheiden kann. Vermuthlich gehört das Motiv einzelner Stuckornamente und Thonfliesen, welche Araceenformen einfacher Art in einer an etruskische Beispielen erinnernden Ausbildung zeigen, der ältesten Entwicklungsstufe des Stils an, in welcher die Araber das bereits stilisirte Pflanzenornament griechischen, römischen, persischen ja chinesischen Vorbildern entlehnten und dem ihnen eigenthümlichen geometrischen Flächenornament anzupassen suchten. Eine selbständige Behandlung und Entwicklung der Araceenform zeigt dagegen das sogen. „Granatapfel-Muster“ der mittelalterlichen Prachtgewebe. In seiner einfachsten Ausbildung (Fig. 5) ist deutlich das große der Blüthenscheide entsprechende Hauptblatt zu erkennen, das als Hintergrund die aus ihm entwickelte Blüthe oder Frucht umschließt. Die Art, wie der Blattrand gegliedert, ausgebuchtet und umgefaltet ist, zeigt unendliche Mannichfaltigkeit; zuweilen entwickeln sich aus ihm selbständige kleine Organismen, Blüthe usw., welche die Umislinie bereichern (Fig. 9). In der weitgehendsten Ausbildung wird auch hier das ganze Motiv zu einer phantastischen Komposition umgestaltet, in welcher einer

Vorschriften beigetretenen deutschen Eisenbahnen seinen gültigen Ausdruck gefunden hat. —

Die dem preussischen Staatsbahn-Wagenverbände angehörenden bzw. beigetretenen Bahnen sind hiernach für die gemeinschaftliche Güterwagen-Benutzung — die Personen- und Gepäckwagen kommen nicht in Betracht — in folgende Gruppen eingetheilt:

1. Gruppe I mit den Direktions-Bezirken Bromberg, Breslau und Berlin;
2. Gruppe II mit den Direktions-Bezirken Hannover, Altona, Magdeburg, Erfurt und Frankfurt a. M., sowie mit den Braunschweigischen, den Großherzoglich Oldenburgischen Staatsbahnen, der Nordhausen-Erfurter, der Weimar-Geraer, der Halberstadt-Blankenburger und der Saal-Bahn;
3. Gruppe III mit den Direktions-Bezirken Köln (rechtsrheinisch und linksrheinisch) und Elberfeld;
4. Gruppe IV. die Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen umfassend.

Dem Besitzverhältnisse nach werden die — sonst in allgemeiner Beziehung als „eigene“ und „fremde“ unterschiedenen — Güterwagen der dem Verbände angehörenden Verwaltungen eingetheilt in

- a) Heimathswagen, d. h. die jeder einzelnen Verwaltung gehörigen Wagen;
- b) Staatsbahnwagen, d. h. die Wagen der für Rechnung des preussischen Staats verwalteten Bahnen;
- c) Verbandswagen, d. h. die Wagen sämtlicher in den vier Gruppen bezeichneten Verwaltungen.

Der Gattung nach sind zu unterscheiden:

- a) für den allgemeinen Verkehr verwendbare Wagen;
- β) für besondere Transporte bestimmte, besonders gebaute oder mit besonderer Einrichtung versehene sogenannte Spezialwagen;
- γ) die sog. Stationswagen.

Jede an dem Verbaude betheiligte Verwaltung ist berechtigt, die Güterwagen der betr. übrigen Bahnen zu benutzen. Um jedoch einer übermäßigen Vermischung des Besitzstandes thunlichst entgegen zu wirken, sollen bei der Auswahl unter mehreren zur Beladung verfügbaren Fahrzeugen die Wagen fremder Gruppen in erster Reihe für etwaige Transporte nach der Heimathgruppe oder darüber hinaus oder in der Richtung nach derselben verwendet werden. Spezialwagen dürfen nur nach Stationen der Heimathbahn oder in der Richtung zu derselben, Stationswagen nur nach oder in der Richtung zu der Heimathstation beladen werden. Insofern sich für die beiden letzt genannten Gattungen keine geeignete Verwendung findet, müssen dieselben sofort leer der Heimathbahn bzw. Heimathstation wieder zugesandt werden.

Die Vertheilung des Wagenparks innerhalb eines Direktionsbezirks wird durch ein „Wagenbureau“ geregelt; für die Bezirke der beiden Königlichen Eisenbahn Direktionen in Köln (rechtsrheinische und linksrheinische), deren Verkehrs-Interessen ziemlich gleichartige sind, ist jedoch ein gemeinschaftliches Wagen-

bureau in Köln errichtet. Für die eigenartigen Verkehrs-Verhältnisse des Ruhr-Kohlenreviers, in welchem je nach der Zeit und den Umständen eine vielfach wechselnde und durch die Betriebs-Einrichtungen der zahlreichen Kohlenzechen bedingte Inanspruchnahme des Wagenparks stattfindet, ist eine besondere, von den königlichen Eisenbahn-Direktionen in Köln und Elberfeld gemeinsam abhängige Wagen-Vertheilungsstelle, das Wagenamt in Essen, eingesetzt, dessen Wirksamkeit sich nach den bisherigen Erfahrungen als überaus segensreich erwiesen hat. In ähnlicher Weise — je loch mit erheblich geringerer Machtbefugniß als das Wagenamt ausgestattet — bewirkt ein dem königlichen Eisenbahn-Betriebsamte zu Saarbrücken unterstelltes besonderes Wagenbureau die Wagenvertheilung für das gegenüber dem Ruhr-Kohlenrevier erheblich beschränkere und bezügl. der Betriebsverhältnisse einfachere Saar-Kohlenrevier. Die Einrichtung einer entsprechenden besonderen Dienststelle für das schlesische Kohlengebiet hat sich bisher noch nicht als nothwendig erwiesen; die Wagenvertheilung für dasselbe wird durch die Wagenbüreaus der betheiligten Direktionen geregelt.

Zur Ausgleichung des in dem gesammten Staatsbahn-Wagenverbände sich ergebenden Bedarfs und Bestandes an Wagen ist in Magdeburg das der königlichen Eisenbahn-Direktion daselbst unterstellte Zentral-Wagenbureau errichtet, welchem gleichzeitig die geschäftliche Leitung der Verbands-Angelegenheiten übertragen ist.

Um den erforderlichen Ueberblick über die Beanspruchung des Wagenparks zu gewinnen, wird jedem Wagenbureau seitens sämtlicher Stationen seines Bezirks täglich nach 12 Uhr Mittags der Bestand und Bedarf an offenen und bedeckten Wagen in vorge-schriebener Weise telegraphisch gemeldet. Hierbei gelten:

- a) als Bedarf diejenigen Wagen, welche bei Abgang der Meldung laut Nachweis der Bestellbücher für die Zeit bis zum nächsten Meldetermin schriftlich in Bestellung gegeben sind, oder deren Beladung innerhalb dieser Zeit mit voller Sicherheit zu erwarten ist, worüber in den Bestellbüchern vor Abgang der Meldung ein entsprechender Vermerk zu machen ist.
- b) als Bestand diejenigen eingegangenen beladenen Wagen, welche bis zum nächsten Meldetermin entladen sein werden, sowie die zur Zeit der Meldung bereits verfügbaren leeren Wagen, wobei die aus der Reparatur zurück kehrenden und die fremden Wagen, welche nach Maafsgabe des „Regulativs“ zu verwenden sind, berücksichtigt werden.

Auf Grund dieser Angaben, welche je nach den vorliegenden Verhältnissen durch etwaige, für den einzelnen Bezirk angeordnete, besondere Meldungen ergänzt werden können, veranlaßt jedes Wagenbureau innerhalb seines Bezirkes den thunlichsten Ausgleich zwischen dem vorhandenen Bedarfe und Bestande an Wagen. Der Ueberschuss des Bestandes über den Bedarf bzw. des Bedarfs über den Bestand ist demnächst von den Wagenbüreaus und dem Wagenamt in Essen spätestens bis 6 Uhr Abends (in der Regel mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage) dem Zentral-Wagenbureau telegraphisch zu melden. Letzteres verfügt alsdann ebenfalls auf telegraphischem Wege unter gleich-

korbartigen Gefäße ein Kandelaber, Springbrunnen oder Blumenstrauß usw. entsteht. Als Mittelblüthe findet man sonst gewöhnlich entweder einen Kolben, wie in der Antike, oder eine Granate und besonders oft eine reiche Distelblüthe. Dass die Verwendung der Granate ein rein zufällige ist und dass insbesondere die Form des Hauptblattes mit dem Granatenblatte nichts zu thun hat, ist ebenso klar, wie die Vermuthung nahe liegt, dass die eigenartige Auffassung des ganzen Motivs unter dem Einflusse eines natürlichen Vorbildes sich entwickelt haben muss. In der That ist es Jacobsthal gelungen, auch hier dieses Vorbild in einer den Distelgewächsen angehörigen uralten Kulturpflanze, dem Safflor oder wilden Saffran (*carthamus tinctorius* Fig. 11) nachzuweisen, der schon in den ägyptischen Königsgräbern vorkommt und im Orient zur Gewinnung




Fig. 9. Mittelalterliches Stoffmuster nach C. Bötticher.




Fig. 10. Mittelalterliches Stoffmuster in der Marienkirche zu Thorn.

eines rothen Farbestoffs, des Carthamin, verwendet wurde. — Zahlreiche Holzschnitte, die der Abhandlung beigelegt sind, geben auch hier wie in Betreff der vorher besprochenen

Gruppe, eine klare Anschauung des Vorge-tragenen. Der Verfasser geht sodann noch kurz auf das weitere Vorkommen ähnlicher Ornamentformen in den Werken mittelalterlicher Kunst ein, die zum Theil, wie einzelne Motive in Emails, wohl auf Anklängen aus dem Orient bzw. byzantinischen Vorbildern beruhen, zum andern Theil aber eine selbständige Verwerthung der einheimischen Araceenformen, namentlich des *arum maculatum* zeigen. Am längsten hat sich dieselbe in der Holzarchitektur erhalten. Inzwischen hatte sich die Renaissance in ihrem Zurückgreifen auf römische Vorbilder bereits wieder des Motivs bemächtigt und es gelang der frischen

zeitiger Benachrichtigung der Wagenbüreaus der empfangenden Verwaltung den Ausgleich an die Wagenbüreaus der abgebenden Verwaltungen.

Die nach Maafs-gabe der Anordnungen des Zentralwagenbüreaus und der Wagenbüreaus abzusendenden Wagen sind ohne Verzug auf dem kürzesten, bezw. auf dem die schnellste Beförderung gestatten den Wege dem Bestimmungsorte zuzuführen. Für die Befriedigung des gewöhnlichen

Wagenbedarfs großer Verladestellen (Hafenorte, Industriebezirke u. dergl.) gilt als Regel, dass denselben auf Grund bestimmter Vorschriften die erforderlichen Wagen auch ohne besondere Verfügungen der Vertheilungsstellen regelmäßig zugehen.

Die Kontrolle der für den Staatsbahn-Wagenverband fest gesetzten Benutzung der Wagen wird durch schriftliche Rapporte der Stationen und durch örtliche Revisionen der Verwaltung bewirkt. Zu diesem Behufe wird unter anderem ein sogenanntes Aufenthalts-Register über den Ein- und Ausgang sämtlicher Güter-

wagen nach besonderem Schema geführt. In dasselbe werden alle Wagen eingetragen, welche auf der Station ausgesetzt werden, gleichviel ob sie für die letztere selbst als Adress-Station des Gutes bestimmt sind oder auf derselben nur wegen Ueberlastung der Züge, Reparatur, Umladung, Wiederbeladung, Um- und Weiterexpedition, Zollabfertigung, oder aus irgend einem anderen Grunde zeitweise zurück behalten werden, mit Ausschluss jedoch der die Station ohne weitere Behandlung nur transitirenden Wagen. Je nach Umständen und dem Ermessen jeder

Verwaltung können auch Auszüge aus diesen Aufenthalts-Registern als Rapporte für einzelne Perioden oder Meldungen über einzelne Wagengattungen eingefordert werden, wie überhaupt in dieser Beziehung der kontrollirenden Verwaltung selbstverständlich eine völlig uneinge-




Fig. 7. Indische Palmette von einem modernen Baumwollstoff.




Fig. 8. Indische Palmette nach einem Kachmir-Muster.

schöpferischen Kraft ihrer ersten Entwicklungszeit, dasselbe weiterhin zu bereichern und mannichfaltiger zu gestalten, indem sie unter Festhaltung des Grundschemas für die Einzelheiten einheimische Pflanzenformen, namentlich Ahorn- und Weißdorn verwendete und je nach Umständen sogar orientalische Bildungen heran zog.

Namentlich in der Kleinkunst hat sich daraus eine ungemein reiche, eigenartige Formenwelt entwickelt, die später freilich wiederum durch die trockenere Anlehnung an das römische Schema eingeschränkt wurde.

Eine Auferstehung zu neuem Leben hat das Motiv der Araceenform erst in unserer Zeit mit der durch Schinkel bewirkten Wiederaufknüpfung an die Schöpfungen griechischen Geistes gefunden. Vor allem ist es Schinkels großer Schüler, Carl Bötticher, gewesen, der es wiederum zu seiner wahren Bedeutung zu erheben wusste. „Im Vollbesitz des traditionellen Materials, in innigem Verhältniss zur Pflanzenwelt, hat seine Künstlerschaft es vermocht, innerhalb der großen Zahl ihrer

schränkte Befugniss zusteht.

Eine wesentliche geschäftliche Erleichterung innerhalb des Staatsbahn-Wagenverbandes ist es, dass eine Geldabrechnung für

alle Zweige der Kunsttechnik umfassenden, ornamentalen Schöpfungen der hier behandelten Kunstform reiche und mannichfaltige Ausbildung in der höchsten Formvollendung zu geben und damit dem Glauben an eine Fortentwicklung auch auf

diesem Gebiete der Kultur seine volle Berechtigung ertheilt.“

— So schließt die Abhandlung Jacobsthal mit einer an der Stelle, wo sie erschien, doppelt berechtigten, liebenswürdigen Huldigung an seinen Vorgänger auf den akademischen Lehrstuhl, die beiden Männern gleichmäÙig zur Ehre gereicht —

Möge es uns gelingen seinen Lesern, welchen wir nur eine geringe Anzahl bildlicher Darstellungen vorführen konnten auch in dieser

Beschränkung einen Blick in das Gebiet vermitteln zu haben auf dem jene Arbeit sich be-

wegt. Da die letztere weiteren Kreisen leider nur schwer zugänglich ist, so wäre es gewiss dankenswerth, wenn der Verfasser sich entschliesse, sie in selbständiger, vielleicht noch etwas erweiterter Form erscheinen zu lassen.

— F. —



Fig. 11. Carthamus tinctorius n. d. Natur
1/2 der w. Gr.




Fig. 12. Von einer Thürkrönung.
Nach C. Bötticher.

Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 1.

Fig. 1-3. Wächterhaus.




Fig. 11 u. 12. Wächterbude.




Fig. 4 u. 5. Nebengebäude eines Wächterhauses.




Fig. 6.

Fig. 9.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 10.





Fig. 6-8. Signalhütte in Blockbau.
Fig. 9-10. Desgl. in Fachwerkbau.



die gegenseitige Wagenbenutzung zwischen den für Staatsrechnung verwalteten preussischen Bahnen nicht stattfindet. Zwischen diesen und den sonstigen Verbands-Verwaltungen, sowie zwischen letzteren unter sich wird, insoweit nicht eine Natural- oder Pauschal-Ausgleichung festgesetzt ist, für die gegenseitige Wagenbenutzung eine Laufmiete von 0,02 *M.* für das Wagenkilometer berechnet. Die bezüglichen Unterlagen werden aus den Wagen-Rapporten der Zugführer ermittelt.

Weiterhin werden unter den vom Staate verwalteten Bahnen die Reparaturen der denselben angehörenden Wagen im allgemeinen von den nächstgelegenen, geeigneten Werkstätten ohne Rücksichtnahme auf die Zugehörigkeit der Wagen zu den einzelnen Parks ausgeführt. Von einer wechselseitigen Verrechnung der Reparaturkosten sowie der Ersatzansprüche für verlorene und beschädigte Ladegeräthe und lose Bestandtheile ist jedoch in der Annahme, dass diese Kosten sich im wesentlichen ausgleichen werden, Abstand genommen. Aus Zweckmäßigkeits-Gründen ist aber daran festgehalten, die durch das Bahnpolizei-Reglement geforderten Revisionen der Wagen in den Werkstätten des Heimathsbezirkes, woselbst die Register usw. über den Fuhrpark geführt werden, stattfinden zu lassen. Zu diesem Behufe wird dafür Sorge getragen, dass die Wagen, deren Revisions-Termin aus den vorgeschriebenen Anschriften an denselben ersichtlich ist, rechtzeitig der Heimath zugesandt werden. Etwa rückständige oder aus sonstigen Gründen nach letzterer eingeforderte Wagen werden den beteiligten Dienststellen durch die für den gesamten Staatsbahn-Wagenbezirk heraus gegebenen „Suchlisten“ bekannt gemacht und sind im Auffindungsfalle sofort unter gleichzeitiger telegraphischer Meldung an das betreffende Wagenbureau dem Bestimmungsorte zuzuführen.

Die vorstehend nur in den allgemeinsten Umrissen angedeuteten Einrichtungen sind seit der Begründung des Staatsbahn-Wagenverbandes von den denselben angehörenden Verwaltungen mit unablässiger Sorgfalt beobachtet und durch zahlreiche, aus dem wahrgenommenen Bedürfnisse erwachsene Ausführungs-Bestimmungen weiter ausgebildet. Ein sprechender Beweis für diese

Bemühungen sind die umfangreichen Protokolle über die in regelmäßigen periodischen, sowie im außerordentlichen Konferenzen berathenen bezüglichen Gegenstände, und die Vielseitigkeit der zur Sprache gebrachten Fragen bezeugt die Wichtigkeit, welche der zweckmäßigen Verwendung des Wagenparks in den betr. Kreisen beigelegt wird. Es ist selbstverständlich, dass eine so schwierige Materie, bei welcher es sich nicht allein um die lediglich technische Zuführung, Ausnutzung usw. der Wagen, sondern auch um gewichtige, mit denselben im Zusammenhange stehende tarifarische und eisenbahnpolitische Momente handelt, keinen Anspruch auf absolute Vollkommenheit erheben kann. Ein solcher Zustand ist in einer so großen, von den wechselvollsten Bedingungen, den geschäftlichen Konjunkturen und überhaupt von den gesamten wirtschaftlichen Verhältnissen abhängigen Verkehrsanstalt, wie das Staatsbahnwesen, überhaupt nicht, oder wenigstens nur relativ denkbar. Jedenfalls aber muss man die durch den Staatsbahn-Wagenverband geschaffenen Verbesserungen und Vereinfachungen, die folgerichtige und durchsichtige Organisation desselben rückhaltlos anerkennen; und es ist die Hoffnung berechtigt, dass die weitere Entwicklung der neuen Einrichtungen, je mehr dieselben sich dem Verständnisse der beteiligten Beamten und des geschäftstreibenden Publikums erschließen, fortgesetzt auf eine günstigere und somit finanziell vortheilhaftere Verwendung des Wagenparks hinwirken werden. Wenn man berücksichtigt, was für ein beträchtliches Anlagekapital in demselben steckt, so wird man die wirtschaftliche Bedeutung einer ausgiebigen erwerbenden Ausnutzung der Wagen begreifen.

Es mag schliesslich noch bemerkt werden, dass gleichzeitig mit der Begründung des Staatsbahn-Wagenverbandes für die aus dem Wagenverkehr desselben sich ergebenden Abrechnungen in Magdeburg das der Königlichen Eisenbahn-Direktion daselbst unterstellte Zentral-Wagenabrechnungs-Bureau eingesetzt ist. Demselben werden die Unterlagen für seine Thätigkeit zu vorgeschriebenen Terminen von den Dienststellen eingesandt und auf Grund dieser Rapporte werden die etwaigen Ansprüche der Verwaltungen gegen einander ausgeglichen und geregelt.

— e. —

Zur Frage der Flussregulirung mittels Grundschnellen.

In den No. 24 und 28 Jahrg. 1884 dies. Zeitg. wurden diejenigen Grundschnellen, welche zum Zweck wesentlicher Ausgleichung des unregelmässigen, relativen Gefälles in Wasserspiegel und Flusssohle zur Verbauung tiefer, oberhalb stauerzeugender Untiefen belegenen Flussstrecken verwendet werden und dort das Flussbett in voller Breite durchziehen, als ungeeignete Regulirungswerke bezeichnet, weil sie diesen Zweck nicht erreichen können und für die gesammten Flussverhältnisse Nachteile befürchten lassen. Dies wurde, unter Hinweis auf ein in der Ausführung begriffenes Projekt einer Flussregulirung und Berechnung des Staues an dort bereits erbauten 19 Grundschnellen dieser Art, näher erläutert. Für einzelne der letzteren ergab sich nur ein Stau von 2 und 3 cm, während diese nach dem Projekt 12 und 22 cm Stau erzeugen sollten. Dem hierbei geäußerten Wunsche, im Interesse der Erweiterung des Wissens über die Wirkung von Grundschnellen, ein Längenprofil jener Flussstrecke nach beendeter Regulirung derselben zu veröffentlichen, um fest zu stellen, ob die theoretisch ermittelten Resultate zutreffen, und in wie weit die genannten Werke eine Aenderung des vorher sehr unregelmässigen Gefälles veranlassen haben, ist in einer Abhandlung „Die Regulirung der Weser zwischen Münden und Karlsruhen“ in No. 9 und 10 A des Centralblatts der Bauverwaltung, Jahrg. 1885 dankenswerth entsprochen worden.

Aus diesem Längenprofil, welches zwei nach erfolgter Regulirung im Oktober und November 1884 angenommene Gefällelinien des Wasserspiegels enthält, von denen eine dem im Projekt zu Grunde gelegten Wasserstande entspricht, und sich daher zur direkten Vergleichung des vor und nach der Regulirung vorhandenen Gefälles besonders eignet, erhellt nun unzweifelhaft, dass eine wesentliche Ausgleichung des Gefälles durch die Regulirung nicht herbei geführt worden ist, und dass sonach die erbetenen Grundschnellen den erstrebten Zweck nicht erreicht haben. Da nämlich das stark wechselnde Gefälle vor der Regulirung $\frac{1}{250}$ bis etwa $\frac{1}{50000}$ betrug, nach der Regulirung aber $\frac{1}{80}$ bis etwa $\frac{1}{50000}$ beträgt, während nach dem Projekt ein annähernd gleichmässiges Gefälle von $\frac{1}{2300}$ und im Maximum von $\frac{1}{1000}$ hergestellt werden sollte, kann wohl von Zweckerreichung oder wesentlicher Gefälle-Ausgleichung nicht mehr die Rede sein. An dieser durch das Längenprofil dokumentirten Thatsache vermögen auch die Erörterungen im Centralblatt nichts zu ändern. In denselben ist die Regulirung sehr eingehend besprochen, der Einfluss aber, den die Grundschnellen auf die eingetretenen Gefälle-Aenderungen und die überhaupt durch die Regulirung erzielten, sehr erfreulichen Erfolge ausgeübt haben, nicht nachgewiesen. Dies fällt insofern auf, als die gedachten Erörterungen ausgesprochenermaassen auch eine Widerlegung des

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

c) Die Wohngebäude der oberen Burg.

In älterer Zeit finden wir die Ritterwohnung, den „Palas“, stets rückwärts an die Schildmauer angelehnt. Später wird dieselbe jedoch zuweilen auch der Thalseite zugekehrt; es werden dann in der Ringmauer, aber nur in der höheren Lage, Fensteröffnungen angebracht. Das Erdgeschoss enthielt meist nur die Küche und die Remisen mit den dem Hofe zugekehrten Lichtöffnungen; im ersten Obergeschoss lag der geräumige Rittersaal und das zweite umfasste die Schlafräume der Herrschaft („Kemenaten“). Der Zugang zu den Obergeschossen wurde durch eine an der Außenseite des Palas in einem thurmartigen Anbau befindliche Wendeltreppe „Grede“ genannt, vermittelt. Die Burghapelle befand sich entweder im Ritterhaus oder in einem besonders anbau desselben, so dass die Herrschaft vom Rittersaal aus unmittelbar auf die Emporbühne derselben gelangen konnte.

Die Dienerschaft bewohnte meist ein Seitengebäude der oberen Burg oder sie war im Zwingerraum in besonders Banteu untergebracht. Im Burghofe fehlt selten der Ziehbrunnen, dessen Schacht oft in beträchtlicher Tiefe bis zum Grundwasser abgeteuft ist.

Meist war nur das Erdgeschoss des Palas von Stein, während der Oberbau im reichen Holzriegelbau prangte, wie derselbe noch an vielen Gebäuden unserer alten Reichsstädte erhalten ist. Bei steinernen Banteu ruhen die Obergeschosse meist auf einem kräftigen, vorspringenden Rundhogengesims und sind durch

Wachthürmchen an den Ecken belebt. Das weit vorspringende Dachwerk war von schweren Hölzern konstruirt und steil geneigt, um das Abgleiten der Brandgeschosse zu erleichtern. Die abgetreppten, über Dach vortretenden Giebelwände und der Zinnen-gang vor der Traufe dienten zum Schutz des Daches und zur Anstellung von Wachtenten. Als Deckmaterial wurden im Mittelalter durchweg Holzziegel verwendet.

Der Umfang der Ritterwohnungen war zumeist ein sehr beschränkter, zumal in den Burgen oft mehrere Familien hausten. Aus einer dem 15. Jahrhundert angehörigen Beschreibung der Burg Thiersberg in der Ortenau erfahren wir, dass in dem nur 45 m langen und 15 m breiten, von einer starken Buckelquader-Ringmauer eingeschlossenen Burgraum zwei Wohngebäude standen welche ein in der Mitte liegender, 13,5 m langer und 9 m breiter Hof trennte. Das ältere Haus enthielt im Untergeschoss einen Keller und ein Gefängnis, darüber im sogen. Erdgeschoss die Küche, im 1. Obergeschoss eine große Stube mit Anbau und im zweiten eine große Stube mit Knechtskammer, während im dritten Obergeschoss, zu welchem eine in der Dicke der Mauer angelegte Wendeltreppe führte, die Jungfernkammer und sechs kleine Zimmer für Gäste und Mägde lagen. In dem östlich gelegenen jüngeren Bau befanden sich im Erdgeschoss die Pisterie (Backstube), eine Badstube-Kemenate und die Speisekammer, im ersten Obergeschoss eine große Stube mit Kammer, im zweiten eine Stube mit 2 Kammern.

Die kleineren Lebensburgen enthielten im eigentlichen Ritterhanse kaum mehr als die hier aufgezählten Räume. Bei den großen Dynasten-Burgen finden wir dagegen ein besonderes Gebäude für die Frauen und ihre Dienerinnen mit dem sogen.

oben erwähnten ungünstigen Urtheils über derartige Grundschwellen bezweckn. Unter diesen Umständen ist, zur Klärung der Sache, die Wirksamkeit jener Grundschwellen auf Grund des genannten Längenprofils und der zugehörigen Erläuterungen einer Prüfung unterzogen worden, deren Endresultat darin besteht, dass die bei dieser Regulirung erzielten, speziell angegebenen Erfolge nicht den Grundschwellen, sondern lediglich den gleichzeitig dort zur Anwendung gelangten übrigen, bewährten Regulierungsmitteln — Normalisirung der Flussbreite, Einschränkung durch rationelle Buhnensysteme und Baggerungen auf den Untiefen — zu danken sind. Im Besonderen werden als Erfolge: Verminderung des Gefälles und Vermehrung der Fahrtiefe in näher bezeichneten Stationen (S. 88 des Centralbl.) angegeben. In allen diesen Stationen sind indessen, dem Längenprofil gemäß, Grundschwellen gar nicht erbaut, sondern Baggerungen ausgeführt worden und zwar in noch größerem Umfange als ursprünglich beabsichtigt war. Die nächsten Grundschwellen liegen 150 bis 300 m von diesen Stationen entfernt und sind ohne jeden Einfluss auf die dort lediglich durch Baggerung erzielten Erfolge geblieben, haben sich sogar größtentheils als überflüssige, zum Theil selbst als zweckwidrige Bauwerke erwiesen. Dass der im Centralbl. unternommene Versuch, ihre Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit durch die Bemerkung zu begründen: „Es hätte ohne Grundschwellen erheblich tiefer auf den Köpfen gebaggert werden müssen“ nicht gelungen ist, lehrt beispielsweise die Strecke von Stat. 205 bis 215. Ohne Grundschwellen in Station 209,5 bis 211,2 würde sich nämlich der Wasserspiegel dort mehr gesenkt haben als geschehen ist, so auch dasjenige eintreten sein, was man erstrebte, während ein noch tieferes Baggern auf dem Kopf von Stat. 205 bis 209 den Wasserspiegel in Stat. 208 über das erstrebte Maass hinaus geseukt haben würde. Die ausgeführte Baggerung hat eben bewirkt, dass in Stat. 208 der Wasserspiegel, ohne jeden Einfluss der Grundschwellen, fast genau mit der geplanten Gefällelinie zusammen fällt.

Die erwähnte Strecke liefert auch einen Beweis für den Widerspruch dieser Bauweise, Grundschwellen sowohl zum Heben, als auch zum Senken des Wasserspiegels zu verwenden. Dieser Widerspruch wird jedoch im Centralbl. nicht zugegeben und u. a. angeführt: „Wäre das Grundschwellen-System von Stat. 208 bis 212 fortgeblieben, so würde der Wasserstand zu weit herabgegangen sein.“ Nun sollte aber nach dem Projekt gerade dort der Wasserspiegel recht weit herab gehen, und dies war ohne Grundschwellen nach vorstehendem Ausspruch auch zu erreichen. Den trotzdem dort erbauten Grundschwellen wird es nun sogar als Erfolg angerechnet, dass sie der beabsichtigten Senkung des Wasserspiegels entgegen getreten sind. Ein zu weites Herabgehen des Wasserspiegels war nicht zu befürchten, weil diese Strecke im Staugebiet des Kopfes bei Stat. 215 liegt, von dessen Vertiefung sonach der Stauspiegel abhängig blieb.

Vermischtes.

Ertheilung von Reise-Prämien an Regierungs-Baumeister und Regierungs-Bauführer in Preussen.

In Anerkennung der im Rechnungsjahre 1884/85 bei der 2. Staats-Prüfung im Bau- und Maschinenfache dargelegten tüchtigen Kenntnisse und Leistungen sind von dem Hrn. Minister der öffentl. Arbeiten auf Vorschlag der techn. Ob.-Prüf.-Kommission den 4 Reg.-Baumstrn.: Joseph Jönen aus Köln a. Rh., Haus Rösener aus Labischin, Karl Krüger aus Fürstenberg a. O. und Philipp Schrimpf aus Soest, sowie dem Reg.-Maschineumeister Karl Grünewald aus Berlin Stipendien von je 1800 M., zu größeren

Schnitzelhause, in welchem diese die gewöhnlichen Hausarbeiten verrichteten, ferner einen Raum für die Anfertigung der Waffen mit der Rüstkammer, dann ein Gebäude für die Aufbewahrung der Vorräthe (Speicher), eine besondere Pfisterie und endlich eine größere Burgkapelle.

Was die innere Ausstattung und Einrichtung der Wohnräume betrifft, so war dieselbe natürlich je nach dem Ansehen und Vermögen des Besitzers sehr verschieden.

Die Wände waren gewöhnlich bis zur Hälfte ihrer Höhe mit Holz getäfelt, in fürstlichen Wohnungen oft mit prächtigen Teppichen verhängt. Eine reichere Vertäfelung, stets in Holz, erhielten die Decken der Zimmer.

Eine wichtige Rolle spielten die Sitzplätze in den tiefen und geräumigen Fenster- nischen (Fig. 42 und 43). Hier sass die Herrin am Spinnrocken, die Fluren der Gegend in weiter Umsicht überschauend; die Kinder lauschten hier den von der Mutter erzählten Sagen und Märchen und sorgenvoll blickten oft die Frauen in die weite Ferne, wenn der Ritter zu blutiger Fehde ausgezogen war. In älteren Burgen sind diese Fenster-

Auch die von Stat. 219 bis 221 erbauten Grundschwellen liegen in einer Strecke, in der der Wasserspiegel erheblich gesenkt werden sollte; thatsächlich haben sie ihn jedoch gehoben. Nur die Grundschwellen in Stat. 197 bis 198 haben den Wasserspiegel im Sinne des Projekts gehoben, es beträgt diese Hebung aber nur 1,6 bis 3,4 cm statt der erstrebten 16 bis 22 cm. Sonach ist dort sehr annähernd nur der auf S. 165 dies. Zeitg. 1884 berechnete Stau erzielt worden, ein Beweis, dass die zur Rechnung verwendeten Formeln zu brauchbaren Resultaten führen, und dass die im Centralbl. vertretene Ansicht „man könne die Wirkung einer Stromregulirung, wie die in Frage stehende, nicht mit der Rechnung verfolgen“ bezüglich der Grundschwellen nicht zutrifft. Dass der Rückstau bei der Rechnung unbeachtet gelassen worden, ist richtig, nur übersehen, dass derselbe unbeachtet bleiben musste, weil er im vorliegenden Falle die nächste, oberhalb belegene Grundschwelle nicht erreicht. Es soll ferner die Einschränkung der Profile durch Buhnen und die Profilerweiterung durch Baggerung vernachlässigt worden sein, während beides, cfr. S. 164 und 165 d. Bl., bei Berechnung der abführbaren Wassermenge berücksichtigt und nachgewiesen wurde, dass das Normalprofil Stau erzeuge, daher eine regelmäßige Abführung der Wassermenge günstigenfalls erst nach vollkommener Veränderung der Grundschwellen und regelmäßiger Ausbildung aller Querprofile eintreten könne. Da nun aber die Weser zwischen Münden und Karlsruhen gar kein bewegliches Bett besitzen und bezüglich der Veränderungen nur auf die bei Hochwasser zugeführten Sinkstoffe und auf das fortgebaggerte Material angewiesen sein soll, werden die Grundschwellen auf sehr lange Zeit hinaus, zum Nachtheil der Wasserbewegung eine terrassenförmige Gestaltung des Längenprofils und sicher keine gleichförmige Bewegung des Wassers veranlassen. Letzteres soll trotzdem für Gefälle von $\frac{1}{1000}$ der Fall sein und es wird zum Beweise Hagen Band II, 2, S. 55 u. 56 citirt, obwohl Hagen dort etwas ganz anderes sagt und Gefälle von $\frac{1}{310}$ und $\frac{1}{1000}$ nicht unterscheidet, sondern ganz allgemein starkes Gefälle in Stromschnellen behandelt, bei denen die Anwendung des Gesetzes über die gleichförmige Bewegung erfolgen könne. Darans lässt sich doch nicht der Schluss ziehen, dass die Bewegung des Wassers bei einem Gefälle von $\frac{1}{340}$ wahrscheinlich eine beschleunigte und bei einem solchen von $\frac{1}{1000}$ eine gleichförmige sei.

Es würde zu weit führen, in eine ausführliche Besprechung noch weiterer Unterschiede in den Ansichten einzutreten, nachdem der Hauptzweck der vorliegenden Erörterungen, im Interesse der Wissenschaft aus dem im Centralbl. gelieferten, dauernd werthvollen Material nachzuweisen, dass die in Rede stehenden Grundschwellen thatsächlich den Zweck wesentlicher Gefälleausgleichung nicht erfüllt haben, durch Vorstehendes wohl erreicht sein dürfte.

J. Schlichting.

Studienreisen behufs vollkommenerer Ausbildung für ihren Beruf bewilligt worden. — Ferner wurden denjenigen Studierenden des Bau- und Maschinenfaches, welche sich bei der ersten Staats-Prüfung im Rechnungsjahre 1884/85 durch besonders tüchtige Leistungen ausgezeichnet haben, Prämien von je 900 M. zu dem Zwecke einer Studienreise zuerkannt, u. zw. den Reg.-Bauführern: Paul Engelmann aus Dürrenberg a. d. Saale, Ernst John aus Cammin in Pommern, Robert Huber aus Wiesbaden und Georg Wickop aus Aachen, sowie dem Reg.-Masch.-Bauführer August Laskus aus Köln a. Rh.

nischen nach aussen nur 1,0 bis 1,2 m, innen 2,3 bis 2,5 m breit und stets zu beiden Seiten mit Sitzbänken versehen. Bei den großartigen Burgen des Elsass finden wir gewölbte Doppelnischen von 5 m Breite, mit 1,2 m hohen und 0,4 m weiten Doppelfenstern. Die herrliche romanische Säulenstellung des Palas der kaiserlichen Burg Wimpfen am Berg (Fig. 44) ist zum Theil noch erhalten. Zum Verschluss der Fenster, welche im früheren Mittelalter der Verglasung noch entbehren mussten, dienten starke hölzerne Läden.

Eine Hauptzired der großen Rittersäle waren die Kaminbauten; häufig sind die Halbsäulen und Pfeiler, auf welche der Kaminmantel sich stützt, die einzigen Bauthelle der Burg, welche eine architektonische Kunstform zeigen. Der Feuerplatz ist stets etwas elliptisch in die Mauer eingesenkt; das bis zum Dach führende Rauchrohr war in der Mauer ausgespart. Größere




Fig. 43. Ansicht von Innen.




Fig. 42 u. 43. Grundriss.

Fig. 42 u. 43. Fenster-Anordnung im Ritter-Saale des Schlosses Alt-Eberstein.



Fig. 44. Fenstergruppe aus dem Kaiserpalaste zu Wimpfen a. E.

Die Legung unterirdischer Telegraphenleitungen wird z. Z. in Amerika lebhaft erörtert und befürwortet, nachdem die Anlage zahlreicher Luftleitungen zu mancherlei Uebelständen geführt hat. In Philadelphia und Chicago hat man mit gutem Erfolg Betonkörper verwandt, welche durch Einstampfen einer Mischung von Asphalt und Quarzsand in Formen in Längen von etwa 1,07 m hergestellt werden und in ihrer Längenrichtung eine große Anzahl Durchlochung zur Aufnahme der Drähte haben. Die einzelnen Stücke erhalten einen kleinen Flansch, um das genaue Zusammenpassen zu sichern; die Stöße werden mit demselben Material, aus welchem die Stücke hergestellt sind, in heissem Zustande gedichtet, worauf die Leitungen gegen die Einwirkungen von Gas und Wasser geschützt sind. Aus demselben Material werden auch die Revisionsschächte an den Straßenecken hergestellt. Die Leitungen für Telegraphen, Telephon und elektrische Beleuchtung sind auf diese Weise verlegt worden.

Fußgänger-Tunnels an Straßenkreuzungen. Bei Mansion House im Herzen der City von London, woselbst 8 Straßen zusammen laufen, ziehen täglich 54 000 Fuhrwerke und 108 000 Fußgänger vorbei. Zur Sicherheit der letzteren ist die Erbauung von 4 Fußgänger-Tunnels in Vorschlag gebracht worden. Dass dieselben von großem Nutzen sein würden, ist indess zu bezweifeln, da wahrscheinlich die große Mehrzahl der Fußgänger keinen Gebrauch davon machen würde.

Das elektrische Licht hat, wie bereits in No. 70 dieses Blattes berichtet wurde, in England in Bezug auf Straßenbeleuchtung Rückschritte gemacht. Dies wird weiter bestätigt durch einen Bericht des Londoner Handelsamts. Das letztere erteilte seit 1883 für London 33 und für die Provinzen 25 vorläufige Konzessionen an Aktien-Gesellschaften für elektrische Beleuchtung. Alle diese Konzessionen bis auf 3 sind erloschen, weil die betr. Gesellschaften die Vorbedingungen zu erfüllen außer Stande waren. Für die noch bestehenden 3 Konzessionen ist eine Fristverlängerung für Erfüllung der Vorbedingungen bewilligt worden.

Im Jahr 1885 ist weder für London noch für die Provinzen eine Konzession erteilt worden.

Anschluss der Görlitzer Eisenbahn an die Berliner Stadtbahn. Zum 1. Oktober wird der fertig gestellte Anschluss der Görlitzer Eisenbahn an die Berliner Ring- und Stadtbahn dem Personen-Verkehr übergeben werden; doch bleibt eine Anzahl von Zügen der Abfertigung bzw. Ankunft auf dem eigenen Bahnhof Berlin der Görlitzer Bahn erhalten.

Nachdem dieser Anschluss ausgeführt ist, sind die 3 aus östlicher und die 3 aus westlicher Richtung in Berlin ankommenden Eisenbahnen in direkte Verbindung mit der Stadtbahn gesetzt, während die aus südwestlicher Richtung ankommende Berlin-Potsdam-Magdeburger Bahn mittels der Wannseebahn auf Bahnhof Schlachtensee und Benutzung der Wetzlarer Bahn von da ab eine Verbindung mit der Stadtbahn besitzt. Unangeschlossen für den Personen-Verkehr blieben bisher die Dresdener, Anhalter und Stettiner Eisenbahn; die letzte, die Nordbahn hat Anschluss an die Ringbahn auf Bahnhof Gesundbrunnen.

Fensterfläche und Fensterputz-Kosten im Wiener Rathhause. Das neue Wiener Rathhaus hat 4200 Fenster mit gewöhnlicher Verglasung und 800 gemalte bzw. Butzenscheiben-Fenster, die eine Gesamtgröße von 22 800 qm haben. Nach dem für die städtischen Arbeiten geltenden Tarife würde die einmalige Reinigung dieser Fensterfläche etwa 1500 M kosten, so-

Kamine der Burgen haben zwischen den Tragpfeilern 2,0 bis 2,5 m, die kleineren 1,5 m lichte Weite; der Vorsprung des Mantels beträgt bei ersteren bis 1,5 m, bei letzteren etwa 0,8 m. Der Kranz des Kamins trägt sehr oft den reichverzierten Wappenstein der Herrschaft.




Fig. 45. Ueberreste eines Kamins in der Burg Rathsamhausen i. E.

der Herrschaft. Fig. 45 zeigt die Ueberreste eines schönen Kamins der Burg Rathsamhausen im Elsass und Fig. 46 ein in die Mauer eingesenktes Kamin der Burg Hohenbaden. Auch die Thürme des Steinsberg und von Besigheim (Fig. 38 bis 41) hatten in einem Geschoss ein Kamin. — Im späteren Mittelalter traten an die Stelle der Kamine auch große Kachelöfen, die stets von außen geheizt wurden. Im allgemeinen lässt sich annehmen, dass sich die Heizbarkeit des Hauses auf verhältnissmäßig wenige Zimmer erstreckte.

Die Ausstattung der mittelalterlichen Burgen mit Hausge-

nach bei Einführung einer monatlichen Reinigung ein Jahresaufwand für das Putzen der Fenster entstehen von 18 000 M. Diese Summe ist den Stadtvätern Wiens doch etwas sehr hoch erschienen und sie sehen sich zur Zeit nach Mitteln um, dieselben zu verringern. Es scheint uns das auch recht gut ausführbar zu sein. N. d. N. Fr. Pr.

Baugewerk-, Maschinen- und Mühlenbau-Schule zu Neustadt in Mecklenburg. An der unter Aufsicht eines Staats-Kommissarius abgehaltenen Abgangs-Prüfung haben sich 5 Schüler betheiligt, welche alle mit der 2. Zensur-Note „gut“ entlassen worden sind.

Seitens der Stadt wurde im letzten Sommer das alte Schloss für Schulzwecke durchgebaut und es sind damit der Anstalt 12 große und helle Räume zur Verfügung gestellt. Die Frequenz nimmt von Semester zu Semester zu; im nächsten Semester werden 80 Schüler, darunter 68 Mecklenburger, die Anstalt besuchen.

Die Anzahl der Lehrer ist 8.

Das neue Semester beginnt am 2. Novbr., der Vorunterricht am 14. Oktober.

Technische Fachschule zu Buxtehude. In der am 15. September d. J. (Sommer-Semester 1885) abgehaltenen Abgangs-Prüfung der Baugewerkschule zu Buxtehude haben 14 Kandidaten bestanden.

Personal-Nachrichten.

Preußen. Land-Bauinsp. Boettger in Berlin ist zum Mitgliede d. kgl. techn. Prüfungs-Kommission in Berlin ernannt worden.

Der Reg.-Bmstr. Margraff in Angerburg ist als kgl. Kreis-Bauinsp. das. angestellt worden.

Versetzt sind: Kreisbauinsp. Tesmer von Berent in Westpr. nach Nienburg a. Wes.; der bish. b. dem Um- u. Erweiterungsbau des Reg.-Gebäudes in Minden beschäftigte Bauinsp. Mau als Kreis-Bauinsp. nach Berent u. der bisher in Swinemünde beschäftigte Wasser-Bauinsp. Hermann in die Wasser-Baubeamten-Stelle in Stettin.

Der Wasser-Bauinsp. Brth. Ulrich in Stettin u. der Kreis-Bauinsp. Brth. Fromm in Neustadt i. Westpr. treten am 1. Okt. d. J. in den Ruhestand.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. H. L. in G. Fugenmörtel wird durch einen Zusatz von Ziegelmehl bzw. *Caput mortuum* oder Kienruss beliebig roth oder schwarz gefärbt; diese Farbmittel verhalten sich dem Mörtelmaterial gegenüber indifferent und sind auch beständig.

Hrn. H. in B. Wenn die Draht-Umwicklung möglichst dicht schließend ausgeführt wird und Sicherheit für die dauernde Erhaltung des dichten Schlusses geschaffen ist, wird der auf solche Weise bewirkte Anschluss der im Gebäude enthaltenen Eisenmassen und Rohre an den Blitzableiter wohl als ausreichend anzusehen sein. Im übrigen ist es keineswegs nur der „Anschluss“, sondern die Einschaltung in die Leitung, welche gefordert wird, d. h. die durch Anschluss am oberen sowohl als unteren Ende geschaffene Möglichkeit, dass der Blitz ungehindert in die Erdleitung gelange. Werden Wasser- oder Gasleitungs-Rohre, die in der Erde liegen angeschlossen, so vertreten diese die Stelle der Erdleitung und genügt event. ein Anschluss an die Leitung am oberen Ende.

räth war eine sehr einfache; sie beschränkte sich meist auf Betten und allerlei Kisten und Truhen. Die Betten hatten ein hohes Kopfbrett; zu unterst lag ein Strohsack und ein mit Leinwand überzogenes „Pfulben“ (Federkissen), welches das ganze Bett ausfüllte. Auf dem Pfulben befanden sich zwei Kopfkissen. Als Decke diente eine sog. „Serge“, d. h. ein halbwoolles auch oft halbseidenes Tuch, meist farbig gemustert oder mit Wappensteinerei geziert. Man behielt im Bett die Unterkleider an und bedeckte sich mit dem Mantel.




Fig. 46. Von einem Kamin in der Burg Hohenbaden.

Sitzbänke angebracht waren, so bedurfte man ihrer kaum.

Was man jetzt als „altdeutsche Wohnungs-Einrichtung“ wieder herstellt, verhält sich zu jenen Zimmereinrichtungen des Mittelalters wie die Dichtung zur Wirklichkeit. Nur die Häuser der reichsten Patrizier in den großen freien Reichsstädten und die Ritterwohnungen der mächtigsten Dynastien mögen eine ähnliche Ausstattung gehabt haben.

(Fortsetzung folgt.)

Inhalt: Landhäuser-Anlagen in der Umgebung Berlins. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Aus der diesjährigen (XII) Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. — Vermischtes: Der Wasserverkehr Berlins und die Umschlags-Vor-

richtungen zwischen Wasser- und Eisenbahngütern. — Zur Verwendung des Buchenholzes als Straßenpflaster. — Ueber Temperatur-Zunahme bei Durchschlagen großer Tunnel. — Raucher- und Frauenkoupés in den Eisenbahnzügen. — Transportable Lazareth-Baracke von Arnoldi & Wiedemann in Köln. — Gewerbliche Fachschule der Stadt Köln. — Personal-Nachrichten.

Landhäuser-Anlagen in der Umgebung Berlins.

Der allgemeine Stillstand, der in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in die Bebauung der weiten Umgebung Berlins gekommen war, ist seit einigen Jahren einem ziemlich regen Leben gewichen. Der Anstoß dazu ist in mehreren Ursachen zu suchen. Theils das wieder eingetretene Steigen der Miethen in der Stadt, theils die durch das fortgesetzte Wachsen derselben nicht nur in die Breite, sondern auch in die Höhe immer mehr gesteigerte Dichtigkeit der Bevölkerung, verbunden mit den zur Genüge bekannten Misslichkeiten für alle Jene, die außer Stande sind, den Miethpreis einer sogen. „hochherrschaftlichen“ Wohnung zu erschwingen, sind wohl die vornehmsten Gründe. Hierzu treten dann die fortwährende Vermehrung des Straßengeräusches und die bis aufs äußerste getriebene Ausnutzung der Baustellen in der Stadt, welche theils angeregt, theils ermöglicht wird durch die zu Ende gehende Herrschaft der alten Bauordnung, an deren Aufhebung sich das Ende der Möglichkeit einer „Ausschlachtung“ der Baustellen in der neuerdings leider immer mehr üblich werden- den Art und Weise knüpfen würde. Wesentlich wirken zu dem häufigen Verlassen der Stadt endlich die sorgfältige Pflege des Lokalverkehrs auf den in Berlin mündenden Eisenbahnen, welcher durch die

Schaffung der Stadtbahn zum Theil erst geradezu ermöglicht, zum Theil sehr befördert worden ist.

Dankend demjenigen, was zuweilen unverständiger Weise als „Gründerschwindel“ der 70er Jahre in Bausch und Bogen der allgemeinen Verurtheilung überwiesen wird, ist die land-schaftliche Umge-bung Berlins vor etwa 12 Jahren durch Auslegung langer und theilweise gut geordneter Straßenzüge, durch Instandsetzung sowie insbesondere durch

Bepflanzung derselben mit Alleebäumen, die zum großen Theil vortrefflich gediehen sind und durch Auslegung von „Squares“ wesentlich bereichert worden. Wahrscheinlich sind es Hunderte von km neuer Straßen, welche auf diese Weise entstanden sind und welche auf die folgenden Jahrzehnte hinaus zur Mehrung der Annehmlichkeit des Landlebens so erheblich beitragen werden, welche die Stadt mit einem Kranz von Alleepflanzungen umgeben, der in keiner Stadt des Kontinents abermals anzutreffen sein dürfte.

Insbesondere die Umgebung der Potsdamer Bahn ist es, nach welcher der Hauptzug derer sich wendet, die aus dem Häusermeer der Stadt sich retten wollen. Die Villen-Kolonien Friedenau, Wannsee, Neubabelsberg, die Erweiterungen von Steglitz und Zehlendorf sind es, die den Hauptstrom dieser Auswanderer aufnehmen, welche, wenn von 1871 an Alles aufsummiert wird, sich immerhin auf etwa 10 000 belaufen mögen. Auch die Villenkolonie Lichterfelde ist hierbei nicht zu vergessen, deren Beginn sich an die Existenz des alten Dorfes knüpft und deren Ausdehnung darnach bisher fast

nur in der Nähe jenes, d. h. in der Nähe der Anhaltischen Eisenbahn erfolgte. Neuerdings wird indessen von Lichterfelde auch derjenige Theil besiedelt, welcher an der Potsdamer Bahn sich entlang erstreckt. Besondere Veranlassung dazu hat die dort erfolgte Anlage des Johanniterstifts, so wie der Bau einer Kaserne unfern der Zentral-Kadettenanstalt gegeben. Die Gegend ist insofern einladend, als die Entfernung von Berlin mäßig, die Bahnverbindung dahin günstig ist: 9 km Entfernung und 25 tägliche Zugverbindungen des Bahnhofs Lichterfelde in jeder der beiden Richtungen Berlin oder Potsdam. Die Grundstückspreise sind noch nicht zu jener Höhe angewachsen, welche es ausschließt, eine Einzelwohnung im eigenen Heim für einen ähnlichen Preis zu erlangen, wie er in der Stadt für die Wohnung in einer der modernen Miethskasernen gezahlt werden muss. Darnach hat es trotz der sehr üblen Erfahrungen, welche alle zu Anfang der 70er Jahre entstandenen Berliner Baugesellschaften zu machen Gelegenheit gefunden haben, kaum etwas Auffälliges, wenn gegenwärtig eine neue Baugesellschaft — sie nennt sich „Terrain-Gesellschaft Groß-Lichterfelde“ — ins Dasein tritt. Die Gesellschaft verbreitet zur Zeit einen Prospekt, aus welchem etwa Folgendes von allgemeinem Interesse ist:

Der Preis des Baugrundes beträgt je nach der mehr oder weniger


günstigen Lage 2,0 bis 3,5 M pro qm.

Bei der angemessenen Größe von etwa 1200 bis 1300 qm (1/2 preuß. Morgen) eines Bauplatzes würde dessen Erwerb sich in der Grenze von etwa 2500 bis 4000 M halten.

Die Gesellschaft stellt indessen nicht nur Bauplätze, sondern auch schon bebaute Grundstücke zum Verkauf, bzw. übernimmt sie die Bebauung nach den speziellen Anforderungen, welche ge-

stellt werden. Eine kleine Anzahl von in ansprechendem Rohbau ausgeführten Häusern steht bereits fertig da. Sie enthalten bei etwa 130 qm bebauter Grundfläche im Erdgeschoss 3 Wohnzimmer, Küche und Speisekammer und im Dachraum 2 Giebelzimmer nebst 2 sogen. Kammern. Eine kleine überdeckte Veranda, die für das eine Giebelzimmer einen Balkon aufnimmt, ist zugefügt. Das Kellergeschoss enthält Wirthschaftselasse und Waschküche. Der Verkaufspreis eines derartigen, mäßigen Anforderungen genügenden Hauses beträgt einschließlich des Grundstücks 24000 M. Die Bewohnung gestaltet sich daher nicht höher im Preise, als das Bewohnen einer ähnlich großen Wohnung in der Stadt etwa in der Höhe von 3 oder 4 Treppen, oder im Hintergebäude. Die Einrichtung des Hauses hat sich bereits bewährt, da sie in den letzten Jahren in andern Villenkolonien insbesondere in Friedenau vielfach zur Ausführung gekommen ist.

Vorsitzender des Aufsichtsraths der Gesellschaft ist Hr. Baurath Kyllmann in Berlin, Architekt derselben Hr. Max Nagel in Friedenau.



Mittheilungen aus Vereinen.

Aus der diesjährigen (XII) Versammlung des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, welche vom 15. bis 17. September zu Freiburg i. B. stattgefunden hat, geben wir nach einem in der Köln. Ztg. erstatteten Berichte einige Mittheilungen über die Verhandlungen, welche 2 wichtigen auch für die Leser u. Bl. interessanten Fragen gewidmet wurden.

Die erste derselben, über welche die Hrn. Stadtmstr. Stübgen (Köln), Sanitätsrath Dr. Lent (Köln) und Oberbürgermeister Becker (Düsseldorf) berichteten, betraf die hygienischen Grundsätze für Stadterweiterungen. Nachdem Hr. Stübgen die hygienischen Erfordernisse des Stadtbauplanes und der Ausführung in längerem Vortrage erörtert und Hr. Becker sich über die polizeilichen, statistischen und gesetzlichen Bestimmungen verbreitet hatte, waren die von dem ersten Berichterstatter zur Beschlussfassung vorgelegten Schlusssätze Gegenstand einer leb-

haften Besprechung, in welcher besonders die Hrn. Oberbürgermeister Dr. Stübgen (Dresden), Dr. v. Erhardt (München), Prof. Baumeister (Karlsruhe), Stadtbaurath Frühling (Königsberg), Sanitätsrath Dr. Hüllmann (Halle), Medizinalrath Dr. Kuby (Augsburg), Geh.-Rath Bäuml (Freiburg) theilnahmen. Schließlich fanden die Thesen der Referenten mit einigen Abänderungen und Zusätzen die einstimmige Annahme der Versammlung.

Dieselben beziehen sich 1) auf den Stadtbauplan, dessen Eigenschaften, Inhalt, Ausdehnung und Festsetzung, Entwässerung und Fäkalien-Beseitigung; 2) auf die Herrichtung der Straßen- und Entwässerungs-Anlagen vor dem Häuserbau, auf die Verwendung faulnisfreier Stoffe zur Anschüttung von Straßen und Baugründen und Reinigung ehemaliger Ablagerungsstätten, auf die Erzielung eines angemessenen Zusammenhanges in der Stadterweiterung; 3) auf baupolizeiliche Verhältnisse, sowie auf gesetzliche und

statutarische Bestimmungen. In letzterer Beziehung wird unter andern verlangt, dass den städtischen Grundbesitzern dasselbe Zwangsrecht zur Grenzumlegung und Zusammenlegung ihrer Baugrundstücke verliehen werde, welches die ländlichen Eigenthümer fast überall besitzen, dass ferner die Gemeinde das Recht habe, Vorgärten vorzuschreiben, unter Umständen und an gewissen Stellen auch die freie Bebauung (den Villenbau) den Privaten zur Pflicht zu machen, den Betrieb lästiger Gewerbe in gewissen Stadtgegenden zu untersagen, bebauungsunfähige Grundstücksreste zu enteignen und ungesunde Stadtgegenden durch ausgedehnte Enteignungsbefugnisse (Zonen-Enteignung nach französischem Vorbilde) ohne unverhältnissmäßige Kosten umzugestalten.

In den deutschen Einzelstaaten sind die Befugnisse der Stadtgemeinden und der Baugrund-Besitzer ungleich verschieden. Während beispielsweise in Mecklenburg die Gemeinde nicht einmal das Recht besitzt, das Strafsenland auf dem Enteignungswege zu erwerben, während die badischen Städte bei Durchführung des Stadtbauplans der Baulust des Einzelnen folgen müssen, sind die preussischen Städte durch das Gesetz vom Juli 1875 verhältnissmäßig günstig gestellt; die grössten Berechtigungen in Bezug auf Vorschreibung der Bauart, Fernhaltung von Fabriken und dergleichen scheinen jedoch die sächsischen Städte zu besitzen.

Die zweite Frage war diejenige der Rauchbelästigung in Städten; Berichterstatter über dieselbe waren die Hrn. Mediz.-Rth. Flinzer (Chemnitz) und Prof. Rietschel (Berlin). Bekanntlich sind die fast überall auftretenden Klagen über Rauchbelästigung so alt, wie der Gebrauch der Steinkohlen zur Heizung, und in England, Frankreich, der Schweiz und Deutschland versuchte man gesetzgeberische Maassregeln zur Bekämpfung dieser Belästigung. Aber trotz aller Erfindungen der Technik und trotz aller Strafandrohungen ist die Abwehr bislang nirgendwo gelungen. Es handelt sich nicht bloß um den Russ, sondern ebenso sehr um die unsichtbaren Rauchbestandtheile, insbesondere schweflige Säure und Kohlenoxydgase. Die Vermeidung der Nachtheile wird angestrebt durch höhere Emporführung der Schornsteine, wodurch die Produkte in weitere Luftschichten vertheilt werden, oder durch Verzerung (Verbrennung) des Rauchs mittels besonderer Feuerungs-Einrichtungen, oder endlich durch Wahl geeigneter Brennstoffe (Anthracit, Koks), wodurch die Bildung von Russ, aber nicht von schädlichen Gasen, umgangen werden kann. Am vollkommensten bezüglich der Rauchfreiheit ist die Gas-

feuerung, welche daher wohl mit Recht als die Feuerung der Zukunft bezeichnet worden, indess vorläufig für die allgemeine Verwendung noch zu wenig ausgebildet ist. Es giebt also technische Mittel zur Verhinderung der Rauchbelästigung in grosser Zahl — der badische Ingenieurverein hat allein 238 verschiedene Konstruktionen rauchverzehrender Feuerungen aufgezählt —, aber zur allgemeinen obrigkeitlichen Einführung eignet sich keines derselben. Die Frage muss daher von Fall zu Fall entschieden werden und Strafe sollte erst angedroht werden, wenn die Behörde sich selbst von der Möglichkeit der Abhilfe überzeugt hat. Zu diesem Zwecke sollte man die Bildung örtlicher, sachverständiger Ausschüsse ins Auge fassen und nach deren Rath in den einzelnen Fällen verfahren.

Hr. Geh. Ob.-Reg.-Rath Goltz (Berlin) theilt mit, dass nach Entscheidungen des preussischen Oberverwaltungsgerichts die Abwehr der Rauchbelästigungen, weil sie keine „Gefahren“, sondern nur „Nachtheile“ mit sich brächten, der polizeilichen Verordnung sich entziehe, dagegen das Reichsgericht die Entschädigungspflicht für Rauchschäden ausdrücklich anerkannt habe. Die Angelegenheit sei damit in Preussen auf den Weg der Zivilklagen gewiesen; ob dies erwünscht sei, stelle er anheim; nur der § 16 der Reichsgewerbeordnung gebe der Polizeibehörde Gelegenheit zum Einschreiten gegen bestimmte Gewerbe. Hr. Med.-Rath Reich (Freiburg) weist darauf hin, dass auch „Gefahren“ mit der Rauchbelästigung verbunden sein können wegen des bei manchen Kohlen festgestellten Arsenikgehalts. Hr. Ing. Einbeck (Stuttgart) macht darauf aufmerksam, dass bei den besten Einrichtungen die Rauchschäden hervorgerufen würden durch schlechte, unsachgemässe Bedienung der Feuerungen; er befürwortet deshalb Neugründung und Förderung von Heizerschulen und bringt einen diesbezüglichen Antrag ein. Hr. Ing. Henneberg (Berlin) sucht den gewöhnlichen Hausfeuerungen einen gleichen Schuldantheil an der Rauchatmosphäre unserer Städte zuzuschreiben wie den Fabrik-schornsteinen. Hr. Bürgermstr. Spetzler (Karlsruhe) empfiehlt das Zulassen von Fabrik-schornsteinen nur ausserhalb der die Stadt treffenden gewöhnlichen Windrichtung. Nach längerer Besprechung wird schliesslich auf Antrag des Hrn. Ober-Bürgermstr. Becker (Düsseldorf), befürwortet von den Referenten, davon Abstand genommen, Beschlüsse zu fassen, da die Angelegenheit nicht spruchreif sei. Die eingebrachten Anträge werden zurückgezogen.

Vermischtes.

Der Wasserverkehr Berlins und die Umschlags-Vorrichtungen zwischen Wasser- und Eisenbahngütern. Der Schiffsahrts-Verkehr Berlins in 1884 ist im Ein- und Durchgang zu 74 000 000 Zentnern ermittelt worden. Er nahm 42 264 Fahrzeuge in Anspruch und es sind sonach im Durchschnitt des ganzen Jahres täglich 116 beladene Fahrzeuge ein- bzw. durchpassirt, oder wenn man drei Wintermonate in Abzug bringt, an jedem Tage wo die Schifffahrt offen war, reichlich 150 Fahrzeuge. Der Durchgangs-Verkehr ist ziemlich unbedeutend, er beläuft sich auf etwa 11 Prozent vom Gesamtverkehr. Der Ausgang von Gütern zu Wasser beträgt 5 500 000 z.

Um diese Zahlen besser würdigen zu können, ist hinzu zu fügen, dass die sämtlichen 11 in Berlin mündenden Eisen-

bahnen der Stadt in 1884 eine Gütermenge von zusammen 53 996 380 z zuführten und dass der Güter-Ausgang mittels Eisenbahn 10 929 650 z betrug.

Da in der Eisenbahnstatistik nur Güter von mehr als 10 z angeschrieben werden, so sind die wirklichen Zahlen für den Eisenbahn-Verkehr allerdings grösser als die angegebenen; immerhin bleibt die Thatsache bestehen, dass der Wasserverkehr Berlins in höherem Maasse zugenommen hat, als der Eisenbahn-Verkehr und dass jener ziemlich weit überwiegt.

Wer die zum grossen Theil recht primitiven Lös- und Lade-Vorrichtungen an den Wasserwegen Berlins sieht, die völlige Abspernung des Hauptstromes inmitten der Stadt und die Schleusen-Absperrungen aller Nebenarme in Betracht zieht, wird über die Möglichkeit der Bewältigung eines so bedeutenden Verkehrs wie der angegebene seine Zweifel haben können. Und dass dieselbe

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

d) Der Mantel oder die Ringmauer mit den Thoreingängen.

Die Ringmauer, im Mittelalter „*cingula*“ genannt, schliesst in Verbindung mit der stärkeren und höheren Schildmauer den inneren Burghof, in welchem der Bergfried und der Palas sich befinden; ihre Ausdehnung und damit die Grösse des Hofes richtet sich natürlich nach dem Umfange der Bergkuppe, welche die Burg trägt.

Wie die Schildmauer, so war auch dieser Mauermantel stets mit einem bedeckten Wehrgange (auch *lets* genannt) bekrönt; wo sich die Wohngebäude an den Mantel anlehnten, war im I. Obergeschoss derselben ein entsprechender Durchgang angebracht. Die vordere Mauer des Wehrganges mit den Schiesslöchern hatte in der Regel eine Dicke von von etwa 1 m; die Hinterwand war aus Holz hergestellt, der nach oben durch ein starkes Ziegeldach abgeschlossene Gang etwa 1,5 m i. L. breit. Genügte die Dicke der Ringmauer nicht ganz, um diese Konstruktion aufzunehmen, so wurde die Hinterwand des Wehrganges auf Kragsteine gestützt. Bei Stadtbefestigungen sind statt der letzteren nicht selten innere, durch Bögen verbundene Strebe Pfeiler vorgelegt, welche Anordnung eine grosse Ersparnis im Mauerwerk gestattete.

In ihrem unteren Theil enthielt die Ringmauer keine anderen Durchbrechungen als die Thoreingänge.

Das Hauptthor stand stets in unmittelbarer Verbindung mit der Zugbrücke, die über den vorliegenden Graben führte — derart, dass die aufgezoogene Brückenpritsche zugleich den Thoreingang deckte. Noch allenthalben sind, sowohl die beiden Schlitze, in welchen die Rollen lagen, wie die der Brückenpritsche entsprechende Vertiefung im Portal bei den besser erhaltenen

Burgruinen sichtbar. Neben dem Haupteingang bemerken wir in den meisten Fällen einen Schlupf von 0,4—0,5 m Breite, durch welchen in der Zeit der Gefahr, auch bei aufgezoogener Brücke noch ein Mann durchschlüpfen konnte; er heisst deshalb das Mannloch. Später traten an seine Stelle reich verzierte Seitenportale, die den gewöhnlichen Zugang für alle Fußgänger bildeten, während man die grosse Zugbrücke nur in seltenen Fällen herunter hiess.

Als Beispiel für derartige Thoranlagen geben wir in Fig. 47 eine Skizze des Hauptthors, welches in die obere Burg des Röteler Schlosses führt und theilweise noch gut erhalten ist. Die Hauptöffnung hat 2,3 m Höhe bei 2,0 m Breite; das zugehörige Mannloch ist 2,0 m hoch, 0,4 m weit. Das Mannloch der Hachburg hat 0,5 m und das des Klingenberges (Fig. 69) 1,0 m Weite, während das Hauptthor der letztgenannten Burg 3,0 m hoch und 2,5 m weit ist.




Fig. 47. Innere Ansicht des Hauptthores in Burg Röteln.

Die Vertheidigung des Eingangsthores erfolgte theils von der Seite her, aus einem Flankierungsturm oder einem Anbau neben dem Thore, theils aber auch durch senkrechte Geschosse von der im Obergeschoss des Thorthurms angebrachten fliegenden Brücke her.

Eine schöne Vorrichtung dieser Art zeigt das Thor des Schlosses Neu-Eberstein bei Gernsbach, wo neben dem kleinen seitlichen Anbau über dem Thor ein Erker mit einer grossen Senkscharte angebracht ist (Fig. 48 und 49). Bevor der Feind zum Burghof gelangen konnte, war er überdies den Geschossen der Vertheidiger ausgesetzt, welche auf der der Schildmauer vorgelegten, in der Ecke durch einen Flankierungsturm verstärkten Zwingermauer (Fig. 50) aufgestellt waren.

auch nicht so glatt geht, wie es den Anschein hat, bezeugt — abermals — ein Schritt, zu dem das Aeltesten-Kollegium der Kaufmannschaft sich entschlossen hat:

in einer Denkschrift den verschiedenen theilgenommenen Ministerien die Mängel des jetzigen Zustandes und das Bedürfniss, den Großverkehr in Waaren und Produkten durch gut gelegene, angemessen eingerichtete Speicher-Anlagen und Verbesserung der Umschlags-Einrichtungen zu fördern, klar zu legen.

Anschließend hieran soll der Minister f. Handel und Gewerbe um die Veranstaltung von Konferenzen der staatlichen und städtischen Behörden und Zuziehung von Vertretern der Kaufmannschaft zu denselben ersucht werden, um über die Platzfragen, Anlagen und Einrichtungen und Aufbringung der Mittel für die notwendigen Verbesserungen zeitig zu berathen.

In der Begründung des Antrags wird ausgeführt, dass die neue Packhofs-Anlage nur einen Theil der angestrebten Verbesserungen verwirkliche, insofern sie nur bestimmten Gütern diene, mit denen eine steuerliche Behandlung verbunden sei. Die Zahl der vorhandenen Speicher sei ungenügend, ihre Vorrichtungen zum Ein- und Ausbringen, sowie zum Bearbeiten der Güter seien theilweise mangelhaft. Die Speicher lägen auch meist weit von einander eutert und ohne Zusammenhang mit der Eisenbahn.

Noch mangelhafter seien die Vorkehrungen zum direkten Ueberladen von Schiff auf Eisenbahnen und umgekehrt. Eine übermäßige Belastung des Straßsenverkehrs und große Summen unwirtschaftlicher Ausgaben ergäben sich aus diesen Verhältnissen und machten die Bestrebungen Berlins in allen den Verkehrs-Beziehungen schwierig, bei welchen es sich um eine Verbindung zwischen Wasserstraße und Eisenbahn handle.

Es ist zum Theil nichts neues, was hier vorgebracht wird; dieselben Klagen mit derselben nur allgemeiner gehaltenen Begründung sind aus Berliner technischen Kreisen schon seit Jahren vielfach erhoben — ohne dass sie merklichen Erfolg gehabt hätten. Ja es sind mit großen Opfern — Anlagen ausgeführt — wie die Erweiterung und Einfassung des Landwehrkanals — welche durch Belassung in unvollendetem Zustande (Fehlen von Ladestraßen und Ladevorkehrungen) sowie vermöge der bekannten „Ressort-Ausschließlichkeit“, die sich stark hinein gemischt hat, gar nicht zu einer entsprechenden Auswertung gelangen können.

Es ist zu wünschen, dass der jetzt unternommene Schritt der Kaufmannschaft von Erfolg sein möge, wenn auch zunächst nur insoweit, als er die Einberufung einer Konferenz betrifft. Denn das Zusammentreten derselben scheint uns das wirksamste Mittel zu sein, um den „Ausschließlichkeits-Standpunkt“, den jede einzelne der theilgenommenen Behörden einzunehmen bestrebt ist, etwas unschädlicher zu machen.

Zur Verwendung des Buchenholzes als Straßsenpflaster. In Veranlassung der bezgl. Artikel u. Bl. macht uns die „Hamburg-Berliner Jalousie-Fabrik“ die Mittheilung, dass auf Anregung Sr. Durchlaucht des Fürsten v. Bismarck, welcher dieser Frage seit lange das lebhafteste Interesse schenkt, schon im Laufe dieses Sommers gleichzeitig in den beiden größten Städten Deutschlands größere Versuche mit Buchenholz als Straßsenpflaster stattgefunden haben. In Hamburg sind im Monat Juli probeweise mehr als 1000 qm Straßsenfläche

durch die dortige Tiefbauverwaltung mit Buchenholzpfaster versehen worden. Das Pflaster ist zum Theil noch 12 cm hoch, meist aber nur 8 cm hoch verlegt worden. Das Buchenholz ist den benachbarten Friedrichsruher Forsten entnommen und nach Roeper'schem Patent imprägnirt worden. In Berlin kommen ebenfalls gegen 1000 qm Buchenholzpfaster aus den Fürstlich von Bismarck'schen Forsten durch die genannte Firma zum Verlag und es ist davon bereits ein Theil an der Südseite des Spittelmarktes im Anschluss an die kürzlich von derselben mit ihrem bisherigen nordischen Kiefernmaterial gepflasterte Seydelstraße in den Geleisen der Großen Berliner Pferdebahn fertig gestellt worden. Das in Berlin verlegte Buchenholz hat die Fabrik wie ihre anderen Strecken in Berlin, Breslau und Hamburg nach dem Zuschneiden in Klötze unter Hochdruck mit Zinkchlorid imprägnirt und sodann unter Eintauchen jedes einzelnen Pflasterklotzes in heiße Hartpechmischung ohne zwischengelegte Leisten oder Pappstreifen dicht an dicht verlegt. Außer Berlin und Hamburg sind auch andere in- und ausländische Tiefbauverwaltungen mit kleineren und größeren Versuchs-Ausführungen bezw. Unterhandlungen mit der Firma beschäftigt. Für das nächste Jahr wird dieselbe neben ihrem bisherigen Material noch Buchenpflasterungen im Gesamtflächeninhalt von 4—5000 qm zum Verlag bringen. Damit wird bald ein sicheres Urtheil über die für unsere Forstwirtschaft so überaus wichtige Frage gewonnen werden können.

Ueber Temperatur-Zunahme bei Durchschlagen großer Tunnels hat der Ingenieur Stockalper in der *Revue générale des chemins de fer* eine Arbeit veröffentlicht, welche mit Bezug auf die Frage der Durchtunnellungen des Simplon und des Montblanc geschrieben ist und der wir folgende Angaben von Interesse entnehmen:

Beim Gotthardtunnel war man schließlich zu einer Temperatur, die zwischen 29 und 35 ° lag gekommen, die Luft war verdünnt und mit Feuchtigkeit gesättigt. Unter solch ungünstigen Umständen wurden 60 Proz. der Arbeiter krank, davon 5 Proz. so weit, dass zu ihrer Wiederherstellung wenig Aussicht verblieb. Auch von den Pferden gingen monatlich etwa 10 an Lungenleiden zu Grunde. Die natürlichen Folgen dieser Schwierigkeiten waren: Verkürzung der Arbeitszeit, Verminderung der Leistung und im Gegensatz dazu Lohnsteigerungen. Nach je 2 Monaten mussten die Arbeiter die Arbeit niederlegen und wurde dadurch die fortlaufende Beschaffung neuer Kräfte eine immer schwieriger sich gestaltende Aufgabe.

Bei der Durchtunnellung des Montblanc sind folgende Temperaturen zu erwarten:

3 km vom Eingang unter einer Felsdecke von 1550 m	= 33 °.
5 " " " " " " " "	2800 m = 50 °
6 " " " " " " " "	3000 m = 53,5 °
8 " " " " " " " "	1600 m = 46 °.

Hiernach würden auf dem größten Theil der Länge Temperaturen zu erwarten sein, welche die Möglichkeit menschlicher oder thierischer Arbeit ausschließen. Als Mittel zur angemessenen Ermäßigung jener sind in Vorschlag gebracht: Anwendung hoch gepresster und abgekühlter Luft beim Bohrbetriebe, Herstellung von Schächten auf jeder Tunnelseite, Anwendung elektrischen Lichts, elektrisch betriebener Lokomotiven zur Förderung des Ausbruchs, künstlicher Kühlung durch Eis oder durch Zirkulation

Ausbauten wie die in Fig. 49 dargestellte Senkscharte kennt man auch unter dem Namen Pechnasen. Eine fortlaufende Reihe solcher Pechnasen, welche in Frankreich und der romanischen Schweiz zur Bekrönung von Thürmen oder langen Mauern angewendet wurden und bei 60 cm Länge meist 30—40 cm Weite

bei unseren Burgen und ebenso bei unseren Städte-Befestigungen kaum vor. Aeußerst selten sind bei süddeutschen Burgen auch die in französischen Werken angeführten „echarguettes“, Eckthürmchen, in denen ein sog. Scharwächter postirt war. Hiernach sind manche Darstellungen deutscher Rittersitze zu be-



Fig. 48. Hauptthor des Zwingergrabens in der Burg Neu-Eberstein.




Fig. 49. Pechnase am Hauptthor der Burg Neu-Eberstein.




Fig. 50. Schildmauer mit der Zwingermauer u. einem Flankierungsturm i. d. Burg Neu-Eberstein.

hielten, bezeichnen die Franzosen mit dem Ausdruck „machiculis“, während größere Pechnasen „moucharabie“ genannt werden. Derartige machicoulis, wie sie in dem „Dictionnaire de l'architecture“ von Viollet le Duc und dem „Abécédair d'Architecture“ von de Caumont ausführlich beschrieben sind, kommen jedoch

richtigen, deren Verfasser ihre Kenntniss des mittelalterlichen Wesens weniger auf Grund eigener Anschauung der in ihrem Vaterlande noch erhaltenen Baureste jenes Zeitabschnitts als aus französischen Quellen geschöpft haben.

(Fortsetzung folgt.)

von stark abgekühltem Wasser in Rohrsystemen. Zur Trocknung der Luft könnte man die Absorptionsfähigkeit gelöschten Kalkes für Feuchtigkeit benutzen.

Es ersieht sich hieraus, dass die Möglichkeit der Lösung der Aufgabe einer Durchtunnelung des Montblanc Schwierigkeiten untersteht, die vielleicht nicht allseitig gewürdigt werden, ja dass es erlaubt ist an derselben überhaupt zu zweifeln.

Raucher- und Frauenkoupés in den Eisenbahnzügen. Zum 1. Septbr. d. J. sind im Lokalverkehr der Berlin-Potsd.-Magdeb. Eisenbahn auf der etwa 30 km langen Strecke Berlin-Wildpark in 3. Wagenklasse die Nichtraucher-Koupés und die Frauen-Koupés, in 2. Wagenklasse die Nichtraucher-Koupés in Fortfall gekommen. In letzterwähnter Klasse ist das Rauchen durchgehends untersagt und werden nur auf Wunsch fernerhin noch besondere Raucherkoupés angewiesen; damit ist der Personendienst auf dieser Strecke demjenigen wie er auf der Berliner Stadt- und Ringbahn von Anfang an bestanden hat etwas ähnlicher geworden.

Die Neuierung hat indessen wider Erwarten vielfach eine sehr ungünstige Aufnahme im Publikum gefunden, insbesondere in so weit sie die 3. Wagenklasse betrifft. Es sind Beschwerden gegen dieselbe ergangen, in welcher eine Rücknahme der Maafsregel beantragt wird. Gründe, die man ins Feld führen hört, sind theils der lebhaftere Verkehr von Schülern nach und von Berlin, welchen durch die Einziehung der genannten Koupé-Arten die Möglichkeit der so wünschenswerthen Absonderung entzogen werde und ferner eine muthmaassliche Verschlimmerung der Lage der Raucher. Denn man glaubt, dass beim Fehlen der Frauen-Koupés die einfache Pflicht der Höflichkeit gegen diese nach und nach zu einer „Verpönung“ des Rauchens in allen Koupés der 3. Klasse führen werde. Während wir den erst angegebenen Grund allerdings als vollgiltig anerkennen müssen, scheint der letztere uns keinerlei Beachtung zu verdienen, deshalb nicht, weil eine durch die Sitte herbei geführte Minderung des Rauchens an und für sich als erwünscht gelten muss.

Wir hatten geglaubt, dass die getroffene Maafsregel seitens der Eisenbahn-Direktion (Magdeburg) einfach aus dem Grunde verfügt worden sei, weil bei der großen Zahl der im Potsdamer Bahnhof zu Berlin ankommenden und abgehenden Züge und der sehr beschränkten Zeit, welche darnach für die Abfertigung verbleibt, die Sonderung der Reisenden in die verschiedenen Koupé-Arten eine das Rangiren erschwere und das Zugpersonal zu sehr in Anspruch nehmende Aufgabe sei, dass ferner die Sonderung auch direkt zu Irrthümern, „Verpassen“ des Zuges und anderen kleinen Misern der Reisenden selbst vielfach führe.

Dieser ganz ungezwungenen und gewiss von niemand verkannten Begründung hat indess die Kgl. Eisenbahn-Direktion in einer ihrer hiesigen Zeitung mitgetheilten Notiz entsagt, und als einzigen Grund ihrer Maafsregel einfach den hingestellt, dass erfahrungsmässig die Frauen-Koupés meist leer gefahren würden, während die Züge in den anderweiten Koupés überlastet seien. Es wird dann weiter mitgetheilt, das Abhilfe (!) für die Beschwerde sich wahrscheinlich am besten so ergäbe, dass man zu der bereits geplanten Einführung eines Rauchverbots auch für die 3. Wagenklasse überginge.

Um die wirklich gar zu große Schwäche dieser Motivirung einzusehen, braucht man nur auf die Dutzende von leer bleibenden Koupés 1. und 2. Wagenklasse fast in jedem Zuge hinzuweisen, mit denen gewohnheitsmässig eine Verschwendung ohne gleichen getrieben wird. Ein Rauchverbot für die 3. Wagenklasse dürfte einfacher zu erlassen, als durchzuführen sein. Wir denken daher, dass es am besten sein würde, die Neuierungen vorläufig nicht weiter zu führen, als es geschehen ist und den aufgetretenen Beschwerden dadurch gerecht zu werden, dass man Schülerkoupés einrichtet. Da der Schülerverkehr nur zu wenigen Stunden des Tages stattfindet, würde durch die Maafsregel dem Betriebe keine große Belastung auferlegt werden; jedenfalls nur eine viel geringere als die frühere der Stellung von Nichtraucher- und von Frauen-Koupés.

Transportable Lazareth-Baracke von Arnoldi & Wiedemann in Köln. Die Konstruktion, welche im Modell von $\frac{1}{4}$ natürl. Gröfse ausgeführt, auf der Antwerpener Konkurrenz eine ehrenvolle Erwähnung sich errungen hat, bietet manches Eigenartige, worüber hier Folgendes mitgetheilt werden mag:

Die Baracke ist in den tragenden Theilen aus Eisen, in den umschließenden und deckenden aus Linoleum, im Fußboden aus Dielen bestehend gedacht. Linoleum, welches 3,6–4,5 kg pro qm wiegt, soll sich auch wegen seiner geringen Wärmeleitung für den vorliegenden Zweck sehr empfehlen, die stündliche Wärmeleitung pro 1 qm und 1° C. Temperatur-Differenz nur 3,5 Wärmeeinh. betragen.

Die Baracke soll im Grundriss ein regelmässiges 18 Eck bilden von 9,5 m Durchm. und 2 kleine Anbauten erhalten, die bezw. als Klosettraum und als Schlafrum für die Wärter bestimmt sind, die Höhe der Wand 3 m, die Dachhöhe 1,25 m betragen. Nach Abzug von 2 cbm Raum für einen im Zentrum aufgestellten eisernen Schlot besitzt dieselbe einen Inhalt von 235 cbm, welcher zur Aufstellung von 12, im Nothfall auch von 16 Betten ausreichen würde.

Die Heizung soll durch 2 Schüttöfen erfolgen, welche neben

dem erwähnten Schlot aufgestellt werden. Sie dient gleichzeitig für die Zwecke der Lüftung in folgender Weise: der Schlot von 0,75 m Durchm. besteht aus drei konzentrischen in Eisenblech ausgeführten Zylindern; der innerste davon dient zur Abführung des Rauchs, welcher unter Fußboden eingeführt wird, der dazw. folgende ringförmige Theil soll für die Abluft dienen, welche gleichfalls unter Fußbodenhöhe aufgenommen wird, der äussere ringförmige niedriger gehaltene Theil für Zuführung frischer Luft. Wenn im Sommer Heizung nicht stattfindet, wird zum Zweck der Lüftung im Rauchrohr selbst gefeuert, in das für diesen Zweck ein Rost eingelegt werden kann. Die beschriebenen Heiz- und Lüftungs-Einrichtungen sind so bemessen, dass damit bei 20° C. Außentemperatur eine Erwärmung des Innenraums auf + 20° und ein stündlicher Luftwechsel von 100–120 cbm erzielbar ist. Freilich ist in der bezgl. Berechnung ein Koeffizient von 0,75 (in der bekannten Geschwindigkeitsformel, statt des sonst üblichen von nur 0,5 benutzt und es ferner als zulässig betrachtet, dass die erwärmte Luft mit 75° C. Temper. in den Raum eintritt; beide scheint uns aber unzulässig.

Das rechnungsmässige Gewicht des Bauwerks beträgt:

Eisen für das 18-Eck und den Schlot . . .	3550 kg
- - die beiden Anbauten je 700 = . . .	1400 -
- in den beiden Öfen	500 -
Linoleum-Bekleidung	900 -
Holzfußboden der Baracke	1400 -
Darnach sind die Kosten ermittelt für die Ausführung, mit den beiden Anbauten zu	4200 M
ohne die - - - - -	3100 -

Gewerbliche Fachschule der Stadt Köln. Die Stadtgemeinde Köln lässt zur Zeit in der Neustadt am Salier-Ring ein prächtiges Schulgebäude aufführen, das seiner Fertigstellung in Rohbau entgegen geht.

Als man im Jahre 1878 in Köln dem Gedanken an die Errichtung einer gewerblichen Lehranstalt näher trat, war die wichtigste der zu entscheidenden Fragen die, welcher Umfang derselben zu geben sei.

Man entschied sich auf Grund der bestehenden örtlichen Verhältnisse die Anstalt nach der mechanisch-technischen bautechnischen und kunstgewerblichen Richtung zu organisiren, und vereinigte in derselben demgemäss 1) eine Maschinenbauschule, 2) eine Baugewerkschule, 3) eine Kunstgewerbeschule. In der letztern wurden zunächst besondere Fachabtheilungen für a. Dekorationsmaler, b. Kunstschreiner, c. Bildhauer und Modelleur eingerichtet, jedoch ward die Einrichtung so getroffen, dass auch andere Kunsthandwerker, als Porzellan- und Glasmaler, Musterzeichner, Dekorateure, Gold-, Silber- und Bronze-Arbeiter, Kunstschlosser usw., Gelegenheit zur Ausbildung finden.

Am 15. Dezember 1879 wurde die Anstalt mit 13 Schülern 2 Maschinenbauern, 7 Bauhandwerkern und 4 Dekorationsmalern eröffnet.

Im Schuljahre 1884/85 suchten sich auf der Anstalt insgesamt 203 Schüler und zwar 58 Maschinenbauer, 79 Bauhandwerker, 47 Dekorationsmaler, 18 andere Kunsthandwerker, a. Schreiner, Bildhauer, Porzellanmaler, Musterzeichner usw. anzubilden.

Im Wintersemester 1884/85 bestand das Lehrerkollegium aus 16 Mitgliedern, unter diesen waren 4 Ingenieure, 5 Architekten, 3 Dekorationsmaler und 2 Bildhauer.

Die Kosten der Fachschule und der mit derselben verbundenen Handwerker-Fortbildungsschule belaufen sich nach Ausweis des Etats für 1885/86 auf 53 201 M und ist ein Zuschuss an städtischen Mitteln von 30 976 M vorgesehen.

Mit der Errichtung der Fachschule glaubte die städtische Verwaltung dem allgemeinen Bedürfnisse nach gewerblichem Unterricht noch nicht vollständig Abhilfe verschafft zu haben. Man war der Meinung, dass auch für solche jungen Leute, Lehrlinge und Gesellen gesorgt werden müsse, welchen die Zeit und die Mittel fehlen, 4 bezw. 3 Halbjahre auf ihre Ausbildung zu verwenden. Es wurde daher beschlossen, mit der gewerblichen Fachschule eine Handwerker-Fortbildungsschule zu verbinden, welche Lehrlingen und Gesellen, und zwar in getrennten Abtheilungen, in ihren Mußestunden Gelegenheit zu ihrer Weiterbildung gewähren sollte. Die Fortbildungsschule wurde am 1. M. 1880 eröffnet und im Schuljahre 1884/85 von etwa 200 Lehrlingen und 100 Gesellen besucht.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Garnison-Bauinspekt. Arendt unter gleichzeitig. Verlegung des Wohnsitzes des von ihm verwalteten südl. Baudistriktes im Bezirk des III. Armee-Corps zu 1. Oktbr. d. J. von Brandenburg a. H. nach Berlin versetzt.

Preussen. Versetzt: Reg.- u. Brth. Hesse in Stade; die kgl. Regierung in Erfurt; — der bish. b. d. Neubau des Ol. Bergamtes in Halle a. S. beschäft. Land-Bauinsp. Kifs in d. techn. Hilfsarb.-Stelle b. d. kgl. Regierung in Koblenz.

Württemberg. Dem Kultur-Ing. Canz b. d. Zentr.-Stell. f. d. Landwirthschaft ist der Titel u. Rang eines Bauinspektors verliehen worden.

Inhalt: Entwässerungsanlage bei Markdorf in Baden. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland. (Forts.) Die Wohnungen der arbeitenden Klassen in London. — Die Luftbewegung der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung. —

Nochmals die Drucklüftung für Aborte und Senkgruben. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Todtenschau. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Entwässerungsanlage bei Markdorf in Baden.

Von Kulturinspektor Lubberger in Konstanz.

Die Kulturtechnik, das jüngste Glied der Ingenieur-Wissenschaft in Deutschland ist in großen Kreisen noch ziemlich unbekannt. Vielfach werden die Aufgaben derselben unterschätzt, weil einerseits in diesem Gebiet auch solche Techniker arbeiten, welche keine wissenschaftliche Ausbildung genossen haben und weil andererseits die Ergebnisse der Thätigkeit des Kulturingenieurs nicht so auffallend in die Augen springen, wie diejenigen anderer technischer Berufe. Während hier die Bauten für alle Zeiten die Zeichen geistigen Schaffens an sich tragen, sind auch bei der größten und segensreichsten Melioration der frühere Zustand und was alles geleistet werden musste, um diesen umzugestalten, bald nicht mehr zu erkennen. Auch selbst in vielen Technikerkreisen herrscht Unklarheit darüber, warum es nöthig ist, zu landwirthschaftlichen Bodenverbesserungen Ingenieure heran zu ziehen und auch nur selten findet sich in einer technischen Zeitschrift eine Mittheilung über Gegenstände aus dem fraglichen Bereich. Es dürfte deshalb nicht unangemessen sein, in diesem Blatte einmal die Beschreibung einer größeren Melioration zu bringen, welcher im Interesse der besseren Beurtheilung einige Bemerkungen allgemeiner Natur, insbesondere über die Funktionen des Kultur-Technikers voran zu stellen sein werden.

Wenn, wie es häufig vorkommt, bei einem bezügl. Unternehmen die Zahl der Beteiligten eine große ist, so wird die Frage, wie die Durchführung zu organisiren sei, eine höchst wichtige. Das badische Gesetz unterscheidet hierzu prinzipiell zwischen einem „Kultur-Unternehmen“ und einem „Güterverlegungs-Unternehmen“.

Ent- oder Bewässerungs-Anlagen, sowie Bachkorrekturen können nach dem „Wassergesetz“ auf einem parzellirten, im Eigenthum mehrerer Personen befindlichen Gelände auch gegen den Willen einzelner Betheiligter durchgeführt werden, wenn die Besitzer von mehr als $\frac{2}{3}$ der betr. Gesamtfläche für dasselbe stimmen, wenn ferner das Unternehmen als überwiegend nützlich nachgewiesen ist und die Staatsbehörde ihre Einwilligung zur Durchführung giebt. Die Betheiligten bilden dann eine Realgenossenschaft mit den Rechten einer juristischen Person und besorgen alle ihre Geschäfte unter einem von ihnen gewählten Vorstand fast ganz selbstständig. Da nach dem Gesetz die Grundstücke selbst für die Kosten verhaftet sind, so ist die Aufnahme von Kapitalien zur Bauausführung von Seiten der Genossenschaft und die allnähliche Tilgung dieser Schulden sehr erleichtert und auch vollständig Gebrauch geworden.

Die Genossenschaft untersteht jedoch bezüglich der Bau-

ausführung, der Erledigung etwaiger Beschwerden und der Kostenvertheilung der Aufsicht der staatlichen Verwaltungs- und technischen Behörden. Denn wenn der Staat einerseits die Minderheit zwingt, sich der Mehrheit anzuschließen und gleichmäßig zu den Kosten beizutragen, so hat er andererseits auch die Verpflichtung, für die planmäßige Durchführung der Anlage und überhaupt für den Schutz der Interessen der Minderheit Sorge zu tragen. Die Bauleitung wird darum, — obgleich dies im Gesetz nicht ausdrücklich verlangt ist, — ausnahmslos den Kulturinspektoren überlassen. Diese haben auch stets die Vorarbeiten zu fertigen und ferner untersteht ihnen, was von größter Wichtigkeit ist, die Aufsicht über die spätere Unterhaltung der Anlage, weshalb die Genossenschaften auch nach Durchführung des Werkes beisammen zu bleiben haben. Sie können sich zwar auflösen, wenn sie ihre Schulden getilgt haben: es sind ihnen aber auch in dieser Hinsicht, wieder zum Schutz der Interessen der Minderheit, erhebliche Beschränkungen auferlegt.

Nicht in technischer, wohl aber in rechtlicher Hinsicht ganz anders ist die Durchführung einer Feldbereinigung. Während für ein Kultur-Unternehmen eine selbstständige Genossenschaft der Betheiligten gebildet wird, dasselbe also einheitlich auf beliebige Flächen, die auch verschiedenen Gemarkungen angehören können, ausdehnbar ist, wird die zwangsweise gegen den Willen einzelner Betheiligter durchgeführte Feldbereinigung als ein Ausfluss des Markungsrechts der Gemeinden betrachtet. Darum muss dieselbe für jede Gemarkung besonders behandelt, es muss zu der Entscheidung der Vorfrage über jede Gemarkung besonders abgestimmt und demnächst auch gesonderte Rechnung geführt und gelegt werden. Das Geschäft lehnt sich mehr an die Gemeindeverwaltung an, die auch die Geldmittel vorzustrecken und von den Betheiligten als eine Soziallast rückzuerheben hat.

Weil es sich sonach um eine Art Gemeindeangelegenheit handelt, sind auch die Befugnisse der Staatsbehörden, der Verwaltungs- wie der technischen Behörden, größere, als beim Kulturunternehmen. Nur mit $\frac{2}{3}$ Majorität der Köpfe und ebenso des Steuerkapitals der betr. Fläche wird ein solches Unternehmen beschlossen und dessen Ausführung einer gewählten Kommission übertragen, deren Vorsitzender von der Staatsbehörde ernannt wird. Sehr häufig und mit dem besten Erfolg werden mit diesem Amt die Landwirthschafts-Lehrer des Bezirks betraut. Der die geometrischen Arbeiten ausführende Geometer ist stimmberechtigtes Mitglied der Kommission. Dieselbe Kommission steht unmittelbar unter der Kulturinspektion und diese hat die Projekte und Ueber-

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Fortsetzung.)

(Hierzu die Abbildungen auf S. 476 u. 477.)

e) Der Zwingler mit der zweiten Ringmauer und die Grabenvertheidigung.

Bei allen Burgen und Städtebefestigungen des Mittelalters lag vor der die Burg oder die Stadt umschließenden hohen Ringmauer ein freier Umgang oder Wehgang mit einer zweiten Escarpe, an die sich sodann der Hauptgraben anschloss. Dieser Raum zwischen der Ringmauer und dem Graben ist nach Lexers mittelhochdeutschem Lexikon unter dem Namen Zwingler oder Twinger bekannt. In Urkunden wird dieser Zwingler, auch Zwingel, Zwingelhof und Zwingolf (holländisch Singel), als „promurale“ und „antemurale“ bezeichnet.

Der Zwingler bildete rings um die eigentliche Burg herum ein starkes Vertheidigungswerk und hatte die Ringmauer vor einem unmittelbaren Angriff zu schützen. Bei Burgen auf Bergvorsprüngen besitzt er nach der Angriffsseite zu oft nur die Breite eines Wehanges; nach dem Thale zu aber erweitert er sich gewöhnlich so, dass hier die Unterkunftsräume für den Tross, und bei größeren Burgen die Cantonnements für die Besatzungsruppen zu finden waren. In jenem ersten Falle geht der Zwinglergraben, der an der Angriffsseite tief eingeschnitten ist, in einen terrassenartigen Vorsprung über, oder wir sehen die Zwinglermauer sich bis in die Ebene ausdehnen und sich der Ringmauer des hier liegenden Ortes anschließen. Bei befestigten Städten umgiebt der Zwingler die Ringmauer in annähernd gleicher Breite; seine äußere, den Stadtgraben abschließende Umfassung ist crenellirt, i. h. mit Zinnen gekrönt und mit Schiefsluken versehen.

Bei Burgen führt der Burgweg von der Thalseite her zunächst in diesen Zwingler und von da zur oberen Burg, deren Hauptthor demnach stets am Zwinglergraben lag.

Eine Vertheidigung des Grabens erfolgte hauptsächlich durch Flankirungsthürme, aus denen dann eine Bestreichung der angegriffenen Fronten möglich war. Die Kreuzfahrer hatten Gelegenheit gehabt, dieses Vertheidigungsmittel bei griechischen Städten kennen zu lernen und man nimmt allgemein an, dass die wesentlichsten Verbesserungen bei Anlage der Ringmauern unserer Burgen zur Zeit der Kreuzzüge eingeführt wurden. Die meisten Burgen erfuhren schon damals große Umwandlungen und Erweiterungen. Man suchte ihre Vertheidigungsfähigkeit durch die Anlage weiterer Zwingler gegen die Thalseite und eines Vorwerkes an der Angriffsseite zu erhöhen. Andere wesentlichere Veränderungen und Verbesserungen zog die Einführung der Pulvergeschosse nach sich.

Die Ringmauer um die obere Burg, welche meist aus der ursprünglichen Anlage herrührt, wurde verstärkt, zum Theil auch unter Beibehaltung polygonaler Grundformen erneuert und an den Ecken gleichfalls mit Flankirungsthürmen versehen. Nach der Angriffsseite zu schloss man der Ringmauer zuweilen eine gewölbte Gallerie an, die in der neueren Befestigungskunst als „Decharge-Kasematte“ bezeichnet wird. Ein Hauptaugenmerk aber richtete man auf die Möglichkeit einer kräftigen Bestreichung des Haupteingangs mit Geschossen, sei es durch Anlage von Flankirungsthürmen, oder durch die eines sogen. Grabenkoffers, der in der neueren Befestigungskunst „Caponière“ genannt wird.

Namentlich bei den Ritterburgen im Mainthal können wir die mittelalterliche Kriegsbaukunst auf ihrer Höhe sehen. Die auf der Strecke von Wertheim stehenden Burgruinen Wertheim, Stadtprozelten (Klingenberg), Collenberg, Freudenberg und Miltenberg bieten in den genialen Grunddispositionen und in der vor-

schläge über das Weg- und Grabennetz sowie über die bei der neuen Grundstücks-Eintheilung zu beobachtenden Grundsätze aufzustellen, bei der Abstimmungsfahrt zu vertreten, sodann überhaupt die Vollziehung des Geschäfts genau zu überwachen. Die Kulturinspektionen stehen ihrerseits wieder unter einer technischen Mittelstelle, der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues. Wie bei den Kulturunternehmen, fallen auch die Feldbereinigungskosten, mit Ausnahme derjenigen der obren Leitung ganz auf die Betheiligten.

In der Organisation des Dienstes bei der Feldbereinigung besteht ein gewisser für den Techniker wichtiger Unterschied zwischen dem norddeutschen und dem badischen Verfahren. Dort ist die Leitung in die Hände eines juristischen Spezialkommissars unter einer juristischen Mittelstelle, hier fast ausschließlich in diejenige des Technikers gegeben. Es liegt dies ganz in der Natur der Sache. Dort ist mit der Feldbereinigung vielfach und oft sogar in erster Reihe die Ablösung der mancherlei alten Servitute bezweckt, für welche bei der neuen Grundstücks-Eintheilung entsprechende Entschädigungen in Gelände gegeben werden, welches jeweils den belasteten Grundstücken in Abzug gebracht wird. Die Beurtheilung des Werths und der Berechtigung solcher Lasten ist wesentlich rechtlicher Natur.

In Baden sind alle derartigen Servitute längst abgelöst, und darum ist hier die Feldbereinigung eine reine Meliorations-Maafsregel von fast ausschließlich technischer Natur deshalb deren Durchführung auch Technikern übertragen. Diese schon früher vollzogene Ablösung der Servitute ist auch die hauptsächlichste Ursache der im Verhältniss zu Norddeutschland geringeren Ausdehnung der Feldbereinigungs-Unternehmen in Baden. Während in Preussen durch ganze Provinzen hindurch in allen Gemarkungen das fragliche Geschäft, von der Ausscheidung der Lasten „Separation“ genannt, vollendet ist, sind es hier nur gewisse Landstriche, in welchen dasselbe in großen, zusammen hängenden Reihen von Gemarkungen zur vollständigen Durchführung gekommen ist. Das Bestehen lästiger Servitute, welche nur auf dem Wege der Güter-Zusammenlegung abgelöst werden können, macht die Betheiligten anderwärts gefügiger und williger zu derartigen Unternehmen; dazu kommt, dass in Norddeutschland die Gesetzgebung das Zustandekommen von Separationen dadurch bedeutend erleichtert, dass fast überall schon ein kleiner Bruchtheil der Betheiligten dasselbe erzwingen kann. Wo keine solchen Lasten bestehen, wo die Parzellen nicht zu klein und die nöthigsten Wege und Gräben vorhanden sind, wie in Baden an sehr vielen Orten, und wo, wie hier, die Zustimmung von $\frac{2}{3}$ der Betheiligten verlangt wird, um eine Feldbereinigung gegen den Willen einer Minorität durchzuführen, ist und bleibt es immer schwer, die Güterbesitzer zu solch großen und theuren Unternehmen zu bewegen.*

Die Frage, ob es nöthig sei, die Leitung von Meliora-

* Auffallender Weise sind die so sehr ins Gewicht fallenden Servitutverhältnisse bei der Hauptversammlung des deutschen Geometervereins im August 1883, woselbst über die Förderung der Güterzusammenlegung beraten und auch des betreffenden Geschäftsstandes in Baden gedacht wurde, ganz ignoriert worden.

trefflichen Bauweise ihrer Vertheidigungswerke den reichsten Stoff zum Studium derselben. Dazu kommt, dass ebenso die gediegene Ausführung dieser Werke, welche wahrscheinlich durch Werkleute der Würzburger Banthütte erfolgt ist, wie das zu ihnen verwendete herrliche Material des im Mainthal anstehenden bunten Sandsteines viel zu der verhältnissmässig ausgezeichneten Erhaltung des architektonischen Schmuckes jener Ruinen beigetragen haben.

Als Beispiel eines Flankierungsthurmes an der Zwingermauer führen wir in Fig. 51 und 52 einen solchen der Burg Wertheim vor. Der Zwingergraben liegt hier etwa 14^m unter der Gleiche des eigentlichen Zwingers. Der Thurm ist rund und hat 6^m Durchmesser; der Innenraum ist 3^m i. L. weit, so dass auf die Außenwände 1,5^m Mauerstärke kommt. Jedes der drei kuppelartig eingewölbten Geschosse, von denen das oberste in der Zwingergleiche liegt und welche durch eine in der Mauer ausgesparte 0,90^m breite Treppe verbunden werden, ist 4,10^m hoch. Zur Bestreichung des Grabens und des angeschlossenen Terrains sind in jedem Geschoss 2 Schiefslöcher für Hakenbüchsen angebracht.

Runde Thürme sind für den Abprall der Wurfgeschosse günstiger als viereckige, während diese eine wirksamere Aufstellung der Vertheidiger auf der Plattform und eine bessere Ausnützung des Innenraums ermöglichen. Man trifft daher bei unsern Burgen sowohl viereckige wie runde Flankierungsthürme. Bei der Städtebefestigung sind sie auf der Innenseite der Ringmauer offen, um die Geschützrohre leichter in die einzelnen Geschosse verbringen zu können, was bei den entsprechenden Thürmen der Burgen in seltenen Fällen möglich war.

Bezüglich der Schiefscharten in den Ringmauern und Flankierungsthürmen unterscheiden wir im wesentlichen zwei Theile, von deren Anordnung in Fig. 53 bis 55 zunächst ein schematisches Beispiel gegeben ist: die in der Mauerwand befindliche Nische oder Kammer und die eigentliche Schiefslnke.

tions- und Feldbereinigungs-Arbeiten Ingenieuren zu übertragen, welche schon bei Straßen-, Fluss- oder Bahnbauten beschäftigt waren, und sich in die bei ersteren Geschäften in Betracht kommenden landwirthschaftlichen Fragen hinein gearbeitet haben, oder ob es genügt, hierzu nur speziell für Kulturtechnik ausgebildete Feldmesser, Geometer, zu verwenden, welche bei Gelegenheit von Feldbereinigungen die nöthige Meliorationen auszuführen hatten, soll hier nicht näher erörtert werden. Es dürfte hinreichend sein, auf die in der vorstehenden Entwicklung gezeigte, dem Kulturbeamten zu fallende Thätigkeit nur summarisch hingewiesen zu haben. Selb häufig kommt es vor, dass sie größere Be- und Entwässerungsanlagen mit Schleusen, Brücken, Aquädukten oder umfassenden Trennungen von Feldweg-Netzen für große gebirgige Gemarkungen, also eigentliche Ingenieurarbeiten zu projektiren und auszuführen haben. Darum hat man in Baden die Arbeit getheilt. Man übergibt dem Geometer die eigentliche geometrischen Arbeiten. Bei den Feldbereinigungen umfassen diese außer dem Vermessungsgeschäft die schwierige Aufgabe nach den von der Kommission fest gestellten Grundsätzen die ganze Zuteilung der neuen Grundstücke auszuführen, was die ganze Kraft eines Mannes in Anspruch nimmt und immer eine weiter gehende Ausbildung verlangt. Zur Besorgung der vielerlei andern Geschäfte, zu den oben erwähnten Projektirungen und Bauausführungen und überhaupt zur Leitung des ganzen Feldbereinigungsgeschäfts, sowie für das gesamte Meliorationswesen hat man aber wissenschaftlich ausgebildete Ingenieure genommen. Ihre Thätigkeit geht keineswegs mit dem Abschluss des Feldbereinigungs-Geschäfts in einen Bezirk zu Ende; denn das Verständniss für weitere Meliorationen, Drainagen, Wasserbenutzung und Bodenverbesserungen aller Art wird erfahrungsmässig erst dadurch geweckt, dass die Betheiligten in einer gut durchgeführten Feldbereinigung sehen, wie viel durch genossenschaftliches Zusammenstehen geleistet werden kann. Da überdies eine erfolgreiche Thätigkeit in dieser Hinsicht langjährige Erfahrungen in den örtlichen und sogar persönlichen Verhältnissen voraussetzt, so hat man mit der Zeit ständige Bezirksstellen, Kulturinspektionen gegründet. Eine Hauptaufgabe derselben ist aber noch neben der Anregung und Durchführung neuer Kulturunternehmen die Beaufsichtigung und Instandhaltung der bestehenden derartigen Anlagen. Die Nothwendigkeit, in dieser Weise vorzugehen, wird auch bereits anderwärts anerkannt. Im Elsass besteht schon eine fast ganz gleiche Organisation des kulturtechnischen Dienstes und für Bayern ist eine ähnliche bei der oben erwähnten Generalversammlung des deutschen Geometervereins empfohlen worden, bei welcher der Referent Hr. Steuerassessor Steppes, besonders im Interesse der Instandhaltung der Meliorationsanlagen für ständige staatliche Bezirkskultur-Stellen lebhaft eintrat. So steht zu hoffen, dass der Kulturingenieur in nicht ferner Zukunft in ganz Deutschland als Vertreter eines wichtigen Zweigs der Ingenieurwissenschaft anerkannt wird. (Fortsetzung folgt)

Die Nischen nehmen fast die ganze Tiefe der Mauer ein, da die äufsere Abschlußwand der Schiefslnke nicht mehr als 30^{cm} Stärke zu erhalten pflegte; sie sind 1,0 bis 1,5^m breit, 2,0^m hoch und stets eingewölbt. An den Seiten befinden sich oft Sitzbänke für die Wachtposten.

Anch die Schiefslnke besteht in der Regel wiederum aus 2 Theilen, dem etwa 10^{cm} weiten Sehschlitz und dem eigentlichen, etwa 25^{cm} weiten runden Schiefsloch, in welches das Rohr der Büchse zu liegen kam. Je nach ihrer sehr mannichfaltig gestalteten Ansenform werden diese Schiefslnken als Schlitzscharten, Maulscharten, Maul- und Schlitzscharten, Hosenscharten (2theilige und anch 3theilige) usw. bezeichnet.

Fig. 56 bis 61 führen einige Beispiele derselben vor, doch jedoch den Reichthum der bezüglichlichen Formen bei weitem nicht erschöpfen. In dem großen Batterieturm der Bergfess Klissachberg bei Waldshut ist eine Kanonenscharte mit 2 Scharfen für Hakenbüchsen verbunden. Im Minot, der Citadelle von Schanhausen, gehen von der 4,5^m breiten und 3,7^m tiefen Schiefskammer 4 Schiefslöcher aus.

Bei den Burgen am Main finden wir die sinnreiche Erfindung des Vorbanes bei eingehendem Winkel der Ringmauer, um für die Schiefskammer den nöthigen Raum zu gewinnen (Fig. 62 und 63). Der Name Erkerscharte dürfte hierfür der passende Ausdruck sein. Die Kesselscharte oder Senkscharte (Fig. 64 und 65) diente zur vertikalen Bestreichung der Mauerfront namentlich des Fußes derselben und entspricht dem Zweck der französischen *machicoulis* oder Wurflöcher, von denen bereits an Schinse des vorher gehenden Abschnitts die Rede war. An der Außenseite sind die Wände der größeren Scharten in den unteren Geschossen der Flankierungsthürme meist abgetreppelt (Fig. 66), damit die feindlichen Kugeln gut abprallen konnten.

Wenig Sorgfalt finden wir bei diesen mittelalterlichen Flankierungsthürmen

Die Wohnungen der arbeitenden Klassen in London.

Die Wichtigkeit der Lösung der sogenannten Arbeiterfrage ist in neuester Zeit in Deutschland zu vielen eingehenden Untersuchungen und Vergleichen Veranlassung gegeben. Nicht am wenigsten sind durch diese Untersuchungen die Wohnungsverhältnisse der arbeitenden Klassen berührt, und es hat sich in Bezug auf die Umgestaltung bzw. Besserung derselben seit Jahren eine dankenswerthe und vielseitige Bewegung kund gegeben.

In England hat sich die Gesetzgebung schon längere Zeit mit diesen Fragen beschäftigt. Denn bei einer sehr hohen Bevölkerungsziffer dieses Landes, das wesentlich in der Ausdehnung des Handels und der Industrie seine Nahrung findet, sind die Arbeiterfragen im allgemeinen und insbesondere die Frage zweckmäßiger, guter und billiger Arbeiter-Wohnungen, welche allen Ansprüchen in wirtschaftlicher, gesundheitlicher und sittlicher Beziehung genügen sollen, von ganz besonderer Wichtigkeit. Umal da es darauf ankommt, in den großen Städten, den Sitzen des Großhandels und der mächtigsten Industrie, für eine verhältnismäßig große Arbeiter-Bevölkerung entsprechend gute und billige Wohnungen zu beschaffen. Die letzten Jahre zeigen nun nicht unerheblichen Rückgang des Antheils Englands in dem gesammten Welthandel, sowie an dem Aufsehenhandel Europas.* In unabweislichen Rückwirkungen dieser Erscheinungen äußern sich in den Löhnen der arbeitenden Klasse. Ganz besonders in London, wo in Folge der Theuerung des Grund und Bodens und der entsprechend theuren Miethen bei einem Rückgange des Versteuerten Wohnungsnoth und Elend mit Sicherheit sich einstellen, üben deshalb diese Erscheinungen zu umfassenden und ernstesten Untersuchungen neuerdings Veranlassung gegeben.

In übersichtlicher Weise giebt ein unter dem voran gestelltem Titel im Jahre 1884 erschienenes Buch des Dr. W. Ruprecht (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen) über die bestehenden Wohnungsverhältnisse der Londoner Arbeiter, über die einschlägigen Gesetze, sowie über die Wirkungen und Erfolge der letzteren Aufschluss. Geschrieben unter dem unmittelbaren Eindrucke einer allgemeinen Bewegung, gewährt es ein so interessantes und es mögen deshalb nachstehend einige bemerkenswerthe Punkte und Ausführungen aus demselben auch hervorgehoben werden.

Im Jahre 1884 wurde die öffentliche Aufmerksamkeit von neuem auf die Londoner Arbeiterwohnungen gelenkt durch Veröffentlichungen von geradezu erschreckenden Zuständen. Ueberfluthung der Wohnungen, ihr trauriger baulicher und gesundheitlicher Zustand, sowie übermäßige Höhe der Miethen wurden festgestellt. Die *Pail Mall Gazette* hatte durch systematische Untersuchungen des begrenzten Distrikts mittels Fragebogen beispielsweise festgestellt, dass in 164 Häusern und 763 getrennten Wohnungen 95 Personen untergebracht waren. Von diesen Wohnungen theilten 376 einen Raum, 281 je zwei Räume, 106 je drei und mehr Räume. Die wöchentlichen Miethen betrugen durch-

schnittlich für einen Raum 4,80 *M.*, für 2 Räume 7,50 *M.* für 3 und mehr Räume 8—10 *M.*

Ein Inspektor des Londoner Volksschulamts Williams giebt den Befund des Distrikts Finsburg im Jahre 1881, welcher gelegentlich der Aufnahme zur Durchführung des Schulzwanges zusammen gestellt wurde, folgendermaßen an. Gezählt wurden 503 851 Einwohner. Darunter 10 490 Familien mit 41 044 Mitgliedern, welche in einem Raum, und 17 210 Familien mit 82 215 Mitgliedern, welche zwei Räume bewohnen.

Bei mangelndem genauem statistischen Material ist die ungefähre Zahl derjenigen Familien in London, welche in einem Räume leben, auf 60 000 anzunehmen.

Da der wöchentliche Durchschnittslohn für einen Arbeiter in London, welcher tägliche Beschäftigung hat, 23,67 *M.* beträgt der gewöhnliche Arbeiter aber nur 15—20 *M.* wöchentlich verdient, so erscheint der zu entrichtende Miethbetrag übermäßig hoch. Ähnliche Zustände wie in London sind in großen Provinzialstädten wie Bristol, Edinburg, Glasgow, Liverpool, Manchester vorhanden.

Die englische Gesetzgebung der letzten 30—40 Jahre ist reich an Gesetzen, welche ausschliesslich oder theilweise der Verbesserung von Arbeiterwohnungen gewidmet sind, namentlich unter der Berechnung, den Behörden eine Wirksamkeit in gesundheitlichem Interesse zu ermöglichen. Das wichtigste Gesetz ist die *Cross-acte* (1875) mit ihren Novellen der Jahre 1879 und 1882, das Arbeiterwohnungs-Verbesserungs-Gesetz. Es giebt den Lokalbehörden, für London dem *Metropolitan Board of Works*, die Macht, die sog. „*nuisances*“ Häuser, die zur Bewohnung ungeeignet sind, zu beseitigen, und ganze „*ungesunde Gegeuden*“ zu säubern, zugleich mit der Bestimmung, dass der Wiederaufbau von Arbeiterwohnungen an Stelle der niedergelegten Quartiere erfolgen muss. Letztere Bestimmung erschien nothwendig, um die Noth der arbeitenden Klassen, welche durch den Abbruch ihrer Wohnungen obdachlos geworden, nicht noch zu steigern. Das Gesetz von 1875 verlangte die Herstellung der gleichen Zahl neuer Wohnungen an Stelle der zum Abbruch gelangten. Die hieraus für die Unternehmer der Ausführung entstehenden Härten wurden durch die Novellen von 1879 und 1882 gemildert. Nach diesen ist die eine Hälfte der zum Abbruch gelangten Wohnungen unter allen Umständen wieder neu herzustellen. Ob eine Befreiung von der Verpflichtung, die andere Hälfte der Wohnungen wieder aufzubauen, eintreten soll, kann auf Antrag durch das Ministerium je nach Umständen entschieden werden. Es führte hierzu die Erwägung, dass je nach der Oertlichkeit nur ein bestimmter Theil von Arbeitern nothwendig an die Stadtgegend gebunden ist. So beispielsweise die Dockarbeiter, welche zwischen 3—5 Uhr Morgens an den Thoren der Docks angenommen werden, und deshalb nahe denselben wohnen müssen. So viele Spezialarbeiter für Magazine, die nicht regelmäßig beschäftigt werden, sondern nur, falls Arbeit vorhanden ist. Häufig ist deren Beschäftigung an die Bedingung geknüpft, dass sie höchsten 5 bis 10 Minuten von dem Magazin entfernt wohnen.

Die Anwendung des Gesetzes kann nach der Novelle von 1882 nur eintreten, falls mindestens 15 Häuser in Frage kommen.

Bis zum Ende des Jahres 1882 sind in der gesammten Metropolis (ausschliesslich der für die Ausführung dieses Gesetzes ausgenommenen City) 33 offizielle Eingaben von Gesundheitsbeamten bei dem *Metropolitan board* eingegangen. Von diesen wurden

* Nach den Untersuchungen des Statistikers Neumann-Spallart ergiebt sich folgende Uebersicht:

Während der gesammte Welthandel von 1874/75 bis 1882 von 54,8 auf 5 Milliarden Mark gestiegen ist, blieb der Aufsehenhandel Englands auf 1 Milliarden stehen. Der Antheil Grossbritanniens an dem Welthandel sank hin in dieser verhältnissmässig kurzen Zeit von 24 auf 19,5 Prozent, der theil der übrigen Länder stieg von 76 auf 80,5%. Das Verhältniss hat sich seit 1882 sicher eher verschlechtert als gebessert. Wenigstens weist der Aufsehenhandel Englands im Jahre 1884 einen Rückgang auf 12,5 Milliarden Mark nach.

ungsthürmen und Decharge-Kasematten auf den Abzug des Schusses verwendet.

4. Einige Beispiele mittelalterlicher Burganlagen.

Von der Gesamt-Anlage mittelalterlicher Burgen aus verschiedenen Zeitabschnitten haben bereits die Figuren 10 und 12 (Schloss Röteln), 18 und 19 (Burg Liebenzell), 20 und 21 (Burg Eberstein), 29 (Burg Hohenklugen) eine Vorstellung gegeben und es dürfte für den hier vorliegenden Zweck genügen, wenn wir einige Beispiele besonders hervor ragender oder besonders neuartiger Anlagen mitgetheilt werden.

Eine der best befestigten Burgen des Mittelalters ist der Ringenberg oberhalb der Stadt Prozelten am Main, von der in Fig. 68 und 69 Grundplan und Ansicht geben. Es zeigt diese Burg vielleicht die vollkommenste Verwerthung der mittelalterlichen Kriegs-Baukunst, die man in Deutschland treffen kann.

Der Ringenberg liegt auf einem geräumigen Bergvorsprung des rechtsseitigen Thalgehanges des Mains. Auf der dem Hauptgebirge zusammen hängenden Einsattelung wurde ein breiter Graben in den Felsen eingesprengt. Die höchste Stelle des Burgraums, nach der Angriffsseite zu, nimmt der mächtige Bergfried (1) ein und da man von demselben den Zugang nicht sorgfältig genug überwachen konnte, so wurde zu diesem Zweck ein zweiter, schwächerer Thurm (2) in der Nähe der Zugangsseite errichtet, der zugleich zur Bestreichung des Bergfrieds bzw. Wehrganges auf der Angriffsseite diente. Den ersten nach stand der Palas oder die Ritterwohnung (3) an der Nordseite, während die Angriffsseite dem Osten zugewandt war, wo auch der stärkere Theil der Ringmauer (4) als eine Schildmauer sich erhebt. Die Dienstgebäude (5) lagen zu beiden Seiten des Thoreinganges (6); den westlichen Theil des Hofes nahm ein Garten (7) ein, in dessen Nähe der Zieh-

brunnen stand. Auf 3 Seiten umgab die Ringmauer ein Zwinger (8), der an der Ostseite zu einem schmalen Umgang oben am Felsenrand zusammen geschrumpft ist; nördlich und westlich war derselbe mit einer gedeckten Galerie (9) oder mit Decharge-Kasematten versehen. Vier starke Flankierungsthürme (10) verstärkten ihre Ecken. 3 von ihnen, an der Nordseite, waren rund; der vierte viereckige Flankierungsturm wurde zur Bestreichung des Thoreinganges (17) angelegt; in ihm befand sich der Aufgang aus den Decharge-Kasematten. Die Abmessungen des Thoreinganges wurden schon früher angeführt. Die gedeckte Galerie ist 1,2 m weit, 2 m hoch; an jeder Schiffscheit sind rückwärts Nischen von 2,5 m Länge und 1,2 m Länge und 1,2 m Tiefe angelegt, die als Wackkammern dienen und den Schützen den nöthigen Raum zum Abfeuern gewähren. Die äussere Stärke der Ringmauer ist 1,45 m, die darin befindliche Nische ist 1,6 m breit und 0,6 m tief; das viereckige Schiffsloch selbst ist 70 cm hoch und 40 cm breit.

Die Thalseite decken ebenfalls drei starke runde Flankierungsthürme (11), unter welchen der gegen Westen gekehrte den Burgweg beherrscht. Vor denselben lag noch ein Zwinger (12) mit Thürmen, dessen Reste noch in der Terraingestaltung zu erkennen sind. Nach der Ostseite zu lag ein breiter Zwinger (13) mit einer durch 2 Flankierungs-Thürme (14) verstärkten Ringmauer, welcher wiederum von jenem starken Thurm bestrichen werden konnte. Vor dieser östlichsten Ringmauer befand sich ein Graben (15). Im Zwinger (8) sehen wir zu beiden Seiten des Thoreinganges in die obere Burg noch 2 Thorabschlüsse (16) und zwischen den beiden östlichen Thürmen der Thalseite trägt die Ringmauer ein rundes Wackthürmchen. Die Eingänge in die Flankierungsthürme sind 0,7 m weit und liegen in der Dicke der Mauer; nur bei dem westlichen Thurm (10) führt eine Wendeltreppe vom Zwingerboden aus in die gedeckte Galerie.

10 zurück gestellt. Von den verbleibenden 23 war die Ausführung von 14 bereits endgültig seitens des Parlaments beschlossen worden. Diese 14 Verbesserungspläne erstrecken sich auf eine Fläche von zusammen 17 ha mit 20 335 Personen in 5 555 getrennten Wohnungen, von welchen 3 349 aus je einem Raum, 1 483 aus je zwei und 723 aus 3 und mehr Räumen bestanden. Nach den vom Parlament gebilligten Plänen sind auf diesen Flächen 6 206 Arbeiterwohnungen für 22 753 Personen zu bauen und zwar 1 535 Wohnungen v. 1 Raum, 3 849 von 2 Räumen, 822 von 3 und mehr Räumen.

Die Kosten für Aukauf, Abbruch und Neuanlage betragen 11 581 336 £ = 31 626 720 M. Die bez. Arbeiten sind noch unvollendet. Der Grund für den langsamen Fortgang bzw. für den geringen Erfolg ist hauptsächlich in der Höhe der Kosten zu suchen, dann aber auch zum wesentlichen Theil darin, dass die Anwendung und Handhabung der Gesetze durch die mancherlei zum Theil selbst interessirten Instanzen erschwert wird.

Die Korporation der City, welche das Recht hat, ihre Verbesserungspläne selbstständig nach vorher erfolgter Genehmigung der Regierung auszuführen, hat gleichfalls dem Bedürfnisse nach Herstellung einer genügenden Zahl von Arbeiterwohnungen nicht in ausreichender Weise entsprochen.

Da der Werth des Grund und Bodens namentlich in der City, von Jahr zu Jahr bedeutend steigt, so ist hiervon die Folge, dass die Wohnräume mehr und mehr verschwinden und anstatt derselben Geschäftsräume entstehen. Seit

1851 ist die Anzahl der bewohnten Häuser der City von 14 580 mit 127 869 Bewohnern bis zum Jahr 1881 auf 6 493 Häuser mit 50 526 Bewohnern zurück gegangen.

Erwägt man, dass ungefähr 200 bis 250 Tausend Arbeiter in London vorhanden sind, deren Wohnungsverhältnisse zu bessern sind und dass ein nennenswerther jährlicher Zuwachs* hinzutritt, so muss man sagen, dass trotz aller bisherigen Anstrengungen und der Erfolge, welche von zahlreichen Gesellschaften, Stiftungen und Privaten bisher angewandt und erungen sind, immer noch nicht eine dem Bedürfniss entsprechende Besserung der vorhandenen Missstände erreicht worden ist. Seit 1841 sind bisher für nur 60 000 Arbeiter neue Wohnungen beschafft worden.

Die Regierung hat in England noch nirgends Wohnungen für die ärmeren Klassen gebaut. Auch die Gemeinden haben von der ihnen seit 1851 gegebenen Befugnis, solche zu bauen, kaum Gebrauch gemacht. Die Korporation der City hat erst 1865 einen großen Block in *Farrigdon Road* und 1875 den *Viaduct Buildings* errichtet. Ferner hat sie einige Logirhäuser hergestellt und hierdurch im ganzen für 1591 Personen Wohnungen beschafft. Wie oben gesagt, genügt diese Zahl lange nicht dem Bedürfnisse.

Von der Befugnis, Logirhäuser für die arbeitenden Klassen zu errichten, hat außer der City von London nur noch eine Stadt, *Huddersfield*, Gebrauch gemacht.




Fig. 69. Haupt-Thoreingang.




Fig. 68. Lageplan. 1: 1500. A.A. Angriff- (Berg-) Seite. B.B. Thalseite. 1) Bergfried. 2) Wartthurm. 3) Palas. 4) Ringmauer. 5) Dienstgebäude. 6) Innerer Thoreingang. 7) Garten. 8) Zwinger. 9) Gedeckter Wehrgang. 10 u. 11) Flankirungs-Thürme. 12 u. 13) Zwinger. 14) Ringmauer mit Flankirungsthürmen. 15) Graben. 16) Thor-Abschlüsse. 17) Haupt-Thoreingang. 18) Burgweg.

Fig. 68 u. 69. Burg Klingenberg bei Stadt Prozelten.

* Der jährliche Zuwachs der Londoner Bevölkerung beträgt ungefähr 50 000 Einwohner.

An sämtlichen Theilen des Bauwerks sind die Steinhauerarbeiten geradezu meisterhaft ausgeführt; die architektonischen Details weisen auf das Ende des 15. Jahrhunderts als die Zeit des Umbaus der Burg hin.

Im Bauernkrieg und später im dreissigjährigen Krieg haben diese vortrefflich befestigten Mainburgen eine wichtige Rolle gespielt und manchen Sturm erlebt, sind aber doch zuletzt im 30jährigen Kriege von den Schweden oder Kaiserlichen zerstört worden.



Zum Schluss dieses Abschnitts halten wir es für eine Pflicht, einmal das phantastische Zerrbild des Fleckenstein im Elsass, der in allen archäologischen Büchern und Schriften als der Wunderbau unter den mittelalterlichen Burgen erscheint, zu berichtigen. Hat doch diese Darstellung des Fleckenstein in Merians *topographia Savoniae*, die von da aus in die deutschen Werke von Krieg v. Hochfelden, Dr. Alwin Schulz und auch in die französischen Werke von Viollet le Duc und De Caumont übergegangen ist, schon manchen von weiter Ferne kommenden Archäologen und Künstler verleitet, die beschwerliche Reise zum Fleckenstein zu machen, um eine sehr große Enttäuschung davon zu tragen.

Der immerhin mächtige Steinklotz des Fleckenstein (Fig. 70 und 71), welcher in den Abbildungen als eine obelikenartige Erhebung erscheint, ist 68 m lang, im Mittel 7 m breit und 30 m hoch, (General v. Krieg gibt ihm eine Breite von 18 m bei einer Höhe von 42 m). An der Westseite steht 20 m vom Hauptklotz entfernt noch ein 25 m hoher, etwa 8 m dicker Fels (4), in welchem eine steinerne Treppe zum Plateau führt. Die vom Wetter stark aus-

gewaschene Südseite des Klotzes, wurde im Mittelalter mit einer Mauer verkleidet. In den oberen Theil des Felsens sind verschiedene Wachräume (3) künstlich eingehauen, zu welchen von der Nordseite aus ein in die Felsmasse eingehauener treppenartiger Zugang führt. Am östlichen Ende des Klotzes sieht man die Trümmer des eigentlichen Ritterhauses (1), von wo ein Brunnen-schacht durch die Mitte der Steinmasse bis zum Grundwasser des Thales eingehauen war. Der Nordseite wurde später ein schöner zur Höhe des Felsens führender Treppenthurm (2) aufgeführt; auch in dem unteren Theil befinden sich noch in die Steinmasse eingehauene Räume. Den Fuß des Fleckenstein umgab eine künstliche Wall mit Graben.

Abgesehen von den in dem Merian'schen Bilde dargestellten großen Thürmen und Thoren in der äußeren Umwallung der Burg — wo sollte das in der Mitte des Felsens dargestellte Kirchlein gestanden haben, wo findet sich eine Spur von den 5 bis 6 mit Schießlöchern versehenen Geschossen und wie passt überhaupt die Darstellung des Steinklotzes, die denselben in Abmessungen von etwa 60 m Höhe und 8 m im Geviert zeigt, zu dem wirklichen Bilde? Es scheint, dass der Zeichner des Bildes, Daniel Speckle, weiland Stadtbaumeister von Straßburg (1580—89), den Fleckenstein nie in Wirklichkeit gesehen hat und auch in Bezug auf General v. Krieg muss man dies annehmen. — Ebenso phantastisch und der Wahrheit widersprechend ist die Burg Wildenstein an der Donau in den bezeichneten Werken dargestellt.

(Schluss folgt.)



Lageplan 1:1500.

AA. Berg- (Angriff-) Seite.

- 1) Palas.
- 2) Treppenthurm.
- 3) Höhlen.
- 5) Isolierte Felspartie.
- 5) Burgweg.
- 6) Weg v. Thale.













Fig. 53—68. Schiess-Scharten.

Arbeitgeber bekümmern sich in London, wie in der Regel in großen Städten, selten um die Unterkunft ihrer Arbeiter. Baugesellschaften und Private, welche Arbeiterwohnungen auf Spekulation bauen, wenden sich in der Regel mit ihren Unternehmungen in die Vorstädte. So entstanden ganze Strafen kleiner meist für eine Familie bewohnter Häuser (*cottages*), welche auf dem Wege der allmählichen Abzahlung in den eigenen Besitz der Bewohner gelangen können.

Verhältnismäßig theuer in der Anlage bezw. in dem Aufwand an Miete und den Kosten für Fahrpreise auf Eisenbahnen, entsprechen diese Ausführungen den Verhältnissen von besser gestellten Arbeitern und kleinen Beamten, sind dagegen für die Verhältnisse der ärmsten Arbeiterfamilien vollständig aufser Acht zu lassen.

(Schluss folgt.)

Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung.

Im Archit- und Ingen.-Verein zu Hamburg und im Zweigverein der deutschen Meteorologischen Gesellschaft daselbst gehaltene Vorträge über Witterungs-Erscheinungen, über Bewegung der Luft und im besondern über die Entdeckung des ursächlich theoretischen Zusammenhangs zwischen einigen Phänomenen und den Bewegungs-Gesetzen der Luft, veranlassten den Verfasser diese einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Die gefundenen Ergebnisse, welche als Lösungen mechanischer Probleme auch wohl für Nichtmeteorologen Interesse besitzen dürften, behandeln die Bewegung eines auf der völlig glatt gedachten Erdoberfläche gleitenden oder rollenden Körpers und zwar zunächst ohne, sodann mit Einwirkung horizontaler Luftdruck-Differenzen, und sie beziehen sich sodann auch auf Bewegungen, welche sich von der Oberfläche abheben und in den Raum hinein gerichtet sind.

In der Folge ergibt sich, dass der Einfluss der Erdrotation auf die Bewegung der Luft nicht allein die Ausbildung der Witterung im großen, die Passate, die Regenzone am Aequator und die Zone trockenen Klimas und Wüstenbildungen vom 20. bis 30. Breitenkreis und bei uns häufig wechselnde Witterung verursacht, sondern dass sogar die Witterung eines einzelnen Tages, welcher Wechsel von Regen und Sonnenschein bringt, vornehmlich von der Trägheit und der Bewegungsart, d. h. von den bei der Bewegung entwickelten Zentrifugalkräften derart abhängig sei, dass eine gesunde Entwicklung der Meteorologie die Anstellung weiter gehender theoretischer und besonders praktischer Studien über Luftbewegung unter eingehenderer Beachtung der Aenderungen von Wind- und Wolken-Richtung und Geschwindigkeit erfordert, als sie zur Zeit nur angestrebt werden.

Vor dem Versuch des Eindringens in die Dynamik der Luftbewegung sei ein Bild von den in der Natur wirkenden Kräften entworfen und dargethan, dass in der That die horizontale Bewegung von Luftmassen und die Umsetzung der horizontalen Strömungen in vertikale oder geneigte Bewegungen für die Ausbildung des Wetters von Bedeutung sei.

Die Wolken- und Regenbildung.

Die Verwandlung einer horizontalen in einen geneigt aufwärts gerichteten Luftstrom bedingt Wolkenbildung. In dem aufsteigenden Strom trägt die mit Wasserdampf theilweise oder ganz gesättigte Luft Feuchtigkeit in Regionen ewiger Kälte empor, so dass eine Kondensation des Dampfes und somit gleichzeitig Wolken- und Regenbildung erfolgen muss. Als Ursache der Kälte in der Höhe tritt einzig der Abkühlungs-Prozess auf, welchem die Luft, nach Art der Einwirkung der Expansion in einer Eismaschine, während des Emporsteigens ausgesetzt ist. In der Höhe lastet auf der Luft eine kleinere Luftsäule als in der Tiefe, so dass oben der Druck (Barometerhöhe) kleiner ist, als unten. Bei dem Uebergang aus dem starken Druck der Tiefe in den schwachen Druck der Höhe dehnt die Luft sich aus und erfährt dabei wie alle Gase eine Expansions-Abkühlung; der Werth derselben beträgt bei trockener Luft und 75 m Erhebung je 1° Cels. Dieser Prozess liefert den hohen Luftschichten die große Kälte und krönt die Gebirge mit ewigem Schnee.

In umgekehrter Weise bedingt fallender Luftstrom Kompression, Erwärmung, Verdampfung von Wolkenresten und Nebeln, also heitern Himmel.

Die vertikale Temperatur-Vertheilung.

Warme Luft steigt empor, kalte fällt herab; es müsste daher überall in der heißen Zone Regen, in der gemäßigten und kalten stets trockenes Wetter herrschen. In der Tiefe müsste die kalte Luft zum Aequator, in der Höhe die warme Luft zum Pol treiben. Diese Zirkulation wird durch die Erdrotation beeinträchtigt, wie dieses im 2. Abschnitt unserer Abhandlung gezeigt wird; dennoch treibt in der Höhe vornehmlich, wenn auch in abgeschwächter Weise, wärmere Luft von Süden zu uns heran und sucht hier abwärts zu fallen. Selbst bei sengender Sonnenhitze haben wir daher eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass vertikale Luftströmungen durch vorhandene vertikale Temperatur-Unterschiede bei uns erzeugt werden sollten; es ist eben die Luft in der Höhe auch relativ warm oder meistens sogar relativ wärmer, da sie von südlicheren Gegenden stammt.

Begünstigt wird das Emporsteigen von Luft zeitweise durch großen Feuchtigkeits-Gehalt. Der Wasserdampf liefert bei seiner Kondensation frei werdende, bislang gebundene, latente Wärme und diese ist so bedeutend, dass Luft während des Kondensations-Prozesses erst bei 200 m Erhebung um je 1° Cels. an Temperatur verliert, d. h. die Expansions-Erkaltung bedingt $\frac{200}{75} = 2,66^\circ$, während die Erwärmung durch Kondensation 1,66° ist, so dass

zu gunsten der Erkaltung nur eine Differenz von 1° C. verbleibt. Bei einer eingeleiteten, vertikalen Hebung wird daher feuchte Luft weit leichter als trockene Luft einen horizontalen Wärme-Ueberschuss aufweisen. Dieser relative Wärme-Ueberschuss, von welchem die meteorolog. Lehrbücher so gerne reden, ist aber nachweislich im Winter nicht vorhanden und seine Existenz sogar im Sommer eine völlig fragliche Sache. Ich habe wenigstens gefunden, dass es im Mittel im Sommer an Regentagen kälter ist als an andauernd trockenen Tagen. Es ist wohl richtig, dass die Wärme der untern Schichten zeitweise das Emporsteigen von Luft begünstigt, oder wenigstens an einigen Tagen weniger hemmt als an andern; im Mittel aber hat ruhige Luft nicht das Bestreben aufwärts zu steigen, da während des Emporsteigens die Luft meist kälter werden würde als die Luft in der Höhe, wie dies durch Temperatur-Messungen in der Höhe bewiesen wird. Wir müssen annehmen, dass andere Kräfte bei der Bildung steigender Luftströme mitwirken, und diese Kräfte werden, wie nachfolgend gezeigt werden soll, bei der Richtungs-Aenderung der Winde frei.

Es sei angeführt, dass zur Regen-Erzeugung übrigens nur ganz kleine vertikale Strömungen notwendig sind. Ein Luftstrom, dessen Geschwindigkeit in vertikalem Sinne unten Null, in der Höhe nur 10 cm misst, liefert im Sommer unter mittleren Feuchtigkeits-Verhältnissen schon einen mäßigen Regen; ein Wind von 1 m vertikaler Geschwindigkeits-Komponente entspricht einem starken Regenwetter.

Die Temperatur-Vertheilung in horizontalem Sinne.

Von ganz anderer Bedeutung erscheint in horizontalem Sinne die Temperatur-Differenz zwischen polaren und wärmeren Gegenden. Die Dichtigkeit und Schwere der kalten Luft im Gegensatz zur leichtern, wärmeren Luft bedingt horizontale Druck-Differenzen, Gradienten oder Gefäll-Flächen. Ist an 2 Orten A und B in der Tiefe der Druck gleich hoch, so wird die wärmere Luftsäule von A höher empor reichen, als die kältere und somit kürzere Säule B. Die Fläche gleichen Druckes, die Gefälllinie, welche die oberen Enden der Luftsäulen verbindet, besitzt somit eine zur kalten Säule nach B abwärts fallende Neigung. Luft in der Höhe wird dieser Neigung folgen und Geschwindigkeit annehmen. Es soll im Folgenden gezeigt werden, dass diese horizontalen Winde gelegentlich schräg aufwärts und auch wieder schräg abwärts gekehrte Bewegungen eingehen, das Wetter der gemäßigten Zonen regieren und auch für die heißen Zonen von Bedeutung sind.

Die Masse der Luft.

Es erübrigt noch die Frage, ob die Bewegung der Luft einer erheblichen Energie entspricht, ob nicht die geringsten Widerstände die Bewegung hemmen und wirkungslos machen. Dem sei entgegen gestellt, dass die Luftmasse einer Säule von nur 1 qm Grundfläche, die bis zur oberen Grenze der Atmosphäre reicht, das Gewicht von 10 000 kg besitzt. Zum Transport des 10. Theils der ganzen Luftmasse bezw. einer entsprechenden Last auf Eisenbahn-Wagen wäre Gleis neben Gleis in $3\frac{1}{2}$ m Abstand von Mitte zu Mitte auf der ganzen Erdoberfläche und Zug hinter Zug ohne Zwischenraum auf jedem Gleise erforderlich. Und das Zehnfache an Masse, als diese Last darstellt, schieft mit der Geschwindigkeit des Eisenbahnzuges und noch größerer dahin, erfährt Ablenkungen von seiner Bahn, beschreibt Kreisfiguren und kehrt wiederholt an den Ausgangspunkt der Bewegung oder in dessen Nähe zurück. Wie kann es Wunder nehmen, dass dabei gelegentlich schwach steigende Ströme aus diesen horizontalen Bewegungen resultiren und dass sehr große Widerstände erforderlich sind, um eine einmal eingeleitete Bewegung zu hemmen. Eine Bewegung von 30 m Geschwindigkeit in Vertikal-Bewegung verwandelt, ist ja schon im Stande $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{900}{20} = 45$ m frei in den Raum,

nach Art eines Springbrunnens empor zu steigen; sollte da nicht Luft, welche in anderer Luft schwimmt und von dieser getragen wird, um das Hundertfache empor steigen? Denn was hindert die schwimmende steigende Bewegung, wofern nicht Temperatur-Differenzen allzu hemmend auftreten? zumal wenn im Sommer gar die Temperatur die steigende Bewegung etwas fördert?

Wie interessant wird sich nun in Zukunft die praktische Witterungskunde gestalten, wo die Bewegung der Luft, deren Einwirkung und Zeitperiode, der Rechnung und der Beobachtung unterworfen werden kann, einen Hauptfaktor der Witterungs-Gestaltung liefert. Zwar wird noch mancher Tag vergehen, bis die Früchte der nachfolgenden Rechnungen praktisch reifen, bevor die meteorologischen Institute ihre Beobachtungs-Systeme dem Fortschritt der Wissenschaft anpassen und mit den nöthigen Erfahrungs-Resultaten vertraut werden können; handelt es sich doch auch vorwiegend um Wolkenbeobachtungen und Beobachtung

der täglichen Witterungs-Perioden, welche bislang keineswegs in systematischer, zergliedernder Weise beachtet sind, weil diesem chaotischen Treiben gegenüber der Theoretiker bislang rathlos dastand. Hoffen wir, dass die in folgendem entwickelte neue dynamische Regentheorie durch freundliche Aufnahme seitens der bestehenden Institute der praktischen Meteorologie thunlichst

bald zum Nutzen gereiche. Im ersten Abschnitt derselben möge das Gesetz, nach welchem die Winde ihre Richtung wechseln und gelegentlich Regen erzeugen, einer Erörterung unterzogen werden, im 2. Abschnitt seien die klimatischen Wind- und Regen-Verhältnisse auf der Erde behandelt.

(Fortsetzung folgt.)


Nochmals die Drucklüftung für Aborte und Senkgruben.

Im Zentralbl. für allgem. Gesundheitspflege* findet sich eine Aeußerung des Hrn. Prof. Dr. Wolpert über die von mir in dies. Zeitg. Jahrg. 1884, S. 331—334 gemachten Mittheilungen über obiges Thema, die mich zu einer kurzen Erwiderung bezw. Richtigstellung irthümlicher Voraussetzungen unseres hochgeschätzten Heiz- und Lüftungs-Technikers veranlassen.

S. 22 oben, sagt Prof. Dr. Wolpert, dass er die Drucklüftung entschieden der Sauglüftung vorziehe, weil bei letzterer die Luft zum Ersatze der abgesaugten nicht immer daher komme, woher sie eigentlich kommen soll. Hr. Stadt-Baumeister Stübgen in Köln sagt im 3. Jahrgang oben genannten Zentralbl. S. 401 über die von mir empfohlenen Apparate, dass sie beide den richtigen Grundsatz gemein haben, eine ausgiebige Lüftung der Gruben könne nur durch gleichzeitige Luftzufuhr und Luftabführung erfolgen.

Dr. Wolpert hält nun vorstehende Lüftungs-Einrichtung für Abortgruben für ungeeignet, weil es vorkommen könne, dass die Luft im Freien und im Hause wärmer sei, als in beiden Schächten, dass zugleich Windstille herrsche, also kein Saugen stattfinde, in Folge dessen die Luft in den beiden Schächten herunter sinken und die Grubenluft in das Haus treiben müsse.

Auf welchem Wege soll dies geschehen? Hr. Dr. Wolpert hat hier entschieden eine wichtige Voraussetzung übersehen, von der allein ich die Anwendung vorbenannter Einrichtung abhängig machte: von einem wirksamen Syphon- bezw. Klappenverschlusses jeden an die Grube angeschlossenen Abtrittsitzes, sowie eines Wasserverschlusses des Abfallrohres *a* (s. nebenstehende schematische Darstellung der Einrichtung). Bei richtiger Anordnung dieser Verschlüsse, oder auch nur der e. steren werden, falls die von Hrn. Dr. Wolpert angenommene Luftbewegung eintreten sollte, keine nachtheiligen Folgen für die Bewohner des Hauses daraus entstehen, Die 3 Rohre *a*, *b* und *c* liegen in einem und demselben Raume und gehen in diesem ganz nahe bei einander von der Grube bis



über Dach, woselbst sie alle drei mit der freien Atmosphäre in Verbindung stehen. Bei völliger Windstille könnten aus diesem Grunde große Temperatur-Unterschiede in den 3 neben einander aufsteigenden Röhren nicht stattfinden, es wird sich indess zeigen, dass die Temperatur der Luft im Abfallrohr *a* bei Tage stets etwas niedriger ist, als die in *b* und *c*, in Folge der durch die herabfallende zerstäubende Flüssigkeit

aus den Sitzen entstehenden Verdunstung = Abkühlung. Gehen wir also von der Voraussetzung gleicher Temperaturen in den 3 Röhren aus, welche ja etwa bei Nacht eintreten könnte, so wird dies Gleichgewicht sehr bald gestört werden, sobald am frühen Morgen das Abfallrohr *a* seiner eigentlichen Bestimmung dient. Dass in diesem Falle die wärmeren Grubengase leichter durch das an höchster Stelle der Grube abzweigende Saugrohr *b* entweichen, ist doch wohl selbstverständlich. Die Vorstellung wird nur schwer, weil man bei gänzlichem Mangel jeglicher Ventilations-Einrichtung im Abfallrohr einen aufsteigenden Luftstrom beobachtet, was in diesem Falle ja auch leicht begreiflich ist.

Bei gutem Syphon- und Klappenverschluss der Sitze, wie ihn z. B. die Jennings-Klosets zeigen (s. Figur unterster Sitz) kann man sogar recht wohl das Saugrohr *b* ganz weglassen und dem Abfallrohr *a* den Sauger aufsetzen, ohne die geringsten nachtheiligen Folgen für die Bewohner des Hauses. Es wird in diesem Falle bei völliger Windstille das Druckrohr *c* die Luft abführen, die durch *a* in die Grube gelangt; bei eintretendem Wind tauschen beide Röhren die Rolle. Selbstverständlich fällt in diesem Falle der Wasserverschluss von *a* in der Grube weg.

Die Anordnung mit der künstlichen Erwärmung eines Abzugs-Schachtes, wie sie Hr. Dr. Wolpert, etwa nach C. L. Stäbe's System neben skizzirter Einrichtung, vorzieht, ist ja entschieden wirksam, so lange der Kanal wirklich erwärmt wird. Kann dies indess nicht durch den Küchenschornstein oder die Küchenfeuerung geschehen — und in vielen Fällen wird die Lage des Abtrittes zur Küche hier große Schwierigkeiten bereiten — so muss zur Gasflamme gegriffen werden — und diese anzuzünden wird bekanntermaßen sehr bald vergessen, d. h. die ganze Anlage außer Betrieb gesetzt.

Die Drucklüftung funktioniert indess fast ununterbrochen jahraus jahrein. Denn sollte ja einmal in beiden Röhren *b* und *c* ein abwärts gerichteter Luftstrom stattfinden, so müsste diese Bewegung sehr bald zum Stillstand kommen, wenn die Spannkraft der Grubenluft das Gewicht der auf ihr lastenden beiden kalten Luftsäulen erreicht hat. Von diesem Augenblick an tritt Gleichgewicht bezw. Stillstand in der Bewegung ein. Nehmen wir z. B. dieselbe bei *x y* an, so wird sich bald die in der engen Röhre über *y* befindliche Luft, sobald beide Röhren etwa von wärmerer Luft umgeben sind, wegen ihres geringeren Voluminhalts rascher erwärmt werden, als die über *x* befindliche Luft, es wird also bei *y* eine aufwärts gehende und bei *x* eine abwärts gehende Bewegung stattfinden: d. h. einfach, es wird bei einiger Fortsetzung Luftaustausch stattfinden. Zu förmlichem Stillstand in beiden Röhren kommt es faktisch selten, es werden immer, wenn auch manchmal im minimo Temperaturschwankungen vorkommen — selbst bei der größten Windstille — und nur bei dieser würde die Anlage angegriffen.

Dass solche fortwährenden Luftaustausche vorkommen, habe ich sogar experimentell nachgewiesen, bezw. mit einem feinen Anemometer untersucht. Aus einem Miethshause münden in eine größere Abtrittsgrube aus jedem Geschoße zwei Aborte durch zwei in einiger Entfernung von einander angeordnete Abfallrohre, so dass z. B. das eine Abfallrohr an einem Ende der Grube und das andere am entgegen gesetzten Ende derselben einmündet. Beide Abfallrohre reichen über Dach und es konnte nachgewiesen werden, dass abwechselnd in unbestimmten Zeitschnitten die Luft im einen Abfallrohr fiel, während sie im andern stieg und umgekehrt. Die hier angeschlossenen Aborte sind ohne jegliche weitere Vorrichtung mit leidlich guter Luft versehen, weil durch beide Rohre stets ein Austausch der Grubenluft mit der Atmosphäre stattfindet.

Um wie viel eher wird dies in unserm System stattfinden. Es sollte mich im Interesse der Wissenschaft freuen, Hrn. Dr. Wolpert von einer geringeren Schädlichkeit dieser Anordnung, als er voraussetzte, überzeugt zu haben.

Mainz, im Juli 1885.

W. Wagner, Architekt.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. — Am 19. September d. J. besichtigte der Architekten-Verein in der Thiergartenstraße mehrere Villen, deren Erbauer, Hr. Bmstr. Heidecke, persönlich die Führung übernommen hatte. — Die Villa Richter, Thiergartenstraße 29, gewährt ihrer äußeren Erscheinung, sowie ihrer inneren Ausstattung nach den Eindruck eines behaglichen Heims der wohlgestellten Minderheit, welche sich den Luxus eines frei liegenden, dem direkten Straßengeräusch durch ein breites Vorgarten-Land entrückten und auf der Hinterseite von einem weiträumigen Garten begrenzten Wohnhauses in dem berühmten Villenquartiere Berlins gestatten kann. Der seitliche Eingang

führt zu einem durch zwei Geschosse hindurch gehenden und durch Oberlicht erleuchteten Vor- bezw. Mittelraum, um welchen sich die übrigen Räume — Salon, Zimmer des Herrn, Boudoir, Esszimmer — in bequemer Weise gruppieren. Eine von dem Vorraum und von dem Eingangsfür direkt zugängliche Treppe führt zu dem oberen Geschosse, woselbst die Schlaf-, Kinder-, Badezimmer usw. und u. a. auch ein Billardsaal untergebracht sind; Veranda, Gartensaal, Balkon und aller sonstiger Zubehöer einer herrschaftlichen Häuslichkeit fehlen selbstverständlich nicht. Die innere Einrichtung, bei welcher dem Architekten die Schwesterkünste der Malerei und Skulptur zur Verfügung standen, wirkt

* 1. Heft 1885, IV. Jahrg. S. 22, Vortrag gelegentlich der Generalversammlung deutscher Architekten und Ingenieure in Stuttgart am 26. Aug. 1884 über die Prüfung und Verbesserung der Luft in Wohn- und Versammlungsräumen usw.

reich und geschmackvoll, und mit künstlerischem Geschick sind in einzelnen Axen effektvolle Durchblicke und Ruhepunkte für das Auge geschaffen, welche Natur und Kunst mit einander in wohlthuende Verbindung setzen. — Die weiterhin besichtigten Villen, Thiergartenstr. 6, ein Umbau und mehrere Neubauten, befanden sich in verschiedenartigen Stadien der Ausführung. Die Grundriss-Eintheilung derselben zeigt manche Aehnlichkeit mit der Anordnung in der Villa Richter, insbesondere bezüglich des durch zwei Geschosse hindurch geführten und mittels Oberlicht beleuchteten Vorraums. Wenngleich der letztere unverkennbar große Vorzüge besitzt und wohl als das bequemste Mittel für eine günstige und kompensierte Raumaussnützung bezeichnet werden darf, so lässt sich andererseits doch nicht in Abrede stellen, dass die durch eine solche Gruppierung bedingte Anhäufung von Thüren in dem Raume einen gewissen unruhigen Eindruck erzeugt, welcher trotz aller sonstigen künstlerischen Ausgestaltung nicht ganz zu beseitigen ist. Auch die in demselben herumlaufende Galerie, von welcher aus die Gelasse des Obergeschosses zugänglich sind, erscheint vom ästhetischen Standpunkte nicht ohne Bedenken, da dieselbe in Folge der Oberlicht-Beleuchtung erhebliche Schlag Schatten in das untere Geschoss hinab wirft. Der Vorraum dürfte daher wohl nur bei künstlicher Beleuchtung zu seiner vollen Wirkung gelangen.

Das Ziel der Exkursion am 26. September d. J. war die neue Packhofs-Anlage. Der bei dieser Bauausführung beschäftigte Hr. Wasser-Bauinspektor Keller hielt zunächst unter Hinweisung auf zahlreiche ausgestellte Zeichnungen einen erläuternden Vortrag über die Plangestaltung der großartigen Anlage im allgemeinen und über verschiedene Einzelheiten, insbesondere maschineller Art. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die Mittheilung in No. 5 d. Jahrg. uns. Bl. In zwei, von Hr. Keller, bezw. Hr. Reg.-Bmstr. Denkhaus geführten Gruppen wurden alsdann die Ingenieurbauten einschliesslich der

Schuppenanlagen eingehend besichtigt. Besonderes Interesse erregten hierbei die für die Benutzung der in Aussicht genommenen hydraulischen Krähne und Aufzüge erforderlichen maschinellen Einrichtungen. Das Maschinenhaus gewährt Raum für drei Dampfmaschinen, enthält jedoch vorerst nur eine, welche von dem Ingenieur Hr. Hoppe entworfen ist. Dieselbe, eine Zwillingsmaschine von 25 Pferdekraften, betreibt eine Differential-Pumpanlage; in eigenthümlicher Weise ist die Steuerung mit dem in einem Nachbarräume aufgestellten Akkumulator in Verbindung gebracht. In dem Kesselhause sind zunächst zwei Kesselgruppen ebenfalls nach dem Entwurfe von Hr. Hoppe, untergebracht. Die Dachkonstruktion des Zollrevisions-Schuppens besteht aus einem eisernen Gespärre, dessen einzelne Felder durch eiserne, dem Firste parallel laufende Sprossen in schmale Abschnitte getheilt werden, welche pflasterartig durch Platten ausgefüllt sind. Auf denselben liegt das Holzzementdach. In dem mehrgeschossigen Lagerschuppen werden die Zwischendecken von schmiedeisernen Stützen getragen. Die Fußböden selbst sind doppelt konstruirt, und zwar der Feuersicherheit wegen aus massiven Kappen zwischen Eisenträgern und darüber — auf besondere Forderung der Steuerbehörde — aus einem hölzernen Dielenbelage. Die Fundirung der Bauten ist wegen des theilweise ungünstigen Baugrundes vielfach auf Senkkästen erfolgt. Für die Herstellung der Gleisanlagen des neuen Packhofes ist der neueste Haarmann'sche Oberbau, die sogenannte Schwellenschiene gewählt, durch welche bekanntlich eine Beseitigung der unheilvollen Einflüsse des Schienenstosses angestrebt wird. Die Bewährung dieses Oberbaues in dem Eisenbahnbetriebe dürfte an dieser Stelle schwerlich zur Entscheidung gebracht werden; und es scheint, als ob derselbe vornehmlich deshalb bevorzugt worden ist, weil er sich für die Ausführung der Pflasterungen zwischen den Schienen als besonders günstig heraus gestellt hat.

— e. —

Todtenschau.

General-Lieutenant Dr. Johann Jacob Baeyer, Präsident des Königl. Geodätischen Instituts und Ehrenpräsident der Europäischen Gradmessung, über dessen 70 jähriges Dienstjubiläum wir im Jahrgang 1883 dies. Ztg. berichtet haben, ist am 11. d. M. in dem hohen Alter von über 90 Jahren gestorben.

Indem wir bezüglich seines Wirkens auf das im Jahrg. 1883, S. 108 Gesagte verweisen, wollen wir hier nur hervor heben, dass die europäische Gradmessung, ein Institut, das einzig in der Welt dasteht, von ihm ins Leben gerufen ist. Die Geodäsie verliert in dem Verstorbenen einen ihrer vornehmsten Vertreter.

Für die technische Welt knüpft sich an das Ableben Baeyer's die Frage nach der Stellung des Geodätischen Instituts zur „Landesaufnahme.“ Sind auch die Zwecke beider verschieden, so findet doch bei einem wichtigen Theile der Aufgaben, dem der Höhenbestimmungen, eine Uebereinstimmung statt, die es höchst wünschenswerth erscheinen lässt, dass wenigstens eine gewisse Gemeinsamkeit in der Thätigkeit der beiden Institute hergestellt wird. Die Unterschiede, welche sich in den Veröffentlichungen beider Institute zeigen, sind für viele wichtige Zwecke von Uebel und sie legen dringend den Wunsch nahe, dem wir vorstehend einige Worte geliehen haben.

Konkurrenzen.

Das Preisausschreiben des Kunstgewerbe-Vereins zu Altenburg für Zeichnungen zu Weinetiketten (S. 340 d. Bl.) hat 77 Arbeiten hervor gerufen. Es erhielten den 1. Preis Hr. Fritz Reifs zu Lahr in Baden, den 2. Preis Hr. R. Edenhofer in München. Lobend anerkannt wurden die Arbeiten der Hrn. Karl Müller in Karlsruhe, Albin Maria Watzulick in Altenburg, Hermann Krannich in Nürnberg und Georg Kleemann in München.

Ein Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Kriegerdenkmal in Fürstenwalde a. d. Spree wird von dem dortigen Kriegerverein erlassen. Die Bedingungen entsprechen leider in sofern nicht den Grundsätzen der deutschen Architektenschaft, als die Mitglieder des Preisgerichts nicht genannt sind und ein bestimmter Maassstab für die Entwürfe nicht vorgeschrieben ist. Die beiden besten Arbeiten, deren Ausführungskosten den Betrag von 9000 M nicht überschreiten dürfen, sollen Preise von 200 bezw. 100 M erhalten.

Preisbewerbung des Kunstgewerbe-Vereins zu Dresden für Entwürfe zu einem Diplom der dortigen Goldschmiede-Innung. Schluss der Bewerbung am 15. Oktober 1885. 2 Preise von 100 bezw. 75 M. Für die Durcharbeitung des etwa zur Ausführung kommenden Entwurfs wird ein weiteres Honorar von 75 M. gezahlt.

Brief- und Fragekasten.

Alter Abonnent. Die auch Ihnen aufgetallene Differenz in den Angaben über Mörtelverbrauch zu Pos. 2 und 4, S. 24, Jahrg. 1885 des deutschen Baukalenders beruht keineswegs auf Irrthum, sondern erklärt sich einfach aus dem Unterschiede des

Mauerwerks, von welchem in den beiden Positionen die Rede ist. In Pos. 1 handelt es sich um Mauerwerk größerer Stärke — Massenmauerwerk — in welchem die Ziegel allseitig von Mörtel umgeben liegen, in Pos. 4 dagegen um schwaches $\frac{1}{2}$ bis 1 Stein starkes Mauerwerk, in dem die Ziegel nur in den Lager- und Stosfugen mit Mörtel in Berührung sind, daher auch weniger Mörtel als im Massenmauerwerk beanspruchen.

Städt. Wasser- u. Strafsen-Bauamt in K., Hr. K. V. in M. u. A. N. in H. Die Adresse des Verfertigers des in No. 72 d. Bl. besprochenen „Schnelltrockners“ ist: Ing. J. Keidel, Berlin W., Linkstr. 22.

Hrn. Dir. H. in B. Die „Festschrift der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin zur Feier der Einweihung ihres neuen Gebäudes am 2. Novbr. 1884“ ist im Buchhandel überhaupt nicht erschienen, sondern nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren zur Vertheilung gelangt.

Hrn. M. H. in Frankfurt a. M. Die bezgl. Prüfung in Sachsen hat für das preussische Staatsbauwesen keine Gültigkeit; es bleibt Ihnen jedoch unbenommen, in einer Eingabe an den Hr. Minister der öffentlichen Arbeiten darum nachzusuchen, dass Sie auf Grund der nachgewiesenen Vorbildung ausnahmsweise zur Staatsprüfung als Reg.-Bmstr. zugelassen werden.

Hrn. S. in B. Unter den angegebenen Verhältnissen unterliegt die Anordnung des schmiedeisernen Thors wohl in keinem Falle stilistischen Bedenken. Ein solches Werk, zumal wenn es reicher durchgeführt ist, hat übrigens eine so selbständige Bedeutung, dass man es ohne ästhetische Gewissensbisse auch wohl an einem älteren Gebäude abweichenden Stils anbringen könnte.

Hru. A. K. in Leipzig. Die Wirkung der Kohlensäure entwickelnden „Briquettes“ von A. Runge in Berlin, welche Sie offenbar im Sinne haben, wird angezweifelt — wenigstens insofern dieselbe nicht lediglich durch die Wärme des mit den Briquettes unterhaltenen Feuers hervor gebracht wird. In letzter Beziehung sind aber bei weitem vollkommene Apparate vorhanden. Wir verweisen Sie auf Keidels Schnelltrockner (Jahrg. 85 d. Bl. S. 436) und den Apparat des Hrn. v. Kosinski (Jahrg. 83 d. Bl. S. 410).

Beantwortung der Anfragen aus dem Leserkreise.

Zu der Anfrage in No. 75 bezüglich der Wetterbeständigkeit und Verwendung des Murgthaler Sandsteins erlaube ich mir mitzuthellen, dass dieses Material in Baden und besonders in Karlsruhe vielfach und stets mit gutem Erfolge benutzt worden ist. So z. B. sind bei der Festhalle in Karlsruhe, erbaut 1875—77, das große Nischenportal und die Thür- und Fensterumrahmungen aus Murgthaler Sandstein hergestellt; bis jetzt hat sich das Material als wetterfest erwiesen. Auch bei dem Neubau des Postgebäudes in Gernsbach, unweit Rastatt, ist dieses Material neuerdings verwendet, wie überhaupt vielfach bei den Eisenbahnhochbauten der Strecke Rastatt-Gernsbach.

Herm. Weisstein, Reg.-Bauführer.

Anfragen an den Leserkreis.

Welche Erfahrungen liegen bisher vor über die Runge'schen Gas selbsterzeugenden Beleuchtungs-Gegenstände?
F. R.

Inhalt: Die Wohnungen der arbeitenden Klassen in London. (Schluss.) — Normal-Schienenprofil der preussischen Staatsbahnen. — Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Schluss.) — Mittheilungen aus Vereinen: Die 6. Hauptversammlung des Vereins für Gesundheits-Technik. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Wohnungen der arbeitenden Klassen in London.

(Schluss.)

Weltaus die größte Zahl und zwar ungefähr 1/4 sämtlicher neu errichteten Arbeiterwohnungen verdankt man der Peabody-Stiftung, welche 1862 gegründet wurde, und deren Kapital am Schluss d. J. 1883 auf 23 824 000 *M* sich belief. Bis zu diesem Zeitpunkte sind durch diese Stiftung erbaut 9693 Wohnräume, welche 4359 getrennte Wohnungen enthalten. Von diesen sind:

73 — 4 räumig	} Bewohner zusammen: 18 009 Personen.
1521 — 3 "	
2073 — 2 "	
692 — 1 "	

Die neueste Schöpfung der Peabody-Stiftung ist nahe dem Centrum Londons in White cross street und gewährt 5000 Personen in 1883 Wohnungen Obdach. Innerhalb der Blocks sind helle und saubere Höfe. Das Innere der Häuser ist schmucklos aber reinlich und luftig. Steinerne Treppen, welche Abends mit Gas beleuchtet sind, verbinden die Stockwerke. Die Maasse der Zimmer sind 12 × 15 engl. Fuß bei 9 Fuß Höhe. Jede Wohnung hat Theil an der unentgeltlichen Benutzung gemeinsamer Spül-Küchen, Wasch- und Trockenräume, Badezimmer, Wasserklosets und der Wasserleitung. Die wöchentlichen Miethen betragen:

für 1 Raum	= 2 bis 3,5 <i>M</i> .
" 2 Räume	= 3 " 5,25 "
" 3 "	= 4 " 7,27 "
" 4 "	= 7,25—7 50 "

Der Gewinn beträgt für die Stiftung 3 bis 3 1/2 %. Leider aber wird der Zweck, den die Stiftung erfüllen sollte, nicht erreicht: der nämlich, gerade die Armen mit billigen Wohnungen zu versehen. Nach den oben angeführten Löhnen der Arbeiter sind die Miethen entschieden zu hoch.

Alle die gemeinnützigen Gesellschaften haben für die ärmsten Klassen der Arbeiter keine Wohnungen beschafft. Vielmehr ist die Lösung dieser Frage allein einer Frau gelungen, Miss Octavia Hill, deren Urtheil in der Londoner Wohnungsfrage für Arbeiter durchaus maßgebend ist, und deren Rath Regierung, Gesellschaften und Private einholen. Durchaus keine reiche Frau (sie unterrichtet in Latein und Malerei) arbeitet sie mit Geldern, welche größtentheils geliehen sind. 1864 begann sie ihr Werk. 1883 betrugen die ihr zur Verfügung stehenden Mittel 1 200 000 *M*. Eine ganze Reihe von alten und neuen Häusern und Blocks in den ärmsten Bezirken der Stadt hat sie unter ihrer Verwaltung, und erzielt einen Ertrag von 4—5 %. Die niedrigsten Preise sind für 1 Raum wöchentlich 1,25—2,75 *M*, wogegen sonst durchschnittlich 2,5—3,0 *M* bezahlt werden. Diesen günstigen Erfolg führt sie auf zwei Gründe zurück: Große Strenge in der pünktlichen Bezahlung des Miethszinses und Entbehren von Mittelspersonen in der Verwaltung durch Heranziehen freiwilliger Hilfe.

Die Möglichkeit, durch private Mittel und Anstrengung in London gesunde Wohnungen zu schaffen, zu Preisen, welche die Mittel der schlecht gelohnten Klasse nicht übersteigen, ist hierdurch erwiesen.

Auf Grund der bisher vorliegenden Erfahrungen und Versuche wird empfohlen, die nach Maßgabe der Novellen der *Cross-acte* zulässige Bebauung der Arbeiterquartiere derart einzurichten, dass innerhalb der neu zu errichtenden Blocks Platz für Fabriken, Magazine und Waarenlager vorgesehen werde, um an Ort und Stelle Verdienst für die Arbeiter und sichere Miethen zu schaffen. Die Erdgeschosse der Wohngebäude können zweckmäßig mit Läden versehen werden, deren sichere Kundschaft die Arbeiterbevölkerung sein wird. Die Erträge derartiger Neuschöpfungen haben sich auf 4—5 % gestellt, während die Anlagen der Peabody-Stiftung, welche nur Wohnhäuser ohne Ladeneinrichtungen gebaut hat, sich nur mit 3—3 1/2 % verzinsen.

Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass nach stattgehabter Säuberung der zum Abbruch bestimmten Gebäudequartiere in vielen Fällen erst nach längerer Zwischenzeit, mitunter erst nach Jahren, mit dem Verkauf der Grundstücke und der neuen Bebauung vorgegangen worden sei. Es ist hierdurch ein erheblicher Zinsverlust eingetreten. Es wird empfohlen, nach dem Beispiele der O. Hill nur stückweise mit dem Abbruch und der allmählichen Bebauung vorzugehen, wodurch gleichzeitig der Vorzug erreicht wird, dass die Arbeiter in größerer Zahl in den bezgl. Wohnungen bzw. in derselben Stadtgegend verbleiben können.

Auch die baulichen Fehler vieler Anlagen, die für die Bedürfnisse der Arbeiter zu weit gingen, sind zu vermeiden. Eine eigene Küche ist ein Luxus, den nur wenige Arbeiter sich leisten können. Die Räume für Waschküche, Trockenböden, Aufwaschräume sind zweckmäßig für mehrere Wohnungen gemeinschaftlich anzuordnen. Ferner sind die einräumigen Wohnungen in größerer Zahl, als bisher geschehen, anzulegen.

Ferner ist manches in der Verwaltung zu bessern und einfacher zu gestalten. Das Verfahren der O. Hill setzt allerdings voraus, eine große Zahl hilfsbereiter Personen an der Verwaltung Theil nehmen zu lassen, ohne sie dafür zu entschädigen.

Aber es wird auf manches einfache Hilfsmittel hingewiesen, welches die Verwaltung einerseits vereinfacht, andererseits die Gewähr sicherer Miethen bietet. Es wird beispielsweise die Einführung von Prämienszahlungen für die pünktliche Entrichtung des Miethzinses empfohlen. Dies Mittel, von O. Hill angewandt, ist auf amerikanische Vorbilder zurück zu führen. Es wird mitgetheilt, dass in Brooklyn und Boston beispielsweise trotz der hohen Grundrenten Wohnungen für die ärmsten Arbeiter mit hinreichendem eigenen Vortheil von den Baugesellschaften beschafft worden sind. In Brooklyn hat man sogar unter Aufwendung von 2 % für bauliche Instandsetzungen usw. noch 6 % Dividende gezahlt. Dies günstige Ergebniss ist wesentlich herbei geführt durch das Festhalten an dem Plane, mittels der bedingten Vorauszahlung der Miethen zuverlässige Miether heran zu ziehen. So werden sämtliche Miethen auf eine Woche voraus bezahlt. Bezahlt der Miether jedoch vier Wochen im voraus, so erhält er einen Rabatt von 10 %. Ein Viertel der Arbeiter bedient sich dieser Vergünstigung regelmäßig. Jährliche Prämienszahlungen sind ferner eingeführt für einjährige Miether, welche stets pünktlich ihre Miete gezahlt haben.

Die thätige Mitwirkung des Staates wird sich vortheilhaft erweisen können durch Vorstreckung von Kapitalien, welche zu mäßigem Zinsfusse an Baugesellschaften bzw. Private ausgegeben werden. Die Postsparkassen in England geben hierzu gute Gelegenheit. In der That sind auch bisher 40 000 000 *M*. seitens des Staates mit einem Nutzen von 3,5 bis 4 % Zinsen zu diesem Zwecke ausgeliehen worden.*

Ein weiteres Mittel, dessen Anwendung der Staat in der Hand hat, liegt in der Verkehrs-Erleichterung auf den Eisenbahnlinien. Erst seit 1883 ist der Staat ermächtigt, die Eisenbahn-Gesellschaften, welche in England durchweg private sind, zur Einrichtung von Arbeiterzügen zu nöthigen. Bis dahin war es nur bei der Konzessionirung von neuen Eisenbahnlinien möglich, eine derartige Verpflichtung aufzuerlegen.

Zum Schluss wird aufmerksam gemacht auf die eigenthümlichen Besitzverhältnisse des Grund und Bodens in London. Zumeist ist der letztere Eigenthum mehrerer reicher Familien bzw. Stiftungen, und es ist deshalb schwierig, Grundeigenthum (*freehold*) zu erwerben. In der Regel muss man sich mit dem *leasehold* begnügen, wonach man den Erwerb eines leeren oder eines bereits bebauten Grundstückes für beschränkte (oder auch unbeschränkte) Zeit gegen eine jährliche Rente vollführt. In London ist der Erwerb für eine beschränkte Zeit Regel, meist für 99 Jahre, oft auch für eine kürzere Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit tritt das Heimfallrecht ein.

Werden einerseits durch das System der *lease* die Wohnungsverhältnisse in London eigenthümlich beeinflusst, so kommt noch andererseits hinzu, dass seit den letzten zwei Menschenaltern die Entwicklung Londons derart vor sich gegangen ist, dass die bemittelten Klassen zumeist ihre Wohnungen aus der City und Altstadt in die Vorstädte hinaus verlegt haben. Ihre bisherigen Wohnhäuser, welche meist für eine Familie eingerichtet sind, mussten demnach zur Benutzung ärmerer Klassen dienen. Die in dem Buche geschilderten schrecklichen Zustände der Londoner *slums* sind zum großen Theil auf diesen Umstand zurück zu führen.

Die vielseitigen und interessanten Mittheilungen, welche den Inhalt des Buches ausmachen, fordern zu einem besonderem Studium und zum Vergleiche mit unsern heimathlichen deutschen Verhältnissen heraus. Die vielfachen in neuerer Zeit bei uns ins Leben getretenen Bestrebungen, gute und billige Arbeiterwohnungen zu beschaffen, beschränken sich bisher vornehmlich auf private Unternehmungen. Grössere Industrielle, sowie isolirt gelegene Fabrikanlagen größeren Umfanges, Eisenbahndirektionen haben bislang zum Theil erfolgreiche Versuche gemacht, für die ihrerseits beschäftigten Arbeiter entsprechend billiges Unterkommen zu schaffen. In den großen Städten, beispielsweise in Berlin, sind derartige Bestrebungen vorläufig noch sehr vereinzelt, und können sich in keiner Beziehung in ihrer Wirkung mit der Bedeutung messen, welche die Lösung dieser Frage beanspruchen muss.

Als eine sehr wünschenswerthe Beigabe des Buches besonders für die Fachkreise, dürfte die Beigabe von Grundrisszeichnungen scheinen, um aus denselben die Anordnung und Vertheilung der verschiedenartig gestalteten Wohnungen in den großen Gebäudegruppen ersehen zu können. Namentlich erscheint es von Interesse, die Lösung der Auf- und Zugänge in den verschiedenen Geschossen der zum Theil 6 Geschosse enthaltenden Anlagen kennen zu lernen, zumal da bei der großen Zahl von ein und zweiräumigen Wohnungen die Gebäudeanlagen von einer bedeutenden Menschenmenge bewohnt sind. Gegenüber den in London

* Ein eben erst unter dem neuen konservativen Ministerium beschlossenes Gesetz giebt dem Staate das Recht, Anleihen zum Zwecke des Baues von Arbeiterwohnungen zu niedrigem Zinsfusse auszugeben und legt den Vermietnern in Rücksicht auf die gesundheitlichen Zustände der Wohnung eine grössere Verantwortlichkeit auf.

durch die Verhältnisse gebotenen Gewohnheiten erscheint es für unsere deutschen Gebräuche an und für sich in vielen Beziehungen nicht vereinbar, gemeinsame Flure für verschiedene Haushaltungen bzw. Wohnungen zu benutzen.


Zum Schluss sei noch erwähnt, dass in dem „Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen

Reiche“ heraus gegeben von G. Schmoller, Jhrg. 9, Heft 3 durch Dr. Aschrott das Ruprechtsche Buch eingehend besprochen worden ist und dass der letztere in Aussicht stellt, auf die Londoner Arbeiterwohnungen in dem Sammelbände, welcher von dem Verein für Sozialpolitik demnächst über die Wohnungsfrage veröffentlicht werden wird, des näheren zurück zu kommen.

Kortüm.

Normal-Schienenprofil der preussischen Staatsbahnen.

Für den Umfang der preuss. Staatsbahnen ist durch Erlass des Hrn. Ministers der öffentl. Arbeiten v. 22. August d. J. die Einführung des beistehend skizzirten Schienenprofils für



Querschwellenoberbau auf Hauptbahnen angeordnet worden.

Das bezeichnete Profil tritt an die Stelle des im Jahre 1880 vorgeschriebenen — in dem gleichen Jahrgang dies. Ztg. mitgetheilten — und unterscheidet sich von letzterem einerseits durch die um 1 mm höher bemessene Fußstärke, andererseits durch die veränderten Vorschriften wegen Anordnung der Kopfhöhe. Die letztere war bei dem älteren Profile in 2 verschiedenen Abmessungen von 36,5 und 39,5 mm vorgeschrieben, von denen die erstere bei minder verkehrsreichen und weniger geneigten Bahnstrecken, die letztere dagegen bei stärker beanspruchten bzw. stärker geneigten Linien zur Anwendung kommen sollte. Von einem derartigen Unterschiede ist bei dem neuen Profile abgesehen und angeordnet worden, dasselbe mit gleichmäßiger Kopfhöhe von 39 mm auf sämtlichen Hauptbahnstrecken zur Anwendung zu bringen.

Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland.

(Schluss.)
(Hierzu die Abbildungen auf S. 483.)

D. Die Bergfesten der neueren Zeit.

Mit der Erfindung des Schießpulvers und der Feuerwaffen, insbesondere der Geschütze, trat eine wesentliche Aenderung in der Art des Festungskrieges ein. Bildeten früher die senkrecht geschleuderten Geschosse das Hauptvertheidigungsmittel der Belagerten beim Angriff auf die Ringmauern einer Burg, so waren es nach der Erfindung des Schießpulvers die weittragenden horizontalen Geschosse der Geschütze und Büchsen, durch welche der Feind vor jeder Annäherung oder vor jedem Angriff abgehalten wurde.

Diese Vertheidigungsweise erforderte die Anlage von Vorwerken, welche zunächst der Annäherung des Feindes vorzubeugen hatten, sodann aber den Bau von Flankierungsthürmen oder Vorbauten im Hauptgraben der Festung selbst, um hier eine vollständige Seitenbestreichung der Hauptescarpe zu ermöglichen.

Die Nothwendigkeit der Aufstellung der Geschütze auf dem Hauptwall hatte ferner die Verbreiterung des Umganges im Zwinger und eine entsprechende Vergrößerung der Thürme zur Folge. Die hieraus hervor gehenden Umwandlungen bezogen sich übrigens bei unsern mittelalterlichen Burgen nicht auf die obere Burg, sondern nur auf deren Vorwerke, oder auf den Zwinger, den Zwingergraben und die weiteren Umwallungen nach der Angriffsseite zu. —

Schon im 15. Jahrhundert wurden sämtliche bisher viereckigen Flankierungsthürme in runde verwandelt; auf der Plattform derselben stellte man die Geschütze auf, während aus den gedeckten Räumen der unteren Stockwerke nur aus Hakenbüchsen geschossen wurde. Später ersann man ein für die Zwecke der Grabenbestreichung noch wirksameres Bauwerk in dem fünfeckigen Thurm, der „Bastion“, deren Flanke die „Courtine“ der Umfassungsmauer bestrich, während die Facen der Bastion von dem Hauptwall bestrichen wurden.

Es waren namentlich die Italiener des 15. und 16. Jahr-

hunderts, welche in das Befestigungswesen die wesentlichsten Neuerungen einführten. Francesco di Giorgio Martini ersetzte als erster die früheren Rundthürme durch polygonale Bastionen und erfand die säge- oder zahnartigen sogen. „tenaillirten“ Anordnungen der Verschanzungen. Ebenso war er der Erfinder der Minensprengungen und derjenigen Werke, welche dieselbe begegnen sollten. Seine Zeitgenossen und Nachfolger bildeten das System weiter aus, bis es durch Michele San Micheli in Venedig zu einem vollständigen Abschluss kam, und von da im übrigen Europa bei allen Befestigungsanlagen Berücksichtigung fand.

Aber auch schon die deutschen Baumeister des 16. Jahrhunderts wie unser berühmter Landsmann Albrecht Dürer († 1528) und Daniel Speckle († 1589) befolgten bei ihren Festungs-Entwürfen die folgenden erst in der neueren Zeit gewürdigten und zur Geltung gekommenen Grundsätze:

1. Polygonale Kernumwallung mit Flankierung von Eckthürmen;
2. Deckung des Mauerwerkes durch im Graben versenkten Minen;
3. Anlage zahlreicher kugelsicherer Räume für die Besatzungstruppen und Vorräthe;
4. Selbständigkeit der einzelnen Befestigungstheile (Abschnitt Reduits);
5. Begünstigung der Offensive durch die Anlage von Contrescarpen, und des Glacis, welches durch eine starke Verpalisadirung gesichert wurde.

Im 17. Jahrhundert vervollständigten dann Rimpler und die beiden Landsberg diese Grundsätze. Der erstere brachte zum ersten Male den tenaillirten Grundriss der Umwallung zur Ausführung. In den Niederlanden entwickelte sich die Anlage der bastionirt geführten Erdumwallungen mit den breiten Wassergräben und eine thätige abschnittsweise Vertheidigung durch die Anlage selbständiger und für sich vertheidigungsfähiger Vorwerke.

Die alt-italienische Befestigung nach dem schon oben genannten Baumeister San Micheli (1527) verlegte die Hauptaufstellung wie in der alten Städtebefestigung auf die langen Linie (Courtinen) und gab den flankirenden Bastionen eine fünfeckige

notwendig sind, leicht transportirt und gehandhabt werden zu können. Hesse hat daher den Apparat vereinfacht, jedoch sind die Ergebnisse nicht genau genug. Auch die anderen Apparate haben viele Fehlerquellen und erfordern namentlich zur Experimentirung viel Zeit. Der Vortragende hat deswegen einen Apparat konstruirt, der leicht in der Tasche transportirt werden kann, für die Praxis genaue Resultate giebt und deshalb bereits (auch wegen seiner Billigkeit) in 800 Exemplaren in Deutschland im Gebrauch ist. In der darauf folgenden Besprechung wird es als leider fast unmögliches Ideal bezeichnet, einen Apparat zu konstruiren, der, wie ein Thermometer im Zimmer aufgehängt, jederzeit den Grad der Reinheit der Luft an giebt.

Darauf folgte der Vortrag des Ober-Ingenieurs Hallenstein aus München „Ueber die Kanalisation der Stadt München.“ Zur Zeit werden die Abwässer der Stadt mittels natürlichen Gefälles in die Isar geleitet, jedoch ist die Anlage des Kanalsystems derart gewählt, dass, sobald es notwendig wird, die Abführung mit natürlichem Gefälle nach Rieselfeldern geleitet werden kann. In der Besprechung bemängelt Oberingenieur Junk aus Berlin die Anlage der zahlreichen Klap-penschächte, welche in die Straßen münden, so dass dort giftige Kanalluft ausströmen und die nächstliegenden Häuser vergiften könne. Hr. Geheimrath v. Pettenkofer bezeichnet diese Befürchtung als unbegründet; die Kanalluft ist bei einem so gut gespülten Kanalsystem, wie das hiesige, so rein wie die Außenluft. Von anderer Seite wird

gefragt, ob die Sielhaut, die an den Kanälen sich absetzt, wie oft behauptet, giftige Gase abgiebt. Hierauf antwortet Hr. v. Pettenkofer in längerer Rede, dass das nicht der Fall sei. Das zeigt schon der vortreffliche Gesundheits-Zustand der Kanalarbeiter. Der Redner ist vom hygienischen Standpunkte mit den Grundsätzen des Münchener Kanalsystems vollständig einverstanden. Hierauf

begab sich die Versammlung nach dem Hygienischen Institut, welches von Hrn. Geh.-Rath v. Pettenkofer und den Hrn. DDr. Renk und Emmerich gezeigt und erklärt wurde. Hierin besitzt München einen Schatz wie keine andere Stadt. Davon, dass in dem Institut nicht allein theoretische, sondern auch praktische Versuche gemacht werden, giebt der nun folgende Vortrag des Hrn. Dr. Renk: „Erläuterungen über Ventilation,“ Zeugniß. Der Vortragende beschreibt die wirksamen Ventilationsanlagen der Hörsäle des Instituts, giebt genaue zahlenmäßige Angaben über die Wirksamkeit der einzelnen zur Benutzung gekommenen Faktoren: Saugkamin, Ventilator und Heizanlage, rühmt den zur Benutzung während der wärmeren Zeit kommenden „Hygiene“-Ventilator von Sebastian Schreiber in München, und zeigt, in welcher einfacher Weise die Kellerwohnung im Institut vollkommen trockengemacht wurde. Zum Schluss begab

sich die Versammlung nach dem Maschinenhause des Hoftheaters, um die elektrische Beleuchtungsanlage desselben zu besichtigen. In der 2. Sitzung am 26. September, der die Besichtigung einiger Punkte der Münchener Kanalisation voran gegangen war, referirte Hr. Oberingenieur Junk (Berlin) (namens einer zur




Fig. 72 u. 73. Lageplan und Längenschnitt der Festung Hachberg 1: 3000.
A. Hermannsbau (punkt. Linie) v. Markgraf Hermann III. v. Baden 1130—60. Erweiterungsbau v. Markgraf Otto v. Hachberg 1386. F. Stallung. F. Herbsthaus. F., Burgvogel. F., Backhaus. a. Rossmühle. b. Sodbrunnen. c. Treppe 3. 4. Wohnung. 1. 2. Späterer Anbau. Markgraf Karl II. (1556—75) baut das Vorwerk B und ergänzt die Ringmauer mit den flankierungsthürmen. C. (Wasser-Thurm), C. (Rondell), C., u. C., D. Burghof. d. Giesshübler Thor. E. Inneres Thor. e. Batterie. f. Gefängniß. f. Wendeltreppe z. Obergeschoss v. F. y. Reste alter Gebäude. z. Schwarzhäuschen. g. Gebäude i. Hauptgraben. G, H. Stallungen. i. Thor. b. Rothgatter. l. Späteres Thor.
Markgraf Georg Friedrich (1618) versieht die Festung mit Bastionen und Aussenwerken. K. Gewölbte Geschützstände. K. Eingänge in dieselben.

Form, deren Flanken senkrecht zur Courtine standen. Die Flankengeschütze sicherte man durch „Orillons“, d. h. ohrenartige Vorsprünge an den Facen der Bastionen und durch kasemattirte Räume. — Später wurden die Courtinen durch Ravelins, d. h. Vorwerke jenseits des Hauptgrabens gedeckt. — Vor dem Hauptgraben lag meist nur ein schmaler Rondengang, aber zunächst ohne Waffenplätze, welche erst später angelegt wurden. Endlich wurde schon damals die Escarpe d. h. die leicht sichtbare Mauer-Verkleidung des Hauptwalles nicht über die Glacishöhe geführt, um den feindlichen Kugeln nicht als Zielscheibe dienen zu können. In Frankreich erhielt sich diese alt-italienische Befestigungsart, welche dann die Ingenieure Pagau († 1642) und namentlich Vauban († 1707) wesentlich verbesserten. Letzterer legte vor der Courtine eine sog. Grabenscheere an und versah die vorliegenden Werke nur mit niedrigen Escarpemauern. Wir berühren hier diese neueren Befestigungsweisen nur, so weit sie auf unsere mittelalterlichen Festen in Anwendung kamen, und führen als Beispiel einer im Anfang des 17. Jahrhunderts nach der oben genannten alt-italienischen Weise vervollständigten Bergfeste in Fig. 72 und 73 die alt-badische Burg Hachberg vor. Ob auf dem Hachberge ein altgermanischer Ringwall oder eine sog. Wallburg war, ist jetzt nicht mehr zu erkennen, da die Burg wie kaum eine andere durch zahlreiche Umbauten und Anbauten verändert wurde. Für die späteren Zeiten aber, d. h. vom 12. Jahrhundert an, können wir drei Bauperioden nachweisen, in deren Folge die Hachburg allmählich zu einer mit allen Hilfsmitteln der Ingenieurkunst des 17. Jahrhunderts ausgestatteten Bergfeste sich entwickelte. Die muthmaßlichen Grenzen der Umwallung der ältesten Anlage dieser Burg sind im Grundplan in punktirter Linie angegeben. Den Abschluss gegen die Angriffsseite bildete in der ersten Zeit eine auf dem Terrassenrand des Felsens gestellte starke Schildmauer, oben mit einem Wehrgang. Oben stand das Ritterhaus, freilich in anderer Gestalt, als die jetzigen aus dem 16. Jahrhundert herrührenden Wohngebäude. Zu Anfang des 13. Jahrhunderts wurde die Burg bleibender Wohnsitz der Markgrafen von Hachberg, einer Seitenlinie der Markgrafen von Baden. Aus

der Zeit des Markgrafen Otto I. (1360—1386) gibt uns eine Urkunde einige Anhaltspunkte über den Bestand des damaligen Schlosses, wobei ein oberes und unteres Haus aufgeführt werden, an welches letztere sich das Herbsthaus F, anschloss; ebenso wird die Stallung F schon genannt. Die zweite und wichtigste Bauperiode, in welcher die Burg zeitgemäß mit starken Vertheidigungs-Bauten versehen wurde, fällt in die Regierungszeit Markgraf Karls II. in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Es wurde namentlich die Feste nach der Angriffsseite zu durch das 60 m lange und 18 m breite, von zwei starken runden Eckthürmen C und C' flankirte Vorwerk B beim Giesshübel verstärkt. Ferner wurden in dieser Zeit sämtliche Umfassungsmauern der obren Burg A erneuert, erhöht und verstärkt, ebenso die Wohngebäude des daselbst stehenden Ritterhauses aufgeführt. Die dritte Bauperiode (1620—23) schuf die Vervollständigung der Feste mit den vorgelegten Wällen und Bastionen nach den Grundsätzen der oben beschriebenen alt-italienischen Befestigungskunst. In den Flanken der Bastionen waren gedeckte Geschützstände, von welchen die Courtinen und die Facen der nächsten Bastion bestrichen werden konnten. Bastionirte Erdwerke mit starkem Palisadenwerk bildeten die äußerste Umwallung. Auf ähnliche Weise wurden Ende des 17. Jahrh. von den Herzogen von Württemberg die Bergfesten Hohentwiel und Hohenneuffen befestigt. Schon seit langer Zeit sind jedoch alle diese mit großen Opfern entstandenen Festungswerke verlassen und liegen in Trümmern. Was die Franzosen bei uns nicht schon in dem Orleansschen Krieg zerstört haben, das wird der uagende Zahn der Zeit nachholen, wenn nicht durch zweckmäßige Ausbesserungen dem Verfall vorgebeugt und dadurch die wesentlichsten Bauwerke erhalten werden. Auch in dieser Beziehung haben die Landesconservatoren eine schöne Aufgabe, und es wäre sehr zu wünschen, daß dieselben ferner den weltlichen oder profanen Baudenkmalern eine gleiche Theilnahme und Beachtung zuwenden, wie man solche schon seit langen Zeiten einzig und allein der alten kirchlichen Baukunst angedeihen ließ.

Berathung der Thesen im vorigen Jahre gewählten Kommission) über die von Stumpf (Berlin) aufgestellten Thesen, welche wichtige Fragen des Heizungs- und Beleuchtungswesens betreffen. Die Kommission verzichtet auf bestimmte Anträge und betont, dass diese Fragen erst endgültig entschieden werden können, wenn die hygienische Forschung, weiter fortschreitend, genaue Forderungen hierfür ergibt.

Darauf folgte die Besichtigung der Hauber'schen (München) Heizanlage im Polytechnikum. Diese wurde vor wenigen Jahren von München aus als ein eminenter Fortschritt auf dem Gebiete der Heiztechnik bezeichnet und hat in München merkwürdig viel Anhänger. Da im Verein bei der Besichtigung ganz andere Urtheile laut wurden, so bittet, nachdem die Versammlung in den Sitzungssaal zurückgekehrt ist, Hr. Dozent Hartmann (Berlin) ums Wort und bezeichnet das Hauber'sche System als Rückschritt, als mit den Forderungen der Wissenschaft nicht vereinbar. Wenn es Erfolg hatte, so kamen bei diesen Vergleichsversuchen nur veraltete, schlechte Luftheizungen in Betracht; gegen die neueren Systeme könne das Hauber'sche nicht konkurriren, das hätten auch Vergleichs-Versuche in Wien und Prag in jüngster Zeit gezeigt. Auch von anderer Seite wird das Hauber'sche System als unzulässig bezeichnet; so macht Hr. Baurath Ritter v. Stach (Wien) auf die Mängel bezüglich Reinlichkeit, Sicherheit gegen Rauch und Schmutz, zuverlässige Bedienung aufmerksam; Hr. Direktor Krell (St. Petersburg) erinnert an das hier zutreffende Wort von Reuleaux: Billig und schlecht; Hr. Prof. Wolpert bemerkt, dass Hauber seinerzeit auf eine rein sachliche Kritik von ihm nur mit Beleidigungen zu antworten vermochte; Hr. Dr. Renk theilt mit, dass an dem merkwürdigen Rufe des Hauber'schen Systems in München wohl auch das von ihm verfasste Gutachten des hygienischen Instituts schuld sei; dasselbe habe aber nur von dem Vergleich zwischen dem Hauber'schen und dem Kelling'schen (Dresden) System gehandelt, dabei hätten beide in Bezug auf Temperatur und Reinheit der Luft gleich gute Resultate ergeben; er glaube auch, dass mit neueren Systemen das Hauber'sche nicht konkurriren könne.

Hierauf sprach Hr. Dozent Hartmann (Berlin) „über den hygienischen Unterricht auf den technischen Hochschulen.“

Redner erörterte zunächst die Nothwendigkeit einer Förderung desselben, sprach von den Kundgebungen hygienischer Vereine und hervorragender Hygieniker, welche diese Frage behandelten; erörterte, wie sich zunächst der Unterricht in der theoretischen Hygiene an den Universitäten entwickelt und an einem Theil derselben selbständig gemacht habe, nach dem Beispiel desjenigen, der zuerst eine selbständige Behandlung der Hygiene

Konkurrenzen.

Konkurrenz für die Bronzethüren des Kölner Domes.

Die neuerdings ausgeschriebene Konkurrenz zur Erlangung von Entwürfen für die Bronzethüren des Kölner Domes unterscheidet sich in mehreren wesentlichen Punkten von der im Jahre 1879 stattgehabten. Während diese eine allgemeine war, zu welcher 30 Entwürfe einliefen, von denen 13 in die engere und 5 in die engste Wahl gestellt wurden, ist jetzt ein engerer Wettstreit unter 5 Künstlern: Direktor Essenwein in Nürnberg, Architekt Linnemann in Frankfurt a. M., Bildhauer Mengelberg in Utrecht, Professor Otzen in Berlin und Professor Schneider in Kassel eröffnet.

Von diesen errang Mengelberg auf der früheren Konkurrenz einen zweiten Preis, während zwei Entwürfen, welche von Prof. Otzen und O. Lessing gemeinsam ausgeführt waren, eine hervorragende Stellung unter den Konkurrenz-Arbeiten zuerkannt wurde.

Die früher auf die vier Thürten der Westfacade beschränkte Ausschreibung hat eine Erweiterung auf sämtliche 12 Thürten des Doms gefunden und ferner ist hinsichtlich der Art der Ausführung ein völliger Wechsel der Anschauungen eingetreten. In der ersten Konkurrenz waren für jede Thür zwölf Reliefs unter genauer Bestimmung der biblischen Darstellungen vorgeschrieben; die neuen Bedingungen schließen Reliefs aus, so dass die Künstler zur Wahl solcher Dekorationsarten gezwungen sind, welche den Thürten den Begriff der Fläche verleihen.

Für die Einreichung der Arbeiten ist die Zeit von sieben Monaten festgesetzt und als Preis der Betrag von 2500 M. ausgesetzt.

Wenn auch diese Zeit in Anbetracht der zu bewältigenden Arbeitsmenge kurz bemessen erscheint, so darf doch mit Zuversicht erwartet werden, dass von den mit der schönen Aufgabe betrauten Künstlern Entwürfe eingereicht werden, welche einen befriedigenden Abschluss der Frage herbei führen und das bei der Grundsteinlegung zum Weiterbau gegebene Königswort „hier, wo der Grundstein liegt, dort mit jenen Thürmen zugleich sollen sich die schönsten Thore der ganzen Welt erheben“ in Erfüllung gehen lassen.

M. F.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Ernannt: Postbauinsp. Perdisch in Schwerin, Mecklbg., zum Postbaurath.

Baden. Ernannt: Ob.-Brth. Max Honsell b. d. Ober-Direktion des Wasser- und Strafenbaues zum Baudirektor. — Brth.

forderte, des Geh. Rathes v. Pettenkofer, beleuchtet dann den zur Zeit an den technischen Hochschulen bestehenden Unterricht in der praktischen Hygiene: der Gesundheitstechnik, wies die Unzulänglichkeit dieses Unterrichts nach und besprach, wie dem abzuhelpen sei. In den Thesen, welche Redner am Schlusse aufstellte, forderte er: obligatorischen Unterricht an der technischen Hochschule für alle Studierenden in der theoretischen Hygiene, vorgetragen von einem Arzte; obligatorischen Unterricht gesundheitstechnischer Spezialgebiete, jedoch entsprechend der besonderen Fachausbildung der Studierenden; Errichtung hygienischer Lehrmittel-Sammlungen zur Unterstützung des Unterrichts; Errichtung hygienischer Versuchsanstalten, theils zur Demonstration für den Unterricht, theils zur selbständigen Forschung der Lehrer, theils zur Vornahme von Untersuchungen behufs Ausstellung von Gutachten. Der Vortrag erregte allgemeine Sensation: Hr. Geheimrath v. Pettenkofer gab derselben Ausdruck, indem er dem Redner in längerer Rede für die Klarheit der Ausführungen dankte und seine volle Uebereinstimmung mit denselben aussprach. Auf den Antrag des Vorsitzenden erklärte die Versammlung ihr volles Einverständnis mit den Thesen des Redners.

Hr. Ingenieur Symons (Rotterdam) sprach noch über „Desinfektions-Anstalten“. An der Hand ausgelegter Pläne erläuterte er zwei Desinfektionsöfen, welche, von ihm im Auftrag der holländischen Regierung konstruirt, zur Desinfektion von Kleidern usw. nach den Angaben Kochs, mittels strömenden Wasserdampfes von 100° dienen sollen; die holländische Regierung beabsichtigt zur Abwehr der Cholerafahrd zahlreiche Öfen aufzustellen und alle über die Grenze kommenden Kleider usw. zu desinfizieren. In der Diskussion erläuterte Hr. Direktor Krell (St. Petersburg) die in Russland, Hr. Baurath Ritter v. Stach die in Oesterreich vorhandenen Desinfektions-Einrichtungen.

Zum Schluss sprach Hr. Ingenieur Breyer (Wien) über „Mikromembran-Filter“. Dem Vortragenden ist es gelungen, Asbest äußerst fein zu zertheilen und daraus Filterpapier herzustellen, welches alle im Wasser enthaltenen Unreinigkeiten, ja selbst Mikroorganismen, zurück hält. Der Vortragende erörterte an zahlreich aufgestellten Apparaten die Verwendung im Großen und Kleinen. Die Mittheilung der hochwichtigen Erfindung fand seitens der Versammlung große Anerkennung; die anwesenden Hygieniker berriechen noch die Verwendung der Filter zur Erzeugung keimfreier Nährflüssigkeit bei bacteriologischen Forschungen und zollten der Erfindung großes Lob.

Damit fand die Versammlung ihren Schluss; für das nächste Jahr ist Hannover zum Versammlungsort, Hr. Dr. Renk (München) zum 1. Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Leop. Heinrich b. d. Gen.-Direkt. d. Staatseisenb. u. d. derzeit. Direktor d. Techn. Hochschule, Brth. Prof. Reinhard Baumeister zu Ober-Bauräthen; der evangl. Kirchen-Bauinsp. Ludwig Diemer in Karlsruhe und d. kath. Kirchen-Bauinsp. Adolf Williard in Karlsruhe zu Bauräthen; der Ing. I. Kl. Alfred Eberlin b. d. Gen.-Direkt. d. Staatseisenb. zum Bahnbauinsp.

Mecklenburg-Schwerin. Gestorben: Baurath Krüger in Schwerin.

Preußen. Versetzt: Die Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Eggert, bish. in Neifse, als Vorst. d. bautechn. Bür. d. Kgl. Eisenb.-Direktion nach Magdeburg, — Horwicz, bish. in Hannover, als st. Hilfsarb. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Bremen, — Maret, bish. in Bremen, als st. Hilfsarb. an das kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Hannover-Rheine) in Hannover; — die Eis.-Masch.-Inspektoren Callam, bish. in Danzig, als st. Hilfsarb. an das kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Dir.-Bez. Frankfurt a. M.) in Berlin, — Stephan, bish. in Ponarth, als st. Hilfsarb. an das kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Danzig.

Eis.-Masch.-Inspekt. Sillies, st. Hilfsarb. b. d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Dir.-Bez. Frankfurt a. M.) in Berlin ist am 1. Oktober cr. in den Ruhestand getreten.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. T. T. in W. Behufs Erlangung einer etatsmäßigen Stelle als technischer Eisenbahn-Sekretär bei den Preussischen Staatsbahnen hat der Bewerber durch Vorlegung geeigneter Zeugnisse den Nachweis über seine wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst zu führen, sowie die vorgeschriebene Prüfung zum Subalternbeamten II. Klasse, jedoch ausschließlich der Kenntnisse des Tarifwesens, des Billet-, Gepäck- und Güterexpeditionsdienstes abzulegen. Hinsichtlich der technischen Befähigung wird bei Bautechnikern das Reifezeugniss einer Baugewerkschule oder die Ablegung der Prüfung als Maurer- oder Zimmermeister und ferner eine dreijährige Beschäftigung bei einer Staatseisenbahn-Verwaltung, wovon mindestens 3 Monate bei Unterhaltung des Oberbaues und weitere 9 Monate zu praktischer Thätigkeit auf Baustellen verwendet sein müssen, gefordert. Die Erfüllung dieser Anforderungen ist Vorbedingung für die Anstellung, gewährt aber keinen Anspruch auf dieselbe. Der Entscheidung des Ministers der öffentlichen Arbeiten bleibt vorbehalten, ob und inwieweit in besonderen Fällen ausnahmsweise von der vollständigen Erfüllung aller gestellten Bedingungen abgesehen werden kann.




Königs-Pavillon.
Architekt Nicolaus v. Ybl.



Forstpavillon des ungar. Staates.
Architekt Julius v. Bukovics.

BAUWERKE VON DER BUDAPESTER ALLGEMEINEN LANDES-AUSSTELLUNG 1885.

Heliographie v. Angerer & Göschl in Wien nach fotogr. Aufnahmen von Kozmata Ferencz in Budapest.



Inhalt: Die Budapester allgemeine Landesausstellung 1885. — Die Entwicklung des Barockstils. — Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung. (Forts) — Vermischtes: Der höchste

Schornstein. — Herzogliche Baugewerkschule zu Gotha. — Stadtbauraths-Stelle in Guben. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.



Hauptportal des Industrie-Palastes.

Architekt Chr. Ulrich.

Heliographie von Angerer & Göschl in Wien nach einer photogr. Aufnahme v. Kozmata Ferencz in Budapest.

Die Budapester allgemeine Landesausstellung 1885.

(Hierzu eine Illustrations-Beilage und der Lageplan auf S. 489.)

Die an das ungarische Volk heran tretende Nothwendigkeit, mit dem Westen Europas Schritt zu halten, führte schon vor 40 Jahren zu der Erkenntniss, dass vor allem die Entwicklung der Gewerbe in dem bis dahin fast ausschliesslich Ackerbau treibenden Lande gefördert werden müsse. In jener ersten glücklichen Reformzeit, die mit dem Namen des Grafen Stefan Széchenyi verknüpft ist, ward darum von einigen eruchten Patrioten anfangs der 40er Jahre ein Gewerbeverein ins Leben gerufen, der zur Anbahnung jenes Zieles bald mehr, in sehr bescheidenem Umfange gehaltene Industrie-Ausstellungen veranstaltete. Die darauf folgenden Jahre waren freilich wenig geeignet, eine derartige Vereinstätigkeit zu begünstigen und so konnte dieselbe erst nach der Wiederherstellung der ungarischen Verfassung aufleben.

Der grosartige Aufschwung, den die Industrie Ungarns von dieser Zeit an nahm, zeigte sich merklich in den rascher aufeinander folgenden Provinzial-Gewerbeausstellungen in Kecskemet (1872), Szegedin (1876) und Stuhlweissenburg (1879). Aber auch vor der ganzen Welt legte es Land Zeugnis ab von seinen Fortschritts-Bestrebungen und von seiner industriellen Lebensfähigkeit. In der 67er Weltausstellung zu Paris war es schon als selbständiger Staat vertreten, natürlich auch 78 ebendasselbst und 73 in Wien, während es 1862 in London nur als Glied von Österreich auftreten durfte. Durch das glückliche Gelingen der Ausstellung in Stuhlweissenburg war es ein Leichtes geworden, die öffentliche Meinung zu gunsten einer von tonangebender Seite angeregten, in grossem Umfange zu gestaltenden Landesausstellung in der Hauptstadt des Reiches zu gewinnen. Die Regierung und die leitenden Körperschaften Budapests unterstützten den Plan nach Kräften und nahmen seine Verwirklichung demnächst selbst in die Hand.

Behufs Erlangung von Plänen für die von der Landeskommission zu errichtenden Gebäude wurde seiner Zeit eine öffentliche Preisbewerbung ausgeschrieben, bei der man, vielleicht in bester Absicht, an Zeit und Geld zu sparen, die Bedingung stellte, dass jeder Bewerber für die von ihm vorgeschlagene Baukosten-Summe seines Projektes als Unternehmer

einzutreten habe. Diese Bestimmung hatte aber auch dahin geführt, dass sich meist nur Bauunternehmer mit Erfolg am Preisausschreiben beteiligten. Die Hälfte der durch die Landeskommission geschaffenen 33 Hallen ist von Bauunternehmungen nach eigenem Entwurf hergestellt worden: darum genügen auch nur wenige von diesen den ästhetischen Anforderungen, die man an sie zu stellen berechtigt wäre. Für dasselbe Geld hätte man bei anderen Voraussetzungen unter Leitung tüchtiger Architekten sicher etwas Besseres erreichen müssen, noch abgesehen von der Thatsache, dass in den seltensten Fällen ein billiger Plan der beste, ein bester der billigste sein kann.

Den denkbar glücklichsten Griff that die Landesausstellungs-Kommission dagegen in der Wahl des Ausstellungs-Platzes. In nächster Nähe der Hauptstadt, inmitten eines prächtigen natürlichen Parkes, des „Stadtwäldchens“, der ohnehin das ganze Jahr hindurch den besuchtesten Erholungsort der Bevölkerung bildet, ist die Anlage untergebracht. Die Hauptaxe derselben fällt mit derjenigen der auf das grosse „Rondeau“ mündenden Stadtwäldchen-Allee zusammen; letztere im Verein mit der seitlich auf das Stadtwäldchen mündenden *Andrassy út* (früher Radial-Straße) gewähren für Wagen und Fußgänger einen Zugang, wie man ihn prächtiger nicht wünschen kann, während durch die Linie in der Rottenbiller und Kerepeser Straße auch eine bequeme Pferdebahn-Verbindung mit der Stadt gegeben ist. — Gegen die Vertheilung der einzelnen Bauten auf dem ziemlich unregelmässigen, von Wegen und Straßen durchzogenen Gelände lässt sich in praktischer Hinsicht kaum etwas einwenden, während man vom akademischen Standpunkte aus gegen die Stellung einiger Gebäude, welche die Ausstellung überdauern sollen, allerdings gewisse Bedenken erheben könnte. Die Hauptursache, dass die Anordnung nicht völlig organisch ausgefallen ist, dürfte auch hier darin beruhen, dass die Zahl der Annexbauten gegen den Entwurf auf das Doppelte angewachsen und dass ferner der grösstmöglichen Schonung des herrlichen Baumbestandes Rechnung getragen werden musste. In Bezug auf malerische Wirkung sind jedoch trotzallem treffliche Gruppen erzielt worden. Der Gesamt-

Umfang des Ausstellungsplatzes beträgt mehr als 40 ha; der gedeckte Ausstellungsraum umfasst 66 550 qm. Die Anzahl der auf dem beigegeführten Lageplan näher bezeichneten Annexbauten (ausschließl. der „Tabaks-Trafiken“ und Trink-Kioske, sowie der Bedürfnisanstalten) beläuft sich 109, die Zahl der Aussteller auf 8601.

Der uns zur Verfügung stehende Raum schließt eine ausführlichere Behandlung aus. Indem wir nunmehr in Kürze auf einige Einzelheiten eingehen wollen, verzichten wir daher auf eine systematische Eintheilung des Stoffes nach den verschiedenen Ausstellungs-Gruppen. Wir werden vielmehr einfach die fachlich bemerkenswerteren Bauten in einer Reihenfolge aufzählen, die ungefähr ihrer Größe entspricht und dabei zugleich in so weit ihres Inhaltes erwähnen, als der letzte von besonders hervor ragendem Werthe und für das künstlerische oder gewerbliche Schaffen des ungarischen Volkes als charakteristisch betrachtet werden kann.

Sowohl in Bezug auf seine Größe wie in Bezug auf seine Stellung in der Haupttaxe der Anlage und im Schwerpunkt des Ausstellungsplatzes behauptet der von dem Architekten Chr. Ulrich entworfene Industrie-Palast (5) unter allen Bauten den ersten Rang. Er bedeckt eine Fläche von 14 000 qm und wurde als Dauerbau für die Summe von 600 000 fl. ö. W. (1 Mill. Mark) errichtet. Da man sich von vorn herein für das Prinzip der Annexbauten entschieden hatte und auf die Erweiterungsfähigkeit der Anlage daher keine Rücksicht zu nehmen war, so kann die Grundriss-Anordnung eine gute genannt werden; wenn einige Abtheilungen, vor allem die Zimmer-Einrichtungen nicht günstig beleuchtet sind, so ist das ein Fehler der Aufstellung, nicht der baulichen Anlage und es kann der Architekt dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Die Mittelschiffe der 45 m breiten sich kreuzenden Hauptflügel werden in den Fronten durch 4 gleichwerthige in Stein und Ziegel-Mauerwerk ausgeführte triumphbogenartige Portale maskirt, während an den Ecken der 15 m breiten äußeren Flügel entsprechende Pavillons angeordnet sind. Mit Rücksicht darauf, dass das Gebäude erhalten bleiben soll, und somit in den Rang eines Monumentalbaues tritt, wird man diese Theile desselben von dem Vorwurfe der Scheinarchitektur nicht ganz frei sprechen können. Auch der über der inneren Vierung errichteten rd. 50 m hohen Kuppel wäre eine mächtigere Wirkung und eine bessere ästhetische Entwicklung im Inneren wie im Aeußeren zu wünschen. Eine Darstellung der Façaden-Architektur des Industriepalastes giebt die auf S. 485 mitgetheilte Ansicht.

Die Schätze, welche dieser Bau birgt, sind die erfreulichsten Früchte des sich immer mehr entwickelnden eifrigen Vorwärtstrebens auf allen Industriegebieten. Was technische Ausführung und Solidität betrifft, kann man an das hier Gebotene höhere Anforderungen kaum stellen; freilich lässt die

ästhetische Seite noch vielfach zu wünschen übrig. In erster Reihe steht unstreitig die Thonindustrie; die eigenartige ungarische Majolika-Fabrikation (durch Zsolnay und Fischer vertreten) leistet in Bezug auf technische Meister-schaft, Schönheit und Feuer der Farbe geradezu Unerreichtes. Das Interesse an diesen Majoliken wird noch dadurch gesteigert, dass für ihre malerische Dekoration Motive der ungarischen Ornamentik, wie sich dieselbe in der nationalen Hausindustrie entwickelte, mit Geschick verwendet werden. Gleiche Bestrebungen offenbaren sich mit fast gleichem Erfolge im Juwelieregewerbe, obwohl die Glanzepoche der ungarischen Gold- und Silberschmiedekunst nicht in der Neuzeit zu suchen ist, wie ja die hier abgehaltene vorjährige Sonder-Ausstellung zahlreicher aus älterer Zeit stammender, meist aus Privatsammlungen zur Verfügung gestellter Kunstwerke dargethan hat. Im allgemeinen darf es ohne Ueber-treibung ausgesprochen werden: was innerhalb des Industriepalastes zur Schau gestellt ist, rechtfertigt bereits die Ueberzeugung, dass mit geringen Ausnahmen das ungarische Gewerbe den Standpunkt der Konkurrenzfähigkeit mit dem Auslande nunmehr erreicht hat.

Die Halle des k. ung. Ministeriums für Verkehrs-wesen und öffentliche Arbeiten (6), gleichfalls von Architekt Ch. Ulrich entworfen, wurde für rd. 150 000 fl. ö. W. auf einer Grundfläche von 3000 qm erbaut. Im Aufbau fällt der etwas lockere Zusammenhang der Seitenflügel mit dem Mittelbau um so mehr ins Auge, als der farbige Anstrich dieser Verbindungstheile ihn noch hervor hebt. Die höchst geschmackvolle Innendekoration der Mittelhalle, welche durch ausgespannte bemalte Segel, Flaggen und Embleme in einfacher Weise erreicht wurde, dazu die gefällige Eisenkonstruktion, die später anderen Zwecken der ung. Staatsbahn dienen soll — und alles in allem — das, was in diesem Raume an Modellen, technischen Apparaten und Verkehrsmitteln vorgeführt wird, macht den erfreulichsten Eindruck. Hohe Anerkennung ist auch den graphischen Darstellungen zu zollen, die in wahrhaft künstlerischer Weise vorgetragen sind. Man sieht, hier eintretend, auf den ersten Blick, dass Ungarn seit nun etwa 17 Jahren in der Vervollkommnung der Straßen- und Eisenbahnen, des Post- und Telegraphen-, des Schiffs-fahrts- und Marinewesens, sowie der Flussregulirungen Gewaltiges vor sich gebracht hat.

Die Halle für ung. Arbeits- und Landwirth-schafts-Maschinen (16), von der wir hier einen Querschnitt mittheilen, bedeckt eine Fläche von 7200 qm; sie wurde durch die Bauunternehmung G. Gregersen aufgeführt, desgleichen die Halle für ausländische Patente (29) und diejenige für ausländische Maschinen (20). Ein näheres Eingehen auf diese Bauten wie auf ihren Inhalt ist an dieser Stelle kaum erforderlich.

Die Entwicklung des Barockstils.

Von Dr. Paul Lehfeldt.

Michelangelo, der Vater des Barockstils“. Dies ist ein allgemeines Schlagwort geworden, wohl zuerst von Burkhardt ausgesprochen, dem wir so viele geistvolle Wendungen und Aufklärungen verdanken. In diesem Falle möchte ich ihm jedoch nur bedingt Recht geben. Freilich hat der übermüthige Genius des großen Florentiners in vielfältiger Weise die alten Schranken durchbrochen, seine gewaltige subjektive Auffassung ist auf alle Zeiten bis jetzt von höchstem Einfluss gewesen. Allein Michelangelo ist der Schöpfer einer ganz bestimmten Kunst-richtung gewesen, welche in der Baukunst, wenn auch durch das 17. u. 18. Jahrhundert hindurch während, eher mit dem Ausdruck der Spätrenaissance zu bezeichnen ist. Das Barock hingegen, welches in Italien mit dem Namen des Bernini zusammen gebracht zu werden pflegt, beruht auf ganz anderen Kunstanschauungen.


In der ganzen Kunst von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum Neuklassizismus des 18. zeigt sich der Streit zweier Richtungen, welche zu Ende des 17. Jahrhunderts sich vorüber gehend paaren und die herrliche Frucht Schlüterscher Schöpfungen gedeihen lassen. Diese zwei Richtungen lassen sich allenfalls in zwei Worte zusammen fassen — ich bin mir jedoch wohl der Gefahren und Irrungen bewusst, welche solche Schlagworte mit sich bringen. Die eine Richtung ist die architektonisch-plastische, die andere die malerische. Dieser Unterschied lässt sich auf allen Kunstgebieten: Baukunst, Bildnerei, Malerei und Kunstgewerbe durchführen. Die plastische ist Spätrenaissance, die malerische Barock. —

Michelangelo selbst steht ganz auf dem Boden der plastischen Kunstweise. Unvergänglich ist zwar sein Ruhm in den Gemälden der sixtinischen Kapelle und in der Kuppel der Peterskirche. Aber Michelangelo selber ist sich dessen wohl bewusst, dass er in erster Linie Plastiker ist. Er brennt förmlich auf die Ausführung des in mehr als

40 Statuen geplanten Kolossal-Denkmales für Papst Julius II., welches die „Tragödie seines Lebens“ ward, bis es in kläglichster Reduktion ausgeführt wurde. Er ist unglücklich, statt an die Arbeit schreiten zu dürfen, die sixtinische Kapelle ausmalen zu müssen und bittet seinen Freund Giovanni von Pistoja, der Welt zu verkünden, „dass er nicht am rechten Platze, kein Maler sei“. Er übernimmt im höchsten Alter „und um der Ehre Gottes willen“ den Bau der Peterskirche. Noch deutlicher zeigen seine Malereien selbst den Bildhauer. Seine heilige Familie in der Uffizien zu Florenz ist im Vordergrund, wie im Hintergrund durchaus plastisch gedacht. Seine sixtinische Decke ist mit ihren Jünglingsfiguren der kühnste Versuch, durch den menschlichen Körper in seiner Form (nicht seiner koloristischen Wirkung) gleichsam die Architektur zu übersetzen, ja zu ersetzen. In demselben Sinne sind die Figuren der Medicäergräber aufzufassen. Nicht die Voluten des Sarkophages begleiten die liegenden Gestalten sondern umgekehrt; die letzteren machen die Linien des Sarkophages förmlich lebendig. Verfolgt man den künstlerischen Gedankengang zurück, so kann man sagen: die ganze florentinische Kunst (auch die Malerei der Frührenaissance schon), hat diesen architektonisch-plastischen Zug, welchen Michelangelo noch schärfer, einseitiger ausbildete. Lassen wir die weitere Ausführung dieser Wahrnehmung in Bezug auf Bildnerei und Malerei bei Seite, so ist zu untersuchen, wie sich diese Kunstanschauung in den Bauten Michelangelos und seiner Schüler bzw. Nachfolger äußerte.

Die italienische Baukunst geht mit Michelangelo den regelmäßigen Weg, welchen sie von der Frührenaissance an betreten hatte. Zuerst die Wiederaufnahme der mittelalterlichen Baukunst (nicht nur der altrömischen, wie gewöhnlich angenommen wird sondern auch in ganz bedeutendem Maasse der altchristlichen) zumal in der dekorativen und Detail-Ausbildung) gepaart, mit noch mancherlei mittelalterlichen Reminiscenzen. Dies Wesen der Renaissance darf als bekannt voraus gesetzt werden. Aus der Frührenaissance mit ihrer liebenswürdigen Befangenheit de

Unter allen nur für diesen vorüber gehenden Zweck errichteten Ausstellungsbauten ist es der Forstpavillon des



Querschnitt der Halle für ung. Maschinen.

Bausumme von 40 000 fl. ö. W. errichtet, birgt er Gegenstände des Forst- und Jagdwesens, sowie die Jagdtropäen des Protektors der Ausstellung, Sr. k. k. Hoheit des Kronprinzen Rudolf. Dieser reich gegliederte, aus den waldeigensten Mitteln, Stammholz, Baumrinde und Schindeln, zusammen gezimmerte, sehr ansprechend dekorirte Bau, von dessen jagdschlossartiger Erscheinung wir auf der Beilage gleichfalls eine Ansicht geben, wirkt vor allem durch sein im Material selbst bethätigtes wahres Gepräge, aus dem in Wirklichkeit ein Hauch von dem Zauber des Forstes spricht. Nicht unerwähnt bleibe, dass im Gebiete der Stefanskronen die Forstwirtschaften 15 868 200 Katastral-Joch, also rd. 30 % des kultivirten Landes, umfassen. Die Aerialforsten allein messen 3 000 000 Joch.

Rings um diesen Bau lagert förmlich ein kleines Dorf lusthausartiger Pavillons, in welchen und durch welche die großen Holzindustriellen der Hauptstadt ihre Leistungsfähigkeit in der Zimmerkunst und Bautischlerei bekunden. Als architektonisch werthvoll ist der Pavillon von G. Gregersen (44) (entworfen von Arch. Jaumann) anzuführen; dann der Pavillon von E. & M. Neuschloss (45), sowie derjenige von R. Neuschloss & John (43).

In diesem Bezirke wäre nur noch des in schattenloser Anlage errichteten Orientalischen Pavillons (28) von Arch. Julius v. Bukovics Erwähnung zu thun. Obgleich dem farbig gehaltenen Bau eine wohl getroffene Charakteristik morgenländischer Eigenart nicht abzusprechen ist, so dürfte hierin der Architekt in etwas zu willkürlich und frei — fast über die Grenzen des Zulässigen — vorgegangen sein. Auch die Anordnung des Grundrisses ist unstreitig eine gekünstelte.

Unter der dem Haupteingange zur Rechten gelegenen Gruppe von Annexbauten ist es der von Budapest Bauindustriellen Sr. Majestät gewidmete Königspavillon (49), der, obwohl er unter die kleineren Bauten zählt, an künst-

lerischem Werthe alle andern hoch überragt; hat ihn doch Altmeister Nikolaus v. Ybl entworfen, der das Detail in so interessanter Weise zu behandeln verstand, dass dieser Pavillon ohne Zweifel als die künstlerisch bedeutendste Schöpfung auf dem Ausstellungsplatze zu betrachten ist. Die Salons sind wahrhaft königlich ausgestattet und es verdienen alle Hände, die da geschaffen und zusammen gewirkt haben, vollste Anerkennung. Auch von diesem reizvollen Bau geben wir auf der Beilage eine Ansicht.

In der Hauptaxe des Königspavillons und mit ihm zugleich den vornehmsten Platz des Ausstellungs-Gebietes bildend, hat die von Arch. Franz Pfaff erbaute Kunsthalle (51) ihren Platz erhalten. Es ist ein nicht zu unterschätzendes Verdienst des Architekten, dass er diese Anlage als Rohbau gestaltete, um sie zum Träger einer nationalen Besonderheit — der Majoliken und Terrakotten — geeignet zu machen; nur wäre dem Ganzen eine gefälligere Silhouette zu wünschen gewesen. Die hier in Anwendung gebrachte farbige Dekoration mittels Majoliken ist sehr glücklich ausgefallen, so dass sie dem Architekten, wie auch in noch höherem Maasse der Zsolnay'schen Majolikafabrik in Fünfkirchen zur hohen Ehre gereicht. Was den Inhalt der in ihren Abmessungen fast zu knapp angelegten, im Grundriss aber trefflich angeordneten Halle betrifft, so sei nur auf das Wissenswerthe hingewiesen. Der Mittelsaal enthält die Werke der Plastik; ihm sind zu beiden Seiten große Oberlichtsäle angeschlossen, die zur Aufnahme der umfangreicheren Gemälde dienen, während kleinere Bilder, Kunstertheimer und architektonische Zeichnungen in den den Fronten zugekehrten, also seitlich beleuchteten Kabinetten aufgehängt wurden. In der Architektur-Abtheilung, welcher leider Meister Ybl fern geblieben ist, von dem man bestimmt erwartete, dass er die Erweiterungs- und Umbaupläne für die königl. Burg in Ofen zur öffentlichen Schau bringen würde, finden wir unter anderen für weitere Kreise kaum beachtenswerthen Neubauprojekten und bereits ausgeführten Privathäusern einige der im Werden begriffenen Monumentalbauten des Landes. Prof. Haufsmann zeigt den Entwurf zum neuen Justizpalast, der, falls er noch zur Ausführung gelangt, leider ein neues Glied in der Reihe der Budapest Monumentalbauten bilden wird, die mit Zinshäusern zusammen geschweisft werden. Das von demselben Meister entworfene neue Kunstgewerbemuseum, in Ziegelrohbau und Terrakotten durchgebildet, verspricht eine recht interessante Schöpfung zu werden. Arch. Prof. Schulek stellt die Restaurationspläne für die Marienkirche in der Ofener Festung zur Schau; Prof. Steindl führt jene des Kaschauer Domes vor, die in zwei prächtigen Perspektiven von Prof. Schickedanz ergänzt, unstreitig eine hervor ragende künstlerische Leistung ist. Selbstverständlich fehlt auch nicht der Entwurf zu dem neuen

Zurückhaltung in den Hauptgliederungen, dem dekorativen Reichtum erwächst die Hochrenaissance des 16. Jahrhunderts, nur als eine Weiterbildung, eine Vertiefung, welche die Vereinfachung der Details und die Verstärkung der Wirkungen in sich schließt. Auf diesem Boden stand Bramante, auf demselben steht Michelangelo in seinen ausgeführten und entworfenen Bauten, d. h. denjenigen, welche man ihm mit Recht zuschreiben darf. Von seinem Standpunkt als Bildhauer liebt er stärkere Schattenwirkungen; so lässt er die Wand-Pilaster und Säulen stark vortreten, die Gesimse gewaltig ausladen und sich dadurch sehr verkröpfen, giebt den Fenstern bedeutende Umräumungen und Giebel und lässt sie weit von einander stehen, — kurz überall erstrebt er großartige Wirkungen und Verhältnisse. Der Gesamteindruck ist ihm das Entscheidendste. Wie an seinen Bildhauerwerken hält er es für genügend, wenn „die Gesamtidée dessen gegeben ist, was dem Künstler vorgeschwebt hat,“ und vernachlässigt darüber unter Umständen die Ausführung des Details. In diesem Betonen der Hauptkomposition und dem Vernachlässigen der Einzeldurchbildung liegt Michelangelos Bruch mit der Vergangenheit, sein folgenschwerer Einfluss auch auf die minder Begabten. Keine Spur von alle dem, was den eigentlichen Barock-Architekten, einem Bernini oder Borromini als Schule oder Anhalt hätte dienen können, findet sich etwa im Hauptgesims des Palazzo Farnese, in der Kuppel der Peterskirche oder dem prächtigen Entwurf zum Kapitolplatz.

Deutlich genug lässt sich die gleiche Richtung, welche ich hier plastische nannte, in Michelangelos bedeutendsten Zeitgenossen, dem in Venedig 40 Jahre lang wirkenden Florentiner Jacopo Sansovino (1477—1570), und dem in Genua Kirchen und Paläste schaffenden Peruginer Galeazzo Alessi (1512—72), dem Freund Michelangelos verfolgen. Deutlicher noch in Michelangelos wirklichen Nachfolgern: Maderna, welcher 1607 die Front der Peterskirche ausführte, Domenico Fontana, welcher 1586 den Lateranpalast, Martino Longhi, der 1530 den Palazzo Borghese, Flaminio Ponzio, der zu Anfang des 17. Jahrhunderts den Palazzo

Secarra baute. Der erste Meister des Barock in Rom, Giacomo della Porta ist bei der Ausführung der Kapitolsbauten noch ganz Michelangelos, und hält sich frei von Krümmungen, Schweifungen und gebrochenen Linien. Nur ist bei diesen Architekten zweierlei zu bemerken. Erstens schreiten manche von ihnen nicht konsequent den Weg weiter, sondern werden von jenem andern Stil, dem eigentlichen Barock, mit beeinflusst. Ferner geht durch das ganze 17. Jahrhundert ein Zug, welchen man am besten mit dem Akademischen bezeichnen kann. Dieses akademische Wesen kann nun zum Pathetischen, Phrasenhaften führen, wie wir es in der Kunst Frankreichs im 17. Jahrhundert finden, oder zur Ernüchterung, beziehungsweise zur Vereinfachung. Nach den großen bahnbrechenden und ausprobirenden Meistern, von welchen man mit Recht sagen kann: „Die Regeln schuft ihr erst und richtet euch danach“ folgten diejenigen, welche sich die empirischen Errungenschaften der Vorgänger zu Nutzen machten und die theoretischen Gesetze fest stellten. Auf dem Gebiete der Baukunst bedurfte es nun solcher Männer, welche das Studium der antiken Bauwerke so in feste Regeln kleideten, dass nach ihnen die freie Produktion ermöglicht wurde, welche die Hauptanordnungen und Verhältnisse in den Vordergrund, die Detail-Ausbildung zurück stellten, Maafs und einfache, große Wirkungen unter Verwendung des einmal vorhandenen Formenschatzes zum Ziel machten. Diese Männer fanden sich in Vignola (1507—73) und Palladio (1518—80). Dass sie ihre Zeit verstanden, beweist der riesenhafte Einfluss, welchen die Bauten und Schriften Palladios in Italien und dem Ausland gewannen. Die Hauptstätte seiner Wirksamkeit, Venedig, blieb mit geringen Ausnahmen frei von den Ausschweifungen des Barock und wurde für den ganzen Norden in größerem Maasse vorbildlich durch Palladios Bauten, als durch die phantasievolleren Bauten früherer Perioden. Der Palladianismus kam im 16.—18. Jahrhundert in Deutschland neben, in Frankreich mit dem Barock zur Geltung, in England zur unbestrittenen Herrschaft. In Italien verdrängte diese Richtung zum Theil seit dem Ende des 17. Jahrhunderts den Barockstil. Beispiele dafür sind die

Parlaments-Gebäude von Prof. Steindl. Ausser den Aussen- und Innenperspektiven wird jedoch nur ein Grundriss (in wieder etwas verbesserter Auflage) gegeben; dagegen führt der Haupt-Längenschnitt in anerkennenswerther Aufrichtigkeit jene todten Räume der unter den beiden grossen Sitzungssälen und der Zentralhalle liegenden drei Geschosse in ihrer ganzen Ausdehnung vor Augen. Da ein weiteres Eingehen in die vielen Mängel des betreffenden, nun endgiltig zur Ausführung genehmigten Entwurfs, deren bereits im grossen und ganzen in No. 3 d. lfd. Jhrgs. d. Bl. gedacht wurde, hier zu weit führen möchte, so behalten wir uns eine spezielle Darlegung desselben, soweit sie aus dem zu Gebote stehenden Materiale möglich ist, an anderer Stelle vor. —

Dem freien, durch Blumenbeete belebten Platze vor dem Industrie-Palaste zugewendet, erhebt sich der Pavillon der Hauptstadt (96), in dem die städtischen Einrichtungen Budapests theils in Modellen, theils graphisch und statistisch in anschaulicher Weise vorgeführt werden. Entworfen wurde dieser im Detail etwas eigenartige, fast protzig wirkende Bau von Arch. Josef Kauser. Ihm gegenüber steht das von Arch. Severus Broghammer erfundene Musterhôtel (78), welches wohl im Innern, weniger jedoch in der Aussen-Architektur befriedigen kann. Die Wein- und Spirituosen-Halle (77), in welcher die Musterproben der namhaftesten Weinbauer und Händler der ungarischen Länder (nicht weniger als 1114 Aussteller) untergebracht sind, wurde von dem Architekten Siegmund Quittner entworfen. Die Grundriss-Entwicklung mit ihrer Anlage von 10 Kostnischen, sowie der gefällige Holzbau an sich, sind eine ganz würdige Leistung; nur gereicht die allzu gleichwerthige Dachbildung dem Aeusseren zum Nachtheil.

Ein an Grösse und Bedeutung wie hinsichtlich seines Inhaltes hervor ragender Bau ist die von der Bauunternehmung Karl Neuschloss & Sohn auf einem Flächenraume von 4303^{qm} ausgeführte Agrikulturhalle (72). Ihre Fassade ist zwar sehr mannichfaltig gegliedert, zeigt aber keine gefälligen Formen, während der dreischiffige Dachstuhl mit Oberlicht-Beleuchtung konstruktiv beachtenswerth ist; im Interesse der inneren Raumwirkung wäre freilich eine grössere Höhe zu wünschen gewesen. Hier haben die Erzeugnisse der gesammten Landwirthschaft, sowie das zum landwirthschaftlichen Fachunterricht Gehörige ihren Platz erhalten. Einige wenige Zahlen mögen den Umfang der ungarischen Landwirthschaft kennzeichnen. Nach den neuen Katasteraufnahmen umfasst der kultivirte Boden im Gebiete der St. Stefanskrona insgesamt 53 370 321 Katastral-Joch (d. s. 30 716 953^{ha}). Hiervon entfallen auf die eigentliche Landwirthschaft 36 762 705 Joch, auf den Weinbau 736 480 Joch und der Rest auf die Forstwirthschaft. Der Reinertrag dieser Agrikulturzweige beläuft sich im Jahres-Durchschnitt auf 156 460 000 fl. ö. W.

Superga bei Turin und stattliche Paläste des Juvara (1685—1735), der Palazzo Corsini in Rom (1729) von Fuga, die prächtige Fontana di Trevi, 1762 von Salvi ganz in Michelangelos Geist errichtet.

Betrachten wir nun die zweite Richtung des 17. Jahrhunderts, welche in Bernini und den Jesuitenbauten verschiedener Länder ihren Hauptausdruck findet, so erkennen wir darin das, was so eigentlich unsern Begriffen vom Barockstil entspricht und sich in Gegensatz zu der plastischen Richtung stellt. Dieser malerische Barockstil kommt aus ganz anderen Quellen, als die vorher charakterisirte Strömung. Ja, während jene michelangeloske Weise im Grunde doch nur auf Aelterem aufbaute, sich sogar im weiteren Verlauf in Gegensatz zu der neuern Anschauung setzte und immer wieder nur durch das Anknüpfen an die Ueberlieferung siegte, liegt die Quelle der malerischen Stilrichtung in einem Kunstgefühl, welches erst in der Zeit der Spätrenaissance sich entwickelte. Es hat dies seinen Ursprung in derjenigen Strömung, welche überhaupt mehr auf das Malerische, und um es gleich vorweg zu nehmen, auf das Ekstatische gerichtet war.

Gehen wir den Quellen dieser Strömung nach, so kommen wir weder nach Rom, noch nach Florenz, sondern weiter nordwärts nach dem Gebiet der Romagna, nach Modena, Ferrara und Parma. In jenen Gegenden, die eine eigen geartete Natur und Bevölkerung umschlossen, hatte sich schon in der Frührenaissance eine Maler- und Bildhauer-Schule entwickelt, welche, zwar beeinflusst von den Nachbarn, den realistischen Toscanern, den formsinnigen Paduanern und den koloristischen Venetianern, dennoch einen ganz eigenartigen Dialekt sprach. Ungemein früh hatte sich hier ein Streben nach Effekt und Affekt ausgebildet. Eine energische Zeichnung, lebhafte Stellungen und Bewegungen, scharf gebrochene flatternde Gewandungen, in den Farben glänzende Töne bis zur Buntheit, in dem Beiwerk an Architektur usw. oft ein Uebermass: das sind die in kurzen Andeutungen gegebenen gemeinsamen Züge dieses italienischen Stammes in der Malerei. Woermann macht in seiner trefflichen Geschichte der Malerei beiläufig die Bemerkung, dass die Vorliebe für landschaftliche Hinter-

Einen in seiner Art eigenartigen charakteristischen Zug trägt die Hausindustrie-Halle (67), in der unter anderem alle Nationalitäten und Stämme Ungarns in 15 Bauernzimmern gruppenweise in lebensgrossen Puppen zur Schau gestellt sind. Dieselben bieten in poetischer Beschaulichkeit eine geordnete Gesamtübersicht über die farbenreichen Volkstrachten aus allen Gegenden des Landes. Staunen muss man über den originalen Schönheitssinn, der sich in der Hausindustrie bethätigt. Stickereien und Näharbeiten in Bettzeugen, Teppichen, Tüchern und Linnen jeder Art bis zu den feinsten goldgestickten Geweben, ferner Arbeiten in der Flecht- und Holzindustrie, alles ein nationales Gepräge zeigend, bedecken in schöner Anordnung jedes Plätzchen. Im Aeusseren sind sowohl diese Halle, wie auch der Pavillon für das Unterrichts-wesen (68) wenig ansprechend.

Der vornehmste Holzbau der ganzen Ausstellung ist der aus dem Atelier von Prof. Albert Schickedanz hervor gegangene Pavillon der Fundationalgüter (74). Schon durch die Behandlung der in verschwenderischer Weise ausgestreuten, in trefflicher Technik ausgeführten Details in Laubsäge- und Schnitzarbeit fällt diese Anlage aus dem Rahmen des Gewöhnlichen heraus. Die hier verwendeten Motive lehnen sich an die Holzarchitektur jener russischen Bauernhäuser an, die von der Wiener Weltausstellung her bekannt sind.

Ferner sei noch des Székler Bauernhauses (21) gedacht, welches der dortige Kulturverein hat errichten lassen und das durch sein eigenartig echtes Gepräge zu den Perlen der Ausstellung zählt. Zum Schluss seien noch die Ausstellungshalle Croatien-Slavonien (31) von Architekt H. Bollé, der Pavillon Saxlehner (55) von Architekt Ziegler, das im Aeusseren mit Sgraffiten dekorierte Panorama (63) von Architekt R. Ray, der Anstreicherpavillon Drobnitsch (93) von Architekt S. Broghammer, der Pavillon A. Haas (42) von Architekt A. Meining, sowie das grosse Dobos'sche Gasthaus (25) von Architekt S. Quittner erwähnt, welche allesamt, wie auch noch mehre unter den nicht angeführten Bauten in künstlerischer Hinsicht Bemerkenswerthes bieten. Was die Bauten für Erholungs- und Bedürfnisszwecke anlangt, so kann man nur lobend hervor heben, dass seitens der Ausstellungskommission selbst hohen Anforderungen Rechnung getragen wurde. Unter den Schänken seien noch die Debrecziner (35) und die Szegediner Csárda (80) angeführt, die zwar als Bauten keinen äusserlichen Werth haben, wohl aber einen tiefer liegenden, den sogar ein in kulinarischer Beziehung verwöhnter Budapester hoch zu schätzen weifs. —

Auch auf das durch so viele grössere internationale Schaustellungen etwas abgestumpfte europäische Publikum, das Ungarns Hauptstadt anlässlich der Ausstellung wider Erwarten zahlreich besucht hat, dürfte von dem hier Darge-

gründe und phantastische Ausstattung manchmal, wie die wirkliche Landschaft Ferraras, an die Niederländer erinnert. Diese verwandte Kunstanschauung zwischen Ferraresen und Niederländern ist, wie sich später zeigen wird, in der That höchst bedeutungsvoll. Die Gemälde der Ferraresen Tura, Cossa und vor allem des Lorenzo Costa (1460—1535) führen uns in den Kreis dieser Anschauungsweise, welcher in dem bolognesischen Zweig, in den „von innerer Erregung ergriffenen“ Bildern von Francesco Francia (1450—1517), höheren Schwung erhält. In der Bildhauerkunst vertritt der Modenese Mazzoni diesen dramatischen Naturalismus bis zur Uebertreibung.

In der Hochrenaissance kann sich kein Theil Italiens dem Einfluss Rafaels und Michelangelos entziehen. Aber neben der grossartigen Weise der römischen Schule, bei welcher die Komposition die Hauptrolle spielt, neben der venetianischen, welche in dem künstlerischen Abwägen der Farben ihre Stärke hat, bleibt die ferraresisch-bolognesische Schule mehr auf den malerischen und dramatischen Effekt gerichtet, erkennbar in der „so eigenartigen und doch so berausenden Farbenpracht“ eines Dosso Dossi, in der Gluth eines Mazzolini. Der Bildhauer Antonio Begarelli († 1565) in Modena überträgt die Weise des Mazzoni in die Hochrenaissance. Er überragt seinen Vorgänger bedeutend an Schönheitsgefühl und kommt, wie Lübke richtig erkannt hat, in der unmittelbaren Auffassung des wirklichen Lebens und der anmuthigen Empfindung am nächsten dem grössten Maler der ferraresisch-bolognesischen Schule. Das ist Correggio. Alle Kraft und aller Glanz, dessen die Schule fähig war, vereinigt sich in dem Meister von Parma, einem der grössten Künstler aller Zeiten.

Correggio, um es gleich zu sagen, ist der eigentliche Vater des Barock. Noch in der Zeit der Renaissance lebend, (1494 bis 1534), ist er der erste eigentlich moderne Künstler. Von leonardischem Duft, rafaelischer Anmuth und michelangelosker Kraft, ist er doch allen dreien höchst unähnlich. Trotz der venetianischen Koloristen ist er der erste Maler, welcher seine

Fortsetzung auf S. 490.


boten dies und jenes immerhin einen gewissen Reiz üben. —

Aber schon jene naive Begeisterung, mit der sich so viele Aussteller aus Patriotismus in naturwüchsigster, oft wunderlichster Weise an dem Unternehmen beteiligten, muss, man kann sagen — ein Gefühl von Sympathie erwecken, weil sich in dieser That ein eifriges Streben, vor allem ein starker Wille kundgibt. Und fust nicht heute das Schicksal einer Nation vornehmlich in ihrer gewerblichen Thätigkeit?

Schöpfungen des Fleißes, die in technischer Ausführung fast durchweg überraschen und in diesem Sinne vollauf befriedigen müssen. Ja es hat bereits das Prophetenwort Stefan Széchenyi's sich zu erfüllen begonnen:

„Magyarország nem volt hanem lesz“, zu deutsch: „Ungarn war nicht, es wird sein.“

Die Hauptstadt, das Herz des Landes, steht heute schon inmitten des vollen Werdens. Immer mehr gewinnt man die Ueberzeugung, dass der Zweck: in ihr einen festen Mittel-



- 1) Verkaufs-Kiosk f. Photographien.
- 2) Orientirungs-Kiosk.
- 3) Musik-Pavillon.
- 4) Springbrunnen.
- 5) Industripalast.
- 6) K. ungarisches Verkehrs-Ministerium.
- 7) Kronstädter Bergbau u. Hütten-gesellschaft.
- 8) Pavillon der Budapester Petro-leumfabrik.
- 9) Wallenfeld's Steinobelisk.
- 10) Hódmező-Vásárhelyer Csárda.
- 11) Nedelko'scher Pavillon.
- 12) Platzkommando-Gebäude.
- 13) Cottage-Spital.
- 14) Photographisches Laboratorium.
- 15) Zementkanal-Ausstellung von R. Wunsch.
- 16) Vaterländische Maschinen-halle.
- 17) Eisenbahn-Ausladerampe.
- 18) Kesselhaus.
- 19) Maschinen-Installations-Werk-stätte.
- 20) Halle der ausländischen Arbeitsmaschinen.
- 21) Székler Haus.
- 22) Asbest-Pavillon v. Graf Rudolf Westphalen.
- 23) Pavillon der Südbahn.
- 24) Musik-Pavillon.

- 25) Dobos'sches grosses Gast-haus.
- 26) Konzerthaus.
- 27) Pavillon der Finanz-Institute.
- 28) Orientalischer Pavillon.
- 29) Halle für ausländische Patente.
- 30) Pavillon der Maschinenfabrik von Ganz & Comp.
- 31) Pavillon für Croatien und Slavonien.
- 32) Springbrunnen.
- 33) Halle f. Bergbau u. Bergindustrie.
- 34) Pavillon der Gewerkschaft Rima-Murány-Salgó-Tarján.
- 35) Debrecziner Csárda.
- 36) Turnhalle.
- 37) Fairbanks-Pavillon.
- 38) Pavillon der Pressburger Bäcker.
- 39) Pavillon für Bosnien und die Herzegowina.
- 40) Singer'scher Pavillon.
- 41) Baron Popper'scher Pavillon.
- 42) Pavillon A. Haas.
- 43) Pavillon v. R. Neuschloss u. Sohn.
- 44) Pavillon v. G. Gregersen.
- 45) Pavillon v. E. und M. Neuschloss.
- 46) Halle der Arvaer Domäne.
- 47) Pavillon des Erzherzogs Albrecht.
- 48) Forstpavillon des ungar. Staates.

- 49) Königspavillon.
- 50) Oetl's Eisenpavillon.
- 51) Kunsthalle.
- 52) Frommer's Palmenhaus.
- 53) Pavillon für Hygiene.
- 54) Pavillon des Vereins v. „Rothen Kreuz.“
- 55) Saxlehner's Pavillon.
- 56) Trinkhalle der Mohaer Agnes-Quelle.
- 57) Pavillon der deutschen Kunst-Anstalt.
- 58) Pavillon d. Pester Buchdruckerei-Aktiengesellschaft.
- 59) Direktionsgebäude.
- 60) Bierhalle der ersten ungar. Aktien-Brauerei.
- 61) Dreher'sche Bierhalle.
- 62) Ausstellung der Stadthauptmann-schaft.
- 63) Bäder-Panorama.
- 64) Orientalisches Caféhaus.
- 65) Pavillon des Karpathen-Vereins.
- 66) Pavillon der englischen Bibel-Gesellschaft.
- 67) Hausindustrie-Halle.
- 68) Halle für Unterrichtswesen.
- 69) Pavillon für Strüfings-Industrie.
- 70) Munkácsér Csárda.
- 71) Pavillon der Munkácsér Domäne.
- 72) Agrikulturhalle.
- 73) Pavillon des k. ung. Finanz-ministeriums.

- 74) Pavillon der Fundational-Güter.
- 75) Pavillon des k. Staats-Gestüts.
- 76) Bosnisches Caféhaus mit Bazar.
- 77) Wein-u. Spirituosen-Halle.
- 78) Muster-Hôtel.
- 79) Littke's Champagner-Pavillon.
- 80) Müller's Konditorei.
- 81) Torley's Champagner-Pavillon.
- 82) Halle f. temporäre Ausstellungen.
- 83) Schottola's Pavillon.
- 84) Strauss'scher Pavillon.
- 85) Hagenmachersche Bierhalle.
- 86) Pavillon der Zentral-Milchhalle.
- 87) Pavillon d. österr.-ung. Staatsb.
- 88) Zsigmondy's Bohrrthum.
- 89) Szegediner Fischer-Csárda.
- 90) Pavillon der Gasfabriken.
- 91) Bernátsky's Pavillon.
- 92) Pavillon der Pressburger Dyna-mit-Fabrik.
- 93) Pavillon v. Drobnitsch.
- 94) Pavillon der Donau-Dampfschiff-fahrts-Gesellschaft.
- 95) Prückler's Champagner-Pavillon.
- 96) Pavillon der Hauptstadt Budapest.
- 97) Mattoni's Trinkhalle.
- 98—108) Thierausstellungsgebäude.
- 109) Elektrische Maschinen von Egger & Comp.
- K = Tabaktrafik und Trinkkiosk.
- P = Pissoirs. 00 = Klosets.

Wenn diese Ausstellung für uns Architekten bemerkenswerthe Fortschritte auch nicht zeigt, und in Bezug auf die Gestaltung von Ausstellungs-Bauten neue Errungenschaften nicht hervor gebracht hat, so bekundet dieselbe wenigstens, dass man hier mit Thatkraft und Hingebung anderwärts eroberte Erfahrungssätze verständnissvoll anzuwenden und zu verwerten verstand. Wenn viele Bauten idealen Anforderungen noch nicht genügen, und oft kaum das Maass des Mittelmässigen erreicht haben, so sind diese doch

punkt der Kulturmission für die ungarischen Kronlande zu schaffen, durch dieses nationale Ausstellungswerk in gewaltigster Weise gefördert wurde; denn ein berechtigter Enthusiasmus über das glückliche Gelingen derselben erfüllt das ganze Land von den Karpathen bis zu den Gestaden der Adria. Möge nur diese Erregung im Volke noch lange anhalten und es zu neuem Schaffen, zu stetem Fortschritt begeistern!

Budapest, im August 1885.

Theob. Hofmann, Architekt.

Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung.

(Fortsetzung.)

I. Oszillirende Luftbewegung.

Die 12 resp. 15 oder 24 und 30 stündigen Schwankungen des Witterungs-Charakters.

Die Bemühungen, die Bewegung der atmosphärischen Luft rechnungsmäßig zu verfolgen reichen 150 Jahre zurück*. Hadley wies 1735 nach, dass Luft, welche aus der Nähe des Äquators polwärts wandert, die große lineare Rotation äquatorialer Breitenkreise beibehalten und daher unter Annäherung an den Pol als Westwind die Orte kleinerer linearer Rotation überholen müsse. Der Südwind wird also bei uns nach West abgelenkt, auf der Südhemisphäre desgleichen der Nordwind. Die vom Pol kommenden Winde werden dagegen in Folge ihrer geringen Rotation gegen die Erdrotation zurück bleiben und scheinbar aus O sich bewegen.

Diese Anschauung, welche an sich richtig ist, giebt aber nur den 5. Theil aller vorhandenen Ursachen für eine Richtungs-Aenderung des Windes (der relativen Bewegung). Unvollkommen wie sie ist, wurde sie doch von Dove getheilt, und in seiner Theorie über die Ablenkung der polaren Nordwinde in Nordost und der äquatorialen Südwinde in Südwest zu Grunde gelegt, welche in gegenseitigem Kampf sich befinden sollen.

Aber schon im Jahre 1837 bemühte sich Poisson nachzuweisen, dass nicht nur die Winde in Richtung des Meridians, sondern auch die Ost- und Westwinde Ablenkung erfahren müssen, Poisson blieb 22 Jahre hindurch unverstanden, bis 1859 die Pariser Akademie der Poisson'schen Theorie Anerkennung zollte, während Dove in seinem vorgeschrittenen Lebensalter der neuen komplizierten Rechnung nicht mehr folgte, vielmehr bei seiner einseitig ausgebildeten Anschauung stehen blieb, die aber, wie nicht verschwiegen werden darf, allzeit als ein Baustein im Fundament der weiteren Entwicklung der Theorie aufgefasst werden muss. So wie Dove gar ein Gegner der neuern Ideen wurde, zeigen auch die werthvollen Arbeiten von John Herschel 1863, Alexander Buchan 1867, Buys-Ballot 1868, Clement Ley 1872, Tyndall 1863, von Walthofen 1875 eine unvollkommene Auffassung der Bewegung der Luft auf der Erdoberfläche.

Durch die Abhandlungen von Guldberg und Mohn 1876 und von Sprung 1879, wie von Prof. Oberbeck ist die Bewegung der Luft in Bezug auf das Trägheits-Bestreben in so weit zum Abschluss gelangt, als es sich um Bewegungen auf der Erdoberfläche und nicht um schwimmende Bewegungen in der Atmosphäre handelt. Diese die Poisson'sche Grundidee anerkennenden Arbeiten fügen der von Hadley und Dove benutzten Beschleunigung im Sinne des Breitenkreises 3 andere Beschleunigungen hinzu, von welchen die eine auch normal zum Meridian, zwei aber normal zu einem den Breitenkreis tangierenden größten Kreise, bezw. alle 4 zusammen normal zur Tangente der Bewegung gerichtet sind, und also auch dem Ost- wie Westwinde Ablenkung zuerkennen. Den Inhalt dieser Arbeiten bildet in einer etwas anderen Form, aber im Resultat identisch, das Thema des folgenden Abschnitts.

So interessant diese Resultate erscheinen mochten und so nutz-

* Confer. Dr. Sprung, Archiv der deutschen Seewarte 1879. — Studien über den Wind und seine Beziehung zum Luftdruck.

bringend dieselben für das Verständniss der Luftbewegung auf der Erdoberfläche geworden sind, so lieferten dieselben doch kein Bild von der wahren Bewegung der Luft in der Atmosphäre, d. h. dieselben reichten nicht aus, die Witterungs-Erscheinungen zu erklären.

Als Schlussglied der Reihe dieser theoretischen Untersuchungen, welche sich auf die Trägheit der Luft beziehen, er giebt sich nun die vertikale Bewegungs-Aenderung eines in der Atmosphäre schwimmenden Lufttheilchens, wie dieselbe in der Ebene des Breitenkreises sich vollziehend weiterhin unter 2a, und zwar ohne Druckdifferenzen, 2b mit Druckdifferenzen und in 2c mit meridionaler Bewegung gepaart, besprochen werden soll. Im Abschnitt 2c soll die Entstehung der schweren Gewitter erklärt werden; derselbe erscheint von besonderem Interesse für die Witterungs-Ausbildung unserer Breiten.

Meistens wurden die oben angedeuteten verwinkelten Bewegungen auf analytischem Wege verfolgt und ergaben sich dann äußerst ausgedehnte und unübersichtliche Rechnungen, welche thatsächlich oft erst nach 10, ja 20 Jahren von Fachmännern und dann nur von Einzelnen ganz verstanden worden sind. Es gehen obendrein bei der analytischen Behandlung viele Anknüpfungspunkte für praktische Ausnutzung verloren, weil dem Rechnenden oder dem Leser die Beziehungen oft nicht mehr als Vorgänge im Raume vorschweben, sondern zu todtten, analytischen Buchstaben-Exemplen herab sinken, so dass nur das Schluss-Resultat eine Verweudung finden kann und auch dann nur, wenn scharf definiert wurde, was die gefundenen Größen eigentlich bedeuten sollen. Es ist daher erforderlich und hier versucht worden, für praktische Verwerthung neben analytischen auch geometrische Lösungen zu bieten, weil einfache logische, für viele verständliche Betrachtungen sich an den Rechnungsgang und das Resultat einer geometrischen Lösung leichter anschließen lassen.

1) Die Bewegung eines auf der Erdoberfläche ohne Widerstände gleitenden Massentheilchens.

a. Relative Ruhe.

Die Erdoberfläche ist ein Rotationssphäroid, jeder materielle Punkt derselben befindet sich im Gleichgewicht, weil die Resultirende R aus Anziehungskraft der Erde A und Zentrifugalkraft der mit der Winkelgeschwindigkeit w rotirenden Bewegung C^w zur Oberfläche normal gerichtet ist und durch die Auflager-Reaktion D gerade aufgehoben wird. Die Zentrifugalkraft C^w der rotirenden Bewegung ist $\frac{mv^2}{\rho}$, worin v die lineare Geschwindigkeit der Rotation, ρ der Halbmesser des Breitenkreises und m die Masse bedeutet.

Den Werth $\frac{mv^2}{\rho}$ kann man auch $m\rho w^2$ schreiben, weil $v = \rho w$ ist, wobei wieder unter w die Winkel-Geschwindigkeit der Erdrotation verstanden wird. Die Abweichung der Erdform

* Lese C Index w.

Bilder von vorn herein auf das Koloristische hin komponirt hat. Wie auf die Malerei, so ist er auch auf die Bildnerei und Baukunst aller folgenden Zeiten von ungeheurem Einfluss gewesen, ohne dass er je unseres Wissens eine Statue gemeißelt, ein Bauwerk ausgeführt hat. Fragen wir nun, worin besteht das Epochenmachende seiner in Kirchen und Galerien verstreuten Tafelbilder und der Fresken, mit denen er die Kirchen von Parma zum Ausgangspunkt einer neuen Zeit machte, so ist es eben das rein Malerische. Correggio ist mit dem Michelangelo in der Freude an gewagten Verkürzungen und Ueberwindung perspektivischer Schwierigkeiten verglichen worden: aber (das ist das Eigenartige) bei den Figuren Correggios denkt man gar nicht mehr an Schwierigkeiten; er hat die vollkommene Herrschaft über die Technik gewonnen.

Fassen wir seinen Kunstcharakter ohne besondere Berücksichtigung des Koloristischen zusammen, um daraus zu sehen, inwieweit er vorbildlich auch für die anderen Künste wurde. In Correggios Werken tritt das geistige Element, die Vertiefung etwas zurück; weder dämonische Leidenschaftlichkeit noch ernste Beschaulichkeit ist es, welche den Zauber auf die folgenden Geschlechter ausstrahlte. Zwei Dinge führte er ein, welche er, so unvereinbar sie scheinen, zuerst vereinte: das Sinnliche und das Uebersinnliche. Die blühend schönen Gestalten lächeln wie im Genuss süßer Liebe, so noch im Märtyrertod. Der Ausdruck der Verückung, der Hingebung, der himmlischen Erregung und Inbrunst erreicht schon bei ihm selbst, dem Schöpfer dieser Richtung, bisweilen die äußersten Grenzen des Maßvollen. In den männlich kräftigen oder weiblich zarten Körpern schildert er das Nackte in berückender Schönheit und die Gewänder dienen oft eher dazu, die Gestalten deutlicher erkennen zu lassen, als sie zu verhüllen. In den Stellungen und Bewegungen benutzte er seine Virtuosität, um das Lebhaftige, die dramatische Handlung zum Ausdruck zu bringen. Seine heiligen und mythologischen Vorwürfe sind ihm dabei gleich, wie er in einem seiner frühesten Frescogemälde in einem Nonnenkloster zu Parma die Diana malte, wie er Engel und Amoretten zu einem


Typus verschmolz. Süßes Lächeln, halbkindlich unschuldiges, halb verführerisches Aufschlagen oder Niederschlagen der Augen beseelt seine Gesichter, die Köpfe neigen sich oft stark nach seitwärts oder rückwärts; gern sind die Finger gespreizt, die Knie gebogen. Vor allem kommt in den Bewegungen das schmiegsame Elastische der Körper zur Geltung, sei es, dass sie gen Himmel aufziefen oder lässig zurück sinken. Das Bewegliche und das Weiche wird verstärkt durch die flatternden, gleichsam die innere Erregung mitmachenden Gewänder, durch Kissen, Blumenwerk und Wolken. Schließlich ist das visionäre Element von Wichtigkeit, das Hineinschauen in den Himmel, oder die Erscheinung des Himmlischen auf Erden. In allen diesen Beziehungen ist Correggio schon das Kind einer folgenden Zeit, in welcher sich durchweg das Uebersinnliche mit dem Sinnlichen wundersam paarte. Selbst das Fehlerhafte, das Uebertriebene und Theatralische liegt schon in dem Meister von Parma. Die Sucht, überall Affekt zu geben, zugleich anmuthig und erhaben wirken zu wollen, giebt den ersten Anstoß zur Unwahrheit. Das Schmiegsame der Gestalten wird leicht zum Geschraubten und Verzerrten, wie andererseits zum Weichlichen, Schwülstigen. Die Gewänder, welche bisweilen bis zu den Züpfeln flattern, werden zu Atelier-Kostümen, zu umgeworfenen Lappen, welche nur der äußeren Wirkung wegen aufgelegt sind; die duftige Modellirung der menschlichen Glieder steigert sich zu molluskenhafter Glätte. Alle diese Züge aber, welche bei dem Meister durch dessen hohes angeborenes Schönheitsgefühl geregelt werden, sind so verführerisch, dass sie bei minder vornehm gearteten Nachfolgern zum Manierismus, zum Ausschweifenden und Widerwärtigen führen.

Das war der Samen, welchen Correggio ausstreute. In ihm liegen zugleich die Keime alles dessen, was die malerische Richtung des Barockstils charakterisirt und ebenfalls für die Plastik, und in gewissen Grenzen für die Baukunst maßgebend wird.

Dass aber dieser Samen einen so guten Bodeu fand, in welchem er kräftig gedieh, beruht zum Theil in den politischen Verhältnissen und Kulturströmungen der Zeit. (Fortsetzung folgt.)

von der Kugel ist in der Weise erfolgt, dass die in Richtung zum Pol parallel zur Horizontalen wirkende Komponente der Erdanziehung Ap gerade die zum Aequator gerichtete horizontale Komponente C^w der Zentrifugalkraft, deren Werth $m\rho w^2 \sin \varphi$ misst, aufhebt. — φ ist die geographische Breite.

Fig. 1.



Jeder materielle Punkt auf der Erdoberfläche, welcher mit der Erde rotirt, also dem Breitenkreise folgt und auf diesem in relativer Ruhe verharret, ist den entgegengesetzt gerichteten Kräften Ap und C^w ausgesetzt, welche beide den Werth $m\rho w^2 \sin \varphi$ besitzen.

Die einander aufhebenden, obigen Kräften entsprechenden Beschleunigungen haben den Werth, Kraft durch Masse, also $\rho w^2 \sin \varphi$.

b) Relative Bewegung auf der Erdoberfläche.

Das Massentheilchen bewege sich auf der vollkommen horizontal gedachten Erdoberfläche ohne Reibungswiderstände und stütze sich auf die Erdoberfläche vermöge der Auflager-Reaktion D . Diese Auflager-Reaktion hebt zu jeder Zeit, wie vorn gezeigt wurde, die Massenkräfte Ap und C^w auf. Der Werth C^w entspricht bei der relativen Bewegung, d. h. bei einer Ortsveränderung des Massentheilchens auf der Erde nicht mehr der ganzen gegen den Aequator gerichteten Komponente der Zentrifugalkraft, sondern nur einem Theile derselben. Ein anfänglich auf dem Breitenkreise gleitendes Massentheilchen wird daher durch den Ueberschuss an Zentrifugalkraft gegen den Aequator hin sich vom Breitenkreise entfernen, woraus sich, wie folgt, eine Ablenkung ergibt. Die Geschwindigkeit der relativen horizontalen Bewegung sei v , die Komponenten derselben mögen v_y in Richtung des Meridians und v_x im Sinne des Breitenkreises bezeichnet sein.

Fig. 2.



a. Einwirkung der Zentrifugalkraft auf die in den Breitenkreis fallende Bewegungs-Komponente v_x .

Die absolute Rotations-Geschwindigkeit des Massentheilchens setzt sich zusammen aus der Geschwindigkeit ρw der Erdoberfläche und der relativen Geschwindigkeit v_x des Massentheilchens; die Summe beider beträgt $(\rho w + v_x)$. Die eine dieser Rotations-Geschwindigkeit entsprechende Zentrifugal-Beschleunigung hat den Werth

$$\frac{(\rho w + v_x)^2}{\rho} = \frac{\rho^2 w^2 + 2\rho w v_x + v_x^2}{\rho} = \rho w^2 + v_x (w + \frac{\rho w^2 + v_x}{\rho})$$

Die GröÙe $\rho w + v_x$ stellt die absolute lineare Rotationsgeschwindigkeit des Massentheilchens dar; diese durch ρ dividirt, giebt die absolute Winkelgeschwindigkeit der im Sinne des Breitenkreises erfolgenden Bewegung des Massentheilchens. Die absolute Winkelgeschwindigkeit sei mit w^1 bezeichnet.

Die ganze Zentrifugal-Beschleunigung ist also:

$$C_{w^1} = \rho w^2 + v_x (w + w^1)$$

Wie vorne zerlegt sich diese Zentrifugal-Beschleunigung in eine zum Aequator gerichtete horizontale und in eine vertikale Komponente. Letztere steht senkrecht zur horizontalen, in welcher die Bewegung erfolgt und ist einflusslos in Bezug auf gleitende und rollende Bewegung. Erstere die horizontale Komponente der ganzen Zentrifugalkraft hat den Werth $C_{w^1} \sin \varphi = \rho w^2 \sin \varphi + v_x (w + w^1) \sin \varphi$.

Resultat: Bei einer relativen Bewegung, welche anfänglich im Sinne des Breitenkreises erfolgt, steht das Massentheilchen unter dem Einfluss der horizontalen zum Aequator gerichteten Komponente der Zentrifugal-Kraft $C_{w^1} \sin \varphi$ und der zum Pol treibenden horizontalen Komponente der Anziehungskraft Ap der Erde. Die Differenz beider Beschleunigungen ist:

$$C_{w^1} \sin \varphi - Ap = \rho w^2 \sin \varphi + v_x (w + w^1) \sin \varphi - \rho w^2 \sin \varphi = v_x (w + w^1) \sin \varphi$$

Unter dem Einfluss dieser Beschleunigung entfernt sich eine anfänglich mit der relativen Geschwindigkeit v_x von West nach Ost fortrollende Kugel in t um die Strecke

$$s = \frac{pt^2}{2} = \frac{v_x (w + w^1) \sin \varphi \cdot t^2}{2}$$

vom Breitenkreise gemessen gegen den Aequator hin.

Für eine anfänglich von Ost nach West gerichtete Bewegung ist die absolute Bewegung $\rho w - v_x$; die derselben entsprechende horizontale Komponente der Zentrifugal-Beschleunigung wird also kleiner als $\rho w^2 \sin \varphi$ und daher beim Ostwind von der zum

Pol gerichteten Beschleunigung $\frac{Ap}{m} = \rho w^2 \sin \varphi$, welche der

Komponente der Schwerkraft entspricht, um das Maas $v_x (w + w^1) \sin \varphi$ überboten, so dass also bei relativer Bewegung von Ost nach West eine Annäherung an den Pol stattfindet, welche Wegestrecke dem obigen Ausdruck für seitliche Beschleunigung

entspricht und nach A Sekunden die GröÙe $\frac{v_x (w + w^1) \sin \varphi \cdot A^2}{2}$ angenommen hat.

Obwohl eine relative anfänglich von West nach Ost gerichtete Bewegung eine Ablenkung zum Aequator hin, d. h. auf der Nordhemisphäre nach rechts, gemäß derselben Formel erfährt, als eine relative Bewegung von Ost nach West gegen den Pol (d. h. bei uns auch nach rechts) abweicht, so ist die GröÙe dieser linearen Abweichungen nicht gleich, weil der Werth w^1 für Bewegungen von West nach Ost, sagen wir für Westwind größer ist, als für Ostwest-Bewegung, bzw. für Ostwind. Für

Westwind ist $w^1 = \frac{\rho w + v_x}{\rho}$, für Ostwind ist $w^1 = \frac{\rho w - v_x}{\rho}$.

Eine weitere Entwicklung der Rechnung ergibt, dass die Bewegung in der Trägheitskurve in Folge obiger Ablenkung einer Richtungsänderung der Bahn gegen den Breitenkreis entspricht, welche in jeder Sekunde die WinkelgröÙe $(w + w^1) \sin \varphi$ misst, so dass eine anfänglich im Sinne des Breitenkreises gerichtete Bewegung nach A Sekunden um die WinkelgröÙe $(w + w^1) \sin \varphi \cdot A$ gegen den Breitenkreis (bei uns nach rechts) abweicht, auf der südlichen Hemisphäre nach links, da dort der Aequator links von der West-Rotation liegt.

Eine rollende Kugel, deren Bewegung von West nach Ost als Geschwindigkeit z. B. ρw aufweist, (deren absoluter Werth also $\rho w + \rho w$ entspricht, so dass die absolute Winkelgeschwindigkeit $\frac{2\rho w}{\rho} = 2w$ beträgt) erleidet in jeder Sekunde eine Richtungs-

änderung gegen den Breitenkreis $(w + 2w) \sin \varphi = 3w \sin \varphi$.

Dieselbe Geschwindigkeit von Ost nach West, für welche $w^1 = 0$ wird, ergibt eine Winkelabweichung pro Sek. gegen die Richtung des Breitenkreises von $(w + 0) \sin \varphi = w \sin \varphi$. Dasselbe würde für einen Oststurm gelten, welcher sich ohne Druck-Differenzen bewegt, während ein Weststurm der Windgeschwindigkeit ρw nach obigem bestrebt ist, in jeder Sekunde sich um den dreifachen Winkel, nämlich $3w \sin \varphi$ vom Breitenkreise ab und dem Aequator zuzuwenden.

Ein Oststurm der Stärke $2\rho w$ folgt dagegen direkt dem Breitenkreise; derselbe hat nicht das Bestreben, den Breitenkreis zu verlassen, da seine Winkeländerung pro Sek. $(w + w^1) \sin \varphi$ hier $(w - w) \sin \varphi = 0$ ist, weil $w^1 = -w$ ausfällt. Dieser Oststurm der Stärke $2\rho w$ behält seine östliche Richtung beständig bei, wenn nördlich und südlich desselben gar keine Luftdruck-Differenzen bestehen. Ueberhaupt erfordert jeder Ostwind zur Erhaltung seiner östlichen Bewegungs-Richtung eines kleineren von Nord nach Süd gerichteten Luftdruck-Unterschiedes, als der Westwind gleicher Stärke am selben Breitenkreis zur Erhaltung seiner Richtung sie erheischt.

Wiewohl Oststürme von der großen Geschwindigkeit $2\rho w$ nur in Nähe des Poles auftreten können, wo die lineare Geschwindigkeit ρw der Erdrotation klein ist und daher der Umstand, dass Ostwind der Geschwindigkeit $2\rho w$ dem Breitenkreise einfach folgt ohne Ablenkung zu erfahren, bzw. Gradienten zu bilden, nicht beobachtet werden kann, so muss sich mindestens doch eine Differenz in der GröÙe der Ablenkung gegen den Breitenkreis bei Ost- und Westwind ergeben. In der That finden wir denn auch, dass bei einer Zugstraße von Depressionen, deren Zentren einem Breitenkreise folgen, die Ostwinde erheblich gegen die Westwinde zurück treten. Die durch Temperatur-Gegensätze im Sinne des Meridianes entstandene Druckdifferenz strebt einen Massenausgleich an, welcher sich bei östlicher Luftströmung schneller vollzieht, als ein auf der äquatorialen Seite der Depressionen angestrebter Massenausgleich bei westlicher Luftbewegung. Der West oder Südwest besitzt eben ein stärkeres Bestreben, zum Aequator zurück zu kehren, als der Ostwind zum Pole zu wandern.

Unter der Annahme, dass der Antrieb zur Bewegung durch Temperatur-Differenzen zwischen Nord und Süd, also im Sinne der Meridiane erfolgt, finden wir, dass bei $30''$ Windgeschwindigkeit sich die rechts drängenden, Druckdifferenzen (Gradienten) bildende Kraft des Westwindes am 60 . Breitenkreis zur rechts drängenden Kraft eines gleich starken Ostwindes wie 4 zu 3 verhält. In höheren Breiten nimmt der Quotient schnell zu; am $78''$ setzt der Westwind von $30''$ Stärke dem Massen- resp. Temperatur-Ausgleich vom Aequator zum Pol einen Widerstand entgegen, welcher doppelt so groß ist als der Widerstand, den der Ostwind der Massen- resp. Temperatur-Ausgleichung vom Pol zum Aequator entgegen stellt. Während unter Voraussetzung gleicher Reibungs-Widerstände der um den Pol kreisende Westwind nur etwa $30''$ Abweichung vom Breitenkreis gegen den Pol aufweist, muss jener starke Ostwind dort in hohen Breiten $60''$ Abweichung gegen den Breitenkreis bei meridionalen Temperatur-Unterschieden anstreben.

Die Berücksichtigung dieser Beziehungen ist für das Verständniss der Wind- und Witterungs-Verhältnisse hoher Breiten von Bedeutung. In der theoretischen Meteorologie sind diese Erwägungen noch nicht praktisch verwertet, jedoch ist auf dieselben vom Standpunkt der einfach logischen Schlussfolgerung seitens des Hrn. Kapitain Seemann, Beamter der Deutschen Seewarte, hingewiesen worden.

(Fortsetzung folgt.)

Inhalt: Durchdämmung des s. g. Slaak (Holland). — Neuerungen an Feuerungs-Anlagen. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. — Vermischtes: Architekten im Parlament. — Bestrebungen zur Kanalisierung der Mosel. — Wiener Stadtbahn. — Zur Ver-

wendung des Haarmann'schen Schwellenschienen-Oberbaues auf dem Neuen Berliner Packhof. — Untersuchungen über den baulichen Zustand älterer Häuser in Köln. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Durchdämmung des s. g. Slaak (Holland).

Wie man einerseits gezwungen ist, die Ufer der großen Ströme Hollands und deren Ausmündungen in die Nordsee gegen weitere Zerstörungen durch kostspielige und umfangreiche Befestigungen zu schützen, so hat man andererseits das Bestreben, die kleineren Nebenarme nach und nach zu schließen, um die in früheren Jahrhunderten verloren gegangenen Landflächen zurück zu gewinnen und zugleich dadurch indirekt auf die Schaffung besserer Stromverhältnisse einzuwirken.

Zwischen der Grevelingen-Krammer und der Oster-Schelde liegt die zur Provinz Zeeland gehörende Insel St. Philippsland, welche von der Provinz Nord-Brabant durch den s. g. Slaak getrennt ist. Während in früherer Zeit ein breites und tiefes Fahrwasser sich hier vorfand, wovon das am 12. September 1631 daselbst stattgefundene Seegefecht zwischen der spanischen und Niederländischen Flotte Zeugnis abgibt, ist der Boden der Slaak nunmehr so aufgehöhrt, dass nur noch bei Hochwasser eine vollständige Ueberfluthung der ganzen Fläche eintritt und von dem früheren großen Fahrwasser nur ein unbedeutender Lauf übrig geblieben ist.

Zur gänzlichen Verbindung der beiden Provinzen und zur Erzielung einer rascheren Aufhöhung wurde der Slaak im Jahre 1884 durchdämmt und dadurch einer späteren gänzlichen Eindeichung vorgebeugt.


Wenn nun auch wegen der verhältnissmäßig hohen Lage des zu durchdämmenden Landes größere technische Schwierigkeiten nicht zu bewältigen waren, so erscheint eine besondere Erwähnung der Durchdämmung an dieser Stelle aus dem Grunde wohl gerechtfertigt, weil das zur Ausführung gelangte Damm-

Der Damm hat zwischen den Seedeichen eine Länge von 2770 m; das Land liegt durchschnittlich 0,70 m unter Mittel-Hochwasser und an der tiefsten Stelle 2,50 m unter diesem Horizont. Die Richtung des Dammes ist Ost-West, weshalb auch gegen südwestliche und nordwestliche Winde an beiden Seiten eine gleichmäßige Befestigung nothwendig war.

Die Erde zur Ausführung des Dammkörpers ist den Aufsengründen entnommen. Die Auskiesungen mussten 20 m von der Aufsenberme der Seedeiche und mindestens 10 m von dem Fusse des Dammes entfernt bleiben und in der Weise geschehen, dass dieselben gehörig abwässern und trocken laufen können, also innerhalb der kürzesten Zeit sich wieder anheben.

Sämmtliche Böschungen und Bermen haben eine 0,50 m starke Klaibedeckung mit Ausnahme der nördlichen Böschung der Kade und den 1,5 m breiten Seitenkanten der Krone, welche auf 5 m Breite ohne alle Bedeckung, zur Bildung des Fahrwegs mit einer 0,3 m starken Sandkiste versehen ist.

Die 0,25 m starke Steindeckung ruht auf einer ebenso starken Schüttung zerschlagener Ziegelsteine und einer darunter liegenden Strohbestückung zwischen Pfahlreihen, welche parallel zur Dammrichtung stehen. Die Köpfe der untersten Reihe ragen 10 cm und die der übrigen Reihen 50 cm über die Steindecke, dienen also zugleich als Wellenbrecher. Der Abstand der Pfähle von einander in jeder Reihe bemisst sich darnach, dass auf je 10 m Länge 25 Pfähle kommen. Der Fuß der Steinpäckung stützt sich gegen eine sog. Plasberme, d. h. eine 4 m breite und 0,30 m dicke Bettung aus Faschinen-Sinkstücken. Je nach der Höhenlage des Terrains sind die Sinkstücke in das Terrain eingelassen oder versenkt; die Beschüttung beträgt 0,5 t pro 1 qm. Am Kopfe



Profil (siehe beistehende Figur) nach mancher Richtung hin Interesse darbietet.

Die Krone der anstossenden, mit einander in Verbindung gebrachten Seedeiche der Provinzen Zeeland und Nord-Brabant liegt auf 4,8 m AP (AP = NN), dem entsprechend auch die Höhe des Dammes bemessen ist. Die eigentliche Krone des letzteren hat eine Breite von 8,0 m erhalten, steigt von 4,2 m bis auf 4,6 m + AP, hat demnach eine sanfte Steigung von 1:20. Damit diese Dammkrone bei Sturmfluthen nicht zu sehr vom Wellenschlage angegriffen wird, auch in Hinsicht der Passage unter allen Verhältnissen genügende Sicherheit gewährt, ist an der gefährlichsten, am meisten den Angriffen ausgesetzten Seite noch eine 1,25 m betragende Erhöhung, eine sog. Kade, aufgeworfen. Solche, lediglich zum Schutze der eigentlichen Deichkrone dienende Kaden trifft man sehr häufig in Holland, und es liegt der große Nutzen derselben auf der Hand. Die Krone wird zu einem Bankett; das vorhandene Quergefälle bewirkt einen besseren Abfluss des aufschlagenden Wassers und mithin auch eine geringere Ausdehnung der Beschädigungen; Reparaturen an der Kade können wegen der geringen Höhe und Breite rasch und mit geringen Kosten beschafft und in dringenden Fällen kann die dazu nöthige Erde der Dammkrone entnommen werden.

Die Böschungen zeigen keine durchlaufende Linie, sondern sind durch Bermen mit sanfter Ansteigung unterbrochen. Indem solche Bermen der Bedeckung der Böschungen sowohl am Kopfe wie auch am Fusse einen besseren Abschluss und damit einen besseren Halt verschaffen, schwächen dieselben zugleich die auflaufenden Wellen. Je weniger Wassertiefe aber vor der angegriffenen Böschung vorhanden ist, desto mehr wird die Kraft der Wellen abgeschwächt.

ist die Steindecke noch über die Berme auf 1 m Länge fortgesetzt; Abspülungen und Ausspülungen sind demnach so leicht nicht zu befürchten.

Im übrigen sind die Aufsenflächen bis 4,20 m + AP., d. h. bis zur am meisten den Wellen ausgesetzten Höhe mit einer Strohbestückung und darüber mit 4 cm dicken Soden bedeckt. Der innere Kern besteht aus reinem Sande.

Es sind bezahlt worden:

Für 1 qm Steinsetzung, 25 cm dick, nebst Unterlage aus Ziegelsteinen und Strohstickung	5,44 M
für 1 qm Sinkstück, 30 cm dick	2,21 "
" 1 qm Besodung	0,10 "
" 1 qm Bestückung	0,12 "
" 1 t Schüttsteine	6,12 "
" 1 t Ziegelsteine	3,14 "

incl. Kosten für Ankauf, Transport, Verarbeitung, Vorhalten der Geräthe usw. usw. Nach vorstehenden Einheitspreisen stellt sich 1 lfd. Meter Damm auf rd. 225 M.; demnach betrugen die Gesamtkosten rd. 710 000 M.

In Bezug auf die Ausführung muss erwähnt werden, dass dieselbe ohne alle Vorsichtsmaassregeln geschah, indem weder ein Fangedamm noch ein niedriger Kade-Deich die aufgeschütteten Erdmassen gegen höher auflaufende Fluthen schützte. Die Bauzeit während der Sommermonate war so günstig, dass nennenswerthe Beschädigungen nicht eintraten; immerhin hätten ungünstige Witterungsverhältnisse der Bauunternehmung große Verluste bereiten können. Vor Eintritt der schlechteren Jahreszeit war die ganze Durchdämmung beendet.

A. v. Horn.

Neuerungen an Feuerungs-Anlagen.

In den umstehend beigelegten Skizzen stellt Fig. 1 den Querschnitt, Fig. 2 den Längsschnitt, Fig. 3 den Horizontalschnitt, Fig. 4 Vorderansicht einer Dampfkessel-Feuerung mit Einrichtung zu vorheriger Entgasung des Brennmaterials dar.

Die Neuerungen, an der sonst bekannten Einrichtung bezwecken insbesondere, folgende Vortheile herbei zu führen:

1) Das Feuer lässt sich während des gleichmäßigen Betriebes, durch Vergrößerung oder Verkleinerung der wirksamen Rostfläche so genau reguliren bezw. einstellen, als man größere oder kleinere Wärmemengen bedarf, deren Wechsel mit dem Kamin-schieber nicht mehr zu reguliren ist.

2) Die Rostkonstruktion ist so gewählt, dass das Brenn-

material stetig fortwährend herunter rutschen kann, im Gegensatz zu dem unregelmässigen Nachrutschen bei den einfach geneigten Rosten.

3) Die kostspieligen Reparaturen der langen Entgasungskammer fallen fort, indem der Entgasungs-Zylinder oder -Zylindertheil nur mit einem Chamottestein gestützt ist.

4) Die sich momentan bildenden Kohlenwasserstoff-Gase werden abgezogen, mit Luftströmen innig gemischt, dann auf die Verbrennungs-Temperatur gebracht und auf einer längeren Strecke darin erhalten, so dass nachträglich bei genügend hoher Temperatur die vollständige Verbrennung stattfinden kann.

A ist ein Zweiflammenrohr-Dampfkessel, unter dessen vor-

derem Theil sich der Feuerungsraum *B* und der Rost *C* befindet, auf welchem das Brennmaterial zur Verbrennung und selbstthätigen Nachrutschung gelangen soll.

Die Oberfläche des Rostes bildet die Fläche eines Rotationskörpers, welcher aus der Drehung einer Kettenlinie *a* um die Axe *b* entsteht; *c* ist ein Füll- und Entgasungs-Zylinder bzw. Zylinderausschnitt, dessen untere Zylinder-Mantelkante *d* gleich weit, etwa 12 cm, von der Rostfläche entfernt ist.

Die Zylinderaxe fällt mit der Rotationsaxe zusammen; der Zylindermantel ist aus Schmiedeisen hergestellt und wird bei größeren Feuerungs-Anlagen mit einer Chamotteplatte *e* vor dem Verbrennen geschützt.

In der Rotationsaxe *b* steht eine senkrechte Spindel *s*, welche sich in dem Halslager *m* und Spurlager *n* drehen kann.

An dem oberen Ende dieser Spindel ist die senkrecht stehende Radialwand *w* befestigt, während das untere Ende den senkrecht

Entgasungs-Zylinder durch den Kanal *l* in die Oeffnungen *r* um sich hier innig mit neuer, nur durch *g* eintretender vorgewärmter Luft zu vermischen.

Diesen Weg machen die Kohlenwasserstoff-Gase und mischen sich auch innig mit der Luft, indem letztere durch rechtwinkliges Vorbeiblasen an den runden Oeffnungen *r*, saugend und zerstäubend wirkt, außerdem die Kohlenwasserstoff-Gase eher dem Zuge in freien Kanälen folgen, als dem, welcher durch den Widerstand in den Kohlenschichten abgeschwächt ist. Die so innig gemischten Gasarten ziehen nun über den ganzen Rost und kommen an der Stelle des intensivsten Feuers zur vollständigen Verbrennung.

Soll nun bei diesem Betriebe z. B. nur die Hälfte Dampf entwickelt werden, so zieht man mit Hilfe der Kette *k* den Thürflügel *D* um etwa 30° hervor. Die Wand *w* halbtirt sofort den Einlaufsclitz an der Kante *d* und der Thürflügel *D*, die Luftzuführung unterm Rost auf die Hälfte, so dass der vor-

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 4.



stehenden Blechthürflügel *D* trägt. Zum Drehen der Spindel *s* wird die an dem Flügel *D* befestigte Kette *k* oder die an der Wand *w* befindliche Oese *o* benutzt.

Der Füllzylinder *c* hat nach vorn, d. h. nach dem Stochraum zu, einem Füllkanal *F*, welcher durch die Thür *E* abgeschlossen wird. *G* ist eine zweite Thür nach dem Stochraum zu,

welche zum Abschlacken des Rostes dient. Dieselbe ist doppelwandig zum Vorwärmen der Luft eingerichtet.

In der Oeffnung *K*, der Thüre *G*, mündet seitlich eine Anzahl runder Löcher *r*, welche durch den Kanal *l* mit dem oberen Theil des Füllzylinders in Verbindung stehen.

Die Wirkungsweise der ganzen Einrichtung ist nun folgende: Auf dem Rost *C* wird Feuer angemacht und durch die Thüröffnung *E* und den Füllkanal *F* werden Kohlen in Nufsgröße in den Entgasungs-Zylinder *c* eingefüllt. Theils durch die hohe Temperatur des Entgasungs-Zylinders *c*, theils durch die strahlende Wärme der brennenden Kohle auf dem Rost *C*, werden die momentan sich bildenden Kohlenwasserstoffe flüchtig, ziehen theils in die glühenden Kohlenschichten direkt ab, theils aus dem

deren halbe Rost intakt bleibt, während die hintere Hälfte wirkungslos gestellt ist. Auf diese Weise lässt sich jeder Wärmebedarf einstellen

bezw. reguliren, was namentlich bei sehr unregelmäßigem Betriebe von der größten Wichtigkeit ist. In der dargestellten Ausführung ist der Rost nur theilweise verwendet.

Bei Säulenöfen für Zimmerheizungen oder Darren wird der Füll-Zylinder ganz verwendet

und ebenso der ganze Rotationskörper der Kettenlinie als Rostfläche.

Die Patentansprüche des Erfinders, Ingenieur Müller in Köln, sind folgende:

1) Eine Rostregulirung mittels des Thürflügels *D*, der Wand *w* und der Spindel *s*.

2) Die Anwendung eines Füll- oder Entgasungs-Zylinders oder Zylindertheils *c* zum Einlassen und Entgasen des Brennmaterials über einem Rost, welcher die Rotationsfläche einer Kettenlinie zur Fläche hat.

3) In dem Füll- und Entgasungs-Zylinder *c* die Absaugung der Kohlenwasserstoff-Gase nach der Thüröffnung *k* und deren Mischung an dieser Stelle, mit frischer Luft.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. Versammlung am 8. September 1885; Vorsitzender Hr. Oberst Golz; Schriftführer Hr. Geh. Baurath Jungnickel.

Hr. Oberingenieur Frischen spricht über:

„Blockfahrten auf eingeleisigen Bahnstrecken.“

Auf den deutschen Bahnen erfolgt die Anmeldung eines Zuges durch das Glockensignal und zwar wird der Zug, wenn die ihn ablassende Station das Läuten veranlasst, abgeläutet, wenn dies die den Zug empfangende Station bewirkt, hergelaute. In Deutschland findet vielfach ein gemischtes System statt, indem der Ersparniß wegen der zur Erzeugung des elektr. Stromes erforderliche Läute-Induktor nicht auf jeder Station, sondern abwechselnd auf einer Station um die andere aufgestellt wird. Bei dem üblichen Abläuten kann das durchgehende Glockensignal recht unbequem werden, z. B. zwischen 2 Stationen mit 2 oder mehr eingeschobenen Blockstationen; hier kann bei dichter Zugfolge ein an einem Ende der Strecke postirter Wärter leicht 2 oder 3 Glockensignale erhalten, ehe er einen Zug sieht, weil diese sich noch auf den vorliegenden Blockstrecken befinden. Für solche Strecken würde die Einführung des Herläutens viel sicherer sein, indem man für die Blockstrecke immer nur ein Glockensignal präzise giebt. Der Wärter weiß, wenn das Herläuten eingeführt wird, auch stets, von wo der Zug kommt; es muss nur durch Zwangsmittel, welche mit den Signalen in Abhängigkeit stehen, dafür gesorgt werden, dass es unmöglich ist, einen Zug

aus einer Station heraus zu lassen, für den ein falsches Läutesignal gegeben ist. Eine solche Einrichtung bietet für eingeleisige Bahnstrecken, für welche man es nicht nur mit aufeinander folgenden, sondern auch mit entgegengesetzt fahrenden Zügen zu thun hat, nicht unerhebliche Schwierigkeiten.

Der Vortragende erläutert nunmehr das von ihm hierfür vorgeschlagene Verfahren durch Zeichnungen und ein Modell. Mit dem Abläuten von einer Station *A* wird gleichzeitig das Ausfahrtsignal gesperrt und das entsprechende Ausfahrtsignal der andern Station *B* frei gemacht, wonach nur ein Zug in der Richtung von *B* nach *A* abfahren kann. Damit nun in derselben Richtung nicht ein zweiter Zug folgen kann, werden auch die an jeder Station vorhandenen Bahnhofs-Einfahrts-Signale eingezogen, denen gegenüber die bisherigen Ausfahrts-Signale „Streckeneinfahrts-Signale“ genannt werden. Die Station disponirt über das der Station *A* zunächst befindliche Streckeneinfahrts-Signal, und umgekehrt, und durch dieses Uebergreifen wird die Sicherheit geschaffen. Wenn ein Zug ausgefahren ist und der betr. Beamte das Signal nicht wieder eingezogen hat, so wird dasselbe durch ein in der Strecke befindliches Pedal wieder auf Halt geworfen, der Zug also gedeckt. Um nun mehrere Züge in derselben Richtung folgen zu lassen, werden dieselben von der einen Station hineingezählt, indem Blockeinrichtungen vorhanden sind, 1, 2, 3 Tasten, die, je nachdem 1, 2, 3 Züge hinein gelassen werden, gedrückt werden, die sich aber dann von selbst wieder deblockiren,

wenn 1, 2, 3 Züge aus der Strecke ausgefahren sind, also wieder ausgezählt werden.

Hr. Eisenbahn-Bauinspektor Claus theilt aus dem dem Verein zugesendeten „Statistischen Bericht über den Betrieb der Königl. Bayerischen Verkehrsanstalten im Jahre 1883“ mit, dass in diesem Jahre 52 km Bahnlänge neu eröffnet wurden, so dass die Länge des ganzen Bahnnetzes am Ende des Jahres 1883 4366 km betrug, wovon 257 km zweigleisig sind; auf je 100 qkm Fläche kommen 6,176 und auf je 10 000 Einwohner 9,373 km Eisenbahn (in Preußen entsprechend 6,0 und 7,7 km); das gesammte Anlagekapital beträgt 941 215 339 M., d. i. pro km 215 594 M. Die Kosten der Unterhaltung und Erneuerung der Gleise beliefen sich auf 731 M. pro km und für die Unterhaltung u. Erneuerung aller Bahnanlagen einschließl. des Oberbaues auf 1747 M. für 1 km der unterhaltenen Strecken und auf 1294 M. für 1 km der unterhaltenen Gleise. Die Königliche Verwaltung besitzt 2 Schwellen-Imprägnirungs-Anstalten, für welche das Holz in Rundstämmen angekauft und dort zu Schwellen bearbeitet wird. — Die gesammte Einnahme betrug 86 123 988 M. (61 152 M. mehr als im Vorjahre), die Ausgabe 46 128 834 M. (1 319 774 M. weniger als im Vorjahre).

Hr. Geh. Baurath Jungnickel zeigt eine von Hrn. Osborne in Dresden erfundene und dem gegenwärtig hier tagenden internationalen Telegraphen-Kongress vorgelegte neue 24-Stunden-Uhr vor. Nach Ansicht des Erfinders stehen der allgemeinen Einführung der Zeitrechnung nach 24 fortlaufenden Stunden hauptsächlich die bisherige Gewohnheit und die Bedenken entgegen, dass alsdann sämtliche bestehenden Uhren unbrauchbar und die Eintheilung des Zifferblattes in 24 Stundentheile die Uhren unübersichtlich machen würden. Diese letzteren Bedenken sollen durch die Osborn'sche Uhr beseitigt werden. Dieselbe hat zwei über einander liegende Zifferblätter, von denen das obere, fest stehende, an Stelle der gewöhnlichen 12 Stundenzahlen ebenso viele Ausschnitte besitzt, während das darunter liegende bewegliche Zifferblatt die Zahlen 1—24 trägt; durch die Ausschnitte des oberen Zifferblattes sind die Zahlen des unteren sichtbar, doch sind diese Zahlen in einer solchen Weise darauf angeordnet, dass man gleichzeitig entweder nur die Zahlenreihe 1 bis 12 oder nur die von 13 bis 24 sehen kann. Nach Ablauf der ersten 12 Tagesstunden wird das bewegliche Zifferblatt durch einen einfachen Mechanismus, der durch die Feder der Uhr selbst in Bewegung gesetzt wird, derartig verschoben, dass die Zahlenreihe 13—24 vor den Ausschnitten erscheint. Um Mitternacht springt das Zifferblatt wieder zurück und es werden wieder die Zahlen 1—12 sichtbar. Jede beliebige Uhr kann leicht in eine Uhr nach neuem 24 Zahlensystemen umgeändert werden, indem das Uhrwerk unverändert bleibt, nur das Zifferblatt, unter welches der einfache Mechanismus zum Verschieben eingelegt wird, eine Aenderung erleidet.

Hr. Konsul Klostermann spricht über die Alpenbahnen, durch deren Herstellung Italien nach Jahrhunderte langer Erlahmung zum dritten Male zu einer politischen, merkantilen und maritimen Bedeutung gelangt ist. Die Bahn über den Mont Cenis, 1857 begonnen, 1871 vollendet, hob sofort den Handels-

verkehr zwischen Italien und Frankreich und die Einnahmen der anschließenden oberitalienischen Bahnen. Italiens Export nach Frankreich betrug i. J. 1870 rund 400 Mill. Lire, sein Import von dort 200 Mill., im ganzen 600 Mill. Lire. Zehn Jahre später waren die Umsätze auf 503 Mill. Export, 400 Mill. Import, im ganzen auf 903 Mill. Lire gestiegen. Ueber die Mont-Cenis-Bahn geht die englische Ueberlandpost nach und von Ostindien, da gleichzeitig mit der Eröffnung dieser Bahn auch die Inbetriebstellung des Suez-Kanals erfolgte. — Die Brennerbahn wurde in spezifisch österreichischem Interesse unternommen, dient aber nach ihrer Eröffnung und nachdem Venetien nicht mehr österreichisch ist, vorwiegend deutschen und italienischen Handelsbeziehungen. Um eine engere Eisenbahn-Verbindung zwischen Oesterreich und Italien herzustellen, wurde die Ponteba-Bahn erbaut; dieselbe hat aber die Hoffnungen bezüglich der Entwicklung des Verkehrs auf den bis an die österreichische Grenze führenden italienischen Anschlusslinien stark getäuscht. Zwischen der Mont-Cenis- und der Brenner-Bahn liegt jetzt die Gotthard-Bahn als Hauptverkehrsweg zwischen dem Nordwesten Deutschlands, den Niederlanden, theilweise auch England und Italien. Die lange mit der Gotthardlinie in Konkurrenz gestandene Linie über den Lukmanier würde für das mittlere Deutschland und die Ostschweiz förderlicher gewesen sein. Der Einfluss der Gotthard-Bahn ist trotz des erst dreijährigen Bestehens sehr merklich auf die Handelsbeziehungen zwischen den genannten Ländern, sowie namentlich auf die Hebung des Hafens von Genua gegenüber dem von Marseille. Frankreich fühlt sich benachtheiligt und betreibt seitdem eifrigst einen neuen Alpenschienenweg über und durch den Simplon; die zeitweise auch in Aussicht genommene Durchtunnelung des Montblanc ist jetzt so gut wie aufgegeben. Deutschland kann aus der Simplonbahn keinen Nutzen ziehen und wird vielmehr darauf hingewiesen, die die Gotthardlinie alimentirenden Verkehrsgebiete sorglich zu pflegen. — Es existirt auch ein Projekt, welches durch einen Splügen-Tunnel Chur mit Chiavenna zu verbinden trachtet; dasselbe hat aber wenig Aussicht auf Verwirklichung. — Deutschland ist für seinen Verkehr nach dem Mittelmeer und darüber hinaus hauptsächlich auf den Hafen von Triest hingewiesen; zu seiner schnellen und vorteilhaftesten Erreichung empfiehlt sich eine Bahn von Görz nach Tarvis durch den Predil; dieselbe würde zwei österreichische Transversalbahnen schneiden und berühren, deren eine, die nördlichere, vom Thale der Enns ausgeht, das Innthal hinauf nach Innsbruck, die Allgäuer Alpen durchschneidet und ins Rheinthale gelangt; die südlichere geht von Klagenfurt aus, verfolgt die Draufwärts, setzt sich durchs Pusterthal bis Franzensfeste fort und verbindet sich durch die Brennerbahn mit der nördlichen Transversalbahn bei Innsbruck, um Anschluss nach dem Rheinthale zu finden. Zu der ersteren Transversalbahn gehört der Arlberg-Tunnel, die neueste und glänzendste Leistung der Tunnelbaukunst.

Durch Abstimmung in üblicher Weise wurden die Hrn. Eisenbahn-Bauinspektor Richard und Stadtbauinsp. Siebeneicher als einheimische Mitglieder des Vereins aufgenommen.

Vermischtes.

Architekten im Parlament. Dass die Ingenieure Frankreichs in der neueren politischen Geschichte des Landes eine gewisse Rolle spielen und nicht selten sowohl zu Volksvertretern, wie auch zu Ministern gemacht werden, ist bekannt und hat in Deutschland, wenn auch nicht ein Gefühl des Neides, so doch den Wunsch erweckt, dass auch bei uns den Vertretern der Technik ein etwas größerer Antheil an den politischen Geschäften eingeräumt werden möge. Es ist interessant, dass sich angesichts der letzten Wahlen für die französische Kammer nunmehr dort auch das Bestreben geregt hat, eine Anzahl von Architekten in die Volksvertretung zu bringen. Ein Artikel des „*Moniteur général*“, den die „*Gaz. d. Arch. e. d. Bât.*“ wieder giebt, lässt sich dazu etwa folgendermaßen aus:

„Es giebt in der Kammer Advokaten ohne Rechtsstreite, Aerzte ohne Kranke, Notare ohne Klienten, aber wenig Ingenieure und gar keine Architekten. Gleichwohl sind die Architekten gewohnt, Bauwerke zu verwalten und würden in der Verwaltung des Landes mehr am Platze sein, als Advokaten, Aerzte und Notare, die oft kaum im Stande sind, ihr eigenes Gut in Ordnung zu halten. Die Architekten sind keineswegs allein Künstler, sondern auch Geschäftsleute, welche namentlich mit dem Eigenthumsrechte öfter besser Bescheid wissen als viele Advokaten. Sie haben in wirtschaftlichen Dingen nicht nur Erfahrung, sondern beschäftigen sich mit denselben auch wissenschaftlich. Sie verstehen zu rechnen, und kennen die Bedürfnisse der verschiedenen Arbeiterklassen, in deren Mitte sie sich bewegen. Es sind mit einem Worte praktische Männer, wie sie uns Noth thun! Wie uns scheint wäre es nur gerecht, wenn in der Kammer auf je 20 Abgeordnete mindestens ein Architekt käme.“

Französische Fachjournale haben diese Anregung aufgegriffen und führen weiter aus, in welchen besonderen Fragen eine Mitwirkung von Architekten nützlich gewesen wäre und weiterhin noch nützlich sein könnte, sowie welche zahlreichen Bevölkerung-Klassen in dem Architekten den natürlichen Vertreter ihrer Angelegenheiten finden würden. Ob die auf Grund dessen

an die französische Architektenwelt ergangene Aufforderung zum Eintritt in den Wahlkampf Erfolg gehabt hat, wissen wir noch nicht. — Jedenfalls erscheint es uns richtig und entspricht durchaus der Auffassung, welche wir unsererseits für deutsche Verhältnisse geltend gemacht haben, wenn diese Aufforderung in erster Linie an die Architekten selbst gerichtet worden ist. Denn es ist ihre und überhaupt der Techniker Sache allein, für ihr Theil daran mitzuwirken, dass eine so praktische Sache wie die Landesverwaltung nicht länger mehr zum überwiegenden Theil dem Einfluss der unpraktischsten Männer von der Welt — Juristen und Professoren — ausgesetzt bleibe.

Bestrebungen zur Kanalisierung der Mosel. In den Kreisen der rheinisch-westfälischen Industrie, insbesondere der Montan-Industriellen wird neuerdings lebhaft für die Kanalisierung der unteren Mosel gewirkt. Es ist nach einer Mittheilung der K. Z. bereits zur Aufstellung eines bezügl. Projekts und Prüfung desselben unter Beiziehung „bewährter Wasserbau-Techniker“ gekommen; der zugehörige Kostenanschlag soll die Summe von 15—16 Millionen Mark erreichen; Entwurf und Kostenanschlag rühren von dem Bezirks-Ingenieur Friedel in Metz her. Ausser der Angabe, dass 32 Stauwerke mit Nadelwehren zur Anwendung kommen, Durchstiche ganz vermieden werden sollen, und die Ausführung in dem Zeitraum von nur 3 Jahren bewirkt werden könnte, finden sich Angaben technischer Art in der bezügl. Mittheilung kaum.

Zweck der Wasserstrasse soll insbesondere der Austausch von Montanprodukten zwischen Lothringen und dem rheinisch-westfälischen Bergwerksgebiet sein. Von Lothringen zum Niederrhein sollen die billigen phosphorhaltigen Eisenerze, in umgekehrter Richtung Kohlen und Kohlenfabrikate gehen; die Coblenzer Handelskammer hat den Jahres-Verkehr stromabwärts auf 1 260 000 t und stromaufwärts auf 1 000 000 t berechnet, Verkehrsmassen, welche bei nur 30—35 Prozent niedrigeren Frachten als auf der Eisenbahn zu einer Frachtkosten-Ersparnis von über 4 000 000 M. führen würden.

Die in unserer Quelle zu Worte gekommenen rheinisch-west-

fälischen Industriellen halten das Projekt der Moselkanalisierung für wichtiger, als das eines Rhein-Ems-Kanals und der Main-Kanalisation. Ohne diesem Meinungs-Ausdruck einen allzu hohen Werth beizulegen, mag doch konstatiert werden, dass hier abermals ein Fall vorzuliegen scheint, wo trotz bestehender Eisenbahn eine leistungsfähige Wasserstraße ein notwendiges Erforderniss für das Gedeihen gewisser Industriezweige sein würde. Da aber erst neuerdings beträchtliche Geldaufwendungen für die Moselregulierung gemacht worden sind, da auch die Moselbahn selbst neueren Ursprungs und ihre Leistungs-Fähigkeit noch lange nicht erschöpft ist, liegen Verhältnisse vor, welche kaum der Aussicht Raum gewähren, dass die Regierung dem Mosel-Kanalisations-Projekte schon bald besondere Aufmerksamkeit zuwenden werde, wenngleich demselben, wie nicht zu verkennen, gute Gründe zur Seite stehen.

Wiener Stadtbahn. Endlich ist Aussicht vorhanden, dass auch Wien eine Stadtbahn erhält. Freilich kein Netz, wie es bisher mehrfach projektirt wurde, sondern ein kurzes Stück, das sich als Verbindungsstück der Franz-Josefs-Bahn mit der Nord-Süd-West- und Aspang-Bahn darstellt, indem es vom Bahnhof der Franz-Josefs-Bahn ausgehend an die bestehende Verbindungsbahn anschliesst. Die Länge der Bahn, deren Baukosten zu etwa 5 Mill. Gulden veranschlagt sind, beträgt 4,05 km. Die Bahn zweigt bei der Spittelauerlände von den Gleisen der Franz-Josefs-Bahn ab, zieht sich zum Franz-Josefs-Kai am Donaukanal, wobei die Auffahrtsrampen der Brigitta-, Augarten- und Stefanie-Brücke unterfahren werden; dem Donaukanal folgend (welcher mit Kaimauern zu versehen ist), erreicht die Bahn die Ferdinands-Brücke, wo sie das Kanalufer verlässt, die Dominikanerbastei, den Exerzierplatz, den Stubenring und den Stadtpark unterfährt, alsdann den Wienfluss übersetzt, um nun mittels Rampe die hoch liegende Verbindungsbahn beim Münzamt zu erreichen. Die Bahn ist theils im offenen, theils im gedeckten Einschnitt als Tunnelbahn auszuführen und hat 3 Zwischen-Haltestellen: Brigittenerlände, Franz-Josefs-Kai und Stubenring. Sie besitzt gegenüber den bisher in Frage befindlichen Projekten den Vorzug, das erste Glied in dem vom Stadtbauamt entworfenen Stadtbahnnetze zu sein, sowie dass sie den Schwierigkeiten aus dem Wege geht, welche durch die Kreuzung des Stubenringes mit einer Hochbahn oder einer Bahn im Einschnitt für die Erscheinung der dortigen vornehmen Stadtgegend sich ergeben haben würden.

Bau und Betrieb sind als Privatunternehmen — der Firma Siemens & Halske — gedacht. Hinsichtlich der Verwirklichung desselben ist vor der Hand nichts weiter geschehen, als dass die Gemeindevertretung von Wien, welcher das Projekt vom Ministerium zur Aeußerung zugefertigt worden war sich zustimmend zu demselben ausgesprochen hat, indem sie den Antrag zum Beschluss erhob, „dass der Gemeinderath das vorliegende Projekt für ein konstruktiv richtiges erkläre, gegen dessen Ausführung vorbehaltlich der seiner Zeit bei der anzuberaumenden Tracen-Revision und politischen Begehung zu stellenden Bedingungen weder vom technischen Standpunkte noch aus Verkehrs- und ästhetischen Rücksichten Bedenken obwalten.“ Hierzu wurde aber ein Zusatzantrag angenommen, welcher dahin geht das Ministerium zu ersuchen, „dass die Staatsverwaltung das Projekt in Anbetracht der strategischen Bedeutung und der Ergänzung ihrer eigenen Linien, welche dasselbe bietet, aus Staatsmitteln ausführen möge. Dieser Zusatzantrag birgt jedenfalls die Gefahr in sich, einer weiteren Verschleppung des Stadtbahnbaues den Anlass zu bieten.

Zur Verwendung des Haarmann'schen Schwellenschienen-Oberbaues auf dem Neuen Berliner Packhof. Zur Ergänzung der kurzen Andeutung, welche in unserm Exkursions-Bericht des Berliner Arch.-Vereins in No. 79 cr. enthalten war, macht uns Hr. Wasserbau-Inspektor Keller, dem der ingenieur-bauliche Theil der neuen Packhofsanlage untersteht, folgende Mittheilungen:

Dass die Frage über die Nützlichkeit des Schwellenschienen-Oberbaues im allgemeinen beim Packhof zur Entscheidung kommen könnte, wird niemand annehmen. Der Hr. Finanzminister als Bauherr der Anlage hat ja auch keine Veranlassung, kostspielige Versuche über neue Schienensysteme anzustellen. Die Verwendung der Schwellenschienen auf dem Packhof bietet aber den Eisenbahn-Technikern vorläufig Gelegenheit, die Verlegungsweise kennen zu lernen und die Ausbildung des Systems für Weichen in Augenschein zu nehmen. Späterhin wird die Frage, ob sich die Schwellenschienen für den Bahnhofsbetrieb eignet, durch den Bahnbetrieb des Packhofs zweifelsohne nützliche Beiträge zur Lösung liefern.

Wie ich bei meinem gelegentlich der Exkursion gehaltenen Vortrage bemerkt habe, werden die Hofgleise der Packhofsanlage einerseits von Tendermaschinen mit 6,3^t Raddruck befahren, andererseits quer und schräg mit schwerem Lastfuhrwerk gekreuzt. Wiewohl die Fahrgeschwindigkeit der Lokomotiven nur gering ist so wird die Inanspruchnahme der Schienen wegen der häufigen, plötzlich eintretenden Bremswirkungen nicht geringer, als auf Hauptbahnen sein. Da der frisch geschüttete Untergrund Neigung zu Sackungen haben dürfte, so muss das Gefüge des Gestänges kräftigen Widerstand gegen Senkungen und Spurerweiterungen, also bedeutendes Tragvermögen, steife Querver-

bindungen und eine starke Unterbettung aus bestem Material besitzen.

Die bekannten Anforderungen, welche an eingepflasterte Gleise im allgemeinen zu stellen sind, wiesen auf eisernen Langschwellen-Oberbau hin. Unter den gebräuchlichen Straßenbahnsystemen befindet sich jedoch keins, welches vorstehenden Bedingungen genügend entspricht. Auch die für Hauptbahnen bisher verwandten Langschwellensysteme entsprechen denselben nicht in jeder Beziehung, sind außerdem für den vorliegenden Zweck nicht einfach genug und lassen sich nur schwer für die Einpflasterung umgestalten und zu Weichenanlagen ausbilden. Da die Schwellenschienen allen vorstehenden Bedingungen in genügendem Maasse entspricht, so ist sie, in den eingepflasterten Strecken mit einer Schutzschiene versehen, beim Packhof zur Verwendung gelangt.

Untersuchungen über den baulichen Zustand älterer Häuser in Köln sind vor kurzem in bedeutendem Umfange veranstaltet worden, nachdem der Einsturz des Dombôtels und mehrerer Häuser am Griechenmarkt die Gefahren hatte erkennen lassen, mit welchen einzelne auffällige Häuser aus älterer Zeit ihre Bewohner bedrohen. Es sind, wie die Köln. Ztg. mittheilt, nicht weniger als 1400 Häuser zur Untersuchung bestimmt worden und bei 1000 ist eine solche bereits erfolgt. Hierbei sind nur 250 derselben in befriedigendem Zustande befunden worden. Bei 565 Häusern wurden mehr oder minder erhebliche Ausstellungen gemacht und Reparaturen angeordnet, während bei 150 eine abermalige Untersuchung nach Jahresfrist in Aussicht genommen und bei 35 sofortiger Abbruch verfügt wurde.

Die Baugewerkschule Eckernförde wurde im Schuljahr 1884/85 von 160 Schülern besucht. Die Abgangsprüfung bestanden nach den Vorschriften der Prüfungsordnung vom 6. Sept. 1882 vor der Königlichen Prüfungskommission: Michaelis 1884 8 Schüler, Ostern 1885 27 Schüler, Michaelis 1885 8 Schüler.

Konkurrenzen.

Preisbewerbung um einen Entwurf für Hafenanlagen in Lissabon. Die portugiesische Regierung hat am 24. Aug. ein betr. Preisausschreiben erlassen, in welchem als 1. Preis 27 000, als 2. 18 000 M. ausgesetzt werden. Zu liefern sind Uebersichtsplan in 1:5000, Zeichnungen der Kai- und Hafenanlagen in 1:500, Zeichnungen der einzelnen Bauwerke in 1:100 oder 1:200, Details in 1:10 oder 1:20, Kostenanschlag mit Erläuterungs-Bericht.

Der ungefähre Umfang der Anlage ist aus der Angabe zu entnehmen, dass es sich handelt um Anlage großer Kais mit Wassertiefen davor von 10^m beim Ebbestande, mehreren Flotthäfen zum Ent- und Beladen von Seeschiffen, Werken zum Bau und zur Reparatur von Schiffen, Gleisanlagen, Ueberbrückungen der Wasserzüge, Schuppenbauten für Verkehr von freien und Zollgütern, Hebewerken für hydraulischen Betrieb, Landebrücken. Es liegen Vorarbeiten der staatlichen Ingenieure vor, an welche die Pläne sich „anlehnen“ sollen. Einlieferungsfristen - Frist 4 Monate.

Die Kürze dieser Frist, wie auch die Entlegenheit des Orts dürften die gebotene Gelegenheit für deutsche Bewerber kaum nutzbar erscheinen lassen. Hinzu tritt, dass die Preise angesichts des Umfangs der Aufgabe als nicht gerade reichlich bemessen erscheinen und endlich, dass in Portugal bekanntlich die Engländer Herren der Situation sind, welche Angehörige anderer Nationalitäten nicht leicht werden aufkommen lassen.

Zu dem Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Wasserthurm in Mannheim bemerken wir nach Einsicht des Programms und der Konkurrenz-Bedingungen, dass den an der Bewerbung theilnehmenden Architekten lediglich die Aufgabe gestellt ist, den oberen Mantel des Wasserbehälters einschliesslich des Daches und im Zusammenhange damit die Architektur des unteren Thurmtheils zu entwerfen, während für die Konstruktion dieses den Behälter tragenden Theiles und für die Gestaltung des letzteren entsprechende Vorlagen gegeben sind. Das Preisrichteramt haben die Hrn. Oberbrth. Durm-Karlsruhe, Oberbrth. Prof. Dr. v. Leins-Stuttgart und die Hrn. Arch. Manchot, Stadtrth. Schirmer und Ing. Smreker in Mannheim übernommen.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernann: Reg.-Masch.-Mstr. Haas in Guben zum Eis.-Masch.-Insp.; gleichzeitig ist demselben die Stelle eines solchen b. d. Hauptwerkstätte das. verliehen worden.

Versetzt. Kreis-Bauinsp. Lipschitz von Calau nach Luckau. Zu Reg.-Baumeistern sind ernannt: Die Reg.-Bfhr. Leop. Doehrlert aus Spielberg bei Kösen, Heinrich Bergmann aus Cleve, August Meyer aus Münden a. Deister, Hermann Michelson aus Hausberge (Kr. Minden), Hugo Marcuse aus Wolmirstedt und Rob. Falkenstein aus Berlin.

Der Reg.-Masch.-Bfhr. Paul Rohr aus Pilgramsheim bei Striegau ist zum Reg.-Masch.-Bmstr. ernannt worden.

Inhalt: Wohnhäuser mit getrennt liegenden kleinen Wohnungen. — Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung. (Fortsetzung.) — Ersatz für Ofenklappen. — Vermischtes:



Universal-Verblender. — Eine internationale Ausstellung in Liverpool 1886. — Ueber einen Hauseinsturz in Hamburg. — Veröffentlichungen über Höhen der Landesaufnahme. — Personal-Nachrichten.

Wohnhäuser mit getrennt liegenden kleinen Wohnungen.



Innerhalb einer norddeutschen Stadt, deren schnell wachsende Bevölkerungs-Menge an stetigem Wohnungsmangel leidet, beabsichtigt eine Baugesellschaft einen neuen Stadttheil anzulegen, welcher dem Bedürfniss entsprechend Wohnungen zum Miethpreise von 1200, 600, 350 und 200 *M.* enthalten soll. Bedingung für die Einrichtung dieser Wohnungen ist, dass jede von der andern vollständig getrennt sei. Trinkwasser aus Brunnen giebt es nicht; eine vorhandene Wasserleitung speist nur Straßenbrunnen, soll aber nicht in die Häuser eingeführt werden; dagegen ist die Anlage von Zisternen im Kellergeschoss, in welche die Dachtraufen und Abfallrohre das Regenwasser vom Dache leiten, vorgeschrieben, ebenso das Heidelberger Tonnensystem für die Aborte. Der hohe Preis des Baugrundes gebietet Sparsamkeit in der räumlichen Ausdehnung.




diesem der Vorrathskeller, der durch eine Bretterwand von 1 m Höhe vom Kohlenraum getrennt ist. Eine Treppe führt vom Vorrathskeller in die Küche. Ein Rohr führt vom Brunnenständer nach dem eingemauerten Waschkessel in den Waschkeller, so dass mit Hilfe eines Trichters der Kessel unmittelbar vom Brunnen aus gefüllt werden kann. Ein Sammelkasten am Boden des Kellers nimmt das verbrauchte Wasser auf, das von hier aus mittels Thonrohrleitung, die auch die Abwässer des Küchenausgusses aufnimmt, nach der Strafen-Entwässerung abgeführt wird. Der Waschkeller ist gleichzeitig als Baderaum zu benutzen, zu welchem Zwecke ein Theil des Kellerfußbodens Dielung erhält; im übrigen bekommt derselbe Ziegelpflaster mit Zementestrich. Der Waschkeller und die Zisterne sind zwischen Eisenbahnschienen überwölbt, die übrigen Kellerräume erhalten Holzdecke.



Kellergeschoss.

Erdgeschoss.

Obergeschoss.



Die Aufgabe, derartige Wohnungen zum Miethpreise von 350 *M.* herzustellen, ist folgendermaassen gelöst worden:

Zwei von Süden nach Norden laufende Straßen schliessen zwischen sich eine Häuserreihe ein, deren Fronten auf beiden Straßenseiten gleich sind; 7 m tiefe Vorgärten trennen die Häuser von den Straßen, Höfe sind nicht angeordnet. Eine Längsscheidewand in der Mitte der Häuser trennt die östlichen von den westlichen Wohnungen. Es ist angenommen, dass die Hausfrau ohne die Hilfe eines Dienboten die häuslichen Arbeiten selbst verrichtet; die Wirtschaftsräume müssen deshalb so belegen sein, dass dieselbe während ihrer häuslichen Arbeiten nicht nöthig hat, die Wohnung zu verlassen.

Das Kellergeschoss enthält eine große Zisterne mit vorge-mauertem Sammel-schacht, in den das Regenwasser von zwei Häusern zu je 4 Wohnungen geleitet wird. Aus dem Sammel-schacht tritt das Wasser durch ein in der Wand befestigtes Filter in die Zisterne, von wo aus dasselbe in 8 Küchen geleitet wird. Die Brunnenständer, mittels welcher das Wasser durch Bleirohr-leitungen den Küchen zugeführt wird, stehen neben den Küchen-ausgüssen. Neben der Zisterne liegt der Waschkeller, vor

Das Erdgeschoss enthält in einem Vorbau einen Flur, zu dem von der Straße aus eine Freitreppe führt, und den Abort, der vom Flur aus zugänglich ist. Die Tonnen des Abortes werden durch eine nach außen führende Thür zu ebener Erde aus-ge-wechselt. Unter dem Tonnensystem ist die überwölbte Müllgrube angeordnet; ein in das Gewölbe eingemauertes 60 cm weites Thon-rohr reicht bis unter den Fußboden des Abortes und wird durch eine Klappe in demselben bedeckt, so dass Asche und Müll nach dem Aufheben der Klappe durch das Rohr in die Müllgrube ge-schüttet werden kann. Zunächst dem Flur liegt die geräumige Küche, an welche sich das Schlaf- und Speisezimmer anschließen. Eine Treppe führt vom Flur aus nach dem Obergeschoss, welches 2 Wohnzimmer enthält, in welche Fremde mithin gelangen können, ohne die Wirtschafts-Räume betreten zu müssen. Ueber dem Obergeschoss befindet sich der geräumige Trockenboden.

Jedes Zimmer erhält einen Ofen, in dem ein Thonrohr hoch-geführt ist, welches über der Ofendecke mit der Zimmerluft und unter dem Fußboden mit der Außenluft in Verbindung steht, die zwischen den Balken durch vergitterte, 10 cm im Quadrat große Oeffnungen in der Umfassungsmauer einströmt und im

Winter durch das warme Rohr als warme Luft in das Zimmer gelangt, während die verbrauchte Zimmerluft vom Ofen aufgesaugt und mit den Verbrennungsgasen durch den Schornstein abgeführt wird. Die Zuführung frischer Luft kann durch einen Schieber über dem Ofen geregelt werden.

Das Fundament- und Plinthen-Mauerwerk wird von Ausschusssklinkern, die in großen Quantitäten in der Nähe billig zu haben sind, in Zementmörtel hergestellt. Auch die Frontwände im Aufgehenden werden $\frac{1}{2}$ Stein stark mit Ausschusssklinkern in Zementmörtel verblendet; eine 5 cm starke Luftisolirschicht trennt die Verblendung von den inneren, aus gewöhnlichen Ziegeln in Kalkmörtel hergestellten Wänden. Die Einfassung der Fensteröffnungen wird ebenfalls durch Klinkermauerwerk bewirkt. Die

Façade wird mit Zementmörtel geputzt, das Dach mit Schiefer auf Lattung gedeckt. Da die Kohlenvorräthe durch die Kellerfenster in den Kohlenkeller gelangen sollen, ist die Façade bis zur Plinthe mit Theeranstrich versehen, über Plinthe mit Platinfarben-Anstrich in hellen Tönen, aus der Fabrik von Rometsch & Cie in Würzburg. Der Vorbau, der von der Plinthe ab in Fachwerk hergestellt wird, erhält Bretterverkleidung und Oelfarben-Anstrich.

Die Kellersohle liegt 30 cm über dem höchsten Grundwasserstande, die Keller sind im Lichten 1,98 m hoch, die Wohnräume 3,23 m.

Die Wohnungen können durch Amortisation in den Besitz der Miether übergehen.

— K. —

Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung.


(Fortsetzung.)

β. Einfluss einer in die Richtung des Meridians fallenden Bewegungs-Komponenten.

Um zunächst dem Einfluss der Erdumdrehung auf die in Richtung des Breitenkreises verlaufende Geschwindigkeits-Komponente v_x behandeln zu können, hatten wir oben die beliebige gerichtete horizontale Geschwindigkeit v in v_y und v_x zerlegt. Es wird für die weitere Betrachtung der Bewegung auf der Erdoberfläche erforderlich sein, die im Meridian verlaufende Geschwindigkeits-Komponente v_y in 2 senkrecht zu einander stehende Komponenten v_a und v_o zu zerlegen, von welchen v_a parallel zur Erdaxe, v_o senkrecht zu derselben, also in Richtung des Radius des Breitenkreises verläuft.

Bei der Rotation erfährt die parallel zur Erdaxe gerichtete Geschwindigkeits-Komponente, da sie immer auf den Polarstern hinweist, keine Richtungsänderung, während die Bewegung in Richtung des Meridians in jeder Sekunde eine Richtungsänderung w^1 erleidet. Das Resultat dieser Winkeländerung ist eine Abweichung vom Meridian, ein Zuwachs ρ an Rotation im Sinne des Breitenkreises, welche Beschleunigung den Werth $w^1 v_o$ besitzt. Es ist w^1 die absolute Winkelgeschwindigkeit des Massentheilchens. In den unteren Theil der nebenstehenden Figur (dem Grundriss) erscheint die Ablenkung ρ als ein kleiner Theil des mit v_o um den Punkt δ geschlagenen Kreisbogens und ist deshalb $\rho = v_o w^1$; v_o ist die Projektion von v_y auf die Halbaxe des Breitenkreises und als solche $= v_y \sin \varphi$. Die partielle Rechtsablenkung, welche aus der Erhaltung der radialen Geschwindigkeits-Komponente v_o entspringt, hat also den Werth $v_y w^1 \sin \varphi$, (bezw. Linksablenkung auf der Südhemisphäre).

Fig. 3.



Bei der Bewegung der Luft auf der Erdoberfläche erfährt die parallel zur Erdaxe gerichtete Geschwindigkeits-Komponente allerdings auch eine Richtungsänderung, weil andernfalls

die Luft sich von der Oberfläche abheben würde. Diese Richtungsänderung entspricht einem Anschmiegen der Luft an die Oberfläche; die diebezügliche Beschleunigung steht normal zur Oberfläche und übt daher keinen Einfluss auf die Bewegung in der Oberfläche aus.

Diese vertikale Beschleunigung ist mit Fug und Recht bei der auf der Oberfläche gleitenden Bewegung der Luft aus der Rechnung zu streichen, und sie wird im gegenwärtigen Abschnitt daher nicht weiter beachtet, wie ein Gleiches alle Meteorologen thun. Dass aber in Wahrheit die Luft sich nicht so völlig der Erdoberfläche anschmiegt, dass sie vielmehr der axialen Beschleunigung folgt und dass die Auffindung dieses Umstandes zu bedeutenden Entdeckungen führt, soll im weiter folgenden Abschnitt 2c bewiesen werden.

Die ablenkende Beschleunigung $\rho = v_y w^1 \sin \varphi$ der radialen Komponente ist jedoch nicht die einzige Beschleunigung, welche die Bewegung des Massentheilchens durch das Hinzutreten einer Bewegungs-Komponente im Sinne des Meridians erfährt; vielmehr bewirkt die Bewegung im Meridian auch eine Ueberführung des mit größerer Rotation begabten Massentheilchens von niederen in höhere Breiten, woselbst die lineare Umdrehungs-Geschwindigkeit kleiner ist; in Folge dessen die Bewegung der Erdoberfläche nun hinter der Bewegung des Massentheilchens zurück bleibt. Es ist dies die von Hadley und Dove gefundene relative Beschleunigung. Es ergibt sich also, dass das Massentheilchen außer der absoluten Zunahme an Westost-Umdrehung durch die früher berechnete Richtungsänderung der radialen Bewegungs-Komponente auch noch eine relative Vergrößerung der Geschwindigkeit im Sinne des Breitenkreises erfährt, weil das aus der Nähe des Aequators kommende Theilchen den Beobachter überholt. Die frei werdende relative Beschleunigung ist $\rho^1 w - \rho w = (\rho^1 - \rho) w$, welche folgenden Werth besitzt:

Es bewirkt in jeder Sekunde die Geschwindigkeits-Komponente v_y im Meridian eine Ueberführung des Massentheilchens in einen

um $v_y \sin \varphi$ kleineren Breitenkreis, so dass also $\rho^1 - \rho = v_y \sin \varphi$ ist und $(\rho^1 - \rho) w$ den Werth $v_y w \sin \varphi$ annimmt. Wir haben im ganzen folgende Beschleunigungen erhalten:

$$\begin{aligned} \uparrow A_p &= \rho w^2 \sin \varphi \\ &\rightarrow v_y w^1 \sin \varphi \rightarrow v_y w \sin \varphi \\ \downarrow \rho w^2 \sin \varphi + v_x (w + w^1) \sin \varphi \end{aligned}$$

Wie oben hebt sich auch hier die Beschleunigung der Komponente der Schwerkraft A_p gegen den Theil $\rho w^2 \sin \varphi$ der Zentrifugalkraft auf, so dass die Werthe $v_y w \sin \varphi$ ($w + w^1$) und $v_x \sin \varphi (w + w^1)$ verbleiben. In derselben Weise wie die Komponenten v_y und v_x als Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks zusammengefügt die Geschwindigkeit v als Hypothenuse des Dreiecks ergeben, in derselben Weise liefern die Komponenten $v_y \sin \varphi (w + w^1)$ und $v_x \sin \varphi (w + w^1)$ die rechtwinklig zur Bewegung gerichtete ablenkende Beschleunigung $v \sin \varphi (w + w^1)$.

Diese Ablenkung ist auf der nördlichen Hemisphäre nach rechts, auf der südlichen nach links, d. h. beidemal bei relativer Bewegung von West nach Ost zum Aequator, bei Bewegung von Ost nach West zum Pol gerichtet. Die Größe der Ablenkung ist mit w^1 variabel, für Westwind größer, für Ostwind kleiner.

Der linearen ablenkenden Beschleunigung $v_x (w + w^1) \sin \varphi$ entspricht eine Winkeländerung pro Sekunde $(w + w^1) \sin \varphi$, derart, dass eine Bewegung, welche am Ausgangsorte den Winkel α mit dem Meridian einschloss, nach t Sekunden den Winkel $\alpha + (w + w^1) \sin \varphi \cdot t$ mit dem Meridian des neu erreichten Ortes bildet.

Resultat: Schwere Südwest- und Weststürme verwandeln sich dort, wo Druck-Differenzen ganz oder theilweise fehlen, in verhältnissmäßig kurzer Zeit in Nordwest-Sturm; dagegen gebrauchen schwere Nordost-Stürme zur Umkehr in Ost und Südost eine etwas längere Zeit; ja es kann diese Zeitdauer $= \infty$ werden, wenn der Oststurm die Geschwindigkeit $2\rho w$ besitzt, so dass $w^1 = -w$ wird und $(w + w^1)$ den Werth Null annimmt.

Die Geschwindigkeit v der relativen Bewegung wird durch die Winkeländerung der Bewegungs-Richtung nicht verändert und passiert daher das ohne Widerstände gleitende Massentheilchen alle Punkte der Erdoberfläche mit gleicher Geschwindigkeit. Der Durchmesser der zurückgelegten, dem Kreise fast gleich kommenden Bahn hat bei uns für 10 m Geschwindigkeit etwa 20 deutsche Meilen Durchmesser, für 20 m Geschw. 40 deutsche Meilen Durchmesser etc.

Wie schon gesagt wurde, rechnen die Meteorologen zur Zeit mit einer etwas anders gebildeten Formel und zwar mit der linearen Abweichung $2vw \sin \varphi$ und der Winkeländerung $2w \sin \varphi$. Dieser Formel liegt ein anderes Koordinaten-System zu Grunde; es bezieht sich jedesmal die Ablenkung auf den größten Kreis und nicht auf den Breitenkreis, nicht auf die Änderung der Himmelsrichtung der Bewegung, desgleichen nicht auf größere Strömungen, welche einen Luft-Austausch im Sinne der Meridiane ihre Entstehung verdanken, wofern nicht Korrektionsglieder hinzugefügt werden, welche der Formel $2w \sin \varphi$ dann die Form $(w + w^1) \sin \varphi$ geben. Für verschiedene Zwecke mag jede dieser Formeln ihren besonderen Werth haben; die hier entwickelte Formel hat aber den Vorzug der thunlichst direkten Ableitung und begünstigt die fasslichere Art der gegebenen Ableitung das Verständniß der wahren Luftbewegung, welche nicht eine gleitende, sondern eine schwimmende ist, deren Eigenschaften das Wetter erklären bezw. hervor rufen.

2. Die Bewegung eines in der Atmosphäre frei schwimmenden Lufttheilchens, dessen Temperatur überall so hoch ist, als die Temperatur der benachbarten Luftmasse.


Die dynamische Regentheorie.

a) Die Bewegung in der Ebene des Breitenkreises ohne horizontale Druck-Differenzen.

Von hoher Bedeutung für die täglichen Witterungs-Erscheinungen ist die Bewegungs-Änderung der Luft in der freien Atmosphäre. Eine vorhandene Bewegung, deren Zentrifugalkraft nicht durch seitliche Druckdifferenzen (Gradienten) aufgehoben wird, ruft abwechselnd aufsteigende und fallende Luftströme hervor, welche in Zwischenräumen von 12 bis 15 Stunden regen-

günstige Zeiten und dazwischen fallenden Strom und Aufheilen

Fig. 5.



des Himmels hervor rufen. Unter der Einwirkung der Zentrifugalkraft ist ein mit westlicher Bewegung begabtes Lufttheilchen bestrebt, in der Ebene des Breitenkreises sich von der Erde abzuheben und einen Kreis in der Atmosphäre zu beschreiben, da abgesehen von äußeren Widerständen der steigenden (schwimmenden) Bewegung des Lufttheilchens nichts im Wege steht. An der kreisenden Bewegung würde das Lufttheilchen nur dann gehindert

sein, wenn alle Luft der gleichen Kugelschale gleichzeitig mit derselben Kraft die steigende Bewegung austreiben würde.

Setzen wir zunächst eine ursprünglich westliche Geschwindigkeit v_x in der Nähe der Erdoberfläche voraus, so ergeben sich folgende Beschleunigungen und zwar in Folge der Zentrifugalkraft v_x die Beschleunigungen $\rho w^2 + v_x (w + w_1)$ in der Ebene des Breitenkreises normal zur Peripherie wirkend. Von diesen Kräften zerlegt sich der Theil ρw^2 in $\rho w^2 \sin \varphi$ parallel und $\rho w^2 \cos \varphi$ normal zur Horizontalfläche.

Die horizontale Komponente der Zentrifugal-Beschleunigung im Werthe von $\rho w^2 \sin \varphi$ wird, da dieser Theil auch der relativ ruhenden Luft zukommt, wie vorne durch die polwärts treibende Komponente der Erdanziehung $A\rho$ aufgehoben, welche auch in der Luft sich vorfindet, da die parallel zur Erdoberfläche verlaufenden Flächen gleichen Druckes in der Luft nicht normal zur Erdanziehung stehen (Erdabplattung). Die Komponente $\rho w^2 \cos \varphi$ vermindert die Gravitation in gleicher Weise wie stets auch bei relativ ruhender Luft geschieht. Diese Komponente entspricht der Abnahme der Gravitation g vom Pol zum Aequator und fällt aus der Rechnung heraus, da sie der ganzen Luftmasse eigen ist. Das Massentheilchen bewegt sich also einzig unter der Einwirkung des früher berechneten Restbetrages der Zentrifugal-Beschleunigung $v_x (w + w_1)$ und erleidet durch diese Beschleunigung eine Ablenkung von der Peripherie des Breitenkreises ohne die Ebene desselben zu verlassen. Die Winkeländerung, welche der Ablenkung entspricht, beträgt in jeder Sekunde $(w + w_1)$.

Es ist schon vorher gezeigt worden, dass auch die Bewegung in Richtung des Erddhalbm. eine Winkeländerung der Größe

$(w + w_1)$ bei uns nach rechts, auf der südlichen Halbkugel nach links erfährt, von welchen Größen die Winkeländerung w dem Uebergang in größere oder kleinere Rotationskreise w der Erhaltung der absoluten Bewegungsrichtung entspricht, welche während der Drehung w_1 immer andere Winkel mit dem Erddhalbm. einschließt.

Da nun also eine jede in der Ebene des Breitenkreises stattfindende Bewegung v_x , welche in der Peripherie des Breitenkreises oder parallel dazu sich vollzieht und ebenfalls jede normal hierzu verlaufende Bewegung v_y im Radius des Breitenkreises eine Winkelabweichung pro Sekunde $(w + w_1)$ erfährt, so ergibt auch jede beliebige aus den Komponenten v_y und v_x zusammen gesetzte Bewegung v eine Winkeländerung $(w + w_1)$. Für kleinere Geschwindigkeiten ist $w = w_1$, die Winkeländerung wird also fast $= 2w_1$. Weil nun w der Drehung der Erde pro Sekunde entspricht und die ganze Erddrehung in 24 Stunden sich vollzieht, so ergibt eine Ablenkung $2w$ eine volle Drehung in 12 Stunden. Das Lufttheilchen, welches in der Ebene des Breitenkreises mit einer Geschwindigkeit begabt ist, beschreibt also annähernd eine Kreiskurve; dasselbe entfernt sich als Westwind von der Erdoberfläche und erzeugt während 6 Stunden Bewölkung und zeitweise Regen. Im obern Ast der Bahn besitzt das Lufttheilchen kleinere absolute West-Ost-Rotation, lenkt in seiner Bewegung langsam gegen die Erde hin und bricht deshalb unter einem Neigungswinkel auf die Erde nieder Böen erzeugend, wobei ein Theil der unten vorhandenen Luft durch die von oben niederstehende Masse vertrieben und in Form von Ballenwolken empor gewälzt wird.

Paart sich die niederfallende oder die steigende Bewegung mit im Mittel vorhandenen durch horizontale Druckdifferenzen erzeugte Bewegungs-Komponenten, welche zur Kreisschwingung hinzu treten, ohne selbst zu variiren, so ergibt diese komplizierte Bewegung reichhaltigen Stoff zur Bildung stets wechselnder Witterungs-Erscheinungen. Es ist wohl einleuchtend, dass die schärfsten Beobachtungen und die vielseitigsten Erwägungen erforderlich sind, um die zahllosen Erscheinungen im Luftmeere zu erklären, um sie für die Aufstellung der Prognose verwerten zu können und das die moderne Meteorologie — welche Wolkenbeobachtungen ziemlich außer Acht lässt, die Ursachen für Regenbildung in anderen Richtungen sucht und die Theorie der Luftbewegung nur gelegentlich als private Liebhaberei behandelt — zur Lösung praktischer Fragen, zumal so weit sich dieselben auf den Regen beziehen, wenig geeignet erscheinen muss.

(Fortsetzung folgt.)

Ersatz für Ofenklappen.

Durch landespolizeiliche Bestimmung ist s. Z. in verschiedenen größeren Städten die Anbringung von Ofenklappen verboten, bezw. deren Beseitigung angeordnet worden.

Es ist unbestreitbar, dass ein Ofen (Massenofen) mit Klappe das Zimmer längere Zeit warm erhält, als ein solcher ohne Klappen. Die Hoffnungen, welche man in dieser Beziehung auf die Benutzung der luftdicht schließenden Ofenthüren gesetzt hatte, haben sich nicht erfüllt. Die Ursachen, weshalb trotz letzterer ein Ofen schneller erkalte, sind folgende:

Sind in einem Ofen ohne Klappe die Kohlen verbrannt, oder nahezu verbrannt und die luftdicht schließende Ofenthür wird zugemacht, so beginnt kurze Zeit darauf im Ofen eine eigenthümliche Luftbewegung. Die im Schornstein kurz nach dem Heizen befindliche warme Luft wird durch von oben einfallende kalte Luft hinaus getrieben, so dass die Luft im Schornstein schon nach kurzer Zeit stark abgekühlt ist. Die heiße Luft im Ofen steht in der Regel durch ein horizontal liegendes Rohr mit dem Schornstein in Verbindung (Fig. 1). Dieselbe tritt vermöge des Austriebs, durch die obere Hälfte des Rohres in den Schornstein, und die dadurch geschaffene Luftleere füllt sich durch die untere Hälfte des Rohrs mit kalter Luft aus dem Schornstein wieder aus, so dass sich, wie in Fig. 1 durch Pfeile angedeutet, aus dem Ofen durch Rohr und Schornstein immerwährend ein warmer Luftstrom und durch Schornstein und Rohr ebenso nach dem Ofen ein kalter Luftstrom heraus bildet, welcher letzterer den Ofen in kurzer Zeit abkühlt. Die eintretende kalte Luft erwärmt sich auf Kosten der Wärme der Ofenmasse und trägt so, wenn sie als warmer Luftstrom wieder entweicht unausgesetzt kleine Mengen der in den Ofenwänden aufgespeicherten Wärme zum Schornstein hinaus. Von der Richtigkeit dieser Thatsache kann man sich sehr leicht überzeugen. Ist das Feuer im Ofen niedergebrannt, die luftdichte Ofenthür etwa seit einer Stunde geschlossen und legt man die Hand auf die obere Seite des horizontalen Abzugsrohrs, so wird man finden, dass dieser obere Theil heiß ist, während, wenn man die untere Hälfte des Rohrs untersucht, sich heraus stellt, dass dieselbe vollständig kalt ist.

Damit nun ein Austausch der warmen Luft des Ofens mit

der kalten des Schornsteins nicht stattfinden kann, leite ich das Abzugsrohr nicht horizontal in den Schornstein, sondern neige es an irgend einer Stelle nach unten, und führe es dann erst, gleichviel ob tiefer oder höher liegend als der Austritt aus dem Ofen, in den Schornstein, wodurch ein Entweichen von warmer Luft, sowie ein Hinzutreten von kalter verhindert wird. Die heiße Luft bei a in Fig. 2 kann nicht, wenn die Ofenthür geschlossen ist, nach unten fallen, weil die Luft in dem unteren Theile des Rohres, durch Abgeben ihrer Wärme durch die Rohrwand hindurch an das Zimmer, sogleich erkalte und die kalte Luft spezifisch schwerer ist als die heiße. Umgekehrt kann die kalte, schwerere Luft bei b nicht in die Höhe steigen und die warme,




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

leichtere verdrängen. Für gewöhnlich würde das Rohr, wie in Fig. 2 angegeben, anzubringen sein; doch kann man durch eine ganze Anzahl äußerlich verschiedener Konstruktionen denselben Zweck erreichen. Liegt eine Feuerstelle in einem tiefer liegenden Geschoss, welche nach demselben, etwa schlecht ziehenden Schornstein ihre Feuergase abgibt, so würde das Rohr, um ein Eindringen von Rauch unmöglich zu machen, in der Weise zu führen sein, wie Fig. 3a zeigt, oder, wenn nicht genügend Platz hinter dem Ofen vorhanden, wie Fig. 3b.

Ein anderer Vortheil wird mit diesem Rohr noch nebenbei dadurch erreicht, dass die Heizfläche des Ofens durch Anbringung desselben vergrößert wird. Dasselbe erwärmt sich stark während der Zeit, in welcher das Feuer im Ofen brennt und giebt so Wärme ab zu einer Zeit, in welcher der Kachelofen

noch kalt und unwirksam ist; ferner giebt das Rohr gerade solche Wärme an das Zimmer ab, die, wenn jenes nicht vorhanden ist, unbenutzt durch den Schornstein entweicht. Es bedingt also nebenbei ein etwas früheres Erwärmen des Zimmers und eine bessere Ausnutzung des Brennmaterials.

Ich habe im Winter 1883—84 zwei neben einander liegende Zimmer jedes mittels eines darin stehenden Ofens geheizt und zwar das eine auf 15° R., das andere auf 13°. An einem dieser Ofen brachte ich obige Vorrichtung an und habe im Winter

84—85 nur den einen dieser Ofen geheizt; das betr. Zimmer wurde durchschnittlich auf 14° Temperatur gehalten, während das andere, mit demselben durch große, offen gehaltene Flügeln in Verbindung stehende Zimmer sich durchschnittlich auf 12—13° hielt. Brennmaterial wurde dabei für den Ofen nicht mehr gebraucht als in dem etwa gleich kalten Winter vorher, für beide Zimmer also halb so viel.

R. Habermann, Ingenieur.

Vermischtes.

Universal-Verblender wird eine neue Art von Verblendsteinen genannt, für welche die Helmstedter Thonwerke von Rühne & Comp. ein Patent nachgesucht haben. Ausgehend von dem Gesichtspunkte, dass ein Zuhauen und Anschleifen von Ziegeln bei einem guten Rohziegelbau durchaus vermieden werden muss, dass es aber erheblich größere Kosten verursacht und dass außerdem Ungleichheiten in den Abmessungen sowie in der Farbe kaum vermieden werden können, wenn zur Fäcaden-Verblendung besondere Viertel, Halbe und Dreiquartiere hergestellt werden müssen, haben die genannten Werke zunächst Halbe und Viertel mit einander vereinigt. Es sind nämlich Halbe angefertigt worden, die mit einem Spaltschlitz und beiderseitig mit Markiruthen versehen sind und daher sowohl als Halbe verwendet als auch durch einen Schlag mit dem Maurerhammer leicht in 2 Viertel zerlegt werden können. Neuerdings ist man noch einen Schritt weiter gegangen und hat Dreiquartiere mit 2 Spaltschlitzen hergestellt. Als Vorzüge dieses Materials, dem der wohlklingende Name „Universal-Verblender“ beigelegt worden ist, werden in dem bezgl. Prospekt der Firma folgende erwähnt:

- 1) In jedem Dreiquartier sind ein Viertel und ein Halber enthalten.
- 2) Man hat die Wahl zwischen 2 Spaltschlitzen und so auch unter den 3 Verblendflächen die eine oder andere zu einem Viertel oder Halben zu verwenden; event. aber kann man dieselben auch zu viertel oder halben Ecken verarbeiten, während der ganze Stein ein normaler Dreiquartier ist. Diese Ziegel besitzen somit die größte Verblendfläche bei geringstem Materialinhalt.
- 3) Sämtliche Steine haben gleichartige scharfe Kanten, die bei den $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ Steinen in besonderen Stücken oft recht verschiedenartig ausfallen, was nicht zur Verschönerung des Mauerwerks beiträgt.
- 4) Die Stärke der Steine ist durchweg gleichmäßiger und somit auch die Fuge, wodurch sich ein eleganteres Mauerwerk erzielen lässt.
- 5) Man hat die Bequemlichkeit, nur ein Ziegelmateriale zu kaufen und hantieren zu müssen, wodurch an Transportkosten nicht unerheblich gespart wird.
- 6) Diese Ziegel stellen sich wesentlich billiger, als Viertel und Halbe, in einzelnen Stücken bezogen. —

Eine internationale Ausstellung in Liverpool 1886. Gegenüber der Abstumpfung und Ermüdung, die allmählich in Bezug auf die Betheiligung an internationalen Ausstellungen und den Besuch derselben sich kund giebt, gilt es neue, eigenartige Anziehungsmittel zu finden. Ein Comité, welches unter dem Protektorate der Königin und des Prinzen von Wales für nächstes Jahr eine Ausstellung in der zweiten Stadt Englands veranstalten will, ist auf den Gedanken verfallen, in derselben vorzugsweise eine Darstellung der Geschichte und Entwicklung des Reisens zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu verwirklichen. Es sollen also zunächst sämtliche Verkehrs-Mittel und Verkehrseinrichtungen der Gegenwart und möglichst auch der Vergangenheit in geordneter Weise zur Anschauung gebracht werden. Daneben aber — und dies dürfte der bei weitem umfangreichste Theil der Ausstellung werden — sollen auch die Gegenstände gezeigt werden, die man auf Reisen sehen kann, d. h. Erzeugnisse des Gewerbfleißes aus allen Ländern. Ein weiteres Lockmittel zur Betheiligung an dem Unternehmen, dessen etwaige Ueberschüsse zur Gründung einer Kunst- und Gewerbeschule in Liverpool verwendet werden sollen, ist in dem Umstande gegeben, dass nicht weniger als 5000 (!) Auszeichnungen an Aussteller verliehen werden sollen und zwar 500 goldene, 1000 silberne und 1500 bronzene Medaillen, sowie 2000 ehrenvolle Anerkennungen; den Gold- bzw. Silberwerth der beiden ersten Auszeichnungen müssen allerdings die Empfänger ersetzen, falls sie sich nicht mit dem Diplom und einer Bronze-Medaille begnügen wollen. — Haupt-Agent der bezgl. „Internationalen Schiffahrt-, Verkehr-, Handel- und Gewerbe-Ausstellung“ für den Kontinent ist Hr. William Layton, Professor an der Handelsschule zu Antwerpen, 21 Rue van Straelen.

Ueber einen Hauseinsturz in Hamburg wird uns von dort aus Folgendes mitgetheilt:

Am 14. Oktober, 5¼ Uhr Nachmittag, stürzte ein Ende voriger Woche gerichteter, 5 Geschosse hoher Neubau, Ecke der Kaffamacherreihe und Specksplatz, theilweise zusammen. Leider sind bis jetzt 2 der auf dem Bau beschäftigt gewesenen Arbeiter an den beim Sturze erhaltenen Verletzungen gestorben, während 2 andere lebensgefährlich verwundet sind. Die Uebrigen sind

mit dem Schrecken und mit kleineren Beschädigungen davon gekommen. Als ein besonderer Glückszufall ist es bei der geringen Breite der Strafe anzusehen, dass keine vorüber gehenden Personen zu Schaden gekommen sind. Die Ursachen des Zusammensturzes der beiden Frontmauern des Eckhauses, sowie eines Theiles der Innenmauern können bis jetzt nur gemuthmaßt werden. Die Pfeiler des zu Läden eingerichteten Erdgeschosses, von denen 1 Pfeiler von etwa 51 zu 51 cm Stärke stehen geblieben ist, scheinen sehr geringe Abmessungen gehabt zu haben. Die Umfassungs-Mauern der sämtlichen 4 Obergeschosse hatten 1½ Stein Stärke, während die inneren Scheidewände nur ½ Stein stark und allein die Mauern des Treppenhauses 1 Stein stark ausgeführt waren. Auch scheint die Konstruktion des etwa 1 m weit vorgebauten, durch alle 4 Obergeschosse reichenden breiten Erkers, welcher auf ausgekragten Eisenschienen ruhte, etwas mangelhaft gewesen zu sein.

Genauere Mittheilungen hoffen wir später bringen zu können.

Veröffentlichungen über Höhen der Landesaufnahme. Die letzte Nummer des Zentralbl. d. Bauverwaltg. enthält einen Zirkular-Erlass des Ministers d. öffentl. Arb., in welchem den Behörden zur Kenntniss gebracht wird, dass die von dem Landesmesser Müller-Köpen herausgegebene Veröffentlichung über die Höhen-Bestimmungen in der Provinz Rheinland fast nur Zahlen enthält, welche als vorläufig ermittelte bei der spätern genauen Feststellung Änderungen erlitten haben, und dass der Herausgeber, Hr. Müller-Köpen, in einer 2. Auflage des Hefts die neuen berichtigten Zahlen mitgetheilt hat. Hinzu gefügt wird in dem Erlass, dass für die Richtigkeit der Angaben in den Müller-Köpen'schen Heften eine amtliche Gewähr nicht geleistet werden könne, sondern die K. Landesaufnahme als maßgebend nur die von ihr selbst (im Verlag von E. S. Mittler & Sohn in Berlin) veröffentlichten Höhenangaben anerkennen könne.

Was im ersten Theil dieses Erlasses ausgesprochen wird, ist schon vor einigen Jahren in dieser Zeitung mitgetheilt worden, kommt daher etwas spät und erst nachdem wahrscheinlich schon zahlreiche Missverständnisse und Irrthümer Platz gegriffen haben.

Was der Schlusstheil des Erlasses enthält, lässt der Befürchtung Raum, dass dem Entstehen von Irrthümern usw. auch für die Folgezeit nicht vorgebeugt ist.

Ein solcher Zustand ist angesichts der großen Bedeutung richtiger Höhenzahlen mindestens peinlich und es ist daher bedauerlich, dass die Veröffentlichungen der Landesaufnahme nicht in einer derartigen Form geschehen, dass dieselben für den praktischen Gebrauch unmittelbar geeignet sind. Nur deshalb war es möglich, dass diese wichtige ihrer ganzen Art nach amtliche Angelegenheit in die Hände eines Privatmanns gerieth. So dankenswerth dessen Initiative seiner Zeit vielfach aufgenommen worden ist, ebenso sicher hätte man die Mangelhaftigkeit der Grundlagen und die Möglichkeit dessen, was eingetreten ist, erkennen können und darnach die Sache in eigener Hand behalten sollen.

Da wir diesem selben Gedanken ebenfalls bereits vor Jahren Ausdruck gegeben haben, dürfen wir natürlich nicht hoffen, dass derselbe jetzt Beachtung findet. Immerhin glauben wir im Namen Vieler nochmals den Wunsch aussprechen zu sollen, dass man der Veranstaltung einer amtlichen Veröffentlichung der festgestellten Höhenangaben — nicht nur der von der Landesaufnahme, sondern auch der vom geodätischen Institut fest gestellten — noch nachträglich näher treten möge, und zwar einer solchen die der bestehenden Abweichungen wegen, die Angaben aus beiden genannten Quellen unmittelbar zusammen fasst.

Wenn wir uns der Schwierigkeit erinnern, die schon die Zusammenbringung eines kleinen Theils dieses Materials, wie es der „Deutsche Baukalender“ enthält, mit sich bringt, müssen wir allerdings ein solches Unternehmen für ein ziemlich bedeutendes halten.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernannt: Der bish. Kreis-Bauinsp. Baurath Berghauer in Liegnitz zum Reg.- u. Brth. in Aurich. — Reg.-Bmstr. Wilh. Kaufmann in Oppeln zum Bauinsp., gleichzeitig ist demselben eine techn. Bauinsp.-Stelle b. d. dort. Kgl. Reg. verliehen worden. — Reg.-Bmstr. Waldemar Schröder, bish. d. Restaurationsbau der Schlosskirche in Wittenberg beschäftigt zum Landbauinsp. das. — Die Reg.-Bthr. Robert Kramer aus Salzmünde bei Halle a. S., Ewald Bindel aus Unna, Pat. Michaelis aus Herzberg a. Elst., Joh. Herr aus Petzelsdorf bei Neumarkt W.-Pr., Wilh. Rohlfing aus Paderborn, Pat. Mettke aus Spremberg, Max Hohenberg aus Pritzwalk und Louis Braun aus Bromberg zu Reg.-Bmstrn.

Inhalt: Der neue Justizpalast in Brüssel. — Die Entwicklung des Barockstils. (Schluss.) — Rückblick auf den Brüsseler internationalen Kongress für Binnenschifffahrt. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein in Hannover. — Architekten- u. Ingenieur-Verein in Hamburg.

— Vermischtes: Militär-Anwärter und akademisch gebildete Ingenieure. — Kunstdenkmäler im Großherzogthum Hessen. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.



Ansicht von Norden.

(Für die Zeitschrift f. bildende Kunst nach dem Modell gezeichnet von W. Bubeck.)

Der neue Justiz-Palast in Brüssel.

Architekt J. Poelaert.

(Hierzu die Grundrisse auf S. 512 u. 513.)

Durch die im Oktober 1884 erfolgte Eröffnung des neuen Justiz-Palastes zu Brüssel ist die mit Kunstdenkmälern aller Art so hervorragend ausgestattete Hauptstadt Belgiens um ein Bauwerk bereichert worden, welches an Großartigkeit des Maassabes und Einheitlichkeit der Durchführung unter ähnlichen Umständen in Europa seines Gleichen nicht findet.

Es dürfte zunächst von Interesse sein, die Entstehungsgeschichte des zur Ausführung gelangten Entwurfs hier mit kurzen Worten zu berühren. Wir folgen dabei den Angaben, welche in dem den veröffentlichten Zeichnungen des Bauplanes beigegebenen Texte enthalten sind.*

Die Unzulänglichkeit und der schlechte Zustand der Bauwerke, in denen die Gerichtshöfe Brüssels bis Ende der fünfziger Jahre untergebracht waren, hatten einen derartigen Grad erreicht, dass alle maassgebenden Kreise über die Nothwendigkeit eines Neubaus einig waren. Man ward sich klar darüber, dass einerseits das Grundstück des älteren Justizpalastes für das vorhandene Raumbedürfniss nicht ausreichte und entweder gar nicht oder nur mit ganz unverhältnissmässigen Aufopfern vergrößert werden konnte und dass andererseits, sehr bedeutende Kosten erforderlich sein würden, um den Fall eines Neubaus an der alten Stelle vorübergehend andere Räumlichkeiten für die Gerichtshöfe zu beschaffen, da deren Thätigkeit natürlich nicht unterbrochen werden durfte. Diese Erwägungen führten zu dem Entschluss, den neuen Justiz-Palast an anderer Stelle zu errichten. Als Bauplatz wurde eine Hochfläche im südlichen

Theile der Stadt am Ende der „*Rue de la Régence prolongée*“ erwählt, von der aus das Gebäude die ganze Stadt beherrscht.

Die mit der Feststellung des Baubedürfnisses beauftragten Sachverständigen kamen, im Gegensatz zu bis dahin vorhandenen Einrichtungen, zu dem Vorschlage, die sämtlichen in Brüssel thätigen Gerichtshöfe und Einzelrichter in einem Gebäude zu vereinigen und man glaubte, dass eine Grundfläche von 16 000 qm für diesen Zweck ausreichend sein würde. Das Gebäude sollte danach in sich aufnehmen: 1) den Kassationshof, 2) den Appellgerichtshof, 3) den Schwurgerichtshof, 4) den Militärgerichtshof, 5) die Gerichtshöfe erster Instanz, 6) das Handelsgericht, 7) das Kriegsgericht, 8) die Friedensgerichte und die Polizei-Gerichte. Um diesem Bedürfniss zu genügen, wurden 23 grosse Säle und 230 kleinere Räume für nothwendig erachtet, ohne die Zellen für Untersuchungs-Gefangene, Dienstwohnungen für Hausbeamte und sonstige Nebenräume zu rechnen. Die Räume für jeden einzelnen Gerichtshof sollten ein in sich geschlossenes Ganzes bilden, dabei aber doch mit allen übrigen Abtheilungen des Gebäudes in guter und bequemer Verbindung stehen.

Auf dieser Grundlage wurde im März 1860 eine internationale Preisbewerbung ausgeschrieben, zu welcher 28 Entwürfe eingingen. Die mit Prüfung derselben beauftragten Preisrichter gaben ihren Spruch im Mai 1861 ab. Der erste Preis wurde der Arbeit des Architekten Baeckelmann in Antwerpen zuerkannt. Einstimmig erklärte jedoch das Preisgericht, dass ungeachtet der hervorragenden Leistungen einzelner Bewerber die gestellten Bedingungen in keiner einzigen Arbeit erfüllt seien und daher auch keine derselben als genügende Grundlage für eine Weiterbearbeitung des Entwurfs

* Der Titel des Werkes lautet: „*Nouveau Palais de Justice de Bruxelles, architecte: J. Poelaert. Notice descriptive avec Atlas par F. Wellens Bruxelles. Imprimerie et Photo-Lithographie H. Leys, Rue de la Pompe 3. 1881*“

angesehen werden könne. Zugleich gaben sie ihre Meinung dahin ab, dass von einer abermaligen Preisbewerbung kein besserer Erfolg zu erwarten sein dürfte und empfahlen daher mit Rücksicht auf die Dringlichkeit des Neubaus der Regierung, ohne weiteres einen Architekten mit der Aufstellung des endgiltigen Planes zu beauftragen. Schliesslich wurde darauf hingewiesen, dass die Preisbewerbung gezeigt habe, dass ein Flächenraum von 16 000 qm nicht genüge, und dass ein solcher im Umfange von 20 000 qm angenommen werden müsse. — Indem die Regierung sich diesen Ansichten anschloss, übertrug dieselbe dem Architekten Poelaert die weitere Bearbeitung der Aufgabe.

Bereits im April des nächsten Jahres, 1862, reichte derselbe einen vollständigen vorläufigen Entwurf ein, welcher in seinen allgemeinen Anordnungen von einem zu diesem Zweck ernannten Ausschuss vollständig gebilligt wurde. Dem entsprechend wurde die Ausführung von der Staatsregierung, der Verwaltung der Provinz Brabant, sowie der Verwaltung der Stadt Brüssel — den 3 Körperschaften, welche die Kosten des Baues zu tragen hatten — beschlossen und Architekt Poelaert mit derselben beauftragt.

Der bezgl. Entwurf Poelaerts enthielt 27 grössere Säle sowie 245 andere Räume. Die vom Gebäude bedeckte Grundfläche war auf 26 000 qm gestiegen, einschliesslich der Höfe, die etwa 6 000 qm einnehmen.

Auf Grund dieses Entwurfs wurde im Jahre 1866 mit dem Bau begonnen. Die unserer heutigen Nummer vorgedruckte, nach dem Modell gezeichnete perspektivische Ansicht des Gebäudes zeigt, wie der Künstler sich die gesamte Anordnung und den Aufbau der Kuppel gedacht hatte. Bei der Ausführung sind jedoch sehr wesentliche Veränderungen vorgenommen worden, auf welche wir weiterhin noch näher eingehen werden. Die beigegebenen Grundrisse des Erdgeschosses und des darüber liegenden ersten Obergeschosses stimmen dagegen mit der Ausführung genau überein. —

Wir gehen nun zur näheren Betrachtung des Bauwerkes über. Wie schon oben bemerkt, liegt die Baustelle auf einer Hochfläche, welche sowohl nach der Längen- wie nach der Queraxe des Gebäudes ziemlich starkes Gefäll hat. Demzufolge ist die Höhenlage der Eingangsthüren in den Endpunkten der beiden Hauptaxen, welche 160,0 bzw. 150,0 m lang sind, eine sehr verschiedene. Die Thür am hinteren (südlichen) Ende der Haupt-Längenaxe liegt 15,15 m tiefer als der Haupteingang an der Nordfront des Gebäudes; die beiden Thüren an den Enden der Queraxe 8,10 und 20,60 m tiefer als die genannte nördliche Thür. Während demgemäß die nördliche Hauptfassade aus dem Erdgeschoss und einem Obergeschoss besteht, zeigen die Ost-, Süd- und Westfassade noch 1 bzw. 2 und 3 Geschosse unter dem Erdgeschoss. Um diese gewaltigen Höhenunterschiede auszugleichen und einen ungehinderten Verkehr zwischen dem Gebäude und den es umgebenden Straßen herzustellen, hat der Architekt dasselbe mit Terrassen, Rampen und Treppenanlagen des grösartigsten Maassstabes umgeben, welche besonders an der westlichen Seite sehr wesentlich dazu beitragen, der Anlage ihren überwältigenden monumentalen Charakter zu verleihen.

Von den 3 unter dem Erdgeschoss gelegenen Geschossen ist nur das oberste unmittelbar unter denselben befindliche

noch für Unterbringung von Gerichtshöfen benutzt; die beiden untersten, welche sich auch nicht über das ganze Grundstück ausdehnen, enthalten Zellen für Untersuchungs-Gefangene, Beamten-Wohnungen, Vorrathsräume usw.

Der Haupteingang des Justizpalastes befindet sich an der nördlichen (eigentlich nordnordwestlichen) Seite desselben und wird gebildet durch ein gewaltiges Portal von etwa 12,0 m l. W. Rechts und links von diesem sind zwei grosse Hallen angeordnet worden, die nach der Fassade hin mit einer Doppelsäulenreihe 1,80 m starker Säulen sich öffnen. Im Innern dieser Hallen führen Freitreppen zur Höhe des Obergeschosses. Diese Treppen mit den umgebenden Säulenhallen und Galerien sind vielleicht der reizvollste und interessanteste Theil der gesamten Anlage; sie bieten, von verschiedenen Punkten der umgebenden Galerien aus betrachtet, eine Fülle von maleischen Architekturbildern und gewähren zusammen mit dem Portal einen Zugang zum Palaste, wie er grösartiger kaum gedacht werden kann.

An die Portalhalle schliesst sich in der Mittelaxe des Gebäudes das Haupt-Vestibül (*Salle des Pas Perdus*). Dieser im Mittelpunkt der ganzen Anlage unter der Kuppel gelegene Raum, welcher als Vorhalle, Warteraum und Verbindungsglied für alle dem Publikum geöffneten Räume des Hauses dient, bedeckt einschliesslich der ihn umgebenden Galerien einen Flächenraum von 3600 qm; seine Höhe unter der Kuppel beträgt etwa 80,0 m. Rechts und links führen breite Freitreppen zum Obergeschoss; auch mündet hier die grosse Treppe, welche von der Mitte der westlichen Fassade her den Verkehr mit den angrenzenden Straßen vermittelt.

An dieses Vestibül schliesst sich in der Hauptaxe des Gebäudes im Erdgeschoss der grosse Schwurgerichtssaal, der bei 12,0 m Breite 28,0 m Länge hat. Seine innere Ausstattung ist trotz der verwendeten reichen Materialien von durchaus ruhiger und würdiger Wirkung. Der dem Eingange gegenüber liegende, für den Gerichtshof bestimmte Theil des Saales hat ein hohes Eichenholz-Paneele erhalten, während der vordere Theil eine Wandbekleidung von schwarzem Marmor mit dunkelgrünen Füllungen zeigt. Die Wände darüber haben, so weit sie nicht von Fenstern eingenommen werden, einen stumpfen grünlichen Farbton erhalten. Die Decke ist als Holzdecke ausgebildet.

Im Gegensatz zu dieser Ausstattung sind das grosse Vestibül mit den anstossenden Galerien und Treppenhäusern vollkommen farblos gehalten; nur die Fußböden sind aus verschiedenfarbigen Steinen in einfachen Mustern und gebrochenen Farbentönen hergestellt. Wände, Säulendecken und Gebälke usw. zeigen den natürlichen, gelblich weissen Ton des Steins; Thüren und Fenster sind aus Eichenholz hergestellt.

Besondere Beachtung verdient die grosse Treppe, welche von der Mitte der westlichen Fassade zum grossen Vestibül unter die Kuppel führt und einen Höhenunterschied von 20,50 m vermittelt. Aus 171 Stufen gebildet, steigt sie in einem etwa 80,0 m langen, vielfach durch Podeste unterbrochenen Laufe in grader Linie vom West-Portal zum Vestibül empor. Obwohl dieselbe hierbei durch 3 Geschosse und theilweise unter den Fußböden derselben hindurch geführt werden musste, hat es der Architekt doch verstanden, alles Gedrückte im



Lageplan.

- 1) Neuer Justizpalast. 2) Alter Justiz-Palast. 3) Königlicher Palast. 4) Place du Petit Sablon. 5) Place du Grand Sablon. 6) Place Kopall. 7) Grande Place. 8) Porte de Hal.

Aufbau zu vermeiden. Wenn man das Gebäude durch das westliche Portal unter der Rampe betritt, so bietet das lange Treppenhaus mit seinen reich gegliederten Wänden ein höchst interessantes perspektivisches Bild. Während die Eingangshalle, in ihrer Höhe beschränkt durch die darüber befindliche Rampe, nur mäßige Verhältnisse zeigt, erweitert sich das Treppenhaus, je höher man steigt, durch Oeffnen der Decken in die darüber liegenden Geschosse, so dass in dem oberen Theile desselben die nothwendige Verbindung der Geschosse durch offene Galerien, welche es umgeben und durchschneiden, hergestellt wird. Durch den hierin bedingten reichen Wechsel von Licht und Schatten ebenso wie durch diejenigen der architektonischen Motive, gehört diese Treppe zu den interessantesten Lösungen einer derartigen Aufgabe. Die Ueberwindung der 171 Stufen dagegen ist trotz des bequemen Steigungs-Verhältnisses freilich sehr ermüdend und es werden viele von Westen her dem Palast sich nähernde Besucher wohl den, wenn auch weiteren so doch bequemeren Zugang durch das nördliche Hauptportal wählen.

Bezüglich der Raumvertheilung im Erdgeschoss können wir im übrigen auf den beigegebenen Grundriss verweisen. Die Vertheilung der Räume in die verschiedenen Gruppen geht aus demselben klar hervor. An den oben erwähnten Schwurgerichts-Saal mit der dazu gehörigen Gruppe von Nebenräumen schliessen sich rechts und links die Räume für Untersuchungsrichter und Staatsanwaltschaft an; ferner gruppieren sich um die Queraxe links (östlich vom grossen Vestibül) 3 Kammern erster Instanz für Strafsachen (*Tribunals de première instance*) und rechts (westlich vom grossen Vestibül) 3 Appell-Kammern für derartige Sachen. Die Gesamt-Anordnung ist klar und übersichtlich.

Wir wollen bei dieser Gelegenheit auch gleich die Räume welche von Gerichtshöfen in dem unter dem Erdgeschoss gelegenen Stockwerke eingenommen werden, erwähnen, da wir von denselben keinen besonderen Grundriss geben können und ihre Lage sich auch leicht nach dem Erdgeschoss-Grundriss bestimmen lässt. Es sind daselbst untergebracht 1) der Militär-Gerichtshof (*Cour militaire*) unter den Räumen des Schwurgerichts und der Untersuchungsrichter; 2) das Kriegsgericht (*Conseil de guerre*) unter den Räumen für die Staatsanwaltschaft an der südöstlichen Ecke des Gebäudes; 3) Zwei Sitzungssäle nebst Nebenräumen für Polizei-Gericht (*Police correctionnelle*) erster Instanz unter den Kammern erster Instanz an der östlichen Seite des Gebäudes; 4) 2 Sitzungssäle für Friedensgerichte (*Justice de paix*) unter den für die Ober-Staatsanwaltschaft und die Appell-Gerichte bestimmten Räumen an der westlichen Seite des Gebäudes. Es enthält dieses Geschoss ferner die gesammten Heiz- und Ventilations-Anlagen nebst Zubehör.

Die Vertheilung der Geschäftsräume im Obergeschoss er giebt sich gleichfalls ohne weiteres aus dem beigegebenen Grundriss. Jedoch verdienen die beiden in den vorspringenden Flügeln an der Nordfaçade gelegenen Säle für feierliche Sitzungen der Appell-Instanzen in Straf- oder Civilsachen besonders erwähnt zu werden. Neben dem grossen Schwurgerichtssaale im Erdgeschoss, mit dem sie auch in den Abmessungen ungefähr übereinstimmen, sind dies nämlich diejenigen Räume, welche man durch eine hervorragende dekorative Ausbildung ausgezeichnet hat; hier ist farbiger Marmor sowie Vergoldung an den Pfeilern und Pilasterkapiteln, sowie auch in den Kassettendecken in reichem Maasse zur Anwendung gebracht worden. Ihren Hauptschmuck werden dieselben jedoch erst durch eine Reihe historischer Gemälde, welche an den Wänden zur Ausführung gelangen sollen, erhalten.

Wenn Raumbedürfniss und Raumvertheilung in den beiden Grundrissen — verglichen mit dem, was bei uns im gleichen Falle verlangt werden würde — mannichfache und verschiedene Lösungen zeigen, so ist dabei nicht außer Acht zu lassen, dass hier eben für die Zwecke einer abweichenden Gesetzgebung und einer anderen Gerichtsordnung gesorgt werden musste. Einem Jeden aber, der die Grundrisse auch nur flüchtig ansieht, muss sich die Ueberzeugung aufdrängen, dass es dem Architekten nicht nur darum zu thun war, der Bedürfnissfrage in ausgedehntestem Maasse zu genügen, sondern dass es ihm vor allem auch darauf ankam, etwas Monumentales zu schaffen. Von diesem Gesichtspunkte aus hat er die grosartigen Eingangshallen mit den anstossenden gewaltigen Säulen und Freitreppen-Anlagen gebildet, und dieser selbe Gesichtspunkt ist für ihn maassgebend gewesen beim Entwurf des grossen kuppelbedeckten Mittelraumes, dessen riesige Höhen-Entwicklung lediglich im Interesse der äusseren Gruppierung erfolgt ist. Dass diese weit über den Rahmen des Nothwendigen hinaus reichenden Anordnungen zur Ausführung genehmigt wurden, beweist, dass man an maassgebender Stelle die Ansicht des Architekten theilte und die dafür gewählten künstlerischen Mittel billigte. Der neue Palast sollte eben nicht nur den verschiedenen Zweigen und Bedürfnissen der Rechtspflege Räume und Unterkommen gewähren, sondern er sollte durch seinen grosartigen monumentalen Aufbau und durch den hervor ragenden Platz auf den er gestellt war, gewissermaassen als ein Heiligthum des Gesetzes und Rechtes, der Grundlagen des gesammten bürgerlichen Lebens, vor allem Volke sich darstellen.

Wir wollen nun sehen, in wie weit diese Aufgabe durch die äussere Gliederung des Baues als gelöst zu betrachten ist.

(Schluss folgt.)

Die Entwicklung des Barockstils.

(Schluss.)

Bei dieser Skizzirung des Barock-Baustils wurden manche Züge erwähnt, die vorzugsweise in den Niederlanden vorkommen. Gewöhnlich denkt man beim Barock zunächst nur an Italien; allein das niederländische Barock ist das charakteristischere und macht Italien auch die Priorität streitig. Die Blüthe desselben fällt schon in das 16. Jahrhundert; das Genter Schifferhaus von 1531 zeigt im Giebel Barockmotive; Vredeman de Vries, der erfinderische Meister dieses Stils, lebte von 1527—1604; in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts findet man das Barock, vollständig ausgebildet bis zur höchsten Potenz, im Leydener Rathhaus von 1599. Leider ist durch die Verheerungen während des Freiheitskampfes von den traurigen Jahren 1667 und 1676 an mendlich viel von der damaligen Kunst verloren gegangen.

Nimmt man in den Niederlanden die Barock-Baukunst einen derb kräftigen Charakter an, und betont sie mehr, der Art des Nordens entsprechend, die Detailsbildung, zum Theil dadurch ins Kleinliche fallend, so zeigte in Italien die Architektur grosartige mächtige Züge; der Sinn für die grossen Verhältnisse und Anordnungen blieb, gefördert durch bedeutende Aufgaben und eine so umfangreiche Bauthätigkeit, wie in kaum einer andern Stilrichtung. Domenico Fontana und Maderna machten dem maleisischen Barock nur Konzessionen. Dagegen sind die Jesuiten die Führer, deren Pater Pozzo, einer der genialsten dekorativen Maler seiner Zeit, dem Stil durch sein Buch Rechtfertigung und Regeln zu verschaffen suchte. In der ersten Kirche dieses Ordens in Rom, S. Gesù war es, wo 1573 della Porta, der Hauptschüler des Klassizisten Vignola, seines Meisters Plan umwarf und dem Barock in glänzendster Weise und mit den prunkendsten Mitteln Eingang verschaffte. Die dem hl. Ignatius selbst geweihte Kirche 1626—75 gebaut, von Pozzo ausgemalt, bezeichnet die Blütheperiode des Stils. Es ist bedeutsam für meine Auffassung, dass der Maler der Eklektiker Domenichino und der Bildhauer Algardi, mit den Plänen zu diesem Bau in Verbindung gebracht werden. Die gute, wie die schlechte Seite des römischen Barock vertritt dann die Persönlichkeit Berninis; sein Tabernakel

in der Peterskirche (1633) ist in seiner Ueberladung vorbildlich für eine zahllose Reihe ähnlicher Schöpfungen in allen Ländern der Christenheit geworden; sein (im hohen Alter) 34 Jahre später ausgeführter Platz vor der Peterskirche mit den Kolonnaden, zu denen er 162 Heiligenfiguren komponierte, ist eine der gewaltigsten Schöpfungen. Borromini und Guarini verschafften dem Stil Verbreitung überallhin. Allmählich artete er in Italien in Rohheit und Phantasielosigkeit aus, besonders in Sizilien. Im eigentlichen Sinne widerwärtig oder grotesk ist er nur an wenigen Stellen geworden.

In Spanien schlug dagegen das malerische Barock zur äussersten Unnatur um. Hier schien jeder Sinn für Maass und Natur verloren gegangen. Die Formen des Schreiners, Tapezierers und Dekorateurs sind in die wüteste Architektur übertragen und jagen sich mit aztekisch anklingenden Motiven. Die Architektur ist gleichsam wild geworden und in dem Wahnsinn, der uns aus der Façade des Madrider Hospitals (in der Strasse Fuencarral), in der Kathedrale von Murcia oder in dem Hochaltar von S. Lesmes in Burgos entgegen tritt, zeigt sich nicht einmal Methode. Unter Philipp V. beginnt die Umkehr; Juvara führt mit dem Entwurf zum Schloss von Madrid wieder den Palladianismus ein.

Den Gang der Baukunst in Frankreich während dieser Zeiten ziehe ich nur wegen des französischen Einflusses auf Deutschland heran und will ihn nur in flüchtigen Umrissen skizziren. Hier zeigt sich nach der von Italien eingeführten Renaissance der Einfluss des niederländischen Barock unter Henry IV.; doch, der Art des Königs entsprechend, mehr im Sinne einer sparsamen, auf das Nützliche gerichteten Bauthätigkeit, wie an der Place royal, am Pont neuf. Die Zeit Louis XIII. geht mit Salomon de Brosse (S. Gervais, Luxembourg-Palais) noch von denselben Gedanken aus, leitet aber zum Palladianismus über. Dieser nimmt unter Louis XIV. die akademische Färbung an, wird pomphaft und unwahr im Streben nach dem „Majestätischen“, aber imponirend, besonders durch grosse Verhältnisse. Es ist ganz richtig, Louis XIV. michelangelesk zu nennen. Bezeichnend für den Umschwung der Anschauungen ist, dass in der Malerei gerade aus den Schülern eines Vouet und anderer Realisten die grossen Stilisten von Poussin an wurden, dass Bernini als berühmtester

(Fortsetzung auf S. 514.)

Rückblick auf den Brüsseler internationalen Kongress für Binnenschifffahrt.

Bei der weitreichenden Bedeutung, welche die „Wasserstraßenfrage“ auch in unserm Vaterlande für die Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrswesens und eine durch dieselbe bedingte reichere Entfaltung der allgemeinen wirtschaftlichen Kräfte besitzt, glauben wir nicht länger säumen zu sollen, über ein in mancher Beziehung hervorragendes Ereigniss auf dem Gebiete dieser Frage an dieser Stelle zu referiren, nämlich über den ersten internationalen

Kongress für Binnenschifffahrt dessen Schauplatz Ende Mai d. J. die belgische Hauptstadt gewesen ist.

Das Verdienst der Urheber-schaft dieses Kongresses ist dem belgischen Ingenieur A. Gobert, einem Hauptverfechter des Projekts, durch Verbreiterung und Vertiefung des Willebroek-Kanals Brüssel zu einem Seehafenplatze zu machen, zuzuschreiben, indem derselbe sowohl die erste Anregung zur Abhaltung eines solchen gegeben, als auch für sein Zustandekommen mit größter Energie gewirkt und insbesondere erreicht hat, dass die Angelegenheit von der belgischen Regierung in die Hand genommen und vertreten worden ist, die denn auch im Namen des so manches edle Streben zu Beförderung der menschlichen Wohlfahrt begünstigenden Königs Leopold II. die Einladungen zu dem Kon-


Bauamtman Reverdy-Speyer, die Regierungsbaumeister Sympher-Berlin, Düsing und Stahl-Frankfurt a. M. und Lauenroth-Münster. Aus Oesterreich hatten sich u. a. eingefunden: Sektionschef und Generaldirektor der Staatsbahnen v. Nördling, Oberbaurath Fanner, sowie Reichstags-Abgeordneter Dr. Russ. Unter den aus Frankreich eingetroffenen wurden außer einer größeren Anzahl von Mitgliedern des *Corps des ponts et chaussées* bemerkt:

Marquis de Ca-ligny sowie General Türr, der Erbauer des Kanals von Korinth; Hr. v. Les-seps hatte sein

Erscheinen ebenfalls zugesagt, musste aber wegen der Leichenfeier zu Ehren Victor Hugos in Paris bleiben. Aus England seien der Vorsitzende der Manchester-Seekanalgesellschaft, Adamson und deren erster Ingenieur Williams angeführt, aus Holland die Ingenieure Huet-Delft und Dirks-Amsterdam, aus Italien Ingenieur Gioia-Rom, aus Russland Prof. Nybeck und Ingenieur Czar-nowsky, aus Norwegen Direktor Hey-berg, aus der Schweiz

Oberst Pestalozzi, aus Brasilien Direktor Bicalho Die geringe Vertretung der belgischen Staatsingenieure konnte einigermaßen auffallen.

Die Versammlungen des Kongresses fanden statt im Saale



Der neue Justizpalast in Brüssel.

Grundriss vom Erdgeschoss.

Grundriss des Erdgeschosses. Schwurgerichtshof.

- Q. Verhandlungssaal.
- K. Vorsaal.
- 1) Vorzimmer.
- 2) Beratungszimmer.
- 3) Vorsitzender.
- 4) Vorzimmer.
- 5) Staatsanwalt.
- 6) Jury.
- 7) Gerichtsschreiberei.
- 8) Zimmer des ersten Gerichtsschreibers.
- 9) Beweisstücke.
- 10) Zeugen.
- 11) Vorzimmer.
- 12) Z. f. Beratungen der Anwälte mit ihren Klienten.
- 13) Gerichtsdienner.
- 14) Treppe für die Angeklagten.
- 15) Kloset.
- Räume für die Untersuchungsrichter.
- 16) Z. f. Untersuchungsrichter.
- 16a) Z. f. Aerzte.
- 17) Vorzimmer.
- 18) Beweisstücke.
- 19) Zeugen.

- 20) Vorzimmer.
- 21) Kloset.

Räume für den Gerichtshof I. Instanz.

- 22) Z. f. d. Staats-Anwaltschaft.
- 23) Schreiber- und Vorzimmer.
- 24) Vertreter d. Staats-Anwalts.
- 25) Gemeinschaftliche Vorzimmer.
- 26) Statistische u. Bureau-Angelegenheiten.
- 27) Beamtenzimmer.
- 28) Supernumerare.
- 29) Beamtenzimmer (für Strafsache).
- 30) Kloset.

Räume für die Oberstaats-Anwaltschaft.

- 31) Zimmer des Oberstaats-Anwalts und Bibliothek.
- 32) Vorzimmer.
- 33) Staats-Anwälte u. Rechts-Anwälte.
- 34) Sekretariat.
- 35) Beamtenzimmer.
- 36) Archiv für laufende Angelegenheiten.
- 37) Gerichtsdienner.

Räume für die Verhandlungen des Gerichtshofes I. Instanz.

- S. Gerichtsschreiberei f. d. I. Instanz.

- U. Sitzungssaal d. Gericht. I. Instanz
1. Kammer.
- T. Desgl. 2. Kammer.
- V. 3. Kammer.
- W. Bibliothek und allgemeine Verhandlungszimmer.

I. Kammer.

- 38) Vorzimmer.
- 39) Gerichtshof.
- 40) Vorsitzender.
- 41) Vorzimmer.
- 42) Staats-Anwalt.
- 43) Zeugen.
- 44) Garderobe.

2. Kammer.

- 45) Vorzimmer.
- 46) Gerichtshof.
- 47) Zeugen.
- 47a) Kloset.

3. Kammer.

- 48) Vorzimmer.
- 49) Gerichtshof.
- 50) Vorsitzender.
- 51) Vorzimmer.
- 52) Berichtszimmer.
- 53) Vorzimmer.

- 54—56) Nebenräume für d. Gerichtshöfe I. Instanz.
- 57) Kloset.

Appel-Gerichtshof.

4. Kammer.
- P. Sitzungssaal für Strafsachen.

- 58) Vorzimmer.
- 59) Beratungszimmer.
- 60) Vorsitzender.
- 61) Staats-Anwalt.
- 62) Büreauchef.
- 63) Vorzimmer.
- 64) Gerichtsschreiber.
- 64a) Expedir-Beamte.
- 65) Desgl.
- 66) Garderobe.
- 67) Kloset.

5. Kammer.
- 68—72) Nebenräume f. d. 5. Kammer.

6. Kammer.

- O. Sitzungssaal für Zivilsachen.
- 73) Vorzimmer.
- 73a) Beratungszimmer.
- 74) Vorsitzender.
- 75) Vorzimmer.
- 76) Staats-Anwalt.
- 77) Garderobe.
- 78) Zeugen.

gresse hatte ergeben lassen.

Unter den etwa 500 Theilnehmern des Kongresses waren fast alle auf dem Gebiete der Binnenschifffahrt thätige Staaten vertreten. Von den aus Deutschland erschienenen seien genannt: Präsident Mulvany Düsseldorf, Prof. Schlichting-Berlin, Dr. Forchheimer-Aachen, Wasserbaudirektor Willgerodt-Straßburg, die Wasserbau-Bezirksingenieure Friedel-Metz und Schmitt-Straßburg,

der Brüsseler Akademie der Wissenschaften. Nachdem am 25. Mai seine Eröffnung von dem belgischen Minister de Moreau durch eine mit Beifall aufgenommene Begrüßungsrede vollzogen war, wurde unter dem Vorsitze des zum Präsidenten erwählten Ingenieurs L. Somzee-Brüssel unmittelbar in die Verhandlungen eingetreten. Zu diesen hatte ein vorbereitender Ausschuss mit Hrn. A. Gobert an der Spitze ein sehr sorgfältig ausgearbeitetes,

aber wohl zu zahlreiche Einzelfragen enthaltendes Programm aufgestellt. Eine große Anzahl dieser Fragen, bald wissenschaftlicher, bald technischer Natur, wurde an Sonderausschüsse zur schriftlichen Beantwortung vertheilt; bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit gelangten indess manche derselben nur sehr unvollkommen zur Beantwortung.

Die mündlichen Verhandlungen fanden eine nicht unwesentliche Ergänzung durch eine große Anzahl zur Vertheilung gelangender Drucksachen über zahlreiche, dem Gebiete der Binnen-schiffahrt angehörige Projekte und deren wirtschaftliche Bedeutung, sowie über einschlägige interessante Erfindungen der Neuzeit. Eine ansehnliche, durch fast alle vertretenen Staaten besendete Ausstellung von Zeichnungen und Modellen, die auch von dem Minister de Moreau mit augenscheinlichem Interesse besichtigt wurde, trug zum leichten Verständniß der Verhandlungs-Gegenstände erheblich bei.

Den ersten Vortrag hielt Ingenieur Dirks-Amsterdam über die durch den letzten Suez-Kanal-Ausschuss, dessen Mitglied er gewesen war, empfohlene Gestaltung und Befestigung der Böschungen des Suez-Kanals. Ein nahe unter oder in den Wasserspiegel


einen bei den Erweiterungsarbeiten am Antwerpener Binnenhafen in Gebrauch befindlichen Pumpenbagger.

Der russische Ingenieur Czarnowsky verbreitete sich über die Bauausführungen am Seekanal von Kronstadt nach St. Petersburg, wobei er insbesondere eine daselbst übliche Konstruktion von Hafenmauern lobend hervor hob, nach welcher die Manern auf steinbeschwerten, unter Wasser versenkten Holzkasten ruhen. Bei den sehr umfangreichen Erdarbeiten wurden sowohl Pumpenbagger als auch andere Bagger, theilweise von erstaunlicher Leistungsfähigkeit (bis 300 cbm pro Stunde) benutzt. Die

Zeit der (durchschnittlich) jährlich offenen Schifffahrt gab er zu 180 Tagen an.

Hiernach sprachen die Reg.-Baumstr. Düsing und Stahl aus Frankfurt a.M. unter Uebersetzung von Zeichnungen und Beschreibungen über die im Gange befindliche Main-Kanalisation und die Frankfurter Hafenanlagen. Prof. Huett-Delft, Erfinder eines Wasserfahrzeuges, welches sich zu Schnelfahrten auf Kanälen ganz besonders eignen soll, regte die Ausschreibung einer internationalen Konkurrenz zur Feststellung der für diesen Zweck passenden Schiffsförm an.

In der 2. Sitzung entwickelten zunächst die Vertreter der Manchester-Seekanal-Gesellschaft,



Der neue Justizpalast in Brüssel.

Grundriss vom ersten Obergeschoss.

**Obergeschoss.
Handelsgericht.
J. Sitzungssaal.**

- 1) Vorzimmer.
- 2) Berathungszimmer.
- 3) Vorsitzender.
- 4) Stellvertretender Vorsitzender.
- 5) Zeugen- und Vergleichs-Angelegenheiten.
- 6) Gerichtsschreiber.
- 7) Zimmer der Gerichtsschreiber.
- 8) Versammlungs-Saal.
- 9) Rechnungswesen in Konkurs-Angelegenheiten.
- 10) Botenzimmer.
- 11) Garderobe.
- 12) Kloset.

**Kassations-Hof.
M. Sitzungssaal.**

- 13) Vorzimmer.
- 14) Berathungszimmer.
- 15) I. Vorsitzender.
- 16) Vorzimmer.
- 17) Ober-Staatsanwalt.

- 18) Vorzimmer.
- 19) Anwaltszimmer.
- 20) Bibliothek.
- 21) Sekretär.
- 22) Beamte.
- 23) Bureauchef.
- 24) Gerichtsschreiber.
- 25) Gerichtsdienner.
- 26) Boten.
- 28) Garderobe.
- 37) Kloset.
- B. Saal für feierliche Sitzungen.
- C. Vorsaal.
- D. Tribüne. K. Berathungs-Saal.
- L. Bibliothek.
- Rechts-Anwälte.
- 29)–30) Versammlungs- u. Bibliothek-Räume.
- 31) Vorzimmer.
- 32) Unterbeamte.
- 32a) Kloset.
- Gerichtsschreiberei des Gerichtshofes I. Instanz.
- 33) Bureauchef.

- 34) Gerichtsschreiber.
- 35) Expedirende Beamte.
- 36) Boten.
- 37) Zimmer zur Einsicht der Akten.

Appel-Hof.

- II. Bibliothek- u. Versammlungssaal.
- 38) Erster Vorsitzender.
- 39) Vorzimmer für das Publikum.
- 40) Vorzimmer für die Gerichtsboten.

1. Kammer.

- 41) Vorzimmer.
- 42) Berathungszimmer.
- 43) Vorsitzender.
- 44) Vorzimmer.
- 45) Staats-Anwalt.
- 46) Garderobe.
- 47) Kloset.

2. Kammer.

- F. Sitzungssaal.
- 48) Vorzimmer.
- 49) Berathungszimmer.

- 50) Vorsitzender.
- 51) Vorzimmer.
- 52) Staats-Anwalt.
- 53) Garderobe.

**3. Kammer.
G. Sitzungssaal.**

- 54) Vorzimmer.
- 55) Berathungszimmer.
- 56) Vorsitzender.
- 57) Vorzimmer.
- 58) Staats-Anwalt.
- 59) Garderobe.
- A. Saal für feierliche Sitzungen.
- C. Vorsaal.
- D. Tribüne.

Rechts-Anwälte.

- 60) Disziplinar-Gerichtshof.
- 61) Vorsteher d. Anwaltskammer.
- 62) Vorzimmer.
- 63) Gratis-Konsultationen.
- 64) Versammlungszimmer.
- 65) Bibliothek.
- 66) Kloset.

belegenes Banket sei — als für mit Dampfschiffen befahrene Kanäle wenig zweckmäßig — zu verwerfen. Statt dessen sei die Böschung entsprechend flacher anzulegen und von 1 m über H.-W. bis 2 m unter N.-W. durch eine gegen ein schmales Banket sich stützende Pflasterung zu sichern. Im übrigen hätten sich die vor 15 Jahren auf den Kanalböschungen angelegten Pflanzungen sehr gut erhalten. Die vorzunehmende Verbreiterung des Kanals solle den Zweck haben, eine Geschwindigkeit von 15 km pro Stunde zu erlauben.

Im Anschluss an einige hierauf von Ing. Gioia-Rom gemachte Bemerkungen über Bagger empfahl Ing. Casse-Antwerpen

Präsident Adamsen und Oberingenieur Williams, unter Vorlegung ausführlicher Zeichnungen den Plan des großartigen Unternehmens, die im Binnenlande gelegene Stadt Manchester durch einen 58,7 km langen, für Seeschiffe fahrbaren Kanal mit der irischen See in Verbindung zu setzen. Nachdem der Plan in seiner früheren Gestalt, derzufolge der Kanal theilweise zwischen Leitdämmen den mittleren Theil des Mersey in sich aufnehmen und durch Schleusen von Ebbe und Fluth unabhängig gemacht werden sollte, in Folge des Einspruches der auf das Unternehmen eifersüchtigen Stadt Liverpool, welche behauptete, dass durch die Leitdämme eine Beeinträchtigung der Fluthwelle und somit ihres eigenen

Hafens würde herbei geführt werden, vom Oberhause abgelehnt worden war, haben die Unternehmer einen neuen Plan aufgestellt, nach welchem der Kanal am äußersten Ende Liverpools durch eine Seeschleuse an das Meer — mit dem Wasserspiegel in gewöhnlicher Fluthhöhe liegend — anschließt und dann in 5 Haltungen (von rund 32,2, 11,8, 4,2, 6,4 und 4 km Länge) und 5 Schleusenpaaren zu einer Höhe von 16,9 m über gewöhnlicher Fluth aufsteigt. Die Tiefe des Kanals soll 7,93 m betragen. Die Gesamtkosten (incl. derjenigen der Docks in Manchester und Warrington) sind auf 160 Millionen \mathcal{L} veranschlagt. Dabei soll unter Annahme eines Waarenverkehrs von 3 000 000 t auf eine Dividende von 7 % gerechnet werden können. Natürlich hat auch dies Projekt seine Gegner, welche nicht ermangelt haben, ihre Bedenken, besonders in Ansehung der Kosten, zum Ausdruck zu bringen. Indessen wusste Williams alle Einwände zu widerlegen, so dass die Unternehmer hoffen, mit dem neuen Plane im Oberhause durchzudringen und noch in diesem Jahre die Konzession zu erlangen.*

Nachdem alsdann Prof. Schlichting-Berlin unter Hinweisung auf bezügl. Pläne über die unter Ausnutzung des Fluthwassers erfolgende Kanalisierung der Unterweser gesprochen, nahm der belgische Ingenieur de Maere das Wort zur Auseinandersetzung seines Projektes, die Stadt Brügge durch einen 12 km langen, bei Heyst in die Nordsee mündenden Kanal wieder zu einem Seehafen zu machen. Der Kanal soll bei Heyst nur mit einem zwischen 2 konvergierenden Moolen eine Fläche von 74 ha einnehmenden Vorhafen beginnen. Seine Tiefe soll 7,5 m, seine Sohlenbreite 20 m, seine Spiegelbreite 65 m betragen. Das Hafenbecken in Brügge soll 1058 m lang und 200 m breit und mit allen den Schiffsverkehr begünstigenden Einrichtungen (Trockendock, Kais, Eisenbahnanlagen, Schuppen etc.) versehen werden.

Das Projekt zu diesem Seekanal, welches von de Maere schon

* Dieselbe ist vor kurzem ertheilt worden.

vor 10 Jahren aufgestellt und seitdem vertreten worden ist, hat zuerst einer belgischen, dann einer internationalen Kommission zur Prüfung vorgelegen. Der Heyster Aufsenhafen ward von Beiden als für dasselbe günstig anerkannt, indem er eine 1000—1200 m breite Einfahrt und auch die hinlängliche Tiefe besitze. Eine Beschränkung der Einfahrtsweite stehe ebenso wenig zu befürchten wie eine Verminderung der Tiefe, da an dieser Stelle der Küste erfahrungsmäßig Anschwellungen nicht stattfänden. Für den Binnenhafen aber soll nach dem Gutachten der von der Regierung eingesetzten belgischen Kommission eine Versandung zu befürchten sein, indem daselbst das Meerwasser etwa 1,8 % Schlamm schwebend enthalte, was bei dem ruhigen Verhalten des Hafenwassers zu einer beträchtlichen Ablagerung führen müsse. In Blankenberghe ergebe sich unter ähnlichen Verhältnissen eine jährliche Aufschwemmung von 1,3 m Höhe. Eine solche aus dem Heyster Binnenhafen bis auf 16 km weit seewärts zu entfernen, würde einen jährlichen Kostenaufwand von 3 Millionen Frs. verursachen und den Nutzen des ganzen Kanals illusorisch machen. Der später von der Stadt Brügge berufene internationale Ausschuss unter dem Vorsitz des früheren belgischen Bauenministers, jetzigen Kabinettschefs Bernaert schloss sich dagegen der Ansicht de Maere's an, dass die Aufschwemmung nur etwa 0,80 m Höhe pro Jahr erreichen werde und dass die Entfernung derselben nur etwa 400 000 Frs. jährlich kosten könne. Dieser Anschauung trat auch der russische Ing. Czarnowsky bei, unter Hinweisung auf ähnliche Verhältnisse beim Libauer Hafen. Man hofft nun das Projekt unter Bernaerts Fürsorge bald zur Verwirklichung zu bringen.

Am 26., 27. und 28. Mai wurden instruktive Ausflüge nach Brügge und Heyst, woselbst unter Führung de Maere's eine Lokalbesichtigung der in Aussicht genommenen Hafenstelle stattfand, nach dem Willebroek-Kanal, der zum Seekanal umzugestalten ein von A. Gobert aufgestelltes und eifrig vertretenes Projekt ist, sowie nach Gent und Terneuzen unternommen. (Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Hauptversammlung am 7. Oktober 1885. Vorsitzender Hr. Köhler.

Der Vorsitzende eröffnet die erste Winter-Sitzung mit einer entsprechenden Begrüßung der Versammlung.

Der Ausschuss für die Prüfung der Abrechnung der Lotterie zum Besten der Erhaltung der Stiftskirche zu Idensen beantragt, den Lotterie-Ausschuss endgiltig zu entlasten, was erfolgt. Die Abrechnung schließt mit einem Reinertrag von 8275,92 \mathcal{M} . Der Verein beschließt, den Mitgliedern des Lotterie-Ausschusses den Dank für die opferwillige Uebernahme und Erledigung der mit dem Unternehmen verbundenen erheblichen Arbeit in gesonderten Schreiben auszusprechen, und giebt seine Anerkennung ihrer Verdienste durch Erheben von den Sitzen zu erkennen. Im Anschlusse hieran kommt ein Schreiben des Kgl. Konsistoriums zu Hannover, an welches die aufgebrachte Summe abgeführt ist, zur Verlesung; dasselbe theilt mit, dass der Hr.

Kultus-Minister in Folge des ihm durch den Hrn. Oberpräsidenten der Provinz vorgelegten Gesuches des Vereins Schritte eingeleitet habe, um den zur völligen Erreichung des Zweckes noch fehlenden Betrag von 6 800 \mathcal{M} aus Staatsmitteln zur Verfügung zu stellen. Zugleich spricht das Kgl. Konsistorium dem Verein den Dank und die Anerkennung für die Bemühungen im Interesse des ehrwürdigen Bauwerkes aus, welche nun durch Erreichung des erstrebten Zieles gekrönt sind.

Der bisherige zweite Schriftführer, Hr. Reg.-Baumeister Lehmbeck, ist durch Versetzung nach Halle a. S. zum Austritt aus dem Vorstande gezwungen. Bezüglich der Ersatzwahl wird beschlossen, dieselbe mit den in der Hauptversammlung der November erfolgenden Neuwahl des Vorstandes für 1886 zu verbinden. Der dann zu wählende zweite Schriftführer soll sofort sein Amt vertreten.

Vierzehn neue Mitglieder werden in den Verein aufgenommen. Es sind die Hrn. Kieseritzky, Reg.-Bfhr. z. Berlin, Schulz, Reg.-

Mann seiner Zeit mit hohen Ehren nach Paris berufen und dann sein Entwurf zum Louvre durch Perrault weit strenger, klassischer gestaltet wurde. Eine Verbindung der palladianischen Spät-Renaissance mit dem berninischen Barock unter mäßigem Einfluss der Niederlande erzeugt in den Bauten der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine besondere Stilrichtung, welche man das Barock Louis XIV. nennen kann. Ein merkwürdiges Zusammenwirken von Gegensätzen: reiche, bald derbkräftige, bald französisch graziose Formen und leichte Dekorationsmotive, besonders im Innern, im Außern etwas Theatralisches, auch wohl Monotonies, dabei kühne Konstruktionen und Effekte: das sind die Grundzüge der Baukunst, welche seit J. H. Mansard und den Bauten von Versailles und dem Invaliden-Dom Frankreich beherrschte. Sie forderte alle zeitgenössischen Fürsten Europas als das Bild einer glänzenden Regierung zur Nachahmung auf.

Lenken wir nun die Blicke auf Deutschland, so gewahren wir, den politischen und geistigen Strömungen des 16.—18. Jahrhunderts entsprechend, ebenso verschiedenartige Richtungen, welche neben und nach einander auftreten, sich durchkreuzen und vielfach verbinden. Man muss hier auf die eigentliche deutsche Renaissance zurückgehen. Es ist zu konstatiren, dass dieselbe einen weit kürzeren Zeitraum umfasst, als gewöhnlich angenommen wird; es ist ferner zwischen der Thätigkeit der deutschen, ausländischen und im Auslande gebildeten Künstler strenger zu unterscheiden. Die wirkliche deutsche Renaissance, weit früher keimend, beginnt doch erst kurz vor 1500, also etwa 60 Jahre später, als die italienische Frührenaissance und um die Zeit der italienischen Hochrenaissance in die Architektur einzutreten. Sie dauert in reinen Formen ungefähr bis 1560, und macht während dieses Zeitraumes die dekorativ spielende Frührenaissance, sowie die des klassischen Besitzes sichere Hochrenaissance durch. Wenige Fürsten nur finden sich als Beförderer der Kunst, vor Allen Cardinal Albrecht von Brandenburg, der dem neuen Stil Eingang, besonders in Halle und Mainz verschafft. An kleineren Denkmälern, Portalen und inneren Dekorationen zeigt sich der Stil am frühesten. Bei größeren Bauten treffen wir vielfach italienische Künstler, welche in

Schaaren, oft als Familien über die Alpen zogen und in der heimathlichen Weise bauten. Beispielsweise sind von Italienern in Oesterreich die Schalaburg (1530), das Ständehaus in Graz, der reizende Palast Porzia in Spital, das Belvedere in Prag, in Schlesien das Piastenschloss in Brieg (1547), in Meklenburg die Schlösser in Wismar (1553) und Güstrow gebaut. Im Norden sind die Italiener mehrfach mit niederländischen Architekten zusammen thätig, den Backsteinbau in die Sprache der Renaissance übersetzend.

Neben diesen Männern bilden sich nach italienischen Vorbildern deutsche Meister, wie Wendel Roskopf in Görlitz (geboren um 1480, gestorben vor 1556) oder Blasius Berwart in Schwaben. Den Bauten der einheimischen Renaissance haftet mancherlei vom Mittelalter an. Das Vertikalprinzip lässt die Freude an hohen Dächern und Thürmen bestehen, die dem Italienischen entgegen gesetzte Neigung zu Gruppenbildungen hat die Auflösung in vor- und zurück springende Theile, Erker, vortretende Treppenanlagen, starke Ausladungen und Verkröpfungungen zur Folge. Für die Entwicklung der deutschen Renaissance ist ferner von wesentlicher Bedeutung, dass sie nicht zuerst bei den Baumeistern, sondern bei Malern und Zeichnern Eingang fand, welche zugleich das damals blühende Kunstgewerbe beeinflussten. Man sieht die ersten Regungen bei Dürer und Holbein, Altdorfer und den Kleinmeistern, den Nürnberger Zeichnern und Ausführenden auf dem Gebiet der Kleinkunst, wie Flötner und Jamitzer. Durch solche Uebertragung gelangten von vorn herein phantastische, nicht rein architektonische Züge in die Baukunst, wie die sehr freie Bildung der Säulen und Gebälke, die Flächenbehandlung mit Motiven, welche der Schlosserkunst und anderen Techniken entlehnt sind (Beschlagn, Stern-Ornamente), bald auch die Cartouchen, welche in Deutschland schon bei Virgil Solis (1514—62) vorkommen. So erblüht in mehr oder minder derben, mehr oder minder missverstandenen „antikischen“ Formen der neue Stil in Schlesien, in den sächsischen Landen, wo die stattlichen Schlossbauten in Dresden (1530), Torgau, Dessau, der Heldburg entstehen, welchen sich Rathhäuser in Leipzig, Altenburg und anderwärts anreihen. Im heutigen Bayern ist be-

Bmstr. z. Berlin, Nielsen, Ingenieur zu Kabelvaag in Norwegen, Schmitt, Bfhr. z. Siegen, Reg.-Bfhr. Rössler z. Hannover, Drekman z. Frankfurt a. M., Muten z. Bergedorf b. Hamburg, Wilken z. Grashausen b. Wittmund, Quirl z. Hannover, Huldeimann, Arch. z. Kairo, Reg.-Bfhr. Binkowsky z. Frankfurt a. M., Marhold z. Burg u. Reg.-Bmstr. Ruppenthal und Arnhold z. Oppeln.

Die Abgeordneten des Vereins, Hrn. Barkhausen, Dolezalek, Köhler, Schwing und Unger erstatten sodann Bericht über den Verlauf der in diesem Jahre besonders erfolgreichen Verbands-Versammlung. Die in Aussicht gestellten Mittheilungen des Hrn. Brth. Prof. Köhler über die Ausstellung zu Antwerpen werden wegen vorgeschrittener Zeit auf die nächste Sitzung verschoben.

Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ueber die vor Eintritt der Sommerpause abgehaltenen Sitzungen des Vereins am 13. und 20. Mai sowie am 1. Juli, über welche an dieser Stelle nicht berichtet worden ist, sei nunmehr nur nachgetragen, dass dieselben im wesentlichen durch Verbands-Angelegenheiten ausgefüllt wurden, welche inzwischen ihre Erledigung gefunden haben. Seitens der Hrn. Herrmann und Buchheister wurden aus Anlass der in Aussicht genommenen Exkursionen nach der Norddeutschen Jute-Spinnerei und Weberei, bezw. nach den neuen Hafenbauten auf dem linken Elbufer entsprechende Vorträge unter Vorlage der bezügl. Pläne gehalten. Zur Aufnahme in den Verein gelangten die Hrn. C. Otto Gehrken, Brth. Rud. Hesse in Altona und Ing. Bensberg, zur Wiederaufnahme die Hrn. Chas. Philippi und Ing. R. v. Freeden.

Versammlung am 7. Oktbr. 1885. Vorsitzender: Hr. F. Andreas Meyer, später Hr. Bargum. Anwesend 76 Personen.

Der Vorsitzende eröffnet die erste Sitzung nach der Sommerpause mit dem Dank für die Exkursions-Kommission, welche in der Zwischenzeit die Mitglieder zu mancherlei interessanten Besichtigungen geführt hat. Es wurden namentlich die neueren Gebäude mehrer mildthätigen Stiftungen an der Bürgerweide besichtigt, ein Ausflug mit Damen nach Lüneburg unter Betheil-

ligung des hannoverschen Vereins unternommen, die Hafenbauten am linken Elbufer besucht, die Jutefabrik in Schiffbeck besichtigt, der Neubau des hiesigen Freimaurer-Krankenhauses und der Thurmbau der St. Johannis-Kirche in Altona in Augenschein genommen, der Bau der neuen Elbbrücke und die Neuanlage der Stadtwasserkunst besucht und eine eingehende Besichtigung der gesammten in Ausführung begriffenen Hafen-, Kanal-, Quai- und Brückenbauten zur Vorbereitung des Zollanschlusses am rechten Elbufer vorgenommen.

In den Verein aufgenommen werden die Hrn. Ferd. Löwer und Wilh. Voigt.

Hr. Bubendey erstattet den Bericht über die Abgeordneten-Versammlung in Breslau und den Arbeitsplan des Verbandes pro 1885/86.

Die aus dem letzteren sich ergebenden Mandate für bestehende Kommissionen werden den letzteren ertheilt. Zu No. 7 des Arbeitsplanes, Sprachreinigung, giebt der Vorsitzende anheim, dass die einzelnen, sich für diese Frage interessirenden Mitglieder ihre Bemerkungen Hrn. Reg.- u. Baurath Sarrazin oder dem Vorstände direkt einreichen.

Zu No. 8 des Arbeitsplanes, Semperdenkmal, spricht der Vorsitzende seine Ansicht auf Grund einer kürzlich gehaltenen Besprechung mit dem Oberbürgermeister Stübel von Dresden dahin aus, dass in Dresdenermaafgebenden Kreisen viel Entgegenkommen für die Sache noch zu erwarten sei und er deshalb vor zu raschen Entschlüssen, nach Maafgabe des bisherigen Ergebnisses der Sammlungen, warnen möchte.

Hr. Gleim macht hierauf an der Hand der ausgestellten Zeichnungen Mittheilungen über die Eisenkonstruktionen der neuen Elbbrücke, welche sich im wesentlichen derjenigen der Eisenbahnbrücke der Staatsbahn anschliessen. Ein besonderes Referat über diesen mit lebhaftem Interesse aufgenommenen Vortrag bleibt vorbehalten.

Das Andenken eines verstorbenen langjährigen Vereinsmitgliedes, Maurermeister Beger sen. ehrt die Versammlung durch Erheben von den Sitzen.

Cl.

Vermischtes.

Militär-Anwärter und akademisch gebildete Ingenieure. Zu der Angelegenheit, welche wir auf S. 504 uns. Bl. unter vorstehender Ueberschrift besprachen, wird uns aus Bochum mit dankenswerther Bereitwilligkeit die gewünschte Aufklärung zu Theil.

„Die betreffenden 3 Stellen (1 Ingenieur, 1 Bauassistent, 1 Buchhalter) sind hiernach bereits seit Jahren mit sehr tüchtigen nicht zivilversorgungsberechtigten Personen besetzt. Seit mehreren Jahren hat nun die Kgl. Regierung zu Arnberg darauf gedrängt, dass alle Beamten-Stellen (mit Ausnahme der Kassenbeamten) mit Militär-Anwärtern besetzt und die Inhaber der Stellen, sofern sie nicht zivilversorgungsberechtigt sind, entlassen werden sollen. Durch weitläufige Korrespondenz ist es dem Magistrat gelungen, die Regierung davon zu überzeugen, dass die

sonders Franken das Zentrum mit der Plassenburg 1564, seinen Schlössern in Offenbach, Neuenstein, seinen Rathhaus- und Privatbauten in Schweinfurt (1570), Rothenburg, Nürnberg. In Schwaben ragen Tübingen und Stuttgart vor. In den rheinischen Gegenden zeigen sich verschiedene Einflüsse. An dem herrlichen, leider halb zerstörten Schloss Friedewald (1580) giebt sich eine Verbindung französischer und italienischer Renaissance bei Ausführung von deutschen Händen kund. Eines der feinsten Werke, die Kölner Rathhaus-Vorhalle (1569), enthält neben dem italienischen Renaissancestil leise Beimischung sowohl gothischer, wie niederländischer Elemente.

Mitte der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts beginnt bereits ein Umschwung; die niederländische Version des Barockstils dringt in Deutschland ein. In der Pfalz erweckte eine Reihe kunstliebender Fürsten, unter denen der bekannte Ottheinrich hervorragt, durch große Bauaufgaben eine hohe Kunstentwicklung. Auf den Bau des Schlosses Neuburg an der Donau (1545) in trefflicher Renaissance mit gothischen Nachklängen folgte der Otto Heinrichsbau des Heidelberger Schlosses (1556). Er gilt mit Recht als eine Perle der deutschen Renaissance mit seinen musterhaften Verhältnissen, seiner liebevollen Einzeldurchbildung, den schönen Wandgliederungen, Fenstern und Gesimsen und seinem reichen Skulpturenschmuck. Aber eben dieser Bau und das Jahr 1556 bezeichnen einen Wendepunkt der deutschen Kunst. Der Gesamtaufbau ist in den reinen Formen der Renaissance von dem Italiener Anthoni entworfen und wohl von den Deutschen Fischer und Leyder ausgeführt. Bezeichnend genug weicht mitten im Bau der Italiener dem Niederländer: Alexander Colins aus Mecheln tritt ein. Man lese hierüber, was Durm im Zentralbl. d. Bauverw. 1884 sagt: „Wir dürfen uns vielleicht einen ursprünglichen Plan nach den Gesetzen der italienischen Frührenaissance gebildet vorstellen, der einen horizontalen Gesimsabschluss der Attika zeigte. Dieser Plan scheint mit dem Eintritt Colins verlassen zu sein, und letzterer dürfte nebst dem Cartouchenwerk das Portal ausgeführt und damit das Höherrücken der mittleren Nische, welche wohl kaum bei seinem Eintritt fertig war, veranlasst haben. Der Wechsel mit Cartouchen

Stellen des Rohrmeisters, des Gasmeisters, des Maschinenmeisters (alle 3 beim Gas- und Wasserwerk), sowie des Stadtgärtners eine derartige technische Vorbildung voraus setzen, wie sie bei Militär-Anwärtern nicht vorhanden sein kann, und es ist deshalb das Verbleiben dieser 4 Beamten genehmigt worden. Dieselbe Ueberzeugung hat die Regierung dagegen in auffälliger Weise in Betreff der 3 Stellen des Ingenieurs, des Bau-Assistenten und Buchhalters nicht gewonnen, obwohl ihr gegenüber geltend gemacht worden ist, dass bei diesen eine noch höhere technische Qualifikation verlangt werde, als bei den oben bezeichneten und dass namentlich der Ingenieur der Vorgesetzte des Rohr-, Gas- und Maschinenmeisters sei. Trotzdem ist der Magistrat gezwungen worden, die 3 bezügl. Stellen auf dem vorgeschriebenen Wege für Militär-Anwärter auszuschreiben. Erst wenn sich keine geeigneten Militär-Anwärter melden, dürfen die zeitigen Inhaber der Stellen im Dienst verbleiben.“

als Fensterbekrönung im obersten Stock ist sein Werk: wahrscheinlich sind auch auf seinen Vorschlag statt des geraden Hauptgesimses die (jetzt verschwundenen) Giebel zur Ausführung gebracht.“ Seit dieser Zeit hielt der niederländische Barockbau seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. Ich habe schon oben von der umfangreichen Thätigkeit der niederländischen Bildhauer in Deutschland gesprochen. Dazu rechne man die herrschende Stellung der niederländischen Malerei und deren Werthschätzung in Deutschland, und man wird begreiflich finden, dass z. B. schon 1583 Wendel Dieterlein in Straßburg sein Musterbuch der Architektur mit den tollsten Ausschweifungen des Barock füllen konnte.

Das niederländische Barock kam vollständig im Norden Deutschlands zur Geltung und die mit den Niederlanden in maunichfachstem, auch künstlerischem Verkehr stehenden Städte, wie Lübeck (Rathhaus-Vorbau 1570), Emden, Bremen und Danzig (wo z. B. 1596 Vredeman de Vries thätig war) geben wahrhafte Muster dieses Stiles, Danzig schon 1559 mit der Spitze seines rechtsstädtischen Rathhausturmes. In allen diesen Bauten, z. B. den Rathhäusern, ist durchaus keine deutsche Renaissance, sondern richtiger Barockstil zu sehen. Der Stil geht durch ganz Niedersachsen, wo wir die Schlösser in Hämelschenburg (1588), Bevern, das Rathhaus in Lüneburg als treffliche Beispiele anführen können. Unter den Fürsten begünstigte besonders Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1589–1613) den Stil, der im Helmstädter Universitätsbau, in der Wolfenbütteler Marienkirche seine üppigen Blüten treibt.

Im 17. Jahrhundert ist der Niederländische Barockstil durch ganz Deutschland verbreitet und tritt uns allorten entgegen. Besonders in Grabmälern, Kanzeln usw. hat dieser Stil auch in den Kirchen Eingang gefunden. Allein das Barock hat nicht durchweg geherrscht oder die anderen Stilarten ganz verdrängt. Es ist anziehend zu verfolgen, was sich neben oder mit dieser Richtung erhielt und neu bildete.

Zunächst ist an einzelnen Stellen die wirkliche Renaissance durch das ganze 17. Jahrhundert bewahrt und gepflegt worden. Ganz klassisch gedacht ist z. B. in Danzig, der Hauptstätte des

Das Urtheil über den von der Kgl. Regierung zu Arnberg geltend gemachten Standpunkt, der hoffentlich nur derjenige einer einzelnen Persönlichkeit ist, glauben wir unseren Lesern anheim stellen können. An Unkenntnis der persönlichen Stellung, welche die deutschen Techniker der Gegenwart behaupten, ist jedenfalls — selbst in Juristenkreisen — Stärkeres kaum jemals geleistet worden.

Kunstdenkmäler im Großherzogthum Hessen. Einer ausführlichen Mittheilung der Köln. Zeitg. über das auf Betrieb des früheren Ministerpräsidenten, Frhrn. v. Stark in Angriff genommene Werk über die hessischen Denkmäler entnehmen wir Folgendes:

Das Werk wird den Titel führen: „Kunstdenkmäler im Großherzogthum Hessen; Inventarisirung und beschreibende Darstellung der Werke der Architektur, Plastik, Malerei und des Kunstgewebes bis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts, heraus gegeben durch eine im Auftrage Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Ludwig IV. zu diesem Zwecke bestellte Kommission.“ Das ganze Werk wird in einzelnen Abtheilungen erscheinen, welche abgeschlossene Kreise der verschiedenen Provinzen behandeln sollen; der erste Band wird sich mit dem Kreise Offenbach beschäftigen und seinen Gegenstand in 16 Druckbogen in Lexikon-Oktav mit 71 Illustrationen im Text und 11 Tafeln in Lichtdruck behandeln. Bearbeiter desselben ist Hofrath Dr. Schäfer, Professor der Kunstgeschichte an der technischen Hochschule zu Darmstadt. Als weitere Mitarbeiter des Werkes werden genannt die Professoren Marx und Wagener sowie Redakteur Wörner in Darmstadt, Dompräbendat Schneider in Mainz und Geh. Baurath v. Rütgen in Gießen. Die Inventarisirung der Kunstdenkmäler ist in der Anleitung, welche die für das Werk eingesetzte Kommission dafür ausgegeben hat, in folgender Reihenfolge angeordnet worden: a) früheste Alterthümer, erste Ansätze der Kunst; b) römische und germanische Denkmäler (einschließlich der Kunst der Merowingerzeit); c) Denkmäler der Karolinger Aera, der romanischen und gothischen Stilepoche, sowie der Renaissance einschließlich des Barockstils, des Rococo und des sogenannten Zopfes bis zum Beginn der klassizirenden Reaktionszeit, umfassend die Werke der Architektur, Plastik, Malerei einschließlich der Miniaturen, die Erzeugnisse der kirchlichen und profanen Kunstindustrie, wie Holzschnitzerei, Elfenbeinplastik, Glasmalerei, Emailmalerei, Mosaik, Geräte und Gefäße in Edelmetall, Bronzegüsse, Schmiedearbeiten, textile Kunstzeugnisse usw.; d) Denkmäler der Ingenieurkunst: Befestigungen, Aquädukte, Straßen- und Brückenbauten; e) Angabe nicht mehr existirender Denkmäler von Bedeutung, und f) Literatur der Monumente und kunsthistorische Karte des Großherzogthums Hessen. Was die Illustrationen betrifft, zu welchen hauptsächlich der Holzschnitt und der Lichtdruck verwandt werden sollen, so sind als solche vornehmlich in Aussicht genommen: perspektivische Außen- und Innenansichten, Grund-

Barock, das Langgasser Thor von 1612, oder in Nürnberg das Rathhaus (1613). Im edleren Stil wird im Freiburger Münster 1668 der Lettner errichtet; das Mainzer Schloss wird 1631 in guter Renaissance mit verhältnismäßig geringen Barock-Zuthaten ausgeführt.

Es ließe sich wohl fest stellen, würde jedoch hier zu weit führen, wieviel von Bauten solcher Richtung im Stil der Hochrenaissance, wie viel im Stil der palladianischen Spätrenaissance ausgeführt ist. Bisweilen mischen sich beide Arten an demselben Bau.

Der Palladianismus, welcher von Venedig aus nach Deutschland kam, fand besonders Pflege in Süddeutschland.*

Der Stil ist in etwas ernüchterter Weise bei uns heimisch geworden, maassvoll, doch ohne phantasievollen Reiz. Daher wirkt das Aeusere derartiger Bauten bisweilen langweilig; das Innere ist gewöhnlich reich und schwer, mit Verwendung von Stuck dekorirt, farblos, doch mit Vergoldungen. In Augsburg baute Elias Holl, einer der tüchtigsten Architekten, in diesem Stil das Rathhaus (1615). Von schöner Wirkung im Innern ist der Dom in Salzburg; in München sind die aus dieser Zeit (1600) stammenden Theile der Residenz und die Michaelskirche (1582) reiche, gediegene Schöpfungen dieses Stils mit leiser Beimischung von römischem Barock.

Ich komme mit diesen Bauten zu dem letzten Theil meiner Aufgabe, eigentlich der umfangreichsten. Es sind dies die aus verschiedenen Stilrichtungen zusammen komponirten Mischbauten der Barockzeit. Doch nach dem vorher Gesagten kann ich mich kurz fassen und auf einzelne Beispiele zur Klarlegung beschränken. Im Südwesten Deutschlands kommen der Palladianismus und das niederländische Barock, dieses in seiner ausgebildetsten Weise zusammen. Der Heidelberger Friedrichsbau von 1601 ist mit gleichem Recht, wie der Otto-Heinrichsbau, eine Perle seiner Zeit zu nennen. Er ist gleichsam die Uebersetzung der ihm benachbarten Front in die Sprache des Barock, die richtigen Konsequenzen in der Giebelausbildung usw. ziehend. Vielleicht nicht

risse, Aufrisse, Durchschnitte von Baudenkmälern, wichtige Einzelheiten konstruktiver und dekorativer Art, Aufnahmen von plastischen, malerischen, kunstgewerblichen Leistungen, Inschriften, Steinmetzzeichen, Hausmarken, Monogramme, Gießerzeichen an Glocken und anderen Gusswerken usw.

Bei dem Reichthum des Landes an Denkmälern ersten Ranges — wir brauchen nur an die Bauten von Mainz, Worms, Oppenheim, die Renaissance-Schlösser des Odenwaldes, die Schätze des Mainzer Museums usw. zu erinnern —, verspricht das Werk eins der werthvollsten und anziehendsten unter den gleichartigen Arbeiten zu werden. Wir sehen seinem Erscheinen mit lebhafter Freude entgegen.

Konkurrenzen.

Zu der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Gesellschaftshause der Casino-Gesellschaft in Chemnitz (vergl. S. 336 d. Bl.) sind 32 Arbeiten eingegangen. Da die beiden hervor ragendsten Entwürfe von den Preisrichtern als vollkommen gleichwerthig erachtet wurden, so ist beschlossen worden, den Verfassern derselben Architekten Weidenbach & Kämppe in Leipzig, sowie Architekt Fr. Kayfser in Frankfurt a. M. je einen ersten Preis von 2000 M. zu erteilen. Ein zweiter Preis von 1500 M. ist dem Entwurf der Architekten Pfeifer & Händel in Leipzig zugesprochen worden.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einer Universitäts-Bibliothek zu Leipzig (S. 328 u. 340 d. Bl.) ist der I. Preis dem Arch. Hrn. Arved Rossbach in Leipzig, der II. Preis dem Arch. Hrn. H. Seeling in Berlin und der III. Pr. ist dem Arch. Hrn. Hannemann in Leipzig zu Theil geworden.

Personal-Nachrichten.

Bayern. Der Betr.-Ing. Gustav Kaiser in Schirnding ist in gleicher Eigenschaft nach Landshtut und der Betr.-Ing. Julius Hilgard in München in gleicher Amtseigenschaft zur Gen.-Dir., Betr. Abthlg., versetzt.

Preußen. Die Feldmesser-Prüfung hat der Kand. Karl Scheidtweiler in Düsseldorf bestanden.

Brief- und Fragekasten.

Abon. M. W. in M. Die mitgesandte Skizze ist etwas summarisch gehalten, um die Frage bestimmt zu beantworten. Die darauf begründete einfache statische Berechnung ergibt als sehr wahrscheinlich, dass die Konstruktion für sich ausreichende Sicherheit bietet, da der Angriffspunkt des Druckes noch in das mittlere Drittel der unterstützenden Fläche des Sturzes fällt. Ob aber Sicherheit bestehen bleibt, wenn die Verdachnung etwa von Personen betreten wird, scheint recht fraglich, da dann ein Hinausrücken jenes Angriffspunktes in das äussere Drittel der unterstützenden Fläche ziemlich gewiss ist.

so schön in den Verhältnissen ist er bei immerhin reinen Formen durch kräftige Gestaltung und prächtige Ausführung imponierend, von schöner malerischer Wirkung, wie jener von architektonischer. Weniger ist dies bei dem bekannten Hans zum Ritter in Heidelberg der Fall.

Palladianismus und niederländisches Barock mischen sich ebenfalls in dem Schloss in Aschaffenburg (1605), in den übertriebenen Bauten von Heilbronn. Mit Maafs und Kunstverständnis wird der Mischstil von Heinrich Schickhardt (1558—1634) in Schwaben angewendet. Eine eigenartige Mischung von Palladianismus mit niederländischem Barock und Spätgothik zeigt die Häuserarchitektur Nürnbergs. Die dortigen Architekten haben verstanden, die Gegensätze zu mildern und durch geschickte Anordnung, gute Verhältnisse und gediegene Ausführung eine ganz einheitliche Wirkung zu erzielen.

Das eigentlich römische Barock tritt vorzugsweise in der kirchlichen Baukunst auf. Schon ansgeartet genug in der Kirche zu Bückeburg (1613), imponierend in den Jesuitenkirchen am Rhein und Donau, besonders aber nach dem 30jährigen Krieg in großartigen Bauwerken, wie in den Domen zu Passau (1664), Fulda (1704), S. Gallen (1756). Als einen zugleich maassvollen und prachtliebenden Architekten lernen wir Balthasar Neumann an verschiedenen Stellen kennen, in der bischöflichen Residenz von Würzburg (1720), dem Schloss zu Bruchsal und der Kirche zu Vierzehnheiligen.

Nach dem 30jährigen Kriege wurde an den Fürstensitzen Deutschlands jene Mischung von italienischer Spätrenaissance, niederländischem und römischem Barock gepflegt, welche durch die Schule Frankreichs gegangen war. Dieses Barock Louis des XIV. (wie es Dohme mit Recht nennt) fand seine schöne Weiterbildung in Dresden, wo das Palais im grossen Garten 1679 entstand, in Wien, wo der geniale Fischers von Erlach mit einer Reihe von Genossen wirkte, und vor Allem in Berlin unter Nehring (Zeughaus 1695) und Schlüter. In diesem grossen Meister und seinem Schlossbau vereinigen sich noch einmal alle künstlerisch bedeutsamen und schönen Gedanken der eben geschiedenen Kunstweisen von Michelangelo an zu einem Bilde von gediegener Kraft, weisem Maafs und Reichthum in ebenmäßiger Harmonie.

Paul Lehfeldt.

* Dohme in einem kleinen Aufsatz über Barock, Rococo und Zopf, im Zentralblatt der Bauverwaltung 1883, schlägt vor, diese Richtung: „Barock unter venezianischem Einfluss“ zu nennen. Ich glaube, dass nach dem vorher Gesagten hier die Bezeichnung Spätrenaissance eher gerechtfertigt erscheinen dürfte.

Inhalt: Schiffbarmachung der Oberweser und Fulda. — Stabfußböden aus Eichenholz. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein in Hannover. — Die Sprengung des Flood Riffs im East River. — Vermischtes: Präzisions-Nivellement in Württemberg. — Zwei Betriebs- bezw. Bau-Unfälle. — Ausstellung von Entwürfen zu Dekorations-Malereien

bei Gelegenheit des 9. deutschen Malertages zu Halle a. S. — Zur Freilegung des Doms zu Köln. — Der Rittersche Perspektograph. — Zurückweisung von verspätet eingelaufenen Offerten von Submissionen. — Ein Zentralheizungs-System durch Niederdruck-Dampf. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Schiffbarmachung der Oberweser und Fulda.

Dem Ziele, durch Kanalisierung der Fulda den größeren Verkehrs-Mittelpunkt, Cassel, in direkte Wasserverbindung mit dem Seehafen Bremen zu setzen, steht ein wesentliches Hinderniss entgegen in der Beschwerlichkeit und den häufigen Unterbrechungen der Schifffahrt auf der Oberweser, die ein sehr starkes Gefälle und in der trockenen Jahreszeit ungenügende Wassertiefe besitzt. Bisher war auch nicht allzu oft Frachtgelegenheit für die Bergfahrt, so dass die Wasserfracht sich nur dann erheblich billiger als die Bahnfracht stellte, wenn sich dadurch größere Achstransporte ersparen ließen.

Eine Aufbesserung der Fracht-Gelegenheiten für die Bergfahrt lässt sich durch die Verkehrs-Steigerung und den Anschluss an Cassel erhoffen. Die Erhöhung des Wasserstandes ist durch Buhnenbau erstrebt worden, und obgleich damit eine Besserung erzielt ist, scheint es fraglich, ob eine den gesteigerten Anforderungen genügende Wassertiefe sich hierdurch wird erzielen lassen.

Aber selbst wenn eine genügende Tiefe erlangt würde, bleibt immer noch der starke Strom eine solche Erschwerung der Bergfahrt, dass die Frachten für einen großen Verkehr zu hoch ausfallen. Sind doch zur Bergfahrt bis 10 Pferde vor einem mälsig großen Fahrzeuge erforderlich, um mit nur geringer Geschwindigkeit vorwärts zu kommen.

Wenn nun das Bedürfniss nach erhöhter und erleichterter Schiffbarkeit der Oberweser binnen kurzem ein dringendes werden dürfte, so scheint es von Interesse, zu erwägen, ob nicht durch Anlage von Schleusenwehren mit Setzpfosten und Dammbalken beregte Uebelstände in zuverlässiger und namentlich auch billiger Weise beseitigt werden können? Ja es ist nach Ansicht des Verfassers die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass mit den, für den Schleusenbau in der Fulda bewilligten Mitteln die Kanalisation der Fulda und Oberweser auf diesem Wege ausgeführt, und der Zeitverlust beim Durchschleusen vermieden werden könnte.

Die Ufer der Oberweser sind hügelig, so dass sich die Wehre derartig auf den Stromlauf vertheilen lassen, dass der oberhalb des Wehrs stattfindende Aufstau durch Anlage eines einseitigen, kleinen Sommerdeichs für die angrenzenden Ländereien unschädlich gemacht wird.

Die Wassermenge ist selbstredend genügend, um den Aufstau schnell genug zu erzielen, selbst wenn von einem dichten Schluss des Wehrs vollständig abgesehen wird.

Die Entfernung zwischen 2 benachbarten Wehren und die jedesmalige Stauhöhe wäre natürlich so zu bemessen, dass das obere Wehr sich innerhalb der Stauweite des untern Wehrs

befindet, und nachdem das letzte der gruppenweise zusammen fahrenden Schiffe das Wehr passiert hat, dasselbe hinter jenem geschlossen werden kann.

In Bezug auf die Konstruktion würde hauptsächlich Solidität und Billigkeit zu erstreben sein, und daher vielleicht der Abschlussboden massiv aus Senkstücken *a* gebildet werden können, welche, nach Länge und Stärke aus einem Stück bestehend, mit schräg abwärts geneigten, gerauhten Seitenflächen versehen sind, welche mit dem Charakter der Stofsuge die Möglichkeit vereinigen, beim Versenken eine Mörtelschicht zu tragen. Vor dem Versenken würde dann jedesmal die Fuge mit einer steifen Zementmörtel-Schicht *b* bedeckt und letztere durch Umhüllen mit Leinen etc. gegen Auswaschen geschützt werden, wobei die deckende Hülle *c* so eingerichtet werden könnte, dass sie, unmittelbar vor dem Eintreffen des folgenden Senkstücks fortgezogen, die Bindekraft des Mörtels voll zur Wirkung kommen lässt, da das Gewicht des oberen Senkstücks den Mörtel in die Unebenheiten der Auflagerflächen mit großer Gewalt eindrückt.

Das sorgfältige Abgleichen des Bettes für die Senkstücke und die Genauigkeit beim Versenken wird durch den niedrigen Wasserstand sehr erleichtert.

In dem, solchergestalt auf einfache Weise hergestellten, durchgehenden Abschlussboden könnten Schuhe (Löcher) für Setzpfosten und Streben ausgespart sein und erstere allenfalls eine etwa wünschenswerthe fernere Stütze gegen den Wasserdruck durch eine Verankerung des Halsbandes erhalten.

Der Betrieb liefse sich wohl in der Weise regeln, dass nur ein- oder einigemal täglich die angesammelten Fahrzeuge gleichzeitig die Bergfahrt antreten und die zur Bedienung der Wehre erforderlichen Arbeitskräfte und Handkähne mit sich nehmen. Die mögliche kurze Wartezeit bis zum Abgang des nächsten „Schiffszuges“ kann wenig ins Gewicht fallen, zumal ein Aufenthalt, wie beim Passiren von Schleusen vermieden ist.


Ein solcher Betrieb würde eine sehr wesentliche Ersparniss an Bedienungsmannschaften ermöglichen, da die einzelnen Wehrtheile leicht erkenntlich gezeichnet und unter die Aufsicht von Buhnenmeistern oder Aufsichtsbeamten anderer Dienstzweige gestellt werden könnten. Auch das Heranziehen der Schiffsmannschaft zur Bedienung der Wehre scheint angängig und gerechtfertigt, da sich die Schiffer gegenseitig in den seltenen Ausnahmefällen aushelfen können und der Bedarf an Schiffsmannschaft ermäßigt wird.

Endlich würden bei Anordnung von Hirntauen an beiden Ufern auch die die Konstruktion komplizirenden Laufbrücken erspart werden können.

Es scheint wohl erwägenswerth, ob sich nicht auf diesem Wege, ohne Beanspruchung größerer, als der bewilligten Mittel, auch die Schiffbarkeit der Oberweser gleichzeitig mit derjenigen der Fulda zu einem befriedigenden Grade steigern liefse? Zwar haben sich die beweglichen Wehre nicht in allen Fällen bewährt; doch sind andererseits die Anforderungen, welche in diesem Falle an dieselben zu stellen wären, so gering und andererseits ist der Vortheil, welchen sie gewähren, so erheblich, dass man sich wohl entschließen könnte, kleine Uebelstände mit in den Kauf zu nehmen.

Nemonien b. Labiau.

Rautenberg, Reg.-Bfhr.



Stabfußböden aus Eichenholz.

Stabfußböden aus Eichenholz sind in den letzten Jahren ihres schönen Aussehens und der fast unbegrenzten Dauerhaftigkeit wegen in immer größere Aufnahme gekommen, so dass sie auch in eleganten Wohnungen allmählich die furnirten Parkette verdrängen.

Sollte der Stabfußboden sich das bisher genossene Vertrauen erhalten, so scheint es an der Zeit zu sein, einige bisher nicht genug beachtete Streiflichter auf die Eigenarten des dazu verwendeten Holzes und seine Behandlung zu werfen.

Die Fabrikation der Stabböden beschränkt sich bisher außer dem verhältnissmäßig geringen Quantum, welches Berliner Fabriken herstellen, fast ausschließlich auf die industriellen Bezirke Mittel- und Süddeutschlands, während man ermunternd gerade auf den Norden Deutschlands hätte einwirken müssen, um dessen Hölzer, für sich, nicht mit anderen gemischt, an den Markt zu bringen, wie dies hauptsächlich in Berlin geschieht. Mittel- und Süddeutschland verwenden zunächst das Rohmaterial ihrer eigenen Forsten und außerdem die billigeren Sorten Oesterreichs und Ungarns.

In Oesterreich, Süddeutschland, zum Theil auch in Mitteldeutsch-

land wird die möglichst große Ausnutzung der Eiche in der Weise bewirkt, dass der Stamm grade dann, wenn er im besten Saft steht, seiner Rinde für die Zwecke der Gerbereien beraubt, und dann das Holz, welches übrig bleibt, in Bretter zu Stabböden verschnitten wird.

Es ist bekannt, dass ein im Augenblick seiner besten Lebenskraft gefällter Baum, gleichviel, welcher Art er sei, an Holzwerth einbüßen muss, weil der Gang des Safts plötzlich unterbrochen wird und dieser nicht einfach verschwindet, sondern in den feinen Poren auszudünsten genöthigt ist. Da ihm dieser Ausweg durch das Abschneiden der naturgemäßen Wege benommen ist, er so zu sagen in sich selbst ersticken muss, so wird er bei diesem Prozess die umliegenden Theile des Holzes mit in Anspruch nehmen. Dieser zerstörende Einfluss auf die Struktur des Holzes wird um so stärker sein, je geringwerthiger und loser das Holz an und für sich ist.

Die Festigkeit der Eiche ist ungemein verschieden; diese Verschiedenheit hängt zumeist von Standort, Boden und Klima ab. Süddeutschland und Oesterreich, auch ein Theil von Mittel-

deutschland haben in ihren Forsten nur die sogen. milde, ihrer leichten Bearbeitung wegen zu Tischlerarbeiten sehr gesuchte Eiche, während Norddeutschland vorzugsweise die Hart- bzw. Steineiche aufzuweisen hat.

Süddeutschland legt einen Hauptwerth in Ausnutzung auf Ertrag durch Borke, während bei der nordischen Eiche ein ausreichender Ertrag guter Borke nicht erzielbar ist, weil dazu dem Baum die nöthige Saftfülle fehlt. Die Borkenutzung hat deshalb in Norddeutschland so gut wie aufgehört.

Hinsichtlich der Festigkeit steht die nordische Eiche vor allen ihren Familiengliedern unerreicht da; ihr desfallsiger Werth wird noch lange nicht ganz geschätzt.

Was viel dazu beigetragen haben mag, ihren wirklichen Werth herab zu drücken, ist im Grunde genommen besondere Güte des Holzes: nämlich der Umstand, dass der Arbeiter die leichte Bearbeitung am milden Eichenholz der mühsamen Arbeit an der Harteiche vorzog. Wird doch heute noch im Handel für Tischlerzwecke ausdrücklich milde Eiche gesucht, mit dem Hinweis darauf, dass sie leichter bearbeitungsfähig sei.

Wo jedoch, wie in heutiger Zeit, die Maschinen die Kräfte

der Menschen zu ersetzen berufen sind, sollte dieser Grund eigentlich fortfallen, um so mehr, als nicht nur die größere Härte es ist, welche die nordische Eiche ihrem südlichen Rivalen gegenüber in Vortheil setzt, sondern auch Schönheit des Aeufsern, bestehend in der mehr gleichmässigen und hellen Farbe.

Wo also bei Neubauten Werth darauf gelegt wird, dass die aus Eichenholz gefertigten Fußböden möglichstste Dauer haben, sollte man nicht versäumen, besonderes Gewicht auf die Verwendung von Harteiche zu legen, und demnach diejenigen Bezugsquellen bevorzugen, welche ihrer Lage wegen ausschliesslich Harteiche verwenden. Selbst wenn der Preis ein etwas höherer wäre, könnte das nicht maassgebend sein gegenüber dem Umstande, dass der Holzwerth ein fast unbegrenzter ist.

Zwei Probestücke die uns vorliegen, beide ziemlich gleich im Aeufsern, weisen eine so große Verschiedenheit in ihrer Struktur auf, dass der Name Eichenholz in dem Sinne, den man damit gemeinhin verbindet, sich für beide Stücke kaum rechtfertigt. Auffällig verschieden sind namentlich die Faserstruktur und die spezif. Gewichte; letztere verhalten sich nämlich = 83:73 bei Gleichheit in Art und Dauer der stattgefundenen Trocknung.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Außerordentliche Versammlung am 14. Oktober 1885. Vorsitzender Hr. Köhler.

Der Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Vorstandes für das Jahr 1886 wird gebildet aus den Hrn. Keck, Hase, Schuster, Hagen, Früh, Unger, Fuhrberg, Riehn, Herhold, Taaks, Breusing, Börgemann.

Zu Abgeordneten für die Verbands-Versammlung zu Frankfurt a. M. im Sommer 1886 werden gewählt die Hrn. Barkhausen, Dolezalek, Köhler, Schwing und Unger, als Ersatzmänner die Hrn. Keck und Bolenius. — Die Ausschusswahlen für die in diesem Jahre neu auftretenden Verbandsfragen ergeben die nachstehenden Mitglieder: für die Frage bezüglich Bewährung des Verzinkens von Eisenheilen: die Hrn. Schwing, Frühling, Prof. Frank, Herhold, Ing. Bokelberg, Prof. Fischer, Schuster, für die Frage bezüglich Ausarbeitung einer Denkschrift über das Preisbewerbwesen durch einen Ausschuss aus je einem Mitgliede der Vereine zu Berlin, Hannover und München behufs Vorbereitung der Arbeit die Hrn. Hase, Unger, Köhler, Hehl, Heine, Börgemann, Hillebrand, Dolezalek, Taaks, Riehn, Müller-Breslau.

Hr. Unger fordert sodann aus Anlass der Vorgänge in der Sitzung der städtischen Kollegien am Freitag den 9. Oktober den Verein auf, nochmals den Versuch einer Einwirkung auf die Regelung der Stadterweiterung zu machen, und unterstützt diese Aufforderung durch folgende Mittheilungen über:

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes für Hannover.

Schon früher hat der Verein über diese Frage ausführliche Arbeiten aufgestellt, die jedoch in Folge der zurückweisenden Haltung der städtischen Kollegien keinerlei Erfolge hatten. Nachdem nun jetzt in der Bürgerschaft die Frage nach der Zukunft der Stadt mehrfach aufgeworfen ist, wurde die Angelegenheit in der Sitzung der städt. Kollegien auf die Tagesordnung gebracht und es traten hierbei Anschauungen zu Tage, welche ein Vorgehen des Vereins in dieser Frage geradezu verlangen. Es wurde nämlich von einflussreicher Seite in dieser Sitzung ausgesprochen, dass die in der Bürgerschaft verbreitete Meinung, es bestehe kein genügender Bebauungsplan, grundlos sei, es wäre vielmehr ein solcher in ausreichendem Maasse vorhanden. Auch seien die Anschauungen über das Anwachsen der Stadt in der Vergangenheit ganz unklar. Der Bebauungsplan umfasse alle in absehbarer Zeit der Stadt zuzuschlagenden Flächen mit Ausnahme der Maschwiesen, welche man nicht bebauen solle. Es sei überhaupt nicht rathlich, einen Bebauungsplan für lange Zeit im voraus fest zu stellen, da hierdurch die Grundbesitzer geschädigt werden könnten; schliesslich könnten die Architekten nicht als ausreichend Sachverständige in dieser Frage angesehen werden, da sie häufig die Interessen des Verkehrs und die der Grundbesitzer bei Aufstellung von Bebauungsplänen außer Acht liessen. Es würde sich daher empfehlen, zur Klärung der Frage eine Kommission aus Verwaltungsbeamten und Vertretern des finanziellen Interesses der Stadt und der Bürger zu bilden.

Diesen Äußerungen ist nun Folgendes gegenüber zu stellen. Eine Unklarheit über den vorhandenen Bauplan und die Anforderungen an seine Erweiterung kann nicht bestehen. Das für die Stadt vorläufig verwendbare Gebiet ist ein beschränktes, nämlich das zwischen Leine, Ihme, Eilenriede, Herrenhäuser-Gartenbezirk und den Ortschaften Hainholz und Vahrenwald; weitergehende Ausdehnung würde den Anschluss der umliegenden Ortschaften bedingen.)

In diesem Gebiete sind nun die runden Zahlen:

I. bebaut 650 ha, II. mit Bebauungsplan belegt 170 ha, III. ohne Bebauungsplan 330 ha, IV. verwendbar in den besonders erwählten Maschwiesen 300 ha, das ganze Gebiet umfasst somit 1450 ha.

Für das Wachstum der Stadt sind die Jahre 1835, 1871 und 1885 besonders maassgebend. 1835 begann mit Aufstellung des Laves'schen Bebauungsplanes der erste Aufschwung des heutigen Hannover, 1871 erfolgte eine erneute Vermehrung des Wachstums. Der heutige Stand ergibt durch den Vergleich

mit den beiden Jahren den Durchschnitt des Wachstums für längere Zeit und für die letzten Jahre.

Folgende Tabelle zeigt die betreffenden Zahlen.

Bebaut:

Jahr	Einwohner in einem Hause.	Häuser	Areal	Einwohner in einem Hause.	Einwohner auf 1 ha	Häuser auf 1 ha
1835	30 000	—	60	—	—	—
1871	87 576	5 047	470	17,3	186	10,7
1885	134 000	7 600	650	17,7	206	11,7

Von 1835 bis 1885 ist also der Flächenzuwachs 650—60 = 590 ha oder für 1 Jahr $\frac{590}{50} = 11,8$ ha gewesen, in dem letzten

Zeitraum von 1871 an dagegen 650—470 = 170 ha oder für 1 Jahr $\frac{170}{14} = 12,9$ ha. Diese Ziffer hat ihre Höhe nicht etwa dadurch

erreicht, dass die neueren Theile sehr weit bebaut werden; denn wie die letzten Ziffern zeigen, ist mit der bebauten Fläche zugleich auch die Dichtigkeit der Besetzung mit Häusern, sowie die Einwohnerzahl in einem Hause und auf 1 ha angewachsen. In dem Zeitraum von 1835—1871 wird das Anwachsen der Stadt durch den Zuschlag von Vororten erhöht, in der Zeit von 1871 bis 1885 nicht, und demnach zeigt sich hier größerer Anwachs. Wenn nun auch das Entstehen der Eisenbahnnetze in den letzten Jahren den Aufschwung der Städte sehr begünstigte, und für die Zukunft ein so starkes Wachstum vielleicht nicht mehr anzunehmen ist, so kann man doch mit Sicherheit auf einen Zuwachs von 10 ha rechnen. Dieser Satz erscheint sogar sehr niedrig gegriffen.

Hierauf lässt sich nun die Zukunft der Stadt in folgender Weise beurtheilen:

II. mit Bebauungsplan belegt in runden Zahlen: 1) an der Hildesheimerstr. 100 ha, 2) in der Glocksee und Anderten'schen Wiese 25 ha, 3) am kleinen Felde, Möhringsberge usw. 20 ha, 4) in der Bütersworth 25 ha, zusammen also 170 ha, so dass augenblicklich für 17 Jahre die weitere Entwicklung vorgesehen ist.

III. Für weitere Ausbildung des Bebauungsplanes sind verwendbar: 5) in der kleinen Bult 70 ha, 6) in der großen Bult 150 ha, 7) im Haspelfehr 50 ha, 8) am städtischen Badeplatz 15 ha, 9) an der verlängerten Fischerstrasse 20 ha, auf dem Schneiderberge 25 ha, zusammen 330 ha; welche also für weitere 33 Jahre ausreichen würden.

IV. In den Maschwiesen sind vorhanden: 11) in der Altstadt Masch 200 ha, 12) in der Ohe 40 ha, 13) in der Steinthor 60 ha, zusammen 300 ha. Da sich hier späterhin jedenfalls Villenquartiere bilden werden, so muss hier der Jahresbedarf gegenüber dem niedrigen Satze von 10 ha hoch mit 20 ha angesetzt werden und es genügt diese Fläche dann für wieder 15 Jahre, so dass nunmehr in 17 + 33 + 15 = 65 Jahren alle verwendbaren Flächen bebaut und Anschlüsse neuer Ortschaften erforderlich wären.

Hiernach ergibt sich, dass ein genügender Bauplan für längere Zeit nicht vorhanden, dass vielmehr der äußerste Zeitpunkt für die Erweiterung der Straßenlegung gekommen ist. Der vorhandene Plan sorgt auch nur an einzelnen Stellen des Umfanges vor, während erfahrungsgemäß sich die Städte ringförmig und nicht nach einzelnen Richtungen erweitern. Gerade Hannover zeigt wie nothwendig es ist, den Erweiterungsplan in der Hauptgegend frühzeitig fest zu stellen. So ist jetzt eine gute Verbindung vom Aegidienthorplatze nach der Masch gänzlich abgeschnitten und wird späterhin von der Hildesheimerstr. gesucht werden müssen. Das Vorhandensein eines solchen weit aussehenden Planes stört nicht, sondern festigt das Interesse der Grundbesitzer um die Stadt, da dieselben frühzeitig an die Verwerthung ihres Landes denken können, ehe sich die Spekulation desselben bemächtigt.

Dass die Architekten nicht im Stande seien, die einschläglichen Fragen nach allen Richtungen zu lösen, dafür haben die

in anderen Städten erfolgten Preisausschreibungen für Bebauungspläne nichts bewiesen. Im Gegentheil sind die Ergebnisse dieser Ausschreibungen so günstig gewesen, dass es den Architekten gelungen sein muss, alle in Betracht kommenden Fragen in genügender Weise zu lösen.

Hr. Unger spricht nun, an die Einsetzung eines Ausschusses zur Berathung der Frage durch die städtischen Kollegien anknüpfend, die Befürchtung aus, dass derselbe wegen Mangel geeigneter Unterlagen mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben wird. Die städtischen Kollegien enthalten nur wenige Sachverständige und das vorhandene Planmaterial (1:5000) ist für derartige Zwecke ungenügend. Auch die vorhandenen Höhenpläne sind unvollkommen. Da nun das Stadtbauamt zu stark anderweit belastet ist, um sich dieser schwierigen Frage eingehend widmen zu können, so ist zu befürchten, dass dadurch die endlich in Fluss gekommene Angelegenheit wieder ins Stocken geräth, und es erscheint deshalb Pflicht des Vereins, sich nun derselben angelegentlich anzunehmen. Hr. Unger schlägt vor, dass die bereits im vorigen Jahre dafür

eingesetzte Kommission des Vereins, die vorläufig durch die Berathung der neuen städtischen Bauordnung ganz in Anspruch genommen würde, nun schleunigst in Thätigkeit trete und prüfe, ob der vorhandene Plan das Anwachsen der Stadt für die nähere Zukunft, d. h. 3 bis 5 Jahrzehnte genügend vorsehe, ob er die Lage und Bodenbeschaffenheit der einzelnen Flächen gehörig berücksichtige, der Bedeutung der Stadt hinsichtlich des Verkehrs, der Gesundheit, der Schönheit, der Feuersicherheit usw. entspreche, ob darin die den städt. Behörden durch das Fluchtliniengesetz vom 2. Juli 1875 zugesprochenen Befugnisse und Obliegenheiten wahrgenommen sind und das Interesse der Bürger berücksichtigt sei. Der erwähnte Vereinsausschuss besteht aus den Hrn. Hase, Stadtbaurath Bokelberg, Unger, Köhler, Hehl, Sasse, Buhse, Geb, Wallbrecht, K. Fischer, Schwanenberg, Bolenius, Hagen, Hägemann, Pape, Debo und Schuster.

Die Mittheilungen des Hrn. Brth. Prof. Köhler über die Ausstellung zu Antwerpen müssen wegen vorgerückter Zeit abermals verschoben werden.

Vermischtes.

Präzisions-Nivellement in Württemberg. Zu den Neuheiten des Büchertisches gehört eine Publikation der Königlich württembergischen Kommission für europäische Gradmessung, welche die Ergebnisse der Präzisions-Nivellements enthält, welche unter der Leitung des inzwischen verstorbenen Professor Dr. von Schoder ausgeführt worden, und von diesem ausgeglichen worden sind.

Dem Verzeichniss der Höhenpunkte ist ein Vorwort von Professor H. Grofs voran gestellt, aus welchem zu entnehmen ist, dass die zwei zum Nivellement verwendeten Instrumente aus der Fabrik von Kern in Aarau stammen und sogenannte vollkommene Nivelir-Instrumente sind, d. h. drehbares Fernrohr, aufsetzbare Libelle und vertikale Mikrometerschraube besitzen. Die Empfindlichkeit der Libellen ist 3,5 Sekunden pro 1 Pariser Linie, die Oeffnung des Objectives 35 mm, die Vergrößerung eine 35 fache.

Was die Methode der Beobachtung anbelangt, so ist zunächst anzuführen, dass stets zwei Nivellements unabhängig neben einander durchgeführt wurden, indem sich der Beobachter bei dem Wechseln immer zweier neben einander liegender Bodenplatten bediente. Abgelesen wurde an drei Fäden und zwar in je zwei Lagen des Fernrohrs, welche durch Drehen desselben um seine geometrische Axe um 180° erhalten wurden. Für die Berechnung des Nivellements wurden jedoch nur die Ablesungen am Mittelfaden benutzt, während diejenigen an den beiden äußeren Fäden nur zur Kontrolirung der gleichen Distanz der Latte vom Instrument bei dem Wechseln dienten.

Die auf den Routen der Nivellements, welche theils Strafsen, theils Eisenbahnlinien folgten, angebrachten Fixpunkte sind verschiedener Art und zwar: Höhenmarken: In eine massive Wand ist ein Messingbolzen mit zentraler Bohrung eingelassen und vor dem Bolzen an die Wand eine gusseiserne Tafel mit der Bezeichnung „Höhenmarke“ angeschraubt. Eine kreisrunde Oeffnung, welche auf die Bohrung des Bolzens passt, gilt als Höhen-

punkt. Glaspunkte: Ein vierseitiges Glasprisma ist in Stein eingelassen und hat einen zylindrischen Ansatz, dessen Endfläche entweder horizontal oder vertikal ist. Im ersten Falle gilt die Endfläche direkt als Höhenpunkt, im zweiten Fall ist der Mittelpunkt der Endfläche der Höhenpunkt. Kreuz: Es ist auf einem Stein mit horizontaler Oberfläche ein Kreuz eingehauen, oder mit Oelfarbe aufgezeichnet. Viereck: Es ist auf einem Stein mit horizontaler Oberfläche ein Viereck (Quadrat) eingehauen. Dreieck: Analog dem Viereck. Schließlich ist die Bezeichnung Punkt in der Regel verwendet für einen Höhenpunkt, welcher auf horizontaler Fläche mit einem Ring durch Oelfarbe bezeichnet ist.

Im Frühjahr 1868 wurde mit der Ausführung der Nivellements begonnen; bis zum Jahr 1873 waren zusammen 1854 km nivellirt und zwar 1328 km einfach, 452 km doppelt und 74 km dreifach. Ueber die Genauigkeit der Nivellements und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Ausgleichung enthält die genannte Publikation, sowie der Generalbericht der europäischen Gradmessung von 1879, Näheres.

Zwei Betriebs- bzw. Bau-Unfälle von zum Glück selbster Art haben in den letzten Tagen neben dem Mitgefühl auch das Interesse der technischen Welt erregt, so dass genauere Mittheilungen über derselben gewiss allseits vollkommen wären.

Am 20. Oktober ist auf der Rigi-Bahn ein Zug entgleist, welcher nach Schluss der diesjährigen Betriebszeit das auf den Stationen Staffel und Kulm beschäftigte Personal zu Thal führen sollte. Nach einem Berichte des „Vaterland“ ist die Ursache des Unglücks ein Achsenbruch an der Maschine, mit welcher die 3 Wagen des Zuges — entgegen den Sicherheits-Vorschriften — verkuppelt waren. Ein selbständiges Anhalten der letzteren durch Bremsen war daher unmöglich und der ganze Zug, der zunächst eine Strecke von mehr als 400 m auf dem Gleis hinab gekollert war, stürzte bei der nächsten Kurve kopfüber den Damm hinunter auf eine Matte, wo die Lokomotive sich tief einwühlte, während die Wagen zerbarsten. Der schuldige Lokomotiv-

gebrachten Kranken, Irrsinnigen, Blinden und Strafgefangenen ihre Gebäude für kurze Zeit verlassen.

Das herrliche Herbstwetter war allen Vorbereitungen und den in erregter Theilnahme harrenden Zuschauern wohl geneigt: pünktlich um 11 Uhr verließ der letzte Dampfer das Riff, diejenigen Personen mit sich nehmend, welche die Schlussarbeiten noch zu verrichten gehabt hatten. Ein Dampfkessel und das hohe Elevator-Gerüst über dem Schachte allein wurden ihrem Schicksale überlassen. — Der Dampfer hatte sich auf etwa 400 m vom Riffe entfernt und nach dem Long-Island-Ufer zurück gezogen. Die weite sonst so belebte Wasserfläche erschien plötzlich verödet. Bange Stille herrschte ringsum, doch nur für wenige Augenblicke.

Kurzes dumpfes Rollen — gefolgt von einem großartigen, nie gesehenen Schauspiel, verwandelte den Bann, der die Zuschauer befangen hatte, zu jubelnder Bewegung.

Eine geschlossene Reihe geysirartiger Wassersäulen erhob sich zu etwa 50 m Höhe, blieb einige Sekunden lang in vollem Glanze stehen, um dann langsam zurück zu fallen und in einem wirren Strudel von Schlamm und Wogen zu versinken.

Der Gesamteffekt der Explosion währte 33 Sekunden.

Einige mächtige Sturzwellen überflutheten dann das zunächst liegende Ufer, ein aufsteigendes gelbliches Gas, das bald in smaragd grüne Farbe überging, lies die rückwärts liegende Landschaft in zauberhaftem Lichte erscheinen und wie auf Kommando wimmelte das Wasser von Fahrzeugen aller Art, die entweder nach dem Schauplatze eilten, um ihre Insassen die Folgen der Explosion eingehender besichtigen zu lassen, oder ihren durch die Sicherheitsorgane gehemmten Lauf fortzusetzen.

Von allen Dampfeln schwirrten die Dampfpeifen, Glocken läuteten und die große Menschenmenge jubelte zu Ehren der gelungenen technischen Leistung, die im Laufe der vergangenen Zeit mit manchen Anfechtungen und Zweifeln zu kämpfen gehabt hatte.

New-York, 10. Oktober 1885.

R. W. Eltzner.

Die Sprengung des Flood Riffs im East River.

Mundertausende erwartungsvoller Zuschauer hielten am 10. Oktober, Vorm. 11 Uhr die in der Umgebung von „Hell Gate“ gelegenen Ufer des East River besetzt, um Zeugen der um diese Stunde angesetzten Sprengung des „Flood Rock“ zu sein, eines kaum die Wasserfläche überragenden Riffes, welches die Ausfahrt nach dem Long Island Sound empfindlich beschränkt und gefährliche Strömungen erzeugt.

Seit 9 Jahren ist unter General John Newton's Leitung an den Vorbereitungen zu Beseitigung dieser etwa 9 acres Oberfläche umfassenden Felsmasse gearbeitet, und es sind im Verlaufe dieses Zeitraums in einer Tiefe von 16—22 m unter normal Ebbe, über 7000 lfd. m wagerechte Stollen eingebaut worden, welche bei rechtwinkliger Kreuzung 467 Pfeiler von 5 m im Geviert zur Stütze der 3—8 m starken Felsdecke und der darauf lagernden Wassermassen zurück ließen.

In diese Pfeiler wurden die Patronen von zusammen etwa 300 000 Pfd. *rack rock* Pulver und Dynamit versenkt, die einzelnen Ladungen in gemeinschaftl. Verbindung gebracht und nachdem der gesammte Bau völlig unter Wasser gesetzt war durch elektrische Leitung vom Festlande aus entzündet.

Die technischen Leiter halten den Ausgang der Explosion für einen den höchsten Erwartungen entsprechenden Erfolg, und versprechen nach Beseitigung der Trümmer, einer Arbeit, welche noch einige Jahre beanspruchen wird, ein Fahrwasser von mindestens 8 m, welches also selbst zur Ebbezeit den größten Schiffen Ein- und Ausgang gestattet.

Mannichfache Befürchtungen in Erwartung der großen Erschütterung hatten zu umfassenden Vorsichtsmaassregeln Veranlassung gegeben, die sich aber im Verlauf der Sprengung als zwecklos erwiesen haben. Alle benachbarten Fabriken waren geschlossen und die Kesselfeuer gelöscht worden; die Bewohner von Häusern waren veranlasst die Zeit der vermuthlichen Gefahr im Freien zuzubringen — auch mussten die nach Tausenden zählende Bevölkerung der auf Wards & Blackwells Island unter-

führer ist getödtet; von den anderen Insassen des Zuges sind 3 lebensgefährlich, 6 mehr oder weniger schwer verletzt. 2 Personen haben sich durch rechtzeitiges Abspringen gerettet, 2 andere sind unverletzt geblieben.

In Mannheim ist nach einer Nachricht der Neuen Bad. Landesztg. bei den Gründungsarbeiten für den Stropfseiler einer neuen Drehbrücke im Hafen das Luftzuführungs-Rohr des Caissons geplatzt. 2 im Caisson befindliche italienische Arbeiter sollen erstickt, ein dritter schwer verletzt sein.

Ausstellung von Entwürfen zu Dekorations-Malereien bei Gelegenheit des 9. deutschen Malertages zu Halle a. S. Unter den aus den Mitarbeitern der Architekten gebildeten Berufsgenossenschaften ist die auf den deutschen „Malertagen“ sich vereinigende Genossenschaft der Dekorationsmaler ohne Frage eine der rührigsten und es haben deren bisherigen Versammlungen stets davon Zeugniß abgelegt, wie ernst es ihnen mit dem Streben ist, ihr Fach zu immer größerer Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Während die Ausstellungen der früheren Malertage im wesentlichen nur Arbeiten der Berufsgenossen selbst umfassten, will man der diesmaligen vom 15.—18. November zu Halle a. S. abzuhaltenden Versammlung gern dadurch einen neuen Reiz verleihen, dass man zu der Ausstellung auch entsprechende dekorative Entwürfe von Architekten heran zieht. Das bezgl. Comité hat eine darauf abzielende Aufforderung erlassen und wir wollen nicht verfehlen, seinen Wunsch bei unseren Fachgenossen auf das wärmste zu unterstützen. Alle Kosten trägt das Comité. Einsendungen bezw. Anfragen sind an Hrn. Dekorationsmaler W. Zander zu Halle a. S. zu richten.

Zur Freilegung des Doms zu Köln. Entgegen der Meldung in unserm Blatte No. 58, dass die von Hrn. Stadtmstr. Stübßen angeregte größere Freilegung des Kölner Domes (vergl. No. 25 u. Blattes) durch die Ablehnung der beantragten Lotterien seitens des Königl. Staatsministerium gescheitert sei, freuen wir uns heute mittheilen zu können, dass Seine Majestät der Kaiser und König trotz der Bedenken des Staatsministeriums die vom Vorstände des Zentral-Dombauvereins erbetene Abhaltung von vier Lotterien nunmehr genehmigt hat. Wenn auch durch den inzwischen erfolgten Wiederaufbau des Domhotels, auf dessen Einsturz der Stübßen'sche Plan in erster Linie sich stützte, eine Abänderung des gedachten Planes bedingt ist, so dürfte doch durch die Bewilligung der Geldlotterien die Freilegung und Ausstattung der Dom-Umgebung in einer des herrlichen Gotteshauses würdigen Weise gewährleistet sein. Die Feststellung der Entwürfe hierzu wird eine der ersten Sorgen des Dombau-Vorstandes sein müssen.

Der Ritter'sche Perspektograph, abgebildet und beschrieben auf S. 229 Jahrg. 84 u. Bl., hat auf der diesjährigen Ausstellung von Erfindungen zu London die Auszeichnung einer goldenen Medaille sich errungen.

Straßenbahnen in Köln. Das heutige Anzeigenblatt uns. Ztg. enthält eine Bekanntmachung der Kölner Stadtverwaltung, wonach Meldungen von Unternehmern für ein Straßenbahnnetz in der Neustadt daselbst sowie zur Verbindung der Alt- mit der Neustadt Köln entgegen genommen werden sollen. Das Unternehmen scheint ein viel versprechendes zu sein und da dem Bewerber frei gestellt ist, über die Wahl der Linien, die Art des Betriebes, die gegenseitigen Bedingungen usw. eigene Vorschläge zu machen, so ist der Bewerbung auch ein eigener Reiz nicht abzuspüren, der seine Anziehungskraft kaum verfehlen dürfte.

Zurückweisung von verspätet eingelaufenen Offerten bei Submissionen. Bei der Neuordnung des Submissionswesens hat im § 3 des Ministerial-Erlasses v. 17. Juli d. J. bekanntlich auch die Bestimmung darüber: was eine verspätet eingelaufene Offerte sei, eine (bis dahin fehlende) Erklärung gefunden, welche anscheinend an Schärfe nichts zu wünschen übrig ließe.

Dass indessen auch hiermit die bisherigen Zweifel nicht beseitigt sind, lehrt ein amtlicher Erlass des Ministers d. öffentl. Arbeiten, der im R.- u. St.-A. veröffentlicht wird. Darin wird eine Auslegung dahin gegeben, dass unter dem Eintreffen der Offerte bis zur fest gesetzten Terminsstunde bei der Behörde die Zustellung der Offerten an denjenigen Beamten verstanden ist, welcher mit der Empfangnahme der für die Behörde eingehenden Briefsendungen beauftragt ist. Verzögerungen, welche etwa in der Vorlage an den mit der Abhaltung des Eröffnungs-Termines beauftragten Beamten durch den Geschäftsgang der Behörde eintreten, sollen demnach den Bewerbern nicht zum Nachtheil gereichen.

Wir fürchten, dass durch diese Auslegung der klare Lauf der Sache nur verdunkelt worden ist, da nunmehr ein sehr vieldeutiger Vorgang, nämlich der einer Verzögerung, die durch den Geschäftsgang der Behörde eintritt, eingeschoben wird. So gut begründet in Einzelfällen die Nichtbeachtung einer derartigen Verzögerung sein kann, ebenso ungerecht kann dieselbe in anderen Fällen sich erweisen. Und was ist bei strenger Auslegung unter dem Ausdruck „Zustellung“ verstanden? Ist derselbe gleichbedeutend mit Uebergabe oder Aushändigung, oder hat derselbe eine mehr allgemeine Bedeutung?

Diese wenigen Bemerkungen werden genügen, um die Ansicht zu begründen, dass durch die ministerielle Interpretation in die Fassung von § 3 sehr wahrscheinlich ein Loch geschlagen worden ist.

Ein Centralheizungs-System durch Niederdruck-Dampf behandelt ein dieser Nummer beiliegender Prospekt der hiesigen Firma Naruhn & Petsch. Das System soll sich ganz besonders für Anlagen mittleren und geringeren Umfangs, für Villen, Säle, Fabriken, Kirchen usw. eignen.

Abweichend von anderen Konstruktionen werden bei dem selbstthätigen Feuerungs-Regulator die Schwankungen des Dampfdrucks durch elastische Platten auf die Zug-Regulirklappe übertragen; Quecksilber oder Kolben, wie sie bei andern Einrichtungen für diesen Zweck verwendet werden, sind vermieden.

Eine weitere Neuerung ist die, dass bei etwaigem Abblasen des Standrohrs das ganze Wasser im Kessel bleibt und dass das aus dem Standrohr heraus geschleuderte Wasser die Luftströmung zur Feuerung abschließt, so dass, wenn alsdann sich Niemand um die Heizung kümmert, weiter nichts entsteht, als dass das Feuer allmählich erlischt. Bei den bisherigen Niederdruck-Dampfheizungen mit selbstregulirender Feuerung wird beim Abblasen des Standrohrs fast das ganze Wasser aus dem Kessel heraus geworfen, so dass ein großer Theil der Heizfläche trocken liegt und dem Erglühen um so mehr ausgesetzt ist, als in dem Moment des Abblasens der Regulator sich ganz öffnet und dadurch das Feuer im Füllschacht zur höchsten Gluth angepacht wird.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem Oderstrom-Baudirektor, Reg.- und Brth. Bader in Breslau ist der Charakter als Geh. Regierungs-Rath verliehen worden.

Ernannt: Der bish. Dozent an der kgl. Techn. Hochschule zu Berlin Prof. Karl Schäfer zum etatsmäß. Prof. das. — Die Reg.-Bfhr Arthur Bohnen aus Crefeld, Paul Wohlbrück aus Hohensaaten a. Oder, Hermann Meilly aus Berlin, Herm. Binde-mann aus Danzig, Rich. Latowsky aus Neusalz a. O., u. Max Kaue aus Dortmund zu Reg.-Baumeistern.

Zur Anstellung sind gelangt: Die Reg.-Bmstr. Dapper und Mende als Kreis-Bauinsp. bezw. in Labiau und Wehlau. Gnuschke als Bauinsp. und techn. Hilfsarbeiter bei der kgl. Regierung in Merseburg.

Versetzt: Kreis-Bauinsp. Stocks in gleicher Amtseigenschaft von Schleusingen nach Samter, der techn. Hilfsarbeiter Bauinsp. Caspary in Wiesbaden als Kreis-Bauinsp. nach Suhl (Baukreis Schleusingen).

Gestorben: Kreis-Bauinsp. Kunze in Samter u. Eisen-Bau- u. Betr.-Insp. Petersen in Bromberg.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigungen.

Die Mittheilungen über die 6. Hauptversammlung des Vereins für Gesundheits-Technik in No. 80, S. 482 enthalten einige Unrichtigkeiten.

1) Wolpert-Kaiserslautern soll heißen: Wolpert-Nürnberg, da ich im vorigen Jahre von Kaiserslautern nach Nürnberg berufen wurde.

2) In Betreff der Pettenkofer'schen Methode soll es heißen: beruht auf der Absorption der Kohlensäure durch Barytwasser und der Titrirung mittels Oxalsäure, wobei Rosolsäure als Indikator dient.

3) Dass die Ergebnisse der Hesse'schen Methode nicht genau genug seien, habe ich nicht gesagt: ich erwähnte nur dass die Art der Luftfüllung durch Entleerung der mit Wasser gefüllten Flaschen, wenn man das Wasser nicht gehörig auslaufen lasse, eine Fehlerquelle sein könne.

Nürnberg, 13. Oktober 1885.


Prof. Dr. Wolpert.

Zu den Darstellungen von Bauwerken der Budapester Landes-Ausstellung in No. 81 ist zu bemerken, dass das bezgl. Portal des Industriepalastes nicht das Hauptportal, sondern das Südportal ist und dass die mitgetheilte Ansicht vom Königspavillon, dessen Hinterfront wiedergibt. Die mit einem 4 säuligen Portikus geschmückte Hauptfront des letztgenannten Baues gestattet wegen der allzu großen Nähe der Bäume keine befriedigende photographische Aufnahme.

Hrn. X. in J. Ausstellungen von Konkurrenz-Arbeiten an einem zweiten Orte sind meist ziemlich kostspielig, selbst wenn die Theilnehmer die Kosten der Hin- und Hersendung übernehmen. Die in Berlin bestehenden Vereine werden nur ausnahmsweise in der Lage sein, sich auf derartige Unternehmungen einzulassen. Vielleicht gelingt es später, entsprechende Räume und die zur Anordnung und Beaufsichtigung solcher Ausstellung erforderlichen Kräfte im Gebäude der Berliner Technischen Hochschule und im Anschluss an dieser zu begründende Architektur-Museum zu gewinnen. Anfragen in dieser Beziehung wären an Hrn. Geh. Reg.-Rth. Prof. Raschdorff zu richten.

Inhalt: Entwässerungs-Anlage bei Markdorf in Baden. (Schluss.) — Die vorhomerische Baukunst Griechenlands. — Patentirte Oberlicht-Konstruktion von Sielaff. — Die Moltkebrücke über die Unterspree in Berlin. — Rückblicke auf den Brüsseler internationalen Kongress für Binnenschifffahrt.

(Schluss.) — Mittheilungen aus Vereinen. Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Maschinen-Fundamente. — Rechtsprechung. — Konkurrenzen.



Der neue Justizpalast in Brüssel.

Architekt J. Poelaert.

Innere Ansicht eines Treppenhauses an der Hauptfront.

Entwässerungs-Anlage bei Markdorf in Baden.

(Schluss.)

(Hierzu die Planskizze auf S. 525.)

Wenn alle diejenigen Vorkehrungen, die am Schlusse des vorigen Artikels (in No. 83 cr.) erwähnt wurden, erst in ausreichendem Maasse zur Durchführung gelangt sein werden, wird zur eigentlichen Verbauung der Tobel geschritten werden müssen.

Zunächst aber, als erste Vorsorge für eine dauernde Verbesserung der geschilderten Misstände, sind bei dem Eintritt der Tobelbäche in die flache Niederung Ablagerungsplätze, Kiesfänge anzulegen.

An mehreren andern Orten hat man diesen Zweck einfach

dadurch erreicht, dass man das Profil des Bachs auf das Zwei- bis Dreifache erweiterte und gleichzeitig dieser Strecke nur sehr geringes Gefälle gab. Der Kies bleibt hier liegen und wird regelmässig heraus geschafft. Hier ist bei Punkt C des Plans S. 525, wo der mit grossem Gefälle herunter kommende Ochsenbach in die mit nur geringem Gefälle fließende Lipbach mündet, ein eigentlicher Teich, dessen Sohle horizontal liegt, und 6 mal so breit als die Bachsohle ist, angelegt worden. Ueber einen Absturz von 1,5 m Höhe, durch welchen der Rückstau des unten sich bildenden Sees in den Bach vermieden

ist, kommt das Wasser in den Kiesfang hinein, lagert allen Schlamm, Sand und Gerölle ab und fließt gereinigt unten durch ein Bett von normaler Breite in die Lipbach ab. Einen ähnlichen Ablagerungsplatz hat der ebenfalls aus den Bergen herunter kommende Muldenbach bei *K* des Plans.

Regelmäßige Räumung voraus gesetzt, ist die Wirkung solcher Teiche eine vorzügliche. Die unmittelbare Nähe von guten Wegen, auf welchen der Aushub abgeführt werden kann, und geeignete Einfahrten in die Kiesfänge hinein, sind aber ebenfalls nothwendig zu erfüllende Voraussetzungen bei solchen Anlagen.

In zweiter Reihe sind die Bäche selbst zu korrigiren. Wo es sich um Meliorationszwecke handelt, hat man bei Bachkorrekturen besondere Rücksichten zu nehmen. Es muss aber bei solchen Projekten, was die Kosten anbelangt, eine unmittelbare Rentabilität nachgewiesen werden können, und es genügt noch nicht, dass die Betten groß genug sind, die Hochwasser abzuführen; es muss vielmehr außerdem bezgl. der Korrektionslinie und der Höhenlage der Sohle der Zweck der Melioration festgehalten werden. Bachläufe, welche wegen großer Wassermengen weite Profile oder wegen starken Gefälls und besonderer Bodenbeschaffenheit umfassende Befestigung der Sohle und der Böschungen verlangen, korrigirt man zu Meliorations-Zwecken nicht, wenn sie nicht für besonders große Flächen dienen können, oder sonst ungewöhnliche Verhältnisse vorliegen; denn andernfalls entspricht die Werthserhöhung des Geländes dem Aufwand nicht. Wenn die Sicherung von Ortschaften, Verkehrswegen usw. in Betracht kommt, muss anders gerechnet werden, als wenn der Zweck auf eine Erhöhung der Produktionsfähigkeit des Bodens sich beschränkt.

Zu diesem letzteren Zweck eine Korrektion der Bäche auszuführen, ist aber in dem vorliegenden Fall thunlich. Die Wassermengen sind nicht übermäßig groß. Das Thalgefälle und die Bodenbeschaffenheit erfordern keine allzu theuren Sohlensicherungen und die betheiligte Fläche ist an Ausdehnung und Werth sehr bedeutend. Die Rentabilität lässt sich rechnungsmäßig nachweisen.

Die Richtungslinien der Bäche können aus besonderen Gründen nicht, wie dies sonst Regel, den tiefsten Stellen der Thalsohle folgen. Es wäre den natürlichen Verhältnissen entsprechender gewesen, wenn man den einen Bach von *A* direkt gegen *D* hin und die Brunnisaach von *O* gegen *Q* gezogen hätte. Der Ochsenbach ist aber von *A* bis *C* in ein festes Kieslager eingeschnitten und verursacht hier trotz des starken Gefälls keine Uferanrührungen, während ein neues Bett *A D* wegen des dortigen leichten Bodens, also eines nicht leicht zu befestigenden neuen Bettes, zu theuer würde. Ueberdies kann, so weit dies wegen des meist geringen Wasserquantums überhaupt möglich ist, auf der Linie *A C* direkt aus dem Bache gewässert werden. Dass darum die Lipbach in Richtung *C D* korrigirt ist, sodann für das tiefe Becken der Breitwiesen wie unten näher erläutert werden wird, besondere Entwässerungs-Vorkehrungen getroffen worden sind, dürfte gerechtfertigt sein. Die Bildung einer Ecke der Brunnisaach bei *P* hat ihren Grund einfach darin, dass hier eine Viehtränke von dem Bache gespeist wird, auf welche das Dorf Klautern nicht verzichten kann.


Das Bett eines zur Entwässerung dienenden Bachs soll möglichst durchweg ganz in das Gelände eingeschnitten sein, worauf bei Festsetzung der Sohlentiefen besonders zu achten ist. Eindämmungen sind zweckwidrig; sie nöthigen zur Anlage weiterer Gräben hinter den Dämmen. Was die Tiefenlage der Lipbach anbelangt, so bedingten die bereits im Eingang erwähnten Umstände, die gleich hohe Lage des Geländes in den Breitwiesen mit der Sohle bei *D*, eine Vertiefung des Bachs auf der Strecke *D E* um 1,5 m, wozu eine Gefäll-Ausgleichung der Sohle von *C* bis *G*, große Erdarbeiten und Unterfangung der Fundamente der Straßenbrücken bei *D* und *E* nöthig wurden. Im übrigen sind die Verhältnisse sehr günstig: das Gefälle beträgt nur 2 ‰, man braucht daher weder Sohlenbefestigung noch besonderen Böschungsschutz.

Anders liegt die Sache bei der Brunnisaach. Durch einfaches Einschnitten des Bettes in das Gelände könnte man bei diesem Bach den Zweck der Entwässerung und der Hochwasserabfuhr vollständig erreichen. Das Gefälle beträgt aber von 4 bis 7 ‰ und die Probegruben ergaben im Untergrund Triebssandadern. Es war hier also erforderlich durch Anlage von Abstürzen das Gefälle auf etwa 3 ‰, bezw. die Hochwasser-Geschwindigkeit auf 1,5 m zu ermäßigen, bei welcher sich, stete Aufmerksamkeit vorausgesetzt, ein Bachbett wohl halten lässt, welches durchschnittlich in Lehm und groben

Sand eingeschnitten und dessen Sohle nur zuweilen mit Adern von feinem Sand durchzogen ist.

Wo der Boden, wie vielfach im Muschelkalk und Jura-gelände, aus feiner, weicher Erde besteht, wäre auch eine solche Geschwindigkeit noch zu groß. Dort hilft bei stärkerem Gefäll gegen Auskolkungen fast nur Auspflasterung der ganzen Sohle und des Böschungsfusses. Es werden darum dort Bachkorrekturen zu Meliorationszwecken meist zu theuer.

Von den verschiedenen Konstruktionen der Abstürze haben sich diejenigen am besten bewährt, welche mit Profilerweiterung und gleichzeitig mit einer unter dem Absturz angebrachten beckenartigen Vertiefung ausgeführt sind. Die Vortheile der Profilerweiterung der Wehrkrone bei Grundwehren sind nicht weiter zu erörtern. Das senkrechte Auf-fallen großer Wassermassen macht starke Pritschen nöthig; durch gekrümmte Wehrrücken allein; wie durch schräge Ab-fallpritschen dagegen erhält das Wasser auf längere Strecken übermäßige Geschwindigkeit und verursacht dann Kolkungen. Bei der an der Brunnisaach für Abstürze von 0,8–1,2 m gewählten Konstruktion, Erweiterung des Profils auf die drei-



fache Sohlenbreite und gleichzeitig Anlage der Sohle in der neben verzeichneten Form wirbelt das Wasser in dem Becken und fließt am untern Ende desselben unschädlich und vollständig ruhig ab. Auspflasterung der Sohle und der Böschungen mit großen, plattenförmigen Steinen auf einer Kiesbettung und Einsetzen von Spundwänden oben und unten bei den Uebergängen in die Normalsohle bilden eine hinreichend starke Konstruktion.

In Ergänzung der Bachkorrektion war in dritter Reihe die Entwässerung der theilweise durch Quellen, durch Grundwasser, theilweise durch das nach starken Regengüssen in den Vertiefungen des flachen Geländes stehende bleibende Wasser leidenden Wiesenflächen zu bewirken. Drainage ist nur an einzelnen Stellen zur Ableitung bestimmter Quellen anwendbar.

Wo, wie auf der hier in Frage kommenden Fläche, auf große Strecken Lettenboden von erheblicher Mächtigkeit, wechselnd von sandigem Letten bis zu plastischem Thon vorhanden, wenigstens überall zwischen leichten Schichten eingelagert sich findet, kann eine Drainage naturgemäß nicht wirken: hier muss ein Netz von offenen Gräben helfen. Aus den Vertiefungen heraus das Wasser abzuleiten und durch Gräben am Fuß der Abhänge die dort entspringenden Quellen abzufangen: diesem Zwecke dient das in den Lageplan eingezeichnete Gräbennetz. Aber auch mit solchen offenen Gräben muss man vorsichtig sein. Man darf sie in leichtem, moorigem Boden nicht zu tief einschneiden, weil sonst eine zu starke Entwässerung und damit in trockenen Jahren eine Schädigung des Graswuchses zu befürchten ist. Zu flach dürfen sie nicht sein, da sie sonst leicht zuwachsen; demnach sind sie alle 1 bis 1,2 m tief angelegt.

Eine besondere Einrichtung war für die oben im Gebiet der Brunnisaach liegenden Riedwiesen nothwendig. Diese leiden unter dem Rückstau der dortigen Mühle, und es musste deshalb für sie ein unterhalb der Mühle einmündender Entwässerungsgraben angelegt werden.

An weiteren Bodenverbesserungen wurde nur noch das Uebergründen der Wiesen mit der großen Masse des Bodenaushubs vorgenommen. Wie überall, zeigte auch hier diese Maafsregel sich als außerordentlich wirksam. Von bessern Bodenarten ganz abgesehen, erzeugte auch der vollständig dichte Thonboden, wenn er durch Frost zerfallen und locker geworden, auf die schlechtesten Moorswiesen aufgebracht wurde, eine auffallend schöne Vegetation.

Die Möglichkeit späterer Einrichtung von Bewässerungen konnte nur oben in den Oehmdwiesen und am Ochsenbach vorgesehen werden. Die Wassermengen sind bei derartig kleinen, nur bei außerordentlichen Niederschlägen rasch anschwellenden, eben so rasch wieder verlaufenden und stets schuttbeladenen Bächen zu klein, als dass es sich lohnte, auf so großen Flächen, wie sie hier in Betracht kommen, eigentliche Wasserungs-Einrichtungen zu treffen.

Ein Blick auf den Lageplan, der den ursprünglichen Zustand wiedergibt (S. 501), zeigt, dass die überaus verwirrete Lage der einzelnen Parzellen die Durchführung eines den vorgenannten Anforderungen entsprechenden Grabennetzes nicht ohne weitere Zerstückelungen gestattet hätte. Nach keiner Richtung wäre es möglich gewesen, in gestreckter Linie, wie es doch zur Wasserableitung unerlässlich ist, Gräben zu führen, wenn man Rücksicht darauf hätte nehmen müssen, dass Durchschneidungen gänzlich wären vermieden worden. Da nun gleichzeitig auch nirgends in den Wiesen Abfahrtswege vorhanden waren, und deren regelrechte Anlage neue Schwierigkeiten bereitet hätte vermöge noch weiter gehender Zerstückelung der Parzellen, so musste mit der Entwässerung eine Güterverlegung verbunden werden. So ist der auf S. 525 beigefügte neue Stand der Grundstücks-Eintheilung entstanden.

Dem Zweck und den natürlichen Verhältnissen entsprechend sind für Grabennetze und für Wegnetze prinzipiell verschiedene Rücksichten zu beobachten. Während die erstern sich ausschließlich nach der natürlichen Lage des Geländes, nach den gegebenen Gefälls-Verhältnissen richten müssen, während also bei Zusammenleitung des Wassers aus den verschiedenen Terrainmulden höchstens noch behufs der Erzielung besserer Grundstücksformen auch einmal die Anlage einer stumpfen Ecke anstatt eines Bogens gestattet ist, kommt es bei den Wegnetzen in erster Reihe auf die Lage der Wohnsitze der Betheiligten an. Auf diese hin haben sich die Wege zu konzentriren, zwischen diesen haben dieselben die nöthigen Verbindungen herzustellen, im übrigen aber müssen auch unbedingt gute Grundstücksformen ermöglicht und dürfen also Ecken nicht vermieden werden. Je nach den Anforderungen der Bequemlichkeit in der Bewirthschaftung ist darum im Projektiren eines derartigen Wegnetzes grössere Freiheit gestattet. Hat man es mit einer Berghalde zu thun, so ist dieselbe zunächst durch einen Auffahrtsweg mit mässiger Steigung — man geht in Baden hierbei unter besonders ungünstigen Verhältnissen für nicht zu lange Strecken bis zu 10 %, bleibt jedoch, wenn irgend möglich, meist bei 7 bis 8 % — zugänglich zu machen. Etwaige Kehrplätze erhalten 9—12 m Halbmesser bei nur 4 % Steigung. Von diesen Auffahrtswegen ziehen dann in passenden Abständen horizontale Zonenwege am Abhang hin und von diesen wieder an den Köpfen der einzelnen Parzellen steilere Abfahrtswege hinunter jeweils bis zum nächsten Zonenweg. Auf solche Weise wird es erreicht, dass man auf jedes Grundstück mit einem geladenen Düngerwagen von oben oder von der Seite zufahren und dann wieder bergab mit dem Erntewagen abfahren kann.

In dem hier vorliegenden Fall ist die Sache weit einfacher. Gerade Zufahrtswege von den Ortschaften zu allen Gewannen und Querverbindungen zwischen denselben, damit die Besitzer mehrer Parzellen von der einen zu der anderen kommen können, genügen in dem fast ganz ebenen Gelände. Wie hoch neben dem praktischen Vortheil der steten Zugänglichkeit der Grundstücke, der Freiheit der Bewirthschaftung,

der Beseitigung allzu kleiner Parzellen durch Zusammenlegung, der Herstellung zweckmässiger Form und Lage der Grundstücke, was insbesondere bei Ackerfeld in unebener Lage bezüglich des Befahrens und Pflügens und bezüglich des Wasserabzugs in Betracht kommt, der moralische Vortheil der Unabhängigkeit eines jeden Besitzers von seinem Nachbar anzuschlagen ist, vermag vor allen Derjenige zu beurtheilen, welcher das Klägliche in dem ganzen landwirthschaftlichen Betrieb einer klein parzellirten Geländefläche ohne Wege und ohne Wasserabzug aus eigener Anschauung kannte und die rechtliche Unsicherheit eines solchen Zustandes mit seinen endlosen Streitigkeiten und Prozessen fürchten gelernt hat.

Für die bei Güterverlegungen nothwendige Bonitirung der Grundstücke werden zunächst die besten und die schlechtesten in Betracht kommenden Bodenklassen und deren Werthe pro Ar, sowie die Anzahl und die Werthdifferenz der zwischenliegenden Abstufungen bestimmt und es sind sodann ohne Rücksicht auf die Grundstücksgrenzen auf dem Felde auf Grund von Nachgrabungen die Linien fest zu stellen, an welchen ein Uebergang von der einen in die andere Bodenklasse stattfindet. Diese Linien werden in den Plan, welcher die Grundstücke nach ihrem alten Stande enthält, eingetragen und es werden hiernach für jede Parzelle die in die verschiedenen Bodenklassen fallenden Theilflächen bestimmt und damit die Bonitirungswerthe bestimmt. Weiter erhält man dann nach Absteckung und Aufnahme des Weg- und Grabennetzes und durch Berechnung des Bonitirungs-Werthes des hierzu erforderlichen Geländes die Grösse des bei der Neuzutheilung jedem Grundstück abzuziehenden Prozentsatzes. Der ursprüngliche Bonitirungswerth, abzüglich dieses Prozentsatzes giebt dann den Anspruch des Besitzers für die betr. eingeworfene Parzelle.

Die Kosten der ganzen Anlage bei Markdorf betragen einschliesslich der Vermessungsarbeiten etwas über 100 000 M oder bei 350 ha rund 300 M pro ha, wobei noch in Betracht kommt, dass das für sämtliche Wege und Gräben erforderliche Gelände den Eigenthümern nicht bezahlt, sondern aus der Masse des Feldbereinigungs-Geländes vorbehalten, heraus geschnitten wurde. Jener Preis könnte hoch erscheinen, insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Aufwand beinahe vollständig von den Betheiligten getragen werden muss und dieselben nur von den betr. Gemeinden eine namhafte Unterstützung erhalten, da von Seiten des Staates in Baden derartigen Unternehmen nur durch Tragung der Kosten der oberen technischen Leitung, sowie event. der Vorarbeiten, und nur ausnahmsweise der Bauaufsicht ein Zuschuss gewährt wurde. Wenn man jedoch anfängt zu rechnen, so stellt sich die Sache sofort sehr günstig; denn es verging früher fast kein Jahr, ohne dass die Heu- oder Oehmdernete ganz oder theilweise durch Ueberschwemmung vereschlammmt und werthlos gemacht wurde. Dies aber vertritt allein schon ein ganz ansehnliches Kapital. In einer kurzen Reihe von Jahren amortisirt sich allein durch die Aufhebung dieser Gefahr das ganze Anlagekapital.

Die vorhomerische Baukunst Griechenlands.

Nach einem Vortrage des Hrn. Geh. Ober-Brth. Prof. Adler im Arch.-Ver. zu Berlin.

Dass die Griechen bereits vor den Zeiten Homer's eine Baukunst besessen haben, geht aus den Gesängen dieses ihren nationalen Dichters, dessen Odyssee und Iliade lediglich als Zusammenfassungen mündlich überlieferter, älterer Helden-gedichte zu betrachten sind, unzweifelhaft hervor. Da die Thätigkeit Homers etwa um 850 v. Chr. anzunehmen ist, so handelt es sich dabei um Baudenkmäler von weit höherem Alter. Ihre Geschichte blieb freilich bis in die neueste Zeit hinein noch in ziemlich vollständiges Dunkel gehüllt, wie viel auch immer von Alterthumsforschern und Kunstgelehrten darüber geschrieben worden ist. Denn ähnlich, wie wir aus unserm deutschen Nationalpos, dem Nibelungenliede, keine klare Vorstellung von den in seinen Schilderungen vorkommenden Palästen und Burgen zu schöpfen vermögen, finden wir auch in den homerischen Gesängen über die Schauplätze der besungenen Begebenheiten und insbesondere über die bauliche Anlage und Einrichtung der Städte und Paläste, abgesehen von einigen ganz allgemein gehaltenen Beschreibungen von Befestigungswerken und den unbestimmten Leiwörtern einer blühenden Sprache, viel zu dürftige Andeutungen als dass auch die weitgehendste und kühnste Auslegung derselben uns genügen können, uns ein in technischer und baukünstlerischer Hinsicht befriedigendes Bild von den vorhomerischen auten Griechenlands zu verschaffen. Trotzdem hat man bis vor nicht langer Zeit lediglich auf den spärlichen Angaben des grossen Eposdichters unter Zuhilfenahme der Reisebeschreibungen des

Pausanias und anderer Schriftsteller fuseln müssen, wollte man eine wenigstens annähernde Erklärung der Baugeschichte jener Periode gewinnen. Wohl hat sich da ein weites Feld für den selbst heute noch nicht beendigten Kampf der Meinungen der „Gelehrten“ eröffnet; jedoch wollte es so wenig gelingen, das Dunkel in befriedigender Weise zu lichten, dass schon von manchen Seiten die Behauptung verlautete, die homerischen Ortschaften hätten überhaupt nicht bestanden, sondern seien nur freie Schöpfungen der Phantasie gewesen.

Diese Behauptungen thatsächlich zu widerlegen und uns sogar eine ziemlich genaue Anschauung von den architektonischen Verhältnissen jener Heldenzeit zu verschaffen, blieb unserem Landsmann Dr. Heinrich Schliemann vorbehalten, der als Ideal seines Lebens sich das Ziel gesteckt hatte, die Stätten der von Homer besungenen Begebenheiten durch Nachgrabungen wieder aufzudecken und die Existenz ihrer Helden zu beweisen, und der nach einem mühevollen und entsagungsreichen Ringen und Streben das hohe Glück genieseln sollte, zur Erfüllung seiner heifsesten Wünsche zu gelangen. Wie viel ist anfangs — nicht am wenigsten in Gelehrtenkreisen — über die naive Begeisterung und das opferbereite Vorgehen desselben gespöttelt worden, und wie siegreich hat er die Spötter durch seine glänzenden Erfolge zum Schweigen gebracht! Können und müssen wir doch jetzt sagen, dass wir fast alle Kenntniss der griechischen Baukunst vor Homer, so weit wir sie bis jetzt besitzen, der begeisterten, von idealem und opferfreudigem Streben getragenen Energie dieses ausgezeichneten Mannes verdanken!

Nicht abgeschreckt durch seine erfolglosen Nachforschungen auf Ithaka, wo er zwar die Ruinen einer uralten Stadt auf den

Patentirte Oberlicht - Konstruktion von Sielaff.


Die vorliegende Konstruktion, von der uns ein Probe-Exemplar vorgelegen hat, verdient nach mehrern Richtungen hin besondere Beachtung.

Der bewegliche Theil ist aus Schmiedeeisen hergestellt und es sind dazu Profile von solcher Größe und Form verwendet, dass nicht nur eine sichere Befestigung der Glasscheiben erzielbar ist, sondern auch ein Durchdringen von Regen sowohl an den Sprosseneisen, als zwischen beweglichem und festem Fenstertheil verhütet wird; das zu dem Fensterrahmen benutzte Profileisen ist in Fig. 2 dargestellt. Weiter ist als sehr zweckmäßig die

Konstruktion des Scharniers zu erwähnen, in welchem statt des gewöhnlichen langen Bolzens zwei kurze Stifte benutzt werden. Diese Abänderung bürgt für die stete gute Gangbarkeit des Flügels, die beim langen Bolzen sehr leicht gefährdet ist. Endlich sind diejenigen Theile des Stellmechanismus, an welchen Rostbildung, auf die Gangbarkeit Einfluss gewinnen könnte, mit einer schützenden Verzinkung versehen.

Das Hauptinteresse nimmt der Stellmechanismus in Anspruch, vermöge der darin verwickelten Erfüllung aller Anforderungen, die an eine derartige Einrichtung zu erheben sind:

1. Das Fenster bleibt, und zwar ohne dass eine Befestigung der Zugkette nöthig ist, in 3 (oder mehr) Stellungen fest stehen, so dass ein weiteres Auf- bzw. Zuwerfen durch Sturm verhütet ist.
- 2) Im geschlossenen Zustande kann das Fenster von Außen nicht geöffnet werden.
- 3) Öffnen und Schließen des Fensters geschieht mittels einer einzigen Kette, von beliebiger Stelle aus. Die Fenster sind daher anordnungsfähig auch an schwer zugänglichen Stellen in der Dachfläche.



Die Art und Weise wie die erwähnten Zwecke in der Sielaff'schen Konstruktion verwirklicht worden, zeigt Fig. 1. Unter dem Fensterflügel und mit demselben fest verbunden befindet sich eine Kulis, durch welche das gebogene Ende des Stellhebels greift, der an jeder Seite einen Stift trägt. In der Figur ist nur der obere Stift S erkennbar, der auf der andern Hebelseite tiefer liegende S_1 unsichtbar. S greift in eine feste Zahnstange Z_1 ein und verhindert dadurch das Öffnen des Fensters, wenn dasselbe geschlossen ist, ein weiteres Öffnen, wenn das Fenster bereits geöffnet war. Der Stift S_1 greift dagegen in die um einen Bolzen drehbare Zahnstange Z_1 ein, und bewirkt dadurch eine Feststellung des Flügels in bestimmter Höhenlage. —

Um das Fenster zu öffnen, wird die Hebelkette angezogen, wobei S_1 unter Z fortgleitet, bzw. an einer bestimmten Stelle stehen bleibt, wenn der Zug aufhört. Um wieder zu schließen, muss erst bis zur äußersten Stellung geöffnet werden; bis diese erreicht ist, verschiebt sich das Stellhebelende so weit in der Kulis, bis es auf eine Schlitzerweiterung

trifft, die dem Stift S_1 das Durchtreten von der Oberseite auf die Unterseite der Kulis gestattet. Damit liegt das Ende des Hebels direkt unter einer Fenstersprosse, und es wird nun durch Nachlassen der Kette der Flügel geschlossen, der Hebel fällt zurück und der Verschlussstift S legt sich in die Zahnung Z_1 ein.

Dass das Fenster für jede Art von Dachdeckung einzurichten ist, dass auch der Stellmechanismus für größere Fenster in Dächern sich eignet, bedarf der besonderen Hervorhebung kaum.

Bergen entdeckte, dieselbe aber mit den homerischen Schilderungen nicht in Zusammenhang bringen konnte, wandte sich Schliemann zunächst zur gründlichen Durchforschung des Bodens von Hissarlyk an der Westküste von Kleinasien, wo er die Stätte des alten Troja vermuthete. Nachdem er hier seine Vermuthung bestätigt gefunden, erzielte er in 5 mit verbesserten technischen Mitteln durchgeführten Kampagnen nicht allein eine ziemlich vollständige Klarlegung der Burg Pergamon, sondern auch eine reiche, für die Beurtheilung des Standes der vorhomerischen Kunst unschätzbare Ausbeute an Gegenständen aus jener Zeit, besonders in dem sog. Schatz des Priamos. Getragen von seinem Erfolge hat er sodann die Ausgrabungen auf dem Boden von Argolis fortgesetzt und durch glückliche Funde, sowohl in den Ruinen von Mykenae als auch in denjenigen von Tiryns die werthvollste Bereicherung unserer Kenntniss jener bisher sagenhaften Zeit herbei geführt.*

Was zunächst die zu Hissarlyk veranstalteten Ausgrabungen betrifft, so darf man trotz der abweichenden Anschauung verdienter Alterthumsforscher mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die dort aufgedeckten Ruinen wirklich die Ueberreste des homerischen Troja darstellen. Ein Hauptgrund für die entgegen stehende Ansicht ist der Umstand, dass die meisten der aufgefundenen Waffen noch Steinwaffen, und nur wenige von ihnen Bronzewaffen sind. Bedauerlicher Weise sind durch die ersten, etwas ungeduldig betriebenen Grabungen, wie sich später heraus gestellt hat, einige wichtige Bestandtheile der in ihrer Anlage sonst ziemlich klar gelegten Burg Pergamon unwiederbringlich verloren gegangen, insbesondere die nordwestlichen Theile des Megarons, des Männerhauses des Königspalastes, neben welchem unmittelbar das etwas kleinere Frauenhaus steht. Im übrigen sind der Palast und die ihn umgebende, von einem breiten und tiefen Graben umzogene Ringmauer mit ihren vorspringenden Vertheidigungs-Thürmen, ferner ein älteres südliches Thor, welches bei sehr massiver Ausführung höchst einfache Architekturformen zeigt und dessen wahrscheinliche Konstruktion sich noch leicht erkennen lässt, sowie 2 weitere in späterer Zeit erbaute Thore, ein südliches und ein südöstliches, nahezu vollständig aufgedeckt.

* Die in Tiryns gemachten Aufdeckungen werden demnächst mit einer von Hrn. Adler auf Schliemann's Wunsch geschriebenen Einleitung als neueste Veröffentlichung über dessen Ausgrabungen im Buchhandel erscheinen.


Die aus Luftziegeln hergestellten, auf ziemlich schwachen Bruchstein-Fundamenten ruhenden Mauern haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Zusammenhalt hauptsächlich durch ein System von Holzbalken erhalten, welche theils an den Außenflächen entlang gestreckt, theils quer gelegt und durch ebenfalls hölzerne Ankerbalken verbunden waren. Diese Holzbestandtheile der Mauern haben erst beim Brande der Stadt das Brennen und theilweise Verglasen der Luftziegel bewirkt, so dass die Auffassung, als habe man die aus Luftziegeln hergestellten Mauern nachträglich durch Entzündung dagegen gelagerter Holzmassen gebrannt, als eine irrige zu bezeichnen ist. — Die Höhenlage der Burg beträgt etwa 40 m über dem Meere. Wie die Wasserversorgung derselben erfolgte, ist nicht ganz aufgeklärt; doch sind Reste von Quellenfassungen in ihrer nächsten Umgebung aufgefunden worden. Der Schatz des Priamos wurde in der Nähe des südwestlichen Thores an der Ringmauer entdeckt.

Die Burg von Mykenae in Argolis, deren Gründung auf Perseus zurück geführt wird, liegt etwa 270 m über dem Meere, also mehr als 6 mal so hoch wie Troja; sie stellt somit eine richtige Bergveste dar, etwa wie unsere mittelalterlichen Burgen am Rhein und in Süddeutschland, mit denen sie auch in der Anlage Aehnlichkeiten zeigt. In konstruktiver Beziehung bemerken wir hier durchweg die Ausführung in Steinbau. Auch in Betreff dieser Burg sind die Wasserversorgungs-Verhältnisse noch nicht ganz fest gestellt. Außer den aufgefundenen, verhältnissmäßig kleinen Zisternen dürfte vielleicht noch eine Wasserleitung vorhanden gewesen sein. Die Nachgrabungen Schliemanns innerhalb der Ringmauer sind zwar räumlich beschränkt geblieben, haben aber zu den bekannten, ganz außerordentlich reichen Funden geführt, indem die hier in verschiedenen, aber stets beträchtlichen Tiefen mittels Schächte erschlossenen 6 Grabstätten nicht allein eine große Menge goldener, silberner und bronzener Schätze, sondern auch ein wohlerhaltenes, von Schliemann selbst für die Reste des Königs Agamemnon gehaltenes Skelett als Ausbeute lieferten. Die baulichen Verhältnisse der inneren Burg sind noch nicht durchforscht; es erscheint aber als fast unzweifelhaft, dass in derselben noch der echte Palast des Agamemnon, der wahrscheinlich als ein in Terrassen aufsteigender Bau sich darstellen würde, aufzudecken ist, so dass des glücklichen Forschers hier noch eine schöne, lohnende Aufgabe harret.

Stadt Markdorf

ENTWÄSSERUNGS-AN-
LAGE BEI MARKDORF.

II. Lageplan; Zustand nach ausgeführter Regulirung.



In technischen Kreisen hat es begreiflicher Weise peinliches Aufsehen erregt, als vor einigen Monaten verlautete, dass die Moltkebrücke, welche erst vor 20 Jahren neu gebaut worden, einem vollständigen Um- bzw. Neubau unterworfen werden soll. Es wird deshalb von Interesse sein, einige Notizen über diese Brücke zusammen zu stellen, deren Inhalt zum Theil einer Publikation der Zeitschr. für Bauwesen im Jahrgang 1866 entnommen ist.

Die Moltke-Brücke ist vom Mai 1864 bis Mitte August 1865 von der Königlichen Direktion der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn mit massiven Pfeilern und eisernem Ueberbau theils als Straßen-, theils als Eisenbahnbrücke zur einstweiligen Ueberführung der lediglich für die Güterzüge bestimmten früheren Bahnhofs-Verbindungsbahn über die Unterspreewald erbaut worden. Bei Einstellung des Betriebs dieser Verbindungsbahn im Jahre 1872 ging die Brücke in die Unterhaltung der Königl. Ministerial-Baukommission über, wurde von dieser nach Beseitigung des Eisenbahngleises in ganzer Breite für den Straßenverkehr hergerichtet, und endlich im Jahre 1876 von der hiesigen städtischen Verwaltung als Eigenthum zur Unterhaltung übernommen.

Die Brücke hat 3 Mittelloffnungen für die Spree von je 16,40 m und an jedem Ende eine Seitenöffnung zur Unterführung der Ladestraßen von je 12,71 m Lichtweite. Die Gesamtbreite der Brücke beträgt 15,7 m. In ihrem oberen rd. 3 m hohen Theile sind die beiden mittleren Strompfeiler 2,20 m, die beiden Uferpfeiler 3,45 m und die beiden Landpfeiler 4,18 m stark. Durch verschiedene Vorsprünge vergrößern sich diese Stärken in den Fundamenten bis auf 3,45, bezw. 5,02 und 5,73 m. Der Baugrund ist scharfer Sand, der am linken Ufer etwas tiefer liegt als am rechten; dementsprechend liegt die Sohle des Fundament-Mauerwerks der Mittel- und Uferpfeiler theils rd. 0,25, theils rd. 0,80 m unter der Sohle des Flussbettes. Die Mittel- und Uferpfeiler sind im ganzen etwa 8,2 bis 8,8 m hoch, die Fundamente sämtlicher Pfeiler mit Spundwänden umgeben. Bei der Ausführung wurde die Baugrube jedes Pfeilers zwischen den Spundwänden ausgepumpt, ausgeschachtet, eine etwa 0,25 bis 0,30 m starke Schicht von Ziegelbruchstücken eingebracht und darauf gemauert. Die Wasserbewältigung verursachte bei einem Pfeiler erhebliche Schwierigkeiten, so dass beim Auspumpen 2 Lokomotiven in Thätigkeit gesetzt werden mussten, während bei den übrigen Pfeilern eine Lokomobile genügte.

Der eiserne Ueberbau wird durch schmiedeeiserne Bogen mit Kämpfer- und Scheitelscharnieren gebildet; es war dies s. Z. die erste derartige Konstruktion in Deutschland. Die Pfeilhöhe der Bogen beträgt $\frac{1}{12}$ der Spannweite; die Kämpfer liegen theils rd. 6,8 theils 7,4 m über der Sohle der Fundamente. Die oberen und die unteren Gurtungen eines jeden Bogenträgers sind durch vertikale Stützen mit einander verbunden und es



Maßstab 1:15000



sind dadurch bei den 3 Mittelöffnungen je 12, bei den beiden Seitenöffnungen je 10 Felder gebildet. In jedem der den Pfeilern zunächst stehenden 4 Felder der Bogenträger bei den Mittelöffnungen, bezw. 3 Feldern bei denen der Seitenöffnungen ist außerdem noch je eine Diagonal-Strebe angebracht, während in den dem Scheitel zunächst gelegenen 4 Mittelfeldern jedes Bogenträgers, wo die untere und die obere Gurtung sehr nahe zusammen treten, diese Diagonalen wegfallen mussten. Eine Schließung dieser Felder mit Blechtafeln hat nicht stattgefunden; wohl aber ist in der Mitte jedes dieser 4 Felder zwischen der oberen und der unteren Gurtung eine vertikale Zwischenverbindung angebracht.

Die Berechnung der Konstruktion ist für vollständige oder theilweise Belastung der Brücke durchgeführt und dabei für die Straßenbrücke eine Belastung von 507 kg pro qm (1 z pro □Fuß) und für die Eisenbahnbrücke eine solche von 4779 kg pro m Gleislänge (30 z pro Fuß) zu Grunde gelegt.

Nach Fertigstellung der Brücke fand eine Probelastung mit 718 z schweren Tendermaschinen statt; dabei zeigten die Scharniere in den belasteten Bogenöffnungen Senkungen bis zu 0,011 m, während die Scharniere der unbelasteten Bögen bei Belastung der benachbarten Bogenöffnung eine aufwärts gerichtete Bewegung bis zu 0,0036 m annahmen. Zu irgend welchen Bedenken boten diese Erscheinungen keine Veranlassung.

Fast gleichzeitig mit der Herstellung der Moltkebrücke wurde auch die etwas oberhalb derselben liegende Alsenbrücke und der Humboldthafen gebaut und die Spree zwischen diesen Brücken und noch weiter oberhalb vollständig regulirt, mit Quaimauern eingefasst und mit Ladestraßen versehen.

Im Winter 1865/66 zeigte sich, dass die Scheitel der Bogenträger sich etwas gesenkt hatten. Bei der in Folge dessen im April 1866 abermals vorgenommenen Belastungsprobe mit einer 650 z schweren Tendermaschine und einem mit Schienen beladenen Wagen von 121,4 z Gesamtgewicht ergab sich wiederum, dass die Scheitel der Bogenträger sich aufwärts bewegten, sowohl wenn die benachbarte Oeffnung, wie auch wenn nicht die benachbarte, sondern die folgende (3.) Oeffnung stark belastet wurde, und dass überhaupt bei dem verhältnissmäßig geringen Eigengewicht der Ueberbrückung die Stabilität der Mittelpfeiler nicht groß genug sei, um den Seitenschub der sehr stark belasteten Bogenträger vollständig aufzuheben. Am nachtheiligsten für die Brücke wurde die Ueberführung schwerer Tender-Maschinen von 718 z Gewicht (bei voller Füllung) erachtet. Im Mai 1867 fand wiederum eine Belastungsprobe statt; dabei zeigten sich dieselben Senkungen und Hebungen der Scheitelscharniere der Bogenträger wie im Jahre vorher. Abweichungen vom Lothe wurden bei den Pfeilern indess nicht festgestellt.

Die Stabilität des Bauwerks erschien hinreichend gesichert, da der Zustand der Brücke seit mehr als Jahresfrist und nachdem eine große Menge stark belasteter Züge dieselbe passirt, keinerlei Veränderung erlitten hatte.

Seit dem Jahre 1882 haben wieder Beobachtungen der Brücke stattgefunden, die anfangs zu Bedenken keine Veranlassung gaben und erst im Jahre 1884 neue Bewegungen der Brücke zeigten. Inzwischen hatten sich die Scheitelscharniere der Bogenträger der mittleren Stromöffnung um etwa 0,12 m, die der linksufrigen Ladestraßen-Oeffnung um nahezu eben soviel gesenkt und die der dazwischen liegenden linksufrigen Stromöffnung um etwa eben soviel gehoben. Dies gab Veranlassung, die Stabilität der Brücke unter Berücksichtigung der für die Belastung gegenwärtig maßgebenden Gesichtspunkte einer genauen und eingehenden Untersuchung zu unterwerfen, wobei sich herausstellte, dass die Stabilität derselben nicht mehr vollständig gesichert sei.

Ob durch tiefere Fundirung mit Vermeidung des Auspumpens der Baugruben, bei stärkeren Mittelpfeilern oder größerer Pfeilhöhe der Bögen und Ausfüllung der 4 Mittelfelder jedes Bogenträgers mit einer Blechtafel zum Ersatz der hier fehlenden Diagonalen, und bei überhaupt größerem Eigengewicht und größerer Steifigkeit der Ueberbrückung die Stabilität auch heute noch hinreichend gesichert sein würde, mag dahin gestellt bleiben. Thatsächlich ist, dass seit der Erbauung der Brücke die Lasten, die zu tragen der Brücke zugemuthet werden mussten, erheblich größer geworden, dass namentlich die Maschinenfabriken zur Herstellung immer schwererer Maschinen geschritten sind, und z. B. mehrere der hiesigen Maschinenfabriken sich gegenwärtig schon mit Transportwagen zur Beförderung von Lasten versehen haben, die einen Raddruck von 160, 200 und in einem Falle sogar 250 z ergaben. Dies geht über die beim Bau der Brücke zu Grunde gelegten, damals allgemein üblichen Annahmen von 30 z pro lfd. Fuß Gleise der Eisenbahnbrücke und 1 z pro □Fuß der Straßenbrücke weit hinaus und lässt die Probelastungen der Eisenbahnbrücke mit gefüllten Tender-Maschinen von 124 und 127 z Raddruck weit hinter sich. Andererseits ist die früher zur Zeit der Erbauung der Moltkebrücke im Zusammenhange mit dieser Brücke theilweise ausgeführte Regulirung der Spree heute nicht mehr maßgebend, vielmehr eine anderweitige Regulirung derselben seitens der Staats-Regierung in der Ausführung begriffen, wobei der Hochwasserspiegel der Unterspree um etwa 0,90 m gesenkt und die Sohle des Spreebettes vertieft werden soll. Diese Vertiefung der Sohle des Flussbettes, welche bis zur Sohle des Fundamentmauerwerks der Brückenpfeiler hinabreichen wird, ist auch unterhalb der Moltkebrücke bereits bis zu dem unmittelbar an diese anschließenden neuen Packhof theilweise ausgeführt. Bei der nach der Senkung des Wasserspiegels zwischen den Bankettabsätzen der Pfeiler vorhandenen Durchflussweiten von zusammen in med. 47 m ist eine Einschränkung behufs Verstärkung und Unterfahung der vorhandenen Pfeiler nicht gestattet, und hiermit scheint das Schicksal der gegenwärtig noch vorhandenen Moltkebrücke besiegelt; sie wird einer tiefer fundirten und für eine größere zufällige Belastung bemessenen weichen müssen.

Rückblicke auf den Brüsseler internationalen Kongress für Binnenschifffahrt.

(Schluss.)

In der Sitzung vom 29. Mai richtete zunächst Sektionschef v. Nördling an die belgischen Ingenieure eine Anfrage über die Betriebs-Verhältnisse des Willebroek-Kanals, auf dem er Kettenschlepp-Schifffahrt wahrgenommen habe. Er erhielt zur Antwort, es sei allerdings auf dem betr. Kanale der Kette das Monopol verliehen, alle nicht durch eigene Maschinenkraft fortbewegten Schiffe zu schleppen. Pferdezug sei auf demselben mit Rücksicht auf Regelmäßigkeit und Schnelligkeit des Betriebes verboten. Indessen wolle man von einem solchen Monopol auf

den andern Wasserstraßen nichts wissen, sondern ziehe es vor, sich mit einem die Regelmäßigkeit des Schifffahrts-Betriebes garantirenden Reglement zu begnügen, bei welchem der freie Verkehr der kleinen Schiffer immerhin unverkümmert bleibe.

Regierungs-Baumeister Lauenroth-Münster gab auf Wunsch belgischer Kongress-Theilnehmer kurz Auskunft über den Kanal-Entwurf des westdeutschen Kanal-Vereins, welcher die westfälischen Kohlenindustrie-Gegenden durch Haupt- und Zweig- bzw. Stichkanäle mit den Nordseehäfen in Verbindung setzen soll.

Sehr erfolgreich sind auch die neuesten Ausgrabungen Schliemanns auf der Stätte des alten Tiryns gewesen, welches der Ueberlieferung nach von Proetos, dem Zwillingbruder des argivischen Königs Akrisios, mit Hilfe lykischer Kyklopen erbaut worden ist. Hier steht die Burg etwa 20 m über dem Meere auf ziemlich steilen Felsenklippen. Die Hochfläche der Burg, welche sich in einen obern, mittlern und untern Theil zerlegen lässt, zeigt eine lang gestreckte ovale Form und wird von einer riesigen Mauer umgrenzt, welche Dicken bis zu 12 und 15 m aufweist. Das Räthsel, weshalb man diese außerordentlichen Mauerstärken anwandte, da man doch nur mit Steinen, Pfeilen und Wurfspießen als Angriffswaffen zu rechnen hatte, ist jetzt auf Grund der neuesten Forschungen zu erklären. Es liegen nämlich im Innern dieser für massiv gehaltenen Mauer, etwa in halber Höhe derselben, Reihen von Hohlräumen oder Kammern, die oben mit scheinbaren Spitzbogengewölben geschlossen sind. Diese Räume mögen etwa zum Rückzug im Falle der Noth, übrigens auch zur Unterbringung von Vorräthen haben dienen sollen. Die zur Herstellung dieser Mauern benutzten mächtigen, im Mittel etwa 4000 kg, in der Nähe des Eingangsthores aber bis zu 12 000 kg schweren Steine sind anscheinend in steifen Lehm- oder Thonbrei verlegt und in der Absicht so groß gewählt worden, damit möglichst wenig Fugen als Haltepunkte beim Versuch des Ueberkletterns sich darbieten sollten. Auch die Höhe dieses kyklopischen Mauerwerks ist nach dem zu erreichenden Zweck der Unübersteiglichkeit bemessen worden; oberhalb eines die letztern gewährleistenden Maßes hat man mit Luftziegeln weiter gebaut. Die Bewegung der gewaltigen Steinblöcke kann nur

unter Benutzung von Rampen durch zahlreiche Arbeiter bewerkstelligt worden sein. —

Durch diese Umschließungsmauer führte nur ein einziges Thor zur innern Burg: außerdem hat man aber (und zwar, wie aus dem Grundriss leicht zu erkennen, nachträglich) auf der entgegen gesetzten Seite einen kleinen Schlupf, ein Kundschafter-Pfortchen angelegt; eine Eigenthümlichkeit, die nur bei diesem Bauwerke beobachtet wird. Die Zeit, der die Burg angehört, ist vorläufig noch nicht fest gestellt. Die baulichen Verhältnisse derselben sind jedoch vollständig klar gelegt; insbesondere ist der Palast des Königs in allen seinen Theilen aufgedeckt. Es zeigen sich in voller Klarheit der Männersaal mit vorliegendem Hof, auf welchem in der verlängerten Axe des Saales ein Altar steht, das (ähnlich wie in Troja) dicht daneben gelegene Frauengemach, sowie die Neben- und Wirtschaftsräume und alle Verbindungsgänge. Auffallend ist ein Baderaum, dessen Fußboden durch eine einzige, etwa 5 m im Quadrat messende und etwa 1 m dicke Steinplatte gebildet wird. Die in diesem Raume sowie auch an andern Stellen aufgefundenen Reste einer Wasserleitung lassen auf den einstigen Bestand einer solchen schließen.

Als Hauptbaumaterial des Palastes haben wieder, ähnlich wie in Troja, Luftziegel und Holz gedient, letzteres insbesondere zu allen Architekturtheilen; auch hier ist, wie dort, die Burg einem Brande erlegen und das Luftziegel-Mauerwerk bei dieser Gelegenheit durch die Gluth des dasselbe massenhaft umgebenden und durchsetzenden Holzwerks gebrannt worden. In den Trümmern hat man zahlreiche, sehr schön bemalte, in den Mustern den Einfluss Aegyptens auf die altgriechische Kunst beweisende Reste

Dann sprach Hr. Louis Strauss-Antwerpen, Vorsitzender eines kaufmännischen Vereins daselbst, in dessen Auftrage über die wirtschaftliche Seite der Kanalfrage. Die Binnenkanäle wolle er nicht anfeinden; es müssten aber die Kanalzölle fortfallen, die man in Belgien noch immer gern mit $1\frac{1}{2}$ Millionen Frs. in den Einnahme-Etat stelle; auch müssten die belgischen Kanäle gleiche Tiefe erhalten, damit die Schiffe von einem Ende des Kanalsnetzes zum andern gelangen könnten. Dagegen müsse er sich gegen die geplanten Seekanäle richten, welche leicht die Rechnung ohne den Wirth (d. h. ohne den Kaufmannsstand und seine Gepflogenheiten und Gewohnheiten) machten. Dies habe man mit den Versuchen, Bordeaux durch das benachbarte Pauillac und Nantes durch St. Nazaire auszustecken, erfahren. Der Manchester-Liverpool-Kanal aber und ganz besonders der projektierte Brüsseler Seekanal (der vertiefte Willebroek-Kanal) gäben zu sehr großen Bedenken Veranlassung bezüglich der Rückfracht, welche für das finanzielle Ergebniss von der größten Wichtigkeit sei. Wie viel dieselbe bei der Seeschifffahrt ausmache, könne man an dem Beispiel sehen, dass bei dem Verkehr von Antwerpen nach Ostasien die Hinfracht nach Saigon 35 und nach Haiphong 40—45 Schilling, nach dem weiter östlich gelegenen Hongkong dagegen nur 20—25 Schilling betrage, weil hier immer Rückfracht zu erwarten sei. Der Handel suche seine eigenen Wege, und die Rhedereien ließen sich nicht gern auf solche ein, wo ihnen die Rückfracht fehle. Wo sollten wohl die Seeschiffe von 1500 t in Brüssel am Kai genügende Rückfracht erhalten? Brügge sei allerdings einstens für Seeschiffe zugänglich gewesen, diese hätten aber nur $\frac{1}{10}$ der jetzigen Seedampfer geladen. Uebrigens sei die Erbauung eines Seehafens an der Nordseeküste als Ergänzung des alle 3 oder 4 Jahre zufrierenden Antwerpener Scheldehafens nicht zu verwerfen.

Ihm entgegenete nur der den Brüsseler Seekanal neben A. Gobert mit Eifer verfechtende Ingenieur de Blois, dass sich für diesen Kanal ohne Zweifel dasselbe ergeben werde, was für den Manchester-Seekanal in sicherer Aussicht stehe. Den Vertretern dieses Unternehmens sei von den Dampfergesellschaften bereits zugesagt, dass die Fracht von Amerika bis Manchester nicht höher sein werde als bis Liverpool. So werde auch dereinstens die Fracht von überseeischen Plätzen bis Brüssel nicht mehr betragen als bis Antwerpen. Redner übersah indessen dabei, dass die Frachtfrage wohl kaum voraus zu entscheiden sein wird und dass für sie ein solches voraus gegebenes Versprechen wenig Werth hat, indem sie immer abhängig bleibt von Angebot und Nachfrage.

In der nächsten und letzten Sitzung vom 30. Mai erklärte zunächst Prof. Schlichting-Berlin an einer Anzahl zum Theil vom Zentralverein für Hebung der deutschen Fluss- und Kanalschifffahrt ausgestellter Modelle und Zeichnungen verschiedene neue Erfindungen und Konstruktions-Verbesserungen, unter anderem den Betrieb einer geeigneten Ebene mit dem G. Meyer'schen Schiffswagen, das Trommelwehr bei Charlottenburg und die Wernig'sche Wasserlokomotive. Auch verbreitete er sich über die Schiffbarkeit und den Verkehr deutscher Wasserstraßen.

Der bejahrte Marquis de Caligny beschrieb das von ihm erfundene Schleusen-System, durch welches bekanntlich eine Wassersparnis von $\frac{2}{3}$ bis $\frac{3}{4}$ einer Schleusenfüllung und außerdem ein sanfter Einlauf des Schleusenwassers erzielt werden soll.

An diesen technischen Erörterungen betheiligte sich auch der Präsident des westdeutschen Kanalvereins, Ing. Mulvany-Düsseldorf, indem er eine ehemals von ihm in Irland angewandte, dem Trommelwehr ähnliche Wehreinrichtung beschrieb.

Einen sehr interessanten Vortrag hielt Ing. Stieltjes-Haag über die Entwicklung des Kanalwesens in Holland seit Anfang dieses Jahrhunderts. Nach dem Jahre 1815, in welchem

eine lange kriegserfüllte Periode durch den Wiener Frieden glücklich zum Abschluss gebracht worden, nahm der Kanalbau einen bedeutenden Aufschwung. Als aber die Eisenbahn-Aera begann, wurde er zu gunsten des neuen Verkehrsmittels vollständig vernachlässigt bis zum Jahre 1878, seit welchem wieder neue Kanäle angelegt und die älteren verbessert wurden. Im Jahre 1881 betrug die Einfuhr in den Niederlanden 10 300 000 t, von denen 75% zu Wasser eingingen. Ähnlich wurden von der 4 700 000 t betragenden Ausfuhr 70% auf den Kanälen verschifft. Auf dem Rheine und der Schelde blüht eine lebhaftere Schifffahrt, welche mit den großartig entwickelten Eisenbahnlinien einen ausgedehnten Wechselverkehr unterhält. Man suche in Holland die Tiefe der Flussläufe zu vergrößern, um dem stets wachsenden Tonnengehalte der Schiffe Rechnung zu tragen. Die gleiche Fürsorge sei auch dem Amsterdamer Hafen zugewandt, der immer stärker benutzt und augenblicklich mit dem Unterrhein in Verbindung gesetzt werde. Auf den Kanälen sei gegenwärtig auch ein nicht unwesentlicher Personenfahrdienst eingerichtet, bei welchem die Beförderungs-Geschwindigkeit 8—10 km pro Stunde betrage.

Ferner sprach Ing. Braun-Gent über die Erweiterung des Genter Hafens, für welche seitens der Stadt 12 Millionen Frs. aufgenommen wurden. Wegen des lebhaften Ueberladeverkehrs (besonders vom Schiff zur Eisenbahn) sollen längs des Kais große Schuppenanlagen eingerichtet werden, deren Entfernung von der Uferkante 11 m beträgt, um 2 Eisenbahngleise und 1 Krahngeleis dazwischen anlegen zu können. Die auf letzterm aufzustellenden fahrbaren Kräne sollen hydraulisch betrieben werden. Leider sei in Gent nicht genug Rückfracht einzunehmen.

Endlich wurde noch durch v. Studnitz-Dresden die Einführung eines internationalen Schemas für die Statistik des Wasserstraßenverkehrs angeregt und ein zu diesem Zwecke von ihm entworfenen Formular empfohlen.

Die an 15 Anschlüsse übergehenden Fragen wurden wegen Ueberhäufung der Kongress-Teilnehmer mit anderen Anstrengungen theils gar nicht, theils nur sehr unvollständig beantwortet. Die Beantwortungen beschränkten sich zumeist auf die Form einfacher Thesen, von deren Besprechung bezw. Berichtigung indess abgesehen werden musste, da eine Vertiefung in die betreffenden Stoffe nicht mehr möglich war.

Damit schloss der Kongress, der, wenn auch seine Tagesordnung wohl etwas zu überladen war, doch immerhin zur gegenseitigen Aussprache der Teilnehmer Gelegenheit bot und ihnen in Kürze alle neuern Erscheinungen auf dem Gebiete der Binnenschifffahrt vorführte.

Auf den Vorschlag des Abg. Dr. Russ-Wien wurde die Einladung der Wiener Stadtverwaltung und der beiden österreichischen Schifffahrts-Vereine (Donau- und Elbeverein) angenommen und Wien zum Sitze des nächstjährigen Kongresses erwählt. Bis dahin bleibt als ständiger Ausschuss das Brüsseler Comité unter dem Vorsitze des Ing. L. Somzée bestehen, um die Vorarbeiten für die Wiener Zusammenkunft aufzustellen.

Nach Beendigung der Verhandlungen wurden noch einige Ausflüge nach der Maas und andern technisch interessanten Punkten Belgiens unternommen.

Wir müssen gestehen, dass es uns — wie viel Interessantes auch der erste Kongress für Binnenschifffahrt gebracht haben mag — einigermassen überrascht hat, die heutzutage wichtigste Seite der Wasserstraßen-Frage durch denselben eigentlich gar nicht oder doch nur sehr einseitig und dürftig beleuchtet zu sehen, nämlich die wirtschaftliche Seite. Gar mancher hervorragende Teilnehmer hat das Wort ergriffen — aber fast stets nur, um entweder ein besonderes Projekt oder eine Lieblingsidee vor der internationalen Versammlung zu entwickeln, oder um über technische

von Putz gefunden. Andere Baureste, die ohne Zweifel ebenfalls dieser dunkeln Zeit angehören, setzen uns durch ihre verhältnissmäßig feine Ausführung in Erstaunen. So insbesondere ein aus Steinplatten zusammen gefügter Fries, dessen feingezichnete Muster durch in den Stein eingegrabene und dann mit einer schön blauen Masse, eine Art Smalte, ausgefüllte Linien gebildet sind. Dieser Fries ist so gut erhalten, dass man zu glauben geneigt ist, es sei während des Brandes versucht worden, ihn wegen seiner Kostbarkeit zu retten. — Im übrigen ist in baulicher Hinsicht noch interessant, dass auch die Mauern des Palastes meist ziemlich dick und dass die Öffnungen überwiegend nach Süden gekehrt sind; ein Zeichen, dass man sich veranlasst gesehen hat, auf rauhe Witterung Rücksicht zu nehmen, wie man denn in der That auch in jener Gegend bisweilen die Sonnenwärme recht gut gebrauchen kann.

Den Schluss der über die griechische Baukunst vor Homer sprechenden Reihe von Denkmälern bildet eine Anzahl im eigentlichen Griechenland und an der kleinasiatischen Küste belegener Hügelgräber. Von diesen hat Schliemann einige nicht weit von Troja angetroffene aufgefunden, darunter aber nur ein einziges als wirkliche Begräbnisstätte, die meisten hingegen nur als Scheingräber erkannt. — Bei Tiryns sind solche Hügelbauten bis jetzt nicht aufgefunden worden, wohl aber in größerer Anzahl bei Mykenae, und zwar hat man es hier mit wirklichen Grabstätten zu thun. Diese 6 in der Umgebung der Burg von Mykenae zerstreut liegenden, schon von Pausanias erwähnten und fälschlich „Schatzhäuser“ genannten Baulichkeiten sind (wie auch 5 weitere in verschiedenen Theilen Griechenlands bis jetzt bekannt ge-

wordene ähnliche Denkmäler) durch Vorkragung hergestellte Kuppelbauten von bienenkorbartiger Form, welche, zunächst als Hochbauten ausgeführt, erst nachträglich durch Erdüberschüttung künstlich in unterirdische Bauten verwandelt worden sind. Dass diese Bauwerke wirkliche Grabstätten waren, wird vorzüglich bewiesen durch den in der Nähe von Menidi bei Athen belegenen, von Bohn ausgegrabenen *tholos*, in welchem die Leiche selbst nebst einer Anzahl charakteristischer Schmucksachen von Schmelz usw. gefunden worden ist. Die Bezeichnung „Schatzhäuser“ ist denselben vermuthlich daher zu Theil geworden, dass in ihnen Weihegeschenke zu Ehren des Verstorbenen, der meist in einer besonderen, seitlichen Kammer beigesetzt war, aufgestellt zu werden pflegten. Zu Schatzhäusern in dem Sinne, dass sie als Aufbewahrungsort für die vom Herrscher gesammelten Schätze hätten dienen sollen, würden sie bei ihrer vereinzelt, vom Palaste meist weit entfernten Lage sich auch gar nicht geeignet haben. In Wirklichkeit sind also diese Bauten als Fürstengräber zu betrachten. Alles spricht dafür, dass die in der Nähe der Burg von Mykenae belegenen Kuppelbauten die Grabstätten der Atriden sind, während die auf der Burg selbst entdeckten Gräber, denen Schliemann die riesigen Schätze entnahm, den Perseus und die Seinigen beherbergt haben mochten. Der unter der Bezeichnung „Schatzhaus des Atreus“ bekannte Bau dürfte das Grabmal des Königs Agamemnon sein. Diesen Anschauungen will übrigens Schliemann noch immer nicht beipflichten, weil er sich von dem lieb gewonnenen Gedanken nicht zu trennen vermag auf der Burg von Mykenae den Agamemnon selbst aus seinem Grabe empor gehoben zu haben.

Mg.

Einzelheiten sich zu verbreiten, welche dem daran interessirten Publikum eigentlich schon aus anderweitigen Veröffentlichungen mehr oder weniger bekannt sein konnten. Es hätte, scheint uns, der Sache der Binnenschifffahrt weit dienlicher sein können, wenn ihre volkswirtschaftliche Werthschätzung mehr in den Vordergrund gezogen und von der einen oder andern der an dem Kongresse theilnehmenden, auf dem Gebiete der Verkehrsökonomie kompetenten Persönlichkeiten ausgeübt worden wäre. So aber hat sich gewissermaßen nur der Techniker des In- und Auslandes neue Begeisterung auf dem Kongress holen können und oft war es wohl heraus zu merken, dass dieser an-

fang sich zu langweilen, wenn hier und da Ansätze zu wirtschaftlichen Erörterungen sich zeigten. Von dem nächstjährigen Kongress zu Wien hoffen wir in der erwähnten Richtung mehr befriedigt zu werden. Dass unsere Technik schöne und tüchtige Kanäle zu bauen im Stande sei, davon sind wir vollkommen überzeugt; was aber vor allem zu entscheiden Noth thut, das ist die Frage: sind neue große Kanäle neben unsern Eisenbahnen zur Hebung der öffentlichen Wohlfahrt nöthig oder nicht? In dieser Beziehung möchten wir immer klarer sehen und dazu sollten uns die internationalen Binnenschifffahrts-Kongresse recht viele Lichter aufstecken! Mg.

Mittheilungen aus Vereinen.

Der Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein hat für das Vereinsjahr 1885—86 seinen Vorstand gewählt: Vorsitzender Hr. Direktor C. Kohn; Stellvertreter: Landbauinspektor Schellen; Schriftführer: Ingenieur Askenasy; Kassirer: Garnisonbauinspektor Meyer; Bibliothekar: Abth.-Baumeister Düsing; Vortragscommiss.: Ingenieur Schmick und Architekt Sommer; Festordner: Architekt Ritter und Professor Luthmer.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 19. Oktober 1885. Vorsitzender: Hr. Streckert. Anwesend 192 Mitglieder und 14 Gäste.

Nach einigen geschäftlichen Bemerkungen seitens des Hrn. Vorsitzenden und des Hrn. Schwechten hält Hr. Adler den angekündigten Vortrag über die griechische Baukunst vor Homer, über den an anderer Stelle ds. Bl. in selbständiger Form berichtet worden ist. Tafelskizzen, ausgehängte Pläne und umher gereichte Zeichnungen unterstützten das Verständniss der interessanten Mittheilungen.

Vermischtes.

Maschinen-Fundamente. Maschinen-Fundamente aus Quadersteinen oder Zementbeton haben den Nachtheil, dass sie zu starr sind. Die durch die Bewegung hervor gerufenen Erschütterungen erregen auf dem starren Auflager eine Reaktion, wodurch ihre nachtheiligen Wirkungen erhöht und der ruhige sanfte Gang der Maschine sehr beeinträchtigt wird. Diesem Uebelstande abzuwehren ist man schon längst auf den Gedanken gekommen, statt der genannten Materialien einen Asphaltbeton, bestehend aus Asphalt, Kies und Steinschlag anzuwenden. Mehrjährige Versuche hierüber haben äußerst befriedigende Resultate ergeben, und es hat sich gezeigt, dass das aus Asphaltbeton bestehende Fundament einer 60pferdigen Dampfmaschine nach 20jährigem ununterbrochenen Betriebe nicht die geringste Formveränderung erlitten hat, obschon die umgebende Luft je nach der Jahreszeit einem großen Temperaturwechsel ausgesetzt war. Ausser einer sehr großen Festigkeit besitzt solcher Asphaltbeton eine gewisse Elastizität, durch welche die Stöße der Maschine langsam aufgenommen und weitere Erschütterungen des Bodens gänzlich vermieden werden. Dieser auf Erfahrung beruhenden Vorzüge wegen dürfte sich Asphaltbeton nicht nur als Fundament für Dampfmaschinen, sondern auch für Arbeitsmaschinen jeder Art empfehlen, da damit an Unterhaltungs- und Reparaturkosten bedeutende Ersparnisse erzielt werden können, welche die blofs unerheblich grössern Anlagekosten mehr als reichlich aufwiegen (Schw. Gewerbebl.)

Rechtsprechung.

Konkurrirendes Verschulden des Beschädigers u. des Beschädigten bei der Tödtung. — Die Bestimmungen der §§ 18—21, I. 6 Preufs. A.-L.-Rs. über die Wirkung des konkurrirenden Verschuldens des Beschädigers und des Beschädigten finden keine Anwendung auf die Fälle der Tödtung. In diesen Fällen bleibt das Verhalten des Getödteten auf die Bemessung der Ansprüche seiner Wittve und Kinder ohne Einfluss und es kann nur insofern in Betracht kommen, als es bei der Feststellung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen dem Handeln des Dritten und dem Tode des Ehemannes bzw. Vaters von Bedeutung wird. — (Erk. des III. Civilsenats des Reichsgerichts vom 9. Juni 1885; Dr. Auerbach, Entscheid.)

Schadenersatz aus der Vernachlässigung einer Polizeivorschrift auf Grund des R.-Str.-G.-Bs. — Ein Hauseigentümer, welcher den Lichtschacht eines Kellerfensters ungeachtet der damit für Passanten verbundenen Gefahr der Polizeivorschrift zuwider nicht verdeckt oder verwahrt, haftet für allen Schaden, welcher durch Beobachtung des Gesetzes (§ 367 No. 12 R.-Str.-G.-B.) hätte vermieden werden können, falls er nicht nachweisen kann, der Schaden sei auch auf andere Weise verursacht, auch nicht verhindert, wenn er der gesetzlichen Vorschrift genügt hätte. — §§ 25, 26, I 6 A.-L.-Rs. — (Erk. des V. Civilsenats des Reichsgerichts vom 6. Juni 1885; Dr. Auerbach, Entscheid.)

Haftung des Bauunternehmers für den durch die unterlassene Deckung der Kalkgrube entstandenen Schaden. — Ist auf einem zu bebauenden Grundstücke die vom Eigentümer desselben dem Bauunternehmer zum Löschen des Kalkes überwiesene Grube während des Baues unverdeckt geblieben (§ 367 No. 12 R.-Str.-G.-B.), so haftet für den aus dieser unterlassenen

Bedeckung entstehenden Schaden nicht der Grundeigentümer, sondern der Bauunternehmer, weil diesem dieselbe zur Last fällt. — (Erk. des V. Civilsenats des Reichsgerichts vom 1. Mai 1885; V. Z. 1885. No. 281.)

Scheidebauer. Verzicht auf die Gemeinschaft. — Die Vorschrift der Artikel 656 des code civil, wonach der Miteigentümer sich durch Verzichtleistung der Gemeinschaft dem Beiträge zur Ausbesserung und zum Wiederaufbau derselben entziehen kann, erleidet durch Artikel 363 a. a. O. keine Beschränkung in Betreff der Städte und Vorstädte. — (Erk. des IV. Civilsenats des Ober-Landesgerichts zu Köln vom 28. April 1884; Heinsheimer, Zeitschr. f. franz. Civilr. Bd. XVI. S. 232 f.)

Anlage von Feldziegeleien. — Feldziegeleien welche nicht blofs zur Herstellung von Ziegeln für den eigenen Bedarf bestimmt sind, dürfen nur in ausreichend grosser Entfernung von bewohnten Gebäuden und Waldungen angelegt werden. Es ist darauf zu bestehen, dass dem Besitzer der Betrieb der Ziegelei auf die Dauer der Blüthezeit des Getreides innerhalb der näheren Umgebung der Ziegelei untersagt werde. Bei Ringziegelöfen ist darauf zu sehen, dass die Esse eine verhältnissmässige Höhe erhält. (V. des Kgl. Sächs. Minist. des Innern vom 9. Juni 1885; Pr. Verw.-Bl. 1885 S. 376.)

Aussichtsrecht (Licht- und Fensterrecht). — Das Ausichtsrecht stellt sich als kontinuierlich und offene Dienstbarkeit dar und die Aussichts Fenster insbesondere als die sichtbare Anlage einer solchen, welche durch Ersitzung erworben werden kann, wenn die Fenster entgegen der Vorschrift des Artikels 678 des code civil bestehen. — (Erk. des II. Civilsenats des Reichsgerichts vom 21. April 1885; Preufs. Verwalt. Bl. 1885. S. 400.)

Verjährung der Entschädigungs-Ansprüche des Käufers eines Hauses wegen Hausschwamm. — Die Verjährungs-Bestimmung des § 343, I. 5. Preufs. A.-L.-R., wonach die Rechte, welche dem Uebernehmer einer Sache wegen natürlicher, die Sache selbst betreffender Fehler zukommen, bei städtischen Grundstücken innerhalb eines Jahres nach dem Empfange der Sache ausgeübt werden müssen, bezieht sich auch auf die Ansprüche aus dem Versprechen der Freiheit des Hauses von Schwamm. Nur in dem Falle, dass wegen Hausschwammes eine Betrugsklage gegen den Verkäufer, welcher bei dem Verkauf des Hauses von dem Vorhandensein des Schwammes Kenntniss gehabt hat, erhoben wird, kann der Einwand der Verjährung aus § 343 a. a. O. nicht entgegen gesetzt werden. (Erk. d. V. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 25. Oktober 1885; Dr. Auerbach, Entscheid. Bd. II. S. 321.)

Prioritätseinräumung einer Baugelder-Hypothek. — Hat ein Gläubiger, dessen Forderung auf eine Baustelle eingetragen ist, der ratenweise zu zahlenden Baugelderhypothek des Baugeldergebers für die Bebauung der Baustelle die Priorität vor der für ihn eingetragenen Hypothek eingeräumt gegen die von dem Baugeldgeber übernommene Verpflichtung, dass er die Baugelderhypothek nur innerhalb der Grenzen der von ihm wirklich geleisteten Baugelderzahlungen geltend machen werde, so hat der Prioritäts-Einträger bei Nichterfüllung der erwähnten Verpflichtung seitens des Baugeldergebers, sei es, dass er die selbst noch nicht geleisteten Baugelder-Raten bei der Subhastation resp. dem Kaufgelderbelegungs-Termin geltend macht oder eine noch nicht geleistete Baurate an einen Dritten zedirt und der Zessionar diese im Kaufgelderbelegungs-Termin liquidirt, einen Anspruch auf Ersatz des Schadens, welcher ihm hieraus erwachsen ist. Der Beweis, dass vom Hauptgeldgeber die gedachte Verpflichtung nicht erfüllt worden, liegt dem Prioritäts-Einträger ob. — (Erk. d. IV. Civilsenats des Reichsgerichts vom 17. Sept. 1883; Dr. Auerbach, Entscheid. Bd. II S. 332 f.)

Konkurrenzen.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Casino in Chemnitz haben die Architekten Weidenbach u. Kappeler in Leipzig (nicht wie auf S. 516 irrtümlich angegeben war Kappe) gesiegt.

Preis ausschreiben für Entwürfe zu einer Einbanddecke für die Salon-Ausgabe von Schorers Familienblatt. Unter Hinweis auf den bezgl. Aufruf im Anzeigblatt u. Ztg. machen wir unsere Leser auf diese am 20. Dez. d. J. ablaufende Bewerbung noch besonders aufmerksam. Preisrichter sind neben Hrn. Schorer die Maler Prof. Ewald, Prof. Geselschap und Doepler jr., sowie Hr. Hofbuchbindermstr. Voigt. Der Preis beträgt 200 M.

Inhalt: Mittheilungen über Kanalisation, Pflasterung und Pferdebahnen in Bremen. — Die Revision des preussischen Straßenfluchten-Gesetzes vom 2. Juli 1875. — Mittheilungen aus Vereinen: Verein für Eisenbahn-

kunde in Berlin. — Vermischtes: Zur Backstein-Fabrikation im Mittelalter. — Von der technischen Hochschule in Berlin. — Todtenschau. — Personal-Nachrichten.

Mittheilungen über Kanalisation, Pflasterung und Pferdebahnen in Bremen.

Kanalisation. Die wenig geneigte Lage der Straßen der Stadt Bremen machte schon seit nicht mehr fest zu stellender Zeit es nothwendig, zur Entwässerung der Oberflächen der Straßen theilweise unterirdische Kanäle anzuwenden. Allgemein eingeführt wurden dieselben seit Anfang dieses Jahrhunderts, als bei Anlage der

während man bei Hauptleitungen zwei Rinnen auf einander legte und so Kanäle von kreisförmigem Querschnitt bis zu 36 cm Durchmesser herstellte.

Da die Plattenkanäle wegen der für die Wasserabführung ungünstigen Querschnittsform bei dem geringen Gefälle, welches im allgemeinen in Bremen die Kanäle nur erhalten können, sehr

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 10.




Fig. 3.




Fig. 3.




Fig. 9.




Fig. 6.




Fig. 7.






Fig. 8.



niedrig gelegenen Vorstädte die fast wagerechte Lage der Straßen die unterirdische Abführung des Himmelwassers zur unbedingten Nothwendigkeit machte.

Ursprünglich wurden Kanäle von größerem Querschnitt aus Platten in rechteckiger Form zusammen gesetzt, während zur Abführung kleinerer Wassermengen aus Sandstein mit nahezu halbkreisförmigem Querschnitt gefertigte Rinnen dienten. Bei Nebenleitungen erhielten die Rinnen eine Abdeckung durch Platten,

stark der Verschlammung ausgesetzt waren, stellte man später kreisrunde, in Roman-Zement gemauerte Kanäle her.

Statt der theuren Sandstein-Rinnen fanden später aus Portland-Zement gefertigte Röhren Verwendung.

Die in Roman-Zement gemauerten Kanäle wurden sehr bald undicht, indem der Mörtel durch die Einwirkung des Schmutzwassers seine Bindekraft verlor, und die Fugen nur noch durch schlammige Sandmassen ausgefüllt blieben. Hierdurch entstand

der Nachtheil, dass nicht nur der Untergrund durch das mittels der Kanäle abzuführende Schmutzwasser verunreinigt wurde, sondern dass auch häufige Einstürze der Kanäle und des Straßenspflasters eintraten. Diese Uebelstände hörten auf, nachdem statt des Roman-Zements Portland-Zement zur Verwendung kam, da der aus 1 Theil Portland-Zement und 2 Theilen reinem Wesersande bestehende Mörtel als durchaus widerstandsfähig gegen die Einwirkungen der Kanalwasser sich gezeigt hat.

Die zur Verwendung gekommenen Zementröhren haben keine Muffen und sind daher stumpf gegen einander gestossen, ohne dass die Fugen durch geeigneten Thon oder durch Vermauerung gedichtet wurden, in Folge dessen der grobentheils sandige Boden allmählich durch die Fugen in die Kanäle eindrang, und so Verstopfungen der letztern und Unterhöhlungen des Straßenspflasters verursachte. Als ein weiterer bei der vorhandenen Kanalisation bestehender Mangel ist hervor zu heben, dass die Querschnitte der Kanäle den abzuführenden Wassermengen nicht entsprechen, was natürlich ist, da die Kanäle allmählich dem Wachsen der Stadt folgend eingelegt sind, wobei nicht zu übersehen war, welche Wassermengen in Folge Anlegung neuer Straßens für die betreffenden Kanäle demnächst in Frage kommen würden.

So sind denn viele Kanäle zu klein angelegt, andere wieder zu groß, weil man in Folge der mit zu kleinen Kanälen gemachten bösen Erfahrungen vorsichtiger Weise die Kanäle bei neuen Straßenanlagen oft viel zu groß annahm. Da bei diesen die geringen Wassermassen mit nur geringer Geschwindigkeit abfließen und daher die schweren Bestandtheile in den Kanälen zurück blieben, schaffte man höchst nachtheilige Schlammablagerungen in den Kanälen.

Ein fernerer Uebelstand der vorhandenen Kanalisation besteht darin, dass bei Anlage der Kanäle nur auf die Entwässerung der Straßenoberfläche Bedacht genommen ist, daher die Kanäle nur so tief eingelegt sind, als es für diese Zwecke erforderlich ist.

Die hervor gehohlenen Mängel zeigen sich hauptsächlich bei der am rechten Weserufer belegenen Altstadt mit den dazu gehörigen Vorstädten, so dass man sich gezwungen sieht, hierfür eine planmäßige Kanalisierung durchzuführen.

Im allgemeinen ist die Aufstellung des bezügl. Entwurfs der mustergiltigen Kanalisation von Berlin entsprechend geschehen, so dass nähere Mittheilungen über das Projekt, mit Rücksicht auf die von Hrn. Brth. Hobrecht, erfolgten Veröffentlichungen überflüssig erscheinen; ich will mich daher darauf beschränken, nur einige von dem Uehlichen abweichende Konstruktionen hier vorzuführen.

Die mehrfach erwähnte ebene Lage der Stadt und die geringe Höhenlage über den für die Vorfluth maassgebenden Gewässern zwingt dazu, den Kanälen auf das äusserst zulässige Maass eingeschränkte Gefällverhältnisse und daher große Querschnitte zu gehen, wobei sehr häufig die für die Abflussverhältnisse weniger günstig liegenden ovalen Kanäle (Fig. 1, 2, 3) bis zu 3,1 m Höhe und 9,1 qm lichte Querschnitt zur Ausführung kommen müssen. Fig. 1 kommt zur Anwendung, wenn die Kanäle nicht in das Grundwasser eingelegt zu werden brauchen, oder wenn bei der Beschaffenheit des Bodens ein Auspumpen des Grundwassers leicht zu erreichen ist. Bei quelligem Untergrunde ist bei der Ausführung nach Fig. 1 die Kanalsohle nicht wasserdicht herzustellen, weshalb alsdann Fig. 2 Anwendung findet.

Stellenweise haben die Straßens der Stadt so geringe Höhenlage, dass Fig. 1 und 2 wegen zu großer Höhe nicht anwendbar sind. In solchen Fällen erfolgt die Ausführung nach Fig. 3.

Wie aus den Figuren ersichtlich ist, sind die Wandungen der Kanäle sehr schwach gehalten; zur Verstärkung werden daher in Abständen von 2 m von M. zu M. stehende Pfeiler von 0,50 und 0,38 m Querschnitt angebracht. Zur weiteren Verstärkung des Profils werden die Felder zwischen den Pfeilern mit Sandbeton, bestehend aus 1 Th. Portland-Zement und 12 Th. Sand ausgestampft. Um Ausweichungen der als Widerlager des Gewölbes dienenden Theile der Kanalwandungen vor der vollständigen Erhärtung des Mörtels (1 Th. Portlandzement und 2 Th. Sand) und des Sandbetons zu vermeiden, werden, wie in Profil Fig. 1 und 2 punkirt angedeutet ist, vorläufig Anker eingebracht, welche nach Ablauf von 6 Monaten wieder beseitigt werden. Die Anker sind an beiden Enden hakenförmig umgebogene Rundisen von 2 cm Durchmesser, die in eingemauerte eiserne Oesen greifen.

Trotz der leichten Konstruktion haben sich keinerlei Mängel gezeigt, selbst nicht in den Fällen, in welchen die Straßenoberfläche bei starkem Verkehr mit schwerem Fuhrwerk nur 0,5 m über dem Scheitel des Kanals liegt.

Bei der Konstruktion Fig. 3 sind zur Abdeckung des Kanals Kappen zwischen in 1 m Entfernung liegende I-Eisen von 15 cm Höhe gespannt. Die Kappen sind $\frac{1}{2}$ Stein stark und oben mit einer Flachsicht abgedeckt. Pfeiler, Sandbeton und Anker fallen hierbei weg. Erforderlichen Falls wird auch bei diesem Profil eine Betonschüttung wie in Fig. 2 angegeben, angewendet.

Durch die in Fig. 2 dargestellte von dem Ueblichen abweichende Form der Betonschüttung wird offenbar an Beton gespart, und das Ausheben der Grube für die Betonschüttung erleichtert, wenn man der Unterfläche der Betonlage diejenige Form giebt, welche sich in dem Quellsande beim Aushagern des Bodens in der Mitte der Baugrube selbstthätig herstellt. Es ist bekannt, dass bei der Ausführung eines horizontalen Bettes für die Betonschüttung unmittelbar neben den Spundwänden die

richtige Tiefe schwer zu erreichen ist, namentlich wenn die Spundwände nicht vollständig dicht halten; hierauf braucht bei der gewählten Form des Betonbetts nur geringes Gewicht gelegt zu werden.

Die Kosten haben sich hierorts bei den aus den Figuren ersichtlichen Tiefenlagen für Fig. 1 auf 140 M., für Fig. 2 auf 176 M. und für Fig. 3 ohne Betonschüttung auf 129 M. und mit Betonschüttung auf 172 M. für 1 m Kanallänge, einschließlich des Aushebens und Wiederauffüllens der Baugrube aber ausschließlich der Pflasterarbeiten gestellt.

In allen Fällen wo bei großen Kanälen ohne unzulässige Aufstauungen die erforderlichen Abflussprofile durch eiförmige Kanäle zu erreichen sind, wird diese Form verwendet, da derartig geformte Kanäle bei geringen Wassermengen ein weit günstigeres Abflussprofil bieten und sich daher besser rein halten. Dieselben finden in der üblichen Konstruktion Anwendung in Höhen von 0,7 m bis 1,84 m.

Bei Kanälen bis zu 1,21 m Höhe (vergl. Fig. 4) werden die Wandungen nur $\frac{1}{2}$ Stein stark genommen, abgesehen von den Sohlen, welche zur Erzielung einer größeren Wasserdichtigkeit aus zwei $\frac{1}{2}$ Stein starken Ringen hergestellt werden.

Kanäle von über 1,21 m Höhe (vergl. Fig. 5) werden, abgesehen von dem oberen Theil der Kappe, ganz in zwei $\frac{1}{2}$ Stein starken Ringen ausgeführt. Die oberen Theile der Kappen erhalten nur $\frac{1}{2}$ Stein Stärke, um an Material zu sparen und um eine möglichst große drainirende Wirkung der Kanäle zu erzielen, worauf in Bremen bei den erheblichen Schwankungen der Grundwasserstände großes Gewicht zu legen ist.

Kanäle dieser Art sind bis zu 6 m Tiefe unter Straßenoberfläche eingelegt. Selbst wo die Kanäle etwa 1 m tief in das Grundwasser eingelegt werden mussten, ist es gelungen die Sohle wasserdicht ohne Anwendung von Betonschüttungen nur durch Verstärkung des Bodens um $\frac{1}{2}$ Stein herzustellen, wozu allerdings ein vorsichtiges und gewandtes Arbeitspersonal nothwendig ist. Vor allen Dingen müssen in solchen Fällen kurze Kanalsrecken in Angriff genommen werden. Sobald eine Kanalschleife bis über den Grundwasserstand aufgeführt ist, muss dieselbe sofort bis zur Höhe des Grundwasserstandes mit Wasser gefüllt werden, damit ein Ausspülen der Fugen durch das Eindringen des Grundwassers nicht mehr stattfinden kann. Sehr zweckmässig ist es, das bei der im Bau begriffenen Strecke auszuschöpfende Wasser in die fertig gestellten Kanalsrecken zu leiten und dabei den Abfluss des neuen Kanals so zu regeln, dass der Wasserstand in demselben um ein Geringes höher ist als der Grundwasserstand. Es ist dann nämlich das Wasser im Kanal bestrebt, durch etwaige undichte Stellen des Kanals in den Erdboden zu entweichen, wobei sich allmählich die Undichtigkeiten durch die in dem Kanal zugeführten Wasser enthaltenen Mörtelbeimengungen dicht setzen. Es ist festgestellt, dass Kanäle, welche nach Fertigstellung geringe Undichtigkeiten zeigten, bei späterer Untersuchung in Folge oben angegebenen Verfahrens sich als vollständig dicht erwiesen.

Für kleinere Kanäle bis zu einem Durchmesser von 45 cm finden sowohl für Hauptleitungen als auch für die Anschlussleitungen glasierte Thonröhren Verwendung.

Um nachträglich Anschlüsse von Nebenleitungen leichter bewirken zu können, erfolgt die Herstellung der Hauptrohrleitung aus Röhren ohne Muffen, wobei als Ersatz für die Muffen aufgeschobene Thonrohrstücke dienen. Die Stossstellen mit den aufgeschobenen Ringen werden mit einem mindestens 10 cm starken Wulst aus fettem Thon umgeben, wie dieses in Fig. 6 angedeutet ist. Die Verwendung der Dichtungsringe statt der Muffen dürfte sich überall da empfehlen, wo nachträgliche Anschlüsse zu erwarten sind, weil dann zur Herstellung eines Anschlusses bequemer ein gewöhnliches Rohr durch ein mit Abzweigung versehenes ersetzt werden kann, was bei den Muffenröhren nicht möglich ist, daher Anschlüsse nur durch Einstemmen von Löchern bewirkt werden können.

Zu den Nebenleitungen kommen nur Muffenröhren zur Verwendung.

Die Baulängen der einzelnen Röhren betragen bis 30 cm Durchmesser 1 m und bei größerem Durchmesser 0,75 m.

Revisionsschächte werden überall, wo zwei Kanäle zusammen stoßen und im übrigen in Entfernungen von etwa 60 m angeordnet. Dieselben werden bei begehbaren Kanälen ohne Sandfänge und bei unbegehbaren mit Sandfängen hergestellt. In ersterem Falle werden sie hierorts als Einsteigeschächte und in letzterem Falle als Einsteigeburden bezeichnet. Einsteigeschächte sowohl als Einsteigeburden werden nur $\frac{1}{2}$ Stein stark ausgeführt, mit Ausnahme der als Sandfang dienenden Theile der Einsteigeburden, Fig. 7, welche zur Erzielung einer größeren Wasserdichtigkeit 1 Stein Stärke erhalten. Die Aufmauerung geschieht mit gewöhnlichen Mauerziegeln, die durchgeschlagen und im Kopfverbande verlegt werden. Revisionsschächte dieser Art sind bis zu 6 m Tiefe hergestellt und haben sich gut bewährt. Ist der untere Theil der Einsteigeburden im Grundwasser herzustellen, so werden dieselben wie gewöhnliche Brunnen abgesenkt und sodann zur Erzielung eines wasserdichten Bodens 0,5 m hoch mit Beton ausgeschüttet.

Die Abdeckung der Revisionsschächte geschieht mittels gusseiserner Rahmen und Deckel, wie sie in Fig. 8 dargestellt sind. Die Rahmen und Deckel sind viereckig, weil früher die Einsteigeschächte ebenfalls viereckig aufgeführt wurden und es bei

Einführung ovaler Querschnitte unzweckmäßig erschien, neben den vorhandenen noch andere Abdeckungen einzuführen, da dadurch in der Unterhaltung bei Auswechslung einzelner Theile Schwierigkeiten entstehen.

Die Kosten für den gemauerten Schacht stellen sich für 1 m Höhe auf durchschnittlich 14 M. und die Kosten für einen eisernen Rahmen nebst Deckel auf 25 M.

Die Straßenafläufe, Fig. 9, bestehen hierorts aus $\frac{1}{2}$ Stein stark gemauerten Schächten, welche oben einen gusseisernen Rahmen zur Aufnahme der ebenfalls aus Gusseisen gefertigten Roste erhalten. Die Abläufe der Schächte liegen 30 cm über dem Boden desselben, so dass die unteren Theile Sandfänge bilden, welche zur Erzielung einer größeren Dichtigkeit sorgfältig mit

Portlandzement-Mörtel ausgeputzt werden. Das Entweichen der Kanalgase wird durch einen gusseisernen Verschlusskasten, Fig. 10, welcher auf einem 720 mm unter der Oberfläche der Roste eingemauerten gusseisernen Ringe hängt, verhindert. Die Wasserverschlüsse werden bei jedesmaliger Reinigung der Strafe, die Sandfänge dagegen nur alle 8 Tage gereinigt.

Die hier üblichen Wasserverschluss-Kasten haben sich gut bewährt; sie können leicht heraus genommen und daher bequem gründlich gereinigt werden. Die Tiefenlage von 720 mm unter der Straßenoberfläche genügt, um gegen Einfrieren der Wasserverschlüsse selbst bei dem stärksten Frostwetter gesichert zu sein.

Die Kosten eines Straßenaflaues stellen sich ausschließlich Rohrleitung im ganzen auf 19,6 M.

(Schluss folgt.)

Die Revision des preussischen Straßenafluchten-Gesetzes vom 2. Juli 1875.

Auf Anregung des Beigeordneten Doerfel aus Rathenow, der auch das Referat übernommen hatte, wurde auf dem Brandenburgischen Städtetage zu Rathenow am 2. September d. J. über das Gesetz vom 2. Juli 1875 und dessen Revisionsbedürftigkeit verhandelt. Der Referent, naturgemäß das Interesse der Stadtgemeinden in den Vordergrund stellend, knüpfte seine Anträge an die bekannten beiden Paragraphen, in welchen den Gemeinden die Ermächtigung zu ortsstatutarischen Festsetzungen ertheilt wird. Er verlangte erstlich, dass § 12 auf alle Wege Anwendung erhalte, nicht bloß wie es das Ober-Verwaltungs-Gericht will auf „Straßen“, d. h. auf solche Wege, deren Hineinziehung in das städtische Straßennetz für absehbare Zeit in Aussicht genommen ist, und dass das Verbot des Anbaues nicht auf bloße „Wohngebäude“ beschränkt bleibe, sondern auf Gebäude aller Art ausgedehnt werde. Er forderte zweitens, dass von der Kostenpflicht des § 15 auch diejenigen Eigenthümer getroffen würden, die vor Tracirung der neuen Strafe gebaut hätten, wenn der Bau erst nach Erlass des Ortsstatutes statt gefunden habe.

Die gemeinten Fälle sind diese:

Zu 1. Es will jemand abseits vom Straßennetz an einem Feldwege bauen, für welchen Fluchtlinien nicht fest gesetzt sind. Ist's ein Stall, eine Scheune, ein Fabrikgebäude, ein Wohngebäude, das nach diesem Feldwege keinen Ausgang erhalten soll, so kann der Anbau überhaupt nicht versagt werden. Ist es ein Wohngebäude, welches einen Ausgang nach dem Feldwege erhält, so kann nach der Praxis des O.-V.-G. die Erlaubniss jedenfalls dann nicht versagt werden, wenn der Magistrat im Laufe der Verhandlungen erklärt hat, es solle hier keine Strafe herkommen; ob sie im übrigen versagt werden kann, — also dann, wenn nichts weiter erhellt, als „hier ist ein Weg, für den eine Straßenaflucht nicht fest gesetzt ist,“ — bleibt nach den Entscheidungsgründen zweifelhaft. Dies Alles soll zu gunsten der Versagung geändert werden.

Zu 2. Die Stadt besitzt ein Ortsstatut auf Grund von § 15. Jemand hat wild in die Feldmark hinein gebaut; nun wird eine Straßenaflucht dorthin projektirt und er kommt mit seinem Gebäude an die Strafe. Gegenwärtig ist er von Beiträgen für diese Strafe frei. Referent will ihn in Zukunft heran gezogen wissen, falls er erst nach Erlass des Ortsstatutes gebaut hat.

Als Korreferent konnte ich mich zu dem erst gedachten Vorschlage nicht ganz sympathisch stellen. Ich bezweifle, dass mit § 12 in jener oder dieser Ausdehnung überhaupt etwas Erhebliches zu leisten ist, so lange man das Bauen im freien Felde, ohne jeden öffentlichen Weg zuzulassen genöthigt ist. Denn sobald man da den Anbau von Feldwegen erspart, die doch dem Bau immerhin noch eine gewisse Direktive geben, drängt man die Bauten ins freie Feld hinaus, wo sie ganz und gar ordnungslos entstehen. Nun aber ist man heute, voraus gesetzt, dass man einen der Feuerwehr usw. zugänglichen Privatweg zum nächsten öffentlichen Wege anlegt, m. E. nicht behindert, ins freie Feld zu bauen. Es ist auch dies nicht ganz unbestritten, da das O.-V.-G. in einzelnen gegebenen Fällen solche Bauten als an dem betr. öffentlichen Wege liegend erachtet hat; allein diese Ansicht wird voraussichtlich nur vereinzelte Fälle treffen. Was also soll es viel nützen, den Bau an einem öffentl. Wege zu untersagen, wenn ich denselben Bau dicht daneben im freien Felde zulassen muss? Vielleicht wäre es zweckmäßiger, das Bauen in der städtischen Feldmark umgekehrt im Prinzip an die Zustimmung der Gemeinde (oder der Polizei und Gemeinde) zu knüpfen, und gesetzlich die Bedingungen fest zu stellen, unter welchen die Zustimmung unbedingt ertheilt werden muss, auch ortsstatutarisch Ausnahmen zuzulassen. Freilich müssten dabei der Willkür der Gemeinden recht feste Riegel vorgeschoben werden. Auch steht zur Zeit der Umstand entgegen, dass das Gesetz auch für Dorfgemeinden gelten soll, die unter ganz andern Verhältnissen arbeiten.

Den Vorschlag des Referenten zu 2 dagegen halte ich für völlig diskutabel. Ich hielt mich aber gleich dem Hrn. Referenten, der die Materie nach mancherlei Beziehungen hin streifte, für verpflichtet, noch andere Punkte zur Sprache zu bringen. So z. B. ist die Vorschrift, dass erst nach Entscheidung aller Streitigkeiten, mit der zweiten Offenlegung der Straßenaflucht Neu-, Aus- und Umbauten über dieselbe hinaus untersagt werden können, eine in der Praxis sehr bedenkliche. Sie reizt zur Spekulation auf Kosten der Gemeinden; man weiß, die Strafe wird kommen; man baut hinein, der Konsens kann nicht versagt

werden, die Stadt muss es bezahlen. Der Einwand des Dolus kann schwerlich nutzen: *qui jure suo utitur, neminem laedit*. Andererseits reizt derselbe Thatbestand wiederum die Gemeinde und die mit ihr in Verbindung stehende Polizei zu illegalem Verfahren. Man weiß — oder glaubt zu wissen, der Bau ist reine Spekulation; den Konsens kann man nicht versagen, aber — verzögern kann man ihn — ein Vorwand ist leicht gefunden, bis die definitive Festsetzung der Flucht erfolgt ist! — Dieser Minenkrieg ist beiden Theilen wenig dienlich. — Wie wäre es, wenn man, — vorbehaltlich voller Entschädigung, — die Polizei gesetzlich ermächtigte, schon mit der ersten Offenlegung den Konsens zu versagen? —

Dann wird in § 1 des Gesetzes gehandelt von Straßen und Plätzen „in“ Städten und ländlichen Ortschaften. Nach der neueren Judikatur kann man erwarten, dass auch dieses „in“ in Bälde zur Interpretation Veranlassung geben wird. Wenn nun mittels desselben die „Stadt“ von dem Stadtgebiet, dem Weichbilde geschieden werden sollte, wie viel bleibt dann noch den Kommunen? — Ueberhaupt macht sich in letzter Zeit, — vielleicht hervorgerufen durch den Versuch zu drastischer Ausnutzung seitens der Gemeinden, — diesen gegenüber in der Interpretation eine restringirende Tendenz geltend, deren Konsequenz nicht leicht abzusehen ist. So z. B. — ich verdanke diese Mittheilung dem Herrn Referenten, der sich überhaupt mit der Materie vielfach beschäftigt hat, — ist seitens eines Bezirksausschusses gegen eine Fluchtlinie entschieden worden, die ein einziges einstöckiges Haus durchschnitten, weil — der Magistrat es ablehnte, eine Erklärung darüber abzugeben, zu welchem Zeitpunkt die Strafe würde durchgeführt werden. Man stützt sich auf die Bestimmung in § 1, wonach die Straßenaflucht-Linien „dem öffentlichen Bedürfniss entsprechend“ fest zu setzen sind; da der Magistrat die Zeit der Durchführung nicht angeben könne, so läge augenscheinlich ein öffentliches Bedürfniss nicht vor.

Andererseits konnte wieder auf Fälle hingedeutet werden, in denen zweifellos große Härten gegenüber den Adjazenten vorlagen.

Allgemein wurde anerkannt, dass das Gesetz schon insofern revisionsbedürftig sei, als es in seiner gegenwärtigen Fassung zu mancherlei Kontroversen Veranlassung gebe. Selbst der damalige Handelsminister, der seiner Zeit das Gesetz über die Taufe hatte halten müssen — sein eigener Entwurf wurde bekanntlich vom Abgeordneten-Hause nicht angenommen — unser jetziger Oberpräsident Achenbach, räumte ein, dass das Gesetz bei manchen Vorfällen doch auch mancherlei Mängel habe und nach den inzwischen gemachten Erfahrungen werde umgearbeitet werden müssen.

Bei dieser Sachlage hielt es der Brandenb. Städtetag für zweckmäßig, die Revision vorerst nicht nur auf die beiden vom Referenten hervor gehobenen Punkte zu beschränken, sondern die Sache noch einmal an den Vorstand zu verweisen, der unter Zuziehung des Hrn. Referenten zu erwägen haben wird, in wie weit und auf welchem Wege eine Revision anzustreben sein möchte.

Für diese Arbeit wäre es in hohem Grade erwünscht, wenn Kommunen wie Private, Bauherren und Baumeister ihre Wahrnehmungen zur Verfügung stellten. In erster Linie wird es sich handeln um wirklich vorgekommene und entschiedene Fälle. Es wird die Entscheidung selbst im Original oder in Abschrift oder der Inhalt derselben möglichst im Wortlaut mitzutheilen sein. Daneben das zum Verständniss etwa erforderliche Lokal-Statut, und wo dies notwendig ist, eine kurze Sachdarstellung rubrizirt unter denjenigen Paragraphen des Gesetzes, welcher in Frage war. Aber auch die bloße Meinungsäußerung von Seiten solcher, die sich mit dem Straßenafluchten-Gesetz beschäftigt haben, wird werthvoll und willkommen sein. Zur Erleichterung der demnächstigen Sichtung wird es wesentlich beitragen und ich darf mir wohl die Bitte erlauben, dies nach Möglichkeit zu beachten, — wenn die Erörterungen nicht wild durch einander von einem Punkt auf den andern übergehen, sondern:

- 1) sich streng an die einzelnen Gesetzes-Paragraphen anknüpfen, unter Voranstellung der betr. Paragraphen-Ziffer; und
- 2) streng scheiden zwischen Konstatirung dessen, was gegenwärtig Rechts ist, und Erörterung dessen, was nach des Autors Meinung in Zukunft Rechts werden sollte — das letztere, wenn irgend zu ermöglichen, unter Formulirung des Wortlautes.

Frankfurt a. O., den 25. Oktober 1885.

Dr. Adolph, Bürgermeister.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. Versammlung am 13. Oktober 1885. Vors. Hr. Geh. Ober-Regierungsrath Streckert. Hr. Prof. Goering bespricht die neuesten Schienenbefestigungen, insbesondere eine von Bmstr. Schwartzkopf in Frankfurt a. M. konstruirte Befestigungsart für eisernen Querschwellen-Oberbau. Diese Konstruktion unterscheidet sich dadurch von den bisher üblichen, dass sie an jeder beliebigen Stelle innerhalb des für die halbe Spurerweiterung in Kurven gewählten Spielraums die Festspannung der Schiene gestattet. Es wird dies durch keilförmige Einlagen zwischen Schwelle und Klemmwinkel erreicht.

Hr. Prof. Rincklake aus Braunschweig spricht darauf über: „Normal-Bahnhofs-Anlagen.“

Die von dem Vortragenden in Vorschlag gebrachte Anordnung bezweckt für die hauptsächlich in Städten vorkommenden ausgedehnten Bahnhofs-Anlagen, insbesondere wenn dieselben als Kopfstationen ausgeführt sind, eine zweckmäßigere Führung der Bahnlinie, bequemere Zuführung zum Bahnhofs und bessere Verwerthung des übrig bleibenden Grund und Bodens herbei zu führen, als dies bei vielen ähnlich gelegenen, bisher erbauten Bahnhöfen der Fall ist. Zu dem Zwecke sind das Bahnhofsgebäude an den Kopf des Personen-Bahnhofs gelegt und die Gleise, je nachdem dieselben die in ihrem Zuge liegenden Straßens unter- oder überschreiten, unter oder über den Vorplatz des Stationsgebäudes hinweg geführt. Hierdurch wird der letztere von den zu beiden Seiten des Bahnhofs liegenden Stadttheilen leicht und bequem erreicht. Für das Stationsgebäude wird folgende Eintheilung der Räumlichkeiten vorgeschlagen: An eine geräumige Eingangshalle in der Mitte des Gebäudes schliessen sich zu beiden Seiten Wartesäle an und an diese anlehnend, das Gebäude der Länge nach durchschneidend, ein breiter Korridor, an welchem die Billetverkaufs-Stellen und die Räume für Gepäckannahme und Gepäckausgabe liegen. Zwischen diesen Räumen und der Billetverkaufsstelle sind Treppen angeordnet, welche den Höhen-Unterschied zwischen dem hoch bzw. tief liegenden Fußboden des Empfangsgebäudes und den tief bzw. hoch liegenden Perrons vermitteln. Das Gepäck wird durch Hebevorrichtungen direkt nach den Perrons gebracht. Auch für Güterbahnhöfe hat der Vortragende ähnliche Anlagen entworfen. Die Vortheile, welche derartige Bahnhofs-Anlagen bieten, sucht der Vortragende an mehreren für bestimmte Städte entworfenen Bahnhofs-Anlagen zu erläutern.

In der sich an den Vortrag anschließenden Diskussion wurden sowohl die Vortheile als auch die Nachtheile derartiger Anlagen eingehend besprochen.

Vermischtes.

Zur Backstein-Fabrikation im Mittelalter. In No. 84 d. Bl. wird von einer neuen Sorte Verblendziegel berichtet, deren Theilung in Viertel und Halbe durch entsprechende Spaltschlitzte vorbereitet ist.

Es dürfte wenig bekannt sein, dass bereits die mittelalterliche Backstein-Fabrikation das Verfahren angewendet hat, die leichte Theilbarkeit ganzer gebrannter Mauersteine mittels eines Schlages mit dem Mauerhammer, durch beiderseitig eingetiefte Nuten zu ermöglichen.

Bei Restauration alter Backsteinbauten habe ich wiederholt gefunden, dass die Wölbsteine für die Kappen der Kreuzgewölbe, welche unmittelbar gegen die Schildbögen und die Rippen sich setzen (Fig. 1) nach dem aus der gewählten Busung sich ergebenden Winkel durch zwei tiefe Nuten auf jeder Breitseite des ganzen Steines (von beiläufig 9 cm Dicke) so getheilt waren, dass (Fig. 2) mit den abgetrennten Stücken in den benachbarten Kappenschichten Verband eingeleitet wurde. Der Verband ist in Fig. 1 durch Punktiren angedeutet.

Durch dieses Verfahren werden manche Vortheile erzielt:

1) erhielt man in einfacher Weise Steine von gleicher Schmiegung in zwei verschiedenen Längen, wozu sonst — wenn man das Zubauen vermeiden wollte — zwei besondere Formsteine anzufertigen gewesen wären;

2) war die Aufstellung zum Trocknen und zum Brennen der zu zweien, in der Größe eines ganzen Steines zusammen hängenden Stücke in jeder Beziehung bequemer und vortheilhafter als die der einzelnen Schmieg-Formsteine in doppelter Anzahl;


Die Anfertigungskosten stellten sich für 2 Schmiegsteine nur um so viel höher, als diejenigen eines gewöhnlichen Steines, wie die Herstellung der Nuten ausmachte.

3) wurde, wenn man besondere Formsteine nicht herstellen wollte, nicht unerheblicher Zeitverlust vermieden, den mit dem Zubauen nach bestimmter Länge und Schmiegung verbunden war und

4) ein erheblicher Materialverlust erspart, da in der Regel aus einem ganzen Steine doch nur ein Schmiegstein durch Hauen sich gewinnen liefs.

Cassel.

W. Narden.



Von der technischen Hochschule in Berlin. Nachdem die Besetzung der beiden an der Akademie der bildenden Künste begründeten Meister-Ateliers für Architektur durch die Professoren Ende und Otzen eine Thatsache geworden ist, musste die Frage einer Neubesetzung für die von diesen Meistern bisher verwalteten Lehrstühle an der technischen Hochschule gelöst werden.

Z. Z. ist eine solche Lösung erst in Betreff des Unterrichts in der mittelalterlichen Baukunst erfolgt. Die Abtheilung für Architektur hatte dem Vernehmen nach als Nachfolger Otzens die Hrn. Architekt Vollmer, Baumeister Wiethase in Köln und Prof. Schäfer dem Hrn. Unterrichts-Minister zur Auswahl in Vorschlag gebracht. Die Entscheidung des Hrn. Ministers ist dahin erfolgt, dass die etatsmäßige Professur für mittelalterliche Baukunst an Prof. Schäfer übertragen worden ist, der auf dem bezügl. Lehrgebiete bereits seit 1878 als Privatdozent mit außerordentlichem Erfolge thätig ist und sich namentlich unter den Studirenden der technischen Hochschule eine Volksthümlichkeit zu erringen verstanden hat, wie sie seit Wilhelm Stier kein Lehrer der Berliner Bauschule besessen hat. Es ist jedoch von dem Unterrichte, wie ihn bisher Prof. Otzen erteilt, derjenige über den Backsteinbau abgezweigt worden und es wird das Entwerfen von Backsteinbauten mittelalterlichen Stils fortan von Hrn. Architekt Vollmer, dem hervorragendsten Schüler und bisherigen Hilfslehrer Otzen's selbständig geleitet werden, während Hr. Otzen selbst, der als Dozent und Abtheilungs-Mitglied der Hochschule erhalten bleibt, seinen Vortrag über Backsteinbau fortsetzen wird.

Ein Nachfolger für Prof. Ende, der gleichfalls einen Theil seines bisherigen Unterrichts, die Leitung des Entwerfens aus dem Stegreif beibehalten wird, ist bis jetzt noch nicht ernannt worden. Es sollen für den betreffenden Lehrstuhl der Architektur Hr. Architekt A. Hauschild in Dresden, Prof. Fr. Thiersch in München und Prof. Fr. Wolff in Berlin in Vorschlag gekommen sein und es ist nicht zu leugnen, dass die Auswahl unter drei solchen Persönlichkeiten keine leichte ist. Fr. Wolff, einer der begabtesten unter den jüngeren Vertretern der Berliner Schule, gehört der Anstalt schon längere Zeit als Dozent an; andererseits würde für eine Berufung Hauschild's, der bekanntlich zu den hervorragendsten Schülern Nicolai's zählt oder der glänzenden in Stuttgart gebildeten Kraft Fr. Thiersch's der Umstand sprechen, dass es zur Entwicklung einer Anstalt vom Range der Berliner technischen Hochschule jedenfalls nicht unvortheilhaft wäre, derselben mit einem ausgezeichneten Lehrer des Entwerfens zugleich frisches Blut zuzuführen.

Todtenschau.

Stadtbaurath a. D. Martins zu Görlitz, der am 19. Oktober d. J. im Alter von 73 Jahren aus dem Leben geschieden ist, hat nach einer langen und ehrenvollen Thätigkeit als Baubeamter der Stadt Goerlitz bereits 16 Jahre im Ruhestande zugebracht. In Folge einer Beschäftigung beim Bau der Eisenbahn-Linie Kohlfurt-Görlitz i. J. 1846 zunächst zum zweiten Bautechniker der Stadt gewählt, trat er i. J. 1853 an die Spitze ihres Bauwesens, das er bis z. J. 1869, wo er durch Gesundheits-Rücksichten gezwungen wurde, seinen Abschied zu nehmen, wahrhaft musterhaft verwaltet hat. Wenn Görlitz nicht nur die monumentalen Zeugen seiner vergangenen Bedeutsamkeit als Haupt der lausitzischen Sechsstädte sich erhalten hat, sondern zugleich durch den Zuschnitt seiner neueren Straßen-Viertel und die Anlage seiner in jüngerer Zeit entstandenen öffentlichen Bauten zu einer der anmuthigsten und charaktervollsten Provinzialstädte Deutschlands sich gestaltet hat, so gebührt ein nicht unwesentlicher Theil des Verdienstes daran dem entschlafenen Architekten der Stadt. Er hat an Stelle zugeschütteter Wallgräben die Elisabethstraße und den Demiani-Platz geschaffen, die Gas-Anstalt ins Leben gerufen, das Blockhaus, die Kaserne am Grünen Graben, das Zentral-Hospital, das Gymnasium, die Burg auf der Landeskronen — Bauten, die namentlich im Verständniss des mittelalterlichen Stils für ihre Zeit auf einer bemerkenswerthen Höhe stehen — errichtet. Ehre seinem Andenken!

Personal-Nachrichten.

Preussen. Zur Anstellung sind gelangt: Reg.-Bmstr. Peltz als Landbauinsp. im techn. Bür. d. Bauabthlg. d. Minist. d. öffentl. Arb. in Berlin; Reg.-Bmstr. Adolf Thomas, z. Z. bei Bühnenbauten auf der Insel Sylt beschäftigt, als Wasser-Bauinsp. das.; Reg.-Bmstr. Adolf Dittrich in Kaukehmen, z. Z. bei Stromregulirungsbauten im Wasserbaubezirk Kuckerneese beschäftigt als Wasser-Bauinsp. daselbst. —

Zu Regierungen-Baumeistern sind ernannt: Die Reg.-Bfhr. Wilh. Oelert aus Horn, Kr. Simmern, Hugo Hartung aus Jena, Theod. Rehorst aus Breslau, Theod. Stock aus Köln, Johannes Schäfer aus Güstow bei Prenzlau, Alb. Menzel aus Thorn u. Joh. Hansen aus Lübeck, Kr. Flensburg.

Gestorben: Wasser-Bauinsp. Brth. Baldus in Diez.



Nach einer photographischen Aufnahme n. d. Natur


DER NEUE JUSTIZPALAST IN BRÜSSEL.
Ansicht von Norden.

Heliographie v. Angerer & Göschl in Wien.
W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.



Inhalt: Der neue Justiz-Palast in Brüssel. (Schluss.) — Ein Universal-Schienenlager für Eisenbahngleise. — Theodor Krüger. † — Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Vermischtes: Die Verwendung von amerikanischem

Cypressen-Holz in Deutschland. — Schaustellungen auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens in Osnabrück am 7. und 8. Oktober d. J. — Neues Theater in Fiume. — Statistisches von den Berliner Straßen. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.



Längen-Durchschnitt.

Der neue Justiz-Palast in Brüssel.

(Schluss.)

(Hierzu die als Illustrations-Beilage beigelegte perspektivische Ansicht.)

Gegenüber der Aufgabe des äußeren Gesamtaufbaues und der Fasadengliederung hatte der Architekt mit vielfachen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Charakter des Bauwerkes als eines Monumentalbaues von erstem Range verlangte eine einheitliche Behandlung der Faden-Motive. Diese Forderung wurde jedoch andererseits eingeschränkt durch die eigenartige Beschaffenheit des Grundstücks, so vorthellhaft dessen Lage im allgemeinen für die Entwicklung eines monumentalen Aufbaues auch war. Während es im Osten von einer so schmalen StraÙe begrenzt wird, dass es dem Beschauer kaum möglich ist, einen Gesamtüberblick über die Fassade zu gewinnen, senkt sich die an der Südseite entlang laufende, ebenfalls nicht sehr breite StraÙe schon so erheblich, dass das Gebäude im Westen dieser Front ein Geschoss mehr zeigt, als an ihrem östlichen Ende. Das Grundstück fällt dann weiter nach Westen so stark, dass die Fassade an dieser Seite hoch über die benachbarten StraÙen empor ragt und der Beschauer, um dieselbe übersehen zu können, einen sehr entfernten Standpunkt suchen muss.

Den günstigsten Standpunkt zur Uebersicht des gesamten Bauwerkes bietet der im Norden gegenüber der *Rue de la Régence* vor dem Palaste neu geschaffene weite Platz. Diese Seite hat der Architekt daher auch als Hauptfassade ausgebildet und die für dieselbe gewählten architektonischen Motive sind sodann auf die anderen Fassaden übertragen worden, selbstverständlich mit solchen Abweichungen, wie sie die verschiedene Höhenlage der umgebenden StraÙen und der nähere oder weitere Abstand der Beschauer in denselben bedingen.

Die in unserer perspektivischen Ansicht veranschaulichte Hauptfassade erscheint im wesentlichen als eine Säulenhalle zwischen zwei stark vorspringenden Flügelbauten, in der Mitte durchbrochen durch das große Hauptportal. Vor derselben erstreckt sich in ihrer ganzen Länge eine Freitreppe, die mit 22 Stufen zur Höhe des Erdgeschoss-Fußbodens empor führt; rechts und links vom Hauptportal wird dieselbe durch Sockel, die zur Aufnahme großer Skulpturgruppen bestimmt sind, unterbrochen. Jede der beiden neben dem

Hauptportale belegenen Säulenhallen, enthält 5 Oeffnungen. Diese Säulen mit ihrem Gebälk bilden das Hauptmotiv für alle Fassaden. Die Durchbildung zeigt ein Gemisch griechischer und römischer Kunstformen. Die Säulen, nahezu 8 u. D. hoch, sind im oberen Theil mit dorischer Kanellirung versehen, unten glatt; die Kapitelle sind dorisch mit verziertem Hals, die Basen bestehen aus Platte, Hohlkehle und Wulst. Das Gebälk, etwa ein Viertel der Säulenhöhe, besteht aus Architrav, Triglyphenfries und Gesims; darüber erhebt sich die sehr hohe Ballustrade.

Das Hauptportal wird durch 2 gewaltige Pfeiler im lichten Abstand von 17.5 m gebildet, deren Höhe die der Säulenhalle einschl. der Ballustrade noch übertrifft. Innerhalb derselben sind 2 korinthische, frei vortretende Säulen mit Gebälk angeordnet, welche als Greifen ausgebildete Stützen tragen. Die frei überdeckte Weite des Portals wird dadurch auf 12 m eingeschränkt. Darüber spannt sich der Architrav mit einer Doppelreihe konsolartiger Auskragungen, auf welche Hauptgesims und Giebel-Dreieck mit der den Mittelbau krönenden Attika aufliegen.

Die den Abschluss der vorspringenden Flügelbauten bildenden Pavillons sind anstatt durch Säulen durch kräftige Pilaster von gleicher Höhe wie die Säulen der offenen Hallen gegliedert. Die Fenster über den Portalen dieser Pavillons haben geneigte Gewände, und sind von je zwei jonischen Säulen eingefasst, deren Gebälk den Triglyphenfries der Pfeiler durchbricht. Ebenso wird die Ballustrade durch ein aus korinthischen Säulen und Pilastern gebildetes Fenster getheilt, über dem sich noch der Oberlichtbau der Audienz-säle erhebt.

Es war die ausgesprochene Absicht des Architekten, in diesem Palaste etwas Ungewöhnliches, von dem Althergebrachten Abweichendes zu schaffen und dieses Ziel ist in gewissem Sinne auch erreicht worden. Die Detailbildung zeigt ein Gemisch griechischer und römischer Kunstformen. Griechisch insofern, als jede Bogenform im Aeußern streng vermieden ist und alle Oeffnungen geradlinig überdeckt sind. Doch haben die bei dem großen Maßstabe des Gebäudes vorkommenden lichten Weiten der Oeffnungen die Herstellung der

Architrave als sechstrechte Bögen unter Zubilfenahme von Eisenkonstruktion nothwendig gemacht. Die Ausbildung der einzelnen Bauglieder lehnt sich mehr an römische Vorbilder an, und es liegt in derselben wohl die schwächste und anfechtbarste Seite der künstlerischen Leistung. Während der Gesamt-Aufbau und die Gliederung der Fassade geschickt, mit guter Vertheilung der Massen, in schönem Wechsel von Licht und Schatten angeordnet ist, zeigt die Durchbildung der einzelnen Theile viel Seltsames und Schwerfälliges. Das Bestreben des Architekten war offenbar darauf gerichtet, dem Gebäude den Eindruck des Strengen und Erhabenen zu sichern. Er verschmähte es daher, reichen Skulpturenschmuck im Aeußeren anzubringen und hielt das Detail mäßig und einfach. Aber damit nicht zufrieden, suchte er seinen Zweck besonders noch dadurch zu erreichen, dass er die bekronenden Architekturtheile wie Gesimse, Giebelendreiecke, Attiken usw. übertrieben wuchtig und massig ausbildete. Und gerade hierdurch wird leider, bei aller Schönheit einzelner Detailformen, jener Eindruck des Schwerfälligen hervorgerufen, der namentlich an den Stellen sich bemerkbar macht, wo Säulen verschiedener Ordnung und sehr verschiedenen Maassstabes nahe bei einander zur Verwendung kommen.

Die beigegebene perspektivische Ansicht der Nord- und Westfassade, welcher eine Photographie nach der Natur zu Grunde gelegt ist, giebt ein Bild des gesammten äußeren Aufbaues des Palastes, wenn sie auch nicht zur Beurtheilung der Details ausreicht. Diejenigen unserer Leser, die sich für ein eingehendes Studium dieser Frage interessieren, müssen wir auf die bereits erwähnte Veröffentlichung hinweisen.

Höchst interessant ist die Vergleichung des Kuppelaufbaues wie er sich jetzt ausgeführt zeigt, mit der früher geplanten und im Modell dargestellten Idee. Es ist in Belgien und auch wohl in weiteren Künstlerkreisen vielfach die Frage erörtert worden, ob die Ausführung einer derartigen Kuppel überhaupt für ein Gebäude nicht kirchlichen Charakters vom künstlerischen Gesichtspunkte aus zulässig sei. Dem gegenüber wäre zu bemerken, dass ein Raum wie der im Mittelpunkt der ganzen Anlage gelegene Vorsaal (*Salle des Pas Perdue*) in Folge seiner außergewöhnlichen Längen- und Breitenmaasse auch eine Höhenentwicklung bedingt, die ihn weit über das Höhenmaass der umgebenden kleineren Räume hinaus führen muss. Es handelte sich also hier nicht mehr um die Frage, ob ein mittlerer Aufbau zulässig sei oder nicht, sondern nur noch um die Frage, wie der hier nothwendige Aufbau künstlerisch zu gestalten sei. Poelaert hatte zuerst eine Flachkuppel auf niedrigem Tambour geplant. Da dieselbe jedoch nur in der Ferne sichtbar gewesen wäre, so entschloss er sich, um sie auch dem nahe stehenden Beschauer zu zeigen, zu einer Höherführung derselben, wie sie das Modell nachweist. Nach mehrfachen Umarbeitungen erhielt die Kuppel dann schliesslich ihre jetzige Gestalt. Dass sie in dieser Form lediglich ein Schaustück ist, welches zu gunsten des äußeren Aufbaues angeordnet wurde, kann nicht bestritten werden. Für die künstlerische Wirkung im Innern des grossen Saals ist sie, obwohl vollständig offen, werthlos, da man ihre ganze Höhe nur sehen kann, wenn man unmittelbar unter der Mitte steht und senkrecht nach oben blickt.

Für den Architekten ist aber auch wohl nur die Frage der äußeren Gruppierung maassgebend gewesen. Ihm kam es darauf an, sein Bauwerk in ähnlicher Weise auszuzeichnen, wie die Rathhäuser und andere öffentliche Bauten der Niederlande durch mächtige Thurmbauten ausgezeichnet sind. Dem entsprechend ist der Aufbau seines Thurmes auch frei von allen Anklängen an Thürme oder Kuppeln kirchlichen Stils und durchaus dem Charakter und Zweck des Gebäudes entsprechend durchgeführt. Die Kuppel ragt mit ihrer mächtigen Höhenentwicklung von 97,50 m und auf ihrer bevorzugten Stelle weithin empor über die Stadt, deren Gesamt-Erscheinung dadurch eine wesentliche Bereicherung erfahren hat.

Die östliche und westliche Fassade des Palastes sind im grossen und ganzen übereinstimmend ausgebildet. Nur sind alle Risalite und Vorsprünge an der Westseite viel stärker entwickelt als an der Ostseite — einmal weil hier mehr Raum zur Verfügung stand und dann, weil der Standpunkt des Beschauers hier ein entfernter und tiefer gelegener ist, als in der engen Strasse an der Ostseite. Das Mittel-Risalit zeigt dasselbe Motiv wie das grosse Portal der Nordfront; doch ist die grosse Oeffnung hier durch Fenster mit Säulen und Pilaster-Einfassungen ausgefüllt. Neben diesem Mittelbau befindet sich an jeder Seite eine Loggia von 3 Oeffnungen. Die übrigen Flächen sind durch Säulen und Pilaster gegliedert, zwischen denen sich die Fenster der beiden Hauptgeschosse

öffnen. Beide Fassaden zeigen durchweg die Theilung in zwei Hauptgeschosse, die in der Nordfassade nur in den Eckpavillons zum Ausdruck kam. An Stelle der hohen Freitreppen der Nordfassade haben die andern 3 Fassaden ein 1,5 m weit vortretendes stark gequadrates Untergeschoss unter den beiden durch die Säulenstellung zusammen gefassten Haupt-Geschossen, das mit seinen durchgehenden Horizontal-Gliederungen einen kräftigen Sockel bildet.

Während die Ostfassade hiermit ihren Abschluss findet, schliessen sich an die Westfassade noch die grossartigen, etwa 13,0 m hohen Rampen-Anlagen an, welche so wesentlich dazu beitragen, dem Bauwerk den Charakter der Monumentalität zu sichern. Am Fuss derselben, in der Gleiche der umgebenden Strassen befindet sich der Eingang zu der bereits früher erwähnten grossartigen Treppen-Anlage, welche zum Haupt-Vestibül empor führt. In der nach Süden gelegenen Fassade deuten nur die grossen Eckpfeiler die für die anderen Fassaden gewählte Theilung an. Im übrigen zeigt diese Seite die innere Gliederung des Gebäudes nach verschiedenen Geschossen am bestimmtesten durch ihre in jedem Geschosse durchgehenden Horizontal-Gesimse. Allerdings geht dabei der grossartige Zug, der die andern Fassaden auszeichnet, verloren, und es erscheint die Fassade im geometrischen Aufriss etwas kleinlich im Verhältniss zu der darüber aufstrebenden Kuppel; doch ist dies von wenig Belang, da es bei der geringen Breite der angrenzenden Strasse es kaum noch möglich ist, etwas von der Kuppel über der Fassade zu sehen.

Ursprünglich war für den Bau der gewöhnliche weisse französische Stein in Aussicht genommen. Als jedoch mit der Ausführung begonnen wurde, entschloss man sich, den wenn auch kostspieligeren, so auch viel haltbareren Stein von Comblanchien im Jura zu wählen. Der Sockelbau, die Säulen, Pilaster, Gesimse usw. mit Ausnahme des Haupt-Portals an der Nordfront wurden auf Veranlassung der Regierung in dem sehr harten bläulichen belgischen Kalkstein (*petit granit*) hergestellt.

Als diese Vorfragen der Bau-Ausführung entschieden waren, wurde mit der letzteren begonnen. Es wurde eine Theilung der Bauleitung insofern eingeführt, als der Architekt Poelaert die künstlerische Oberleitung des Baues übernahm, während die technische und geschäftliche Leitung der Ausführung Hrn. F. Wellens, dem Chef des Brücken- und Wegebauwesens, Präsidenten der Kgl. Kommission für die Monumente des Landes übertragen wurde, der denn auch diesem Posten bis zum Ende des Baues vorgestanden hat. Mit der eigentlichen Bau-Ausführung wurde im Jahre 1866 begonnen; bis 1868 waren erst die Fundamentirungs-Arbeiten beendet. Um an Material zu sparen, wurde der Unterbau soviel als möglich aus über einander gestellten Arkaden ausgeführt; trotzdem verursachte derselbe einen Kostenaufwand von nicht weniger als 1 569 000 Fres. Ein Blick auf Grundrisse und Perspektive genügt, um die gewaltige Ausdehnung der Terrassen und Rampen, welche das Gebäude auf allen Seiten in einer Breite von 12—15 m umgeben, zu zeigen. Dieselben sind mit mehr als $\frac{3}{4}$ ihrer Gesamt-Ausdehnung auf Gewölben und Bögen gebaut. Die einfassenden und abschliessenden Balustraden haben eine Gesamtlänge von rd. 1 100 m.

Von besonderem Interesse ist von der Bau-Ausführung dann noch die Deckenbildung des Portals sowie die Kuppel. Da bei der gewählten Ueberdeckung aller Oeffnungen durch Architrave die Anwendung von Wölbungen und sichtbaren Bogenformen ausgeschlossen war, so mussten zur Herstellung der Decke, besonders in der Vorhalle und im Kuppelraume, Eisenkonstruktionen im ausgedehntesten Maasse zu Hilfe genommen werden. Bezüglich der Kuppel erschienen die geplanten Konstruktionen so gewagt, dass Zweifel an der Durchführbarkeit des von der Bauleitung aufgestellten Entwurfes laut wurden und letztere sich veranlasst sah, die Regierung um Prüfung dieses Entwurfs auf seine Ausführbarkeit hin durch eine Kommission von Sachverständigen zu ersuchen. Dies geschah im Jahre 1878 und es erklärte diese Kommission die Ausführung des vorgelegten Projekts für möglich. Trotzdem aber wurden im Parlament bei Gelegenheit der Baugelder-Bewilligung erneute Zweifel laut. Ein sachverständiges Mitglied des Hauses erklärte die Sandschicht, auf welche die Fundamente gestellt seien, für nicht genügend tragfähig; auch sei die zulässige Belastungsgrenze für die Festigkeit der Materialien, die zu den Kuppelstützen verwendet worden seien, überschritten. Dem gegenüber wies die Bauverwaltung darauf hin, dass die Sandschicht, auf welche das Fundament gestellt worden sei, bei einer Probelastung von 20 kg pro qcm keinen Eindruck gezeigt habe. Die zur Verwendung gelangten Ziegel wären erst bei einer Belastung von 300 kg pro qcm zerbrochen

und die in den 4 Hauptpfeilern verwendeten Hausteine seien nur bis zu $\frac{1}{100}$ der Zerdrückungsfestigkeit in Anspruch genommen. Die Fundamentfläche eines jeden der vier großen Pfeiler, die immer im Kreuzungspunkte zweier Mauern angeordnet und im Verband mit denselben hoch gemauert seien, betrage 100 qm. Hiernach verstümmten dann weitere Einwendungen, und es konnten die Bauarbeiten ungehindert und erfolgreich zu Ende geführt werden.

Es bleiben uns jetzt nur noch einige Worte über die Heizung und Ventilation des Gebäudes zu sagen übrig.

Die Grundfläche des zu erheizenden Palastes beträgt 26 000 qm, der körperliche Inhalt desselben etwa 310 000 cbm. Es galt folgende Bedingungen zu erfüllen: Alle Heizkammern sollen vereinigt sein unter dem großen Vorsaal (*Salle des Pas Perdue*). Nur 2 Schornsteine in den 3. Höfen sollten angelegt werden. Das Gebäude musste ganz bezw. theilweise zu erheizen sein. Heizung und Ventilation sollten so mit einander verbunden sein, dass sie vereinigt oder getrennt benutzt werden konnten. Als Durchschnitts-Temperatur die bei einer äusseren Kälte = -10° zu erreichen wäre, wurden $5-20^{\circ}$ je nach Art der Räume vorgeschrieben.

Als allen diesen Anforderungen am meisten entsprechend wurde Dampfheizung gewählt. Die Dampfspannung in den Rohren wechselt zwischen $\frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 1$ Atmosph. Für die Ventilation sind 2 Dampfmaschinen von je 25 Pferdek. vorgesehen; dieselben setzen 6 Ventilatoren in Bewegung, durch welche die frische Luft aus den Kammern in die Säle getrieben wird. Im Winter wird die Luft auf dem Wege dahin an Dampfheizkörpern erwärmt, so dass eine doppelte Heizung eintritt.

Die Kosten des gesammten Bauwerkes haben sich schliesslich höher gestellt als nach dem Voranschlage angenommen war. Zu verwundern ist dies allerdings nicht, wenn man in Betracht zieht, dass erstens dem Voranschlage nur Skizzen im Maassstab von $\frac{1}{200}$ zu Grunde gelegt waren, dass ferner die Grundfläche des Bauwerkes von 20 000 qm auf 26 000 qm erhöht wurde, sowie dass endlich während der Ausführung ein viel kostspieligeres Material für die Façaden

gewählt wurde und die Ausführung der Kuppel in viel großartigerem Maassstabe beschlossen wurde.

Die Gesamt-Bausumme beträgt 42 000 000 Frs. Diese Summe würde allerdings noch überschritten werden, wenn die Pläne zur Freilegung des Palastes nach Osten und Westen zur Ausführung gelangen sollten. Die am weitesten gehenden Verfechter dieses Gedankens verlangen Freilegung im Osten bis zum Boulevard, im Westen bis zur *Rue haute*, der nächsten zur *Rue de la Régence* parallel laufenden Straße. Andere fordern wenigstens eine bedeutende Verbreiterung der umgebenden Straßen, sowie Durchbruch zweier grossen Zugänge nach dem Boulevard.

Poelaert, der Schöpfer des Palastes, hat die Fertigstellung desselben nicht mehr erlebt. Sie ist nach seinem zu Ende des Jahres 1879 erfolgten Tode unter Oberleitung des schon oben erwähnten Hrn. Wellens erfolgt. Unter demselben haben sich besonders um die Ausführung verdient gemacht, der Ingenieur Marcq, der aber auch bereits im Jahre 1875 starb und durch Hrn. Carpentier ersetzt wurde. Die spezielle Bauleitung lag in den Händen des Hrn. Engels, während die Leitung des Zeichen-Bureaus durch Hrn. Benoit erfolgte, der dieselbe auch nach dem Tode Poelaerts ganz in dessen Sinne weiterführte.

Alle, die an der Ausführung des Werkes theilhaftig gewesen sind, können mit gerechtem Stolz auf ihre Thätigkeit und die Früchte derselben zurück blicken. Denn wie man auch über die künstlerische Durchführung der Einzelheiten denken mag, die manches Absichtliche, Schwerfällige und Willkürliche enthalten, so kann man doch nicht leugnen, dass es dem Künstler gelungen ist, seiner Schöpfung den Charakter des Machtvollen und streng Monumentalen zu geben, und Brüssel um ein großartiges Kunstwerk zu bereichern.

Ebenso sehr aber wie dem erfindenden Künstler und seinen technischen Genossen gereicht die Erbauung des Justiz-Palastes denjenigen zur Ehre, die in richtiger Erkenntnis des geplanten großartigen Zieles dem Architekten ohne kleinliche Sparsamkeit die Mittel zur würdigen Durchführung seiner Ideen bewilligten.

W. S.

Ein Universal-Schienenlager für Eisenbahngleise.

Die letzten Jahrzehnte haben auf dem Gebiete des Oberbaues erhebliche Neuerungen gebracht. Trotzdem ist ein bestimmter und sicherer Anhalt bei Projektirung neuer und Umbau alter Schienenwege als der allgemein rationellste noch nicht gefunden worden.

Wenn auch fest steht, dass der kontinuierliche Träger als ideale Form für ein Eisenbahngleis anzusehen ist, so sind die Ansichten der Fachleute in Bezug auf die Form desselben noch sehr getheilt und es ist nicht zu leugnen, dass man bei Annahme des theoretischen Prinzips auch alle Konsequenzen zu tragen hat, welche sich bei der Uebertragung desselben in die Praxis ergeben. Demnach müssen bei Ausführung des Oberbaues nach dem System des kontinuierlichen Trägers auch die Beigaben desselben — besondere Bettungs-Beschaffenheit, Entwässerungs-Vorrichtungen, zum Theil Montage an Ort und Stelle u. a. — in den Kauf genommen werden, wodurch das bei der Projektirung entworfene glänzende Bild sich wesentlich trübt und kleine Abänderungen in der Berechnung des ökonomischen Werthes Platz greifen.

Das Bettungsmaterial zunächst hat in Bezug auf Elastizität und die Durchlässigkeit für Tages- usw. Wasser die an dasselbe gestellten Erwartungen nicht erfüllt; selbst ausgedehnte Einrichtungen und Vorkehrungen zur Beseitigung dieses Uebelstandes haben, abgesehen von der dadurch entstehenden Verminderung des ökonomischen Werthes der Anlage, nicht immer günstige Resultate ergeben.

Nach diesen Erfahrungen haben sich große Eisenbahn-Verwaltungen, deren Strecken im Flachlande gelegen und mit feinem Kies als Bettungsmaterial ausgerüstet sind, veranlasst gesehen, zu dem System der Einzelstützen zurück zu kehren und entsprechend dem heutigen Stande der Eisen-Industrie nach einem entsprechenden Ersatz für die, hauptsächlich in Frage kommenden, hölzernen Querschwellen zu suchen. Dies konnte nur zu gunsten des bereits früher bekannten und theilweise mit Vortheil verwendeten Systems der eisernen Querschwellen-Oberbaue erfolgen.

Betrachtet man die eiserne Querschwellen hinsichtlich der allgemeinen Gestaltung und Verwendung, so ist die Entlehnung der Form des Grundrisses von der hölzernen Querschwellen auffallend, wie ferner auch die Vertheilung der Anzahl und Lage derselben unter der Schiene nur kleine Abweichungen im Vergleich zu der hölzernen Schwellen zeigt.

Da die Querschwellen zur Uebertragung der Belastungen durch die Fahrzeuge usw. auf die Unterbettung dienen und die Vermittelung dieser Lasten durch die Schienen an bestimmten Punkten der Schwelle erfolgen, so handelt es sich zunächst

darum, diese Angriffspunkte der Belastungen bezügl. ihrer relativen Festigkeit zu prüfen, wobei man findet, dass die eisernen Querschwellen an Tragfähigkeit weit hinter den hölzernen Querschwellen zurück stehen. Während z. B. das Widerstandsmoment einer hölzernen Querschwellen von 25 cm Breite und 16 cm Stärke

$$w = \frac{25 \cdot 16^2}{2} = 1070$$


beträgt, weist das ökonomisch günstige Profil von Haarmann (S 49 „Der eiserne Oberbau“ v. Lehwald), nur ein Widerstandsmoment von 48 auf. Reduzirt man ersteres nach seiner Grenze der zulässigen Beanspruchung von 80 kg pro qm auf $\frac{1}{3}$ der vorstehenden Angabe, so ergibt sich ein bezügl. Widerstandsmoment

$$\frac{1070}{9} = 120 : 48 \text{ und es weist daher die hölzerne Querschwellen}$$

nahezu den 3fachen Festigkeitsgrad der eisernen Querschwellen auf. Dies ist sehr zu berücksichtigen, wenn man das in der Schwelle auftretende Biegemoment in seiner Abhängigkeit von dem Festigkeitsgrade derselben im Auge behält.

Fernerhin ist auch anzunehmen und hat sich in der Erfahrung gezeigt, dass die Widerstände gegen seitliches Verschieben des Gleises bei den Holzschwellen in Folge der Reibung des Holzes auf dem Kies und der größeren Fläche des Kopfes bei den Holzschwellen erheblich größer, als bei den eisernen Querschwellen sind, aus welchem Grunde Garantie für die feste Lage bei ersterem in weit höherem Maasse vorhanden ist.

Endlich ist der Nachtheil der Eisenschwellen zu erwähnen, dass zur Herstellung der im Eisenbahnbetrieb erforderlichen verschiedenen Gleisweiten besondere Vorkehrungen, als Verschiedenheiten des Kleiseisenzeugs usw. und die damit verbundenen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten der Befestigung vorhanden sind. Die eisernen Querschwellen wurden bisher allgemein an den Enden behufs Lagerung der Schienen in der vorgeschriebenen Neigung gebogen und es ergab sich hieraus die Nothwendigkeit, den mittleren Theil der Schwelle nur wenig oder gar nicht anzustopfen, um bei Belastungen der Schwellen in der



Axe der Schienen einem Aufbiegen und Erweiterungen in der Spurweite des Gleises vorzubeugen; die Folge davon ist, dass die Belastung der Fahrzeuge nur auf 2 Theile der Schwelle übertragen wird, während der mittlere Theil unbelastet bleibt.

Nimmt man an, dass die Längen zu beiden Seiten der Schiene gleich, und daher abhängig sind von der ganzen Länge der Schwelle, bezeichnet l die ganze Länge der Schwelle, n den mittleren ungestopften Theil derselben, s die Spurweite mit rd.

$$1,5 \text{ m, so wird } t = \frac{l-s}{2} \text{ und } n = l - 4t.$$

Wird die Länge der Schwelle zu 2,3 m angenommen, so ist:

$$t = \frac{2,3 - 1,5}{2} = 0,4 \text{ m und } n = 2,3 - 4 \cdot 0,4 = 0,7 \text{ m.}$$

Bei einer Schwellenlänge von 2,5 m ist

$$t = 0,5 \text{ m und } n = 0,5 \text{ m.}$$

Die beiden Enden der Schwelle sind die Schienenlager, der mittlere Theil ist die Verbindung beider; die Querschelle von Eisen ist also weiter nichts, als ein gekuppeltes Doppellager.

Darin liegt ein prinzipieller Unterschied in der Verwendung der Eisenschwelle zu jener der hölzernen Querschelle, weil bei letzterer die Belastungen auf die ganze Fläche vertheilt angenommen werden können, in Folge der größeren relativen Festigkeit und der größeren Elastizität des Materials. Darum bildet die eiserne Querschelle keinen vollen Ersatz für die hölzerne Schwelle.

Noch ein Umstand sei hier erwähnt, welcher schon an sich allein geeignet ist, die eiserne Querschelle in weniger günstigem Lichte erscheinen zu lassen, als sie neuerdings vielfach gezeigt wird.

Bei den Untersuchungen der verschiedenen Gleiskonstruktionen, wie sie im „Eisernen Oberbau“ von Lehwald ausführlich geschildert sind, tritt bei den Querschwellen-Systemen die Erscheinung zu Tage, und man kann sich durch Augenschein leicht die Gewissheit davon verschaffen, dass das Bettungsmaterial, direkt unter der Schiene gelegen, immer stärker in das Planum eingedrückt wird, als an den belasteten Theilen zu beiden Seiten der Schiene. Dies erklärt sich einfach dadurch, dass bei Belastung der Querschelle in dem Angriffspunkte, also im Schienensitz, eine Durchbiegung der Schwelle stattfindet und deshalb die Bettung hier stärker zusammen gedrückt wird. Sie vergrößert sich bei Verminderung des Trägheitsmoments und bei Verlängerung der Querschelle, vermindert sich dagegen in umgekehrtem Falle, wie z. B. bei der nur 2,2 m langen, aber sehr schweren Vautherin-Querschelle der Berg-Märkischen Bahn. Dies könnte ein Grund sein, letztere als vorteilhafter anzusehen, wenn nicht die nach vorstehender Erörterung bezüglich Theilung der Schwelle nach ihren Funktionen, damit im Zusammenhange stehende Verminderung der tragenden Fläche und die Vergrößerung des Drucks auf die Bettung, wie z. B. für obige Schwelle auf 2,7 kg (nach Lehwald a. a. O. Seite 47), sowie die Vergrößerung des als Verbindung dienenden mittleren Theiles einen ungünstigen Einfluss ausübte und in Bezug auf letzteren Punkt, einer sinnlosen Verschwendung des Materials gleich kommt, da die Hälfte des Querschnitts in Form eines hochkantigen Flach- oder Profils sich weit mehr den Funktionen der Konstruktionstheile anpassen würde. Dagegen wird eine längere Querschelle mit einem kleinen Widerstandsmoment, welche übrigens am weitesten verbreitet ist, und oft bis 1 cm Durchbiegung zeigt, alle damit im Zusammenhange stehenden Nachtheile aufweisen. Nimmt man an, dass eine derartige eiserne Querschelle in ihrer vollen Auflagerlänge durchaus gleichmäßig und ordnungsgemäß gestopft ist, so wird man schon nach dem ersten Befahren mit der Maschine beobachten können,

dass die Schwelle unter der Schiene hohl liegt, der Hohlraum allenfalls mit Wasser gefüllt ist, das beim Zurückgehen der Schwelle in die ursprüngliche Form aufgesaugt wird.

Kommt nun der Wärter auf seiner Revisionstour und klopft, ohne eine bestimmte Stelle der Schwelle dabei fest zu halten, auf die Schwelle dicht neben der Schiene, so glaubt er am Klange eine mangelhaft gestopfte Schwelle gefunden zu haben und veranlasst den Vorarbeiter, alle diejenigen von ihm bezeichneten Schwellen nachstopfen zu lassen, welche er zufällig in der Mitte des Lagers auf feste Lage probirt hat, während doch alle Schwellen an dieser Stelle hohl liegen. Durch diese Nachstopfungen können die größten und nur zu bekannten Unannehmlichkeiten in der Lage des Gleises entstehen. Noch anderweite Misslichkeiten hat diese Durchbiegung im Gefolge, die nur derjenige genau erkennt, dessen Amt diese Kenntniss erfordert und der Lust, Liebe und die genügenden theoretischen Kenntnisse besitzt, um sich die Ursachen aus den Wirkungen erklären zu können.

Darnach müsste es Aufgabe aller Theoretiker und Betriebs-techniker sein, das Verhalten der verschiedenen Konstruktions-theile des Oberbaues eingehender zu beobachten, gefundene Mängel aber ohne Rückhalt und Rücksichtnahme auf Personen aufzudecken und auf Abhilfe zu sinnen. Damit soll kein Vorwurf gegen irgend welche Personen und Berufsstände erhoben werden; es sei aber gestattet, darauf hinzuweisen, dass die eiserne Querschelle in ihrer jetzigen Form und mit gleichmäßig durchlaufendem Profil in Gestalt eines Hohlkörpers, als ein zweckentsprechender und ökonomisch günstiger Ersatz der hölzernen Querschelle nicht angesehen werden kann, und dass bei einer Konstruktion des Schienenunterlagers mit Berücksichtigung der eigentlichen Funktionen der einzelnen Theile niemals die Form einer eisernen Querschelle in ihrer jetzigen Anordnung sich ergeben wird: vielmehr diejenige eines gekuppelten Doppellagers.

Fast keine Konstruktionsform in Eisen hat sich so schnell auf allen Gebieten des Bauwesens Eingang verschafft, als die Mallet'sche Buckelplatte, obgleich der Versuch zur Einführung derselben im Eisenbahnwesen zu Anfang der 70er bezw. Ausgang der 60er Jahre gänzlich misslungen ist. Bei diesen Versuchen waren die Platten 4eckig und wurden mit dem Buckel nach unten gelegt, während die Schienen auf einer horizontalen Verschlussplatte und auf einem gußeisernen Stuhle lagerten. Ueber die Verbindung derselben fehlen Angaben, sowie auch sonstige Details.

Versuchte man dagegen der Buckelplatte die natürliche Lage zu geben, und den Buckel nach oben zu bringen, so würde eine derartige Anwendung alle diejenigen Anforderungen erfüllen, die an ein Schienenlager zu stellen sind.

Nach der beigefügten Skizze sollen zwei schmiedeeiserne gebuckelte Platten, welche im rothwarmen Zustande in eine runde Schale gepresst und nach einer Grundform als Sechseck geschnitten werden, durch ein steifes Winkeleisen mittels Niete so verbunden werden, dass die Schienen in ihrer mittleren Entfernung (in Grad und Kurven) auf der Mitte der Platten ruhen und nach dem vorgeschriebenen Verhältniss gegen einander geneigt sind.

Behufs Aussteifung der Platten wird das L-Eisen bis zu den außerhalb des Gleises liegenden Füßen der Platten durchgeführt und vernietet. Diese Durchführung der Querverbindung ist nicht allein deswegen erforderlich, die Verbindung der Lager als eine durchaus feste zu gestalten, sondern auch in Folge der Verbreiterung der Kopfplatte aus weiterhin angeführten Gründen, wodurch

Theodor Krüger. †

Eine reiche Ernte ist es, die der Tod in diesem Jahre unter den deutschen Architekten hält. Nach so manchem anderen schmerzlichen Verluste hatten wir vor einiger Zeit auch denjenigen eines hervorragenden Meisters kirchlicher Baukunst, des Großherzogl. Mecklenburgischen Bauraths Krüger zu beklagen, der nach längerem Leiden am 27. September d. J. zu Schwerin verschieden ist. Der verspätete Empfang der von dort erbetenen näheren Mittheilungen über seinen Lebensgang setzt uns erst heute in die Lage, dem Verstorbenen, in welchem auch uns ein treuer Gönner und Freund entissen wurde, an dieser Stelle einige Worte des Nachrufs zu widmen.

Theodor Krüger, am 16. März 1818 zu Schwerin als der Sohn eines Militär-Beamten geboren, hat seine Vorbildung auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt genossen, aus welchem er bereits 1835 als „Bau-Eleve“ in die Vorbereitung zum Mecklenburgischen Staats-Baudienste übertrat. Seine akademische Fachbildung suchte und fand er von 1836–39 auf der Kunstakademie in Wien und der Berliner Bauschule. Heimgekehrt und in die regelmäßige Bauverwaltung eingereiht, wurde der junge fähige Architekt mit der Leitung verschiedener Bau-Ausführungen — zunächst beim Bau der Logirhäuser von Heiligendam — beschäftigt. 1842 wurde er zum Baukondukteur ernannt. Eine bestimmte Richtung erhielt seine amtliche und damit auch seine künstlerische Thätigkeit i. J. 1848, wo ihm die Aufgabe gestellt wurde, eines der bedeutendsten kirchlichen Bauwerke seines Vaterlandes aus mittelalterlicher Zeit, die Marienkirche zu Roebel, wiederherzustellen. Von dem, was hierzu erforderlich war, konnte man damals auf Akademien ebenso wenig etwas lernen, wie es brauchbare litterarische Hilfsmittel oder die Ueberlieferung von Meistern gab, die auf diesem Gebiete Erfahrung besaßen und Erfolge

aufzuweisen hatten: es galt an den Werken der Vorzeit selbst sich zu belehren und zu bilden. Und diesen Weg hat Krüger, vielleicht unterstützt durch die streng kirchliche Neigung seines Herzens, welche ihn für die schlichte Frömmigkeit des Mittelalters eine innige Theilnahme empfinden ließ, mit voller Hingebung und regem Eifer eingeschlagen. Es gelang ihm, in den Geist, die Formenwelt und die Konstruktionen der mittelalterlichen Baukunst, wie sie namentlich in den Gebieten des baltischen Norddeutschland sich entwickelt hat, tief sich einzuleben und demzufolge jene ihm zugetheilte Aufgabe in einer für die damalige Zeit so bemerkenswerthen Weise zu lösen, dass die Mecklenburgische Regierung Veranlassung nahm, ihn nach Vollendung des bezgl. Restaurations-Baues schon i. J. 1852 in die Zentral-Bauverwaltung zu berufen und ihm hier, nachdem er i. J. 1853 zum Großherzogl. Baumeister ernannt worden war, die selbständige Leitung sämtlicher Kirchenbau-Angelegenheiten des Landes zu übertragen. Er ist in dieser Stellung und auf diesem Gebiete seither fast ausschließlich thätig gewesen, hat jedoch vorübergehend — von 1859–1862 — auch die Geschäfte des Schweriner Landbaukreises verwaltet, da er in seiner amtlichen Laufbahn, die äußerlich mit der Ernennung zum Baurath ihren Abschluss fand, die Stufe des Landbaumeisters nicht überspringen durfte. Als eine besondere Anerkennung seiner Verdienste darf es betrachtet werden, dass ihm der Kreis seiner amtlichen Obliegenheiten auch belassen wurde, als man i. J. 1865 zur Auflösung der Behörde schritt, welcher er bis dahin angehört hatte.

Was Krüger als Vertreter der kirchlichen Baukunst Mecklenburgs während seiner 33jährigen Wirksamkeit an der Spitze der bezgl. Verwaltung geleistet hat, konnte in Bezug auf die Zahl und auf den Umfang der einzelnen Aufgaben natürlich nicht so erheblich sein, wie das Ergebniss der entsprechenden Thätigkeit in einem größeren Staate: immerhin fällt es, auch rein äußerlich

bei Belastungen in der Axe der Schienen ein Biegemoment für die Platte eintritt. Durch das an dem horizontal durchgehenden Fuße vernietete Winkleisen, wird die Lage derselben fixirt und es werden die entstehenden Zugspannungen aufgenommen, so dass nunmehr der auf die Bettung durch die Schiene bezw. die Fahrzeuge ausgeübte Druck ein vollkommen gleichmäßiger ist, wie er es bei den eisernen Schwellen niemals sein kann.

Für den Durchmesser der Kopfplatte wurden 28 cm angenommen, um gleichzeitig für dieses Schienenlager den weiteren Vortheil zu erzielen, dass bei einer fertigen fabrikmässigen Herstellung der Lager alle weiteren Nacharbeiten und Vorkehrungen überflüssig werden, welche jetzt bei Herstellung der verschiedenen Gleisweiten erforderlich sind. In dieser genügend grossen Kopfplatte werden 3 Löcherpaare angebracht, welche auf den beiden Platten gegenüber liegend und in gleichen Abständen nach einer Seite hin zur Erweiterung der Spur aus einander gerückt sind, während die Entfernung der beiden Löcher eines Paares stets gleich und von der Breite des Schienenfußes abhängt.

Die Befestigungsmittel der Schienen brauchen daher nur nach Vorschrift der Angaben in nachstehender Tabelle in die Löcherpaare eingeführt zu werden, um alle im Eisenbahnbetriebe erforderlichen Spurweiten herzustellen und es ist dazu nur eine Sorte Kleisenzeug erforderlich, weshalb das Schienenlager als ein universales bezeichnet werden kann. Für die meisten Strecken in Deutschland wird die Anordnung von 2 Spurerweiterungen, wozu nur 2 Löcherpaare auf jedem Lager nöthig sind, genügen.

Die Gesamt-Grundfläche einer Platte ist 22 qdm, sie ist der gedrückten Auflagerfläche einer eisernen Querschwellen von 24 cm Breite und 2,4 m Länge gleich, wie oben $b \cdot 2t = 2,4 \times 9,0 = 22$ qdm.

Disposition-Tabelle.

Bahnstrecken	Stellung der Befestigungsmittel	Spurweite	Erweiterung
gerade	A und A ₁	1,435	0
Kurven von 1000—800 m .	A u. B ₁ oder B u. A ₁	1,440	5
" " 800—500 " .	B u. B ₁	1,445	10
" " 500—400 " .	B u. C ₁ oder C u. B ₁	1,450	15
" " 400—300 " .	C und C ₁	1,455	20

Die sechseckige Grundform im Fuß ist deshalb gewählt, um einerseits die Kopfplatte genügend breit machen zu können und andererseits noch nutzbare Verschnitte bei Herstellung der Lager aus grossen Blechen sowie auch genügenden Raum für die Nieten zu gewinnen; weitere Veränderungen können dabei sehr leicht vorgenommen werden.

Die Verlegung der Universal-Schienenlager ist eine sehr einfache; sie kann auch bei Auswechselungen einzelner Holzschwellen sehr

betrachtet, nicht unbedeutend ins Gewicht. Von den kleineren Aufgaben abgesehen, welche an sich weitaus die Mehrzahl bilden, sind als hervor ragendste von Krüger hergestellte Bauten neben der Marienkirche zu Roebel, die Stiftskirche zu Bützow, die Domkirchen zu Schwerin und Güstrow, die Kirchen zu Hohen-Viecheln, zu Grubenhagen usw. zu nennen. Der hervor ragendste kirchliche Neubau des Meisters und zugleich eine der besten gleichzeitig entstandenen Kirchen Deutschlands ist die St. Paulskirche zu Schwerin, 1863—69, von welcher die Deutsche Bauzeitung im Jahre 1873 eine Veröffentlichung brachte; weitere Schöpfungen desselben sind die Kirchen zu Dietrichshagen, Minzow, Granzin, Burggrade und Barnin.

Wichtiger als die Vielzahl seiner Bauten ist es, dass Krüger in ihnen viel geleistet hat, als erhaltender und herstellender sowohl, wie als schaffender Architekt. Durch seine glückliche Stellung nicht zu einer überhasteten, nur gar zu leicht ins Schablonenhafte ausartenden Thätigkeit gezwungen, konnte er sich liebevoll in jede einzelne Aufgabe vertiefen und dieselbe zu eigenartiger Lösung führen. Und es geschah dies in einer so jedem Dilettantismus abgeneigten, wahrhaft gesunden Weise, dass neben den Schöpfungen selbst auch noch die Anregung und das Vorbild, welche er mit denselben für das Schaffen Anderer gegeben hat, als eine hoch verdienstliche That des Meisters zu betrachten sind. Äengstlich für die Erhaltung und unverfälschte Wiederherstellung des noch vorhandenen Alten besorgt, mühte sich Krüger, auch das was unter seinen Händen neu entstand, in der Technik und mit der Freude am Werk zur Ausführung zu bringen, welche die besseren Schöpfungen des Mittelalters auszeichnet. Durch die Wahl des edelsten, jederzeit echten Materials hat er der in Mecklenburg noch heute weit verbreiteten Verwendung von Surrogat-Stoffen ein wirksames Beispiel entgegen gesetzt; durch die grundsätzliche Beschäftigung einheimischer Handwerker hat

leicht bewirkt werden, ohne besondere Vorkehrungen an der Bettung treffen zu müssen.

Schon dieser Umstand dürfte hinreichend sein, um der neuen Form der Schienenunterstützung einige Aufmerksamkeit zu sichern, da es nur zu bekannt ist, welche Störungen im Betriebe der Bahnen durch die Einlegung neuer Oberbau-Systeme, namentlich der Langschwellen-Systeme, entstehen und welche unnützen Geldausgaben die überstürzten Nacharbeiten und Gleissperrungen verursachen. Hauptsächlich dürften aber die bedeutenden Ersparnisse an Eisenmaterial, Arbeitslohn usw. bei diesen Universalschienen in Betracht zu ziehen sein. Das Gewicht eines gekuppelten Lagers setzt sich, wie folgt, zusammen

2 Buckelplatten 2.22,0.0,06.7,5 =	19,80 kg
2,1 m Winkleisen Union Nr. 75 = 50.80.6	12,18 "
5,8 kg =	0,34 "
8 Nietköpfe für 16 mm Niete 100 St. = 4,3 kg =	0,34 "
Zusammen	32,32 kg

Hiervon ab:
12 Löcher 20 × 30 mm 12 (0,2.0,3.0,06)7,5 = 0,32 "

Bleibt Gewicht eines Universal-Schienenlagers 32,00 kg


Zur Befestigung der Schienen werden am zweckmässigsten Bolzen mit rechteckigem Kopf und Klemmplatten nach nebenstehender Skizze verwendet, welche sich in derselben Folge von oben in die Lager einstecken lassen, während die letztern das lästige Abscheren der Bolzen durch eine direkte Absteifung des Schienenfußes gegen die Lochwände der Lagerplatten

verhindern. Die Kontrolle und Korrektur in der Stellung der Befestigungen wird dadurch sehr erleichtert.

Sollte etwa die Kopfplatte mit einer Stärke von 6 mm sich als zu schwach erweisen, so kann ein I- oder L-Eisen als Sattelstück untergelegt werden; jedenfalls ist die Buckelplatte für vorliegende Zwecke mit 6 mm hinreichend stark; Livesey nimmt für seine glockenförmigen Platten, welche keine weitere Aussteifung als die Keile der Querverbindungen haben, nur 5 mm Stärke an.

Ueber einen mit dem Universal-Schienenlager ausgeführten Oberbau soll in Kürze berichtet werden; es sei nur noch angefügt, dass sich ein derartiger Oberbau unter Verwendung einer 31—32 kg pro m schweren Stahlschiene auf 105—108 kg pro m Gleis stellt.

Reinhard Viol, Frankfurt a. M.



er für seinen Theil mächtig dazu beigetragen, dass Mecklenburg heute über einen Stamm kunstgeübter Werkleute verfügt, wie ihn nur wenige Theile Deutschlands besitzen. Noch höher aber ist es vielleicht zu schätzen, dass Krüger auch in künstlerischer Beziehung die Vorbilder, an welche er sich anlehnte, durchaus dem Kreise der heimathlichen Denkmäler entnahm. Während man anderwärts und selbst bis in die neueste Zeit deutsche Städte und Dörfer mit Kirchen versehen hat, deren Motive — auf italienischem oder französischem Boden entwickelt — unseren Ueberlieferungen ebenso fern stehen, wie sie zu unserem Klima und unseren Baustoffen nicht passen, und überdies nur für einen ganz anderen Maassstab Berechtigung haben, zählt Krüger zu denjenigen deutschen Architekten, welche zuerst mit Glück wieder an die alten kirchlichen Bauten des Vaterlandes anzuknüpfen und die in ihnen nieder gelegte Summe künstlerischer Erfahrung auch für die Bedürfnisse der Gegenwart nutzbar zu machen suchten. Dass diesen Bestrebungen die Zukunft gehört, steht heute wohl schon außer Frage. Die Zukunft aber wird dankbar zurück blicken auf das Schaffen derjenigen Meister, welche einst mit Bewusstsein diesen natürlichen Weg eingeschlagen haben, auch wenn sie auf demselben nicht immer völlig zum Ziele gelangt sein sollten. —

Ein fester Charakter voll schlichter Bescheidenheit, treu seinen Idealen und seinen Freunden und von den lebenswürdigsten Umgangsformen war Krüger auch als Mensch eine hervor ragende Persönlichkeit. Für die allgemeine Verehrung, die er genoss, hat das glänzende Leichenbegängnis, das ihm unter der Theilnahme zahlloser Leidtragender aus allen Kreisen der Stadt und des Landes veranstaltet wurde, ein sprechendes Zeugnis abgelegt. Er wird lange vermisst werden und schwer zu ersetzen sein. Mögen Diejenigen, die ihm nachfolgen, auch in seinem Geiste wirken!

— F. —

Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung.

(Fortsetzung.)

Beispiele der Wetter-Gestaltung während der Kreisschwingung.

An einem Tage im Sommer 1880 wehte in Flensburg früh und Vormittags lebhafter Südostwind bei gebrochener Bewölkung, Nachmittags von 1 bis 4 Uhr herrschte Regen; dann folgte heiter, leichter West und Nachts trockenes Wetter. Am folgenden Tage früh von 3 bis 8 Uhr abermals starker West und Regen, um 9 Uhr Aufhellung. Die Periode einer Kreisschwingung umfasste von Mitte Regen bis Mitte Regen in diesem Fall 13 Stunden. Die Bewegung der Luft war also wohl nicht völlig in der Ebene des Breitenkreises erfolgt, wie dies ja nur bei kleineren Schwingungen möglich ist, sondern hatte, durch die Erdoberfläche beeinflusst, sich etwas der Horizontalen genähert, wodurch die ad 1 dieser Mittheilung gefundene 15stündige Periode fast erreicht wird.

Ende August und im Oktober v. J. zeigten sich wiederholt Perioden von 12 $\frac{1}{2}$ stündiger Dauer (vergl. weiter unten ad c Eigenschaften des Südwindes). Von diesen Perioden waren meistens die Morgenwinde weit schwächer als jene, welche Nachmittags und hernach Abends Regen brachten. In dieser Periode war die durch Sonnenstrahlen erwärmte Luft für das Emporsteigen geeigneter, als die Morgenluft; auch fand Vormittags in der Höhe beschleunigte Luftbewegung statt. Diese Gewitter trafen ganz Westdeutschland und ereilten Berlin kaum später als Hamburg und Flensburg. —

Auch die Beziehungen zwischen Land- und Seewinden der heißen Zone und die Eigenthümlichkeiten derselben können nicht ohne Rücksichtnahme auf die Erhaltung der lebendigen Kraft und die Umbildung der horizontalen in geneigte Ströme entziffert werden.

Angedeutet sei weiter noch, dass während einer Periode, wie sie oben behandelt sind, das Barometer Schwankungen ausführt, indem dasselbe während Beschleunigung der Luft sinkt, und bei Verzögerung derselben, wenn die Luft sich gegen den Gradienten bewegt, steigt. Indessen auch bei kontinuierlich steigendem Druck macht sich die Schwankung des Barometers noch durch langsames und schnelleres Steigen bemerkbar.

Ende August und Anfang September v. J. wiederholten sich zu Hamburg die Regen und zuletzt nur die Wolkenbildungen in regelmäßigen Zeiträumen etwa 10 Tage hindurch; es wurde die wechselnde Bewegungsrichtung in der Höhe und Tiefe aufmerksam an den Wolken und dem Winde beobachtet und als mit der oben gegebenen Theorie übereinstimmend befunden.

Dass von Astronomen die Beobachtung vielfach gemacht ist, wie oftmals zur gleichen Stunde am Himmel sich mehrere Tage hindurch ähnliche Wolkenbildungen gezeigt haben, wurde im Hamburger meteorologischen Zweigverein von Professor Kieffling mitgetheilt.

Bei größeren Störungen in der Atmosphäre, zumal im Winter, wird die Kreis-Schwingung der Luft meistens durch in horizontaler Erstreckung sich zeigende Druckdifferenzen und durch Temperatur-Differenzen, die in vertikaler Richtung erfolgen, beeinträchtigt. Es kommt häufig vor, dass durch einen Uebertritt in schwächere Gradienten im südlichen Ost der Bewegung, die Schwingungszeit erheblich vergrößert wird und zuweilen völlig gestört erscheint. Ja es ist denkbar, dass unter gewissen Verhältnissen eine der ablenkenden Beschleunigungen durch irgend welche Verhältnisse ganz vernichtet wird, so dass aus einer 12 stündigen eine 24stündige Periode sich bildet.

b. Oszillationen und Gradienten.


Der Rechnungsgang ist bei dem Vorhandensein von Gradienten-Gefällen, fast der nämliche wie oben. Es wird nur die relative Bewegung im Sinne des Breitenkreises in zwei Theile zerlegt $v_x = v'_x + v''_x$ und zwar derart, dass $\rho w + v'_x$ eine Zentrifugalkraft entwickelt, welche mit der Anziehungskraft der Erdumdrehung zusammen gefügt, normal zur Gefällfläche (Fläche gleichen Druckes) steht. Die Komponente v'_x wird daher an einer Richtungsänderung durch die Druck-Verhältnisse gehindert, weil wie gesagt für Rotation der linearen Größe $\rho w + v'_x$ Gleichgewicht geschaffen ist. Für die Richtungs-Änderung der partiellen Geschwindigkeits-Komponente v''_x besteht in der Ebene des Breitenkreises sodann das Gesetz: die Winkeländerung der partiellen, relativen Geschwindigkeit v''_x besitzt in jeder Sekunde den Werth $w + \frac{v'_x}{\rho} + w'$ bezw. $2w + 2\frac{v'_x}{\rho} + \frac{v''_x}{\rho}$ bezogen auf die Meridiane einer mit der Winkelgeschwindigkeit $w + \frac{v'_x}{\rho}$ sich drehenden sphäroidischen Fläche.

c. Meridionale Bewegung und beliebige Luftbewegung in der Atmosphäre.

Besitzt ein Lufttheilchen eine beliebig gerichtete Anfangs-Geschwindigkeit und sind keine horizontalen Druckdifferenzen vorhanden, so findet man den Weg eines frei schwimmenden Lufttheilchens in der Atmosphäre, wenn man die vorhandene Geschwindigkeit in eine Bewegung parallel zur Erdaxe und eine Bewegung in der Ebene des Breitenkreises zerlegt. Die Bewegung in der Axe bleibt ohne Änderung erhalten, die Bewegung in der Ebene des Breitenkreises dagegen

entspricht der obigen kreisähnlichen Schwingung, die zusammengesetzte Bewegung erfolgt in einer Spirallinie (Fig. 6) deren

Fig. 6.



Axe parallel zur Erdaxe gerichtet ist. Bei großer linearer Schwingungs-Geschwindigkeit berühren die einzelnen Kreise die obere und untere Grenze der Atmosphäre und werden aus der Ebene des Breitenkreises abgelenkt. Während der Bewegung in der Spirale nähert und entfernt sich das Massentheilchen in niederen und mittleren Breiten von der Erdoberfläche, wobei dasselbe zeitweise in höheren, zeitweise in schwächeren Druck gelangt, Kompressions-Erwärmung und Expansions-Abkühlung erfährt, darnach also zeitweise heiteren Himmel, zeitweise Wolken und Regen bedingt. Wofern nicht durch Temperatur-Unterschiede usw. neue schwingende Bewegung den unteren Schichten zugeführt wird, hebt sich die Oszillation allmählich vom Erdboden ab, und zieht ihre Kreise in immer höhere Regionen, wobei sich zuletzt zwar noch Wolken aber wenig Niederschläge bilden.

An einer solchen Kreisschwingung kann nach Art der Wasserwellen-Bewegung die ganze Luftmasse einer zwischen den Ebenen zweier Breitenkreise liegenden Scheibe theilnehmen, wobei periodische Zu- und Abflüsse in horizontaler Richtung aus der Masse der benachbarten Scheiben geleistet bzw. geduldet werden müssen.


Berühre die Schwingungskreise die Erdoberfläche, so fühlen wir die lineare Geschwindigkeit derselben als Stofswind, dessen Stärke durch das Stauchen und dadurch vermehrte Druckdifferenzen, wie durch Temperatur-Unterschiede begünstigt wird, welche gelegentlich starker Regenfälle in unteren und mittleren Schichten entstehen. Vollzieht sich die Schwingung in höheren Schichten, so nehmen die Regengüsse ab, schneller aber noch der Wind, welcher den Erdboden nicht mehr berührt.

Einige Nutzenwendungen, die nun folgen, sind bestimmt, die Tragweite der Theorie klar zu legen.

a) Der Südwind. Es ist Thatsache, dass Südwind, welcher bis in höhere Luftregionen empor reicht, in jenem Zeitmoment Gewitter erzeugt wo die südliche Luftströmung an Stärke abnimmt und in Westwind übergeht. Die Verwandlung des Südwindes in Südwest- und Westwind erfolgt am leichtesten bei fallendem Barometer, d. h. bei einer beschleunigten Windbewegung, weil dann die seitlich wirkende, die Oszillation hindernde Komponente des Gradienten kleiner ist als das rechtsdrängende Trägheits-Vermögen der Luft.

Im Nachstehenden sei diejenige Komponente des Südwindes, welche durch höheren Druck im Osten an Rechtsablenkung gehindert ist, aus der Betrachtung fortgelassen und nur dasjenige Uebermaass an meridionalen Bewegungen ins Auge gefasst, welches vermöge der Trägheit eine Rechtsablenkung erfährt und eine Kreisschwingung eingeht. Dieser Theil der ursprünglich meridionalen Geschwindigkeit werde mit V bezeichnet.

Fig. 7.



Durch Vorkehrung der radialen Bewegungs-Komponente v_ρ und Erhaltung der axialen Geschwindigkeits-Komponente V_a der Geschwindigkeit V_s verwandelt sich der zeitweise parallel zur Erdoberfläche blaue Südwind in eine fast senkrecht zur Erdoberfläche, bezw. schräg aufwärts gekehrte Bewegung und veranlasst schwere Gewitter und Regen, wobei ein kurzer Windstofs, und dann oft Windstille herrscht, da die Luftbewegung während des Regens sich von der Erdoberfläche abhebt und die unteren Schichten hernach nicht mehr in Mitleidenschaft zieht. Die lineare Oszillation jagt eben vorher, während dieselbe südöstliche also noch fallende Bewegung besitzt, bisweilen heftig in die unteren mehr ruhenden Schichten hinein, wühlt sie auf und ruft Gewitterböen hervor, die dem eigentlichen Landregen (Emporsteigen der geschlossenen, schwingenden Luftmasse) voraus gehen. Dem ersten Gewitter müsste ein zweites nach 12 Stunden folgen, falls nicht während der Regenbildung oder nachher ein Verlust an Geschwindigkeit eintritt, oder falls nicht die schwingende Masse, durch Widerstände getrieben, die Ebene des Breitenkreises zu verlassen gezwungen ist.

Durch die Nähe der Erdoberfläche verwandelt sich die 12stündige leicht in eine 15stündige und diese durch Änderung der Gradienten durch Sonnenschein in eine 24stündige Periode.

β) Die Gewitterbildung der S.- und S.-W.-Winde. Während durch die Erhaltung der axialen Geschwindigkeits-Komponente des südlichen Windes mit dem Uebergang in westliche Richtung die Luft steil empor steigt, wird nicht allein eine einfache wälzende Strömung hervor gerufen, sondern es entstehen in der Höhe auch außerordentlich starke horizontale Stürme, von

welchen wir unten indess wenig verspüren. Die Ausdehnung der empor getriebenen Luft erzeugt in der Höhe plötzlich explosionsartig starke horizontale nach allen Seiten strahlenförmig sich ausbreitende Gradienten. Sie überfluthet und verdrängt die früher daselbst lagernden dünnen Luftschichten mit außerordentlicher Gewalt, so dass von einem langsamen Ausbreiten der Luft in der Höhe nicht gesprochen werden kann. Der Vorgang muss als Arbeitsleistung einer mit komprimierter Luft arbeitenden Maschine nachempfunden werden, welche mit etwa $\frac{1}{4}$ oder $\frac{1}{2}$ Atmosphäre Ueberdruck arbeitet und deren ungeheure Kolbenfläche der Peripherie des aufsteigenden Luftstromes, multipliziert mit der Höhe von einigen tausend Metern gleichkommt. Die stattfindenden Vorgänge sind zu großartig, als dass man dieselben mit wenigen Worten beschreiben könnte; es sei nur angedeutet, dass bei so enormen Umwälzungen der Gleichgewichts- und Spannungszustand der Luft-Elektrizität völlig gestört werden wird, und dass es nicht Wunder nehmen kann, wenn dem plötzlichen axialen Emporschnellen der Luft stets Blitz und Donner folgen. Wissen wir doch, dass Gleichgewichts-Zustand in elektrisch geladenen Körpern (hier die Erde und ihre Atmosphäre) nur stattfindet, wenn die Spannung gegen die Oberfläche des Körpers, also hier gegen die oberen Grenzen der Atmosphäre zunimmt, so dass ein völliges Verdrängen der oberen Schichten den Gleichgewichts-Zustand stört und Entladungen bedingt.

Die Tendenz zum schnellsten, vertikalen Emporsteigen finden

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am 14. Okt. 1885. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 68 Personen. Ausgestellt sind die Konkurrenz-Entwürfe der Hrn. Hallier & Fischeu, Haller & Lamprecht, Semper & Krutisch für die Börse in Amsterdam. Aufgenommen in den Verein sind die Herren: G. Hombergmeyer, E. Krautschopp, A. Langhoff, A. Pelzer, F. Meyer, A. Gutmann, H. C. Lüders.

Nach kurzem Bericht des Hrn. Vorsitzenden über die Ausstellung der Entwürfe zur Luther-Denkmal-Konkurrenz in Berlin, erhalten die Aussteller der Konkurrenz-Entwürfe für die Börse in Amsterdam das Wort zur Erläuterung ihrer Pläne. Hr. Haller entwirft hierbei ein umfassendes Bild von der Vorgeschichte und dem Verlauf dieser Konkurrenz, die trotz der ungünstigen Verhältnisse des zur Verfügung gestellten Platzes und der mit demselben verknüpften bedeutenden Schwierigkeiten, die sich einer glücklichen Lösung der Aufgabe in den Weg stellten, eine große Anzahl europäischer Architekten veranlasst habe, am Wettstreite sich zu betheiligen.

Versammlung am 21. Okt. 1885. Vorsitzender Herr F. Andreas Meyer, anwesend 88 Personen. Ausgestellt sind die Zeichnungen (insbesondere die Eisekonstruktionen) der im Bau begriffenen Lagerhäuser im Freihafengebiet. Aufgenommen in den Verein sind die Herren: M. Wellmann, J. Thämer und A. L. Griebel.

Nach der Wahl des Hrn. Gleim zum Delegirten der Kommission zur Bestimmung der Normalbedingungen für Lieferung von Eisenkonstruktionen, erhält Hr. Möller das Wort zum einleitenden Referat in der Besprechung über die Sicherheit von eisernen Stützkonstruktionen in Gebäuden, mit besonderer Bezugnahme auf die neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen. Eine besondere Veröffentlichung über diesen Vortrag bleibt vorbehalten.

P. K. —

Vermischtes.

Die Verwendung von amerikanischem Cypressen-Holz in Deutschland, über die wir zuerst im Jhrg. 1879 S. 23 d. Bl. berichteten, hat seither erhebliche Fortschritte gemacht. Das Holz dieses vorzugsweise in den Südstaaten der amerikanischen Union heimischen Baumes, eigentlich einer Cedern-Art (*taxodium distichum*) für welche jedoch einmal der Name Cypresse sich eingebürgert hat, wurde bei uns damals fast noch ausschließlich zu Dielen, namentlich zu Deckplanken für Schiffe verwendet, weil seine Astreinheit, verbunden mit dem Umstande, dass es selbst bei starken Temperatur-Unterschieden und im Wechsel von Trockenheit und Nässe auffallend wenig schwindet, quillt und sich wirt, es hierzu ganz besonders geeignet erscheinen ließen. Aber es liegt auf der Hand, dass diese Eigenschaften das Holz auch für sehr viele andere Verwendungsarten empfehlen und so hat sich dasselbe — namentlich in Folge der fortgesetzten Beachtung, welche ihm die deutsche Militär-Bauverwaltung angedeihen ließ — immer weiteren Boden erobert. So wurden bereits i. J. 1880 sämtliche Fenster und Thüren der 3 Artillerie-Kasernen an der Kruppstraße zu Berlin aus Cypresse angefertigt und es haben sich dieselben trotz der starken Abnutzung, denen derartige Bautheile in Kasernen angesetzt sind, zu voller Zufriedenheit bewährt. Ebenso zufrieden stellend ist die Verwendung des Holzes zum Straßenpflaster ausgefallen, z. B. am Berliner Opernplatz vom Friedrichs-Denkmal bis zum Kronprinzlichen Palais, wo Klötze von Cypresse mit solchen von *Yellow pine* abwechseln.

Neuerdings beginnt das Cypressen-Holz in größerem Umfange auch für solche Theile des inneren Ausbaues von Häusern verwendet zu werden, bei denen nicht nur die technisch günstigen Eigenschaften des Holzes, sondern auch seine dem Auge gefällige

wir bei dem Uebergang des SSW. in SW., weil dann die axiale Bewegung und die in der Ebene des Breitenkreises verlaufende radiale Beschleunigungs-Komponente zusammen fast normal zur Erdoberfläche aufwärts gekehrt sind. Die Höhe, bis zu welcher die Luftmassen empor geschleift, ist abhängig von dem Theil der Windstärke, welcher die Drehung von S. in W. mitmacht und von der Geschwindigkeit der horizontalen Winkeländerung des Windes; Gewitterbildungen kommen daher auf der ganzen Linie vor, welche die spitzen Ecken den Isolatoren von Theilminima verbinden, welche ihre Spitze nach S. kehren, und nach O. fortschreiten oder bei kleinen fortschreitenden Depressionen oder in Nähe des Zentrums großer fortschreitender Depressionen. Ferner treten die Gewitter als Randbildungen still liegender oder gegen N. schreitender Depressionen auf, deren Zentrum sich im W. des Gewitterortes befinden, zumal dann, wenn der Ostrand dieser Depressionen kleine Randbildungen zeigt, welche schnelle Schwankungen der von SSW. nach NNO. gerichteten Isobaren bewirken und den Wind zwingen, bald als SO. oder S., bald als SW. zu fließen, also, wie ich es nenne, zu kippen. Die Gewitterbildung ist die unmittelbare Folge des Kippens, das Kippen die Folge der Oszillation oder Kreisschwingung, diese das Resultat von einem Wechsel der Gradienten in Folge wechselnder Erwärmung des Kontinents, und einer Fluth und Ebbe in der Atmosphäre.

(Fortsetzung folgt.)

Erscheinung eine Rolle spielen. Neben einigen bezgl. Arbeiten im Treppenhause des Mendelsohn'schen Hauses Jägerstr. 53 und des Palais des Prinzen Friedrich Karl zu Berlin, kann hier namentlich auf die sehr ausgedehnte Anwendung hingewiesen werden, welche das Cypressen-Holz durch die Architekten Ihne & Stegmüller beim Ausbau der großen Bierwirthschaft gefunden hat, welche der Müncheuer Löwenbräu in dem Eckhause der Französischen- und der Charlottenstr. zu Berlin sich hat einrichten lassen. Decken, Waudtäfelungen und Trennungswände dieses gewaltigen, aus 2 rechtwinklig an einander stoßenden Flügeln bestehenden Raumes, der zwischen den genannten beiden Straßen längs der Nachbargrenzen des Grundstückes sich erstreckt, sind aus Cypressen-Holz angefertigt worden, das nur mit einer Oelung und einem leichten Wachüberzuge versehen worden ist, im wesentlichen also seine Naturfarbe behalten hat. Selbstverständlich würde demselben ebenso jede andere Farbe gegeben werden können, wie unserem einheimischen Kiefernholze, vor welchem es — von jenen anderen Eigenschaften abgesehen — jedenfalls den Vorzug größerer Astreinheit und des mächtigeren Wuchses voraus hat. Maserung und die durch die Feinjährigkeit des Holzes begünstigte Schärfe der Profilirungen lassen nichts zu wünschen übrig.

Bewährt sich auch bei diesen Arbeiten die dem Cypressen-Holz nachgerühmte Eigenschaft des geringen Schwindens, Werfens und Reißens, so dürfte demselben bei der Gunst, welcher sich gegenwärtig die Zimmer-Ausstattungen in echtem Holzmaterial erfreuen, eine äußerst umfangreiche und vielseitige Anwendung sich erschließen, zumal nach Angabe der Firma J. Heinr. Kraeft in Wolgast, welche die oben genannten Ausführungen bewirkt hat, die Kosten derselben sich keineswegs höher stellen als diejenigen einer Ausführung in heimischem Material. Dass aus letzterem bei sorgfältigster Auswahl des Holzes gleich befriedigende Arbeiten sich fertigen lassen und schon gefertigt worden sind, wollen wir — um jedem Verdachte einer blinden Vorliebe für das Fremde die Spitze abzuschneiden — ausdrücklich hervorheben. Es sei aber auch darauf hingewiesen, wie schwierig und unsicher die Beschaffung derartigen möglichst astreinen und zugleich ausreichend abgelagerten und getrockneten Holzes — zumal in größeren Abmessungen — ist. Hat doch diese Unsicherheit einen Meister wie den verstorbenen Hitzig noch bei der letzten größeren Bau-Ausführung seines Lebens, dem Bau für die technische Hochschule in Charlottenburg, dazu veranlasst, die als Holzwerk entworfene Decke des großen Lesesaals als Eisenkonstruktion mit einer die Erscheinung des Holzes nachahmenden Stuck-Umkleidung herstellen zu lassen.

Schaustellungen auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens in Osnabrück am 7. und 8. Oktober d. J. Die diesjährige Schanstellung des Georg-Marieu-Bergwerks- und Hütten-Vereins, an der sich, auf ergangene Einladung, viele Vertreter staatlicher Forstverwaltungen, höherer Forst-Lehranstalten, größerer landwirtschaftlichen Vereine, sowie eine Anzahl größerer Waldbesitzer und einzelne andere Interessenten Deutschlands betheiligt haben, bewegte sich vorzugsweise auf dem Gebiete der Wirthschafts-, Gruben- und Forstbahnen. Nach Besichtigung der bekannten Haarmann'schen Oberbau-Konstruktionen erfolgte am ersten Tage die Verlegung eines Feld- und Forstbahngleises in einer Länge von 150 m mit scharfer Kurve, theils auf geebnetem, theils auf unvorbereitetem Gelände. Die Verlegung endigte auf dem Versuchsfelde in einem dort vorhandenen Gleisstrange, auf welchem zwei Holztransportwagen mit Kippdrehsehemel, mit einem schweren Eichenstamm von 9,6 m Länge und 118 Zentner Gewicht beladen, Aufstellung gefunden hatten. Etwas weiter auf demselben Gleise wurde sodann ein Eichenstamm von 16,1 m Länge und 70 Ztr. Gewicht durch Hebevorrichtungen mit schiefer Ebene auf zwei Holztransportwagen mit gradem Drehsehemel verladen und wurden beide Stämme nach Verkuppelung der Wagen als-

dann mittels eines Pferdes durch Kurven von 5^m Halbmesser abgefahren. Es folgten darauf Versuche mit dem Auf- und Abladen der Stämme unter Zuhilfenahme besonderer Vorrichtungen, über das Wenden krummer Stämme in den Schemeln und über Holztransporte unter Benutzung von Bremswagen usw.

Weitere Versuche erstreckten sich auf die Veranschaulichung von Einzelheiten des landwirthschaftlichen Betriebes: auch des Betriebes von Saudgruben, Steinbrüchen und Torfgruben, wobei zahlreiche vom Werke eingerichtete, einschlägige, neue Transportmittel in Augenschein genommen werden konnten. Den Abschluss der Darstellungen des ersten Tages bildete die Besichtigung der Grubenbahn in einem künstlichen Stollenbau.

Am zweiten Tage erfolgte die Besichtigung der Anlagen der Georgs-Marien-Hütte und einer nahebei im Walde (in Gefällen von 1:8 bis 1:6) in Betrieb befindliche vollständige Forstbahnanlage mit Trapezjochen, Kletterweichen und Bremsbahnen.

Die sämtlichen zur Schau gestellten Gleis-Konstruktionen und Transportmittel sind dem Werke theils patentirt, theils von demselben zum Patent angemeldet.

Neues Theater in Fiume. Das von der Architekten-Firma Fellner & Helmer in Wien erbaute Theater fasst 1230 Personen und bedeckt einen Flächenraum von 1908 qm. Es hat 4 Ränge, deren untere drei zu im ganzen 64 Logen eingerichtet sind; außerdem liegen noch 10 Logen zu den Seiten des Parkets.

Treppen Aufgänge sind vorhanden 4 zu den Logen und 2 zu den Galerien, ferner zwei besondere zu den Logen für den Hof, den Gouverneur und den Bürgermeister; das Parket wird von zwei Seiten-Vestibülen aus erreicht. Anschließend an die 3 Logengänge ist an der Vorderfront ein Foyer angelegt, während sich zu den beiden Seiten ein Buffet und ein Rauchsaal befindet.

An die Hauptbühne schließt sich eine Hinterbühne und in der Umgebung der Bühnen liegen die Garderoben und Magazine.

Einen besonderen Vorzug besitzt das Haus darin, dass das natürliche Licht alle Räume genügend erhellt, um am Tage ohne künstliche Beleuchtung auskommen zu können. Eine Eigenthümlichkeit, wie mau vorläufig sagen kann, ist es, dass die elektrische Beleuchtung ohne Hinzutritt einer Gasbeleuchtung ausgeführt worden ist. Jene umfasst 1000 Glühlichter und 6 Bogenlichter; für Fälle des Versagens ist durch eine Zweitheilung der Anlage vorgekehrt worden.

Statistisches von den Berliner Straßen. Auf den Berliner Straßen sind zur Zeit etwa 15 000 öffentliche Flammen aufgestellt, die bis zum 1. April k. J. so weit vermehrt werden, dass die Anzahl 15 212 beträgt. Darunter sind eingerechnet 565 Flammen mit Intensivbrennern — nach den Systemen Siemens und bezw. Bray — welche von 200 bis 1600 Gasverbrauch pro Stunde haben.

Die Zahl der öffentlichen Fuhrwerke in Berlin stellte sich am 1. Oktober d. J. wie folgt:

4449 Droschken, darunter 1825 1., 2469 2. Klasse und 155 Gepäck-Droschken.

765 Wagen der 3 verschiedenen Pferdebahn-Gesellschaften, darunter 612 der Großen Berliner, 70 der Berliner und 85 der Neuen Berliner Gesellschaft,

138 Omuibusse und

386 sogen. Thorwagen oder Kremser.

Im ganzen stellt sich darnach die Zahl der öffentlichen Personen-Fuhrwerke Berlins auf 5738.

Konkurrenzen.

Ueber die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Casino in Chemnitz. (S. 516 u. Bl.) liegt uns nunmehr das sehr ausführliche Protokoll des Preisgerichtes vor, aus dem wir zunächst mit Genugthuung erschen, wie ernst und gewissenhaft die Preisrichter — im Gegensatz zu manchen anderweitigen Vor-kommissionen — der von ihnen übernommenen Pflicht obgelegen haben. Der Gang ihrer Thätigkeit stellte sich so, dass am ersten Tage zunächst eine allgemeine Beurtheilung der eingegangenen 32 Arbeiten stattfand, wobei 11 Arbeiten mit Einstimmigkeit, 10 weitere mit Stimmenmehrheit als minderwerthig zurück gestellt wurden. Am zweiten Tage fand eine eingehendere Besprechung und Beurtheilung der 10 übrig gebliebenen Entwürfe statt, in Folge welcher 7 derselben auf die engere Wahl gestellt und an 2 Kommissionen zur nochmaligen Prüfung vertheilt wurden. Nachdem die Prüfung erfolgt und darüber vor dem vereinigten Preisgericht berichtet worden war, fand am 3. Tage mittels schriftlicher Abstimmung die Entscheidung über die drei zu krönenden Arbeiten statt, welche das schou gemeldete Ergebniss lieferte.

Das Protokoll giebt eine Kritik über sämtliche 11 zur zweiten Wahl gestellten Entwürfe, welche wir an dieser Stelle natürlich nicht zum Abdruck bringen können. An dem Entwurf der Hrn. Weidenbach & Kappeler wird neben der sehr klaren geschickt disponirten und künstlerisch durchgebildeten Grundriss-Anlage, die klare und einfache Entwicklung des Aufbaues und die künstlerische Behandlung der Architektur gerühmt. — Auch bei dem Entwurf der Hrn. Pfeifer & Händel wurde der sehr gut durchgearbeitete mit großem Geschick und künstlerischer

Vollendung disponirte Grundriss, insbesondere die vornehme Anlage der Festräume und die künstlerische Durchbildung hervor gehoben; doch wird betont, dass die Kosten der Ausführung sich höher beziffern würden, als bei den andern beiden Arbeiten. — Die Grundriss-Anlage des Kaysser'schen Entwurfs wird als eine vorzügliche und mit künstlerischem Verständniss durchdachte, der Aufbau als ein nicht ungeschickter bezeichnet, während die Architektur desselben in Bezug auf künstlerische Vollendung derjenigen der beiden andern Arbeiten nachgestellt wird.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Luther-Denkmal für Berlin, die am 1. Oktober abließ, ist die Entscheidung erst am 2. November gefällt worden. Die 3 Preise sind den Bildhauern Prof. Paul Otto in Rom, Hilgers und Römer in Berlin zu Theil geworden; angekauft wurden die Modelle von Prof. Encke in Berlin und Prof. Voltz in Carlsruhe, während 2 andere Entwürfe, deren Verfasser sich noch nicht genannt haben, zum Ankauf empfohlen wurden. Einen kurzen Bericht über das sachliche Ergebniss der Preisbewerbung behalten wir uns vor.

Von den Preisaufgaben des Vereins zur Beförderung des Gewerbflusses in Preußen für 1886, die in der November-sitzung d. V. fest gestellt worden sind, führen wir folgeude für unsern Leserkreis wichtigere an:

1) Die goldene Denkmünze und 6000 M. (von denen 3000 M. der Minister d. öffentl. Arb. bewilligt hat) für die erfolgreichste Untersuchung der Gesetze, nach welchen eine bleibende (duktile bezw. plastische) Formänderung durch gleichzeitig in verschiedenen Richtungen darauf hinwirkende Kräfte erfolgt.

2) Die silberne Denkmünze und 3000 M. für die beste Abhandlung über das Vorkommen der verschiedenen Marmorarten im Deutschen Reich, ihre charakteristischen Eigenschaften (Färbung, Aderung, Härte usw.), über ihre Gewinnung und die Leistungsfähigkeit der betreffenden Brüche.

3) 3000 M. für die beste Arbeit über die Widerstandsfähigkeit auf Druck beanspruchter eiserner Baukonstructionstheile bei erhöhter Temperatur. Gusseiserne Säulen haben in neuerer Zeit bei Bauausführungen als Stützen ausgedehnte Verwendung gefunden. Aus Wahrnehmungen bei einzelnen Brandfällen sind z. B. vom Berliner Polizei-Präsidium Bedenken gegen ihre Anwendung hergeleitet worden und dieselben nur gestattet, wenn sie mit einem durch eine Luftschicht von der Säule isolirten, unentfernbaran Mantel von Schmiedeeisen umgeben sind; sonst sollen nur schmiedeeiserne Säulen oder Pfeiler aus Klinkern in Zementmörteln zugelassen werden. Andererseits wurden gerade die schmiedeeisernen Säulen bei Brandfällen für in höherem Grade unsicher als gut gegossene Säulen gehalten. Hierüber soll die gestellte Aufgabe Klarheit geben.

4) 1500 M. für die beste Abhandlung über die bisherige Entwicklung, den gegenwärtigen Stand und die Anwendbarkeit der photomechanischen Verfahren für die Reproduktion von Zeichnungen, Holzschnitten etc., verbunden mit einer vergleichenden Kritik der bisher erreichten Resultate vom wissenschaftlichen, künstlerischen und gewerblichen Standpunkte aus.

Brief- und Fragekasten.

Langjähriger Abonnent. Aus der Thatsache, dass sich keine der bisher in Deutschland eingeführten Bauwinden allgemeiner Geltung zu verschaffen vermocht hat, darf man wohl den Schluss ziehen, dass noch keine derselben auf der Höhe derjenigen Anforderungen sich befindet, welche man an eine derartige Einrichtung zu stellen berechtigt ist. Welche derselben die „beste“ sei, ist daher eine Frage, deren Beantwortung etwas schwierig sein dürfte und die wir unserem Leserkreise übergeben müssen. Wie wir hören, sind seitens der Berliner Bauunternehmer, der auf S. 454 u. Bl. gegebenen, später auch von anderer Seite aufgegriffenen Anregung zufolge, Studien über die bezgl. im Auslaude üblichen Vorrichtungen eingeleitet, deren Ergebniss hoffentlich bald bekannt gegeben werden wird.

Hrn. R. in A. Eine Ausstellung der zu den Preisbewerbungen des Berliner Architektenvereins eingegangenen Arbeiten findet regelmäßig in der Vereins-Bibliothek statt. Zu einem Bericht über dieselben, abgesehen von der kurzen Wiedergabe der ihnen in der bezgl. Sitzung gewidmeten Beurtheilung der Kommission fehlt uns leider der Raum.

Bezüglich der Litteratur über Krankenhäuser wollen Sie freundlichst das bezgl. Verzeichniss in unserer Baukunde des Architekten nachschlagen.

Hrn. W. in Qu. Indem wir Sie gleichfalls auf die Angaben verweisen, welche der von Hrn. Orth bearbeitete Abschnitt über Schlachthäuser in unserer Baukunde des Architekten enthält, glauben wir, dass das Studium der neueren west- und mittel-deutschen Schlachthöfe Ihnen voraussichtlich genügendes Material für den in Rede stehenden Zweck liefern dürfte. Welche unter diesen Anlagen als „musterhaft“ zu bezeichnen sind, ist eine Frage, deren Beantwortung wir in aller Bescheidenheit ablehnen müssen. Man muss eben selbst sehen und prüfen, um urtheilen zu können. Lernen lässt sich aus jeder, selbst aus einer verfehlten Anlage etwas, wenn man die bezgl. Anordnungen nicht einfach auf Treu und Glauben übernimmt.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Der neue Justiz-Palast in Brüssel.

Inhalt: Eiserner Aussichtsturm bei Pforzheim. — Internationaler Eisenbahn-Kongress zu Brüssel. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Bremen. — Vermischtes: Einfache Formel zur Bestimmung des Trägheitsmoments flacher Wellbleche. — Nord-Ostsee-Kanal. — Thürzuschlags-Hinderer.

Eiserner Aussichtsturm bei Pforzheim.

uf der Büchenbronner Höhe bei Pforzheim ist im Jahre 1883 ein Aussichtsturm aus Eisen erbaut worden. Der Turm ist von Pforzheim aus in 2 Stunden, vom Bahnhof Birkenfeld der Enzthalbahn in $\frac{5}{4}$ Stunden und vom Bahnhof Neuenburg an derselben Bahn in $1\frac{1}{2}$ Stunden zu erreichen. Von der Nagoldthalbahn, u. zw. vom Bahnhof Reichenbach, ist der Turm 2 Stunden weit entfernt.

Die Plattform des Thurmes befindet sich auf 635,2 m Meeres Höhe; dieser selbst steht mitten im Walde, in welchem ein etwa 40 bis 50 m im Durchmesser haltender Platz abgeholzt wurde, um den Turm frei zu stellen. Außerdem sind in der Umgebung Bäume, welche die Aussicht wesentlich hinderten, gefällt worden, so dass der Rundblick ein vollständiger geworden ist. Einige von der Plattform des Thurmes aus sichtbare Punkte sammt deren Entfernungen seien hier angegeben:

Hochwald bei Wörth im Elsass . .	60 km.
Kalmthut bei Neustadt a. d. Haardt . .	65 „
Peterskopf bei Dürkheim	80 „
Melibokus bei Darmstadt	95 „
Katzenbuckel bei Eberbach	72 „
Löwensteiner Berge hinter Heilbronn .	56 „
Hohenstaufen bei Gmünd	75 „
Hohenneuffen bei Urach	65 „

Wegen weiterer Details sei auf ein von J. Naehrer — Pforzheim gezeichnetes, durch den Buchhandel erhältliches Panorama vom Aussichtsturm verwiesen, welchem diese Zahlenangaben entnommen sind. Zur Erreichung dieser Rundsicht war eine Höhe des Thurmes von 25 m nöthig.

Das Eisengewicht der Konstruktion beträgt $\frac{12\,000}{25} = 480$ kg pro

1 m Höhe. Der Turm ist gegen die Windwirkung mit einem 30 000 kg schweren Betonfundamente verankert, dessen Oberfläche jedoch, wohl um an Grabarbeit zu sparen und an Turmhöhe zu gewinnen, durchschnittlich 60 cm über dem Terrain liegt. Die Plattform des Thurmes wird auf einer Wendeltreppe mit 124 Stufen erstiegen, in welcher 2 Plattformen mit Ruhesitzen angebracht sind.

Der Turm ist im Grundriss Seckig, seine Ständer sind nach unten ausgeschweift, wozu wir bemerken, dass die von ihnen gebildete Linie nicht polygonal, sondern gekrümmt ist. Diese Ständer bestehen aus galvanisirten schmiedeisernen Röhren, welche im ersten Stockwerk einen Durchmesser von rd. 75 mm haben, im II. Stockwerk etwa 70 mm stark sind, und unter der Plattform noch etwa 60 mm Durchmesser besitzen.

Der Stofs der einzelnen Röhren ist in üblicher Weise durch aufgeschraubte Muffen bewerkstelligt, die überdies durch gusseiserne 135 mm hohe rohrschellenartige Konstruktions-theile gehalten sind, welche die Knotenpunkte bilden,* s. Detail-skizze.

Der Höhe nach ist der Turm in 12 Felder getheilt, deren je 4 auf ein Stockwerk kommen. Die Höhe dieser Felder ist rd. 2 m, nur das unterste Feld hat etwa 3,0 m Höhe. Dem entsprechend sind die Stockwerkshöhen von unten nach oben gezählt: 9,0 m, 8,0 m und 8,0 m. Die horizontalen Konstruktions-theile, welche die Felder trennen, sind L-Eisen von 50 mm Schenkellänge. Die Diagonalen der Felder sind Rundeisen, welche im 1. Stockwerk 16 mm, im 2. 15 mm und im 3. noch 13 mm Durchmesser haben; Horizontale und Diagonale sind mittels einer Schraube an Winkellappen der gusseisernen Knotenpunkte gehalten. Die Diagonalen kreuzen sich nicht, son-

dern endigen an ihrer Ueberschneidungsstelle in einen Ring aus Flacheisen von 13/40 mm Querschnitt, dessen äußerer Durchmesser 17 cm beträgt.

Die Diagonalen tragen an diesen Enden Schraubengewinde und sind mit Muttern an dem Ringe befestigt, wodurch sie gleichzeitig geeignet sind, zur Verspannung der ganzen Konstruktion zu dienen.

Die Abmessungen des Thurmes in horizontalem Sinne sind folgende: Das Achteck an der Basis des Thurmes hat einen Durchmesser von etwa 8,5 m, was eine Seitenlänge von rd. 3,2 m ergibt, während der Durchmesser des 1. Stockwerks rd. 4,6 m, also die Achteckseitenlänge etwa 1,75 m und der Durchmesser des Achtecks des 2. Geschosses nur noch 3 m, die Seitenlänge also nur noch 1,15 m misst, sowie schließlich für dieselben Größen unmittelbar unter der Plattform sich die Werthe 2 und 0,75 m ergeben.

Den doppelten Bretterbelag des 1. Geschosses trägt ein im Grundriss in Folge Durchführung der Wendeltreppe unregelmäßig gestaltetes Träger-System. Nur eine kleine Ecke dieses Geschosses mit 2 Sitzplätzen versehen, ist für das Publikum zugänglich und mit Geländern versehen, während der übrige Raum nicht betreten werden soll, also auch ohne Umschrankung bleiben konnte. Hieraus erklärt sich auch die verhältnissmäßig schwache Konstruktion der tragenden Theile, welche nur aus Winkeleisen von 50 mm Schenkellänge bestehen. Dieses Geschoss dient wesentlich nur dazu, den Blick in die Tiefe zu hindern, und so das Besteigen des Thurmes ohne Schwindel-Erregung zu ermöglichen.

Das zweite Geschoss zeigt eine andere Anlage, welche sich aus der Treppenkonstruktion ergeben hat. Die Wendeltreppe stützt sich nämlich in den beiden untersten Stockwerken auf 4 Säulen, während im 3. Stockwerk, des Raumes halber, nur noch die Ausführung einer Spindeltreppe möglich war.


Es sind nun im 2. Geschoss die 4 gusseisernen Säulen der Wendeltreppe durch I-Eisen von 100 cm Höhe und 50 cm Flanschenbreite kreuzweise verbunden und auf der Kreuzung dieser Diagonalen ruht die Spindel der Treppe des 3. Stockwerks.

Die Treppe hat 20 cm Steigung und 29 bis 30 cm Auftrittsweite. Das Geländer ist 100 cm hoch, besteht aus 25 mm starker Handleiste, einer 13 mm starken Zwischenleiste und Vertikalstäben; sämtliche Eisen sind Rundeisen. Pro Stufe entfällt ein, bis zur Handleiste reichender 15 mm starker Stab und ein auf der Stufenmitte stehender 13 mm starker Stab, welcher nur bis zur Zwischenleiste reicht. Die Treppenbreite beträgt im Lichten 700 mm.

Die Gestaltung der gusseisernen Stufen zeigt nichts besonderes, wenn man nicht etwa dahin rechnen will, dass jeder Tritt die Firma „Louis Kühne, Dresden“ trägt. Die Stufen der geraden Läufe sind an die 200 mm hohen E-förmigen gusseisernen Wangen angeschraubt; die radialen Stufen in den Windungen sind direkt an die Säulen geschraubt.

Die Abstände der Säulen betragen 900 mm von M. z. M., ihr Durchmesser etwa 120 mm. Diese Säulen bestehen aus einzelnen, etwa 4 m langen Stücken, welche Flanschen (mit Aussteifungsrippen) besitzen und nach Art gusseiserner Flanschenrohre verbunden sind. Diese Säulen sind unter sich durch Andreaskreuze aus 15/45 mm Flacheisen verknüpft. Auf horizontalen Kreuzen ruhen doppelte Bretterlagen, um beim Aufsteigen den Blick in die Tiefe unmöglich zu machen.


Hat man auf dieser Treppe den Boden des 3. Stockwerks erreicht, so öffnet sich allmählich die Aussicht; man befindet sich mit den Gipfeln der umgebenden Tannen in gleicher Höhe. Der



* Ob etwa die Verbindung durch inwendig angebrachte Kerne noch verstärkt ist, ist uns nicht bekannt.

Thurm verengt sich mehr und mehr und die Treppenbreite ist von jetzt ab nur noch 600 mm. Die Spindel des oberen Theiles, gleichfalls aus Gusseisen bestehend, hat 80 mm Durchmesser; auf ihr sitzt in der Höhe der Plattform direkt ein Rohr von rd. 42 mm Durchmesser als Schuh der hölzernen Fahnenstange.

Die Verstrebung des Thurmes in horizontalem Sinne ist der Treppenanlage wegen nur unvollständig möglich. In den zwei unteren Stockwerken sind Diagonalen, mit 150 mm langen Spannschlössern versehen, von den Flanschen der Säulen zu dem nächsten Thurmknotenpunkte gezogen, in dem obersten Stockwerk gehen diese Diagonalen nur noch bis zum unteren Ende der Geländer-Diagonalen. Nurausnahmsweise konnte dabei auf horizontale Lage dieser Konstruktionstheile gesehen werden, vielfach sind dieselben stark geneigt eingelegt worden. Dieser Umstand mag in Verbindung mit der Gestaltung der sonstigen Knotenpunkts-Konstruktionen wesentlich daran schuld sein, dass der Thurm schon durch einen einzigen Besucher mit Leichtigkeit in ziemlich große Schwankungen versetzt werden kann. Wir fürchten, daß sich in Folge dessen jene, hauptsächlich auf Reibung



beruhenden Verbindungen der Konstruktion mit der Zeit locker werden und Nachspannen nöthig ist. Schwankungen einer derartigen Konstruktion werden ohne übermäßigen Materialaufwand wohl nie zu vermeiden sein, jedenfalls aber durch entsprechende Detail-Anordnungen, namentlich in der Knotenpunkts-Konstruktion, in engeren Grenzen gehalten werden können.

Die Plattform bildet einen Kreisring von 4,00 m äußerem und 2,00 m innerem Durchmesser, sie ist mit einem 100 cm hohen Geländer

eingefasst. Dieses Geländer hat als Handleiste ein Flacheisen von 30,6 mm, welches auf Stäben ruht, die in 150 mm Abstand angebracht sind und aus 10 mm Rundseilen bestehen. Dieses ziemlich leichte, überdies nicht sehr steif montirte Geländer wird in ängstlichen Besuchern wohl kaum ein Gefühl von Sicherheit aufkommen lassen. Eine kleine Bank und 4 Täfelchen, welche die Himmelsrichtung angeben, genügen als Ausstattung der Plattform; der Boden derselben besteht aus einer doppelten Bretterlage. Eine Bordschwelle wird ungern vermisst, da Gegenstände, welche den Händen des Besuchers entgleiten, wahrscheinlich zur Tiefe fahren. Von den Ständern des Thurmes gehen Streben an dem Umfang der Plattform; da dieselben aber nur aus Flacheisen von 50/10 mm Querschnitt bestehen, lässt auch die Steifigkeit der ganzen Plattformboden-Konstruktion zu wünschen übrig.

Der Anstrich des Thurmes ist in den 3 Farben schwarz, weiß, roth gehalten und zwar sind sämtliche Ständer weiß, die Diagonale roth; die Horizontalen und ebenso die gusseisernen Knotenpunkte des Thurmes sind schwarz, ferner ist die Treppe schwarz; die Knotenpunkte des Treppengeländers sind wieder roth.

Günstig beim Besteigen offener eiserner Thürme ist es, dass der Besucher allmählich in die Höhe kommt und nicht, wie z. B. bei steinernen massiven Thürmen aus dem Thurm auf die Plattform tretend, sich plötzlich in schwindelnder Höhe sieht.

Zum Schlusse sei noch mitgetheilt, dass ein freies Komité sich in Pforzheim zu Zwecken des Thurmbaues, unter der Vorstandschaft des Hrn. A. Wittum daselbst, bildete und durch freiwillige Beiträge usw. die rd. 6000 M betragenden Baukosten aufbrachte. Die Aufstellung des Thurmes soll nur 3 Wochen in Anspruch genommen haben.

Der Thurm ist nie abgeschlossen; von den Besuchern wird erwartet, dass sie die geringe Gebühr von mindestens 10 M freiwillig bezahlen, wozu in jedem Gasthaus der benachbarten Ortschaften Gelegenheit geboten ist.

t.

Internationaler Eisenbahn-Kongress zu Brüssel.

Zur Feier des 50jährigen Bestehens der Eisenbahnen in Belgien hat in der Zeit vom 8. bis 15. August d. J. zu Brüssel ein internationaler Eisenbahn-Kongress stattgefunden, dessen Verhandlungen, gemäß einer vorher veröffentlichten Tagesordnung, Bau, Betrieb und Verwaltung der Bahnen zum Gegenstande hatten, dabei aber nicht sowohl bestimmte Vereinbarungen, als vielmehr lediglich einen das gesamte Eisenbahnwesen und namentlich einige noch unentschiedene Tagesfragen desselben betreffenden Meinungs-Austausch bezweckte. Die Zahl der Theilnehmer betrug 327; darunter waren 120 aus Belgien selbst, während durch die Uebrigen alle europäischen Staaten und von außereuropäischen Aegypten, Brasilien, Brit. Indien, Mexiko, die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Venezuela vertreten waren.

Nach Mittheilungen über den Kongress, die in dem östr. Zentralbl. für Eisenbahn- und Dampfschiffahrt veröffentlicht worden sind, lag der Schwerpunkt der Kongressarbeit hauptsächlich in den Beratungen der Sektionen, da das Plenum eine viel zu zahlreiche und schwerfällige Versammlung bildete, als dass es der Berathung der einzelnen Fragepunkte mit Erfolg hätte obliegen können.

Von hervor ragendem bautechnischen Interesse ist die Behandlung der Frage des Eisenbahn-Oberbaues durch die I. Sektion, in welcher Hr. Lebon, Vertreter der Eisenbahn „Grand Central Belge“, als Referent fungirte. Dieser Herr gelangte, indem er die Entwicklung des eisernen Oberbaues in Deutschland, Holland und England zu ignoriren schien, in seinem Referat zu dem Schlusse, dass dem Oberbau mit hölzernen Querschwellen der Vorzug vor dem eisernen gegeben werden müsse, weil letzterer nicht die gleiche Solidität und Festigkeit erlangen könne, theurer und schwieriger zu unterhalten und auch nicht so elastisch zu befahren sei wie der erstere. Insbesondere sei der Bau mit eisernen Querschwellen wegen der demselben anhaftenden zahlreichen und wesentlichen Mängel zu verwerfen.

Die Erörterung der im Anschluss an dieses Referat formulirten Fragen bezüglich des Oberbaues führte zu einer lebhaften Debatte, und es hätte sich bei dem numerischen Uebergewichte der belgischen und französischen Delegirten leicht ereignen können, dass dem eisernen Oberbau durch diese internationale Versammlung von Fachmännern ein sehr ungünstiges Zeugniß ausgestellt worden wäre. Es traten nämlich fast alle belgischen und auch eine größere Anzahl der französischen Delegirten der Ansicht des Referenten bei, indem sie besonders auf die in Belgien und Frankreich vor längerer Zeit mit eisernen Querschwellen gemachten üblen Erfahrungen hinwiesen.

Dem gegenüber machten die Delegirten aus Deutschland und Holland geltend, dass die beregten Versuche in Belgien und Frankreich zu einer Zeit angestellt worden seien, wo die ganze Frage noch neu war, und dass man insbesondere bei der Wahl des Querschwellen-Profiles in der Oekonomie zu weit gegangen sei. Seitdem habe der eiserne Oberbau in Deutschland, Holland und England (speziell Brit. Indien) in größerm Maasstabe Eingang gefunden und allen billigen Anforderungen entsprochen. Namentlich den beredten, von statistischen Daten begleiteten Ausführungen des Vertreters der rechtsrheinischen Eisenbahn-Direktion, Hrn. Geh. Oberbaurath Funk-Köln und des holländischen Delegirten Hrn. Kalf, welche darlegten, dass der eiserne Oberbau eine gleich solide und ebenso sanft zu befahrende Bahn darstelle, wie

der mit hölzernen Querschwellen hergestellte, ist es zuzuschreiben, dass der Antrag des Referenten verworfen und die Konkurrenzfähigkeit des eisernen Oberbaues anerkannt wurde. Das Wesentliche des in dieser wichtigen Frage gefassten Sektions-Beschlusses lässt sich etwa wie folgt wiedergeben: Die Majorität der I. Sektion ist der Ansicht, dass die Konkurrenz der eisernen mit der hölzernen Querschwellen mindestens vom technischen Standpunkte aus betrachtet sowohl auf stark benutzten Bahnen wie auf solchen mit geringerem Verkehr bestehen könne. Auch in finanzieller Hinsicht ist der eiserne Querschwellen die Konkurrenzfähigkeit nicht von vorn herein abzusprechen; es muss aber in jedem einzelnen Falle mit Bezug auf Anlagekosten, Unterhaltung und Dauer der Materialien eine Prüfung stattfinden, deren Resultat für die finanzielle Seite der Frage entscheidend sein wird. Uebrigens breitet sich die Anwendung der eisernen Querschwellen (während die Langschwellen-Systeme im Verschwinden begriffen sind) besonders in Deutschland und Holland mehr und mehr aus. Die in Belgien und Frankreich mit denselben gemachten ungünstigen Erfahrungen werden sich bei Anstellung neuer Versuche mit solider konstruirten Schwellen voraussichtlich nicht wiederholen. — Für Hauptlinien mit starkem Verkehr sowie für strategische Bahnen soll eine stärkere Schwelle verwandt werden als für Sekundärbahnen, voraus gesetzt, dass letztere keine Aussicht haben, in nicht ferner Zeit Hauptbahnen zu werden. Im letztern Falle empfiehlt es sich, die Widerstandsfähigkeit des Oberbaues dadurch provisorisch zu ermäßigen, dass man die Schwellenentfernung vergrößert. Für solche Sekundärbahnen, welche voraussichtlich nie Hauptbahnen werden können, empfiehlt sich eine weniger starke und daher billigere Querschwellen. Hinsichtlich der zweckmäßigsten Form und Dimensionirung der Querschwellen glaubt die Majorität der Sektion sich für eine bestimmte Type noch nicht entscheiden zu sollen. — In Betreff des Einflusses der Schnelligkeit und Intensität des Verkehrs auf die Profilgestaltung der über die Querschwellen zu streckenden Schienen ist die Sektion der Ansicht, dass es für Hauptbahnen mit starkem Verkehr und für strategische Linien geboten sei, ein Profil mit sehr kräftigem Kopfe zu wählen, um die Dauerhaftigkeit der Schiene gegen Abnutzung zu erhöhen. Für Linien von nur provisorisch sekundärem Charakter wird mit Rücksicht auf die für solche bis zu ihrer Umwandlung in Hauptbahnen oben empfohlene größere Schwellen-Entfernung dasselbe starke Schienenprofil zu wählen sein.

Bezüglich des Schienenprofils für solche Sekundärbahnen, welche keine Aussicht haben, später Hauptbahnen zu werden, sind die Ansichten getheilt; Einige befürworten dasselbe Profil wie für Hauptbahnen, Andere ein mit besonderer Rücksicht auf Abnutzung neu zu entwerfendes, reduziertes Profil, wieder Andere endlich dasselbe Profil wie für Hauptbahnen, jedoch mit niedrigerem Kopfe. — Eine Diskussion über die für Sekundärbahnen anzunehmende Gleisweite lehnte die Sektion einstimmig ab.

Im Plenum des Kongresses wurde von dem belgischen Delegirten Hrn. Stevart nochmals der Versuch gemacht, den von der I. Sektion in Betreff des Oberbaues gefassten Beschluss zu beseitigen, oder doch durch ein Amendement abzuschwächen; indessen gelangte derselbe infolge seiner ausgezeichneten Vertretung durch den Präsidenten Hrn. M. v. Leber auch hier zur Bestätigung.

Mg.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Bremen.

In der Versammlung vom 10. Oktober d. J. gab der Vorsitzende, Hr. Ober-Baudirektor Frauzius einen vorläufigen Bericht über:

die Arbeiten zu der in Aussicht genommenen Freihafen-Anlage für Bremen.

Zur Unterstützung der in außerordentlich schweren Abmessungen zu konstruierenden Hafenmauer, welche eine Sohlenbreite von 4,8 m erhalten wird, wird ein Pfahlrost von ungewöhnlich schweren Pfählen (rd. 40 cm im Mittel stark) mittels eigens zu diesem Zweck konstruierter Dampfrahmen mit Hilfe von Wasserspülung eingetrieben und zwar mit einer Leistungsfähigkeit von bis zu 25 Pfählen pro Ramme und Tag. Diese Pfähle stehen nach jeder Richtung rd. 1 m von einander und sind außerdem zur Verhütung einer seitlichen Verschiebung nach innen bei niedrigem Wasserstande noch durch dazwischen gesetzte Schrägpfähle verstärkt. Die Abholmung wird ebenfalls in den entsprechenden Stärken ausgeführt und das ganze Rostwerk auf 3 m unter Null abgeholmt, wobei zu Schutz gegen etwaige Unterspülung an der Hinterkante der Fundamentsohle noch eine Spundwand geschlagen wird. Redner erwähnt, dass auf der kürzlich ausgeführten englischen Besichtigungsreise ihm hie und da wohl der Pfahlrost als unzuverlässig geschildert sei; nach erhaltenem Einblick in die Zeichnungen habe er sich indes jedesmal überzeugt, dass der Grund der Unzuverlässigkeit in der Wahl durchaus ungenügender Holzstärken und in fehlerhafter Stellung der Pfähle gelegen habe. Auf dem so beschriebenen Rost wird sich nun der riesige Körper der Freihafenmauer in mehrfach abgestufter Form bis zu seiner vollen Höhe erheben. In Bezug auf die Konstruktion dieses Mauerkörpers ist zu bemerken, dass derselbe im wesentlichen aus hartgebrannten Backsteinen und Zement mit einer Verblendung von Klinkern und Zement bestehen wird. Um aber an den Kosten der Ausführung möglichst zu sparen, ohne dadurch irgendwie der konstruktiven Stärke Eintrag zu thun, werden in drei verschiedenen Höhen sehr große Aussparungen gelassen, wovon die beiden unteren mit sorgfältig gestampftem sehr magerem Zementbeton, vom Redner Sparbeton genannt, ausgefüllt werden, der dann in gewisser Höhe wieder mit mehreren Schichten regelrecht verbundenen Mauerwerks abgedeckt wird. Nachtheile, hervorgerufen durch Verschiedenartigkeit des Setzens sind dabei erfahrungsgemäß durchaus nicht zu befürchten. Versuche, die auf der Baudirektion mit dieser Masse (auch wohl Grobmörtel genannt) gemacht sind, haben ergeben, dass dieselbe schon nach 14 Tagen eine Widerstandskraft annahm, die der von gutem Backstein-Mauerwerk nahe zu gleichkam. Mit dieser Widerstandskraft verbindet sich ein bedeutendes spezifisches Gewicht von 2 oder der doppelten Schwere von Wasser, welcher Umstand also dem Stabilitätsmoment des Mauerkörpers noch bedeutend zu statten kommt. Der bei der Ausschachtung gewonnene Sand eignet sich in jeder Beziehung vorzüglich für diese Verwendung und es ist somit klar, dass in ökonomischer Hinsicht ein äußerst günstiges Resultat erreicht wird. Zugleich eignet sich das oberste leer bleibende der so erhaltenen Flächen vortrefflich zur Verlegung der nöthigen Röhrensysteme.

In der Versammlung vom 17. Oktober d. J. sprach sodann Hr. Ober-Baudirektor Franzius über

Technisch interessante Einzelheiten der englischen Handels- und Zolleinrichtungen,

nach den Erfahrungen, welche er auf einer kürzlich unternommenen Studienreise der Deputation für den Zollanschluss Bremens zu sammeln Veranlassung genommen hat. Nach einigen Vorbemerkungen über die Gründe zu dieser Reise schildert der Redner zunächst die allgemeine geographische Lage der englischen Inselgruppe mit ihrer Ausbreitung nach dem Meer, den Wassertiefen und den sich daraus ergebenden günstigen Vorbedingungen, die der Entwicklung Englands zu seiner heutigen Stellung im Handelsverkehr zu gute gekommen sind. Dabei bietet der reiche Besitz an Kohlen und Eisen außerordentliche und mit großem Geschick benutzte Vortheile, so dass uns als Deutschen der Vergleich fast entmuthigen könnte, hätten wir nicht den nicht zu unterschätzenden Vortheil eines zu versorgenden größeren Hinterlandes für uns. Die erste Station der Reise war Vlissingen mit seinem Hafen, der aber bei der gewaltigen Wasserfläche von 20 ha einen fast verödeten Eindruck machte. Nach einer etwas unruhigen Ueberfahrt, bei welcher das Cocain als neues, sehr schätzbares Mittel zur Hebung der Seekrankheit sich zu bewähren Gelegenheit hatte, wurden die Reisenden in London durch den ungemein liebenswürdigen Empfang entschädigt, den die dortigen Behörden auf Veranlassung der Konsulate ins Werk gesetzt hatten und der nur den Anfang bildete in einer Kette von Beweisen des freundlichsten Entgegenkommens, welches von Seiten dieser Behörden allerorten auf der ganzen Reise hervor trat.

Die Besichtigung der zahlreichen Londoner Docks, von denen einige Beispiele ein Alter bis zu 230 Jahren aufweisen, liefert interessante Anhaltspunkte zur Erkenntnis der Entwicklungs-Geschichte dieser Einrichtung. Die neueren sind ungemein günstig gelegen, mit Aus- und Einfahrt, einer Mündungsweite von

bis zu 100 engl. Fufs und gewaltiger Länge. Bei Anlage dieser Docks sind in sehr geschickter Weise die theilweise sehr starken Krümmungen des Flusses ausgenutzt, so dass die Längenausdehnung stets die Sehne des betreffenden Bogens bildet. Interessant ist bei Vergleichung der Konstruktionen dieser Docks die fortschreitende Verwendung des Betonbaues. Während bei den älteren noch natürliche Quadern verwandt wurden, schritt man später zur Ziegelkonstruktion und endlich zum Beton-Mauerwerk vor. Die Londoner Bodenverhältnisse sind diesen Anlagen äußerst günstig. Das am weitesten abwärts gelegene, neueste und dabei eines der größten dieser Docks ist das Tilburydock, welches den größten Schiffen selbst bei Niedrigwasser die Einfahrt gestattet. Um die Zugänglichkeit der Hafenkante, welche in alten Zeiten unmittelbar von den Mauern der Speicher eingenommen, später aber mit Ausladeplätzen versehen wurde, möglichst zu begünstigen, ist die Anlage in drei einzelne Abtheilungen gespalten. Der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth beträgt hier 4,9 m und man macht sich Aussicht darauf, dass unter Andern die Schiffe des Norddeutschen Lloyd in Zukunft statt Southampton anzulaufen, vorziehen werden, in Tilbury-Docks einzukehren. Von den Ausladeplätzen werden die Güter durch die Räume der Schuppen hindurch nach den in der Stadt vertheilten Waarenlagern transportirt; doch bezieht sich der Londoner Handel weniger auf Massengüter, wie auf die allerfeinsten und vornehmsten Artikel, von denen man erstaunliche Mengen aufgehäuft findet. Die Schuppen sind von außerordentlicher Größe, einstöckig und durch riesige Oberlichter erhellt. Kombinierte Satteldächer sind dort um so weniger bedenklich, als Schnee sich in dem dortigen Klima selten lange hält. Der Fußboden verschiedener Schuppen hat eine Steigung von der Hafenkante bis zu gewöhnlicher Perronhöhe über dem Schienengleise. Interessant sind die beweglichen hydraulischen Kräne, die mit Rücksicht auf eine Unterführung der Fahrbahn konstruirt, mit Wasserzuführung durch Gelenkröhren versehen sind und mit Vorliebe überall verwandt werden. Später sahen die Reisenden in Liverpool sogar ein Beispiel eines dergleichen, an einem hohen Speichergebäude in der Höhe der Dachtraufe angebrachten beweglichen hydraulischen Krans. Ueberhaupt findet man dort die Verwendung der hydraulischen Kraft für die verschiedensten Zwecke außerordentlich verbreitet und seit den letzten 10 Jahren immer noch im Zunehmen, so dass sich in London eine besondere Gesellschaft unter dem Namen „hydraulic power works“ für die Herstellung solcher Einrichtungen gebildet hat.


Ein Abschluss der Häfen wegen der Zollkontrolle ist unumgänglich erforderlich; doch ist die Leistungsfähigkeit der Transporteinrichtungen mittels zweckmäßiger Anordnung von Kränen Gleisen und Fahrstraßen auf das Raffinirteste vervollkommen.

Die entsprechenden Verhältnisse in Liverpool sind in ihren Hauptzügen auf wesentlich verschiedenen Grundbedingungen aufgebaut. Der Fluss Mersey, an welchem Liverpool liegt, ist als solcher wie mehr oder weniger alle englischen Flüsse oberhalb des Fluthgebiets von äußerst geringer Bedeutung. Trotzdem finden sich dort die Docks auf rd. 12 km Länge ausgedehnt und im einzelnen nicht parallel zum Fluss, sondern in das Terrain einschneidend angelegt. Die gegebene Möglichkeit einer unmittelbaren Schienenverbindung für Massengüter ist dort gänzlich ungenügend und man ist deshalb im wesentlichen auf den Transport durch Pferde angewiesen, welcher demzufolge hier aber auch auf einer ganz besonders hohen Stufe der Entwicklung steht. Da indess bei alledem durch diesen Umstand erhebliche Spesen entstehen, so rüstet sich augenblicklich Manchester mittels Herstellung eines Seekanals dem Liverpooler Hafen erfolgreiche Konkurrenz zu machen. Außerdem hat sich auf der gegenüberliegenden Seite des Mersey der durch die weltberühmte Fähre zu erreichende Konkurrenzort Birkenhead aufgethan, welcher sich in kurzer Zeit zu großer Bedeutung aufgeschwungen hat. Der an der Liverpooler Seite befindliche Landungsplatz dieser Fähre ist in einer Länge von 2000 engl. Fufs auf Pontons konstruirt.

Der Fußboden der Schuppen am Liverpooler Hafen ist nicht erhöht, sondern mit der Hafenkante gleich, da nur mit Lastwagen transportirt wird; doch hält Redner die Anordnung eines erhöhten Perrons unter allen Umständen schon wegen der strengen Scheidung der Waaren von der beschmutzten Fahrbahn für wünschenswerth. Riesige Silospeicher trifft man hier mit in einander gefügten sechseckigen Zellen aus Backstein-Mauerwerk von 80 Fufs Höhe, auf je 200 t Getreide berechnet; ein solcher Speicher enthält 250 Stück dieser Zellen mit einem Gesamt-Fassungsraum von 50 000 t. Wie schon früher beschrieben, endigen die Zellen unten in einen Trichter und es sind je 5 dieser Trichter durch Schüttrinnen verbunden, welche an einem Punkt über einem Unterfahrtunnel münden. Ein sehr interessanter Bewegungsmaschinenmechanismus, bestehend aus je 60–80 cm breiten Bändern, mit den Mündungen der Schüttrinnen in Verbindung gebracht, vermittelt horizontale Bewegungen nach allen Richtungen und auf riesige Entfernungen, während Paternosterwerke als Hebevorrichtungen dienen. Nach einigen Bemerkungen über die Einrichtungen zur Kohlenverladung, welche durch hoch geführte Bahngleise mit Schüttvorrichtungen bewirkt wird, schließt der Redner den interessanten Vortrag.

Vermischtes.

Einfache Formel zur Bestimmung des Trägheitsmoments flacher Wellbleche. Sieht man die Kurve einer Welle als Parabel an, so erhält man aus der Länge und Höhe der Welle nach beistehender Skizze hierfür die Formel:



$x^2 = \frac{b^2}{h^2} (h - y)$; mithin ergibt sich das Trägheitsmoment der von einer Welle eingeschlossenen Fläche zu:

$$J = \int_0^h y^2 \sqrt{\frac{h-y}{h}} dy = \frac{64}{105} b h^3,$$


also das Trägheitsmoment eines Wellenquerschnitts (wenn man als Annäherung $\frac{64}{105} = \frac{1}{7}$ setzt):

$$J = \frac{1}{7} (b_1 h_1^3 - b_2 h_2^3), \text{ wobei } h_1 - h_2 \text{ die Blechstärke}$$

repräsentirt, während die Differenz $b_1 - b_2$ in der Regel $1,4 (h_1 - h_2)$ beträgt.

Die durch die vorgenannte Formel sich ergebenden Resultate stimmen ziemlich genau mit den nach Rankly ermittelten Werthen überein.

Fig. 2.



Als Beispiel hierfür möge angeführt sein, dass sich für eine Welle von $B = 126$, $H = 23$, $\delta = 0,75$ nach obiger Formel: $J = 7287$ und nach Rankly $J = 7247$ ergibt.

Für die Rankly'sche Formel:

$$J = \frac{2 h^2 F'}{15} \text{ ist jedoch der Querschnitt}$$

einer Welle F' , welcher aus den in der Regel nur bekannten Maassen B , H und δ nicht direkt hervor geht, erst durch Zeichnung oder Messung zu ermitteln, während für oben entwickelte Formel sämtliche Werthe direkt bekannt sind.

$$\text{Die Winkler'sche Formel: } J = (0,11 + 0,16 \frac{H}{B}) B H^2 \delta,$$

welcher die Kreisform zu Grunde liegt, giebt für das vorstehend genannte Beispiel das Resultat: $J = 6699$, dessen Abweichung von den erst berechneten Werthen wohl in der für die flachen Wellbleche wenig zutreffenden Annahme der Kreisform ihren Grund hat.

P. Feige, gepr. Zivil-Ingen.

Nord-Ostsee-Kanal. Ueber dem in der politischen in der letzten Zeit oft erwähnten Gesetzentwurf, betr. den Bau des Nord-Ostsee-Kanals, der in der nächsten Sitzungs-Periode des Reichstags zur Vorlage kommen soll, verlautet jetzt folgendes Nähere:

Der Kanal soll in Anlehnung an das zu Anfang der 80er Jahre entstandene Projekt von Dahlström am westlichen Ende seinen Ausgang etwa 3 km oberhalb Brunsbüttel nehmen und durch die Kudensee- und Gieselau-Niederung ziehend bei Wittenbergen die Eider erreichen. Dieser Strom wird über Rendsburg hinaus bis Steinrade verfolgt, von wo aus der Kanal unter Benutzung des bestehenden Eiderkanals die Kieler Bucht bei Holtenau erreicht. Die im allgemeinen von S.W nach N.O. gerichtete Linie hat 4 Eisenbahnen zu kreuzen.

Die Kanaltiefe ist mit 8,5 m ausreichend für die größten Kriegsfahrzeuge; ob diese Tiefe vom Fluthspiegel oder von dem etwa 2,3 m tiefer liegenden Ebbspiegel der Elbe bei Brunsbüttel zählt, ist aus den vorliegenden Nachrichten nicht zu ersehen. Bei 26 m Sohlen- und 60 m Spiegelbreite würde das Wasserprofil 366 qm betragen, etwa das 6fache der größten den Kanal passirenden Handelsdampfer von 6 m Tiefgang. Da bei dem beabsichtigten Böschungsverhältniss von 1:2 in dieser Tiefe die Profilweite von 36 m vorhanden ist, werden Handelsdampfer überall einander ausweichen können, während für die größten Kriegsfahrzeuge diese Möglichkeit allerdings nicht vorhanden ist. Für die beiden Enden des Kanals sind Schleusen projektirt; an der Elbeseite ist dies durch den Wechsel von Ebbe und Fluth bedingt, in der Kieler Bucht durch starke Spiegelhebungen, die sich durch Anstauen des Wassers bei Stürmen aus bestimmten Richtungen ergeben.



Die Baukosten sind zu 156 000 000 M vorgesehn, zu denen Preussen einen Vorausbeitrag von 50 000 000 M leisten soll. Auf die einzelnen Haupttitel des Anschlags entfallen: Grunderwerb und Nutzungs-Entscheidungen 9 900 000 M, Erd- und Baggerarbeiten 70 900 000 M, Ufer- und Böschungs-Befestigungen, sowie Anlagen zur Bezeichnung des Fahrwassers in den zu passirenden Seen 7 200 000 M, Hafen- und Kai-Anlagen, Schleusen, Siele usw. 36 250 000 M, Brücken- und Fähren 6 700 000 M, Gebäude 1 300 000 M, Betriebs-Einrichtungen und Maschinen-Anlagen

2 250 000 M, militärische Anlagen 1 000 000 M und Insgesamt 20 500 000 M.

In den Motiven des Gesetzentwurfs wird auf die den Sund alljährlich passirende Zahl von rund 36 000 Schiffen hingewiesen, wie auf die Gefahren, denen die Schifffahrt am Kap Skagen ausgesetzt ist; indessen wenn das auch zutrifft, so sind die bestimmenden Gründe für den Bau des Kanals doch wohl im wesentlichen militärische.

Thürzuschlags-Hinderer. Diesen etwas schwerfälligen Namen führt ein von der Maschinen-Fabrik J. Mehlich, Berlin C., Sophienstr. 21 in den Verkehr gebrachter Apparat, der bestimmt ist, ein Mittel gegen das geräuschvolle Zuweisen oder Zuschlagen von Thüren, insbes solcher von großem Gewicht zu bieten. Der Fabrikant ging von der Erfahrung aus, dass Federn, welche für diesen Zweck bisher angewendet worden sind, ihre Wirksamkeit schon in kurzer Zeit einzubüßen pflegen; er fügte daher in seinem Apparat der Feder einen Hülfsheil hinzu, welcher hiergegen allerdings in vollkommen sichernder Weise vorkehrt.

Nach den beigelegten Skizzen des — patentirten — Apparats besteht derselbe aus einer in ein trommelförmiges Gehäuse eingeschlossenen Feder, auf deren Axe ein abgesetzter Hebel steckt, dessen vorderes Ende gelenk förmig mit der Kolbenstange eines wagerecht liegenden mit Glycerinfüllung versehenen Zylinders verbunden ist. An dieses Gelenk schließt fest ein Blatt an, welches die Verbindung mit der Thür herstellt. Der Kolben ist um eine am hinteren Ende liegende Axe drehbar; die Drehpunkte für Feder und Kolben sind nun so gegen einander verschoben,




dass beim Oeffnen der Thür der Kolben etwas ausgezogen wird während er beim Schließen in seine Anfangslage zurück kehrt. Durch entsprechende Wahl der relativen Lage der beiden genannten Drehpunkte hat man es in der Hand, den Weg des Kolbens beliebig lang oder kurz zu machen.

Der Kolben übt eine bremsende Wirkung auf die Bewegung der Thür dadurch aus, dass die Glycerinfüllung des Zylinders je nach dem Drehungssinne der Thür von der einen auf die andere Seite des Kolbens tritt, vermöge zweier Bohrungen, von denen eine durch den Körper des Kolbens geht, während die andere durch die Kolbenstange geführt ist. Erstere Bohrung bildet in Verbindung mit einer vorgelegten Lederplatte, auf die eine Feder drückt, ein eigentliches Ventil; letztere ist in ihrer Durchflussweite mittels eines eingeschraubten Stiftes regulirbar und es ist damit auch ein Mittel für die Regulirbarkeit der Bremswirkung des Kolbens gegeben. — Eine weitere Regulirvorrichtung besitzt die in dem Trommelgehäuse eingeschlossen liegende Feder in einem Sperrad nebst Sperrkegel, welche mit dem abgesetzten Hebel verbunden sind.

Es ersieht sich hiernach leicht, dass bezüglich der Regulirbarkeit der Mehlich'sche Apparat den weitreichendsten Anforderungen genügt und somit auch die Sicherheit seiner Wirkung gewährleistet ist. Die Glycerinfüllung des Zylinders bietet Sicherheit gegen Frostwirkungen; ein Oelen der Feder wie es im langen Zeitraume erforderlich sein kann, hat keinerlei Schwierigkeiten, da das Federgehäuse offen liegt.

Der Konstrukteur nimmt für die Anwendung schwere Thüren, wie sie bei Hauseingängen, Thorwegen, in Korridoren, bei Sälen und Büreaus vorkommen, in Aussicht und verweist auf eine Reihe von Ausführungen, in denen der Apparat sich bereits gut bewährt haben soll.

Inhalt: Das Rathaus zu Boppard. — Die Javrozbrücke. — Das Luther-Denkmal für Berlin. — Ueber Lüftung der Aborte. — Mittheilungen aus Vercinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Städtische Bauten in Rom. — Deutscho nationale Gewerbe-Ausstellung zu Berlin 1888 — Todtenschau. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragekasten.



Das Rathaus zu Boppard.

Architekt Paul Rowald.

Das in 2 Grundrissen und 2 Ansichten dargestellte, z. Z. seiner Vollendung entgegen gehende Rathaus der Stadt Boppard ist der Ersatz eines bisher den Zwecken der Stadtverwaltung dienenden, am 2. Januar 1884 durch Brand zerstörten Gebäudes.

Das neue Haus, dessen Nordfront der Südfront der dortigen wohlbekannten Pfarrkirche aus der Zeit des romanisch-gothischen Uebergangstils gegenüber liegt, nimmt die Mitte der Ostseite des Kirchplatzes ein, und hat hier, also in der Westfront des Gebäudes selbst, seinen Haupteingang. Die Ostseite des Hauses geht auf eine Nebenstrasse, ist aber vom anstossenden Marktplatz aus sichtbar. Die Südfront, welche nur die Fenster des Treppenhauses enthält, liegt an einer ganz engen Gasse.

Der Grundriss, in allen seinen Theilen von der Stadt als Bauherrin vertretenden Kommission festgestellt, enthält ausser dem Flur und der nur bis ins Hauptgeschoss reichenden Haupttreppe das Zimmer des Bürgermeisters von 37 qm, die Kanzlei von 64 qm und das Archiv von 36 qm Grundfläche, ausserdem ein Vorzimmer, sowie unter dem Treppenabsatz 2 Aborte und einen Nebenausgang. Das Hauptgeschoss weist einen Saal von 10 qm und ein Beratungszimmer von 40 qm Grundfläche auf, ausserdem zwei kleinere Räume, deren Benutzungsart noch frei steht, und deren eines über dem Eingangsflur belegen, auf einen geräumigen Balkon mündet. In dem Vorraum zu diesen beiden Zimmern befindet sich die eiserne Wendeltreppe, welche zum Dachboden führt. Um die Benutzbarkeit des letzteren zu erhöhen, ist in der Mitte der Decke des Treppenhauses eine verschließbare Öffnung angebracht, welche das Aufziehen umfangreicherer Gegenstände ermöglicht. Das Kellergeschoss, dessen Fußboden an der Nord- und Ostseite zu ebener Erde liegt, enthält an der Nordfront eine Wachtstube von 35 qm Grundfläche und das gleich große Geschäftszimmer des Armenver-

eins. Der übrige, in das höher ansteigende Erdreich eingeschnittene Raum des Kellers, der sowohl durch eine äußere Thür an der Ostfront als durch eine unter dem ersten Lauf der Haupttreppe angebrachte Nebenstiege zugänglich ist, soll zur Bewahrung der Brennmaterialien dienen. Das Gebäude hat Ofenheizung.



Die lichten Höhen der drei Geschosse sind von unten anfangend 3,00, 4,20 und 5,50 m. Die Flure, das Treppenhaus und das Archiv sind zwischen eisernen Trägern überwölbt. In der Kanzlei und im Saal wird die Balkenlage durch eiserne Träger unterstützt, welche im Saal auch in der Deckenbildung hervor treten. Für das Schieferdach wurde

eine besonders steile Form verlangt, damit das Haus in der Höhe nicht gegen etwa später entstehende mehrstöckige Bürgerhäuser zurück stände.

Die für die Fäçaden gewählten Materialien sind grauer Uedelfanger Sandstein für die Säulen und Gesimse, mit Ausnahme des Hauptgesimses und einzelner Füllungen, welche aus Weiberner Tuffstein hergestellt sind; ferner den Brüchen der Stadt entnommener hellgrauer Kohlen-sandstein, mit welchem die Flächen des Kellergeschosses und dunkel-lederfarbene Ziegel aus Hainstadt am Main, mit welchen die Flächen

der Stockwerke verblendet sind. Der unterste Sockel und die Treppenstufen sind Basalt. Getriebenes Eisenwerk zum Dachkamm, zu den Geländern des Balkons und der Treppe, wie den Thürgittern, eichene Thüren, Fenster und Stabböden, mälsig reiche Wachsfarben-Ausmalung des Saals, des Treppenhauses usw., werden den Eindruck einfacher Gediegenheit, welchen die sehr saubere Ausführung des Baues schon jetzt macht, noch vervollständigen. Sämmtliche Arbeiten, mit geringfügigen Ausnahmen werden von ortsangesessenen Handwerkern gefertigt. Die Bauleitung liegt in den Händen des Direktors der städtischen Gaswerke, Hrn. Nachtsheim. Die architektonische Gestaltung wurde von dem Unterzeichneten angegeben.

Rowald.



Die Javrozbrücke.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 549.)

Unter Hinweisung auf unsere vorjährigen Berichte über die Schwarzwasser-Brücke in No. 86 und d. Kirchenfeld-Brücke in No. 12 d. Jahrg. 1884 d. Ztg. geben wir heute eine Beschreibung der Javrozbrücke.

Wir haben bei der Kirchenfeldbrücke insbesondere das Zustandekommen des Unternehmens hervor gehoben, bei der Beschreibung der Schwarzwasser-Brücke die baulichen Ausführungen näher erörtert, und wollen nun bei der älteren der drei größeren schweizerischen Bogenbrücken der Neuzeit noch die Projektirungs-Arbeiten eingehender behandeln, da dieselben hier entscheidend waren für die Wahl der Systeme bei allen drei oben genannten Brücken.

Die Javrozbrücke liegt in der neuen Strafe zwischen den Eisenbahnstationen Bulle nach Boltigen im Kanton Freiburg; sie ist 10 km von Bulle entfernt und übersetzt den Wildbach Javroz, welcher die Grenzen zwischen den Markungen Charmey und Carniat bildet und seinen Ursprung am Fusse der „Berra“ (1724 m M.-H.) hat. Der Wildbach hat seinen Lauf tief eingeschnitten und nur an drei Stellen haben ihn Felsen eingengt. Eine dieser Stellen, die Baustelle der neuen Brücke, ward von jeher zur Uebersetzung der neuen Schlucht gewählt; sie liegt ziemlich genau 20 km direkt südlich von Freiburg. Obgleich der Javroz bei Gewittern zum wilden Strome wird, beschränken sich seine Verheerungen bei der geschilderten Gestalt seines Bettes auf mehr oder minder beträchtliche Auswaschungen ohne weitere Bedeutung.

Die Javrozschlucht bildete schon lange ein bedeutendes Hemmniss für den Verkehr, welcher in dieser Gegend schon frühe bestand. Ein alter Maulthierpfad, der sich heute noch verfolgen lässt, spricht für letzteren. Noch bis 1854 existirte nur ein Uebergang über den Javroz auf der Thalsohle, bestehend aus einigen, mit Bohlen bedeckten Holzbalken.

Verbessert wurde diese Passage anlässlich der Ausbeutung der dortigen Wälder, welcher Zweck in solcher Weise verfolgt wurde, dass ihm nur noch mehr Erschwernisse hätten gewünscht werden mögen.

Im Jahre 1853/54 wurde eine regelrechte Holzbrücke erbaut. Dieselbe ist durch zwei Bogenhängewerke getragen, welche 60 m Stützweite bei 7 m Pfeilhöhe zeigen. Beide Bögen, aus 8 verbolzten Balken über einander bestehend, sind durch ein doppeltes Windstreben-System ausgesteift. Die Brückenbreite beträgt 5,30 m, die Höhe der Fahrbahn über dem Javroz 28 m. Konstruktionsfehler zwangen schon 1856/57 zu einer Rekonstruktion, welche jedoch nicht alle Befürchtungen zu zerstreuen vermochte, so dass, obgleich die Kosten der Holzbrücke rd. 100 000 Frs., betragen hatten, der Bau einer neuen Brücke beschlossen wurde. Man behielt die alte Brücke auch ihrer ungenügenden Höhenlage wegen nicht mehr länger bei, da dieselbe kostspielige Zufahrtsweg-Verbesserungen erfordert hätte, welche bei einstiger Unbrauchbarkeit der Holzbrücke und deren Ersatz durch eine höhere Brücke nutzlos gewesen wären.

Ein Staatsbeitrag war auch für die Anlage einer höheren Brücke zugesagt. Im Bureau der Brücken- und Strafsenbauver-

waltung wurden für eine solche 11 Projekte studirt, deren Grundzüge aus folgender Zusammenstellung zu entnehmen sind und wie sie das *Bulletin de la société vaud. des Ingen. et des Archt.* 1880 mittheilt, welches wir u. a. zu diesem Bericht benutzen.

No.	Projekt	Höhe über Thal-sohle	Stützweite	Gesamte Länge	Kosten Fr.
1	Steinkonstruktion, 5 Bögen à 15 m Weite	54	—	113	277 000
2	„ „ 9 „ „ 9 m	48	—	113	343 000
3	Eiserner Träger mit zwei anschliessenden Gewölben à 9 m	50	57	113	223 500
4	Parallelträger in Eisen mit 2 Anschluss-Gewölben	49	66	113	213 000
5	Eisenkonstruktion mit 2 Steinpfeilern	49	86	107	198 300
6	„ „ 2 Eisenpfeilern	49	86	107	168 300
7	Eiserner Bogen	44	84	113	206 000
8	Hängebrücke mit 3 Anschlussgewölben à 5 m Weite	55,75	99	135	153 000
9	Hängebrücke mit Anschlussmauern	55,75	130	135	141 000
10	„ „ „	50,26	120	130	126 000
11	„ „ „	55,75	114	135	127 000

Im Jahre 1877 entschied man sich im Prinzip für das Projekt No. 7 und beschloss Detailbearbeitung desselben, unter Feststellung der Höhe der Brückenfahrbahn auf die Kote 856 m M.-H. somit 57 m über dem N.-W. des Javroz. Es wurde eine Preisbewerbung ausgeschrieben für Lieferung und Aufstellung einer solchen Bogenbrücke, wobei das Konstruktions-System den Bewerbern frei gegeben wurde. Die Hauptbedingungen für das

No.	Bewerber	Beschreibung des Projektes	Stützweite m	Pfeil m	Länge der Eisenkonstr. m	Gewicht pro lfd. m kg	Total-Gewicht kg	Kosten der Eisenkonstr. Fr.
1	Ott & Cie., Bern	Bogen mit weitmaschig. Gitter	85,42	19,648	110,22	1867	205 380	91 000
2	Bosshard & Cie., Naefels	a) Steifer Bogen-träger und zwei Parallelträger mit je 17,50 m beiderseits . . . b) Steifer Bogen-träger mit Anschlussmauern	90	15	125	1761	220 100	90 000
3	Schmidt, Genf	Steifer Bogen-träger mit Anschlussmauern	90	15	100	1800	180 000	77 400
4	Chappuis & Cie., Roud u. Freiburg	a) Elast. Bogen-träger mit Anschlussmauern b) Steifer Bogen-träger mit Anschlussmauern	90	15	100	2020	202 000	73 600
5	Imbert frères à St. Chamond (Frankreich)	Bogen mit Anschlussmauern	90	15	100	2500	250 000	126 000

Projekt waren: Tragfähigkeit für bewegliche konzentrierte Last von 10 000 kg, beweglich gleichförmig vertheilte Last von 340 kg/qm

Das Luther-Denkmal für Berlin.



angesichts der noch immer wachsenden Fälle baukünstlerischer Konkurrenzen, denen wir gerecht zu werden haben, mussten wir bisher im allgemeinen darauf verzichten, auch den Preisbewerbungen auf dem nahe verwandten Gebiete der plastischen Kunst unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wenn wir in Bezug auf die soeben entschiedene Konkurrenz um ein Lutherdenkmal für Berlin eine Ausnahme machen, so dürften die Theilnahme, welche diese Bewerbung auch in den Architektenkreisen erregt hat und die Bedeutung der Aufgabe an sich, wohl einen genügenden Rechtfertigungs-Grund abgeben.

Der Gedanke, dem Begründer des deutschen Protestantismus auch in Berlin ein Denkmal zu setzen, ist, wie in Leipzig und Dresden, durch die Feier des 400. Jahrestages von Luther's Geburt angeregt worden. Während jedoch jene beiden Städte bereits im Besitz ihrer Luther-Denkmalen sich befinden, ist die Sache hier in Folge der bekannten Schwierigkeiten, welchen jede öffentliche Angelegenheit dieser Art in Berlin zu begegnen pflegt, kaum über die ersten Anfänge hinaus gelangt.

Man plant ein Denkmal grösseren Stiles, wie es der Hauptstadt des Staates angemessen scheint, der zu seiner jetzigen Grösse und Bedeutung nicht zum wenigsten in seiner Stellung als Hort und Vormacht des Protestantismus gediehen ist, — ein Werk, das nach Mafsstab und Reichthum der Ausstattung alle Statuen überragen soll, die in Berlin bisher verdienten Söhnen des Vaterlandes gesetzt worden sind. Nach dem Wunsch des Denkmal-Ausschusses, von dem zu Anfang d. J. das Preisbeschreiben erlassen wurde, sollte das mit entsprechenden Nebenfiguren — jedoch weder allegorischer noch symbolischer Art — zu umgebende Lutherbild selbst eine Höhe von 3,20—3,60 m erhalten. Für die Wahl des Motivs war ausser der vorgeannten und der Andeutung, dass die Hauptfigur in jedem Falle stehend darzustellen wäre, keine andere Einschränkung gegeben, als die Bestimmung, dass die Kosten der lediglich in Bronze oder hartem Stein (Granit oder Syenit) zu bewirkenden Ausführung nicht

über die Summe von 200 000 M. hinaus gehen sollten. Als Standort für das Denkmal ist bekanntlich der Neue Markt u. zw. die von der neuen Kaiser-Wilhelm-Strafe berührte Seite desselben ausersehen.

47 Bildhauer, in der grossen Mehrzahl Berliner, haben sich an der Preisbewerbung betheilig. Die von ihnen eingesandten, in 1/8 der wirklichen Grösse ausgeführten Modelle sind durch mehr als 3 Wochen in den Sälen der Kgl. Akademie der Künste ausgestellt worden und haben aus allen Kreisen der Bevölkerung ebenso den lebhaftesten Zuspruch gefunden, wie sich die Presse in besonderer Wärme mit der Angelegenheit beschäftigt hat.

Leider ist das Ergebniss der Konkurrenz, wie in so vielen Fällen, kein sehr glückliches gewesen. Ist auch von manchen Seiten dieser oder jener Entwurf mit anerkennenswerther Anstrengung auf den Schild gehoben worden, so dürfte doch die öffentliche Meinung darüber einig sein, dass kein einziger der eingesandten Entwürfe — abgesehen von den Mängeln, die jeder Skizze anhaften — seinem Gedanken und seiner Durchführung nach so packend und überzeugend wirkte, um den Wunsch nach seiner Ausführung zu einem dringenden zu machen. Viele Kunstverständige, namentlich Architekten, werden sogar in der Ausstellung zunächst vielleicht den Eindruck herber Enttäuschung empfangen haben, weil es neben zahlreichen schön gedachten und originell und tüchtig durchgeführten Einzelheiten nur gar zu sehr an Werken fehlte, die auch in ihrer Gesamt-Erscheinung als aus einem Gusse hervor gegangene Schöpfungen sich darstellten. Indessen möchten wir unsere Fachgenossen davor warnen, aus einer solchen Thatsache, die freilich auch an so manchem ausgeführten Denkmale ihre Bestätigung findet, ohne weiteres einen abschreckenden Schluss auf das künstlerische Wollen und Können unserer gesamten Bildhauerschaft zu ziehen. Liefen sich doch die Vorwürfe, die man ihr aus diesem Anlass gemacht hat, noch vor 20 Jahren mit gleicher Berechtigung auf die Leistungen der deutschen Architekten anwenden. Wenn diese seither nicht nur in der Kunst der Einzel-Durchbildung, sondern vor allem auch in der Fähigkeit, eine Aufgabe von grossen und

und Windpressungen 150 kg/qm Angriffsfläche bei einer zulässigen Inanspruchnahme des Eisens von 700 kg pro qcm.

Das Ergebniss der Bewerber ist in der vorstehenden Tabelle wiedergegeben:

Die Begutachtung hatten übernommen: Professor Culmann in Zürich, Oberingenieur Bridel der Gotthardbahn und der ehemalige Kantons-Ingenieur Montenach von Freiburg.

Als beste Projekte wurden No. 1 und 4 bezeichnet, aber von beiden Bewerbern kleinere Abänderungen der Konstruktion gefordert. Aus dieser neuen Bewerbung ging Ott & Co. als Sieger hervor. Die Verwaltung übertrug dieser Firma um eine Pauschalsumme alle Arbeiten, mit Ausnahme der Herstellung der eigentlichen Ortpfeiler, welche anderweitig vergeben wurden. Die der genannten Firma zugeschlagenen Arbeiten sind:

Eisenkonstruktion	82 300 Fr.
Geländer	7 495 "
Beifahr	2 712 "
Gerüste	20 500 "
Bogen-Widerlager	36 500 "
Zusammen rund	149 500 Fr.

Dazu kommen für	
Ortpfeiler	37 944 Fr.
Chaussirung der Eisenkonstruktionen	2 311 "
Insgemein	5 245 "
Zusammen	45 500 "

Es berechnete sich somit ein Gesamtaufwand von 195 000 Fr.
d. h. 156 000 M

Die Brücke wurde von 1880 auf 1881 erbaut. Fig. 1 stellt deren Situation dar. Die Eisenkonstruktion liegt in der Geraden; an sie schliessen sich scharfe Kurven an und zwar auf dem rechtsseitigen Ufer 2 Kurven mit 20m Halbmesser zur Einführung der Strassen von Bulle und von Cernati kommend, auf dem linksseitigen Hange liegt die Strasse nach Charmey, die sich mit 32m Halbmesser thalaufwärts abzweigt. Die gemauerten Ortpfeiler schliessen sich diesen Strassenkrümmungen an.

Fig. 2 und 3 stellen die Brücke selbst dar. Dieselbe besteht aus den Ortpfeilern und dem Brückenbogen. Der rechtsseitige Ortpfeiler hat geschweifte Parallelfügel von 5,6m Länge. Der Pfeiler ist 5,70m breit und hat in der Stirn 1/20 Anlauf. Die Mauerstärke unter den Brüstungen beträgt 75cm. Die Gründung ist dem Terrain entsprechend eine staffelförmige.

Der rechtsseitige thalaufwärts 43,10m lange Ortpfeiler ist in 3 Gewölbe aufgelöst, an welche sich Mauern anschliessen; diese Mauern sind jedoch nur auf der Seite thalaufwärts von gröfserer Länge und wurden daselbst nischenförmig angelegt. Die offenen Gewölbe haben 5,47m Weite und sind 5,7m zwischen den Stirnen lang. Der erste Pfeiler, auf welchen noch die Fahrbahnträger des letzten Feldes der Eisenkonstruktionen abgestützt sind, hat in Gewölbekämpferhöhe 2m Stärke. Er hat gegen das Thal 1/20 Anlauf; das Fundament hat oben auf 839,46m Höhe eine Stärke von 2,60m, an den Sohlen (auf 835,95m) ist es 4,64m breit. Die Mittelpfeiler haben 1,5m Stärke, sind in der Laibung vertikal, im Haupte mit 1/20 Anlauf versehen; ihre Fundamente sind 2,3m breit und ebenso wie die übrigen Fundamente dem Terrain ent-

sprechend staffelförmig angelegt. Der Untergrund für dieselben besteht aus geschichtetem Kies mit Sandlagern wechselnd. Die Fundamentklötze selbst sind aus Betalagen von 50—80cm Stärke, welche mit Mauerwerkschichten abwechseln, hergestellt, wie Fig. 2 näher zeigt. Die Pfeilermauerung ist mit Kalkmörtel erfolgt. Die Gewölbe haben 55cm Scheitelstärke und sind 25cm hoch über der Gewölbebrücke überschüttet. Um von Tonnengewölben nicht abweichen zu müssen, sind die Pfeiler im Grundriss trapezförmig, entsprechend dem Krümmungshalbmesser der Strafe gestaltet. Die Pfeilerlänge beträgt 6m. Die thalaufwärts anschliessen den Mauern sind durch 3 Nischen gegliedert, deren Anordnung aus Fig. 2 und 3 deutlich hervor geht. Aufmerksam zu machen ist auf die geringe Mauerstärke von nur 90cm, welche für die Rückwände der Nischen genügt, da die Pfeilervorsprünge kräftige Verstärkungen der Mauern bieten. Zu Fig. 3 ist zu bemerken, dass daselbst der Grundriss gerade gestreckt, abgebildet ist. Der Inhalt des Mauerwerks ist noch nahe zu 12 000 cbm berechnet, die Ausführung überschritt dieses Maafs.

Von Interesse dürften noch die nachfolgenden Einheitspreise sein, zu welchen zu bemerken ist, dass die meisten Steine aus einem 5km oberhalb Charmey, also nahezu 7km vom Bauplatz entfernten Bruch herrührten, und dass nur ein kleiner Theil des Materials aus den anstossenden Einschnitten der Strafe kam.

Erdaushub	2,5 Fr. pro cbm
Felsaushub	3,0—3,5 " " "
Beton	25,0 " " "
Gewöhnliche Gemäuer in magerm Kalkmörtel	18,0 " " "
" " " bestem " " "	22,0 " " "
Gewölbe in bestem Kalkmörtel	32,0 " " "
Quadern	60—150 " " "
Gewöhnliche Gemäuer in Zementmörtel	28 " " "

Auf den Ortpfeilern hat die Strafe 5,46m Breite, welche ungetheilt für die Fahrbahn verwendet sind; mit der Eisenkonstruktion ist die Strafsbreite auf 4,80m zwischen den 1,20m hohen Geländern eingeschränkt.

Die Eisenkonstruktion besteht aus zwei parallelen Bögen von 85,786m Stützweite und 19,706m Pfeilhöhe in den Bogenaxen gemessen. Auf diese stützen sich vertikale eiserne Pfeiler in 7,02 Abstand, an welche sich beiderseits noch ein, auf besonderen gemauerten Sockel ruhender eiserner Pfeiler anschliesst, welcher so angeordnet ist, dass sich je 2 Endöffnungen mit 8m Weite bilden. Auf diesen eisernen Pfeilern ruhen die abgesetzten Brückenträger, zwischen welche Querträger eingelegt sind und zwar je über den Pfeilern und in der Feldmitte. Längsträger übertragen die Last der auf Belageisen ruhenden Fahrbahn auf diese Querträger.

Die Längsträger bestehen aus 550mm hohen Blechträgern (s. Fig. 4), deren Gurtungen aus je zwei Winkelisen 70/70/9mm stark, gebildet sind. Die Mittelrippe ist nur 7mm stark. Die Längsträger haben unter sich und von den Hauptträgern je 1,20m Abstand.

Die Querträger sind gleichfalls Blechträger; sie haben 600mm Höhe und 8mm Blechstärke. Je 2 Winkel von 100/80/12mm bilden die Gurtung.

Die Hauptträger sind Fachwerkträger mit Dreieckssystem. Sie sind 800mm; hoch ihre untere Gurtung besteht aus einem

zu weit zu gehen. Es kommt in der Kunst bekanntlich stets viel mehr auf das „Wie“ als auf das „Was“ an. Nicht passend für den vorliegenden Zweck erscheinen auch uns Entwürfe, bei denen der Brunnen ein rein äußerlicher Schmuck ist, oder solche, bei denen umgekehrt der Brunnen als die Hauptsache, das Figurenwerk aber nur als schmückende Beigabe erscheint. Wenn der Verfasser des Entwurfs „Martin“, Hr. Bildhauer Otto Lessing in Berlin, dagegen den Unterbau seiner Lutherfigur aus einem viertheiligen Brunnenbecken aufsteigen lässt, in welches unter den Symbolen der 4 Evangelisten starke Wasserstrahlen sich ergießen, so verstieft eine solche Anordnung allerdings gegen das Programm: wer aber wollte leugnen, dass sie an sich einen der besten, würdigsten und in seiner Einfachheit volksthümlichsten Gedanken darstellt, die in der Konkurrenz überhaupt zu Tage getreten sind — einen echt künstlerisch gedachten Ausdruck der Thatsache, dass Luther es ist, dem das Volk die Erschließung des in den Evangelien des neuen Testaments enthaltenen Bornes verdankt! — Trotzdem müssen wir uns gleichfalls gegen eine Anwendung des Brunnenmotivs bei diesem so wie jedem anderen Berliner Denkmal aussprechen, aber aus ganz anderen, gewissermaassen technischen Gründen. Ein Brunnen-Denkmal scheint uns in erster Linie nur in Städten am Platze, welche zu allen Jahreszeiten über eine unerschöpfliche Fülle natürlich zuströmenden Wassers gebieten können. Ein künstlich, mittels Maschinenkraft gespeister Brunnen, dessen Strahl demnächst aus Sparsamkeits-Rücksichten bis zu einer dürrigen Thräne eingeschränkt und bei anhaltendem Frostwetter im Winter wohl ganz abgesperrt wird, ist ein trauriges Ding und wer sich mit einem solchen behelfen müsste, thut gut, lieber ganz auf das betreffende Motiv zu verzichten.

Ordnet man die Entwürfe nach dem Hauptmotive ihrer Gesamt-Anlage, so lassen sich ohne Zwang 3 Gruppen unterscheiden.

Zur ersten Gruppe rechnen wir alle diejenigen Arbeiten, welche das Lutherbild mit seinen an das Postament der Hauptfigur gelehnten, bezw. aus diesem heraus wachsenden Neben-

Stehblech 180/8 mm, welches die Anschlussfläche für die Diagonalstäbe abgibt, ein Winkel verbindet dieses Blech mit einer horizontal liegenden Gurtungsplatte, an welcher Windkreuze, aus Flacheisen gebildet, anschließen. Die obere Gurtung ist gleichfalls unregelmäßig gebildet; sie besteht aus einem Winkel 60/60, 7 mm und einem \square -Eisen $\frac{175}{60}$ 19 mm, welches letzteres zugleich das Abschlusseisen für die Chaussierung bildet und den Belageisen Auflage bietet.

Die Pfeiler, welche die Last auf die Bogen übertragen, sind nach Fig. 5, welche den Pfeiler No. 6 darstellt, konstruiert; sie bestehen aus Ständern von \square -Eisen 300/75/34. Der dargestellte Pfeiler ist in 4 ungleich hohe Etagen getheilt und durch Diagonalen ausgesteift. Die Füllungstäbe sind Winkel 70/70/9 mm; die Ständer der Pfeiler sitzen direkt auf den Gurtungen der Bogenträger auf. Diese Ständer haben einen, nach den Ebenen der Bogen gegebenen Anlauf.

Die Bogen bestehen aus 2 T-förmigen gleichen Gurtungen und Füllungstheilen aus einfachen T-Eisen 130/90 mm groß, welche 17,5 kg/lfd. m wiegen. Den Querschnitt eines Bogens im Scheitel zeigt Fig. 6. Die Gurtung besteht aus einem 380/12 mm starken Stehrippen und einer 450/10 mm messenden Gurtungsplatte, beide Theile sind durch je 2 Winkel 100/100 mm, welche 16,5 kg/lfd. m wiegen, verbunden. Diese Gurtungen nehmen gegen das Bogenauflager hin zu und haben daselbst, wie Fig. 7 zeigt, drei Gurtungsplatten à 450/10 mm. Aber auch die Höhe des Querschnittes, welche am Scheitel 1500 mm beträgt, ist im Widerlager gestiegen auf 2693 mm.

Beide Bogen haben im Scheitel einen Abstand von 4854 mm, welcher bis zum Widerlager auf 6000 mm zunimmt. Die Bogen der Gurtungen sind nach Parabeln geformt und zwar so, dass mit Rücksicht auf das gute Aussehen alle geeigneten Füllungsglieder gleich lang und unten hoch parallel sind, die vertikalen Gitterstäbe von unten nach oben an Länge abnehmen. Die Aussteifung der Bogen erfolgt in der Quere durch ein doppeltes Andreaskreuz, dort wo die Stützen der Fahrbahn aufstehen s. Fig. 5. Diagonal sind Andreaskreuze angebracht, welche in der Richtung von Widerlagern gegen die Brückenmitte von der inneren oberen Gurtung nach der inneren unteren Gurtung verlaufen; wir haben, um der Anschaulichkeit der Fig. 2 nicht zu

schaden, diese Windstreben nicht eingezeichnet. Dieselben bestehen aus T-Eisen und sind je zwischen den unteren und oberen Gurtungen angebracht, damit keine Störung der Bogenlinien durch diese geraden Sehen eintritt.

Der Bogenquerschnitt ist, unmittelbar am Auflager durch aufgenietete Platten behufs besserer Druckübertragung noch verstärkt. Der Bogen ist am Auflager zwischen Winkeln von Stahl gefasst, welche auf je 2 gusseisernen in die Auflagerquadern (Granit v. Monthey) eingelassenen gusseisernen Schuhen ruhen. Der größte Auflagerdruck ist 146 000 kg. Die größte Scheitelspannung 88 000 kg. Das Gewicht der Eisenkonstruktion beträgt 205 000 kg.

Die Bogenwiderlager sind beide in gleicher Höhe und direkt auf Felsen gegründet. Auf dem linksseitigen Hang war hierzu ein Aushub nöthig, dessen Umfang durch die in Fig. 2 gestrichelt angegebenen Terrainlinien gekennzeichnet ist.

Die Widerlagerfläche ist 8,00 m lang, der auf der Seite gegen Bulle nothwendige 5,00 m hohe Sockel misst 8,60 m Länge. Die Widerlager sind in Zementmörtel gemauert. Ihre Konstruktion ist in Fig. 8 für das rechtseitige Widerlager so genau angegeben, dass hierzu keine Erklärungen nöthig sind. Auf dem Widerlager, welcher 5,0 + 4,0 = 9 m hoch ist, sitzt noch ein 3,50 m hoher Sockel für den Pfeiler No. 7. Dieser Sockel ist oben 7,30 m lang und 1,50 m breit.

Was das Gerüst für die, zwischen den Ortpfeilern rund 110 m weit und im Scheitel 57 m über der Thalsole hinführenden Eisenkonstruktionen anbelangt, so sei nur angeführt, dass das Gerüst in der Mitte durch zwei 8 m breite Holzhürme unterstützt war und im übrigen aus einfachen 12 m von einander entfernten Ständern bestand. Das Gerüst enthielt ca. 330 cbm starkes Zimmerholz und 1100 qm Bohlen.

Den besten Anblick unter den beschriebenen drei Bogenbrücken bietet unzweifelhaft die Schwarzwasser-Brücke; auch kommt hier die enge Stellung der vertikalen Fahrbahnstützen dem theoretisch Richtigen am nächsten, während die weit gestellten und in Folge dessen stark zu konstruirenden Pfeiler auf der Kirchenfeldbrücke in dieser Beziehung störend wirken.

Alle drei Brücken geben ein günstiges Zeugniß für die Leistungsfähigkeit der schweiz. Ingenieure und eine bleibende Erinnerung an die in Folge Todesfalles leider erloschene Firma Ott & Cie. — Bern. C. S.

Ueber Lüftung der Aborte.

In No. 79 cr. dies. Ztg. ist ein Artikel enthalten, in welchem Verschiedenheiten in der Ansicht über die Art der Behandlung des Gegenstandes beleuchtet wurden, die bei der nicht zu unterschätzenden Bedeutung desselben zu einer möglichst allseitigen Behandlung der dabei auftretenden Erscheinungen auffordern, um zu bestimmten Grundsätzen für die Behandlung von dergleichen Anlagen zu gelangen. In diesem Bestreben möge es gestattet sein, einige, lediglich auf Beobachtungen beruhende Bemerkungen zu dem Gegenstande folgen zu lassen, welche durch Erscheinungen veranlasst worden sind, die nicht die nöthige Beachtung gefunden

haben, wiewohl sie einen unmittelbaren Angriff auf Leben und Gesundheit ausüben.

In dem vorliegenden Artikel wird auf eine Aeußerung des Hrn. Prof. Dr. Wolpert Bezug genommen, dass Drucklüftung der Sauglüftung vorzuziehen sei weil bei letzterer die Luft zum Ersatz der abgesaugten nicht immer daher komme, woher sie eigentlich kommen soll. Gegen die Richtigkeit dieses Ausspruchs im allgemeinen ist nichts einzuwenden. Die Anwendung auf den vorliegenden Fall wo es sich um Ersatz der Luft in der Latrinengrube handelt, ist mindestens bedeutungslos und im Prinzip sogar bedenklich.

figuren inmitten des gegebenen Platzes auf einem entsprechenden Stufen-Unterbau frei aufgestellt, sich also der für statuarische Denkmäler üblichsten Form angeschlossen haben. Freilich ist dieses Motiv im einzelnen auf das mannichfaltigste ausgebildet worden. Wir finden quadratische, vielseitige und runde Posamente, aber mehrfach auch solche, welche so in die Breite gezogen sind, dass sie durchaus die Gestalt einer Wand angenommen haben. Die Nebenfiguren sind theils in zentraler Anordnung, an den Ecken oder auch vor den Seiten des Postaments, theils in freierer Gruppierung nur an einzelnen Seiten angeordnet, auf Einzelfiguren beschränkt oder zu Gruppen zusammen gefasst, stehend oder sitzend gebildet. Bei einzelnen Entwürfen treten statt der frei stehenden Figuren Flachbilder, auch Büsten auf Konsolen auf oder sie sind ersteren noch hinzu gefügt; stellenweise ist sogar die Einfügung von Mosaikbildern in Aussicht genommen worden. Dazu tritt endlich, wie schon erwähnt, nicht selten noch die Bereicherung des Aufbaues durch die Hinzufügung einer Brunnen-Anlage.

Ohne nähere Beschreibung bestimmter Entwürfe, die wir möglichst vermeiden wollen, können wir auf alle Einzelheiten natürlich nicht eingehen. Von den preisgekrönten Entwürfen ist nur die an dritter Stelle gekrönte Arbeit zu dieser Gruppe zu rechnen; dagegen gehören ihr die 2 angekauften und die beiden zum Ankauf empfohlenen Modelle an. Gegen die Berechtigung einer solchen Auffassung, die ja — wie die Beispiele zeigen — zu sehr großem Reichthum sich entwickeln lässt, kann um so weniger etwas eingewendet werden, als die mit Rücksicht auf das vorgeschriebene Material immerhin nur mäßige Ausführungs-Summe wahrscheinlich die Wahl jedes anderen Motivs verbietet. Nur eine wandartige Behandlung des Postaments, wie sie zwei hervor ragende, auch in anderer Beziehung sehr verwandte Arbeiten — der angekaufte Entwurf von Prof. E. Encke mit dem Motto: „Brunn alles Heils“ und der Entwurf des Bildhauers Pfuhl mit dem Motto: „Die Reformation in den Marken“, beides Brunnen-Denkmäler — zeigen, dürfte als unzulässig zu bezeichnen sein, einmal weil dabei die Brunnenwand so stark zur Geltung kommt, dass die Figuren sämmtlich auf den Rang von schmückendem Beiwerk herab gedrückt werden, zweitens aber weil eine der-






artige Form nur Berechtigung hat, wenn das ganze Denkmal vor einem festen Hintergrunde — einer Felswand, einem Walde oder dergl. — aufgestellt wird, nicht aber für ein Denkmal auf offenem Markte, das von allen Seiten gesehen werden und zur Geltung kommen soll.

Dasselbe Bedenken in noch verstärktem Maasse ist gegen die wenig zahlreichen Entwürfe der zweiten Gruppe zu erheben, welche der Lutherfigur eine Wand als Hintergrund gegeben haben — ganz abgesehen von den Unzuträglichkeiten, die sich in einer Großstadt daraus ergeben müssen, wenn der Vorschlag, diese Wand noch mit Sitzbänken auszustatten, zur Ausführung käme.

Die dritte Gruppe bilden endlich diejenigen Arbeiten, welche, auf dem Vorbilde des Rietschel'schen Luther-Denkmales in Worms fußend, das der ersten Gruppe zu Grunde liegende Motiv noch dadurch erweitert haben, dass sie den Unterbau des Denkmals zu einer großen, von Schranken eingeschlossenen und durch Treppen zugänglichen Plattform gestalteten, die zur Aufnahme weiterer, von der unmittelbaren Nachbarschaft der mittleren Hauptgruppe losgelöster Figuren zu dienen hat. Die beiden Hauptvertreter dieser Auffassung sind zugleich diejenigen, welche von den Preisrichtern an erster Stelle gekrönt worden sind. Dass eine derartige Anordnung die reichste künstlerische Entwicklung des Denkmals gestattet und daher bei unbegrenzten Mitteln vor allen andern den Vorzug verdient, ist ebenso klar wie es zweifelhaft erscheinen muss, ob dieselbe mit Rücksicht auf die zur Verfügung gestellte Bausumme hier überhaupt in Betracht kommen konnte. In Architektenkreisen, die nach manchen ähnlichen Erfahrungen neuerdings daran gewöhnt sind, dass bei Beurtheilung von Konkurrenz-Entwürfen die Einhaltung der ausgesetzten Kostensumme wirklich eine entscheidende Rolle spielt, hat es deshalb ein gewisses Aufsehen erregt, dass jenen beiden Entwürfen der Sieg zu Theil werden konnte, obgleich nach überschläglicher Berechnung wohl schwerlich auch nur der Unterbau derselben für den Betrag von 200 000 M. ausgeführt werden könnte.

(Schluss folgt.)

DIE JAVROZ-BRÜCKE BEI BULLE IM CANTON FREIBURG.



Bedeutungslos ist sie, weil weder mit der Zuführung aus der einen noch aus der andern Richtung die Luft in der Latrinengrube so wird gereinigt werden können, dass man ihr den Zutritt in die Wohnräume unbelästigt gestatten kann. Wenn aber dies nicht zu erreichen ist, und das ist wohl sicher, dann ist sie hedenklischer wie die ihrer Richtung entgegen gesetzte Sauglüftung.

In welchem Zustande sich die Luft in der Latrinengrube befindet, ist völlig gleichgültig: es handelt sich nur darum ihr unter allen Umständen den Zutritt in die Latrinräume zu versperren. In so weit die Lage der Grube das Eindringen der Gase in derselben in die Latrinen- und Wohnräume ermöglichen könnte, müssen die Wände und die Decke der Grube so dicht hergestellt werden, dass bei normaler Spannung der Gase, d. i. bei gewöhnlichem Luftdruck, ein Durchdringen der Gase nicht zu besorgen steht. Das Abfallrohr muss gegen die Gase abgesperrt werden. Nicht um die Luft aus der Grube zu verdrängen und durch andere zu ersetzen, sondern lediglich um eine Spannung der Gase in der Grube zu vermeiden, ist eine Verbindung des Grubenraumes mit der äußeren Luft herzustellen; ein Kanal, von geringer Abmessung aus der Grube über Dach geleitet, erfüllt diesen Zweck. Im übrigen lasse man die Grubenhinhalte möglichst unbewegt.

Wenn nun weiter, wie angezogen Prof. Wolpert sich dahin geäußert hat, dass bei nicht genügender Absperrung der Gruhenluft von den Sitzen es vorkommen könne, dass ein solcher Temperatur-Unterschied zwischen der Luft im Freien und im Hause eintrete, dass die Luft von außen durch die Schächte sinke und die Grubengase in das Haus treibe, so findet diese Behauptung nur zu häufig ihre Bestätigung.

Gewöhnlich werden nur die hierdurch herbei geführte Belästigung der Geruchsorgane und die Wirkung der schädlichen Gase auf die menschliche Gesundheit als Uebelstände bezeichnet, welche letztere erst bei andauernder Vernachlässigung und Ueberhandnahme einzutreten pflegt und — man kann es ungescheut aussprechen — nur bei empfindlichen Wesen; Lungen und Nasen des Volkes keunen davon nichts. Gerade aber für die heizenden Wesen kann die Einrichtung einer übertriebenen, missverständlichen Lüftung von den allerbedenklichsten Folgen werden. Nicht selten kommen Fälle vor, dass Frauen durch die Benutzung solch gut gelüfteter Apparate sich lebensgefährliche Krankheiten und Siechthum zugezogen haben, deren Ursache zweifellos auf den lebhaften Zug durch die Latrinengrube in der einen oder der anderen Richtung zurück geführt werden konnte. Die Thatsache warnt ernstlich genug vor dem „Zuviel“, das bei fehlerhaften Anlagen nicht immer abzuwenden ist.

In dem angezogenen Artikel wird nun allerdings darauf hingewiesen, dass den daselbst gemachten Vorschlägen für Lüftung der Aborte und Senkgruben die unerlässliche Voraussetzung zu Grunde liege, dass die Abtrittstrichter gegen die Latrinengrube abgeschlossen seien, so dass auf dem Wege durch die Trichter keine Luft aus der Grube in das Innere des Gebäudes gelangen könne; die Abschlüsse sollen bewirkt werden durch Klappen- und Siphon-Verschlüsse.

Erstere sind schwer genügend dicht herzustellen und zu erhalten; das Metall des Mechanismus wird zu sehr angegriffen. Außerdem bleibt oben beregte Gefahr bestehen, da während des Gebrauches die Klappe geöffnet werden muss. Die Siphon-Verschlüsse erreichen den Zweck vollständiger, haben aber den Nachtheil, sich leicht zu verstopfen und dadurch fortwährend Widerwärtigkeiten zu verursachen.

Am wirksamsten wird der Eintritt der Grubenluft in das Innere des Gebäudes abgeschnitten mittels Wasserverschlusses der Mündung des Abfallrohres; dies schließt die Beibehaltung von Trichterverschlüssen gegen die Abfallröhre nicht aus. Die aus der letzteren sich entwickelnden Gase sind über Dach abzuführen. Ein Einströmen kalter Luft von außen durch diese Röhre wird vermieden dadurch, dass der Latrinraum beständig mit der äußeren Luft in Verbindung erhalten wird, so dass Temperatur-Unterschiede, die der Gährungsprozess in der Grube unvermeidlich herbei führt, hier nicht eintreten können.

Bei Herstellung dieses Wasserverschlusses sind nur die Fehler zu vermeiden, die in den meisten Fällen eine frühere oder spätere Verstopfung des Abfallrohres herbei führen. Es wird nämlich entweder eine Schale unter die in dem oberen Räume der Grube endigende Röhre angebracht. Die wenige Flüssigkeit in der Schale wird bald von den festen Bestandtheilen verdrängt; die letzteren verdicken sich so, dass sie, auch wenn der Inhalt in der Röhre aufsteigt, nicht mehr hinweg gedrängt werden. Ähnliches tritt ein, wenn die Mündung der Röhre direkt in den Spiegel der Grubenflüssigkeit eingesenkt wird, weil man dann, um auch bei tiefem Stande des Spiegels Abschluss zu haben, mit der Rohrmündung sich dem Boden der Grube nähern muss. Beides wird vermieden, wenn man für die Eintauchung des Rohres einen sogen. Sarg von der Grube abtrennt, mittels einer Scheidewand, über deren


Krone der Ueberfluss nach dem Hauptgruben-Raume abfließt. Dieser Sarg wird vor der Ingebrauchnahme der Latrine mit Wasser gefüllt und behält stets die nöthige Flüssigkeit, um ein Verdicken der Exkremente zu verhüten. Die Krone der Scheidewand ist möglichst hoch zu legen, damit auch die Mündung des Abfallrohres möglichst hoch über der Sohle des Sarges angebracht werden kann.

Der ganz unahwendbare Eintritt übel riechender Gase in den Latrinraum aus den Trichtern und beim Gebrauche muss durch Lüftung dieses Raumes unschädlich gemacht werden, wodurch zugleich der Vortheil der Temperatur-Ausgleichung erreicht wird.

Können Öffnungen in den Seitenwänden nicht angebracht werden, so muss der Abzug durch die Decke vermittelt werden, welcher überhaupt empfehlenswerth ist. In so heengten Räumen wird die zeitweise Beleuchtung des Abzuges mittels eines unter der Abzugsröhre angebrachten Flämmchens nicht zu vermeiden sein, aber auch ihre Wirkung nicht verfehlen.

Die Beobachtung der in Vorstehendem ausgesprochenen Grundsätze befreit von der Unsicherheit der Voraussetzungen über die Bewegung der Luft in den Zu- und Abführungs-röhren, die eben nicht immer unseren Erwartungen entsprechen, so wie auch von den Anforderungen an die Sauger, die doch nur durch die Bewegung der äußeren Luft in Wirksamkeit gesetzt werden, während sie bei Windstille mindestens nicht fördern.

Ein sehr wirksames Mittel zur Absaugung der Grubengase bietet sich in der Benutzung von Schornsteinen dar, jedoch nur solcher, in denen das Feuer nicht so lange ausgesetzt wird, dass eine Abkühlung derselben eintritt, weil sonst leicht mit einfallender Luft auch Grubengase in den betr. Raum geführt werden können, also vorzugsweise in Wohnhäusern der Küchenschornsteine. Erscheint die Einführung in den Schornstein nicht rathsam, weil etwa der Eintritt des eben gedachten Falles, oder Störung im Zuge des



Schornsteins durch die Nebenströmung zu besorgen ist, so kann unter Ausschluss dieser Besorgnisse die erhöhte Temperatur des Schornsteins für die Absaugung nutzbar gemacht werden durch Anlehnung mit entsprechender Einrichtung zur leichteren Mittheilung der Wärme an das angelehnte Saugrohr. Indess stehen der Verbindung der Latrinengrube mit einem Schornsteine oft Schwierigkeiten entgegen, welche den Verzicht auf dieses Hilfsmittel fordern. In diesem Falle muss zur Vermeidung der unangenehmen und schädlichen Einflüsse der Anlage zur luftdichten Absperrung der Grubengase von den Innenräumen geschritten werden unter Anbringung nur eines Kanals zur Verhütung der Spannung der Gase.

Nach diesen Grundsätzen ist unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen die Herstellung einer Latrine erfolgt, die keinerlei Belästigung auf ihre Umgebung ausübt, wiewohl dieselbe sogar ihre Beleuchtung von einem Wohnraume erhält. Die Lokalität ist von allen Seiten, auch oben, von Wohnräumen umgeben. Die heigegehe Skizze verdeutlicht die Anordnungen. Zur Herstellung der Verbindung der Grube mit der äußeren Luft sind die Ecken zwischen dem 4eckigen Rohrschachte und der runden Rohrwand offen gelassen und ist ein kleiner Kanal im Scheitel des Grubenraumes nach diesen Zwischenräumen hergestellt. Der Rohrschacht steigt über Dach. Zu beiden Seiten des Rohrschachtes sind Abzugsschächte von möglichst großem Querschnitte aufgezogen, welche über dem untersten Sitze beginnen und hier mit einem Flämmchen versehen werden können. Unmittelbar unter der Decke des Latrinraumes gestatten große Öffnungen den sich unter der Decke sammelnden Dünsten den Abzug nach dem Luftschlote. Zur Ausräumung der Grube mittels des geräuchlichen Saugapparates ist ein Standrohr außerhalb des Gebäudes vorgesehen. Ch.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 26. Oktober. Vorsitzender: Hr. Dr. Hobrecht. Anwesend 96 Mitglieder und 8 Gäste.

Unter mehrern Eingängen für die Bibliothek ist das von

Hrn. Ernst geschenkte Werk: „Das neue Rathhaus zu Berlin“ besonders zu erwähnen. Hr. Haesecke überreicht dem Verein die preisgekrönte Schrift: „Dény, Die rationelle Heizung und Lüftung“, die er ins Deutsche übersetzt und mit einem Anhang

versehen hat, welcher die Vervollkommnung der Heiz- und Lüftungs-Anlagen behandelt. Das Werkchen ist insbesondere den Zwecken des Schul- und Wohnhausbaues gewidmet.

Sodann spricht Hr. Goering über die neueren Eisenbahn-Oberbausysteme mit eisernen Querschwellen. Während den Langschwellen-Systemen, wegen ihrer kontinuierlichen Unterstützung, der Vorzug einer gleichmäßigen Uebertragung der Verkehrslasten bei hinlänglich sanfter Befahrung wohl zuzugestehen ist, sind demselben auch manche sehr wesentliche Uebelstände eigen: die Stabilität reicht trotz der (besonders in schärferen Kurven zahlreichen) Spurstangen nicht aus, um Spurerweiterungen mit Sicherheit vorzubeugen, das Wandern ist schwer zu verhindern und Bahnhofserweiterungs-Arbeiten sind sehr umständlich auszuführen; besonders schwer fällt der Mangel einer sichern und schnellen Entwässerung ins Gewicht.

Die früheren ungünstigen Erfahrungen mit den eisernen Querschwellen beruhten zumeist auf zu schwacher Profilbildung und unzureichender Länge; das Gewicht betrug 35–40 kg. Jetzt macht man die Schwelle 2,4–2,5 m lang, 240–260 mm breit, 75 bis 90–100 mm hoch und in der Kopfplatte 10 mm stark, woraus sich ein Gewicht von 50–70 kg ergibt. Derartige Schwellen lassen in technischer Hinsicht nichts zu wünschen übrig; ihre Wahl wird also hauptsächlich von dem Ergebniss einer Prüfung nach der finanziellen Richtung hin abhängen.

Der Hr. Vortragende beschreibt, unter Hinweis auf Tafelskizzen und Modelle, die Profile einer Anzahl bei verschiedenen Bahnen (Main-Neckar, Berg-Märk., Hannover, Els.-Lothr., Gottard, Hess. Ludw., Oester. Franz Josef) versuchter Querschwellen, von denen die meisten älteren von der bekannten Gestalt der Vautherin-Schwelle noch wenig abweichen, deren schräg abfallende Seitenflächen für eine feste Lage in der Bettung ungünstig sind. Unter den neueren Schwellen-Profilen sind hervor zu heben, diejenigen von Haarmann und von Heindl, welche Aehnlichkeit mit dem Profil der Vautherin-Schwelle haben, aber breiter, höher und stärker als dieses und in den senkrechten Theilen der Seitenflächen auf 60 mm Länge gebracht sind. Das System Heindl ist auf bayer. und österr. Bahnen schon ziemlich verbreitet, speziell auch auf der Arlbergbahn angewandt worden. Bei einem Vergleich der beiden Profile spricht zwar ein im Verhältniss zur Querschnittgröße bedeutendes Widerstandsmoment zu gunsten des Haarmann'schen; doch dürfte sich das Heindl'sche durch eine sicherere Lage, sowie auch dadurch mehr empfehlen, dass dasselbe leichter zu unterstopfen ist. Einige der älteren Profile, aber auch ein neueres, das Schwarzkopff'sche, zeigen Fußverstärkungen, welche insofern zweckmässig sind, als das Anschlagen der Stopfhaken dadurch unschädlich gemacht wird.

Die Länge der Schwellen wird am zweckmässigsten gleich dem 1,8 fachen der Gleisweite also = 2,7 m angenommen. Mit der Länge wächst die Schwierigkeit einer gleichmässigen Unterstopfung; dagegen wird bei kurzen Schwellen die Druckübertragung ungünstig. Meist begnügt man sich jetzt mit der Länge von 2,4–2,5 m. — Um die Neigung der Schienen von 1:20 zu erzielen wird bei den Els.-Lothr. Bahnen eine Krümmung der Schwelle, bei den preuss. Staatsbahnen ein Knicken der Schwelle ausgeführt. Das bessere Mittel besteht in der Anwendung von entsprechend geformten Unterlagsplatten. Von dem holländischen Ingenieur Voss ist neuerdings vorgeschlagen, die Schwelle selbst an den Stellen, wo die Schienen aufrufen, mit ein Verhältniss von 1:20 ansteigenden Verstärkungen zu versehen. Die Herstellung dieser Schwellenform durch Walzung soll bereits gelungen sein.

Von besonderer Bedeutung ist die Befestigung der Schienen auf der Schwelle. Jede wirkliche Verbesserung in dieser Beziehung darf als eine äußerst werthvolle Errungenschaft der Eisenbahntechnik betrachtet werden. Haupterfordernisse sind: angemessene Vertheilung der Wirkung der Drücke bzw. Stöße der Fahrzeuge, zweckmässige Uebertragung der auftretenden Seitenschübe auf die Schwelle, Verhinderung einer Spurerweiterung und Möglichkeit des Anbringens der Schraubenbolzen von oben her. Dabei muss die Gestalt der einzelnen Theile einfach und möglichst beschränkt sein. Den verschiedenen Befestigungs-Systemen ohne Unterlagsplatten, sind die neuern Systeme, welche fast durchgängig Unterlagsplatten benutzen, vorzuziehen. Unter diesen sind besonders erwähnenswerth: das Haarmann'sche, welches nur aus einer mit Haken versehenen Unterlagsplatte, einer Klemmplatte und einem Schraubenbolzen besteht und somit, wenn auch die Hakenplatte nicht als einfach zu bezeichnen ist, jedenfalls nicht vieltheilig ist — das Heindl'sche, dessen Theil ziemlich zahlreich aber einfach sind, — und endlich das Schwarzkopff'sche System ohne oder mit Unterlagsplatte, welches zwar sehr viele Theile enthält, doch auch allen Anforderungen entspricht, insbesondere auch durch eine weitgehende Regulirbarkeit ausgezeichnet ist, welche die Herstellung einer nicht sprungförmig, sondern ganz allmählich fortschreitenden Spurerweiterung in den Kurven gestattet.

Mg.

Hauptversammlung am 2. Novbr. 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 98 Mitglieder und 3 Gäste.

Die Programme für die Schinkelaufgaben des Jahres 1886 werden durch die Hrn. Wex und Streckert verlesen und durch

die Versammlung genehmigt. Bezüglich der Hochbauaufgabe — Kunstakademie-Gebäude nebst Ausstellungslokal — waren als Bauplätze das Grundstück der Artillerie-Kaserne am Kupfergraben und der nordöstlich vom Reichstagsgebäude gelegene Platz in Frage gekommen, wurden bei näherer Erwägung aber zu gunsten des zur Zeit von der Kunstakademie besetzten Platzes Unter den Linden wieder aufgegeben. Die ursprünglich in Vorschlag gebrachte Ingenieuraufgabe — eine Hochbahn in Berlin zwischen dem Bahnhofe Zoologischer Garten und dem Schliesischen Bahnhofe — hat nach den Ausführungen des Hrn. Streckert bei der Ausarbeitung des Programmes wegen sehr gewichtiger technischer Schwierigkeiten dahin abgeändert werden müssen, dass anstatt am Schliesischen Bahnhofe der zweite Endpunkt der neuen Bahn auf dem linken Spreuer gegenüber der Haltestelle Jannowitzbrücke angelegt und die Verbindung mit letzterer durch eine Fußgängerbrücke hergestellt werden soll.

Hr. Schäfer berichtet über die zu haltenden Zeitschriften und über Bücherankäufe. — Hr. K. Reimer legt den Rechnungsabschluss der Exkursions-Kommission vor.

Demnächst hält Hr. Contag einen durch Zeichnungen und Handskizzen erläuterten Vortrag

über die Eisenkonstruktion des Palais de Justice in Brüssel.

In Ergänzung der in den No. 85, 87 u. 89 u. Bl. bereits veröffentlichten Mittheilungen über diesen hoch interessanten Monumentalbau bemerken wir hienach noch Folgendes: Bei dem genannten Bauwerk überrascht eben so sehr der kolossale und unter ähnlichen Verhältnissen bisher wohl kaum jemals vorgekommene Aufwand an Eisen, wie der bewusste Widerspruch, in welchen sich der ausführende Architekt Poelaert mit den üblichen Auffassungen über die Verwendung desselben gesetzt hat. Etwa 10 % der Gesamtbaukosten entfallen auf die Eisenkonstruktionen, deren Gewicht auf mehr als 8 Millionen kg veranschlagen ist, aber es ist geflissentlich vermieden, dieselben in der Architektur als äußerlich sichtbare und den Eigenschaften des Materials entsprechend ausgebildete Strukturtheile zur Erscheinung zu bringen. Der umfassendste Gebrauch ist von dem Eisen bei der Herstellung des Hauptportales der Nordansicht, des Kuppelunterbaues und der Kuppel selbst gemacht worden. Der Haupteingang ist bei einer lichten Weite von 17,50 m zwischen den Seitenwänden von einem zwischen dieselben und zwei mächtigen scheit-rechten Bögen gespannten, ebenfalls scheit-rechten Werksteingewölbe überdeckt. Von den beiden Bögen hat der äussere noch den etwa 15 m hohen und in seinen äußersten Theilen 3,95 m vor demselben vorspringenden Aufbau des Gebälks, des Giebelwerks und die Attika zu tragen. Obwohl dieser Bogen hinlänglich stark konstruirt sein soll, dass er den gesamten Aufbau mit Sicherheit hätte tragen können, wenn derselbe massiv in Stein ausgeführt worden wäre, so hat man sich der Vorsicht halber und behufs Verminderung der Horizontalpressungen gegen die Seitenwände doch entschlossen, durch die Anwendung einer Eisenkonstruktion die Lasten zu verringern und eine starke Verankerung der Widerlagseiten zu erzielen.

Zu diesem Behufe sind die beiden, den Architrav der Architektur bildenden scheit-rechten Bögen durch je 2 eiserne Träger, welche in der Höhe der Oberkante des Frieses der Vorderfaçade gelagert sind, entlastet. Die beiden Trägerpaare, welche mit dem Mauerwerk stark verankert sind, bilden in Gemeinschaft mit zwei Querträgern das Gerüst, welches der massiven Deckenkonstruktion als Widerlager dient. Weiterhin ist der hintere Theil des Giebelfeldes durch 3 Träger entlastet, deren Unterkante mit der Oberfläche des Hauptgesimses zusammen fällt. Die beiden hinteren Träger sind gleichzeitig als Widerlager für einen Flachbogen, auf welchem die Attika aufgemauert ist, benutzt. Durch diese Konstruktion sind die erwähnten Bauglieder in 2 von einander unabhängige Abschnitte getheilt, welche jeder für sich eine überreichliche Stabilität besitzen. Den etwaigen Längenänderungen der Träger ist mit Rücksicht darauf, dass dieselben den äusseren Temperatur-Einflüssen direkt nicht zugänglich sind, eine Bedeutung nicht beigemessen.

Der ausgedehnteste Gebrauch von dem Eisen ist bei der Herstellung des Kuppel-Unterbaues gemacht worden. Bei demselben ist von Bogen- und Gewölbkonstruktionen behufs Vermeidung des Horizontalschubes Abstand genommen, und der Kuppelbau entwickelt sich in überaus eigenartiger Weise auf 3 horizontalen Trägersystemen, von welchen das untere 31,65 m, das mittlere 41,32 m und das obere 55,30 m über dem Fußboden des Vorsaales angeordnet ist. Die Träger lagern auf 20 massiven Stützpunkten, von welchen die als starke Pfeiler ausgebildeten vier inneren schließlich die Last des eigentlichen Kuppelbaues aufnehmen. Um die Ausführung desselben in der geplanten Weise zu ermöglichen, mussten über 170 Träger mit einem Gewichte von mehr als 4 Millionen kg verlegt werden. —

In den Verein sind die Hrn. Fabian, Gläser, Hennig, Hentschel, Jansen, May, Neff, Rudolf Schmidt, William Schmidt, H. Stahl und A. L. Zaar als einheimische, und die Hrn. R. Claus in Dessau, Feltzin in Stade und Kleint in Insterburg als auswärtige Mitglieder aufgenommen.

— e, —

Vermischtes.

Städtische Bauten in Rom. Das städtische Budget für das Finanzjahr 1886 weist ein Einkommen von 26 309 913 Lire — 57 Cent. auf, von denen 23 949 913 — 57 der gewöhnliche Theil, und 2 360 000 Extraordinaria sind. Die Ausgaben balanziren ungefähr damit; sie stellen sich ein mit 24 094 569 — 39 als obligatorisch und mit 2 187 803 — 47 als außergewöhnliche Ausgaben. Das Spezial-Budget für die Durchführung des Regulierungsplanes usw. giebt eine Einnahme von 4 721 000 Lire und dem entgegen eine Ausgabe von 20 229 321 Lire 12 Cent., so dass hier eine Summe von 15 508 321 Lire 12 Cent. zu begleichen bleibt.

Für die Fortsetzung der *Via Nazionale*, die dort nöthigen Enteignungen und die Arbeiten sind $1\frac{1}{2}$ Millionen eingestellt, desgleichen für dieselben Posten in der *via Cavour* und der *via dello Statuto* 2 Millionen. Für den Straßendurchbruch von der *via Argentina* nach der neuen Brücke an der Regola, die den Namen *ponte Gambaldi* führen wird, und für die Fortsetzung der Straße bis zur neu projektirten Bahnstation in Trastevere desgleichen $2\frac{1}{2}$ Million, für die Demolirung des Ghetto $\frac{1}{2}$ Million, für die Instandsetzung der Quartiere am Esquilin, am Celio und am *Castro Pratorio* 200 000 Lire, für die Fortführung des Straßennetzes am Quirinale und Viminale, sowie für Enteignungen und den Beginn der Arbeiten für die Zugänge zu dem unter den Quirinal-Gärten herzustellenden Tunnel in der Verlängerung der *via dei due Macelli* 600 000 Lire, für die Spazierwege und Anlagen am Gianicolo 80 000 Lire und für die vor der *porta del Popolo* 1 Million, für die Enteignungen, Kanalisierung und die Instandsetzung der Straßen in den *Prati di Castel'lo* 2 Millionen und 1 weitere Million für die dortigen Monumentalbauten (Regierungsgebäude); für die ersten Arbeiten zur Hinausschiebung der Zollgrenze 300 000 Lire und 150 000 Lire für die Straße vom *Monte Testaccio* nach der Moletta. Für Enteignungen am *Lungotevere* zur Anlage der Portiken, die zu beiden Seiten des Flusses heruntergeführt werden, 1 Million und 1 200 000 Lire für die Durchführung der *via Tritone* nach dem Corso und der *piazza Colonna*; für die Instandsetzung der *piazza S. Maria Maggiore* 300 000 Lire; für Kanalisierung zwischen *Monte d'Oro* und dem Corso 200 000 Lire; als erste Anzahlung für 2 neue Tiberbrücken in der Vorstadt 300 000 Lire, für die Brücke an der Regola 1 Million; für die *ponte Rotto* 400 000 Lire; für die Instandsetzung der *piazza Montanara* und die Straßenerweiterung von hier bis zur *Bocca della Verità* 400 000 Lire; zur Vollendung der Verbreiterung der *via di S. Chiara* und die Instandsetzung der *piazza S. Eustachio* (1. Rate) 200 000 Lire; für die Herstellung eines Wasserhauses bei S. Croce in Gerusalemme 50 000 Lire; für verschiedene unvorhergesehene Arbeiten, die im Interesse des Gesundheitszustandes usw. etwa zu geschehen haben, 1 100 000 Lire.

Die neue Tiberbrücke, die an der *piazza del Popolo* nach den *prati* hinüber führen wird, ist in diesen Tagen gegen 30 % Abschlag (*ribasso*) gegen den Vorschlag von 1 300 000 Lire dem Ingenieur Duval, Generaldirektor der Unternehmung Fives-Lille, die auch die Brücke am Orso (*ponte Umberto I*) baut, übertragen worden. Die neue Brücke wird eine Massivbrücke mit 3 Bogen nach dem Entwurf des Municipal-Ingenieurs Vescovali und wird den Namen *ponte Margherita* führen.

Fr. Otto Schulze.

Deutsche nationale Gewerbe-Ausstellung zu Berlin 1888. Der im Frühjahr aufgestellte Plan, im Jahre 1888 hieselbst eine große deutsche Gewerbe-Ausstellung zu veranstalten, dem die Regierung bisher ziemlich kühl gegenüber steht, hat bekanntlich eben so warme Empfehlung wie zahlreiche Anfeindungen gefunden. Von den Berliner Geschäftskreisen, den Aeltesten der hiesigen Kaufmannschaft und den städtischen Behörden wird er auf's wärmste unterstützt. Nachdem inzwischen überall im Reiche Anfrage gehalten worden ist, ob man sich an der Ausstellung betheiligen wolle, hat am 9. d. M. abermals eine Sitzung der vorbereitenden Vereine stattgefunden, der auch namhafte auswärtige Gewerbetreibende beiwohnten. Es wurde festgestellt, dass sich bis jetzt über 6000 größere Einzel Firmen und 140 Vereine mit etwa 19 000 Mitgliedern für die Ausstellung ausgesprochen haben und man beschloss daher einstimmig, an der Veranstaltung derselben für 1888 fest zu halten. Nur wenn die in Paris für 1889 geplante Ausstellung nicht stattfindet, soll auch ein kurzes Hinausschieben des deutschen Unternehmens statthaft sein. — Möge der Erfolg des muthigen Vorgehens ein ähnlicher sein, wie derjenige, welchem die Veranstalter der Berliner Ausstellung von 1879 erzielt haben.

Todtenschau.

Zu dem Lebensbilde Theodor Krüger's in No. 89 d. Bl. werden uns noch nachträglich einige Ergänzungen geliefert, die wir nachzutragen nicht versäumen wollen. Dieselben betreffen die von dem verstorbenen Meister entworfenen bzw. ausgeführten Bauten. Die Zahl seiner kirchlichen Neubauten beträgt demnach etwa 30; sein letztes bezgl. Werk ist die im Auftrage des Grafen Schulenburg erbaute Kirche zu Dewitz in der Altmark. Die Zahl der von Krüger restaurirten Kirchen soll auf etwa 40 sich belaufen. Als von ihm ausgeführte Profanbauten werden das Wohn-

haus zu Charlottenthal, die Landhäuser zu Hoppenrade, Moltzow, Marxhagen, das Herrenhaus zu Harnshagen — sämmtlich seiner ersten jugendlichen Thätigkeit angehörig — sowie aus späterer Zeit die Ersparniss-Anstalt zu Schwerin und das Schullehrer-Seminar in Neukloster genannt. Auch das eigene, schlichte aber anheimelnde Haus, das er sich in der Elisabethstraße zu Schwerin errichtet hatte, darf mit angeführt werden.

Oberbaurath August Schwendenwein v. Lanauberg ist am 3. November d. J. nach längerem Leiden in seiner Vaterstadt Wien verschieden. Der Verstorbene, der ein Alter von 68 Jahren erreicht hat, gehört zu den aus der Wiener Akademie hervor gegangenen Architekten, welche ihre Haupt-Wirksamkeit auf dem Gebiete des Privatbaues u. zw. in jener durch die Stadterweiterung hervor gerufenen lebhaften Bau-thätigkeit der 60er und 70er Jahre entwickelt haben. In der von ihm verfolgten künstlerischen Richtung — einer edlen und maassvollen Hochrenaissance — schloss er sich am engsten seinem Freunde Romano an, mit dem er lange Jahre in Gemeinschaft arbeitete und mit dessen Namen der seine daher eng verknüpft bleiben wird. Als wichtigere Werke von ihm werden die Palais Metternich, Hardegg, Lanckoronski, Schey, sowie das adlige Casino am Kolowrat-Ringe genannt. Zwei große Stipendien-Stiftungen, mit denen er die technische Hochschule und die Akademie der Künste in Wien bedacht hat, werden dazu beitragen sein Gedächtniss auf lange hinaus zu erhalten.

Reg.- u. Baurath Reitemeier zu Erfurt, Mitglied der dortigen k. Eisenbahn-Direktion ist am 25. Oktober d. J. an den Nachwirkungen eines Unfalles verschieden, den er sich im Dienst zugezogen hatte. Geboren i. J. 1831 im ehemaligen Königreich Hannover und auf dem Polytechnikum daselbst gebildet, ist er aus dem Hannoverschen Staats-Eisenbahndienst in den preussischen übernommen worden. Bis 1874 der k. Eisenbahn-Direktion Hannover angehörig, wurde er zunächst nach Bromberg und, 1875 zum Reg.- u. Brth. ernannt, 1878 als Vorsitzender der kgl. Eisenbahn-Kommission nach Königsberg versetzt, von wo er 1882 in seine letzte Stellung berufen wurde.

Konkurrenzen.

Ein Preisausschreiben der Schweiz. Gesellschaft für chemische Industrie fordert zur Lösung von 2 Preisaufgaben auf; die eine betrifft die Konstruktion von Bleicherei- und Färberei-Lokalitäten, die andere die Konstruktion eines praktisch erprobten Apparates zur technischen Werthbestimmung von Brennmaterialien, welcher es gestattet, im Laboratorium den gesammten Heizwerth mit Genauigkeit aber mit Anwendung größerer Gewichtsmengen als bei den gewöhnlichen Kalorimetern zu bestimmen. Der Preis für jene erste Aufgabe beträgt 300 Frs., für die zweite 1200 Frs. Die Lösungen sind bis zum 31. Dezember 1886 an den Präsidenten der Gesellschaft Hrn. Jenny-Studer in Glarus einzureichen.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Der Reg.-Bmstr. Germelmann in Emden ist zum kgl. Wasser-Bauinspektor ernannt und mit der obern Leitung der Kanalisations-Arbeiten der Stadt Emden betraut worden.

Zu Reg.-Baumeistern sind ernannt: Die Reg.-Baufhr. Oskar Heller aus Höxter, Albert Oesten aus Mandelshagen in Mecklenburg, Karl Offermann aus Aachen und Rudolf Wolff aus Königsberg i./Ostpr.

Zu Reg.-Masch.-Meistern sind ernannt: Die Reg.-Masch.-Baufhr. Hrn. Steinbrück aus Erfurt und Fried. Nagel aus Stettin.

Dem Dozenten an der kgl. Techn. Hochschule zu Berlin, Dr. Hamburger ist das Prädikat „Professor“ verliehen worden.

Württemberg. Das erled. Bezirks-Bauamt Ellwangen ist dem Tit.-Bauinsp. Knoblauch in Tübingen, die erled. Stelle eines zweiten Werkführers b. d. Eisenbahn-Werkstätte in Aalen ist dem Masch.-Ing. Weller das. und die erled. Stelle eines Bahnmeister in Mühlacker dem Reg.-Bmstr. Bürklen, Bfhr. b. d. Eisenbahn-Bauamt in Freudenstadt übertragen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. C. V. in Berlin. Ob sich bei einer alten Holzkonstruktion von dem Umfange eines Dachwerks den Verbeerungen des Wurmfraßes wird Einhalt thun lassen, erscheint uns fraglich. Als bestes Mittel gegen denselben wird bekanntlich die Anwendung von Benzin als Flüssigkeit oder in Gestalt von Dämpfen empfohlen. Ist der Dachraum für gewöhnlich unzugänglich, so dürfte vielleicht auch die Anwendung einer Sublimatlösung für zulässig erachtet werden.

Hrn. Qu. in Leipzig. Dass Sie die Illustrations-Beilage der letzten No. in verdorbenem Zustande erhalten haben, beruht auf einer Nachlässigkeit des fahrenden Buchbinders, der wir natürlich nur Abhilfe schaffen können, wenn alle Abonnenten in so dankenswerther Weise wie Sie, an uns Anzeige erstatten.

Inhalt: Mittheilungen über Kanalisation, Strassenpflasterung und Pferde-
bahnen in Bremen. (Schluss.) — Mittheilungen aus Vereinen: Archi-
itekten- und Ingenieur-Verein in Hamburg. — Die Vereinigung Berliner
Architekten. — Der Deutsche Techniker-Verband. — Vermischtes: Farbige
wetterbeständige Bemalung von Zementputz. — Eine Ausstellung farbiger
und getönter Bildwerke. — Der Schornstein in der Mechanischer Bleihütte.
— Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Verband deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Mittheilungen über Kanalisation, Straßenspflasterung und Pferdebahnen in Bremen.

(Schluss.)

2. Straßenspflasterung. In Bezug auf Bepflasterung der Straßens erscheint nur ein hieselbst zur Ausführung gekommenes Holzpflaster, Fig. a., von Interesse.

Auf einer 15 cm starken Betonlage, bestehend aus 1 Th. Portland-Zement, 3 Th. Sand und 6 Th. Steinschlag ist zunächst zur Ausgleichung aller Unebenheiten eine etwa 5 cm starke Schicht aus Zementmörtel, bestehend aus 1 Th. Portland-Zement und 3 Th. Sand, ausgebreitet. Nachdem der aufgebrachte Zementmörtel behufs ungestörten Abbindens 3 Tage unberührt geblieben war, wurde auf denselben eine mit einer heißen Mischung von Theer und Pech getränkte Dachfilz-Lage gebracht, worauf alsdann vollkantige Eichenholzklotze mit dichten Fugen versetzt sind. In sämtliche Fugen sind in der ganzen Höhe Streifen von ebenfalls mit einer heißen Mischung von Theer und Pech getränktem Dachfilz gelegt, um einen recht dichten Schluss zu erzielen und

in Folge des dort herrschenden Pferdebahn-Verkehrs und der polizeilichen Vorschrift des Rechtsfahrens fast immer eine Spur gefahren wird. Die Pflasteroberfläche ist noch vollständig eben und alle Klötze sind noch vollkommen vollkantig. Es hat sich nach den hiesigen Erfahrungen als unzweifelhaft heraus gestellt, dass die künstliche Herstellung größerer Fugen und Ausfüllung derselben mit Asphalt oder dergleichen, sowie das vielfach übliche Abfasen der oberen Kanten der Klötze durchaus verwerflich ist.

Um für Holzpflasterungen noch einige wünschenswerthe Erfahrungen zu sammeln, ist bei oben beschriebener Pflasterung nur ein Theil mit oben beschriebenem Ueberguss und mit einer Kieslage versehen, ein anderer Theil zunächst mit Holztheer und ein 3. Theil zunächst mit Karbolineum getränkt. Ein 4. Theil des Pflasters endlich ist nur mit Karbolineum getränkt und




Fig. 5 u. 6.

Fig. 1 u. 2.




Fig. 7 u. 8.




Fig. 3 u. 4.




Fig. 9.




Fig. 10.





Fig. 11.



ein Eindringen des Wassers unmöglich zu machen. Nach dem Versetzen der Klötze ist die ganze Oberfläche des Pflasters mit einer heißen Mischung aus Theer und Pech übergossen, so daß alle Fugen sich füllten und die ganze Oberfläche mit einer 2 mm dicken Schicht genannter Flüssigkeit bedeckt war; sodann ward die ganze Oberfläche mit einer 1,5 cm starken Kiesschicht bedeckt und das Klotzpflaster dem Verkehr übergeben. Durch die Einwirkung der Räder hat sich der Kies in die Hirnenden der Klötze gedrückt und dadurch die Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung bedeutend vermehrt. Die Mischung von Theer und Pech muss so genommen werden, dass, nachdem Erkaltung eingetreten ist, die Masse nicht mehr klebt, aber doch noch genügend elastisch ist, um den Kies aufnehmen zu können. Ein Schmierigwerden der Oberfläche oder unangenehme Ausdünstungen des Pflasters bei starker Sonnenhitze sind hierorts nicht bemerkt worden.

Das vorgeschriebene Klotzpflaster, welches vor 2 Jahren in der Straße „An der alten Börse“ hergestellt ist, hat sich ausgezeichnet bewährt. Trotz der geringen Fahrbahnbreite von 4,5 m hat sich bis jetzt keinerlei Abnutzung gezeigt, obgleich

sodann mit Kies überschüttet. Bis jetzt ist eine Verschiedenheit bezügl. der Haltbarkeit bei den verschieden behandelten Flächen nicht zu erkennen.

3. Pferdebahnen. Die in der Stadt Bremen und dem anschließenden Landgebiet liegenden Straßenbahnlinien von rd. 24 km Länge gehören 2 Gesellschaften.

Die Bremer Pferdebahn, welche die erste Bahnanlage hergestellt hat, baute 1876/77 eine 5,6 km lange Bahn von dem Heerdenthor der Stadt nach dem Dorfe Horn. Der Oberbau (Fig. 1 u. 2) dieser Bahn wurde hergestellt aus eisernen Flachschielen, 10 × 16 cm starken hölzernen Langschwellen und 12 × 15 cm starken und 2 m langen in Entfernungen von 1,5 m liegenden hölzernen Querschwellen.

Schon bald nachdem die erste Bahnstrecke im Jahre 1876 fertig gestellt war, ergab sich die zur Verwendung gekommene Spurrinne als für den Straßenverkehr gefährlich, indem sie ein leichtes Einfahren der gewöhnlichen Wagen gestattete, aber das Ausfahren schwer zuließ, so dass thatsächlich mehrfach Achsbrüche und sonstige Beschädigungen an den Straßenfuhrwerken beim Verlassen des Gleises eingetreten sind. Es wurde daher bei Fort-

setzung des Baues im Jahre 1877 die in Fig. 3 u. 4 dargestellte Schiene verwendet.

Als wesentlicher Nachtheil der beiden zur Verwendung gekommenen Profile ergab sich, dass die Befestigung derselben weder durch Schrauben noch durch Nägel in haltbarer Weise zu erreichen war. Dieser Uebelstand trat von Jahr zu Jahr mehr hervor, indem bei der mangelhaften Befestigung der Schienen Spur-Aenderungen eintraten, in Folge deren die Räder bald auf ihren Laufflächen, bald auf den Spurkränzen liefen, so dass die Spurkränze sich erheblich abnutzten und für die Führung ungenügend wurden, und ferner die Laufflächen der Räder sich ungleichmäßig abnutzten und die gleichmäßig runde Form verloren. Da in Folge der mangelhaften Beschaffenheit des Oberbaues das rollende Material und die Zugthiere sehr stark beansprucht wurden und die Aufsichtsbehörde mit Rücksicht auf die Sicherheit des gewöhnlichen Straßenverkehrs auf fortwährende Reparaturen des Gleises halten musste, sah sich die Gesellschaft gezwungen, den abgängigen Oberbau durch einen neuen zu ersetzen, wozu sie das System Böttcher wählte, weil eine nach diesem System in ihrer Bahn gelegte Probestrecke von etwa 30 m sich sehr gut bewährt hatte. Bei dieser Probestrecke war eine Nasenschienen (Fig. 5 und 6) zur Verwendung gekommen, während für den Neubau die Rillenschienen (Fig. 7 und 8) angewandt ist. Bei der Nasenschienen war allerdings eine enge Spurrinne nicht zu halten, da die Kanten der die Spurrinne bildenden Pflastersteine bald abnutzen und daher ausgedehnte unregelmäßige Rinnen sich bildeten. Dieser Uebelstand ist aber keineswegs bedenklich und für alle in der Richtung des Pferdebahn-Gleises verkehrenden Fuhrwerke durchaus unschädlich, während allerdings für in der Querrichtung des Gleises passierende Wagen durch die erweiterten Rinnen etwas stärkere Stöße stattfinden. Es empfiehlt sich daher in den Straßen der Stadt, wo Fuhrwerke in allen möglichen Richtungen das Gleis jederzeit bequem und ohne irgend welcher ungünstigen Beanspruchung ausgesetzt zu sein, müssen passiren können, die Rillenschienen zu verwenden. Für alle Straßen, auf welchen vorwiegend nur der Längsrichtung nach verkehrt wird, gebe ich der Nasenschienen wegen der rationelleren Materialvertheilung den Vorzug, zumal dieselbe erfahrungsgemäß auch eine geringere Betriebskraft bedingt.

Um allen spätern Klagen des Publikums wegen der Rillenbildung vorzubeugen, entschloss sich die Gesellschaft trotz der erheblichen Vortheile, welche die Nasenschienen gewährt, überall Schienen mit geschlossener Spurrinne, wie sie in Fig. 7 und 8 dargestellt ist, zu verwenden. Die Schiene ist aus Stahl gefertigt und hat eine Breite von 8,7 cm. Die vertikalen Seitenrippen haben 7,5 cm Höhe. Das Gewicht der Schiene beträgt 21,3 kg pro 1 m Gleis. Die Unterstützung ist durch gusseiserne Stühle von 25 x 40 cm Grundfläche in Entfernungen von 1,3 m geschehen; und zwar sind in den Stofsstellen die in Fig. 8 und im übrigen die in Fig. 6 dargestellten Stühle zur Verwendung gekommen. Die Konstruktionshöhe beträgt 25 cm und das Gewicht des Gleises im ganzen 64,3 kg. Die Kosten haben pro m verlegtes Gleis einschließlich der Pflasterkosten in den geraden Strecken 10,10 M. und in den Kurven 15,40 M. betragen.

Die Lage des Gleises, sowie der Pflasteranschluss haben sich selbst in den Straßen mit starken Wagenverkehr ausgezeichnet bewährt. Durchbiegungen der Schiene und das damit zusammen liegende Lospumpen der benachbarten Pflastersteine bei nassem Wetter hat sich nirgends gezeigt.

Die guten Erfahrungen, welche mit dem System Böttcher bei der „Bremer Pferdebahn“ gemacht sind, haben die zweite hieselbst bestehende Gesellschaft — die „Große Bremer Pferdebahn“ — veranlasst, gelegentlich einer Verlängerung ihrer Bahnstrecke am Buntenthorsteinweg, woselbst ein ganz besonders starker Verkehr mit schwerem Fuhrwerk herrscht, ebenfalls dieses System anzuwenden, jedoch mit der Aenderung, dass die Stuhlentfernung an den Enden der Schienen auf 1,05 m beschränkt ist, um auch bei Einführung von Dampftrieb einen eisernen Oberbau zu besitzen. Das Gewicht pro 1 m Gleis stellt sich bei dieser Anordnung auf 68,3 m. Diese Bahnstrecke von rd. 2 km ist im September vorigen Jahres zur Ausführung gekommen und hat sich auch hier sehr gut bewährt.

Die erwähnte Große Bremer Pferdebahn (The Tramway Union Company limited in London) hat im ganzen Bahnstrecken von 17,9 km Länge, welche abgesehen von der vorerwähnten Bahnstrecke von 2 km Länge nach dem aus Holz und Eisen zusammen gesetzten System Alfred und Spielman in London erbaut sind. Das zur Ausführung gekommene System ist mit den von den hiesigen Behörden vorgeschriebenen Verbesserungen in Fig. 9–11 dargestellt. Der Oberbau besteht aus Doppelkopfschienen, welche in gusseisernen Stühlen, die auf 0,9 m von einander entfernt liegenden Querschwellen von Eichenholz mittels 2

diagonal sich gegenüber stehenden Holzschrauben von 22 mm Durchm. und 130 mm Länge befestigt sind, lagern. Die Stühle haben 2 Backen, welche zur Verstärkung außerhalb mit 1 cm starken Verstärkungsrippen versehen sind. Die Höhe der Stühle beträgt für die Stadtstrecken, um 20 cm hohe Pflastersteine verwenden zu können, 28,7 cm und für außerhalb der Stadt liegende Strecken 25 cm. Das Gewicht eines Stuhls ist 16,37 bzw. 14,75 kg.

Die Schiene besteht aus 2 gleichen Theilen und hat eine Höhe von 94 mm bei 76 mm Breite. Die Lauffläche beträgt 41 mm. Die Spurrinne hat eine Breite von 25 mm und eine Tiefe von 24 mm. Das Gewicht der Schienen beträgt pro 1 m Gleis 65,28 kg. Die Schienen sind auf an den Backen der Stühle befindlichen Angüssen und einem Anguss, welcher in die unten liegende Spurrinne greift, gelagert. Die Befestigung der Schienen in den Stühlen geschieht mittels 25 mm starker und 150 mm langer Eichenkeile, welche seitwärts zwischen die Schienen und Stuhlbacken eingetrieben werden.

Abgesehen von der Verwendung hölzerner Querschwellen und hölzerner Befestigungskeile muss das System Aldred und Spielman als in der Idee sehr sinnreich erscheinen; leider erweisen sich bei der praktischen Verwendung alle davon erwarteten Vortheile als hinfällig.

Schon kurze Zeit nach dem Verlegen sind alle Theile so durch Rost mit einander verbunden, dass die Schienen ohne eine Zerstörung der Backen der Stühle nicht mehr aufgenommen werden können. Bei zeitweilig nothwendig werdenden Aenderungen der Gleisanlagen stellt sich dies als höchst nachtheilig heraus und es hebt ferner auch den Vortheil auf, dass die Schienen, nachdem die obere Lauffläche abgenutzt ist, umgelegt werden können. Es zeigt sich, dass die Befestigung der Schienen in den Stühlen namentlich an den Stofsstellen ungenügend ist, indem in Folge Faulens der Keile bei der steten Bewegung der Schienen die Stofsstellen allmählich lose werden, ein Lösen der anliegenden Pflastersteine eintritt, und unangenehme Stöße sich bemerkbar machen. Thatsache ist, dass das in der Idee unbedingt sinnreiche System Aldred und Spielman praktisch nicht annähernd den hohen Kosten dieses Systems entsprechende Vortheile zeigt, und den von der Großen Bremer Pferdebahn gehegten Erwartungen nicht entsprochen hat, weshalb, wie schon erwähnt ward, für die Erweiterungen der Anlagen das billige und gut bewährte System Böttcher zur Verwendung gekommen ist.

Bemerkt sei noch, dass das System Böttcher auf der hiesigen Gasaanstalt unter Verwendung von Grubenschienen ausgeführt ist.

Die sämtlichen Straßenbahnen sind eingleisige, abgesehen von 2 Straßen, in welchen die Gleise wegen der geringen Breite der Fahrbahn eine seitliche Lage erhalten mussten. Um die dadurch für die Anwohner erwachsenden Unbequemlichkeiten gleichmäßig zu vertheilen, sind 2 Gleise angelegt, wovon das eine Vormittags und das andere Nachmittags benutzt wird. Die geringste Fahrbahnbreite, bei welcher die Gleisanlage mit seitlicher Lage zur Ausführung gekommen ist, beträgt 4,52 m und die geringste Fahrbahnbreite bei mittlerer Lage des Gleises 6,07 m.

Alle Kurven, die theilweise nur 20 m Radius haben, sind mit gewöhnlicher Spurweite und gewöhnlichen Streckenschienen ohne Rinnen-Erweiterungen zur Ausführung gekommen, die Große Bremer Pferdebahn hat sich jedoch in neuerer Zeit veranlasst gesehen in den Kurven mit nur 20 m Radius erweiterte Spurrinnen zu schaffen, da die bei System Aldred und Spielman sehr enge Spurrinne das Durchfahren sehr erschwert und die Streifflächen trotz öfteren Schmierens derselben sich rasch abnutzt.

Nach den hiesigen Erfahrungen sind Spurrinnen unter 30 mm Weite nicht zweckmäßig, da bei geringerer Weite, namentlich bei Schneefall, der Betrieb sehr erschwert wird.

Bezüglich der Befestigungen im Anschluss an die Pferdebahnschienen ist zu bemerken, dass es utzweckmäßig ist, neben den Schienen selbstständige Pflasterreihen zu legen; vielmehr empfiehlt es sich, die Pflastersteine neben den Schienen in dem üblichen Verbands mit dem übrigen Pflaster zu setzen, indem bei letzterer Herstellungsart sehr viel weniger ein Senken der neben den Schienen stehenden Pflastersteine zu erwarten ist. Bei den hier zur Verwendung gekommenen Systemen ist der Pflasterstein-Anschluss sehr günstig, da sich dabei vollständig würfelförmige Pflastersteine verwenden lassen. Bei dem System Böttcher bieten sich in Bezug auf die Pflasterung keinerlei Hindernisse, während bei dem System Aldred und Spielman die Querschwellen allerdings wegen der dadurch bewirkten Ungleichmäßigkeit des Untergrundes verwerflich erscheinen. Thatsächliche Nachtheile haben sich jedoch wegen der auf Anordnung der Aufsichtsbehörde gewählten großen Stuhlhöhe durch die Querschwellen nicht heraus gestellt.

Bremen, im Juli 1885.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein in Hamburg. Versammlung am 23. Oktober. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 76 Personen. Aufgenommen sind die Hrn. Ingenieure H. Max Buhle, H. Hagn und Alfred Joseph, sowie Hr. Baumstr. Karl J. Chr. Christensen. Es kommt ein Schreiben des Hrn. O.-Ingenieur Reiche, Lübeck, zur Verlesung, in welchem derselbe dem Vereine für das ihm in den Räumen des Lübecker Rathhaukskeller gelegentlich seiner Uebersiedelung nach dieser

Stadt bereite Feste seinen Dank ausspricht. — Im Anschluss hieran theilt der Vorsitzende mit, dass noch Exemplare von Reiches Liederbuch, welches bei dieser Gelegenheit heraus gegeben wurde, bei Hrn. Spilker vorrätig sind.

Hr. Berendt hielt hierauf den angekündigten Vortrag über Torpedoboote.

Derselbe war durch eine hauptsächlich englischen Zeitschriften entnommene Ausstellung von Zeichnungen begleitet, welche die

historische Entwicklung des Torpedobootes zur Anschauung bringen. Da diese Entwicklung nur auf Grund der größeren Vervollkommnung und Verwendbarkeit des Torpedos fügen konnte, so wandte Redner sich zunächst zur Beschreibung dieser modernsten Waffe im Seekriege.

Alle Torpedos (der Name kommt vom Zitterrochen, lat. *torpedo communis*) sind mit Sprengstoffen gefüllte Hohlkörper, die durch Berührung oder den elektrischen Funken zur Explosion gebracht werden.

Nach einer Beschreibung der stabilen Torpedos oder Seeminen ging Redner zur Besprechung der lokomobilen oder eigentlichen Torpedos über. Die erste Verwendungsform war, dass man leicht bewegliche Boote mit langen Stangen bewaffnete, an deren Spitze ein Torpedo ganz in der Form der Seeminen befestigt war. Diese Stangen lassen sich bis zu 12^m vor den Bug des Schiffes hinaus legen und so neigen, dass der Torpedo unter die Wasseroberfläche zu liegen kommt. Das Boot wird nun dem feindlichen Schiffe so nahe gerückt, dass der meist mit Schiffsbaumwolle gefüllte Torpedo die Haut desselben berührt und in Folge des Anstoßes explodiert. Obgleich das angreifende Boot durch die Explosion kaum in andere Gefahr kommt, als die, durch die aufgeworfene Wassermassen überschüttet zu werden, sind demselben doch die Geschosse des angegriffenen Schiffes verderblich, seitdem die Artillerie-Technik sich darauf geworfen hat, wirksame Geschütze zur Vertheidigung gegen Torpedoboote zu schaffen. Man ist deshalb darauf angewiesen, solche Torpedos zu verwenden, welche sich an das feindliche Schiff heran bringen lassen, ohne dass das sie führende Boot in allzu gefährliche Schussnähe desselben kommt.

Die ersten Formen der selbständig zu dem anzugreifenden Schiff sich hinüber bewegendes Torpedos waren ziemlich einfacher Natur; sie sind nur noch in Lehrbüchern und Museen zu finden. Die technisch entwickelte Form ist diejenige des Whitehead-Torpedos, welcher heute fast von allen Kriegsmarinen der Welt benutzt wird und dessen Eigenthümlichkeiten sich die modernen Torpedoboote anzupassen haben.

Nach der gegebenen Beschreibung der neueren Einrichtung desselben wurde außer der die Fortbewegung dieses Torpedos erzeugenden Maschine, welche bei der Kleinheit des Maassstabes ein wahres Meisterstück der Mechanik ist, das Horizontalruder mit automatischer Einstellung erwähnt, mittels dessen der Torpedo eine bestimmte Tiefe unter der Wasseroberfläche während seiner Bewegung behauptet. Zahlreiche andere automatisch arbeitende Apparate, welche z. B. bewirken, dass der Torpedo nach dem Durchlaufen einer bestimmten Wegeslänge den Sprengstoff abwirft und an die Oberfläche kommt, wurde nur kurz berührt.

Die Vertheidigung gegen den Torpedo-Angriff hat neben der Verwendung von Netzen aus $\frac{1}{2}$ zölligem Eisendraht, welche das vor Anker liegende Schiff umgeben, sowie von elektrischen Suchlichtern zur Beleuchtung der Umgebung des Schiffes im Dunkeln namentlich zur Benutzung von Revolver-Kanonen geführt, welche das sich nähernde Torpedoboot mit einem Hagel kleiner Geschosse überschütten.

Für die Konstruktion des Torpedobootes sind daher Hauptbedingungen: große Geschwindigkeit und Manövrirfähigkeit, um rasch und unbemerkt sich dem anzugreifenden Schiffe auf Schussweite zu nähern. Es sind Fahrgeschwindigkeiten von 20 und 22 Knoten häufig beobachtet, während neuerdings 25 Knoten erreicht sein sollen. Die Steuerfähigkeit wird durch Anbringung eines 2. Ruders in dem Vordertheile des Schiffes erhöht. Das Boot darf ferner bei möglichstster Seetüchtigkeit nur eine geringe Höhe über Wasser haben, um den feindlichen Geschossen möglichst wenig Fläche zu bieten. Die hierdurch bedingte Leichtigkeit erfordert die ausschließliche Verwendung von Stahl (Deckblech 1,5 mm, Seitenblech 2 mm, Bodenblech 3 mm, Spantenwinkel $30 \times 30 \times 3$ mm usw.). Die leichten Bleche bieten natürlich selbst den Geschossen der Revolver-Kanonen keinen genügenden Widerstand. Es wird deshalb ein besonderer Schutz der wichtigsten Theile und eine zweckmäßige Zerlegung in wasserdichte Abtheilungen nothwendig, während zugleich starke Lenzpumpen vorzusehen sind, um bei entstehendem Leck das Boot über Wasser zu halten.

Die große Geschwindigkeit, welche die Torpedoboote erreichen, macht die Verwendung sehr kräftiger Maschinen nothwendig. Bei einem Displacement von 80 t besitzen dieselben Maschinen von 800 - 1000 Pferdek., eine Stärke, welche in der Handelsmarine Schiffe bis zu 2000 t aufweisen. Die zweckmäßige Anordnung dieser Maschinen in dem kleinen zur Verfügung stehenden Schiffsraum erfordert die äußerste Sorgfalt. Die Kessel, welche mit Dampf bis zu 16 Atmosphären Druck arbeiten, haben nur eine verhältnissmäßig kleine Rostfläche, so dass bei der gleichfalls geringen Schornsteinhöhe künstlicher Zug angewandt werden muss.

Der Vortragende beschrieb sodann ausgeführte Boote und die mit denselben vorzunehmenden Operationen, wobei die wenig beneidenswerthe Lage der Bedienungsmannschaft in den beschränkten Räumen des Bootes hervor gehoben wurde; er besprach zum Schluss die Entwicklung des Baues von Torpedoböten in den verschiedenen Ländern, namentlich den erfreulichen Aufschwung, welchen diese Industrie in letzter Zeit auch in Deutschland genommen.

Im Anschluss an den Vortrag legte Hr. Forst verschiedene Geschosse von Revolverkanonen zur Ansicht vor.

Die Vereinigung Berliner Architekten eröffnete ihre diesjährigen Winter-Zusammenkünfte am 11. November mit einer von 25 Mitgliedern besuchten Sitzung.

Für die im nächsten Jahre hier bevor stehende Jubiläums-Ausstellung der bildenden Künste soll bekanntlich das durch einen Anbau erweiterte Gebäude des Ausstellungsplatzes am Lehrter Bahnhof benutzt werden. Es ist Absicht, das Kuppelvestibül und die zunächst an dasselbe anstossenden, zu 3 größeren Sälen auszugestaltenden Räume mit einer künstlerischen Dekoration zu versehen, die vielleicht auch noch für die zunächst folgenden Ausstellungs-Unternehmungen erhalten bleiben kann. Der Verein Berliner Künstler, der in Gemeinschaft mit der Akademie der bildenden Künste die Vorbereitungen für die Ausstellung übernommen, hatte vor einiger Zeit unter seinen Mitgliedern eine Preisbewerbung für Entwürfe zu jener Dekoration ausgeschrieben, zu welcher 6 Arbeiten von den Architekten Hrn. Kayser und v. Grofzheim, Ebe & Benda, Cremer & Wolfenstein, Ziller, dem Maler Hrn. Fürst und einem ungenannt gebliebenen Bildhauer eingegangen waren. Die Entwürfe der Hrn. Kayser & v. Grofzheim und Cremer & Wolfenstein sind dabei als gleichwerthig mit gleichen Preisen ausgezeichnet worden und es ist die Ausführung der bezgl. Arbeiten, in Betreff welcher genaue Festsetzungen jedoch vorläufig noch nicht getroffen worden sind, den genannten beiden Firmen in Gemeinschaft übertragen worden.

Bei dem Interesse, das die Lösung der eigenartig reizvollen Aufgabe in Künstlerkreisen erregt hatte, war es mehrfach bedauert worden, dass die bezgl. Entwürfe im Künstlerverein nur auf ganz kurze Zeit zur Ausstellung gelangt waren und die „Vereinigung“ hatte deshalb unter Zustimmung des Künstlervereins die Verfasser gebeten, ihre Arbeiten auch diesseits zur Ansicht zu stellen und näher zu erläutern. Bis auf den zuletzt erwähnten (unvollständigen) Entwurf liegen dieselben vor, und es entwickelten die Hrn. v. Grofzheim, Cremer, Benda und Ziller eingehend die Gesichtspunkte, von denen sie bei der von ihnen gewählten Lösung ausgegangen waren. Bis auf den Entwurf von Ebe & Benda, der — über das Programm hinaus — Vorschläge für die Einrichtung und Ausstattung des ganzen Ausstellungs-Palastes giebt, die im wesentlichen auf Verwendung von Drapirungen hinaus laufen und mit Vorliebe eine dem Rottmann-Saale der Münchener Neuen Pinakothek entsprechende Anordnung durchführen, haben sämtliche Bewerber reiche architektonische Dekorationen ins Auge gefasst, die selbstverständlich in Stuck und auf einem mit Leinwand bespannten, die Eisenkonstruktionen verkleidenden Latten- und Brettergerüst ausgeführt werden und farbig in Verbindung mit dekorativen Malereien behandelt werden sollen. Auf Einzelheiten, die ohne bildliche Darstellungen doch wenig Interesse erregen würden, wollen wir an dieser Stelle um so weniger eingehen, als wir beabsichtigen, auf die Angelegenheit noch einmal zurück zu kommen. — Werden die nöthigen Mittel zur Verfügung gestellt, was bei den Einnahmen, auf welche ein derartiges Unternehmen wohl mit Sicherheit rechnen darf, keine Schwierigkeiten haben wird, so kann man nach den vorliegenden Entwürfen von der bezgl. Dekoration eine künstlerische Leistung ersten Ranges erwarten.

Hr. Architekt Bielenberg, der an diesem Abende zur Aufnahme in die Vereinigung gelangt war, legte sodann 2 von ihm verfasste Konkurrenz-Entwürfe zur Börse für Amsterdam und zum Kestner-Museum für Hannover vor. Die letztgenannte Arbeit, (Motto: „Monument“) welche Hr. Bielenberg eingehend erläuterte und zu den preisgekrönten Entwürfen in Vergleich stellte, hat seinerzeit wegen ihrer klaren und knappen Lösung die Beachtung der Preisrichter in hervor ragendem Maasse gefunden und ist mit zur engeren Wahl gelangt.

Zum Schluss begann Hr. v. d. Hude noch einige Mittheilungen aus Rom, die jedoch der vorgerückten Stunde wegen abgebrochen werden mussten und später fortgesetzt werden sollen. Dieselben betrafen zunächst Funde, die bei den z. Z. im Gange befindlichen Regulirungs-Arbeiten und Straßendurchbrüchen gemacht worden sind — namentlich ein altes, zur Mauer des Servius Tullius gehöriges Stadthor, das im Hofe eines Palastes sehr entsprechende Aufstellung gefunden hat und einen etwa 10 zu 20 m grossen, an der einen Seite mit amphitheatralischem Stufeneinbau versehenen Raum in den Gärten des Maecenas, den man anfangs für ein Privattheater gehalten hat, jetzt aber mit größerer Wahrscheinlichkeit als einen Wintergarten erklärt; jene als Sitzreihen zu engen ansteigenden Stufen hätten demnach zur Aufstellung der in Töpfen enthaltenen Pflanzen gedient. In zweiter Linie erwähnte Hr. v. d. Hude eines Bauunfalles, der sich kürzlich an der rings von Arkaden auf Granitsäulen umgebenen *Piazza Vittorio Emanuele* ereignet hat. Eine dieser Säulen ist gespalten und es ist dadurch der Einsturz des ganzen, 3 Axen breiten Hauses bis auf die Tiefe der ersten Balkenlage erfolgt — ein Ereigniss, das ein gewisses Misstrauen gegen die Sicherheit von Granitsäulen hervor gebracht hat, das aber wohl nur dadurch möglich war, dass man bei ungenügender Kontrolle den in der bezgl. Säule schon vorhandenen Sprung übersehen hat.

Am 14. September fand auf Einladung von Hrn. Geh. Reg.-Rth. Prof. Raschdorff eine Besichtigung der von diesem im Monbijou-Garten erbauten neuen englischen Kirche statt, über die wir in nächster No. u. Bl. selbständig berichten werden.

Der Deutsche Techniker-Verband hat für Mittwoch, den 18. November d. J., Abends 8 1/2 Uhr, im Münchener Brauhaus, Johannisstrasse 18/19, eine grössere Versammlung veranstaltet, in welcher Hr. Rechtsanwalt Raetzell über eine Petition an den Deutschen Reichstag, die Kündigungsverhältnisse der Techniker betreffend, referiren wird. — Im Anschluss hieran hält Hr. Rechtsanwalt Dr. Thielemann einen Vortrag über Unfallversicherung. — Listen zum Unterzeichnen der Petition liegen

Vermischtes.

Farbige wetterbeständige Bemalung von Zementputz
Wir haben in den letzten Monaten bereits mehrfach von der Koch-Adam'schen Erfindung des Polychrom-Zements Notiz genommen, u. a. auf S. 315, Jhrg. 1884 u. S. 351 d. lfd. Jhrgs. und kommen heute, nachdem sich das Verfahren durch Einführung einer regelrechten Fabrikationsweise einigermaßen eingebürgert hat, auf dieselbe nochmals zurück; eine spezielle Veranlassung dazu giebt uns die Zusendung von ein paar bemalten Zementplatten seitens des Hrn. F. A. Binder, Architekt in Köln, der eine Art von Rezept zur Herstellung beifügt.

Das neue Verfahren empfiehlt sich insbesondere dadurch, dass dasselbe nicht nur auf in der Werkstatt gefertigte Formstücke, sondern mit Aussicht auf einen gleich günstigen Erfolg auch an Fasadflächen zur Anwendung gebracht werden kann. In allen Fällen wird die Hauptmasse des Formstücks, bezw. des Putzes aus dem gewöhnlichen Zementmörtel hergestellt, der nur etwas rauh zu halten ist, um die obere ein paar Millimeter starke Ueberfangung mit dem Polychrom-Zement — dessen Mischung auf S. 351 angegeben ward — besser anzunehmen. Dieser Malgrund kann schon 4—6 Wochen nach der Herstellung bemalt werden; besser ist freilich ein längeres Zuwarten und gute Pflege des Putzes durch öfteres Anrassen. Soll die Bemalung erfolgen, so ist der Grund zunächst abzusäuern, zu waschen und sodann ein Anstrich von Wasserglas aufzutragen. Nunmehr folgt der Farben-Anstrich bezw. die Bemalung und alsdann die Fixirung der Farben, wiederum mittels Auftragen einer Wasserglas-Lösung.

Für die Bemalung steht eine reiche Farben-Skala zu Gebote; was aber als sehr förderlich dabei ins Gewicht fällt, ist, dass die Ausführung von den bei der Fresken-Malerei bestehenden grossen Schwierigkeiten frei ist: es können Versuche angestellt und Proben sowie verfehlte Stellen mit Leichtigkeit wieder beseitigt und neu gemalt werden. Die Farben stehen scharf, frisch und ohne störenden Glanz auf der Fläche. Hiernach ersieht sich leicht, dass der Gelegenheiten, von der Zementputz-Bemalung Gebrauch zu machen, sehr viele sind, voraus gesetzt, dass dem der Preis des — patentirten — Malgrundes nicht widerspricht. Man kann ferner sagen, dass durch die Möglichkeit eine befriedigende Färbung bezw. Bemalung von Zementputz-Flächen herzustellen, es in Zukunft viele Fälle geben wird, wo man zum Zementputz greift, da wo dessen Anwendung bisher wegen der schmutzigen Färbung unterbleiben musste, obgleich man die vortrefflichen sonstigen Eigenschaften desselben gern sich zu nutze gemacht haben würde. Insbesondere denken wir hierbei an die Verwendung in Keller-Räumen, in engen Höfen, in Küchen zu kleinen Freibauten usw., wo die bemalte Putzfläche des Zements einen Ersatz auch für Fliesenbekleidung oder Oelfarben-Anstrich bietet.

Hr. F. A. Binder in Köln giebt Bauornamente aus Zement sowohl im polychromirten als unbemalten Zustande ab; auch Anfragen wegen Herstellung des Malgrundes an denselben zu richten sind.

Eine Ausstellung farbiger und getönter Bildwerke wird am 14. Dezember d. Js. in der National-Galerie zu Berlin eröffnet werden und wird bis zum 31. Dezember andauern. Da bei der Frage, ob Bildwerke in Zukunft wieder farbig behandelt werden sollen, die Architekten, welche Bildwerke der verschiedensten Art in die von ihnen erfundenen Dekorationen einzufigen haben, vielleicht in erster Linie betheilig sind, so verfehlen wir nicht unsere Leser auf dieses wichtige Unternehmen besonders aufmerksam zu machen. Eine etwas eingehendere Mittheilung über dasselbe behalten wir uns noch vor.

in der Versammlung aus, sowie auch im Zentralbureau des Deutschen Techniker-Verbandes, Friedrichstrasse 131c während der Bureaustunden des Vormittags und in den Vereinslokalen der Lokalvereine an den Vereinsabenden.

Eine rege Betheiligung an dieser eine Lebensfrage des Technikerstandes behandelnden Versammlung ist sehr zu wünschen.

Der Schornstein in der Mechernicher Bleihütte. Auf S. 492 u. Bl. brachten wir eine der Köln. Ztg. entlehnte Mittheilung über den neuen Schornstein der Mechernicher Bleihütte, welcher z. Z. als das höchste Bauwerk dieser Art gilt. Einem unserer Leser, der mit ähnlichen Aufgaben vertraut ist, war die geringe Fundamentfläche des Schornsteins von nur 11 m im □ aufgefallen, bei welcher nach seiner überschlägigen Berechnung auf den qm Baugrund eine Last von rd. 44 000 kg (ohne Berücksichtigung des Winddrucks) kommen würde, während er es für bedenklich hält, guten Baugrund mit mehr als 25 000 kg zu belasten. Seinem von uns an die Direktion der Mechernicher Hütte übermittelten Wunsche nach Aufklärung, namentlich über die Verhältnisse des Baugrundes ist von Seiten der bezgl. Direktion in freundlichster Weise entsprochen worden.

Dieselbe theilt uns mit, dass das Fundament des fragl. Schornsteins mit 0,5 m Böschung an jeder Seite ausgeführt worden ist und an der Erdoberfläche 11 m im □, auf dem Grunde der Fundamentgrube dagegen 12 m im □ misst. Hierzu kommen noch 2 vorspringende Pfeiler an der Seite der Einführung des Rauchkanals von zusammen 2,0 qm. Die belastete Bodenfläche beträgt mithin $12 \cdot 12 + 2 = 146$ qm. Das Gesamtgewicht des Bauwerks beträgt nach spezieller Berechnung 5 512 650 kg. Die Belastung pro qm Baufläche stellt sich mithin auf $5\,512\,650 : 146 = 37\,757$ kg. Der Baugrund besteht aus festem Grauwackenschiefer, welchem man eine noch grössere Belastung zutrauen darf. Die aus der Fundamentgrube ausgehobenen Steine werden bei minder wichtigen Bauten grösstentheils wieder als Mauersteine verwandt.

Konkurrenzen.

Eine auferordentliche Monatskonkurrenz des Architektenvereins zu Berlin, welche zum 9. Januar 1886 ausgeschrieben ist, betrifft den Entwurf zu einer evangelischen Kirche für die St. Johannes-Gemeinde zu Eberswalde. Das Bauwerk, welches in den Formen des einfachsten märkischen Backsteinbaues zu entwerfen ist, soll 450 Sitzplätze enthalten und ausschl. Altar, Orgel, Kanzel, Glocken usw. für eine Summe von 80 000 M hergestellt werden können. Der für den besten Entwurf ausgesetzte Preis beträgt 300 M; der Ankauf weiterer Entwürfe zum Preise von je 300 M bleibt vorbehalten.

Zu der von dem **Dresdener Kunstgewerbe-Verein** veranstalteten Preisbewerbung (No. 79 S. 480 u. Bl.) waren 16 Arbeiten eingegangen. Den 1. Preis von 100 M erhielt Hr. Paul Rehm, den 2. Preis von 65 M Hr. Paul Preisler beide in Dresden. Mit Diplomen ausgezeichnet wurden die Entwürfe der Hrn. Richard Dorschfeld in Magdeburg, Adolf Nöther und A. Müller in Berlin.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Zur Anstellung sind gelangt: Reg.-Bmstr. Hugo Kayser in Magdeburg als Wasser-Bauinsp. im Bereiche der Elbstrom-Bauverwaltung; Reg.-Bmstr. Werner Kuntze, bish. in Pillau als Wasser-Bauinsp. z. d. Hafenbauten in Swinemünde; Reg.-Bmstr. Heinr. Hauptner als Kreis-Bauinsp. in Schrimm und Reg.-Bmstr. vom Dahl in Königsberg i. Ostpr. als Bauinsp. und techn. Hilfsarb. b. d. Kgl. Reg. das.

Prof. Dr. Rodenberg an der techn. Hochschule zu Hannover ist zum Mtgl. der Kgl. techn. Prüfungs-Kommission das. ernannt worden.

Zu Reg.-Baumeistern sind Reg.-Bfhr. Rich. Jaensch aus Schönhausen a. Elbe, Rich. Heyder aus Armstadt i. Thür., Ludw. Baur aus Friedberg i. Hess., Rich. Hannemann aus Berlin und Emil Ritter aus Dresden ernannt.

Gestorben: Der Kreis-Bauinsp. Carl Aug. Junker in Mühlhausen i. Thür.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Den Einzel-Vereinen

bringen wir nach erhaltener Mittheilung des Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Vereins ergebenst zur Kenntniss, dass der genannte Verein in seiner am 26. Oktober abgehaltenen Sitzung, entsprechend § 26 des Statuts

seinen derzeitigen Vorsitzenden Hrn. C. Kohn, Direktor der Frankfurter Gas-Gesellschaft, große Eschenheimerstrasse 29

zum vierten Mitgliede des Verbands-Vorstandes erwählt hat.

Hamburg, 12. November 1885.

Der Verbands-Vorstand.

(gez.) F. Andreas Meyer.

Martin Haller.

L. Bargum.



Ansicht der Westseite.



Querschnitt.



Ansicht der Südseite.

P. Meurer X. A., Berlin.

ENGLISCHE KIRCHE IM MONBIJOU-GARTEN ZU BERLIN.
Architekt J. C. Raschdorff.



Inhalt: Berliner Neubauten: 30. Die englische Kirche im Garten von Schloss Monbijou. — Das Luther-Denkmal für Berlin. (Schluss.) — Zivilrechtliche Verhaftung der bauleitenden Beamten. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten-

Verein zu Berlin. — Vermischtes: Bestrebungen zur Herstellung billiger Wohnungen im eigenen Hause. — Ausgrabungen in Kempten. — Rechtsverfahren auf den deutschen Eisenbahnen. — Rinnenkonstruktion. — Zum Kapitel Wassermesser. — Personal-Nachrichten. — Brief- u. Fragkasten.

Berliner Neubauten.

30. Die englische Kirche im Garten von Schloss Monbijou.

Architekt J. C. Raschdorff.

(Hierzu eine Illustrations-Beilage: Geometrische Ansichten u. Durchschnitt.)



ährend andere deutsche Städte, in welchen eine englische Gemeinde sich gebildet hat, schon längst eigene charakteristisch gestaltete Kirchen für dieselben haben entstehen sehen, mussten die in Berlin weilenden Angehörigen der englischen bischöflichen

Kirche ein derartiges sichtbares Zeichen ihres selbständigen kirchlichen Lebens bisher entbehren. Regelmäßiger englischer Gottesdienst ist hier allerdings schon seit Anfang der 40 er Jahre und zwar seit 1854 in einem von König Friedrich Wilhelm IV. überwiesenen ständigen Räume, dem ehemaligen Theatersaale des i. J. 1787 für die Königin Friederike erbauten Vordergebäudes von Schloss Monbijou abgehalten worden.

Dem Einflusse und dem opferfreudigen thätigen Eingreifen der dem deutschen Kronprinzen vermählten *Princess Royal* von Grofs-Britannien und Irland verdankt es die Berliner englische Gemeinde, wenn sie nunmehr jenes weiter gehende, viel ersehnte Ziel endlich erreicht hat und mit einem Gotteshause beschenkt worden ist, das nicht blofs dem nackten Raumbedürfniss genügt, sondern nach seiner Anlage und Ausstattung auch jenem idealen ästhetischen Bedürfnisse entspricht, das die Menschheit von jeher in ihren Tempeln und Kirchen zu befriedigen suchte — eine würdige Stätte der Erhebung und in seiner Anlehnung an die alten Ueberlieferungen englischer Kirchenbauweise zugleich ein weiteres Band geistiger Verknüpfung mit der fernen Heimath.

Im Frühjahr 1883 war mit einer Sammlung für den Bau einer eigenen Kapelle zunächst unter den Mitgliedern der hiesigen Gemeinde begonnen worden, als I. K. Hoheit die Frau Kronprinzessin die Gelegenheit ihres

letzten Besuches in England benutzte, um auch die werththätige Theilnahme der dortigen „Gesellschaft“ für den Gedanken eines englischen Kirchenbaues in der deutschen Hauptstadt zu erwecken. Das Ergebniss dieser Theil-


nahme war ein so glänzendes, dass in kürzester Frist nicht nur die Baugelder für die Kirche selbst, sondern zur Hauptsache auch die zur Unterhaltung ihres Geistlichen erforderlichen Mittel sicher gestellt waren. Nachdem es weiterhin der Fürsprache der hohen Stifterin auch gelungen war,

S. M. den Kaiser zur Anweisung des erforderlichen Bauplatzes im Garten des Monbijou-Schlusses zu bestimmen, stand dem Beginn der eigentlichen Vorarbeiten für den Bau kein Hinderniss mehr entgegen und es konnte am 24. Mai 1884, dem Geburtstage der Königin von England, bereits der Grundstein des Gebäudes gelegt werden.

Es ist gewiss als eine ehrenvolle Anerkennung für die Leistungen deutscher Baukunst zu betrachten, dass die Wahl des Architekten, dem die Lösung der


Aufgabe anvertraut wurde, nicht auf einen englischen, sondern auf einen deutschen Meister — den Professor an der Berliner technischen Hochschule — Geh. Reg.-Rath J. Raschdorff — sich lenkte. Durch eine in Folge dieses Auftrages unternommene längere Studienreise nach England mit den dortigen Anschauungen und Gewohnheiten wohl vertraut geworden, hat dieser nicht nur den Bauplan entsprechend den Wünschen der fürstlichen Bauherrin und im engsten Einvernehmen mit derselben aufgestellt, sondern auch während der Ausführung bei allen Entscheidungen in Bezug auf die Wahl bestimmter Einzelheiten ihrer Mitwirkung sich zu erfreuen gehabt. Und dankbar weiss er es anzuerkennen, dass diese einem Herzensbedürfnisse entsprungene, von dem regsten sachlichen Interesse u. vollem Verständniss für die künstlerischen Absichten des Architekten geleitete Mitwirkung ihm niemals ein Hemmniss, sondern

jederzeit ein Quell der Anregung und eine wesentliche Förderung gewesen ist; dass sie es in erster Linie zu wege gebracht, wenn der ziemlich einfach angelegte Bau in seiner Durchbildung zu einem wahren Schmuckstücke sich gestaltet hat. —



Ansicht von Südwesten.

Heliographie nach einer photogr. Aufnahme v. G. J. Junk.



Die hier gegebene Darstellung des Bauwerks durch einen Grundriss, einen Durchschnitt, 2 geometrische Ansichten und eine nach der Natur aufgenommene Perspektive ist eine so ausführliche, dass wir unsere Beschreibung desselben auf das knappste Maass einschränken können.

Der Platz für die Kirche ist im äusseren (nördlichen) Theile des Monbijou-Gartens, zwischen der benachbarten Kapelle des Domkandidaten-Stifts und dem westlichen, von Knobelsdorff erbauten Schlossflügel bestimmt worden — eine Stelle, welche es zufolge der Lage der Zufahrt-Wege mit sich brachte, dass der Eingang in das Gebäude zur Hauptsache von Süden her angenommen werden musste. Rings von hohen Bäumen umstanden, zwischen Rasenplätze und Gebüsch sich einfügend, erinnert das Bauwerk schon in der durch diese Umgebung beeinflussten allgemeinen landschaftlichen Erscheinung an die Gotteshäuser des englischen Landes. Der Kunst des Gärtners bleibt es vorbehalten, es mit dieser Umgebung allmählich noch inniger zu verknüpfen.

Im Aussenbau sucht sodann die reiche, aus dem Grundriss entwickelte Gruppierung der Massen und die Wahl der Baumaterialien dem englischen Bedürfniss nach eigenartiger malerischer Wirkung Rechnung zu tragen. Abgesehen von der Fenster-Architektur, den Abdeckungen, Gesimsen und Eck-Quaderungen, sowie einigen im Interesse besseren Gefüges eingelegten Schichten, welche in hellem schlesischen Sandstein ausgeführt wurden, sind sämtliche Wände der Kirche als Bruchstein-Mauerwerk aus gesprengten, märkischen Granitfindlingen hergestellt — eine Technik, welche ebenso an diejenige zahlreicher englischer Gotteshäuser erinnert, wie sie an die ältesten Kirchen der Mark Brandenburg sich anschliesst; nur ist das Mauerwerk der letzteren nicht im Kyklopen-Verbande, sondern in wagerechten quaderartigen Schichten angelegt. Der durchbrochene Körper des zierlichen Dachreiters, welcher einerseits zur Aufnahme des Geläuts dient, andererseits aber die Lüftung des Kirchenraums vermittelt, sowie das Vordach des Haupteinganges sind von Holz, das Vordach des Eingangs zur Hofloge ist von Schmiedeisen gefertigt. Die Dächer, mit Ausnahme des flachen Holzzement-Daches über der westlichen Vorhalle, sind in reicher Musterung mit mehrfarbigem Schiefer eingedeckt, die krönenden Dachblumen in Zink getrieben. Das Ganze in seiner wechselvollen von den verschiedensten Standpunkten aus gleich günstigen Umrisslinie, seiner wohlthuenden, fein gestimmten Farbgebung und seiner technisch meisterhaften Durchführung ein ebenso stilvolles, wie wahrhaft anmuthendes Bild.

Fast noch mehr überrascht und erfreut das Innere des Bauwerks, von dem man nach den mässigen Abmessungen des Grundrisses und namentlich der Höhenentwicklung eine solche Großräumigkeit gar nicht erwartet. Wesentlich trägt hierzu wohl bei, dass der Dachraum in ganzer Ausdehnung mit zur Kirche gezogen ist; eine Anordnung, welche bei der zierlichen Durchbildung des durch eiserne Zuganker gespannten Dachstuhles zugleich die malerische Wirkung des Raumes erhöht. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist für letztere auch die in England sehr beliebte Anlage

eines einseitigen niedrigen Nebenschiffs, welches im Norden mit 4 mächtigen, auf kurzen Granitsäulen ruhenden Spitzbögen sich öffnet, während im Süden des Hauptschiffs die Hofloge und nördlich vom Chor die Orgelstube als nach der Kirche zu offene Nebenräume sich anschliessen.

Den Hauptreiz des Inneren — wenigstens für kunstverständige Besucher — bildet allerdings die mit grösster Liebe und Hingebung durchgeführte künstlerische Ausgestaltung und Ausstattung des Raumes; sie ist zum wesentlichen Theile das Verdienst des Hrn. Reg.-Baumeisters Otto Raschdorff, der seinem Vater bei diesem Baue von Anfang an zur Seite gestanden hat.


Statt einer ohne bildliche Darstellungen doch nur ziemlich werthlosen Schilderung der Einzelheiten möge eine kurze Angabe über die Art der Ausstattung genügen.

An den Decken ist das Holzwerk, welches den goldig leuchtenden Grundton des natürlichen, gefirnisssten Kiefernholzes behalten hat, mit aufgemaltem Flachornament geschmückt worden, dessen Reichthum sich nach dem Altarraum und der Hofloge hin steigert. Obwohl für dasselbe neben Schwarz und Roth nur stellenweise noch ein gelbliches Weiss verwendet wurde, gelangt das Ganze — gehoben durch einige sparsam angebrachte Goldlinien — dennoch zur prächtigsten Wirkung; hervor zu heben ist namentlich der aus Bibelsprüchen nach Auswahl der hohen Bauherrin zusammen gesetzte Fries, der als Kionung der Wandflächen den Fuß des Dachwerks bildet. Die Wände selbst sind im oberen Theile in einem warmen Grau gehalten und mit schwarz-weißer Quaderung versehen, die Bogenlaibungen dagegen wiederum mit Flachornament ausgefüllt. Der untere Theil der Wände hat zunächst eine braunrothe etwa der Farbe der polirten Granit-Säulenschäfte entsprechende Bemalung erhalten, die Stoffbehang nachahmt; später hofft man statt derselben eine Bekleidung mit englischen Majolika-Fliesen anbringen zu können, wie sie im Altarraum schon jetzt durchgeführt ist. Die dort verwendeten prächtigen Platten und ebenso die farbenreichen Fliesen, mit welchen die Gänge des Kirchenraums belegt sind, hat die berühmte englische Firma Minton als ein Geschenk zum Bau der Kirche beigegeben. Durch weitere Geschenke in Form von Stiftungen soll im Laufe der Zeit auch den Fenstern, welche vorläufig in einfacher Musterung mit farbigen Umrahmungs-Streifen verglast sind, der Schmuck edler Glasmalereien zu Theil werden und damit die farbige Stimmung des z. Z. etwas reichlich hellen Kirchenraums zur Vollendung gelangen; schon jetzt ist durch 2 Stiftungen der englischen Königsfamilie und des Herzogs von Bedford die Ausführung der Glasbilder für die beiden Hauptfenster im Ost- und Westgiebel gesichert.

Verhältnissmässig einfach, aber um so gediegener sind die Ausstattungs-Gegenstände gehalten. Der Taufstein, dem seine Stelle an der westlichen Wand des Nebenschiffs angewiesen wurde, ist aus Sandstein gefertigt; sein in Messingbronze getriebener Deckel zeigt die Form eines gothischen Baldachins. Die Kanzel, das Gestühl des Kirchenraums und der Hofloge, sowie das Sängergestühl im Chor, welche sämmtlich in der

Das Luther-Denkmal für Berlin.

(Schluss.)

 m einzelnen hat man bei jedem Entwurf zunächst Auffassung und Gestaltung der Hauptfigur, sodann Wahl und Durchführung der Nebenfiguren, endlich die Vereinigung der verschiedenen Theile zu einem künstlerischen Ganzen in Betracht zu ziehen.

Als wichtigstes Moment muss im Sinne der Aufgabe, für welche der Denkmal-Ausschuss eine künstlerische Lösung sucht, natürlich die Lutherfigur, angesehen werden, obwohl manche Bewerber offenbar nicht dieser Ueberzeugung gewesen sind, sondern in erster Linie auf die Gesamtwirkung hingearbeitet, das Lutherbild aber mehr als eine vorläufige Skizze behandelt haben, die gegebenen Falls ja leicht weiter durchgebildet oder völlig neu gestaltet werden könnte. Es war die Erfindung dieser Figur aber auch insofern der schwierigste Theil der Aufgabe, als Schadow, Rietschel und Siemering schon 3 Darstellungen des Reformators gegeben haben, mit denen jedes neue Standbild desselben unwillkürlich in Vergleich gesetzt wird, und gegen welche es seine Selbständigkeit zu behaupten hat.

Blicken wir auf die bezgl. Leistungen der Wettbewerber zurück, so tritt uns neben manchem Anerkennenswerthen und Tüchtigen doch überwiegend Verfehltes entgegen. Eine ansehnliche Zahl von Künstlern hat zunächst dem malerischen Zuge, der gegenwärtig Bildbauerei wie Architektur beherrscht, allzusehr nachgegeben und den Hauptwerth auf eine lebendige dramatische Bewegung der Lutherfigur gelegt. Wir sehen ihren Luther verzückt gen Himmel blicken, so dass man sein Gesicht nur aus den obern Stockwerken der umliegenden Häuser würde betrachten

können; wir sehen ihn die Arme zornig empor strecken oder segnend ausbreiten. Ist er, wie zumeist, mit einer Bibel (nicht selten in dreifacher Lebensgrösse) versehen, so drückt er dieselbe entweder, wie Rietschels Luther-Standbild, ans Herz oder er hat sie zum Lesen ausgebreitet, oder er weist sie, bezw. eine Stelle aus ihr, dem Volke. Mehr Bewerber haben ihm statt der Bibel die Bannbulle des Papstes in die Hand gegeben, die er zerknittert und ins Feuer zu werfen sich auschickt — ein Motiv, das die Empfindlichkeit der katholischen Bevölkerung Preussens ohne Noth ebenso verletzen würde, wie das aus Drachen und Vipern bestehende Beiwerk mancher Entwürfe. — Ganz im Gegensatz hierzu haben wieder andere Künstler ihren Helden gar zu gemüthlich — gleichsam im Hausrocke — dargestellt, was nicht minder unpassend erscheint. Das Richtige dürfte eine Verkörperung des festen glaubenstarken Mannes sein, der seiner Ueberzeugung ohne Menschenfurcht, aber auch ohne Prahlerei unentwegten Ausdruck gegeben hat. So hat ihn neben anderen Otto Lessing aufgefasst, dessen Luther mit der linken Hand die auf dem Herzen ruhende Bibel hält, während er die zur Faust geballte Rechte in schlichter Haltung auf die Brust legt — eine Figur, die unter allen übrigen wohl den meisten Beifall gefunden hat und die neben ihren inneren Vorzügen auch durch eine besonders echte und glückliche Wahl der Tracht ausgezeichnet ist.

Große Schwierigkeiten hat offenbar auch die Auswahl der Nebenfiguren gemacht. Der Künstler, der mit dem Entwurf eines solchen Denkmals sich trägt, wird in der Regel zunächst nur von der Anordnung dieser Figuren ausgehen und erst wenn er für sie die in seinen Gesamt-Aufbau passende Stellung und ein günstiges Motiv gefunden hat, daran denken, wen er in denselben zur Darstellung bringen will. Einzelne Entwürfe zeigten denn

geräumigen Bemessung der einzelnen Sitzplätze englischen Komforts nicht ermangeln, sind in leicht gebeiztem Eichenholz, die Chorschranken und das Gitter der Abendmahls-Bank von Schmiedeisen ausgeführt. In kunstvoller Schmiedearbeit hergestellt ist auch das verbindende Gerüst des im übrigen lediglich aus den Zinupfeifen selbst zusammen gesetzten Orgel-Aufbaues, der in der Nische nach dem Caor zur Erscheinung tritt und später noch durch auf den Pfeifen eingezähtes und vergoldetes Ornament verschönert werden soll. Der Altar, der aus einem einfachen Tisch mit Eichenholzplatte besteht und mit kostbaren gestickten Antependien sowie einer entsprechenden Decke geschmückt wird, entbehrt gleichfalls noch der im Entwurf vorgesehenen künstlerischen Durchbildung der Hinterwand. So ist im einzelnen noch manches nachzuholen, während zu einer weiteren Bereicherung des Kirchenraumes durch Wandmalereien, Denkmäler u. dergl. für die Thätigkeit künftiger Generationen genügender Platz gelassen ist.

Die Heizung der Kirche erfolgt durch eine Mitteldruck-Wasserheizung. In sehr vollkommener Weise ist für die Lüftung derselben gesorgt — einmal durch ständige, mittels Druck bewirkte Zuführung frischer, nach Bedürfniss vorgewärmter Luft, deren mittels Gitter abgeschlossene Einströmungs-Oeffnungen in den Gängen im Fußboden angeordnet sind, sodann durch die Abführung der verdorbenen Luft, die wie schon oben erwähnt, im Dachfirst unterhalb des Glockenthürmchens durch entsprechende Klappen austritt.

Die künstliche Beleuchtung des Kirchenraumes mittels Gas wird ausschließlich durch schmiedeiserne Wandarme bewirkt, da man vermeiden wollte, die Wirkung des Raumes, bezw. den Blick nach der Kanzel durch Kronen oder Leuchter auf dem Gestühl zu beeinträchtigen. —

In wie weit es der Architekt erreicht hat, seiner Schöpfung einen Hauch des eigenartigen Wesens zu verleihen, welches den Kirchen Englands inne wohnt, müssen wir der Beurtheilung englischer Sachverständiger überlassen. Erstrebt hat er dies Ziel nur in Bezug auf die allgemeine

Anlage und die Wahl einzelner Motive, während er in der Gestaltung der Einzelheiten mit Recht den Weg einer doch nur mühselig zu erzwingenden Nachahmung vermieden und in einer Sprache geredet hat, welche ihm selbst geläufig und des Landes, in dem wir leben, angemessen ist — in der auf moderne Verhältnisse übertragenen Sprache deutscher Frühgothik. Und jedenfalls ist es ihm gelungen, in dieser ein Werk aus einem Gusse zu schaffen.

Die Ausführung der Arbeiten, bei welcher alle Theiligten gewetteifert haben, ihr Bestes zu leisten, entspricht fast durchweg den höchsten Anforderungen und giebt die erfreuliche Gewissheit, dass es mit dem Verfall des Berliner Bauhandwerks, wie er angeblich seit Einführung der Gewerbefreiheit eingetreten sein soll, noch gute Wege hat.

Als Unternehmer lieferten: die Mauerarbeiten Hr. Baensch, die Steinmetzarbeiten Hr. Metzing und dessen Bildhauer Hr. Häun, die Zimmerarbeiten Hr. Rudolf Schneider, die Dachdeckerarbeiten Hr. Wernicke, die Klempnerarbeiten einschliesslich des Taufstein-Deckels Hr. Thielemann, die Tischlerarbeiten die Hrn. Bormann, Hoffmann, Büniger & Hahner, die Schlosserarbeiten die Hrn. Dregerhof & Schmidt, die Glaserarbeiten Hr. Roehlich, die Dekorationsmalereien Hr. Richter. Die Anlagen für die Heizung und Lüftung sind von Hr. D. Grove, die Orgel ist von Hr. Sauer in Frankfurt a. O. gefertigt; das Verlegen der Majolica-Platten wurde von Rosenfeldt & Comp. ausgeführt.

Die Baukosten haben insgesamt etwa 130 000 M. betragen. Da sich die Zahl der Sitzplätze auf etwa 300 beläuft, so stellen sich die Kosten für den Sitzplatz auf rd. 433 M. —

Die Einweihung der Kirche, welche den Namen St. Georgs tragen soll, erfolgt am heutigen Geburtstage ihrer hohen Gründerin durch den Bischof Titcomb. Möge der Bau als ein Denkmal ihres Kunstsinn auf ferne Zeiten übergehen! — F. —

Zivilrechtliche Verhaftung der bauleitenden Beamten.

Unter diesem Titel giebt das Centralblatt der Bauverwaltung in No. 41 vom 10. Oktober eine Darstellung der gerichtlichen Verurtheilung des Baubeamten, welcher die Bauleitung des durch eine erhebliche Kostenüberschreitung bekannt gewordenen Regierungs- und Oberpräsidialgebäudes zu Schleswig s. Z. ausgeführt hatte. (Vergl. No. 36 d. diesj. Jahrganges d. D. B.)

Dieselbe schließt damit, dass das Urtheil des Oberlandesgerichtes durch das Reichsgericht bestätigt worden ist, und dass der Baubeamte wegen der ihm zur Last gelegten Verstöße gegen die bestehende Dienstinstruktion zur Zahlung von 22 411,68 M. Kosten verurtheilt worden sei. In der No. 44 dess. Blattes wird ferner bemerkt, dass im Gnadenwege die Zahlung der auf 9737,18 M. ermittelten Kosten für solche Bauobjekte erlassen worden ist, welche wenigstens annähernd als eine Werthvermehrung des bez. Gebäudes angesehen werden können.

Diese Verurtheilung hat in Fachkreisen begreiflicherweise nicht geringes Aufsehen erregt.

Die Verschuldung des Beamten ist wie gesagt im wesent-

lichen auf die Nichtbefolgung dienstlicher Vorschriften und Verordnungen seitens desselben zurück zu führen. Der vorgesetzte Regierungs- und Baurath scheint ferner die dienstlich vorgeschriebene Kontrolle und Beaufsichtigung des ihm dienstlich unterstellten Landbaumeisters nicht in einer Weise ausgeübt zu haben, welche ihn von einer ähnlichen Verschuldung freisprechen könnte, welcher der letztere angeklagt worden ist. In der gerichtlichen Entscheidung ist wiederholt hiervon die Rede, stets mit Hinweis darauf, dass hierdurch in keiner Weise die Verschuldung des Angeklagten herab gemindert werde.

Der beregte Vorfall, welcher so vielfach in Kammerverhandlungen und in der Presse besprochen worden ist, und welcher zu einschreitenden und abändernden Bestimmungen über die Vorbildung der Baubeamten, sowie über die Geschäftsführung entweder direkt Veranlassung gegeben hat oder doch gegeben zu haben scheint, da diese abändernden Bestimmungen sich in unmittelbarer Folge an denselben anschlossen, — scheint aussersehen worden zu sein, um in der Form der Anklage und durch

auch als Nebenfiguren lediglich eine Anzahl von Persönlichkeiten in der Tracht der Lutherzeit, jedoch ohne bestimmte Bezeichnung derselben. Für ein zur Ausführung zu bringendes Denkmal ist eine derartige Unbestimmtheit natürlich nicht zulässig, und es hatten sich daher die meisten Bewerber mit der betreffenden Wahl abgefunden, so gut es eben gehen wollte.

Da allegorische und symbolische Darstellungen, wie sie die ältere Zeit in ähnlichen Fällen mit Vorliebe zu verwenden pflegte, ausgeschlossen waren — und man kann dem Denkmal-Ausschusse dafür nur dankbar sein — so schien sich als das nächst liegende Feld das geschichtliche darzubieten, wie es schon Rietschel für sein Reformations-Denkmal verwendet hat. Wir finden demnach unter den Nebenfiguren ganz überwiegend die Zeitgenossen Luthers und zwar ebenso die protestantischen Fürsten wie seine kirchlichen Mitstreiter, aber auch andere bedeutende Männer jenes Abschnitts, Dürer, Peter Vischer, Hans Holbein usw. vertreten. Besonders beliebt — vielleicht wegen der Abwechslung der ritterlichen Rüstung mit den Prediger-Talaren — sind Ulrich von Hutten und Franz von Sickingen. Unsererseits können wir uns — ganz abgesehen von der vielfach ungeschickten, aber unschwer zu ändernden Zusammenstellung dieser Portrait-Figuren — mit dem Gedanken ihrer Verwendung eben so wenig befremden, wie mit derjenigen allegorischer Darstellungen. Für Worms, wo das Gedächtniss eines bestimmten geschichtlichen Ereignisses und neben der kirchlichen gewissermaßen auch die politische Bedeutung der Reformation vor Augen zu führen war, mag die dort getroffene Wahl gebilligt werden. Einem Luther-Denkmal für Berlin wünschten wir vor allem Volksthumlichkeit, und volksthümlich vermögen derartige Portraitfiguren von Männern, deren Beziehung zu dem Denkmal kaum

5 vom Hundert verstehen, niemals zu werden. Dies gilt nicht minder für die Entwürfe, in denen — gleichfalls nach Rietschels Vorbild — statt der Zeitgenossen die Vorläufer Luthers, Huss, Wiclef, Waldus usw. um ihn gruppiert sind, ja auch für diejenigen Arbeiten, deren Nebenfiguren deshalb eine bessere Berechtigung zu haben scheinen, weil sie aus der märkisch-preussischen Kirchengeschichte entnommen sind und die Kurfürstin Elisabeth, ihre Söhne Kurfürst Joachim II. und Hans von Küstrin, Herzog Albrecht von Brandenburg oder auch berühmte Geistliche Berlins — Paul Gerhard, Spener, Schleiermacher — darstellen. Wäre das Berliner Luther-Denkmal gelegentlich des brandenburgischen Reformations-Festes von 1839 gesetzt worden, so wäre dieser Weg vielleicht zu empfehlen gewesen — heute kann derselbe u. E. kaum noch in Frage kommen.

Soll jenes Ziel erreicht werden, so darf der den Nebenfiguren zu Grunde liegende Gedanke kein aus geschichtlichem Wissen ausgeklügeltes und in das Denkmal hinein getragener, sondern er muss in erster Linie ein aus künstlerischer Empfindung geborener sein. Jener Lessing'sche Vorschlag des zu den 4 Evangelien in Beziehung gesetzten Brunnen-Motivs wäre an sich ein vortrefflicher gewesen, wenn nicht die der Vision des Propheten Ezechiel entstammenden Symbole der 4 Evangelisten dem Empfinden unserer Zeit gar zu fern ständen und es etwas ungeheuerlich erschiene, dieselben in einem solchen Maassstabe zu verkörpern; andererseits würde eine Einschränkung dieser Symbole auf reliefartige, den Idealfiguren der Evangelisten beigegebene Darstellungen, womit die Programmwidrigkeit des Entwurfs sich hätte beseitigen lassen, eine Abschwächung des künstlerischen Wurfs gewesen sein. Nicht viel glücklicher und etwas weit hergeholt erscheint uns der Hilgers'sche Gedanke,

die gerichtliche Entscheidung ein „Exempel zu statuiren“. Jedenfalls ist er dazu angethan, um den Baubeamten den Umfang ihrer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit klar zu machen.

Fälle wie der vorliegende, sind Ausnahmen in der Verwaltung. Nicht als ob Ueberschreitungen von Kostenanschlägen seltene Erscheinungen wären. Denn Klagen über Anschlagüberschreitungen sind sehr alt, wahrscheinlich so alt, wie Anschläge überhaupt. Und so lange wie gebaut wird, werden nach wie vor Ueberschreitungen der Anschläge vorkommen. Sind dieselben, wie im vorliegenden Falle, dadurch veranlasst, dass Mehrarbeiten oder kostbarere Ausführungen, als veranschlagt waren, seitens des Beamten vorgenommen werden, so trifft ihn allerdings hierfür die Verantwortung. Das seitens des Fiskus eingeschlagene Verfahren, sich an den Beamten durch Einklagung der oben angegebenen erheblichen Geldsumme für den ihm zugefügten Schaden einigermaßen schadlos zu halten, ist freilich ein ungewohntes, und es fragt sich, ob ein solches Mittel mit Rücksicht auf die Solvenz des Beamten in allen Fällen anwendbar oder überhaupt erfolgreich wäre.*

Eine andere Frage ist die, ob die vorhandenen Bestimmungen und Verordnungen der Verwaltung derartige sind, um für die Folge ähnliche Vorkommnisse, wie das vorliegende, unmöglich zu machen. In der Entscheidung des Oberlandesgerichts wird wiederholt auf die dienstliche Instruktion der Kgl. Regierung vom 23. April 1870 Bezug genommen. Es werden die betreffenden Paragraphen herangezogen, welche von den dienstlichen Verpflichtungen des Beamten und von dem Umfange seiner Dienstbefugnisse handeln. Der Wortlaut dieser Instruktion gab eine Handhabe für die richterliche Entscheidung und es ist kein Zweifel, dass letztere aus der Fassung der Instruktion richtig gefolgt ist.

Es wird aber mancher Baubeamte mit Erstaunen und erschreckt diese Folgerungen haben ziehen sehen. Die Handhabung der Instruktion während der Praxis und die vielerlei geschäftlichen Schwierigkeiten, welche sich gerade bei grössern und umfangreichen Bauausführungen einer genauen Befolgung derselben gegenüber stellen, können mitunter schwerlich mit dem Wortlaut und dem Sinne der Instruktion in Einklang gebracht werden.

Zur Erläuterung mögen folgende Ausführungen dienen. Bekanntlich sind alle Verwaltungen des preussischen Staats nach einem gemeinsamen und grossen Zentralisierungs-System organisirt. Vielleicht mehr als irgend eine andere Verwaltung hat gerade die Bauverwaltung wegen der oben bereits angedeuteten und stetig ins Grosse wachsenden technischen Anforderungen und Fortschritte der Jetztzeit Gelegenheit zu den verschiedensten Versuchen der Organisirung geboten. In den letzten 30 Jahren sind wiederholt die Vorschriften für die Ausbildung der Staats-Baubeamten geändert worden, und wie man hört, sind wiederum Vorbereitungen zu einer abermaligen Aenderung der neuesten Vorschriften im Werke. Das Verfahren der Geschäftsbehandlung in den einzelnen technischen Verwaltungszweigen des Eisenbahnbaues, des Land- und Tiefbaues ist neuerdings durch allgemein gültige Bestimmungen geregelt, es sind einheitliche Vorschriften über das Verdingungswesen erlassen worden.

Ein Zirkularerlass des Hrn. Ministers der öffentl. Arbeiten, betreffend das Verfahren bei Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung staatlicher Hochbauten in Preussen vom 4. August 1885 ist in dem Zentralbl. d. Bauverw. No. 33 veröffentlicht worden.

* Nach der oben erwähnten Mittheilung in No. 44 des C. d. B. sind formale Gründe Veranlassung gewesen, dass nicht auch das Disziplinar-Verfahren gegen den betr. Beamten eingeschlagen worden ist; vergl. ferner No. 45 dess. Bl.

Moses und Paulus zu Wächtern des Luther-Denkmal's zu machen, schon weil der Protestantismus doch keineswegs allein auf diese Männer Anspruch machen kann. Dagegen verdient der im Entwurfe Römers enthaltene Vorschlag statt aller Bildniss-Figuren gruppenartige Darstellungen aus dem kirchlichen Leben des Protestantismus mit dem Denkmal zu verbinden, eine gewisse Beachtung, wenn auch die von ihm selbst erfundenen Gruppen nicht eben gelungen waren; haben doch die Friese Drake's am Denkmal Friedrich Wilhelms III., und Simerings an dem Siegesdenkmal von 1871 dargehan, wie sehr derartige, ohne Erklärung verständliche ideale Darstellungen das Volks-Gemüth gefangen zu nehmen vermögen. Uebrigens sind in der Preisbewerbung keineswegs schon alle Möglichkeiten erschöpft, die in Bezug auf die Wahl der Nebenfiguren vorliegen. Zu verwundern ist es, dass, von einem Relief abgesehen, nicht einer der Bewerber auf den Gedanken verfallen ist, um das Denkmal die Vertreter derjenigen Volksstämme zu vereinigen, die in Preussen Schutz für ihr protestantisches Bekenntniss gefunden haben — Hugenotten, Wallonen, Böhmen, Salzburger, Tiroler usw., zumal doch die bevorstehende Jubelfeier der Berliner französischen Kolonie die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Bedeutsamkeit jener Ereignisse gelenkt hatte. Dass das Volk viel von denselben weiss, wollen wir allerdings nicht behaupten, aber dennoch dürfte ihre künstlerische Verwerthung in diesem Falle ein ungleich volkstümlicheres Ergebniss liefern, als dies jemals durch Verwendung von Portrait-Figuren zu erreichen ist.

Auf das dritte oben angeführte Moment — die künstlerische Gesamt-Gestaltung des Denkmal's — wollen wir hier nicht näher eingehen, da sich dasselbe ohne Erörterung bestimmter Beispiele, bei welcher wiederum der Mangel bildlicher Darstellungen störend sich fühlbar machen würde, nur schwer

Die in demselben enthaltenen Bestimmungen erscheinen klar und zweckmässig. Namentlich ist das Vorbereitungs-Verfahren in bestimmter Weise geregelt und schützt die Baubeamten vor vielen, früher sehr oft aufgewandten nutzlosen Arbeiten.

Mit Rücksicht darauf, dass der Laie sehr oft nicht in der Lage ist, aus Zeichnungen sich eine richtige Vorstellung über die Raumgestaltungen zu machen, bezw. um während der Bauausführung Gelegenheit zu haben, besondere Einzeleinrichtungen nach Wunsch und Erforderniss des späteren Betriebes oder der bauenden Behörde gestalten zu können, sind in dem bez. Erlasse Bestimmungen enthalten, nach denen der den Bau leitende Beamte angewiesen ist, sich mit der bauenden Behörde über solche in Frage stehenden Punkte in Beziehung zu setzen, und den Wünschen derselben in den Grenzen des Anschlags Rechnung zu tragen.

Alle solche Abweichungen sind protokollarisch fest zu stellen und die entstehenden etwaigen Mehrkosten, sowie der Nachweis der möglichen Deckung durch Anschlagsmittel aufzurechnen. Vor der Ausführung ist die Genehmigung des betr. Ressortchefs, sowie des Ministers d. öffentl. Arb. einzuholen.

Sind diese Bestimmungen an und für sich richtig und dem Prinzip der rechnerischen Kontrolle der vom Staate für Bauten aufgewendeten Mittel entsprechend, so geben sie andererseits zu einer Umständlichkeit des Verfahrens Veranlassung, welches während einer Bauausführung geradezu verhängnissvoll in Bezug auf die rechtzeitige Fertigstellung eines Baues werden kann.

Folgen wir dem Entwicklungsgange einer Bauausführung: Nach den Bestimmungen soll die Ausarbeitung spezieller Bauentwürfe und Kostenanschläge erfolgen, nachdem die bauende Behörde das generelle Projekt, welches gemäß dem Bauprogramme in Skizzen und Kostenüberschlägen vorher fest gestellt worden ist, genehmigt hat. In der Regel muss die Bearbeitung des speziellen Projektes in einer äusserst knappen Zeitfrist erfolgen, da die jährlichen Etatsberatungen nur wenige Monate für die Vorberathungen der Bauten des nächsten Jahres übrig lassen. Es ist nicht zu vermeiden, dass in Folge der eiligen Arbeiten, welche je nach dem Umfange des darzustellenden Baues ein mehr oder weniger zahlreiches, in der Regel speziell zu dem Zwecke angenommenes und mithin durchaus nicht eingearbeitetes Büreaupersonal beschäftigen, Fehler und Auslassungen vorkommen, welche vermieden werden könnten, wenn auf die vorzunehmenden Arbeiten mehr Zeit zu verwenden wäre. Werden, wie es wohl die Regel sein wird, solche Fehler usw. erst während der Bauausführung bemerkt, so ergibt sich aus denselben je nach der Art der Fehler Veranlassung zu den in den Bestimmungen vorgesehenen Verfahren der Aufstellung von Abänderungs Protokollen und Einsendung von Berichten.

Wünschenswerthe Aenderungen während der Bauausführungen, welche entweder durch eine inzwischen notwendig gewordene ordentliche Benutzung der Räume, oder durch eine Erweiterung der zu befriedigenden Bedürfnisse einzutreten pflegen, insbesondere bei Verkehrs-Anstalten oder höheren Unterrichts-Anstalten, geben andererseits Veranlassung zu einem Vorgehen in dem eben erwähnten Sinne.

Wird in solchen Fällen wegen allzugrosser Aengstlichkeit des bauleitenden Beamten oder wegen mangelnder Zeit oder wegen Geschäftsüberlastung es unterlassen, den bestimmungsgemäss vorgeschriebenen Weg zur Beseitigung der etwaigen Fehler, oder zur Einführung wünschenswerther oder notwendiger Abänderungen einzuschlagen, so ist in beiden Fällen der Ausführende des Baues zu tadeln. Denn es ist jedenfalls nicht richtig, wegen eines Fehlers im Anschlage auch den Bau mangel-

behandeln lässt. Das Ergebniss der Preisbewerbung befriedigte, wie schon eingangs erwähnt, in dieser Beziehung vielleicht am wenigsten, obgleich es an tüchtigen Leistungen keineswegs fehlte. Als das tüchtigste, in seinen Verhältnissen und seiner Umrisslinie am besten abgewogene und ausgereifteste Werk ist uns — wie wohl den meisten Architekten — die Skizze Lessings erschienen, auf die wir wieder und wieder zurück kommen müssen und deren Schicksal wir nicht genug bedauern können.

Haben wir damit unsern Standpunkt zu dem Ergebnisse der Konkurrenz ausreichend dargelegt, so wollen wir im Folgenden auch denjenigen der Preisrichter zum Ausdruck bringen, indem wir die Beurtheilung wieder geben, welche dieselben den von ihnen preisgekrönten, angekauften und zum Ankauf empfohlenen Entwürfen gewidmet haben.

„Bei der Schlussverhandlung über die zur engeren Wahl stehenden Entwürfe — so heisst es in dem von ihnen veröffentlichten Gutachten — wurde für No. 4 (E. v. Encke in Berlin) besonders die Schönheit des Aufbaues und die Anmuth der Nebenfiguren hervor gehoben; auch fand es lebhaft Anerkennung, dass der Künstler in denselben die Träger des reformatorischen Gedankens im brandenburgischen Herrscherhause zur Geltung gebracht. No. 14 (E. v. Werner in Leipzig) erschien beachtenswerth, einestheils um der rhythmischen Gliederung willen, welche der Gesamtaufbau zeigt, andererseits wegen der Fülle verständnissvoll gewählter Motive und mit Rücksicht auf die würdige Luthergestalt; doch machte sich bei aller Tüchtigkeit ein gewisser Schematismus empfindbar. No. 19 (E. v. Hilgers in Berlin, II. Preis) erwarb sich Dank der Grossartigkeit der architektonischen Anlage und vermöge der kraftvollen Charakteristik des Figürlichen ungetheilten Beifall, wenn auch ebenso entschieden die Zulässigkeit der die halbrunden Rampen vorn

haft auszuführen, da der Zweck eines Baues nicht die Erfüllung des Anschlages allein sein kann, sondern vor allen Dingen derjenige, dass die Zweckmäßigkeit für seine spätere Benutzung erfüllt ist und dass auf dem Boden der peinlichsten Sachlichkeit das programmmäßige Bedürfniss zum Ausdruck gelange. Ferner, dass bei Hochbauten eine entsprechende Außen- und Innengestaltung der Architektur angewandt werde, welche als solche, im Vergleich zu früheren, für preussische Verhältnisse längst vergangenen Zeiten, der Bedeutung einer wahren Monumentalität entsprechen, und nicht als Scheinarchitektur sich entwickeln soll.

Außer den vorhin geschilderten Möglichkeiten, wo in Folge von an der Hand des Anschlages nachweisbaren Lücken oder Fehlern im Anschlag selbst, oder von wünschenswerther Verbesserungs- und Aenderungsvorschlägen ein derartiges Vorgehen erforderlich wird, giebt es bei jeder Bauausführung eine Reihe der verschiedenartigsten mehr oder weniger erheblichen Vorkommnisse, durch die der bauleitende Beamte in die Lage versetzt wird, von dem Anschlag abzuweichen, bezw. Ergänzungen und Mehraufwendungen vornehmen zu lassen, welche anslagsmäßig nicht vorgesehen sind. Fundirungen, Um- und Reparaturbauten geben am meisten zu unvorhergesehenen, aber unvermeidlichen Mehrarbeiten Veranlassung. Der Fall, dass auf mit Gebäuden besetzten Grundstücken ein Neubau zur Ausführung kommen soll, ist ein sehr häufiger. Untersuchungen des Baugrundes lassen sich in solchen Fällen nur unzureichend vor der Aufstellung des Anschlages ausführen. Bei Umbauten lässt sich die Beschaffenheit mancher Bautheile, namentlich des Mauerwerks nicht früher feststellen, ehe dasselbe vollständig frei gelegt ist, was wohl immer und erst während der Bauausführung selbst stattfinden kann. — Bei großen und umfangreichen Bauausführungen tritt ferner bei der Herstellung des inneren Ausbaues täglich eine Fülle von Fragen an den bauausführenden Beamten heran, welche Aende-

runge und Abweichungen von dem Anschlag, bezw. von den vertragsmäßigen Unterlagen bezwecken, und nicht in anderer Weise zu lösen sind, als dass womöglich an Ort und Stelle Entscheidung getroffen werden muss, um den Fortschritt der Arbeiten nicht aufzuhalten. Sind es in vielen Fällen auch nur Kleinigkeiten, welche geringe finanzielle Verschiebungen zur Folge haben, so sind es immerhin Abweichungen von dem Anschlag, für welche der bauleitende Beamte bestimmungsgemäß verantwortlich zu machen sein wird.

Abgesehen von etwaigen Zufällen der Gefahr, in denen der bauleitende Beamte sofort einschreiten und abwehrende Anordnungen treffen soll, unter Vorbehalt sofortiger Berichterstattung, ist derselbe gehalten, über alle oben erwähnte Vorkommnisse an die vorgesetzte Behörde zu berichten, bevor er selbständig eingreift. Selbstverständlich wird hierdurch ein Zeitverlust veranlasst. Dem zu erstattenden Berichte folgt eine protokollarische Zusammenstellung der zum Vorschlag zu bringenden Aenderungen, womöglich unter persönlicher Anwesenheit des nächsten Vorgesetzten der Regierung, demnach Anfertigung von Zeichnungen, sowie von Kostenberechnungen dieser Aenderungen, Vorlage derselben an den betreffenden Ressortchef, sowie an den Hrn. Arbeitsminister, endlich die Entscheidung der betreffenden Minister, womöglich erst nach Abhaltung eines Kommissions-Termins an Ort und Stelle. So vergehen mitunter Wochen und Monate, bevor eine Entscheidung über die zur Anregung gekommene bauliche Aenderung erreicht wird, und inzwischen muss die Bauausführung unter Umständen gänzlich unterbrochen werden. Tritt noch der Fall hinzu, dass die etatsmäßigen Mittel nicht für solche Aenderungen ausreichen, so wird unter Umständen bis zur weiteren Bewilligung ausreichender Geldmittel die Bauausführung unterbrochen werden müssen.

(Schluss folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Hauptversammlung am 4. November 1885; Vorsitzender Hr. Köhler.

Aufgenommen werden die Hrn. Kreisbaumstr. Bergmann, Hannover, Reg.-Bauf. Wollner zu Oppeln, Reg.-Baum. Mathies, Dozent an der technischen Hochschule Hannover und Architekt Schönermark, Privatdozent der Technischen Hochschule Hannover.

13 wissenschaftliche Vereine der Stadt haben den Magistrat gemeinsam um Herstellung von Sitzungs- und Bibliothekräumen bei Gelegenheit der Erbauung des Kestner-Museums gebeten und wünschen, dass auch der Arch.- u. Ing.-Ver. sich der Bitte anschliesse. Der Verein hält es jedoch für gefährlich, durch Eintritt in eine derartige Agitation die Weiterbenutzung des jetzigen eben erst um einen Bibliothekraum erweiterten Lokals in Frage zu stellen.

Die Neuwahl des Vorstandes und des Ausschusses für das Jahr 1886 hat, entsprechend der Vorschlagsliste des Vorbereitungs-Ausschusses, das nachfolgende nahezu einstimmige Ergebniss: Vorstand: Vorsitzender Baurath Professor Köhler; Stellvertr. des Vorsitzenden Regier.- u. Baurath Knoche; Schriftführer Prof. Barkhausen; Stellvertr. des Schriftführers Regier.-Bmstr. Breusing. Bibliothekar Eisenbahn-Direktor a. D. Bolenius. Kassenführer Hr. Postbaurath a. D. K. Fischer. — Vorstandsmitglieder ohne Amt Prof. Frank, Architekt. Unger. — Ausschuss: Architekt. Götze, Ingen. Herhold, Stadtbauinsp. Hillebrand, Reg.-Bmstr. Fuhrberg, Architekt. Börgemann.

abschließenden, an sich trefflichen Gestalten des Moses und Paulus in diesem Zusammenhang angefochten wurde. No. 29 (E. v. Stein in Berlin) zog die Aufmerksamkeit der Jury namentlich durch die Reichhaltigkeit und geschmackvolle Anordnung der Nebenfiguren auf sich, wegen die Luthergestalt weniger befriedigte. No. 30 E. v. Voltz in Karlsruhe gewann lebhafteste Anerkennung hinsichtlich der Klarheit und Einfachheit der gesamten Anordnung, sowie namentlich mit Bezug auf die Lebendigkeit und Frische der beiden am Postament angebrachten Gruppen, deren Vorzüge gegenüber die Lutherfigur zurücktrat. An No. 37 (E. v. Römer und Ravoth in Berlin, III. Pr.) erfreute besonders die Wahl und Darstellung der in den drei Gruppen am Postament zum Ausdruck gebrachten Wirkungen der Reformation, wie sie einerseits im Glaubensleben und in der Geistesbefreiung des Volkes (Abendmahl unter beiderlei Gestalt, Forschung in der Schrift), andererseits in der Weihe des deutschen Pfarrhauses durch Aufhebung des Cölibats hervor treten; dagegen fand die Luthergestalt nur bedingten Beifall; die Architektur wurde einstimmig für verfehlt erklärt. Der Entwurf No. 41 endlich, (v. Otto in Rom, I. Pr.) erregte ungeachtet der Bedenken gegen den Maßstab des Gesamtaufbaues und gegen die Drastik der Hauptfigur, vermöge seines genialen Wurfes, sowie vermöge der Originalität, Kraft und Grazie in Anordnung und Formgebung bei der Mehrheit der Jury den Eindruck der weitaus hervorragendsten künstlerischen Leistung.

Man ist in Künstlerkreisen einigermaßen gespannt darauf, welche Schritte der Denkmal-Ausschuss, der durch die Entscheidung der Preisbewerbung in Bezug auf die Ausführung in keiner Weise gebunden ist, nummehr thun wird. Es ist anzunehmen, dass sich derselbe entweder zur Einleitung einer engeren Bewerbung unter den Verfassern der zur engeren Wahl gelangten

Hr. Geh. Reg.-Rath Prof. Launhardt hält sodann einen Vortrag über:

Gold- und Doppelwährung.

Seit einiger Zeit ist in den meisten Kulturländern die Frage über die zweckmäßigste Beschaffenheit des Geldes, d. h. die Währung, in sehr lebhafter, ja erregter Erörterung gekommen, in welcher sich die Monometallisten als Verfechter der Goldwährung und die Bimetallisten als Vertreter einer Gold- und Silberwährung gegenüber stehen.

Redner hat diese hochwichtige Frage in einer jüngst (bei Engelmann, Leipzig) erschienenen Schrift „das Wesen des Geldes und die Währungsfrage“ in mathematisch kritische Erwägung genommen und gelangt darin zu den hier aufzuführenden Ergebnissen:

Bezüglich aller Währungen ist zunächst die freie, offene von der geschlossenen zu unterscheiden; bei ersterer prägt der Staat jede beliebige Menge des Währungsmetalls jedem Antragsteller gegen Erstattung der Kosten aus; bei der geschlossenen hat der Staat allein das Prägungsrecht und er bestimmt die Masse der zu prägenden Münzen, für welche er das Metall allein beschafft. Jede Währung schafft den Zwang der Zahlung in dem gewählten Währungsmetall. Unserer Goldwährung steht nun die Partei der Bimetallisten mit dem Streben nach gleichzeitiger Einführung des Silbers und des Goldes als Währungsmetalle gegenüber. Sie schließen: Wie der aller andern Waaren schwankt auch der Preis des Währungsmetalles, daher des Geldes mit Angebot und

Entwürfe — hoffentlich nicht ohne Zuziehung von Otto Lessing, dessen Arbeit gleichfalls die lebhafteste Anerkennung der Preisrichter gefunden hat — oder zur unmittelbaren Uebertragung der Aufgabe an den ersten Sieger, Prof. Paul Otto entschließen wird. Bevor der Ausschuss einen dieser Wege wählt, dürfte er allerdings sowohl über die an das Denkmal zu stellenden Anforderungen wie über die Höhe der Mittel, welche er für dasselbe endgültig aufzuwenden gedenkt, schlüssig werden müssen, und dies dürfte nicht ohne einen gewissen Zeitaufwand zu ermöglichen sein.

Bei dieser Sachlage ist es uns vielleicht gestattet, noch einen Wunsch in Bezug auf die Stellung des Denkmals auszusprechen und es zu befürworten, dass man den Platz desselben nicht an der der Kaiser-Wilhelm-Straße zugekehrten Nordfront des Neuen Markt, sondern in der Mitte derselben an der Ostfront wählen möchte.

Der Vortheil, dass das der Kaiser-Wilhelm-Straße genährte Denkmal von etwas weiteren Stadtpunkten aus gesehen werden kann, wiegt kaum den Nachtheil auf, dass dasselbe in dieser Stellung so ungünstig wie nur möglich beleuchtet sein würde. Auch scheint uns nicht ausgeschlossen, dass jene andere Stellung im Lauf der Zeit noch einmal die bedeutsamere werden könnte; denn die bevorstehende Freilegung des Marien-Kirchhofes auf der Nordseite dürfte nur den Anfang zur völligen Beseitigung der die Kirche umgebenden Häuser bilden und es wäre leicht möglich, dass man sich einst statt zu einer wenig dankbaren Herstellung dieses Bauwerks zu einer vollständigen Erneuerung desselben nach der Axe des Platzes entschliesse.

— F. —

Nachfrage. Haben wir wenig Geld, so wächst nach der „Quantitäts-Theorie“ die Kaufkraft des wenigen, d. h. die Preise sinken; haben wir viel Geld, so müssen die Preise steigen. Dieser Schluss macht namentlich die Landwirthe zu Bimetallisten, welche als Händler mit selbstgezeugten Gütern hohe Preise wünschen, und diese von der mit Einführung der Doppelwährung angeblich eintretenden Vermehrung des Geldes erhoffen.

Dass der Werth des Geldes durch die Menge des Währungsmetalles beeinflusst werde, ist jedoch ein Trugschluss; mag viel oder wenig davon da sein, so muss bei offener Währung der Werth des Geldes stets hestimmend für den des Währungsmetalles bleiben. Durch die Prägung tritt allerdings eine Trennung der Metallmasse in Gold und Waare ein, eine Verschiedenheit des Werthes heider Theile kann sich aber nicht bilden. Würde z. B. aus irgend welchen Gründen das Gold als Handelswaare knapp, so dass sein Preis zu steigen begänne, so würde sofort das leicht von Einzelnen zu bewerkstellende Einschmelzen des gemünzten Goldes beginnen. Bei reichlicherer Goldeinfuhr ist ein Billigerwerden ausgeschlossen, weil die Münze bei offener Währung ja verpflichtet ist, gegen eine bestimmte Menge Gold an die Einliefernden stets dieselbe gesetzmäßige Menge gemünzten Goldes zu verausgaben.

Dabei ist die andere Art der Ausgleichung des etwa gestörten Gleichgewichts: dass das gemünzte Gold den Werth des ungemünzten annimmt, ausgeschlossen, weil dieser Ausgleich einmal der Kreis der Kaufenden, ein andermal der der Verkaufenden widerstreben würde, während der angedeuteten Art des Ausgleichs gar keine Hindernisse entgegen stehen.

Ein Gleichniss für diese Vorgänge liefert der See im Steinsalzager, dessen Wasser der besitzenden Volksmasse, dessen gelöstes Salz dem Währungsmetalle als Waare, und dessen ungelöstes Becken dem gemünzten Metalle entspricht. Vermehrt sich die besitzende Volksmasse, d. h. steigt der Reichtum, so entspricht das der Zuführung reinen Wassers, welche Entnahme von dem festen Stocke des Salzes, bezw. Einschmelzen von Münzen zur Folge hat. Wird dagegen Gold oder Salz von aufsen im Uebermaass zugeführt, so dass es die Aufnahmefähigkeit des Volks oder des Wassers übersteigt, so schlägt das Salz sich nieder und das Gold wird zur Münze getragen. Der Grad der Salzlösung bleibt auf Kosten des Salzstockes, die Sättigung der Bevölkerung mit Gold, d. h. der Goldwerth auf Kosten des gemünzten Goldes immer gleich.

Die Anhänger der Quantitätstheorie entwickeln sich die Gesetze der Preisbildung, d. h. das Verhältniss des Werthes des Geldes zu dem anderer Waaren aus einer Gegenüberstellung allen Geldes auf der einen, aller Waaren auf der anderen Seite, und Vollziehung eines Gesamt-Ausgleichs in einem Augenblicke, etwa wie bei Ausschüttung einer Konkursmasse. Da die Goldgewinnung eine beschränkte ist — in den letzteren Jahren nach Soetheer etwa 160 000 kg, davon 84 000 kg als Waare, 76 000 kg = rd. 240 Mill. \mathcal{M} als Münze, für das Jahr und die ganze Erde — so könnte dabei das Gold den starken Schwankungen in der Erzeugung vieler anderen Güter nicht folgen, und es müssten nothwendig Werthschwankungen des Geldes entstehen. Der Fehler der Betrachtung liegt in der Annahme der Gesamt-Bilanz; denn diese wird nie gezogen. Der wirtschaftliche Ausgleich zwischen Waare und Gold im Volksleben ist vielmehr ein Lebensvorgang, der sich allmählich vollzieht, und aus welchem man nicht einen Moment als allein maassgebend heraus sondern kann. Man kann höchstens sagen, dass das Jahreseinkommen den Jahresbedarf decken muss. Deutschland hat bei etwa 25 Milliarden Jahreseinkommen nur etwas über 3 Milliarden, oder unter Einrechnung der Wechsel 4 Milliarden Gold, der Jahresausgleich bedingt also bei uns einen 6maligen Geldumschlag. Hierfür bietet der Gütertransport ein passendes Bild. Der Wagenpark entspricht dem Gelde, die Handelnden gleichen den Stationen.

Würden Güter mittels des Geldes von einer Person zur anderen bei entgegen gesetzter Richtung des Laufes beider übertragen, so bringt der Wagen seine Ladung freilich bei gleicher Richtung des Laufes von Station zu Station. Die Menge der überführten Ladung hängt von der zweckmäßigen Ausnutzung der Wagen und der Schnelligkeit des Laufes ab; dabei entspricht die Wagenmiete dem Geldzins. Der Ladungsempfänger schiebt, um die Miete zu gewinnen, den Wagen, der Verkäufer, um den Zins zu gewinnen das Geld schleunigst weiter. Es liegt in Jedes Interesse, dass der Wagen schnell von neuem beladen, das Geld in neuem Geschäfte angelegt werde. Daraus folgt, dass ein Volk auf hoher Stufe wirtschaftlicher Entwicklung genau denselben Waarenverkehr mit weniger Geldbesitz aufrecht erhalten kann, wie ein weniger entwickeltes mit grossen Massen von Zahlungsmitteln. So betragen die vorhandenen Zahlungsmittel in Deutschland etwa 58,5 \mathcal{M} in Gold und einschliesslich des Papieres etwa 80 \mathcal{M} , in Frankreich 190 \mathcal{M} für den Kopf, ohne dass sich wesentliche Verschiedenheiten in den Preisen zeigten; es müssen demnach die wirtschaftlichen Einrichtungen bei uns die besseren sein. Würde die Güte der Verkehrseinrichtungen gesteigert, so würde sofort ein Theil des umlaufenden Geldes zu Gewinn bringender Verwendung dem Auslande gegenüber frei werden.

Während also die Quantitäts-Theorie sagt, dass die Preise billig werden, erst wenn viel Geld da ist, kommen wir zu dem Ergebniss, dass das Bestreben auf thunlichste Verminderung der Menge des umlaufenden Geldes gerichtet werden muss. Das aber kann durch gute Handels- und Verkehrs-Einrichtungen ohne

Steigerung der Preise erreicht werden. Das dem augenblicklichen Ausgleichsstande entsprechende Geldhedürfniss findet seinen Ausdruck im Diskont der Banken; auf die Preise hat der Geldbestand keinen Einfluss, und es wird durch Neuprägungen niemand reicher, kein Gut theurer. Die Hoffnung der Bimetallisten würde sich also nach Einführung der Doppelwährung nicht erfüllen.

Frankreich hat seine Doppelwährung nach 1803 zunächst erhalten können, weil in Folge geringer Silbergewinnung das Werthverhältniss beider Metalle ziemlich unverändert blieb, und mit der Festsetzung 1:15½ glücklicherweise auch das thatsächliche Werthverhältniss ziemlich genau getroffen war. Da aber ein Land mit Doppelwährung so zu sagen Wechselstube für alle Länder mit monometallistischer Währung ist, und der Waarenpreis des Silbers doch langsam herab ging, so war gegen 1848 das französische Geld nahezu ganz nach dem Auslande gewandert: denn es strömte das alte entwerthete Silber vom Auslande zum alten hohen Preise herein. Die Schwierigkeit löste sich noch einmal durch den nun eintretenden Goldzustrom aus den kalifornischen Minen, bis in den 60er Jahren plötzlich die Silbergewinnung von 600 000 kg auf 2 Mill. kg anwuchs. 1865 schaffte man sich nochmals Verwendung für die nun wieder entwertheten Silbermünzen durch die Gründung des lateinischen Münzbundes. Aber auch diese neue Absatzstelle war bis 1873 so mit Silber gesättigt, dass alle Kassen voll Silber lagen und man sich zur Einstellung der Silberprägung gezwungen sah.

Nach Ansicht der Bimetallisten soll das zwar nur geschehen sein, um Deutschland bei der Einführung der Goldwährung durch Entwerthung des Silbers zu schaden; es war aber eine Maassnahme der höchsten Noth. Frankreich besitzt bei 15 Milliarden Ausprägung nur 5 Milliarden Gold, die übrigen 10 Milliarden sind eingeschmolzen; jede von Paris in die Provinz gesendete Silbermenge kam sofort zurück. Ebenso geht es in Nordamerika, wo die auf Grund der Bland-Bill gezwungenenmaassens geprägten Silber-Dollars nicht im Volke umlaufen; von den 300 Millionen Silber-Dollars liegen 280 Millionen in den Kassen und man wird auch hier sehr bald vor der Unmöglichkeit weiterer Silberprägung stehen. Alle diese am Silberbesitz krankenden Länder unterstützen naturgemäss die Bestrebungen der Bimetallisten überall, suchen namentlich England zu gewinnen. Dieses denkt zwar nicht an Aufgabe der Goldwährung, stellt sich aber gleichwohl den Bimetallisten nicht feindlich gegenüber, weil es die Doppelwährung in Indien als Absatzgebiet für überflüssiges Silber zu halten wünscht; es ist in der That früher im Jahre etwa 1 Million kg Silber dahin abgeflossen; doch beginnt auch hier schon die Ueherfüllung.

Die ganze Silbergewinnung beträgt jetzt 2,8 Millionen kg. Davon wird 0,5 Millionen zu Silberwaaren verarbeitet; 600 000 kg prägt Nordamerika, etwa 1 Million geht nach dem Orient, also sind jährlich 700 000 kg übrig, und es wird der überschüssige Silbervorrath jetzt auf 6 Millionen kg geschätzt, welcher uns bei Aufgabe der Goldwährung sofort zuströmen und mit 1 Milliarde und 80 Millionen \mathcal{M} in Silbermünzen überschwemmen würde. Der Werth von 1 kg ist von 180 \mathcal{M} auf 140 \mathcal{M} herunter gegangen, so dass unser Thaler nur 2,3 \mathcal{M} wirklichen Werth besitzt. Von den 1600 Millionen \mathcal{M} in Gold, welche wir besitzen, blieben nach dieser einmaligen Aufnahme noch 520 Millionen \mathcal{M} übrig. Da uns aber auch fernerhin der Jahresüberschuss von mindestens 800 000 kg einschliesslich des von Frankreich und Amerika abzuschiebenden im Werthe von etwa 150 Millionen \mathcal{M} zuströmen würde, so würde nach wenig mehr als 3 Jahren unser Gold sämmtlich im Auslande sich befinden, und ihm würden die Werthpapiere nachfolgen. Ein Halt durch Aufgeben der Silberprägung wäre nicht möglich, weil dadurch das Silber nur weiter sänke, und wir würden zur Schliessung der Silberwährung genöthigt sein, welche den freien Verkehr mit dem Auslande ausschliesst.

Das etwa sind die Aussichten der Doppelwährung. Sie wäre nur denkbar, wenn sie in der ganzen Welt gleichzeitig eingeführt würde, wozu gar keine Aussicht vorhanden ist.

Freilich leiden unter den augenblicklichen Verhältnissen Einzelne.

Wir haben jetzt eine gute Währung; in einigen Nachbarländern mit schlechterer Währung, z. B. in Oesterreich, haben die Preise noch nicht überall Zeit gehabt, sich den Silberwerthen anzuschliessen, so dass dort augenblicklich z. B. die Tagelöhne der Landarbeiter in Silber, d. h. nach unsern Verhältnissen unter dem Werthe bezahlt werden; daraus entsteht für die Landwirthe bei uns eine nicht zu überwindende Konkurrenz. Dieses Uebel wird schwinden, wenn die Preisverhältnisse in den Ländern schlechter Währung sich gegen den Geldwerth ausgeglichen haben werden. Inzwischen sind Schutzzölle, nicht Uebergang zur Doppelwährung, das richtige Abwehrmittel. Dass in diesen Ländern die Preise dem verringerten wahren Silberwerthe entsprechend steigen müssen, folgt aus dem Umstande, dass ja alles vom Auslande Gekaufte in vollem Goldwerthe gezahlt werden muss, auch aus dem schlagenden Beispiele des Vergleichs zwischen dem heutigen Franc und dem Pfunde Sterling. Unter Wilhelm dem Eroberer hießen beide livre, getheilt in sous und denar (daher die englischen Goldbezeichnungen l = Pfund, s = Schilling, d = Penny), und hatten 175 Gramm Metallgewicht. In England hat man dieses Gewicht auf 150 Gramm verringert, in Frankreich ist man bis 1790 bis auf 5 Gramm nach und nach herunter gegangen.

Wären die Preise vom Werthe des Währungsmetalles unabhängig, so müsste heute theoretisch der Franc in Frankreich noch die gleiche Kaufkraft haben, wie das Pfund in England; in der That ist der Werth des Franc fast genau entsprechend dem Metallgewichte nur $\frac{1}{25}$ des Pfundes.

Die Geschichte zeigt uns auch Beispiele, dass wegen der Preisverhältnisse Getreidebau überhaupt unmöglich wurde, wie z. B. in Italien, als sich die ägyptischen Kornkammern erschlossen. Man wird dem aber nicht durch Währungs-Verschlechterung entgegen wirken können, sondern muss den Grund und Boden dann eben anders ausnutzen. Wir sehen ähnliche Entwicklungen heute in England beginnen.

Es ist zu beklagen, dass wir noch nicht zur reinen Goldwährung gelangt sind, sondern in Folge der Aufgabe der Silberverkäufe 1879 noch 600 Mill. \mathcal{M} in Silberthalern haben. Diese sind der Grund, weshalb noch immer kein unmittelbarer Geldverkehr des Auslandes mit Berlin besteht, vielmehr die Geschäfte meist über London gehen, weil man im Auslande nicht sicher ist, von Berlin Gold zu erhalten. Diese Geschäftsumwege bieten für die Banquiers Vortheile, sie würden sich bei Einführung der Doppelwährung noch vermehren, und aus diesem Grunde finden sich auch unter dieser Klasse von Geschäftsleuten viele Bimetallisten.

Hr. Riehn weist darauf hin, dass der niedrige Silberpreis durch das stets gemeinsame Vorkommen beider Metalle auf die Goldgewinnung drücke, weil das ausgeschiedene Silber nicht mehr zu gewinnbringendem Preise los zu werden ist.

Hr. Launhardt konstatirt, dass 1884 nur noch 143 000 kg Gold gewonnen sind, wovon 60 000 kg = 167 Mill. \mathcal{M} für Prägung frei blieben. Wenn das Gold noch knapper würde, so würde freilich das Einschmelzen beginnen; wir sind aber mit etwa 1600 Mill. \mathcal{M} Gold unter allen Ländern am besten gestellt und brauchen nicht durch Versuche der Lösung der Währungsfrage Andern die Wege zu ebnen. Wenn wir mit 450 Mill. \mathcal{M} Silber noch 350 Mill. \mathcal{M} Gold kaufen, so würde unser Bedarf völlig gedeckt sein, denn aus dem niedrigen Diskont geht hervor, dass wir schon jetzt Geld in genügendem Maasse haben; der wegen der bestehenden Silberentwerthung nur scheinbare Verlust von 100 Mill. \mathcal{M} könnte unbedenklich durch Reichskassenscheine gedeckt werden, da wir mit 145 Mill. \mathcal{M} nur etwa $\frac{1}{6}$ des Papiergeldes haben, welches Frankreich ausgegeben hat. Durch die Agitation der Bimetallisten wird nur unser Kredit im Auslande geschädigt; es ist dringend zu wünschen, dass dieselbe baldigst verschwinden möge.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 9. November 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 78 Mitglieder und 4 Gäste.

Hr. Hoech legt einen von ihm erfundenen Dehnungsmesser vor, durch welchen die Beanspruchung eigener Konstruktionstheile ermittelt werden kann. Während der von Professor Fränkel in Dresden erfundene Dehnungszeichner diese Aufgabe in vollkommenster Weise löst, indem mittels des Apparates die Längenänderungen eines Konstruktionstheiles während der ganzen Dauer der Inanspruchnahme desselben auf einen sich selbstthätig abwickelnden Papierstreifen aufgezeichnet werden, bezweckt der neue Dehnungsmesser nur die Maxima und Minima der Spannung anzuzeigen. Diese Ein-

schränkung wird für die gewöhnlichen Fälle der Praxis als ausreichend erachtet und gestattet eine verhältnissmäßig einfache Gestaltung des Instrumentes, deren Einzelheiten von dem Hrn. Vortragenden unter Hinweisung auf Zeichnungen eingehend erläutert werden. Der Apparat besteht im wesentlichen aus 2 gegen einander verschiebbaren Stangen, von welchen die eine einfach, die andere doppelt ist. Erstere hat einen gewöhnlichen Maassstab, während letztere mit einem Nonius in Verbindung gebracht ist, welcher eine Ablesung von $\frac{1}{500}$ mm gestattet. Die für das bloße Auge kaum wahrnehmbare Verschiebung der beiden Stäbe gegen einander bei der Benutzung des Apparates wird auf optischem Wege vergrößert. Der Hr. Redner beabsichtigt eine noch weiter gehende Vereinfachung seiner Erfindung anzustreben, um dieselbe noch geeigneter zur Verwendung auf der Arbeitsstelle zu machen. —

Im Anschluss an frühere, im Verein gehaltene Vorträge spricht alsdann Hr. Opel über:

die Gefällekurven der Wasserläufe.

Der Hr. Vortragende ist bekanntlich ein ebenso überzeugter Anhänger der Sasse'schen Parabelprofil-Theorie, wie ein Gegner des von Sternberg verfochtenen Flussprofils mit horizontaler Sohle und tritt mit warmer Begeisterung für seine Ansicht ein. Als ein wesentlicher Grund gegen das Sternberg'sche Profil wird angeführt, dass demselben der Stromstrich fehle, welchen jeder größere Fluss sich bilde. Der Beweis hierfür sei durch die Donau-Regulirung geliefert, bei welcher zwar das horizontale Profil genau ausgearbeitet worden sei, bei welcher sich jedoch nachträglich Serpentinien ausgebildet haben. Das Auftreten der letzteren erscheine auch ganz natürlich und durch die verschiedene Festigkeit der Bodenfläche bedingt. Für die Theorie von Sasse sprechen dagegen die von demselben bereits im Jahre 1852 aufgenommenen, sehr umfassenden und sorgfältigen Profil-Messungen der Oder, welche ein auffallend übereinstimmendes Resultat ergaben. Das parabolische Flussprofil erscheint indessen allein noch nicht genügend für die zweckmäßige Regulirung der Wasserstraßen, sondern es muss vor allen Dingen auch die Unregelmäßigkeit der Gefälle beseitigt werden. Im Gegensatz zu Sternberg, welcher behaupte, dass das Gefälle eine logarithmische Linie bilde, vertritt der Hr. Redner die Ansicht, dass dasselbe für einen Fluss mit seinem Nebengebiet aus mehreren Parabeln bestehe, welche ihren gemeinschaftlichen Punkt in der Mündung haben. Während beispielsweise noch Grebenau sich veranlasst sah, das Gefälle des Rheins direkt mit der Nivellirlatte zu messen, erleichtert die Gefällekurve die Strom-Regulierungsarbeiten ungemindert und gestattet u. a. eine Vorausbestimmung des Gefälles, welches durch die Korrektion herbei geführt werden soll. Als überaus wichtig wird es bezeichnet, dass dem parabolischen Profile in jedem Falle die der betreffenden Gefällekurve entsprechenden Verhältnisse gegeben werden. Der Hr. Vortragende schließt seine, durch ein reichhaltiges Zahlenmaterial unterstützten Ausführungen mit einem warmen Aufruf an die Wasserbautechniker, namentlich auch mit Rücksicht auf die zu erwartende Ausdehnung des deutschen Wasserstraßennetzes, durch thunlichste Uebertragung der als richtig erkannten Theorien in die Praxis die Leistungsfähigkeit desselben möglichst steigern zu helfen. - e. -

Vermischtes.

Die Bestrebungen zur Herstellung billiger Wohnungen im eigenen Hause nehmen in neuerer Zeit auch in Deutschland einen immer erfreulicheren Aufschwung. Wiederum haben wir von der Gründung zweier bezüglicher Unternehmungen zu berichten.

Die eine derselben, der „Verein zur Beschaffung eigener Wohnungen mit Grundbesitz für die deutschen Fabrikarbeiter (Arbeiterheim)“, geht von Bielefeld aus und zählt zu ihren Gründern eine Anzahl der hervor ragendsten Männer Westfalens und der benachbarten Fabrikbezirke. Die Thätigkeit des Vereins soll sich jedoch keineswegs auf Nordwestdeutschland allein beschränken, sondern in Form von Lokal- oder Distrikts-Vereinen, die als Aktien-Gesellschaften gebildet werden, über ganz Deutschland erstrecken; während der Hauptverein die allgemeine Leitung der bezgl. Bestrebungen sich vorbehält und in einer von ihm heraus zu gebenden Zeitschrift „Arbeiterheim“ auf das Publikum sowie in unmittelbarer Weise auf Fabrikbesitzer, die Staats-Regierung und die Gesetzgebung im Sinne derselben einzuwirken suchen wird, bleibt das thatsächliche Vorgehen im Bau von Arbeiterhäusern jenen Zweigvereinen überlassen. An geeignet aufzusuchenden Stellen, die zwischen mehreren verschiedenartigen Fabriken liegen, den Arbeiter also nicht an eine derselben fesseln, sollen Häuser verschiedener Größe für je 1 Familie erbaut und an Arbeiter zu einem Preise vermietet werden, der es gestattet, demselben nach einer Reihe von Jahren das Haus als Eigenthum zu übergeben; selbstverständlich ist ihm unbenommen, durch Abzahlung größerer Summen auch schon früher zu diesem Ziele zu gelangen. Die Häuser, für deren Anlage der Zentralverein in einem besonders Fachbureau Pläne zur Auswahl vorbereiten lässt, sollen möglichst mit je $\frac{1}{2}$ Morgen Gartenland versehen sein und frei liegen; höchstens sollen Doppelhäuser mit getrennten Eingängen zulässig sein. — Ob es gelingen wird, bei den Votiretern des Kapitals genügendes Interesse für den Plan zu erwecken, mag vorläufig dahin gestellt sein.

Das zweite Unternehmen, von dem uns Kenntniss ge-

worden ist, hat weniger die Errichtung eigentlicher Arbeiter-Wohnhäuser im Auge, sondern will in einem der Vorstadtdörfer Leipzigs eine Kolonie von Einzelfamilien-Häusern, die „Kolonie-Heimath“ gründen. Man hofft zu diesem Ziele durch Gründung eines eigenen Vereins zu gelangen, der sich nach etwa 20jährigem Bestande auflösen soll, sobald alle Mitglieder Häuser besitzen und alle Schulden bezahlt sind. Wenn sich eine entsprechende Anzahl von Mitgliedern findet, die 100 \mathcal{M} Eintrittsgeld und einen Jahresbeitrag von 90 \mathcal{M} zahlen, so hofft man die erforderlichen Anlagekosten durch eine Anleihe decken zu können, die allmählich zu amortisiren wäre. Nach dem in der Zeitschrift: „Der Mieter“ veröffentlichten Finanzplane wären beim Bau von 500 Häusern deren Herstellung man mit durchschnittlich 9000 \mathcal{M} einschl. Grundwerth, Straßen-Anlage usw. hofft bewirken zu können, i. g. 2 600 000 \mathcal{M} aufzunehmen, die man unter der Voraussetzung, dass dem Verein im ersten Jahre 200, im zweiten 60 und in den 8 folgenden Jahren je 30 Mitglieder beitreten, sowie dass die bezgl. Häuser zum Preise von je 10 000 \mathcal{M} verkauft werden, in 21 Jahren vollständig würde tilgen können. — Auch in diesem Falle darf man auf den Erfolg des Unternehmens, dem wir die vollste Theilnahme schenken, einigermaßen gespannt sein. U. W. sind ähnliche Versuche, die in London, Kopenhagen usw. trefflich geglückt sind, in Deutschland bisher stets fehl geschlagen, weil sich nicht die genügende Anzahl von entsprechenden Theilnehmern gefunden hat. Gelingt der Leipziger Plan — und die Eigenschaften des sächsischen Stammes lassen in dieser Beziehung das Beste hoffen — so dürfte eine günstige Rückwirkung auch auf andere größere Städte nicht ausbleiben.

Ausgrabungen in Kempten. Wie vor kurzem in Bregenz, so hat man neuerdings auch in Kempten das Forum der alten Römerstadt gefunden und aufgedeckt. Dasselbe liegt dem heutigen Kempten gegenüber am rechten, hohen Ufer der Iller, etwa in der Gegend, wo die Römerstraßen von Augsburg und Salzburg zusammen trafen. Kaum 30 cm unter der Erdoberfläche finden

sich hier die aus Bruchsteinmauerwerk bestehenden Grundmauern einer größeren Gebäude-Anlage, deren Zerstörung einst so planmäßig und vollständig erfolgt ist, dass alle über die Pflastergleiche anstehenden Theile zum Abbruch gelangt sind; stellenweise ist sogar das Pflaster selbst noch heraus gebrochen worden und nur die Mörtelschicht erhalten geblieben, in welche dasselbe eingebettet war. Die Bestimmung des Zwecks, dem die einzelnen Gebäude gedient haben, ist dadurch natürlich sehr erschwert: indessen lässt sich aus dem Vergleich mit den entsprechenden Anlagen kleinerer römischer Landstädte z. B. Veleia bei Piacenza und Gabii bei Rom doch unzweifelhaft folgern, dass man es hier mit den Resten eines römischen Forums zu thun hat. Nach der in der Münchener Allgem. Ztg. gegebenen Beschreibung ist der rings von Gebäuden umschlossene Platz 38 m breit und 70 m lang; die ihn zunächst umgebenden Hallen hatten an der nördlichen Schmalseite 7,3 m, an den Langseiten 5,0 m Tiefe. An der Nordseite sprang aus den etwa 10,0 m tiefen Räumen ein Saal von 12 m Breite — vermuthlich ein Tempel oder das große Vestibül des Forums mit einer offenen Halle nach außen vor. An der Südseite lag ein Saal von 17 m Br. und 24 m Tiefe, der wie die Curien am Forum von Pompeji mit einer weiten Segment-Nische abschloss; neben ihm lagen mehrere quadratische Räume — hinter ihm, durch einen Gang getrennt, Magazine. Die seitlichen Räume waren, wie die Reste von Haustein-Pfeilern andeuten, nach der Halle geöffnet und dürften als Kaufläden gedient haben. — Die Ausbeute an bemerkenswerthen Einzelheiten ist bei einer so vollständigen Zerstörung der Anlage eine sehr spärliche: Reste eines sehr harten und glatten Wandputzes von schwarzer, rother und gelber Farbe mit aufgemaltem Ornament, ein (schon früher gefundenes) ionisches Kapitell, einige Friesstücke und ein schönes Relief aus Marmor sowie Bruchstücke eines Sockelgesimses aus Sandstein.

Rechtsfahren auf den deutschen Eisenbahnen. Das Bahn-Polizei-Reglement für die Eisenbahnen Deutschlands enthält die Bestimmung, dass auf doppelgleisigen Bahnstrecken die Züge das in ihrer Fahrtrichtung rechts liegende Gleis befahren sollen. Mit Rücksicht auf die vielfach vorhandenen Bahnstrecken, welche für das Fahren der Züge in dem für die Fahrtrichtung links liegenden Gleis ausgebaut waren, wurde gestattet, dass bereits bestehende Ausnahmen bis auf weiteres beibehalten werden dürfen.

Diese Ausnahmebestimmung musste im Hinblick auf die kostspieligen und zeitraubenden Umbauten, welche eine alsbaldige Aenderung der Betriebsweise auf den betr. Linien bedingte, für diese auf längere Zeit in Geltung gelassen werden. Und zwar wurden davon im ganzen 12,5 Proz. der doppelgleisig ausgebauten Strecken bzw. 4,2 Proz. der Gesamtlänge der Eisenbahnen Deutschlands betroffen.

Da im Interesse der Sicherheit des Betriebes eine Einheitlichkeit in der vorgedachten Art des Fahrens der Züge auf den zweigleisigen Bahnstrecken dringend wünschenswerth war, so wurde der Angelegenheit eine stete Aufmerksamkeit gewidmet. Allmählich ist nunmehr auf dem größeren Theil der abweichend betriebenen Bahnstrecken — so noch vor kurzem auf der Bahnlinie von Leipzig nach Dresden — die Ueberführung in den vorschrittmäßigen Zustand erfolgt, so dass zur Zeit nur noch nahezu 5 Proz. der vorhandenen zweigleisigen Strecken, bzw. 1,45 Proz. der Gesamtlänge aller Eisenbahnen Deutschlands, links befahren werden.

Nachdem die Behebung der Schwierigkeiten, welche der Beseitigung des Linksfahrens auf einer — früher unter Privatverwaltung befindlichen — preuß. Bahnstrecke noch entgegen stehen, zu erwarten ist, und dem Vernehmen nach nunmehr auch die Großherzogth. badische Regierung sich bereit gefunden hat, auf den bad. Staatsbahnen, welche bereits in den Jahren 1854 und 1855 einem umfassenden Umbau durch die Einführung der normalen Spurweite hatten unterzogen werden müssen, trotz der erneuten Opfer den behufs Einführung des Rechtsfahrens erforderlichen Umbau vornehmen zu lassen, ist den Bemühungen des Reichs-Eisenbahn-Amtes der erfreuliche Erfolg gesichert, dass in wenigen Jahren auf sämtlichen deutschen Eisenbahnen rechts gefahren wird. Ausgenommen hiervon bleiben 2 kurze Grenzstrecken, auf welchen in Uebereinstimmung mit der Betriebsweise auf den anschließenden fremdländischen Bahnen, auch fernerhin links gefahren werden wird.

Rinnenkonstruktion. Bei dem Neubau des Zentral-Depots der Kölnischen Straßenbahn wurde bei dem Zusammenstoß der Dachfläche der Wagenremise mit einer höher geführten Grenzmauer durch den Dachdeckermeister Felten aus Köln eine Rinne hergestellt, deren Anordnung und Vortheile verglichen mit Zinkrinnen mit einigen Worten hier beschrieben werden sollen zwecks Anwendung in ähnlichen Fällen oder bei Sheddächern.

Auf den Rinnengrund wurde eine Lage 1 m breites Leinen, welches in gleicher Weise wie Asphaltpappe präparirt war, gestreckt und mit der bei der Herstellung des Holzzementdaches zur Anwendung kommenden Klebmasse (Vegetabil-Asphalt) bestrichen; auf diese Lage folgten 2 Lagen Asphaltpappe, welche unter sich ebenfalls mit der Klebmasse verbunden wurden. Die zur Dachdeckung verwandte Asphaltpappe wurde mit der oberen Lage der Rinnen ebenfalls verklebt und alsdann genagelt.

Bei dem jährlich zu wiederholenden Theeren der Dachfläche

wird die Rinne mit getheert. Während eine Zinkrinne durch die Einwirkungen der Temperatur-Unterschiede und durch andere äußere Umstände, z. B. Betreten, Oxydationen, Einwirkung von Schwefelverbindungen, welche durch die Verbrennungsgase der Fabrik-schornsteine der atmosph. Luft zugeführt werden, leicht undicht wird, ist eine solche Leinen-Asphaltrinne, wie langjährige Beobachtungen ergeben, diesen schädlichen Einwirkungen gegenüber durchaus haltbar. Es kann hierzu beispielsweise einer Rinne Erwähnung gethan werden, welche vor einigen Jahren in einem Ehrenfelder Fabrik-Etablissement ausgeführt wurde und bei etwa 60 m Länge das Wasser von 2 hohen, mit Pfannen bedeckten, Dachflächen aufnimmt und nur einem Abfallrohr zuführt. Die Breite derselben beträgt am höchsten Punkt im Grunde gemessen 1 m und mit den seitlichen Aufbiegungen 1,60 m. Bei der vor kurzem vorgenommenen Besichtigung derselben erwies sich die Lage als eine völlig ebene und der ganze Zustand als ein durchaus tadelloser. Aus Zink würde eine Rinne von diesen Abmessungen und bei Anbringung nur eines Abfallrohrs gar nicht herzustellen sein, oder doch nach sehr kurzer Zeit Wellungen und Undichtigkeiten aufweisen. Ein weiterer Uebelstand einer Zinkrinne ist die Unmöglichkeit, eine entstandene Undichtigkeit durch Löthen zu repariren, wenn bei dem Theeren der Asphaltdachfläche der Theer in die Rinnen gelaufen ist. Da nun der Preis der in Rede stehenden Rinnen billiger als derjenige einer Zinkrinne ist und Anwendungen derselben auch bei andern Deckmaterial, z. B. Pfannen und Schiefer mit gleichem Erfolg gemacht worden sind, lässt sich die Behauptung aussprechen, dass die Anwendung in vielen Fällen mit Vortheil wird geschehen können.

Frangenheim.

Zum Kapitel Wassermesser liefert ein neuester Beschluss der bürgerlichen Kollegien von Stuttgart einen beachtenswerthen Beitrag:

In Stuttgart beträgt die Zahl der Wasserabnehmer nahezu 3 700, unter denen etwa 450 dem Bedarf nach Wassermesser beziehen. Das seither gültige Regulativ bestimmte: „Der Wassermesser ist von der Verwaltung gegen Bezahlung des laufenden Preises zu beziehen; wer den Wassermesser von der Verwaltung miethet, hat als Miethzins 20 Proz. des Kaufschillings für das Jahr zu entrichten“ usw. In Folge vielfacher Unzuträglichkeiten, welche sich bei Auswechselung von Wassermessern ergeben haben, wird nun der Verkauf von Wassermessern an die Wasserabnehmer eingestellt, wogegen vom 1. April 1886 an die Miethzinse für die Wassermesser namhaft ermäßigt werden; und zwar werden berechnet für einen Wassermesser

mit 12 mm	Lichtweite	jährlich	6,30 M
„ 20 mm	„	„	7,20 „
„ 25 mm	„	„	9,05 „
„ 30 mm	„	„	12,60 „
„ 40 mm	„	„	14,40 „
„ 50 mm	„	„	18,90 „

Angeführt sei hier noch der betreffende Passus des Vertrages über Wasserabgabe, welcher folgende Fassung erhalten hat:

Der Wassermesser ist von der Verwaltung gegen Bezahlung des von ihr fest gesetzten jährlichen Miethzinses zu beziehen. Eine käufliche Abgabe des Wassermessers an den Wasserabnehmer findet nicht statt. Das erstmalige Einschalten des Wassermessers geschieht auf Rechnung des Wasserabnehmers; dasselbe ist der Fall, wenn ein Wassermesser als entbehrlich wegzunehmen oder gegen einen solchen mit anderer Lichtweite auszuwechseln ist.

Die durch die gewöhnliche Benutzung des Wassermessers entstehenden Ausbesserungskosten werden von der Verwaltung getragen, während dem Miether die durch sein Verschulden notwendige gewordenen Reparaturen zur Last fallen. — Die bisher verkauften Wassermesser sollen allmählich von der Verwaltung zurück gekauft werden.

Personal-Nachrichten.

Sachsen. Ernannt: Der seither. Landbau-Assist. und gepr. Bmstr. O. Reichelt zum Landbauinsp. beim Landbauamt Chemnitz.

Gestorben: Landbauinsp. Böhme in Chemnitz.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. M. L. S. in Berlin. Ob das Modell der Palmetten-Bekrönung von Schinkels Grabstele noch vorhanden ist und wo sich dasselbe befindet, ist eine Frage, deren Beantwortung wir gern unserem Leserkreise übergeben wollen. Bekanntlich rührt der Entwurf zu derselben von Schinkel selbst her und war ursprünglich für das Grab Hermbstädt's († 1833) auf dem Friedrich-Werderschen Kirchhofe hieselbst zur Ausführung gekommen; wahrscheinlich dürfte seinerzeit auch das erste Modell wieder verwendet worden sein. — Wir wollen übrigens mit der Ansicht nicht zurück halten, dass eine weitere Ausnutzung desselben für beliebige Grabdenkmäler uns als eine nicht zu billigen Verletzung der künstlerischen Pietät erscheinen würde, welche unser Volk und in erster Linie unsere Stadt dem Andenken Schinkels schuldig ist.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Englische Kirche im Monbijou-Garten zu Berlin.

Inhalt: Zivilrechtliche Verhaftung der bauleitenden Beamten (Schluss). — Eine beachtenswerthe Aeußerung zur Wasserstraßenfrage. — Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes: Die Frage der Fortgewährung der

Diäten an die zu Militär-Uebungen einberufenen diätarisch beschäftigten Hilfsarbeiter. — Internationale Ausstellung in Edinburgh 1886. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten

Zivilrechtliche Verhaftung der bauleitenden Beamten.

(Schluss.)

Unvermeidlich ist es, dass in solchen Fällen das etwa angenommene Personal des Baubüreaus während der etwaigen Unterbrechung beschäftigt bleibt und dass die Bauausführungskosten unvorhergesehen auf diese Weise vermehrt werden. Aber es tritt noch als wesentlichster Uebelstand hinzu, dass die mit den Unternehmern abgeschlossenen Arbeits- und Lieferungsverträge durch solche Unterbrechungen beeinflusst werden, und dass Verlängerungen der festgesetzten Lieferungsfristen eintreten, für welche nicht die Unternehmer, wohl aber die Behörde ganz allein verantwortlich sein wird. Wer wird im Stande sein, in solchen Fällen die Schädigung der Unternehmer in richtiger Weise fest zu stellen, und wer kann, auch bei gewissenhaftester Auffassung seiner dienstlichen Stellung, eintretenden Falls die Zeitdauer der Unterbrechungen vorher richtig schätzen? Wer kann andererseits von den Unternehmern verlangen, dass sie ihre durch Verschiebung der Lieferungsfristen und Endtermine der übernommenen Arbeiten eintretenden Verluste auf längere Zeit im voraus zu beurtheilen vermögen?

In dem neuesten Erlasse des Hrn. Ministers der öffentl. Arb., betreffend das Verdingungswesen, vom 17. Juli 1885, sind unter § 6 der Allgemeinen Vertrags-Bedingungen für die Ausführung von Hochbauten Bestimmungen getroffen, welche bei stattfindender Unterbrechungen der Bauausführungen in Kraft treten sollen. Es soll der Unternehmer, welcher sich durch Anordnungen der bauleitenden Behörde, oder des bauleitenden Beamten, oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten anderer Unternehmer in der ordnungsmässigen Fortführung der übernommenen Arbeiten behindert glaubt, dem bauleitenden Beamten oder der bauleitenden Behörde hiervon Anzeige erstatten. Andernfalls werden schon wegen der unterlassenen Anzeige keinerlei auf die betreffenden, angeblich hindernden, Umstände begründete Ansprüche oder Einwendungen zugelassen. Im Falle, dass die Beschwerden des Unternehmers begründet sind, kann durch den bauleitenden Beamten eine Verlängerungsfrist des Vertrages bewilligt werden.

Ferner heisst es:

„außerdem kann der Unternehmer im Falle einer Unterbrechung oder gänzlichen Abstandnahme von der Bauausführung den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen Schadens beanspruchen, wenn die Fortsetzung des Baues hindernden Umstände entweder von der bauleitenden Behörde oder deren Organen verschuldet sind, oder — insoweit zufällige, von dem Willen der Behörde unabhängige Umstände in Frage stehen — sich auf Seiten der bauleitenden Behörde zugetragen haben.

In Ermangelung gütlicher Einigung entscheidet über die bezüglichen Ansprüche das Schiedsgericht.

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger als 6 Monate, so steht jeder der beiden Vertragsparteien der Rücktritt vom Vertrage frei. Die Rücktritts-Erklärung muss schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate dem anderen Theile zugestellt werden; anderenfalls bleibt, unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf Schadenersatz oder Konventionalstrafe, der Vertrag mit der Maßgabe in Kraft, dass die in demselben ausbedungene Vollendungsfrist um die Dauer der Bauunterbrechung verlängert wird.“

Es wird unter Umständen äußerst schwierig sein, Entschädigungs-Ansprüche der Unternehmer, welche auf obige als leicht mögliche Umstände zurück zu führen sein werden, womöglich nach dem Verlaufe längerer Zeit festzustellen, und einem einzuberufenden Schiedsgerichte die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, wenn nicht genaue aktenmässig beweisbare Vorgänge und Schriftwechsel über dieselben vorhanden sind. Wohl selten nur wird aber bei der während einer Bauausführung angespannten Thätigkeit des bauleitenden Beamten ein derartig erschöpfender Schriftwechsel geführt werden und geführt werden können, dass alle solche Möglichkeiten, welche sich erst während des Verlaufs derartiger Angelegenheiten entwickeln, von Anfang an als vorausgesehen oder annehmbar, durch denselben fest gestellt werden könnten. Bei dem in der Regel reichlich knappen Bureau-personal wird allein oft schon die Zeit fehlen, um das stetig erwachsende Schreibwesen auf dem Laufenden zu erhalten. Nothwendigerweise werden die nach Obigem etwa entstehenden Entschädigungs-Summen, als außerhalb des Anschlages liegend, durch den Ressortchef und die Minister der ö. A. besonders genehmigt und bewilligt werden müssen.

Nach den geltenden Bestimmungen soll ferner der Regierungs- und Baurath gelegentlich der auszuführenden Dienstreisen oder des dienstlichen Besuchs der Baustelle nur das Recht der Kontrolle und der Beaufsichtigung der Bauausführungen üben. In der bisher bei der preussischen Bauverwaltung befolgten Praxis ist es wohl mit wenigen Ausnahmen anders gehalten worden. Gerade die vielen bei einer Bauausführung vorkommenden kleinen Verschiebungen und Abweichungen vom Anschlage, bezw. von den vertragsmässigen Unterlagen geben dem bauausführenden Beamten

Veranlassung, sie mit dem Regierungs- und Baurathe bei dessen Anwesenheit an Ort und Stelle zu besprechen und dessen Rath einzuholen, um denselben dann für die Ausführung zu benutzen. Letzterer wird wohl nur in den seltensten Fällen unter Berücksichtigung der bestehenden Bestimmungen zurück gehalten, sonst aber ohne beschränkenden Rückhalt erteilt worden sein. Der bauleitende Beamte wird demnach ohne Bedenken das Besprochene zur Ausführung gebracht haben, und ebenso wird bei der Revision der Rechnungen keine Beanstandung vorgekommen sein.

In Zukunft dürfte jeder bauleitende Beamte gut thun, der bisherigen Praxis zu entzichen. Denn wer steht ihm dafür, dass er nicht für die in bester Absicht und im Einverständniss mit dem ihm vorgesetzten Reg.- und Baurath ausgeführten, im Anschlage nicht vorgesehenen Abänderungen des Projekts, persönlich verantwortlich und bei Ueberschreitung der betreff. Anschlagspositionen mit seinem Privatvermögen regresspflichtig gemacht werden kann?

Unter Bezugnahme auf den Hinweis, welchen das Zentrbl. der Bauverwaltung noch besonders hervorkehrt, dass es für die Baubeamten nur erwünscht sein kann, durch die obige richterliche Entscheidung auf den Umfang ihrer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit aufmerksam gemacht worden zu sein, dürfte es dringend gerathen erscheinen, dass Nichts seitens der betr. Beamten unternommen werde, welches sich nicht vollständig mit der Dienstinstruktion deckt. Man wird ohne Rücksicht auf den entstehenden Zeitverlust oder die hierdurch veranlassten Entschädigungen an Unternehmer den vorgeschriebenen Weg des Berichtes usw. wählen müssen, um den dienstlichen Vorschriften nachzukommen und sich hierdurch der persönlichen Verantwortlichkeit für unvorschriftsmässige Handlungen entziehen zu können.

Noch ein weiterer Punkt ist vorhanden, welcher bei der Ausführung von Bauten sehr hinderlich sein kann. Es entstehen nämlich sehr oft Schwierigkeiten, welche auf das Verfahren in der Superrevision der Anschläge zurück geführt werden müssen.

Die nach den angegebenen Vorschriften von dem Lokal-Baubeamten angefertigten Entwurfszeichnungen und Ausschläge werden zunächst der Behörde zweiter Instanz vorgelegt und von den Technikern derselben hinsichtlich der Zweckmässigkeit und Sicherheit der angewandten Konstruktionen und hinsichtlich der Angemessenheit der angesetzten Preise nach den lokalen Verhältnissen geprüft.

Mit den etwaigen Aenderungen versehen, wird der Entwurf seitens der Behörde zweiter Instanz genehmigt, oder wenn erforderlich, dem Ministerium zur Genehmigung und Feststellung des Geldbetrages vorgelegt.

Der Dezernent des Ministeriums beschränkt sich darauf, falls der Entwurf seinen Beifall findet, die Anschlagsstittel nach Prozentsätzen der Gesamt-Bausumme zu revidiren, wie dieselben sich bei andern ähnlichen Bauprojekten als zutreffend erwiesen haben und verfügt erforderlichenfalls Abstriche in runden Summen, die seitens der Hilfsarbeiter des technischen Bureau auf die einzelnen Positionen des Anschlages vertheilt werden.

Wie oft können hierbei Versehen vorkommen, da die Hilfsarbeiter, welche meist aus jungen Baumeistern bestehen, häufig ohne genügende Kenntniss der in allen Provinzen und Orten der Monarchie verschiedenen Lokalpreise, die Abstriche ausführen; sie, die in vielen Fällen vielleicht nur bei einer oder nur einer beschränkten Zahl von Bauausführungen thätig waren, und mithin kaum in der Lage sind, die beabsichtigte Richtigstellung der Anschlags-Positionen zur Ausführung zu bringen. In vielen Fällen beschränken sich ferner die Abminderungen nur auf die Anschlagspreise, ohne die Ausführung der Arbeiten entweder positionsweise oder überhaupt unter Streichung etwa entbehrlicher Arbeiten entsprechend einzuschränken.

Andererseits sind häufig Fälle vorgekommen, wo überhaupt nur runde Summen von der Anschlagssumme abgestrichen wurden.

In welche Lage kommt durch dies Verfahren der bauleitende Beamte? Gegenüber den Herabsetzungen der Preise, die in der höchsten Revisions-Instanz vorgenommen worden sind, wird er den Beweis der Unzulänglichkeit dieser Preise nur an der Hand des Ergebnisses der einzuleitenden Verdingungen bezw. der Bauausführung erheben können. Alle übrigen Nachweise und Bezugnahmen auf vorgängige lokale Bauausführungen werden in der Regel nichts fruchten, da diese Ausführungs-Preise zu Folge der am Ende grösserer Bauausführungen abzustattenden Rapporte den Behörden, und speziell dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten bekannt gewesen sind, und trotzdem die bez. Herabsetzungen vorgenommen wurden. Es mag bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, dass diese Preis-Angaben, welche seit Jahren zu statistischen Nachweisen über die Baukosten fiskalischer Gebäude im Ministerium d. ö. A. benutzt werden, doch immer nur einen relativen Werth haben, da Zeitverhältnisse und die Geschäftslage Materialpreise und Arbeitslöhne leicht verändern können.

Gegenüber vorkommenden Pauschal-Abstrichen wird unzweifel-

haft das korrektste Verfahren sein, dass der bauleitende Beamte um Instruktion ersucht, von welchen Anschlags-Positionen Abstriche gemacht werden sollen und dass er nicht früher die Bauausführung einleitet, als bis vollständig seitens der Behörde der Text des Anschlages mit den in Uebereinstimmung mit der Gesamt-Abminderung herab zu setzenden Einheitspreisen gebracht worden ist. Denn gegenüber der seitens des Fiskus in Anspruch zu nehmenden Verantwortlichkeit des bauleitenden Beamten hat letzterer entschieden das Recht und die Pflicht, vorerst sich eine klare Uebersicht über die an ihn zu stellenden Anforderungen zu schaffen. Er wird nur allein auf diese Weise die von ihm verlangte Verantwortlichkeit übernehmen und leisten können, welche der Staat von seinen Beamten im allgemeinen verlangt, und welche auch die Baubeamten in vollem Maasse bisher erwiesen haben.

Es mag bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen werden, dass wiederholt der Hr. Minister der öffentlichen Arbeiten auf die Angriffe, welche in den Kammerverhandlungen auf die Bauverwaltung gerichtet wurden, erwidert hat, dass er die Beamten derselben in Bezug auf deren allgemeine Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit in Schutz nehmen müsse.

Diese Aeufserungen des Ministers werden bestätigt durch die Entwicklung, welche die preuß. Bauverwaltung während des jetzigen Jahrhunderts genommen hat und durch ihre Leistungen, welche bei allen Wandlungen und Fortschritten der Technik diesen entsprechende gewesen sind; denn im Vergleich zu den Leistungen derjenigen Länder, welche, wie England und Frankreich, seit den letzten Jahrhunderten eine reichere Kultur und eine weit reicher ausgebildete Technik besaßen, stehen diejenigen der preussischen Bauverwaltung auf derselben Höhe der Ausbildung und Tüchtigkeit.

Das Interesse, welches der Staat daran hat, bei der Bedeutung der Technik für unser modernes Leben, seine Baubeamten in der bisherigen Leistungsfähigkeit und Berufsfreudigkeit zu

erhalten, sollte ihm Veranlassung geben, für die Folge Sorge zu tragen, dass denselben diese Eigenschaften nicht verkümmert werden.

Die Folgerungen, welche aus der richterlichen Entscheidung auf Grund der bestehenden dienstlichen Instruktionen, bezw. auf Grund der vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen bei dem zum Austrage gebrachten Vorfall zu ziehen sind, dürften zweifellos zu einer Aenderung des bisherigen Geschäftsverfahrens führen. Ist es nicht angänglich, die Instruktion zu ändern, bezw. in Bezug auf die persönliche Verantwortlichkeit der Baubeamten bestimmte mildere Auffassungen in gesetzlicher Form zur Geltung bringen zu lassen, etwa nur dahin gehend, dass es denselben frei stehen dürfte, im Rahmen der anschlussmäßigen Mittel eigenhändige Abänderungen des Anschlages vorzunehmen, vielleicht unter Angabe bestimmter Grenzen — so würde eine dienstliche Korrespondenz und eine Erschwerung des ganzen Geschäftsganges die Folge sein, welche bisher zum Nutzen und im Interesse der Sache unbekannt geblieben ist. Denn in allen denjenigen Fällen, welche vorhin aufgeführt worden sind, würde der bauleitende Beamte sich durch die ihm vorgesetzte Behörde decken müssen, und diese Deckung würde in vielen Fällen erst durch ministerielle Genehmigungen erreicht werden können. Es würde zweifellos das jetzt schon umfangreiche Schreibwerk jeder Bauverwaltung erheblich gemehrt werden und der Fortgang jeder Bauausführung dadurch verzögert, sowie die Kosten derselben erheblich gesteigert werden.

Es würde endlich der bei jedem Unternehmen geltende Grundsatz, dass der Erfolg entscheidet, in vielen Fällen in Frage gestellt werden können, wenn an Stelle der bisherigen, durch eine gewisse Selbstständigkeit gewährten Berufsfreudigkeit der bauleitenden Beamten, eine ängstliche Gewissenhaftigkeit treten müsste, welche nicht in der Lage wäre, über die genaueste und peinlichste Befolgung und Anwendung der dienstlichen Instruktionen hinweg zu gelangen.

N.

Eine beachtenswerthe Aeufserung zur Wasserstraßen-Frage.

Die Frage nach der Berechtigung der Aufwendung großer öffentlicher Geldmittel zur Herrichtung natürlicher und künstlicher Schiffsahrtsstraßen wird, für jeden einzelnen Staat je nach dessen produktiver und kommerzieller Entwicklung so wie der finanziellen Leistungsfähigkeit, je nach den zu berücksichtigenden Transportmengen und dem Grade der Vollkommenheit der bereits bestehenden Transportwege, je nach dem für die Hebung des Gemeinwohls zu erwartenden Nutzen, nicht am wenigsten aber auch nach den geologischen und hydrographischen Verhältnissen eine verschiedene Beantwortung finden müssen. Demnach haben sich bei ihrer Behandlung überall zwei „Parteien“ ausgebildet, von denen die eine ihre Bejahung mit allem Eifer befürwortet, während die andere ebenso energisch für die Verneinung kämpft.

In Preußen trat diese Erscheinung sehr stark hervor vor 2 Jahren, als die Regierung den Plan, das westfälische Kohlengebiet durch einen Kanal von Dortmund nach der unteren Ems mit der Nordsee in Verbindung zu setzen, bei der Landesvertretung zur Vorlage brachte. Dieses Projekt kam bekanntlich, nachdem sich das Abgeordnetenhaus mit großer Majorität für dasselbe ausgesprochen hatte, im Herrenhause — vielleicht infolge einer etwas matten Vertretung desselben von Seiten der Regierung — zu Falle, allerdings nicht hoffnungslos, nicht mit prinzipieller Verneinung der Bedürfnisfrage, sondern weil der größere Theil des Hauses das Projekt für ein einseitiges hielt.

Seitdem setzen die Freunde des Kanalbaues ihre Bemühungen, die öffentliche Meinung von der Nützlichkeit, ja Nothwendigkeit einer Ergänzung bezw. eines umfassenden Ausbaues des heimischen Kanalnetzes zu überzeugen, unverdrossen fort. Unter den litterarischen Erscheinungen der letztern Zeit, welche diesem Zwecke gewidmet sind, ist eine „Die Kanalfrage“ betitelte Broschüre*) des Reg.- u. Bauraths a. D. Opel so beachtenswerth, dass wir die Leser d. Bl. durch die nachstehende etwas ausführlichere Besprechung zu einer eingehenderen Lektüre derselben veranlassen möchten.

Der Verfasser der Schrift geht darauf aus, die vorliegende Frage durch einen praktischen Vergleich der Transportkosten für Massengüter auf Eisenbahn und Kanal — und zwar für beide unter thunlichst gleichen Bedingungen — zu entscheiden. Zu den gleichen Bedingungen rechnet er vor allem, dass auf dem Kanal ebenso wie auf unsern Bahnen ein zuverlässig arbeitender, gleichviel von wem ausgeübt Dampftrieb eingeführt sei, neben dem aber die bisher übliche freie Thätigkeit der Kleinschiffer fortbestehen könne.

Um zunächst bezüglich der Eisenbahntransporte die erforderlichen Unterlagen zu gewinnen, werden aus dem „Bericht über die Betriebsergebnisse der für Rechnung des Staates verwalteten Eisenbahnen im Jahre 1882/83“, die aus den Massentransporten erwachsenen durchschnittlichen Selbstkosten in der Weise ausgezogen, dass von der zunächst ermittelten Bruttoeinnahme stufenweise ein Ausgabe-Hauptposten zum Abzug gelangt.

Dabei ist, da es wesentlich darauf ankommt, speziell die

Kosten der Güterzüge zu erhalten, um diese mit denjenigen von Schiffszügen auf Kanälen angemessen in Vergleich stellen zu können, auf die Voraussetzung zu fassen, dass Eil- und Stückgut mit den gemischten Zügen befördert, der gesamte Wagenladungsverkehr aber durch die Güterzüge vermittelt worden sei.

In der auf diesen Grundlagen beruhenden, tabellarisch angeordneten Entwicklung führt der Verfasser in Anbetracht des Umstandes, dass in genanntem Betriebsjahre Wagenladungen zu 10⁶ nach Ausnahmetarifen im Direktionsbezirk Berlin die niedrigste Einnahme von 2,34 Mk. im Direktionsbezirk Elberfeld die höchste von 3,40 Mk. pro tkm erbrachten, neben den für alle Direktionsbezirke sich ergebenden Durchschnittsergebnissen noch diejenige für die genannten Bezirke besonders an. Die wesentlichsten Resultate dieser ausführlichen Entwicklung vereinigt er zu folgender Uebersicht der Durchschnittswerte der Selbstkosten:

Kosten der Güterzüge f. d. tkm:		Pf.
A.	Bezüglich des Transportes und der Erhaltung der Anlage .	0,60
B.	Kosten ad A + den allgemeinen sachlichen und persönlichen Kosten	1,47
C.	Kosten ad B + Verzinsung und Amortisation des Werthes der Transportmittel	1,85
D.	Kosten ad C + Verzinsung und Amortisation des Werthes der Schienen	1,87
E.	Kosten ad D + Verzinsung des Bankkapitals und Amortisation der Bauobjekte, ausgenommen Grunderwerb	2,95
F.	Kosten ad E + Grunderwerb	3,40
G.	Kosten ad F + einem Zuschlage für Rücklagen zum Ausgleich ungünstiger Konjunktoren etc.	3,40

Hinsichtlich dieser Ergebnisse bemerkt der Verfasser, dass dieselben zwar nicht auf absolute Richtigkeit Anspruch machen, dass aber die thatsächlichen Selbstkosten der Güterzüge wohl schwerlich unter den gefundenen Sätzen bleiben könnten, indem die von verschiedenen Autoritäten angegebenen Minimalsätze annähernd mit denselben übereinstimmen, sie theilweise sogar übertrafen. Allerdings seien auf preussischen Bahnen Ausnahmetarife für Massengüter von 1,213 bis 1,8 Pfg. f. d. tkm vorgekommen; indessen hätten dann die zwei anderen Drittel des Verkehrs den Ausfall der Einnahmen decken müssen. Jedoch sei es nicht unberechtigt, dass, wenn die Staatsregierung hier und da aus Rücksichten höherer Art ihre Bahnen — weil eben an billiger Transportgelegenheit Mangel sei — zeitweise einmal nicht als Renten-Institut betrachte, die Gesamtheit der Steuerzahler ständig zu gunsten Einiger zu benachtheiligen. Auch der Staat könne nicht bis auf die Selbstkosten herabgehen, da dann die Zinsen des Anlagekapitals durch Steuern aufgebracht werden müssten, die sich nicht annähernd so gerecht theilen ließen, wie es bei Feststellung eines die Selbstkosten überschreitenden Tarifs geschehe.

Bezüglich der einstmals von Hartwich vorüber gehend ins Auge gefassten, neuerdings wieder von verschiedenen Seiten (Funke, Hagen, Springmann) eifrigst empfohlenen Güterbahnen äußert sich der Verfasser, dass die sanguinischen Hoffnungen auf deren Leistungsfähigkeit nur auf einer ungenügenden Kenntniss der den Bahnbetrieb immer und überall so sehr beeinträchtigenden

*) Leipzig, Verlag von W. Engelmann.

Schwierigkeit, die Tausende kleiner Fahrzeuge rechtzeitig zur Be- und Entladung zu bringen, beruhen könne, und dass die theilweise erstaunlich geringen Tarifsätze, welche man von denselben erwarte, Ergebnisse irthümlicher Selbstkosten-Berechnungen seien. Autoritäten, wie der langjährige Vorsitzende der rheinischen Eisenbahn-Direktion, Geheimrath Mevissen, und der frühere französische Arbeitsminister Sadi-Carnot, hätten ausgesprochen, dass Mehreinnahmen der Eisenbahnen aus Steigerung der Massentransporte in allen Fällen durch Mehrausgaben verzehrt würden, bezw. dass der Eisenbahn-Massenverkehr nur mit Verlust bewältigt werden könne, und dass auch dieses Verkehrsmittel zu Zeiten starken Verkehrs vollständig versage. In der That habe man in unserm an Projekten so reichen Zeitalter die Ausführung einer reinen Güterbahn bis jetzt noch in keinem Lande der Welt ernstlich beabsichtigt. Dessen ungeachtet hätten Funke und Springmann in muthigem Vertrauen auf die eigene Ueberzeugung dieses Verkehrsmittel zur Erzielung billiger Tarife in Vorschlag gebracht, die zu gleichem Zwecke beabsichtigte Erbauung neuer großer Kanäle aber als „thörichte Unternehmungen“, bezw. als eine „Vergeudung des Nationalvermögens“ hingestellt.

Indem der Verfasser nun dazu übergeht, die Kosten des Transportes auf einem inländischen leistungsfähigen Kanal fest zu stellen, befindet er sich in der schwierigen Lage, auf schon Bestehendes weder hinsichtlich des Transportweges selbst und seiner Herstellungskosten, noch hinsichtlich der Mengen tatsächlich transportirter Gütermassen, noch auch hinsichtlich erwachsener Betriebskosten hinweisen zu können. Er ist also wie bei allen Rentabilitäts-Berechnungen auf die Behandlung eines fingierten Falles oder eines erst in den Grundzügen fest gestellten Projekts angewiesen. Das Letztere wählend hält er sich bei seinen Ausführungen an die Linie des vom Herrenhause verworfenen Nordkanals (Dortmund-Münster-Bevergern-Papenburg), verlangt aber für diesen Kanal, wenn seine Existenz-Berechtigung als Transportweg für Massengüter neben der Eisenbahn als unanfechtbar gelten soll, 1) einen die Leistungsfähigkeit garantirenden Bau, 2) einen wohl eingerichteten Betrieb.

Was zunächst den Betrieb anlangt, so setzt der Verfasser — unter Hinweisung auf die Leistung der Pferde, deren nutzbare Zugkraft mit Zunahme der Kopfhöhe in scharfer Progression abnehme, wodurch bei den in Aussicht genommenen Kähnen von mindestens 350 t Ladung eine große Anzahl Pferde erforderlich werde, sowie unter Andeutung der beim Betriebe sicherlich auftretenden Unzuträglichkeiten beim Ueberholen oder gar beim Schleusen — des weiteren auseinander, dass Pferdebetrieb nicht im Stande sei, die auf Kanäle gesetzten Hoffnungen zu erfüllen. Es sei vielmehr erforderlich, dass, wie auf der Bahn Lokomotiven und Wagen, so auf dem Kanale Dampfer und Schiffe mit Sonntags- und Nachtdienst verkehrten und besonders letzterer durch Beleuchtung der Schleusen und der Mitten der möglichst überall festen Brücken erleichtert werde. Die Geschwindigkeit der Fortbewegung nimmt er für die gewöhnlichen großen Lastzüge zu 5 km f. d. Stunde an, woneben, nach Analogie des Dampferverkehrs auf englischen Kanälen, für Expressfahrten kleiner Schiffe etwa 7 km zuzulassen sein sollten. Von Tauerei solle abgesehen werden, hauptsächlich weil in den verhältnissmäßig engen Kanalbetten Verkehrsstockungen durch das bei lebhaftem Betriebe unvermeidliche Aus- und Einschalten des Tauers verursacht würden. Der Motor solle deshalb der Schraubendampfer sein, dessen Wellenschlag bei der angenommenen geringen Geschwindigkeit und hinlänglich flachen Kanalböschungen unschädlich sein würde. Der flotteste Betrieb würde erreicht werden, wenn (bei genügendem Speisewasser) der Dampfer mit seinem Zuge auf einmal geschleust werde, zu welchem Behuf die Schleusen mit einem zweiten Unterhaupte zu versehen wären. Diese Schiffszüge sollen nach einem bestimmten Fahrplane verkehren und die Schleusen auf deren telegraphische Meldung bereit gestellt werden. Neben diesem regelmäßigen Verkehr solle die Privatschiffahrt bestehen bleiben.

Um einen solchen Betrieb zu ermöglichen, sei das Kanalprofil reichlich zu bemessen, so dass Kreuzungen und Ueberholungen überall stattfinden könnten. Die für den Nordkanal bisher vorgesehenen Abmessungen besonders die Tiefe von 2 m, befriedigen den Verfasser deshalb nicht, weil sie vermutlich für den Verkehr der Schraubendampfer nicht genügen. Hierüber seien noch erst Versuche in begrenztem Wasser anzustellen. Gleichweise sei die günstigste Schiffsförm durch Versuche, in welche auch das Greve'sche Waggonsschiff einzubeziehen wären, zu ermitteln und des weitern fest zu stellen, ob nicht das in England und Amerika mehrfach vorkommende Schieben statt Ziehens der Schiffe empfehlenswerth sei. Zum Ent- und Beladen seien die vollkommensten Vorrichtungen voraus zu setzen.

Nach dieser Erklärung des Begriffs „leistungsfähig“ geht der Verfasser unter der Voraussetzung, dass der Nordkanal leistungsfähig angelegt und betrieben werde, an die Berechnung der Selbstkosten des Transportes von Massengütern auf demselben. Seiner ausführlichen, ebenfalls in tabellarischer Anordnung fortschreitenden Entwicklung legt er eine Transportmenge von rund 5 000 000 t ab Dortmund zu Grunde, von denen 1 120 000 t bis Münster, 2 800 000 t bis Bevergern — wie wenigstens nach Eröffnung des Kanals Bevergern-Hannover-Wolmirstedt sicher zu erwarten sei — und 1 120 000 t nach Papenburg gehen sollen. Ferner nimmt er an, dass die zur Beförderung dieser Massen fahrplanmäßig verkehrenden, aus 1 Dampfer und 5 Schiffen von

400 t Tragfähigkeit bestehenden Schiffszüge mit $\frac{1}{5}$ Ladung an Rückfrachten zurück kehren. Die Stärke der Maschine des Dampfers berechnet er für diese Leistungen bei der angenommenen Geschwindigkeit von 5 km f. d. Std. auf der Hinfahrt zu 112, auf der Rückfahrt zu 38 indiz. Pfdkr. Bei einer somit für eine Hin- und Herfahrt sich ergebenden durchschnittlichen Stärke von 75 Pfdkr., einem Kohlenverbrauch von 1,61 kg f. d. Stunde und Pfdkr. und einem Kohlenpreise von 1,2 Pfg. f. d. kg findet er die f. d. Zugkilometer entstehenden Feuerungskosten = 0,29 M.

Die auf solchen Grundlagen ermittelten durchschnittlichen Selbstkosten des Kanaltransports f. d. tkm ergeben, nach denselben Gesichtspunkten wie oben für die Eisenbahn geordnet, folgende Hauptresultate, denen hier die für die Güterzüge gefundenen zum bessern Vergleich gegenüber gestellt sind:

Kosten der Schiffszüge per tkm	Pfg.	Die entspr. Kosten der Eisenbahn-Güterzüge betragen (s. ob.) Pfg.	Also transportirt die Bahn theurer um das
A. Bezüglich des Transportes und der Erhaltung der Anlage	0,12	0,60	5fache
B. Kosten ad A + den allgemeinen sächlichen und persönlichen Kosten . . .	0,39	1,47	3,77fache
C. Kosten ad B + Verzinsung und Amortisation des Werthes der Transportmittel	0,54	1,85	3,43fache
D. Kosten ad C + Verzinsung und Amortisation des Werthes der Schiene . . .	—	1,87	—
E. Kosten ad D + Verzinsung des Baukapitals und Amortisation der Bauobjekte excl. Grunderwerb	0,82	—	—
F. Kosten ad E + Grunderwerb	0,85	2,95	3,47fache
G. Kosten ad F + einem Zuschlage für Rücklagen zum Ausgleich ungünstiger Konjunkturen	0,90	3,40	3,78fache

Diese Ergebnisse sind in der That frappant!

Für einen Durchgangsverkehr Dortmund-Papenburg findet er die Transportkosten f. d. tkm = 1,04 Pfg., also für die ganze Strecke (210 km Kanal) f. 1 t = 2,18 M und, indem er an Nebenkosten (Eisenbahnfracht von der Grube bis zum Kanal, Einstürzen ins Schiff, Werthverlust dabei, nachheriges Umladen ins Seeschiff) 0,82 M hinzu rechnet, die Gesamttransportkosten für 1 t Kohlen von Dortmund bis ins Seeschiff = 3,00 M. — Nach F der Tabelle würde dagegen 1 tkm a. d. Bahn durchschnittlich 2,95 Pfg. kosten; werden dafür nur 2,7 Pfg. in Rechnung gestellt, so würde die Fracht für 1 t Kohlen von Dortmund (Grube) bis Papenburg (217 km Eisenbahn) 5,86 M betragen und unter Hinzurechnung von 0,15 M für das Umladen ins Seeschiff ein Gesamtkostenbetrag von 6,01 M sich herausstellen. Sonach würde der Staat in diesem Falle durch den Kanaltransport f. d. t ersparen: 6,01 — 3,00 = 3,01 M, also an 1 120 000 t, welche doch mindestens jährlich nach der untern Ems gehen würden, 3 370 000, d. h. 4% Zinsen eines Kapitals von 84 250 000 M. Dabei ist auf den Nebenerwerb aus dem Privatverkehr auf dem Kanal keine Rücksicht genommen. Aehnlich rechnet der Verfasser für die Kohlenzechen gegen die jetzige Bahnfracht von Dortmund bis ins Seeschiff eine jährliche Ersparnis von 1 220 000 M heraus.

Sonach spreche der angestellte Vergleich der Transportkosten unbedingt für den Kanal. Dieser werde der Eisenbahn die Massenfracht allerdings entziehen, bezw. sie davon entlasten, dafür ihr aber Gelegenheit geben, den Verkehr in Stückgütern und Einzelladungen durch Herabsetzung der Tarife zu beleben und zu einem Aufschwunge zu bringen, der so lange nicht möglich sei, als der Bahn die für sie mit Verlust verbundenen Beförderung der Massengüter obliege.

Außer dem pekuniären Vortheil des Kanals vor der Eisenbahn stelle sich auch noch ein räumlicher heraus, indem: 1) ein Kahn von 400 t Nettolast am Kai eine Länge von rd. 65 m einnehme und nach Entleerung leicht nach der Mitte des Hafens gebracht werden könne, während ein Kohlenzug von 40 Wagen zu 10 t Nettolast etwa 300 m Länge beanspruche und zur Umfahrung einer ganz bedeutenden Gleisaußendeckung bedürfe; — 2) eine Waare, wenn sie zwischen Erzeugungs- und möglichem Verkaufspreise einen Unterschied von beispielsweise 5 M vertrage, auf der Bahn, wenn diese auf jeden Gewinn verzichte, höchstens auf $\frac{5 \cdot 100}{2,95} = 170$ km, auf dem Kanale dagegen bei $\frac{1}{2}$ % Ueberdividende auf $\frac{5 \cdot 100}{0,90} = 556$ km Entfernung verfrachtet werden könne.

Der gesammte fahrplanmäßige Staatsverkehr auf dem Kanal würde die Schleusen desselben höchstens auf 8 Stunden in Anspruch nehmen, so dass für den Privatverkehr und eine etwaige Steigerung des Staatsverkehrs noch 16 Stunden übrig blieben.

Neben den bereits angeführten Vortheilen biete der Kanal noch denjenigen, dass sich an jeder Stelle desselben industrielle Werke aller Art ansiedeln und direkt anschließen könnten.

Wenn nun der Oberbergamtsbezirk Dortmund jetzt schon 25 000 000 t Kohle jährlich fördern, dieses Quantum aber nach den Angaben des Abg. Hammacher verdoppeln und verdreifachen könne, — sollte man da nicht im Interesse der Entfaltung der

wirtschaftlichen Kräfte unseres Landes den recht baldigen Bau herbei führen?

Was die Forderung der Königl. Staatsregierung anbetreffe, dass die vom Kanal durchschnittenen Distrikte das Terrain unentgeltlich liefern sollten, so werde es sich empfehlen, dieselbe wenigstens dadurch zu mildern, dass man armen Landstrichen eine 3 bis 5 Jahre nach Eröffnung des Kanals beginnende, auf 100 Jahre vertheilte allmähliche Erstattung des vorzuschiefsenden Terrainwerthes zubillige.

Da schließlich — abgesehen von der bereits erwähnten — auch noch diejenige für die Eisenbahnen günstige Wirkung der Kanäle nicht ausbleiben würde, dass manche Rohmaterialien und Halbfabrikate

infolge der billigen Kanalfahrt erst zur Veredelung und dann zum Weitertransport auf Eisenbahnen gelangten, so habe man wohl genügende Veranlassung zu dem Glauben, dass die Kanäle ganz gut als Freunde neben den Eisenbahnen bestehen können, und dass somit das Feldgeschrei künftig nicht mehr heißen solle „Eisenbahn oder Kanal“, sondern „Eisenbahn und Kanal“.

Selbst wenn in den Voraussetzungen, auf welchen die Berechnung der Kanaltransportkosten beruht, hier und da eine etwas zu rosig Anschauung sich geltend machen sollte, würde für den Beweis, dass der Kanal vor der Eisenbahn als Transportweg für Massengüter den Vorzug verdient, doch zweifellos noch genug Uebergewicht in der Waagschale des ersteren verbleiben.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 16. November 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 124 Mitglieder und 2 Gäste.

Hr. Lange spricht über:

den Betrieb auf den Kanälen Nord-Amerikas.

Die ersten genaueren Angaben über die nord-amerikanischen Kanäle sind als das Ergebniss einer Instruktionsreise im Jahre 1877 durch Mosler bei uns bekannt geworden, durch dessen Veröffentlichung der Nachweis zu liefern versucht wurde, dass die Kanäle der fortschreitenden Entwicklung des Eisenbahnwesens gegenüber nicht mehr lebensfähig zu erhalten sein würden. Wenngleich diese Auffassungen von anderer Seite lebhaft bekämpft worden sind, so haben sie doch den Gegnern des Kanalwesens gewichtige Waffen geliefert und in jedem Falle die Parteinahme auf beiden Seiten wesentlich verschärft. Der Hr. Vortragende, welcher durch seinen längeren Aufenthalt in Amerika vielfach Gelegenheit gehabt hat, sich mit dem dortigen Kanalwesen zu beschäftigen, ist nun zwar in der Lage, die Richtigkeit des von Mosler gesammelten Zahlenmaterials im allgemeinen bestätigen zu können, vermag jedoch nicht die von demselben hieraus gezogenen Schlussfolgerungen zu unterstützen. Am zweckmässigsten erscheine es, wenn das Kanal- und Eisenbahnwesen unter derselben Oberleitung ständen und einander ergänzten, wobei es allerdings unvermeidlich sein dürfte, dass das erstere gegenüber dem Großbetriebe der Eisenbahnen sich mit einer verhältnissmässigen Nebenrolle begnügen müsse.

Der Hr. Redner giebt alsdann eine ausführliche Schilderung der Entstehung und Eintheilung des insbesondere zur Ausbeutung der großartigen Anthracit-Kohlenlager ausgeführten nord-amerikanischen Kanalnetzes, sowie der auf demselben bestehenden Betriebsweise. Auf die bezüglichen Einzelheiten, welche durch eine Fülle statistischer Daten belegt wurden, an dieser Stelle einzugehen, müssen wir uns leider versagen. Im allgemeinen ist zu bemerken, dass die intensive Ausnutzung der Kanäle durch die vorgeschrittene Entwicklung der Eisenbahnen, deren Verwaltungen im Laufe der Zeit auch die in ihrem Verkehrsgebiete befindlichen Kanäle erworben haben, beeinträchtigt und wohl absichtlich zurück gehalten ist. In der Zeit von 1877 bis 1882 ist der Verkehr auf der letzteren nämlich im Durchschnitt derselbe geblieben, während die doppelte Leistung möglich gewesen wäre; auf den mit den Kanälen konkurrierenden Eisenbahnen dagegen hat der Verkehr in derselben Zeit beständig zugenommen. Hervor zu heben ist aber, dass die Kanäle von den leitenden Gesellschaften rationell betrieben und in gutem Zustande gehalten werden. Die unparteiliche Prüfung der erörterten Verhältnisse führt zu dem Ergebniss, dass auch auf alten und nicht sehr zweckmässig gebauten Kanälen bei guter Organisation des Betriebes ein angemessener Nutzen zu erzielen ist, während derselbe bei vortheilhafter Bauausführung erheblich gesteigert werden könnte. — e. —

Vermischtes.

Die Frage der Fortgewährung der Diäten an die zu Militär-Uebungen einberufenen diätarisch beschäftigten Hilfsarbeiter ist von dem preussischen Hrn. Minister der öffentlichen Arbeiten unter Aufhebung aller früheren Erlasse nunmehr dahin entschieden worden, dass den gegen fixirte Diäten dauernd oder auf unbestimmte Zeit angenommenen Beamten ohne Unterschied, ob sie Offiziersrang haben oder nicht, während der bezgl. Ueberszeit ihr volles Einkommen ohne jeden Abzug ebenso belassen werden soll, wie den fest angestellten Beamten; es gilt dies für alle gewöhnlichen Friedens Uebungen, einschl. der Dienstleistungen, die zur Darlegung der Befähigung zum Offizier bezw. zur weiteren Beförderung erfolgen. Allen anderen Beamten ist der Regel nach die aus ihrer Berufsstellung hervor gehende Besoldung neben den Einnahmen, welche sie in der Armee beziehen, nicht fort zu zahlen und es sind Ausnahmen von dieser Regel nur unter besonderen Umständen zuzulassen. Der unter dem 12. November ergangene Erlass ist zunächst nur an die kgl. Eisenbahn-Direktionen gerichtet; doch dürfte dasselbe Verfahren bald auch im Bereich der allgemeinen Bauverwaltung als Regel eingeführt werden.

Internationale Ausstellung in Edinburgh 1886. Schottland, das bisher noch keine internationale Ausstellung beherbergt hat, wünscht in diesem Wettstreit der Völker nicht länger mehr

zurück zu stehen und hat daher für nächstes Jahr eine Ausstellung von Gegenständen der Industrie, Wissenschaft und Kunst in seiner Hauptstadt angesetzt. Einen Hauptanziehungspunkt für das Ausland, aus welchem man zahlreichen Besuch erwartet, sollen natürlich die eigenartigen Erzeugnisse und Leistungen Schottlands bilden, die man in großer Vollständigkeit vorführen will. Auch eine historische Abtheilung wird nicht fehlen, in welcher das alte Edinburgh des 14.—16. Jahrhunderts in seinen Gebäuden und Kostümen zur Darstellung gelangen soll. — Gesuche um Raum aus dem Auslande werden bis zum 1. Januar 1886 entgegen genommen.

Konkurrenzen.

In einer Preisbewerbung für Entwürfe zu einem **Ver eins-hause der deutschen Buchhändler in Leipzig**, welche auf die Architekten Hrn. C. Weichardt in Leipzig, Kayser und von Grofzheim und H. Grisebach in Berlin, Eisenlohr & Weigle in Stuttgart und G. Hauberrisser in München beschränkt war, und am 14. November d. J. abließ, hat der Entwurf der Hrn. Kayser & v. Grofzheim den Sieg davon getragen. Der Vereins-Vorstand hat denselben als Grundlage für die weitere Behandlung der Angelegenheit angenommen und die Baukommission hat die Hrn. Verfasser nach einer in Gemeinschaft mit ihnen abgehaltenen Sitzung mit einer neuen Bearbeitung des Entwurfs beauftragt, bei welcher den noch hervor getretenen Wünschen Rechnung getragen werden soll.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem Reg.- u. Brth. Wagemann in Kottbus ist die Stelle des Direktors b. d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amte das. u. dem Reg.- u. Brth. Bauer in Bromberg die Stelle eines Mitglides der Kgl. Eisenb.-Dir. das. verliehen worden.

Ernennungen: a) zu Eisenb.-Bau- u. Betr.-Inspektoren: Reg.-Bmstr. Hartmann in Bromberg, unter Verhlg. der Stelle eines Bauinsp. im Bez. der Kgl. Eisenb.-Direkt. das.; Reg.-Bmstr. Rettberg in Aachen unter Verleihg. d. Stelle eines ständ. Hilfsarbeiters b. d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt das.; Betr.-Ing. Meisel in Wesel, unt. Verhlg. d. Stelle des Vorst. der dem Kgl. Eis.-Betr.-Amt in Düsseldorf (Direk.-Bez. Köln rechtsrh.) unterstellten Bauinspekt. das.; — Betr.-Ing. Philipp in Siegen, unt. Verhlg. der Stelle des Vorst. d. Bauinsp. das.; — b) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Baufhr. Caspar Comes aus Kempenich, Kr. Adenau, Alb. Knispel aus Posen, Paul Ehrich aus Küstrin und Karl Buddeberg aus Hagen i. Westf.; — c) zum Reg.-Masch.-Mstr. der Reg.-Masch.-Bfhr. Gustav Elbel aus Halle a. S.; — d) zum Reg.-Bfhr. der Kand. d. Baukunst Gustav Schaumann aus Osnabrück.

Der b. d. kgl. Regierung in Marienwerder als tschn. Hilfsarb. angestellte Bauinsp. Lütken tritt am 1. Dezbr. d. J., der Kreis-Bauinsp. Brth. Pape in Hannover am 1. Januar k. Js. in den Ruhestand.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigungen.

Zu dem in No. 91 cr. veröffentlichten Referat über einen im hiesigen Architekten-Verein gehaltenen Vortrag des Hrn. Prof. Goering sind von diesem eine Anzahl Ausstellungen erhoben, die zum Theil in der besonders knapp gehaltenen Fassung des Referats, zu einem andern Theil aber auf missverständlichen Auffassungen unsers Hrn. Berichterstatters ihre Erklärung finden. Unter mehreren Irrthümern hebt Hr. Prof. Goering speziell folgende hervor:

1) Die Aeußerungen: „dass derartige Schwellen in technischer Hinsicht nichts zu wünschen übrig lassen“ — und „dass die Profile von Haarmann und Heindl Aehnlichkeit mit dem Vautherin'schen Schwellenprofile haben“, seien von ihm in keiner auch nur ähnlichen Weise ausgesprochen worden.

2) Die Aeußerung: „das; die Schwellenlänge am zweckmässigsten zu 2,7^m angenommen werde“ sei keineswegs in dieser unbedingten Form gethan worden.

3) Die Aeußerung: „Dass die Herstellung der unter dem Schienenfuß verstärkten und geneigten Schwellenform nach dem Vorschlage des holländischen Ingenieurs Post (nicht Voss!) bereits gelungen ist“, sei ausdrücklich unter Angabe der Quelle von ihm angeführt worden.

Inhalt: Die Häfen von London. — Die Ausstellung polychromer Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin. — Aussichtsturm auf der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zu Görlitz. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Architekten- und Ingenieur-

Verein in Hamburg. — Vermischtes: Patentirter Addiristift. — Das Garnisonbauwesen im Königreich Bayern. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Häfen von London.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 573.)



Während die obere Grenze der Häfen Londons durch London Brücke fest bestimmt ist, lässt sich in Bezug auf die untere Grenze derselben eine genaue Angabe nicht machen. Amtlich rechnet man mehr oder weniger den ganzen Fluss bis zur Mündung zu den Londoner Häfen. Die neuesten, Gravesend gegenüber liegenden Dockanlagen dienen zur Bestätigung dieser gängigen Auffassung.

In dem weiten Gebiete nimmt der Fluthwechsel wesentlich verschiedene Werthe an; derselbe beträgt:

	bei Springtide	Nipptide
bei Margate . .	4,7 m	3,2 m
„ Sherness . .	4,9 „	3,1 „
„ Gravesend . .	5,3 „	3,3 „
„ Woolwich . .	5,6 „	3,8 „
„ Greenwich . .	5,8 „	4,6 „
„ London Brücke	6,3 „	4,3 „

Nicht alle Schiffe, welche den Hafen von London besuchen, laufen in die Docks ein; der weite Spielraum zwischen Hoch- und Niedrigwasser lässt aber den Ozeandampfern in dieser Beziehung keine Wahl. Eine nicht unbedeutende Zahl der in europäischer Fahrt befindlichen Dampfschiffe und der kleineren Segelschiffe geht jedoch in der bei Niedrigwasser Springtide etwa 4 m tiefen Flusstrecke unterhalb London Brücke auf freiem Strome zu Anker, um hier zu löschen und zu laden.*

Obgleich bereits im Jahre 1660 auf dem südlichen Ufer der Themse das unter dem Namen Greenland Dock jetzt zu den Surrey Commercial Docks gehörige Dock eröffnet, und obgleich im Jahre 1709 in Liverpool der Bau von Docks in größerer Ausdehnung begonnen wurde, unterblieben doch in London während des 18. Jahrhunderts alle weiteren derartigen Anlagen. Die konzessionirten Landungsplätze an den Ufern der Themse wurden vollständig ungenügend, und die Schiffe waren oft gezwungen, wochenlang auf freiem Strome liegend ihrer Entladung zu harren. Die in Folge der Ueberfüllung des Flussgebiets und der damit verbundenen Unordnung unerträglich gewordenen Zustände sind in einer kleinen Schrift von Torrow: *The Thames and its Docks* (London 1877) in lebendigen Farben geschildert.

Im Jahre 1799 wurde endlich die erste Dock-Akte vom Parlamente genehmigt, durch welche die Stadt London das Recht erhielt, einen Kanal durch die Isle of Dogs zu führen

und ihn an beiden Enden durch Schleusen mit der Themse zu verbinden.

1802 wurde das Einfuhrdock, 1805 das Ausfuhrdock der West India Dock Company eröffnet. Die von Westindien kommenden Schiffe waren gezwungen, in das neue Dock einzulaufen; die nach dort bestimmten Schiffe durften nur hier oder an einer bedeutend weiter stromabwärts belegenen Flussstrecke laden. Das hierdurch begründete Vorrecht der Gesellschaft wurde auf 21 Jahre ertheilt. Durch dasselbe wurde in erfolgreicher Weise auf dem Strome Raum geschafft.

Der oben erwähnte, von der Stadt London erbaute Kanal wurde 1829 an die West India Company verkauft, welche denselben zunächst als Holzhafen benutzte, und 1870 zu der umfassenden Anlage des „Süddocks“ ausbaute.

1806 war das Dock der East India Company vollendet, welche ebenfalls auf 21 Jahre ein Vorrecht für den Handel nach Ostindien und China erhielt. Die beiden Gesellschaften sind jetzt unter dem Namen East & West India Dock Company vereinigt.

Den in der City maafsgebenden Kreisen erschien die Erbauung der stromabwärts gelegenen Docks für ihre Interessen nachtheilig, und sie bemühten sich, den Schiffsverkehr wieder mehr ins Herz der Hauptstadt zu ziehen. Die Folge hiervon war die Erbauung der London Docks, welche 1805 eröffnet wurden, und für 21 Jahre mit dem Vorrechte ausgestattet waren, dass alle mit Wein, Branntwein, Taback und Reis beladenen Schiffe gezwungen waren, dort zu löschen.

Bei Ablauf der bisher angegebenen Vorrechts-Bewilligungen wurde eine Erneuerung derselben nicht in Aussicht genommen. Die in Konkurrenz mit den London Docks errichteten St. Katharine Docks wurden 1828 eröffnet. Später sind beide Unternehmungen zu einer einzigen vereinigt.

An der Südseite der Themse wurden 1811—1815 die nördlich sich ans Greenland Dock anschließenden Commercial Docks erbaut. In diesen Docks, welche jetzt mit den bei Erbauung des Surrey-Kanals hergestellten Surrey-Docks vereinigt sind, findet namentlich der Holz- und Getreidehandel Londons Unterkunft.

Die auf der Isle of Dogs südlich von den West India Docks gelegenen Millwall Docks wurden 1864 eröffnet.

Das 1812 gleichzeitig mit dem Regents-Kanal erbaute und für den Küstenhandel, sowie für die Aufnahme von Leichterfahrzeugen und Schuten bestimmte Limehouse Dock ist 1869 bedeutend erweitert und mit einer neuen, für tiefgehende Schiffe passenden Eingangsschleuse versehen worden.

* Vergl. Deutsche Bauzeitung 1884, S. 14.

Die Ausstellung polychromer Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin.

Seitdem in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts eine entschiedene Wendung des Kunstgeschmacks, oder sagen wir lieber ein Wechsel des Kunstideals, stattgefunden hat, welcher sich der kalten pseudogriechischen, durch die David'sche Schule in Frankreich um 1787 begründeten neuklassischen Richtung mit einem frisch erwachten Gefühle für malerische Formgebung und koloristischen Reiz entgegen gestellt hat, ist die Frage nach der Polychromirung der antiken Skulpturen und Bauwerke eine brennende geworden und ist oft genug in lebhaften Gegenreden literarisch zur Verhandlung gekommen. Nachdem nun durch kunstgelehrte Forschungen in vielen Fällen die Bemalung der antiken Bild- und Bauwerke zweifellos festgestellt wurde, hat man sich bemüht, die farbige Wirkung dieser Kunstwerke durch Beschreibungen und durch gezeichnete und aquarellirte Nachbildungen möglichst wahrscheinlich wieder vor Augen zu stellen. Aber weder die umständlichen Beschreibungen, noch die kolorirten Zeichnungen sind im Stande gewesen, eine wirkliche Aufklärung über die streitigen Punkte zu verschaffen und deshalb ist es sicher der einzig richtige Weg, wenn man auf diesem Felde zu praktischen Versuchen an den Skulpturen selbst übergeht, bei denen die wichtigsten Umstände für die Beurtheilung, der Maafsstab des Werkes und das Material desselben, gleichzeitig in der ihnen gebührenden Weise berücksichtigt werden können.

In diesem Sinne, als erster Versuch praktische Beispiele der Bemalung von Skulpturwerken zusammen zu stellen und öffentlich zur Anschauung zu bringen, ist die von der Direktion der Königl. Nationalgalerie, den Hrn. Jordan und v. Donop, auf Anregung des Direktors Treu in Dresden veranstaltete Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie* freudig zu begrüßen. Er begegnet auch ersichtlich einem lebhaften Interesse, sowohl in den

weitesten Kreisen eines kunstliebenden Publikums, als in dem engeren Kreise der Künstlerschaft.

Eigentlich handelt es sich in diesem Falle um die Entscheidung, oder mindestens um eine das Urtheil klärende Anregung, in zwei ganz verschiedenen Fragen, die auf den ersten Blick nichts Gemeinsames mit einander haben: einmal um den archäologischen Nachweis der etwa in der Antike üblichen mehrfarbigen Bemalung, dann aber um eine Probe auf den Farbensinn unserer Zeit, um den Versuch, wie weit sich der moderne Geschmack mit der polychromen Behandlung der Bildwerke verträgt. — In die erste, rein kunstgeschichtliche Frage, nach dem Verhalten der griechischen Plastik zur Farbe, sollte sich der moderne Geschmack gar nicht mischen. Leider ist dies öfter geschehen und sogar mit leidenschaftlicher Hitze; denn vielfach begegnet man in den betreffenden Streitschriften einer Folgerung, die in der Behauptung gipfelt: ein bemalter Marmor kann uns gar nicht gefallen und deshalb glauben wir auch nicht, dass die feinfühligsten Griechen ihre Statuen bemalten. Hiergegen darf man aber wohl fragen: was denn die alten Griechen und ihr Geschmack mit uns modernen Menschen im Frack und Cylinderhut, beziehungsweise in Reifrock und Tournüre zu schaffen hat? — Umgekehrt den modernen Geschmack anbelangend, so sollte sich dieser von archäologischer Bevormundung frei zu halten suchen, und die Gewöhnung an die Autorität des Alten sollte doch nicht die hauptsächlichste Regel für unser Verhalten in Kunstfragen sein. Wenn die Griechen ihre Skulpturen bemalten, so brauchen wir doch nicht dasselbe zu thun, oder wir könnten Veranlassung zu einer vielfarbigem Behandlung der Bildwerke haben, ohne von der Autorität der griechischen Kunst gedeckt zu sein.

Diese auf nationale Selbständigkeit der Kunstentwicklung

* Durch einen Korrekturfehler ist auf S. 556 der 14. Dezember als Eröffnungstag der bereits am 14. November eröffneten Ausstellung angegeben worden.

Für den London besuchenden Ingenieur sind vor allem die neueren Bauten der beiden großen Gesellschaften: London und St. Katharine Docks Company und East and West India Docks Company von Wichtigkeit.

Die London and St. Katharine Dock Company ist eine Gesellschaft, deren Kapital in Aktien und Schuldverschreibungen 200 000 000 *M* beträgt. Dieselbe betreibt außer den Docks, welche ihr den Namen gegeben haben, auch die weiter stromabwärts gelegenen Victoria und Albert Docks. Die Eingangsschleuse von St. Katharine Dock hat eine Länge von 53,4 m und eine Breite von 13,7 m; die äußere Schwelle der Schleuse liegt 8,49 m, die innere 7,27 m unter Hochwasser Springtide (Trinity High Water).

London Docks sind im Laufe der Zeit bedeutend vergrößert und verbessert. Während das Hauptdock mit der Wapping-Einfahrt 1805 eröffnet wurde, kam 1820 das Hermitage-Bassin hinzu, ferner 1828 das Tahack-Dock und das östliche Dock und 1832 das ältere Shadwell-Bassin mit Eingangsschleuse. 1838 wurde im großen Dock die mittlere Zunge erbaut, und 1858 die neuere Eingangsschleuse bei Shadwell hergestellt.

Die Abmessungen der Eingangsschleusen der London Docks stellen sich wie folgt:

	Länge	Breite	Schwellentiefe unter H. W. Springtide
Wapping	50,9 m	12,2 m	6,96 m
Hermitage . . .	45,7 „	12,2 „	5,97 „
ältere Shadwell	54,9 „	13,7 „	7,72 „
neuere Shadwell	106,7 „	18,3 „	8,54 „

Das neuere Shadwell-Bassin hat eine wesentlich größere Tiefe, als das Hauptdock. Um das letztere auch tiefer gehenden Schiffen zugänglich zu machen, wird der Wasserstand desselben durch Pumpen künstlich erhöht.

So schenswertig die großen Lagerräume der London Docks in kaufmännischer Beziehung sind, so wenig vermag die Art des Betriebes den Ingenieur, welcher die neueren Einrichtungen anderer Häfen kennt, zu befriedigen. Größere Lasten werden durch feste hydraulische Kräne gehoben, daneben sind auch einige bewegliche hydraulische Kräne im Gebrauch; im allgemeinen erfolgt aber die Entladung der Schiffe allein durch die Schiffswinden, sowie durch Menschenhand. Die mittels der Winden auf Deck beförderten Waaren werden von hier aus durch die Arbeiter ans Ufer getragen, gerollt oder geschoben. Der wenig Änderungen unterworfenen Wasserstand erleichtert dies Verfahren; das Schiffsdeck liegt meist etwas höher als die Oberkante der Kaimauer, so dass die zum Lande führenden leichten Brücken nur geringe Neigung haben. Die Entladung der Segelschiffe, welche keine Dampfwinde an Bord haben, geschieht vollständig durch Menschenhand. Aushilfsweise können — und auch dann, wenn es sich bei Dampfschiffen um die gleichzeitige Entlössung aus mehreren Luken handelt — einzelne

vorhandene hydraulische Winden benutzt werden, welche auf 4rädigem Untergestell auf dem gepflasterten Boden der Schuppen beweglich sind. Diese Maschinen werden bei der Benutzung in primitiver Weise an den Boden geklammert und ihre Leistungsfähigkeit kann in keiner Weise mit derjenigen zweckmäßig konstruierter Kräne verglichen werden. Die Verbindung dieser Maschinen mit der Druckwasserleitung geschieht zum Theil durch Guttapercha-Rohre, deren Wandung durch Metallringe verstärkt ist, und welche auf einen Druck von 140 Atmosph. geprüft sind.

Einen Zuwachs von großer Bedeutung erhielten die Docks am Nordufer der Themse im Jahre 1855 durch die Eröffnung der Victoria Docks, deren Baustelle stromabwärts von allen bisherigen Hafenanlagen gewählt wurde. Man war aber doch bemüht, den Zusammenhang der neueren Docks mit den älteren, sowie mit den Waarenlagern der Stadt möglichst zu erhalten, und legte deshalb die Eingangsschleuse an das obere Ende der Victoria Docks, so dass die ankommenden Schiffe gegenüber der Zufahrt zu London Docks allerdings die mühsame und zeitraubende Umfahrung der Isle of Dogs sparten, im übrigen aber fast dieselbe Strecke von der Mündung aufwärts auf der Themse zurückzulegen hatten, als die nach den East & West India Docks bestimmten.

Das Victoria Dock bietet mit seinen zahlreichen eingebauten Zungen eine sehr bedeutende Kailänge; doch sind die auf den Zungen erhaltenen Schuppen und Waarenhäuser nicht mit Gleisen zu erreichen. Auch hier wird das Lösen und Laden im wesentlichen nach veralteten Methoden betrieben, und nur ausnahmsweise sind bewegliche Kräne in Benutzung.

Die Abmessungen der Eingangsschleuse sind die folgenden:

Länge 100,6 m; Breite 24,4 m; Tiefe der Schwelle unter H.-W. Springtide 8,54 m.

Das Victoria Dock ging in die Hände der London und St. Katharine Docks Company über, welche in den letzten 10 Jahren die großartige Erweiterung desselben ausführte, die unter dem Namen des Royal Albert Dock bekannt geworden ist. Die Lage der Eingangsschleuse des Victoria Docks erwies sich schon lange für die ankommenden Schiffe als unvorteilhaft, weil dieselben gezwungen waren, unter Ueberwindung von 2 scharfen Biegungen das sehr belebte Fahrwasser bei Woolwich zu passiren. Dieser Nachtheil trat um so mehr hervor, als in den 70er Jahren der Tiefgang der neu gebauten Dampfschiffe ganz bedeutend zunahm. Man beschloss deshalb, das Victoria Dock durch einen parallel der Themse geführten Kanal mit der weiter abwärts gelegenen Stromstrecke Gallions Reach zu verbinden.

Im Jahre 1875 wurde dieser Bau begonnen, man entschloss sich indessen noch während der Ausführung statt des einfachen Verbindungskanals ein vollständig neues Dock auszuführen, welches mit dem Victoria Dock zusammen eine doppelte Verbindung mit der Themse besäße. Die oberhalb der Docks bei Buttsby's Reach gelegene ältere Verbindung

gerichteten Wünsche sind allerdings nur theoretische Träumereien; denn in der Praxis der Kunstübung liegt die Sache ganz anders. Man braucht sich nur an die Thatsache zu erinnern, dass die gesamte neuklassische Schule seit den achtziger Jahren des vorigen, bis zur Mitte des jetzigen Jahrhunderts, ihr Dasein einzig auf archäologische Funde und Forschungen gründet. Winkelmann, der wahre Vater und Urheber des neuklassischen Kunstgeschmacks, hauptsächlich in der Plastik, der sein Ideal des hohen Stils von den griechischen Bildsäulen abstrahirt hatte, setzte die Faiblesigkeit derselben ganz eigentlich voraus; denn er verschließt sich soviel wie möglich gegen jeden sinnlichen Eindruck. Bekanntlich fand die unsinnliche Schönheitsidee Winkelmanns in ganz Europa eine begeisterte Aufnahme und unbedingte Nachfolge.

Es ist nun nicht zu vergessen, dass es vor Winkelmann einen großen, modernen, von diesem aufs Äußerste angefeindeten Skulpturstil gab, den vom großen Michelangelo Buonarroti und seinen Nachfolgern geschaffen, der keineswegs der Farben bedurfte; denn sein inneres Wesen ist ausdrücklich und unbestreitbar auf die Farblosigkeit berechnet und unternimmt es mit ganz anderen Mitteln die höchste, mitunter bis zum Dämonischen gesteigerte Wirkung zu erreichen. Wenn nun unsere zeitgenössischen Bildhauer, wie es in vielen Fällen den Anschein hat, wieder an die Schule Michelangelos anknüpfen und in der Formgebung selbst malerisch werden, so ist es doch noch die Frage, ob sie außerdem für ihre Werke noch der Färbung bedürfen?

Wie man sieht, gibt es überall auf diesem Felde ungelöste Probleme; aber man kann auch gleich hinzu setzen: nur diese bedingen die Unendlichkeit der Kunst.

Geht man nun von obiger einleitenden Erörterung allgemeiner Gesichtspunkte zur nähern Betrachtung des von unserer Ausstellung wirklich Gebotenen über; so muss man zugestehen, dass das

hierdurch erreichte Ergebniss in den Hauptpunkten ein negatives ist; denn weder über die archäologische Seite der Frage, die antike Bemalung anbelangend, noch in anderer Beziehung über den zweifelhaften Punkt, ob moderne monumentale Marmorwerke bemalt werden sollen, ist irgend etwas wesentlich Neues zu Tage gekommen. Es versteht sich von selbst, dass diese Bemerkung keinen Tadel gegen die Ausstellung an sich begründen soll; denn wie sich weiterhin ergeben wird, leistet dieselbe nach einer andern Richtung hin Vorzügliches. Es ist nur die tatsächliche Erkenntnis damit ausgesprochen, dass die Probleme der hohen Kunst schweren Steinen gleichen, die nicht so leicht zu wälzen sind. Man weiß ja auch, mit welchen Schwierigkeiten das Zusammenbringen einer solchen Ausstellung verbunden ist, und wie es fast unmöglich ist, ein ganz geeignetes Material zum Ausdruck einer Idee zu finden. So wird kein Bildhauer leicht ein gutes Marmorwerk an das immerhin zweifelhafte Experiment der Bemalung wagen wollen, und schließlich werden meistens Arbeiten hergegeben, die nicht für Bemalung modellirt, sondern nur gelegentlich für den Ausstellungszweck angefärbt sind.

Immerhin ist eine ganze Anzahl Werke von außerordentlicher Wirkung vorhanden. Um nur einiges vorweg zu nehmen, so gehört zu diesen das von Böcklin bemalte, von Bruckmann modellirte Gorgoschild (No. 63 des Katalogs). Allerdings taucht gleich bei dieser Arbeit die Frage auf, ob nicht derselbe ins grausenhaft Dämonische erhöhte Eindruck allein von der Malerei ohne Beihilfe der Plastik zu erreichen gewesen wäre? — Ähnlich, wenn auch in ganz anderer Art verhält es sich mit der vortrefflichen weiblichen Büste von Albert Wolf (No. 211 a). Dieselbe bietet ein schönes vollendetes Abbild des Lebens, allerdings nur in einer vergänglichen mit Wasserfarben bemalten Stearinmasse ausgeführt; aber man fühlt sich auch hier versucht zu glauben, dass ein reines Malwerk mindestens dasselbe oder sogar mehr leisten würde und zwar in unvergänglicher Weise.

ist bereits erwähnt. Die unterhalb des neuen Albert Docks in die Stromstrecke Gallions Reach führende Ausmündung hat die folgenden Abmessungen: Länge der Schleuse 167,7 m, Breite der Schleuse 24,4 m.

Die Tiefe der Schwelle unter H.-W. Springtide war in den Entwürfen zu 8,2 m angenommen, die gerade zur Zeit der Inangriffnahme des Baues auf der Themse erscheinenden Seedampfer größter Bauart machten es indessen nothwendig, die Tiefe zu vergrößern, und so entschloss man sich zu einer Schwellenlage 9,15 m unter H.-W. Springtide.

Die Lage der Victoria und Albert Docks zu den älteren Dockanlagen ist aus Fig. 1 zu ersehen, welche die obere Eingangsschleuse zeigt, während Fig. 2 ein Bild des ganzen Docks und seiner Lage zur Themse giebt.

An die untere Schleuse des Albert Docks schließt sich ein Vorbassin, von welchem ein 24,4 m breiter Verbindungskanal nach dem Hauptdock führt. Dieser Verbindungskanal ist ebenso wie der Kanal zwischen dem Albert Dock und dem Victoria Dock, durch eine Drehbrücke von 27,45 m Oeffnung überspannt. Während über beide Brücken die Eisenbahngleise für den Kaibetrieb führen, ist die Eisenbahnverbindung der Hauptstadt mit North Woolwich mittels eines Tunnels unterhalb des mittleren Verbindungskanals durchgeführt. Der als offener Einschnitt ausgeführte und später überwölbte Tunnel hat beiderseits ein Gefälle von 1:50. Schienenoberkante liegt 13,3 m unter Hochwasser Springtide.

Die Ausnutzung des Albert Kais geschieht mit den besten Einrichtungen neuerer Zeit. Wie aus der Profilskizze Fig. 3 hervor geht, befindet sich zunächst dem Wasser ein Gleis für Kräne; hinter demselben liegen 2 Eisenbahngleise. Der Raum von der Kaimauer bis zum Schuppen ist mit Holzbohlen abgedeckt. Die Kräne setzen die Waaren nicht unterhalb des Schuppendaches ab, sondern vor demselben; von hier aus werden die Waaren durch Rollkarren nach dem in gleicher Höhe mit den Gleisen liegenden Schuppenboden abgefahren.

Die sämtlichen Schleusenthore und Drehbrücken der Victoria und Albert Docks werden ebenso wie die Kräne des letzteren Docks hydraulisch betrieben. Zu dem Zweck liegt hinter der Kaimauer des Albert Docks eine Druckwasserleitung, von welcher die beweglichen hydraulischen Kräne versorgt werden. Der pyramidenförmige Untersatz der Kräne, in welchem die Druckzylinder angeordnet sind, kann im Winter erwärmt werden.

Bei Beurtheilung der in fast allen englischen Häfen eingeführten beweglichen hydraulischen Kräne darf nicht übersehen werden, dass die Wintertemperatur in England eine wesentlich mildere ist als auf dem Kontinent, dass daher die Störungen des hydraulischen Betriebes durch Frostwetter weniger zu berücksichtigen sind. Auf der Gesundheits-Ausstellung fand ich eine Tabelle der mittleren Januar-Temperaturen Londons in den letzten 100 Jahren, nach welcher diese Temperatur nur:

in 8 Jahren	unter $\pm 0^{\circ}\text{C}$ war
in 29 "	zwischen 0 und $+ 2^{\circ}\text{C}$
in 34 "	$+ 2^{\circ}$ und $+ 4^{\circ}\text{C}$
in 25 "	$+ 4^{\circ}$ und $+ 6^{\circ}\text{C}$
in 4 "	über $+ 6^{\circ}\text{C}$.

Zum Vergleich stehen mir in Bezug auf Hamburg die mittleren Januar-Temperaturen der 25 Jahre von 1860—1884 zur Verfügung. Innerhalb dieses Zeitraums war die mittlere Januar-Temperatur:

unter $\pm 0^{\circ}\text{C}$	in London 1 mal	in Hamburg 11 mal
zwischen 0° und $+ 2^{\circ}\text{C}$	" 5 "	" 4 "
" $+ 2^{\circ}$ " $+ 4^{\circ}\text{C}$	" 6 "	" 7 "
" $+ 4^{\circ}$ " $+ 6^{\circ}\text{C}$	" 10 "	" 3 "
über $+ 6^{\circ}\text{C}$	" 3 "	" "

Die Schuppen-Konstruktion ist, da man darauf verzichtet hat, die Waaren mit dem Krahn unter Dach abzusetzen, eine einfache. Die Säulen sind aus Gusseisen, Dach und Wände aus verzinktem Wellblech. Die Wellblechtafeln sind auf den Pfetten-Winkeleisen durch Hakenschrauben befestigt. Ein Theil der Schuppen ist an bestimmte Dampfschiffahrts-Gesellschaften fest vergeben, welche sich den Betrieb ganz nach Gefallen einrichten. Dabei stellt es sich heraus, dass je nach der Art der zu verladenden Güter oft besondere Vorkehrungen für die Verladung zweckmäßig sind, und dass man unter Umständen, und wo es sich um leichtere Güter handelt, auf die Benutzung der Kräne verzichtet. So wurde der Dampfer Lusitania der Orient-Linie nur durch Handarbeiter beladen. Das Löschen der Waaren aus den Seeschiffen geschieht zum Theil während die Schiffe nicht hart am Kai, sondern in solcher Entfernung von der Mauer liegen, dass zwischen derselben und dem Schiffe noch Schuten anlegen können. Zu diesem Zweck werden ungefähr 6 m breite Prähme vor die Mauer gelegt, gegen welche das mit den Pollern vertaute Schiff sich stützt. Diese Einrichtung bietet allerdings den Vortheil, dass an derselben Kaistrecke Seeschiffe und Schuten zum Laden und Löschen verkehren können; nachtheilig ist dagegen, dass die Kaikräne die Waaren nicht direkt aus dem Schiffsraum ans Land befördern können, diese vielmehr durch die Schiffswinden bis zum Rande des Docks gebracht werden müssen.

Die Beladung der Schuten geschieht vom Lande aus meistens durch Handbetrieb; nur schwere Kolli werden mittels der Kräne abgesetzt. Der nahezu konstante Wasserstand in geringer Entfernung von der Kaioberkante wirkt hierbei vorthellhaft; die mittels Rollkarren oder wo größere Entfernungen zu durchfahren sind, mittels 4 rädiger Handkarren angebrachten Säcke, Fässer usw. können vom Kairand aus mit leichter Mühe in den Schuten verstaumt werden.

Die Kaimauer des Albert Docks steht mit ihrem Fuß in einer festen Kiesschicht, welche ein gutes Fundament bildet. Außerdem liefert die beim Bau ausgehobenen Kiesmassen ein vorzügliches Material für die herzustellende Mauer. Die-

Eins der Hauptprobleme der Polychromie, die Frage nach der Art der Bemalung von Monumental-Figuren, welche im unverrückbaren Zusammenhange mit der Architektur stehen, hätte auch nur im Zusammenhange mit der letzteren allenfalls einige Aussicht gehabt, einer Lösung näher gebracht zu werden; und da das architektonische Gebiet auf der Ausstellung so ziemlich ganz ausgeschlossen werden musste, so konnte auch hier auf die Behandlung der damit verbundenen Skulptur kein besonderes Licht fallen.

Was die Griechen anbelangt, die weniger das Bedürfniss nach großen stimmungsvollen Innenräumen gehabt zu haben scheinen, als das Bestreben mit dem Aeußeren ihrer Bauten gewissermaßen das Landschaftsbild harmonisch zu vollenden, und welche deshalb vor allem bemüht sind, die Stimmung der umgebenden Natur genau zu treffen, nichts Störendes in dieselbe hinein zu stellen, so muss man die Polychromie ihrer Bauten ganz selbstverständlich finden, schon allein aus diesem Gesichtspunkte betrachtet. Weiter kommt dann hinzu, dass der Farbenglanz im höchsten Sinne festlich wirkt; und wenn man sich einmal klar gemacht hat, dass es unmöglich ist, ähnliche Akkorde rein durch Formgebung hervor zu bringen, so wird man gern aus inneren Gründen annehmen, dass der naturfreundliche, naive Sinn der Griechen nicht auf diesen wirksamsten Schmuck der Bauten, die Farben, verzichten konnte.

Aber wie stand es nun mit der Haltung der so hervorragend zur Erscheinung kommenden riesenhaften Figurengruppen ihrer Tempelgiebel und mit den Reliefzügen der Tempelvorhallen? — Diese Frage nach der Behandlung der Außenfiguren ist das eigentliche Problem der griechischen Kunst, und weit wichtiger als die erst in zweiter Linie stehende Frage nach der Färbung der im Inneren der Tempel aufgestellten Bildwerke. Durch das etwaige Zugeben einer Bemalung für die goldelfenbeinernen Götterstatuen des Inneren wird über die Haltung der Außen-


figuren und namentlich der wichtigen Giebelgruppen nichts entschieden; denn man kann leicht für das Innere eine durchweg ausgeführte Färbung zugeben, ohne hieraus den gleichen Schluss für das Aeußere ziehen zu müssen. Die einzige Metope aus Selinunt (No. 50), die aber wohl kaum dem griechischen Skulpturstile zugerechnet werden darf und deren farbige Wiederherstellung obenein zweifelhaft ist, kann für die oben gestellte Frage nichts beweisen. Das Fragment aus dem Parthenon-Fries, ein Gipsabguss auf Goldgrund vom verstorbenen Carl Cauer bemalt, wirkt befremdlich, und die allzu goldenen Beine der griechischen Reiter sind außer Stande die Ueberzeugung zu erwecken, dass hiermit der altgriechische Geschmack getroffen ist.

Reizend ohne Zweifel sind die bemalten Terracottafiguren aus Tanagra (No. 38—46); sie aber treten mit den modernen Porzellan-Nippes in eine Reihe und gestatten durchaus keinen Rückschluss auf die farbige Behandlung naturgroßer oder sogar kolossaler Bildwerke. Der kleine Maafsstab macht alles leichter und wohl ebenfalls hauptsächlich wegen ihrer Kleinheit wirkt die Nachbildung einer Statuette, der Athene Parthenos aus Silber gegossen, die nackten Theile aus Elfenbein gebildet, mit ganz vergoldetem Gewand (No. 53) recht befriedigend. Wie sehr der Maafsstab einer Figur ins Gewicht fällt und wie mit der Größe des Bildwerks die Schwierigkeit der Färbung steigt, lässt die Gewandstatue aus Herculaneum so recht erkennen, deren einer Abguss von Ludwig Otto in Dresden in Wachsfarben bemalt ist (No. 58), während zum Vergleich ein zweiter weiß gebliebener Abguss derselben Figur gegenüber aufgestellt wurde. Die in der Manier der Tanagrafiguren bemalte Statue erscheint um Vieles todter und starrer als selbst der Gips; und man darf wohl glauben, dass sich der Gegensatz in diesem Sinne in Marmor noch weit ungünstiger für die bemalte Figur gestalten würde.

(Fortsetzung folgt.)

selbe besteht nämlich durchweg aus Beton, und zwar hauptsächlich in einer Mischung von 1 Th. Zement auf 7 Th. Kies. Bei dem verhältnissmässig kurzen Lauf der englischen Flüsse sind die Geschiebe in der Nähe der Mündung noch nicht zu so feinem Sand zerrieben wie bei uns; es lässt sich daher meist ein Kies verwenden, welcher die für die Betonbereitung zweckmässige Mischung groberer und feinerer Theile von Natur enthält. An der Vorderfläche der Mauer, sowie für die Abdeckung derselben ist eine etwas fettete Mischung (etwa 1:5) verwandt.

hart zu sein. An einzelnen Stellen sind Beschädigungen in Folge von Stößen sichtbar, deren Ausbesserung nicht allzu schwierig sein dürfte. Legt man auf das Aussehen keinen grossen Werth, so kann man sich mit der rohen Behandlung der Vorderflächen im Interesse der Billigkeit allenfalls einverstanden erklären. Entschieden zu missbilligen ist es indessen, dass auch die obere Abdeckung der Mauer, sowie die Treppenstufen einfach aus Beton hergestellt sind. Hier konnten die Kanten den unvermeidlichen Stößen nicht widerstehen. Es sind ganze Stücke ausgebrochen und die Ecken sind so



Aussichtsturm auf der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zu Görlitz 1885.

Architekten Cremer & Wolfenstein, Hartel.

Wo gutes Kiesmaterial billig oder sogar unentgeltlich zur Verfügung steht, ist die ausgedehnte Verwendung von Beton beim Kaimauerbau gewiss gerechtfertigt. War im vorliegenden Fall die Wahl dieser Bauart für die Rentabilität des Dockunternehmens im allgemeinen sehr günstig, so kommt man doch nach einer genauen Untersuchung der jetzt 4 bis 5 Jahre im Betriebe befindlichen Mauern zu der Ansicht, dass die Sparsamkeit eine zu weit getriebene war, besonders in Anbetracht dass man an den Außenflächen jede Verwendung von Werksteinen oder Klinkern ausschloss.

Die vordern Flächen der Mauern haben sich im ganzen gut gehalten und es scheint die Betonmasse vollständig dicht und

stark abgerundet, dass das Passiren der Treppen oft geradezu gefährlich ist, hier ist das Fortlassen einer Verblendung nicht zu verantworten und es wird sich auch bezüglich der Reparaturkosten schliesslich als unvortheilhaft heraus stellen.

Es würde vielleicht genügt haben, wenn man die Kanten mit dem vorzüglichen Klinkermaterial aus Staffordshire, welches in England zu Gebote steht, verblendet hätte; besser wäre natürlich eine Abdeckung mit Granitplatten gewesen. Die genannten blauen und sehr harten Klinker zeigen gerade Kanten und ebene Flächen, auch sind für Abdeckungen sehr gut verwendbare Viertelskreissteine vorhanden. Die über Wasser liegende Fläche der Seitenmauern der Eingangschleuse

sowie der Vorraum der Schleuse sind mit diesem Material verblendet.

An den Mauern sind keine Streichpfähle oder sonstige

das Auf- und Abscheuern der Fahrzeuge fällt des nahezu unveränderlichen Wasserstandes wegen fast weg; auch bietet eine von unten bis oben glatt verlaufende Mauer keinen An-




Fig. 1. Uebersichtsplan der Londoner Häfen zunächst der Stadt.





Fig. 3. Profil des Kais am Albert Dock.

DIE HÄFEN IN LONDON.

Vorkehrungen zur Führung der Schiffe vorhanden. Ich habe auch in den übrigen englischen Häfen diese Einrichtung selten gefunden. In den Dockhäfen mit ganz ruhigem Wasser ist die Gefahr des Stofes allerdings bedeutend gemildert und

lass zum Aufsetzen der Schiffe. Ich habe indessen auch in den Tidehäfen — Glasgow, Belfast, Dublin — Streichpfähle meist nur dort gesehen, wo Raddampfer anlegen. Dort sind die Streichpfähle höher als die Kaimauer und verhindern es,

dass die Schiffe bei fallendem Wasser nach hohem Stande desselben sich mit dem Radkasten auf die Deckplatte setzen. Im übrigen scheinen die Hafenverwaltungen in England ziemlich durchweg der Ansicht zu sein, dass bei einem Zusammenreffen zwischen Schiff und Mauer das erstere meist schlechter wegkommt und sie überlassen es deshalb dem Führer des Schiffes, dasselbe durch ausgehängte Fender genügend zu schützen.

Die Befestigung der Schiffe erfolgt durch die in Fig. 4 dargestellten Poller, welche in 30,5 m Entfernung am vordern Rande der Kaimauer stehen. Für die Befestigung der Poller ist die Bauweise der Mauer sehr günstig, indem der ganze untere Theil des Gusseisenkörpers im Beton eingebettet liegt. Die Anker sind ungefähr 2 m lang. Auch die gusseiserne Krahnsschiene ist vollständig in den Beton der Mauerabdeckung eingelassen; sie ist oben glatt und tritt nicht über die Mauerfläche vor, was für den Verkehr am Rande der Kaimauer sehr bequem ist.

In andern englischen Häfen, in welchen Granitdeckplatten vorhanden waren, fehlte die äußere Krahnsschiene ganz und die Krahnräder liefen auf dem Stein. In solchen Fällen haben die landseitigen Räder des Krahnuntergestells zwei Flanschen, mit denen sie die Laufschiene umklammern.

An dem nördlichen Kai des Albert Docks ist ein beweglicher Dampfkrahn von 75 t Tragfähigkeit aufgestellt. Die Spurweite eines Untergestells ist 6,5 m; dasselbe überspannt noch das 1. Eisenbahngleis und gestattet hier freie Durchfahrt der Wagen unter dem Krahn fort. Man beabsichtigte den Krahn an jeder Stelle des Kais zu benutzen; bei seiner Fortbewegung sollte er die im Wege stehenden hydraulischen Kräne an

einer Seite aufheben und an der anderen Seite wieder absetzen; damit stand indessen im Widerspruch, dass die nöthigen Vorkehrungen zum Tragen der gewaltigen Lasten fehlten. Der Krahn ist auf 5 Achsen gelagert. Demnach war der auf das einzelne Rad entfallende Druck so groß, dass die vordere gusseiserne Schiene unter demselben zermalmt, die hintere auf hölzerne Schwellen gelagerte Schiene dagegen verbogen ward. Später hat man die hintere Krahnsschiene durch einen Betonkörper unterstützt; dadurch ist aber die Bewegung des Krahns auf die Ausdehnung dieses Unterbaues beschränkt worden. —

Die Eingangsschleuse des Albert Docks weist, wie erwähnt, eine Wassertiefe von 9,15 m bei H.-W. Springtide auf. Der Dockboden liegt 8,23 m unter dieser Marke. Da das Dock keine Frischwasser-Zuflüsse hat, kann der Wasserstand in demselben ohne künstliche Einrichtungen nicht dauernd in der Höhe des H.-W. Springtide erhalten werden. Man konnte also das Dock nicht ohne weiteres entsprechend der Schwellentiefe der Eingangsschleuse ausnutzen und hat sich deshalb, um die großen Ozeandampfer aufnehmen zu können, genöthigt gesehen, mächtige Pumpmaschinen aufzustellen, welche den Wasserstand künstlich heben. Die am unteren Ende des Albert Docks aufgestellten Zentrifugalpumpen erhalten das Wasser durch Umläufe von der Themse her zugeführt. Die Saugöffnungen liegen in der Höhe eines mittleren Wasserstandes, so dass nur in der Zeit vor und nach Hochwasser gepumpt wird. Die Pumpen werden um so mehr in Anspruch genommen werden, wenn die weiter unten zu erwähnende neue Eingangsschleuse Schiffen von noch größerem Tiefgang Zutritt zum Dock gestattet.

(Schluss folgt.)

Aussichtsturm auf der Gewerbe- und Industrie-Ausstellung zu Görlitz.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 572.)

Die Einrichtung eines Fahrstuhls für Förderung von Personen auf größere Höhen, von denen ein weiterer Umblick möglich ist, wird nachgerade als ein nothwendiges Zubehör jeder Ausstellung von einiger Erheblichkeit angesehen; auch Görlitz entbehrt einer solchen Anlage nicht. Hier diente derselben ein besonderer in Holzkonstruktion ausgeführter Thurmbau, von dessen nahe unter dem Hute liegenden Plattform aus ein guter Gesamtüberblick über das nach Gestalt und Höhenlage sehr unregelmäßige Ausstellungs-Gelände, wie auch über die malerische Stadt zu gewinnen und das anziehende landschaftliche Bild, das die nahe und ferne Umgebung derselben gewährt, zu genießen war.

Der im untern Theile in Massivbau, im oberen in Holzkonstruktion ausgeführte Thurm hatte eine Gesamthöhe von etwa 30 m; die Plattform lag auf 20 m Höhe. Es war ursprünglich Absicht gewesen, im obersten Theile des Thurms einen Wasserbehälter für den hydraulischen Betrieb des Aufzugs aufzustellen; doch ging man hiervon ab, als sich herausstellte, dass auf einfachere Weise das Wasser der städtischen Wasserleitung zu benutzen sein würde, um so mehr, als auch einige Zweifel an der ausreichenden Stabilität des Thurmbaues hinzu traten, über deren Richtigkeit schon ein kurzer Blick auf die sehr leichte und einfache Konstruktionsweise des Thurmes kaum einen Zweifel lässt.

Der hydraulische Aufzug ist von der bekannten Fabrik Th. Lissmann in Berlin O., Gr. Frankfurter Strafe 118a ausgeführt worden. Er hatte indirekte Uebertragung und die durch Flaschenzug bewirkte Uebersetzung war eine 10fache. Seine Tragfähigkeit war für die Förderung von 8 Personen berechnet; der Wasserdruck betrug 2 Atmosphären. Der Kolben war mit Entlastung ausgeführt, die Steuerung mittels eines Seils ohne Ende von dem stets im Fahrkorbe sich aufhaltenden Maschinisten zu bewirken.

Als Einrichtungen sicherheitlicher Art kamen in Betracht, keilförmig gestaltete Fangvorrichtungen, die beim Bruch eines Seils selbstthätig in Wirksamkeit treten und dann gegen Führungen aus Eisen wirkend, und ferner eine Bremse, die bei zu rascher Geschwindigkeit durch einen Zentrifugal-Regulator in Thätigkeit gesetzt wird. Die eigenthümliche Art und Weise dieser Bremsvorrichtung ist ohne Beigabe einer bildlichen Darstellung nicht wohl zu verdeutlichen; dieselbe bildet eine Spezialität der Fabrik.

Glücklicherweise hat sich während der ganzen Dauer des Betriebes nicht ein einziges Mal der in den Fangvorrichtungen und der Bremse geschaffene Schutz als nothwendig herausgestellt, trotzdem durch den Aufzug im ganzen rd. 40 000 Personen befördert worden sind.

— B. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hannover. Wochenversammlung am 28. Oktober 1885.

Hr. Keck theilt im Namen des Ausschusses für Vorbereitung der Neuwahl des Vorstandes und des Ausschusses für das Jahr 1886 die Vorschlagsliste mit und ersucht, thunlichst die Stimmen auf dieselben zu vereinigen. Hr. Baurath Prof. Köhler macht sodann einige Mittheilungen über:

Kunst und Kunstgewerbe auf der Ausstellung zu Antwerpen.

Nach einer Darstellung der ungleichmäßigen Betheilung der Völker des Erdkreises an der Ausstellung, beschreibt der Vortragende zunächst kurz die Baulichkeiten. Der Grundriss war wegen mehrmaliger nachträglichen Erweiterungen wenig übersichtlich, die Gebäude waren im ganzen einfach gehalten. Der größere Theil des Aufwandes für die äußere Ausstattung war auf das Haupteingangsthor verwendet, wo man in der That einen großartigen Eindruck erzielt hatte. Leider fehlen bei bleibenden Bauten meist die Mittel zur Verkörperung solch großartiger künstlerischer Ideen, in deren zeitweiser Verwirklichung ein nicht zu unterschätzendes Verdienst der Ausstellungen liegt. Die Langbauten waren einfach aufgeführt und zeigten als Hauptschmuck Flaggenmaste. Sämmtliche Bauten waren in Eisengerippe und Holz-Verkleidung mit schwacher Bemalung hergestellt. Das Innere war durch Säulen, Figuren, reiche Behänge und Fahnen geschmackvoll ausgestattet; auch die Anordnung der Ausstellungsgegenstände selbst auf Tischen, in Schränken und Pavillons ist zu rühmen. Zur Beleuchtung wurden durchweg Oberlichter verwendet, welche etwa die Hälfte der Dachfläche in der Mitte ein-

nahmen und mit Crème- Behängen unterspannt waren; an diese schlossen sich wieder farbige Stoffe an, den Uebergang zur Wand zeltartig vermittelnd; leider erwiesen sich die Glasflächen bei den vielfachen starken Regengüssen als nicht ganz dicht.

In der oben erwähnten geschmackvollen Anordnung der Einzelheiten und der Dekoration lag der Hauptreiz der Antwerpener Ausstellung, die an Pracht die älteren großen Ausstellungen natürlich nicht erreichte. Von besonderem Werthe war die russische Abtheilung durch Verkleidung der Eisentheile mit russischer Holzarchitektur und Ausstattung des ganzen Raumes mit rothem gedruckten Zitz. Auch die Ausstellung der deutschen Abtheilung kann als recht gelungen bezeichnet werden.

Das Gebäude der Kunstaussstellung war einheitlicher entstanden und zeigte in eigenartiger Anbildung einen klaren Grundriss. Er bestand aus einem quadratischen Mittelraum mit abgestumpften Ecken, denen vier größere Säle als Kreuzesarme angefügt waren; einer von diesen war durch die Halle für Skulptur und die Eingangshalle verlängert. In die vier zwischen liegenden Ecken waren kleinere Räume eingebaut. In den Haupträumen waren die belgischen, österreichischen, italienischen und französischen Gemälde, die deutschen in einer der Zwischengruppen aufgestellt.

Es waren vorzügliche Werke vorhanden, jedoch im ganzen nicht sehr viele. In der französischen Abtheilung waren viele der schon von früher bekannten Aufnahmen alter Bauwerke zu sehen, zu denen manches Neue hinzu gekommen war. Die Darstellung einer Restauration des Mausoleums zu Halikarnass zeigte über quadratischem Grundriss einen vollen Unterbau mit Figuren-

fries, darüber eine jonische Säulenhalle, dann die Abschlusspyramide mit dem Reiterbildwerk des Mausolus; die Höhe betrug im ganzen etwa 50 m. Die Zeichnung der Fassade war im Maßstabe 1:25 farbig durchgeführt. Da aber nur die durch neue Forschungen wirklich in Spuren nachgewiesenen Farben verwendet wurden, so war das Ganze etwas eintönig geworden. Diese mit dem *diplome d'honneur* vom Preisgerichte ausgezeichnete Arbeit war sehr sorgfältig durchgeführt; so war auf die genau aufgetragenen Voluten des jonischen Kapitells die Schnecke nach Vitruv roth aufgezeichnet, um die Abweichungen der freien Zeichnung vom Zirkel zu zeigen. Im ganzen waren die Werke der genannten Länder einander ziemlich ebenbürtig; keines trat besonders hervor.

In der Kunstindustrie trat Frankreich mit seinen Erzeugnissen der Webekunst und Metallbearbeitung am großartigsten auf und zeichnete sich in der Anordnung besonders aus. Die Seidenwaaren von Lyon, Bronzen von prächtiger Färbung und Bearbeitung der Oberfläche, Eisengusswaaren, besonders zierliche Schmiedearbeiten, darunter Kunststücke wie Blumensträuße, und fein ausgearbeitete Bäume, prachtvolle Schaustücke von Christofle, Bleiarbeiten zur Ausschmückung von Thurmspitzen und Dachkanten, Messingleuchter für den Altar, alles in der Eigenart des Metalles gehalten, sind besonders hervor zu heben. Auch der französische Buch- und Kunsthandel trat in großer Vollständigkeit auf und bewies seine Leistungsfähigkeit. Sevres brachte seine bekannten schönen Porzellanwaaren, die sich durch grobe Feinheit in der Farbgebung auszeichneten. Man hatte von diesem Theil der franz. Ausstellung den Eindruck, dass Frankreichs Kunstindustrie auf der alten ruhmvollen Höhe geblieben ist; ein wesentlicher Fortschritt gegen früher war jedoch nicht zu erkennen, und es fehlte durchweg das Gepräge, welches durch selbstständiges Erfinden des Urhebers aufgedrückt wird.

Die belgische Ausstellung war ebenso ausgedehnt wie die französische, und stand sichtlich unter dem Einflusse der letzteren. In der Architektur hat es Frankreich noch nicht erreicht, wohl aber im Kunstgewerbe, dessen Frische der Erfindung besonders hervor trat, wenn auch der Einfluss der Lehrerin deutlich zu erkennen war.

Die deutsche Ausstellung war nicht so ausgedehnt, wie die vorhergehenden, und auf die Vorführung waren offenbar nicht die gleichen Mittel verwendet. Es waren nur wenige kunstgewerbliche Firmen vertreten; Solingen hatte viele und schöne Erzeugnisse ausgestellt und eine interessante Geschichte seiner Waffen-Erzeugnisse gegeben. Die Thonwaaren-Industrie war durch Villeroy & Boch und durch Meissen gut vertreten. Letzteres brachte neben den alten auch neue Muster und Figuren und konnte in seinen dunklen blauen Tönen den Vergleich mit Sevres gut aushalten. Die neuern bemalten Figuren dagegen ließen wegen zu greller Zusammenstellung der Farben manches zu wünschen übrig. Die Ausstellung technischer Modelle von Schöder in Darmstadt fiel sehr günstig auf. Die Teppichfabriken in Schmiedeberg und Linden zeigten gute Fabrikate; sie ahmen jedoch die verbliebenen Farben alter Teppiche zu genau nach, und erzielten dadurch eine trübe Färbung. Oesterreich und England waren in dieser Beziehung überlegen. Sehr schöne Glasmalereien, geschnittenes und gepresstes Leder, Kunstschlosser-Arbeiten aus München, sowie eingelegte und geschnitzte Relief-Arbeiten in Holz aus Karlsruhe erregten Bewunderung.

Italien zeigte in seinen Ausstellungs-Gegenständen einen wesentlichen Fortschritt der letzten Jahre. Die Goldarbeiten, Thonwaaren, besonders die zahlreichen Majoliken von Catania, Vicenza, Pesaro, Fabbiano und Rom machten Aufsehen und trugen den Ausstellern zahlreiche Bestellungen ein. Aus dünnen Bandeisen kalt gedrückte Schmiedeisen-Sachen von besonderer Zierlichkeit waren zu bewundern, die Alabaster- und Marmorwaaren von bekannter Schönheit und die prachtvollen geschnitzten und eingelegten Möbel zeichneten sich außerdem noch durch billige Preise aus.

In der österreichischen Ausstellung machte sich der Einfluss des Wiener Kunstmuseums und der vielfachen Ausstellungen bemerkbar. Bronzewaaren, Gewebe, Glas, Lederwaaren, Teppiche und Möbelstoffe waren glänzend vertreten. Die Metallarbeiten waren den besten Erzeugnissen ebenbürtig; nur fehlte oft die Grazie, und es machte sich dafür eine gewisse Kälte der Zeichnungen bemerkbar. Einen besonderen Glanzpunkt dieser Abtheilung bildete der Pavillon des Vereins für Kunstgewerbe.

Die russische Ausstellung war von besonderem Interesse, ganz abgesehen von der sehr schönen eigenartigen Ausstattung. Die Webekunst hatte prachtvolle und eigenthümliche Stoffe, darunter viele mit Gold durchwirkte ausgestellt, welche den besten Erzeugnissen Lyons gleichkamen. Bronzefiguren zeigten in der Herstellung nicht die Vollendung der französischen, dafür aber größere Lebhaftigkeit und Frische in der Erfindung, welche besonders an einigen aus dem Volksleben gegriffenen kleinern Gruppen hervor trat.

Tunis und Marokko hatten zum Theil sehr billige Gewebe in kräftigen Zusammenstellungen reiner Farben, roth, blau und schwarz, selten gelb, vorgeführt und zeigten hierin den überlegenen Farbensinn der Orientalen, welcher schon oft auf das Kunstgewerbe Europas neu belebenden Einfluss ausgeübt hat.

Besonders bemerkenswerth waren noch die Ausstellungen von Schuleinrichtungen und Lehrmitteln, welche namentlich von Italien und Belgien geboten wurden. Belgien zeigte sein ge-

sammtes Unterrichtswesen von den höchsten bis zu den niedrigsten Schulen und zugleich auch die Arbeiten der Schüler.

Die Antwerpener Ausstellung konnte auf Vollständigkeit in keiner Richtung Anspruch machen, jedoch bot sie außerordentlich viel Sehenswerthes und zeigte aufs neue, wie belebend und anspannend alle Ausstellungen auf die Betheiligten wirken. Es ist zu bedauern, dass dieselbe von Deutschland aus so wenig besichtigt und besucht worden ist.

Architekten- u. Ingenieur-Verein in Hamburg. Versammlung am 4. Novbr. 1885. Vors. Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 95 Personen.

Der Vorsitzende legt die vom Heidelberger Schlossverein für den diesseitigen Verein eingegangenen Mitgliedskarten nebst Belegscheinen vor.

Hr. Hagn macht Mittheilungen über:

die in der Ausführung begriffenen Speicherbauten der Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft.

Das städtische Freihafengebiet zwischen Niederbaumbrücke und St. Annen, Sandthorkai und Zollkanal ist in verschiedene Blöcke getheilt, welche mit Speichern bebaut werden sollen. Der Lagerhaus-Gesellschaft sind rd. 30 000 qm Baufläche vom Staate überwiesen worden, während letzterer 9000 qm noch reservirt hat. Einige Blöcke sind bereits für gewisse Geschäftsbranchen bestimmt und erhalten dementsprechend nach Bedarf nur Speicherböden oder solche mit Kontoren in den verschiedenen Geschossen. Für die Bedienung der Hebevorrichtungen ist eine hydraulische Zentral-Anlage vorgesehen. Staatsseitig sind die Kaimauern an den Kanälen bis + 7,04 m über Hambg. Null ausgeführt und werden hierauf die Speichermauern aufgesetzt.

Die nachstehenden Mittheilungen beziehen sich auf die Blöcke J von 3250 qm und K von 1500 qm, welche an der Westspitze der Kehrweier-Halbinsel liegen. Die Bautiefe ist durch Säulen in 5 Theile getheilt; die Entfernung der Säulen beträgt in der Querrichtung des Gebäudes 5,36 m, in der Längsrichtung 4,375 m, so dass etwa 24 qm Belastungsfläche auf eine Säule kommen. Die Gebäude erhalten Keller, Raum, 4 Vollböden und einen Dachboden; die Bodenbelastungen sind angenommen zu 500 kg für 1 qm Dachboden, 1500 kg für den 4. und 1800 kg für die übrigen Böden. Die Geschosshöhen von Oberkante Fußboden zu Fußboden betragen für den Keller 2,80 m, Raum 3,20 m, 1., 2. u. 3. Boden je 2,95 m u. 4. Boden 2,70 m. Für die Deckenkonstruktionen gehen an Höhe ab bzw. 70 cm, 68 cm u. 62 cm. Die Kellersohle liegt auf + 7,40 m, die Straße auf + 8,85 m, der Fußboden des Raumes auf + 10,20 m über Hambg. Null. Für Block J sind 4, für K ist 1 Treppenhaus angeordnet; dieselben sind von brandsicheren Mauern umgeben, von denen 2 mit durch die ganze Tiefe des Gebäudes gehenden Brandmauern verbunden sind; hierdurch sind Block J u. K in 3 Abtheilungen von 52,5 m Länge bei 28 m Tiefe getheilt, welche wiederum durch Wellblechwände einer nochmaligen Theilung unterworfen sind.

Die Treppen bilden den Zugang für je 2 Speicher; in dem massiven Treppenhause befindet sich seitwärts von der Treppe der Fahrstuhl-Schacht, welcher von der Kellersohle bis zum höchsten Boden durchgeht; der Fahrstuhl ist sowohl für Personen, wie für Waarenverkehr bestimmt. Die Speicherböden werden gegen den Treppenthurm durch eiserne Thüren abgeschlossen. An der Straßenseite sind außer den Fahrstühlen für jeden Speicher eine hydraulische Hebevorrichtung und weitere Aufnahmestellen mit Handbetrieb vorgesehen; an der Wasserfront sind Hebevorrichtungen in etwa 13 m Abstand angeordnet. Die Fagaden werden mit Ausnahme der stumpfen Ecke am Wilhelminenplatz und des Thurmes ohne Anwendung von Form- oder Hausteinen hergestellt.

Die Fundirung, so weit sie nicht durch die Kaimauer schon vorhanden ist, wird aus Rammpfählen gebildet. Die Umfassungsmauern sind im Keller und Raum 60 cm, im 1.—3. Obergeschoss 48 cm, im 4. Boden 36 cm stark; an den Stellen, wo die Unterzüge der Deckenkonstruktion aufliegen, sind Verstärkungen vorgemauert.

Die Decken werden aus genieteten Unterzügen gebildet, welche Längsträger aufnehmen, auf denen die Holzbalken mit der Dielung gelagert sind. Die schmiedeeisernen Säulen erhalten Kastenquerschnitt, gebildet aus Eisen mit aufgelegten Lamellen.

Die Kosten der Fundirung für Block J werden 160 000 M, die des Hochbaues etwa 590 000 M betragen, zusammen rd. 750 000 M oder 250 M f. d. qm, wozu noch die Kosten der hydraulischen Hebevorrichtungen kommen. —

Hierauf erhält Hr. Meerwein das Wort zu Mittheilungen über die von den Firmen Hugo Stammann & Zinnow und Bernh. Hanssen & Meerwein geleiteten Speicherbauten für die Interessen des Kaffeehandels.

Vertreter dieses Geschäftszweiges traten alsbald nach der Beschlussfassung über den Zollanschluss Hamburgs zu einem Comité zusammen und beauftragten nach verschiedenen Vorarbeiten im November 1883 die Architekten Stammann & Zinnow, Elvers und die Firma des Redners mit der Einlieferung von Projekten zu einem Kaffeespeicher mit Kontoren. Die wesentlichsten Punkte des ziemlich unbestimmten Programms waren: Schaffung von rd. 5000 qm Kontoren, möglichst nur mit Nordlicht; rd. 20 000 qm Speicherbodenfläche für eine Belastung von 1 800 kg auf 1 qm, in einzelnen Böden von 10—12 m Breite und in bequemster Verbindung mit den einzelnen Kontoren.

Hr. Oberingenieur Meyer, welcher von dem Comité mit der Begutachtung der Projekte betraut war, sprach sich zunächst gegen die im Programm vorgeschriebene Vereinigung der Kontore mit den Speichern aus, bezeichnete übrigens das Projekt der Firma des Redners als die beste Lösung. Inzwischen war mit der Gründung der Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft die Herstellung der Bauten auf diese übergegangen und es kam zwischen ihr und dem Kaffee-Interessenten ein Vertrag zu Stande, nach dem Letztere die fertigen Räume auf eine Reihe von Jahren in Miete erhalten. Von der Lagerhaus-Gesellschaft wurde die Leitung des Baues den Architekten Stammann & Zinnow und der Firma des Redners gemeinschaftlich übertragen. In der Mitte des Baues befindet sich ein größerer Versammlungssaal mit den Kontoren der Makler; die übrigen Kontore sind im 2. und 3. Geschoss untergebracht, darüber 4. und 5. Boden einschließlich des Dachbodens, einige Theile des Gebäudes haben Speicherböden von oben bis unten. Die Fundirung entspricht dem vorher beschriebenen Bau, auch hier sind schmiedeiserne Säulen angewandt, aber von kreuzförmigem Querschnitt, gebildet aus L-Eisen. Durch Anwendung von Wandsäulen wurde Mauerwerk gespart und Speicherraum gewonnen und eine raschere Fertigstellung des Baues ermöglicht, indem die Montirung des Gebäudes und Aufstellung des Daches erfolgen kann, auch wenn wegen Frost die Aufführung des Mauerwerks zurück bleiben sollte. Unterzüge und Längsträger sind I-Eisen, welche in Längen bis zu 22 m von der Burbacher Hütte bezogen werden. Die L-Eisen der Säulen walzte das Hüttenwerk Vöcklingen, während die Montirung durch die Nürnberger Maschinenbau-Aktiengesellschaft, Filiale Gustavsburg beschafft wird. Die Fundirung wurde am 1. Juni d. J. begonnen und am 1. Septbr. beendet; die Kosten betragen rd. 370 000 M.

Der Hochbau ist theilweise schon am 15. April 1886 zu vollenden und wird von der Firma Philipp Holzmann & Co. in Frank-

furt a./M. für die Summe von 1 575 000 M. ausgeführt. Die Baukosten werden einschließl. Fundamente, welche etwa 56 M. f. d. qm kosten, fix und fertig etwa 400 M. für 1 qm betragen. Dieser hohe Preis ergibt sich aus den schwierigen Konstruktions-Verhältnissen des Gebäudes, welches die Hauptlast in den oberen Geschossen aufzunehmen hat und aus dem soliden Innenbau der Kontorgeschosse.

Außer diesem Gebäude wird von denselben Architekten noch ein Direktions-Gebäude der Gesellschaft daselbst ausgeführt.

Der Vorsitzende knüpft hieran einige Bemerkungen und begründet seine, bei Beurtheilung der Konkurrenz-Projekte ausgesprochene Ansicht, dass eine Vereinigung der Speicher mit Kontoren nicht zu empfehlen sei, mit den sich ergebenden konstruktiven und baulichen Schwierigkeiten, sowie mit der Möglichkeit einer späteren anderweiten Benutzung der Speicher. Allein vor der entschiedenen Ansicht der Kaffee-Interessenten, dass ihr Geschäft diese Vereinigung unumgänglich erfordere, haben diese Bedenken zurück treten müssen.

Zu der Fagaden-Ausbildung bemerkt der Redner, dass die Architektur der von Hrn. Hagn beschriebenen Speicher von Hrn. Thielen entworfen sei, und dass die sowohl von diesem wie von den anderen Architekten gewählten Formen des deutschen Backsteinbaues sich den konstruktiven Anforderungen für derartige Gebäude am besten anschließen. Es sei besonders erfreulich, dass es gelungen sei, für die auf weitere Entfernungen sichtbaren Gebäudetheile eine etwas reichere Ausbildung der Fagaden zu ermöglichen, wodurch der sonst so nüchternen Speicherstadt ein gewisser malerischer Reiz werde erhalten bleiben.

Zum Schluss legt Hr. Wulff das Fragment einer bei den Abbrucharbeiten genommenen gusseisernen Säule vor, welches deutlich die Unzuverlässigkeit dieser Konstruktionstheile beweist, indem der Querschnitt einen so exzentrischen Guss zeigt, dass an der einen Seite fast gar kein Fleisch vorhanden ist. Cl.

Vermischtes.

Patentirter Addiristift. H. W. Koderle in Prag-Weinberge verbreitet hierüber einen längeren im entsprechenden Tone gehaltenen Prospekt, aus dem zu ersehen ist, dass es sich um ein einfaches Geräth handelt, geeignet mehr der Spielerei, als praktischen Zwecken zu genügen.

Auf einen Zylinder aus Metall ist an einem Ende eine Bleistiftshülse, am anderen eine Trommel drehbar angebracht. Der Zylindermantel trägt eine Längentheilung in mm, die Trommel eine Umfangtheilung. In dem ersten scheint ein kleiner Rädermechanismus zu liegen; dieser wird durch die Trommeldrehung in Bewegung gesetzt und rückt dann einen Schieber fort, welcher außen am Zylinder liegt. Die Theilungen auf Zylinder und Trommel sind nun in bestimmte Beziehung gesetzt, so dass beim Drehen der Trommel um einen gewissen Theil des ganzen Kreises der Schieber um einen entsprechenden Weg fortrückt, dessen Länge auf der Zylindertheilung abgelesen wird. Beim Gebrauch zum Addiren wird zuerst jede in der Einer-Kolonne stehende Ziffer durch 2 dividirt und darauf die Trommel so lange gedreht, bis durch das Anschlagen einer kleinen Feder so oft ein hörbares Zeichen gegeben wird, als die Zahl 2 in dem betr. Summanden enthalten ist; überschüssende Einer, die sich bei den Divisionen ergeben, müssen den auf der Theilung des Schiebers ablesbaren Summen im Kopf hinzu gezählt werden. Ebenso wie mit den Zahlen der Einer-Kolonne wird beim Summiren der Zahlen der Zehner- und sonstigen Kolonnen verfahren, der Stift am Geräth ist zum Niederschreiben der Summen der einzelnen Kolonnen erforderlich.

Dass die Theilung des Zylinders im Nothfall auch für kleine Messungen benutzbar ist, liegt ebenso auf der Hand, als dass der Gebrauch des Addiristifts zum Addiren für einen einigermaßen geübten Rechner keine Zeitersparnis mit sich bringt.

Das Garnisonbauwesen im Königreich Bayern wird zufolge einer Erklärung des bayer. Kriegs-Ministers in der Abgeordneten-kammer im nächsten Halbjahre nach preussischem Muster organisirt werden. An Stelle der bisher über dasselbe gesetzten Ingenieur-Offiziere sollen Garnison-Bauinspektoren und Baudirektoren ernannt werden, welche die für den bayerischen Staatsbaudienst vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben müssen. Für eine Anzahl jüngerer Staatsbautechniker eröffnen sich somit ziemlich günstige Aussichten.

Konkurrenzen.

Ein Preisausschreiben des Dresdener Kunstgewerbe-Vereins betrifft den Entwurf zu einer Kopf-Vignette zu Briefbogen in Quartformat, die, für den Gebrauch des Vereins bestimmt, Raum zu folgender Inschrift enthalten soll: „Unter Protoktorat Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen. — Dresdener Kunstgewerbe-Verein. — Kunstgewerbe-Halle, Pragerstr. 49.“ Die nun $\frac{1}{2}$ größer als der Abdruck herzustellende Zeichnung muss sich für Zinkätzung eignen. Ablieferung am 15. Januar 1886. Preise 50 M. und 30 M.

In der Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Krieger-Denkmal in Fürstenwalde (vergl. S. 480 d. Bl.) ist das Modell des Bildh. Hundrieser in Berlin zur Ausführung bestimmt

worden. Den Modellen mit dem Motto „Allezeit bereit“, bezw. „Mit Gott für König und Vaterland“ wurden Prämien von 200 bezw. 100 M. zuerkannt.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Zur Anstellung sind gelangt: Reg.-Bmstr. Posern in Marienwerder als Bauinsp. u. techn. Hilfsarb. b. d. dort. Kgl. Regierung; — Reg.-Bmstr. Walter Hellwig als Kreis-Bauinsp. in Geestemünde u. Reg.-Bmstr. Götz in Danzig als Wasser-Bauinsp. b. d. Weichselstrom-Bauverwaltung das.; derselbe hat als Stellvertreter u. Hilfsarb. des Strombau-Direktors zu fungiren.

Die Bauführer-Prüfung haben im Maschinenbaufach bei der technischen Prüfungs-Kommission in Hannover bestanden die Kandidaten Ludwig Hellmann aus Hannover, Hermann Wilda aus Hamburg und Wolfgang Hassenpflug aus Eschwege, Reg.-Bez. Kassel.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. F. in Köln. Derartige Fragen über die Auslegung baupolizeilicher Bestimmungen können natürlich nur von der Behörde beantwortet werden, welche jene Bestimmungen handhabt. Ob ähnliche Fälle in Köln schon entschieden worden sind, ist uns unbekannt. In Berlin ist seinerzeit einmal gestattet worden, in einer Brandmauer Lichtöffnungen dadurch herzustellen, dass man einzelne Mauersteine durch Glasflaschen in Ziegelform ersetzte, wie auch die Anlegung sogen. Kreuzlöcher mit den Abmessungen von höchstens 25 cm Länge und 7,5 cm Weite der Schlitz zulässig ist, in dem Falle, dass diese mit $\frac{1}{2}$ zölligem Glas in Eisenrahmen liegend geschlossen werden. Größere fensterartige Öffnungen in einer derartigen Wand anzubringen, dürfte dagegen schwerlich Genehmigung finden, auch wenn diese Öffnungen einen festen Rohglas-Verschluss erhalten.

Hrn. Sch. in Frankfurt a. M. Neben solchen Fällen, in denen Eisen in Zementmörtel — bezw. Zementbeton — eingebettet, von Rost frei geblieben ist, liegen auch solche vor, in denen eine starke Rostbildung beobachtet worden ist. Ihre Frage bestimmt zu beantworten, ist daher unmöglich.

Die Ungleichheit der Resultate kann auf verschiedenen Ursachen beruhen. Abgesehen von der speziellen Natur des Zements können die Beschaffenheit des Mörtelsandes und des Mörtelwassers dabei eine Rolle spielen. Auf Grund einiger eigenen Wahrnehmungen halten wir uns zu der Ansicht berechtigt, dass ein Ueberzug aus Zementmörtel mit nur einem ganz geringen Zusatz von recht feinem Sande, einen relativ sichern Abschluss der Eisenoberfläche gegen Luft-Zutritt bildet, ein mit größeren Mengen von Sand gröberer Beschaffenheit hergestellter Mörtel dagegen nur einen wenig dichten Ueberzug liefert. Indem wir diese Aufstellung ausdrücklich als „Ansicht“ bezeichnen und um Mittheilung etwa darüber erlangter Erfahrungen ersuchen, fügen wir bei, dass die Bauverwaltung des Hauses für den Deutschen Reichstag Konstruktionen, bei denen Eisen in Betonmassen eingebettet liegt, in ziemlich großem Umfange anwendet — wie wir annehmen, nachdem man sich durch vorherige Proben von der Unbedenklichkeit derselben in Hinsicht auf die Erhaltung des Eisens Ueberzeugung verschafft hat.

Inhalt: Das Regierungs-Gebäude zu Kamerun. — Die Ausstellung poly-chromer Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin. (Fortsetzung.) — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. — Bremer Architekten- und Ingenieur-Verein. — Vermischtes: Zur Freilegung des Kölner Domes. — Zur Mehrung der Verwendung von Buchenholz. — Bestimmungen über die Form der Entwürfe für Zentral-

Weichen- und Signal-Sicherungs-Apparate. — Kündigungsfrist der Techniker. — Zahnradbahn Assmannshausen-Jagdschloss Niederwald. — Projekte zu Aussichtsthürmen für die nächste Pariser Weltausstellung. — Einrichtung von Schiedsgerichten im Verein deutscher Ingenieure. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.



Haupt-Ansicht.

Das Regierungs-Gebäude zu Kamerun.



urch den von der Reichsregierung beschlossenen Neubau eines Regierungs-Gebäudes zu Kamerun, soll dem zu Anfang d. J. für die deutschen Schutzgebiete an der Westküste Afrikas ernannten Gouverneur und dessen Beamten bei dem völligen Mangel an passenden Baulichkeiten in der dortigen Gegend, eine gesunde, dem Ansehen eines Regierungs-Vertreters angemessene Wohn- und Arbeits-Stätte geschaffen werden.

Der für die Ausführung bestimmte Entwurf, von dem in den beigefügten Holzstichen der Grundriss des Erdgeschosses und die Hauptansicht wieder gegeben werden, ist im Auftrage des Kaiserlichen Gouverneurs Freiherr von Soden von dem Unterzeichneten aufgestellt worden.

Die für das Gebäude in Aussicht genommene Baustelle bildet einen Theil der Jossplatte, auf welcher sich das seiner Zeit zerstörte Jossdorf befand. Unweit der Mündung auf dem linken Ufer des Kamerunflusses belegen, erhebt sich diese Platte bis zu einer Höhe von 15^m über dem Wasserspiegel, den Fluss und das umliegende Gelände beherrschend und zugleich einen weiten Rundblick gewährend. Ungehindert schweift das Auge nach Osten und Süden über die Höhenzüge des Binnenlandes, nach Westen über die Flussmündung und das Meer, von dessen Horizont sich in weiter Ferne die felsige Insel Fernando Po abhebt. Den Glanzpunkt des Ausblicks bildet im Norden das herrliche Kamerungebirge mit seinen Ausläufern und Vorbergen.

Der Bauplatz selbst ist jetzt mit hohen Palmen, Mango und Baumwollbäumen bestanden, deren üppiges Wachstum von der Fruchtbarkeit des Bodens bereites Zeugniß ablegt und für die um das Gebäude herzustellenden Gartenanlagen ein gutes Gedeihen verspricht. Nicht nur in hygienischer Beziehung muss die hohe und freie Lage des Bauplatzes, welche den kühlen Seewinden ungehinderten Zutritt gestattet, als besonders günstig bezeichnet werden, sondern es ist durch dieselbe auch eine schnelle Abführung der dort sehr beträchtlichen Regenmengen sicher zu erreichen.


Die Bauanlage selbst umfasst das Hauptgebäude und den gesondert aufzuführenden, durch einen 10^m langen Gang mit diesem verbundenen Küchenraum. Die in ersterem untergebrachten Räume sind auf das unumgänglich erforderliche Bedürfniss

beschränkt. Im Erdgeschoss befinden sich ein Wohn- und Empfangszimmer und ein Esszimmer, welche zugleich den Gouvernements-Beamten als gemeinsame Wohnräume dienen sollen, ferner drei Wohn- und Schlafzimmer, ein Badezimmer, zwei Dienerzimmer und eine Vorrathskammer. Ueber dem mittleren Theil des Hauptbaues ist, im Obergeschoss durch eine eiserne Wendeltreppe zugänglich, das Wohn- und Schlafzimmer des Gouverneurs nebst Badezimmer und Diener-Gelass angeordnet. Maassgebend für die Gruppierung der Räume, welche so gewählt ist, dass sie einen offenen Hof auf drei Seiten umschliessen, war die, in den heißen Klimaten unerlässliche Bedingung, alle Räume möglichst dem Luftzuge des Seewindes zugänglich zu machen. Zur Vermittlung des Verkehrs und zur Abhaltung der Sonnenstrahlen umgiebt den Theil des Gebäudes, welcher die Wohn- und Schlafzimmer enthält, eine offene Halle, wie solche in den Tropen bei allen Wohnhäusern der Europäer üblich ist. — Mit Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse wird der zum Aufenthalt des Gouverneurs und seiner Beamten bestimmte Gebäudetheil, abgesehen von den Dächern, ausschliesslich in Steinkonstruktion hergestellt werden.

Eine Ausführung in Eisen konnte, in Anbetracht der in diesen Häusern herrschenden Hitze, kaum in Frage kommen. Holzhäuser leisten zwar in den ersten Jahren die gleichen Dienste wie steinerne; nach Ablauf weniger Jahre jedoch werden, in Folge der geringen Widerstandsfähigkeit des Holzes gegen die Einflüsse des Wetters und die Angriffe der zahlreichen holzzerstörenden Insekten, Reparaturen in so umfangreichem Maass erforderlich, dass der Vortheil geringerer Ausführungskosten eines Holzbaues im Vergleich zu einem Steinbau in Frage gestellt wird.

Für die Fundamente ist die Verwendung eines am Fusse des Kamerun-Gebirges unmittelbar an der Küste sich vorfindenden vulkanischen Bruchsteins beabsichtigt, während die aufgehenden Mauern unter Belassung einer 6^{cm} starken Luftisolirschrift in Backsteinen mit einem Verputz in Kalk-Zementmörtel ausgeführt werden sollen. Die Fußböden, auf deren völlig undurchlässige Herstellung besonderes Gewicht zu legen ist, werden auf Betonunterlage eine Belegung mit Steinplatten erhalten und die Decken zwischen eisernen Trägern eingewölbt.

Der die Dienerzimmer, den Baderaum und die Vorrathskammer enthaltende Flügel, soll in Fachwerk mit äußerer und



Grundriss v. Erdgeschoss.

innerer Brettverschalung hergestellt werden; die Hohlräume der Wände sind mit einem schlechten Wärmeleiter auszufüllen.

Die Eindeckung der Dächer, welche ebenfalls durchweg in Holz konstruirt sind, wird mit Dachpappe erfolgen. Die Oeffnungen sind entsprechend der in den heißen Klimaten allgemein üblichen Anordnung bis auf den Fußboden hinab geführt, und es wird deren Verschluss innen durch Glasthüren, außen durch Jalousiethüren bewirkt. Zwischen den massiven Pfeilern der Veranda sollen aufgehängte Leinen oder Binsenvorhänge sowohl die Sonnenstrahlen abhalten, als auch durch zeitweiliges Besprengen zur Herabminderung der Temperatur beitragen. Das Küchengehäude wird auf einem massiven Fundament in Eisenkonstruktion ausgeführt und zur Abhaltung der Hitze im Innern mit Holz verkleidet werden.

Ganz in der Nähe des Hauptgebäudes wird ferner ein geräumiger bedeckter Sitzplatz für 30–40 Personen zur Abhaltung von öffentlichen Gerichtssitzungen und Versammlungen, sowie ein Wachtgebäude mit Arrest erhaue werden. Während für den Sitzplatz einfachste Holzkonstruktion mit überhängendem Pappdach vorgesehen ist, soll das Wachtgebäude gleich wie die Küche in Eisenwellblech konstruirt werden.

Den einzigen Transportweg für größere Lasten bildet der Fluss, von dessen Ufer der Bauplatz ungefähr 100 m entfernt ist. Die Erbauung einer Anlegestelle für die Transportschiffe, sowie die Herstellung eines Weges vom Flusse zum Bauplatz, welche beide für spätere Zeiten ohnehin durchaus erforderlich sind, wird zunächst in Angriff zu nehmen sein.

Alle Baumaterialien, mit Ausnahme von Mauersand und Bruchsteinen, welche in der Nähe des Bauplatzes zu beschaffen sind, müssen von Deutschland hinüber geschafft werden; auch erscheint es zweckmäßig, das Holzwerk der Dächer, Thüren usw. in möglichst fertigem Zustande zu verschiffen. Die demnach an Ort und Stelle noch erforderlichen Arbeiten sollen durch eingeborene Handwerker, welche aus den Küstenorten in der Nähe von Kamerun kommen, unter Leitung eines deutschen Werkmeisters, der von hier für die Dauer des Baues hinüber geschickt werden wird, ausgeführt werden.

Die Gesamtkosten der Anlage, einschließlich der 3 Nebengebäude, sind zu 96 000 M. ermittelt; es hat sich somit für das Hauptgebäude ein Einheitsatz von 139 M. f. d. Quadratmeter behauter Grundfläche ergeben.

Berlin, im November 1885. Scharenberg, Reg.-Bmstr.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. Wochenversammlung: Mittwoch, den 11. November. Vorsitzender Hr. Schwering.

Hr. Geh. Reg.-Rath Prof. Hase berichtet über:

die Preisbewerbung für Entwürfe zur Wiederherstellung des Rathhauses zu Aachen.

(Krönungshauses der Deutschen Kaiser), insbesondere des Daches und der Thurmaufsätze, welche durch den Brand vom 29. Juni 1883 zerstört waren. Da hierüber in No. 57 dieser Ztg. bereits ausführlich berichtet ist, so werden nur einige Bemerkungen über die Umgebung des Rathhauses, und deren Gestaltung mitgetheilt.

Schou in dem hezgl. Ausschreiben war die Beihaltung aller Karolingischen Bautheile zur Bedingung gemacht, unter diesen des Portales zur Kaisertreppe in der Vorderseite der Markthurn-Achsis und des daran anschließenden „langen Ganges“ im Erdgeschoße des Thurmes. Diesen langen Gang setzt an der Rückseite ein überwölbt und in bezw. unter den Häusern völlig erhaltener, jetzt zu Kellerzwecken henuzter Gang fort, welcher vor das Westthor des Münsters führt. Dieser Gang ist früher mit noch erhaltenen Arkaden nach dem Platze hinter dem Rathhause geöffnet gewesen; er diente dem Kaiser nach geschehener weltlicher Krönung in der Achsis des Krönungssaales unter Benutzung der Kaisertreppe und des langen Ganges als gedeckter Verbindungsgang für den feierlichen Aufzug zur Salbung im Dome. Die Stadt Aachen hat für die Freilegung dieses Ganges bereits einen Plan aufgestellt, welcher, sich streng an das vorhandene Alte haltend, zugleich die Herstellung städtischer

Verwaltungsgebäude und besserer Straßenverbindungen nach dem Platze zwischen Dom und Rathhaus vorsieht.

Diese Bestrebungen, den ältesten Theil Aachens wieder so zu gestalten, wie er zur Zeit der Karolinger war, haben nun neuerdings noch einen weiteren Anstoß empfangen. Die Entdeckung eines nach alchristlichem Muster gestalteten Vorhofes (*atrium*) an der Einhards-Basilika zu Michelstadt im Odenwalde (No. 39 d. lfd. Jahrg. d. Bl.) brachte den Karlsverein zu Aachen auf die Vermuthung, dass das noch ältere Münster in der Residenz Karls des Großen — die Kirche Einhard's wurde 827 fertig — gleichfalls mit einem Vorhofe ausgestattet gewesen sei. Der Verein nahm daher vor der Westseite des Münsters in dem durch spätere Aufhöhung vom Münster ansteigenden Straßenterrain Aufgrabungen vor, welche denn auch wirklich 40 m vom Münsterthore alte Trittstufen mit Thürgewänden in der Münsteraxe zu Tage förderten. Diese Gewände zeigen ähnliche, nur einfachere Formen, wie das Münsterthor, und es ist wohl unzweifelhaft, dass man hier die Reste der Thür eines Vorhofes gefunden hat, welche vermuthlich mit den jetzt am Münster selbst befindlichen Erzhüren verschlossen gewesen ist. In diesen Vorhof hätte dann auch der eingangs erwähnte hedeckte Arkadengang vom Krönungssaal her eingeführt. Nach Feststellung dieser Spuren hat nun der Karlsverein ein Preisausschreiben zur Gewinnung von Entwürfen für die Wiederherstellung eines Münstervorhofes erlassen, dessen Ergebniss hoffentlich ein weiterer wesentlicher Schritt zur Erreichung des Zieles: Wiederherstellung des Karolingischen Kaisersitzes in altem Glanze, sein wird.

Die Ausstellung polychromer Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin.

(Fortsetzung.)

En noch geringerem Maasse als die vorangeführten Beispiele gestatten wohl die bemalte griechischen Terrakotten, von denen unter No. 18 und 19 ein paar originale antike Werke zur Ansicht gekommen sind, einen Rückschluss auf die Behandlung der Werke hoher Kunst; denn bei den Terrakotten ist das Untergeordnete der Gattung und des Materials das Bestimmende, und an der Thatsache, dass Terrakotta gefärbt oder mit irgend einem Ueberzuge versehen werden muss, hat man wohl niemals gezweifelt.

Um noch einmal auf den für das Gesamtbild der griechischen antiken Monumentalkunst wichtigsten Punkt, auf die Haltung der überlebensgroßen Figurengruppen der Tempelgiebel zurück zu kommen, so kann man nur sagen, dass uns die Ausstellung nicht über den unvollendeten Aegineten-Giebel, an der einen Schmalwand des griechischen Saals im Neuen Museum aufgestellt, hinaus gebracht hat. Die hier gegebene bizarre Zusammenstellung von weißen Figuren mit einer prächtig bemalten Architektur mag wohl schon öfter die Verwunderung unbefangener, nicht in die Geheimnisse der Archäologie eingeweihter Betrachter hervorgerufen haben. — Wie man hört, wird für die Jubel-Kunstausstellung des nächsten Sommers ein größerer Versuch in der Restauration antiker Baulichkeiten und Skulpturwerke geplant, und es wäre dies vielleicht eine passende Gelegenheit, um dem Probleme der Polychromirung von Monumentalwerken näher zu treten. Indess darf man sich nicht verhehlen, dass in der That hierin noch Alles zu leisten ist und Nichts an maafsgebenden Vorarbeiten vorliegt. — Es mag noch angemerkt werden, dass die öfter vorkommenden Festdekorationen das geeignetste Versuchsfeld für die Polychromirung bieten. Denn besonders an diesen nicht mit edlen Materialien hergestellten Schöpfungen hat sich das Nüchterne der kalkig-weißen Gipsfiguren recht unausgezeichnet bemerklich gemacht, und wird wohl allgemein verurtheilt. Man könnte bei diesen Gelegenheiten den Effekt verschiedenartiger Vergoldungen und vielfarbiger Behandlung so recht *cor amore* erproben. Wie vortrefflich ein ganz goldig bronzierter Gips aussehen kann, zeigt das Modelleiner Germania (No. 248) von Rudolph Siemering,

obgleich in diesem Falle natürlich mehr als eine Festdekoration beabsichtigt ist.

Die Aquarelle von Ludwig Otto, den Hermes des Praxiteles in farbiger Wiederherstellung zeigend (No. 70), leitet zu den Einzelfiguren hinüber. Das erwähnte Bild sieht zwar recht gut aus, aber man müsste eine wirkliche große Statue in dieser Behandlung neben dem Marmor sehen, um sich ein Urtheil über die Wirkung der vorgeschlagenen Färbung bilden zu können. Für diese Einzelfiguren, losgelöst von einem festen architektonischen Hintergrunde, also für Statuen und Gruppen, namentlich in Marmor, die wir jetzt als „Kabinetts-Figuren“ benennen, wird es immer schwer bleiben, sowohl die Nothwendigkeit, als die Möglichkeit einer Bemalung nachzuweisen. Für Figuren dieser Art, die aus nächster Nähe betrachtet sein wollen, ergeben sich Schwierigkeiten der Polychromirung, welche bei den in der Regel in weitem Abstände vom Auge bleibenden Monumental-Figuren gar nicht in Frage kommen. Auf fünfzig, hundert oder noch mehr Meter Entfernung spielt die Textur des Marmors, das Durchscheinende und Krystallinische desselben, kaum noch eine Rolle und man darf auch nicht fürchten, diesen Eigenschaften durch eine Bemalung zu nahe zu treten. Bei den Kabinetts-Figuren ist dies anders und besonders bei Werken idealster Gattung, in denen der moderne Bildhauer sein Höchstes gehen will, wird er immer fühlen, dass er mit der Bemalung seines Werkes Vieles von dem vernichtet, was ihm Mühe und ernste Arbeit gekostet hat.

Unsere Bildhauer, die zur Ausstellung in dankenswerther Weise Marmorwerke beigeuert haben, welche einen höheren künstlerischen Werth beanspruchen, sind auch meist vor dem Wagniss einer wirklichen Bemalung zurück geschreckt, und haben sich wohlweislich auf die Tönung beschränkt. In dieser Art hat Carl Begas eine Marmorgruppe: Faun und Bacchuskind, und eine Marmor-Portraithüste, Fritz Schaper eine Marmor-Portraithüste, Rudolph Schweinitz eine Marmorgruppe: Venus, Amor die Flügel, bescheidend und Josef Kopf ebenfalls ein Marmor-Reliefportrait behandelt (No. 65 bis 69). Die ins Gellliche gehende, selbstverständlich ganz unkörperliche Tönung wirkt vortrefflich, weil sie dem Marmor den ihm eigenthümlichen kalten bläulich-weißen Ton benimmt. Was aber über diese Monochromirung hinaus an den fraglichen Werken etwa an Farbespuren vorhanden ist, wie

Bremer Architekten- u. Ingenieur-Verein. Hr. Franzius fährt in dem in der 232. Sitzung begonnenen Bericht über englische Hafenanlagen fort. Zahlreiche grafische und bildliche Darstellungen sind ausgehängt. Das Handskizzenbuch des Vortragenden, sowie verschiedene photographische Darstellungen maschineller Einrichtungen, besonders der hydraulischen Ramme, dienen zur Erläuterung.

Die ganz besonders erfolgreiche Korrektur der Clyde mit den Häfen von Glasgow und Greenock werden zuerst besprochen. Bei der gewaltigen Arbeit der Korrektur der Clyde, welche, von Glasgow bis Port Glasgow reichend, 29 km lang ist, mussten vornehmlich deshalb ganz außerordentliche Summen aufgewandt werden, weil es zur Zeit der Inangriffnahme der Arbeiten noch zu sehr an direkt anwendbaren Fällen aus älterer Zeit mangelte, man also gezwungen war, die sich bietenden Systeme erst praktisch zu versuchen, um sie alsdann zum großen Theil wieder zu verwerfen. Dabei ging man und geht man auch noch jetzt mit äußerster Energie vor, und scheut auch nicht, zur vollständigen Erreichung des Zieles ausgedehnte Sprengungen im Flussbette in einem sehr harten und zähen Gestein (Grünstein) vorzunehmen.

Das schließliche Resultat ist bedeutend: Stellen im Flusse, welche früher nicht mehr als 1 m Tiefe bei Hochwasser hatten, haben jetzt 8 m Tiefe und gestatten den größten Seeschiffen die freie Fahrt. Die Stadt Glasgow ist in Folge dessen in ihrer Einwohnerzahl seit Anfang dieses Jahrhunderts von 36 000 auf 800 000 gestiegen und so groß ist der Werth, der diesen Korrektionsarbeiten beigemessen wird, dass noch im letzten Jahre die Summe von rd. 1 000 000 M. zu weiteren Verbesserungen, insbesondere Sprengungen aufgewandt wurde.

Von vortrefflicher Wirkung sind die Leitdämme die mit ihrer Kappe etwa 0,5 m über Niedrigwasser liegen und den Zweck haben, den Strom selbst zur Mitwirkung bei seiner Vertiefung heran zu ziehen. Zugleich bieten dieselben für Seezeichen und Leuchttürme den geeignetsten Platz.

Der Schiffbau an den Ufern der Clyde steht gleichfalls in hoher Blüthe und es sind in einem der letzten Jahre 413 Schiffe mit zusammen 415 000 t Gehalt dort gebaut. Dass bei solchen großartigen Veränderungen auch wohl der Fall vorkommt, dass ältere Anlagen dabei zu Grunde gehen, ist leicht verständlich; erst kürzlich ist eine am Fluss liegende Kaimauer von 1400 m Länge eingestürzt.

Bei einer Vergleichung der in Aussicht genommenen Weser-Korrektur mit der Clyde-Korrektur bietet sich eine ganze Anzahl zusammentreffender Anhaltspunkte, nur würde bei uns die Schwierigkeit der Aufgabe ganz bedeutend durch den Umstand herab gemindert werden, dass wir des Vorzugs genießen auf Grund der englischen Erfahrungen mit fast absoluter Sicherheit ohne gewagte und kostspielige Experimente vorgehen zu können.

Trotz der außerordentlichen Verbesserung des Wasserwegs hat man sich bei dem in entsprechendem Maasse vermehrten Verkehr der mächtigen Handelsstadt genöthigt gesehen, an beiden Ufern Schienenwege zur Bewältigung desselben anzulegen.

z. B. das verstreute Roth in den Tiefen des Bacchuskinde der Begas'schen Gruppe, wirkt eher als eine zufällige Unreinheit des Marmors, die man lieber beseitigt sehen möchte. Wenn nun gar gelegentlich an einer Anzahl anderer Werke der Versuch gemacht ist, die Augenhöhlen eines weiblichen Kopfes grünlich sentimental anzuhäuten, oder an einer anderen Büste die Lippen im Tone von Blaubeerensaft zu färben, so kann man das nicht gerade schön finden.

Man spricht wohl davon, dass der Marmor nur für uns Nordländer als ein kostbares, in seinem Werthe überschätztes Material gälte, dass das bei den Griechen durchaus nicht so der Fall gewesen sei und dass man zu antiker Zeit den Marmor als ganz gewöhnliches Material behandelt und sich deshalb keineswegs gescheut habe, dasselbe durch undurchsichtige Farbenkrusten zu verdecken. Das alles mag wohl wahr sein, soweit es sich um gröbere Marmorarten handelte, welche als Bausteine dienten und sogar gelegentlich mit einer feineren Stuckschicht überzogen wurden; aber für ausgesuchte Sorten, die zu selbstständigen Figuren und Gruppen von namhaften Künstlern verwendet wurden, wäre dies doch erst zu beweisen, und mindestens bliebe das „Wie weit?“ der Bemalung zweifelhaft, trotz der an antiken Marmororiginalen entdeckten Farbenspuren, die ja auch aus späterer Zeit stammen könnten, und trotz des Zeugnisses des Praxiteles, der bekanntlich von seinen Statuen die am höchsten zu schätzen vorgab, an welche der Maler Nikias die Hand gelegt habe. — Die antike Färbung soll transparent gewesen sein und soll das Korn, die krystallinische Struktur des Marmors in den Fleisctheilen unbeschädigt gelassen haben; aber das letztere ist ja eben der durch praktische Versuche erst wieder zu beweisende Punkt. — Wie empfindlich der Marmor für jede, selbst nur theilweise Ueberdeckung mit einem fremdartigen Ueberzuge ist, zeigt eine Marmorstatuette, Maria mit dem Christuskinde, mit Goldornamenten verziert (No. 124). Die nur leichte Vergoldung reicht in diesem Falle schon hin, um den Marmor speckig zu machen, ihm sein Korn zu nehmen und ihm den weichlichen Charakter von Alabaster oder Wachs aufzudrücken. Eine weibliche Büste in Marmor, in der ersten Abtheilung aufgestellt und als „Nachtrag“ bezeichnet, hat ein ähnlich speckiges Aussehen, wie die vorige, das hier vermuthlich nur durch den verderblichen Einfluss einer Tönung veranlasst ist. Die schöne Herbigkeit des

Der Haupthafen, das Queens Dock, ist in 2 Armen, in einer Länge von rund 1000 m ohne Schleusen angelegt, da diese bei dem geringen Schlickfall dort entbehrlich sind; der Wechsel der Ebbe und Fluth beträgt übrigens 3 m.

Das Fundament der Hafenmauern ist durch Betonbrunnen von 1,5–2,0 m lichtem Durchmesser hergestellt, von denen je 3 eine kleeblattartig zusammen gefügte Gruppe bilden; diese Gruppen gestalten sich in ihrer Anordnung neben einander zu einem einzigen fortlaufenden Fundament.

Greenock, welches unterhalb Glasgow an der Clyde liegt, fängt gleichfalls an sich zu entwickeln, und hat bereits ein bedeutendes Dock, dessen Verschluss durch einen schiebthürartig auf Rollen laufenden Verschlussponton bewirkt wird. Beim Öffnen schiebt sich der Ponton unter die Straßebahn und um beim Schließen die Straßerverbindung in gleicher Höhenlage herzustellen, ist ein von dem Erfinder, dem Ingenieur Kinnipple konstruirter, aus charnierartig beweglichen Stützhebeln bestehender Mechanismus angebracht, der die Einfügung einer entsprechenden Plattform in die Straßenebene von unten herauf bewirkt.

Der Vortragende erwähnt zum Schluss noch einige besonders interessante Merkwürdigkeiten von Glasgow, u. a. ein 25 m im Durchmesser haltendes oberflächliches Wasserrad, das größte vielleicht, welches bekannt ist. —

Der Fluss Tyne ist 16 km unterhalb und 13 km oberhalb Newcastle ebenfalls korrigirt; bei Newcastle ist eine Tiefe von nahezu 7 m erzielt worden. Von besonderem Interesse ist die Mündung, welche von einer felsigen Küste eingefasst sich trichterförmig gegen das Meer erweitert. Bei dieser Form ist es erklärlich, dass die Tyne-Mündung von jeher wegen der vielen daselbst sich ereignenden Unglücksfälle berüchtigt war, die vermöge des in diesen Trichter bei östlichen Winden eingezwängten und dadurch gesteigerten Wellengang unausbleiblich waren. Man war deshalb schon seit langen Jahren auf Schutz bedacht und hat diesen durch Anlage kolossaler Molen geschaffen, die in 2 mächtigen Bogenlinien von über 1000 m Länge die Mündung umfassen und nur eine für die Einfahrt der Schiffe genügende Öffnung lassen.

Die Wirkung dieser Molen in Bezug auf Schutz gegen den Seegang ist überraschend, sie verhindern außerdem die Bildung von Bänken, die sich früher bei der dort stattfindenden Küstenströmung oft zeigten. Der Bau dieses mächtigen Werkes hat einen Zeitraum von 20 Jahren erfordert.

Bei Schilderung der Lage von New-Castle sind die Eisenbahn-Verbindungen hervor zu heben, ganz besonders eine Hochbahn, die mit ihrem in schweren Verhältnissen ganz aus Gusseisen konstruirten Oberbau über Stadt und Fluss geführt ist. In besonders großartiger Weise finden sich in New-Castle die Einrichtung zur Kohlenverladung, wodurch jährlich 5 bis 6 Millionen t befördert werden. Diese Einrichtungen sind verschiedener Art und unterscheiden sich im wesentlichen durch das mehr oder weniger hervor tretende Bedürfniss der Konservirung der Kohle in ihrer Form, wogegen bei dem Zurücktreten dieser Anforderung die quantitative Leistung im selben Verhält-

natürlichen Marmors ist hoch genug zu schätzen, und man kann nur bedauern, dass nicht, um diese zu zeigen, eine gute unverputzte, antike Marmorfigur, etwa die Amazone aus der Rotunde des alten Museums, mit ihrer gut erhaltenen Epidermis, hat mit zur Ausstellung kommen dürfen. Allerdings würde vermuthlich das Vorhandensein einer solchen Figur ein starkes Argument gegen die Bemalung gebildet haben. Aber das könnte man hinnehmen, denn man muss doch wünschen, dass in einer immer noch zur Kontroverse stehenden Frage Luft und Licht für beide Seiten gleich unparteiisch vertheilt werden. Grade deshalb, weil man die Nothwendigkeit einer Bemalung für gewisse Sorten von Figuren gar nicht abweisen kann und will, sehnt man sich nach einer gründlichen Beleuchtung der Frage und möchte kein wesentliches Moment, weder von der dafür noch von der dagegen sprechenden Seite, ausgelassen wissen.

Aus alledem, was man auf der Ausstellung sieht, ist man vorläufig wohl berechtigt den Schluss zu ziehen, dass man marmorne Einzelfiguren idealster Gattung, oder derartige Gruppen bis auf weiteres unbemalt lassen soll; höchstens mag eine Tönung derselben erlaubt sein, welche den kalten bläulichen Marmorton beseitigt, soweit hiermit nicht zugleich die edelste Eigenschaft des Materials, die krystallinische Körnung aufgehoben wird. Eine spurenweise Bemalung wirkt als Beschmutzung und eine volle kräftige Farbendecke setzt das Werk in das dekorative Genre herunter. Die theoretisch angepriesene transparente Bemalung, bei welcher der Marmor nichts von seiner Wirkung einbüßt, ist leider noch nicht wieder entdeckt.

Von der Zusammenstellung verschiedenfarbiger Marmor-sorten an einem Werke, wie dies im Spätromischen öfter vorkommt, bietet die Ausstellung kein Beispiel und dies ist auch kaum zu beklagen. Im allgemeinen verhalten sich die Naturtöne so spröde zu einander, dass eine volle Harmonie nicht zu erzielen ist. Kaum dass zwei Sandstein- oder Marmorarten zu finden sind, die ganz zu einander stimmen. Dieser Umstand erklärt es auch, weshalb selbst in Italien, einem Lande, in dem doch eine große Auswahl natürlicher farbiger Marmore zu Gebote steht, alsbald zur Imitation, zum Stuckmarmor gegriffen wird, wenn es sich um die dekorative Ausstattung umfänglicher Innenräume handelt.

(Schluss folgt.)

nisse steigt. Man hat also für die verschiedenen Zwecke Stützvorrichtungen, sowie Gleit- und Hebevorrichtungen. Am verbreitetsten ist das Schüttrinnen-System (*spouts*) mit darüber befindlichen Trichtern, in welche die Wagen mittels Bodenklappen entleert werden. Ferner das Kippssystem, bei welchem die Wagen durch hydraulische Hebevorrichtungen gehoben und dann gekippt werden. Das Krahn- oder *drop*-System, bei dem der ganze Wagen herabgelassen und unten im Schiff durch Bodenklappen entleert wird, sowie endlich das Box-System, bei dem die Kohlen in kleinen Gefäßen über die Rolle eines Krabenauslegers hinab gelassen werden.

Von großartiger Leistungsfähigkeit sind die Schüttrinnen-Systeme mit erhöhter und verzweigter Schienenanlage, die die Kohlenwagen zu den verschiedenen Öffnungen führt, durch welche dieselben mittels Bodenklappen sich auf die Schüttrinnen entleeren. Auf dem weiter geführten mit Gefäll angelegten Gleise laufen die Wagen dann von selbst nach der Ladestelle zurück, von der sie wieder mit neuer Ladung über ein andres Schienengleise hinauf befördert werden. Mit 2 Schüttrinnen wurden auf

diese Weise innerhalb 2 Stunden 1000 t Kohlen verladen. Einrichtungen von gleicher Gröfsartigkeit finden sich nur noch in Amerika, wo am Ufer des Delaware in ähnlicher Weise die pennsylvanische Kohle zur Verladung kommt.

In Hull am Humber sind die Einrichtungen für diesen Zweck insofern andrer Art als hier besonders die sorgfältige Behandlung der Kohle in den Vordergrund tritt. In Folge dessen herrscht hier das Box-System vor, bei welchem die Kohle in neben einander angelegten hydraulischen Aufzügen herauf und herunter bewegt wird.

Während man überall in England geneigt ist, mächtige Zentral-Docks anzulegen, findet sich in Hull dagegen eine größere Anzahl kleiner Docks, die durch Schleusen abgeschlossen sind, da hier der Schlickfall ein sehr starker ist.

Von besonderer Bedeutung ist für Hull der Fischerei-Verkehr. Eine Flotte von 400 *fishing smacks* von Hull mit 800 eben solchen von Grimsby fahren vom Humber regelmäfsig nach der Nordsee.

Docks befinden sich oberhalb und unterhalb Hull; das neueste und vollkommenste ist das Alexandra-Dock.

Vermischtes.

Zur Freilegung des Kölner Domes. Die von der Kgl. Regierung zur Abschätzung der 3 zwischen der Trankgasse und dem Domkloster gelegenen Domherren-Curien im Enteignungsverfahren ernannten Sachverständigen haben die Arbeit beendet. Der ermittelte Werth von 716 200 *M.*, wobei das Quadratmeter ohne Gebäude im Durchschnitt zu 450 *M.* angenommen wurde, giebt einen Anhalt für die Beurtheilung des Werthes der Grundstücksteile, welche in der besten Lage der Stadt gelegen sind. Die Erwerbung dieser Gebäude hängt nicht mit der vom Stadtbaumeister Stübßen angeregten und von anderer Seite weitergeführten umfangreicheren Freilegung zusammen, da über diese noch keine Bestimmungen getroffen sind; vielmehr handelt es sich vorab um die vor dem Westportal gelegene Häuserinsel und um die vor der Südseite befindlichen Häuser des Domhofes und des Domklosters, soweit dieselben an der Südseite des Domklosters vortreten.

Zur Mehrung der Verwendung von Buchenholz. Durch Zirkular-Erlass des Ministers d. öffentl. Arb. v. 19. Novbr. 1885 sind die preussischen Baubehörden veranlasst worden, bei sich anbietender geeigneter Gelegenheit zur Instandsetzung von Brückenbelägen, bezw. zur Herstellung neuer derartiger Beläge Versuche mit der Anwendung von Buchenholz anzustellen und über das Ergebniss später Bericht zu erstatten. Die Anordnung, welche mit den in technischen Zeitschriften mehrfach veröffentlichten günstigen Erfahrungen motivirt wird und immerhin dankenswerth ist, erscheint etwas beschränkt, insofern als sie sich ausschliesslich auf Brückenbeläge bezieht. Es hätten ohne Furcht von Schaden noch recht wohl eine Reihe anderer Verwendungszwecke, z. B. Pflasterungen von Höfen, Zu- u. Durchfahrten, von im Freien liegenden Treppen, Dielungen in Fluren, Warteräumen und Anderes hinzu gefügt werden können; hoffentlich ist es nicht Absicht gewesen, derartige Zweckerweiterungen ausdrücklich auszuschliessen.

Bestimmungen über die Form der Entwürfe für Zentral-Weichen- und Signal-Sicherungs-Apparate. In der No. 48 cr. des Zentrbl. d. Bauverwaltg. wird ein vom 4. November d. J. datirter Erlass des Arbeits-Ministeriums veröffentlicht, durch welchen, in Anschluss an die früher ergangenen Vorschriften über die technischen Vorarbeiten zu Eisenbahn-Anlagen, wie die Bearbeitung von Bahnhof-Projekten, Vorschriften auch über die einheitliche Behandlung der Entwürfe zu Anlagen der in der Ueberschrift genannten Art getroffen werden. Der Umfang der neuen Vorschriften sowohl, als die Beigabe zahlreicher zeichnerischer Darstellungen verbieten selbst die auszugsweise Wiedergabe derselben, so dass für spezieller Interessirte ein Hinweis auf die Quelle ausreichen muss.

Kündigungsfristen der Techniker. Der bekannte Mangel sowohl an Rechtsgrundsätzen als an Gesetzes-Bestimmungen über die Kündigungsfristen technischer Beamten und Gehülfen in dem Falle, dass nicht im Vertrags-Wege Bestimmungen hierüber getroffen sind, führt tagtäglich zu den unangenehmsten Vorfällen, bei denen meist der engagirte Techniker der Geschädigte sein wird. Dieser Zustand hat dem „Deutschen Techniker-Verband“ Veranlassung gegeben, sich eingehender mit der Frage zu befassen; er ist dabei zu dem Entschlusse gekommen, eine Petition an den Reichstag zu richten, in welcher er bittet, bei der Abfassung des neuen bürgerlichen Gesetzbuches, bezw. Abänderung der Gewerbeordnung eine gleichartige Regelung hinsichtlich der Kündigungsfristen der Techniker treffen zu wollen, wie sie bei den Handelsgehilfen nach Art. 57—64 des Handelsgesetzbuchs besteht.

Der Schritt ist wichtig und bedeutungsvoll auch für diejenigen Kreise des technischen Berufs, welche nicht zum deutschen Techniker-Verbande gehören. Neue Rechtsvorschriften, welche in Veranlassung der Petition des Techniker-Verbandes getroffen werden, würden sehr wahrscheinlich auch die Verhältnisse der Baumeister, Bauführer, Ingenieure mit umfassen, und es könnte

sich daher empfehlen, dass auch von den Vereinigungen dieser Kreise der Frage eine nähere Aufmerksamkeit gewidmet wird; hierzu anzuregen ist der Zweck der gegenwärtigen Notiz. —

Zahnradbahn Assmannshausen - Jagdschloss Niederwald ist nach einer Bauzeit von nur etwa 3½ Monaten am 11. v. M. dem Betriebe übergeben worden. Die Bahnlänge beträgt 1450 m; die Steigung ist beträchtlich, da sie auf fast die Hälfte der Länge mit 1:5 angelegt ward. Der Höhenunterschied zwischen Anfang und Ende der Bahn beträgt 329 m, die Kurven sind günstig mit 200 m Halbmesser ausgeführt.

Gegen das Wandern der Schienen zu Thal sind bei jedem zweiten Schienenstofs Mauerwerksklötze eingelegt.

Projekte zu Aussichtsthürmen für die nächste Pariser Weltausstellung. Den beiden Projekten zu 300 m hohen Aussichtsthürmen, (eins von der Maschinenfabrik Eiffel in Eisenbau, eins vom Architekten Bourdais, in Werkstein gemauerte Säule), ist (nach der *Gaz. d. arts et du bat.*) ein drittes hinzu getreten. Capitain de Serres will den Thurm in Form eines Mastes aus Blech konstruiren, der ähnlich wie Schiffsmasten durch Drahttaue gehalten werden soll; dieser werden 4 sein, die in den Höhen von 100, 150, 200, 250 und 300 m an Ringen angreifen und deren untere Angriffspunkte in einem Kreise von 200 m Durchmesser liegen. Der untere Durchmesser des Mastes soll nur 12 m, der obere 3 m sein.

Nach unserer Ansicht ist von den 3 vorliegenden Projekten nur das Eiffel'sche, als Eisengitter-Konstruktion entworfene, im Ernst diskutirbar, bei den anderen scheinen uns, wenn auch nicht statische, so doch praktische Unmöglichkeiten, wenigstens vorhanden zu sein.

Einrichtung von Schiedsgerichten im Verein deutscher Ingenieure. Der Verein deutscher Ingenieure geht mit der Absicht um, für Streitigkeiten in technischen Dingen Schiedsgerichte zu organisiren. Einstweilen befindet sich die Sache noch im Anfangs-Stadium: der Magdeburger Bezirksverein versendet an die Mitglieder eine Reihe bezüglichlicher Fragen bezw. Vorschläge.

Dem Inhalte derselben nach scheint es dem Magdeburger Verein unbekannt zu sein, dass vom österreichischen Ingenieur- u. Architekten-Verein bereits vor mehr als 10 Jahren das Institut der Schiedsgerichte thatsächlich eingeführt worden ist. Vielleicht veranlasst diese Bemerkung dazu, von den dort bestehenden Einrichtungen nach Art und Erfolg sich nähere Kenntniss zu verschaffen.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem beim Bau des Reichstagsgebäudes beschäftigt. Bauinsp. Haeger in Berlin sowie den Wasser-Bauinsp. Grote in Torgau und Siber in Stralsund, dem Polizei-Bauinsp. Herm. Krause in Berlin, dem techn. Hilfsarb. b. d. kgl. Reg. in Erfurt, Bauinsp. Dämcke u. d. Kreis-Bauinsp. Kilburger in Halle a. S., Friedrich in Braunsberg, Helbig in Wiesbaden, Freudenberg in Berncastel, Schütte in Rastenburg, Borchers in Sagan, Jul. Koppin in Schmalkalden, Jensen in Flensburg u. Küntzel in Inowrazlaw ist der Charakter als Baurath verliehen worden.


Versetzt: Kreis-Bauinsp. Otto Jahn in Homberg (Reg.-Bez. Kassel) nach Liegnitz.

Zu Regierungs-Baumeistern sind ernannt: die Reg.-Bfhr. Karl Meier aus Berlin, Ottomar v. Busekist aus Nauen, Alfred Krauss aus Glatz, Karl Engelhart aus Quedlinburg, Wilh. Walther aus Köln a. Rh., Ludw. Rambeau aus Jessen und Rich. Schultze aus Naumburg a. S.

Sachsen-Weimar. Ernannt: Der Großherzogl. Bezirks-Baubeamte Bmstr. Hosse in Jena zum Bauinspektor.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. W. in B. Die Preisbewerbungen des Berliner Architekten-Vereins sind, wie wir schon öfter bemerkt haben, nur für die Mitglieder desselben bestimmt.



Photogr. Willh. Dreesen, Flensburg.

P. Meurer, Xyl. Anstalt, Berlin.

EMPFANGS-GEBÄUDE AUF BAHNHOF FLENSBURG. (BAHNSEITE.)

Architekt Prof. Joh. Otzen in Berlin.

W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.



Inhalt: Empfangs-Gebäude auf Bahnhof Flensburg. — Die Ausstellung polychromer Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin. (Schluss.) — Aus Amsterdam. — Neue Eisenbahn-Anlage in Bayern. — Einleitung von Abwässern in die öffentlichen Flussläufe. — Mittheilungen aus Vereinen:

Architekten- und Ingenieur-Verein in Aachen. — Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein. — Vermischtes: Ausgrabung römischer Alterthümer zu Eining in Bayern. — Neues galvanisches Element, System Lalande. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten.

Empfangs-Gebäude auf Bahnhof Flensburg.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 564 u. 565.)



schleswigs Eisenbahnen, unter dänischer Regierung von der engl. Gesellschaft Peto in den 50 er Jahren gebaut, gehören zu den trostlosesten Spuren der schmerzlichen Fremdherrschaft, die von 1850—64 auf den Elbherzogthümern lastete. — Ausschließlich für militärische Zwecke angelegt, wurden sie zu einem Mittel verwendet, den Zorn des kleinen aber energischen Herrschervolkes den Städten des unterjochten Landes fühlbar zu machen, auf welche ja vorzugsweise die Erhebung d. J. 1848 sich gestützt hatte.

So wurden Schleswig und Flensburg, so Apenrade, Hadersleben, Husum, Töning usw. vom Verkehr abgeschnitten und nur, z. Th. durch eigene Initiative der Städte, in kümmerlicher Weise durch Zweigbahnen an die Hauptbahn angeschlossen, welche ausschließlich den ödesten, unfruchtbaren und bevölkerungsarmen Rücken des Landes durchzog. — Aber auch die Art der Vergebung in General-Unternehmung trug dazu bei, die Schleswiger Bahn ebenfalls in ihrer äußeren Erscheinung zu einer der trostlosesten zu machen, welche es giebt. Der Reisende glaubte anstatt in einem reichen und glücklichen Lande sich in einer hoffnungs- und endlosen Steppe zu bewegen.

Heut sind die Spuren der bezgl. dänischen Thätigkeit zumeist glücklich ausgemerzt. So weit dies noch möglich war, sind die Linien an die Städte heran gezogen und die wahrhaft ungeheuerlichen Bahnhofsbauten durch andere ersetzt worden. Eine der letzten und schlechtesten dieser Anlagen war das Empfangs-Gebäude auf Bahnhof Flensburg, das einem gleichen Schicksal nur deshalb so lange entgangen war, weil die Rücksicht auf die, bei der wirtschaftlich verfehlten Wahl der Bahnlinie, selbstverständlich nur geringen Renten derselben die Bahn-Verwaltung von einem Neubau zurück hielt.

Die bezgl. Verwaltung war inzwischen in die Hände der Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft übergegangen, bis endlich auch diese, der Verstaatlichung weichend, ihre langjährige, für das Land segensreiche Wirksamkeit eingestellt hat. Eine ihrer letzten Maassnahmen in baulicher Beziehung war der


Neubau des Empfangs-Gebäudes in Flensburg, mit welchem der Unterzeichnete beauftragt wurde.

Für die Ausführung lagen erschwerende Momente insofern vor, als der Baugrund bis in unbekannte Tiefen aus Hafenschlamm bestand und der Bau, des Betriebes wegen, in zwei Abtheilungen hergestellt werden musste. Ein Pfahlrost würde unter diesen Umständen nie sichere Ergebnisse geliefert, und ein liegender Rost wegen des schlammigen Zustands tieferer Schichten erhebliche Schwierigkeiten und Kosten herbei geführt haben. Den einzigen Anhalt für die Schätzung der Tragfähigkeit des Bodens bot das alte Gebäude, welches in leichtester Form auf einer Sandschüttung ruhte. Hierbei war natürlich Voraussetzung, dass die vorhandene und abgelagerte Sandschüttung nicht aufgewühlt würde.

Diese Verhältnisse führten zu einer Betonirung über der Sandschüttung und einem System von Gegengewölben, durch welche Mittel es erreicht werden sollte, dass der ganze Grundriss des Hauses fast gleichmässig und im Durchschnitt ebenso belastet sei, wie die Fundamente des alten Gebäudes. Das System hat sich durchaus bewährt; es hat ein vollkommen gleichmässiges Senken von rd. 4 cm stattgefunden, damit ist gänzliche Ruhe eingetreten. Der zweite Theil der Ausführung musste nun von vorn herein höher angelegt werden und es wurde dafür nach sorgfältiger Erwägung der beobachteten Vorgänge ein mittleres Maass von rd. 3 cm gewählt; auch diese Annahme hat sich als annähernd richtig erwiesen.

Die Kosten dieser Art der Fundirung sind nicht erheblich und betragen nur 19 400 M oder für das 1^{te} Grundrissfläche bis Unterkante Plinthe rd. 39 M.

Der Bau selbst folgt in seiner Hauptanordnung den örtlichen Bedürfnissen und hinsichtlich seiner Abmessungen genau den vorgeschriebenen Grenzen. Das Aeusere ist in leuchtgelben Verblendsteinen und rothem Mainsandstein unter reicher Verwendung von Glasuren zur Ausführung gebracht. Im Innern herrscht eine gewisse aber maassvolle Opulenz. Von Wölbung ist reichlich Gebrauch gemacht. Die Gewölbe von Vorhalle, Korridoren und Wartesaal III. Kl. ruhen auf eisernen Säulen,



System der Fundirung.

Die Ausstellung polychromer Bildwerke in der National-Galerie zu Berlin.

(Schluss.)

Die mittelalterliche Kunstweise huldigte einer entschiedenen Polychromie für das Innere ihrer grossen, hauptsächlich in Betracht kommenden Kathedralen und für die als Ausklang des Innenraumes ausgebildeten, tiefwandigen Portalbauten. In der Ausstellung ist die bemalte mittelalterliche Skulptur Deutschlands durch eine Anzahl schöner Beispiele vertreten; namentlich sind als solche die drei lebensgrossen Apostelfiguren aus der Domkirche zu Freiberg in Sachsen (No. 87 bis 89) zu bemerken. Allerdings gehören diese Statuen und auch die meisten sonst noch vorhandenen kleineren Schnitzwerke in die Spätgotik, einige der letzteren sogar der Zeit nach in die Frührenaissance und sind sämtlich reine Marmorwerke. Die kräftig bemalten Monumental-Figuren des Mittelalters haben etwas sehr Sympathisches, indem man sich dieselben in enger Verknüpfung mit einer vielfarbigen Architektur denkt. Meist stehen diese Bildwerke unter Baldachinen, oder sogar in verhältnissmässig engen Nischen und man kann dieselben fast als einen untrennbaren Theil des Bauwerks betrachten. Dies alles und die Ausführung in einem weniger edlen Materiale, in Holz, oder seltener in Kalkstein, sind wichtige Beweggründe für die an denselben vollfarbig mit deckenden Pasten durchgeführte Bemalung. Weshalb man aber annehmen will, dass das Mittelalter in seiner speziellen Art der Färbung an den Traditionen des Alterthums festgehalten hat, ist schwer erfindlich; denn um an eine Fortdauer der antiken Tradition in dieser Sache glauben zu können, müsste man dieselbe doch durch die altchristliche Stilepoche hindurch verfolgen können, was aber durchaus nicht möglich ist.

Bei der Frührenaissance kann man zweifelhaft sein, ob man es, in Rücksicht auf die reichlich vorkommende Polychromie, mit Reminiszenzen des Mittelalters, oder mit einer unbewussten Wiederaufnahme antiken Wesens zu thun hat; fast möchte man das letztere

annehmen, denn das Aeusere italienischer Bauwerke dieser Zeit, wie das der Kirche S. Francesco dei Nobili in Perugia, das der Kirche S. Zaccaria in Venedig und das der Hauptfont der Certosa bei Pavia zeigt eine polychrome Behandlung, entweder mit Farben, oder in natürlichen Materialien, wie ausschliesslich an der letzteren, welche in dieser Ausdehnung und Konsequenz an mittelalterlichen Bauwerken vergebens zu suchen wäre. Und man darf nicht vergessen, dass man es hier mit Marmorwerken zu thun hat! — Für die plastischen Figurenwerke in Terrakotta und Holz behält auch die spätere Renaissance die vielfarbige Behandlung durchweg bei, nur der Marmor wird allmählich von dieser Behandlung ausgeschlossen; vielleicht nicht allein deshalb, weil man die antiken Reste unbemalt fand, sondern weil man sich getraute, in einem edlen Materiale ohne weitere Zuthaten das Höchste zu leisten. Und wer möchte wohl glauben, dass die zarten Marmorwerke eines Desiderio da Settignano oder eines Mino da Fiesole noch durch Färbung gewinnen könnten? Für die farbige Behandlung der Terrakotten bleibt Luca della Robbia der unübertroffene Meister und wenigstens aus seiner Schule bringt die Ausstellung unter No. 112 u. 113 Einiges zur Ansicht. Guido Mazzoni in Modena, Antonio Begarelli ebenda, leisten in lebensgrossen bemalten Thongruppen das Höchste; der letztere tritt in direkte Parallele zu Correggio, und noch in späterer Zeit vertritt Maragliano in Genua in hervor ragender Weise die bemalte Holzskulptur in Italien, wie etwas früher Martinez Montañaz in Spanien. Von letzterem, dem Meister des berühmten bemalten Crucifixes in Holz in der Kathedrale zu Sevilla, ist eine Mater dolorosa, Holzbüste mit Oelfarben bemalt, unter No. 137 zur Ausstellung gekommen. Ueberhaupt ist es ganz unbegründet, wenn man der Renaissancekunst Farblosigkeit zum Vorwurfe machen will; es ist nur richtig, dass sie die Farbe auf gewisse Gattungen konzentriert und an diesen dann mit äusserster Macht zur Geltung bringt. Hat es jemals harmonischere polychrome Werke gegeben, als die kostbare Mineralien, Gold und Emaille an sich vereinigenden Prachtgeräthe eines Benvenuto Cellini,

welche letztere in vorhin angedeuteter Weise ihre Belastung durch Gegenbögen und Gewölbe auf größere Grundflächen verteilen.

Die Charakteristik des Bahnhofs an der Stadtseite war insofern schwierig, als hier die vorgeschriebenen Dienstwohnungen sowie die Räume für Post und Telegraphie usw. sich in den Vordergrund drängen. Besser nach dieser Richtung dürfte die Hallenseite gelungen sein.* Das Ganze ist mit

* Auf Wunsch des Herrn Verfassers haben wir noch eine perspektivische Ansicht des Gebäudes von der Bahnseite anfertigen lassen, die einer der nächsten Nummern u. Bl. beigelegt werden soll. D. Red.

Aus Amsterdam.

(Hierzu der Lageplan auf S. 583.)

Die Börsenfrage. — Das Reichsmuseum.

Noch immer schwebt hier die große Frage, wo und wie die neue Börse zu errichten sei. Freilich hat man durch die bekannte internationale Konkurrenz eine Fülle von Entwürfen erhalten, die viele treffliche Gedanken enthalten; aber es wird an allen getadelt, dass sie für eine Baustelle berechnet seien, gegen die sich jetzt noch wie früher der lebhafteste Widerstand aller Derer richtet, die durch die Frage berührt werden.

Schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als die Väter der Stadt die Nothwendigkeit einsahen, den Kaufmanns-Versammlungen einen abgeschlossenen Raum zu gewähren, verzögerte der Mangel eines brauchbaren Bauplatzes die Errichtung eines eigenen Gebäudes. Antwerpen hatte schon 1531, London 1567 eine Börsenhalle erhalten. In Amsterdam einigte man sich erst 1607 über die Feststellung eines Bauplatzes, und nun wurde der Stadthaumeister Hendrik de Keyser mit der Ausführung beauftragt. 1608 wurde der Bau begonnen und am 1. August 1613 der Benutzung übergeben. Dieses Gebäude, ein offener, mit Hallen umgebener Hof, war über der Amstel südwärts vom Dam am Rokin errichtet, und stand, nachdem es 1670 vergrößert wurde, bis nach 1836. In diesem Jahre wurde das Haus wegen Baufälligkeit geschlossen und bald darauf abgerissen. Beinahe 10 Jahre lang mussten sich sodann die Kaufleute auf dem Damplatz in einer hölzernen provisorischen Börse versammeln; denn auch damals herrschte die gleiche Unentschiedenheit wie heute. Erst im August 1841 hegann man mit dem Neubau, der noch an der Nordseite des Damplatzes steht, und den freien Blick in den lebhaften Binnenhafen verdeckt — eine seltsame Schöpfung, die der niederländische Dichter van Lennep als „ein jonisches Portal mit einem dorischen Tempelchen dahinter“ bezeichnete. Der Erbauer desselben war J. Warnsinck.

Auch diese Börse war zunächst als offener Hof angelegt, aber schon 1848, drei Jahre nach der Einweihung, wurde sie überdeckt. Die Unzufriedenheit über das Bauwerk blieb; ja sie stieg so weit, dass viele neue Pläne entworfen, ausgestellt und veröffentlicht wurden. Endlich, da die Börse mittlerweile auch zu klein geworden war, musste sich auch die Stadtverwaltung der Sache annehmen und so erging am 7. Mai 1884 das Preis-

Absicht in malerischer Umrisslinie gehalten, weil es inmitten eines höchst malerisch gruppierten Stadtbildes bestimmt war, die Hafenperspektive abzuschließen.

Die Baukosten ausschließlich des Mobiliars belaufen sich für den Theil oberhalb der Fundirung auf rd. 190 000 *fl.* Für das Mobiliar wurden 13 000 verwendet, so dass die Gesamtkosten der Anlage auf 222 400 *fl.* sich stellen. — Die Bauzeit betrug 1½ Jahre.

Berlin, im September 1885.

Prof. Johannes Otzen.

Ausschreiben, dessen Ergebnisse in No. 53 d. Bl. besprochen wurden.

Noch einmal unterliegt die Börsenfrage allen den Erörterungen, die sie früher schon durchlaufen hatte und ein Plan nach dem andern taucht auf, der eine Verbesserung der Lage herbei führen will. Hervor zu heben unter diesen Plänen ist ein Entwurf des Architekten K. van Rijssse, der im September d. J. im Amsterdamer Handelsblatt veröffentlicht wurde und in mancher Hinsicht dem Ei des Kolumbus zu vergleichen ist.

Hr. van Rijssse legt seinem Plane den mit dem ersten Preis bekrönten Entwurf von Cordonnier zu Grunde. Er schleift die alte Börse sowie mehrere Häuserquartiere zwischen ihr und der Warmoesstraat, und legt die neue Börse nun mit der südlichen Hauptfront his an den Dam, mit der Ostseite in die Warmoesstraat, die eine größere Breite als bisher, 13–15 m gegen 7 m, erhält. Um die Nordfaçade nicht ihrer Wirkung zu berauben — denn sie war für eine große Perspektive vom jetzigen Damrak-Wasser aus berechnet — wird von ihr ein 63 m breiter Platz frei gelassen. Auf diese Weise bleibt zwischen der neuen Börse und der westlichen Häuserreihe des Damrak eine StraÙe von 40 m Breite (gegen 30 m im Programm) die mit 3 durch 4 Reihen von Bäumen gebildeten Fahrwegen und 5 m breiten Fußsteigen bis zur Station führen soll. Um ihr Gleichmäßigkeit zu verschaffen, wird an der Westseite eine neue grade Fluchtlinie gezogen, die an keiner Stelle von den Grundstücken abscneidet und an welche bei der dort herrschenden Knappheit an Boden und den durchweg alten Häusern in wenigen Jahren heran gebaut sein dürfte, zumal anzunehmen ist, dass die Preise für die dortigen Häuser in Folge der neuen Anlage im Werthe steigen werden.

Der jetzt noch bestehende Ueberrest des Damrak-Hafens, wie auch ein Theil des nördlich an der Prinz Hendrikkade belegenen Binnenhafens soll zugeschüttet und mit 3 neuen Häuserquartieren bebaut werden. Im ganzen würden dadurch 12 850 qm neuer Baugrund gewonnen, wärend nur 7 440 qm zu enteignen sind, wozu sogar noch einige Quartiere zur Erweiterung des Damplatzes nach O. und S. gehören — ein jedenfalls nicht unvortheilhaftes Rechen Exempel.

So scheint denn wirklich dieser Vorschlag eine überraschende

und sind die Barockräume in ihrer grandiosen Verbindung von Deckenhildern und vergoldeten Stuccos, in den Inkrustationen ihrer Wände mit kostbaren Marmoren, Bronzen und Vergoldungen jemals in der Farbenpracht überboten worden? — Dieselbe Bemerkung gilt nicht nur für die italienische, sondern ebenso für die deutsche und französische Renaissance: speziell die Skulptur der Deutsch-Renaissance und ebenso die der Barockzeit ist fast immer hemalt und vergoldet, gelegentlich selbst am Außeren, wenn es sich um die Verwendung minder edler Materialien handelt.

Eine edle und ganz einwandfreie Wiederaufnahme des Robbia-Stils bringen die vortrefflichen Majolika-Reliefs zum Graefe-Denkmal in Berlin (No. 229 und 230), von R. Siemering modellirt, von E. Bastanier gefärbt und in der altherühmten Fabrik unsers E. March in Charlottenburg gebrannt. Vielleicht sind die Fleischtöne schon etwas zu naturalistisch; aber wenn es einen Weg giebt, um dem großen Ziele, die Skulptur und namentlich den erzählenden Fries wieder zu popularisiren, näher zu kommen, so führt dieselbe nach dieser Richtung. Auf diesen interessanten Punkt ist später noch einmal zurück zu kommen.

Die bemalten Portraithüsten oder Halbfiguren der Renaissance, in Terrakotta oder Stuck, imponiren gewaltig durch ihre anscheinende Lebenswahrheit und man muss an ihnen den rücksichtslosen Realismus der Künstler, aber auch die Ungenirtheit der Auftraggeber bewundern, welche dem Künstler eine so unverfälschte, unverschönernde Wiedergabe des Natürlichen gestattete. Diese Portraitbüsten geben sich mitunter in einer so genialen Hässlichkeit, dass nach dieser Richtung gar nichts mehr zu wünschen übrig bleibt. Ein lezeichnendes Beispiel giebt die Stuckbüste des Giov. Rucellai, unter No. 117. Man kann aber sicher sein, dass derartige Nachbildungen selbst lebender Personen keinen großen Beifall finden würden, wenigstens nicht bei den Originalen derselben. Uebrigens lässt sich auch für die älteren Arbeiten dieser Art die Bemerkung nicht abweisen, dass ihre überrealistische Wirkung das Gefühl ängstigt, und dass ein wirkliches auf der Fläche ausgeführtes Malwerk viel mehr leisten

würde in der Wiedergabe der geistigen Stimmung der Stunde und des seelischen Gehalts überhaupt.

Für monumentale Bronzewerke ist die vielfarbige Behandlung von keiner so erheblichen Wichtigkeit; vielmehr tritt hier der Gesamt-Ton der Oberfläche und die Herstellung derselben durch den Guss allein oder mit Hilfe der Ziselirung in den Vordergrund des Interesses. Für Denkmale größeren Stils dürfte die Erlangung einer natürlichen Patina, des Edelrostes, wohl immer das Erwünschteste bleiben, und wie es scheint, kommt hierfür sowohl die chemische Zusammensetzung der Bronze, als die Atmosphäre des Standorts in Betracht. Von vermutlich künstlich patinirten kleineren Bronzen sind einige gute Beispiele aus der Gladenheckschen Gießerei zur Ausstellung gekommen: ein Medaillonporträt (No. 221a) von Rudolf Siemering, eine Statuette der Psyche von Julius Moser (No. 221) und eine weibliche Büste von Arthur Volkmann (No. 220), letztere nach Angabe des Kataloges vermittels der interessanten Wiederaufnahme des alten Wachsausschmelz-Verfahrens, wie es uns Cellini in seiner Selbstbiographie so anschaulich schildert, zu Stande gekommen. Die Verzierung großer Bronzen durch Vergoldungen und Tauschirungen hat ihr sehr Bedenkliches; sie droht das Werk sofort mit dem Verluste der Monumentalität. In dieser Hinsicht bietet die ehemals in der Rotunde des alten Museums, jetzt im Lichthofe der Technischen Hochschule aufgestellte Königsfigur ein abschreckendes Beispiel. An Darstellungen fremder, dunkelfarbiger Völkertypen mag der farbige Bronzeguss sein Recht hehaupten, denn in der That handelt es sich hier um einen dekorativen Effekt. — Die ächte Salonbronzee, wie sie hervor ragend Barbedienne in Paris kultivirt, ist auf der Ausstellung eigentlich nicht vertreten, mit Ausnahme der japanischen Beispiele, und es scheint überhaupt, als ob diese Gattung in der deutschen Kunsttechnik noch keinen rechten Boden gefunden hätte. An diesen kleinen, in nächster Nähe des Auges aufzustellenden Stücken ist die Oberflächen-Behandlung ebenso wichtig, wie die Modellirung selbst, und in dieser Art sind die japanischen Bronzen, welche den metallischen Effekt dämpfen, sozusagen mortifiziren, welche der Bronze fast die

Fülle von günstigen Gesichtspunkten darzubieten. Die das neue Gebäude umgebenden Straßen werden breiter; es selbst wird dem Mittelpunkt des geschäftlichen Verkehrs näher gerückt (nach dem Konkurrenz-Programme sollte es 200 m weiter nördlich zu liegen kommen). Inmitten der Stadt wird eine Promenadenstraße geschaffen, wie sie der Hauptstadt des Landes würdig und nur selten in andern Großstädten zu finden ist. Der Verkehr vom neuen Bahnhof, der seiner Vollendung mehr und mehr entgegen geht — das Gebäude ist abgerüstet, die Halle im Bau — wird sehr erleichtert; das Bedürfnis nach günstig gelegenen weiten Geschäftsräumen wird befriedigt, und außerdem bieten sich für die Architektenwelt Amsterdams die rosigsten Aussichten in die Zukunft dar, durch die vielen zu errichtenden Neubauten an der breiten Straße.

Jedoch ist eine Schwäche des Plans nicht zu verschweigen. Der Bauplatz der neuen Börse deckt sich zum Theil mit dem alten Gebäude, so dass das letztere viel früher abgerissen werden muss, als das neue bezogen werden kann. Ob die Kaufmannschaft geneigt sein dürfte, noch einmal in einem provisorischen Bretterbau ihre Versammlungen während mehrerer Jahre abzuhalten, wird abzuwarten sein. Dieser Umstand allein kann die Ausführung des Entwurfs vereiteln.

Das neue Reichsmuseum ist jetzt auch schon seit längerer Zeit eröffnet und die Besucher strömen zahlreich zu, zum großen Theil — wie man sagt — um sich der neuen Polstermöbel zu erfreuen.

Natürlich setzt der große Bau die Menge, welche durch weite Räume und einige dekorative Kleinigkeiten leicht gefangen wird, in Erstaunen. Bewunderung hat sich zum Theil sogar auch der gebildeten Klassen bemächtigt, namentlich wohl, weil ein so ausgedehnter Profanbau etwas ganz neues in Holland ist. Dass aber Lobeserhebungen bis in die Presse gelangen können, wie seinerzeit selbst in die Berliner Vossische Ztg., ist doch auffallend. Die Befürchtungen, welche der Verfasser in seiner Kritik (No. 23 d. lfd. Jhrgs.) ausgesprochen hat, treffen nicht nur zu, sondern sind noch sehr gering geschätzt. Damals glaubte ich, nur die unteren Räume würden an Lichtmangel leiden. Heut


stellt sich solcher sogar für einzelne Räume der Gemädegalerie heraus. Die 8 Kompartimente (vgl. 24—31 des Planes auf S. 140) zu beiden Seiten der Ehrengalerie über der Durchfahrt, in denen die Glanzstücke der Sammlung ausgestellt sind, haben selbst in den Mittagsstunden eines mittelhellen Tages, wie er in Holland gewöhnlich ist, zu wenig Licht. Die Oberlichtfenster in den Decken dieser Räume sind entweder zu klein oder sie haben zu dunkle, lichtverschluckende Gläser. Vom Mittelraume der Ehrengalerie dringt so gut wie gar kein Licht in sie hinein; mächtige dunkle Vorhänge schneiden den Zutritt ab.

Das Kupferstichkabinet ist ganz dunkel und die übrigen unteren Räume, vor allem die des Ostflügels, sind immer noch nicht eingerichtet.

Herben Tadel verdient die Aufstellung der Gemälde. Es macht den Eindruck, als habe man sich die größte Mühe gegeben, die Werke eines und desselben Meisters so zerstreut wie möglich aufzuhängen. Leicht ist es nicht, ein solches Durcheinander herzustellen, wie hier herrscht. Selbst die verschiedensten Schulen sind vermischt. In den kleinen Kabinetten an der Nordseite (41—50 im Plan) sind größere Gemälde angebracht, die aus weiterer Entfernung betrachtet werden müssen, als die Räume gestatten, und wiederum haben in den großen Oberlichtsälen kleine Kabinettstücke ihre Unterkunft gefunden. Selbst im Rembrandt-Saal, der doch zu Ehren dieses Meisters einen besonders bevorzugten Platz erhalten hat, sind nicht einmal alle Werke desselben aufgehängt, sondern nur die große „Nachtwache“. Wenn man sich auch scheut, die testamentarische Bestimmung der Stifter einzelner Gallerie-Abtheilungen, wie des früheren Museums van der Hoop, dass ihre Sammlung nicht zertheilt werden dürfte, jetzt fallen zu lassen, so ließe sich doch, wenn man nur wollte, gewiss ein juristischer Kniff finden, um die Gemälde der Haupt-Sammlung einzureihen — befinden sich doch beide in

den gleichen Räumen desselben Gebäudes. Zum mindesten könnte man die Gemälde der Hauptabtheilung, für die keine solche Bestimmungen bestehen, ordnen, wie man es in allen andern Sammlungen zu sehen gewöhnt ist.

Paul F. Knochenhauer.



1) Alte Börse. 3) Jetziger Damrakhafen. 4) Jetziger Anlageplatz für kleine Dampfer. 5) Projektirte Form derselben. 6) Neuer Bahnhof. — *abc* neu zu bebauende Quartiere, u. zw.: *a* = 3390 qm, *b* = 2997 qm, *c* = 3003 qm; — neue Fluchtlinien *d* = 2600 qm, *e* = 860 qm, zus. = 12850 qm. — Zu enteignen 2, 2, 2; (2 = 7440 qm); 7, 7 Warmoestraat; — 8, 8 Nieuwen dijk.

Natur eines Halbedelsteins aufprägen, noch immer die unerreichten Vorbilder. Schreiber dieses hatte Gelegenheit mit Hrn Barbedienne über diesen Punkt eingehender zu sprechen, in dessen Privatzimmer die reiche Sammlung japanischer Bronzen zu sehen, deren Tönungen die ganze Farbenskala vom Silbergrauen, Stroh- und Goldgelben, bis ins Kirschrothe, Braune, Thee- und Tiefgrüne, bis endlich zum Schwarzen durchlaufen, und dem Atelier als Vorbilder dienen; dann in der Fabrik selbst das Behandeln der Bronzen mit metallischen Salzen, das Ueberdecken derselben mit Schichten von Rothstein und das öfter wiederholte Einbrennen derselben zu beobachten und er hat hiervon einen lebhaften Begriff der Schwierigkeiten, welche die Herstellung der Salonbronze begleiten, davongetragen. Vielleicht, dass die deutsche Kunsttechnik sich allmählich ebenfalls dieser Feinheiten bemächtigt, obgleich es bei uns für die theuren Fabrikate dieser Art wohl noch an hinreichendem Absatz mangelt.

Mit der obigen Bemerkung über die Salonbronze sind wir endlich auf ein Gebiet gerathen, auf dem die Ausstellung, wenn auch in anderen Materialien, bedeutend günstigere und befriedigendere Resultate ergibt, als auf dem Felde des monumentalen und hohen Skulpturstils. Wir meinen die Werke eines leichteren dekorativen Genres, die zwar ganz entschieden zu den Kunstwerken zählen, aber wegen ihrer Bestimmung, zum Schmucke unserer Zimmer zu dienen, in eine besondere Abtheilung gebracht werden müssen.

Freilich gab es auf diesem dekorativen Felde keine Probleme zu lösen und es war auch kaum mehr nöthig, den modernen Geschmack für die Vielfarbigkeit zu gewinnen; denn die Entscheidung zu gunsten einer durchgeführten Farbigkeit der Innenräume ist bereits gefallen und die Deklamationen gegen die Farblosigkeit unserer Wohnungen sind schon gründlich überflüssig geworden. Das Ideal der neuesten Zeit ist unbedingt auf das Malerische gerichtet, ähnlich wie dies beim Beginn der Barockzeit der Fall war und zieht eben, wie damals, Skulptur und Architektur in seine Kreise. In diesem Sinne ist sogar die besprochene Ausstellung ein Zeichen der Zeit.


Obgleich die Mehrzahl der vorgeführten Kunstwerke in das oben bezeichnete dekorative Gebiet gehört, so können wir uns doch in der Besprechung derselben desto kürzer fassen. Es sind nur ein paar Gedanken allgemeiner Art, die sich für die Betrachtung aufdrängen. Wenn die Skulptur sich auf Marmor und Bronze beschränken würde, so wäre wohl zu befürchten, dass sie in ihrer exklusiven Vornehmheit ganz aus unserer täglichen Umgebung verschwände, wie dies faktisch unter der Herrschaft der neoklassischen Richtung auch schon der Fall gewesen ist. Es ist also nur gut aufzunehmen, wenn die Skulptur nach älterem Vorgange auch wieder weniger kostbares Material zu ihren Werken benutzt, dasselbe dann durch Bemalung veredelt und gewissermaßen salonfähig macht. Hiermit kann zum Beispiel die gemeine Gipsfigur in ein dekoratives Kunstwerk verwandelt werden. Jedes Mittel, die Kunst zu popularisiren, kann nur willkommen geheißen werden, wenn es nicht auf rein maschinelle Reproduktion hinausläuft. Und so gut der Holzschnitt neben dem vornehmen Kupferstich, oder neben dem noch kostbareren Oelbilde seinen Platz behaupten muss, so kann man auch nur wünschen, dass der galvanisch behandelte Zinkguss, der bemalte Gips, die bemalte und glasierte Terrakotta und die Holzschnitzerei neben dem Marmor und der Bronze ihre Verwendung finden.

Von Werken dieser Art bietet unsere Ausstellung eine reiche und vorzügliche Auswahl, wohl geeignet, den schon vorhandenen Enthusiasmus für die Farbe zu steigern und eine Ausdehnung des schon von bronzirten und bemalten Bildwerken in Beschlag genommenen Gebiets zu bewirken. Allerdings kann man mit Bezug auf die Verschiedenheit der ausgestellten Sachen sagen: so viel Gegenstände, so viel Kategorien! In der That hat die Skulptur wieder Holz, Terrakotta, Elfenbein, Gips, Wachs und vielleicht noch andere Stoffe in ihren Bereich gezogen und in der Färbung sehr verschiedenartig behandelt. Bei flüchtiger Uebersicht drängt sich sofort die Bemerkung auf, dass eine größere Anzahl bemalter plastischer Kunstwerke in einem Raume untergebracht werden können, ohne sich zu schaden oder der Gesamtstimmung das Gemüthliche zu nehmen, als dies mit ganz weissen, oder nur


Neue Eisenbahn-Anlage in Bayern.

Den z. Z. tagenden bayer. Kammern wurde vom Staatsministerium des königl. Hauses und des Aeußern außer mehreren wichtigen, den Bedarf für Erweiterungs-, Ergänzungs- und Neu-


Die Vorlage ist bereits in der Abgeordneten Kammer zur Berathung gekommen, und von dieser einstimmig genehmigt worden. Das Bahnprojekt Passau-Freyung verdient wegen seiner



Ansicht von der Hafenseite.



Querschnitt durch den Wartesaal III. u. IV. Kl.



Grundriss vom Erdgeschoss: a) Vorhalle. b) Gepäck. Expedition. c) Billetschalter. d) Wartesaal III. u. IV. Kl. e) Wartesaal I. u. II. Klasse. f) Damenzimmer. f₁) Restaurateur. g) Stations-Vorstand. h) Telegraph. i) Schaffner. k) Post.

Neues Empfangs-Gebäude auf Bahnhof Flensburg.

bauten auf den Staats-Eisenbahnen betreffenden Gesetzentwürfen eine Spezialvorlage unterbreitet, den Bau einer Lokalbahn durch den unteren bayerischen Wald von Passau nach Freyung betreffend.

über den Rahmen der gewöhnlichen Lokalbahn hinaus greifenden Bedeutung, sowie wegen der eigenartigen Bestimmung der Anlage Beachtung, weshalb darüber einige kurze Notizen gegeben werden sollen. Die Bestrebungen der Bevölkerung des unteren

leicht getönten Bildwerken der Fall sein würde. Eine zweite allgemeine Bemerkung ist die, dass die bemalten Skulpturen durchweg mit der Forderung eines jedesmal zum Werke besonders gestimmten Hintergrunds behaftet sind; aber gerade dieser Bedingung kommt die jetzt beliebte Vielfarbigkeit der Wohnräume bequem entgegen. Uebrigens mag es sein, dass manche der ausgestellten Arbeiten des guten in realistischer Färbung zu viel thun und schon stark an Castans Panoptikum streifen. Diese Werke heraus zu finden, kann man getrost dem Geschmacke jedes Beschauers überlassen, und nachstehend sollen nur noch, um diesen Artikel nicht ungebührlich zu verlängern, eine kleine Anzahl vortrefflich wirkender Arbeiten Erwähnung finden, deren Auswahl unter der Menge des vorhandenen Guten aber nur dem Zufall anheim gegeben war. Der Trinker von Max Baumbach, Gips-Halbfigur mit lebensvoller Bemalung von Max Koch (No. 216), harmonisch zu einem tiefrothen Hintergrunde gestimmt, gehört zu den höchst erfreulichen Werken, auch die Gips-Statuette von Ernst Herter „Willkommen“ (No. 257), die Nachbildung einer in größerem Maassstabe ausgeführten Arbeit, dürfte sich Freunde erwerben. Die glasierten Terrakotten, wie I-age und Edelfräulein, von Max Wiese (No. 185 und 186), der Bacchusknabe von Anna v. Kahle, von Bastanier bemalt (No. 197a) und Anderes der Art haben den Vorzug größerer Dauerhaftigkeit, wollen aber doch schon aus etwas größerer Ferne betrachtet sein. Bei den schönen in Holz geschnittenen Reliefportraits von Hermann Klotz in Wien (No. 201—205) möchte man sogar nach dem Vorgange älterer Arbeiten, eine noch vollere Anwendung der Farbe wünschen, welche das Material noch entschiedener beseitigt, obgleich diese Arbeiten auch, wie sie jetzt sind, einen schönen stimmungsvollen Zimmerschmuck bilden. Allerdings ist man versucht, sich zu den Klotz'schen Arbeiten jedesmal eine besondere Tapete als Hintergrund zu denken, wie denn auch die Rahmung des einen Reliefs mit breitem bronzegrünem Plüsch schon auf die Nothwendigkeit der Verbindung mit farbigen Stoffen hindeutet.

Schließlich wären noch die japanischen Arbeiten besonders

zu erwähnen, welche sich jetzt wieder sehr der Gunst des Publikums erfreuen. Jedenfalls hat dasselbe Recht, wenn es diese frisch empfundenen, naiv naturalistischen und dennoch mit feinem Formgefühl vollendeten Arbeiten für die in nächster Nähe zur Hand stehende tägliche Umgebung bevorzugt und dieselben einer etwaigen Wiederkehr gothischer Stilisirungen, wenn sie mit dem steifen Apparate von Maasswerk, Krabben und Wimpergen auftreten, auf dem Felde des gewöhnlichen Gebrauchs und der Luxusmöblirung vorzieht. Von der vorläufigen Unübertrefflichkeit der japanischen Bronzen, mit ihren durch Legirungen, metallische und vegetabilische Beizen hervor gebrachten, dem Auge schmeichelnden Tönungen, war schon weiter oben die Rede; aber die übrigen japanischen, ein wenig aus allen möglichen Materialien aus lackirtem Holz, Elfenbein, Bronze und Gold hergestellten Arbeiten sind nicht weniger anziehend. Allerdings darf man deshalb die japanischen Kunstarbeiten nicht zu hoch stellen wollen gegen die unsrigen; denn diese als geniale Impromptus erscheinenden Gebilde sind keineswegs die Kinder augenblicklicher Erfindung, sondern die hundertsten, immer wieder verfeinerten Nachbildungen alter Werke, noch peinlich genauer mechanisch kopirt, als dies bei uns der Fall sein würde. Auf der letzten japanischen Ausstellung in Berlin konnte man sich besonders über diesen Punkt unterrichten; denn das Durchzeichnen, Clichiren und Handhaben von Formenstempeln spielte bei den hier verfertigten Arbeiten, selbst den einfachsten, eine große Rolle.

Schließlich wollen wir hoffen, dass nicht in Folge der Ausstellung ein Sturm der Vielfarbigkeit um jeden Preis über uns herein bricht, dass nicht die Bildhauer durch die Mode gezwungen werden, nicht allein ihre dekorativen Arbeiten, sondern auch die höherer Art *volentes volentes* zu bemalen, und dass nicht damit der Unzulänglichkeit des Könnens, welche nur allzugern den leicht zu erreichenden Effekt an der Stelle des nur durch ernste, mühevollen Arbeit zu Erreichenden setzt, eine weite Pforte geöffnet werden möchte.

G. Ebe.



Nach einem Aquarell von Prof. J. Otzen.

EMPFANGSGEBÄUDE AUF BAHNHOF FLENSBURG. (STADTSEITE.)

Architekt Prof. J. Otzen in Berlin.

P. Meurer, Xylogr. Anstalt, Berlin.

bayer. Waldes zur Erlangung einer Eisenbahn machten sich seit mehr als 20 Jahren geltend und haben die Ausarbeitung einer ganzen Reihe von Projekten durch die Staatsregierung zur Folge gehabt.

Statt einer ursprünglich beabsichtigten durchgehenden Waldbahnlinie Zwiesel-Passau mit dem Anschluss einerseits an die Linie Plattling-Eisenstein-Pilsen-Prag, andererseits an die Linie Regensburg-Passau-Wien wurden schließlich nach reiflicher Erwägung zwei Stichbahnen Zwiesel-Grafenau und Passau-Freyung, unter Auffassung des schwierigen und kostspieligen bauenden Mittelstückes Grafenau-Freyung zur Ausführung gewählt, wovon die erstere mit einer Länge von rd. 31 km bereits vor zwei Jahren durch die Kammer genehmigt wurde.

Die ungleich wichtigere Linie Passau-Freyung erhält eine Länge von rd. 49 km, und ist auf 6 191 000 M, d. i. für 1 km auf 127 130 M, veranschlagt. Sie wird als normalspurige Lokalbahn nach den für den Bau der bayerischen Lokalbahn geltenden neuen Grundsätzen mit Meiststeigungen von 1:40 in der Richtung nach Freyung, und solchen von 1:60 in der Richtung des Hauptverkehrs d. i. nach Passau, mit Mindeststradien von 180 m zur Ausführung gelangen. Bei dem Entwurfe wurde auf die Möglichkeit einer Fortsetzung derselben gegen die böhmische Grenze hin zur Aufschliessung der dort noch vorhandenen ausgedehnten Staatswälder Rücksicht genommen. Eine spätere Weiterführung nach Böhmen in der Richtung gegen Budweis zum Anschluss an eine etwa von österreichischer Seite gegen die bayerische Grenze hin zu erbauende Linie ist nach den Erklärungen der Staatsregierung nicht beabsichtigt.

Die endgültige Entscheidung über die Linienführung gestaltete sich zu einer ziemlich schwierigen, insofern nämlich ein in Passau bestehendes Eisenbahn-Komitee die von der Staatsregierung gewählte Trasse über Fürsteneck, die sich als eine Flussthalbahn charakterisirt, aufs hartnäckigste in der dortigen Lokalpresse bekämpfte, und mit allen Mitteln die Führung der Linie über Hutthurm, derzufolge die Bahn mehr als Hochflächen-Bahn sich gestaltet hätte, durchzusetzen sucht. Von der Staatsregierung wurden deshalb die eingehendsten kommerziellen Erhebungen und Berechnungen über die Bauwürdigkeit der beiden Linien gepflogen, welche schon vom allgemein volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus die Richtigkeit der von ihr gewählten Trasse ergaben, da fast alle bedeutenderen industriellen Etablissements in den Thälern der Ilz und des Osterbaches, durch welche sich die Bahn bewegen wird, gelegen sind und auch ein weit größeres Hinterland durch dieselbe aufgeschlossen wird.

Die Hauptentscheidung indess gab das große Interesse, welches die Staats-Forstverwaltung an dem Zustandekommen der Bahnlinie nach der von der Staatsregierung geplanten Tracirung hatte. Für diese ist es eine Frage von einschneidendster Wichtigkeit, für die bedeutenden Massen an Schnitt- und Brennholz, die sie aus ihren ausgedehnten Wäldern — welche allein im Forstamte Wolfstein (Freyung) einen Flächenraum von 45 000 Tagwerk bedecken — gewinnt und bis jetzt ausschließlich mittels Triftung direkt bis Passau befördert, um sie theils daselbst zu verkaufen, theils auf Schiffe zur Weiterverfrachtung nach Wien zu verladen, ein besseres Transportmittel und damit eine bessere Verwerthung zu gewinnen, welche letztere schon durch die Möglichkeit, das Holz künftighin auf weit kürzere Strecken zu trift, an der Qualität desselben sich ergeben wird.

Durch die Bahnanlage, und zwar nur bei Ausführung der von der Staatsregierung gewählten Trasse, wird es dem Forst-Aerar ermöglicht, das auf zwei Triftbächen zufließende Holz in einer Entfernung von 24 km von Passau auszusetzen und in der Station Fürsteneck zu verladen, um es von da nach dem Westen auf den Markt zu bringen. Zu diesem Behufe wird in unmittelbarer Verbindung mit der eben genannten Station ein großer staatlicher Trifthof an der Vereinigung zweier Triftbäche erbaut werden, mit allen zur möglichst raschen und direkten Verladung des Holzes erforderlichen Anlagen.

Ihr lebhaftes Interesse an dem Zustandekommen der Bahnlinie bethätigte die Forstverwaltung durch Leistung eines Beitrages von 224 000 M zu den Grunderwerbskosten, die nach dem Gesetz über die Ausführung von Lokalbahn vom Jahre 1882 von den theilnehmenden Interessenten getragen werden müssen, und welche für die in Rede stehende Lokalbahn eine Gesamtsumme von 353 000 M erreichen.

An bedeutenderen Bauten hat die zu erbauende Bahnlinie aufzuweisen eine Brücke über die Donau bei Passau, eine solche

über die Ilz, mehrere Brücken über den Osterbach und drei kurze Tunnel.

Die Motive zu dem Gesetzentwurfe enthalten eine eingehende Berechnung der voraussichtlichen Betriebsergebnisse.

Das Verkehrsgebiet der Bahn, der untere bayerische Wald, der seiner geognostischen und topographischen Beschaffenheit nach der Bedingungen für eine größere Bevölkerungs-Dichtigkeit ermangelt, lässt darnach im allgemeinen keinen großen Personenverkehr erwarten. Indessen stellen einerseits die große Anziehungskraft, welche die Ausgangsstation, die Stadt Passau, von jeher auf die Bewohner des bayerischen Waldes ausübt, und für welche der lebhafteste Verkehr auf den nach Passau führenden Straßen einen deutlichen Beweis liefert, sowie die vielfachen kommerziellen Beziehungen zwischen der Stadt- und der Waldbevölkerung, andererseits die günstige Lage der Bahn zu den das Verkehrsgebiet durchziehenden Staats- und Distrikts-Straßen einen ziemlich lebhaften Verkehr der Bahn durch die in Betracht kommende „kommerzielle Bevölkerung“ in Aussicht. Wenn darnach für die Berechnung der Einnahmen aus letzterer ziemlich niedrige Verkehrs-Koeffizienten eingesetzt wurden, so geschah dies lediglich mit Rücksicht auf die Unsicherheit, welche die Beurtheilung der künftigen Verhältnisse bietet. Auch für die Berechnung der Einnahmen aus dem gewöhnlichen Lokal-Güterverkehr wurden ziemlich niedrige Koeffizienten gewählt, weil derselbe gegenüber dem Wagenladungs-Güterverkehr, über welchen eingehendere Erhebungen gepflogen wurden, von untergeordneter Bedeutung sein wird.

Es wurden daher auch die Einnahmen aus letzterem besonders veranschlagt, während die aus dem Personen- und Lokalgüterverkehr zu gewärtigenden mit Hilfe der hiefür aufgestellten Formeln ermittelt wurden.

Die gesammte kommerzielle Bevölkerung, welche sich auf 4 Stationen und 6 Haltestellen vertheilt, ist zu 29 893 Personen berechnet und die Einnahme aus dem Personenverkehr mit 2 824 149 Personenkilometer auf 84 724 M veranschlagt.

Was die Einnahmen aus dem Güterverkehr anlangt, so stellen sich die aus dem gewöhnlichen Lokal-Güterverkehr zu gewärtigenden den Berechnungen zufolge auf 63 075 M. Dazu kommen die Einnahmen aus den bedeutenden Transporten von Rohprodukten, Holzschnittwaaren und Vieh.

Auf Grund spezieller Erhebungen ist anzunehmen, dass jährlich etwa 2 500 t Steine, 25 000 t Brennholz, 8 000 t Getreide, 1 900 t Kalk, Zement und Düngemittel, 21 000 t Holzschnitt- und sonstige Holzwaaren, 1 600 t Zündholzdraht und 1 600 Wagenladungen Vieh zur Verfrachtung gelangen, wobei auf die in Folge der Verkehrserleichterung durch die Bahn eintretende Verkehrssteigerung keine Rücksicht genommen wurde. Werden zur Frachtberechnung die Sätze des Vizinahnen-Tarifs ohne Ausnahme für die Rohprodukte zu Grunde gelegt, und zwar nach Abzug des halben Betrages der Expeditionsgebühr, welche im internen Verkehre der Ankunftsstation zugerechnet wird, so ergibt sich aus den angeführten Quantitäten eine Gesamteinnahme von 136 170 M, also für den Güterverkehr zusammen die Summe von 199 245 M. Die Einnahmen aus dem Personen- und Güterverkehr ergeben sich sonach zu 283 969 M oder pro Bahnkilometer zu 5831 M.

Die Betriebsausgaben sind unter der Annahme, dass täglich 3 Züge in jeder Richtung verkehren, zu 95344 M, d. i. für 1 km 1946 M veranschlagt, so dass ein Einnahme-Ueberschuss von 188 625 M sich ergibt, welcher das vom Staate aufzuwendende Baukapital im Betrage von 5 832 000 M mit etwa 3,2 % verzinsen würde.

Zu diesem Rechnungs-Ergebniss ist Folgendes zu bemerken: Bei den Einnahmen ist eine Vergütung der Postverwaltung für die Beförderung der Post nicht enthalten. Den Berechnungen der Einnahmen aus dem Wagenladungs-Güterverkehr ist mit Ausnahme des für den Bahntransport in Aussicht stehenden Brennholz-Quantums, für welches im Hinblick auf die durch die Bahnanlage eintretende Erweiterung des Absatzgebietes eine Schätzung zu machen war, lediglich die zur Zeit thatsächlich stattfindende Aus- und Einfuhr zu Grunde gelegt und es ist auf die mit Bestimmtheit zu erwartende Steigerung der Produktion der bereits bestehenden industriellen Etablissements, von welchen ein großer Theil einer Produktionsmehrung fähig ist, sowie auf die Anlage neuer Etablissements in dem dazu sehr geeigneten Ilz- und Osterbachthale keine Rücksicht genommen. Zieht man die letzteren Möglichkeiten in Betracht, so dürfte eine höhere Rente als die berechnete zu gewärtigen sein. S.

Einleitung von Abwässern in die öffentlichen Flussläufe.

Seitdem die preussischen Aufsichtsbehörden von dem in Folge eines Gutachtens der K. wissenschaftlichen Deputation erlassenen allgemeinen Verbote der Einführung ungeeigneter Abwasser in die Flussläufe wieder zurück gekommen sind, und die Entscheidung für oder wider von der Natur des Einzelfalles abhängig machen, sind für manche Städte die großen Schwierigkeiten der Entfernung der Schmutzwasser erheblich gemildert worden. Man hört davon bei weitem nicht mehr so viel als vor etwa 10 Jahren, wo unter der Herrschaft des oben erwähnten Verbots Klagen von allen Seiten einliefen.

Indessen auch heute werden noch manche Klagen laut, und es hat dies nichts Verwunderliches, wenn man bedenkt, dass zur

Entscheidung über die bezüglichen Fragen nicht eine einzige, nach einheitlichen Prinzipien urtheilende Behörde berufen ist, sondern die Entscheidung thatsächlich in den Händen der bestehenden Bezirks-Regierungen liegt. Von einzelnen Regierungen scheint zur Bearbeitung solcher Sachen der Medizinalrath, von anderen der Gewerberath, bei noch anderen das bautechnische Mitglied der Behörde heran gezogen zu werden. Dass daraus Verschiedenheiten in der Beurtheilung gleich liegender Fälle hervor gehen müssen, liegt auf der Hand, und es würde dieser Möglichkeit auch dadurch nicht vorgebeugt worden, dass etwa alle Regierungs-Präsidenten in Bezug auf die Zuthellung an einen bestimmten Dezernenten dasselbe Verfahren befolgten, da so wenig

die medizinal-, als die gewerbepolizeilichen und bautechnischen Berater der Regierungen in ihrer Eignung zur Beurtheilung der vorliegenden Frage auch nur einigermaßen überein stimmen.

Verschiedenheiten in den Entscheidungen der obersten Behörde wie die folgenden kurz vorgeführten sind aber misslich, wenn die Verhältnisse der betroffenen Städte, wie es hauptsächlich der Fall, als ziemlich genau übereinstimmend angesehen werden müssen. Es handelt sich um 3 Städte mittlerer Gröfse, deren Namen hier aber unterdrückt werden mögen.

Der ersten A. ist die Erlaubniss zur Einleitung der Kanalwasser in den Fluss unter der einen Bedingung erteilt worden, für den Fall, dass sich später Uebelstände heraus stellen werden, zur Anlage von Klärbassins zu schreiten.

Der Stadt B. wurde ebenfalls die Einleitung der Kanalwasser in den Fluss erlaubt, aber unter Aufstellung folgender Bedingungen:

a) Zuvorige Schaffung einer öffentlichen Wasserversorgung,
b) dass die Einführung von Fäkalien in die Schwemmkanäle mittels guter Wasserklosets erfolge,

c) dass Klosets, die in unmittelbare Verbindung mit einem offenen Wasserlauf gesetzt werden, mit einer Einrichtung zur selbstthätigen Desinfektion und Zurückhaltung der festen Stoffe versehen werden,

d) dass die Schwemmkanäle so eingerichtet werden, um beständig mit der Atmosphäre in Verbindung zu bleiben,

e) dass die Stadt gehalten bleibe, bei etwa sich ergebenden Missständen die zur Abhülfe nöthigen Maafsregeln nach Anordnung der Aufsichtsbehörde zu treffen.

Bezüglich der Stadt C. sprach sich der Bericht der Bezirks-Regierung dahin aus, dass bei Ausschluss der Fäkalien durch die Einleitung der Abwässer in den Fluss eine erhebliche Verunreinigung des letzteren kaum zu befürchten sein würde.

Nach solch ungleichen Vorkommnissen, denen leicht noch einige weitere anzufügen wären, sind Städte, die an die Frage der Reinigung heran treten, damit vor ein großes Fragezeichen gestellt; sie lassen Vorarbeiten machen, Projekte aufstellen, um hinterher einzusehen, dass wenigstens ein Theil der Kosten vergeblich aufgewendet ward. Es ist ihnen daher kaum zu verübeln, wenn sie der Unsicherheit über das Künftige das Gewisse des Bestehenden vorziehen, d. h. selbst bedenkliche Zustände aufs Gerathewohl weiter führen, in der Hoffnung, dass durch irgend ein Unerwartetes eine Lösung oder auch nur eine genaue Uebersehbarkeit der Aufgabe sich ergeben werde.

Hier und da wird auch wohl auf die endliche Entdeckung praktikabler Mittel zur ausreichenden künstlichen Reinigung von Abwässern gerechnet, da man den bisher zur Verfügung stehenden, sowohl nach ihrer Wirkung als nach ihren Kosten ein ziemliches Maafs von Misstrauen entgegen bringt.

Beiläufig sei hier eingeschaltet, dass auch das in neuester Zeit oft genannte Müller'sche Verfahren, mit welchem augenblicklich u. a. Versuche in Ottensen angestellt werden, nachdem Versuche in Dortmund, Schönebeck, Erfurt, vielleicht auch noch anderswo voran gegangen sind, in seiner Anwendung auf die Abwässer ganzer Städte an dem Kostenpunkte scheitern dürfte. Die Erfinder selbst berechnen die Kosten pro Kopf und Jahr auf etwa 1 \mathcal{M} , wovon das Resultat einer anderen Berechnungsweise, nach der die Kosten der Reinigung von 1000 cbm Abwasser auf den Satz von etwa 30 \mathcal{M} sich stellen, unter gewissen Verhältnissen sich nicht allzu weit entfernt. Freilich sucht man die Höhe dieser Kosten dem Publikum dadurch annehmbarer zu machen, dass man auf die gesonderte Ableitung des Regenwassers und die dadurch erzielte Ersparniss an Kanalquerschnitt hinweist. Indessen, wie es um die allgemeine Richtigkeit dieses Argumentes bestellt ist, braucht hier nicht zum so und so vielen Male wiederholt zu werden; jedenfalls steht fest, dass nur in vereinzelten Fällen durch die gesonderte Behandlung der Regenwässer ein geringer ökonomischer Erfolg erzielbar sein kann, sonst aber man nur in Nothfällen auf dieselbe greifen wird.

Unberührt davon steht die Frage nach der gesundheitlichen Seite der Sache, wie diese auch bei den angewendeten Klärverfahren noch nicht erledigt ist. Denn vorläufig handelt es sich immer noch um Versuche in kleinerem Maafsstabe und auf kurze Zeit, die für die Güte des Verfahren, wenn große Massen in längerer Dauer und während verschiedener Jahreszeiten behandelt werden, nicht vollständig beweisen sind. Die Ergebnisse vereinzelt ausgeführter chemischer Analysen sind zur Begründung weit tragender Beschlüsse wie die in Frage befindlichen um so mehr ungeeignet, als bisher die Anforderungen der Hygieniker in Bezug auf das durch Klärung zu erreichende Mindestmaafs der Reinigung längst nicht überein stimmen.

Diese Thatsache bringt uns auf den Punkt, von dem wir oben ausgingen, zurück. Was noth thut, um endlich zu einer gewissen Einheitlichkeit in der Behandlung der Reinigungsfrage der Städte zu kommen, ist die Aufstellung fester Bestimmungen über das zulässige Maafs der Verunreinigung der öffentlichen Gewässer. Diese Aufgabe ist nicht einfach, auch nicht durch gutachtliche Aeusserungen der kgl. wissenschaftlichen Deputation zu lösen; sie erfordert eine ungleich vielseitigere Bearbeitung, als sie von dorthier erwartet werden kann und umfassende Arbeiten Mehrerer, an mehreren Orten und während mehrerer Jahre.

Aber man sollte sich an oberster Stelle durch die Schwierigkeiten nicht abhalten lassen, die Aufgabe anzufassen, zumal jetzt, wo im Reichsgesundheitsamte, im hygienischen Institut und in mehreren chemischen Instituten ausgezeichnete Kräfte und Mittel für die Lösung derselben zur Verfügung stehen — B. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein in Aachen. In der Versammlung am 23. Oktober d. J. erstattete Hr. Kalfß ein ausführliches Referat über die diesjährigen Verhandlungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Zementfabrikanten und knüpfte hieran eine längere Mittheilung über:

die Schädlichkeit eines Schwefelgehalts im Portlandzement.

Ein nur über minimale Mengen hinaus gehender Antheil von Schwefelcalcium kann eine vollständige Zersetzung des Zements herbei führen; damit ist die Thatsache zusammen zu halten, dass in der Hohofenschlacke ein Gehalt von etwa 5 Proz. Schwefelcalcium sich findet.

Der Ingenieur Roth hebt in seiner Schrift: „Die Fabrikation von Portlandzement aus Hohofenschlacke“ hervor, dass das Schwefelcalcium, wenn es in den Zement überginge, demselben eine der schlimmsten Eigenschaften, Blähen, Treiben, Quellen, verleihen könne. Er macht daher das in der Schlacke enthaltene Schwefelcalcium unschädlich, indem er durch Brennen der hergestellten Ziegel die Hälfte des Schwefels aus der Schlacke unter Bildung von Schwefelwasserstoff entweichen lässt. Ob dies zutrifft, ist mindestens fraglich; wenigstens hat der nach diesem Verfahren fabrizirte Zement noch 0,88 Proz. Schwefelsäure und 0,22 Schwefel enthalten.

Die Schwefelverbindungen sind nicht allein in neuerer Zeit als absolut schädlich erkannt worden, sondern schon vor mehr denn 27 Jahren hat Rivot in den *Annales des mines* 9. 562. über die Wirkungen des schwefelsauren Kalkes in hydraulischen Mörteln sich ausgesprochen wie folgt: „Die Eigenschaften des schwefelsauren Kalkes geben Rechenschaft von seinem schädlichen Einflusse. Er ist sehr wenig und vor allem sehr langsam im Wasser löslich, nachdem er sehr stark kalcinirt worden ist; demzufolge bleibt er lange Zeit nach der Eintauchung fast ganz und gar in dem Mörtel oder Zement; durch allmähliche Wasseraufnahme geht er in Gips über, dessen Erhärten gewöhnlich nicht zur selben Zeit erfolgt, in der das Kalksilicat und Aluminat fest wird. Da die Gips-Kristallisation mit Volumenvermehrung verknüpft ist, so muss sie nothwendigerweise den Mörtel oder Zement in seinem Zusammenhange zerstören, wenn sie nach der normalen Erhärtung stattfindet. Zemente, welche Gips enthielten, haben dem Meerwasser nicht widerstanden,

dagegen solche ohne Gehalt von Gips demselben Widerstand geleistet.“

Wenn Dr. Michaelis in seinem Werk „die hydraulischen Mörtel“, schon 1869 ausdrücklich sagt, dass wenn bei Weißgluth gebrannter Gips in Mengen von 2 bis 10 Proz. dem Zement hinzugefügt wurde, er in allen Fällen Treiben innerhalb eines Zeitraumes von 2—90 Tagen beobachtete, dann müssen noch dazu die Ausführungen des Dr. Kämmerer, Professor der Chemie in der „Thon-Industrie-Zeitung“, 1878, sicher jeden Zementfabrikanten davon abhalten, seinem Zement auch nur Spuren jenes schädlichen Körpers hinzusetzen zu wollen. Bezüglich der Schwefelverbindungen sagt Letzterer: „Da ein großer Theil genannter Verbindungen in Berührung mit Luft oder mit lufthaltigem Wasser wesentliche Umsetzungen eingeht und dadurch beträchtliche Volumveränderungen erleidet, erfordert die Untersuchung der Zemente behufs Beurtheilung ihrer Qualität stets auch eine genaue Bestimmung dieser Verbindungen, und es genügt zu diesem Zwecke keineswegs die Ermittlung des Schwefelprozentgehaltes, sondern es müssen auch die Formen desselben und ihre Mengen fest gestellt werden. In welcher Weise die Zersetzung auf den Zement einwirkt, darüber fehlen Erfahrungen.“

Bezüglich Einfachschwefeleisen und Schwefel heifst es weiter: „Beide Schwefelverbindungen reichen dem Zemente zu gleich großem Nachtheile, durch ihre Oxydationsfähigkeit in feuchter Luft und lufthaltigem Wasser“; bezüglich Schwefelsäure: Eisenkies bildet freie Schwefelsäure und dadurch relativ größere Mengen Gips als das Einfachschwefeleisen. Sein Vorkommen im Zement erscheint daher schädlicher als das des Einfachschwefeleisens. Demnach sollte im allgemeinen Zement mit irgend beträchtlichem Eisengehalte kein Calciumoxyd-sulphid enthalten, und könnte dieses deshalb überhaupt nicht im Zement vorkommen, wenigstens nicht in einigermaßen guten Sorten. 9 nach hier angegebener Weise untersuchte Proben ergaben folgende Resultate:

Eine einzige enthielt kein Schwefelmetall, weitere 6 Proben kein Schwefelcalcium, dagegen Einfachschwefeleisen in reichlicher und Schwefelkies in sehr geringer Menge; eine Portlandzementprobe endlich erwies sich reich an Schwefelcalcium und Einfachschwefeleisen. Die 9. Probe hatte beim Bau eines Eisenbahndammes Verwendung gefunden; sie enthielt außerordentlich große Mengen von Schwefelcalcium, Einfachschwefeleisen und

Schwefelkies und verursachte bedeutende Schäden, die nur mit Aufwand großer Mühe und Kosten reparirt werden konnten. Dieser Fall sollte als Mahnung dienen, die Zementproben auf die Qualität und Quantität ihrer Schwefelverbindungen sorgfältiger zu untersuchen, als es bisher üblich war. Als schädliche Vorkommnisse müssen angesehen werden: Schwefelsaures und schwefeligs saures Calcium, Schwefelcalcium und Eisenbilsulfid.

Alle diese vorhin angeführten Untersuchungen und Auslassungen über die Einwirkung der Schwefelverbindungen im Zement von anerkannten Fachleuten sind bei der „Mischfrage“ viel zu wenig in Berücksichtigung gezogen worden. Der Vortragende hält diese Schwefelverbindungen in der Hohofenschlacke für schädlich: 1. sobald sie zur Verwendung als Rohmaterial zur Bereitung von Portlandzement gelangen soll, und 2. für absolut schädlich und verwerflich als Zuschlag, wenn nicht die sicherste Ueberzeugung vorhanden ist, dass keine der genannten Schwefelverbindungen in derselben enthalten ist. Die bis jetzt von uns angestellten Versuche haben das Gesagte vollkommen bestätigt. Mit Recht wurde daher bei den großen Lieferungen für die Hafenbauten zu Boulogne (nach Barreau, *Annales des pont et chaussées*, 1882, 2. Semester) der Gipsgehalt auf das dort erreichbare Minimum beschränkt und bestimmt, der Zement dürfe höchstens 1 Proz. schwefelsauren Kalk enthalten.

Uebergend auf den Zirkulärerlass des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 9. Septbr. d. J., betr. ungünstige Erfahrungen bei Anwendung von Zementmörteln, scheint es dem Vortragenden nicht unmöglich, dass diese Erfahrungen zum großen Theil auf Gehalt des Zements an Schwefelverbindungen zurück zu führen seien, da besonders die nachträgliche Volumveränderung betont wird.

Sowohl die Ausführungen des Hrn. Dr. Kämmerer als des Hrn. Barreau gehen dahin, dass die Veränderungen im Zement erst in späterer Zeit entstehen, wenn die Zemente auch im Anfang eine große Erhärtungsfähigkeit und Festigkeit nachweisen. Es ist daher absolut verfehlt, einen Zement nach seiner Anfangs-Erhärtung zu beurtheilen, da gerade die langsam erhärtenden aber stetig fortschreitenden Zemente mit hohem Kalk- und Kiesel säuregehalt die sicherste Gewähr für ein dauerhaft gutes und zuverlässiges Material geben, vorausgesetzt, dass keine Schwefelverbindungen vorhanden sind.

Vermischtes.

Ausgrabung römischer Alterthümer zu Eining in Bayern. Sieht man von Trier und vielleicht Mainz ab, so dürfte kein Punkt des deutschen Bodens so zahlreiche Reste aus der Römerzeit enthalten, als der an der Mündung der Abens in die Donau (oberhalb Regensburg) gelegene Ort Eining, die Stätte des römischen Waffenplatzes Abusina, welchen der dortige Pfarrer Hr. Schreiner aufgefunden hat, und seit 7 Jahren wieder aufzudecken bemüht ist. Die hervor ragende Bedeutung Abusinas, welches dem östlichen Anfangspunkte des *limes* nahe liegt, scheint darin beruht zu haben, dass es als Mittelpunkt des römischen Straßennetzes in Süddeutschland dazu bestimmt war, die Verbindung zwischen den römischen Legionen am Rhein einerseits, in Pannonien und Mösien andererseits zu sichern. Nach der in süddeutschen Blättern gegebenen Schilderung ist durch die Ausgrabungen der gewaltige Umfang der auf beiden Donau-Ufern von einem Kranz von Vorwerken umgebenen Festung nachgewiesen, die neben dem Lager der militärischen Besatzung zugleich eine nicht unbedeutende bürgerliche Niederlassung umfasste. Von der letzteren, welche auf dem rechten Donau-Ufer lag, sind bisher schon etwa 70 einzelne Gebäude fest gestellt, und 3 der bedeutendsten vollständig frei gelegt worden; von dem südlichen *castrum* sind das *praetorium* und ein Thurm ausgegraben. Die Zahl der aufgefundenen beweglichen Gegenstände, unter denen Waffen, Schmuck-Gegenstände, Glas- und Thonwaaren aller Art sich befinden, soll bereits über 2000 betragen.

Neues galvanisches Element, System Lalonde. Das Bestreben bequeme und zuverlässige Elektrizitäts-Quellen zu schaffen, hat die Thätigkeit fast aller Elektriker auf Verbesserungen an vorhandenen Elementen oder auf Erzeugung neuer gerichtet, und da hiermit das Gedeihen und die Entwicklung mancher Zweige der elektro-technischen Industrie zusammen hängt, kann demselben nur ein guter Erfolg gewünscht werden.

Von der Telegraphenbau-Anstalt von Mix & Genest in Berlin wird gegenwärtig ein neues (Kupferoxyd-) Element in den Handel gebracht, welches in hohem Grade Beachtung verdient. Ein über dasselbe erschienenenes Schriftchen bezeichnet das Element als absolut konstant, einfach und ökonomisch; es verbraucht seine Füllung nur im strikten Verhältniss zu der gelieferten Arbeit. Das Kupferoxyd-Element erfordert keinerlei Wartung oder Nachfüllung; es liefert sofort nach der Zusammensetzung einen Strom, der in gleicher Stärke bis zu vollständiger Erschöpfung dauert, wobei es gleichgiltig ist, ob der Stromkreis beständig oder mit Unterbrechung geschlossen ist. Das Element kann sehr lange Zeit unbenutzt stehen bleiben, ohne zu leiden oder an Material zu verbrauchen. Es ist hermetisch verschlossen wodurch die Verdunstung der Flüssigkeit verhindert und das sehr lästige Ausscheiden von Klettersalzen unmöglich gemacht wird. Eine Entwicklung schädlicher oder auch nur unangenehmer

Aus allen diesen zieht Hr. Kalff den Schluss, dass bei den anzustellenden Proben auf Güte und namentlich Dauerhaftigkeit der Zemente weder eine 7 tägige noch eine 28 tägige Zug- und Druckprobe genügt, bezw. den Ausschlag zu geben hat. Es sollte vielmehr vor der Festigkeits-Bestimmung durch wissenschaftliche Untersuchung fest gestellt werden, in wie fern diese schädlichen Verbindungen, deren chemischer und physikalischer Zustand bei den Erzeugnissen einer Fabrik unter dem Einfluss der Atmosphären, sowie der verschiedene Bestandtheile enthaltenden Wasser wechseln kann, in späterer Zeit zerstörend wirken können. Es wird sich heraus stellen, dass Zemente mit anfangs gutem Verhalten ohne diese Verbindungen niemals die schädlichen Uebelstände hervor rufen können, welche in dem erwähnten Ministerial-Erlass angezogen sind.

Frankfurter Architekten- u. Ingenieur-Verein. In der letzten Versammlung sprach Hr. Land-Bauinspektor Schellen über die Entwicklung der deutschen Zement-Industrie unter Zugrundelegung der Arbeiten von Dr. Delbrück und der Protokolle des Vereins deutscher Zement-Fabrikanten. Die geschichtliche Entwicklung der Zement-Industrie beginnt in Deutschland 1852, in welchem Jahre Dr. H. Bleibtreu aus Bonn der Alleinherrschaft Englands auf diesem Gebiete durch Anlage einer Fabrik in Züllichow bei Stettin ein Ende zu machen suchte. Im Jahre 1856 übernahm Dr. Delbrück die Leitung der Fabrik, welche damals eine Jahresproduktion von 30 000 Fass besaß. Gegenwärtig bestehen in Deutschland 60 Fabriken, welche jährlich 5 Millionen Fass oder 850 Millionen kg produzieren. Der Redner erläutert u. a. die Methoden der Untersuchung des Zements und die Zumischungen, welche großen Gewinn abwerfen, sobald gewisse eng gezogene Grenzen überschritten werden, den Zement aber ganz wesentlich verschlechtern und das mühsam errungene Vertrauen der Konsumenten erschüttern; er erwähnte die vom Verein erlassenen Erklärungen und legte Proben des Fabrikats in verschiedenen Stadien seiner Herstellung vor.

Der mit lebhaftem Beifall aufgenommene Vortrag gab dem Verein die Anregung, ständige Referenten zu ernennen, welche dem Verein fortlaufende Berichte über die Zement-Industrie vorlegen werden.

Gase findet nicht statt. — Es sind dies Vorzüge, die namentlich bei der Telegraphie und Telephonie sehr erheblich ins Gewicht fallen. —

Für die Haustelegraphie hat die Herstellung möglichst dauerhafter Elemente insofern ein Interesse, als dieselben manchen Misstand in elektrischen Haustelegraphen-Anlagen zu beseitigen geeignet sind. Die Klage, dass von allen Haustelegraphen-Einrichtungen vielleicht nur 50 % wirklich tadellos fungiren, hängt zum großen Theil zusammen mit Mängeln in der Batterie. — E.

Konkurrenzen.

Eine Preisbewerbung für den Umbau eines Wohnhauses in München u. zw. des seit kurzem in den Besitz des Hrn. Rudolf Paulcke übergegangenen Hauses Königinstrasse 13, welches werthvolle Fresken von Kaulbach, Schwind, Rottmann und Neureuther enthält, wurde im Monat Oktober d. J. (anscheinend nur für Münchener Architekten) ausgeschrieben und ist nunmehr entschieden worden. Nach dem Gutachten der Preisrichter (Brth. Voit, Prof. E. Lange u. Prof. Fr. Thiersch), welches in dankenswerther Weise durch die öffentlichen Blätter zur Mittheilung gebracht worden ist, bildet der mit dem 1. Preise ausgezeichnete Entwurf der Architekten Hrn. Max Littmann und Albin Lincke die den Verhältnissen am meisten entsprechende architektonische Lösung, während die an zweiter Stelle gekrönte Arbeit der Architekten Hrn. O. und G. Dedreux sich am meisten durch künstlerisch-dekorative Gestaltung der Innenräume auszeichnet. Eingegangen waren i. g. 13 Entwürfe. Den Hrn. Littmann & Lincke ist die Ausführung des Baues übertragen worden.

Ein Preisausschreiben des Breslauer Gewerbe-Vereins fordert zur Einsendung von Entwürfen zu einem Mitgliederdiplome auf. Die Bildgröße der nach dem Entwurf herzustellenden Phototypie soll 25 u. 35 cm betragen; nähere Anweisungen sind von Edm. Gaillard in Berlin SW, Lindenstr. 69 zu beziehen. Die beiden besten der bis zum 1. Januar 1886 an den Vereins-Vorstand einzusendenden Entwürfe werden durch Preise von 150 bezw. 75 M ausgezeichnet.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. O. in Hamburg. Wir hatten bei unserem Auszuge aus dem Protokoll der Preisrichter über die Chemnitzer Kasino-Konkurrenz auf S. 540 die Mottos der zur engeren Wahl gelangten Entwürfe deshalb nicht angeführt, weil wir annahmen, dass den Theilnehmern an der Preisbewerbung jenes Protokoll zugänglich gemacht worden sei, während für alle anderen Leser das Motto eines Entwurfs, dessen Verfasser nicht bekannt ist, kein Interesse hat. Auf Ihre Anfrage können wir Ihnen mittheilen, dass der mit No. 16 bezeichnete Entwurf: „Es wird kein Meister geboren“ mit auf die engste Wahl gelangt ist.

Inhalt: Die Architektur auf der diesjährigen internationalen Kunstausstellung zu Antwerpen. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Verein für Eisenbahnkunden in Berlin. — Vermischtes: Aus dem gewerblichen Unterrichtswesen Preussens. — Erweiterung des Straßenbahn-Netzes in Köln. — Zur Frage der Haltbarkeit von Eisen,

welches in Zementbeton eingebettet liegt. — Ausstellungen für das Jahr 1887. — Ein Portrait des Ministers der öffentlichen Arbeiten, Hrn. Maybach. — Ein Panorama der Schlacht von Chattanooga. — Aus der Fachliteratur. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Die Architektur auf der diesjährigen internationalen Kunstausstellung zu Antwerpen.

Noch immer wird es in Frage gestellt, ob architektonische Entwürfe überhaupt auf Kunstausstellungen gehören und sieht man, wie interesselos die Vertreter unsers Fachs diesen Ausstellungen zumeist gegenüber stehen, so scheint es fast, als ob die große Mehrheit derselben jenen Zweifel theilte. Zuzugeben ist ja, dass das Publikum architektonischen Entwürfen weniger Theilnahme schenkt, als den Arbeiten der Maler, Bildhauer und der vervielfältigenden Künstler, aber dies brauchte für Architekten doch kein Grund sein, derartige Ausstellungen überhaupt zu meiden; denn jedenfalls wird hierdurch das Interesse des Publikums für ihre Arbeiten auch nicht erweckt. — Werthvoll ist eine derartige Vorführung architektonischer Entwürfe aus verschiedenen Ländern jedenfalls für den Fachmann, dem sie unter Umständen Gelegenheit giebt, den Standpunkt und das Ziel der Bestrebungen seiner Kunstgenossen besser kennen zu lernen, als ihm dies auf einer Reise in die betreffenden Länder durch Besichtigung der zur Ausführung gebrachten Bauten gelingen würde. Freilich ist hierbei Voraussetzung, dass die betr. Ausstellung einigermaßen vollständig sei, was man leider von dem letzten Unternehmen dieser Art, der mit der diesjährigen großen internationalen Ausstellung in Antwerpen verbundenen Kunstausstellung nicht sagen kann.

Für dieselbe waren architektonische Arbeiten in größerer Zahl nur aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich eingegangen.

Aus Deutschland war lediglich ein Aquarell des Schlosses Drachenburg bei Königswinter seitens der Architekten Tüeschhaus und von Abbema in Düsseldorf eingesandt. Auch die Schweiz war nur durch eine Arbeit, einen Bibliothek-Entwurf des Genfer Architekten Juvet vertreten, der sich durch seinen klaren und übersichtlichen Grundriss empfiehlt, während in der etwas gedrückten Fassade der zu starke Gegensatz zwischen den großen Bögen und den Fensteröffnungen unangenehm berührt.

In der belgischen Abtheilung fiel zunächst der in 10 Blatt Zeichnungen und einem Modell dargestellte Entwurf zur Restaurierung des Steen in Antwerpen in die Augen. Dieser mittelalterliche Befestigungsbau soll durch Anbauten erweitert und zum Museum eingerichtet werden, nachdem durch Abbruch der benachbarten an der Schelde gelegenen alten Häuserquartiere die Freilegung desselben bewirkt worden ist. Das Gesamtbild, wie es sich im Modell darstellt, ist ungemein malerisch. Die Höhenunterschiede des Platzes sind sehr geschickt zur Anlage von Terrassen und Brücken zur Verbindung mit den angrenzenden Straßen benutzt. Die Haupt-Portalwand ist in reichen Renaissance-Formen durchgebildet; eigenthümlich sind die runden Thürme mit den hinter den Spitzen sich erhebenden abgetreppten Giebeln. Die sehr verdienstvolle Arbeit rührt von dem Architekten Ferdinand Truymann aus Antwerpen her. — Auch der Entwurf zu einem Musik-Konservatorium von Wiertz in Antwerpen zeichnet sich durch seinen übersichtlichen Grundriss und die schöne Durchbildung der Fassade in sehr kräftigen und reichen Renaissanceformen aus. — Schoy in Brüssel hatte den Entwurf zur Restaurierung der Kirche *Notre Dame au Sablon* in Brüssel sowie zu einem vierseitigen Triumphbogen der für die nationale Jubelfeier im Jahre 1880 ausgeführt worden ist, ausgestellt. —

Auffallend durch die gewählte Darstellungsweise war die von Dujardin in Ostende ausgestellte Villa. Die Fassade war zur Hälfte in Zeichnung und zur Hälfte in Relief gegeben; dieselbe macht im übrigen mehr den Eindruck eines städtischen Wohngebäudes wie einer Villa. —

Dietiens stellte Photographien nach ausgeführten Bauwerken und Entwürfen aus, unter den letztern einen solchen für die letzte Hamburger Rathhaus-Konkurrenz. Von ersteren verdienen das Mädchen-Waisenhaus und das Altmänner-Hospital, beide in Antwerpen, Erwähnung. —

Léonard und Henri Blomme waren durch 3 Entwürfe vertreten, von denen besonders derjenige zu einem *Maison communale à Borgerhout le Anvers* Beachtung verdient. Der Grundriss ist sehr übersichtlich, doch scheinen Vestibül und Treppenhaus im Vergleich zu den übrigen Räumen fast zu reichlich bemessen. Die Fassade mit ihren Thürmen und hohen Fenstergiebeln zeigt eine reich bewegte schön gegliederte Umrisslinie. An dem Entwurf zu einem Knaben-Waisenhaus in Antwerpen derselben Künstler stechen die Seitenbauten in auffallendem Maasse gegen den Mittelbau ab. Zu erwähnen wäre dann noch der gothische Entwurf zur St. Willebrodskirche in Antwerpen ebenfalls von L & H. Blomme. —

Carpentier hatte den Entwurf zu seiner in Spaai in der Ausführung begriffenen Kirche ausgestellt; eine streng romanische Anlage von 3 Schiffen mit 2 Westthürmen und 8 eckiger Vierungskuppel mit Zeltdach, sowie 4 Treppenthürmen an dem halbkreisförmig geschlossenen Querschiff. Im Innern sind an Stelle der Triforien-Galerien Wandflächen für Malerei vorgesehen. Auch die Kuppel soll mit Malereien geschmückt werden. — Coenraets in Brüssel führte den Entwurf zu einem Tunnelleingange vor, der

sehr aufwandsvoll in reichen Renaissanceformen mit viel figürlichem Schmuck geschickt und malerisch aufgebaut ist.

Wenn wir schliesslich noch Schädde in Antwerpen, der durch den Entwurf zum Bahnhof in Brügge, sowie durch eine Reihe von malerisch aufgefassten Landsitzen und Schlössern theils in gothischen und theils in Renaissance-Formen würdig vertreten war, ferner den Rathhaus-Entwurf von Santenoy in Brüssel und die Synagoge von Smet in Antwerpen, sowie die Kirchen-Entwürfe von Eul in Löwen (zu 2 Konkurrenzen für Chemnitz und Dresden), erwähnen, so dürfte damit wohl die Zahl der bemerkenswerthen Arbeiten belgischer Baukünstler erschöpft sein, die in ihrer Gesamtheit Zeugnisse ablegen, sowohl von Sorgfalt im ersten Studium, wo es sich um Wiederherstellung alter Baulichkeiten handelt, als auch von dem erfolgreichen Streben, neue Aufgaben in eigenartiger Weise zu lösen.

Die Niederlande u. Luxemburg, welche sich unmittelbar an Belgien anschließen, waren in bei weitem schwächeren Mafse vertreten. Gemund aus Haarlem stellte in 8 Blatt einen Konkurrenz-Entwurf zu einem Klubhause für Rotterdam aus; derselbe ist in sehr reichen Renaissanceformen mit Giebeln und Eckthürmen schön und klar aufgebaut. — Peters im Haag führte in einer Reihe von Photographien das neue Justiz-Gebäude im Haag vor, das danach zu urtheilen in seiner Renaissance-Durchbildung einen höchst malerischen Eindruck machen muss. Die von Bleijs in Amsterdam ausgestellten eingebauten Kirchenfassaden kamen — hauptsächlich wohl in Folge der nebenstehenden kleinlichen Wohnhaus-Fassaden, sowie der etwas übertriebenen Betonung der Farbenunterschiede in den Materialien — zu keinem recht einheitlichen und ruhigen Vortrag. — Schliesslich seien hier noch die Arbeiten der luxemburgischen Architekten Arendt aus Luxemburg und Knepper aus Diekirch erwähnt.

Mit den zahlreichsten Arbeiten aus dem Fache der Architektur war wie immer Frankreich aufgetreten. Nicht nur einzelne Künstler, sondern auch die Kommission für die historischen Baudenkmale hatten zunächst wiederum eine ganze Reihe der in ihren Archiven vorhandenen höchst werthvollen Aufnahmen und Restaurations-Entwürfe vorgeführt, deren in ihrer Sorgfalt einzig dastehende Durchbildung und deren hoher Werth ja an dieser Stelle schon oft genug gewürdigt worden ist.

Nur auf einzelne neuere unter diesen Arbeiten soll daher flüchtig eingegangen werden. So die sehr eingehende Aufnahme der Moschee Sidi Abd-er-Rhman in Algier von Albert Ballu, die vielleicht in Folge ungünstiger Beleuchtung etwas hart in der Darstellung wirkte. Ferner die Aufnahme und der Entwurf zur Herstellung des Tempels des Antonin und der Faustina in Rom von Lambert, des festungsartigen Schlosses Kérourzé von Aurenque; die sehr verdienstvolle Arbeit, welche Bernier dem Mausoleum zu Halikarnassos gewidmet hat, wurden bereits von anderer Seite (a. S. 574) erwähnt.

Die letztgenannten beiden Architekten waren zugleich durch je einen Entwurf für eine moderne Aufgabe vertreten. Bernier's Entwurf zum Wohnhause eines Malers musste freilich gegen jene akademische Arbeit sehr zurück stehen; das Gebäude macht mehr den Eindruck eines Miethhauses als den eines Einzelwohnhauses und würde ohne das große Atelierfenster durch nichts als das Haus eines Malers charakterisirt sein. Lamberts Entwurf für ein Gebäude der medizinischen Fakultät zu Toulouse ist dagegen, abgesehen von den zu kleinlichen Fenstern der Seitenrisalite, im Grundriss und Aufbau schön entwickelt. Der Entwurf zu einem dekorativen Brunnen zu Ehren der Jeanne d'Arc von Lameire ist weder im Gesamtentwurf noch in der Detaildurchbildung glücklich gerathen; das Ganze wirkt schwer und trocken in den Verhältnissen und in der Umrisslinie. — Verschiedene Entwürfe zu Schulbauten waren von De Baudot, L. und M. Calinaud, Hénard und L'heureux ausgestellt. Die Fassade derselben leiden alle mehr oder weniger an einer gewissen kasernenartigen Monotonie, welche ja den öffentlichen Bauten in Frankreich mehr oder weniger eignet. Die Grundrisse zu würdigen war bei dem kleinen Maafsstabe derselben an dem der Mehrzahl von ihnen angewiesenen Plätze unter der Decke des Ausstellungsraumes nicht möglich.

Camut hatte eine Aufnahme und einen sehr malerischen Entwurf für die Wiederherstellung des Hotel de Cujas in Bourges ausgestellt, Darcy den Entwurf für das Museum zu Toulouse, welches durch Umbau und Erweiterung vorhandener alter Baulichkeiten hergestellt werden soll. — Eine hervorragende Arbeit ist der Entwurf zu einem Palast für den Staatsrath von Courtois-Suffit in schönen Renaissanceformen klar und übersichtlich aufgebaut. Die Entwürfe zur Ausstattung von Innenräumen, wie die zum Festsaal in Lion d'or, einem Salon im Stil Louis XIV. in einem Pariser Privat-Hotel von David sowie zu einem Billardsaal von Jourdain zeichneten sich durch geschickte Darstellung in Wasserfarben aus. Wirschielsen diese Aufzählung, die durchaus keinen Anspruch auf Vollständigkeit macht, mit Erwähnung des Entwurfs zur Wiederherstellung des Schlosses von Auffay v. Reboul, welche sich durch ihre reiche malerische Fassade auszeichnet. Leider

war unter allen ausgestellten Arbeiten, abgesehen von der Wiederherstellung kein einziger Entwurf zu einer Kirche, so dass keine Gelegenheit gegeben war, sich ein Urtheil über die neuesten Leistungen der französischen Architektur auf diesem Gebiete durch Vergleich mit den verhältnissmässig zahlreich ausgestellten Entwürfen der niederländischen Architekten zu bilden. Wo die Künstler freie Wahl des Stils hatten, herrschten überall Re-

naissanceformen in der bekannten Auffassung der französischen Schule vor.

Mag damit dieser Bericht seinen Abschluss finden. Dass die Ausstellung zu längeren Erörterungen allgemeiner Art und Vergleichen keine Gelegenheit gab, dürfte aus demselben zur Genüge hervorgegangen sein.

W. S.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 23. November 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 92 Mitglieder und 3 Gäste.

Unter den Eingängen erwähnen wir eine Einladung des Vereins „Motiv“ zu seinem alljährlich wiederkehrenden Begrüßungsfeste; ein Schreiben der Königlichen technischen Oberprüfungs-Kommission, durch welches die derselben vorgelegten Programme für die nächsten Schinkel-Konkurrenzen gleichzeitig als Aufgaben für die zweite Staatsprüfung anerkannt werden; und eine, von Programmen und Anmelde-Formularen begleitete Aufforderung der Königlichen Kunstakademie zur Theilnahme an der im Jahre 1886 stattfindenden grossen Jubiläums-Ausstellung.

Hr. von Niederstetter legt eine von ihm zur Erleichterung des perspektivischen Zeichnens konstruirte Fluchtpunkt-Schiene vor und erläutert dieselbe ausführlich sowohl in theoretischer, als auch in praktischer Hinsicht. Der Apparat scheint sich von den sonst vorhandenen, für den gleichen Zweck im Gebrauch befindlichen Instrumenten durch grosse Einfachheit auszeichnen. Im Verlaufe seiner Auseinandersetzungen empfiehlt der Hr. Redner u. a. sehr angelegentlich die Verwendung gläserner Dreiecke beim Zeichnen, da dieselben für die Anfertigung symmetrischer Zeichnungen sehr bequem sind, vor allen Dingen aber sich durch grosse Sauberkeit gegenüber den sonst üblichen Dreiecken auszeichnen.

Hr. Gerhardt spricht alsdann

„über Kohlenkipper und deren Anlage“.

Die Wichtigkeit zweckmässiger Einrichtungen für die schnelle und thunlichst schonende Ueberladung der Massenkohle aus Eisenbahnwagen in Schiffsfahrzeuge ist bereits seit Jahren erkannt, und durch die fortwährend sich steigende Nachfrage nach diesem wichtigen Verkehrsartikel wurden die theilnehmenden Kreise selbstverständlich dahin gedrängt, an Stelle der anfänglich allgemein gebräuchlichen Zwischengeräthe (Schubkarren, niedrige eiserne Transportwagen u. dgl.) auf die Beschaffung vollkommenerer Verlade-Vorrichtungen Bedacht zu nehmen. Man versuchte daher, die Handarbeit durch maschinelle Einrichtungen zu ersetzen, bei welchen für die Aufnahme der Wagen bestimmte Plattformen sich um Zapfen drehen, um die Entleerung der Wagen herbei zu führen. In England befinden sich mehrere derartige Anlagen, bei welchen die Zapfen-Drehung durch hydraulische Kraft bewirkt wird; in Deutschland existirt nur ein solcher Kipper am Magdeburger Hafen. Dagegen ist man bei uns bald dazu übergegangen, mechanische, selbstthätige Kipper zu konstruiren, deren Prinzip in der Benutzung des Eigengewichts der Kohle zur Entleerung der Wagen besteht, und deren Arbeit in Folge dessen eine ökonomisch vortheilhaftere ist, als diejenige der hydraulisch betriebenen Anlagen. Der erste selbstthätige mechanische Kipper Deutschlands ist im Jahre 1878 in dem Hafen von Ruhrort auf Grund eines Patents der Gutehoffnungshütte ausgeführt, welche weiterhin noch mehrere derartige, jedoch nach Maassgabe der inzwischen gemachten Erfahrungen in Einzelheiten verbesserte Anlagen hergestellt hat. Letztere zeigen insbesondere Abweichungen von der ersten Ausführung bezüglich der Fangvorrichtung der Wagen. Im Jahre 1879 hat der Hr. Vortragende einen, ihm demnächst patentirten Kipper entworfen, welcher etwa nach Art eines Kinder-Schaukelpferdes eine gewisse Vorwärts- und Rückwärtsbewegung macht, sich also nicht um einen Punkt dreht; die Einstellung des Wagens auf der als Wiege gestalteten Bühne ist nachträglich selbstthätig eingerichtet. Bemerkenswerth durch die Anordnung der Fanghaken ist ein am Duisburger Hafen aufgestellter Kipper. Schliesslich hat noch der Hr. Generaldirektor Withmann in Dortmund ein Kippersystem konstruirt, welches hinsichtlich der Plattform dem System Gerhardt im Prinzip entspricht; dasselbe zeigt die Form einer Wiege, welche vermittels Zahnstange und Winkeln gehalten wird.

Das Ausland besitzt derartige selbstthätige Anlagen, so viel bisher bekannt geworden ist, nicht. — Durch die Praxis hat es sich bestätigt, dass es bei den selbstthätigen Kippern zweckmässig ist, den Drehpunkt nicht zu tief anzuordnen, da anderenfalls mit dem weiteren Wege, welchen das System beim Drehen zurück zu legen hat, die aufzuwendende Arbeitsleistung wächst. Die Drehung um einen Zapfen hat für den Laien hinsichtlich der Sicherheit des Betriebes etwas Bestechendes, thätlich wird aber nur ein kleiner Theil des Zapfens beansprucht. Die wiegenartige Konstruktion bietet zweifellos eine gleiche Sicherheit und gewährt noch den Vortheil, dass die übrigen Konstruktionstheile bequemer anzubringen sind. In finanzieller Beziehung ist noch zu bemerken, dass die Patentkosten für das System der Gutehoffnungshütte 3000 M. betragen, während der Hr. Redner das ihm ertheilte Patent nachträglich hat fallen lassen, wodurch dem Monopol der Gutehoffnungshütte eine heilsame Konkurrenz entstanden ist.

Die von dem Konstruktions-Prinzip völlig unabhängige allgemeine Anordnung der Kipperanlagen wird dann am zweckmässigsten gewählt sein, wenn alle bei dem Verladegeschäfte theilnehmenden Faktoren ihre Leistungsfähigkeit vollkommen zur Geltung bringen können. Die Leistungsfähigkeit des Kippers hängt von der Bauart desselben und des Wagens, sowie von der Zeitdauer des Wagenwechsels ab. Zweckmässig ist es, wenn die Oeffnung des Wagens, durch welche die Kohle ausgeschüttet wird, möglichst gross ist und diesem Umstande wird bekanntlich dadurch Rechnung getragen, dass die für den Kohlenverkehr bestimmten Wagen neuerdings seitens der Staatsbahn-Verwaltung nur mit beweglichen Kopfbracken beschafft werden. Die Ausdehnung und Anordnung der Zu- und Abführungsgleise ist von der Bedeutung des Verkehrs abhängig und wird in jedem Falle durch besondere Gesichtspunkte, welche an mehrfachen, der Praxis entnommenen Beispielen durch den Hr. Vortragenden erläutert werden, bestimmt. Während prinzipiell ein Gefälle der Gleise von 1:300 bis 1:400 wohl richtig erscheint, hat es sich durch die Erfahrung als wünschenswerther ergeben, dem Zuführungsgleis nur ein Gefälle von 1:500 zu geben und dasselbe bereits eine angemessene Strecke vor dem Ende aufhören zu lassen, dagegen das Ablaufgleis in die stärkere Neigung von 1:100 zu legen, welche jedoch stufenweise durch horizontale Strecken zu unterbrechen und am Ende in eine Steigung überzuführen ist. Als überaus wichtig wird das Erforderniss und die Möglichkeit, aus der Zahl der beladen zugeführten Wagen einzelne ohne Schwierigkeit aussetzen zu können, bezeichnet.

Weiterhin sind bei der allgemeinen Anordnung der Kipperanlagen die Bedürfnisse des Schiffverkehrs zu berücksichtigen; und zwar kommt hierbei vornehmlich das Verstauen der Kohle, das Verholen und der Wechsel der Schiffe in Frage. Das erstere wird durch eine angemessene Breite der Schüttrinne und durch Vorrichtungen, welche die Vertheilung der Kohle nach den Seiten gestatten, erleichtert. Das Verholen der Schiffe erfordert ausreichenden Platz auf beiden Seiten des Kippers, sowie die Anbringung von Schiffsringen usw. Der Wechsel der Schiffe wird oft durch die ungleichmässige Beschaffenheit der heran geführten Kohle, welche alsdann nicht stets in dasselbe Schiff verladen werden darf, bedingt; es sind daher Ruheplätze für eine bestimmte Anzahl von Schiffen in der Nähe des Kippers vorzusehen.

Unter den erforderlichen Nebenanlagen sind zu erwähnen die Zentesimalwaagen und die Magazine, letztere für das vorübergehende Lagern der Kohlen bestimmt und daher zweckmässig in direkter Verbindung mit den Zuführungsgleisen anzulegen.

— e. —

Verein für Eisenbahnkunde in Berlin. Sitzung am 10. November 1885. Vorsitzender: Hr. Geh. Ober-Regierungsrath Streckert; Schriftführer: Hr. Eisenbahn-Bauinspektor Lantzendörffer.

Der Vorsitzende macht einige Mittheilungen über eine von dem Reichs-Eisenbahn-Amte mitgetheilte Nachweisung über die am Anfang dieses Jahres auf den normalspurigen Eisenbahnen Deutschlands mit Ausnahme derjenigen Bayerns in Benutzung gewesen Kuppelungs-Vorrichtungen. Danach sind von den im Betriebe befindlichen Wagen aller Gattungen 74 503 Stück oder 30,07 % mit sogen. Sicherheits-Kuppelungen und 173 223 Stück oder 69,47 % mit einfachen Schrauben-Kuppelungen unter Vorhandensein von Nothketten versehen. Unter den ersterwähnten Kuppelungen ist die sogen. Normal-Sicherheits-Kuppelung mit 69 204 Wagen oder 27,94 % vorherrschend.

Hr. Geh. Regierungsrath Professor Reuleaux hält einen Vortrag über Neuerungen in Fernbetriebswerken. Die Aufgabe, Kräfte in grosse Entfernungen zu leiten, um sie an geeigneter Stelle zu dem Betriebe von Arbeitsmaschinen zu verwenden, beschäftigt in neuerer Zeit die Techniker in hohem Maasse. Seilbetrieb, Rohrleitungen, gepresste und verdünnte Luft, Elektrizität werden als Mittel zur Kraftübertragung benutzt. In neuerer Zeit hat sich das grosse Publikum sehr für den elektr. Strom als Kraftleiter erwärmt und manchen abenteuerlichen Projekten für Leitung bedeutender aus Stromfällen zu gewinnender Kräfte auf weite Entfernungen grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn nun auch solche Projekte ebenso schnell bei Seite gelegt werden, als sie aufgetaucht sind, so bleibt doch für den ersten Techniker immer der Fernbetrieb als wichtige Aufgabe bestehen. Der Riemenbetrieb gehört zu den Fernbetrieben. Derselbe wird von dem Redner eingehend besprochen und eine Formel zur Berechnung der spezifischen Leistung desselben, d. h. derjenigen Anzahl von Pferdestärken, welche ein Riemen auf 1 qm seines Querschnitts und auf 1 m seiner Geschwindigkeit übertragen kann, aufgestellt. Aus diesem Werthe lässt sich der zur Uebertragung einer gegebenen Kraft erforderliche Querschnitt leicht bestimmen

und es empfiehlt sich daher, wenn die Fabrikanten denselben stets bekannt geben.

Der Redner geht sodann auf eine Besprechung des Seilbetriebes über, bespricht die verschiedenen Konstruktionen der Zwischenstations-Pfeiler, und erläutert unter Mittheilung einer großen Anzahl von Zeichnungen verschiedene großartige Seilbetriebs-Anlagen in der Schweiz u. a. a. O. Der Seilbetrieb hat jedoch manche Mängel, zu welchen die großen Kosten der Pfeilerbauten, der Kraftverlust, welchen die Steifigkeit des Seiles erzeugt, die Betriebsstörungen, welche durch das Nachspannen zu schlaffer Seile entstehen, die Längenänderungen durch Temperaturwechsel u. a. gehören. Redner hat diese Mängel durch Anwendung eigenartiger Konstruktionen zu beseitigen gesucht und ist dadurch zu der Anordnung des Ring- oder Kreisseilbetriebes gelangt, dessen Eigenthümlichkeit darin besteht, dass ein einziges endloses Seil das Arbeitsvermögen von dem Kraftmaschinenhaus nach den einzelnen Theilstationen überträgt, dort den erforderlichen Theil desselben abgibt und sodann wieder in das Kraftmaschinenhaus zurück kehrt. Eine Spannrolle auf einem Wagen regulirt die Spannung des Seiles. Diese Anordnung kann in der verschiedensten Weise sowohl zum Fernbetriebe, als

auch zum Betriebe einer auf ein Gebäude beschränkten Fabrikanlage Anwendung finden. Dass ein ähnlicher Kreisbetrieb sich auch für andere Arten der Kraftübertragung, z. B. für Wasserbetrieb einrichten lässt, wird noch erläutert.

Hierauf macht Hr. Premier-Lieutenant von Tschudi Mittheilungen über ein Telephon ohne Anwendung von Elektrizität. Dieses den alten Telephonen nachgebildete, von dem Regierungs-Baumeister Genzmer konstruirte Telephon überträgt die Schwingungen von einem Resonanzboden zum andern mit Hilfe eines 0,3 mm starken, verzinkten Drahtes. Mit demselben kann, was früher nicht möglich war, auch um verschiedene Ecken gesprochen werden; es ist dies durch eine eigenthümliche Konstruktion, bei welcher der Draht durch Schlingen im Winkel geführt wird, zu bewirken. Dieses Telephon zeichnet sich durch große Billigkeit aus.

In üblicher Abstimmung wurden die Hrn. Hugo Grengel, Ingenieur und Fabrikbesitzer, Dr. Hermann Koch, Reg.-Assessor und Gustav Lacom, Reg.-Baumeister als einheimische ordentliche Mitglieder, Hr. Carl Batsch, Ingenieur in Barcelona, als auswärtiges ordentliches Mitglied in den Verein aufgenommen.

Vermischtes.

Aus dem gewerblichen Unterrichtswesen Preussens.

Zum Kapitel der Würdigung der Techniker und technischen Lehrer durch Verwaltungskreise kann der Inhalt einer Anzeige, welche in einer der letzten Nummern einer Kölner Ztg. enthalten war, einen weiteren Beitrag liefern: „In einer Stadt des Rheingaus wird ein gewandter Bürgermeisterei-Schreiber gesucht, der auch an einer Gewerbeschule den Zeichenunterricht zu erteilen hat. Gehalt ca. 1200 M.“ Die Väter der betr. Stadt müssen einen eigenthümlichen Begriff von dem an einer Gewerbeschule zu erteilenden Zeichen-Unterricht haben, dass sie mit demselben zur Erleichterung des städt. Etats den Bogenschreiber belasten wollen. Vermuthlich ist unter dem Titel Gewerbeschule eine Handwerker-Fortbildungsschule gemeint, in welcher die Lehrlinge und Gesellen in dem, in die einzelnen Fächer einschlagenden, Freihand- und Fachzeichnen unterwiesen werden sollen. Wie viele Schreiber mögen wohl diesen Anforderungen gewachsen sein? Man bedenke, dass namentlich die Ertheilung des Fachunterrichts an Handwerker schwierig ist, da der betr. Lehrer außer der allgemeinen Vorbildung einen eingehenden Einblick in die Handwerke und deren Anforderung haben muss, um die Schüler auf den richtigen Weg zu führen und denselben Freude an dem Besuch des Fortbildungs-Unterrichts beizubringen. Nach meiner vielseitigen Beobachtung dieses Unterrichts und seiner Ergebnisse ist dies jedoch unbedingt notwendig, indem die jungen Leute von den Meistern vielfach zurück gehalten werden und dadurch einen Widerwillen gegen die Schule haben, der noch durch den Umstand verstärkt wird, dass der Fortbildungs-Unterricht meist in den späten Abendstunden abgehalten wird, in denen die Schüler ermüdet und abgespannt von den täglichen Beschäftigungen sind. Fehlt nun noch der richtige, anregende Lehrer, so wird der Widerwille aufs höchste gesteigert und der Lehrer hat eine träge, gar nicht zur Arbeit aufgelegte Masse vor sich. Welche Erfolge damit erzielt und welche Früchte für die Weiterbildung der Handwerker gewonnen werden, ist nicht schwer zu beantworten. Meiner Ansicht nach kann es selbst in kleinen Städten gar nicht schwer fallen, eine Persönlichkeit (etwa einen Baugewerks-Meister) zu finden, der in sehr viel höherem Grade befähigt ist, den Zeichen-Unterricht zu erteilen, als der Bogenschreiber, oder der mit dem Zivil-Versorgungs-Berechtigungsschein entlassene Unteroffizier, welcher nach dem Bochumer Vorgang in nächster Zeit vielleicht mehrfach zu den technischen Stellen und wahrscheinlich auch zu Lehrerstellungen heran gezogen werden wird.

Es ist wohl noch nicht in weiteren Kreisen bekannt, dass seit der Aufhebung der organisirten Gewerbeschulen keine Prüfung zur Erlangung der Lehrberechtigung an den technischen Fachschulen besteht, und dass diese Berechtigung frei gegeben ist: eine einzig dastehende Erscheinung in dem gesammten Unterrichtswesen Preussens. In allen übrigen Disziplinen verlangt der Staat Prüfungen, selbst auf dem kleinsten Dorf darf nur ein geprüfter Lehrer wirken; nur auf dem Gebiete des gewerblichen Unterrichtswesens herrscht Lehrfreiheit. Allerdings ist damit auch der Fortfall der Rechte verknüpft, welcher sich die übrigen Lehrer zu erfreuen haben. Keine feste Anstellung und damit vereinigt keine Wohnungsgeldzuschüsse und Pensionsansprüche, keine Versorgung der Wittwen und Waisen. Dürfte man sich angesichts solcher Verhältnisse wundern, wenn nächstens der Versuch mit Pionier-Unteroffizieren gemacht würde!

Hoffentlich bringt die schon längst versprochene Festigung des niederen gewerblichen Unterrichtswesens auch Klarheit in die traurigen Verhältnisse der darin beschäftigten Lehrer. —

Erweiterung des Straßenbahn-Netzes in Köln. In einer der letzten Nummern dsr. Ztg. wurde die von der Stadtgemeinde Köln erfolgte Ausschreibung zur Erlangung von Angeboten auf die Ausführung neuer Straßenbahnlinien erwähnt und dabei die Ansicht ausgesprochen, das vom Stadtbaumeister Stübben ausgearbeitete Projekt würde wahrscheinlich eine große Konkurrenz

hervor rufen. Diese auch in hiesigen Kreisen vielfach vertretene Ansicht ist durch das Ergebnis der Angebote widerlegt worden. Für den mit den hiesigen Verhältnissen bekannten Fachmann ist die geringe Zahl der Bewerber nicht überraschend, da die hier bestehende Kölnische Straßenbahn-Gesellschaft im Besitze der Konzessionen sämtlicher nach den Außenorten führenden Straßenbahnlinien ist und nur diese das Unternehmen lebensfähig machen, während die sog. Ringbahn im größeren Theil des Jahres die Aufwendungen nicht aufbringt.

Bei dem alleinigen Betrieb der von der Stadtgemeinde vorgeschlagenen, über die neuen Ringstraßen führenden Linien durch eine besondere Gesellschaft würde wahrscheinlich eine Ertragsfähigkeit für lange nicht vorhanden sein. Diese Erwägung mag die Veranlassung sein, dass außer der bereits bestehenden Gesellschaft nur 2 Bewerber aufgetreten sind: die Hagener Straßenbahn-Gesellschaft und Ingenieur Peine in Leipzig. Erstere hat 4 Linien vorgeschlagen: eine für die neuen Ringstraßen, eine durch die Stadt von SW nach NO, eine vom Zentralbahnhof zum Kaiser-Wilhelmweg und eine von demselben Punkte aus nach dem Saliering führend. Für eine 40jährige Konzessionszeit würde die Gesellschaft für jeden im Betriebe befindlichen Wagen 100 M Abgabe jährlich an die Stadt zahlen.

Peine offerirt die Ausführung der Linien nach dem Stübben'schen Plan und überlässt der Stadt die Bestimmung der Betriebsart: Pferde- oder Lokomotivbetrieb oder Taubahn mit Taubetrieb in unterirdischen Röhren. Für eine gleich lange Konzessionszeit empfängt die Stadt vom 4. Rechnungsjahr ab $\frac{1}{5}$ von dem mehr als 6% betragenden Reingewinn.

Die Kölnische Straßenbahn-Gesellschaft macht die weitgehendsten Anerbietungen für den Ausbau der bestehenden und Hinzufügung neuer Linien; dieselbe führt in dem durch 4 Karten erläuterten Entwurf den Gedanken aus, sämtliche Außenorte mit den hauptsächlichsten Geschäftslagen der Stadt und mit dem Zentralbahnhof zu verbinden, sowie außerdem die neue Ringstraße mit der Altstadt und mit dem Zentralbahnhof in Verbindung zu setzen. Um Betriebsstörungen zu vermeiden, finden Hin- und Rückfahrt auf besonderen Straßenzügen statt.

Insgesamt sind 8 Linien vorgeschlagen:

1. Chlodwigplatz — Zentralbahnhof — Ehrenfeld und zurück; Länge der Linie 14 200 m.
2. Rodenkirchen — Sachsenring — Zentralbahnhof — Hansaring und zurück; Länge der Linie 23 300 m (?)
3. Weißhaus — Zentralbahnhof und zurück; Länge der Linie 8 500 m.
4. Sülz — Zentralbahnhof und zurück; Länge 8 500 m.
5. Lindenthal — Zentralbahnhof und zurück; Länge 8 600 m.
6. Melaten — Zentralbahnhof und zurück; Länge 7 600 m.
7. Nippes — Zentralbahnhof — Heumarkt und zurück; Länge 7 600 m.
8. Linie: Zoologischer Garten — Dom; bleibt wie bisher.

Ist durch diese Linien dem Publikum die günstigste Gelegenheit zur Erreichung aller Außenorte und der wichtigsten Punkte der Alt- und Neustadt geboten, so sucht die Gesellschaft nicht minder der Stadtgemeinde möglichst entgegen zu kommen. Für die Gewährung einer 50 jährigen Konzession für das ganze Unternehmen räumt dieselbe der Stadtgemeinde Sitz und Stimme für 2 Mitglieder in ihrem Vorstand ein und verpflichtet sich zur Zahlung von 15 % von dem Gesamt-Ueberschuss des Unternehmens nach Auszahlung der durch Verträge festgesetzten Tantiemen und von 5 % an die Aktionäre.

Durch diese direkte Interessierung der Stadt an dem Unternehmen beabsichtigt die Gesellschaft alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, welche bis jetzt dem Betriebe zum Schaden des Publikums und der Gesellschaft entgegen gestellt werden.

M. F.

Zur Frage der Haltbarkeit von Eisen, welches in Zementbeton eingebettet liegt, schreibt uns, aus Anlass der bezügl. Notiz im Fragekasten der No. 95 cr. dies. Zeitg. ein Spezialist vom Gebiete des Zementbaues:

Vor Erwerbung d. R. P., System Monier „Zementarbeiten auf Eisengerippen“ hatte ich gegen dasselbe das Bedenken, dass das Eisen durch den Zement selbst angegriffen wird, oder durch den Einfluss der Luft oxydirt. Der Erfinder überzeugte mich jedoch von der vollständigen Haltbarkeit, indem er mir u. a. Arbeiten in Paris und Umgebung zeigte, welche vor 10 Jahren ausgeführt wurden und in tadellosem Zustand waren. Um den Zustand des Eisens zu ermitteln, wurde an einem i. J. 1867 ausgeführten Bassin, welches während dieser Zeit im Freien auf Säulen etwa 5 m hoch stand, also von allen Seiten den Witterungseinflüssen ausgesetzt und außerdem stets mit Wasser angefüllt war, das Eisengerippe auf etwa 20 cm Länge und Breite bloß gelegt; es fand sich dasselbe in tadellosem Zustande vor. Das Bassin hielt 80 cm und hatte eine obere Wandstärke von 30, eine untere von 50 mm. Bei diesen Arbeiten wird allerdings nur ein sehr fetter Mörtel (1 Theil Zement zu 1—2 Th. Sand) verwendet, da der Vortheil des Systems Monier in der Benutzung der gegenseitigen Ergänzung der Festigkeiten des Eisens und Zements liegt, woraus die sehr geringen Abmessungen sich erklären.

Wie sich Eisen, welches von porösem Beton umgeben ist, gegen Oxydation verhält, kann ich nicht beurtheilen. Da solches jedoch wohl meist nur bei Auflagern für Gewölbe in bedeckten Räumen oder wasserdicht abgedeckten Terrassen angewendet wird, so kann ich etwas Bedenklisches nicht finden, da der Zement selbst das Eisen absolut nicht angreift.

Berlin N., Chausseest. 36. 37.

G. A. Wayss.

Ausstellungen f. d. Jahr 1887 sind in Deutschland bis jetzt für das Großherzogthum Hessen und für das Königreich Sachsen geplant; dort soll Mainz, hier Chemnitz der Sitz des Unternehmens sein. Bis jetzt sind die Vorbereitungen an beiden Stellen über die ersten Anfänge noch nicht hinaus gelangt. Nicht ohne Einfluss auf dieselben dürfte die Entscheidung der Frage bleiben, ob die für 1888 in Berlin geplante allgemeine deutsche Gewerbe-Ausstellung zu Stande kommt oder nicht.

Ein Portrait des Ministers der öffentlichen Arbeiten, Hrn. Maybach, in Lithographie ausgeführt, ist vor kurzem im Verlag von Hrn. J. Meidinger, Berlin C. Niederwallstr. 22 erschienen. Der — gelungene — Ausführung liegt eine vom Maler Engelbach angefertigte Zeichnung zu Grunde.

Bei der Bildgröße von 30 : 40 cm, Papiergröße 48 : 60 cm ist der Preis für 1 Exemplar auf 4 M festgesetzt.

Zur Empfehlung des Bildes dürfte es dienen, dass dasselbe mit dem facsimilirten Namenszuge und dem Wahrspruch des Hrn. Ministers: „Gerade und fest“ versehen ist.

Ein Panorama der Schlacht von Chattanooga, für die Stadt Philadelphia bestimmt und von den Malern Professor Bracht, Koch und Röbling zu Berlin unter Mitwirkung der Architekten Ende & Böckmann hergestellt, war vor seiner Absendung nach Amerika für den Zeitraum von 1½ Wochen dem Publikum der deutschen Hauptstadt zur Anschauung frei gegeben. Das Urtheil aller Kunstverständigen gieng einstimmig dahin, dass in diesem Werke — wenigstens soweit die Wirkung der Landschaft in Frage kommt — wohl der Gipfel dessen erreicht worden ist, was bisher auf diesem Gebiete überhaupt geleistet worden ist — ein Erfolg, zu dem wesentlich beigetragen haben dürfte, dass die beteiligten Künstler die Erfahrungen verwerthen konnten, welche sie bereits gemeinsam bei Herstellung des Sedan-Panoramas gewonnen hatten. Für die Anfertigung des Bildes ist ein besonderes Atelier-Gebäude in Form eines Panoramas errichtet worden, aus dem voraussichtlich wohl noch mehr gleichartige Werke hervor gehen werden, da die Haupt-Abmessungen bei allen bisher zur Ausführung gebrachten Panoramen (mit etwa 40 m Durchm.) bekanntlich annähernd überein stimmen.

Aus der Fachliteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion d. Bl. eingegangenen neueren techn. Werke etc.

Heyn, Rud. Hauptsätze der Perspektive, Spiegelung und perspektivischen Schatten-Konstruktion. Mit Uebungs-Beispielen. — Herausgeb. durch den Arch.-Verein am k. Polytechnikum zu Dresden. — Mit 14 einfachen und 3 Doppeltafeln. Leipzig 1885; Arthur Felix.

Kölner Thorbögen und Befestigungen 1180—1882; 60 Bl. Zeichng. nebst erläuterndem Text. Herausgegeben vom Arch.-u. Ing.-Verein für Niederrhein u. Westfalen. Köln 1884.

Beiträge zur Hydrographie des Großherzogthums Baden; herausgegeben von dem Zentral-Bureau für Meteorologie und Hydrographie. II. Heft: Niederschlags-Verhältnisse des Großherzogth. Baden. — III. Heft: Die Korrektion des Oberrheins von der Schweizer Grenze unterhalb Basel bis zur großherz. hess. Grenze unterhalb Mannheim, insbes. der badische Antheil an dem Unternehmen. Mit 1 Atlas, enth. eine Karte des Oberrheins in 5 Blättern und 8 Fig.-Taf. Karlsruhe 1885; G. Brann'sche Hofbuchhdlg.

Architektonische Rundschau. Skizzenblätter aus allen Gebieten der Baukunst; herausgeb. von Ludw. Eisenlohr und Karl Weigle, Architekt. in Stuttgart. I. Jahrg., Lfrg. 5—10. Pr. pro Lfrg. 1,50 M. Stuttgart 1885; J. Engelhorn.

Krause, Robert. Herzogl. Baumeistr. in Holzminden. Methode zur Erlernung und Anwendung der Perspektive für Architekten u. Ingenieure, besonders aber für Bauhandwerker. Leipzig; Karl Scholtze.

Dr. Steffenhagen, Emil, Königl. Ober-Bibliothekar in Kiel. Ueber Normalhöhen für Büchergeschosse. Eine bibliothek-technische Erörterung. Mit 1 Anhang, enth. den Aufstellungsplan der Kieler Universitäts-Bibliothek. Kiel 1885; Lipsius & Fischer. Pr. 4 M.

Dr. Bohn, C., Prof. an der k. Bayr. Forstschule in Aschaffenburg. Die Landmessung. Ein Lehr- und Handbuch. Mit 370 in den Text gedruckte. Holzschn. und 2 lithogr. Tafeln. 1. Hälfte. Berlin 1886; Jul. Springer. Pr. 12 M.

Tietz, Hugo, Arch. Vorlagen zum Tuschen von Facaden mit umgebender Landschaft. Karlsruhe, Bielefeld's Verlag.

Mohr, Prof. in Dresden. Beitrag zur Theorie des Fachwerkes. (Separat-Abdr. aus dem Zivil-Ing., XXXI. Bd., 5. Heft)

Gerhard, W. P., Zivil-Ing. in New-York. Die Haus-Kanalisation. Prinzipien und praktische Winke für eine rationelle Anlage von Haus-Entwässerungen. Leipzig 1885; Karl Scholtze.

Hittenkofer, Arch., Direkt. der techn. Fachschulen in Buxtehude. Die deutsche Villa. In Bezug auf die Bestimmung, Größe, Möblirung usw. aller jener Räume, welche als Bestandtheile des freistehenden Familienhauses aufgefasst werden können. 2. völlig umgeb. und verm. Aufl. 1. Heft mit 114 Holzschn. Leipzig 1885; Karl Scholtze.

Guyer, Ed. Das Hotelwesen der Gegenwart. Mit vielen Original-Plänen. 2. durchgesehene und erweiterte Auflage. Zürich 1885. Orell, Füssli & Co.

Kutter, Ing. in Bern. Bewegung des Wassers in Kanälen und Flüssen. Tabellen und Beiträge zur Erleichterung des Gebrauchs der neuen allgem. Geschwindigkeits-Formel von Ganguillet und Kutter. (Herausgeg. mit Unterstützung des kgl. Preufs. Minist. d. Landwirthschaft, Domänen und Forsten.) Berlin 1885; Paul Parey. — Pr. geb. 7 M.

Hirth, Georg. Das deutsche Zimmer der Gothik und Renaissance, des Barock-, Roccoco- und Zopfstils. Anregungen zu häuslicher Kunstpflege. 3. stark vermehrte Auflage, ca. 450 Seiten mit etwa 400 Illustr. Vollst. in 10 Lfrg. à 1 M. München und Leipzig. G. Hirth's Verlag.

Lübke, Wilh. Geschichte der Renaissance in Frankreich. 2. verb. u. verm. Aufl. Mit 150 Illustrat. in Holzschnitt. Lfrg. 1—10. Stuttgart 1885; Ebner & Seubert, (Paul Neff.) Pr. 1,40 M pr. Lfrg.

Schmidt, Otto, Arch. u. Lehrer an der Bauschule zu Eckernförde. Die Eindeckung der Dächer und die Konstruktion der Dachrinnen mit Berücksichtigung aller neueren Erfahrungen und Erfindungen. Lehrbuch für höhere u. niedr. bautechn. Anstalten und zum praktischen Gebrauche für Baumeister, Architekten etc. Lfrg. 1—4. Jena 1885; Herm. Costenoble.

Dr. Seibt, Wilh., Prof., Assistent am Königl. Geodät. Inst. in Berlin. Das Mittelwasser der Ostsee bei Travemünde. (Publikat. des Königl. Preufs. Geodätisch. Instituts.) Mit 9 Tafeln. Berlin 1885; P. Stankiewicz.

Dr. Göppert (†). Der Hausschwamm, seine Entwicklung und seine Bekämpfung. (Nach dessen Tode herausgeb. u. verm. von Prof. Dr. Th. Poleck.) Breslau 1885; J. U. Kern (M. Müller). Pr. 3,50 M.

Personal-Nachrichten.

Baden. Der Baudirektor Gerwig in Karlsruhe, außerord. Mtgl. der Akademie des Bauwesens, ist gestorben.

Preußen. Dem bish. beim Neubau des Leichenschauhauses für Berlin beschäftigten Land-Bauinsp. Ditmar ist eine Baubeamten-Stelle im techn. Bür. d. Bauabthlg. des Minist. d. öffentl. Arb. übertragen worden.

Ernannt: a) zu Regier.-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Ernst Schild aus Cleve, Oskar Semmelmann aus Soest, Adalbert Michaelis aus Straußberg, Martin Thiele aus Festenberg, Kr. Poln.-Wartenberg u. Otto Teichgräber aus Naumburg a. S.; — b) zu Reg.-Bauführern: die Kand. d. Baukunst: Ernst Hildebrandt aus Berlin, Wilh. Kühn aus Berlin, Ferd. Römer aus Tönning, Walter Kafemann aus Neustadt i. Westpr., Wilh. Strebe aus Zilly, Kr. Halberstadt und Walter Groebler aus Aschersleben; — c) zu Reg.-Masch.-Bauführern: die Kand. der Masch.-Baukunst: Ludw. Hellmann aus Hannover, Herm. Wilda aus Hamburg u. Wolfgang Hassenpflug aus Eschwege.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Ingen. P. St. in R. Es wird zur Entscheidung Ihrer Anfrage darauf ankommen, zu wissen, welche rechtlichen Beziehungen zwischen Baubeschreibung und Kostenanschlag im Bauvertrage festgesetzt sind. Wenn Sie uns alle 3 genannten Schriftstücke zur Einsicht übersenden, werden wir Ihnen gern sofort unsere Auffassung der Sachlage mittheilen.

Hrn. C. W. 27 Berlin. Ueber die Ventilation größerer Säle wollen Sie gefälligst auf S. 747 u. 748 unserer „Baukunde des Architekten“ Thl. II nachlesen.

Inhalt: Die Häfen von London. (Schluss.) — Thorn im Mittelalter. — Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung. (Schluss.) — Baudirektor Gerwig. † — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Aus dem Entwurf des Reichshaushalts-Etats pro 1886/87. — Ueber die Alters-Entwerthung von Gebäuden. —

Die Häfen von London.

(Schluss.)

Die Fig. 5 giebt eine Skizze des unteren Laues der Themse; auf derselben ist sowohl die Lage der Victoria und Albert Docks als auch die der s. Zt. projektirten Dagenham Docks, sowie der jetzt der Vollendung sich nähernden Tilbury Docks angegeben. Die Entfernung von London Brücke bis zur oberen

stimmung der Baustelle, für welche die Themseufer bis zur Mündung zur Auswahl standen, auf eine nicht zu große Entfernung des neuen Docks von der Hauptstadt Werth und wollte den Verkehr mit den Waarenlagern der City, mit den älteren Docks und mit den Bahnhöfen nicht zu sehr erschweren. Man glaubte, dass ein mehr als 30 km von London Brücke




Fig. 5. Unterer Lauf der Themse.

Einfahrt des Victoria Docks ist 11 km, bis zur unteren Einfahrt des Albert Docks 17 km.

Trotz dieser Entfernung der Victoria und Albert Docks vom Mittelpunkte der Stadt konnten sie doch nicht den neuesten Anforderungen der Schifffahrt genügen, indem wegen der gewundenen Fahrlinie im unteren Laufe der Themse die Schiffe wenigstens 2 Tiden gebrauchen, um das Albert Dock zu erreichen, in welches sie auch nur um die Hochwasserzeit einlaufen können.

Es ist nun in London unzweifelhaft die Absicht zu erkennen, die Themse mehr als bisher zum Ausgangspunkt für die Fahrten der großen transoceanischen Dampfer zu machen, also namentlich Liverpool Konkurrenz zu bereiten. Hierzu musste vor allen Dingen die auf die Flussfahrt zu verwendende Zeit vermindert werden, am besten durch die Herstellung von Docks, welche zu jeder Zeit, unabhängig von der Tide, von den längsten und tief gehendsten Schiffen zu erreichen sind.

Zuerst im Jahre 1881 nahm eine neu gebildete Gesellschaft, The Thames Deep Water Docks Company, die Angelegenheit auf. Dieselbe hatte den damaligen Präsidenten der Institution of Civil Engineers, James Abernethy, als Konsulenten gewonnen. Man legte hinsichtlich der Be-




Fig. 6. Tilbury Docks.

- In No. 95, S. 573 ist bei Fig. 1 (Übersichtsplan) die Erklärung der Zahlen unterblieben. Es bezeichnen daselbst:
- | | |
|---|---------------|
| 1) St. Catharine Dock | 1828 eröffnet |
| 2) London Dock | 1805 |
| 3) Wapping Bassin u. Schleuse | 1805 |
| 4) Hermitage Bassin u. | 1820 |
| 5a) Aelteres Shadwell Bassin und Schleuse | 1832 |
| 5b) Neueres Shadwell Bassin und Schleuse | 1858 |
| 6) Limehouse Bassin | 1812 |
| 7) West India Einfuhr-Dock | 1802 |
| 8) West India Ausfuhr-Dock | 1805 |
| 9) West India Süd-Dock | 1870 |
| 10) Millwall Dock | 1864 eröffnet |
| 11) East India Docks | 1806 eröffnet |
| 12) Victoria Dock | 1855 eröffnet |

entferntes Bassin eigentlich nicht mehr zum Londoner Hafen zu rechnen sei, dass der Schutenverkehr auf diese Entfernung schwierig werde, und dass namentlich die kleineren Schiffe, auf welche neben den großen Ozeandampfern ein rentables Dockunternehmen angewiesen sei, einen so entlegenen Landeplatz nicht brauchen würden. Man war deshalb glücklich, in den Dagenham-Marschen am linken Themseufer nur etwa 5 km stromabwärts vom unteren Eingange des Albert Docks einen geeigneten Bauplatz zu finden. Das tiefe und geradlinig ausgebildete Fahrwasser würde dort noch einen bequemen Zugang für die grössten Schiffe gestatten, so dass dieselben auch zur Zeit der Nipptiden ungehindert während des Hochwassers einlaufen könnten. Bei Hochwasser Springtide würde im Flusse außerhalb der Schleuse eine Wassertiefe

von 10,67 m, bei Nipptide dagegen eine solche von 9,65 m vorhanden sein. Diesem entsprechend sollte die Tiefenlage der Schwelle gewählt und im Dock eine Minimaltiefe von 10,36 m erhalten werden, so dass dasselbe bei einer Schleusenweite von 30,5 m und einer Länge der Schleusen von 243 m für die grössten Schiffe der Zukunft genügt haben würde.

Einige nähere Mittheilungen über diesen bei Dagenham in Aussicht genommenen Bau eines Docks sind in dies. Zeitg.

1882, S. 80 gegeben; daselbst sind auch die verschiedenen Vorzüge des gewählten Bauplatzes hervor gehoben, denen gegenüber man den einzigen Vortheil eines noch weiter stromabwärts gelegenen Bauplatzes aufgab, den Vortheil nicht allein bei jedem Hochwasser, sondern zu jeder Zeit der Tide die tief gehenden Schiffe die Eingangsschleuse passiren zu lassen.

1881 genehmigte das Parlament die Anlage des Dagenham Docks, auch wurden die einleitenden Schritte für die Ausführung gethan. Dieselbe kam indessen ins Stocken, weil der neuen Gesellschaft die Geldmittel nicht in der gewünschten Weise zuflossen; heute darf man den Plan als aufgegeben ansehen.

Dieser Misserfolg, welchem das Gelingen des gleichzeitig geplanten Tilbury Dock-Unternehmens gegenüber steht, ist bezeichnend hinsichtlich des für den Themseverkehr gesteckten Zieles. Soll die Themse in erhöhtem Maasse der Ausgangspunkt für den Post- und Passagier-Verkehr über den Ozean werden, so dürfte eben nichts wichtiger sein, als Lösch- und Lade-Plätze zu gewinnen, von denen die Dampfschiffe jederzeit ungehindert zur See auslaufen und von der See einlaufen können. Der Besitz solcher Plätze giebt der Themse dem Mersey gegenüber einen nicht zu unterschätzenden Vorzug, da Liverpool nur der bedeutenden Fluthgröße wegen ein guter Hafen für tief gehende Schiffe ist, bei N. W. dagegen durch eine Barre mit nur 3 m Tiefe von der See getrennt ist.

Die Tilbury Docks werden von der East & West India Docks Company ausgeführt, deren ältere Häfen schon oben kurz erwähnt sind. Nachdem 1870 das auf der Isle of Dogs gelegene Süddock vollendet war, wurde auch für diese Gesellschaft eine Erweiterung ihrer Anlagen durch den großen Aufschwung, den Handel und Schifffahrt in dem folgenden Jahrzehnt nahmen, zur Nothwendigkeit.

Tilbury liegt Gravesend gegenüber, und die Entfernung der Eingangsschleuse des neuen Docks von London Brücke beträgt 41 km. Man hat also auf die Nähe der City keinen Werth gelegt, und begnügt sich hinsichtlich des Landverkehrs mit der bequemen Verbindung, welche die London Tilbury und Southend Eisenbahn bietet. Dafür liegt Tilbury an einer Stromstrecke, in welcher das Fahrwasser geradlinig ausgebildet ist, und zwischen den beiderseitig nahe ans Ufer tretenden 5 Faden-Linien (9,1 m bei N. W. Springtide) mehr als 300 m breit ist. Dieser Umstand ermöglichte die Herstellung eines großen jederzeit zugänglichen Tidehafens mit 7,9 m Wassertiefe bei N. W. Springtide.

In der Deutsch. Bauztg. ist bereits Jhrg. 1882 S. 81 eine generelle Grundriss-Skizze des projektirten Docks zu Tilbury nebst den Hauptmaassen der Anlagen mitgetheilt. Die Ausführung geschieht im großen und ganzen in Uebereinstimmung mit den Entwürfen, doch sind einzelne Abweichungen zu erwähnen.

Die hölzernen Bollwerke, welche die rechtwinklig zum Strom gerichtete Einfahrt des Tidehafens begrenzen, werden nicht parallel ausgeführt. Die Einfahrt öffnet sich vielmehr von der 91 m breiten engsten Stelle trichterförmig gegen den Strom. Die Ufer des Vorhafens sollten in Böschung liegen bleiben und Landungsbrücken sowie ausgedehnte Einrichtungen für den Personenverkehr erhalten. Während in letzterer Beziehung alles Nothwendige, einschliesslich bequemer Eisenbahn-Verbindung, Hôtel usw. vorgesehen ist, stellten sich dem beabsichtigten einfachen Ausbau der Ufer unerwartete Hindernisse entgegen. Die Weichheit und Schlüpfrigkeit des Bodens zwang mit der Neigung der Böschungen von 1 : 1½ auf 1 : 6 herunter zu gehen und theilweise Kaimauern an Stelle der Böschungen treten zu lassen. Hierdurch, sowie durch unerwartete Schwierigkeiten bei der Fundirung, namentlich der Eingangsschleuse zum Hauptdock und der daneben liegenden Trockendocks, sind die Baukosten wesentlich erhöht worden. Während der ursprüngliche Kostenanschlag mit 23 000 000 M abschloss, werden die Kosten der ganzen Ausführung einschliesslich der Ausrüstung des Hafens jetzt auf 40 000 000 M geschätzt.

Die Maasse der Schleuse, welche den Tide- und Dockhafen verbindet, sind: Weite 24,4 m Länge 213,4 m, Schwellentiefe ausßen 12,2 m, innen 10,7 m unter N. W. Springtide.

Parallel mit der Schleuse sind 2 Trockendocks größter Art vorgesehen, deren Gesamtlänge von 250 m durch Schwimmkasten in verschiedene Unterabtheilungen zerlegt werden kann und welche sowohl vom Tidehafen, als auch vom Dockhafen zugänglich sind und so als Reserveeingänge zu letzterem dienen.

Im Hauptdock schliessen sich an den 183 m breiten Vorraum drei 450 m lange Zweigbassins, welche vorn 91 m breit sind und 116 m breite Zungen zwischen sich fassen. Von den mit Schuppen und Eisenbahngleisen versehenen Ufern

dieser Zweigbassins ist jedesmal das eine für den Einfuhr- das andere für den Ausfuhr-Verkehr bestimmt.

Die Kaimauern der Tilbury Docks sind unten 5 m breit und erheben sich 1,6 m über den Wasserstand. Sie bestehen aus Beton in der Mischung 1 : 10, sind aber unter Wasser mit Ziegelsteinen, über Wasser mit Staffordshire Klinkern verblendet und haben eine Granitdeckplatte. Der Kies zum Beton kommt theils von benachbarten Hügeln, zum Theil wird er aus der Themse gebaggert. Zu meiner Verwunderung wurde der in großen Massen verwendete Beton durch Handarbeit gemischt. Der bauleitende Ingenieur erklärte mir, dass man von den Mörtelmaschinen nicht viel halte.

Ähnliche Erfahrungen habe ich in Liverpool gemacht, während ich in Glasgow, Dublin und Cardiff Maschinen in bester und erfolgreicher Wirksamkeit sah. Wo so bedeutende Mengen von Beton gebraucht werden erscheint die Verwendung von Maschinen zur Mischung in der That sowohl im Interesse der Güte des Betons als auch vom Standpunkte der Kostenfrage geboten.

Auch die Schleusenmauern der Tilbury Docks, werden, abgesehen von der Verblendung aus Beton in der Mischung 1 : 10 hergestellt. Solche Mauern sind in keiner Weise wasserdicht; es ist daher eine sehr große Sorgfalt auf die Hinterfüllung verwendet, damit bei dem starken Wechsel des Wasserstandes in den Schleusen keine schädlichen Wasser-Bewegungen hinter den Kaimauern stattfinden. Die Abdichtung geschieht durch sorgfältiges Einstampfen einer ungefähr 1 m dicken Schicht sehr fetten Thons, den man nicht dem an Ort und Stelle gefundenen Material entnimmt, sondern in ausgesuchter guter Qualität aus großer Entfernung heran bringt. Der bei der Ausschachtung gewonnene Thonboden wird hier wie bei andern Bauplätzen, welche ich besuchte (z. B. Severn-Tunnel), an Ort und Stelle in Feldöfen zu Ziegeln gebrannt.

Die Aushebung der Tilbury Docks geschieht ganz im Trocknen unter Benutzung von Transportbahnen; theils kommen Dampf-Exkavatoren zur Verwendung. Um nicht hinter den Mauern den gewachsenen Boden in zu großer Ausdehnung entfernen zu müssen, wird die Baugrube zunächst nicht bis zur ganzen Tiefe ausgehoben, indem für den unteren Theil der Mauern die Ausschachtung zwischen abgesteiften Wänden bewirkt wird. Die Beförderung des Bodens geschieht hier durch fahrbare Dampfkräne und Kippeimer. Für diese Arbeit, für das Ausladen der Materialien am Themseufer usw., waren im ganzen 90 bewegliche Dampfkräne in Thätigkeit.

Für den Betrieb der Tilbury Docks sind bewegliche hydraulische Kräne vorgesehen, welche von Walker & Co. in Leeds geliefert werden, während Armstrong die hydraulischen Apparate zur Bewegung der Brücken- und Schleusenthore liefert. Zur Befestigung der Schiffe ist in den Tilbury Docks eine Reihe von Ringen dicht unterhalb der Deckplatte angebracht. Der ganze Bau steht unter Leitung der Ingenieure Manning und Baines.

Die bevor stehende Eröffnung der Tilbury Docks abseits der East & West India Docks Company hat für die London und St. Catharine Docks Company die Ergraffung von Maassregeln nöthig gemacht, um der dem Albert Dock bereiteten Konkurrenz zu begegnen. Der Vortheil der Tilbury Docks, welcher in der Möglichkeit des Einlaufens der Ozeandampfer zu jeder Zeit der Tide liegt, lässt sich für die London- und St. Catharine Docks Company nur durch Erbauung neuer Docks an der unteren Themse erreichen. Da man hierzu wohl nicht geneigt war, nachdem man eben erst in dem Albert Dock bedeutende Kapitalien angelegt hatte, hat man sich mit dem Gedanken befriedigt, dass den genannten Vortheilen der Tilbury Docks die bedeutend geringere Entfernung des Albert Docks von der City gegenüber stehe. Es wurde aber als nothwendig erachtet, den Eingang zum Albert Dock so zu gestalten, dass die Einfahrt in dasselbe im allgemeinen erleichtert würde, und dass namentlich auch die in der kurzen Zeit seit Vollendung dieses Docks erbauten Schiffe von noch gesteigertem Tiefgang in dasselbe aufgenommen werden können. Aus diesem Grunde hat man sich zur Erbauung einer zweiten Eingangsschleuse zum Albert Dock entschlossen, welche dicht neben der bisherigen Einfahrt liegt. (Vergl. Fig. 2)

Während die Schwelle der ersten Eingangsschleuse 9,15 m unter Hochwasser Springtide liegt, steht über der Schwelle der neuen Schleuse zur Hochwasserzeit nahezu 11 m Wasser. Mit den hölzernen Bollwerken, welche die Einfahrt einschliessen, ist ein Landungsplatz am offenen Strom verbunden, welcher Anschluss an die Eisenbahngleise hat.

Bubendey.

Die Luftbewegung in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung.

(Schluss.)

d) Die Entstehung der Depressionen.


Meridionale Temperatur-Unterschiede rufen Winde hervor; die Winde schaffen in Folge der Rechtsablenkung seitliche Gradienten, oder wo diese fehlen Oszillationen. Die Oszillationen bedingen Emporschwellen der Luft im SW., große Stürme in der Höhe durch die seitliche Ausdehnung der so plötzlich empor geschleuderten Luft größerer Spannung. Diese hierdurch erzeugte Luftabfuhr in der Höhe bedingt an der Erdoberfläche fallendes Barometer, Zuströmen von Luft in unteren Schichten und geschlossene Isobaren — die Depression ist fertig.

Die ruhende Depression erzeugt als solche keine oder sehr geringe Niederschläge, da in der Depression die Luft kälter ist als außerhalb derselben, und jede ruhende Depression, welche keine Oszillationen aufweist, sich sowohl von oben als unten ausfüllt und nur so lange als fast trockene Depression fortbesteht, als die Wirbelbewegung des Windes die Einstromung aufhält.

Ueberhaupt hat die Regenbildung mit der Depression nur in so fern Beziehungen, als die Oszillation die Depression erzeugt, und als auch wieder die Oszillation eines Orts eine Depression, und diese eine Richtungsänderung des Windes an einem ernen Orte hervor ruft, so dass fortschreitende Depressionen dort, wo der Südwind in Westwind umgeht, stets Regen erzeugen.

e) Der Nordwind.

Ganz anders gestaltet sich die Luftbewegung bei nördlicher Windrichtung. Kommt in Folge von Temperatur-Einflüssen und Druckschwankungen, Verzögerung oder Beschleunigung des Nordwindes vor, so wird zeitweise der Wind als einfacher Nord der Erdoberfläche parallel gerichtet sein, zeitweise als Resultirende aus V_a und V_p direkt auf den Erdboden herabblasen, die unteren Schichten aufwühlen und mit heftigen Windstößen die verdrängten Luftmassen vor sich in die Höhe wälzen, wobei Regen-, Hagel- und Schneeschauer aus den verdrängten Luftmassen herab fallen, welche empor geschoben Ballenwolken bilden.



Im Gegensatz zum S.-Wind, der bei stattfindender Oszillation im Breitenkreis zeitweise parallel dem Erdboden, zeitweise steil aufwärts gerichtet ist, wechselt im oszillierenden Nordwinde Bewegung fast parallel der Oberfläche mit steil abwärts gerichteter Bewegung Oszillation nach rechts, d. h. Verwandlung des N.-Windes in NO.-Wind, kann also wohl einen Regenschauer mit trockenem fallendem Winde, hernach aber keinen anhaltenden Regen bringen, sondern es bedingt derselbe zeitweise völlig heiteren Himmel, dem selbst die Cirruswolken fehlen, da auch diese Wolken im fallenden NO.-Wind bald verdampfen müssen.

f) Das Gesetz des Kreisels.

Eine äußere Kraft, welche eine kreisende Scheibe parallel zur Axe oder in der Ebene der Drehung beeinflusst, bewirkt eine Verschiebung der kreisenden Scheibe nach denselben Gesetzen, wie bei nicht rotirenden Körpern.

Versucht dagegen eine äußere Kraft einseitig eine Bewegung im Meridian der kreisenden Kugel zu veranlassen, d. h. das Oberflächentheilchen aus seiner Drehungs-Ebene zu verdrängen und derselben eine Winkeländerung vorzuschreiben, so werden starke axiale Kräfte frei; diese rufen ein Kippen des Kreisels nach einer ganz anderen Richtung hervor, so dass sich ein im Haltering rotirender Kreis der Hand entwindet, die seiner Axe eine andere Lage geben will.

In gleicher Weise sind die Lüftschichten der Erde, wie sie durch die Ebenen der Breitenkreise in Zonen getheilt gedacht werden müssen, rotirende Scheiben. Ein durch Temperatur-Differenzen im Sinne des Meridians erfolgender Bewegungs-Antrieb hat die Wirkung, das kreisende Theilchen aus seiner Drehungs-Ebene zu verdrängen, wobei dieselben axialen Beschleunigungen frei werden, welche den Kreisel zum Kippen bringen und den Effekt haben, das Lufttheilchen bei SW. in große Höhen empor zu schnellen, oder andererseits dasselbe beim Uebergang in N. auf den Erdboden niederzuschleudern.

Gegen den Pol verschwindet die axiale, Depressionen bildende Beschleunigung einer gestörten rotirenden Bewegung, weil daselbst meridionale Antriebe fast der Ebene des Breitenkreises parallel sind, also die Störung, welche proportional $\cos \varphi$ ist abnimmt. Am Aequator sind die axialen Kräfte in Bezug auf Regenbildung und Bildung von Depressionen wirkungslos, weil die axiale Beschleunigung daselbst parallel zur Oberfläche verläuft und keine steigende Bewegung veranlasst. Diese in Frage kommende vertikale Komponente der axialen Beschleunigung wächst mit dem \sin der Breite. In dritter Linie kommt die Wirkung der Temperatur-Differenzen in Frage. Die Intensität der Sonnenstrahlen ist proportional dem \cos der Breite, die Temperatur-Abnahme gegen den Pol also als der Abgeleiteten von $\cos \varphi$ dem \sin der Breite proportional. Das Maximum der bei Oszillationen frei werdenden axialen, Depressionen erzeugenden Beschleunigung fällt also zusammen mit dem Maximum von $C \cos \varphi \sin \varphi \sin \varphi$ (worin C eine Konstante ist). Wird dieser Ausdruck auf das Maximum untersucht, so erhält man $-\sin^3 \varphi + 2 \sin \cos^2 \varphi = 0$ woraus schliesslich: $\tan \varphi = \sqrt{2}$ und $\varphi = 55^\circ$ (abgerundet).

Im Mittel müssen auf der ganzen Erde die meisten Depressionen und die tiefsten Depressionen sich auf dem 55. Breitenkreis ausbilden. Dieses entspricht der Erfahrung*; doch zeigt sich, dass die größere arktische Ländermasse in Amerika den Kältepol etwas nach Süden verlegt, so dass dort der 45. Breitenkreis als Zugstrasse der Depressionen verzeichnet werden muss. Auf dem Ozean ist es der 55. Grad und bei uns etwa der 65., weil Europa in Folge des Golfstromes, der westlichen Meereswinde und der ausgedehnten Wasserflächen nördlich von Skandinavien hohe Temperatur- und schwache Temperatur-Abnahme gegen den Pol aufweist.**

* Vergl. Mittheilungen der Geograph. Gesellschaft in Hamburg 1880 von Dr. W. Köppen.

** Es wäre interessant zu wissen, ob Sonnen-Protuberanzen Beziehungen zu diesen Gesetzen erkennen lassen.

Thorn im Mittelalter.

(Hierzu die Abbildungen auf S. 596 u. 597.)


Is für das Jahr 1881 das Stipendium der mit der Technischen Hochschule zu Berlin verbundenen Louis Boissonet-Stiftung zum zweiten Male für eine baukünstlerische Aufgabe zu verwenden war, fasste der Senat der Hochschule den dankenswerthen Entschluss, eines der vaterländischen Baudenkmale des Mittelalters zum Gegenstand der Untersuchung zu bestimmen. Er wählte dazu die Jacobikirche zu Thorn und stellte, da die kunstgeschichtliche Würdigung derselben nur im Rahmen der übrigen Bauten des deutschen Ritterordens in Preußen erfolgen konnte, zugleich die Bedingung, dass mit der Aufnahme und eingehenden Darstellung jener Kirche zugleich eine allgemeine Untersuchung der gesamten baulichen Schöpfungen des Ordens zu verbinden sei.

Hr. Reg.-Bmstr. C. Steinbrecht, dem unter den Bewerbern um diese Aufgabe der Vorzug zu Theil wurde, hat sich ihr mit eben so großem Eifer wie vollem Verständniß hingegeben. Er hat, bevor er an den auf Thorn bezüglichen Haupttheil derselben ging, die wesentlichsten Punkte Ost- und Westpreußens, an denen sich noch Bauten aus der Ordenszeit befinden, aufgesucht und nicht nur mit einer allgemeinen Anschauung der letzteren sich genügen lassen, sondern überall gemessen und gezeichnet, so groß auch das Material wurde, das ihm unter den Händen anwuchs. Er hat sodann in Thorn selbst keineswegs auf eine eingehende Aufnahme der Jacobikirche sich beschränkt, sondern allen Bauten der Stadt die gleiche sorgfältige Untersuchung zu Theil werden lassen. Diese Massenhaftigkeit des von Hrn. Steinbrecht gesammelten Stoffes, der weit über den Umfang hinaus reicht, welche die Veröffentlichungen der Louis Boissonet-Stiftungen einhalten müssen, ist es wohl auch, welche das Erscheinen des bezügl. von den beteiligten Kreisen mit Spannung erwarteten Werkes so lange verzögert hat, zumal der Herausgeber — durch jene Studien hierzu wie kein Anderer vorbereitet — seither die Aufgabe einer Wiederherstellung des größten und hervorragendsten Ordens-Baudenkmals in Preußen, der Marienburg, übernommen hat.


Seit kurzer Zeit liegt das Werk nunmehr als ein stattlicher, mit einer großen Zahl bildlicher Darstellungen ausgestatteter Band vor, der in der Reihe der von der Louis-Boissonet-Stiftung veranstalteten Veröffentlichungen den Titel „Thorn im Mittelalter“ führt, während er zugleich bestimmt ist, die erste Abtheilung eines größeren, selbstständigen Werkes zu bilden, welches auf die gesamte Bauhätigkeit des deutschen Ritterordens



St. Jacob-Kirche in Thorn.



Vor dem Culmer Thore in Thorn mit dem Blicke auf die Marienkirche.



Thorn 1. J. 1659 nach Zerneckes Thornischer Chronica.


in Preussen sich beziehen soll.* Die Wichtigkeit, welche eine solche Veröffentlichung beanspruchen kann, veranlasst uns, etwas näher auf sie einzugehen.

Die Bauten, welche der deutsche Orden, auf dem von ihm eroberten und der Kultur erschlossenen Gebiete im Nordosten unseres Vaterlandes — in der Blüthezeit der Ordensherrschaft einem der am reichsten entwickelten Theile Deutschlands — ins Leben gerufen hat, genießen zwar in der Architektenwelt von jeher eines ausgezeichneten Rufs, sind aber his jetzt verhältnissmässig doch nur sehr wenig bekannt gewesen. Das ferne Preussen, durch die baugeschichtlich sehr unergiebigsten Landschaften von Hinterpommern und Posen vom übrigen Deutschland getrennt, wird nur sehr selten zum Reiseziel gewählt, und was bisher an Veröffentlichungen der dortigen mittelfalterlichen Bauwerke vorhanden war — die der Wende des Jahrhunderts entstammende Darstellung der Marienburg von Frick und F. Gilly sowie das

i. J. 1852 begonnene, im wesentlichen nur auf Heilsberg und Frauenburg beschränkte Werk v. Quast's — trug zur Hauptsache mehr der malerischen Erscheinung der bezgl. Bauwerke Rechnung als ihrer architektonischen Eigenart und ihrer Stellung unter den gleichzeitigen Baudenkmalen des übrigen Deutschlands. Auch die Versuche einer kunstgeschichtlichen Würdigung derselben, zu denen namentlich F. v. Quast die werthvollsten Beiträge geliefert hat, sind wenig zahlreich und einem weiteren Kreise schwer zugänglich, da sie meist in preussischen Provinzial-Blättern erschienen sind.

So konnte es kommen, dass selbst über die Entstehungszeit der meisten Ordensbauten grosse Unklarheit herrschte. Abgesehen von früheren, heute kaum noch zu beachtenden Anschauungen, ist auch Hr. von Quast noch der Meinung gewesen, dass der Orden sich im ersten Jahrhundert seiner Herrschaft, während der Kämpfe um dieselbe, meist mit einstweiligen Anlagen aus Holz und Erde begnügt habe, und dass die von ihm errichteten Steinbauten mit wenigen Ausnahmen erst seit der Mitte des 14. Jahrh. entstanden seien, eine Ansicht, welcher in neuester Zeit Hr. Prof. Töppen auf Grund urkundlicher Quellen wider-

* Die Baukunst des deutschen Ritterordens in Preussen von C. Steinbrecht, Reg.-Bmstr. I. Die Stadt Thorn. Mit 14 Tafeln und 39 in den Text gedruckten Abbildungen. Verlag von Julius Springer in Berlin 1885. Preis 24 Mk.



Altstädtisches Rathaus in Thorn.
Innerer Hof.

sprochen hat und welche nunmehr auch durch die Untersuchungen Steinbrechts als irrig erwiesen wird. Es ist vielmehr nach den letzteren nicht daran zu zweifeln, dass der von seiner früheren Wirksamkeit in Syrien her an den Steinbau gewöhnte Orden auch in Preußen sofort zu dieser Bauweise übergegangen ist, sobald er an einem Orte festen Fuß gefasst hatte und dass namentlich in der zuerst von ihm besetzten Landschaft, dem Kulmer Lande, noch zahlreiche Bauten sich erhalten haben, welche bis in die ältesten Zeiten seiner Herrschaft d. h. bis über die Mitte des 13. Jahrh. zurück reichen.

Allerdings wäre es schwer, die Erbauungszeit dieser meist sehr einfachen Bauten zu bestimmen, wenn nicht eben die noch vorhandenen Bauwerke Thorns, wo sich neben den Werken selbst zum Glück auch ein äußerst reicher und vollständiger Schatz von Urkunden erhalten hat, den Schlüssel hierzu lieferten. Hierin liegt die besondere Bedeutung der Stadt für die mittelalterliche Baugeschichte des Preußenlandes, welche es bedingt, dass eine Darstellung der preussischen Baudenkmale mit einer solchen der dortigen Bauten eröffnet werden muss.

Wir geben an der Hand des Steinbrecht'schen Buches, dessen

Verleger uns freundlichst einige der Abbildungen desselben zur Verfügung gestellt hat, zunächst eine kurze Darstellung der allgemeinen und der Baugeschichte Thorns, welcher der auf Seite 597 mitgetheilte perspektivisch gezeichnete Stadtplan aus Zernecke's Thornscher Chronica v. 1659 zur Erläuterung dienen mag.

Thorn, „die Königin der Weichsel“, das Hauptbollwerk gegen Polen und die wichtigste Brücke zur Verbindung des Ordensgebietes mit dem deutschen Reiche ist bekanntlich die älteste Gründung, mit welcher die von Herzog Conrad von Masowien gegen die „Pruzen“ zu Hilfe gerufenen Ritter des deutschen Ordens auf dem rechten Weichselufer sich fest setzten, und war durch geraume Zeit der festeste und wichtigste Punkt des Ordenslandes. An einer Stelle gelegen, wo die hohen Ufer der damals sumpfigen Weichsel-Niederung sich am nächsten zusammen zogen, und überdies eine Insel den Uebergang erleichterte, beherrschte es das ganze Land in einer Weise, welche auch die Kriegskundigen unserer Zeit dazu vermocht hat, es zu einem der Haupt-Waffenplätze des preussischen Staates an seiner östlichen Grenze auszugestalten. Die ersten i. J. 1231 geschaffenen Anlage., welche zudem wahrscheinlich etwas stromabwärts sich befanden,

g) Einfluss der fortschreitenden Bewegung der Depression auf die Regenbildung.

Depressionen, die von W. nach O. fortschreiten, erzeugen auf der rechten, d. ist der Südseite, eine Wendung des Windes von S. nach W., mit Regen, event. wenn die Wendung schnell geschieht, Gewitter. Der entstandene W. schlägt bei dem Fortschreiten der Depression in NW. um, und bricht dann sofort als Böen erzeugender Wind auf die Erde nieder, weil ja der N. die Eigenschaft besitzt, bei einer Wendung nach rechts auf den Erdboden niederzustürzen. Bei weiterer Verwandlung des Windes auf der Rückseite der Depressionen von N. in NO. stellt sich vollkommen heiterer Himmel ein.

Still stehende Depressionen sind fast regenfrei, sobald keine Oszillationen vorkommen. Diese Kreisschwingungen sind oft am Erdboden nur schwach verspürbar und vollziehen sich zuweilen in größeren Höhen, worüber nur die Wolken-Beobachtung Aufklärung bringt, während der Wind der Tiefe anders gerichtet ist.

Die Beziehungen zwischen Bahnrichtung der Depression und Regenzone bedürfen eines sorgfältigen Studiums.

h) Fluth und Ebbe in der Atmosphäre.

Nachdem bislang irgend ein Einfluss des Mondes auf Regenbildung als eine absolute Unmöglichkeit hingestellt worden war, finden wir im Januarheft der Zeitschrift der deutschen meteorolog. Gesellschaft eine statistische Arbeit über den Einfluss des Mondes auf Gewitterbildung von A. Richter. Derselbe schreibt: „Um die gewöhnliche Meinung, dass der Mond einen merklichen Einfluss auf die Gewitter habe, zu widerlegen, bestimmte ich aus den Beobachtungen der Grafschaft Glatz die Vertheilung der Gewitter auf die Zeit des täglichen scheinbaren Mondlaufes — es folgen Zahlen — hiernach scheint ein Einfluss des Mondes auf die tägliche Gewitterperiode vorhanden zu sein. Denn die Gewitter waren in diesem Jahre während der ersten 4 Stunden nach dem oberen Meridiandurchgang des Mondes am häufigsten. Dieses Resultat widerspricht dem Volksglauben, nach welchem der Mond die Gewitter zertheilen soll.“

Dasselbe weist Hr. Richter an 5 jährigen Reihen nach.

Dem Aufsatz folgt eine Nachschrift von Dr. Köppen: „Der vorstehende Aufsatz des Hrn. Kaplan Richter muss in hohem Grade Aufmerksamkeit erregen, weil wohl noch nie durch wirkliche ziffernmäßige Bearbeitung der Frage von einem so sorgfältigen und vorurtheilsfreien Forscher ein anscheinend sicherer Beweis für einen Mondeinfluss von so außerordentlich großem Betrage beigebracht worden ist, wie es hier der Fall ist. Denn die wenigen einwurfsfreien Nachweise über diesen Einfluss, wie sie namentlich für den Luftdruck in den Tropen bestehen, beziehen sich bekanntlich auf außerordentlich kleine Größen.“ Dr. Köppen zeigt im Folgenden, dass zur Zeit des Neumondes die Zahl der Gewitter steigt, das dieselbe zur Zeit des zunehmenden Halbmondes den größten Werth besitzt, dass gegen Vollmond hin die Zahl der Gewitter abnimmt, um hernach langsam zu steigen. Die Wahrscheinlichkeit auf Gewitter ist zur Zeit des zunehmenden Halbmondes über $1\frac{1}{2}$ mal so groß als zur Zeit des Vollmondes. Die Nachschrift schließt mit den Worten: „Die ziemlich weit gehende Uebereinstimmung der benutzten 5 Jahrgänge macht die Realität eines Einflusses des Mondes auf die Gewitter immerhin recht wahrscheinlich, und

lässt eine weitere Untersuchung der Frage als dankbare Arbeit erscheinen, was bislang nicht der Fall war.“

3 Monate früher, als dieses geschrieben wurde, hatte ich auseinander zu setzen versucht, dass die Beobachtung der Wolken eine etwa 24stündige, wie ich jetzt sage 2mal 12stündige Schwingungs-Periode deutlich ergebe, dass der aufmerksame Beobachter die Entstehung, die Formbildung und das endliche Zurückweichen der Wolkenmassen als in völligem Einklang mit einer Kreisschwingung erkennen muss, deren Durchmesser sich nach der Geschwindigkeit der Luft zu im Mittel 40 deutsche Meilen berechnen mag. Die Meteorologen meinten damals, sich der Sache nicht annehmen zu können, weil die Theorie eine 24 stündige Periode ausschliesse.

Wir haben gesehen, dass Luftbewegungen von nur 1 oder 2^m horizontaler Geschwindigkeit, sofern sie sich in steigende Bewegung umsetzen, selbst dann Gewitter erzeugen können, wenn von jener horizontalen Bewegung nur der 8. Theil für vertikale Bewegung erhalten bleibt, vorausgesetzt, dass die vertikale Temperatur-Vertheilung die Bewegung der Luft nicht hemmt. Nun ist die Fluth und Ebbe erzeugende Kraft der Hauptgestirne Sonne und Mond im Stande, ein Lufttheilchen pro Tag etwa um 8^{cm} zu beschleunigen, indem bei der 12stündigen Periode der Fluth- und Ebbe- Wirkung, welche aus der Differenz der wechselnden Anziehung der Gestirne auf der hintern und vordern Seite der Erde, und aus der konstanten in Abzug zu bringenden Zentrifugalkraft entspringt, eine beschleunigende Kraft sich ergibt, die stets in gleichem Sinne das auch mit 12stündiger Periode in der Ebene des Breitenkreises sich bewegende Lufttheilchen trifft, weil die Winkeländerungen der Kräftestrahlen, den Winkeländerungen der Luftbewegung entsprechen. So lange die Fluth und Ebbe nur stets in gleichem 12stündigem Pulsschlag der pendelnden Kreisschwingung einen Antrieb in richtigem Sinne verleiht, nimmt die Kreisschwingung an Bedeutung zu. Dieser Vorgang ist bei Neumond vorhanden, zu einer Zeit also, wo die Resultirende aus Mond- und Sonnen-Wirkung den größten Werth, und ferner eine fast 12 nämlich 12 $\frac{1}{3}$ stündige Periode hat. Gegen Vollmond hin nimmt 1. die Kraft ab, da wir es nur mit der Differenz zu thun haben; und 2. wächst die Fluthperiode auf fast 13 Stunden an, so dass die Kraft nicht mehr im Sinne der Oszillation wirkt, ja sogar hemmend auftreten kann.

In wie weit diese Oszillation dem Öffnen des Ventils einer Dampfmaschine zu vergleichen ist, so dass aus kleinem Anlass größere Wirkungen entstehen, sei hier nicht näher erörtert. Nur möge angedeutet werden, dass jeder Regen die unteren Luftschichten abkühlt und dadurch Druckdifferenzen nach sich zieht; auch ruft die Expansion während der Oszillation Depressionen hervor.

Der Einwirkung von Fluth und Ebbe tritt noch der Wechsel in der Axenstellung der Erde zum Monde hinzu, wodurch die Erdpole zeitweise dem Monde genähert, zeitweise von ihm entfernt werden. Die Pole der Erde sind durch die starre Erdkugel mit einander verbunden und behalten konstante Bewegung bei, wenn auch der eine Pol sich beschleunigt der andere verzögert bewegen möchte.

Nicht so die Luft am Pol; diese nimmt nach dem Gesetz der Flächen bei Annäherung an den Mond in ihrer Drehung um etwa 45^{cm} in einer Periode tiefster bis höchster Knotenstellung

waren jedenfalls nur vorübergehender Art; aber schon i. J. 1238; nachdem der erste gefährliche Aufstand der unterjochten Pruzen niedergeworfen war, dürfte mit der Errichtung der ersten Steinbauten — zunächst wohl der zur Burg gehörigen Befestigungen — der Anfang gemacht worden sein.

Durch das starke Anströmen der aus dem deutschen Reiche herbei gerufenen Ansiedler vergrößerte sich die Stadt so schnell, dass schon 1264 die östlich derselben gelegene Vorstadt „die Neustadt“ zur Stadtgemeinde erhoben wurde. Dass die Befestigung der Altstadt gegen dieselbe mit der nach den Außenseiten gekehrten gleichartig ist, lässt darauf schließen, dass jene schon vorher ihren Mauergürtel erhalten hatte. In d. J. 1259 fällt die Erbauung des ersten altstädtischen Rathhauses, von dem noch der Thurm sich erhalten hat. Gleichzeitig und wenig später mag der Neubau der altstädtischen Pfarrkirche St. Johann und der Umbau der Burg begonnen haben, da eine Urkunde von 1263 den Neubau der Burgkapelle meldet. Es folgen in den nächsten Jahren die Dominikaner-Kirche St. Nicolai, die (ältere) Franziskanerkirche St. Marien und die Befestigungsbauten der Neustadt, welche letztere jedoch erst später ihr Rathhaus und erst 1309 ihre Pfarrkirche St. Jacob erhielt. Im Laufe des 14. Jahrh., wo Thorn die wichtigste Handelsstadt Preußens und Mitglied des Hansa-Bundes geworden war, stand die Stadt auf dem Gipfel ihrer Blüthe. Als ein Zeichen derselben kann es gelten, dass das altstädtische Rathhaus und die Marienkirche erneuert, die beiden Pfarrkirchen erweitert wurden; auch mögen zu jener Zeit die vor den Thoren gelegenen Kirchen St. Spiritus, St. Lorenz, St. Katharinen entstanden sein, die wie das 1400 gestiftete Nonnenkloster zum heiligen Kreuz im 17. Jahrh. den modernen Befestigungs-Anlagen zum Opfer gefallen sind.

Die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts, wo nach der Schlacht von Tannenberg (1410) der Verfall des deutschen Ritterordens sich einleitete, verursachte auch in der Bauhätigkeit Thorns einen Stillstand; der 1407 begonnene Bau eines neuen mächtigen Glockenthurms an der städtischen Hauptkirche St. Johann ward

unterbrochen und blieb unvollendet. Eines ihrer stolzen Baudenkmäler, die Ordensburg, vernichtete die Stadt selbst im Uebermuth, als sie i. J. 1454 von der Ordensherrschaft sich lossagte und der Krone Polen sich anschloss, welcher der Orden i. J. 1467 ganz Westpreußen abtreten musste. Obwohl Thorn unter polnischer Hoheit in Folge der ihm verliehenen wichtigen Handels-Vorrechte noch eine lange Zeit hohen Wohlstandes erlebte, so ist doch der schöpferische Geist seiner Bauhätigkeit seit dieser Zeit erloschen. In der alten Bauweise entstanden nur noch die Erhöhung der Seitenschiffe von St. Johann und das Junkerhof-Gebäude (1465—68).

Die Renaissance-Zeit brachte neben manchem reichen Ausstattungs-Stück der Kirchen und öffentlichen Gebäude, sowie der Erneuerung zahlreicher Wohnhausfassaden nur gegen die Wende des 16. Jahrh. eine kurze Blüthezeit, während welcher um 1600 ein Umbau des 1310 gestifteten Artushofes erfolgte. Die Anlage der neueren Befestigungswerke z. Z. des 30jährigen Krieges beraubte, wie schon oben erwähnt, die Stadt wiederum einer größeren Anzahl mittelalterlicher Baudenkmale. Weitere Zerstörungen erfolgten bei der Erstürmung Thorns durch die Schweden i. J. 1703 — ein Schlag, von dem die nach dem Verlust ihrer Handels-Vorrechte immer mehr dem Niedergange verfallende Stadt sich nicht wieder erholt hat. Die noch vorhandenen Werke aus ihrer Blüthezeit verfielen beim Mangel geeigneter Unterhaltung mehr und mehr und wurden weiter dem Abbruch geweiht. So, außer wesentlichen Theilen der Befestigungs-Anlagen, 1796 der Artushof, 1820 die Hauptreste der Burg und das schon vorher in eine Kirche verwandelte Neustädter Rathhaus, 1834 die St. Nicolai-Kirche. Allmählich erst machen sich eine Wendung zum Besseren und die Anfänge einer neuen Entwicklung geltend.

Aber trotz aller dieser Verluste ist der Reichthum der Stadt an mittelalterlichen Baudenkmalen und der Werth der letzteren noch immerhin ein solcher, dass alles in allem Thorn zu den baulich interessantesten Städten Deutschlands gerechnet werden kann. Wir wenden uns daher nunmehr einer kurzen Betrachtung der noch vorhandenen Werke zu.

(Schluss folgt.)

zu und ruft Oszillationen, also Regen und Depressionen bildende Kräfte hervor. In gleicher Weise ruft die variable Stellung der Erde zur Bahn um die Sonne eine Annäherung und Entfernung der Pole von der Sonne hervor, woraus auch etwa $1\frac{1}{2}^m$ lineare Oszillations-Geschwindigkeiten auf ein halbes Jahr vertheilt sich ergeben. Es wird als wahrscheinlich hingestellt, dass diese Einflüsse nur dann von Bedeutung werden, wenn die untern Luftschichten derart feucht und warm sind, dass sie nur des Impulses zur Bewegung bedürfen, um empor zu steigen und durch weitere Einflüsse von nun entstehenden horizontalen und vertikalen Temperatur-Unterschieden Wirkungen zu erzielen.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 30. November 1885. Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 189 Mitglieder und 9 Gäste. Hr. Schäfer spricht über

„Polychromie in Architektur und Plastik“.

Die moderne Bau-Entwicklung hat, seitdem sie begonnen hat, sich von den Ansichten der reinen Utilitarier und Eklektiker abzuwenden und die Ergebnisse eines vertieften Studiums bei den baukünstlerischen Aufgaben der Neuzeit zu verwerthen, mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine der bedeutsamsten unter denselben ist das weit verbreitete und tief gewurzelte Vorurtheil gegen die Bemalung von architektonischen und plastischen Werken, welches am schärfsten bezüglich der Aufsen-Architekturen zum Ausdruck gebracht wird. Und doch steht es gegenwärtig fest, dass in den naiven und naturwüchsigen Kunstperioden der Vergangenheit eine weit gehende Farbenfreudigkeit geherrscht hat, welche sich je nach den örtlichen Verhältnissen verschieden äußert hat. Es ist erwiesen, dass die alten Asiaten, die Ägypter, die Byzantiner und die mittelalterlichen Kulturländer ihre Bauwerke mit Malereien beziehungsweise Mosaiken geschmückt haben, und trotzdem finden sich noch immer Anhänger des Glaubens, dass inmitten einer solchen Welt von Farbe, welche in griechischer und nachgriechischer Zeit vorhanden gewesen ist, die Werke der künstlerisch so hoch stehenden und feinfühligsten Griechen selbst farblos gewesen seien und lediglich durch ihr Material auf den Beschauer gewirkt haben. Die Freude an dem bloßen Materiale muss jedoch als eine reflektirte und sentimentale bezeichnet werden; und nachdem bereits im Jahre 1834 Semper nach eingehenden Studien an dem Theseus-Tempel in Athen die Ansicht verfochten hatte, dass die griechischen Baudenkmale bemalt gewesen seien, darf es heutzutage auf Grund der fortgeschrittenen bezüglichen Untersuchungen als zweifellos gelten, dass die griechische Kunst bezüglich der Verwendung der Farben nur ein Glied in der Kette der damaligen Kunstentwicklung überhaupt bildet. Auch die Römer haben einen ausgedehnten Gebrauch von der Farbe gemacht. In einzelnen Fällen — und wohl vorzugsweise durch Prunksucht veranlasst — ersetzten sie dieselbe durch einen Wechsel verschiedenfarbiger Materialien, welcher jedoch die Wirkung der Polychromie nicht zu erreichen vermag.

Die Malerei des Mittelalters — welches bekanntlich Gegenstand besonders eingehender Forschungen des Hrn. Vortragenden ist, und daher auch in der vorliegenden Frage speziell erörtert wird — zeigt im wesentlichen ein der griechischen und römischen Manier ähnliches architektonisches System, durch welches die einzelnen Formen betont und hervor gehoben werden. Sehr verbreitet war ein dem betreffenden Steinmaterial ähnlicher Farbenanstrich, auf welchem ohne Rücksicht auf den wirklichen Steinverband eine regelmäßige Fugeneintheilung angedeutet wurde. Bei einer anderweitigen Art der mittelalterlichen Malerei werden die Flächen weiß und ungemustert gelassen, während die Archi-

Eine andere Frage ist diese: „Ruft die Bewegung der Erde um Sonne und Erde-Mond-Schwerpunkt eine auf- und abtanzende Bewegung hervor, an welcher die Luft in etwas anderer Weise Theil nimmt als die starre Erde?“

Gegen die Bemerkung des Hrn. Richter, der Volksglaube, welcher besagt, der Mond zertheile die Wolken, sei unrichtig, muss ich erwidern, dass bei und nach der oberen Mondkulmination allerdings meistens fallender, die untern Wolken theilender und aufsteigender Wind eintritt, welcher aber gerade weil er schräg abwärts fallend einsetzt, wohl Ballenwolken erzeugen kann, dagegen die Unterwolken zertheilt. M. Möller.


tekturglieder einen Quaderanstrich erhalten; oder die weißen Grundflächen werden auch mit reichem ornamentalen Schmuck bemalt, oder es finden sich noch sonstige Verbindungen der verschiedenen Bemalungsarten, welche außerdem durch die Einfügung figürlicher Darstellungen bereichert werden. Die Farbenwirkung der gothischen Bauwerke ist eine erheblich geringere als diejenige der romanischen Zeit; der Grund für diese Erscheinung ist in der systematischen Einschränkung der Flächen bei den gothischen Bauten zu suchen. Dass die mittelalterlichen Bauwerke vielfach auch äußerlich bemalt gewesen sind, darf wohl angenommen werden, obwohl diese Frage bisher eine genügende Beachtung noch nicht gefunden hat. Interessant ist es daher, dass der Hr. Redner durch sorgfältige Forschungen an verschiedenen Bauten — wie beispielsweise an der Elisabethkirche in Marburg — die Reste einer ursprünglichen Aufsenmalerei hat nachweisen können, bei welcher im allgemeinen ähnliche Grundsätze wie bei der inneren Ausschmückung der Wände befolgt worden sind. Auch die nahe gelegene Klosterruine Chorin zeigt noch Spuren einer bisher kaum beachteten Bemalung.

Die Renaissance setzte zunächst die von dem Mittelalter vererbte Gewohnheit, die Bauwerke außen und innen zu bemalen, fort. In Folge des schwer wiegenden künstlerischen Irrthums, dass die Antike, ihr Vorbild, von denselben die Malerei ausgeschlossen habe, wurde der Farbenschmuck jedoch zuerst an den Fäçaden eingeengt, im weiteren Verlaufe überhaupt beseitigt, und schließlich auch im Innern verkümmert. Wie die damaligen Meister zu solcher falschen Ansicht gelangen konnten, ist um so schwerer zu begreifen, als heute noch Farbenreste an antiken Werken deutlich erkennbar sind.

Dieser verhängnisvolle Irrthum der Renaissance ist für die Plastik noch verderblicher geworden, als für die Architektur. Neuerdings aber gelangt die Ansicht, dass auch die antiken Skulpturwerke, welche sich in reich bemalten architektonischen Räumen oder in der Nähe derselben befanden, des Farbenschmuckes nicht entbehrt haben können, mehr und mehr zur Geltung. Und in der That darf auch bezüglich der Bemalung der plastischen Werke ein ununtebrochener Zusammenhang in der Kunstentwicklung der Ägypter, Griechen, Römer, Byzantiner und des Mittelalters voraus gesetzt werden, wobei eine realistische, eine stilisirte und eine reduzierte stilisirte Malweise, letztere in der Anwendung einer Grundfarbe und in der Hervorhebung von Einzelheiten bestehend, zu unterscheiden ist. Eigenthümlich ist es, dass an den plastischen Kunstwerken der katholischen Kirche die altüberlieferte Farbenwirkung bis zur Gegenwart gepflegt wird.

Die zur Zeit in der Nationalgalerie veranstaltete Sonderausstellung polychromer Werke der Plastik, welche den Anlass zu dem Vortrage gegeben hat, wird demnächst von dem Hrn. Redner einer ziemlich scharfen Kritik unterzogen, welche darin gipfelt, dass die Künstler, sei es aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung, sei es in Folge des eigenen bedauerlichen Vorurtheiles, an einer nicht zu rechtfertigenden Farbenäugstlich-

Baudirektor Gerwig. †

 Am 6. Dezember ist der Großherzoglich badische Baudirektor Robert Gerwig rasch und unerwartet einem Herzleiden erlegen. Seine persönlichen Eigenschaften und seine Leistungen im Eisenbahnbau haben seinen Namen weit über die Grenzen Badens hinaus bekannt gemacht; in seinem engeren Vaterlande war er eine überall geschätzte, insbesondere auf dem Schwarzwald eine im besten Sinne volksthümliche Persönlichkeit.

Geboren 1820 in Karlsruhe, hat er die übliche Ausbildung eines dem Staatsdienste gewidmeten Ingenieurs auf dem Gymnasium, auf der polytechnischen Schule, als Praktikant bei verschiedenen Bezirksstellen genossen, und wurde 1851 in die Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues berufen, welcher Behörde damals auch der Eisenbahnbau unterstellt war. Von Anfang an waren dem noch jungen Assessor selbständige Referate in verschiedenen Bezirken und Zweigen des Ingenieurwesens übertragen. Später konzentrirte sich seine Thätigkeit mehr und mehr auf den Eisenbahnbau, welchem er, formell als Kollegialmitglied, thatsächlich als leitender Oberingenieur oblag. Gerwig wurde 1853 zum Baurath, 1863 zum Ober-Baurath, 1871 zum Baudirektor ernannt. Seit der Absonderung des Eisenbahnbaues von der Wasser- und Straßen-Verwaltung ging er in die Generaldirektion der badischen Staatseisenbahnen über, und war hier Vorstand der technischen Abtheilung.

Wenn das Andenken eines Bautechnikers am sichersten

durch seine Werke erhalten wird, so gilt dies ganz besonders von Gerwig, dem bei reicher Begabung und unermüdlichem Fleiße ein umfassendes Feld der Wirksamkeit beschieden war. Wir erwähnen von seinen Eisenbahnlinien diejenige von Waldshut nach Konstanz, bei beiden Städten mit bedeutenden Brücken über den Rhein, sodann von Radolfzell nach Sigmaringen mit schwierigen Erdarbeiten, die Schwarzwaldbahn Offenburg-Singen mit ihren Schleifen-Entwickelungen, gewaltigen Felsarbeiten und zahlreichen Tunnels (beschrieben im Jahrgang 1872, S. 41 d. Bl.), endlich die Höllenthalbahn Freiburg-Neustadt mit Zahnstange, behufs Ersteigung der Höhe des Schwarzwaldes aus der Rheinebene. Letztgenannte Bahn, welche vermuthlich bestimmt ist, die Anwendbarkeit der Zahnstange als eingeschobene Strecke innerhalb einer längeren Verkehrslinie darzuthun, ist gegenwärtig im Bau begriffen; ihre Vollendung sollte Gerwig nicht mehr schauen. Seine hervorragenden Leistungen verschafften ihm auch den Auftrag, in Gemeinschaft mit dem aus Württemberg stammenden Baurath Beck, damals Oberingenieur der schweizerischen Nordostbahn, die Vorarbeiten zur Gotthard-Eisenbahn anzustellen. Das hiernach ausgearbeitete Projekt ist selbständig veröffentlicht. Als sodann die Verwirklichung heran trat, wurde Gerwig 1872 als Oberingenieur der Gotthardbahn berufen. Meinungsverschiedenheiten mit dem Verwaltungsrath haben ihn jedoch schon nach 3 Jahren bestimmt, von dieser ruhmvollen Aufgabe vor deren Vollendung zurück zu treten, und sich wieder dem Heimathlande zuzuwenden. Als soustige technische Leistungen

keit kranken. Dass letztere verschwinden werde und verschwinden müsse, dürfe mit Sicherheit erwartet werden.

In der an den Vortrag sich anschließenden Erörterung bemerkt Hr. Assmann, dass die Auffassungen des Hrn. Vorredners in Einzelheiten doch zu radikal sein möchten. Beispielsweise scheine der Behauptung, dass bei den Egyptern allgemein die Architekturen bemalt gewesen seien, die vielfache Verwendung des polirten Granits zu widersprechen. Ebenso unerwiesen sei es, dass die antiken Statuen regelmässig bemalt gewesen sind, wie u. a. bekanntlich die kaptolinische Venus ersichtlich ohne jegliche Spur einer Bemalung aufgefunden sei. Auch für die Künstler werde in dieser noch sehr ungeklärten Frage wohl mehr die eigene Ueberzeugung als die angebliche Farbensehen maassgebend sein. Vom praktischen Standpunkte erscheine es richtiger, in jedem einzelnen Falle zu fragen: „Warum soll man bemalen?“ aber nicht: „Warum soll man nicht bemalen?“

Hr. Schäfer beruft sich auf Autoritäten, wie Treu, nach deren Behauptungen die egyptischen Bildwerke bemalt gewesen sind, und erklärt es, obwohl ihm die Gelegenheit zu besonderen eigenen Untersuchungen gefehlt habe, für sehr wahrscheinlich, dass auch die egyptischen Granitwerke mit einem, im Laufe der Zeit vielleicht gänzlich verschwundenen Farbenanstriche verseh n

Vermischtes.

Aus dem Entwurf des Reichshaushalts-Etats für 1886/87. Unter den Bewilligungen für Bauwerke, welche beantragt sind, nehmen diejenigen der Reichs-Post-Verwaltung nach Zahl und Umfang die erste Stelle ein. Wir finden im Etatsentwurf folgende Anforderungen für neue Postbauten.

Dienstgebäude in Küstrin,	1. Rate	88 850 M
„ „ Celle,	1. „	90 000 „
„ „ Bingen,	1. „	70 000 „
„ „ Kreuznach,	1. „	94 000 „
„ „ Wismar,	1. „	74 000 „
„ „ Stralsund,	1. „	269 600 „
„ „ Ludwigslust,	1. „	63 000 „
„ „ Werdau,	1. „	60 000 „
„ „ Allenstein,	1. „	70 000 „
„ „ Brieg,	1. „	136 000 „
„ „ Sondershausen	1. „	50 000 „
„ „ Erfurt, letzte	„	57 000 „
„ „ Hamburg,	„	731 000 „
„ „ Verden,	„	50 000 „
„ „ Leer,	„	85 000 „
„ „ Neubrandenburg	„	63 000 „
„ „ Neumünster,	„	60 900 „
„ „ Suhle,	„	87 000 „
„ „ Beuthen, O-S,	„	65 915 „
„ „ Prenzlau,	„	58 400 „
„ „ Weisenfels,	„	64 600 „
„ „ Breslau,	3. „	386 750 „
„ „ Elbing,	2. „	82 800 „
„ „ Berlin, Oranienburgerstr. 70, 2.	„	200 000 „
„ „ Eisenach,	2. „	80 000 „
„ „ Königsberg i. Pr.,	2. „	300 000 „

Zu Grundstücks-Erwerbungen für:

Dienstgebäude in Köln a. Rh.,	700 000 „
„ „ Berlin, Mauerstrasse,	320 000 „
„ „ Landsberg a. W.,	127 400 „

Außerdem ist generell für Grundstück-Ankäufe und Bauten sowie für Unvorhergesehenes ein Posten von 150 000 M angesetzt.

Sonstige Posten, die eine Erwähnung verdienen, sind:

Im Etat des Reichs-Schatzamtes: für den Bau eines Kaiser-

gewesen sind. Für die Ansicht, dass die griechischen und nach-griechischen Statuen, welche man füglich nicht sämtlich unter-suchen könne, bemalt gewesen seien, spreche im übrigen noch der Umstand, dass die auf den Pompejanischen Wandgemälden zahlreich dargestellten Statuen von Göttern usw. stets farbig vorgefunden seien.

Hr. Blankenstein kann den Ansichten des Hrn. Schäfer im wesentlichen beipflichten. Die durch lange Entwöhnung von der Farbe veranlasste Farbensehe zeige sich in der Sonder-ausstellung der Nationalgalerie unverkennbar. Dieselbe beweise keineswegs, dass man Statuen nicht bemalen solle, sondern nur, dass man dieselben nicht so, wie es geschehen, bemalen dürfe. Man habe nicht gewagt, kräftige Farben zu wählen und sei zu krankhaften Versuchen mit süßlichen, lauen Tönen gelangt. Derartigen ungesunden Auffassungen entgegen zu wirken, sei den Architekten dringend ans Herz zu legen.

Mit Rücksicht auf die vorgerückte Stunde musste die Debatte abgebrochen werden, welche voraussichtlich in einer späteren Sitzung noch eine Fortsetzung finden wird, da die Hrn. Poltrock und Orth in derselben Angelegenheit Mittheilungen in Aussicht gestellt haben, welche von den Ansichten des Hrn. Schäfer zum Theil abweichen. — e. —

palastes in Straßburg i. E. als 5. Rate 300 000 M; als Beiträge zu den Kosten des Hamburger Zollanschlusses, 4. Rate 4 000 000 M; desgl., desgl. des Bremer Zollanschlusses als 1. Rate 3 000 000 M.

Im Etat des Reichsamts des Innern: für den Wiederher-stellungsbau der Katharinenkirche zu Oppenheim, als 9. Rate 34 000 M; für die Erweiterung des sog. Südbaus im Germanischen Museum zu Nürnberg als 4. Rate 100 000 M; für den Bau des Reichstagshauses in Berlin als 5. Rate 2 000 000 M; zur Er-weiterung des Dienstgebäudes des Statistischen Amts in Berlin als 2. Rate 420 900 M.

Endlich im Etat des Auswärtigen Amts: zum Erweiterungs-bau des Dienstgebäudes des Auswärtigen Amts, sowie zu einem damit im Zusammenhang stehenden Anbau an das Dienstgebäude des Reichsamts des Innern in Berlin, als letzte Rate 90 000 M.

Ueber die Alters-Entwerthung von Gebäuden. Die verschiedenen, auch in dem Deutschen Baukalender enthaltenen Formeln für die Alters-Entwerthung von Gebäuden haben den gemeinsamen Mangel, dass sie auf den ganzen Neuwerth angewendet werden, während doch jedes Gebäude einen mehr oder minder erheblichen Abbruchs- oder Restwerth R hat, die Entwerthung sich also nur auf den Unterschied W — R er-strecken kann.

Beispielsweise hat die Kupferbedachung einen Restwerth R von etwa 25 Proz. des Neuwerths, und ähnlich verhält es sich mit dem Restwerth von Ziegelmauerwerk. Im Falle eines Brand-schadens würde die Abschätzung nur dann eine richtige sein können, wenn zuvor die beträchtlichen Restwerthe der einzelnen Bautheile ermittelt werden.

Eine noch anderweitige, unrichtige Anwendung der erwähnten Formeln besteht in der bisweilen vorkommenden Annahme, dass man ein älteres Gebäude, welches schon den größeren Theil der gewöhnlich angenommenen Dauer hinter sich hat, und seiner guten Beschaffenheit halber voraussichtlich ein erheblich höheres Alter erreichen wird, dennoch so niedrig schätzt, als müsse es unter allen Umständen binnen der theoretischen Frist zum Abbruch gelangen. Richtiger ist es jedenfalls, dem thatsächlichen Alter die muthmaassliche fernere Dauer hinzuzurechnen und die so er-mittelte Gesamtdauer in die Entwerthungs-Formel einzuführen. Auch die muthmaassliche Lebensdauer eines gesunden Menschen steigt von der Geburt an mit jedem Jahre. v. H.

des Verstorbenen führen wir noch eine Reihe von Straßsenbauten im Gebirge an, ferner mehr Wasserversorgungen, insbesondere diejenige von Karlsruhe mit Grundwasser aus Tiefbrunnen, und die Leitung der Uhrmacherschule des Schwarzwaldes in Furtwangen, welche ihm mehr Jahre hindurch anvertraut war.

Neben all dem Angeführten und neben dem „laufenden“ Dienst in den Behörden fand der Unermüdliche noch Zeit und Kraft zu längerer und eingehender parlamentarischer Thätig-keit. Er war mehr Wahlperioden hindurch Mitglied der badischen zweiten Kammer, von 1875 bis 1884 Mitglied des deutschen Reichstags, wohin ihn das Vertrauen des oberen Schwarzwald-Bezirktes entsendet hatte. In letzterer Eigenschaft ist seine bau-technische Autorität in der Kommission für den Bau des Reichs-taghauses zur Verwendung gekommen Auch gehörte er seit 1880 der preussischen Akademie des Banwesens an.

Wollen wir Gerwig als Ingenieur charakterisiren, so zeichnete ihn vor allem die Fähigkeit aus, große Aufgaben in großen Zügen zu erfassen. Dieser geniale Zug verstärkte sich natürlich mit der Erfahrung; er beruhte aber auch auf an-geborenem „konstruktivem“ Gefühl. Deshalb gelangen ihm nament-lich solche Dinge, welche nicht unmittelbar durch Rechnung, und nur mühsam durch Vergleich verschiedener Pläne zu behandeln sind: das Traciren in schwierigem Gelände, große Massen-bewegungen im Erdbau, die Frage der Wassergewinnung usw. Aber auch in Aufgaben, deren Behandlung wissenschaftlich sicherer gestellt ist, wie im Brückenbau, leistete er Tüchtiges,

und ersann manche Verbesserungen, namentlich in der Anfangs-zeit der schmiedeisernen Brücken. Er besaß große Neigung zur Kunst, achtete auf gute Verhältnisse und architektonische Formbildung an seinen Werken. Hervor zu heben ist sodann seine Vertretung der Technik im öffentlichen Leben. Wie er stets die wirthschaftliche Bedeutung beim Studiren einer Eisenbahnlinie würdigte, so brachte er andererseits die Wichtig-keit der Volksvertretung zur gebührenden Geltung. Man kann sagen, dass Gerwig in doppeltem Sinne Gründer mancher badischen Bahnlinie gewesen ist, draußen mit Plänen und Signalen, im Laundtage mit Reden und persönlichen Be-ziehungen. Mag dabei ein gewisser Ehrgeiz mitgewirkt haben: jedenfalls hat er den Wohlstand des Landes mit heben helfen, und deshalb bewahrt ihn namentlich der Schwarzwald, welcher durch ihn recht eigentlich erst erschlossen ist, unwandel-bare Dankbarkeit. Dazu besaß Gerwig einerseits große Schnei-digkeit im Verfechten und Durchsetzen des als richtig Erkannten, sowohl gegen Menschen als gegen Naturhindernisse, andererseits ein freundliches Wesen im Umgang, sowie die Gabe, jüngere strebsame Fachgenossen heran zu ziehen und tüchtig zu machen.

Wer wünschte nicht, dass noch vielen Technikern eine so beneidenswerthe Wirksamkeit zu Theil werde? Das wäre die rechte Hebung des Fachs. Die Mittel dazu ergeben sich auch aus diesem Lebenslaufe leicht. B.

Inhalt: Thorn im Mittelalter. (Schluss.) Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- und Ingenieur-Verein in Hannover. — Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Architekten-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Gesetzentwurf gegen die übermäßige Höhe der New-Yorker

Miethshäuser. — Ausdehnung elektrischer Beleuchtungs-Anlagen bei den Reichseisenbahnen. — Schornstein-Anlagen in englischen Wohnhäusern. — Konkurrenzen. — Personal-Nachrichten.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.
Wochenversammlung am 18. November 1885. Vorsitzender Hr. Knoche.

Hr. Privatdozent Ingenieur Gerke macht Mittheilungen über: Nivellements, insbesondere über Eisenbahn-Nivellements.

Die Nivellementszüge waren vor Einführung des Normal-Nullpunktes in den westlichen Landestheilen Preussens auf A. P. bezogen; neu anzunehmende Punkte wurden an irgend welche alte angeschlossen. Hierbei zeigten sich beträchtliche Fehler an den Stellen, wo ein solches Nivellement in ein anderes wieder einlief. Das war für die Eisenbahnen dann, wenn die Sprünge an den Bezirksgrenzen lagen, zunächst nicht von besonderer Bedeutung, als aber bei fortschreitender Verstaatlichung immer größere Längen in einen Verwaltungs-Bezirk kamen, lagen die plötzlichen Uebergänge oft mitten in den Strecken und wurden recht un bequem.

Das Reichseisenbahn-Amt gab daher 1880 die Anregung zur einheitlichen Neu-Nivellirung der Linien und der Minister der öffentl. Arb. wies die Direktionen an, die Durchführung derselben in die Hand zu nehmen. Die Landesaufnahme hatte inzwischen ein weitmächtiges, auf den neuen Normal-Nullpunkt gegründetes Netz von Höhenpunkten fest gelegt, an welches die Nivellements der Bahnstrecken angeschlossen werden sollten; aber nur bei großen Abweichungen sollte neu nivellirt werden.

Als Grundlage wurde seitens der Direktionen das Feldmesser-Reglement von 1871 benutzt; die nach demselben zulässigen Abweichungen aus doppeltem Nivellement betragen:

bei den Längen m 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7500
an Fehler \dots mm 9 14 20 28 40 49 56 63 69 77

Diese Zahlen stimmen mit dem heute anerkannten Gesetze überein, dass die Abweichungen mit der Wurzel aus der Länge wachsen und lassen sich ziemlich genau in die Formel $j = 28 \sqrt{L \text{ km}}$ kleiden.

Bei dieser Festsetzung besteht ein großer Mangel darin, dass sie mit $7,5 \text{ km}$ abschließt; denn es ist daraus seitens fast aller Verwaltungen geschlossen worden, dass bei größerer Länge das entsprechende Vielfache des Fehlers von 77 mm zulässig sei. 1857 kamen Nivellements von mehr als 1 Meile Länge kaum vor; heute genügt aber ein so geringer Genauigkeitsgrad bei weitem nicht mehr; denn bei 75 km Länge wäre danach eine Abweichung von $10 \cdot 28 \sqrt{7,5} = 767 \text{ mm}$ zulässig.

Im Dezember 1882 wandte sich das Zentral-Direktorium für Vermessungen mit dem Gesuch an den Arbeitsminister, dass die doch nothwendigen Eisenbahn-Nivellements zur Verengerung der Maschen im Höhenetze der Landesaufnahme nutzbar gemacht werden möchten. Dies wurde genehmigt und dabei verfügt, dass die Eisenbahn-Nivellements mit der von dem Zentral-Direktorium verlangten Genauigkeit durchgeführt werden sollten. Danach darf der mittlere Fehler auf 1 km Länge nicht mehr als $3-5 \text{ mm}$ betragen und sinkt bei 75 km Länge auf $5 \sqrt{75} = 44 \text{ mm}$. Dieser Genauigkeitsgrad ist bei Eisenbahn-Nivellements schwer zu erreichen, da der Arbeitende seine Aufmerksamkeit nebenbei auf eine große Anzahl für die Zwecke der Bahnverwaltung nothwendiger Festlegungspunkte zu richten hat. Es wäre deshalb vorteilhafter, wie bei den Dreiecks-Netzen, auch bei den Nivellements

Züge verschiedener Ordnung mit abgestuftem Genauigkeitsgrade einzuführen, wobei man die Nivellements der Landesaufnahme in die 1., große Züge der Eisenbahn-Nivellements in die 2., kurze Züge in die 3. Ordnung einreihen könnte.

Ein anderer Mangel der alten Eisenbahn-Nivellements ist die ungenügende Bezeichnung der Fixpunkte, welche meistens durch eingehauene Kreuze in Thürschwellen, Deckplatten nsw. festgestellt wurden. Diese Punkte erlitten oft durch Abnutzen oder Versacken bedeutende Veränderungen; es kam sogar vor, dass mit Kreuzen versehene Steine anderweit verlegt wurden, wodurch grobe Fehler entstanden. Auch giebt das Aufsetzen der Latte auf geneigte Flächen, z. B. Deckplatten, Anlass zu größeren Ungenauigkeiten. Es ist daher die Verwendung der auch bei der Landesaufnahme gebräuchlichen eisernen Bolzen zur Bezeichnung der Fixpunkte zu empfehlen, welche in lothrechte Mauerflächen eingepist werden. Ein solcher Bolzen kostet nur etwa 60 M .

Der Vortragende hat im verflossenen Sommer im Antrage der Eisenbahn-Direktion Hannover ein Präzisions-Nivellement von Hannover nach Grauhof über Hildesheim ausgeführt. Für den Anschluss stand im Nivellement der Landesaufnahme als kleinste Schlinge nur Hannover, Celle, Braunschweig, Magdeburg, Halberstadt, Wernigerode, Göttingen, Einbeck, Hameln, Minden, Hannover zur Verfügung. Von Grauhof war ein brauchbarer Anschluss nicht zu erreichen; dagegen wurde bei Ringelheim das Nivellement der Braunschweigischen Eisenbahn-Direktion von Braunschweig nach Kreienschen geschnitten, das jedoch nach den Bestimmungen der Feldmesser-Reglements ausgeführt war. Das doppelte Nivellement Hannover, Lehrte, Hildesheim, Ringelheim ergab dort eine Abweichung von 127 mm und es konnte dieser Anschluss also nicht benutzt werden.

Das Zentral-Direktorium für Vermessungen hat vorgeschrieben, dass jeder nicht angeschlossene Endpunkt durch 3 faches Nivellement fest zulegen sei, und die Direktion bestimmte deshalb, dass die Strecke Hildesheim-Grauhof dreifach zu messen und von Hildesheim aus die Schlinge Hannover-Lehrte-Hildesheim-Nordstemmen Hannover durch doppeltes Nivellement auch der Strecke Hildesheim-Nordstemmen-Hannover zu schließen sei. Die Abweichung dieser Schlinge betrug 34 mm . Nun ist beim Abschlussfehler w

der vertheilte Abschlussfehler auf $1 \text{ km} = \frac{w}{\sqrt{L \text{ km}}}$; hier für $L=79$,

also $\frac{34}{\sqrt{79}} = 3,84 \text{ mm}$, genügt also den Bestimmungen des Zentral-

Direktoriums um so mehr, als der zu erwartende Fehler des Nivellements den kleinern Werth $m = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum \left(\frac{\delta^2}{s} \right)}$ hat, bei

n Abschnitten der Längen s^m und der Abweichungen δ^m des doppelten Nivellements. Hierdurch betrug der Fehler nur $1,38 \text{ mm}$ für 1 km . Der Abschlussfehler wurde auf die Abschnitte nach Maafsgabe der Längen derselben vertheilt.

Nach Grauhof erhielt man bei dem 3maligen Nivelliren drei Abweichungen Δ_1 , Δ_2 und Δ_3 aus Vergleichung der Nivellements I und II, I u. III und II u. III und der Abschlussfehler war dann $\frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3}{3}$. Dieser hätte auf die Abschnitte, entsprechend

Thorn im Mittelalter.

(Schluss)

Wenn auch nicht in Bezug auf ihren Kunstwerth, so doch dem Alter und Umfange nach nehmen unter den baulichen Schöpfungen des Mittelalters in Thorn die Ueberreste der Stadtbefestigung noch immer den ersten Rang ein. Die Befestigung der Altstadt muss, wie schon erwähnt, i. J. 1264 bereits vollendet gewesen sein; diejenige der Neustadt dürfte unmittelbar nach der in diesem Jahre erfolgten Gründung derselben zur Ausführung gelangt sein. I. J. 1420 scheint eine durchgängige Erhöhung der Mauern und Thürme der Altstadt um etwa $1,50 \text{ m}$ stattgefunden zu haben, von der bloß die Seite nach der Neustadt unberührt blieb. Einzelne Thürme und Thore sind vor und nach dieser Zeit ausgebaut, verändert oder erneuert worden.

Die allgemeine Anlage der Befestigung, die zu den großartigsten in den baltischen Ländern gehört, ist aus dem auf S. 596 mitgetheilten Stadtplan ersichtlich. Die Mauer selbst hat eine Stärke von etwa 1 m ; in der Höhe von 3 m war auf Kragsteinen und Bögen ein Wehrgang ausgekragt, dessen Brüstungsmauer mit Zinnen versehen war. Die nach außen nur wenig vorspringenden, meist rechteckigen Thürme, welche das ungewöhnliche Maaf von $8-10 \text{ m}$ Seite aufweisen, folgen sich in Entfernungen von rd. 40 m ; sie waren meist nach innen offen und enthielten in den unteren Geschossen Lichtschlitze, in den oberen überwölbte Schießluken; die Bedachung bilden steile Walmdächer. Vor der Mauer lag auf der Außenseite ein nach dem Graben zu durch eine Zinnen-Brüstung geschützter rd. 10 m breiter Zwinger

(in der Ordeusprache „Parcham“ genannt); nur auf der an sich geschützten Weichelseite fehlt derselbe. Die Thore waren zum Theil nur besonders schwere und massige Thürme mit doppeltem Thorverschluss und Fallgatter; auf der Landseite waren die aus ihnen über den Graben führenden Brücken mit einem zweiten Thurm gesichert, der an den 2 Hauptthoren der Altstadt besonders mächtig entwickelt und noch mit einem Aufsenwerk versehen war.

Anordnung und architektonische Erscheinung der in trefflicher Technik aus dunklen Backsteinen hergestellten Werke werden in dem Buche Steinbrechts durch zahlreiche bildliche Darstellungen erläutert. Kunstformen kommen natürlich nur vereinzelt an den späteren Bauten vor, aber die auf Frieße bezw. Stromschichten, Blenden und Spitzschilde beschränkte Gliederung der Thürme ist mit so feinem künstlerischen Takt bewirkt, dass denselben neben dem trotzigen Ernst ihres Eindruck auch eine gewisse Anmuth nicht fehlt.

Von dem Deutschordens-Schloss, dessen Anlage sich mit Hilfe der i. J. 1820 gemachten genauen Aufnahmen der damals noch erhaltenen Fundamente und alter Ansichten annähernd wiederherstellen lässt, ist heute nichts mehr erhalten als eine Ecke des ehemals zweischiffigen mit quadratischen Kreuzgewölben überdeckten Kapitelsaals, der an diesen sich anschließende auf 2 weiten Bögen ruhende Gang nach dem sogen. „Dansk“ mit letzteren selbst und die Stauanlage des altstädtischen Burggrabens am „Junkerhof“, von denen genaue Aufnahmen und, soweit dies möglich war, Restaurationen gegeben werden. Eine Beschreibung würde an dieser Stelle zu weit führen; wir müssen auf das Werk

deren Länge unter Berichtigung der Ordinaten $\frac{h_1 + h_2}{2}$ in den einzelnen Punkten vertheilt werden können. In dem vorliegenden Falle wurde jedoch das Verfahren der Bestimmung des Ordinatenwerthes $\frac{h_1 + h_2 + h_3}{3}$ für jeden Punkt für das Genauere gehalten,

weil hierdurch das dritte, gleichfalls auf der Bahn genommene Nivellement mehr zur Geltung kam. Die Ordinaten dieser Strecke ergeben für jeden Punkt aus Vergleichung der drei Nivellements 3 δ Werthe, also auch drei Werthe des mittleren Fehlers; diese betragen aus I—II, II—III I—III Fehler . . . 1,25 mm 1,39 mm 1,22 mm für 1 km.

Ueber die Arbeitsleistungen bei dem Nivellement macht der Vortragende noch folgende Angaben:

Die täglich auf Wege, Unterbrechungen und Messen verwendete Zeit beträgt 13,19 Stunden, wovon mindestens 5, höchstens 8 Stunden wirklich auf das Nivelliren kommen. Auf der Strecke Hannover-Lehrte wurden in einem Tage bei Doppel-Nivellement 2 km, auf der Strecke Nordstemmen-Hannover 3,35 km ausgeführt. Das dritte Nivellement rückte täglich 5,45 km vor. Auf 1000 m Länge kommen 11,2—13,0 Instrument-Aufstellungen, im Durchschnitt 15,8 Zwischenpunkte bei eingleisiger, 29,5 bei zweigleisiger Strecke.

Die Hausarbeit umfasste die Ordnung der Streckenbücher, die Ausgleichung der Fehler nebst Ausrechnung der Ordinaten, Herstellung der Fixpunkt-Verzeichnisse und Auftragung in Abschnitten von 7,5 km. Diese erforderte für ein Blatt von 7,5 km Länge:

	Hannover-Lehrte	Lehrte-Nordst.-Hannov.	Hildesh.-Grauhof
1. für Fehlerausgleichung und Aufstellung des Fixpunktverzeichnisses	2,85	2,85	2,85
2. Ausrechnung der Zwischenpunkte	4,90	4,20	2,10
3. Schreiberarbeit	14,00	7,60	6,60
4. Auftragen des Längenprofils	23,30	18,70	12,70
Stunden	48,05	33,35	24,25

Hr. Postbaurath Fischer macht hierauf einige Mittheilungen über Reinigen der Kleidungsstücke von Ungeziefer und Ansteckungs-Stoffen, für welche die Gefangenenhäuser und Kranken-Anstalten jetzt fast durchweg Apparate benutzen, deren Aufstellung zu allgemeiner Benutzung der Bevölkerung die Gefahren ansteckender Krankheiten wesentlich ermäßigen würde. Ungeziefer, Bacillen und Sporen werden durch trockene Luft von 140° C. oder durch Wasserdampf von 105 his 110° sicher getödtet; dieses Verfahren bringt zugleich Kleidungsstücken mit Ausnahme von Leder und Hüten keinen Schaden.

Die ältesten Apparate zeigten einen steinernen Schrank auf eiserner mit Schutzgitter überdeckter Heerdplatte, welche nach Füllung und Schließung des Schrankes geheizt wurde. Hierbei verbrannte oft der ganze Inhalt und es fehlten die Mittel, um den Wärmegrad hinreichend genau zu regeln. Später kamen eingemauerte offene Kupferkessel zur Verwendung, auf welche ein mit durchlöcherter Boden versehener Holzbottich mit Lehm aufgedichtet wurde. Derselbe enthielt eine Roste zum Freihalten der Bodenlöcher und war mit einem Deckel dicht geschlossen. Das Zeug wurde um Stäbe gewickelt, aufrecht eingestellt und es wurde durch Ausziehen der Stäbe vor dem Schließen dem Dampfe freies Durchströmen ermöglicht. Das Ungeziefer wird durch

selbst verweisen, können jedoch zugleich hinsichtlich der Anlagen am Junkerhof, deren älteste Theile Hr. Steinbrecht i. d. J. 1240 setzt, auf die in No. 42, Jhrg. 82 u. Bl. mitgetheilte Ansicht uns beziehen, aus der freilich der ursprüngliche Zustand nicht zu ersehen ist. In der noch immer streitigen Frage über die ursprüngliche Bestimmung der „Danske“, wie sie ausser in Thorn noch in Marienwerder, Marienburg, Rössel usw. sich erhalten haben, stellt sich Hr. Steinbrecht entschieden auf Seite derjenigen, welche im Einklang mit der alten Ueberlieferung in diesen Anlagen Aborte für die Besatzung des Schlosses während der Belagerungszeit sehen.

Sehr interessant sind die Mittheilungen über die Technik dieser in ausgezeichnetem Material und gleichfalls in guten Verhältnissen hergestellten Bauten, weil sich daraus schliessen lässt, dass letztere in der That einer Entwicklungszeit der Backsteintechnik entstammen und von Meistern geschaffen wurden, die noch in den Ueberlieferungen des Werksteinbaues lebten. Von Formsteinen ist nämlich fast durchweg nur da Gebrauch gemacht, wo praktische Gesichtspunkte in Frage kamen und es scheint, dass jedesmal für einen besonderen Zweck ein besonderer (häufig einziger) Formstein modellirt wurde. Ebenso ist es mit den Glasuren, die — wie bei den Treppenspindeln — lediglich einen praktischen Zweck verfolgen. Von dem späteren Bestreben des Backsteinbaues, aus möglichst wenig vorhandenen Formstein-Sorten möglichst mannichfache Einzelbildungen zusammen stellen zu können, von einer dekorativen Anwendung der Glasure ist bei den alten Theilen am Junkerhof und am Kapitelsaal noch nichts zu spüren, während Anfänge davon bei dem etwa 1270 ent-

diesen Apparat meistens schon nach 5 Minuten getödtet. Eine Füllung desselben erfordert 15—20 Minuten; jedoch trocknet er das angenehmste Zeug nicht wieder.

Neuerdings verwendet man Apparate, welche die Einwirkung des Wasserdampfes mit der der heißen Luft vereinigen. Sie bestehen aus einem kleinen stehenden Dampfkessel mit vollständiger Ausstattung, daneben einem 1 m weiten und 1 m hohen Zylinder aus Eisenblech mit an einem Flaschenzuge hängenden dichten Deckel, an diesen werden die Kleidungsstücke aufgehängt; Betten und dergl. werden aufgerollt in den Zylinder gestellt. Im unteren Theile des Zylinders befindet sich ein mittels durchlöcherter Bodens abgeschlossener Heizraum mit Rippenkörpern für Dampfheizung und eine Ableitung für Kondensationswasser. In den oberen Theil mündet ein 2. Dampfzuleitungsrohr. Der gefüllte und geschlossene Zylinder wird zuerst 40 Min. mit der Dampfheizung angeheizt, sodann lässt man 40 Min. Dampf eintreten, schließt denselben wieder ab und verwendet weitere 40 Min. mittels Herstellung einer Verbindung nach einem Luftzugrohr unter Heizung der Rippenkörper zum Lüften und Trocknen. Nach 2 Stunden kann also das Zeug dem Zylinder völlig trocken entnommen werden. Ein ähnlicher größerer Apparat hat statt des Zylinders ein großes Blechgehäuse, welches durch eine Roste in zwei Theile getheilt ist. In dem oberen läuft auf Schienen mit Rädern ein luftdicht an die Außenwand anschließender mit Vor- und Rückwand versehener Wagen zur Aufnahme der Kleidungsstücke, im unteren ein zweiter, in welchem sich die Rippenheizkörper befinden. Der Kasten ist 2 m hoch und ebenso lang; der Heizraum nimmt 75 cm ein. Zwischen 2 Ladungen tritt keine Abkühlung ein, da die Hinterwand des ausgezogenen Wagens die Oeffnung während der Neuladung verschließt.

Die Kosten für die Einrichtung eines Holzbottichs mit Kessel beliefen sich in den 60er Jahren auf beinahe 300 M. Der kleinere Dampfapparat kostet im ganzen 2450 M., der größere mit Wagen 4950 M. In letzterm können Betten unaufgerollt eingelegt werden.

Der Kohlenverbrauch beträgt für 1 Beschickung von 2 Stunden etwa 50 P. Diese Apparate beschädigen bei großer Sicherheit der Desinfektion die eingebrachten Stoffe gar nicht und belästigen und gefährden das Personal in keiner Weise. Der Vortragende hat einen solchen Apparat zum öffentlichen Gebrauche in dem von vielen Tuberkel-Kranken besuchten Bade Rehhurg aufgestellt, welcher sich in jeder Hinsicht bewährt.

Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. Versammlung am Mittwoch den 11. November 1885. Vorsitzender Hr. F. Andr. Meyer, anwesend 68 Personen. Ausgestellt sind: Pläne hydraulischer Zentralstationen usw. durch Hrn. O. Iben.

Als Geschenk ist von der techn. Hochschule in Berlin ein Exemplar des Katalogs der Bibliothek derselben eingegangen; der Vorsitzende spricht dafür den Dank aus.

Hr. Iben beleuchtet vorab unter Bezugnahme auf zwei Vorträge des Ingenieurs Ellington die Vorzüge der hydraulischen Kraftversorgung anderen Systemen gegenüber.

Oeffentliche hydraulische Kraftversorgung ist jetzt in Hull und London eingeführt und kommt dort immer mehr in Aufnahme. Die Maschinen der Anlage in Hull können in 1 Minute etwa 1170 l Wasser unter etwa. 49 Atm. Druck in die Leitungen schaffen. Die Reparaturkosten betragen in den letzten 6 Jahren etwa 600 M pro Jahr, der Verlust an Wasser in den Leitungen durch Undichtigkeiten höchstens 45 l pr. Stunde; der Wasserpreis ist etwa 0,90—1,10 M pr. cbm. Für Feuerlösch-Zwecke lässt sich bei Anwendung von Injektor-Hydranten von Greathead & Martindale (vergl. *Engineering* Bd. XXVIII S. 80 u. Bd. XXXVII, S. 44) ein Strahl von 28,4 m Höhe und 681 l Ergiebigkeit pro

standenen Dansk schon hervor treten. Auf ein Festhalten an den Ueberlieferungen des Morgenlandes und Mangel an Erfahrung deutet noch die für den Backsteinbau und das nordische Klima sehr ungeeignete wagerechte Anlage sämtlicher Fensterbänke usw. an diesen ältesten Thorner Ordens-Bauten hin. —

Unter den Kirchen der Stadt bietet die altstädtische Pfarrkirche St. Johann, deren erste monumentale Anlage aus geschichtlichen Gründen und der überein stimmenden Technik wegen als gleichzeitig mit den vorerwähnten Werken anzunehmen ist, dadurch besonderes Interesse, dass sich die dreimalige Umgestaltung, welcher sie zu verschiedenen Zeiten unterworfen wurde, noch genau verfolgen lässt. Dem ursprünglichen Bau gehört der aus 3 Jochen bestehende Chor* an, der — wie die meisten Kirchen im Preussenlande — geraden Schluss hat und ehemals durch einen Lettner vom Schiff getrennt war. Letzteres, in dem nur die Pfeiler von jenem ersten Bau stammen, ist schließlich zu einer mächtigen dreischiffigen Halle von 28 m Höhe ausgebildet worden, die einschl. der etwas niedrigeren zwischen den Strebebeylern gewonnenen Kapellenreihen etwa 33,5 m lichte Weite hat, während die Länge zwischen Chor und Thurm nur 32 m beträgt. Letzterer, i. J. 1407 als ein Rechteck von 15 zu 16 m angelegt, ist nur bis zur Höhe des Schiffs geführt; wenn einmal überflüssiges Geld

* Da das mittlere Joch mit einem Sterngewölbe überdeckt ist und keine Veranlassung zu der Annahme vorliegt, dass dasselbe nicht dem ersten Baue entstammt, so regt Hr. Steinbrecht die Frage an, ob die Erfindung dieser Gewölbeform, die nach v. Quast in England zuerst bei der *Lady Chapel* von Lichfield (1296—1321) und in Deutschland zuerst bei der Briefkapelle der Marienkirche zu Lübeck (1310) vorkommen soll, nicht der schöpferischen Kraft der jungen Ordenskunst zuzuschreiben sei.

Minute erzeugen. Solche Hydranten sind in Hull vielfach in Gebrauch. Der Verbrauch an Druckwasser hat dort nach den provisorischen Darstellungen Ende 1884 etwa 4900 cbm pro Quartal betragen.

In London liegen die Hauptleitungen der *London Hydraulic Power Company* größtentheils an beiden Ufern der Themse zwischen *Blackfriars* u. *London Bridge*, sind durch 2 über die *Southwark-Bridge* führende Stränge verbunden und nach dem Rundlaufsystem ausgebildet. Von der Hauptpumpstation am südöstl. Flussufer auf *Falcon Wharf, Blackfriars*, führen vier 152 mm weite Rohrstränge zum Versorgungsgebiet. Hauptabsperrventile von besonderer Konstruktion sind in Abständen von rd. 366 m in den Leitungen angeordnet; letztere bestehen aus gusseisernen Flanschenröhren von 28,4 mm Wandstärke. Die Länge ist etwa 12 900 m; die Maschinen sind 3zylindrige Compoundmaschinen, mit direkter Verbindung von Dampf- und Pumpenkolben. Der mittlere Hochdruck-Zylinder hat 483 mm bei 610 mm Hub, die beiden äußeren Niederdruck-Zylinder haben 635 mm, die Pumpenkolben können bei 127 mm in 1 Min. 1345 l schaffen, die wirkliche Leistung beträgt 1185 l.

Die indiz. Pferdest. betragen im Max. 208, von denen 84% in den Pumpen zur Verwendung gelangen. Die beiden Akkumulatoren haben 508 mm Durchm., 7,01 m Hub und sind mit 52,7 kg pr. qcm belastet. Das Wasser wird zuerst durch Schwämme unter starkem Druck, sodann nochmals, nachdem es das Reinwasserbassin passiert hat, durch vegetabilische Kohle filtrirt; die 4 Filter müssen 2–3 Mal in je 24 Stunden gereinigt werden und liefern etwa 45 430 l pr. Stunde.

Eine 2. Nebenstation, enthaltend eine 40pferd. Maschine nebst Akkumulator von 457 mm Durchm. und 6,10 m Hub usw. befindet sich 3 km von der Hauptstation nahe Wood-Street in der City. Die 3. Pumpenanlage zur Kensington bildet ein für sich abgeschlossenes Ganzes; sie speist die hydraul. Aufzüge von 30 Privatgebäuden, welche bis auf 70 vermehrt werden sollen. Der Druck beträgt hier nur 28 Atm. Das Druckwasser fließt bei dieser Anlage nach dem Gebrauch wieder nach der Station zurück.

Der Preis des Wassers, welches nach Wassermesser abgegeben wird, fällt von rd. 1,80 m pr. cbm bei vierteljährlicher Abnahme von 13,5 bis 22,5 cbm, auf etwa 0,44 M bei 900 cbm und darüber. Der niedrigste Satz für eine Maschine beträgt 25,53 M, sobald der Verbrauch nicht über 13,5 cbm für das Vierteljahr hinausgeht.

Der Betrieb der Londoner Anlage begann etwa Ende 1883. Die Anzahl der versorgten Maschinen betrug Ende Oktober d. J. 292, das gepumpte Quantum auf die Woche rd. 5400 cbm. Im März n. J. versorgten 360 Maschinen im Betrieb sein.

Hr. Gleim erörtert sodann die Bohrversuche, welche zur Prüfung des für die Brückenpfeiler der neuen Elbbrücke verwendeten Zements angestellt wurden. Die Bohrungen wurden an verschiedenen Stellen auf eine Tiefe von 3,50 m ausgeführt und haben in Bezug auf die Güte des Zements ein günstiges Ergebniss geliefert. P. K.

Architekten-Verein zu Berlin. Hauptversammlung am 7. Dezember 1885. Vorsitzender: Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 105 Mitglieder und 3 Gäste.

Der Hr. Vorsitzende theilt mit, dass die neuen Schinkelaufgaben gedruckt vorliegen.

Hr. Merzenich bespricht eine Anzahl von Konkurrenz-Arbeiten. Der in außerordentlicher Konkurrenz ausgeschriebene Entwurf für ein Kreis-Krankenhaus in Insterburg hat 16 Bearbeiter gefunden, von welchen Hr. Emil Hoffmann den ersten Preis, Hr. Hugo Hartung den zweiten Preis und die Hrn. Mühlke, Boettger, Kuhn und Butz das Vereins-Andenken erhalten. Den

Verfassern eines Entwurfes zu einer Gedächtnisstafel für Andreas Schlüter und zweier Entwürfe zur Fassung einer Quelle, den Hrn. Graebner, Kullrich und Erpeldinger, ist das Vereins-Andenken zuerkannt.

Hr. A. Wiebe giebt unter Bezugnahme auf eine seitens des Hrn. Ministers der öffentlichen Arbeiten dem Verein überwiesene Photographie der in der Bauausführung begriffenen neuen Wehranlage bei Oppeln einige Erläuterungen über dieses inzwischen vollendete Bauwerk.

Hr. Heyden macht Mittheilung über die Vorbereitungen für die Jubiläums-Kunstaussstellung des Jahres 1886, deren Entwurf von weiten Kreisen mit Interesse verfolgt wird. Die Ausstellung wird, abweichend von allen ihren sonstigen Vorgängerinnen, zum ersten Male eine historische — die Zeit von Friedrich dem Großen bis zur Gegenwart umfassende — Abtheilung enthalten und auch der Kunstforschung Raum gewähren. Das zur Verfügung stehende Gelände des Ausstellungsparks und der zur Zeit in einem Umbau begriffene Ausstellungspalast erscheinen ganz besonders geeignet, zu dem wünschenswerthen Erfolge des großartigen angelegten Unternehmens beizutragen. Zum ersten Male wird der Versuch gemacht werden, den durch Siemens & Halske elektrisch zu beleuchtenden Palast auch am Abend für das Publikum zu öffnen. Die Beleuchtung des Parks und der sonstigen Anlagen ist den Berliner Elektrizitätswerken übertragen. Der unter der Leitung des Hrn. Prof. F. Wolff erfolgende Umbau des Hauptgebäudes, welches 20 zweckmäßige Räume und zwei große Galerien umfassen wird, darf als eine dauernde Verbesserung desselben bezeichnet werden; ein unmittelbar sich anschließender glasbedeckter Prachtlof von 2500 qm Fläche ist bestimmt, die historische Abtheilung aufzunehmen. Die künstlerische Ausgestaltung der Innenräume ist auf Grund eines Konkurrenz-Verfahrens den Architekten-Firmen Kayser & von Grofzheim und Cremer & Wolfenstein übertragen. Die Einrichtung eines Inneusaales hat Hr. Prof. Otzen übernommen. Die Ausführung und Ausstattung eines besonderen Gebäudes für kirchliche Kunst liegt in den Händen des Hrn. Brth. Orth. Als Abschluss des Parks in der westlichen Axe wird sich über der Terrasse des pergamenischen Altars der Zeustempel von Olympia als ein massiver Putzbau auf eisernen Konstruktionen erheben; die Gesamthöhe der Vedute bis zum Kopfe der krönenden Nike beträgt 29 m. Beim Eintritte in den Tempel wird das Auge des Beschauers durch das nach der Rekonstruktion von Bohn auf Grund örtlicher Studien von den Malern Rips und Koch gefertigte Panorama der Stadt Pergamon gefesselt werden. Weiterhin wird ein ägyptischer Tempel hergestellt; das Innere desselben soll für ein Diorama der deutsch-afrikanischen Besitzungen ausgenutzt werden, an dessen Darstellung u. a. die Maler Bracht, Eschke, Körner, P. Meyerheim und Salzmann theilhaft sind. Mit der Ausführung der Maurer- und Zimmer-Arbeiten ist die Aktiengesellschaft für Bauausführung, mit derjenigen der Eisenkonstruktionen die Firma Pfeiffer & Druckenmüller beschäftigt. Die gärtnerische Ausschmückung des Parkes, in welchem unter anderen bedeutenden Erzbildwerken, die für die Freitreppe der Nationalgalerie bestimmte Reiterstatue Friedrich Wilhelms IV aufgestellt werden soll, ruht in den bewährten Händen des Hrn. Gartendirektors Mächtig. Die Kosten des ganzen Unternehmens sind auf 3/4 Millionen M veranschlagt, zu deren Deckung 100 000 M von der Stadt Berlin beigesteuert werden und eine gleiche Summe bei dem Landtage beantragt werden soll: die Bestreitung des Restes wird mit Bestimmtheit aus den Einnahmen der Ausstellung erwartet. Eine mit derselben zu verbindende Lotterie soll zu diesem Zwecke nicht heran gezogen werden.

Der Hr. Vortragende schließt seine Mittheilungen mit der Bitte, dass der Architekten-Verein und seine Mitglieder es sich

vorhanden wäre, könnte seine Vollendung eine reizvolle baukünstlerische Aufgabe abgeben. An Werth kann sich seine Architektur allerdings nicht mit derjenigen des in strengen aber edlen Verhältnissen angelegten Chorbaues messen. Technisch ist in Bezug auf letzteren noch zu bemerken, dass das Fenstermaafswerk aus Haustein gebildet ist; an ein Backstein-Maafswerk, selbst von einfachster Art, hat man sich noch nicht gewagt, sondern in den Blenden die kleinen Theilbögen selbständig eingewölbt und darüber einen zweiten vollen Bogen gespannt. Die schrägen Abdeckungen sind durch Abtreppung gebildet. Im Innern, das seinen Ziegeln behalten hatte, waren die Dienste und die Pfeiler des Triumphbogens durch Streifen von schwarz glasierten Ziegeln hervor gehoben, die Fenster durch farbige Umrahmungen ausgezeichnet die Gewölbe mit Malerei versehen.

Das anziehendste und künstlerisch bedeutsamste Bauwerk Thorns bildet die neustädtische Pfarrkirche St. Jacob, welche nach Ansicht von Hrn. Steinbrecht überhaupt den Höhenpunkt bezeichnet, welchen die Backsteinkunst im Ordensland erreicht hat. Dem entsprechend und gemäß der ihm gestellten Aufgabe hat er dieselbe auch weitaus am eingehendsten behandelt und vorgeführt; neben vollständigen Grundrissen, Ansichten, Schnitten und verschiedenen Einzelheiten werden eine farbige Choransicht in größerem Maafsstabe und eine Perspektive des Baues in seiner ehemaligen Gestalt mitgetheilt.

Der älteste Bautheil ist auch hier der i. J. 1309 begonnene und in einem Gusse durchgeführte Chor, der eine Zeit lang allein bestanden zu haben scheint. Etwa 18,5 m lang und 8,5 m i. L. breit, ist er in 5 Joche getheilt, deren letzte beiden einheitlich

so überwölbt sind, dass der Beschauer den Eindruck gewinnt, als sei der Chor nicht geradlinig, sondern im halben Achteck geschlossen; auch hier ist ehemals ein Lettner vorhanden gewesen. Wenn die Verhältnisse des Baues denen des Chores von St. Johann durchaus ebenbürtig sind, so sind der Reichthum der Einzelformen und die Entwicklung der Backstein-Technik dagegen in außerordentlichem Maafse gesteigert. Hervor zu heben ist neben der meisterhaften Sicherheit der Ausführung und der tadellosen Schärfe der Profile die prächtige farbige Wirkung, welche das tiefe Roth der Backsteine in Verbindung mit grünen und gelben Glasuren hervor bringt. Vou in Thon gebrannten Inschriften, die als Friese usw. angeordnet sind, ist reicher Gebrauch gemacht; das Fenstermaafswerk ist dagegen noch aus Stuck gebildet. Im Innern waren Dienste, Gurtbögen, Thür- und Fenster-Einfassungen, sowie wahrscheinlich auch die Rippen gleichfalls mit farbigen Glasuren durchschossen. — Nicht ganz auf gleicher Höhe der Technik stehen die übrigen Theile, wenn sie auch immerhin von trefflicher Wirkung sind. Das Schiff, eine Basilika von 4 Jochen, ist gegen Ende des 14. Jahrh. um 2 Kapellen-Schiffe erweitert worden. Der Thurm, über dem Westjoch des Mittelschiffs errichtet und durch reiche Nischen-Gliederung belebt, hat statt der jetzigen 2 theiligen Spitze ehemals eine einheitliche Haube gehabt.

Auch die dritte der noch erhaltenen mittelalterlichen Kirchen der Stadt, die gegen 1350 entstandene Franziskaner-Kirche St. Marien, ist ein Werk von hohem Reize. Das Mittelschiff der Langhaus-Halle und der Chor, jenes in 6, dieser in 4 mit Sternengewölben überdeckte Joche getheilt, erreichen bei einer l. Weite

angelegen sein lassen mögen, das geplante Unternehmen, welches auch eine besondere Architektur-Abtheilung umfassen wird, durch die Einsendung thunlichst zahlreicher Entwürfe zu unterstützen. In den Verein sind aufgenommen die Hrn. Claren, Engel-

brecht, Henning, Ippach, Junghandel, Kolb, Siegfried Neumann, R. Schilling, Schöpperle und Thomas als einheimische und die Hrn. Karl Meyer in Frankfurt a. M. und Tesenwitz in Magdeburg als auswärtige Mitglieder. — e. —

Vermischtes.

Gegen die übermäßige Höhe der New-Yorker Miethshäuser in der inneren Stadt ist im Winter 1884/85 ein Gesetzentwurf ausgearbeitet worden; als Maximum der Höhe solcher Häuser — die bisher in einzelnen Fällen 60 m erreichte — sollten darnach fortan 24 m gelten.

Was am meisten bei diesem Gegenstande auffällt, ist die Art der Begründung. Während man in Deutschland die Gebäudehöhe vornehmlich aus feuerpolizeilichen Gesichtspunkten beschränkt, ist von solchen bei den Verteidigern des New-Yorker Entwurfs keinerlei Rede. Sie betonen einerseits die Entziehung des Sonnenlichts, welche den nach Norden zu gegenüber liegenden Häusern verursacht werde, und andererseits eine Werthverminderung, welche die weniger hohen Nachbarhäuser durch die unmittelbar daneben stehenden Riesen erlitten, indem ihre „Größe“ herab gedrückt werde.

Erst als diese Gründe für unzulänglich erklärt wurden, hat man gesundheitliche Gesichtspunkte: wie eine zu starke Anhäufung von Menschen auf kleinerem Fleck, Schwierigkeiten der Isolirung und die Gefahr des Undichtwerdens der Entwässerungsleitungen unter dem hohen Drucke ins Feld geführt. Dagegen sind indessen andere ärztliche Autoritäten aufgetreten, welche durch Einrichtung von Fahrstühlen — zum Ersatz der Treppen — und durch Erhaltung in feuersicherer Art alle Bedenklichkeiten glauben heben zu können. Ja sie gehen weiter, indem sie den hoch liegenden Wohnungen einen besseren Schutz für die Gesundheit zusprechen als den Wohnungen in niedrigeren Häusern, da jene entschieden besser mit Luft und Licht versorgt seien als diese.

Ausdehnung elektrischer Beleuchtungs-Anlagen bei den Reichs-Eisenbahnen. Der Entwurf zum Etat für 1886/87 der Reichseisenbahnen enthält ein paar Ansätze, nach denen an den Bahnhöfen Saargemünd, Metz und Sablon elektrische Beleuchtung der Gleis- und Rampenanlagen eingeführt werden soll.

In der Begründung der Ansätze findet sich dann etwa folgende Bemerkung: Bei der großen Ausdehnung, welche die elektr. Beleuchtungs-Anlagen dadurch erhalten, dass diese auf dem Zentralbahnhof zu Straßburg mit bestem, auch finanziell günstigem Erfolge schon seit einiger Zeit bestehende Beleuchtungsart, auch auf den Bahnhöfen Saargemünd, Metz und Sablon zur Einführung gelangen wird, ist die Anstellung eines wissenschaftlich gebildeten Elektrotechnikers zur Leitung und Beaufsichtigung der einschlägigen Arbeiten dringend erforderlich, und es ist dafür eine neue 11. Maschinen-Ingenieurstelle in Ansatz gebracht.

Schornstein-Anlagen in englischen Wohnhäusern sind nach einer Notiz in dem „*Building and Engineering Times*“ bis zum Jahre 1200 kaum vorgekommen. Ihre Anlage erforderte obrigkeitliche Genehmigung und diese ward beschränkt auf Gebäude hervor ragender Art: Gutshäuser, Schlösser, Stiftungsgebäude usw. Bei allen anderen Häusern fehlten Vorrichtungen zur regelten Abführung des Rauches und dieser nahm seinen Weg dort, wo er ihn offen fand.

von 10 m und einer Höhe von etwa 27 m die Länge von 65 m. Die Verhältnisse sind demnach außerordentlich schlank; die Konstruktion ist eine sehr kühne. Den architektonischen Glanzpunkt des Aeußern bildet der mit 3 Thürmchen besetzte Chorgiebel; leider ist dem ehemals mit 3 getrennten Satteldächern und entsprechenden Giebeln versehenen Langhause später ein plumpes einheitliches Dach gegeben worden. In Bezug auf die Technik des Backsteinbaues ist die Kirche, deren Maßwerke als ein eckiges Netz aus Backstein gebildet sind, nicht mehr ganz gleichwerthig mit ihren Vorgängern. An Ausstattungs-Stücken enthält sie zehn einzelnen sehr bemerkenswerthen Renaissance-Werken aus dem Mittelalter noch Reste eines Flügelaltars und prächtige in Eichenholz geschnitzte Chorstühle.

Als einer der größten Profanbauten des Ordenslandes ist endlich das altstädtische Rathhaus Thorns auf unsere Zeit überkommen — ein Rechteck von 52 zu 48 m mit einem mächtigen, ehemals durch 4 Thore zugänglichen Innenhof. Am Ende des 14. Jahrh. an Stelle eines älteren um 8' hinter den neuen Fluchten zurück bleibenden Baues von 1259 entstanden, bewahrt es in dem Thurm noch einen Rest aus jener ältesten Ordeusezeit, der in seiner mit den einfachsten Mitteln bewirkten Gliederung zu den charaktervollsten Beispielen seiner Art gezählt werden darf. Aber auch die in strenger Einheit, äußerlich wie innerlich, durch ein System schlanker Nischen erfolgte Gliederung des Hauses selbst ist von großer Wirkung, zumal die in der Renaissance-Zeit zugefügten Giebel, Eckthürmchen usw. dem starken Trotz der gewaltigen Massen ein malerisches Element hinzu gefügt haben. Interessant ist es, dass die schriftlichen

Bis zum 14. Jahrhundert scheint sich eine geringe Besserung vollzogen zu haben; denn die Schriftsteller dieses Jahrhunderts thun der Schornsteine als der „neuesten Erfindung des Luxus“ Erwähnung. In solchem Geruche blieben sie auch noch lange, da beispielsweise unter der Regierung Heinrichs VIII. (1509—1547) der Universität zu Oxford die Anlage von Feuerungen für den Zweck der Erneuerung des Gebäudes untersagt ward, um die Studierenden vor Verwechlichung zu bewahren. Auch noch zur Zeit der Königin Elisabeth (1558—1603) waren Schornsteine Seltenheiten. Sogar in den Häusern größerer Städte befanden sich der Regel nach — offene Feuerstätten an einer Mauer und der Rauch fand seinen Ausgang, je nachdem, aus offenen Thüren, Fenstern oder durch Oeffnungen im Dache.

Welche alten Nachrichten liegen über den Gegenstand in Deutschland vor?

Konkurrenzen.

In der Konkurrenz für Entwürfe zu einem **Wasserturm in Mannheim** ist die Entscheidung am 11. d. M. gefallen. Es wurden folgende Preise ertheilt:

I. Preis, Motto: „*ars longa, vita brevis*“, Verfasser: Architekt Gustav Halmhuber in Stuttgart. II. Preis, Motto: „*Medium tenere beati*“, Verfasser: Architekten Hecht & Siepmann in Hannover. —

Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe:

a) Motto: „Herz mit Marienzeichen“, Verfasser Reg.-Bmstr. Hermanns & Riemann in Unterbarmen.

b) Motto: „Variante B.“, Verfasser: Prof. Intze in Aachen und Architekten Schöppler & Voss in Mannheim.

c) Motto: „Delphin II.“, Verfasser: Architekten Hannemann & Gründling in Leipzig. —

Die öffentliche Ausstellung im Rathhaussaale zu Mannheim findet vom 12.—17. d. M. von 10 bis 3 Uhr statt.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dem Eisenbahn-Bau- u. Betr.-Insp. Baurath Wilh. Lengeling ist die behufs Uebertritt in die Provinzial-Verwaltg. der Provinz Westfalen nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste ertheilt worden.

Ernannt. a) zu Reg.-Baumeistern: Die Reg.-Bfhr. Wilh. Kaumann aus Hamburg, Gust. Weigelt aus Hänlein bei Darmstadt, Walter Barschdorff aus Rheydt, Max Morin aus Gr.-Wanzleben und Aug. Knoch aus Hannover; — b) zu Reg.-Masch.-Mstrn.: d. Reg.-Masch.-Bfhr. Ernst Holzbecher aus Goldberg i/Schles. u. Hugo Pritsch aus Rojewo, Kr. Inowrazlaw; — c) zu Reg.-Baufhrrn.: die Kand. d. Baukunst: Paul Hirschberg aus Königsberg i/Pr. u. Albrecht Habelt aus Berlin; — d) zu Reg.-Masch.-Baufhrrn.: die Kand. d. Masch.-Baukunst: Frdr. Mehler aus Gr.-Podungen (Reg.-Bez. Erfurt), Friedr. Conrad aus Kottwitz, Kr. Glogau, Adolf Halfmann aus Elberfeld, William Hintze aus Lauenburg a./E., Karl Kleinhagen aus Cassel u. Herm. Simon aus Halle i/Westf.

Die Bauführer-Prüfung f. d. Hochbaufach hat bei der techn. Prüfungskommission in Hannover der Kand. Otto Ruprecht aus Hildesheim bestanden.

Nachrichten melden, das oberste Geschoss sei erst mit diesen Renaissance-Znthaten gegen 1603 entstanden, während Formen, Material und Technik dieses Geschosses dem der unteren so gleichartig sind, dass an jene Nachrichten nur sehr schwer zu glauben ist. Auch über die ehemalige innere Eintheilung des Rathhauses hat Hr. Steinbrecht aus alten Urkunden sich Aufschluss zu verschaffen gewusst. Ueber einem auf kurzen Granitsäulen eingewölbten zu Lagerzwecken benutzten Keller ist demnach das Erdgeschoss als eine Art Bazar für die verschiedenen Gewerke eingerichtet gewesen, während im Hauptgeschoss die Verwaltungs-Räume und Festsäle sich befanden.

Von den mittelalterlichen Wohnhäusern Thorns, die im allgemeinen dem hanseatischen Typus folgten, haben sich verhältnismäßig wenige erhalten; etwas zahlreicher sind noch Speichergiebel aus derselben Zeit vorhanden. Von beiden werden einige entsprechende Beispiele mitgetheilt. Ihnen anzureihen ist der Giebel des i. J. 1468 entstandenen, schon früher erwähnten Junkerhofs. —

Indem wir hiermit von dem Werke Steinbrechts Abschied nehmen, können wir alle diejenigen, welche für die eigenartige mittelalterliche Kunst des Nordens ein Herz haben, wiederholt nur auf das wärmste darauf hinweisen. Es erschliesst eine neue Seite derselben, welche gewiss nicht nur archäologischen Werth hat, sondern auch für das gleichartige Schaffen der Gegenwart manchen schätzbaren Wink enthalten dürfte. Es erweckt aber auch um so stärker das Verlangen, dass demselben recht bald ein in gleicher Ausgiebigkeit gehaltene Fortsetzung zu Theil werden möge. — F. —

Inhalt: Zur Neubesetzung der Stelle eines Konservators der preussischen Kunstdenkmäler. — Das 50jährige Jubiläum der Nürnberg-Fürthener Eisenbahn. — Theorie gekrümmter Erker- und Balkenträger. — Die Bedeutung der Nebenprodukte der Gasfabrikation. — Entwurf zu einem städtischen Museum für Hannover. — Mittheilungen aus Vereinen: Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Hamburg. — Vermischtes: Betriebs-Direktoren der preussischen

Staatsbahn-Verwaltung. — Bericht über die Verhandlungen des Brüsseler internat. Eisenbahn-Kongresses. — Verhütung eines Eisenbahn-Unglücks durch die Westinghouse-Bremse. — Zur Anbringungsweise der Stützen von Telephon- u. Telegraphen-Leitungen auf Gebäuden. — Welches sind die vorzügl. Leistungen der Baukunst Amerikas? — Beitrag zur Frage der Wetterbeständigkeit von Sandstein. — Aus der Fachliteratur.


Zur Neubesetzung der Stelle eines Konservators der preussischen Kunstdenkmäler.



innen Monatsfrist dürfte voraussichtlich der neu gewählte preussische Landtag zusammen treten und es ist anzunehmen, dass unter den Fragen, mit denen er sich zu beschäftigen hat, auch diejenige der Fürsorge für die Kunstdenkmäler des Landes sich befinden wird. Ob die schon seit einer Reihe von Jahren verheißene Vorlage der Regierung, welche einen Plan zur Regelung der Angelegenheit bringen soll, endlich

wärtigen Zeitpunkt als desto geeigneter erscheinen, um gewisse grundsätzliche Fragen zu erörtern, weil alle Rücksichten auf die Person des Konservators, die einer solchen Erörterung sonst hemmend im Wege gestanden hätten, nunmehr in Wegfall kommen.


Nach dem unerwarteten, in jeder Hinsicht beklagenswerthen Hinscheiden des letzten Konservators, Hrn. Geh. Reg.-Rth. von Dehn-Rotfelser, hat es eine Zeit lang



I. Obergeschoss.

Städtisches Museum für Hannover.

Zur Ausführung genehmigter Entwurf von W. Manchot.



II. Obergeschoss.

ans Licht treten wird, ist freilich sehr ungewiss, und wir befürchten, dass unserer in dieser Beziehung eine neue Enttäuschung harret. Denn einerseits ist die Finanzlage des Staates nicht derartig, dass man hoffen könnte, z. Z. die für jenen Zweck unentbehrlichen dauernden Geldbewilligungen durchzusetzen, andererseits ist augenblicklich diejenige amtliche Stelle verwaist, deren Inhaber bisher der wesentlichste Träger aller Bestrebungen des Staates auf jenem Gebiete gewesen ist. Gerade der letzte Umstand lässt jedoch den gegen-

das lebhafteste Interesse, namentlich der technischen Kreise, in Anspruch genommen, wer zu dessen Nachfolger bestimmt werden könnte. Wie im vertraulichen Gespräch Einzelner die Befähigung dieser oder jener Persönlichkeit zu dem betreffenden Amte verhandelt worden ist, eben so dürften im Kultus-Ministerium umfangreiche Erwägungen gleicher Art stattgefunden haben; denn es dürfte demselben an bezgl. Vorschlägen und Meldungen schwerlich gefehlt haben. Eine in verschiedene Zeitungen übergegangene Notiz, deren Takt-

Das 50jährige Jubiläum der Nürnberg-Fürthener Eisenbahn.

Das 50jährige Jubiläum der Eröffnung der Nürnberg-Fürthener Ludwigs-Eisenbahn ist am 7. d. M. in Nürnberg und Fürth festlich begangen worden. Die politische Presse hatte in jüngster Zeit mehrfach auf das bevor stehende wichtige Ereigniss hingewiesen, und dasselbe mit Rückblicken auf die Geschichte der Bahn gefeiert. Aus der zur Feier des Tages erschienenen Festschrift seien folgende wesentlicheren Angaben hier mitgeteilt.

Die erste dem April 1826 angehörende Vorbereitung zur Begründung des Nürnberg-Fürthener Eisenbahn-Unternehmens — der Ludwigsbahn — wird mehreren Nürnberger Bürgern, insbes. 3 Vertretern der Kaufmannschaft der damals etwa 40 000 Einwohner zählenden Stadt Nürnberg und einem reichen Bürger von Fürth verdankt, das zu jener Zeit etwa 14 000 Einwohner besaß; schon im November desselben Jahres fand aber die Sache durch eine vom Ministerium ausgegangene Zuschrift amtliche Förderung. Es wurden sodann im Schlossgarten zu Nymphenburg verschiedene Konstruktions-Systeme Proben unterzogen und — von Pauli — im Frühjahr 1827 ein Kostenanschlag vorgelegt, der aber das Comité wenig befriedigte; um die Ansichten zu klären, ward er, sammt einigen Erläuterungen, veröffentlicht.

Die Aufnahme im großen Publikum war eine wenig günstige; das Unternehmen gerieth mehr Jahre ins Stocken und fand erst zu Beginn des Jahres 1833 in dem Herausgeber der Allgemeinen Handelszeitung Leuchs einen geschickten und eifrigen Verfechter. Die Wirkung des Leuchs'schen Eintretens für die Sache begründete sich insbes. auf die inzwischen (1829) erfolgte Erfindung der Lokomotive durch Stephenson. Am 14. Mai 1833 erschien, nachdem durch genaue Aufnahmen über den Verkehr zwischen Nürnberg und Fürth eine verhältnissmäßig sichere Unterlage für den Verkehrs-Umfang der Bahn gewonnen war, eine Einladung zur Gründung einer „Gesellschaft für die Errichtung einer Eisen-

bahn mit Dampffahrt zwischen Nürnberg und Fürth“ nebst einem Prospekt, in welchem das Anlagekapital für die etwa 6 km lange Strecke mit 132 000 Gulden, der zu erwartende Tagesverkehr mit 600 Personen und 400 z Gütern angesetzt war. Es ward daraus auf eine Jahreseinnahme von 29 200 Gulden und einen Reinertrag von 16 400 Gulden = einer 12 1/2 prozentigen Verzinsung des Anlagekapitals, geschlossen.

Nachdem das Aktienkapital reichlich gezeichnet, am 17. Juli 1833 auch die ministerielle Genehmigung der Anlage erteilt war, konnte am 18. November 1833 die erste konstituierende Versammlung der Aktiönäre der „Ludwigs-Eisenbahn-Gesellschaft“ abgehalten werden. Am 19. Februar 1835 erhielt die Gesellschaft, nachdem inzwischen der Grunderwerb bewirkt worden war, von König Ludwig ein ausschließliches Privilegium auf die Dauer von 30 Jahren.

Im Mai 1835 erfolgte unter Leitung des Ingenieurs Deuis, der zuvor eine Studienreise durch England und Nordamerika gemacht hatte, der erste Spatenstich zum Bau der Bahn, die nach den fest gestellten Projekten einen gemischten Betrieb, theils mit Dampf theils mit thierischer Kraft erhalten sollte.

Die erste Lokomotive „Adler“ wurde aus England bezogen; die Probefahrten derselben fielen recht ungünstig aus; mehrfach musste von den Insassen des Zuges die Lokomotive geschoben werden. Indessen ging nach den notwendigen kleinen Verbesserungen und Einübungen des Personals die Eröffnung der Bahn am 7. Dezember 1835 anstandslos vor sich: der erste aus 9 Wagen zusammen gesetzte Zug mit 200 Gästen ward in Zeit von 9 Minuten nach Fürth hin und gleich darauf zurück befördert.

Der anfänglich eingerichtete gemischte Betrieb hat bis zum Jahre 1862 bestanden, von wo ab nur mit Dampf gefahren wurde ist. Im ersten Jahre des Bestehens erreichte der Personenverkehr die Zahl 475 000; im Jahre 1884 hat derselbe 1 358 000 betragen.

Zu der Feier waren von auswärts als Festgäste eingetroffen:

losigkeit den Urheber unschwer erkennen liefs, zählte sogar eine ganze Reihe von Persönlichkeiten auf, die nach ihrer Stellung und ihren bisherigen Leistungen einen gewissen Anspruch auf die Ernennung zum Konservator haben sollten — darunter einige, die hiervon selbst nicht wenig überrascht gewesen sein müssen.

Dem gegenüber spricht wohl schon die Thatsache, dass jenes Amt nach dem Tode seines ersten Inhabers, Hrn. von Quast, nicht weniger als 3 Jahre unbesetzt geblieben ist und dass nunmehr wiederum seit fast 5 Monaten keine Entscheidung über die Neubesetzung der Konservator-Stelle erfolgt ist, in ausreichendem Maasse dafür, dass es äusserst schwierig ist, einen hierfür geeigneten Mann zu finden.

Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass — wie die Dinge bisher lagen und noch jetzt liegen — nicht sowohl das Amt für die Thätigkeit und den Einfluss seines Trägers, sondern vielmehr der letztere für den Wirkungskreis und die Machtbefugnisse seines Amtes bestimmend ist. Wohl ist die ursprünglich ziemlich haltlose Stellung des Konservators wesentlich verbessert worden, seitdem derselbe zugleich vortragender Rath im Kultus-Ministerium ist: aber er hat noch immer mit so vielen Hindernissen zu kämpfen, und ist namentlich durch das unklare Abhängigkeits-Verhältniss zur Bauabtheilung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten so eingeengt, dass das von einem schwachen Inhaber verwaltete Amt noch heute bis zur Bedeutungslosigkeit herab gedrückt werden kann. Umgekehrt wird ein Konservator, der neben der nöthigen Sachkunde auch genügende Welt- und Menschenkenntniss besitzt, Schritt für Schritt vorgehend, trotz dieser Hemmnisse sich eine Stellung erobern können, die ihn schon jetzt zu der weit gehendsten Wirksamkeit befähigen würde. —

Allerdings würde derselbe, um dies zu erreichen, eine ganze Reihe der glänzendsten Eigenschaften in sich vereinigen müssen.

Erste Voraussetzung muss natürlich sein, dass er als Fachmann nicht nur das Gebiet der historischen Baustile vollständig beherrscht, sondern auch durch seine bisherigen Studien eine möglichst weit gehende Kenntniss der vaterländischen Baudenkmäler sich erworben hat. Für die Art der Thätigkeit, welche der Konservator nach der bisherigen Organisation zu entwickeln hat, genügt jedoch keineswegs das wissenschaftliche Studium des Kunstgelehrten, sondern es ist daneben eine praktische Vorbereitung zu fordern, die sowohl in der Aufnahme von Baudenkmälern, als in der Aufstellung und Durchführung von Restaurations-Entwürfen gewonnen ist, und durch hervor ragende allgemein anerkannte Leistungen sich bereits thatsächlich kund gegeben hat. Auf die technischen und künstlerischen Erfordernisse, die hierzu gehören, brauchen wir wohl nicht im einzelnen einzugehen.

Die Persönlichkeit des Konservators muss dabei Bürgerschaft liefern, dass er die Obliegenheiten seines Amtes stets

nach sachlichen Gesichtspunkten erfüllen und niemals der Versuchung unterliegen wird, persönlichen Liebhabeereien nachzugeben. Ehrfurcht gegen die Leistungen der Vergangenheit, äusserste Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit muss sich in ihm mit der Kunst, sich zu bescheiden, paaren. Ein Architekt, der in eine bestimmte stilistische Richtung sich so vertieft hat, dass er für die eigenartige Schönheit und die geschichtliche Berechtigung anderer Kunstweisen blind geworden ist, wird eben so wenig in jene Stelle passen, wie ein thatendurstiger Heifsporn, der dieselbe nur als willkommenes Mittel ansehen würde, nunmehr sein Licht leuchten zu lassen und nach Herzenslust Restaurations-Entwürfe aufzustellen.

Als letztes endlich sind für den Verkehr, den der Konservator mit den Behörden sowohl, wie mit den zu ihm in Beziehung tretenden Fachgenossen und den als Besitzern von Baudenkmälern in Frage kommenden Privatleuten zu unterhalten hat, einige rein menschliche Eigenschaften zu fordern, die gleichfalls nicht jedem gegeben sind. Neben einer gewissen Unermüdlichkeit darf er einiger diplomatischen Schlangen-Klugheit nicht entbehren; er muss die Fähigkeit haben je nach Umständen die äusserste Entschiedenheit oder vermittelnde Nachgiebigkeit walten zu lassen. Vor allem freilich muss er — es sei, gegen wen es sei — den Muth der eignen Meinung besitzen.

Wenn man uns aufforderte, auf Grund dieser Forderungen nunmehr eine bestimmte Persönlichkeit zur Berufung in die Konservator-Stelle vorzuschlagen, so würden wir, trotz unserer ziemlich genauen Kenntniss der hervor ragenden deutschen Architekten, in einige Verlegenheit gerathen. Der Einzige, der unseres Wissens im Stande wäre, jenen Ansprüchen zu genügen, hätte schwerlich mehr Neigung, unter den gegenwärtigen Verhältnissen in eine solche Stellung einzutreten und die damit verbundene Last sich aufzubürden. Natürlich sind wir weit davon entfernt, die Möglichkeit zu bestreiten, dass nicht noch andere Persönlichkeiten von gleichen Eigenschaften vorhanden sein können, wenn dieselben in der Oeffentlichkeit auch noch nicht genügend hervor getreten sind. Würde jedoch eine solche wirklich heraus gefunden, so stände man in einer Reihe von Jahren, falls wiederum die Nothwendigkeit einer Neubesetzung der Konservator-Stelle heran tritt, vermuthlich vor derselben Schwierigkeit wie heute.

Unter diesen Umständen ist man vielleicht zu dem Schlusse berechtigt, dass es ein Fehler war, überhaupt eine Stelle zu schaffen, die an ihren Träger so ungewöhnliche Voraussetzungen stellt. Dem romantischen Zuge der 40 er Jahre mag dieser Fehler nicht allzu hoch angerechnet werden. Für bedauerlich würden wir es dagegen halten, wenn man denselben zum zweiten Male wiederholte und nicht dazu überginge, die Obliegenheiten des Konservators, die jetzt ein einziger Mann erfüllen soll, einer Körperschaft zu übertragen, deren Zusammensetzung leicht so getroffen werden kann, dass durch ihre einzelnen Mitglieder allen jenen oben begründeten Forde-

Der von S. M. dem Könige von Bayern abgeordnete Staats-Minister v. Crailsheim, mit dem Ministerialrath v. Oswald und den Eisenbahndirektoren v. Schnorr und v. Schamberger, der Direktor der Pfälzer Bahnen v. Lavalle, Ob.-Reg.-Rath. Reitzenstein aus Berlin, Ob.-Reg.-Rath Dir. Dieck aus Frankfurt, Dir. Jacob v. Ueicht, der Präsident des Verwaltungsrathes der hessischen Ludwigsbahn.

Die Feier begann Vormittags 10 Uhr mit einem Festakte im Saale des Bahnhofgebäudes der Ludwigsbahn am Plerrers zu Nürnberg, welcher Platz mit Flaggen usw. festlich decorirt war.

Beim Eintritt in den Saal erhielt jeder Theilnehmer eine Festschrift nebst einer Gedenkmedaille in Bronze namens des Direktoriums der Ludwigsbahn überreicht. Der Direktor des Verwaltungsrathes, Großhändler Münch, hielt eine der Bedeutung des Festes entsprechende Rede, in welcher er namentlich des Gründers der Bahn, sowie des Eibauers derselben, des Ingenieur Denis gedachte und welche mit einem Hoch auf den Landesherrn schloss. Hierauf ergriff Staatsminister v. Crailsheim das Wort, um in gewählten Worten die Bedeutung des Baues der Ludwigsbahn für die fernere Entwicklung des Eisenbahnwesens zu würdigen, die heute nahezu auf dem Höhepunkt angelangt sei, wo dieselbe in rückläufiger Bewegung zu ihrem Ausgangspunkt, der Pflege lokaler Bedürfnisse, zurück zu kehren beginne. Mit Verkündigung einiger vom Könige verliehenen Auszeichnungen an den Direktor und einige Beamte der Bahn schloss der Minister seine Ansprache. Hieran reihte sich die Beglückwünschung seitens der Vertreter der Stadt usw.

Nach Beendigung des Festaktes begaben sich die Gäste auf den freien Platz vor dem Bahnhofgebäude zur Grundsteinlegung für einen Kunstbrunnen, welchen die Stadt Nürnberg errichtet und der durch die im nächsten Jahre zur Eröffnung gelangende große Wasserleitung gespeist werden wird. Nachdem sich diese Feier unter dem herkömmlichen Zeremoniell vollzogen hatte, begab sich die Versammlung mittels festlich geschmückten

Extrazuges nach Fürth, woselbst feierlicher Empfang stattfand. Hier wurde unter entsprechenden Feierlichkeiten der Grundstein zu einem neuen Bahnhofs-Gebäude, das sehr stattliche Abmessungen erhalten wird, gelegt.

Nach eingenommenem Frühstück, bei welchem die Gäste von dem Bürgermeister von Fürth begrüßt wurden, fand Rückfahrt nach Nürnberg mittels abermaligen Extrazuges statt. Nachmittags war Festmahl im Hôtel Adler, bei welchem verschiedene Toaste ausgebracht wurden, so vom Staatsminister von Crailsheim, vom Oberregierungsath Reitzenstein aus Berlin namens des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen u. a.

Mit einer Festvorstellung im Stadttheater endete die einfache, aber gelungene Feier. Mit derselben hatte das Direktorium der Ludwigsbahn eine interessante Ausstellung von Bestandtheilen der ersten Wagen der Bahnen, der älteren Lokomotiven, der ersten Schienen, zu welchen dann Theile der neuen Maschinen und Wagen usw. die Gegenstücke bildeten, veranstaltet. Die oben erwähnte Festschrift von Dr. R. Hagen, Rektor der städtischen Handelsschule in Nürnberg, führt den Titel: „Die erste deutsche Eisenbahn mit Dampftrieb zwischen Nürnberg und Fürth. Gedenkschrift zu deren 50 jährigem Jubiläum am 7. Dezember 1885; Beitrag zur Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts.“ —

Das Verdienst, auf deutschem Boden die erste Eisenbahn besessen zu haben, kann die Gesellschaft der Bayerischen Ludwigsbahn nicht für sich in Anspruch nehmen; schon viel früher bestand eine solche in Deutsch-Oesterreich. Dort wurde 8 Jahre früher — am 7. September 1827 — die mehr als 40 km lange Theilstrecke Budweis-Trojerna der Eisenbahn Linz-Budweis eröffnet. Doch war diese Bahn nur für Pferdebetrieb eingerichtet, während Nürnberg-Fürth von vorn herein neben Pferdebetrieb Lokomotiv-Betrieb besessen hat, sonach die erste deutsche Bahn mit Dampftrieb ist.

rungen Rechnung getragen wird. Wir sprechen daher den Wunsch aus, dass die Stelle des Konservators der preuß. Kunstdenkmäler zunächst nicht wieder besetzt, dafür aber alles daran gesetzt werden möge, die Organisation ins Leben zu rufen, welche im Interesse unserer Baudenkmale schon so lange geplant wird.

Voraussichtlich regen wir damit keineswegs etwas Neues an. Bei dem großen Interesse und dem tiefen Verständniss, mit welchem die Angelegenheit im Kultusministerium seit langer Zeit behandelt worden ist, darf vielleicht sogar vermuthet werden, dass schon eine erste Wiederbesetzung der Konservator-Stelle schwerlich erfolgt wäre, wenn man vermocht hätte, die zur Schaffung jener Organisation erforderlichen Mittel flüssig zu machen. Man mag angesichts dieser

Unmöglichkeit und der mannichfachen Unzuträglichkeiten, welche eine einstweilige Verwaltung der durchaus auf ein persönliches Eintreten zugeschnittenen Stelle sich ergeben, für eine nochmalige Besetzung derselben sich entschieden haben; denn allerdings liegt ja die Möglichkeit vor, dem Konservator innerhalb einer größeren Organisation wiederum eine entsprechende, wenn auch beschränkte Wirksamkeit anzuweisen.

Sollten die Verhältnisse auch jetzt noch zu einer gleichen Lösung zwingen, so werden die Freunde der vaterländischen Baudenkmale sich bescheiden müssen. Immerhin erschien es uns werthvoll, die Sachlage in offener Weise zur Sprache zu bringen um hiermit an alle beteiligten Kreise die Aufforderung richten zu können, ihrerseits nach Kräften auf eine vollkommenere Lösung hinwirken zu wollen. — F. —

Theorie gekrümmter Erker- und Balkonträger.

Zur Unterstützung von Erkern, Balkonen usw. verwendet man mitunter Träger, welche, der äußeren Umgrenzung des Grundrisses folgend, nach einem Kreisbogen, Ellipse, Korbogen usw. gekrümmt und an beiden Enden durch Einmauerung oder Vernietung mit anderen Trägern eingespannt sind. Für die Querschnitts-Ermittlung solcher auf Biegung und Torsion (Verdrehung) beanspruchter Träger bietet die vorhandene Litteratur keinen unmittelbaren Anhalt. Es sollen daher einige einfache, häufig vorkommende Fälle eingehend behandelt werden, um Gelegenheit zur Lösung anderer Fälle zu schaffen.

Fall I. Der Träger sei nach einem Halbkreis gekrümmt und pro Längeneinheit gleichmäßig mit p belastet. Sowohl für die äußeren als inneren Kräfte besteht dann eine Symmetrieaxe, welche letztere und die dazu senkrechte, durch den Mittelpunkt des Kreises gelegte Axe als Koordinatenachsen dienen mögen, Fig. 1. Die unbekannten Einspannungs-

Momente sind das Biegungs-Moment M_1 und das Torsionsmoment M_2 , deren angenommener Drehungssinn durch die Pfeile im Grundriss, Fig. 1, mit darunter gestellter Seitenansicht von unten und von rechts angedeutet ist. M_1 ergibt sich sofort aus der Momentengleichung um die X-Axe, also: $2 M_1 = p r \pi \eta$ wenn η den Schwerpunktsabstand des Bogens von der X-Axe bedeutet, der $= \frac{2r}{\pi}$; oder

$$M_1 = p r^2. \quad (1).$$

Das Torsions-Einspannungsmoment M_2 lässt sich aus den Gleichgew.-Bedingungen nicht ableiten, wohl aber aus der Bedingung, dass die zur Hervorbringung der elastischen Formänderung zu leistende Biegungs- und Torsionsarbeit ein Minimum sein muss.

Bei dieser Berechnung geht man am bequemsten von der Symmetrieebene aus in welcher, dem Begriff der Symmetrie zufolge, alle Schubspannungen $= 0$ sein müssen, so dass in ihr nur ein Biegemoment M_0 thätig ist, welches als Unbekannte eingeführt werden soll. Am Querschnitt unter beliebigem




Fig. 2.

Winkel φ , Fig. 2, ist dann das Biegemoment:

$$M = -M_0 \cos \varphi + p r \varphi \eta \varphi,$$

worin $\eta \varphi$ den Abstand des Bogenschwerpunktes vom Querschnitt

$$\text{bezeichnet} \quad \left(\eta \varphi = \frac{r \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}} \right) \quad \text{oder:}$$

$$M = -M_0 \cos \varphi + p r^2 (1 - \cos \varphi) \quad (2)$$

Diese Momente sind durch die wagerechten Ordinaten zu beiden Seiten des Kreisbogens in Fig. 3 bildlich dargestellt; die

Werthe $M_0 \cos \varphi$ werden einerseits vom Kreise, andererseits von einer Ellipse mit den Axen r und $p r^2 - M_0$ begrenzt.

An demselben Querschnitt ist das Torsionsmoment:

$$M_2 = -M_0 \sin \varphi + p r \varphi \xi$$

Da aber:

$$\xi = r - \frac{r \sin \frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}} \cos \frac{\varphi}{2}$$

$$\cos \frac{\varphi}{2} = r \left(1 - \frac{\sin \varphi}{\varphi} \right),$$

so wird:

$$M_2 = -M_0 \sin \varphi + p r^2 \left(\varphi - \sin \varphi \right) \quad (3)$$

Die 1. Ableitung von M_2 nach φ ist:

$$\frac{dM_2}{d\varphi} = -M_0 \cos \varphi + p r^2 (1 - \cos \varphi) \quad \text{oder:} \quad \frac{dM_2}{d\varphi} = M \quad (4)$$

Die erste Ableitung des Torsionsmoments ist also gleich dem Biegemoment.




Fig. 4.

(Dieser Satz ergibt sich auch allgemein und direkt aus dem Gleichgewicht an der Trägerlamelle mit der Länge ds , Fig. 4 und zwar aus der Momenten-Gleichung um die Stabaxe [Tangente]:

$$M d\varphi + M - (M + dM) = 0, \quad \text{oder:} \quad \frac{dM}{d\varphi} = M.$$

Es ist nun die Biegearbeit am ganzen Träger mit

$$\text{den üblichen Bezeichnungen} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M^2}{2 EJ} ds.$$

Die Torsionsarbeit unter der üblichen Voraussetzung, dass bei der Verdrehung die Querschnitte eben und senkrecht zur Stabaxe bleiben

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M_2^2}{2 G \mathfrak{J}} ds; \quad *$$

wenn G den Gleitmodul und \mathfrak{J} das polare Trägheitsmoment des Querschnitts bezeichnet. Unsere Bedingung lautet demnach:

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M^2}{2 EJ} r d\varphi + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M_2^2}{2 G \mathfrak{J}} r d\varphi = \text{Min.} \quad (5)$$

In Bezug auf die unabhängig Veränderliche M_0 ist daher:

* Diese Formel gilt streng genommen nur für kreisförmige Querschnitte, für andere Formen nur annähernd.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M}{EJ} \frac{dM}{dM_0} d\varphi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathfrak{M}}{G\mathfrak{J}} \frac{d\mathfrak{M}}{dM_0} d\varphi = 0.$$

Da aber nach Gleichg. (2):

$$\frac{dM}{dM_0} = -\cos \varphi; \text{ und nach Gleichg. (3): } \frac{d\mathfrak{M}}{dM_0} = -\sin \varphi,$$

so wird bei konstantem J und \mathfrak{J} :

$$\frac{1}{EJ} \int_0^{\frac{\pi}{2}} M \cos \varphi d\varphi + \frac{1}{G\mathfrak{J}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathfrak{M} \sin \varphi d\varphi = 0 \quad (6)$$

Setzt man der Abkürzung halber: $EJ = n$ und: $G\mathfrak{J} = m$, außerdem nach Gleichg. (4): $M = \frac{d\mathfrak{M}}{d\varphi}$, so wird:

$$\frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathfrak{M} d(\cos \varphi)}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\mathfrak{M}} = \frac{m}{n}$$

$$\text{und da: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathfrak{M} d(\cos \varphi) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathfrak{M} \cos \varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\mathfrak{M},$$

$$\text{so wird: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathfrak{M} \cos \varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\mathfrak{M} = \frac{m}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\mathfrak{M}$$

$$\text{oder: } \left(\frac{m}{n} + 1\right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\mathfrak{M} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathfrak{M} \cos \varphi \dots (7)$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite ist $= 0$; denn für $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ist: $\cos \varphi = 0$ und für $\varphi = 0$ ist: $\mathfrak{M} = 0$.

Mit $d\mathfrak{M} = M d\varphi$ und $r d\varphi \cos \varphi = dx$ (Fig. 1) geht endlich unsere Bedingung über in:

$$\int_0^r M dx = 0 \dots (8)$$

und lautet also genau so, wie für den geraden an beiden Enden eingespannten Balken. Es muss danach die in Fig. 3 innerhalb des Kreises gelegene Momentenfläche, die $= M_0 r \frac{\pi}{4}$ mit derjenigen außerhalb des Kreises, die $= pr^2 \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) r$ gleichen Inhalt haben, oder:

$$M_0 = pr^2 \left(\frac{4}{\pi} - 1\right) \dots (9)$$

An beliebiger Stelle ist daher nach Gleichg. (2) das Biegemoment:

$$M = -pr^2 \left(\frac{4}{\pi} - 1\right) \cos \varphi + pr^2 (1 - \cos \varphi)$$

oder:

$$M = pr^2 \left(1 - \frac{4 \cos \varphi}{\pi}\right)$$

und nach Gleichg. (3) das Torsionsmoment:

$$\mathfrak{M} = -pr^2 \left(\frac{4}{\pi} - 1\right) \sin \varphi + pr^2 (\varphi - \sin \varphi)$$

oder:

$$\mathfrak{M} = pr^2 \left(\varphi - \frac{4}{\pi} \sin \varphi\right)$$

Für $\varphi = 90^\circ$ erreicht M seinen größten Werth

$$M_1 = pr^2, \quad (12)$$

übereinstimmend mit Gleichg. (1).

\mathfrak{M} erreicht einen größten Werth, wo M durch Null geht, laut




Fig. 5.

Gleichg. (4), also für $\cos \varphi = \frac{\pi}{4}$ oder: $\varphi = 38^\circ 14'$, und ist daselbst:

$$\mathfrak{M}_{\max} = pr^2 (0,667 - 1,273 \cdot 0,619) = rd. - 0,12 pr^2.$$

\mathfrak{M} geht wieder durch Null wo $\varphi - \frac{\pi}{4} \sin \varphi = 0$, woraus

$\varphi = \text{rot. } 65^\circ$. Der absolut größte Werth von \mathfrak{M} tritt aber ein bei $\varphi = 90^\circ$ und ist

$$\mathfrak{M}_1 = pr^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\right) = pr^2 \frac{\pi^2 - 8}{2\pi};$$

Mit $\pi^2 = 10$ wird:

$$\mathfrak{M}_1 = \frac{pr^2}{\pi} \dots (13)$$

Die Torsionsmomente haben demzufolge etwa den in Fig. 5 angedeuteten Verlauf. Der gefährliche Querschnitt liegt also offenbar an der Einspannungsstelle, wo sowohl M als \mathfrak{M} ihre absolut größten Werthe erreichen. Da nun die größte Biegungsspannung in diesem Querschnitt: $N = \frac{M_1}{W}$

und die größte Torsionsspannung $T = \frac{\mathfrak{M}_1}{\mathfrak{W}}$ [wenn \mathfrak{W} das Torsionswiderstandsmoment bezeichnet] an dem vom Schwerpunkt des Querschnitts entferntesten Punkten gleichzeitig auftreten, so ist bekanntlich die aus beiden Spannungen abgeleitete Beanspruchung

$$\sigma = \frac{3}{8} N + \frac{5}{4} \sqrt{N^2 + T^2}$$

$$\text{oder: } \sigma = \frac{3}{8} \frac{pr^2}{W} + \frac{5}{4} \sqrt{\left(\frac{pr^2}{W}\right)^2 + \left(\frac{pr^2}{\mathfrak{W}}\right)^2 \frac{1}{\pi^2}}$$

$$\text{oder: } \sigma = \frac{pr^2}{8W} \left(3 + 10 \sqrt{1 + \frac{1}{\pi^2} \frac{W^2}{\mathfrak{W}^2}}\right) \dots (14)$$

Bei I- und U-förmig. Querschnitten und zwar besonders bei den Normalprofilen, ist wegen des verhältnissmäßig kleinen Trägheitsmoments J_1 gegen die Hauptaxe parallel zum Steg (Fig. 6) das polare Trägheitsmoment $\mathfrak{J} = J + J_1$ wenig größer als J ; da aber gleichzeitig der Abstand a etwas größer als r , so darf man bei solchen Profilen ohne großen Fehler $\frac{\mathfrak{J}}{a} = \frac{J}{r}$ oder $\mathfrak{W} = W$ setzen.*

Dafür ist nach Gleichg. (14):

$$\sigma = \frac{pr^2}{8W} 13,64 = 1,70 \frac{pr^2}{W} \text{ oder mit der zulässigen Beanspruchung } \sigma = k \text{ das erforderl. Widerstandsmoment:}$$

$$W = 1,70 \frac{pr^2}{k} \dots (15)$$

Fall II. Der halbkreisförmige Träger sei mit 2 symmetrisch angeordneten Einzellasten P belastet, Fig. 7.

Der den Lasten entsprechende Zentriwinkel sei $= 2a$.

Hierfür ist, wenn $\varphi < a$:

$$M = -M_0 \cos \varphi \dots (16)$$

$$\text{und: } \mathfrak{M} = -M_0 \sin \varphi \dots (17)$$

Für $\varphi > a$ ist:

$$M = -M_0 \cos \varphi + Pr \sin(\varphi - a) \dots (18) \text{ und } \mathfrak{M} = -M_0 \sin \varphi + Pr [1 - \cos(\varphi - a)] \dots (19)$$

M_0 wird wiederum mit Gleichg. (8) $\int M dx = 0$ bestimmt, die für beliebige, aber symmetrische Belastung des halbkreisförmigen Trägers allgemeine Gültigkeit hat. Daher muss:




Fig. 7.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} M_0 \cos \varphi dx + \int_{\varphi=a}^{\frac{\pi}{2}} Pr \sin(\varphi - a) dx = 0 \dots (20)$$

sein, oder:

$$M_0 \cdot r \frac{\pi}{4} = Pr \int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin(\varphi - a) r d\varphi \cos \varphi = \frac{Pr^2}{2} \left[\cos a - \left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin a \right], \text{ woraus:}$$

$$M_0 = \frac{2}{\pi} Pr \left[\cos a - \left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin a \right] \dots (21)$$

[Zur Kontrolle der Rechnung möge folgende Entwicklung dienen: Setzt man nämlich $P = pr da$, worin p die Last pro Längeneinheit bezeichnet und integriert die rechte Seite der Gleichg. (21) zwischen den Grenzen 0 und $\frac{\pi}{2}$, so muss sich für M_0 der von Fall I ergeben; also:

* So ist beispielsweise für I- und U-Profile: No. 30 $W = 659$; $\mathfrak{W} = 651$; No. 20 $W = 216$, $\mathfrak{W} = 210$.

$$M_0 = \frac{2}{\pi} p r^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos \alpha - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \sin \alpha \right] d\alpha; \text{ woraus}$$

$$M_0 = p r^2 \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) \text{ in Uebereinstimmung mit Gleichg. (9)}$$

An der Einspannungsstelle ist: $M_1 = Pr \cos \alpha \dots (22)$

$\mathfrak{M}_1 = -M_0 + Pr (1 - \sin \alpha)$ und mit Gleichg. (21)

$$\mathfrak{M}_1 = -\frac{2}{\pi} Pr \left[\cos \alpha - \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) \sin \alpha \right] + Pr(1 - \sin \alpha) \text{ oder}$$

$$M_1 = \frac{2}{\pi} Pr \left(\frac{\pi}{2} - \cos \alpha - \alpha \sin \alpha \right) \dots (23)$$

Hieruach wird die Beanspruchung:

$$\sigma = \frac{3}{8} \frac{M_1}{W} + \frac{5}{4} \sqrt{\frac{M_1^2}{W^2} + \frac{\mathfrak{M}_1^2}{W^2}}$$

$$= \frac{1}{8} \frac{M_1}{W} \left[3 + 10 \sqrt{1 + \left(\frac{\mathfrak{M}_1}{M_1} \right)^2 \left(\frac{W}{W} \right)^2} \right].$$

Es ist aber: $\frac{\mathfrak{M}_1}{M_1} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \sec \alpha - 1 - \alpha \tan \alpha \right)$

$$= \sec \alpha - \frac{2}{\pi} - \frac{\alpha^0}{90} \tan \alpha; \text{ daher:}$$

$$\sigma = \frac{Pr \cos \alpha}{8 W} \left[3 + 10 \sqrt{1 + \left(\frac{W}{W} \right)^2 \left(\sec \alpha - \frac{2}{\pi} - \frac{\alpha^0}{90} \tan \alpha \right)^2} \right] \quad (24)$$

Setzt man bei I und II förmigen Querschnitten wie früher:

$\frac{W}{W} = 1$, so wird hiefür:

$$\sigma = \frac{Pr \cos \alpha}{8 W} \left[3 + 10 \sqrt{1 + \left(\sec \alpha - \frac{2}{\pi} - \frac{\alpha^0}{90} \tan \alpha \right)^2} \right] \quad (25)$$

Der Klammerwerth unter den Wurzelzeichen ist für alle Winkel α zwischen 0 und 90° gegen 1 sehr klein; er wird am größten für $\alpha = 0$ und auch dann nur = 0,13. Man darf daher diesen Maximalwerth für alle Winkel α als konstant beibehalten, wodurch mau σ nur etwa 0 bis 4 % zu groß erhält, also:

$$\sigma = \frac{Pr \cos \alpha}{8 W} \left(3 + 10 \sqrt{1,13} \right) \text{ oder: } \sigma = 1,70 \frac{Pr \cos \alpha}{W} \quad (26)$$

Es ist daher auch das erforderliche $W = 1,70 \frac{Pr \cos \alpha}{k} \quad (27)$

Fall III. Für beliebig viele, aber symmetrisch angeordnete Einzellasten ist ferner:

$$\sigma = 1,70 r \frac{\sum (P \cos \alpha)}{W} \dots (28) \text{ und das erforderliche}$$

$$W = 1,70 r \frac{\sum (P \cos \alpha)}{k} \dots (29)$$

Fall IV. Bei gleichmäßig vertheilter Belastung und beliebig vielen, aber symmetr. Einzellasten ergibt sich durch Addition der Werthe aus Fall I und Fall III

$$\sigma = \frac{1,70 r}{W} \left[pr + \sum (P \cos \alpha) \right] \dots (30) \text{ oder das erforderliche}$$

$$W = \frac{1,70 r}{k} \left[pr + \sum (P \cos \alpha) \right] \dots (31)$$

Beispiel. Der in Fig. 8 skizzierte im Grundriss halbkreisförmige Erker laste mit seinen Fensterpfeilern und Brüstungswänden auf entsprechend gekrümmten Trägern, und zwar sei die Last jedes Mittelpfeilers 3000 kg, jedes Endpfeilers 2000 kg, die der unteren Brüstungswand für 1 m Länge 250 kg.

Mit den der Figur eingeschriebenen Winkeln, dem Radius der Mittellinie $r = 1,4$ m und $k = 750$ kg pro qcm wird alsdann nach Fall IV:

$$W = \frac{1,70 \cdot 140}{750} [250 \cdot 1,4 + 3000 \cos 28^\circ + 2000 \cos 84^\circ]$$

$$= 0,317 [350 + 2640 + 209] = \text{rot. } 1014 \text{ (cm).}$$

Denselben entsprechen 2 I Träger, Norm.-Prof. No. 28 mit $W = 2 \cdot 547 = 1094 \text{ (cm).}$




Fig. 8.

Berlin, den 20. September 1885.

M. Koenen.

Die Bedeutung der Nebenprodukte der Gasfabrikation.

(Nach einem Vortrage des Hrn. Ing. Gallois im Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg.)

Bei der trockenen Destillation der Steinkohlen ergeben sich als Nebenprodukte neben dem Leuchtgas, Theer und Ammoniakwasser, beide einer außerordentlichen Ausbeute an werthvollen Stoffen fähig; als drittes kommt die Reinigungsmasse des Rohgases hier in Betracht.

Seitdem die Technik sich einer weiteren Verarbeitung dieser Nebenprodukte bemächtigt und namentlich die Chemie des Theeres große Fortschritte gemacht hat, erwachsen den Gasanstalten aus deren Verwerthung Einnahmen, welche ohne Berücksichtigung der Coke rd. 40 % der Anschaffungskosten der Kohlen betragen können.

Bis vor 25 Jahren konnten die Gasanstalten zufrieden sein, wenn sie ihre Theermengen überhaupt los wurden; mit der Entdeckung der Anilinfarben stieg der Theerpreis schnell auf das 10 fache. Obschon die in Betracht kommenden Theerdestillate — Benzolverbindungen, Anthracen, Phenol und Naphtalin — im Rohtheer nur in sehr kleinen Mengen enthalten sind, hat die Theerindustrie doch eine Bedeutung erlangt, wie nur wenige andere chemische Großindustrien. England und Wales erzeugten 1881 in 452 Gasanstalten aus 6 467 180 t Kohlen 1 792 672 000 cbm Leuchtgas; Frankreich 1878 in 601 Gasanstalten aus 1 534 170 t Kohlen 430 707 000 cbm Gas und Deutschland 1876 in 481 Gasanstalten aus 1 200 000 t Kohlen 333 587 300 cbm Gas. Verlässliche Angaben für das gleiche Betriebsjahr, sowie über die Menge des gewonnenen Theeres aufzustellen, ist nicht gelungen: die Theerausbeute schwankt zwischen 4 % bei westfälischen und 6 % bei englischen Kohlen; die Menge der jährlich in der Gasfabrikation verarbeiteten Kohlen ist jedoch auf mindestens 12 000 000 t zu schätzen, welche etwa 700 000 t Theer liefern. Nach ziemlich sicherer Schätzung wurden 1883 an Theer und für die Zwecke der Farbenindustrie gewonnen in: England 450 000 t, Deutschland 85 000 t, Frankreich 75 000 t, Belgien 50 000 t und Holland 15 000 t, zusammen 675 000 t Theer. Der Handelswerth der hieraus gewonnenen Farbenfabrikate bezieht sich auf 92 000 000 M., wovon auf Deutschland etwa 60, auf die Schweiz 13 und auf England und Frankreich 19 000 000 entfallen; Deutschland führte rd. 80 % seiner Produktion mit etwa 50 000 000 M. wieder aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit der Zeit ein Zuwachs der Theergewinnung durch die Cokereien stattfinden wird, da bisher in Deutschland nur etwa 500 der im Betrieb befindlichen rd. 8000 Cokeöfen auf Theergewinnung eingerichtet sind; eine Ueberproduktion ist jedoch nicht zu befürchten, da bisher zur Bearbeitung der Theeröle in der Farbenindustrie in Deutschland die bei weitem größte Menge des

Rohmaterials aus England eingeführt ward; allein die badische Anilinfabrik in Ludwigshafen braucht täglich 4 t Benzol, wozu etwa 120 000 t Theer jährlich erforderlich sind. Ein weiterer Zuwachs an Theer steht demnächst aus der Verarbeitung der Rückstände des kaukasischen Petroleums zu erwarten.

Von den etwa 60 bisher isolirt dargestellten chemischen Verbindungen, welche in dem chemisch höchst komplizirten Gemenge des Theers enthalten sind (dieselben waren auf ausgehängten Wandtafeln zusammen gestellt) haben für die Farbenindustrie vorzugsweise Bedeutung: Benzol, Tolnol, Xylol, Naphtalin, Anthracen und Phenol (Karbolsäure), demnächst vielleicht auch Chinolin und Piridin. Unter manchen interessanten Mittheilungen sei hier nur wieder gegeben, dass seit der Darstellung des künstlichen Krapps (Alizarin aus Anthracen gewonnen) der Krapp-Export Frankreichs aus dem Bau der Krappwurzel von 24 657 000 M. in 1868 auf 3 685 000 M. in 1876 zurück ging, wobei der Preis für den Zentner von 32 M. auf 6 M. fiel; der Krappbau hat in Folge dessen so gut wie aufgehört und es wurde das Land dem Getreidebau zurück gegeben. Die Herstellung des künstlichen Indigos wird vielleicht einmal eine ähnliche Bedeutung gewinnen.

Auch die Verarbeitung des zweitwichtigsten Nebenproduktes, des Ammoniakwassers, liefert werthvolle Nebenerträge. Durch Abdestilliren des Wassers, und Auffangen der übergehenden Ammoniakverbindungen erhält man: a) in Wasser: konzentriertes Ammoniakwasser (weiter Salmiakgeist); b) in Schwefelsäure: schwefelsauren Ammoniak; c) in Salzsäure: Salmiak; d) durch Mischen mit Kohlensäure: kohlen-saures Ammoniak. Das weitaus meiste Ammoniak wird in Form des schwefelsauren Salzes dargestellt, und dient unmittelbar der Landwirthschaft als Düngemittel. Das kohlen-saure Ammoniak findet ausgedehnte Anwendung in der Sodafabrikation. In Bezug auf das dritte Nebenprodukt, die Reinigungsmasse, ist zu bemerken, dass man ziemlich allgemein von dem früheren Reinigungs-Verfahren mittels Aetzkalk zur Benutzung von Eisenerz übergegangen ist. Seitdem man angefangen hat, neben der Schwefelsäure aus der verbrauchten Reinigungsmasse auch die viel werthvolleren Stickstoff-Verbindungen gleichzeitig auszuscheiden, erwachsen den Gasanstalten aus dem Verkauf der alten Reinigungsmasse nicht unwesentliche Einnahmen. Zur Zeit beschäftigen sich 10 Fabriken mit der Verarbeitung dieser Massen und es wird für die Gasanstalten die Beschaffung neuer Eisenerze durch den Verkauf der verbrauchten reichlich aufgewogen.

Der Entwurf zu einem städtischen Museum für Hannover.

Hierzu die Grundrisse auf S. 605.

Nach Abschluss der zu Anfang d. J. erlassenen Preisbewerbung für Entwürfe zu dem städtischen (Kestner-) Museum in Hannover haben wir (in No. 52 u. Bl.) über die hervorragendsten unter den eingegangenen Entwürfen berichtet und die Grundrisse des mit dem 1. Preise gekrönten Entwurfs von Prof. H. Stier in Hannover veröffentlicht. Der Magistrat in Hannover hatte auf Grund des Konkurrenz-Ergebnisses für die Ausführung des genannten Entwurfs sich entschieden und dem Bürgervorsteher-Kollegium eine entsprechende Vorlage gemacht. Wie wir bereits auf S. 360 mittheilten, hatte das letztere jedoch den bezgl. Antrag abgelehnt und beschlossen, neben dem Plane Stiers auch den inzwischen angekauften Entwurf von Architect W. Manchot-Mannheim weiter ins Auge zu fassen, den die Preisrichter wegen zu hoher Ausführungskosten zwar von der Preisvertheilung ausgeschlossen, aber an sich als die nach ihrer Ansicht künstlerisch und praktisch beste Lösung zur Grundlage für die Ausführung empfohlen hatten. Eine Entscheidung war bis zur nochmaligen Vorlage beider weiter auszugestaltenden Arbeiten vorbehalten worden.

Nachdem die letztere erfolgt und seitens des Hrn. Manchot durch eine ins einzelne erstreckte Veranschlagung seines Entwurfs nachgewiesen worden war, dass der früheren Kostenberechnung ein Irrthum zu Grunde gelegen habe, und dass die Ausführung seines Planes sich für denselben Preis wie die des Stier'schen Entwurfs werde bewirken lassen, gelangte die Angelegenheit zu Anfang v. M. in einer gemeinschaftlichen Sitzung beider städtischen Kollegien wiederum zur Debatte, wurde jedoch, da eine Einigung nicht zu erzielen war, zunächst zur nochmaligen Vorberathung an den (verstärkten) Ausschuss zurück gegeben. Der in dieser Sitzung neu zu Tage getretene Zwiespalt der Ansichten fand demnächst noch seinen Wiederhall in der Presse. In den

Zeitungsn Hannovers wurde mit steigender Lebhaftigkeit und mit allen nur irgend heran zu ziehenden Gründen für bezw. wider die beiden sich entgegen stehenden Entwürfe gekämpft. Die entscheidende Sitzung der beiden Kollegien vom 29. November d. J., in welcher die Mitglieder des Magistrats wiederum warm für den Stier'schen Plan eintraten, ergab nach längerer Berathung endlich eine Mehrheit für den Entwurf Manchot's, zu dessen Ausführung die Summe von 263 500 M. bewilligt wurde. Soweit sich die Stimmung einer Versammlung nach dem Sitzungsbericht beurtheilen lässt, scheint für diese Entscheidung namentlich die Erwägung maßgebend gewesen zu sein, dass für die freie Lage des Gebäudes in einer städtischen Parkanlage der gruppirte Grundriss des Manchot'schen Plans besser passen werde, als die von Stier gewählte Würfelform.

Unsererseits beabsichtigen wir nicht an einem Streite über die Vorzüge beider Arbeiten, welche jeder Architect willig als treffliche und einander im wesentlichen ebenbürtige Lösungen anerkennen dürfte, noch nachträglich uns zu betheiligen, sondern begnügen uns damit, unsern Lesern nunmehr auch die Grundrisse des zur Ausführung bestimmten Entwurfs vorzulegen. Wenn in dem Kampfe um denselben etwas viel überflüssiger Staub aufgewirbelt worden ist, so dass sein Ausgang sich schließlich zu einer Kränkung, sei es des einen, sei es des andern Konkurrenten gestalten musste, so trägt daran die unentschiedene Lage, in welche das Gutachten der Preisrichter die städtischen Behörden versetzte, wohl die Hauptschuld. Hätte wie in anderen ähnlichen Fällen zu geschehen pflegt, vor Zusammentritt des Preisgerichts eine genaue sachverständige Untersuchung der einzelnen Entwürfe in Bezug auf ihren Kostenpunkt stattgefunden, so wäre eine solche Unentschiedenheit wohl von vorn herein verhütet worden.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein in Hamburg. Versammlung 18. November. Vorsitzender: Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 58 Personen. Aufgenommen ist Hr. Bauinsp. Kärger. Hr. Löwengard nahm das Wort zu einem Vortrage über:

das Germanische National-Museum zu Nürnberg.

Der Vortragende theilte in der Einleitung mit, dass vor einigen Monaten die Anfrage an ihn ergangen sei, ob er vielleicht geneigt wäre, Pfleger des germanischen National-Museums für Hamburg zu werden; er habe damals freilich gewusst, dass das Museum bestehe und Manches in Bezug auf dasselbe in Abbildungen gesehen, war aber noch nicht in Nürnberg gewesen, so dass ihm die eigenene Anschauung gefehlt habe, auch über die Zwecke und Ziele des Museums ihm im ganzen nur wenig bekannt gewesen sei. Er habe damals die Bemerkung gemacht, dass Bekannte, welche er um Aufschluss gebeten, ebenso wenig unterrichtet waren. Eine Reise nach Süddeutschland habe ihn vor wenigen Wochen nach Nürnberg geführt und ihn überzeugt, dass es in ganz Deutschland wohl kaum eine zweite Anstalt giebt, welche werth ist, unser Interesse und unsere Fürsorge in dem hohen Maße zu beanspruchen, wie das Germanische National-Museum in Nürnberg.

Redner schilderte sodann die Vorgeschichte des Museums und namentlich die hohen Verdienste des Freiherrn Hans von und zu Aufsess um die Begründung desselben. Hr. von Aufsess war bereits 1832, nachdem er sich des Entgegenkommens des Königs von Bayern versichert hatte, nach Nürnberg übersiedelt, um für die Verwirklichung der bereits vom Freiherrn von Stein angeregten Idee der Schöpfung eines National-Museums zu wirken. Nachdem die Bemühungen, eine Einigung der in den verschiedenen Theilen Deutschlands bestehenden Geschichtsvereine zur Erreichung des großen Zieles herbei zu führen, an dem Widerstande partikularistischer Gegner gescheitert waren, arbeitete v. Aufsess zunächst im Stillen weiter, indem er seine Privatsammlungen zu vermehren, zu ordnen und zu katalogisiren suchte, und trat erst in den Jahren 1846/47 im Anschluss an die Germanisten-Versammlungen wieder an die Oeffentlichkeit. Erfolge waren zunächst zwar nur auf dem Papier zu verzeichnen; doch mietete v. Aufsess 1850 den Thiergartnerthor-Thurm in Nürnberg zur Unterbringung seiner Sammlungen und hatte so 1852 den Grundstock für das zukünftige Museum fertig gestellt. Gleichzeitig traten 2 historische Vereine, der kgl. sächsische Verein zu Dresden und der Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Alterthümer zu Mainz für die Idee ein, und es gelang in einer im August 1852 unter dem Vorsitze des nachmaligen Königs Johann von Sachsen zu Dresden abgehaltenen Versammlung deutscher Geschichts- und Alterthumsforscher den Antrag zur Annahme zu bringen: „Das Museum vom Tage dieser Berathung an als begründet anzusehen.“

Am 15. Juni 1853 wurden die Sammlungen, so klein sie auch waren, dem Publikum feierlich geöffnet und am 28. Juli desselben Jahres beschloss der Bundestag: „Das Germanische Museum zu Nürnberg als ein für die vaterländische Geschichte wichtiges Unternehmen der schützenden Theilnahme und wohlwollenden Unterstützung der höchsten und hohen Regierungen zu empfehlen.“ Damit galt das Museum als eine National-Anstalt.

Die Schätze des Museums, aus der auf 10 Jahre demselben geliehenen Privatsammlung des Herrn v. Aufsess bestehend, waren zunächst im Thiergartnerthor-Thurm und im Hause des Kupferstechers Petersen auf dem Paniersberge aufgestellt. Die getrennten und zudem ungenügenden Räume reichten bald um so weniger aus, als durch die beispiellos agitatorische Thätigkeit des Gründers die Sammlung sich bald über alles Erwarten vermehrte.

Im Jahre 1857 wurde dem Museum das Karthäuser Kloster in Nürnberg überwiesen, nachdem auch bezüglich der Veste Koburg und der Wartburg Anerbietungen zur Aufnahme der Sammlungen gemacht waren. Am 8. August 1859 wurden die vom Baurath Solger restaurirten Räume der alten Klosterkirche als Kunsthalle eröffnet und gleichzeitig das von Kaulbach gestiftete Wandgemälde: Otto III. in der Gruft Karls des Großen zu Aachen enthüllt. — Im Jahre 1862 gingen die Aufsess'schen Sammlungen um den Preis von 120 000 Fl. in den Besitz des Museums über; 60 000 Gulden waren unter der vor allem hochherzigen Betheiligung des Königs Ludwig von Bayern zu diesem Zweck gesammelt; um die übrigen 60 000 Fl. wurden die Schulden des Unternehmens vermehrt. — Die Leitung desselben war 1862 zunächst in die Hände des Ober-Appellationsgerichts-Raths Dr. Michelsen aus Schleswig übergegangen, welcher bis 1864 an der Spitze blieb. Nach einem Interregnum wurde am 21. Januar 1866 der jetzige Direktor Essenwein zum Vorsteher der Anstalt berufen.

Der Vortragende glaubte bei der allgemein bekannten Bedeutung Essenwein's, welcher als Gelehrter und als Künstler sich in gleicher Weise zu dem neu übernommenen Amte berufen erwies, und dessen rastlosem Wirken das Museum den ungeahnten Aufschwung verdankt, dessen wir Zeuge sind, eine genauere Schilderung der Persönlichkeit dieses Mannes um so mehr unterlassen zu können, als die folgende Beschreibung auf Schritt und Tritt Essenwein in seinen Werken und Erfolgen zeigen werde.

Wenn das Werk, welches im Werden begriffen ist, einst der Vollendung sich nähert, wird es seinesgleichen auf der Welt vergebens suchen, und das wird der großartigen Gestaltung des Programms, welche Essenwein bald nach seinem Antritt als notwendig erkannte und später mit voller Kraft zur Durchführung zu bringen suchte, hauptsächlich zu danken sein. Es handelt sich nach diesem Programm darum, sämtliche Aeußerungen des germanischen Kulturlebens in vollkommen abgeschlossenen Sammlungen zur Erscheinung zu bringen; das Museum soll nicht von demselben Gegenstand aus derselben Zeit eine größere Zahl enthalten, wohl aber soll jeder einzelne Theil lückenlos sein, so dass man die vollständige Entwicklung des betreffenden Zweiges verfolgen kann.

Wir stehen jetzt mitten auf dem Wege zu diesem Ziele; wenn dasselbe erreicht werden soll, muss die ganze Nation jedoch weit mehr als bisher helfend eingreifen.

Das 1867 von König Ludwig II. übernommene Protektorat des Museums und der 1869 vom norddeutschen Bunde unter der Bedingung der Durchführung des aufgestellten Programms gewährte jährliche Zuschuss ermöglichten es, an die Veröffentlichung des detaillirten Programms und des Entwurfs für den

Ausbau der Karthause heran zu gehen. Die Ausführung der Museumsbauten ist vom Reiche bis zum Jahre 1892 gesichert, so dass alle sonstigen Einnahmen den Sammlungen zugewendet werden können. Trotzdem ist eine Vermehrung der verfügbaren Mittel nothwendig, da in den letzten Jahren durchschnittlich nur 25 000 M. für die Sammlungen verwendet werden konnten, während nach Essenwein's Kostenanschlag noch mindestens 2 1/2 Millionen Mark erforderlich sind. Der Vortragende theilte im Anschluss hieran mit, dass in allen Theilen des Reiches Pflegschaften errichtet seien, welchen die Beschaffung der jährlichen Mittel obliege und forderte die Anwesenden auf, in unmittelbarer Weise und durch Verbreitung des Interesses für das Museum in weiteren Kreisen das Wirken der Hamburger Pflegschaft zu unterstützen.

Hr. Löwengard besprach hierauf an der Hand einer reichen Sammlung ausgestellter Zeichnungen, welche zum Theil von Direktor Essenwein selbst entworfen, und zum Zwecke des Vortrages freundschaftlich zur Verfügung gestellt waren, die ausgeführten sowie die geplanten Bauten des Museums, welche sich an die alterthümlichen Räume des Karthäuser Klosters anschließen*, und schilderte die in den einzelnen Abtheilungen aufgestellten Denkmäler deutschen Kulturlebens in lebendigen Farben.

* Man vergl. hierzu die Aufsätze in No. 98 u. 100, Jahrg. 1877 d. Bl. D. Red.

Vermischtes.

Betriebs-Direktoren der preussischen Staatsbahn-Verwaltung. Nach den Angaben des Deutschen Baukalenders umfasste die Preussische Staatseisenbahn-Verwaltung

in dem Etatsjahre 1884/85 . . . 67 Betriebsämter
in dem Etatsjahre 1885/86 . . . 75 Betriebsämter.

Der vorjährige Bestand ist hienach und zwar in Folge der Einreihung der bisherigen Kgl. Eisenbahn-Direktion in Altona, sowie der Kgl. Direktionen der Berlin-Hamburger und der Breslau-Freiburger Eisenbahnen, um 8 Betriebsämter vergrößert. An der Spitze der 67 Betriebsämter des Etatsjahres 1884/85 standen 22 = 32,84 % administrative und 45 = 67,16 % technische Betriebsdirektoren, während das Etatsjahr 1885/86 26 = 34,67 % administrative und 49 = 65,33 % technische Betriebsdirektoren aufweist. Bei der Besetzung der 8 neuen Betriebsämter ist also je die Hälfte dem administrativen und dem technischen Elemente zugefallen und der Antheil des letzteren hierdurch um 1,83 % verringert. Als eine auffällige Thatsache ist zu bemerken, dass keinem technischen Betriebsdirektor ein administrativer Regierungsrath als Stellvertreter oder ständiger Hilfsarbeiter untergeordnet ist; dagegen finden sich zahlreiche Regierungs- und Bauräthe in solchen Stellungen bei den von administrativen Betriebsdirektoren geleiteten Betriebsämtern. Beiläufig sei noch daran erinnert, dass von den Präsidenten der jetzigen 11 großen Staatsbahndirektionen nur 2 der technischen Laufbahn entstammen.

Zu dem Bericht über die Verhandlungen des Brüsseler internationalen Eisenbahn-Kongresses erhalten wir folgende Zurschrift:

„Ich habe den Bericht über den internationalen Eisenbahn-Kongress zu Brüssel in No. 90 der Dtschn. Bztg. gelesen und vermisste in demselben jedwede Mittheilung, dass die Vertreter der österreichischen Eisenbahnen am Kongresse mit den Delegirten der deutschen Bahnen und ihrem besten Anwalt, Hrn. Geh. Oberbaurath Funk aus Köln, dann auch den holländischen, schweizerischen und englischen Delegirten gegen den Antrag des Hrn. Lebon gesprochen und gestimmt haben und beziehe ich mich des Näheren auf den von mir in der Wochenschr. des österr. Ingen.- u. Archit.-Vereins No. 35 u. 36 d. J. veröffentlichten Bericht, und auf die von dem Vorsitzenden dieser Sektion Hrn. M. v. Leber in No. 37 der genannten Zeitschrift gemachten Aeußerungen. Hrn. M. v. Leber, dessen eminenter Vertretung unseres Antrages in der Plenarsitzung zumeist der Erfolg zu danken ist, dass der Referenten-Antrag durchfiel, ist Inspektor der k. k. General-Inspektion der österr. Eisenbahnen.

Von den französischen Delegirten war es Hr. Brieka, Chef-Ingenieur der französischen Staatsbahnen in Tours, der ebenfalls sehr entschieden für unsere Anträge eintrat.

Ich halte übrigens die Opposition des Hrn. Referenten Lebon gegen den eisernen Oberbau keineswegs für den Meinungs-Ausdruck der Mehrzahl der belgischen Ingenieure. — Denn, wie wäre es sonst möglich gewesen, dass — als das Referat in der Sektion einmal eingesagt war — plötzlich eine ganz bedeutende Anzahl neuer Typen für eisernen Oberbau zur Behandlung vorgelegt wurden, u. zw. der überwiegenden Mehrzahl nach von belgischen Delegirten.

Arthur Oelwein,

Ob-Insp. d. k. k. Gen.-Direkt. d. österr. Staatsbahnen
u. Delegirter am Eisenbahn-Kongress in Brüssel.“

Ein Eisenbahn-Unglück durch die Westinghouse-Bremse verhütet. Der Schnellzug Stuttgart-Zürich schwebte am 10. November auf der württembergischen Station Thalhausen der oberen Neckarbahn in großer Gefahr. Der Schnellzug hält

Hr. Jürgens gab dem Wunsche Ausdruck, dass der gehörte Vortrag gedruckt werde, um auch denjenigen Mitgliedern, welche verhindert waren in der Versammlung zu erscheinen, von dem Berichte über das große nationale Unternehmen die wünschenswerthe Kenntniss zu geben.

Der Vorsitzende wies in Erwiderung darauf hin, dass der Druck allerdings einem von den Hörern empfundenen Bedürfnisse entsprechen werde, dass die einleitenden Schritte hierzu aber wohl dem Vortragenden selbst überlassen werden müssen, namentlich im Hinblick auf die im Interesse der Sache wünschenswerthe Wiederholung des Vortrages in einem größeren Kreise.

Eine während des Vortrages in Zirkulation gesetzte Liste zur Zeichnung von jährlichen Beiträgen für das Germanische National-Museum in Nürnberg ergab die Unterschriften für i. g. M. 203. —

Versammlung am 25. Novbr. 1885. Vorsitzender Hr. F. Andreas Meyer, anwesend 47 Personen. Ausgestellt sind Blätter des dem Vereine von den Hrn. Strumper & Co. geschenkten Werkes „Die Renaissance in Italien“ von Schütz.

Für das von der patriotischen Gesellschaft zu wählende Verwaltungsmittglied der Gewerbeschule werden auf Antrag des Vorstandes die Hrn. J. Grotjan u. R. Kofahl in Vorschlag gebracht werden. Hierauf erhält Hr. Gallois das Wort zu einem Vortrage über: Die Bedeutung der Nebenprodukte der Gasfabrikation. Ueber denselben ist in selbständiger Form berichtet. Cl.

auf dieser Station nicht, sondern hat nur seine etwa 60 km pro Stunde betragende Geschwindigkeit beim Durchfahren der Station zu mindern. Dies ist auch am 10. November geschehen; es mag die Station mit etwa 40 km Geschwindigkeit durchfahren worden sein.

Eine spitz anzufahrende Weiche der Station war unrichtig gestellt, und musste den Zug in ein nur 145 m langes Seitengleis leiten; der Lokomotivführer konnte wegen der Güterschuppen-Rampe die Weichenstellung erst 40 m vor der Weichenspitze erkennen. Glücklicherweise sah derselbe an der Weichenbelstellung die drohende Gefahr, setzte mit größter Geistesgegenwart die (kontinuierliche) Westinghouse-Bremse mit voller Kraft in Thätigkeit und brachte so den Zug noch kurz vor dem Ende des Seitengleises zum Stehen. Wäre dies nicht gelungen, so hätte der Zug über die Auffüllungsböschung, vor welcher das Seitengleis endigte, hinabstürzen müssen und ein entsetzliches Eisenbahn-Unglück wäre die Folge gewesen.

Das betr. Seitengleis hat nur 145 m Länge, in Betracht kamen also vom Moment des Erkennens der Gefahr nur noch 185 m Gleislänge. Zum Durchfahren derselben ist bei 40 km Geschwindigkeit pro Stunde nur eine Zeit von 16 bis 17 Sek. erforderlich. In diesen wenigen Augenblicken wäre es rein undenkbar gewesen mittels Handbremsen das drohende Unglück abzuwenden; es wäre kaum der Beginn der Bremswirkung, das Anlegen der Bremskette, zu bewerkstelligen gewesen.

Der Name des Lokomotivführers ist Kohler; dem pflichtgetreuen, geistesgegenwärtigen Mann wurde in Anerkennung seines umsichtigen und unerschrockenen Verhaltens von Sr. Majestät dem Könige die silberne Zivil-Verdienstmedaille verliehen, daneben wurde demselben durch die Ministerial-Abtheilung für die Verkehrsanstalten eine Gratifikation von 100 M. bewilligt.

Nicht minder gebührt aber volle Anerkennung dem System Westinghouse bei kontinuierlichen Bremsen; es ist bewiesen, dass rasches und sofort energisches Eingreifen der Bremsen die Hauptvorzüge dieses Systems sind.

Im Anschluss an das Vorstehende sei noch erwähnt, dass seit September 1884 die Einrichtung kontinuierlicher Bremsen nach System Westinghouse zunächst für sämtliches Material der Schnellzüge in Württemberg im Gange ist; es sind bis jetzt 49 Lokomotiven und 150 Wagen, unter welchen 125 mit vollständigen Apparaten und 25 mit Leitungen, ausgerüstet. Die Ausrüstung von 25 weiteren Wagen ist in Arbeit, ebenso sind auch für weitere Lokomotiven Ausrüstungen beabsichtigt. Verhandlungen mit den Nachbarstaaten finden statt, wegen allgemeiner Einführung der Luftdruckbremse, so dass wohl bis Beginn des Sommerdienstes auch die durchgehenden fremden Wagen in Schnellzügen mit den bezüglichen Ausrüstungen versehen sind, und alsdann z. B. der Schnellzug Wien-Avicourt auf seinem ganzen Weg der Luftdruckbremse sich bedienen kann.

Die Angabe, dass die qu. Weiche nur auf 45 m Entfernung sichtbar gewesen, weist darauf hin, dass es sich um eine den bestehenden Vorschriften wohl nicht entsprechende Anlage gehandelt, über deren Art etwas Näheres zu wissen interessant sein dürfte.

D. Red.

Die Anbringungsweise der Stützen von Telephon- und Telegraphen-Leitungen auf Gebäuden kann im Falle eines Feuerschlags schlimme Folgen mit sich bringen, wie ein Ereigniss in Chicago beweist, welches den ersten Monaten des laufenden Jahres angehört. Eine der Hauptmauern des in Brand gerathenen Langham-Hotels stürzte in ganz unerwartet kurzer Zeit nach dem Ausbruch des Feuers zusammen und verursachte den Tod mehrerer Personen.

Auf dem Dache des Hauses war eine Stütze aufgestellt, welche etwa 40 Drähte der Telephon- und Telegraphen-Leitungen trug. Der Chef der Feuerwehr hat nun die Ursache des gedachten unerwartet schnellen Einsturzes in der Uebertragung der starken

Spannung der Telegraphendrähte auf das Dachgerüst erkannt und es wird diese Ansicht von andern Sachverständigen getheilt.

Ihre Richtigkeit ist auch wahrscheinlich genug, wenn man die Annahme macht, dass die Drähte in schräger Richtung über das Dach geführt gewesen sind, da dann eine beträchtliche, auf Verdrehen des Dachverbandes wirkende Kraft durch die Telegraphendrähte ausgeübt wird. Indess sind auch bei quer sowohl als der Länge nach über die Dächer geführten Leitungen Gefahren in dem Falle vorhanden, dass zu einer Seite der Stütze die Drähte etwa vom Feuer stark erhitzt werden. In jedem Falle empfiehlt es sich, die Stellen, wo Telegraphen-Stützen auf Dachgerüsten befestigt werden sollen, sorgfältig auszuwählen. Niedrige Lage der Stützpunkte und Absteifung derselben in solcher Weise, dass ein etwaiger schiefer Zug mit Sicherheit aufnehmbar, sowie dass eine unmittelbare Uebertragung auf Mauern, die von besonderer Bedeutung für die Standsicherheit des Gebäudes sind, nicht stattfindet, werden immer als gute Vorsichtsmaassregeln anzusehen sein.

Welches sind die vorzüglichsten Leistungen der Baukunst Amerikas? Für die Beantwortung dieser schwierigen Frage hat ein amerikanisches Fachblatt den leicht anwendbaren Schlüssel in einer allgemeinen Abstimmung der Architekten des Landes gefunden.

Dasselbe erließ vor einigen Monaten eine Aufforderung, ihr mittels Postkarte diejenigen 10 Bauwerke des Landes — mit Beifügung der Namen der Erbauer — kund zu geben, welche nach der Meinung des Absenders als die erfolgreichsten Beispiele architektonischer Leistungsfähigkeit Amerikas zu bezeichnen seien. Um der Aufforderung etwas mehr Nachdruck zu geben, ward hinzu gefügt, dass außer dem allgemeinen Interesse, welches mit Bekanntwerden der 10 höchsten Leistungen heimischer Baukunst verbunden sei, daraus sich auch eine Erhebung der betr. Architekten in die Klasse der bisher etwas nebulösen Gemeinschaft der sogen. „höheren Meister“ ergeben werde. Indessen, so fügt das Blatt hinzu, indem es aus dieser Höhe rasch wieder auf den Boden der gemeinen Alltätigkeit zurück tritt, gehe sein Zweck lediglich dahin, etwaige Lücken in den eignen Leistungen bei Vorführung der Werke vaterländischen Schaffens zu entdecken und diese durch demüthigste Publikation einer entsprechenden Anzahl der aus der allgemeinen Abstimmung als beste sich ergebenden Werke auszufüllen.

Das jedenfalls origiuelle Vorgehen der Herausgeber der *Bostoner Architect and Building News* scheint indessen nach dem Inhalt mehrerer folgenden Mittheilungen, die von dem Blatt inzwischen gebracht worden sind, bei den amerikanischen Architekten die erwartete Aufnahme nicht ganz gefunden zu haben.

Beitrag zur Frage der Wetterbeständigkeit von Sandstein. Zur Restauration des Kilianthurmes in Heilbronn hatte das dortige Stadtbauamt, gestützt auf eine gutachtliche Aeusserung des Münsterbaumeisters Prof. Beyer in Ulm und auf Grund von Besichtigungen des Ulmer Doms, den unmittelbar zur Hand befindlichen Heilbronner Sandstein als ungeeignet erklärt, und eine Bestellung auf den norddeutschen Obernkirchner Sandstein ausgeführt. Darob einige Erregung in Heilbronn und Behandlung der Sache im Gemeinderath, wo der Antrag gestellt ward, dass zum fraglichen Bau der Heilbronner Stein verwendet werden möge.

Zu der förmlichen Verhandlung im Gemeinderath über diesen Antrag hatte der Oberbürgermeister als Sachverständige die Hrn. Hofbandirektor v. Egle-Stuttgart und Münsterbaumeister Prof. Beyer-Ulm zugezogen. Beide Sachverständigen gaben ihre Meinung dahin ab: dass der Heilbronner Stein bei geschlossenen Bauten ganz vortrefflich sei, für Bauten aber, die die Wind und Wetter stark ausgesetzt seien, nicht genüge. Der beste Beleg sei die Kiliankirche selbst; die Strebepfeiler des nördlichen Seitenschiffs seien völlig verwittert, ebenso die Architektur; an den Thürmen scheine ein besseres Material zu sein, allein auch hier seien die Gesimse schadhafte. Am Hauptthurm seien die Verwitterungen sehr stark, während der Chor wieder gut erhalten sei. So begreiflich es sei, dass man hier für den Heilbronner Stein eintrete, der viel nach auswärts gehe, so könnten sie doch für die Restaurations-Arbeiten allein den Obernkirchner Stein vorschlagen, zu dem man nach einer Reihe schlimmer Erfahrungen auch beim Kölner Dombau gegriffen und der sich beim Bremer Rathhaus z. B. vorzüglich bewährt habe. Allerdings sei dieser Stein doppelt so theuer, als der hiesige, dafür habe man dann aber auch ein Material auf 500—600 Jahre, während der hiesige Stein schon in 60 Jahren verwitterte, wie die vor 40 Jahren erbaute Gallerie zeige.

Dem gegenüber ward von einem der Gemeinderäthe ausgeführt, dass der heutige Heilbronner Stein besser sei, als der frühere, und ein Gutachten der Prüfungsstation für Baumaterial in Berlin vorgelegt, welches die absolute Wetterbeständigkeit des Heilbronner Steins anspricht.

Hofbandirektor v. Egle vermisste in dem Gutachten den Beweis für die Frostbeständigkeit, welche doch ein Hauptmoment sei. Die Gegenseite befürchtete verderbliche Wirkungen für die Ansfuhr des hiesigen Steines, wenn derselbe in seiner

Heimat nicht verwendet werde. Die Sachverständigen treten diesen Befürchtungen entgegen: Die Heilbronner Steine werden nach wie vor begehrt sein, da der theurere Obernkirchner Stein nur in Ausnahmefällen zur Verwendung komme; es könne dem Heilbronner Steine überhaupt nur nützen, wenn er ausschließlich zu denjenigen Bauten benutzt würde, für welche er sich eigne.

Man kam zu dem Beschlusse, dem leitenden Techniker, Dombaumeister Beyer freie Hand zu lassen, bezw. der Bauleitung anzupfehlen, in denjenigen Fällen, wo es angehe, Heilbronner Steine zu verwenden.

Damit ist die Angelegenheit indess wohl noch nicht erledigt. Es werden in der Lokalpresse zahlreiche Bauten genannt, welche in jüngster Zeit aus Heilbronner Stein aufgeführt worden sind: die Börse in Frankfurt, das Gebäude des Generalkommandos in Karlsruhe, der neue Bahnhof in Mainz, der Bahnhof in Eberbach, das Palais der „Germania“ in Straßburg, der Bahnhof in Amsterdam, das Pracht-Palais bei Elscourt (Haarlem), der neue Zentralbahnhof in Frankfurt.

Gegen die Autorität der Hrn. Dombaumeister Beyer und Hofbandirektor v. Egle werden Oberbaurath v. Leins, der die dem Wetter ausgesetztesten Theile der Johanniskirche in Stuttgart in Heilbronner Stein habe ausführen lassen, sowie Oberbaurath v. Tritschler ins Feld geführt, auf dessen Anordnung an der neuen Fassade des Stuttgarter Polytechnikums sämtliche Bildhauerarbeiten, sowohl die Reliefs, als die frei stehenden Kolossalstatuen, aus Heilbronner Sandstein hergestellt worden seien. Aus ästhetischen Gründen sei der Obernkirchner Stein vollends zu verwerfen, da er bald schwarz, aber niemals schön braungelb werde, also mit dem ursprünglichen Material des Thurmes niemals gut zusammen stimmen würde. Die starken Verwitterungen am Kiliansturm werden auf grobe Konstruktionsfehler zurück geführt; trotzdem aber sei die Kirche und gerade die feinsten Theile, 4 Jahrhunderte nach ihrer Vollendung noch im ganzen überraschend gut erhalten. Das von Hofbandirektor v. Egle angezogene Beispiel des Bremer Rathhauses passe nicht, weil dessen Fassade nach Lübke erst im 17. Jahrhundert aufgeführt worden.

Die Berliner Prüfungsstation habe den Heilbronner Stein Versuchen mit Salz ausgesetzt, welche bekanntermaassen die gleiche Wirkung auf einen Stein übe wie Frost.

Aus der Fachliteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion d. Bl. eingegangenen neueren techn. Werke etc.

Dr. König, Prof. Ueber die Prinzipien und die Grenzen der Reinigung von fauligen und fäulnissfähigen Schmutzwässern. Mit 4 Abbild. Berlin 1885; Jul. Springer. Pr. 1,40 M.

Leonhardt, E. R., kais. Rath, Ingen. etc. u. J. Melan, dipl. Ing., Redakteur etc. Oeffentliche Neubauten in Budapest. (Aus Anlass einer Studienreise des österr. Ing.- u. Arch.-Ver. herausgegeben.) Mit 8 Taf. u. 53 Fig. Budapest 1885; Gebr. Révai.

Kolz, Karl, Arch., Lübeck. Anhaltspunkte zum Entwerfen und Veranschlagen von Hochbauten. Mit einem Anhang über Anhaltspunkte zur statischen Berechnung von Eisen- und Holzkonstruktionen. Mit 23 Abbildg. Leipzig 1884; Karl Scholtze.

Ahrendts, kgl. Garnison-Bauinsp. Die Ventilation der bewohnten Räume. II. Aufl. Mit 59 in den Text gedr. Abbild. Leipzig 1885; Karl Scholtze.

Derselbe. Die Zentralheizungen der Wohnhäuser, öffentlichen Gebäude etc. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit 92 Abbild. Leipzig 1885; Karl Scholtze.

Hittenkofer, Arch., Dir. d. techn. Fachschulen in Buxtehude. Das freistehende Familien-Wohnhaus. Die Vorführung kleinerer und größerer Wohnhäuser, die nur von einer Familie bewohnt werden. Mit Darlegung des Raumbedürfnisses, der Raumvertheilung und Raumbenutzung. II. Aufl. Leipzig 1885; Karl Scholtze.

Erfarth, C. Haustelegographie, Telephonie und Blitzableiter in Theorie und Praxis. Mit alleiniger Berücksichtigung der Bedürfnisse derjenigen, die sich mit Einrichtung solcher Anlagen beschäftigen wollen. Mit 186 Abbild. Berlin 1885; Ahrens & Wolff.

Dr. Hartig, Rob., Prof. an der Universität München. Der ächte Hausschwamm (*Merulius lacrymans* Fr.) Mit 2 lith. Taf. in Farbendruck. Berlin 1885; Jul. Springer.

Wobbe, J. G., Ing. u. Gasdirektor. Die Verwendung des Gases zum Kochen, Heizen und in der Industrie. Mit 56 Abbild. bewährter Apparate nebst Anleitung zu deren Benutzung und Angabe des Gasverbrauches. München 1886; R. Oldenbourg.

Dr. Winkler, E., Prof. an der kgl. techn. Hochschule in Berlin. Vorträge über Brückenbau, gehalten an den techn. Hochschulen in Prag, Wien u. Berlin. Theorie der Brücken. I. Heft: Aeusere Kräfte der Balkenträger. III. Aufl. Mit 256 Holzschn. u. 6 lithogr. Taf. Wien 1886; Carl Gerold's Sohn. Pr. 16 M.

Hierzu als Beilage die zu Nr. 97 gehörige

Ansicht des neuen Empfangsgebäudes auf Bahnhof Flensburg. (Bahnseite.)

Inhalt: Heizungs- und Lüftungs-Anlage nach System Bechem & Post, für den Neubau einer Volksschule in Frankfurt a. M. — Grundsätze für den Bau und die Errichtung von Zellengefängnissen. — Mittheilungen aus Vereinen: Archit.- und Ingen.-Verein zu Hannover. — Archit.-Verein zu Berlin. — Vermischtes: Allgem. Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten. — Versetzen eines Fabriksockelsteins. — Bruch einer Säule

aus Gusselien. — Eisenbahnbauten in Griechenland. — Aenderungen in der Direktion der Orientalischen (türkischen) Eisenbahnen. — Reisestipendium der Stadt Dresden für Architekten. — Beitrag zur Wohnungs-Statistik Wiens. — Beschädigungen an dem *Pont neuf* in Paris. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Heizungs- und Lüftungs-Anlage nach System Bechem & Post, für den Neubau einer Volksschule in Frankfurt a. M.

Alle Heizungs- und Lüftungs-Anlagen, bei welchen der Lüftung in demselben Maasse Rechnung getragen ward, wie die Heizung, haben gezeigt, dass die vielfach erörterte Anforderung, den Betrieb der Heizung von demjenigen der Lüftung unabhängig zu machen, in der Praxis vollständig berechtigt ist.

Dasjenige, was bis vor kurzem zur Erfüllung dieses Zweckes als vollkommenste Lösung angesehen wurde, war die Kombination einer Warmwasser-Luftheizung in der Weise, dass die den Räumen durch die Trausmission der abkühlenden Flächen entzogene Wärme durch Warmwasser-Heizkörper ersetzt wurde, welche in den Räumen selbst aufgestellt waren, während die den Räumen zuzuführende frische Luft auf die Raum-Temperatur in Luftheizkammern erwärmt wurde, welche im Keller vertheilt, entweder durch Kaloriferes oder auch wohl durch Warmwasser-Heizkörper ihre Wärme empfangen.

Beide Lösungen machen die Anordnung verschiedener in dem Keller vertheilter Feuerstätten erforderlich. Bei Feuer-Kaloriferesheizung, welche nur zur Vorwärmung der frischen Luft, nicht aber zur Heizung der Räume dienen soll, ist allerdings für die Luftzuführungs-Kanäle zu den zu lüftenden, bereits warmen Räumen eine größere horizontale Längenausdehnung zulässig; doch hat auch diese Länge ihre Grenze und es kann außerdem vom hygienischen Standpunkte aus eine Anlage nicht als empfehlenswerth bezeichnet werden, bei welcher die frische Luft durch lange schwer oder gar nicht zugängliche horizontale Kanäle geleitet wird.

Die Anwendung einer Warmwasser-Luftheizung für diesen Fall gestattet bei der verhältnissmäßig geringen disponiblen Steigehöhe und somit geringen Zirkulationsgeschwindigkeit des warmen Wassers ebenfalls nicht, von ein und demselben Warmwasserkessel aus auf weite horizontale Entfernungen hin Luftheizkammern mit Wärme zu versorgen. Die somit erforderliche Vermehrung der Betriebs-Stellen erschwert die Handhabung der Anlage und erfordert mehr Bedienung; die Vermehrung und Dezentralisation der Feuerstellen jedoch erhöht die Betriebskosten, weil jede neue Feuerstelle, wenn der Brennmaterial-Verbrauch von der Hand des Bedienenden abhängig ist, eine neue Quelle für Wärmeverluste und Brennmaterial-Vergeudung ist.

Es giebt wohl kaum eine Gattung von Gebäuden, bei welchen mehr Klagen über ungenügende Leistung der Heizung geführt werden, als gerade die Schulen. Forscht man nach, worauf die Klagen zurück zu führen sind, so findet man, dass die Unzuträglichkeiten in den seltensten Fällen aus einer mangelhaften Anlage, sondern meistens aus mangelhafter Bedienung hervor gehen.

Man kann aber nun einmal an einen Schuldienner nicht dieselben Anforderungen wie an einen erfahrenen Heiztechniker stellen, und der Schuldienner hat so viele andere dienstliche Obliegenheiten, dass es ihm selbst beim besten Willen kaum möglich ist, der Bedienung der Heizanlage eine regelmäßige und ausschließliche Aufmerksamkeit zuzuwenden, wie dies zur Sicherung eines regelrechten und sparsamen Betriebes durchaus verlangt werden müsste.

Aus diesen Gründen ist speziell bei Schulen für die Anlage der Heizung und Lüftung der Grundsatz fest zu halten, dass der Bedienende bei einem minimalen Aufwande von Zeit und bei einem Minimum von erforderlicher Sachkenntnis den Betrieb handhaben kann, und dass selbst Versehen oder Fahrlässigkeiten in keiner Weise für die Anlage oder für die Güte der den Räumen zuzuführenden Luft gefährbringend seien.

Von obigen Gesichtspunkten nun bietet wohl die Heizungs-

und Lüftungs-Anlage der neuen Volksschule in Frankfurt a. M. nach dem System Bechem & Post das Vollkommenste, was bisher erreicht worden ist.

Das System Bechem & Post selbst ist wiederholt in dieser Zeitung (1884 S. 145 u. 524 u. ff.) besprochen; es genügt daher, hier kurz zu wiederholen, dass dasselbe eine Niederdruck-Dampfheizung mit Koaks-Füllfeuerung und selbstthätiger Regulierung der Luftzuführung zur Feuerung (D.-R.-P.) und mit regulierbaren Zimmer-Kaloriferen (D.-R.-P.) ist.

Es ist auch bereits darauf hingewiesen worden, dass das neue System sich besonders für Ventilations-Anlagen eignet. Daher wird die nachfolgend beschriebene Lösung einer Aufgabe aus der Praxis willkommen sein, um so mehr, als neuere Schul-Gebäude, z. B. das fürstliche Gymnasium zu Gera, das Progymnasium zu Bonn und eine Volksschule in Haspe nach demselben Muster eingerichtet werden.


Der Neubau der Volksschule in Frankfurt a. M., welcher von der städtischen Verwaltung ausgeführt wird, enthält 2 Doppelschulen für Knaben und Mädchen mit zusammen 28 Lehrklassen, 4 Reserveklassen und 2 Singsälen für je 80 Kinder und soll bis zum Frühjahr 1887 gebrauchsfertig werden. Die beigefügten Grundrisse beschränken sich auf Darstellung eines Flügels des

Gebäudes in Keller-
geschoss und 1. Ober-
geschoss. Das 2., 3.
und 4. Obergeschoss
zeigen denselben
Grundriss wie das
erste. Der rechts
liegende Flügel ist
gleichartig einge-
richtet.

Die Heizungs- und Lüftungs-Anlage ist wie folgt entworfen:
In dem gemeinsamen, in der Mitte des ganzen Gebäudes gelegenen Heizkeller A sind 4 Heizkessel angeordnet, von denen je 2 zur Beheizung eines Flügels dienen.

Staubablagerungs-Raum. a) Heizkörper.

Unter dem Kellergewölbe liegt die mit Gefälle zum Kessel montirte Rohrleitung, von welcher aus vertikale Steigestränge 1) zu den, in den einzelnen Räumen aufgestellten Heizkörpern und 2) zu den Heizkörpern in den 5 Vorwärmungs-Kammern (*B*) führen. Die Rohrleitung ist eine einfache und dient sowohl zur Leitung des Dampfes in die Heizkörper, als auch zur Rückleitung des in letzteren gebildeten Kondenswassers. Die Möglichkeit, eine derartige Leitung geräuschlos funktionieren zu lassen, liegt in der Verwendung der, der Firma Bechem & Post patentirten Kaloriferen (D. R. P.), aus Isolirmaterial hergestellten Kästen, welche die Heizkörper umschließen und die Wärme-Austrahlung der letzteren nur in dem Verhältniss zulassen, in dem der Deckelschieber dieser Kästen geöffnet wird. Diese einfachen und sehr sicher wirkenden Apparate machen die Anwendung von Ventilen zur Regulirung und Absperrung der Wärme überflüssig. Die gesammte Rohrleitung und die Heizkörper sind ständig mit Dampf erfüllt, und es kann daher eine Bildung von abgekühltem Wasser, welches bei Berührung mit Dampf in anderen Dampfleitungen das bekannte störende Geräusch verursacht, nicht entstehen.



1. Mischraum. 2. Erwärmungsraum. 3. Staubablagerungs-Raum. a) Heizkörper.

Temperatur stehend, die Undichtigkeiten vermeidet, welche andere Leitungen, bei oft wechselnden Temperaturen und dadurch bedingtem Wechsel in der Ausdehnung unterliegen, nur zu leicht zeigen. Auch in Bezug auf die Haltbarkeit der Dichtungen an den Heizkörpern macht sich dieselbe Vortheil geltend.

Nicht nur die in den einzelnen Zimmern aufgestellten Heizkörper sind mit Kalorifern umgeben, sondern auch die Heizkammern sind mit Isolirmaterial ausgekleidet und isolirte Drosselklappen bewirken die Regulirung des Wärmeeffekts, so dass also diese Luftvorwärmungs-Kammern Kalorifere im Großen darstellen.

Die Aufstellung von Heizkörpern in jedem zu beheizenden Raume bezweckt, letzterem diejenige Wärme zuzuführen, welche durch die Abkühlung verloren geht. Die Regulirschieber der die Heizkörper umschliessenden Isolirkästen sind vom Korridor aus zu handhaben; ebenso ist die Temperatur der einzelnen Zimmer vom Korridor aus durch kleine Fenster auf Thermometern abzulesen, damit der Heizer bezw. der Schuldieners ohne weitere Störung im Stande ist, den Schieber der Klassen-Temperatur entsprechend umzustellen.

In 2. Linie dient die Heizung zur Vorwärmung der frischen Außenluft, somit zur Zuführung frischer Luft. — Diese tritt durch entsprechend gestaltete Kellerfenster in einen Filterraum und von dort, durch Schieber abstellbar, in die Heizkammer. In dieser erwärmt, durchstreicht sie einen Mischkanal, wobei sie nach Erforderniss durch Einstellung einer Mischklappe mit kalter Luft gemischt, auf die normale Zimmer-Temperatur von $+20^{\circ}\text{C}$. gebracht werden kann. Nachdem ihr endlich in dem Befeuchtungsraum durch Ausströmung von direktem Dampf die nöthige Feuchtigkeit beigebracht ist, gelangt sie durch die vertikalen Steigkanäle in die einzelnen Räume. Die Temperatur der zuzuführenden frischen Luft ist auf Winkel-Thermometern vom Kellergang aus abzulesen.

Die Abführung der verbrauchten Luft bewirken die im Mauerwerk ausgesparten Kanäle, welche auf den Dachboden münden, der dadurch erwärmt wird und einerseits diese verlorene Wärme noch der Warmhaltung des Gebäudes zu Nutze kommen lässt, andererseits die Luftabzugs-Kanäle zugkräftig erhält. Der Bodenraum selbst wird durch 5 Deflektoren, welche das Eindringen kalter Außenluft verhindern und nur der warmen Luft das Entweichen gestatten, gelüftet.

Die Bedienung der Gesamt-Anlage geschieht wie folgt: Morgens früh ist das Feuer in den Kesseln klar zu machen und

neues Brennmaterial aufzuwerfen; es kommt hierbei nicht auf die Stunde an, da die ganze Anlage stets gleichmäßig warm bleibt. Alle 4—5 Tage ist etwas Wasser in die Kessel nachzufüllen und alle 2—3 Wochen die Aschengrube zu entleeren. Ungefähr 1 Stunde vor Beginn des Schulunterrichts sind die Schieber der Heizkörper in den Klassen zu öffnen; kurz vor dem Eintreten der Schüler sind die 5 Kaltluftschieber zu öffnen, die Mischklappen einzustellen und die Befeuchtungs-Apparate durch Öffnen der betr. Ventile in Thätigkeit zu setzen. Diese sämtlichen Verrichtungen nehmen höchstens 2 Stunden Arbeitszeit in Anspruch.

Die einzige Sachkenntniss, welche dabei voraus gesetzt wird, ist, dass der Schuldieners an den, in den Luftheizkammern eingesetzten Winkel-Thermometern sowie an den, in den Korridoren angebrachten Thermometern die Temperatur ablesen kann und die Mischklappen und Regulirschieber dieser Ablesung entsprechend einstellt.

Versäumt der Schuldieners das Nachfüllen von Wasser in die Kessel, so wird er, sobald der Wasserspiegel unter den niedrigsten Stand gesunken ist, durch eine ununterbrochen ertönende Pfeife aufgefordert, dieser Pflicht nachzukommen. Stellt er die Mischklappe unrichtig, so dass die Ventilationsluft zu kalt oder zu warm ist, so kann dieses Versehen sofort durch anderes Einstellen der Mischklappe wieder gut gemacht werden.

Öffnet er die Schieber der Heizkörper in den Klassen zu spät oder stellt sie unrichtig ein, so kann er die Schuld dieses Vorkommnisses nie einem andern oder irgend welchen störenden Umständen (mangelhafter Zug des Schornsteins oder dergleichen) zur Last legen; seine Nachlässigkeit wird sofort erkannt und kann auch durch Forcierung des Betriebes nicht bemängelt werden.

Weiteres kann bei dem Betriebe dieser Anlage nicht versehen werden. Frostgefahr ist absolut ausgeschlossen. Jeder Theil der Heiz- und Lüftungs-Anlage ist bequem zugänglich und leicht von etwaigen Staubablagerungen zu reinigen.

Die ganze Anlage kommt allen Anforderungen nach, welche in hygienischer und technischer Beziehung an eine Schulheizung gestellt werden können, während sie durch Klarheit der Disposition und durch Sicherheit und Einfachheit des Betriebes alle bisherigen Ausführungen anderer Heizsysteme übertreffen dürfte.

Der Gesamt-Inhalt der zu heizenden Räume beträgt 18000 cbm und es werden bis zu einer Außen-Temperatur von -5°C . stündlich 10000 cbm frische Luft in das Gebäude eingeführt. Die Anlagekosten betragen ungefähr 43000 \mathcal{M} . P.

Grundsätze für den Bau und die Errichtung von Zellen-Gefängnissen.

(Nach einem Vortrage des Hrn. Intend. u. Brth. Schuster im Archit.- u. Ing.-Verein zu Hannover.)

Auf seiner Versammlung in Wien beschloss i. J. 1883 der Verein deutscher Gefängnis-Beamten die Aufstellung neuer Grundsätze für den Bau und die Errichtung von Zellen-Gefängnissen. Die zu diesem Zwecke seitens des Vereins eingesetzte Kommission wurde durch Vertreter der Ministerien, Architekten und Aerzte verstärkt und bestand aus den Hrn. Geh. Rath Eckert, Freiburg i. Br.; Geh. Ob.-Reg.-Rath Jilling aus dem preussischen Ministerium des Inneren; Strafanst.-Dir. Krohne, Berlin; Minist.-Rath Ritter v. Pichs aus dem Justiz-Ministerium in Wien; Gefängnis-Dir. Streng, Hamburg; Geh. Justiz-Rath Wirth, Plötzen-see; k. k. Erster Staatsanw. Zatschek, Pilsen; Dr. med. Andrae, Kassel; Sanitäts-Rath Dr. Baer, Berlin; Geh. Brth. Endell, Berlin; Geh. Hofrath Gutsch, Karlsruhe; Intend.- u. Brth. Schuster, Hannover; Oberbauinsp. Wege, Oldenburg; Geh. Ob.-Justiz-Rath Dr. Starke aus dem preussischen Justiz-Ministerium und im Auftrage des österreichischen Justiz-Ministeriums Ob.-Ing. Maurus, Marburg. Die Kommission erledigte ihre Aufgabe in den Tagen vom 28. April bis 2. Mai 1884. Die weitere Ausarbeitung der neuen Bestimmungen übernahm Hr. Direkt. Krohne unter Beihilfe der Hrn. Wege und Schuster und es ist das bezgl. Werk, welches fortan die Grundlage aller derartigen Ausführungen in Deutschland und Oesterreich bildet, im Laufe d. J. bei Wagner zu Freiburg i. B. erschienen.

Der wesentlichste Zweck der bezgl. Festsetzungen, welche zur Hauptsache im Folgenden wiedergegeben sind, war Herabminderung der Kosten, welche bei älteren Anlagen bis zu 6666 \mathcal{M} mindestens aber 3000 \mathcal{M} für 1 Zelle betragen haben und die Durchführung des Einzelhaftsystems ohne Abänderung unmöglich erscheinen ließen.

Größe der Anstalt. Die Zahl der Zellen soll zwischen 200 und 500 liegen; geringere Zahlen sind nur im Anschlusse an Anstalten für gemeinsame Haft zulässig.

Die Lage der Anstalt darf nicht im Innern oder im Erweiterungs-Gebiete großer Städte liegen, die Baustelle ist in der Nähe einer mittleren Provinzialstadt im Anschlusse an einen Bahnhof zu wählen. Es soll thunlichst ein freier Bergeshang mit frischem Luftzuge und der Möglichkeit leichter Ableitung der Abwässer gewählt werden. Die Bodenuntersuchung muss reinen durchlässigen Untergrund, den höchsten Grundwasserstand mindestens 50 cm unter Kellersohle und 100 f. d. Tag und Kopf an Wasserergiebigkeit nachweisen.

Als Größes des Anstaltsgeländes genügen im Innern der Ringmauer 250 bis 300 ba , außerhalb soll Platz für eine die Ringmauer umziehende Straße, die Beamtenhäuser und Aecker zur Verwerthung der Dungstoffe vorhanden sein. Die Fläche muss völlige Absonderung der Anstalt auf die Dauer sichern.

Anordnung der Gebäude. Die Flügel — gewöhnlich 4 — sollen unter rechten Winkeln in der Mittelhalle zusammen stoßen; als Richtungen der Axen sind zur Vertheilung von Luft und Licht NW., NO., SO. und SW. zu wählen. Der vordere Flügel enthält im Erdgeschoße die Verwaltungsräume. Krankenhaus Wasch- u. Kochküche sind, von der Mittelhalle leicht erreichbar, in gesonderten Gebäuden unterzubringen. Die früher meist in die Mittelhalle gelegte Kirche befindet sich am besten über dem Verwaltungsfügel oder (wie in Herford) am Ende des hintern Zellenflügels. Das Thorgebäude mit Wärterwohnung, Militärwache und Magazinen nach Bedarf muss innen bündig mit der Umwährungsmauer liegen, um volle Uebersichtlichkeit des Hofes zu wahren. Die Beamten-Wohnungen sollen als Zweifamilienhäuser in einem oder mehreren Quartieren jedenfalls nicht im Anschlusse an die Umwährung erbaut sein; der Direktor erhält ein möglichst fern von der Anstalt liegendes Haus für sich. Die Zellenflügel sind, wenn der Baugrund es irgend erlaubt, von der Kellersohle bis Decke des 2. Obergeschosses mit übersichtlichem Mittelgange zu versehen. Alle Räume, auch der Mittelgang in der Decke des 2. Obergeschosses, sind einzuwölben. Das Untergeschoss soll nur dann Zellen enthalten, wenn die Sohle höchstens 75 cm unter Geländehöhe und mindestens 50 cm grundwasserfrei liegt und die Heizung unter der Mittelhalle Platz findet. Diese Anordnung erscheint wegen Ausnutzung der so wie so nöthigen Grundmauern geboten. Die Heizräume, in denen Sträflinge arbeiten, sind im Untergeschosse der Mittelhalle am leichtesten zu beaufsichtigen, weniger in dem der Flügel; auch werden bei letzterer Lage die nächsten Zellen nur durch theuere Vorkehrungen vor Ueberheizung zu schützen sein. Die Länge der Zellenflügel enthält 18 bis 20 Zellen zu jeder Seite, vorn liegen die besser ausgestatteten Wärterzellen, hinten die Spulzellen. Es kommt 1 Wärter auf 18 bis 20 bzw. 36 bis 40 Zellen, je nachdem er auch die Arbeiten der Sträflinge zu beaufsichtigen hat, oder nicht. Die 4 bis 4,5 m breite Halle hat in jedem Geschoße beiderseits einen 90 cm breiten Gang mit 1 m hohem Geländer, früher meist aus Gusskonsolen mit Gussplatten, besser aus ausgekragten schmiedeisernen Trägern mit Holzbelag, Steinplatten oder Auswölbung und Asphaltestrich bestehend; zugänglich sind diese Gallerien von unten durch eiserne Treppen untereinander durch schmale Brücken. Die Flurbeläge bestehen im Untergeschosse aus Fliesen oder Asphalt, in den obern kann außerdem auch Holz verwendet werden.

Die Dächer sollen ganz flach sein, da für Bodenraum keine Verwendung ist; am empfehlenswerthesten ist ein über dem Mittelgange heraus gehobenes Holzzementdach, welches seitliche Erleuchtung des Mittelganges über den Zellendächern ermöglicht.

Die Zellen für Aufenthalt bei Tag und Nacht erhalten 25 cbm (3,8.2,2.8) Innenraum, Schlafzellen 15 cbm; sie bedürfen dann keiner künstlichen Lüftung. Einige größere Zellen für gemeinsame Arbeit sind erwünscht, für Lüftung befindet sich für jede Zelle je ein Sförmig gekrümmtes Loch von 200 qcm über der Thür und dem Fenster, letzteres außen durch den Sträfling verschliessbar. Die Lüftungsrohre älterer Anlagen haben sich als Schmutzsammler nur schädlich erwiesen. Die Fenster liegen bei 1 qm Fläche 2 m über dem Fußboden und haben steil geschrägte Brüstung und Vergitterung. Die Mittelhalle von der aus alle Gänge zu übersehen sind, soll nicht durch Kuppel oder Dachreiter ausgezeichnet sein. Die Kirche erhält Sitze (stalls), von denen aus nur der Prediger zu sehen ist. Die Kochküche zeigt in Plötzensee das Becker'sche Kochen im Wasserbade; bei neueren Bauten hat der Senking'sche Heerd fast alle Konkurrenten verdrängt. Die Umwährung bedarf weder Zinnen noch Eckthürme, noch Wachgang. Sie ist immer völlig glatt zu putzen, außen erhält sie bei mindestens 4,5 m Höhe Strebebeyler. Die Ecken sind auszurunden; die billigste Abdeckung, welche keinen Halt beim Ausbrechen gewährt, ist die mit Biberschwänzen. Kein anderer Bautheil darf die Mauer berühren. Maschinelle Einrichtung ist zu entbehren, da Pumpen, Schleudern u. dgl. durch Sträflinge betrieben werden.

Die Heizung unter der Mittelhalle ist am zweckmäßigsten Warmwasserheizung, da für Luftheizung zu lange wagerechte

Züge entstehen, Heizwasserheizung durch die schwer dicht in den Wänden zu haltenden Röhren Verbindungen unter den Gefangenen und in den Heizkörpern Wandleiter herstellt. Jede Zelle erhält einen Wasserofen mit Zuleitung oben und Ableitung unten. Die Rohre liegen im Mittelgange und sind hier für jede Zelle gesondert zu schliessen. Die Abfallstoffe, Fäkalien, werden von den Gefangenen in den luftdicht schliessenden Stuhlgefäßen nach Ausgüssen in der Spülzelle gebracht, deren 3, wenn keine Kanalisation da ist, in je einen eisernen Wagen münden. Für Spülwasser ist besondere Ableitung nöthigenfalls mit Sickergrube anzulegen. Rieselanlagen haben sich nicht bewährt. Wasser wird mangels einer Leitung von den Gefangenen in Dachbehälter gepumpt. Ausser den Feuerhähnen hat jede Zellenreihe einen Zapfhahn, an welchem der Sträfling beim täglichen Spaziergange sein Wasser entnimmt. Die Beleuchtung ist mit Gas zu bewirken, wenn 16,7 cbm weniger kosten, als nach örtlichem Preise 100 kg Kohlen, sonst durch Petroleum. Die Flammen müssen vom Sträfling und vom Wärter zu hedenen sein. Die Wohnungen der Unterbeamten enthalten Stube, zwei Kammern, Küche, Keller, Giebelstube und Bodenraum. Bezüglich weiterer Einzelheiten, namentlich der Thüren, Fenster, Treppen, Beschläge usw. auf das oben genannte Buch zu verweisen, welches 26 Blatt Zeichnungen enthält. Für kleine Anlagen, wie Amtsgefängnisse, sind wegen der sehr wechselnden Verhältnisse allgemeine Grundsätze nicht aufzustellen gewesen.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.

Versammlung am 25. November 1885. Vorsitzender: Hr. Köhler. Von der Berliner Kunstakademie ist ein Einladungsschreiben zur Betheiligung an der 100. (Jubiläums-) Ausstellung von Werken lebender Künstler im Jahre 1886 eingegangen. Hr. Schuster bespricht im Anschlusse an seinen Vortrag vom 14. Februar 1883 über Zellen-Gefängnisse ein neuerdings erschienenen Werk: „Grundsätze für den Bau und die Einrichtung von Zellen-Gefängnissen.“ Eine Mittheilung über diesen Vortrag ist an besonderer Stelle d. Bl. wiedergegeben.

Hauptversammlung 2. Dezember. 1885; Vorsitzender Hr. Köhler.

Das Stiftungsfest nächsten Jahres soll am 6. oder 13. Febr. begangen werden. Der Kassenführer legt den Haushaltsplan für 1886 vor, welcher mit 28 315 M in Einnahme und Ausgabe abschließt, derselbe wird unverändert genehmigt.

In den Verein werden aufgenommen die Hrn. Sikorski, Ingenieur zu Tarnów (Galizien), Hinz, Privatbaumeister zu Unna und die Reg.-Bfhr. Strehe zu Zilly bei Halherstadt, Gröbler zu Aschersleben, Ruprecht zu Hildesheim.

Hr. Geh. Reg.-Rath Prof. Hase berichtet nach der Schrift von Archivar Dr. Zimmermann über die Geschichte der Burg Dankwarderode zu Braunschweig. Ein Auszug aus dem geschichtlichen Theil des Vortrags kann an dieser Stelle wohl entbehrt werden, nachdem über denselben Gegenstand hier schon wiederholt und zuletzt ausführlich in den Nrn. 12, 16 u. 18 Jhrg. 1884 d. Bl. berichtet worden ist. Zum Schlusse gab der Hr. Vortragende einen Gesamt-Ueberblick über den bisherigen Verlauf der Bestrebungen zur Erhaltung der noch vorhandenen Reste der Burg. Wie sich seit Aufdeckung der vordem nicht bekannten Theile des ursprünglichen Baues der Kreis der Freunde des alten Bauwerkes stets steigerte, so wuchs auch die Agitation Derer, welche dasselbe ganz oder theilweise abbrechen wollten, und zwei Versuche der Regierung im Dezember 1882 und Mai 1885, die Landesvertretung zu einer Beisteuer zu bewegen, scheiterten namentlich am Widerstande der ländlichen Vertreter. Eine Klärung der Frage wurde wesentlich erschwert durch die inzwischen nach dem Tode des letzten Herzogs brennend gewordene Frage über die Zukunft des ganzen Landes, welche zunächst das Interesse der Betheiligten vollständig in Anspruch nahm. Auch die Bemühungen des Archit.- u. Ingen.-Vereins zu Hannover, welcher sich gleich nach der Entdeckung, dann bei den beiden Versuchen der Braunschweigischen Regierung die Mittel zur Erhaltung (150 000 M) zu beschaffen, im Dez. 1882 als Vorstand des Verbandes Deutscher Archit.- und Ingen.-Vereine auf das wärmste für die Wiederherstellung des alten Fürstensitzes verwendete, konnten unter diesen Verhältnissen keinen durchschlagenden Erfolg haben. Der Vortragende betont, dass gegenwärtig die Sorge um die Zukunft durch die Wahl des Prinzen Albrecht von Preußen zum Prinz-Regenten in der befriedigendsten Weise gehoben ist, und dass voraussichtlich ein Zeitpunkt wiederkehren werde, der der Erlangung des Zieles günstiger ist. Es komme darauf an, das Interesse des kunstliebenden

Fürsten für die Erhaltung des uralten Stammsitzes des erloschenen Fürstenhauses zu gewinnen; er stellt daher den Antrag, der Verein möge sich mit einer entsprechenden Eingabe an den Regenten wenden, von welcher jetzt auch auf Grund ihres Ursprungs in Hannover viel zu hoffen sei.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 14. Dezember 1885. Vorsitz.: Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 134 Mitglieder und 4 Gäste.

Hr. Neuhaus spricht über:

„das Unternehmen der Baugesellschaft Kaiser-Wilhelm-Straße.“

Bezüglich der Ausführungen des Hrn. Vortragenden über die Vorgeschichte des Unternehmens und über die öffentliche Konkurrenz zur Erlangung von Plänen für die Bebauung des zwischen der Burgstr. und Heilige Geiststr. gelegenen Theiles der neuen Straße dürfen wir auf unsere Mittheilungen auf S. 320 und 493 Jhrg. 1884 und auf S. 73 dies. Jhrg. erweisen. Die inzwischen in Angriff genommene Bauausführung an dieser Stelle ist den Siegern in der Konkurrenz, den Hrn. Cremer & Wolfenstein, auf Grund ihrer Entwürfe übertragen. Behufs Gewinnung von Plänen für die Bebauung des an der Neuen Friedrichstr. gelegenen Viertels wurde der Weg der beschränkten Konkurrenz eingeschlagen, an welcher sich die Architekten-Firma Ende & Böckmann und Hr. Lauenburg theilhaft haben. Beide Entwürfe sind als ziemlich gleichwerthig zu bezeichnen; die Ausführung erfolgt im allgemeinen nach Maafgabe des Entwurfs von Ende & Böckmann und durch dieselben. Wesentliche Bedingungen für die Bebauung sind, dass jedes Grundstück von den benachbarten möglichst unabhängig bleibt, dass die Grundstücke eine mögliche Tiefe erhalten, dass die Höfe zweckmäßig angeordnet werden. Die Herstellung der Bauten ist in General-Entreprise vergeben. Die Gesamtkosten des Unternehmens sind auf 19 952 000 M veranschlagt, wovon auf den Grunderwerb 10 300 000 M und auf die Bauausführung 7 300 000 M entfallen. Den Kosten gegenüber steht das Aktienkapital von 6 000 000 M und ein städtischer Beitrag von 3 150 000 M, während der erforderliche Rest durch Aufnahme von Hypotheken zu decken ist. Die unter sehr mäßigen Voraussetzungen aufgestellte Rentabilitäts-Berechnung ergibt eine Dividende von mehr als 7 %.

In der an den Vortrag sich anschließenden Erörterung wird von Hrn. Dr. Hohrecht die Wichtigkeit der Frage hervor gehoben, welche Folgen die Herstellung der Kaiser-Wilhelmstraße auf die Gestaltung der Marienkirche haben dürfte, da die Straßensaxe auf die Mitte des Thurmes derselben gerichtet sei und doch wohl Aenderungen der die Kirche zur Zeit vom Neuen Markt abschliessenden Bauten nicht unwahrscheinlich seien. Hr. Blankenstein bezeichnet eine Lösung, welche auf eine Freilegung der Marienkirche hinziele, für sehr bedenklich und schwierig und hält es für besser, die im allgemeinen überaus dürftige und einfache Behandlung der äußeren Erscheinung derselben thunlichst verhorgen zu lassen.

— e. —

Vermischtes.

Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Hochbauten vom 17. Juli d. J. sollen nach einer Zirkular-Verfügung des Min. d. öffentl. Arh. auch auf die Lieferungen und Arbeiten zu den sonstigen Bauten der Staatseisenbahn-Verwaltung Anwendung finden. Die dazu erforderlichen Aenderungen formaler Art sind nur gering an Zahl und von keinem Belang; sehr wichtig indess ist ein Zusatz sach-

licher Natur, den der § 6 erhalten hat, welcher die durch Unterbrechungen geschaffenen Rechtszustände regelt. Denn dieser Zusatz bestimmt, dass wenn die Unterbrechung durch Naturereignisse herbei geführt werde, der Unternehmer einen Schadenersatz nicht beanspruchen kann.

Versetzen eines Fabrikschornsteins. Ueber ein solches — etwas unglaublich klingendes — Unternehmen enthalten die *American Archit. and Buildings News* folgenden Bericht:

Das Unternehmen wurde in Salem in Massachusetts an einem 27,5^m hohen runden Schornstein aus Ziegelmauerwerk von 1,98^m Durchmesser an der Basis und 1,52^m Durchm. am oberen Ende mit günstigstem Erfolg ausgeführt. Die Fortbewegung, welche durch 6 Arbeiter und 2 Pferde bewirkt ward, betrug 30,5^m. Man hatte berechnet, dass schon bei einer Abweichung vom Loth von 76^{mm} der Schornstein wahrscheinlich niederfallen würde und musste deshalb besonders sichernde Vorkehrungen gegen das Schiefstellen treffen.

Letztere bestanden darin, dass man den Schornstein unten mit einem starken hölzernen Kranz umgab, auf welchem vertikale Hölzer gestellt wurden, die den Schornstein bis zur Höhe von 7^m eng umschlossen. Zur weiteren Verstärkung ward diese Fassung am unteren Ende verdoppelt. Als man dieselbe durch Ketten fest angezogen hatte, begann das Ausbrechen des Mauerwerks und es wurden nach und nach 34 Schrauben unter den Schaft gebracht. Dann erfolgte eine Hebung um so viel, um ein Rollgerüst unterzuschieben, dessen Bahn in einem Stück bis zum neuen Aufstellungsort reichte und sehr sorgfältig horizontal gelegt war.

Der Transport ging ohne alle Schwierigkeiten von statten; das Gewicht des Schornsteins betrug 130^t.

Bruch einer Säule aus Gusseisen. In der vorigen Woche ist eine der gusseisernen Tragesäulen der Frontmauer eines Geschäftshauses in Köln fast in der ganzen Höhe geborsten. Veranlassung was das infolge eines starken Frostwetters eingetretene Gefrieren des in der Säule angesammelten Wassers. Bei näherer Untersuchung ergab sich, dass das Wasser durch eine zwischen Architrav-Unterkannte und Kopfplatte befindliche Fuge eintreten, am unteren Ende der Säule aber nicht wieder austreten konnte. Ein Unglücksfall ist nicht vorgekommen, da der Riss mit einem starken Knall an dem der Straße zugewandten Theil des Umfanges entstand und sofort bemerkt wurde, so dass eine Abstützung vorgenommen werden konnte.

Aehnliches Bersten von Gusseisen-Säulen ist m. W. früher bei Stützen von Perrondächern vorgekommen, durch welche das Regenwasser abgeleitet wurde; der in Rede stehende Fall ist jedoch wohl eine neue Erscheinung, welche die Veranlassung sein wird, dass im Aeußern verwandte Säulen durch Anbohren am unteren Ende auf das Vorhandensein von Wasser untersucht werden. Namentlich dürfte dies an alle Stellen geboten sein, wo an geputzten oder aus Brettern hergestellten Architraven breitere Fugen sich zeigen, die das Eindringen des Regenwassers in den Hohlraum der Säule begünstigen. M. F.

Eisenbahnbauten in Griechenland. Griechenland besaß bis vor wenigen Jahren, wo es die 12^{km} lange Eisenbahn von Piräus nach Athen erhielt, keine Eisenbahn. Seitdem ist mehreres ausgeführt, noch mehr aber geplant. Im gegenwärtigen Jahre trat die 74^{km} lange Linie Volo-Larissa hinzu, und eine in Angriff genommene — als Schmalspurbahn — auszuführende Verlängerung letzterer Linie um 112^{km} soll bis Pharsalus und Trikala geführt werden. Außerdem ist im Werke und in größeren Strecken bereits vollendet eine von Athen über die Landenge von Corinth nach dem Peloponnes reichende Bahn von etwa 400^{km} Erstreckung mit vielen Verzweigungen.

Alle griechischen Eisenbahnbauten sind Aktien-Unternehmungen; der Staat theilhaftig sich in verschiedener Weise: durch unverzinsliche Zuzahlungen zum Aktienkapital, durch Beschaffung des Grunderwerbs, durch Zuschüsse zu den Betriebskosten.

Aber selbst bei weit gehenden Unterstützungen hält es schwer, die Baukapitalien zusammen zu bringen. Mit besondern Schwierigkeiten scheint die beabsichtigte Ausführung einer großen durchgehenden Linie — Athen-Larissa-Salonichi die 400^{km} und vielleicht darüber lang ist, verknüpft zu sein; die Linie würde fertig gestellt, Griechenland nach dem bevor stehenden Anschluss der türkischen Bahnen an die serbische Staatsbahn in direkte Eisenbahnverbindung mit Westeuropa bringen und zur Belebung des Verkehrs nach und von dort gewiss erheblich beitragen. Einstweilen und unter den gegenwärtigen Wirren auf der Balkanhalbinsel hören sich die bezüglichen Bestrebungen etwas wie Zukunftsmusik an.

Die Direktion der Orientalischen (türkischen) Eisenbahnen bestand bis vor 3 Monaten aus 2 Abtheilungen, einer Betriebsdirektion mit dem Sitze in Konstantinopel und einer Baudirektion mit dem Sitze in Wiesbaden, welcher letzterer — als Nachfolger des 1884 verstorbenen Generaldirektors Lang — der Baudirektor H. Sarrazin vorstand.

Am 1. Oktober d. Js. ist das Wiesbadener Bureau nach Konstantinopel übersiedelt; die beiden Direktionen wurden vereinigt und Hr. Sarrazin wurde von der Betriebs-Gesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen die Gesamtleitung übertragen.

Es ist dieses Ereigniss nicht nur für die deutschen Beamten dieser Eisenbahn-Gesellschaft — fast alle Bauinspektoren, Ingenieure und Bahnmeister, etwa 100 an der Zahl, sind Deutsche, bezw. Deutsch-Oesterreicher — wichtig und erfreulich, sondern auch für die deutschen Techniker überhaupt, welchen es zur Genugthuung gereichen muss, dass einer ihrer Angehörigen berufen ist, in einer solch bedeutenden und verantwortungsreichen Stellung im Auslande der deutschen Technik zu höherem Ansehen und Einfluss zu verhelfen.

Das Reisestipendium der Stadt Dresden für Architekten (Gottfried Semper-Stiftung) soll aufs neue verliehen werden. Die näheren Bedingungen sind in der Bekanntmachung, welche das heutige Anzeigeblatt u. Ztg. bringt, enthalten.

Beitrag zur Wohnungs-Statistik Wiens. Nach einer von der „Wiener Wohnungszeitung“ (I. Kärtnering 3) zu Anfang des gegenwärtigen Monats versendeten tabellarischen Zusammenstellung war der Bestand an leer stehenden Wohnungen zum 1. Dezbr. folgender:

Miethswerth in Gulden:

bis 500	500—1000	1000—2000	2000—4000	4000—6000	über 6000	Zusam.
1374	732	279	92	15	12	2504

Vorausgesetzt, dass die Zusammenstellung vollständig ist, würde dieselbe, verglichen mit den Verhältnissen Berlins, auf Wohnungsknappheit in Wien hindeuten; denn Wien innerhalb der Linienwälle zählt etwa 800 000 Einw., Berlin mindestens 1 1/2 Millionen.

Wenn in Berlin nicht Wohnungsmangel, verbunden mit Miethssteigerungen sich fühlbar machen soll, müssen erfahrungsmäßig 9000—10000 Wohnungen leer stehen. Nach diesem Verhältnisse müsste, um gleichartige Erscheinungen zu bewirken, Wien etwa 5000—6000 leer stehende Wohnungen haben, während in obiger Tabelle davon nur die Hälfte nachgewiesen ist.

Verhältnissmäßig grofs im Verhältniss zur Anzahl der Wohnungen scheint in Wien der Wechsel der Wohnungen zu sein. Denn nach Angabe der Wohnungszeitung betrug die Zahl der in dem Zeitraum vom 1. Januar — 1. Dezember 1885 gekündigten Wohnungen nicht weniger als 50 130.

Beschädigungen an dem Pont neuf in Paris. Bei einem Hochwasser der Seine hat am 17. d. M. anscheinend eine erhebliche Beschädigung des vor mehr als 200 Jahren erbauten Pont neuf stattgefunden. Eins der Gewölbe hat sich unter einem heftigen Knall gesenkt, vermuthlich in Folge eines Bruches, der durch Pfeiler-Unterwaschungen verursacht ist.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Ernann: a) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Ferd. Klein aus Essen, Heinrich Schultz aus Wittstock und Konrad Laspe aus Hannover; — b) zum Reg.-Masch.-Mstr.: der Reg.-Masch.-Bfhr. Paul Richter aus Berlin; — c) zum Reg.-Masch.-Bauführer: der Kand. d. Masch.-Baukunst Karl Kunze aus Neunkirchen (Reg.-Bez. Arnsberg).

Württemberg. In Folge der im Oktober d. J. vorgenommenen 2. Staatsprüfung im Ingenieur- (Straßen-, Eisenbahn-, Brücken- und Wasserbau-)Fache sind die nachbenannten Kandidaten für befähigt erklärt und denselben der Titel „Regierungs-Baumeister“ verliehen worden: Max Fischer aus Ulm; Karl Jul. Gölkel aus Stuttgart, Adolf Hoffacker aus Böhringen, Ob.-Amt Urach, Jul. Keppler aus Unterhausen, Ob.-Amt Reutlingen; Herm. Munz aus Welzheim, Paul Nestle und Alb. Rueff aus Stuttgart und Friedr. Schäuuffele von Hirschlanden, Ob.-Amt Lemberg.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. M. in Karlsruhe. Ihrem Wunsche, von dem im letzten Vierteljahre in u. Bl. erschienenen Aufsätze des Hr. J. Naeh einen Sonder-Abdruck zu veranstalten, ist längst Genüge geschehen. Da bei der Verbreitung u. Ztg. nicht darauf zu rechnen ist, dass derselbe in Architekten-Kreisen Absatz finden wird, seine Bestimmung vielmehr an die Alterthumsfreunde namentlich Süddeutschlands sich richtet, so haben wir es nicht für erforderlich gehalten, das zum Preise von 1 M. verkäufliche Werkchen in u. Bl. anzuzeigen. Sie können dasselbe von unserer Expedition durch Vermittelung jeder Buchhandlung beziehen.

Hrn. G. M. in Nürnberg. Der Sprachgebrauch der Gebildeten hat sich überwiegend für „das“ Meter entschieden, weil man den Namen auf das ursprüngliche griechische Wort μέτρον (das Maafs) zurück führt. Es ist indessen vollkommen zutreffend, dass auch die volksthümlichere männliche Bezeichnung „der“ Meter als falsch an sich nicht angesehen werden kann; denn der von den Franzosen gewählte Name für die betreffende Maafseinheit deckt sich keineswegs mit dem Grundbegriffe des Maafses und es ist nicht zu verkennen, dass alle bisher üblichen deutschen Namen für Längenmaafse männlichen oder weiblichen Geschlechts sind. Als ein Unglück können wir ein vorläufiges Schwanken der Sprachweise, das allmählich schon von selbst sich ausgleichen wird, nicht gerade ansehen und durch einen Erlass von amtlicher Stelle können derartige Fragen nicht entschieden werden. Völlig falsch und ein Zeichen von Gedankenlosigkeit oder Halbbildung ist dagegen die Wahl des sächlichen Geschlechts für die Worte Barometer, Thermometer, Hygrometer usw., in denen das Wort Meter keineswegs das Maafs, sondern vielmehr der Messer bezeichnet. Wem fällt es ein „das Geometer“ zu sagen?

Hrn. G. in Karlsruhe. Ihre Anfrage war uns bisher nicht zugegangen. Wir können Ihnen nur rathen, dieselbe im Anzeigetheil uns. Bl. öffentlich zu stellen und zweifelnd nicht, dass Ihnen auf Grund derselben mehrfache Anerbietungen zugehen werden.

Inhalt: Der Bau der Peter-Paul-Passage in Liegnitz. — Ersatz für Ofenklappen. — Begräbnisplätze in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. — Bemerkungen über Holzzementdächer. — Mittheilungen aus Vereinen: Archt. u. Ingen.-Verein zu Bremen. — Vereinigung Berliner Architekten. — Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. — Vermischtes: Untergang einer eisernen Brücke durch Vernachlässigung des Anstriches. — Ein neues Ver-

fahren Gipsabgüssen grössere Härten zu erteilen. — Annahme von Lichtpausen als gültige Kopien bei Behörden. — Zur Frage der vergleichenden Sicherheit der Befahrung von Asphalt- u. Steinpflaster. — Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Bauleiters. — Kanalisationsprojekte für Ehrenfeld bei Köln. — Aus der Fachliteratur. — Konkurrenzen. — Brief- und Fragekasten. —

Der Bau der Peter-Paul-Passage in Liegnitz.

(Hierzu die Ansicht auf S. 617.)





Umfolge einer im Juni vorigen Jahres ausgeschriebenen allgemeinen Preisbewerbung zur Erlangung von Plänen für den Bau der Peter-Paul-Passage in Liegnitz wurden die unterzeichneten Architekten mit der Ausführung des Baues nach ihrem mit dem ersten Preise bedachten Plane betraut. —

Der hier veröffentlichte, für die Ausführung maassgebende Grundriss entspricht nicht mehr in allen Theilen demjenigen

zumal sich während des Abbruches ergeben hatte, dass die Ergänzung und Benutzung alter verwitterter Werksteinstücke, die während eines Jahrhunderts mehrfach mit Farbe überputzt worden waren, Kosten verursachen würde, die eine selbst bescheiden angenommene Verzinsung des Kapitals unmöglich gemacht hätten. — Es fiel damit leider die ganze Architektur der Fassade am Friedrichsplatz, — deren Gestaltung in abweichenden Stilformen einen der schwierigsten aber auch reizvollsten Punkte des Konkurrenz-Programmes gebildet hatte. (Das alte Landschaftsgebäude war ein Zopfbau aus dem Jahre 1718; für die übrigen Fäçaden war mehrfarbiger Backsteinbau vorgeschrieben).

Man entschloss sich nun, den durch das Aufgeben des Kasino-Gebäudes frei werdenden Theil des Bauplatzes am Friedrichsplatz in zwei Grundstücke zu zerlegen, und beauftragte uns, im Sinne der übrigen Gebäude auch hier im Erdgeschoss Läden, darüber Wohnungen vorzusehen, die Architektur aber in derselben Weise wie an den anstossenden Seiten fortzuführen.

Nachdem, mangels einer Einigung in der Stadtverordneten-Versammlung, auch noch die Unterbringung der städtischen Kassenlokale in dem Gebäude aufgegeben war, entstand der heute



des Konkurrenz-Ergebnisses, da mancherlei Gründe die ausführende Baugesellschaft Rother & Comp. veranlasst hatten, einige der ursprünglich gestellten Programm-Bedingungen fallen zu lassen.

Vor allem wurde die für den Friedrichsplatz bestimmte größere Gastwirtschaft — als scheinbar nicht Bedürfniss für Liegnitz — aufgegeben und damit zugleich Abstand davon genommen, die dafür geplante Fäçade des alten Landschaftsgebäudes — früher am Ring gelegen — wieder herzustellen;

beiliegende Grundriss, welcher den Bauplatz in 6 Einzel-Grundstücke theilt und für die Benutzung jedes einzelnen Hauses auf die gleichen Bedingungen sich stützt. —

Der eigenartigste Punkt des Konkurrenz-Programmes, nämlich die Forderung mit Rücksicht auf die geringe Breite der Straße an der Kirche den Bürgersteig auf $\frac{2}{3}$ der Länge in das Gebäude zu verlegen und arkadenartig zu überbauen, ist glücklicherweise nicht umgestoßen und damit dem Ganzen seine so überaus malerische Wirkung gesichert worden. Die

auf S. 617 mitgetheilte perspektivische Ansicht vom Ring aus ist daher als Vorbild für die Ausführung fest gehalten und nicht wesentlich verändert worden. — Die Ausführung selbst erfolgte in echtem Material. Die Sockel sind sämmtlich in Granit hergestellt; das aufgehende Mauerwerk zeigt rothen Backstein mit farbigen Glasuren, die tragenden Theile der Balkone und Erker, des Hauptgurt-Gesimes, sowie einige dekorative Ornamentstücke und die Giebelabdeckungen bestehen aus Sandstein.

Die Beweisführung der unter obigem Titel in No. 84 d. Ztg. enthaltenen Mittheilung geht von Voraussetzungen aus, welche in der Praxis nur selten erfüllt sein werden.

Es wird im 3. Absatz gesagt: „Die im Schornstein kurz nach dem Heizen befindliche warme Luft wird durch von oben einfallende kalte Luft hinaus getrieben, so dass die Luft im Schornstein schon nach kurzer Zeit stark abgekühlt ist.“

Dies wird im allgemeinen nicht der Fall sein; denn häufig münden in das Kaminrohr mehrere Oefen, welche nicht immer zu gleicher Zeit ausgebrannt sein werden; auch liegen die Rohre gewöhnlich neben anderen in einer inneren warmen Wand. Aus diesen Gründen und weil die aus Backsteinen hergestellten Schornsteinwände selbst ihre höhere Temperatur sehr lange behalten, wird die im Schornstein enthaltene Luftsäule meistens wärmer sein als die Außenluft und fast immer ein aufwärts gehender Zug stattfinden.

Dies ist sogar der Fall, wenn die Oefen nicht geheizt werden, die Temperatur im Hause aber höher ist als die Außenluft.

Nur unter besonders ungünstigen Umständen, z. B. wenn das Kaminrohr an einer kalten und undichten Außenwand liegt, einen zu grofsen und dabei rechteckigen Querschnitt besitzt, können Gegenströmungen in demselben stattfinden; als Regel darf jedoch das Vorkommen dieser letzteren in richtig angelegten engen (sog. russischen) Rauchrohren nicht angenommen werden.

Weiter wird im 3. Absatz dargelegt, wie sich (nach Schließung der Ofenthür) „aus dem Ofen durch Rohr und Schornstein immerwährend ein warmer Luftstrom, und durch Schornstein und Rohr ebenso nach dem Ofen ein kalter Luftstrom heraus bildet, welcher letztere den Ofen in kurzer Zeit abkühle“, und es wird der Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme in dem Umstande gefunden, dass sich etwa 1 Stunde nach dem Abbrennen des Feuers und nach Schließung der Ofenthür die untere Hälfte des horizontalen Abzugsrohrs kalt die obere aber heifs anfühle.

Die Erklärung dieses ebenfalls nicht als Regel, sondern als zufällig aussehenden Umstandes dürfte wohl eher darin zu

Die Granitarbeiten sind von C. Kulmiz in Striegau ausgeführt, die Form- und Verblendsteine liefern G. Bienwald & Rother in Liegnitz, die Sandsteine Zeidler & Wimmel in Bunzlau.

Die Arbeiten an den im Rohbau fertigen Häusern sind soweit vorgeschritten, dass die ganze Anlage Ostern nächsten Jahres vollendet und ihrer Benutzung übergeben werden kann.

Breslau.

Brost & Grosser.

Ersatz für Ofenklappen.




Fig. 1. Familien-Begräbnissstätten auf dem Spring Grove Cemetery bei Cincinnati.

suchen sein, dass sich in dem untern Halbzyylinder des eisernen Abzugsrohrs herab fallender Rufs und die sich dort ablagernden schwereren Flugaschentheile angesammelt haben, welche als schlechte Wärmeleiter die untere Rohrhälfte vor Erwärmung durch die darüber hinstreichende Feuerluft schützen. Da nun zugleich dieser untere Theil des Rohrs durch rasche Abgabe der bei geheiztem Ofen durch Leitung erhaltenen Wärme bis nahezu auf Zimmer-Temperatur abkühlt, so wird er als guter Leiter beim Anfühlen in der Hand ein Kältegefühl hervor bringen.

Untersuchen wir nun, wie sich im Gegensatze zu den im 3. Absatz gegebenen Erklärungen die allmähliche Abgabe der in dem Ofen enthaltenen Wärmemenge vollziehen wird. Es ist hier zunächst zu bemerken, dass die Annahme eines luftdicht verschließbaren Kachelofens in der Praxis eine sehr unsichere ist, da der Kachelofen viele Fugen aufweist und durch das Eintrocknen, Schwinden und Abfallen des Verbindungsmaterials niemals für den Luftzutritt vollkommen unzugänglich bleiben wird. Nehmen wir aber für diesen Fall einmal an, dass der Ofen luftdicht verschließbar sei, so wird nach Schließung

der Ofenthür bzw. der Aschenthür unterhalb des Rostes Folgendes eintreten:

Die im Ofen noch befindliche warme Luft wird, da das Zuströmen kalter Luft aus dem Zimmer aufhört, eine höhere Temperatur annehmen und mit gesteigerter Kraft durch den Schornstein, den wir ebenfalls unten als hermetisch geschlossen annehmen müssen, hinaus und nach oben drängen. Nach und nach wird die Ausdehnungskraft der sich an den weniger warmen Schornsteinwänden abkühlenden Luft abnehmen, ein Wiedereintreten kälterer Luft in den Ofen aber erst dann stattfinden, wenn die Ausdehnungskraft der Luftsäule in Ofen und Schornstein geringer wird als der Atmosphärendruck. Tritt dies ein, so wird die kalte Außenluft im Schornstein drücken und so wieder eine Verdichtung der unter ihr befindlichen verdünnten Luft hervor bringen, somit ein zeitweiliges Gleichgewicht herstellen. Die im

Begräbnissplätze in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

(Herzu die Abbildungen auf S. 618 u. 19.)

Die Anordnung der „modernen“ amerikanischen Begräbnissplätze ist eigenthümlich genug, um solche Fremde, denen die bezüglichen Einrichtungen der europäischen Staaten im Gedächtnisse leben, zu Vergleichen über hier und dort zu veranlassen. Wie aus dem Folgenden ersichtlich werden wird, ist schon die gewöhnliche Bezeichnung „Kirchhof“ nicht mehr zutreffend, weil die Kirche mit diesen Ruheplätzen in keiner Verbindung steht, dieselben vielmehr der freiwilligen Benutzung von Angehörigen aller Bekenntnisse geöffnet sind, und die Wahl dieses oder jenes Platzes nur durch die Verschiedenheit der Kaufpreise für die einzelnen Grabstellen bestimmt wird.

Dem Anscheine nach zu urtheilen, hat das System, welches der Planung der amerikanischen Städte zu Grunde gelegt wird, auch seinen Einfluss auf den Ausbau der Friedhöfe geäußert. Die breiten, mit Bäumen besetzten Straßen mit ihren gefälligen, von Gärten umgebenen Wohnhäusern, welche in vielen Städten und in bevorzugten Lagen selbst aller Einzäunungen entbehren und ihre Rasenteppiche unmittelbar an die Fußwege der Straße anschließen, finden eine wohlthuende Wiederholung auf den „modernen“ Friedhöfen, denen die kundige Hand des Landschafts-Architekten bei Auswahl des Geländes und durch sorgfältige Nutzbarmachung örtlicher Verhältnisse eine Gesamtwirkung zu verleihen wusste, welche den berühmtesten Anlagen der alten Welt würdig zur Seite gestellt werden kann.

Entfernt von der Stadt, hat man mit Vorliebe hügeliges Gelände von großem Umfange ausersehen, vorgefundene Sümpfe, kleine Seen, Felsenpartien, alte Waldbestände, Dickichte und Aussichtspunkte sorgfältig als Grundlagen des Plans zum Ausgangspunkt genommen und diesen angemessen die Hauptwege (Avenuen), Brücken, Tunnels usw. angelegt, um in erster Linie den Park in seiner ganzen Ausdehnung zu Wagen befahren und durchkreuzen zu können.

Der Durchschnitts-Amerikaner ist dem Zufußgehen abhold; nichts desto weniger ist auch den Fußwegen die nöthige Aufmerksamkeit zugewendet, und entlang derselben werden Begräbnissplätze für Liebhaber größerer Abgeschiedenheit gewonnen.

Völlig unabhängig von den Satzungen religiöser Gemeinschaften oder kirchlichen Beschränkungen sind diese Friedhöfe Privateigenthum von Genossenschaften. Jeder Inhaber eines Begräbnissplatzes ist stimmfähig in Bezug auf alle Verwaltungsverhältnisse, welche in jährlich abgehaltenen Versammlungen zur Verhandlung gebracht werden.

Der Erlös für die Begräbnissplätze hat zunächst die Anlagekosten zu tilgen; der Ueberschuss wird zu dauernder Erhaltung bzw. Verschönerung des Parks angelegt. Nach Verkauf aller Plätze jedoch und nach Beerdigung des letzten Mitgliedes ist der Park eine unantastbare Heimstätte der Todten geworden.

Aus der großen Anzahl vortrefflicher Anlagen sind wohl der „Mount Auburn“ bei Boston, „Greenwood Cemetery“ bei New-York und „Spring Grove“ bei Cincinnati als die mustergiltigsten Institutionen ihrer Art zu nennen.

Der großen Entfernung von der Stadt halber ist die Er-

Ofen zusammen gepresste Luft wird sich nun wiederum an den inneren Flächen desselben erwärmen und von neuem nach oben drängen. Dies Spiel wird sich wiederholen bis der Ofenkörper durch Abgabe seiner Wärme an die Zimmerluft und die Außenluft abgekühlt ist.

Es bedarf kaum einer Erwähnung, dass der geschilderte Vorgang in der Wirklichkeit durch bauliche, lokale und wechselnde atmosphärische Einflüsse den mannichfachsten Aenderungen unterworfen ist, dergestalt, dass in den Rohren Stauungen, Wirbel und selbst zeitweise Gegenströmungen eintreten können. Immerhin aber wird die Abkühlung der inneren Flächen des Ofenkörpers durch die nach und nach vor sich gehende Mischung der leicht verschiebbaren warmen und kalten Lufttheile erfolgen, indem sich dieselben unter dem wechselnden Einflusse bald saugender, bald ausdehnender, bald zusammen drückender Kräftewirkungen befinden.

Dieses nach und nach erfolgende Eintreten kälterer bzw. abgekühlter Luft und die Abkühlung der inneren Heizflächen des Ofens durch dieselbe wird aber auch dann stattfinden, wenn die in der Mittheilung in No. 84 cr. vorgeschlagene Abwärtsbiegung des Abzugsrohres ausgeführt ist. Die abgekühlte Luft wird in dem Rohre empor steigen, sobald die ausdehnende Kraft der im Ofen enthaltenen Luft in Folge von Wärmeabgabe an die sie berührenden kälteren Rohrtheile nachlässt und wird in den Ofen eintreten. Dagegen ist die Annahme ausgeschlossen, dass sich die im Rohre befindliche kalte Luft dort ruhend verhalten und wie ein Pfropfen oder eine Ofenklappe die Bewegungen der Luft im Ofen und im Schornstein aufheben wird. Denn das hiesse ja mit anderen Worten so viel als einen Hohlraum mittels Luft luftdicht abschließen.

Wesentlich anders liegt das Verhältniss bei Anwendung der Rohrkappe. Durch die Vermittelung des dem Rohre und der Klappe anhaftenden Russes wird beim Zudrehen der letzteren ein für die Praxis als vollkommen luftdicht anzusehender Abschluss hergestellt, was zur Folge hat, dass der Ofenkörper jetzt die ganze in ihm enthaltene Wärmemenge an die Zimmerluft abgeben muss, die nun in ähnlicher Weise, wie oben an der Außenluft gezeigt, durch die Ofenthür in den Ofen ein- und austritt.

Die Mittheilung in No. 84 enthält ferner folgenden Anspruch. „Liegt eine Feuerstelle in einem tiefer liegenden Geschoss,

welche nach demselben, etwa schlecht ziehenden Schornstein ihre Feuergase abgibt, so würde das Rohr, um ein Eindringen von Rauch unmöglich zu machen, in der Weise zu führen sein, wie Fig. 3 a zeigt.“ (Das Rohr wird einmal aufwärts und einmal abwärts gebogen.)

Es ist eine allen Fachleuten bekannte Thatsache, dass durch die vorgeschlagene Einrichtung dem Uebelstande des Eindringens von Rauch aus den unteren in die oberen Geschosse — wenn beide gemeinschaftlich nur ein Rauchrohr besitzen — nicht vorgebeugt wird, vielmehr eine Abhilfe dagegen nur durch Anordnung eines besonderen Rauchrohres für jedes einzelne Geschoss geschaffen werden kann, wie dies ja auch längst als unbestrittenes Dogma gilt. Uebrigens ist die vorgeschlagene Konstruktion für den angesprochenen Zweck als unwesentlich anzusehen. Denn entweder brennt das Feuer im Ofen nicht — und dann schützen ja die „luftdicht“ schließenden Ofenthüren vor dem Eindringen der Rauchgase aus dem unter uns befindlichen Ofen in unser Zimmer — oder auch unser Ofen ist in Thätigkeit — und dann wird eine hinreichende Bewegung der Luftsäule des Kaminrohrs stattfinden, und der Rauch des Ofens im unteren Stock mit emporgerissen werden; andernfalls aber werden die Feuergase unseres eigenen Ofens in das Zimmer eindringen. — Beim Vorhandensein eines schlecht ziehenden Schornsteins würde aber ein Abwärtsbiegen des Abzugsrohres das Uebel eher verschlimmern als aufheben.

Wenn schließlich in der besprochenen Mittheilung noch nebenbei betont wird, dass durch die vorgeschlagenen Biegungen des Abzugsrohres die Heizfläche des Ofens vergrößert werde, so stehen wir einer längst bekannten Sache gegenüber, welche man da, wo aus ökonomischen Rücksichten von der Beschaffung eines ausreichend grossen Ofens abgesehen wurde, sehr häufig und oft bis zur Uebertreibung angewendet findet. Bei der Fülle der heut existirenden rationellen Ofen-Konstruktionen, welche die größtmögliche Brennmaterial-Ersparnis bieten, kann von einer allgemeinen Empfehlung dieses nur als Nothbehelf anzusprechenden Auskunftsmittels abgesehen werden und zwar um so mehr, als dessen Anwendung dem Zimmer niemals zur Zierde gereicht.*

R. Bonte, Wiesbaden.

* Wir sehen mit dieser Mittheilung das vorliegende Thema für uns als erschöpft an, da bei der Unzulänglichkeit der wissenschaftlichen Unterlagen bezüglich der Gesetze der Luftbewegung für die Aufstellung einer grossen Zahl von Theorien der Raum in höherem Maasse frei ist, als in diesen Blättern D. Red.




Fig. 2. Grabstätte einer Genossenschaft auf dem Spring Grove Cemetery bei Cincinnati.

Bemerkungen über Holzzementdächer.

Die in No. 31 des lfd. Jahrgangs dies. Ztg. enthaltene Notiz über eine von dem Dachpappen-Fabrikanten Felten in Köln ausgeführte Verbesserung des Holzzementdaches kann auf Grund der bei dem Neubau des Zentral-Depots der Kölnischen Strafsenbahn-Gesellschaft angestellten Beobachtung ergänzt werden.

Die günstigen Ergebnisse, welche Hr. Felten an verschiedenen Eindeckungen grösserer Neubauten durch die Anwendung seines Systems erzielte, waren die Veranlassung, dass denselben die Eindeckung des Verwaltungsgebäudes vorgehen. Anlage übertragen wurde. Die genaue Beschreibung der Ausführung dieser Arbeit dürfte für manchen Leser dieser Ztg. von Interesse sein.

Auf die mit Feder und Nuth versehene Schalung, deren Ungleichheiten in den Stärken der einzelnen Bretter durch Auflegen schmaler Asphaltpappe-Streifen ausgeglichen waren, wurde

die erste Lage Asphaltpappe in 1 m breiten Streifen, parallel zur Rinne und 12 cm über einander deckend, gelegt, an den Schornsteinen sowie an sonstigen Maueranschlüssen 6 cm hoch aufgekautet und in den Ueberdeckungen mit dem sogen. Holzzement-(von Felten „Vegetabil-Asphalt“ genannt), verklebt. Alsdann getuschelt das Verlegen der Zinkleisten an der Rinne und an dem, über das Mauerwerk vortretenden, Endsparren entlang, sowie das Verlegen von 40 cm breiten Zinkstreifen an sämtlichen Maueranschlüssen und an den Einfassungen von Aussteigeluken und Dachfenstern. Die Zinkstreifen deckten sich zur Hälfte auf der Pappe und mit der andern Hälfte gegen das Mauerwerk. Alles Zink wurde durch Vegetabil-Asphalt mit der Asphaltpappe verklebt.

Die Dichtung der zwischen Zink und Mauerwerk verbliebenen Fuge erfolgte durch Ueberlegen 12 cm breiter Zinkstreifen, deren

reichung solcher Friedhöfe immer durch Eisen- oder Strafsenbahnen erleichtert; häufig sind dieselben beliebte regelmässige Ziele für Ausfahrten seitens der sogen. fashionablen Welt.

Ein Landsmann von uns, der vor einigen Jahren verstorben Hr. A. Strauch, hat sich als Meister in Landschafts-Architektur großes Verdienst und allgemeine Anerkennung erworben, und zwar nicht nur in Fällen, wo seine Hand thätig gewesen ist, neue Anlagen zu planen, sondern auch da, wo er als Organisator dazu verhalf, dass solche Friedhöfe aus eigenen Erträgen sich erhalten konnten.

Die bekannteste Strauch'sche Schöpfung ist die des „Spring Grove“-Cemetery bei Cincinnati, welche um deswillen besonders hervor gehoben zu werden verdient, weil Strauch dort als mit unumschränkter Gewalt ausgestatteter Leiter und Verwalter zu erziehen wusste, dass an Stelle der sonst beliebten kleinen unbedeutenden Denkmäler, Leichensteine, Obeliken usw. möglichst nur gediegene und werthvolle Denkmale errichtet werden durften, und zwar an solchen Plätzen, welche im Interesse der landschaftlichen Gesamtwirkung hierfür ausersehen waren.

Unter der schattigen Veranda seines niedlichen Landhauses, auf einem Hügel inmitten des Parks gelegen, erzählte mir der verehrte Verstorbene von den anfänglichen Kämpfen, welche er zu bestehen gehabt sowohl wider die scheinbar in ihrem Interesse bedrohten gewerbmässigen Denkmal-Verfertiger als auch wider die Grabstätten-Inhaber selbst. Er empfahl solchen, denen die grüne Rasendecke über dem Grabe nicht genügte, anstatt des landesüblichen Marmor-Denkmales die Anpflanzung eines geeigneten Baumes und hatte zu diesem Zwecke Baumplanzen aus

allen Erdtheilen eingeführt und aufgezogen. Einzäunungen um Gräber wurden nicht mehr erlaubt; es entstanden dafür ungebrochene wohl gepflegte Rasenteppiche, deren Erhaltung wenig Kosten verursachte, und deren Immergrün durch die wohl angelegte Wasserleitung gesichert werden konnte. Gräber von Familienangehörigen wurden je nach der Anzahl, in Gruppen oder sternförmig (Fig. 1) um ein in der Mitte des Begräbnissplatzes errichtetes künstlerischen Ansprüchen genügendes Denkmal oder einen sorgfältig gewählten Baum ausgelegt, zuweilen auch von Baumgruppen umschlossen. Zur Wiedererkennung der einzelnen Plätze dient dann ein schmaler sog. Kopfstein von rechteckiger Form, welcher auf Frosttiefe eingesetzt, den Namen der beerdigten Person trägt und das kurz gehaltene Gras kaum überragt.

Begräbniss-Gesellschaften, kirchliche Genossenschaften, Bürger- oder Militär-Vereine usw., welche dem hiesigen Gebrauche zufolge größere Beerdigungs-Plätze erwerben, und auf denselben ihre Mitglieder bestatten (Fig. 2), waren sich über die Nützlichkeit und Billigkeit der neuen Einrichtung bald klar geworden und aus vielen Gegnern entwickelten sich bald warme Vertreter dieses Systems.

Um aber auch solchen Personen gerecht werden zu können, welche ihre Leiber in gemauerten Gewölben aufbewahrt wünschten, wurden die Einschnitte des Geländes dazu bestimmt, derartige Baulichkeiten gegen die Böschungen gelehnt aufzunehmen.

Zum thatsächlichen Beweise über die von ihm erzielten günstigen Ergebnisse führte mich der liebenswürdige alte Herr nach allen bemerkenswerthen Punkten und zum Schlusse auch nach einem alten Theile des Parks, welcher noch in der früher ge-

obere Befestigung in dem Manerwerk in üblicher Weise geschah. —

Die erste Pappelage wurde mit der heißen Klebemasse bestrichen, und vor dem Erkalten derselben die zweite Lage rechtwinklig zur Richtung der ersten aufgelegt und fest angedrückt. In gleicher Weise geschah die Aufdeckung der dritten Lage Asphaltpappe, wobei die Fugen gegen die der zweiten Lage verwechselt waren. Nach Ueberstreichen dieser Lage mit der Klebemasse wurden eine feine Sandschicht und auf dieser eine 8 cm hohe Kieschicht ausgebreitet.

Nach meinen Erfahrungen hat das Felten'sche System folgende Vortheile gegen das Häussler'sche Holzzementdach:

1) Bereits nach dem Auftragen der ersten Lage Asphaltpappe und nach erfolgter Verklebung der Stöße erwies sich die Deckung bei lang andauerndem Regenwetter vollständig dicht, so dass sofort die Deckenputz-Arbeiten ausgeführt werden konnten. Die Verlegung der späteren Lagen kann ohne Schaden für das Gebäude bis zum Eintritt geeigneten Wetters verschoben werden. Bei der Anwendung des Papiers (nach dem Häussler'schen System) ist eine solche Unterbrechung der Arbeit nicht möglich, da das Papier durch Regen aufweicht, bezw. zerstört wird.

2) Das Auflegen der ersten Pappelage geschah bei sehr stürmischem Wetter; die Pappe widerstand aber dem Sturm. Mit Papier kann bei heftigem Wind nicht gedeckt werden, vielmehr ist die Arbeit bis zum Eintritt windfreien trocknen Wetters aufzuschieben, wodurch auch die anderen, inneren, z. B. Putzarbeiten eine Stockung erleiden.

3) Die von Felten angewandte Klebemasse ist dickflüssiger als der von anderen Fabrikanten gebrauchte Holzzement; mit der gewöhnlich zur Anwendung kommenden dünnflüssigen Holzzementmasse würden die starken Asphaltpappen nicht gut zu verkleben sein, und ist daher die Benutzung einer dickflüssigeren Masse nothwendig.

4) Die von mir vielfach beobachtete Nagelung der Zinkstreifen auf der 2. Papierlage kann, sicherlich nicht zum Schaden der Deckung, vollständig in Fortfall kommen; es genügt ein Verkleben derselben auf der 1. Lage Asphaltpappe.

5) Der Preis der Deckung nach dem Felten'schen System ist trotz der Anwendung besserer Materialien: 3 Lagen gut imprägnirter Asphaltpappe gegen 4 Lagen Papier, und dickflüssiger gegen dünne Klebemasse, nicht höher als derjenige für Häussler'sche Holzzement-Deckung.

Was die Verwendung des Holzzements zu Satteldächern oder Pultdächern stärkerer Neigungen betrifft, wie solche in dem Fragekasten der No. 81 ds. Ztg. angeregt worden ist, so dürfte darauf hingewiesen werden, dass bei starken Neigungen, etwa $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{6}$ (Satteldachprofil zu Grunde gelegt), ein Abreißen der Papier- und selbst der Asphaltpappe-Lagen durch das Eigengewicht der Deckhaut zu befürchten ist. Um die Haltbarkeit herbei zu führen, wäre an Stelle der ersten Papier- oder Pappelage eine solche von Leinen, welche wie Asphaltpappe imprägnirt ist, zu verwenden. Würde bei Pultdächern dieses Leinen in einfacher Stärke genagelt werden, so könnte auch hierbei das Abreißen stattfinden; dasselbe wird durch mehrfaches Umbiegen und Festnageln des umgelegten Randes verhindert.

Bei Satteldächern ist das Leinen von der Traufe über die First bis zur anderen Traufe zu legen.

Die Verhütung des Hinabrutschens der Kieslage ist der am schwierigsten zu lösende Punkt der Deckung. Bis zu $\frac{1}{12}$ Neigung würde es genügen, flache große Kieselsteine mittels Benutzung einer sehr dickflüssigen Klebemasse mit der oberen Decklage in angemessenen Abständen zu vereinigen, so dass die dazwischen gebrachten kleineren Kiesel an dem Abrutschen verhindert sind. Ob bei stärkeren Neigungen dieses Mittel, oder die von anderer Seite vorgeschlagenen Lochsteine genügen, wird in erster Linie von der Anwendung (oder der Zusammensetzung?) einer Klebemasse abhängen, von solcher Art, dass sie selbst bei stärkster Sonnenhitze der Aufweichung widersteht.

Dem Ansfall des in No. 81 erwähnten Versuchs, ein Holzzementdach bei $\frac{1}{6}$ Dachneigung herzustellen, wird von vielen Seiten mit Interesse entgegen gesehen.

Frangenheim.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Bremen. In der Sitzung am 12. Dezember 1885 sprach Hr. Ober-Baudirektor Franzius über:

die Zollanschlussbauten.

Der Hafen (vergl. die mit Abbildg. versehene Mittheilung auf S. 157 dieses Jahrgangs) ist mit seinem Kopfende, so weit thunlich, an die Stadt heran gerückt, um den gegenseitigen Verkehr zwischen Stadt und Hafen nach Möglichkeit zu erleichtern. Die Einnündung in die Weser ist dagegen mit Rücksicht auf die dort namentlich nach ausgeführter Weserkorrektur vorhandene größere Tiefe so weit stromabwärts gelegt, als es die Rücksicht auf eine später etwa erforderlich werdende Erweiterung der Hafenanlagen gerechtfertigt erscheinen liefs.

Damit den Schiffen an jeder Stelle des 1800 m langen Bassins ein bequemer Verkehr gesichert ist, wurde die Breite zu durchschnittlich 120 m angenommen, ein Maafs, welches am Kopfende und an der Einnündung in die Weser eine Einschränkung erfahren hat.

Die Entscheidung der Frage, ob ein offener oder geschlossener Hafen ausgeführt werden solle, konnte nicht zweifelhaft sein, da bei den wechselnden Weser-Wasserständen von häufig langer Dauer, und dem durchlässigen Untergrunde ein normaler Wasserstand in dem Bassin auch bei geschlossener Form nicht zu halten gewesen sein würde, und man in Folge dessen sämtliche Nach-

pflegten Weise bewirthschaftet wird. Ein Blick über das Chaos von Grabsteinen, Einzäunungen, theils gepflegten theils verwilderten Bäumen und Blumen genügte, um mich zur baldigen Rückkehr nach den lieblicheren Wohnstädten der Todten zu veranlassen.

Ueberraschend abweichend fand ich die modernen Begräbnissplätze in und um New-Orleans. Obwohl nach den geschilderten Grundsätzen angelegt, lassen dieselben des durchaus ebenen Geländes wegen landschaftliche Reize nicht in gleichem Grade aufkommen und die Majestät alter Magnolien-Riesen, der ernste Stolz wohl entwickelter Cypressen und Palmen, die Anmuth der Orangenbäume, Palmetto-Gebüsche usw. können den Abstand gegen die Friedhöfe nördlicherer Zone nicht ganz ausgleichen.

Der hohe Grundwasserstand (rd. 0,50 m) bedingt die Beisetzung der Leichen in gemauerten Zellen über der Erde. Zu diesem Zwecke werden mehr oder minder kostbare Mausoleen für einzelne Personen und Familien oder umfangliche Zellen-Gebäude errichtet, welche, für die Mitglieder von Genossenschaften bestimmt, durch den gemeinschaftlichen Bau den Kostenaufwand vereinfachen und Raum für Viele schaffen.

Die gewölbten oder durch Steinplatten geschiedenen Zellen sind nicht größer als die Abmessungen des Sarges bedingen; sie werden reihenweise übereinander geschichtet und vermauert sobald die Beisetzung erfolgt ist. Auf einer Marmortafel mit entsprechender Inschrift wird der Name des Beigesetzten der Nachwelt erhalten; es entspricht diese Begräbnissart also an sich der in italienischen Städten üblichen.

Für die Volksthümlichkeit des im Eingang erläuterten Systems kann die Wahl der Grabstätte für den unlängst verstorbenen

theile der geschlossenen Häfen hätte in den Kauf nehmen müssen, ohne dafür Vorzüge einzutauschen.

Für die Hafen-Tiefe war die Voraussetzung maafsgebend, dass nach Ausführung der Weser-Korrektion Schiffe von 5 m Tiefgang jederzeit bis Bremen herauf gelangen können. Die Kaimauern, mit denen das Bassin an 3 Seiten eingefasst wird, werden jedoch gleich so fundirt, dass bei später etwa eintretendem Bedürfniss eine weitere Vertiefung des Hafens um wenigstens 1 m zulässig ist. Mit ihrer Oberkante sollen die Kaimauern, und im Anschluss, daran der ganze als Freibezirk in Aussicht genommene Platz 40 bis 50 cm über dem höchsten bekannten Wasserstand der Weser liegen.

Die Verbindung des Hafens mit der Eisenbahn konnte auf die einfachste und zweckmässigste Weise durch einen Anschluss an die in unmittelbarer Nähe des Hafenkopfes vorbei führende Weserbahn erreicht werden.

Hinsichtlich der Ausrüstung der Kais mit Schnuppen und Speichern war ursprünglich im Einvernehmen mit der Bremer Handelskammer eine Lage bei der Gebäudearten in unmittelbarer Nähe des Ufers in Aussicht genommen; die Speicher sollten an dem der Stadt zunächst gelegenen Hafenende, die Schuppen weiter unterhalb ihren Platz finden. Auf Grund weiterer Erwägungen, und der von einer Kommission der Zollanschluss-Deputation auf einer Informationsreise durch England gemachten Beobachtungen, welche die Lage der Speicher unmittelbar am

General Grant angesehen werden. Nachdem der Stadt New-York die Ehre zugefallen war, den gefeierten Todten innerhalb ihrer Grenzen zu beerdigen, einigte man sich überraschend schnell über einen Platz in Riverside Park, welcher einen entzückenden Blick über den Hudson River und den entfernten Long Island Sound gewährt. Die wohlgepflegteste breiteste Straße mit best gehaltenen Fußwegen führt nach diesem Punkte. Mit Genugthuung bewundert der Newjorker die mächtigen meilenlangen Böschungsmauern; denn er begreift angesichts derselben, wohin all das viele Geld gegangen ist, welches die Stadtväter für Kultivirung des steilen, mit schönen alten Bäumen bestandenen Hudson Ufers aufgewendet haben und ist erfreut, dass die Weisheit des „Committees“ so schnell und fast einstimmig für die Wahl dieser Oertlichkeit sich ausgesprochen hat.

Was hier das Volk für seinen ehemaligen Präsidenten und siegreichen Feldherrn gethan, war von dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington, im Gefühle seines nahen Endes selbst bestimmt worden. Auf Mount Vernon, dem Familiensitze, in friedlicher Umrahmung hochstämmigen Laubwaldes, hoch über dem Spiegel des Potomac Rivers wünschte George Washington gebettet zu werden.

Diese Liebe zur angestammten Scholle begreift ein Jeder, dem es vergönnt gewesen, von der Veranda des Stammhanses aus seine Augen auf dem Panorama ruhen zu lassen, welche dem Stromlaufe folgend, Bild an Bild reihen lässt und am fernen Horizonte in den blauen Hügelsketten sich verliert.

New York, Septbr. 1885.

R. W. Eltzner.



Brost & Grosser gez.

P. Meurer, X. A., Berlin.

PETER-PAUL PASSAGE IN LIEGNITZ.

Ansicht vom Ringe aus.

Architekten Brost & Grosser in Breslau.

Wasser nicht unumgänglich nöthig erscheinen liefs, wurde die in kommerzieller und betriebstechnischer Hinsicht wichtige Aenderung beschlossen, zunächst dem Ufer nur Schuppen anzulegen und die Speicher dahinter in die 2. Linie zu rücken. In Folge dessen kommen jetzt auf jeder Hafenseite dem Kai zunächst 2 Eisenbahngleise, sodann die Schuppen von 40^m Tiefe und dahinter eine Ladestraße von 12^m Breite zu liegen, an deren Landseite sich die jetzt mit einer gleichmäßigen Tiefe von 30^m projektirten Speicher erheben werden. Für die Bedienung der Schuppen wird in der Ladestraße ein ferneres Gleis angelegt, während die zur Bedienung der Speicher erforderlichen 2 Gleise hinter diesen angeordnet werden sollen. Noch weiter landeinwärts sind eine Hauptverkehrsstraße, die Zufahrts- und Rangirgleise, sowie eine zollsicere Einfriedigung und, wo erforderlich, ein 3^m breiter Zollpfad in Aussicht genommen.

Die geringste Kaibreite, die hiernach auf jeder Hafenseite erforderlich wird, ist 125^m. Da an verschiedenen Stellen der Südseite, und auch am Kopfende des Bassins an der Nordseite eine derartige Breite nicht zur Verfügung steht, so haben hier die Tiefenabmessungen der Schuppen und Speicher eine entsprechende Einschränkung erfahren müssen.

Da es sich aus mehrfachen Gründen empfiehlt, die von Anfang an in Aussicht genommene Tiefe der Schuppen von 40^m da, wo es angängig ist, beizubehalten, so steht nach dem jetzigen Entwurf eine bedeutend größere Schuppenfläche zur Verfügung als seitens der Handelskammer verlangt worden war. Es ist dies aber allseitig als ein Vortheil erkannt worden, der gestattet, die Speicher in ihrer Höhe zu beschränken. Die letzteren werden deshalb auch — mit Ausnahme des Getreidespeichers, für welchen die ursprünglich angenommene Höhe von Keller, Untergeschoss, 4 ganzen und einem halben Dachboden beibehalten ist — nur 4 geschossig zur Ausführung gelangen.

Ein fernerer Vortheil des neuen Entwurfs ist der, dass zwischen den vor und hinter den Schuppen gelegenen Gleisen außer Drehscheiben-Verbindung in der Mitte jeder Hafenseite eine Verbindung durch Weichen angelegt werden kann, welche gestattet, kürzere Strecken des Hafens durch Lokomotivbetrieb getrennt zu bedienen.

Zum Transport der Güter aus den Schiffen in die Schuppen sowohl als aus den letzteren, den Eisenbahnwagen und den Landfuhrnen in die Speicher, und umgekehrt ist jetzt definitiv ein hydraulischer Krahnbetrieb in Aussicht genommen worden.

Die unmittelbar am Kai stehenden Kräne werden fahrbar und nach dem Vorbilde der Antwerpener Kräne portalartig ausgebildet, jedoch mit dem Unterschiede, dass sie ihren einen Unterstützungspunkt auf dem Dache des hinterliegenden Schuppens finden.

Der letztere Vorschlag, welcher vom Zivil-Ingenieur Neukirch in Bremen ausgeht, ermöglicht es, den zwischen den Schuppen und dem Hafen gelegenen Raum auf das für die Anlage von 2 Eisenbahngleisen erforderliche Mindestmaafs zu beschränken.

In gleich origineller Weise werden die zur Bedienung der Speicher erforderlichen Kräne über der Ladestraße so aufgestellt, dass sie, ohne den Verkehr auf der Straße zu hindern, die Güter direkt aus dem Schuppen, den Eisenbahnwagen und den Landfuhrwerken aufnehmen und in jedes Geschoss der Speicher absetzen können.

Für Personen wird der Verkehr zwischen dem Ufer und den Schiffen durch zahlreiche, an den Bassinmauern gleichmäßig vertheilte Steigeleitern, 8 steinerne Treppen und eine schwimmende Landungsbrücke, welche am Kopfe des Hafens ihren Platz finden wird, ermöglicht.

An das Kopfende des Bassins kommt ferner die Zentral-Maschinenanlage für den hydraulischen Betrieb und ein großes Hafenhans. Etwas abseits hiervon soll ein großer Schuppen für Edelholz errichtet werden, welcher durch schmalspurige Bahnen mit dem Hafen verbunden, und durch den eine mit normalspurigem Gleis versehene Ladestraße quer hindurch geführt wird.

Hoch gelegene Laufkräne in denselben werden es ermöglichen, die angefahrenen Hölzer bequem aufzustapeln bzw. auf die Eisenbahnwagen oder die Landfuhrwerke zu verladen.

Am stadtseitigen Ende des Freibezirks wird außerdem ein mit der Eisenbahn in direkter Verbindung stehender Stückgut-schuppen und ein großes Zollgebäude, welches gleichzeitig zur Aufnahme verschiedener sonst erforderlich werdender Räume dienen soll, stehen.

Für den Verkehr des Landfuhrwerks wird daselbst ein getrennter Haupt-Ein- und Ausgang geschaffen, während an verschiedenen anderen Stellen Nebenthore für Personen und Fuhrwerk bzw. Eisenbahnwagen vorgesehen sind. Um eine bessere Verbindung des künftigen Freibezirks mit der Stadt zu erlangen, ist schließlich noch ein Straßen-Durchbruch nach dem Centrum der Stadt hin in Aussicht genommen, welcher, wenn er zur Ausführung gelangen sollte, eine fast geradlinige Weiterführung der Hauptverkehrsstraße der Stadt nach dem neuen Hafen hin gestatten würde.

Die Vereinigung Berliner Architekten hat im Laufe d. Vierteljahrs noch 2 rege besuchte Sitzungen abgehalten, die wiederum ein besonderes Interesse dadurch gewannen, dass die Entwürfe einzelner Mitglieder zu jüngst entschiedenen Preisbewerbungen vorgelegt und von den Verfassern erläutert wurden.

In der Versammlung am 25. November waren die Ent-

würfe ausgestellt, welche die Hrn. v. d. Hude & Hennieke, Cremer & Wolfenstein und Höniger & Reyscher in beschränktem Wettbewerb für das Klubhaus der Gesellschaft der Freunde in Berlin entworfen haben. Die bezgl. Gesellschaft besitzt gegenwärtig ein vor etwa 25 Jahren durch Hitzig bebantes Grundstück in der Neuen Friedrichstr., das jedoch von den durch Anlage der Kaiser-Wilhelmstr. und Beseitigung der „Königsmauer“ veranlassten Veränderungen, die in jener Gegend sich vollziehen, betroffen wird, und seiner bisherigen Bestimmung nicht erhalten werden kann. Sie hat demzufolge ein neues Grundstück in der Potsdamer Str. No. 9 erworben, das — entsprechend seiner bedeutenden Tiefe — derart bebaut werden soll, dass an der Straße nach wie vor ein größeres Miethhaus sich befindet, während die Klubräume in Verbindung mit dem Garten auf dem hinteren Theile des Grundstücks errichtet werden sollen. Die oben genannten Entwürfe, welche durch die Hrn. v. d. Hude, Wolfenstein und Reyscher erläutert wurden, zeigen sämtlich sehr bemerkenswerthe Lösungen der durch die Form des Bauplatzes und die besonderen Anforderungen ziemlich schwierigen Aufgabe. Dem Entwurf der Hrn. Cremer & Wolfenstein ist der Vorzug wohl hauptsächlich wegen der sehr glücklichen Anordnung der Eingänge in das Klubhaus zu Theil geworden, welches letztere nicht in vollen Zusammenhang mit dem Vorderhause gebracht ist, sondern einen besonderen kleinen Vorhof erhalten hat.

Daran schloss sich eine Mittheilung von Hrn. J. C. Raschdorff über die Preisbewerbung um ein Kasino-Gebäude für Chemnitz, bei welcher er als Preisrichter betheiligt war. (Man vgl. S. 540 uns. Bl.) Insbesondere wurden die Skizzen des von den Hrn. Weidenbach & Käppler in Leipzig verfassten Entwurfs, der als Grundlage der Ausführung gewählt worden ist, vorgezeigt und eingehend erläutert.

In der Versammlung am 16. Dezember kamen die Entwürfe zur Vorlage, welche die Hrn. Kayser & v. Grofzheim und H. Grisebach in der beschränkten Preisbewerbung um das Vereinshaus (Börse) der deutschen Buchhändler in Leipzig geliefert haben. Neben den Verfassern selbst gab Hr. Ende, welcher in Gemeinschaft mit den Hrn. v. Egle-Stuttgart und Licht-Leipzig als Sachverständiger dem Preisgericht angehört hat, die erforderlichen Erläuterungen, indem er zugleich auf das sehr ausführlich begründete Gutachten der Preisrichter sich bezog und die 3 übrigen nicht mit vorliegenden Entwürfe durch Tafel-Skizzen vorführte. Die Aufgabe, welcher als Bauplatz ein an der Hospitalstraße in der Nähe des Eilenburger Bahnhofes und des Johannes-Hospitals gelegenes Grundstück zu dienen hat, war in ihrer Vereinigung sehr verschiedener Anforderungen besonders reizvoll aber auch ungemein schwierig und hat zu völlig abweichenden Lösungen geführt. Neben den sehr ausgedehnten, für die jährlichen Versammlungen des Vereins benutzten, im übrigen jedoch für anderweite Zwecke zu verwertenden Börsen-Fest- und Ausstellungs-Räumen, waren eine Bibliothek und ein Fach-Museum, die Geschäftsräume des Vorstandes und der Bücher-Bestellanstalt, endlich eine ständig zu benutzende Wirthschaft unterzubringen. Als entgegen gesetzte Auffassungen, die auch im Preisgericht entsprechende Vertretung fanden, standen sich diejenigen gegenüber, nach welchen sämtliche verlangten Räume entweder zu einem einheitlich geschlossenen Gebäude von akademischer Haltung vereinigt oder — je nach ihrer Bestimmung — gruppenweise zusammen gefasst und als selbstständige Theile eines malerischen Ganzen gestaltet werden konnten. Jene erste Auffassung fand in dem Entwurf der Hrn. Eisenlohr & Weigle in Stuttgart, die zweite in den Arbeiten der beiden Berliner Bewerber ihren Ausdruck, während die Pläne von Hauberrisser-München und Weichardt-Leipzig etwa in der Mitte standen. Letztere wurden zunächst den übrigen nachgestellt und es fiel in einer zweiten Abstimmung auch der sehr verdienstvolle Entwurf des Hrn. Grisebach. Von den beiden übrig bleibenden Arbeiten errang erst nach sehr eingehender Erwägung aller einzelnen Punkte der Entwurf von Kayser & v. Grofzheim, der mittlerweile nach ziemlich tief gehenden Aenderungen zur Ausführung gewählt ist, mit der Mehrheit von einer Stimme den Sieg über den Stuttgarter Plan. An dem letzteren wurde namentlich die etwas trockene Architektur sowie die unvortheilhafte Ausnutzung des Grundstücks getadelt, während die Anordnung des siegreichen Entwurfs so getroffen ist, dass in Verbindung mit den Börsen- und Festräumen ein umfangreicher Garten erhalten bleibt. Der Hauptvorwurf gegen diesen betrifft die in reizvollen Renaissance-Formen ausgestattete Gesamt-Erscheinung des Baues, bei welchem vor den die Säle enthaltenden Hauptkörper ein niedriger Vorbau mit den Ausstellungs-Räumen sich legt; während die Verfasser von dieser zunächst aus Zweckmäßigkeitsgründen hervor gegangenen Anlage zugleich eine malerische Belebung des Ganzen erwartet haben. befürchtet man, dass ein solcher Vorbau zu viel von der Ansicht der hinteren Haupttheile decken würde und hat daher auch für den auszuführenden Bau die Wahl einer anderen Anordnung vorgeschrieben. Eine wesentliche Rolle bei Beurtheilung der Entwürfe hat auch die Ermittlung des Kostepunktes, d. h. des kubischen Inhalts derselben gespielt. Man ermittelte, dass um die zur Verfügung stehende Bausumme einzuhalten, die Ausführungskosten für 1 cbm Rauminhalt sich stellen müssten: 1) Bei dem Entwurf von Weichardt auf 14,00 M., 2) b. d. E. v. Hauberrisser auf 15,50 M., 3) 4) b. d. E. v. Kayser & v. Grofzheim und

Eisenlohr & Weigle auf je 17,60 „/„, 5) b. d. E. v. Grisebach auf 19,40 „/„. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass in den letzt genannten beiden Entwürfen Räume für Post und Telegraphie nicht enthalten sind.

Zu eingehenden Verhandlungen gab in derselben Sitzung noch die nächstjährige (Jubiläums-) Ausstellung der Akademie der Künste Veranlassung, bei welcher die Vereinigung sich kräftig beteiligen will. Zur Vorbereitung entsprechender Maassregeln wurde ein Ausschuss gewählt, dem neben dem Vorsitzenden Hrn. v. d. Hude noch die Hrn. Schmieden und Fritsch angehören. Außerdem wurde beschlossen, den Senat der Akademie in einer Eingabe noch um eine Erklärung, bezw. Abänderung verschiedener Programm-Bestimmungen zu ersuchen, welche zwar für die Ausstellung der übrigen Künste ihre volle Berechtigung haben, dem Zustandekommen einer entsprechenden architektonischen Ausstellung aber Schwierigkeiten in den Weg legen.

Verein für Eisenbahnkunde zu Berlin. Versammlung am 1. Dezember 1885. Vorsitzender: Hr. Geh. Ober-Regierungsrath Streckert. Schriftführer: Hr. Geh. Baurath Jungnickel. Der Vorsitzende verliest eine Mittheilung aus dem „Wochenbl. f. Baukunde“, in welchem die Bedingungen zu der von dem Verein für das laufende Jahr gestellten Preisaufgabe, namentlich die Höhe des ausgesetzten Preises, in einer wenig wohlwollenden Weise besprochen sind. Er bemerkt hierzu, dass der Verein sich bei Bemessung des Preises wohl bewusst gewesen sei, dass derselbe allein ein völliges Äquivalent für die an die Bearbeitung der Aufgabe aufgewendete Zeit und geistige Thätigkeit nicht biete; der Preis solle nur eine kleine, den Vermögensverhältnissen des Vereins entsprechende Anerkennung sein; die beste Belohnung bei Zuerkennung des Preises liege in diesem Anspruch selbst, und hierzu komme, dass, wie in der bezügl. Mittheilung übersehen oder doch nicht bemerkt ist, der Verfasser das volle Eigenthumsrecht an seiner Arbeit und somit die unumschränkte weitere Verwerthung derselben behalte. Es wird beschlossen, die Angelegenheit hiermit als abgethan anzusehen.

Bei der statutenmäßig notwendigen Neuwahl des Vorstandes werden die bisherigen Mitglieder desselben durch Akklamation wieder gewählt, und zwar die Hrn. Geh. Ober-Regierungsrath Streckert, Oberst Golz, Verlagsbuchhändler W. Ernst und Regier.- und Baurath Mellin. An Stelle der Hrn. Geh. Baurath Jungnickel und Eisenb.-Bauinspektor Lantzendörffer, welche die Wiederwahl als Schriftführer ablehnten, wurden die Hrn. Eisenbahn-Bauinspektor Claus und Reg.-Baumstr. Bassel gewählt.

Hr. Major Fleck spricht über:

die seitherige Entwicklung der ungarischen Staatsbahnen und die Bahnhofsanlagen in Budapest.

Bis zur Mitte des vorigen Jahrzehnt waren die Eisenbahnen meistens in den Händen von Privatgesellschaften; als sich damals heraus stellte, dass viele derselben sich nicht würden weiter halten können, kaufte der Staat die nothleidenden Bahnen an, vollendete sie und nahm den weiteren Ausbau des Netzes nach festem Programm in die Hand. Gegenwärtig befindet sich die Hälfte der in Ungarn vorhandenen Eisenbahnen (8700 km) in Staatsverwaltung. Auf die Entwicklung des Netzes wirkten außer den Interessen der einzelnen Landesgebiete wesentlich bestimmend ein die Lage des einzigen ungarischen Seehafens, Fiume, der Anschluss an die Orientbahnen und die wachsende allgemeine Bedeutung der Landeshauptstadt Budapest. Von letzterer gehen jetzt 6 in der Hand des Staates befindliche und bis zur Landes-

grenze führende Bahnen aus. Den mehr und mehr sich steigernden Verkehr derselben musste bis zum vorigen Jahre der kleine Bahnhof an der Josephstadt bewältigen, welcher ursprünglich nur für die nördliche Linie bestimmt, und für den Stadtverkehr ungünstig gelegen war. Die wachsenden Verkehrsverhältnisse drängten daher zur Anlage eines neuen Zentral-Bahnhofs, welcher im August 1884 dem Betriebe übergeben wurde. Derselbe liegt im Osten der Stadt, ist als Kopfstation angeordnet und mit Gleisanlagen für einen Verkehr von täglich 30 ankommenden und 30 abgehenden Zügen, im Bedarfsfalle auch der doppelten Anzahl versehen. Die 6 in Budapest einmündenden Staatsbahnen vereinigen sich vor dem neuen Bahnhof in 2 Linien, dem entsprechend in dem Empfangsgebäude 2 Ankunfts-, 2 Abfahrts- und 1 Reservegleis in der 180 m langen, 42 m weiten Halle angelegt sind. Der ganze Bahnhof mit überhaupt 26 km Gleislänge ist elektrisch beleuchtet. Wasser wird zu den verschiedenen Bedarfsstellen durch ein 6600 m langes Rohrnetz geleitet. Die Gesamtkosten der Bahnhofsanlage sind auf rd. 9 600 000 „/„ veranschlagt gewesen, wovon etwa die Hälfte auf das Empfangsgebäude entfällt. Güterbahnhof und Werkstätten sind bei dem alten Bahnhof an der Josephstadt verblieben. Verbunden mit den Bahnhofsanlagen sind ferner eine große Mastviehanstalt bei der Vorstadt Steinbruch, ein Getreide-Elevator an der Donau, welcher 30 000 t Getreide fasst und ein städtisches Schlachthaus.

Hr. Ingenieur Froitzheim bespricht im Anschluss hieran die von der hiesigen Firma, den Hrn. Rössemann & Kühnemann, auf dem Bahnhofe Budapest ausgeführten Einrichtungen zur Sicherheit des Betriebsdienstes. An der Kreuzung der Verbindungsgleise ist ein Zentral-Apparat aufgestellt, welcher die Weichen und die vorhandenen Signale, ein 1 flügliges Ausfahrts- und ein 2 flügliges Einfahrts-Signal bedient. 1 km vom Innenbahnhofe entfernt liegt eine Niveauekreuzung in der freien Strecke, welche ebenfalls durch einen Zentral-Apparat gesichert und sowohl mit dem ersterwähnten Zentral-Apparat, als auch mit der Station in Blockabhängigkeit steht. Die Disposition des Stationsblocks weicht insofern von der bei uns üblichen Form ab, als die Blockfelder für die Ausfahrt auf die Abfahrtsseite, die für die Einfahrt auf die Ankunftsseite gelegt sind. Zu dieser Blockeinrichtung hat das System Hattmeyer-Kohl für Verwendung gefunden. Der Vortragende erläutert die Anlagen an den ausgestellten Zeichnungen und Modellen in eingehender Weise.

Im Fragekasten befaß sich die Frage: a) weshalb und wie weit ist die Moltke-Brücke auffällig? b) Vorausgesetzt die Brückenpfeiler seien bis unterhalb der Kämpfer im Loth und intakt geblieben, kann alsdann der Umbau der obern Pfeilerpartien und der Eisenkonstruktion derart getheilt erfolgen, dass zunächst die eine Brücken Längshälfte im Betriebe bleibt, bis die andere umgebaut ist, letztere darauf in Betrieb geuommen und erstere nunmehr ebenfalls umgebaut, und somit der Bau einer Interimsbrücke gespart wird? — Hr. Geh. Ober-Baurath Wiebe bezeichnet als Grund für die Deformation der Brücke das erfolgte Ausweichen eines Theiles der Pfeiler, wodurch der Scheitel des einen Bogens sich gesenkt und die anderen Oeffnungen in Mitleidenschaft gezogen habe; ein gänzliches Abtragen der Brücke erscheine unvermeidlich. — Hr. Stadtbau-Inspektor Siebeneicher stellt nähere Mittheilungen über die vorhandene Deformation und deren Ursachen, sowie über den geplanten Umbau für eine der nächsten Vereinsversammlungen in Aussicht.

Durch Abstimmung in üblicher Weise werden aufgenommen als auswärtige Mitglieder die Hrn. Prof. Rincklake in Braunschweig und Reg.-Bmstr. Schwartzkopff in Frankfurt a. M.

Vermischtes.

Untergang einer eisernen Brücke durch Vernachlässigung des Anstrichs. In Callow-Hill-Street in Philadelphia liegt in einer ziemlich starken Steigung über einer Eisenbahn eine eiserne Brücke von 103 m Spannweite, die erst im Jahre 1875 vollendet worden ist. Als die Brücke vor kurzem einen neuen Anstrich erhalten sollte, und man zuvor die Reinigung von Rost vornahm, konnten stellenweise große zusammen hängende Massen des Rostes, welche 6–10 cm Dicke erreichten, abgehoben werden. Dies liefs auf einen Gefahr drohenden Zustand der Brücke schließen, für welchen übrigens auch bereits anderweite Kennzeichen als: sehr starke Schwanckungen beim Passiren schwerer Fuhrwerke, Beschädigungen des Holzpflasters der Fahrbahn und Anderes vorlagen. Bei näherer Untersuchung wurde eine beträchtliche Abwärtsbewegung der Brücke, ein Abreißen der Bolzen der Auflager, eine Verbiegung der Endstreben und eine so starke Schwächung aller Theile durch die Rostbildung ermittelt, dass man das Bauwerk, als an den Rand des Untergangs gebracht, ansehen musste — wie unsere Quelle, ein englisches Fachblatt, hinzufügt einzig in Folge einer nun 10-jährigen Vernachlässigung, insbesondere des Anstrichs! Weitere Mittheilungen, welche die Sachlage vielleicht in einem etwas andern Lichte erscheinen lassen, dürften nicht ausbleiben.

Ein neues Verfahren Gipsabgüssen größerer Härten zu ertheilen, ist von dem französischen Chemiker Jukle angegeben und besteht darin, dass dem Gips auf 6 Theile 1 Th. frisch gebrannter und fein gesiebter fetter Kalk zugesetzt wird.

Nach der Trocknung des aus diesem Gemisch hergestellten Gussstücks wird dasselbe mit einer gesättigten Lösung eines schwefelsauren Salzes — von welchen für den vorliegenden Zweck insbesondere schwefelsaures Zinkoxyd und schwefelsaures Eisenoxyd sich eignen — getränkt. Die chemische Wirkung der Tränkung besteht darin, dass der Beisatz an Aetzkalk, den das Stück enthält, die angewendete Tränkungsmaße zersetzt und dabei zwei unlösliche Körper bildet, nämlich schwefelsauren Kalk und Metalloxyd, welche die Poren des Stückes sehr unvollkommen ausfüllen, zumal der neu gebildete Gips das Lösungswasser der Salzlösung als Kristallwasser zum Theil aufnimmt, und sich dabei entsprechend ausdehnt.

Schwefelsaures Eisenoxyd liefert härtere Güsse als schwefelsaures Zinkoxyd. Während aber dieses dem Gussstück seine rein weisse Färbung lässt, verwandelt jenes die Farbe des Stücks zunächst ins Grünliche und später bei völliger Erhärtung in das Rothbraune des Eisenoxyds. Durch Ueberziehen mit gekochtem Leinöl oder Kopallack wird diese Farbe in ein schönes Mahagonibraun übergeführt. Der Erfinder glaubt, dass ein derartig gebräunter Gipsguss — zumal bei der Billigkeit seiner Herstellung — oftmals mit Vortheil als Zimmerfußboden würde verwendet werden können, wozu bemerkt werden muss, dass der gehärtete Estrich eine Bearbeitung mit Glas oder Schnitzgelpapier gut verträgt.

Die Annahme von Lichtpausen als gültige Kopien bei Behörden ist mehrfach in diesem Blatte erwähnt worden. Einen fernerer Beitrag zur Frage liefert eine Notiz in der diesjährigen No. 29 der Wochenschr. des österr. Ingen.- u. Arch.-Vereins.

Darnach können zu den dem österr. Handelsministerium, bezw. der General-Inspektion der österr. Eisenbahnen, wie auch dem Reichs-Kriegsministerium vorzulegenden Pflichtexemplaren, Kopien von Projektzeichnungen verwendet werden, wenn dieselben nach dem Cyau-Eisen- oder Eisen-Gummi-Verfahren von Oskar Kramer in Wien angefertigt worden sind; doch ist Bedingung, dass dieselben mit dem Geschäftsstempel von O. Kramer (eines bekannten Spezialisten dieses Gebiets) versehen sind.

Es handelt sich hiernach, so viel wir sehen, um die direkt positiv erzeugten Cyantypen, mit blauen Linien auf weißem Grunde. Bei diesem Verfahren wird „Berliner Blau“ benutzt, welches nicht als besonders lichtbeständig gilt; es würde eine kleine Aufklärung zur Sache gewiss Vielen erwünscht sein.

Zur Frage der vergleichenden Sicherheit der Befahrung von Asphalt- und Steinpflaster liefert wiederum der Verwaltungs-Bericht der Berliner Feuerwehr für das Jahr 1884 einen schätzbaren Beitrag. Wir ordnen das betreffende Material einer Tabelle ein, in welche zur Klarlegung der Vorgänge die Zahlen der vorher gegangenen 3 Jahre mit aufgenommen sind.

Jahr	Insges. ist Wegeslänge zurückgel.	Davon auf		Zahl der vor- gek. Unfälle			Daher durch- schnittl. 1 Sturz auf km Wegeslänge		
		Stein- pflaster	As- phalt	über- haupt	auf Stein- pflast.	As- phalt	über- haupt	auf Stein- pflast.	As- phalt
1881	55 420	49 860	5 560	39	22	17	1 421	2 266	328
1882	59 588	52 984	6 604	48	20	28	1 241	2 649	236
1883	59 453	51 445	8 008	53	21	32	1 122	2 450	250
1884	56 633	49 419	7 214	65	15	50	871	3 294	144

Die Zahlen des letzten Jahres stellen sich für die Asphaltstraßen viel ungünstiger als in irgend einem Jahre zuvor, selbst auch dann, wenn das Jahr 1880 hinzu gezogen wird, aus welchem zuerst vergleichende statistische Angaben vorliegen. Noch etwas ungünstiger erscheinen die Zahlen für Asphalt, wenn man ein wenig auf die Qualität des Sturzes eingeht: Die 14 Stürze, welche auf Steinpflaster erfolgten, betrafen alle nur ein einziges von den Pferden des Gespannes; unter den 49 Sturzfällen, die auf Asphalt sich ereigneten, waren 6, in denen der Unfall sich auf beide Pferde des Gespanns erstreckte.

Die verhältnismäßig recht geringe Standsicherheit rasch laufender aber gewandter und gut geführter Thiere, wie dies alles bei den Pferden der hiesigen Feuerwehr zutrifft, ist schon durch die bisherige Statistik außer Frage gestellt; doch lässt eine eingehendere Gruppierung der Zahlen die große Rolle erkennen, welche Gewöhnung der Pferde an die Asphaltstraße bezw. den Uebergang von Steinpflaster auf Asphalt ausüben. Je geringer die von einzelnen Abtheilungen (Kompagnien) der Feuerwehr auf Asphaltstraße zurück gelegte Wegeslänge, um so geringer zeigt sich auch die Standsicherheit der Pferde und umgekehrt. Dies zeigt die folgende Tabelle, welche sich auf das Jahr 1884 bezieht.

	Zurückgelegte Wegeslänge km	Zahl der Stürze	1 Sturz ent- fällt auf km Wegeslänge
2. Kompagnie . . .	47,5	3	5,8
1. " . . .	49	8	6,1
4. " . . .	632	10	63,2
5. " . . .	1604	13	123,4
3. " . . .	4922	16	307,6

Zeitlich vertheilt sich die Unfälle in 1884 wie folgt:

	auf Stein- pflaster	auf Asphalt		auf Stein- pflaster	auf Asphalt
Januar	3	3	Juli	1	4
Februar	—	6	August	4	5
März	1	8	September	—	3
April	2	2	Oktober	—	4
Mai	—	3	November	2	2
Juni	2	4	Dezember	—	5

Die Tabelle weist darauf hin, dass die höchste Gefahren-Ziffer für das Steinpflaster in die Sommermonate, für den Asphalt in die Wintermonate fällt; sie bestätigt damit das, was auch für den gewöhnlichen Fuhrwerks-Verkehr beobachtet worden ist.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit des Bauleiters. Eine etwas weite Ausdehnung derselben hat das Landgericht in Passau den Bestimmungen über strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Bauleiters gegeben in Folge des Einsturzes eines 25 m hohen Thurmanerwerks in Aseubum in Niederbayern.

Der Bau war von einem Konsortium, bestehend aus 8 Maurern, an ihrer Spitze ein Polier, übernommen worden; die Gemeinde hatte zur Bauleitung einen Maurermeister angestellt.

Der am 10. Sept. d. J. erfolgte Einsturz wurde schlechter Arbeit, insbes. der Einmauerung runder nicht lagerhafter Natursteine in das Ziegelmauerwerk des Erdgeschosses zur Last gelegt.

Das Landgericht in Passau verurtheilte den Polier zu 4 Monaten

Gefängniß und daneben den zur Aufsicht bestellten Maurermeister zu 3000 M Geldstrafe, trotzdem der Nachweis geführt ward, dass die Mitverwendung der Natursteine ohne Wissen und Willen desselben erfolgt war. Das Gericht ging dabei von der Annahme aus, dass eine in Zwischenräumen von 2–3 Tagen ausgeführte Beaufsichtigung eine „ungenügende“ sei.

Kanalisations-Entwürfe für Ehrenfeld bei Köln. Die K. Z. enthielt vor kurzem etwa folgende Mittheilung: Kommerzienrath Schwartzkopf aus Berlin und Ingen.-Kapitain a. D. Liernur hatten der Stadt ein Anerbieten gemacht, die Abwässer mittels eines neuen in Deutschland noch nicht ausgeführten Systems unter vortheilhaften Bedingungen zu beseitigen. — Die Hoffnungen, denen man sich hiernach gern überließ, sind aber rasch wieder zu Wasser geworden. Die Herren beabsichtigten nämlich, ein zweifaches Rohrnetz, das eine, aus Eisenröhren bestehend, für die Abtrittsstoffe, das andere, aus Thonröhren bestehend, für die Hauswässer anzulegen, der Stadt jedoch die Sorge um das Regenwasser, das bisher wegen des mangelnden Gefälles in mehreren sogen. Rieselfeldern zum Versinken gebracht werden musste, selbst zu überlassen.

Auf die Vorstellung der Stadtverwaltung, dass gerade die Ableitung des Regenwassers das am ersten zu befriedigende Bedürfniss sei, kamen die Herren mit einem sonderbaren Vorschlage: Sie schlugen nämlich allen Ernstes vor, auf jeder Straßenecke, wo 2 Rinnen sich kreuzen, einen Schlammfang und einen Schacht zum Versickern des Regenwassers anzubringen.

Außerdem beanspruchten sie für die Aufstellung ihres Planes die Kleinigkeit von 5000 M für den Fall, dass die Stadt ihnen die Ausführung nicht übertragen sollte. Unter solchen Umständen musste natürlich die Stadtverordneten-Versammlung die Bewerbung der Hrn. Schwartzkopf und Liernur ablehnen.

Ein elektrisch betriebener Gießerei-Krahn befindet sich in der Eisengießerei von Farcot in St. Quen. Die etwa 90 m vom Krahn entfernt aufgestellte Dynamo-Maschine macht 1550, die empfangende Dynamo-Maschine, welche am Krahn selbst angebracht ist, 1000 Umdrehungen in der Minute; von letzterer werden 4 Pfdkr. an die Welle abgegeben. Der mit einer Megy-(Staufer'schen) Sicherheitswinde versehene Krahn hat in Folge der Einrichtung des elektr. Betriebes in seiner konstruktiven Anordnung keinerlei Aenderungen erlitten; er kann nach wie vor auch von Hand bedient werden.

E. Z.

Aus der Fachliteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion d. Bl. eingegangenen neueren techn. Werke etc.

Dr. Stegemann, weil. Prof. an d. techn. Hochschule zu Hannover. Grundriss der Differential- und Integral-Rechnung. II. Thl.: Integral-Rechnung. (Mit besond. Rücksicht auf das wissenschaftliche Bedürfniss techn. Hochschulen. 4. vollst. umgearb. u. wesentl. verm. Aufl. mit 86 Fig. im Text. Hannover 1886; Helwing'sche Verlags-Buchhdlg. (Th. Mierzinsky) — Pr. 7 M.)

Meyer, Herm., Ob.-Bauinsp., Fabrikinsp. Die Fabrikation des Mehls und seiner Nebenprodukte nebst Beschreibung der für die Mehlbereitung gebräuchlichen Einrichtungen, speziell der Getreide-Möhlen. I. Tbl. Der Mahlprozess im allgemeinen. II. Thl. Spezielle Ausführung des Mahlprozesses. Leipzig 1884; Karl Scholtze.

Rietschel, Herm., Prof. an der kgl. techn. Hochschule zu Berlin. Lüftung und Heizung von Schulen. Ergebnisse im amt. Auftrage ausgeführter Untersuchungen, sowie Vorschläge über Wahl, Anordnung u. Ausführung von Lüftungs- u. Heizungs-Anlagen für Schulen. Berlin 1886; Jul. Springer. Pr. 9 M.)

Heusinger v. Waldegg, Ob.-Ing. in Hannover. Kalender für Eisenbahn-Techniker. 2 Theile. 13. Jahrg. Wiesbaden; J. F. Bergmann.

Konkurrenzen.

Zur diesjährigen Schinkelfest-Konkurrenz des Architektenvereins zu Berlin sind 12 Lösungen der Hochbau-Aufgabe (Fürstliche Sommerresidenz) sowie 5 Lösungen der Ingenieur-Aufgabe (Hafen und Kanalanlage) eingegangen und vorläufig in der Bibliothek des Vereins ausgestellt.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. R. in D. Nach unserem persönlichen Empfinden kann ein Architekt, der zwei durchaus gleichartige Gebäude ausführt, nicht beanspruchen, dass ihm Entwurf und Kostenanschlag doppelt bezahlt werden. Wohl aber wird es billig sein, dass er für die Bauleitung nach einem zu den Kosten beider Gebäude in Beziehung zu bringenden Satze entschädigt wird.

Berichtigung. In dem Berichte über die Versammlung des Berliner Arch.-V. v. 7. d. M. (S. 603) ist als Verfasser des mit dem 3. Preise ausgezeichneten Entwurfs zu einem Kreis-Krankenhaus in Insternburg Hr. H. Hartung genannt worden, während dasselbe von den Hrn. Hugo Hartung und Richard Schulze in Gemeinschaft bearbeitet worden ist.



GETTY CENTER LIBRARY



3 3125 00614 9138

